

U型上槽鐵

橫撐

立柱

U型下槽鐵(地坪粉光時，高板材需提高)

螺絲不可與上槽鐵鎖固

立柱不可直接頂住上槽鐵,需留1cm空隙

U型上槽鐵

立柱

橫撐

自攻螺絲

U型上槽鐵

門楣折角補強

自攻螺絲

補強槽鐵

兩支立柱點焊

兩支立柱電焊
1cm@30cm c/c

以雙排螺絲固定之

7 乾式隔間牆封板圖

8 乾式隔間牆剖面示意圖

9 木門框補強詳圖

填充材

補強槽鐵

立柱

橫撐

U型下槽鐵

箱體點焊或鎖固於立柱

自攻螺絲

補強槽鐵

立柱

圖 a

詳圖 a

板片接縫不可於門框90度角位置

U型上槽鐵

立柱

U型下槽鐵

加強立柱(需依掛重另予設計)

橫撐

立柱

1.25mm厚補強鐵片(視現場需要及高度)

U型下槽鐵

>20cm

10 開孔補強示意圖

11 門框上緣接縫處理示意圖

12 吊掛補強鐵片詳圖(非輕隔間工程)

比 例 尺
SCALE

設 計
DESIGNED BY

繪 圖
DRAWN BY

核 對
CHECKED BY

核 准
APPROVED BY

日 期
DATE

113.06.07

業務號碼
JOB NO.

圖 號
DRAWING NO.

A7-52

張 數
SHEET NO.

/

檔案名稱
FILE NAME

drawing file :

user name :

plotting date :

註1:本工程圖說所標示之材料規範，廠商送審之材料應符合其主要特性規範，並須經業主與建築師審核通過後方可使用。
註2:本工程圖說所繪製之零件型式僅供參考，如承包商所使用之產品符合原設計之功能，並須經業主與建築師審核通過後方可使用。

工程名稱 PROJECT

中華郵政彰化光復路郵局
承續工程

圖面修正 REVISIONS

NO	日期 DATE	內 容	REMARKS

圖面名稱
DRAWING TITLE

乾式輕隔間牆詳圖
(二)

工 程 顧 問

結構 STRUCTURAL	
水電 PIPING & ELECTRICAL	
空調 AIR-CONDITIONING	
室內設計 INTERIOR DESIGN	

說 明 DESCRIPTION

比 例 尺 SCALE	
設 計 DESIGNED BY	
繪 圖 DRAWN BY	
核 對 CHECKED BY	
核 准 APPROVED BY	
日 期 DATE	113.06.07
業務號碼 JOB NO.	
圖 號 DRAWING NO.	張 數 SHEET NO.
A7-52	/
檔案名稱 FILE NAME	
drawing file :	
user name :	
plotting date :	