

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 1 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹	設備費					
壹.一	消防署					
壹.一.1	A15 消防戰技訓練館					
壹.一.1.1	建築工程					
壹.一.1.1.1	假設工程					
壹.一.1.1.1.1	按契約總價結算					
壹.一.1.1.1.1.1	基地範圍.建物範圍及戶外景觀設施測量	式	1.000		-	017250000408,#,*
壹.一.1.1.1.1.2	施工測量,放樣(樓地板面積)	M2	3,814.000		-	017250000201,*
壹.一.1.1.1.1.3	開挖安全警示及防墜設施(符合相關勞安標準責任施工)	式	1.000		-	0151000004,#,*
壹.一.1.1.1.1.4	施工輔助設施,鋼管鷹架(含防塵網)	M2	5,204.000		-	0154000002,*
壹.一.1.1.1.1.5	施工輔助設施,內部工作活動架(含搭拆費)	M2	3,480.000		-	015400000201,*
壹.一.1.1.1.1.6	建物開口安全圍柵.樓梯及室內開口安全護欄.防墜網(符合勞安規定責任施工)	式	1.000		-	015100000408,#,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.一.1.1.1.2	按實作數量結算					
壹.一.1.1.1.2.1	施工圍籬,甲種安全圍籬 H=240cm(採租用,新品)(含.RC防溢座等符合建築法令規定責任施工)	M	446.000		-	0156400001,*
壹.一.1.1.1.2.2	施工圍籬,施工大門(6M~10M)	座	2.000		-	015640000Aa,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(假設工程)					
壹.一.1.1.2	結構體工程					
壹.一.1.1.2.1	按契約總價結算					
壹.一.1.1.2.1.1	構造物開挖,機具挖方,含小搬運(實方)	M3	1,130.000		-	0145000504,*
壹.一.1.1.2.1.2	構造物回填,本基地內回填土方,含小搬運(實方)	M3	4,299.000		-	0231700003,*
壹.一.1.1.2.1.3	開挖支撐及保護,開挖邊坡PE塑膠車邊密	M2	959.000		-	0226000002,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 2 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	織黑色護網(四角車邊@1M四角固定釘固定施工)				-	
壹.一.1.1.2.1.4	普通模板	M2	14,271.000		-	0311010002,*
壹.一.1.1.2.1.5	襯夾板模板	M2	834.000		-	03110210021a,*
壹.一.1.1.2.1.6	鋼筋, SD280, #3, 含彎紮組立及損耗	T	38.000		-	0321030005b,*
壹.一.1.1.2.1.7	鋼筋, SD280, #4~#5, 含彎紮組立及損耗	T	380.000		-	0321030005c,*
壹.一.1.1.2.1.8	鋼筋, SD420W, #4~#5, 含彎紮組立及損耗	T	143.000		-	0321060005a,*
壹.一.1.1.2.1.9	鋼筋, SD420W, #6~#7, 含彎紮組立及損耗	T	5.000		-	0321060005b,*
壹.一.1.1.2.1.10	鋼筋, SD420W, #8~#10, 含彎紮組立及損耗	T	240.000		-	0321060005c,*
壹.一.1.1.2.1.11	建築鋼結構	T	363.000		-	0512400005,*
壹.一.1.1.2.1.12	柱續接器#10	組	4,368.000		-	0145000001,*,*
壹.一.1.1.2.1.13	柱續接器#10-轉T頭	組	1,020.000		-	0145000003,*,*
壹.一.1.1.2.1.14	柱續接器#8	組	24.000		-	0145000004,*,*
壹.一.1.1.2.1.15	柱續接器#8-轉T頭	組	56.000		-	0145000005,*,*
壹.一.1.1.2.1.16	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 含澆置及搗實	M3	322.000		-	03310230Z3,*
壹.一.1.1.2.1.17	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 含澆置及搗實	M3	4,244.000		-	03310270Z3,*
壹.一.1.1.2.1.18	350kgf/cm ² 無收縮水泥(鋼結構與RC界面填縫施工)	式	1.000		-	Z032100006,*,*
壹.一.1.1.2.1.19	防火塗料, 鋼構1小時防火時效防火漆(含耐候性面漆)	M2	3,145.000		-	0996500002,*,*
壹.一.1.1.2.1.20	金屬接合, 剪力釘19 ϕ *120L	支	254.000		-	050900000A02,*,*
壹.一.1.1.2.1.21	金屬接合, 柱螺栓M30	支	120.000		-	0145000010,*,*
壹.一.1.1.2.1.22	金屬接合, 柱螺栓M36	支	360.000		-	0145000012,*,*
壹.一.1.1.2.1.23	鋼承板	M2	40.000		-	0145000013,*
	小計(按契約總價結算)					
	小計(結構體工程)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 3 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.1.3	裝修工程					
壹.一.1.1.3.1	按契約總價結算					
壹.一.1.1.3.1.1	隔間及小室，A1雙面單層灌漿輕隔間(一小時防火時效)4.5米以下	M2	432.000		-	1015000002a,*
壹.一.1.1.3.1.2	隔間及小室，B1管道間灌漿輕隔間(一小時防火時效)4.5米以下	M2	24.000		-	101500000201,*
壹.一.1.1.3.1.3	水泥砂漿粉刷，露明柱排管泥做粉刷包覆	式	1.000		-	0922000004,*
壹.一.1.1.3.1.4	鋪地磚，F-3地坪1:3水泥砂漿+60*60cm霧面石英磚	M2	54.000		-	0934100002a,*
壹.一.1.1.3.1.5	鋪地磚，F-4地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英地磚+15*30cm霧面石英地磚(滾邊色磚)(公共及套房淋浴間截水溝地坪泥做高差0.3~0.5cm)	M2	97.000		-	0934100002b,*
壹.一.1.1.3.1.6	鋪地磚，F-5地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚(級高.平台)+30*30cm霧面石英磚(踏面車溝)	M2	124.000		-	0934100002c,*
壹.一.1.1.3.1.7	環氧樹脂砂漿地坪，F-6地坪止滑環氧樹脂(摻金鋼砂)	M2	1,022.000		-	096220000201,*,*
壹.一.1.1.3.1.8	特殊地坪，F-8地坪PU	M2	1,460.000		-	096200000201,*,*
壹.一.1.1.3.1.9	PU球場畫線(籃球.羽球.排球綜合球場畫線)	場	2.000		-	1605001230,*,*
壹.一.1.1.3.1.10	PU球場環場跑道畫線	座	1.000		-	1605001232,*,*
壹.一.1.1.3.1.11	木材地坪，F-9舞台高架防滑耐磨木地板	M2	212.000		-	0964000002,*,*
壹.一.1.1.3.1.12	木材地坪，舞台前沿造型木作裝飾封板及階梯處理	式	1.000		-	0964000004,*,*
壹.一.1.1.3.1.13	F-10地坪抵石子	M2	239.000		-	097820000203,*,*
壹.一.1.1.3.1.14	鋪地磚，F-12地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚	M2	48.000		-	0934100002d,*,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 4 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.1.3.1.15	鋪地磚，F-14地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚(級高.平台)+30*30cm霧面石英磚(踏面車溝)	M2	351.000		-	0934100002e, #, *
壹.一.1.1.3.1.16	鋪地磚，F-5樓梯1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚(級高.平台)+30*30cm霧面石英磚(踏面車溝)	M2	61.000		-	0934100002f, #, *
壹.一.1.1.3.1.17	鋪地磚，F-14樓梯1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚(級高.平台)+30*30cm霧面石英磚(踏面車溝)	M2	140.000		-	0934100002g, #, *
壹.一.1.1.3.1.18	C-1平頂批土刷綠建材水性水泥漆	M2	549.000		-	0991200002, *
壹.一.1.1.3.1.19	C-1平頂1:3粉光刷綠建材水性水泥漆	M2	69.000		-	099120000201, *
壹.一.1.1.3.1.20	C-2平頂半明架岩棉吸音天花板	M2	115.000		-	095000000204, *
壹.一.1.1.3.1.21	C-3平頂明架防潮天花板	M2	8.000		-	071100000212, *
壹.一.1.1.3.1.22	C-4平頂明架方塊鋁天花板	M2	90.000		-	0950000002, *
壹.一.1.1.3.1.23	C-1梯背1:3粉光刷綠建材水性水泥漆	M2	149.000		-	099120000202, *
壹.一.1.1.3.1.24	貼面磚，W-2內牆1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	112.000		-	093000000203, #, *
壹.一.1.1.3.1.25	貼面磚，W-2內牆批土+30*30cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	152.000		-	093000000204, #, *
壹.一.1.1.3.1.26	貼面磚，W-3內牆1:3水泥砂漿+40*60cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	10.000		-	093000000205, *
壹.一.1.1.3.1.27	貼面磚，W-3內牆批土+40*60cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	21.000		-	093000000206, *
壹.一.1.1.3.1.28	貼面磚，W-4內牆1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚	M2	56.000		-	0930000002031, *
壹.一.1.1.3.1.29	W-5內牆1:3水泥粉光刷綠建材水性水泥漆(RC牆)	M2	3,082.000		-	099120000203, *
壹.一.1.1.3.1.30	W-5內牆批土磨平刷綠建材水性水泥漆(輕質灌漿混凝土牆)	M2	507.000		-	0506000041, #, *
壹.一.1.1.3.1.31	貼面磚，外牆1:2防水水泥砂漿打底貼白色	M2	1,953.000		-	093000000213, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 5 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)				-	
壹.一.1.1.3.1.32	貼面磚，外牆 1:2防水水泥砂漿打底貼黃 色系(或色另訂)瓷質馬賽克磚(含磨角處理)	M2	140.000		-	093000000242,#, *
壹.一.1.1.3.1.33	貼面磚，外牆 1:2防水水泥砂漿打底貼深 灰色系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	1,504.000		-	093000000243,*
壹.一.1.1.3.1.34	貼面磚，外牆 1:2防水水泥砂漿打底貼淺 灰色系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	699.000		-	093000000244,#, *
壹.一.1.1.3.1.35	貼面磚，外牆 1:2防水水泥砂漿打底貼黃 色系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	492.000		-	093000000214,#, *
壹.一.1.1.3.1.36	貼面磚，外牆 1:2防水水泥砂漿打底貼藍 色系(或色另訂)瓷質馬賽克磚(含磨角處理)	M2	117.000		-	093000000245,#, *
壹.一.1.1.3.1.37	水泥砂漿粉刷，W-6女兒牆內側1:2防水水 泥砂漿粉光	M2	139.000		-	0922000002,*
壹.一.1.1.3.1.38	塑膠(木蕊)踢腳板，B-2踢腳1:3水泥砂漿+ PVC踢腳(H=10cm)	M	318.000		-	0920600001,*
壹.一.1.1.3.1.39	塑膠(木蕊)踢腳板，B-2踢腳批土+PVC踢腳 (H=10cm)	M	130.000		-	092060000101,*
壹.一.1.1.3.1.40	貼面磚，B-3踢腳1:3水泥砂漿+磁磚	M	47.000		-	0930000001,*
壹.一.1.1.3.1.41	貼面磚，B-3踢腳批土+磁磚	M	63.000		-	093000000101,*
壹.一.1.1.3.1.42	防潮，消防水池地坪防水層	M2	48.000		-	07110000021,*
壹.一.1.1.3.1.43	防潮，浴廁地坪防水層	M2	90.000		-	0711000002,*
壹.一.1.1.3.1.44	防潮，茶水間地坪防水層	M2	8.000		-	071100000201,*
壹.一.1.1.3.1.45	防潮，屋頂平台地坪防水層	M2	402.000		-	071100000202,*
壹.一.1.1.3.1.46	屋頂隔熱，PS板磨石隔熱磚(PS板厚3cm) 30*30*5cm(含PE伸縮條及導水溝留設施工)	M2	402.000		-	0722100002,*
壹.一.1.1.3.1.47	防潮，樓梯地坪防水層	M2	140.000		-	071100000207,*
壹.一.1.1.3.1.48	防潮，訓練平台&樓梯間地坪防水層	M2	351.000		-	071100000228,#, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 6 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.1.3.1.49	防潮，消防水池牆面防水層	M2	56.000		-	0711000002281, #, *
壹.一.1.1.3.1.50	防潮，浴廁牆面防水層(H=天花板上10cm)	M2	264.000		-	0506001246, #, *
壹.一.1.1.3.1.51	防潮，茶水間牆面防水層(H=天花板上10cm)	M2	31.000		-	071100000204, *
壹.一.1.1.3.1.52	防潮，屋頂平台牆面防水層(H=30cm)	M2	31.000		-	071100000205, *
壹.一.1.1.3.1.53	防潮，訓練平台&樓梯間牆面防水層(H=25cm)	M2	95.000		-	071100000229, #, *
壹.一.1.1.3.1.54	防潮，窗框防水層	M	541.000		-	0711000001, *
壹.一.1.1.3.1.55	防潮，樓層防水層	M	483.000		-	071100000101, *
	小計(按契約總價結算)					
	小計(裝修工程)					
壹.一.1.1.4	門窗工程					
壹.一.1.1.4.1	按實作數量結算					
壹.一.1.1.4.1.1	D1 烤漆鋼框鋼板門，金屬門扇及門樘 120*210	樘	2.000		-	081000000A05, #, *
壹.一.1.1.4.1.2	D2 木門 160*210	樘	1.000		-	08210000000A02, #, *
壹.一.1.1.4.1.3	D3 木門 100*210	樘	3.000		-	08210000000A05, #, *
壹.一.1.1.4.1.4	D4 木門+百葉 100*210	樘	3.000		-	08210000000A07, #, *
壹.一.1.1.4.1.5	D5 木門+百葉 75*210	樘	2.000		-	08210000000A08, #, *
壹.一.1.1.4.1.6	DW1 鋁框玻璃門，鋁門扇及門樘 440*300	樘	4.000		-	08120000000A, #, *
壹.一.1.1.4.1.7	DW2 鋁框玻璃門，鋁門扇及門樘 660*300	樘	1.000		-	08120000000A01, #, *
壹.一.1.1.4.1.8	FD1 烤漆鋼框木質防火門，木門 160*210	樘	3.000		-	08210000000A09, #, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 7 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.1.4.1.9	FD2 烤漆鋼框木質防火門，木門 120*210	樘	2.000		-	08210000000A11, #,*
壹.一.1.1.4.1.10	RD1 無障礙廁所橫拉木門 100*210	樘	1.000		-	08210000000A12, #,*
壹.一.1.1.4.1.11	L1 鋁電動百葉窗，鋁窗 160*80	樘	2.000		-	08520000000A01, #,*
壹.一.1.1.4.1.12	L2 鋁電動百葉窗，鋁窗 160*80	樘	1.000		-	08520000000A02, #,*
壹.一.1.1.4.1.13	L3 鋁電動百葉窗，鋁窗 237.5*80	樘	2.000		-	08520000000A03, #,*
壹.一.1.1.4.1.14	L4 鋁電動百葉窗 237.5*80	樘	1.000		-	08520000000A031 #,*
壹.一.1.1.4.1.15	L5 鋁電動百葉窗 300*80	樘	1.000		-	08520000000A032 #,*
壹.一.1.1.4.1.16	W1 鋁玻璃窗，鋁窗 (含紗窗)，鋁窗 160*190	樘	2.000		-	08520000000A04, #,*
壹.一.1.1.4.1.17	W2 鋁玻璃窗，鋁窗 (含紗窗)，鋁窗 160*80	樘	2.000		-	08520000000A05, #,*
壹.一.1.1.4.1.18	W3 鋁玻璃窗，鋁窗 (含紗窗)，鋁窗 139*80	樘	3.000		-	08520000000A06, #,*
壹.一.1.1.4.1.19	W4 鋁玻璃窗，鋁窗 (含紗窗)，鋁窗 320*80	樘	2.000		-	08520000000A07, #,*
壹.一.1.1.4.1.20	W4a 鋁玻璃窗，鋁窗 (含紗窗)，鋁窗 300*80	樘	1.000		-	08520000000A08, #,*
壹.一.1.1.4.1.21	W5 鋁玻璃窗，鋁窗 (含紗窗)，鋁窗 725*240	樘	2.000		-	08520000000A09, #,*
壹.一.1.1.4.1.22	W6 鋁玻璃窗，鋁窗 (含紗窗)，鋁窗 910*240	樘	2.000		-	08520000000A10, #,*
壹.一.1.1.4.1.23	W7 鋁玻璃窗，鋁窗 (含紗窗)，鋁窗 555*240	樘	2.000		-	08520000000A11, #,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 8 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.1.4.1.24	W8 鋁玻璃窗，鋁窗（含紗窗），鋁窗 910*380	樘	8.000		-	08520000000A12, #,*
壹.一.1.1.4.1.25	管道間烤漆鋼框鋼板防火維修門（60B,含 遮煙）	樘	2.000		-	085200000AD1,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(門窗工程)					
壹.一.1.1.5	指標設施工程					
壹.一.1.1.5.1	按實作數量結算					
壹.一.1.1.5.1.1	A15-標誌，建築物代號銜牌 A	組	1.000		-	028910000832,#, *
壹.一.1.1.5.1.2	A15-標誌，建築物文字銜牌 B	組	1.000		-	028910000833,#, *
壹.一.1.1.5.1.3	A15-標誌，樓層逃生動線標示牌 C	組	1.000		-	028910000834,#, *
壹.一.1.1.5.1.4	A15-標誌，房間門牌貼壁標示牌 D	組	11.000		-	028910000835,#, *
壹.一.1.1.5.1.5	A15-標誌，廁所貼壁標示牌 E	組	4.000		-	028910000836,#, *
壹.一.1.1.5.1.6	A15-標誌，無障礙電梯/廁所/浴廁/浴室懸 臂式標示牌 G	組	1.000		-	028910000837,#, *
壹.一.1.1.5.1.7	A15-標誌，樓梯間樓號標示牌 H	組	10.000		-	028910000838,#, *
壹.一.1.1.5.1.8	標誌，無障礙車位立式標示牌 I	組	2.000		-	028910000839,#, *
壹.一.1.1.5.1.9	A15-標誌，建築標的立牌 J	組	1.000		-	028910000840,#, *
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.1.5.2	按實作數量結算					
壹.一.1.1.5.2.1	標誌，無障礙指示設施(責任施工,含工料, 須符合使用執照之無障礙竣工會勘標準)	式	1.000		-	028910000402,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 9 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(按契約總價結算)					
	小計(指標設施工程)					
壹.一.1.1.6	雜項工程					
壹.一.1.1.6.1	按契約總價結算					
壹.一.1.1.6.1.1	主建築屋頂					
壹.一.1.1.6.1.1.1	金屬製品，屋面鋼板	M2	2,220.000		-	055000000207,#, *
壹.一.1.1.6.1.1.2	金屬製品，鍍鋅固定座	只	4,440.000		-	0550000006,#,*
壹.一.1.1.6.1.1.3	防火岩棉t>=25mm	M2	2,220.000		-	1605002493,#,*
壹.一.1.1.6.1.1.4	金屬製品，Z型隔件	M2	2,220.000		-	055000000211,#, *
壹.一.1.1.6.1.1.5	金屬製品，下層底板	M2	2,220.000		-	055000000213,#, *
壹.一.1.1.6.1.1.6	金屬製品，牆面鋼板	M2	300.000		-	055000000214,#, *
壹.一.1.1.6.1.1.7	金屬製品，各式收邊板	M	307.000		-	0550000001,#,*
壹.一.1.1.6.1.1.8	金屬製品，不鏽鋼天溝 TH=1.0mm	M	107.000		-	055000000104,#, *
壹.一.1.1.6.1.2	戶外訓練梯頂樓屋頂					
壹.一.1.1.6.1.2.1	金屬製品，屋面鋼板	M2	568.000		-	055000000207,#, *
壹.一.1.1.6.1.2.2	金屬製品，鍍鋅固定座	只	1,136.000		-	0550000006,#,*
壹.一.1.1.6.1.2.3	防火岩棉t>=25mm	M2	568.000		-	1605002493,*
壹.一.1.1.6.1.2.4	金屬製品，Z型隔件	M2	568.000		-	055000000211,#, *
壹.一.1.1.6.1.2.5	金屬製品，下層底板	M2	568.000		-	055000000213,#, *
壹.一.1.1.6.1.2.6	金屬製品，牆面鋼板	M2	44.000		-	055000000214,#, *
壹.一.1.1.6.1.2.7	金屬製品，各式收邊板	M	148.000		-	0550000001,#,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 10 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.1.6.1.2.8	金屬製品，不鏽鋼天溝 TH=1.0mm	M	45.000		-	055000000104,#, *
壹.一.1.1.6.1.3	舞台區屋頂					
壹.一.1.1.6.1.3.1	金屬製品，屋面鋼板	M2	228.000		-	055000000207,#, *
壹.一.1.1.6.1.3.2	金屬製品，鍍鋅固定座	只	456.000		-	0550000006,#,*
壹.一.1.1.6.1.3.3	防火岩棉t>=25mm	M2	228.000		-	1605002493,*
壹.一.1.1.6.1.3.4	金屬製品，Z型隔件	M2	228.000		-	055000000211,#, *
壹.一.1.1.6.1.3.5	金屬製品，下層底板	M2	228.000		-	055000000213,#, *
壹.一.1.1.6.1.3.6	金屬製品，牆面鋼板	M2	35.000		-	055000000214,#, *
壹.一.1.1.6.1.3.7	金屬製品，各式收邊板	M	49.000		-	0550000001,#,*
壹.一.1.1.6.1.3.8	金屬製品，不鏽鋼天溝 TH=1.0mm	M	32.000		-	055000000104,#, *
壹.一.1.1.6.1.4	鋼板屋頂及牆面高空作業機具	式	1.000		-	Z041300031,#,*
壹.一.1.1.6.1.5	扶手及欄杆，不鏽鋼扁鐵欄杆扶手	M	190.000		-	0145001008,*
壹.一.1.1.6.1.6	扶手及欄杆，不鏽鋼無障礙欄杆扶手(立式)	M	35.000		-	055200000101,*
壹.一.1.1.6.1.7	金屬製品，戶外及室內樓梯訓練平台不鏽鋼烤漆欄杆護欄門	樁	8.000		-	055200000A03,#, *
壹.一.1.1.6.1.8	金屬製品，不銹鋼人孔蓋	座	1.000		-	0145000836,*
壹.一.1.1.6.1.9	金屬製品，不銹鋼爬梯	座	1.000		-	0145000837,*
壹.一.1.1.6.1.10	廁所附屬設備，浴廁UT配管箱	M	15.000		-	1605000562,*
壹.一.1.1.6.1.11	水泥混凝土構造物，屋頂導水溝留設/所有設備RC基座墊高區/室內外地坪交界收邊等1:3水泥砂漿打底抵石子處理	式	1.000		-	030540000401,#, *
壹.一.1.1.6.1.12	戶外RC地下式消防蓄水池(含泥作粉刷)	座	1.000		-	030540000BA1,*
壹.一.1.1.6.1.13	A15露明管路(含電力.弱電.給排水.空調等	式	1.000		-	0991000004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 11 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	)配色油漆處理(責任施工,色另訂)				-	
	小計(按契約總價結算)					
壹.一.1.1.6.2	按實作數量結算					
壹.一.1.1.6.2.1	金屬製品,不銹鋼旗桿 H:10M~11M(含旗頭.滑輪組.織帶升降索.金屬鉤環.繫繩栓與螺絲組.套管固定座組及無收縮砂漿填充施工)	支	3.000		-	055000000A,#,*
壹.一.1.1.6.2.2	不銹鋼旗桿RC基礎座(含鋼筋.混凝土.模板等施工)	座	1.000		-	1605000004,#
壹.一.1.1.6.2.3	浴室搗擺隔間(含中間隔板人造石止水條)	間	10.000		-	1605000560,*
壹.一.1.1.6.2.4	廁所搗擺隔間	間	8.000		-	1605000561,*
壹.一.1.1.6.2.5	小便斗隔屏	片	5.000		-	0545000495,*
壹.一.1.1.6.2.6	櫥櫃,一樓茶水流理檯櫃(人造石檯面)(L=240CM)	座	1.000		-	064110000A02,#,*
壹.一.1.1.6.2.7	門五金,人造石門檻	支	6.000		-	087100000C,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(雜項工程)					
壹.一.1.1.7	景觀及植栽工程					
壹.一.1.1.7.1	景觀工程					
壹.一.1.1.7.1.1	按契約總價結算					
壹.一.1.1.7.1.1.1	瀝青混凝土鋪面	M2	854.000		-	0274200002,*
壹.一.1.1.7.1.1.2	透水性鋪面,高壓混凝土地磚鋪面	M2	1,143.000		-	0279400002,*
壹.一.1.1.7.1.1.3	透水性鋪面,高壓混凝土地磚收邊	M	309.000		-	Z041300034,#,*
壹.一.1.1.7.1.1.4	透水性鋪面,碎石鋪面	M2	38.000		-	027940000201,#,*
壹.一.1.1.7.1.1.5	排水管溝,RCP涵管(φ=50cm,B型二級管)	M	36.000		-	0260100001,*
壹.一.1.1.7.1.1.6	排水管溝,排水明溝 W=80cm	M	59.000		-	026010000101,*
壹.一.1.1.7.1.1.7	排水管溝,預鑄洗石子溝蓋(W:80cm)	M	59.000		-	026010000102,*
壹.一.1.1.7.1.1.8	排水管溝,排水暗溝 W=80cm	M	110.000		-	026010000103,*
	小計(按契約總價結算)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 12 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.1.7.1.2	按實作數量結算					
壹.一.1.1.7.1.2.1	排水陰井 80*80cm(含鍍鋅格柵蓋)	座	12.000		-	026313000B01,*
壹.一.1.1.7.1.2.2	新設排水設施與公共排水溝銜接處理	處	2.000		-	Z041300042,#,*
壹.一.1.1.7.1.2.3	停車位劃線(含編號,止滑>=65BPM)	位	31.000		-	1605000005,#
壹.一.1.1.7.1.2.4	無障礙停車位劃線(含編號及標誌,止滑>=65BPM)	位	1.000		-	028910000A,#
	小計(按實作數量結算)					
	小計(景觀工程)					
壹.一.1.1.7.2	植栽工程					
壹.一.1.1.7.2.1	按契約總價結算					
壹.一.1.1.7.2.1.1	植草(假檢草)	M2	3,671.000		-	0292000002,*
壹.一.1.1.7.2.1.2	植變葉木(W=25,H=45cm,12株/M2)	M2	184.000		-	Z041300046,#,*
壹.一.1.1.7.2.1.3	植黃金露花(W=25,H=25cm,12株/M2)	M2	189.000		-	Z041300049,#,*
壹.一.1.1.7.2.1.4	植栽用回填土方(既有開挖土方表土30cm保留暫置工區,施基肥2kg/M3)	M3	1,214.000		-	Z041300051,#,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.一.1.1.7.2.2	按實作數量結算					
壹.一.1.1.7.2.2.1	植喬木(水黃皮及瓊崖海棠,米高徑 $\varnothing$ 7cm,樹冠 2m,苗木由消防署訓練中心樹圃提供,本工程負責自樹圃移植種植及養護保活)(含支架)	株	50.000		-	02931100001,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(植栽工程)					
	小計(景觀及植栽工程)					
	小計(建築工程)					
壹.一.1.2	電氣設備工程					
壹.一.1.2.1	配電盤設備工程					
壹.一.1.2.1.1	按實作數量結算					
壹.一.1.2.1.1.1	PT PANEL					
壹.一.1.2.1.1.1.1	產品,分電箱,CASE:1200*2550*1800	座	1.000		-	M16471000000A,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 13 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	SUS304 t:3.0/2.5mm				-	
壹.一.1.2.1.1.1.2	DS 3P 24KV 630A 20KA	只	1.000		-	1605000009,#
壹.一.1.2.1.1.1.3	VID 高壓驗電礙子 24KV 1P*3	組	1.000		-	1605000010,#
壹.一.1.2.1.1.1.4	LA 18KV 22.8KV	組	1.000		-	1605000011,#
壹.一.1.2.1.1.1.5	產品，無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 20AT 10KA 120V	只	6.000		-	M164110000006
壹.一.1.2.1.1.1.6	UPS 1KVA 1φ 120V ONLINE	只	1.000		-	1605000013
壹.一.1.2.1.1.1.7	D-FUSE 2A	只	3.000		-	1605000389
壹.一.1.2.1.1.1.8	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
壹.一.1.2.1.1.2	MVCB PANEL					
壹.一.1.2.1.1.2.1	產品，分電箱，CASE:1200*2550*1800 SUS304 t:3.0/2.5mm	座	1.000		-	M16471000000A,#
壹.一.1.2.1.1.2.2	產品，漏電斷路器，VCB 3P 24KV 630A 25KA	只	1.000		-	M16413000000601
壹.一.1.2.1.1.2.3	VID 高壓驗電礙子 24KV 1P*3	組	1.000		-	1605000010,#
壹.一.1.2.1.1.2.4	HVCT 24KV 20-40/5A/5A CL:1.0 40VA/ 10P20 MOLD TYPE	只	3.000		-	1605000028,#
壹.一.1.2.1.1.2.5	3CO+LCO+30V+3UV十相一體電驛	只	1.000		-	1605000029,#
壹.一.1.2.1.1.2.6	79自動復閉電驛	只	1.000		-	1605000030,#
壹.一.1.2.1.1.2.7	86R 閉鎖電驛	只	1.000		-	1605000031
壹.一.1.2.1.1.2.8	ARC RY弧光保護電驛	組	1.000		-	1605000033,#
壹.一.1.2.1.1.2.9	ARC Sensor	組	1.000		-	1605000034,#
壹.一.1.2.1.1.2.10	產品，照明燈具，PL 指示燈	只	2.000		-	M1650500006
壹.一.1.2.1.1.2.11	產品，選擇開關，CS FOR VCB	只	1.000		-	M1658140006
壹.一.1.2.1.1.2.12	CTT 4P	只	2.000		-	1605000037
壹.一.1.2.1.1.2.13	D-FUSE 2A	只	3.000		-	1605000038
壹.一.1.2.1.1.2.14	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
壹.一.1.2.1.1.3	VCB1,VCB2 PANEL					
壹.一.1.2.1.1.3.1	產品，分電箱，CASE:1200*2550*1800 SUS304	座	2.000		-	0506001258,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 14 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.2.1.1.3.2	產品，漏電斷路器，VCB 3P 24KV 630A 25KA	只	2.000		-	M1641300000601 - ,#
壹.一.1.2.1.1.3.3	VID 高壓驗電礙子 24KV 1P*3	組	2.000		-	1605000010,#
壹.一.1.2.1.1.3.4	HVCT 24KV 15-30/5A/5A CL:1.0 40VA/ 10P20 MOLD TYPE	只	3.000		-	1605000039
壹.一.1.2.1.1.3.5	HVCT 24KV 10-20/5A/5A CL:1.0 40VA/ 10P20 MOLD TYPE	只	3.000		-	1605000040,#
壹.一.1.2.1.1.3.6	3CO+LCO 四相一體電驛	只	2.000		-	1605000041,#
壹.一.1.2.1.1.3.7	多功能集合式電錶	只	2.000		-	1605000042,#
壹.一.1.2.1.1.3.8	79自動復閉電驛	只	2.000		-	1605000030,#
壹.一.1.2.1.1.3.9	86R 閉鎖電驛	只	2.000		-	1605000031
壹.一.1.2.1.1.3.10	ARC RY弧光保護電驛	組	2.000		-	1605000033,#
壹.一.1.2.1.1.3.11	ARC Sensor	組	2.000		-	1605000034,#
壹.一.1.2.1.1.3.12	產品，照明燈具，PL 指示燈	只	4.000		-	M1650500006
壹.一.1.2.1.1.3.13	產品，選擇開關，CS FOR VCB	只	2.000		-	M1658140006
壹.一.1.2.1.1.3.14	CTT 4P	只	4.000		-	1605000037
壹.一.1.2.1.1.3.15	D-FUSE 2A	只	6.000		-	1605000038
壹.一.1.2.1.1.3.16	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	2.000		-	M1650500008
壹.一.1.2.1.1.4	CAM PANEL					
壹.一.1.2.1.1.4.1	產品，分電箱，CASE:1600*2550*1800 SUS304	座	1.000		-	M16471000000A01 - ,#
壹.一.1.2.1.1.5	TR1 PANEL					
壹.一.1.2.1.1.5.1	產品，分電箱，CASE:2200*2550*1800 SUS304 t:3.0/2.0mm 屋外防雨型	座	1.000		-	M16471000000A02 - ,#
壹.一.1.2.1.1.5.2	TR 模鑄式變壓器 3φ 500KVA 11.4-22.8KV 380/220V	台	1.000		-	1605000046,#
壹.一.1.2.1.1.6	TR2 PANEL					
壹.一.1.2.1.1.6.1	產品，分電箱，CASE:2000*2550*1800 SUS304 t:3.0/2.0mm 屋外防雨型	座	1.000		-	M16471000000A03 - ,#
壹.一.1.2.1.1.6.2	TR 模鑄式變壓器 3φ 250KVA 11.4-	台	1.000		-	1605000049,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 15 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	22.8KV 380/220V				-	
壹.一.1.2.1.1.7	MP PANEL					
壹.一.1.2.1.1.7.1	產品，分電箱，CASE:1200*2550*1800 SUS304 t:3.0/2.0mm 屋外防雨型	座	1.000		-	M16471000000A04 .#
壹.一.1.2.1.1.7.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 400AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000601 -
壹.一.1.2.1.1.7.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 175AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000602 .#
壹.一.1.2.1.1.7.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 25KA 380V	只	2.000		-	M16411000000603 -
壹.一.1.2.1.1.7.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000604 -
壹.一.1.2.1.1.7.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 40AT 25KA 380V	只	2.000		-	M16411000000605 -
壹.一.1.2.1.1.7.7	CT 400/5A class:0.5	只	3.000		-	1605000056, #
壹.一.1.2.1.1.7.8	多功能集合式電錶	只	1.000		-	1605000042, #
壹.一.1.2.1.1.7.9	TVSS 單相160KA/ ϕ	只	4.000		-	1605000057, #
壹.一.1.2.1.1.7.10	HRC-FUSE	只	4.000		-	0145000058
壹.一.1.2.1.1.7.11	D-FUSE 2A	只	4.000		-	16050000389
壹.一.1.2.1.1.7.12	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
壹.一.1.2.1.1.7.13	TR 3 ϕ 20KVA 380V/190-110V	台	1.000		-	1605000062, #
壹.一.1.2.1.1.8	ACMP PANEL					
壹.一.1.2.1.1.8.1	產品，分電箱，CASE:1200*2550*1800 SUS304 t:3.0/2.0mm 屋外防雨型	座	1.000		-	M16471000000A04 .#
壹.一.1.2.1.1.8.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 800AF 800AT 30KA 380V	只	1.000		-	M16411000000606 .#
壹.一.1.2.1.1.8.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 600AF 500AT 30KA 380V	只	1.000		-	M16411000000607 .#
壹.一.1.2.1.1.8.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 30KA 380V	只	1.000		-	M16411000000608 .#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 16 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.2.1.1.8.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 30KA 380V	只	7.000		-	M16411000000609 .,#
壹.一.1.2.1.1.8.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 40AT 30KA 380V	只	2.000		-	M16411000000610 .,#
壹.一.1.2.1.1.8.7	CT 800/5A class:0.5	只	3.000		-	1605000068, #
壹.一.1.2.1.1.8.8	APFR 7段	只	1.000		-	1605000069, #
壹.一.1.2.1.1.8.9	半套型電容器組 3φ 380V 耐壓至440V 120KVAR(20KVAR*6) (含SC,MC,HRC-FUSE, SR6%RACK)	組	1.000		-	1605000070, #
壹.一.1.2.1.1.8.10	多功能集合式電錶	只	1.000		-	1605000042, #
壹.一.1.2.1.1.8.11	TVSS 單相160KA/φ	只	4.000		-	1605000057
壹.一.1.2.1.1.8.12	HRC-FUSE	只	4.000		-	0145000058
壹.一.1.2.1.1.8.13	溫控過載保護模組控制器,具LOCK,警報, 風扇 3組以上輸出點	組	1.000		-	1605000071, #
壹.一.1.2.1.1.8.14	D-FUSE 2A	只	5.000		-	1605000038
壹.一.1.2.1.1.8.15	散熱風扇*2及溫度開關	組	1.000		-	1605000047
壹.一.1.2.1.1.8.16	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
壹.一.1.2.1.1.9	EMP PANEL					
壹.一.1.2.1.1.9.1	產品，分電箱，CASE:1200*2550*1800 SUS304 t:3.0/2.0mm 屋外防雨型	座	1.000		-	M16471000000A04 .,#
壹.一.1.2.1.1.9.2	ATS 3P 100A 電氣與機械互鎖裝置及電 源指示燈	只	1.000		-	1605000074, #
壹.一.1.2.1.1.9.3	ATS盤面型控制模組	只	1.000		-	1605000075, #
壹.一.1.2.1.1.9.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000603 .,#
壹.一.1.2.1.1.9.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 25KA 380V	只	2.000		-	M16411000000611 .,#
壹.一.1.2.1.1.9.6	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
壹.一.1.2.1.1.10	MR PANEL					
壹.一.1.2.1.1.10.1	產品，分電箱，CASE:1200*2550*1800	座	1.000		-	M16471000000A04

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 17 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	SUS304 t:3.0/2.0mm 屋外防雨型				-	,#
壹.一.1.2.1.1.10.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000612 -,#
壹.一.1.2.1.1.10.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 220V	只	2.000		-	M16411000000613 -,#
壹.一.1.2.1.1.10.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000614 -,#
壹.一.1.2.1.1.10.5	TVSS 單相30KA/φ	只	4.000		-	1605000080, #
壹.一.1.2.1.1.10.6	HRC-FUSE	只	4.000		-	0145000058
壹.一.1.2.1.1.10.7	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
壹.一.1.2.1.1.11	EM PANEL					
壹.一.1.2.1.1.11.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 -,#
壹.一.1.2.1.1.11.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000603 -,#
壹.一.1.2.1.1.11.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 15AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000615 -,#
壹.一.1.2.1.1.11.4	MS 3φ 380V 2HP 2a2b	只	1.000		-	1605000083, #
壹.一.1.2.1.1.11.5	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	1.000		-	0145000084
壹.一.1.2.1.1.11.6	PBL 照光式按鈕開關	只	2.000		-	1605000085
壹.一.1.2.1.1.11.7	D-FUSE 2A	只	1.000		-	1605000038
壹.一.1.2.1.1.12	L1A PANEL					
壹.一.1.2.1.1.12.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 -,#
壹.一.1.2.1.1.12.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 175AT 15KA 380V	只	1.000		-	M16411000000616 -,#
壹.一.1.2.1.1.12.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 15KA 220V	只	9.000		-	0145000087 -,#
壹.一.1.2.1.1.12.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 15KA 220V	只	1.000		-	M1641100006B1 -,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 18 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.2.1.1.12.5	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 50AT 15KA 220V 30mA 0.1sec	只	10.000		-	M16413000000602
壹.一.1.2.1.1.12.6	MC 220V 20A 2a2b	只	1.000		-	1605000094
壹.一.1.2.1.1.12.7	TIMER	只	1.000		-	1605000095, #
壹.一.1.2.1.1.13	L1B PANEL					
壹.一.1.2.1.1.13.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 , #
壹.一.1.2.1.1.13.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000618
壹.一.1.2.1.1.13.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000619
壹.一.1.2.1.1.13.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	14.000		-	M16411000000620
壹.一.1.2.1.1.13.5	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 15KA 220V	只	1.000		-	M16411000006B1
壹.一.1.2.1.1.13.6	MC 220V 20A 2a2b	只	1.000		-	1605000094
壹.一.1.2.1.1.13.7	TIMER	只	1.000		-	1605000095, #
壹.一.1.2.1.1.14	L1C PANEL					
壹.一.1.2.1.1.14.1	產品，分電箱，CASE：SUS304 t:2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A06 , #
壹.一.1.2.1.1.14.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000619
壹.一.1.2.1.1.14.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000620
壹.一.1.2.1.1.14.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 220V 200mA 0.1sec	只	11.000		-	1605000002, #
壹.一.1.2.1.1.14.5	MC 220V 20A 2a2b	只	11.000		-	1605000094
壹.一.1.2.1.1.14.6	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	6.000		-	0145000084
壹.一.1.2.1.1.14.7	PBL 照光式按鈕開關	只	12.000		-	1605000085
壹.一.1.2.1.1.14.8	TIMER	只	2.000		-	1605000095, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 19 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.2.1.1.14.9	D-FUSE 2A	只	10.000		-	1605000389
壹.一.1.2.1.1.15	R1A PANEL					
壹.一.1.2.1.1.15.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 .#
壹.一.1.2.1.1.15.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000613 -
壹.一.1.2.1.1.15.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	5.000		-	M16411000000621 -
壹.一.1.2.1.1.15.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	6.000		-	M164130000006 -
壹.一.1.2.1.1.16	R1B PANEL					
壹.一.1.2.1.1.16.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 .#
壹.一.1.2.1.1.16.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000613 -
壹.一.1.2.1.1.16.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000614 -
壹.一.1.2.1.1.16.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	6.000		-	M16411000000621 -
壹.一.1.2.1.1.16.5	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	3.000		-	M164130000006 -
壹.一.1.2.1.1.17	AC1A PANEL					
壹.一.1.2.1.1.17.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 .#
壹.一.1.2.1.1.17.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 600AF 500AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000622 .#
壹.一.1.2.1.1.17.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 400AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000601 -
壹.一.1.2.1.1.17.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000623 .#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 20 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.2.1.1.17.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 25KA 380V	只	2.000		-	M16411000000604
壹.一.1.2.1.1.17.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 40AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000605
壹.一.1.2.1.1.17.7	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 20AT 25KA 380V	只	1.000		-	M16411000000624 .#
壹.一.1.2.1.1.17.8	MS 380V 27.5HP 2a2b	只	1.000		-	1605000100
壹.一.1.2.1.1.17.9	MS 380V 20HP 2a2b	只	2.000		-	1605000101.#
壹.一.1.2.1.1.17.10	MS 380V 15HP 2a2b	只	1.000		-	1605000102.#
壹.一.1.2.1.1.17.11	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	4.000		-	0145000084
壹.一.1.2.1.1.17.12	PBL 照光式按鈕開關	只	8.000		-	1605000085
壹.一.1.2.1.1.17.13	D-FUSE 2A	只	4.000		-	1605000389
壹.一.1.2.1.1.17.14	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
壹.一.1.2.1.1.18	AC1B PANEL					
壹.一.1.2.1.1.18.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 .#
壹.一.1.2.1.1.18.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000618
壹.一.1.2.1.1.18.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000625
壹.一.1.2.1.1.18.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 10KA 380V	只	1.000		-	0145000104
壹.一.1.2.1.1.18.5	MS 380V 27.5HP 2a2b	只	1.000		-	1605000100
壹.一.1.2.1.1.18.6	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	1.000		-	0145000084
壹.一.1.2.1.1.18.7	PBL 照光式按鈕開關	只	2.000		-	1605000085
壹.一.1.2.1.1.18.8	D-FUSE 2A	只	1.000		-	1605000389
壹.一.1.2.1.1.19	AC1C PANEL					
壹.一.1.2.1.1.19.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 .#
壹.一.1.2.1.1.19.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF	只	1.000		-	M16411000000619

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 21 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	50AT 10KA 380V				-	
壹.一.1.2.1.1.19.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	2.000		-	M16411000000620
壹.一.1.2.1.1.19.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 40AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	1.000		-	M16413000000604
壹.一.1.2.1.1.20	ACR1 PANEL					
壹.一.1.2.1.1.20.1	產品，分電箱，CASE：SUS304 t:2.0mm 屋外防雨型	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.一.1.2.1.1.20.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000627
壹.一.1.2.1.1.20.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 30AT 10KA 380V 30mA 0.1sec	只	1.000		-	M16413000000605
壹.一.1.2.1.1.20.4	MS 380V 10HP 2a2b	只	1.000		-	1605000109, #
壹.一.1.2.1.1.20.5	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	1.000		-	0145000084
壹.一.1.2.1.1.20.6	PBL 照光式按鈕開關	只	2.000		-	1605000085
壹.一.1.2.1.1.20.7	D-FUSE 2A	只	1.000		-	1605000389
壹.一.1.2.1.1.21	PF PANEL					
壹.一.1.2.1.1.21.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t: 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.一.1.2.1.1.21.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000627
壹.一.1.2.1.1.21.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1.000		-	0145000110
壹.一.1.2.1.1.21.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000629
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.2.1.2	按契約總價結算					
壹.一.1.2.1.2.1	配電盤雜項					
壹.一.1.2.1.2.1.1	木板及彈簧	式	1.000		-	0506000167, #
壹.一.1.2.1.2.1.2	產品，電線及電纜，模擬母線	式	1.000		-	0145000018

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 22 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.1.2.1.2.1.3	產品，電線及電纜，高壓電纜線	式	1.000		-	0145000020
壹.一.1.2.1.2.1.4	產品，電線及電纜，PVC線，線槽，端子，色套等配線另料	式	1.000		-	0145000021
壹.一.1.2.1.2.1.5	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，盤內銅排	式	1.000		-	0145000022
壹.一.1.2.1.2.1.6	銅排及絕緣礙子	式	1.000		-	0506000170
壹.一.1.2.1.2.1.7	高壓熱縮絕緣套(銅排用)	式	1.000		-	1605000023
壹.一.1.2.1.2.1.8	接地銅排	式	1.000		-	0506000171
壹.一.1.2.1.2.1.9	水泥混凝土構造物，配電盤基礎座	式	1.000		-	0305400004
壹.一.1.2.1.2.1.10	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.1.2.1.2.1.11	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.2.1.2.1.12	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(配電盤設備工程)					
壹.一.1.2.2	動力幹線配管線工程					
壹.一.1.2.2.1	按實作數量結算					
壹.一.1.2.2.1.1	產品，金屬製品，接地測試箱(40W*35H*15Dcm)	式	1.000		-	0145000157
壹.一.1.2.2.1.2	產品，金屬製品，不銹鋼接地測試箱(40W*35H*15Dcm)	只	1.000		-	M055000000607
壹.一.1.2.2.1.3	接地銅棒 3/4"*10'	只	14.000		-	0506000215,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.2.2.2	按契約總價結算					
壹.一.1.2.2.2.1	線材					
壹.一.1.2.2.2.1.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 5.5mm ²	M	440.000		-	0145000117
壹.一.1.2.2.2.1.2	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 8mm ²	M	298.000		-	M16120000000101
壹.一.1.2.2.2.1.3	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 14mm ²	M	156.000		-	0145000119

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 23 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.2.2.2.1.4	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 22mm ²	M	1,001.000		-	M16120000000103
壹.一.1.2.2.2.1.5	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 30mm ²	M	548.000		-	M16120000000104
壹.一.1.2.2.2.1.6	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 38mm ²	M	535.000		-	M16120000000105
壹.一.1.2.2.2.1.7	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 80mm ²	M	106.000		-	M16120000000106
壹.一.1.2.2.2.1.8	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 125mm ²	M	298.000		-	M16120000000107
壹.一.1.2.2.2.1.9	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 250mm ²	M	48.000		-	M16120000000108
壹.一.1.2.2.2.1.10	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 2.0mm	M	7,015.000		-	0506001259,#
壹.一.1.2.2.2.1.11	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 5.5mm ²	M	5,403.000		-	0506001260,#
壹.一.1.2.2.2.1.12	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 8mm ²	M	66.000		-	0506001261,#
壹.一.1.2.2.2.1.13	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 14mm ²	M	492.000		-	0506001262,#
壹.一.1.2.2.2.1.14	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 30mm ²	M	84.000		-	0506001263,#
壹.一.1.2.2.2.1.15	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 100mm ²	M	56.000		-	0506001264,#
壹.一.1.2.2.2.1.16	產品，電線及電纜，FR電纜 600V 2.0mm	M	55.000		-	M16120000000114
壹.一.1.2.2.2.1.17	產品，電線及電纜，FR電纜 600V 5.5mm ²	M	114.000		-	M16120000000115
壹.一.1.2.2.2.1.18	產品，電線及電纜，FR電纜 600V 8mm ²	M	607.000		-	M16120000000116
壹.一.1.2.2.2.1.19	產品，電線及電纜，FR電纜 600V 38mm ²	M	482.000		-	M16120000000117
					-	,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 24 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.2.2.2.1.20	產品，電線及電纜，裸銅線 22mm ²	M	15.000		-	M16120000000118
壹.一.1.2.2.2.1.21	產品，電線及電纜，裸銅線 100mm ²	M	45.000		-	0145000136
壹.一.1.2.2.2.2	管材					
壹.一.1.2.2.2.2.1	產品，管材，PVC-E管 16φ	M	3,699.000		-	M151050000001
壹.一.1.2.2.2.2.2	產品，管材，PVC-E管 20φ	M	39.000		-	0145000138
壹.一.1.2.2.2.2.3	產品，管材，PVC-E管 28φ	M	51.000		-	M15105000000101
					-	1
壹.一.1.2.2.2.2.4	產品，管材，PVC-E管 41φ	M	24.000		-	M15105000000102
					-	,#
壹.一.1.2.2.2.2.5	產品，管材，EMT管 25φ	M	11.000		-	M15105000000103
壹.一.1.2.2.2.2.6	產品，管材，EMT管 31φ	M	4.000		-	M15105000000104
壹.一.1.2.2.2.2.7	產品，管材，EMT管 39φ	M	146.000		-	M15105000000105
壹.一.1.2.2.2.2.8	產品，管材，EMT管 51φ	M	183.000		-	M15105000000106
壹.一.1.2.2.2.2.9	產品，管材，EMT管 63φ	M	128.000		-	M15105000000107
壹.一.1.2.2.2.2.10	產品，管材，EMT管 75φ	M	44.000		-	M15105000000108
					-	,#
壹.一.1.2.2.2.2.11	產品，管材，RSG管 104φ	M	11.000		-	M15105000000109
壹.一.1.2.2.2.3	鋁製沖孔型線槽(不附蓋板) W:300*H:100mm T:2.0mm					
壹.一.1.2.2.2.3.1	產品，金屬製品，直式	M	78.000		-	M0550000001
壹.一.1.2.2.2.3.2	產品，金屬製品，彎頭及另件	式	1.000		-	M0550000004A1
壹.一.1.2.2.2.4	鋁製沖孔型線槽(不附蓋板) W:600*H:100mm T:2.0mm					
壹.一.1.2.2.2.4.1	產品，金屬製品，直式	M	34.000		-	M0550000001
壹.一.1.2.2.2.4.2	產品，金屬製品，彎頭及另件	式	1.000		-	M0550000004A1
壹.一.1.2.2.2.5	產品，分電箱，接線箱	式	1.000		-	1605000003,#
壹.一.1.2.2.2.6	電纜架吊架(1.5米一處)	式	1.000		-	0506000217,#
壹.一.1.2.2.2.7	接地用火藥及另料	式	1.000		-	1606100004
壹.一.1.2.2.2.8	防潮，穿越外牆及地板管路斷水處理	式	1.000		-	0711000004
壹.一.1.2.2.2.9	電力管路開挖埋設及回填(符合電力管線路	式	1.000		-	0145000162

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 25 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	規範標準責任施工)				-	
壹.一.1.2.2.2.10	產品，金屬製品，管路吊掛及固定(含配管吊架及固定架責任施工)	式	1.000		-	0145000163
壹.一.1.2.2.2.11	打洞及修補(含防裂網及防水處理)	式	1.000		-	0127110004B1
壹.一.1.2.2.2.12	零星工料	式	1.000		-	0127110004
壹.一.1.2.2.2.13	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.2.2.2.14	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(動力幹線配管線工程)					
壹.一.1.2.3	照明.插座.排風扇系統設備工程					
壹.一.1.2.3.1	按實作數量結算					
壹.一.1.2.3.1.1	室內外燈具					
壹.一.1.2.3.1.1.1	產品，照明燈具，T-BAR燈 LED-10W*3 220V	盞	15.000		-	M165050000A
壹.一.1.2.3.1.1.2	產品，照明燈具，吸頂燈 LED-20W*2 220V	盞	16.000		-	M165050000A01
壹.一.1.2.3.1.1.3	產品，照明燈具，吸頂燈 LED-10W*3 220V	盞	21.000		-	M165050000A02
壹.一.1.2.3.1.1.4	產品，照明燈具，吸頂燈(防塵) LED-10W*3 220V	盞	53.000		-	M165050000A03
壹.一.1.2.3.1.1.5	產品，照明燈具，嵌筒燈(廁所) LED-12W*1 220V	盞	35.000		-	M165050000A04
壹.一.1.2.3.1.1.6	產品，照明燈具，天井燈 LED-300W~320W 220V	盞	50.000		-	M165050000A05,#
壹.一.1.2.3.1.1.7	產品，照明燈具，投光燈 LED-300W~320W*4 220V	盞	23.000		-	M165050000A07,#
壹.一.1.2.3.1.1.8	產品，照明燈具，壁式投光燈 LED-70W 220V	盞	5.000		-	M165050000A071,#
壹.一.1.2.3.1.2	產品，浴廁通風機，浴廁排風扇 14W 220V	組	3.000		-	0506001265,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 26 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.2.3.1.3	產品，浴廁通風機，浴廁排風扇 38W 220V	組	5.000		-	0506001266,#
壹.一.1.2.3.1.4	插座					
壹.一.1.2.3.1.4.1	產品，插入型插座，單聯插座接地型 125V 15A配件全	組	8.000		-	M1615020008
壹.一.1.2.3.1.4.2	產品，插入型插座，雙聯插座接地型 125V 15A配件全	組	42.000		-	M161502000801
壹.一.1.2.3.1.4.3	產品，插入型插座，廚房專用插座接地型 125V 15A配件全	組	2.000		-	M161502000802
壹.一.1.2.3.1.4.4	產品，插入型插座，飲水機機單聯插座接 地型125V 15A配件全	組	2.000		-	M161502000803
壹.一.1.2.3.1.4.5	產品，插入型插座，防水單聯插座接地型 125V 15A配件全	組	1.000		-	M161502000804
壹.一.1.2.3.1.4.6	產品，插入型插座，單聯插座接地型 250V 20A配件全	組	1.000		-	M161502000805
壹.一.1.2.3.1.5	螢光開關					
壹.一.1.2.3.1.5.1	產品，照明控制開關，單切開關 220V 15A配件全（螢光）	組	39.000		-	M1658100008
壹.一.1.2.3.1.5.2	產品，照明控制開關，雙切開關 220V 15A配件全（螢光）	組	2.000		-	M165810000801
壹.一.1.2.3.1.5.3	產品，照明控制開關，浴廁通風開關 220V 0.5A配件全	組	3.000		-	M165810000802
壹.一.1.2.3.1.6	產品，金屬製品，電熱水器出線口	只	10.000		-	0145000185
壹.一.1.2.3.1.7	產品，金屬製品，電源出線口	只	10.000		-	0145000186
壹.一.1.2.3.1.8	產品，金屬製品，馬達出線口	只	27.000		-	M055000000611
壹.一.1.2.3.1.9	產品，金屬製品，分離式冷氣機出線口	只	3.000		-	M055000000612
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.2.3.2	按契約總價結算					
壹.一.1.2.3.2.1	產品，金屬製品，單聯BOX	式	1.000		-	M055000000403
壹.一.1.2.3.2.2	產品，金屬製品，八角BOX	式	1.000		-	M055000000404

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 27 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.1.2.3.2.3	零星工料	式	1.000		-	0127110004
壹.一.1.2.3.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.2.3.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(照明.插座.排風扇系統設備工程)					
	小計(電氣設備工程)					
壹.一.1.3	給排水設備工程					
壹.一.1.3.1	衛生設備					
壹.一.1.3.1.1	按實作數量結算					
壹.一.1.3.1.1.1	產品，廁所附屬設備，隱藏電沖式小便斗 附銅器配件(省水型,省水標章)	套	6.000		-	M108100000C
壹.一.1.3.1.1.2	產品，廁所附屬設備，小便斗無障礙扶手(符合無障礙協會標準)	套	1.000		-	M108100000C01
壹.一.1.3.1.1.3	產品，廁所附屬設備，單體馬桶附銅器配 件(二段式省水型,省水標章)	套	10.000		-	M108100000C02
壹.一.1.3.1.1.4	產品，廁所附屬設備，掛牆式洗臉盆附銅 器.龍頭及配件(省水型,省水標章)	套	2.000		-	M108100000C03
壹.一.1.3.1.1.5	產品，廁所附屬設備，檯面式三槽洗臉盆 附銅器.龍頭及配件(省水型,省水標章)	套	2.000		-	M108100000C04
壹.一.1.3.1.1.6	產品，廁所附屬設備，不銹鋼衛生紙架	只	11.000		-	M1081000006
壹.一.1.3.1.1.7	產品，廁所附屬設備，龍頭(省水型,省水 標章)(露臺.陽台.洗烘衣機.屋頂平台 .1F戶外等龍頭)	套	8.000		-	M108100000C05
壹.一.1.3.1.1.8	產品，廁所附屬設備，電話型沐浴蓮蓬頭(省水型,省水標章)	套	10.000		-	M108100000C06
壹.一.1.3.1.1.9	產品，廁所附屬設備，不銹鋼肥皂架	只	6.000		-	0145000631
壹.一.1.3.1.1.10	產品，廁所附屬設備，明鏡(70cmX90cm,單 槽面盆用)	套	2.000		-	0145000201
壹.一.1.3.1.1.11	產品，廁所附屬設備，明鏡(H=90cm,配合 三槽面盆檯面寬度)	套	2.000		-	M108100000C08

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 28 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.1.3.1.1.12	產品，廁所附屬設備，無障礙用按壓電沖式馬桶.洗面盆附銅器.感應式龍頭.緊急求救鈴設施及配件(含扶手及明鏡)	套	1.000		-	M108100000C09
壹.一.1.3.1.1.13	產品，廁所附屬設備，廚房.茶水間冷熱混合龍頭活動式(省水型,省水標章)	套	2.000		-	M108100000C10
壹.一.1.3.1.1.14	產品，廁所附屬設備，封閉式絕緣電熱水器 10.1KW	套	10.000		-	M108100000C23,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.3.1.2	按契約總價結算					
壹.一.1.3.1.2.1	透氣泛水及防蟲罩(含浴廁魚眼排氣罩責任施工)	式	1.000		-	1605000235,#
壹.一.1.3.1.2.2	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.1.3.1.2.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.3.1.2.4	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(衛生設備)					
壹.一.1.3.2	給水設備工程					
壹.一.1.3.2.1	按實作數量結算					
壹.一.1.3.2.1.1	凡而設備					
壹.一.1.3.2.1.1.1	產品，閥，(20)mm 高壓浮球凡而	只	2.000		-	M151100000006
壹.一.1.3.2.1.1.2	產品，閥，閘門凡而 (18)mm 牙口砲金銅	只	6.000		-	M15110000000601, #
壹.一.1.3.2.1.1.3	產品，閥，閘門凡而 (20)mm 牙口砲金銅	只	2.000		-	M15110000000602, #
壹.一.1.3.2.1.1.4	產品，閥，閘門凡而 (50)mm 牙口砲金銅	只	2.000		-	M15110000000603, #
壹.一.1.3.2.1.1.5	產品，閥，黃銅逆止凡而 (20)mm	只	2.000		-	M15110000000604
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.3.2.2	按契約總價結算					
壹.一.1.3.2.2.1	不銹鋼管給水設備(車牙)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 29 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.3.2.2.1.1	產品，管材，產品，管材，(15)mm*2.5mm不銹鋼管(含RCW)	M	222.000		-	0506001267,#
壹.一.1.3.2.2.1.2	產品，管材，(20)mm*2.5mm不銹鋼管(含RCW)	M	250.000		-	0145000216
壹.一.1.3.2.2.1.3	產品，管材，(25)mm*3.5mm不銹鋼管(含RCW)	M	8.000		-	0145000217
壹.一.1.3.2.2.1.4	產品，管材，(32)mm*3.5mm不銹鋼管	M	43.000		-	M15105000000113
壹.一.1.3.2.2.1.5	產品，管材，(40)mm*3.5mm不銹鋼管(含RCW)	M	30.000		-	M15105000000114
壹.一.1.3.2.2.1.6	產品，管材，(50)mm*4.0mm不銹鋼管(含RCW)	M	485.000		-	M15105000000115
壹.一.1.3.2.2.2	不銹鋼管被覆給水設備(車牙)					
壹.一.1.3.2.2.2.1	產品，管材，(15)mm*2.5mm不銹鋼管	M	12.000		-	0145000221
壹.一.1.3.2.2.3	防潮，外管過牆防水處理	式	1.000		-	071100000401
壹.一.1.3.2.2.4	產品，金屬製品，配管固定架(含管路吊掛及固定)	式	1.000		-	0145000234,#
壹.一.1.3.2.2.5	試運轉及訓練，試水試壓	式	1.000		-	0182000004
壹.一.1.3.2.2.6	產品，金屬製品，屋頂給水管架不銹鋼支架及基座(預埋PVC管填充砂漿，不得破壞屋頂防水層)	式	1.000		-	M055000000406
壹.一.1.3.2.2.7	管路開挖埋設及回填	式	1.000		-	0145000238,#
壹.一.1.3.2.2.8	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.1.3.2.2.9	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.3.2.2.10	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(給水設備工程)					
壹.一.1.3.3	兩排水設備工程					
壹.一.1.3.3.1	按實作數量結算					
壹.一.1.3.3.1.1	落水口設備					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 30 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.3.3.1.1.1	產品，給排水及衛生器具，地板落水頭(50)mm (存水式)	只	30.000		-	0145000206
壹.一.1.3.3.1.1.2	產品，給排水及衛生器具，地板落水頭(50)mm (防臭型)	只	24.000		-	M154100000601
壹.一.1.3.3.1.1.3	產品，給排水及衛生器具，屋頂落水頭(50)mm (高籠型)	只	29.000		-	0145000208,#
壹.一.1.3.3.1.1.4	產品，給排水及衛生器具，屋頂落水頭(80)mm (高籠型)	只	17.000		-	M1541000006021,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.3.3.2	按契約總價結算					
壹.一.1.3.3.2.1	清潔口設備					
壹.一.1.3.3.2.1.1	產品，給排水及衛生器具，清潔口(明式)	式	1.000		-	M1541000004
壹.一.1.3.3.2.2	污排水管設備					
壹.一.1.3.3.2.2.1	產品，管材，PVC空調排水管(20)mm*3.0mm	M	6.000		-	M15105000000117
壹.一.1.3.3.2.2.2	產品，管材，PVC空調排水管(25)mm*3.0mm	M	3.000		-	M15105000000118
壹.一.1.3.3.2.2.3	產品，管材，PVC雨水管(50)*4.0mm	M	478.000		-	0145000224
壹.一.1.3.3.2.2.4	產品，管材，PVC雨水管(80)*5.5mm	M	425.000		-	M15105000000119
壹.一.1.3.3.2.2.5	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(50)*4.1mm	M	59.000		-	0145000225
壹.一.1.3.3.2.2.6	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(80)*5.4mm	M	14.000		-	M15105000000121
壹.一.1.3.3.2.2.7	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(100)*6.6mm	M	48.000		-	0145000227
壹.一.1.3.3.2.2.8	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(125)*7.0mm	M	141.000		-	M15105000000123
壹.一.1.3.3.2.2.9	產品，管材，PVC透氣管(50)mm*2.0mm	M	158.000		-	0145000229
壹.一.1.3.3.2.2.10	產品，管材，PVC透氣管(80)mm*3.0mm	M	60.000		-	0145000230

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 31 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.3.3.2.2.11	產品，管材，PVC透氣管(100)mm*3.5mm	M	6.000		-	M1510500000126
壹.一.1.3.3.2.2.3	防潮，外管過牆防水處理	式	1.000		-	071100000401
壹.一.1.3.3.2.2.4	產品，金屬製品，配管固定架(含管路吊掛及固定)	式	1.000		-	0145000234,#
壹.一.1.3.3.2.2.5	管路開挖埋設及回填	式	1.000		-	0145000238,#
壹.一.1.3.3.2.2.6	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.1.3.3.2.2.7	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.3.3.2.2.8	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(雨排水設備工程)					
壹.一.1.3.4	區內自設污水下水道(含開工至竣工所需一切環保文書、送審及放流許可證申領)					
壹.一.1.3.4.1	按實作數量結算					
壹.一.1.3.4.1.1	產品，污水管線附屬工作，自設人孔(含污水專用附膠條鑄鐵人孔框蓋及爬梯，詳圖說)	座	1.000		-	M02532000000B,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.3.4.2	按契約總價結算					
壹.一.1.3.4.2.1	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱100mm	M	12.000		-	M1515161B0001
壹.一.1.3.4.2.2	產品，污水管線施工，人孔及管線挖方回填夯實擋土支撐餘土處理人行道及AC道路切割費用及原道面修復	式	1.000		-	M0253100004
壹.一.1.3.4.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.1.3.4.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.3.4.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(區內自設污水下水道)					
壹.一.1.3.5	水霧系統配管及設備工程					
壹.一.1.3.5.1	按實作數量結算					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 32 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.3.5.1.1	造霧機	台	4.000		-	M160500000A,#
壹.一.1.3.5.1.2	高壓不鏽鋼噴嘴	只	38.000		-	M160500001A
壹.一.1.3.5.1.3	不鏽鋼控制箱	座	4.000		-	M160500002A,#
壹.一.1.3.5.1.4	10吋過濾桶(兩道式)	組	4.000		-	M160500003A
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.3.5.2	按契約總價結算					
壹.一.1.3.5.2.1	3/8"不鏽鋼管	M	200.000		-	M160500004A
壹.一.1.3.5.2.2	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.1.3.5.2.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.3.5.2.4	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(水霧系統配管及設備工程)					
	小計(給排水設備工程)					
壹.一.1.4	弱電工程					
壹.一.1.4.1	電信、資訊網路工程					
壹.一.1.4.1.1	按實作數量結算					
壹.一.1.4.1.1.1	產品,金屬製品,內線配線箱 B-104(56x80x10cm),鐵板t=2.0mm,整體粉體烤漆	只	1.000		-	M055000000613
壹.一.1.4.1.1.2	產品,金屬製品,內線配線箱 B-84(56x65x10cm),鐵板t=2.0mm,整體粉體烤漆	只	1.000		-	M055000000614
壹.一.1.4.1.1.3	10P複合式 C 型端子板含不銹鋼支架含編號標示	只	6.000		-	0506000001,#
壹.一.1.4.1.1.4	產品,插入型插座,電話插座模組,含電話 / 網路雙孔蓋板	只	9.000		-	0905000004,#
壹.一.1.4.1.1.5	產品,插入型插座,公共電話插座含出口蓋板	只	2.000		-	0605000005,#
壹.一.1.4.1.1.6	產品,金屬製品,無線基地台蓋板	只	4.000		-	0605000006,#
壹.一.1.4.1.1.7	產品,金屬製品,24 埠機架式光纖收容箱	只	1.000		-	1605000007,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 33 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	含光纖耦合器、光纖熔接尾線				-	
壹.一.1.4.1.1.8	8 埠光纖收容盒含光纖耦合器、光纖熔接尾線	只	1.000		-	1605000006,#
壹.一.1.4.1.1.9	產品，金屬製品，19"-41U 加寬型落地式機櫃含前後門附鎖/散熱風扇/配件	座	1.000		-	0605000008,#
壹.一.1.4.1.1.10	19"-10U 壁掛式含前門附鎖/散熱風扇/配件	座	1.000		-	1605000008,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.4.1.2	按契約總價結算					
壹.一.1.4.1.2.1	佈管工程					
壹.一.1.4.1.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	850.000		-	M15105000000127
壹.一.1.4.1.2.1.2	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm	M	180.000		-	M15105000000128
壹.一.1.4.1.2.1.3	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm，厚度5.5mm	M	105.000		-	M151050000001A1
壹.一.1.4.1.2.1.4	管路切割開挖埋設.回填及面飾修補復原(符合管線路規範標準責任施工)	式	1.000		-	0127100004A2
壹.一.1.4.1.2.2	佈線工程					
壹.一.1.4.1.2.2.1	產品，電線及電纜，PE-PVC 屋內數位電纜(0.5mm) 10P	M	100.000		-	0506001268,#
壹.一.1.4.1.2.2.2	Cat 5e 四對無遮蔽對絞網路線(電信用)	式	1.000		-	0605000010
壹.一.1.4.1.2.2.3	產品，電線及電纜，8C 單模自持鎧裝光纖電纜	M	130.000		-	0506001269,#
壹.一.1.4.1.2.3	光纖熔接(含測試報告)	式	1.000		-	1605000012
壹.一.1.4.1.2.4	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.1.4.1.2.5	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.4.1.2.6	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(電信、資訊網路工程)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 34 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.1.4.2	安全監視錄影設備工程					
壹.一.1.4.2.1	按實作數量結算					
壹.一.1.4.2.1.1	產品，金屬製品，弱電整合配線箱(40x45x10cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤漆	只	3.000		-	M055000000615
壹.一.1.4.2.1.2	紅外線網路攝影機(含鏡頭 / 固定支架)	只	6.000		-	0605000013,#
壹.一.1.4.2.1.3	產品，中央監視主控制設備，NVR 網路型16 頻道錄放影機	台	1.000		-	0605000009,#
壹.一.1.4.2.1.4	產品，中央監視主控制設備，6TB 儲存硬碟	只	1.000		-	1678100010,#
壹.一.1.4.2.1.5	產品，中央監視主控制設備，22型 監看銀幕	台	1.000		-	0605000011,#
壹.一.1.4.2.1.6	產品，中央監視主控制設備，24 埠 POE 網路交換器	台	2.000		-	0605000012,#
壹.一.1.4.2.1.7	產品，中央監視主控制設備，1GB 光纖模組	只	2.000		-	1506000013,#
壹.一.1.4.2.1.8	8 埠光纖收容盒含光纖耦合器、光纖熔接尾線	只	1.000		-	1605000006,#
壹.一.1.4.2.1.9	產品，金屬製品，19"-41U 落地式機櫃含前後門附鎖/散熱風扇/配件	座	1.000		-	0506000130,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.4.2.2	按契約總價結算					
壹.一.1.4.2.2.1	佈管工程					
壹.一.1.4.2.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	2,150.000		-	M15105000000127
壹.一.1.4.2.2.2	光纖跳接線(2米)	式	1.000		-	0506000019,#
壹.一.1.4.2.2.3	佈線工程					
壹.一.1.4.2.2.3.1	產品，電線及電纜，Cat 6 四對無遮蔽對絞網路線	M	360.000		-	0506001270,#
壹.一.1.4.2.2.4	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 35 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.1.4.2.2.5	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.4.2.2.6	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(安全監視錄影設備工程)					
壹.一.1.4.3	門禁管制/緊急求救/電子資訊看板/字幕機設備工程					
壹.一.1.4.3.1	按實作數量結算					
壹.一.1.4.3.1.1	產品,金屬製品,中繼連接箱(35x40x10cm),鐵板t=2.0mm,整體粉體烤漆(預留電源A C 1 1 0 V)	只	1.000		-	M055000000616
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.4.3.2	按契約總價結算					
壹.一.1.4.3.2.1	佈管工程					
壹.一.1.4.3.2.1.1	產品,管材,導線管,硬質聚氯乙烯塑膠管,E管,標稱20mm	M	420.000		-	M15105000000127
壹.一.1.4.3.2.1.2	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.1.4.3.2.1.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.4.3.2.1.4	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(門禁管制/緊急求救/電子資訊看板/字幕機設備工程)					
壹.一.1.4.4	舞台視聽音響設備佈管工程					
壹.一.1.4.4.1	按實作數量結算					
壹.一.1.4.4.1.1	產品,金屬製品,音響接線箱(56x45x12cm),鐵板t=2.0mm,整體粉體烤漆(預留電源AC110V)	只	1.000		-	M055000000617,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.4.4.2	按契約總價結算					
壹.一.1.4.4.2.1	佈管工程					
壹.一.1.4.4.2.1.1	產品,管材,導線管,硬質聚氯乙烯塑膠	M	90.000		-	M15105000000129

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 36 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	管，E管，標稱28mm				-	
壹.一.1.4.4.2.1.2	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	1,150.000		-	M15105000000127
壹.一.1.4.4.2.2	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.1.4.4.2.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.4.4.2.4	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(舞台視聽音響設備佈管工程)					
壹.一.1.4.5	舞台燈/吊具設備佈管工程					
壹.一.1.4.5.1	按實作數量結算					
壹.一.1.4.5.1.1	產品，金屬製品，燈光接線箱(45x40x10cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤漆(預留電源A C 1 1 0 V)	只	1.000		-	M055000000618,#
壹.一.1.4.5.1.2	產品，金屬製品，電動吊具控制箱出線盒	只	1.000		-	M055000000619,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.4.5.2	按契約總價結算					
壹.一.1.4.5.2.1	施工費，配管工資					
壹.一.1.4.5.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm	M	90.000		-	M15105000000129
壹.一.1.4.5.2.1.2	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	230.000		-	M15105000000127
壹.一.1.4.5.2.2	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.1.4.5.2.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.4.5.2.4	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(舞台燈/吊具設備佈管工程)					
壹.一.1.4.6	緊急/業務廣播系統設備工程					
壹.一.1.4.6.1	按實作數量結算					
壹.一.1.4.6.1.1	產品，緊急廣播設備，緊急/業務兼用消防廣播主機-20L	台	1.000		-	M167810000A

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 37 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.4.6.1.2	產品，緊急廣播設備，360W 功率擴大器	台	1.000		-	M167810000A02,#
壹.一.1.4.6.1.3	產品，緊急廣播設備，緊急電源供應器(含蓄電池)	台	1.000		-	M167810000A03
壹.一.1.4.6.1.4	產品，緊急廣播設備，10路監聽面板	組	3.000		-	M167810000A04,#
壹.一.1.4.6.1.5	產品，緊急廣播設備，自動溫控風扇	台	1.000		-	M167810000A05
壹.一.1.4.6.1.6	產品，緊急廣播設備，遙控麥克風	組	1.000		-	M1678100008
壹.一.1.4.6.1.7	產品，緊急廣播設備，混音前級放大器	台	1.000		-	M167810000A06
壹.一.1.4.6.1.8	產品，緊急廣播設備，自動定時語音播放系統	組	1.000		-	M167810000801
壹.一.1.4.6.1.9	產品，緊急廣播設備，DVD 播放器	組	1.000		-	M167810000802
壹.一.1.4.6.1.10	產品，緊急廣播設備，6W 壁掛式廣播喇叭(L級)	支	44.000		-	0506001273,#
壹.一.1.4.6.1.11	產品，緊急廣播設備，6W 嵌入式廣播喇叭附面板(L級)	支	4.000		-	0506001274,#
壹.一.1.4.6.1.12	產品，緊急廣播設備，6W 音量控制器	只	15.000		-	M167810000601
壹.一.1.4.6.1.13	產品，金屬製品，19吋-41U 廣播機櫃(含配件，前後門)	組	1.000		-	M055000000801
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.4.6.2	按契約總價結算					
壹.一.1.4.6.2.1	佈管工程					
壹.一.1.4.6.2.1.1	產品，管材，EMT管 E-25	M	1,150.000		-	M15105000000130
壹.一.1.4.6.2.1.2	產品，金屬製品，消防廣播接線箱(W45 x H40 x D10) cm 鐵製品,厚度2.0mm粉體烤漆	式	1.000		-	0145000276
壹.一.1.4.6.2.2	佈線工程					
壹.一.1.4.6.2.2.1	產品，電線及電纜，HR1.6mm 廣播耐熱線(380°)	M	2,870.000		-	M16120000000120
壹.一.1.4.6.2.2.2	產品，電線及電纜，AWG22-4P 隔離訊號線 + 1.25mm-2C 控制線	M	15.000		-	M16120000000121
壹.一.1.4.6.2.3	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.1.4.6.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 38 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.1.4.6.2.5	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(緊急/業務廣播系統設備工程)					
壹.一.1.4.7	接地避雷系統配管線及設備工程					
壹.一.1.4.7.1	按實作數量結算					
壹.一.1.4.7.1.1	產品, 避雷設備, 放電式電避雷針, 本體為SUS304材質, R>38M(含航空障礙燈)	支	1.000		-	M131000000A,#
壹.一.1.4.7.1.2	產品, 避雷設備, 避雷針故障監視器	組	1.000		-	0506001276,#
壹.一.1.4.7.1.3	產品, 避雷設備, 雷擊計數器	組	1.000		-	M131000000801,#
壹.一.1.4.7.1.4	產品, 避雷設備, 雷擊計數記錄監視器	組	1.000		-	M131000000802,#
壹.一.1.4.7.1.5	產品, 避雷設備, SUS304不銹鋼支撐架H=2M(含預埋螺栓基礎座)	組	1.000		-	M131000000803a
壹.一.1.4.7.1.6	產品, 避雷設備, 避雷接地測試端子箱及控制箱(責任施工)	只	1.000		-	M1310000006
壹.一.1.4.7.1.7	產品, 避雷設備, 傳統式避雷針、不銹鋼支撐架H=3.0M	套	2.000		-	0506001277,#
壹.一.1.4.7.1.8	產品, 金屬製品, 接地測試箱(40W*35H*15Dcm)	只	7.000		-	M055000000621,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.4.7.2	按契約總價結算					
壹.一.1.4.7.2.1	接銅棒3/4"*10'	式	1.000		-	0506000336,#
壹.一.1.4.7.2.2	產品, 接地, 火藥焊接另料	式	1.000		-	M160610000401
壹.一.1.4.7.2.3	PVC電線					
壹.一.1.4.7.2.3.1	產品, 電線及電纜, PVC電線 14m/m ²	M	96.000		-	M16120000000122
壹.一.1.4.7.2.3.2	產品, 電線及電纜, PVC電線 60m/m ²	M	100.000		-	0506001278,#
壹.一.1.4.7.2.3.3	產品, 電線及電纜, PVC線100m/m ²	M	392.000		-	M16120000000124
壹.一.1.4.7.2.4	產品, 管材, PVC-E管					
壹.一.1.4.7.2.4.1	產品, 管材, PVC管 3/4"*2.0m/m	M	96.000		-	M15105000000131

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 39 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.1.4.7.2.4.2	產品，管材，PVC管 1"*3.0m/m	M	491.000		-	M15105000000132
壹.一.1.4.7.2.5	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.1.4.7.2.6	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.4.7.2.7	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(接地避雷系統配管線及設備工程)					
	小計(弱電工程)					
壹.一.1.5	消防系統工程					
壹.一.1.5.1	火警自動警報設備工程					
壹.一.1.5.1.1	按實作數量結算					
壹.一.1.5.1.1.1	產品，火警警報設備，火警受信總機 15L	組	1.000		-	M1385100008,#
壹.一.1.5.1.1.2	試運轉及訓練，教育訓練	式	1.000		-	0506000832
壹.一.1.5.1.1.3	產品，火警警報設備，偵煙式火警探測器(局限型二種)	只	20.000		-	M1385100006
壹.一.1.5.1.1.4	產品，火警警報設備，定溫式火警探測器(局限型一種/70℃)	只	1.000		-	M138510000601,#
壹.一.1.5.1.1.5	產品，火警警報設備，光電式分離型偵煙火警探測器	只	4.000		-	M138510000602,#
壹.一.1.5.1.1.6	產品，火警警報設備，差動式火警探測器(局限型二種)	只	2.000		-	M138510000608,#
壹.一.1.5.1.1.7	產品，火警警報設備，火警發信機	只	6.000		-	M138510000603
壹.一.1.5.1.1.8	產品，火警警報設備，火警標示燈	只	6.000		-	M138510000604
壹.一.1.5.1.1.9	產品，火警警報設備，泵浦啟動表示燈 DC24V	只	6.000		-	M138510000605
壹.一.1.5.1.1.10	產品，火警警報設備，火警受信副機 5L	組	1.000		-	M138510000801,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.5.1.2	按契約總價結算					
壹.一.1.5.1.2.1	PVC 導線管(符合CNS 1302)					
壹.一.1.5.1.2.1.1	產品，管材，E16 2.0mm	M	450.000		-	M15105000000133
壹.一.1.5.1.2.1.2	產品，管材，E28 3.0mm	M	222.000		-	M15105000000134

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 40 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.5.1.2.1.3	產品，管材，E41 3.5mm	M	50.000		-	M15105000000135
壹.一.1.5.1.2.2	600V 聚氯乙烯絕緣電線(CNS 679 C 2012)					
壹.一.1.5.1.2.2.1	產品，電線及電纜，PVC 絕緣電線 600V 1.2mm	M	1,844.000		-	M16120000000125
壹.一.1.5.1.2.2.2	產品，電線及電纜，HR-CV 1.6mm	M	2,676.000		-	M16120000000126
壹.一.1.5.1.2.3	產品，金屬製品，鍍鋅吊架及鐵件	式	1.000		-	M0550000000408
壹.一.1.5.1.2.4	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.1.5.1.2.5	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.5.1.2.6	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(火警自動警報設備工程)					
壹.一.1.5.2	室內消防栓設備及滅火器工程					
壹.一.1.5.2.1	按實作數量結算					
壹.一.1.5.2.1.1	產品，滅火器，ABC乾粉滅火器 10型,附標示牌	支	20.000		-	1605000016,#
壹.一.1.5.2.1.2	產品，滅火器，二氧化碳滅火器 10型,附標示牌	支	6.000		-	0605000017,#
壹.一.1.5.2.1.3	產品，金屬製品，滅火器放置鐵箱	只	26.000		-	M055000000622
壹.一.1.5.2.1.4	綜合式室內消防栓箱,配件全					
壹.一.1.5.2.1.4.1	產品，金屬製品，箱體 70×120×18cm,一般鋼板	只	6.000		-	M055000000623,#
壹.一.1.5.2.1.4.2	太平龍頭 1-1/2"	只	6.000		-	0506000365,#
壹.一.1.5.2.1.4.3	產品，金屬製品，瞄子 1-1/2",直線水霧兩用型	支	6.000		-	M055000000A01,#
壹.一.1.5.2.1.4.4	水帶 1-1/2"×15m,附快速接頭	條	12.000		-	1605000321,#
壹.一.1.5.2.1.4.5	產品，火警警報設備，泵浦啟動表示燈 DC24V	只	6.000		-	M138510000605
壹.一.1.5.2.1.4.6	產品，泵，陸上式整套型消防泵浦 3φ 380V 7.46KW(10HP)H:60M Q:300LPM D:3"	組	1.000		-	1605000018,#
	小計(按實作數量結算)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 41 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.1.5.2.2	按契約總價結算					
壹.一.1.5.2.2.1	產品，管材，PVC 導線管(符合CNS 1302) E16 × 2.0mm	M	240.000		-	M15105000000136
壹.一.1.5.2.2.2	產品，電線及電纜，耐熱電線電纜 600V 380°C CV 1.6mm	M	504.000		-	M16120000000127
壹.一.1.5.2.2.3	產品，金屬製品，配管吊架及固定架	式	1.000		-	M0550000000409
壹.一.1.5.2.2.4	產品，閥，砲金銅閘閥 1-1/2" 牙口 使用 壓力10KG	只	6.000		-	M15110000000605
壹.一.1.5.2.2.5	產品，閥，底閥(拉柄式) 3" 不鏽鋼 法蘭 口 使用壓力10KG	只	1.000		-	M15110000000606
壹.一.1.5.2.2.6	鍍鋅鋼管STG 符合(CNS 6445)					
壹.一.1.5.2.2.6.1	產品，管材，3"	M	216.000		-	M15105000000137
壹.一.1.5.2.2.6.2	產品，管材，1-1/2"	M	12.000		-	M15105000000138
壹.一.1.5.2.2.7	產品，金屬製品，配管吊架及固定架	式	1.000		-	M0550000000409
壹.一.1.5.2.2.8	泵浦RC基礎座120×85×15cm,C型鋼(150× 65×20×2.0mm)收邊	座	1.000		-	1605000332, #
壹.一.1.5.2.2.9	油漆及流向貼紙黏貼	式	1.000		-	0506000376
壹.一.1.5.2.2.10	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.1.5.2.2.11	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.5.2.2.12	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(室內消防栓設備及滅火器工程)					
壹.一.1.5.3	標示設備及緊急照明設備工程					
壹.一.1.5.3.1	按實作數量結算					
壹.一.1.5.3.1.1	產品，緊急照明設備，出口標示燈 BH級， 標示面板1:1	只	12.000		-	M1653000000006
壹.一.1.5.3.1.2	產品，緊急照明設備，避難方向指示燈 BH級,標示面板1:1	只	6.000		-	M16530000000601
壹.一.1.5.3.1.3	產品，緊急照明設備，緊急自動照明燈,壁 掛型,光源2758LM	只	28.000		-	M16530000000602

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 42 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.5.3.2	按契約總價結算					
壹.一.1.5.3.2.1	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.1.5.3.2.2	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.5.3.2.3	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(標示設備及緊急照明設備工程)					
壹.一.1.5.4	柴油發電機及發電機專用黑煙淨化器工程					
壹.一.1.5.4.1	按實作數量結算					
壹.一.1.5.4.1.1	產品，柴油引擎發電機組，柴油引擎發電機組40KW，(3 ϕ ，4W，380/220V，60Hz，1800rpm)，其餘詳圖說及規範所需全套標準配件	台	1.000		-	1605000019
壹.一.1.5.4.1.2	產品，柴油引擎發電機組，發電機專用黑煙淨化器，其餘詳圖說及規範	台	1.000		-	0506000021,#
壹.一.1.5.4.1.3	產品，柴油引擎發電機組，日用油箱(容量依設計圖)及相關配件，材質：SUS304，附檢查孔，PVC液位計等其餘詳圖說及規範	座	1.000		-	M162310000B
壹.一.1.5.4.1.4	產品，柴油引擎發電機組，防雨型排風壁扇百葉閘門組(0.5HP/含防雨型百葉裝置連動發電機)	套	1.000		-	0506000022,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.1.5.4.2	按契約總價結算					
壹.一.1.5.4.2.1	產品，柴油引擎發電機組，發電機基礎座、溢油堤及集油坑	式	1.000		-	0506000023
壹.一.1.5.4.2.2	發電機組測試及教育訓練	式	1.000		-	1605000004A10
壹.一.1.5.4.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.1.5.4.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.1.5.4.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 43 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	小計(柴油發電機及發電機專用黑煙淨化器工程)					
	小計(消防系統工程)					
壹.一.1.6	防火阻絕工程(含電力.給排水.弱電.消防.空調等責任施工)					
壹.一.1.6.1	按契約總價結算					
壹.一.1.6.1.1	管件穿越各樓層管道間樓板、管道間牆防火阻絕(材料包含膨脹性防火膠泥、膨脹性防火帶、防火棉)依標準工法施作(詳圖說規範),防火時效2小時	式	1.000		-	M160500009A
					-	
					-	
					-	
壹.一.1.6.1.2	管件穿越各樓層機房、安全梯間、防火區劃間牆防火阻絕(材料包含膨脹性防火膠泥、膨脹性防火帶、膨脹性防火磚、防火棉)依標準工法施作(詳圖說規範),防火時效2小時	式	1.000		-	M160500010A
					-	
					-	
					-	
壹.一.1.6.1.3	各樓層穿過非防火區劃之樓板.牆壁.天花板.隔牆(分間牆)等處,與該穿越處同材質之回填(填塞)材料及復原	式	1.000		-	M160500012A
					-	
					-	
壹.一.1.6.1.4	產品,工資含五金另料(鐵圈、責任施工標籤)	式	1.000		-	M160500011A
					-	
	小計(按契約總價結算)					
	小計(防火阻絕工程)					
	小計(A15 消防戰技訓練館)					
壹.一.2	T31 仿消防分隊多功能訓練場					
壹.一.2.1	建築工程					
壹.一.2.1.1	假設工程					
壹.一.2.1.1.1	按契約總價結算					
壹.一.2.1.1.1.1	基地範圍.建物範圍及戶外景觀設施測量	式	1.000		-	017250000408, #,
					-	*
壹.一.2.1.1.1.2	施工測量,放樣(樓地板面積)	M2	2,750.000		-	017250000201, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 44 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.1.1.1.3	開挖安全警示及防墜設施(符合相關勞安標準責任施工)	式	1.000		-	0151000004,#,*
壹.一.2.1.1.1.4	施工輔助設施,鋼管鷹架(含防塵網)	M2	2,581.000		-	0154000002,*
壹.一.2.1.1.1.5	施工輔助設施,挑空排架 H=625cm	M2	779.000		-	015400000206,#,*
壹.一.2.1.1.1.6	施工輔助設施,挑空排架 H=300~625cm(車道)	M2	145.000		-	015400000207,*
壹.一.2.1.1.1.7	施工輔助設施,內部工作活動架(含搭拆費)	M2	2,330.000		-	015400000201,*
壹.一.2.1.1.1.8	施工輔助設施,樓板支撐架(斜坡處)	式	1.000		-	015400000405,#,*
壹.一.2.1.1.1.9	建物開口安全圍柵.樓梯及室內開口安全護欄.防墜網(符合勞安規定責任施工)	式	1.000		-	01510000041,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.一.2.1.1.2	按實作數量結算					
壹.一.2.1.1.2.1	施工圍籬,甲種安全圍籬 H=240cm(採租用,新品)(含.RC防溢座等符合建築法令規定責任施工)	M	362.000		-	0156400001,*
壹.一.2.1.1.2.2	施工圍籬,施工大門(6M~10M)	座	1.000		-	015640000Aa,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(假設工程)					
壹.一.2.1.2	結構體工程					
壹.一.2.1.2.1	按契約總價結算					
壹.一.2.1.2.1.1	構造物開挖,機具挖方,含小搬運(實方)	M3	6,051.000		-	0145000504,*
壹.一.2.1.2.1.2	構造物回填,本基地內回填土方,含小搬運(實方)	M3	1,767.000		-	0231700003,*
壹.一.2.1.2.1.3	土方工作,場區內外運其他基地回填土方(實方)	M3	4,285.000		-	0145000753,*
壹.一.2.1.2.1.4	開挖支撐及保護,開挖邊坡PE塑膠車邊密織黑色護網(四角車邊@1M四角固定釘固定	M2	995.000		-	0226000002,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 45 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	施工)				-	
壹.一.2.1.2.1.5	普通模板	M2	9,693.000		-	0311010002,*
壹.一.2.1.2.1.6	襯夾板模板	M2	2,250.000		-	03110210021a,*
壹.一.2.1.2.1.7	鋼筋, SD280, #3, 含彎紮組立及損耗	T	41.000		-	0321030005b,*
壹.一.2.1.2.1.8	鋼筋, SD280, #4~#5, 含彎紮組立及損耗	T	250.000		-	0321030005c,*
壹.一.2.1.2.1.9	鋼筋, SD420W, #4~#5, 含彎紮組立及損耗	T	111.000		-	0321060005a,*
壹.一.2.1.2.1.10	鋼筋, SD420W, #6~#7, 含彎紮組立及損耗	T	8.000		-	0321060005b,*
壹.一.2.1.2.1.11	鋼筋, SD420W, #8~#10, 含彎紮組立及損耗	T	160.000		-	0321060005c,*
壹.一.2.1.2.1.12	建築鋼結構	T	107.000		-	0512400005,*
壹.一.2.1.2.1.13	柱鋼筋續接器#8	組	2,656.000		-	0506001241,*,*
壹.一.2.1.2.1.14	柱鋼筋續接器#8-轉T頭	組	1,448.000		-	0506001242,*,*
壹.一.2.1.2.1.15	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm2, 含澆置及搗實	M3	219.000		-	03310230Z3,*
壹.一.2.1.2.1.16	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm2, 含澆置及搗實	M3	3,473.000		-	03310270Z3,*
壹.一.2.1.2.1.17	350kgf/cm2無收縮水泥(鋼結構與RC界面填縫施工)	式	1.000		-	0506001243,*,*
壹.一.2.1.2.1.18	防火塗料, 鋼構1小時防火時效防火漆(含耐候性面漆)	M2	321.000		-	0506000030,*,*
壹.一.2.1.2.1.19	金屬接合, 柱螺栓M24	支	60.000		-	0145000012a,*
	小計(按契約總價結算)					
	小計(結構體工程)					
壹.一.2.1.3	裝修工程					
壹.一.2.1.3.1	按契約總價結算					
壹.一.2.1.3.1.1	隔間及小室, A1雙面單層灌漿輕隔間(一小時防火時效)4.5米以下	M2	775.000		-	1015000002a,*
壹.一.2.1.3.1.2	隔間及小室, B1管道間灌漿輕隔間(一小時防火時效)4.5米以下	M2	89.000		-	101500000201,*
壹.一.2.1.3.1.3	隔間及小室, C1雙面單層灌漿輕隔間(無防	M2	30.000		-	101500000202,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 46 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	火)4.5米以下				-	
壹.一.2.1.3.1.4	隔間及小室，D1管道間灌漿輕隔間(無防火) 4.5米以下	M2	13.000		-	101500000206, #, *
壹.一.2.1.3.1.5	水泥砂漿粉刷，露明柱排管泥做粉刷包覆	式	1.000		-	0922000004,*
壹.一.2.1.3.1.6	鋪地磚，F-1地坪1:3水泥砂漿+60*60霧面 石英磚(20*60cm收邊)	M2	499.000		-	0934100002h, #,*
壹.一.2.1.3.1.7	鋪地磚，F-2地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧 面石英地磚+15*30cm霧面石英地磚(滾邊色 磚)	M2	184.000		-	0934100002i, #,*
壹.一.2.1.3.1.8	鋪地磚，F-3地坪1:3水泥砂漿+60*60cm霧 面石英磚	M2	318.000		-	0934100002a,*
壹.一.2.1.3.1.9	鋪地磚，F-4地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧 面石英地磚+15*30cm霧面石英地磚(滾邊色 磚)	M2	157.000		-	0934100002j, #,*
壹.一.2.1.3.1.10	鋪地磚，F-5地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧 面石英磚(級高.平台)+30*30cm霧面石英磚 (踏面車溝)	M2	45.000		-	0934100002c,*
壹.一.2.1.3.1.11	環氧樹脂砂漿地坪，F-7地坪止滑環氧樹脂 (摻石英砂)	M2	758.000		-	Z041300055, #,*
壹.一.2.1.3.1.12	F-10地坪抵石子	M2	21.000		-	0978200002,*
壹.一.2.1.3.1.13	瀝青混凝土鋪面，F-11地坪AC車道坡道鋪 面	M2	424.000		-	027420000203, #, *
壹.一.2.1.3.1.14	鋪地磚，F-12地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧 面石英磚	M2	95.000		-	0934100002d, #,*
壹.一.2.1.3.1.15	特殊地坪，F-16地坪貼人工草皮	M2	219.000		-	096200000202, #, *
壹.一.2.1.3.1.16	混凝土表面處理，F-17地坪RC澆置仿岩石 粗糙面處理	M2	140.000		-	033600000204, #, *
壹.一.2.1.3.1.17	鋪地磚，F-5地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧 面石英磚(級高.平台)+30*30cm霧面石英磚	M2	53.000		-	0934100002c,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 47 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	(踏面車溝)				-	
壹.一.2.1.3.1.18	鋪地磚，F-4地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英地磚+15*30cm霧面石英地磚(滾邊色磚)(陽台)	M2	84.000		-	0934100002k, #, *
壹.一.2.1.3.1.19	1:3水泥砂漿打底抵石子處理(含無障礙樓梯及電梯警示帶等處責任施工)	式	1.000		-	0978200004, *
壹.一.2.1.3.1.20	C-1平頂批土刷綠建材水性水泥漆	M2	1,895.000		-	0991200002, *
壹.一.2.1.3.1.21	C-1平頂1:3粉光刷綠建材水性水泥漆	M2	695.000		-	099120000201, *
壹.一.2.1.3.1.22	C-4平頂明架方塊鋁天花板	M2	65.000		-	0950000002, *
壹.一.2.1.3.1.23	C-5平頂暗架矽酸鈣板天花板(含立面收邊)	M2	41.000		-	095000000206, *
壹.一.2.1.3.1.24	C-1梯背1:3粉光刷綠建材水性水泥漆	M2	40.000		-	099120000202, *
壹.一.2.1.3.1.25	水泥砂漿粉刷，平頂1:3粉光	M2	60.000		-	092200000203, *
壹.一.2.1.3.1.26	斜坡背面1:3水泥砂漿粉刷	M2	357.000		-	0506000473, #, *
壹.一.2.1.3.1.27	貼面磚，W-1內牆1:3水泥砂漿+20*60cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	20.000		-	093000000225, #, *
壹.一.2.1.3.1.28	貼面磚，W-2內牆1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	98.000		-	093000000203, #, *
壹.一.2.1.3.1.29	貼面磚，W-2內牆批土+30*30cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	348.000		-	093000000204, #, *
壹.一.2.1.3.1.30	貼面磚，W-3內牆1:3水泥砂漿+40*60cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	20.000		-	093000000205, *
壹.一.2.1.3.1.31	貼面磚，W-3內牆批土+40*60cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	79.000		-	093000000206, *
壹.一.2.1.3.1.32	貼面磚，W-4內牆1:3水泥砂漿+30*30霧面石英磚	M2	142.000		-	0930000002031, *
壹.一.2.1.3.1.33	W-5內牆1:3水泥粉光刷綠建材水性水泥漆(RC牆)	M2	1,873.000		-	099120000203, *
壹.一.2.1.3.1.34	W-5內牆批土磨平刷綠建材水性水泥漆(輕質灌漿混凝土牆)	M2	1,406.000		-	0506000041, #, *
壹.一.2.1.3.1.35	貼面磚，外牆1:2防水水泥砂漿打底貼白色	M2	1,453.000		-	093000000213, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 48 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)				-	
壹.一.2.1.3.1.36	水泥砂漿粉刷，W-6女兒牆內側1:2防水水泥砂漿粉光	M2	221.000		-	0922000002,*
壹.一.2.1.3.1.37	貼面磚，外牆 1:2防水水泥砂漿打底貼灰色系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	666.000		-	093000000208,#,*
壹.一.2.1.3.1.38	貼面磚，外牆 1:2防水水泥砂漿打底貼咖啡系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	236.000		-	0506000031,#,*
壹.一.2.1.3.1.39	B-1踢腳1:3水泥砂漿+油漆踢腳(H=10cm)	M	75.000		-	0991000001,*
壹.一.2.1.3.1.40	塑膠(木蕊)踢腳板，B-2踢腳1:3水泥砂漿+PVC踢腳(H=10cm)	M	277.000		-	0920600001,*
壹.一.2.1.3.1.41	塑膠(木蕊)踢腳板，B-2踢腳批土+PVC踢腳(H=10cm)	M	341.000		-	092060000101,*
壹.一.2.1.3.1.42	貼面磚，B-3踢腳1:3水泥砂漿+磁磚	M	41.000		-	0930000001,*
壹.一.2.1.3.1.43	貼面磚，B-3踢腳批土+磁磚	M	138.000		-	093000000101,*
壹.一.2.1.3.1.44	防潮，消防水池地坪防水層	M2	30.000		-	07110000021,*
壹.一.2.1.3.1.45	水泥砂漿粉刷，機坑地坪1:2防水粉刷	M2	6.000		-	092200000205,*
壹.一.2.1.3.1.46	防潮，浴廁地坪防水層	M2	127.000		-	0711000002,*
壹.一.2.1.3.1.47	防潮，茶水間地坪防水層	M2	30.000		-	071100000201,*
壹.一.2.1.3.1.48	防潮，陽台地坪防水層	M2	84.000		-	071100000213,*
壹.一.2.1.3.1.49	防潮，屋頂平台地坪防水層	M2	1,556.000		-	071100000202,*
壹.一.2.1.3.1.50	屋頂隔熱，屋頂平台PS板+瀝青混凝土鋪面	M2	1,556.000		-	072210000203,#,*
壹.一.2.1.3.1.51	防潮，水箱地坪防水層	M2	65.000		-	071100000214,*
壹.一.2.1.3.1.52	防潮，車道地坪防水層	M2	451.000		-	071100000233,#,*
壹.一.2.1.3.1.53	防潮，空調室外機區地坪防水層	M2	29.000		-	071100000234,#,*
壹.一.2.1.3.1.54	防潮，消防水池牆面防水層	M2	27.000		-	0711000002281,#,*
壹.一.2.1.3.1.55	水泥砂漿粉刷，機坑牆面1:2防水粉刷	M2	13.000		-	092200000201,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 49 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.2.1.3.1.56	防潮，浴廁牆面防水層(H=天花板上10cm)	M2	350.000		-	0506001246,#,*
壹.一.2.1.3.1.57	防潮，茶水間牆面防水層(H=天花板上10cm)	M2	95.000		-	071100000204,*
壹.一.2.1.3.1.58	防潮，陽台牆面防水層(H=25cm)	M2	11.000		-	071100000216,*
壹.一.2.1.3.1.59	防潮，屋頂平台牆面防水層(H=30cm)	M2	64.000		-	071100000205,*
壹.一.2.1.3.1.60	防潮，水箱牆面防水層	M2	116.000		-	071100000206
壹.一.2.1.3.1.61	防潮，窗框防水層	M	367.000		-	0711000001,*
壹.一.2.1.3.1.62	防潮，樓層防水層	M	504.000		-	071100000101,*
	小計(按契約總價結算)					
	小計(裝修工程)					
壹.一.2.1.4	門窗工程					
壹.一.2.1.4.1	按實作數量結算					
壹.一.2.1.4.1.1	BD1 木門 200*210	樘	2.000		-	08210000000A13,#,*
壹.一.2.1.4.1.2	BD2 木門 120*210	樘	3.000		-	08210000000A14,*
壹.一.2.1.4.1.3	BD3 木門 100*210	樘	2.000		-	08210000000A15,*
壹.一.2.1.4.1.4	BD4 木門+百葉 100*210	樘	5.000		-	08210000000A16,*
壹.一.2.1.4.1.5	BDW1 鋁擠型框玻璃自動門/落地窗，鋁門扇及門樘 685*230	樘	1.000		-	08120000000A02,#,*
壹.一.2.1.4.1.6	BFD1 烤漆鋼框木質防火門，木門 (60A)(具遮煙性) 120*210	樘	4.000		-	08210000000A17,#,*
壹.一.2.1.4.1.7	BFD2 烤漆鋼框木質防火門，木門 (60A)(具遮煙性) 120*210	樘	3.000		-	08210000000A18,#,*
壹.一.2.1.4.1.8	BFD3 烤漆鋼框鋼板防火門 (60B)，金屬門扇及門樘 120*210	樘	3.000		-	0506000032,*
壹.一.2.1.4.1.9	BFD4 烤漆鋼框木質防火門 (60A) 160*210	樘	2.000		-	0506000490,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 50 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.1.4.1.10	BRD1 無障礙廁所橫拉木門 100*210	樘	1.000		-	08210000000A21, #,*
壹.一.2.1.4.1.11	BSD1 不銹鋼防火電動捲門,鐵捲門 (60B) 200*250	樘	2.000		-	08331000000A, #,*
壹.一.2.1.4.1.12	BSD2 烤漆鋁板滑昇門 890*520	樘	3.000		-	08120000000A03, #,*
壹.一.2.1.4.1.13	BSD3 不銹鋼電動捲門,鐵捲門 200*250	樘	2.000		-	08331000000A09, #,*
壹.一.2.1.4.1.14	BL1 鋁電動百葉窗,鋁窗 160*80	樘	3.000		-	08520000000A13, #,*
壹.一.2.1.4.1.15	BL2 鋁電動百葉窗,鋁窗 160*80	樘	1.000		-	08520000000A14, #,*
壹.一.2.1.4.1.16	BW1 鋁玻璃窗(含紗窗),鋁窗 160*150	樘	14.000		-	0506001292, #
壹.一.2.1.4.1.17	BW1a 鋁玻璃窗(含紗窗),鋁窗 160*130	樘	1.000		-	0506001293, #
壹.一.2.1.4.1.18	BW2 鋁玻璃窗(含紗窗),鋁窗 160*40	樘	8.000		-	0506001294, #
壹.一.2.1.4.1.19	BW3 鋁玻璃窗(含紗窗),鋁窗 480*40	樘	1.000		-	0506001295, #
壹.一.2.1.4.1.20	BW4 鋁玻璃窗(含紗窗),鋁窗 340*150	樘	2.000		-	0506001296, #
壹.一.2.1.4.1.21	BW5 鋁電動推射窗(含紗窗) 160*100	樘	3.000		-	0506000501, #
壹.一.2.1.4.1.22	管道間烤漆鋼框鋼板防火維修門 (60B,含遮煙)	樘	8.000		-	085200000AD1,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(門窗工程)					
壹.一.2.1.5	指標設施工程					
壹.一.2.1.5.1	按實作數量結算					
壹.一.2.1.5.1.1	T31-標誌,建築物代號銜牌 A	組	6.000		-	028910000841, #,*
壹.一.2.1.5.1.2	T31-標誌,建築物文字銜牌 B	組	1.000		-	028910000842, #,*
壹.一.2.1.5.1.3	T31-標誌,樓層逃生動線標示牌 C	組	5.000		-	0289100008, #
壹.一.2.1.5.1.4	T31-標誌,房間門牌貼壁標示牌 D	組	12.000		-	028910000801, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 51 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.2.1.5.1.5	T31-標誌，廁所貼壁標示牌 E	組	6.000		-	028910000802,#
壹.一.2.1.5.1.6	T31-標誌，房間門牌懸臂標示牌 F	組	2.000		-	028910000843,#, *
壹.一.2.1.5.1.7	T31-標誌，無障礙電梯/廁所/浴廁/浴室懸臂式標示牌 G	組	2.000		-	028910000803,#
壹.一.2.1.5.1.8	T31-標誌，樓梯間樓號標示牌 H	組	3.000		-	028910000804,#
壹.一.2.1.5.1.9	T31-標誌，建築標的立牌 J	組	1.000		-	028910000805,#
壹.一.2.1.5.1.10	T31-119球面金屬烤漆字	組	1.000		-	0506000033,#,*
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.2.1.5.2	按實作數量結算					
壹.一.2.1.5.2.1	標誌，無障礙指示設施(責任施工,含工料,須符合使用執照之無障礙竣工會勘標準)	式	1.000		-	028910000402,*
	小計(按契約總價結算)					
	小計(指標設施工程)					
壹.一.2.1.6	雜項工程					
壹.一.2.1.6.1	按契約總價結算					
壹.一.2.1.6.1.1	扶手及欄杆，樓梯中央樑木扶手欄杆(無障礙圓形樑/方形樑木)	M	25.000		-	055200000102,*
壹.一.2.1.6.1.2	扶手及欄杆，無障礙不銹鋼壁式扶手欄杆	M	15.000		-	0552000001,*
壹.一.2.1.6.1.3	金屬製品，1F空調室外機隔柵(含烤漆及五金另料)	M2	25.000		-	055000000215,#, *
壹.一.2.1.6.1.4	金屬製品，2F空調室外機隔柵(含烤漆及五金另料)	M2	15.000		-	055000000217,#, *
壹.一.2.1.6.1.5	金屬製品，不鏽鋼爬梯(含防護欄)	M	52.000		-	055000000107,#, *
壹.一.2.1.6.1.6	金屬製品，平台不鏽鋼烤漆欄杆護欄	M	48.000		-	0145001566,#,*
壹.一.2.1.6.1.7	金屬製品，平台不鏽鋼烤漆欄杆護欄門	樘	4.000		-	0506000034,#
壹.一.2.1.6.1.8	金屬製品，纜繩及固定件	式	1.000		-	055000000406,#, *
壹.一.2.1.6.1.9	金屬製品，維修口	處	3.000		-	055000000Z,#,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 52 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.1.6.1.10	金屬製品，仿纜車本體	座	1.000		-	055000000B06,#,*
壹.一.2.1.6.1.11	金屬製品，安全防護網	M2	63.000		-	055000000218,#,*
壹.一.2.1.6.1.12	金屬製品，鍍鋅花紋鋼板平台	M2	54.000		-	055000000219,#,*
壹.一.2.1.6.1.13	高空纜車高空作業機具	式	1.000		-	Z041300064,#,*
壹.一.2.1.6.1.14	金屬製品，RF~PRF不銹鋼爬梯	座	1.000		-	055000000B07,#,*
壹.一.2.1.6.1.15	金屬製品，不銹鋼人孔蓋	座	4.000		-	0145000836,*
壹.一.2.1.6.1.16	金屬製品，不銹鋼爬梯	座	4.000		-	0145000837,*
壹.一.2.1.6.1.17	金屬製品，車道截水溝	M	12.000		-	0506000035,#
壹.一.2.1.6.1.18	金屬製品，車道截水溝載重型熱浸鍍鋅格柵溝蓋	M	12.000		-	0506000036,#
壹.一.2.1.6.1.19	廁所附屬設備，浴廁UT配管箱	M	13.000		-	1605000562,*
壹.一.2.1.6.1.20	屋頂導水溝留設/所有設備RC基座墊高區/室內外地坪交界收邊等1:3水泥砂漿打底抵石子處理	式	1.000		-	0506000109,#
壹.一.2.1.6.1.21	戶外RC地下式消防蓄水池(含泥作粉刷)	座	1.000		-	030540000BA1,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.一.2.1.6.2	按實作數量結算					
壹.一.2.1.6.2.1	電動升降機，客/貨無障礙用電梯(1000kg)(1~RF.3停)	部	1.000		-	142100000B,#,*
壹.一.2.1.6.2.2	電梯防火門外側防火遮煙捲簾(具60B防火時效)(1F,含捲簾控制器,可銜接消防信號系統)(門軌及電動機應配合結構體施工時預留嵌入位置責任施工)	組	3.000		-	1249400008,#,*
壹.一.2.1.6.2.3	浴室揭擺隔間(含中間隔板人造石止水條)	間	12.000		-	1605000560,*
壹.一.2.1.6.2.4	廁所揭擺隔間	間	16.000		-	1605000561,*
壹.一.2.1.6.2.5	小便斗隔屏	片	7.000		-	0545000495,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 53 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.1.6.2.6	櫥櫃，一樓.二樓茶水流理檯櫃(人造石檯面)(L=360CM)	座	2.000		-	064110000A04,#,*
壹.一.2.1.6.2.7	門五金，人造石門檻	支	7.000		-	087100000C,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(雜項工程)					
壹.一.2.1.7	景觀及植栽工程					
壹.一.2.1.7.1	景觀工程					
壹.一.2.1.7.1.1	按契約總價結算					
壹.一.2.1.7.1.1.1	瀝青混凝土鋪面	M2	1,213.000		-	0274200002,*
壹.一.2.1.7.1.1.2	混凝土鋪面，混凝土鋪面(含收邊鋸縫切割及結構收縮鋸縫切割)	M2	1,207.000		-	0305400002G1,*
壹.一.2.1.7.1.1.3	透水性鋪面，高壓混凝土地磚鋪面	M2	1,702.000		-	0279400002,*
壹.一.2.1.7.1.1.4	透水性鋪面，高壓混凝土地磚收邊	M	82.000		-	Z041300034,#,*
壹.一.2.1.7.1.1.5	透水性鋪面，碎石鋪面	M2	52.000		-	027940000201,#,*
壹.一.2.1.7.1.1.6	排水管溝，RCP涵管(φ=50cm,B型二級管)	M	5.000		-	0260100001,*
壹.一.2.1.7.1.1.7	排水管溝，排水明溝 W=80cm	M	207.000		-	026010000101,*
壹.一.2.1.7.1.1.8	預鑄洗石子溝蓋(W:80cm)	M	207.000		-	0506000120,*
壹.一.2.1.7.1.1.9	排水管溝，排水暗溝 W=80cm	M	116.000		-	026010000103,*
壹.一.2.1.7.1.1.10	道路標線(止滑>=65BPM)	M	120.000		-	Z041300038,#,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.一.2.1.7.1.2	按實作數量結算					
壹.一.2.1.7.1.2.1	排水陰井 80*80cm(含鍍鋅格柵蓋)	座	16.000		-	026313000B01,*
壹.一.2.1.7.1.2.2	新設排水設施與公共排水溝銜接處理	處	2.000		-	Z041300042,#,*
壹.一.2.1.7.1.2.3	停車位劃線(含編號,止滑>=65BPM)	位	26.000		-	1605000005,#
壹.一.2.1.7.1.2.4	裝卸停車位劃線(含文字,止滑>=65BPM)	位	1.000		-	1605000578,#
	小計(按實作數量結算)					
	小計(景觀工程)					
壹.一.2.1.7.2	植栽工程					
壹.一.2.1.7.2.1	按契約總價結算					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 54 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.1.7.2.1.1	植草(假檢草)	M2	1,915.000		-	0292000002,*
壹.一.2.1.7.2.1.2	植變葉木(W=25,H=45cm,12株/M2)	M2	80.000		-	Z041300046,#,*
壹.一.2.1.7.2.1.3	植黃金露花(W=25,H=25cm,12株/M2)	M2	74.000		-	Z041300049,#,*
壹.一.2.1.7.2.1.4	植栽用回填土方(既有開挖土方表土30cm保留暫置工區,施基肥2kg/M3)	M3	621.000		-	Z041300051,#,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.一.2.1.7.2.2	按實作數量結算					
壹.一.2.1.7.2.2.1	植喬木(水黃皮及瓊崖海棠,米高徑 $\varnothing$ 7cm,樹冠 2m,苗木由消防署訓練中心樹圃提供,本工程負責自樹圃移植種植及養護保活)(含支架)	株	47.000		-	02931100001,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(植栽工程)					
	小計(景觀及植栽工程)					
	小計(建築工程)					
壹.一.2.2	電氣設備工程					
壹.一.2.2.1	配電盤設備工程					
壹.一.2.2.1.1	以下按實作數量結算					
壹.一.2.2.1.1.1	MPA PANEL					
壹.一.2.2.1.1.1.1	產品,分電箱,CASE:1000*2350*1200 SS41鐵製烤漆 t:3.2/2.3mm	座	1.000		-	M16471000000A08
壹.一.2.2.1.1.1.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 600AF 600AT 20KA 380V	只	1.000		-	M16411000000630
壹.一.2.2.1.1.1.3	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 225AF 225AT 20KA 380V	只	1.000		-	M16411000000631
壹.一.2.2.1.1.1.4	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 225AF 125AT 20KA 380V	只	1.000		-	M16411000000632
壹.一.2.2.1.1.1.5	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 100AF 60AT 20KA 380V	只	2.000		-	M16411000000633
壹.一.2.2.1.1.1.6	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 100AF	只	1.000		-	M16411000000634

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 55 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	50AT 20KA 380V				-	,#
壹.一.2.2.1.1.1.7	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF	只	1.000		-	M16411000000635
	40AT 20KA 380V				-	,#
壹.一.2.2.1.1.1.8	CT 600/5A class:0.5	只	3.000		-	1605000587,#
壹.一.2.2.1.1.1.9	多功能集合式電錶	只	1.000		-	1605000042,#
壹.一.2.2.1.1.1.10	TVSS 單相160KA/φ	只	4.000		-	1605000057
壹.一.2.2.1.1.1.11	HRC-FUSE	只	4.000		-	0145000058
壹.一.2.2.1.1.1.12	D-FUSE 2A	只	4.000		-	1605000038
壹.一.2.2.1.1.1.13	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
壹.一.2.2.1.1.1.14	TR 3φ 30KVA 380V/190-110V	台	1.000		-	1605000588,#
壹.一.2.2.1.1.2	EMPA PANEL					
壹.一.2.2.1.1.2.1	產品，分電箱，CASE：1000*2350*1200 SS41鐵製烤漆 t:3.2/2.3mm	座	1.000		-	M16471000000A08 ,#
壹.一.2.2.1.1.2.2	ATS 4P 175A 瞬間激磁式 附電氣與機械互鎖裝置及電源指示燈	只	1.000		-	1605000589,#
壹.一.2.2.1.1.2.3	ATS盤面型控制模組	只	1.000		-	1605000075,#
壹.一.2.2.1.1.2.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 20KA 380V	只	1.000		-	M16411000000632 ,#
壹.一.2.2.1.1.2.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 20KA 380V	只	3.000		-	M16411000000637 ,#
壹.一.2.2.1.1.2.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 20KA 380V	只	4.000		-	M16411000000638 ,#
壹.一.2.2.1.1.2.7	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 20KA 380V	只	1.000		-	M16411000000639 ,#
壹.一.2.2.1.1.2.8	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 100AF 15AT 20KA 220V	只	2.000		-	M16411000000640 ,#
壹.一.2.2.1.1.2.9	MS 220V 2HP 2a2b	只	1.000		-	1605000595,#
壹.一.2.2.1.1.2.10	MS 220V 1HP 2a2b	只	1.000		-	1605000596
壹.一.2.2.1.1.2.11	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	2.000		-	0145000084
壹.一.2.2.1.1.2.12	PBL 照光式按鈕開關	只	4.000		-	1605000085

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 56 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.2.1.1.2.13	D-FUSE 2A	只	2.000		-	1605000389
壹.一.2.2.1.1.2.14	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
壹.一.2.2.1.1.2.15	溫控開關	組	1.000		-	16050000171
壹.一.2.2.1.1.2.16	TR 3φ 10KVA 380V/190-110V	台	1.000		-	1605000597, #
壹.一.2.2.1.1.3	MRA PANEL					
壹.一.2.2.1.1.3.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05, #
壹.一.2.2.1.1.3.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000641, #
壹.一.2.2.1.1.3.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 220V	只	2.000		-	M16411000000613
壹.一.2.2.1.1.3.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000642, #
壹.一.2.2.1.1.3.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000614
壹.一.2.2.1.1.3.6	TVSS 單相30KA/φ	只	4.000		-	1605000080
壹.一.2.2.1.1.3.7	HRC-FUSE	只	4.000		-	0145000058
壹.一.2.2.1.1.3.8	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
壹.一.2.2.1.1.4	EMRA PANEL					
壹.一.2.2.1.1.4.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05, #
壹.一.2.2.1.1.4.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000642
壹.一.2.2.1.1.4.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	2.000		-	M16411000000614
壹.一.2.2.1.1.4.4	TVSS 單相30KA/φ	只	4.000		-	1605000080
壹.一.2.2.1.1.4.5	HRC-FUSE	只	4.000		-	0145000058
壹.一.2.2.1.1.4.6	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
壹.一.2.2.1.1.5	PL1A PANEL					
壹.一.2.2.1.1.5.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：	座	1.000		-	M16471000000A05

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 57 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	2.0mm				-	,#
壹.一.2.2.1.1.5.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000643
壹.一.2.2.1.1.5.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	6.000		-	M16411000000620
壹.一.2.2.1.1.5.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 30AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	4.000		-	M16413000000606
壹.一.2.2.1.1.5.5	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	2.000		-	0145000602
壹.一.2.2.1.1.5.6	MC 220V 20A 2a2b	只	1.000		-	1605000094
壹.一.2.2.1.1.5.7	TIMER	只	1.000		-	1605000095,#
壹.一.2.2.1.1.6	EM PANEL					
壹.一.2.2.1.1.6.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.一.2.2.1.1.6.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 20KA 380V	只	1.000		-	M16411000000632
壹.一.2.2.1.1.7	PL1B PANEL					
壹.一.2.2.1.1.7.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.一.2.2.1.1.7.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 225AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000644
壹.一.2.2.1.1.7.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	5.000		-	M16411000000620
壹.一.2.2.1.1.7.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 50AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	12.000		-	M16413000000609
壹.一.2.2.1.1.7.5	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	1.000		-	0145000602
壹.一.2.2.1.1.8	R1A PANEL					
壹.一.2.2.1.1.8.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 58 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.2.1.1.8.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000613
壹.一.2.2.1.1.8.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	5.000		-	M16411000000621
壹.一.2.2.1.1.8.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	5.000		-	M164130000006
壹.一.2.2.1.1.9	PL2A PANEL					
壹.一.2.2.1.1.9.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 ,#
壹.一.2.2.1.1.9.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000643
壹.一.2.2.1.1.9.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	6.000		-	M16411000000620
壹.一.2.2.1.1.9.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 30AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	5.000		-	M16413000000606
壹.一.2.2.1.1.9.5	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	2.000		-	0145000602
壹.一.2.2.1.1.10	R1B PANEL					
壹.一.2.2.1.1.10.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 ,#
壹.一.2.2.1.1.10.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000642
壹.一.2.2.1.1.10.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	6.000		-	M16411000000621
壹.一.2.2.1.1.10.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	5.000		-	M164130000006
壹.一.2.2.1.1.11	R2A PANEL					
壹.一.2.2.1.1.11.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 ,#
壹.一.2.2.1.1.11.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF	只	1.000		-	M16411000000613

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 59 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	50AT 10KA 220V				-	
壹.一.2.2.1.1.11.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	6.000		-	M16411000000621
壹.一.2.2.1.1.11.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	5.000		-	M164130000006
壹.一.2.2.1.1.12	E1A PANEL					
壹.一.2.2.1.1.12.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.一.2.2.1.1.12.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1.000		-	0145000110
壹.一.2.2.1.1.12.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	4.000		-	M16411000000620
壹.一.2.2.1.1.12.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 10KA 220V	只	2.000		-	M16411000000629
壹.一.2.2.1.1.13	E1B PANEL					
壹.一.2.2.1.1.13.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.一.2.2.1.1.13.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1.000		-	0145000110
壹.一.2.2.1.1.13.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000620
壹.一.2.2.1.1.13.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 10KA 220V	只	4.000		-	M16411000000629
壹.一.2.2.1.1.14	E2A PANEL					
壹.一.2.2.1.1.14.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.一.2.2.1.1.14.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1.000		-	0145000110
壹.一.2.2.1.1.14.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	2.000		-	M16411000000620

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 60 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.2.1.1.15	ERIA PANEL					
壹.一.2.2.1.1.15.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 - ,#
壹.一.2.2.1.1.15.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000614 -
壹.一.2.2.1.1.15.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	7.000		-	M16411000000621 -
壹.一.2.2.1.1.16	PF PANEL					
壹.一.2.2.1.1.16.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 - ,#
壹.一.2.2.1.1.16.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000645 - ,#
壹.一.2.2.1.1.17	PR PANEL					
壹.一.2.2.1.1.17.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 - ,#
壹.一.2.2.1.1.17.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000627 -
壹.一.2.2.1.1.17.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1.000		-	0145000110 -
壹.一.2.2.1.1.17.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000620 -
壹.一.2.2.1.1.18	PS PANEL					
壹.一.2.2.1.1.18.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 - ,#
壹.一.2.2.1.1.18.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1.000		-	0145000110 -
壹.一.2.2.1.1.18.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 15AT 10KA 380V 30mA 0.1sec 附安全開關鎖	只	2.000		-	0145000782 -
壹.一.2.2.1.1.18.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 15AT 10KA 380V 30mA 0.1sec 附安全開關鎖	只	1.000		-	01450007821 -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 61 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.2.1.1.18.5	MS 380V 1HP 2a2b	只	2.000		-	1605001013,#
壹.一.2.2.1.1.18.6	MS 220V 0.5HP 2a2b	只	1.000		-	16050010131,#
壹.一.2.2.1.1.18.7	EX 交替電驛	只	1.000		-	1605000784
壹.一.2.2.1.1.18.8	FL 液位控制器	只	2.000		-	1605000785,#
壹.一.2.2.1.1.18.9	水銀浮球開關	組	2.000		-	1605000786
壹.一.2.2.1.1.18.10	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	2.000		-	0145000084
壹.一.2.2.1.1.18.11	PBL 照光式按鈕開關	只	6.000		-	1605000085
壹.一.2.2.1.1.18.12	5E 馬達保護電驛(欠相,逆相,低電壓,過電)	組	2.000		-	1605000787,#
壹.一.2.2.1.1.18.13	MID 馬達絕緣故障偵測器	組	2.000		-	1605000788,#
壹.一.2.2.1.1.18.14	D-FUSE 2A	只	1.000		-	1605000389
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.2.2.1.2	按契約總價結算					
壹.一.2.2.1.2.1	配電盤雜項					
壹.一.2.2.1.2.1.1	產品，電線及電纜，PVC線，線槽，端子，色套等配線另料	式	1.000		-	0145000021
壹.一.2.2.1.2.1.2	銅排及絕緣礙子	式	1.000		-	0506000170
壹.一.2.2.1.2.1.3	接地銅排	式	1.000		-	0506000171
壹.一.2.2.1.2.2	水泥混凝土構造物，配電盤基礎座	式	1.000		-	0305400004
壹.一.2.2.1.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.2.2.1.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.2.2.1.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(配電盤設備工程)					
壹.一.2.2.2	動力幹線配管線工程					
壹.一.2.2.2.1	按實作數量結算					
壹.一.2.2.2.1.1	產品，金屬製品，接地測試箱(40W*35H*15Dcm)	式	1.000		-	0145000157
壹.一.2.2.2.1.2	接地銅棒 3/4"*10'	只	6.000		-	0506000215,#
	小計(按實作數量結算)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 62 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.2.2.2	按契約總價結算					
壹.一.2.2.2.2.1	產品，分電箱，接線箱	式	1.000		-	1605000003,#
壹.一.2.2.2.2.2	線材					
壹.一.2.2.2.2.2.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 3.5mm ²	M	158.000		-	0145000608
壹.一.2.2.2.2.2.2	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 5.5mm ²	M	460.000		-	0145000117
壹.一.2.2.2.2.2.3	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 8mm ²	M	4.000		-	M16120000000101
壹.一.2.2.2.2.2.4	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 14mm ²	M	154.000		-	0145000119
壹.一.2.2.2.2.2.5	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 22mm ²	M	840.000		-	M16120000000103
壹.一.2.2.2.2.2.6	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 30mm ²	M	854.000		-	M16120000000104
壹.一.2.2.2.2.2.7	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 38mm ²	M	20.000		-	M16120000000104 1
壹.一.2.2.2.2.2.8	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 60mm ²	M	28.000		-	M16120000000130
壹.一.2.2.2.2.2.9	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 200mm ²	M	134.000		-	M16120000000131
壹.一.2.2.2.2.2.10	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 3/ C 2.0mm ²	M	35.000		-	M16120000000131 1
壹.一.2.2.2.2.2.11	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 2.0mm	M	9,643.000		-	0506001259,#
壹.一.2.2.2.2.2.12	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 5.5mm ²	M	2,394.000		-	0506001260,#
壹.一.2.2.2.2.2.13	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 8mm ²	M	874.000		-	0506001261,#
壹.一.2.2.2.2.2.14	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 14mm ²	M	458.000		-	0506001262,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 63 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.2.2.2.2.15	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 30mm ²	M	5.000		-	0506001263,#
壹.一.2.2.2.2.2.16	產品，電線及電纜，FR電纜 600V 2.0mm	M	735.000		-	M16120000000114
壹.一.2.2.2.2.2.17	產品，電線及電纜，FR電纜 600V 8mm ²	M	1,080.000		-	M16120000000116
壹.一.2.2.2.2.2.18	產品，電線及電纜，FR電纜 600V 14mm ²	M	26.000		-	M16120000000132
壹.一.2.2.2.2.2.19	產品，電線及電纜，FR電纜 600V 30mm ²	M	5.000		-	M16120000000133
壹.一.2.2.2.2.2.20	產品，電線及電纜，FR電纜 600V 38mm ²	M	101.000		-	M16120000000133
壹.一.2.2.2.2.2.21	產品，電線及電纜，裸銅線 22mm ²	M	7.000		-	M16120000000118
壹.一.2.2.2.2.2.22	產品，電線及電纜，裸銅線 100mm ²	M	18.000		-	0145000136
壹.一.2.2.2.2.3	管材					
壹.一.2.2.2.2.3.1	產品，管材，PVC-E管 16 ϕ	M	3,431.000		-	M151050000001
壹.一.2.2.2.2.3.2	產品，管材，PVC-E管 20 ϕ	M	411.000		-	0145000138
壹.一.2.2.2.2.3.3	產品，管材，PVC-E管 28 ϕ	M	210.000		-	M15105000000101
壹.一.2.2.2.2.3.4	產品，管材，EMT管 25 ϕ	M	142.000		-	M15105000000103
壹.一.2.2.2.2.3.5	產品，管材，EMT管 31 ϕ	M	3.000		-	M15105000000104
壹.一.2.2.2.2.3.6	產品，管材，EMT管 39 ϕ	M	299.000		-	M15105000000105
壹.一.2.2.2.2.3.7	產品，管材，EMT管 51 ϕ	M	43.000		-	M15105000000106
壹.一.2.2.2.2.3.8	產品，管材，EMT管 63 ϕ	M	26.000		-	M15105000000107
壹.一.2.2.2.2.4	產品，管材，RSG管					
壹.一.2.2.2.2.4.1	產品，管材，RSG管 104 ϕ	M	4.000		-	M15105000000109
壹.一.2.2.2.2.5	鋁製沖孔型線槽(不附蓋板) W:500*H:100mm T:2.0mm					
壹.一.2.2.2.2.5.1	產品，金屬製品，直式	M	87.000		-	M0550000001
壹.一.2.2.2.2.5.2	產品，金屬製品，彎頭及另件	式	1.000		-	M0550000004A1
壹.一.2.2.2.2.5.3	產品，金屬製品，電纜架吊架(1.5米一處)	式	1.000		-	M055000000401

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 64 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.2.2.2.2.6	接地用火藥及另料	式	1.000		-	1606100004
壹.一.2.2.2.2.7	防潮，穿越外牆及地板管路斷水處理	式	1.000		-	0711000004
壹.一.2.2.2.2.8	電力管路開挖埋設及回填(符合電力管線路 規範標準責任施工)	式	1.000		-	0145000162
壹.一.2.2.2.2.9	產品，金屬製品，管路吊掛及固定(含配管 吊架及固定架責任施工)	式	1.000		-	0145000163
壹.一.2.2.2.2.10	打洞及修補(含防裂網及防水處理)	式	1.000		-	0127110004B1
壹.一.2.2.2.2.11	零星工料	式	1.000		-	0127110004
壹.一.2.2.2.2.12	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.2.2.2.2.13	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(動力幹線配管線工程)					
壹.一.2.2.3	照明.插座.排風扇系統設備工程					
壹.一.2.2.3.1	按實作數量結算					
壹.一.2.2.3.1.1	室內外燈具					
壹.一.2.2.3.1.1.1	產品，照明燈具，吸頂燈 LED-20W*3 220V	盞	4.000		-	M165050000A08
壹.一.2.2.3.1.1.2	產品，照明燈具，吸頂燈 LED-20W*2 220V	盞	76.000		-	M165050000A01
壹.一.2.2.3.1.1.3	產品，照明燈具，吸頂燈 LED-20W*1 220V	盞	9.000		-	M165050000A09
壹.一.2.2.3.1.1.4	產品，照明燈具，吸頂燈 LED-10W*3 220V	盞	74.000		-	M165050000A02
壹.一.2.2.3.1.1.5	產品，照明燈具，吸頂筒燈(廁所) LED- 12W*1 220V	盞	24.000		-	M165050000A10
壹.一.2.2.3.1.1.6	產品，照明燈具，嵌入筒燈(廁所) LED- 12W*1 220V	盞	29.000		-	M165050000A04
壹.一.2.2.3.1.1.7	產品，照明燈具，天井燈 LED-100W*1 220V	盞	18.000		-	M165050000A11
壹.一.2.2.3.1.1.8	產品，照明燈具，車道燈 省電燈泡 26W*	盞	22.000		-	M165050000A12, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 65 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	1 220V				-	
壹.一.2.2.3.1.1.9	產品，照明燈具，警示燈 LED 220V	盞	3.000		-	M165050000A13,#
壹.一.2.2.3.1.1.10	產品，照明燈具，壁式投光燈 LED-150W 220V	盞	2.000		-	M165050000A131,#
壹.一.2.2.3.1.1.2	產品，浴廁通風機，浴廁排風扇 14W 220V	組	1.000		-	0506001265,#
壹.一.2.2.3.1.1.3	產品，浴廁通風機，浴廁排風扇 38W 220V	組	8.000		-	0506001266,#
壹.一.2.2.3.1.4	插座					
壹.一.2.2.3.1.4.1	產品，插入型插座，單聯插座接地型 125V 15A配件全	組	3.000		-	M1615020008
壹.一.2.2.3.1.4.2	產品，插入型插座，雙聯插座接地型 125V 15A配件全	組	64.000		-	M161502000801
壹.一.2.2.3.1.4.3	產品，插入型插座，廚房專用插座接地型 125V 15A配件全	組	4.000		-	M161502000802
壹.一.2.2.3.1.4.4	產品，插入型插座，飲水機機單聯插座接地型125V 15A配件全	組	4.000		-	M161502000803
壹.一.2.2.3.1.4.5	產品，插入型插座，防水單聯插座接地型 125V 15A配件全	組	1.000		-	M161502000804
壹.一.2.2.3.1.4.6	產品，插入型插座，三合一地板型單聯插座接地型125V 15A配件全	組	3.000		-	M161502000806
壹.一.2.2.3.1.5	螢光開關					
壹.一.2.2.3.1.5.1	產品，照明控制開關，單切開關 220V 15A配件全（螢光）	組	58.000		-	M1658100008
壹.一.2.2.3.1.5.2	產品，照明控制開關，雙切開關 220V 15A配件全（螢光）	組	6.000		-	M165810000801
壹.一.2.2.3.1.5.3	浴廁通風開關 220V 15A配件全	組	7.000		-	1605000623
壹.一.2.2.3.1.6	滑昇門防水型出車蜂鳴器(可調聲音)	組	3.000		-	1605000624,#
壹.一.2.2.3.1.7	產品，金屬製品，電熱水器出線口	只	12.000		-	0145000185
壹.一.2.2.3.1.8	產品，金屬製品，電源出線口	只	14.000		-	0145000186

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 66 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.2.3.1.9	產品，金屬製品，馬達出線口	只	24.000		-	M055000000611
壹.一.2.2.3.1.10	產品，金屬製品，分離式冷氣機出線口	只	24.000		-	M055000000612
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.2.2.3.2	按契約總價結算					
壹.一.2.2.3.2.1	產品，金屬製品，單聯BOX	式	1.000		-	M055000000403
壹.一.2.2.3.2.2	產品，金屬製品，八角BOX	式	1.000		-	M055000000404
壹.一.2.2.3.2.3	零星工料	式	1.000		-	0127110004
壹.一.2.2.3.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.2.2.3.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(照明.插座.排風扇系統設備工程)					
	小計(電氣設備工程)					
壹.一.2.3	給排水設備工程					
壹.一.2.3.1	衛生設備					
壹.一.2.3.1.1	按實作數量結算					
壹.一.2.3.1.1.1	產品，廁所附屬設備，隱藏電沖式小便斗 附銅器配件(省水型,省水標章)	套	10.000		-	M108100000C
壹.一.2.3.1.1.2	產品，廁所附屬設備，單體馬桶附銅器配 件(省水型,省水標章)	套	15.000		-	M108100000C13
壹.一.2.3.1.1.3	產品，廁所附屬設備，檯面式雙槽洗臉盆 附銅器.龍頭及配件(省水型,省水標章)	套	4.000		-	M108100000C14
壹.一.2.3.1.1.4	產品，廁所附屬設備，檯面式四槽洗臉盆 附銅器.龍頭及配件(省水型,省水標章)	套	1.000		-	M108100000C15,#
壹.一.2.3.1.1.5	產品，廁所附屬設備，長頸龍頭	套	5.000		-	M108100000C16
壹.一.2.3.1.1.6	產品，廁所附屬設備，電話型沐浴蓮蓬頭(省水型,省水標章)	套	15.000		-	M108100000C06
壹.一.2.3.1.1.7	產品，廁所附屬設備，不銹鋼肥皂架	只	6.000		-	0145000631
壹.一.2.3.1.1.8	產品，廁所附屬設備，明鏡(H=90cm,配合 雙槽面盆檯面寬度)	套	4.000		-	M108100000C18
壹.一.2.3.1.1.9	產品，廁所附屬設備，明鏡(H=90cm,配合	套	1.000		-	M108100000C19,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 67 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	四槽面盆檯面寬度)				-	
壹.一.2.3.1.1.10	產品，廁所附屬設備，無障礙用按壓電沖式馬桶.洗面盆附銅器.感應式龍頭.緊急求救鈴設施及配件(含扶手及明鏡)	套	1.000		-	0506000037,#
壹.一.2.3.1.1.11	產品，廁所附屬設備，無障礙用電沖式小便斗(含扶手)	套	2.000		-	M108100000C21
壹.一.2.3.1.1.12	產品，廁所附屬設備，廚房.茶水間冷熱混合龍頭活動式(省水型,省水標章)	套	4.000		-	M108100000C22
壹.一.2.3.1.1.13	產品，廁所附屬設備，封閉式絕緣電熱水器 10.1KW	套	12.000		-	M108100000C23,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.2.3.1.2	按契約總價結算					
壹.一.2.3.1.2.1	透氣泛水及防蟲罩(含浴廁魚眼排氣罩責任施工)	式	1.000		-	1605000235,#
壹.一.2.3.1.2.2	零星工料	式	1.000		-	0127110004
壹.一.2.3.1.2.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.2.3.1.2.4	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(衛生設備)					
壹.一.2.3.2	給水設備工程					
壹.一.2.3.2.1	按實作數量結算					
壹.一.2.3.2.1.1	凡而設備					
壹.一.2.3.2.1.1.1	產品，閥，(20)mm 高壓浮球凡而	只	2.000		-	M151100000006
壹.一.2.3.2.1.1.2	產品，閥，閘門凡而 (18)mm 牙口 砲金銅	只	4.000		-	M15110000000618
壹.一.2.3.2.1.1.3	產品，閥，閘門凡而 (20)mm 牙口 砲金銅	只	2.000		-	M15110000000618
壹.一.2.3.2.1.1.4	產品，閥，閘門凡而 (50)mm 牙口 砲金銅	只	2.000		-	0145000641
壹.一.2.3.2.1.1.5	產品，閥，黃銅逆止凡而 (20)mm	只	2.000		-	M15110000000604

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 68 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.2.3.2.2	按契約總價結算					
壹.一.2.3.2.2.1	不銹鋼管給水設備(車牙)					
壹.一.2.3.2.2.1.1	產品, 管材, 產品, 管材, (15)mm* 2.5mm不銹鋼管(含RCW)	M	132.000		-	0506001267,#
壹.一.2.3.2.2.1.2	產品, 管材, (20)mm*2.5mm不銹鋼管(含 RCW)	M	168.000		-	0145000216
壹.一.2.3.2.2.1.3	產品, 管材, (25)mm*3.5mm不銹鋼管(含 RCW)	M	36.000		-	0145000217
壹.一.2.3.2.2.1.4	產品, 管材, (40)mm*3.5mm不銹鋼管(含 RCW)	M	132.000		-	M15105000000114
壹.一.2.3.2.2.1.5	產品, 管材, (50)mm*4.0mm不銹鋼管(含 RCW)	M	104.000		-	M15105000000115
壹.一.2.3.2.2.2	不銹鋼管被覆給水設備(車牙)					
壹.一.2.3.2.2.2.1	產品, 管材, (15)mm*2.5mm不銹鋼管	M	15.000		-	0145000221
壹.一.2.3.2.2.3	防潮, 外管過牆防水處理	式	1.000		-	071100000401
壹.一.2.3.2.2.4	產品, 金屬製品, 配管固定架(含管路吊掛 及固定)	式	1.000		-	0145000234
壹.一.2.3.2.2.5	試運轉及訓練, 試水試壓	式	1.000		-	0182000004
壹.一.2.3.2.2.6	產品, 金屬製品, 屋頂給水管架不銹鋼支 架及基座(預埋PVC管填充砂漿, 不得破壞 屋頂防水層)	式	1.000		-	M055000000406
壹.一.2.3.2.2.7	管路開挖埋設及回填	式	1.000		-	0145000238
壹.一.2.3.2.2.8	零星工料	式	1.000		-	0127110004
壹.一.2.3.2.2.9	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.2.3.2.2.10	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(給水設備工程)					
壹.一.2.3.3	兩排水設備工程					
壹.一.2.3.3.1	按實作數量結算					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 69 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.3.3.1.1	落水口設備					
壹.一.2.3.3.1.1.1	產品，給排水及衛生器具，地板落水頭(50)mm (存水式)	只	13.000		-	0145000206
壹.一.2.3.3.1.1.2	產品，給排水及衛生器具，地板落水頭(50)mm (防臭型)	只	34.000		-	M154100000601
壹.一.2.3.3.1.1.3	產品，給排水及衛生器具，屋頂落水頭(50)mm (高籠型)	只	33.000		-	0145000208
壹.一.2.3.3.1.2	泵浦設備					
壹.一.2.3.3.1.2.1	產品，泵，0.5HP沉水式廢水泵 1φ 220V D:(50)mm,H:6M,Q:150L/MIN不銹鋼製 附著脫裝置(符合水保規定)	台	1.000		-	01450010161,#
壹.一.2.3.3.1.2.2	產品，泵，1HP沉水式廢水泵 3φ 380V； D=(50)mm, H=9M, Q=200L/MIN；不銹鋼製 附著脫裝置	台	1.000		-	0145001016,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.2.3.3.2	按契約總價結算					
壹.一.2.3.3.2.1	清潔口設備					
壹.一.2.3.3.2.1.1	產品，給排水及衛生器具，清潔口(明式)	式	1.000		-	M1541000004
壹.一.2.3.3.2.1.2	產品，給排水及衛生器具，清潔口(暗式)	式	1.000		-	M154100000401
壹.一.2.3.3.2.2	污排水管設備					
壹.一.2.3.3.2.2.1	產品，管材，PVC空調排水管(20)mm* 3.0mm	M	39.000		-	M15105000000117
壹.一.2.3.3.2.2.2	產品，管材，PVC空調排水管(25)mm* 3.0mm	M	73.000		-	M15105000000118
壹.一.2.3.3.2.2.3	產品，管材，PVC空調排水管(40)mm* 3.5mm	M	4.000		-	M15105000000148
壹.一.2.3.3.2.2.4	產品，管材，PVC空調排水管(50)mm* 4.0mm	M	41.000		-	M15105000000149
壹.一.2.3.3.2.2.5	產品，管材，PVC雨水管(50)*4.0mm	M	818.000		-	0145000224
壹.一.2.3.3.2.2.6	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管	M	78.000		-	0145000225

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 70 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	(50)*4.1mm				-	
壹.一.2.3.3.2.2.7	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(80)*5.4mm	M	43.000		-	M15105000000121
壹.一.2.3.3.2.2.8	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(100)*6.6mm	M	68.000		-	0145000227
壹.一.2.3.3.2.2.9	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(125)*7.0mm	M	88.000		-	M15105000000123
壹.一.2.3.3.2.2.10	產品，管材，PVC透氣管(50)mm*2.0mm	M	163.000		-	0145000229
壹.一.2.3.3.2.2.11	產品，管材，PVC透氣管(80)mm*3.0mm	M	95.000		-	0145000230
壹.一.2.3.3.2.2.12	產品，管材，PVC透氣管(100)mm*3.5mm	M	6.000		-	M15105000000126
壹.一.2.3.3.2.3	防潮，外管過牆防水處理	式	1.000		-	071100000401
壹.一.2.3.3.2.4	產品，金屬製品，配管固定架(含管路吊掛及固定)	式	1.000		-	0145000234
壹.一.2.3.3.2.5	管路開挖埋設及回填	式	1.000		-	0145000238
壹.一.2.3.3.2.6	零星工料	式	1.000		-	0127110004
壹.一.2.3.3.2.7	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.2.3.3.2.8	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(雨排水設備工程)					
壹.一.2.3.4	區內自設污水下水道(含開工至竣工所需一切環保文書、送審及放流許可證申領)					
壹.一.2.3.4.1	按實作數量結算					
壹.一.2.3.4.1.1	產品，污水管線附屬工作，自設人孔(含污水專用附膠條鑄鐵人孔框蓋及爬梯，詳圖說)	座	1.000		-	M02532000000B,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.2.3.4.2	按契約總價結算					
壹.一.2.3.4.2.1	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱100mm	M	25.000		-	M1515161B0001
壹.一.2.3.4.2.2	產品，污水管線施工，人孔及管線挖方回	式	1.000		-	M0253100004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 71 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	填夯實擋土支撐餘土處理人行道及AC道路 切割費用及原道面修復				-	
壹.一.2.3.4.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.2.3.4.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.2.3.4.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(區內自設污水下水道)					
	小計(給排水設備工程)					
壹.一.2.4	弱電工程					
壹.一.2.4.1	CABLE TRAY 鋁製線槽(架)					
壹.一.2.4.1.1	以下按契約總價結算					
壹.一.2.4.1.1.1	鋁製電纜線槽設備工程W:400mm xH: 100mm T:2.0,(附蓋板T1.6)					
壹.一.2.4.1.1.1.1	產品, 鋁製電纜托架, 直式(附蓋板)	M	111.000		-	M161370100001
壹.一.2.4.1.1.1.2	產品, 鋁製電纜托架, 水平L型彎頭(附蓋 板)	式	1.000		-	M161370000006,#
壹.一.2.4.1.1.1.3	產品, 鋁製電纜托架, 水平T型彎頭(附蓋 板)	式	1.000		-	M161370000006a
壹.一.2.4.1.1.1.4	產品, 鋁製電纜托架, 垂直L型彎頭(附蓋 板)	式	1.000		-	M161370000006b, #
壹.一.2.4.1.1.1.5	產品, 鋁製電纜托架, 終端封板W:400mm	式	1.000		-	M161370000006c
壹.一.2.4.1.1.1.6	產品, 金屬製品, U型連接片W:400mm	式	1.000		-	M055000000640
壹.一.2.4.1.1.1.7	產品, 金屬製品, 外側固定片	式	1.000		-	M055000000641,#
壹.一.2.4.1.1.1.8	產品, 金屬製品, 接地銅片	式	1.000		-	M055000000605,#
壹.一.2.4.1.1.1.9	產品, 金屬製品, 馬車螺絲	式	1.000		-	M055000000642,#
壹.一.2.4.1.1.1.10	產品, 金屬製品, 吊架:全牙螺桿3/8",C型 鋼41*20*2T(1.5米一處)及sus 馬車螺絲(含垂直水平)	式	1.000		-	M055000000415
壹.一.2.4.1.1.1.11	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.2.4.1.1.1.12	運雜費	式	1.000		-	W0127130004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 72 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.2.4.1.1.1.13	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(CABLE TRAY 鋁製線槽(架))					
壹.一.2.4.2	電信、資訊網路工程					
壹.一.2.4.2.1	按實作數量結算					
壹.一.2.4.2.1.1	產品,金屬製品,內線配線箱 B-104(56x80x10cm),鐵板t=2.0mm,整體粉體烤漆	只	1.000		-	M055000000613
壹.一.2.4.2.1.2	產品,金屬製品,內線配線箱 B-84(56x65x10cm),鐵板t=2.0mm,整體粉體烤漆	只	1.000		-	M055000000614
壹.一.2.4.2.1.3	10P複合式 C 型端子板含不銹鋼支架含編號標示	只	13.000		-	0506000001,#
壹.一.2.4.2.1.4	產品,插入型插座,電話插座模組,含電話 / 網路雙孔蓋板	只	12.000		-	0905000004,#
壹.一.2.4.2.1.5	產品,插入型插座,公共電話插座含出口蓋板	只	2.000		-	0605000005,#
壹.一.2.4.2.1.6	產品,插入型插座,電話模組+ 彈跳式地板埋地盒及出口	只	3.000		-	0506000038,#
壹.一.2.4.2.1.7	產品,金屬製品,無線基地台蓋板	只	3.000		-	0605000006,#
壹.一.2.4.2.1.8	產品,金屬製品,24 埠機架式光纖收容箱含光纖耦合器、光纖熔接尾線	只	1.000		-	1605000007,#
壹.一.2.4.2.1.9	產品,金屬製品,19"-41U 加寬型落地式機櫃含前後門附鎖/散熱風扇/配件	座	1.000		-	0605000008,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.2.4.2.2	按契約總價結算					
壹.一.2.4.2.2.1	佈管工程					
壹.一.2.4.2.2.1.1	產品,管材,導線管,硬質聚氯乙烯塑膠管,E管,標稱80mm,厚度5.5mm	M	60.000		-	M15105000000178
壹.一.2.4.2.2.1.2	產品,管材,導線管,硬質聚氯乙烯塑膠	M	370.000		-	M15105000000127

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 73 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	管，E管，標稱20mm				-	
壹.一.2.4.2.2.2	管路切割開挖埋設,回填及面飾修補復原(符合管線路規範標準責任施工)	式	1.000		-	0127100004A2
壹.一.2.4.2.2.3	佈線工程					
壹.一.2.4.2.2.3.1	產品，電線及電纜，PE-PVC 屋內數位電纜 (0.5mm) 30P	M	15.000		-	0506000039,#
壹.一.2.4.2.2.3.2	Cat 5e 四對無遮蔽對絞網路線(電信用)	式	1.000		-	0605000010
壹.一.2.4.2.2.3.3	產品，電線及電纜，2C 耐彎曲扁平光纖線纜	M	15.000		-	0506000040,#
壹.一.2.4.2.2.3.4	光纖熔接(含測試報告)	式	1.000		-	1605000012,#
壹.一.2.4.2.2.4	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.2.4.2.2.5	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.2.4.2.2.6	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(電信、資訊網路工程)					
壹.一.2.4.3	安全監視錄影設備工程					
壹.一.2.4.3.1	按實作數量結算					
壹.一.2.4.3.1.1	產品，金屬製品，弱電整合配線箱(40x45x10cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤漆	只	3.000		-	M055000000615
壹.一.2.4.3.1.2	產品，中央監視主控制設備，半球型紅外線網路攝影機	只	1.000		-	M138010000602
壹.一.2.4.3.1.3	產品，中央監視主控制設備，紅外線網路攝影機(含鏡頭/固定支架)	只	7.000		-	M1380100006031
壹.一.2.4.3.1.4	產品，中央監視主控制設備，戶外型紅外線網路攝影機(含鏡頭/固定支架)	只	2.000		-	M1380100006032
壹.一.2.4.3.1.5	產品，中央監視主控制設備，NVR 網路型 16 頻道錄放影機	台	1.000		-	0605000009,#
壹.一.2.4.3.1.6	產品，中央監視主控制設備，6TB 儲存硬碟	只	1.000		-	1678100010,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 74 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.4.3.1.7	產品，中央監視主控制設備，22型 監看銀幕	台	1.000		-	0605000011,#
壹.一.2.4.3.1.8	產品，中央監視主控制設備，24 埠 POE 網路交換器	台	1.000		-	0605000012,#
壹.一.2.4.3.1.9	產品，中央監視主控制設備，1GB 光纖模組	只	1.000		-	1506000013,#
壹.一.2.4.3.1.10	產品，戶外型安全監視用防水接線盒	只	4.000		-	M1613300006
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.2.4.3.2	按契約總價結算					
壹.一.2.4.3.2.1	佈管工程					
壹.一.2.4.3.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	2,280.000		-	M15105000000127
壹.一.2.4.3.2.2	光纖跳接線(2米)	式	1.000		-	0506000019,#
壹.一.2.4.3.2.3	佈線工程					
壹.一.2.4.3.2.3.1	產品，電線及電纜，Cat 6 四對無遮蔽對絞網路線	M	360.000		-	0506001270,#
壹.一.2.4.3.2.3.2	產品，電線及電纜，電梯專用網路線	M	70.000		-	0605000041,#
壹.一.2.4.3.2.4	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.2.4.3.2.5	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.2.4.3.2.6	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(安全監視錄影設備工程)					
壹.一.2.4.4	門禁管制/緊急求救/電子資訊看板/字幕機設備佈管工程					
壹.一.2.4.4.1	按實作數量結算					
壹.一.2.4.4.1.1	產品，金屬製品，中繼連接箱(35x40x10cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤漆(預留電源A C 1 1 0 V)	只	3.000		-	M055000000616
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.2.4.4.2	按契約總價結算					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 75 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.4.4.2.1	佈管工程					
壹.一.2.4.4.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	140.000		-	M1510500000127
壹.一.2.4.4.2.1.2	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.2.4.4.2.1.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.2.4.4.2.1.4	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(門禁管制/緊急求救/電子資訊看板/字幕機設備佈管工程)					
壹.一.2.4.5	緊急/業務廣播系統設備工程					
壹.一.2.4.5.1	按實作數量結算					
壹.一.2.4.5.1.1	產品，緊急廣播設備，緊急/業務兼用消防廣播主機-20L	台	1.000		-	M167810000A
壹.一.2.4.5.1.2	產品，緊急廣播設備，360W功率擴大器	台	1.000		-	M167810000A07
壹.一.2.4.5.1.3	產品，緊急廣播設備，緊急電源供應器(含蓄電池)	台	1.000		-	M167810000A03
壹.一.2.4.5.1.4	產品，緊急廣播設備，10路監聽面板	組	1.000		-	M167810000A04
壹.一.2.4.5.1.5	產品，緊急廣播設備，自動溫控風扇	台	1.000		-	M167810000A05
壹.一.2.4.5.1.6	產品，緊急廣播設備，遙控麥克風	組	1.000		-	M1678100008
壹.一.2.4.5.1.7	產品，緊急廣播設備，混音前級放大器	台	1.000		-	M167810000A06
壹.一.2.4.5.1.8	產品，緊急廣播設備，自動定時語音播放系統	組	1.000		-	M167810000801
壹.一.2.4.5.1.9	產品，緊急廣播設備，DVD 播放器	組	1.000		-	M167810000802
壹.一.2.4.5.1.10	6W 壁掛式廣播喇叭 (L級)	支	30.000		-	0506000592,#
壹.一.2.4.5.1.11	6W 崁入式廣播喇叭附面板 (L級)	支	6.000		-	0506000593,#
壹.一.2.4.5.1.12	產品，緊急廣播設備，6W音量控制器	只	3.000		-	M167810000601
壹.一.2.4.5.1.13	產品，緊急廣播設備，30W音量控制器	只	1.000		-	M167810000602
壹.一.2.4.5.1.14	產品，金屬製品，19吋-41U廣播機櫃(含配件，前後門)	組	1.000		-	M055000000801
	小計(按實作數量結算)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 76 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.4.5.2	按契約總價結算					
壹.一.2.4.5.2.1	佈管工程					
壹.一.2.4.5.2.1.1	產品，管材，EMT管 E-25	M	360.000		-	M15105000000130
壹.一.2.4.5.2.1.2	產品，管材，PVC管：(22φ)	M	15.000		-	M15105000000150
壹.一.2.4.5.2.1.3	產品，金屬製品，消防廣播接線箱(W45 x H40 x D10) cm 鐵製品,厚度2.0mm粉體烤漆	式	1.000		-	0145000276
壹.一.2.4.5.2.2	佈線工程					
壹.一.2.4.5.2.2.1	產品，電線及電纜，HR1.6mm廣播耐熱線(380°)	M	950.000		-	M16120000000120
壹.一.2.4.5.2.2.2	產品，電線及電纜，AWG22-4P 隔離訊號線 + 1.25mm-2C 控制線	M	20.000		-	M16120000000121
壹.一.2.4.5.2.3	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.2.4.5.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.2.4.5.2.5	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(緊急/業務廣播系統設備工程)					
壹.一.2.4.6	接地避雷系統配管線及設備工程					
壹.一.2.4.6.1	按實作數量結算					
壹.一.2.4.6.1.1	產品，避雷設備，放電式電避雷針，本體為SUS304材質，R>38M(含航空障礙燈)	支	1.000		-	M131000000A
壹.一.2.4.6.1.2	產品，避雷設備，避雷針故障監視器	組	1.000		-	0506001276, #
壹.一.2.4.6.1.3	產品，避雷設備，雷擊計數器	組	1.000		-	M131000000801
壹.一.2.4.6.1.4	產品，避雷設備，雷擊計數記錄監視器	組	1.000		-	M131000000802
壹.一.2.4.6.1.5	產品，避雷設備，SUS304不銹鋼支撐架H=2M(含預埋螺栓基礎座)	組	1.000		-	M131000000803a
壹.一.2.4.6.1.6	產品，避雷設備，避雷接地測試端子箱及控制箱(責任施工)	只	1.000		-	M1310000006
壹.一.2.4.6.1.7	產品，避雷設備，傳統式避雷針、不銹鋼支撐架H=3.0M	套	4.000		-	0506001277, #
壹.一.2.4.6.1.8	產品，金屬製品，接地測試箱(40W*35H*	只	10.000		-	M055000000621

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 77 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	15Dcm)				-	
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.2.4.6.2	按契約總價結算					
壹.一.2.4.6.2.1	產品，避雷設備，接銅棒3/4"*10'	式	1.000		-	0506000042,#
壹.一.2.4.6.2.2	產品，接地，火藥焊接另料	式	1.000		-	M160610000401
壹.一.2.4.6.2.3	PVC電線					
壹.一.2.4.6.2.3.1	產品，電線及電纜，PVC電線 14m/ m ²	M	96.000		-	M16120000000122
壹.一.2.4.6.2.3.2	產品，電線及電纜，PVC電線 60m/ m ²	M	100.000		-	0506001278,#
壹.一.2.4.6.2.3.3	產品，電線及電纜，PVC線100m/ m ²	M	518.000		-	M16120000000124
壹.一.2.4.6.2.4	產品，管材，PVC-E管					
壹.一.2.4.6.2.4.1	產品，管材，PVC管 1"*3.0m/m	M	518.000		-	M15105000000132
壹.一.2.4.6.2.5	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.2.4.6.2.6	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.2.4.6.2.7	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(接地避雷系統配管線及設備工程)					
	小計(弱電工程)					
壹.一.2.5	消防系統工程費					
壹.一.2.5.1	火警自動警報設備工程					
壹.一.2.5.1.1	按實作數量結算					
壹.一.2.5.1.1.1	產品，火警警報設備，火警受信總機 20L	組	1.000		-	M138510000802
壹.一.2.5.1.1.2	產品，火警警報設備，偵煙式火警探測器(局限型二種)	只	35.000		-	M1385100006
壹.一.2.5.1.1.3	產品，火警警報設備，差動式火警探測器(局限型二種)	只	25.000		-	M138510000608,#
壹.一.2.5.1.1.4	產品，火警警報設備，定溫式火警探測器(局限型一種,70℃)	只	2.000		-	M138510000609
壹.一.2.5.1.1.5	產品，火警警報設備，火警發信機	只	4.000		-	M138510000603
壹.一.2.5.1.1.6	產品，火警警報設備，火警標示燈	只	4.000		-	M138510000604
壹.一.2.5.1.1.7	產品，火警警報設備，防火鐵捲門控制盤	只	2.000		-	083310000006

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 78 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.5.1.1.8	產品，火警警報設備，火警移報防煙捲簾用控制盤	只	3.000		-	1249400006
壹.一.2.5.1.1.9	產品，火警警報設備，泵浦啟動表示燈 DC24V	只	4.000		-	M138510000605
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.2.5.1.2	按契約總價結算					
壹.一.2.5.1.2.1	PVC 導線管(符合CNS 1302)					
壹.一.2.5.1.2.1.1	產品，管材，E16 2.0mm	M	712.000		-	M15105000000133
壹.一.2.5.1.2.1.2	產品，管材，E28 3.0mm	M	264.000		-	M15105000000134
壹.一.2.5.1.2.1.3	產品，管材，E41 3.5mm	M	92.000		-	M15105000000135
壹.一.2.5.1.2.2	600V聚氯乙烯絕緣電線(CNS 679 C 2012)					
壹.一.2.5.1.2.2.1	產品，電線及電纜，PVC 絕緣電線 600V 1.2mm	M	2,772.000		-	M16120000000125
壹.一.2.5.1.2.2.2	產品，電線及電纜，HR-CV 1.6mm	M	3,198.000		-	M16120000000126
壹.一.2.5.1.2.3	產品，金屬製品，鍍鋅吊架及鐵件	式	1.000		-	M055000000408
壹.一.2.5.1.2.4	試運轉及訓練，教育訓練	式	1.000		-	0506000832
壹.一.2.5.1.2.5	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.2.5.1.2.6	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.2.5.1.2.7	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(火警自動警報設備工程)					
壹.一.2.5.2	室內消防栓設備及滅火器工程					
壹.一.2.5.2.1	按實作數量結算					
壹.一.2.5.2.1.1	產品，滅火器，ABC乾粉滅火器 10型,附標示牌	支	12.000		-	1605000016,#
壹.一.2.5.2.1.2	產品，滅火器，機械泡沫滅火器 6L,附標示牌	支	1.000		-	0506000043,#
壹.一.2.5.2.1.3	產品，滅火器，二氧化碳滅火器 10型,附標示牌	支	5.000		-	0605000017,#
壹.一.2.5.2.1.4	產品，金屬製品，滅火器放置鐵箱	只	18.000		-	M055000000622

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 79 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.5.2.1.5	綜合式室內消防栓箱,配件全					
壹.一.2.5.2.1.5.1	產品,金屬製品,箱體 70x120x18cm,一般鋼板	只	3.000		-	M055000000623
壹.一.2.5.2.1.5.2	太平龍頭 1-1/2"	只	4.000		-	0506000365,#
壹.一.2.5.2.1.5.3	產品,金屬製品,瞄子 1-1/2",直線水霧兩用型	支	4.000		-	M055000000A01
壹.一.2.5.2.1.5.4	水帶 1-1/2"x15m,附快速接頭	條	8.000		-	1605000321
壹.一.2.5.2.1.6	產品,火警警報設備,泵浦啟動表示燈 DC24V	只	4.000		-	M138510000605
壹.一.2.5.2.1.7	產品,火警警報設備,消防測試出水口 1-1/2"	只	1.000		-	0506000044,#
壹.一.2.5.2.1.8	產品,火警警報設備,出水口 2-1/2"(訓練用)	只	1.000		-	0506000045,#
壹.一.2.5.2.1.9	產品,泵,陸上式整套型消防泵浦 3φ 3380V 7.46KW(10HP)H:60M Q:300LPM D:3"	組	1.000		-	0506000046,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.2.5.2.2	按契約總價結算					
壹.一.2.5.2.2.1	產品,管材,PVC 導線管(符合CNS 1302) E16 × 2.0mm	M	240.000		-	M15105000000136
壹.一.2.5.2.2.2	產品,電線及電纜,耐熱電線電纜 600V 380℃ CV 1.6mm	M	504.000		-	M16120000000127
壹.一.2.5.2.2.3	產品,金屬製品,配管吊架及固定架	式	1.000		-	M055000000409
壹.一.2.5.2.2.4	產品,閥,鑄鐵閘閥 3" 法蘭口 使用壓力 10KG	只	1.000		-	M15110000000621
壹.一.2.5.2.2.5	產品,閥,砲金銅閘閥 1-1/2" 牙口 使用壓力10KG	只	4.000		-	M15110000000605
壹.一.2.5.2.2.6	產品,閥,鑄鐵橫式逆止閥 3" 法蘭口 使用壓力10KG	只	1.000		-	M15110000000622
壹.一.2.5.2.2.7	產品,閥,底閥(拉柄式) 3" 不鏽鋼 法蘭口 使用壓力10KG	只	1.000		-	M15110000000606

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 80 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.2.5.2.2.8	產品，閥，防震接頭 3" 不鏽鋼 法蘭口 使用壓力10KG	只	1.000		-	M15110000000623
壹.一.2.5.2.2.9	鍍鋅鋼管STG 符合(CNS 6445)					
壹.一.2.5.2.2.9.1	產品，管材，3"	M	216.000		-	M15105000000137
壹.一.2.5.2.2.9.2	產品，管材，2-1/2"	M	1.000		-	M15105000000151
壹.一.2.5.2.2.9.3	產品，管材，1-1/2"	M	12.000		-	M15105000000138
壹.一.2.5.2.2.10	產品，金屬製品，配管吊架及固定架	式	1.000		-	M0550000000409
壹.一.2.5.2.2.11	泵浦RC基礎座120×85×15cm,C型鋼(150× 65×20×2.0mm)收邊	座	1.000		-	1605000332, #
壹.一.2.5.2.2.12	油漆及流向貼紙黏貼	式	1.000		-	0506000376
壹.一.2.5.2.2.13	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.2.5.2.2.14	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.2.5.2.2.15	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(室內消防栓設備及滅火器工程)					
壹.一.2.5.3	標示設備及緊急照明設備工程					
壹.一.2.5.3.1	按實作數量結算					
壹.一.2.5.3.1.1	產品，緊急照明設備，出口標示燈 BH級， 標示面板1:1	只	8.000		-	M1653000000006
壹.一.2.5.3.1.2	產品，緊急照明設備，避難方向指示燈 C級,標示面板1:1	只	9.000		-	M16530000000603
壹.一.2.5.3.1.3	產品，緊急照明設備，避難方向指示燈 C級,標示面板1:1,雙面	只	3.000		-	M16530000000604
壹.一.2.5.3.1.4	產品，緊急照明設備，緊急自動照明燈,壁 掛型,光源2758LM	只	51.000		-	M16530000000605
壹.一.2.5.3.1.5	產品，緊急照明設備，樓層指示燈 小型， 標示面板3:1	只	3.000		-	M16530000000606
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.2.5.3.2	按契約總價結算					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 81 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.2.5.3.2.1	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.2.5.3.2.2	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.2.5.3.2.3	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(標示設備及緊急照明設備工程)					
壹.一.2.5.4	室內排煙設備工程					
壹.一.2.5.4.1	按實作數量結算					
壹.一.2.5.4.1.1	自然通風窗手動啟動裝置	只	2.000		-	0506000614,#
壹.一.2.5.4.1.2	自然通風窗控制盤	組	2.000		-	0506000614A1,#
壹.一.2.5.4.1.3	W1,W4 通風窗電動推桿(窗框應配合補強)	支	14.000		-	0506000614A2,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.2.5.4.2	按契約總價結算					
壹.一.2.5.4.2.1	PVC 導線管(符合CNS 1302)					
壹.一.2.5.4.2.1.1	產品,管材,E16 2.0mm	M	48.000		-	M15105000000133
壹.一.2.5.4.2.2	600V聚氯乙烯絕緣電線(CNS 679 C 2012)					
壹.一.2.5.4.2.2.1	產品,電線及電纜,HR-CV 1.6mm	M	192.000		-	M16120000000126
壹.一.2.5.4.2.2.2	產品,金屬製品,鍍鋅吊架及鐵件	式	1.000		-	M055000000408
壹.一.2.5.4.2.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.2.5.4.2.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.2.5.4.2.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(室內排煙設備工程)					
壹.一.2.5.5	柴油發電機.發電機專用黑煙淨化器工程					
壹.一.2.5.5.1	按實作數量結算					
壹.一.2.5.5.1.1	產品,柴油引擎發電機組,柴油引擎發電機組60KW,(3\$,4W,380/220V,60Hz,1800rpm),其餘詳圖說及規範所需全套標準配件	台	1.000		-	0506000047,#
壹.一.2.5.5.1.2	產品,柴油引擎發電機組,發電機專用黑煙淨化器,其餘詳圖說及規範	台	1.000		-	0506000048,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 82 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.2.5.5.1.3	產品，柴油引擎發電機組，日用油箱(容量依設計圖)及相關配件，材質：SUS304，附檢查孔，PVC液位計等其餘詳圖說及規範	座	1.000		- - -	M162310000B
壹.一.2.5.5.1.4	產品，柴油引擎發電機組，防雨型排風壁扇百葉閘門組(0.5HP/含防雨型百葉裝置連動發電機)	套	1.000		- - -	0506000022,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.2.5.5.2	按契約總價結算					
壹.一.2.5.5.2.1	產品，柴油引擎發電機組，發電機基礎座.溢油堤及集油坑	式	1.000		- -	0506000023
壹.一.2.5.5.2.2	發電機組測試及教育訓練	式	1.000		-	1605000004A10
壹.一.2.5.5.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.2.5.5.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.2.5.5.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(柴油發電機.發電機專用黑煙淨化器工程)					
	小計(消防工程)					
壹.一.2.6	防火阻絕工程(含電力.給排水.弱電.消防.空調等責任施工)					
壹.一.2.6.1	按契約總價結算					
壹.一.2.6.1.1	管件穿越各樓層管道間樓板、管道間牆防火阻絕(材料包含膨脹性防火膠泥、膨脹性防火帶、防火棉)依標準工法施作(詳圖說規範),防火時效2小時	式	1.000		- - - -	M160500009A
壹.一.2.6.1.2	管件穿越各樓層機房、安全梯間、防火區劃間牆防火阻絕(材料包含膨脹性防火膠泥、膨脹性防火帶、膨脹性防火磚、防火棉)依標準工法施作(詳圖說規範),防火時效2小時	式	1.000		- - - -	M160500010A

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 83 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.2.6.1.3	各樓層穿過非防火區劃之樓板.牆壁.天花板.隔牆(分間牆)等處,與該穿越處同材質之回填(填塞)材料及復原	式	1.000		-	M160500012A
壹.一.2.6.1.4	工資(含五金另料)	式	1.000		-	M160500013A
	小計(按契約總價結算)					
	小計(防火阻絕工程)					
	小計(T31 仿消防分隊多功能訓練場)					
壹.一.3	T32 戶外訓練場					
壹.一.3.1	建築工程					
壹.一.3.1.1	假設工程					
壹.一.3.1.1.1	按契約總價結算					
壹.一.3.1.1.1.1	基地範圍.建物範圍及戶外景觀設施測量	式	1.000		-	017250000410,#,*
壹.一.3.1.1.1.2	施工測量,放樣(樓地板面積)	M2	411.000		-	017250000201,*
壹.一.3.1.1.1.3	開挖安全警示及防墜設施(符合相關勞安標準責任施工)	式	1.000		-	0151000004,#,*
壹.一.3.1.1.1.4	施工輔助設施,鋼管鷹架(含防塵網)	M2	628.000		-	0154000002,*
壹.一.3.1.1.1.5	施工輔助設施,內部工作活動架(含搭拆費)	式	1.000		-	015400000403,*
壹.一.3.1.1.1.6	建物開口安全圍柵.樓梯及室內開口安全護欄.防墜網(符合勞安規定責任施工)	式	1.000		-	015100000411,#,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.一.3.1.1.2	按實作數量結算					
壹.一.3.1.1.2.1	施工圍籬,甲種安全圍籬 H=240cm(採租用,新品)(含.RC防溢座等符合建築法令規定責任施工)	M	129.000		-	0156400001,*
壹.一.3.1.1.2.2	施工圍籬,施工大門(6M~10M)	座	1.000		-	015640000Aa,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(假設工程)					
壹.一.3.1.2	結構體工程					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 84 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.3.1.2.1	按契約總價結算					
壹.一.3.1.2.1.1	構造物開挖，機具挖方,含小搬運(實方)	M3	316.000		-	0145000504,*
壹.一.3.1.2.1.2	構造物回填，本基地內回填土方,含小搬運(實方)	M3	798.000		-	0231700003,*
壹.一.3.1.2.1.3	開挖支撐及保護，開挖邊坡PE塑膠車邊密織黑色護網(四角車邊@1M四角固定釘固定施工)	M2	663.000		-	0226000002,*
壹.一.3.1.2.1.4	普通模板	M2	1,095.000		-	0311010002,*
壹.一.3.1.2.1.5	襯夾板模板	M2	332.000		-	03110210021a,*
壹.一.3.1.2.1.6	鋼筋，SD280，#3，含彎紮組立及損耗	T	6.000		-	0321030005b,*
壹.一.3.1.2.1.7	鋼筋，SD280，#4~#5，含彎紮組立及損耗	T	24.000		-	0321030005c,*
壹.一.3.1.2.1.8	鋼筋，SD420W，#4~#5，含彎紮組立及損耗	T	9.000		-	0321060005a,*
壹.一.3.1.2.1.9	鋼筋，SD420W，#6~#7，含彎紮組立及損耗	T	3.000		-	0321060005b,*
壹.一.3.1.2.1.10	鋼筋，SD420W，#8~#10，含彎紮組立及損耗	T	12.000		-	0321060005c,*
壹.一.3.1.2.1.11	柱鋼筋續接器#8	組	156.000		-	0506001241,#,*
壹.一.3.1.2.1.12	柱鋼筋續接器#8-轉T頭	組	156.000		-	0506001242,#,*
壹.一.3.1.2.1.13	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆置及搗實	M3	45.000		-	03310230Z3,*
壹.一.3.1.2.1.14	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，含澆置及搗實	M3	270.000		-	03310270Z3,*
	小計(按契約總價結算)					
	小計(結構體工程)					
壹.一.3.1.3	裝修工程					
壹.一.3.1.3.1	按契約總價結算					
壹.一.3.1.3.1.1	隔間及小室，A1雙面單層灌漿輕隔間(一小時防火時效)4.5米以下	M2	140.000		-	1015000002a,*
壹.一.3.1.3.1.2	隔間及小室，B1管道間灌漿輕隔間(一小時防火時效)4.5米以下	M2	19.000		-	101500000201,*
壹.一.3.1.3.1.3	水泥砂漿粉刷，露明柱排管泥做粉刷包覆	式	1.000		-	0922000004A1,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 85 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.3.1.3.1.4	鋪地磚，F-3地坪1:3水泥砂漿+60*60cm霧面石英磚	M2	91.000		-	0934100002a,*
壹.一.3.1.3.1.5	鋪地磚，F-4地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英地磚+15*30cm霧面石英地磚(滾邊色磚)	M2	49.000		-	0934100002j,*,*
壹.一.3.1.3.1.6	環氧樹脂砂漿地坪，F-6地坪止滑環氧樹脂(摻金鋼砂)	M2	164.000		-	096220000201,*,*
壹.一.3.1.3.1.7	F-10地坪抵石子	M2	6.000		-	0978200002,*
壹.一.3.1.3.1.8	鋪地磚，F-14樓梯1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚(級高.平台)30*30cm霧面石英磚(踏面車溝)	M2	13.000		-	0934100002m,*,*
壹.一.3.1.3.1.9	C-1平頂批土刷綠建材水性水泥漆	M2	324.000		-	0991200002,*
壹.一.3.1.3.1.10	C-1平頂1:3粉光刷綠建材水性水泥漆	M2	67.000		-	099120000201,*
壹.一.3.1.3.1.11	C-1梯背1:3粉光刷綠建材水性水泥漆	M2	9.000		-	099120000202,*
壹.一.3.1.3.1.12	貼面磚，W-2內牆1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	43.000		-	093000000203,*,*
壹.一.3.1.3.1.13	貼面磚，W-2內牆批土+30*30cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	86.000		-	093000000204,*,*
壹.一.3.1.3.1.14	貼面磚，W-3內牆1:3水泥砂漿+40*60cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	22.000		-	093000000205,*
壹.一.3.1.3.1.15	貼面磚，W-3內牆批土+40*60cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	22.000		-	093000000206,*
壹.一.3.1.3.1.16	W-5內牆1:3水泥粉光刷綠建材水性水泥漆(RC牆)	M2	235.000		-	099120000203,*
壹.一.3.1.3.1.17	W-5內牆批土磨平刷綠建材水性水泥漆(輕質灌漿混凝土牆)	M2	226.000		-	0506000041,*,*
壹.一.3.1.3.1.18	貼面磚，外牆1:2防水水泥砂漿打底貼白色系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	267.000		-	093000000213,*
壹.一.3.1.3.1.19	貼面磚，外牆 1:2防水水泥砂漿打底貼黃色系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	136.000		-	093000000214,*,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 86 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.3.1.3.1.20	水泥砂漿粉刷，W-6女兒牆內側1:2防水水泥砂漿粉光	M2	121.000		-	0922000002,*
壹.一.3.1.3.1.21	貼面磚，外牆 1:2防水水泥砂漿打底貼灰色系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	82.000		-	093000000208,#,*
壹.一.3.1.3.1.22	塑膠(木蕊)踢腳板，B-2踢腳1:3水泥砂漿+PVC踢腳(H=10cm)	M	70.000		-	0920600001,*
壹.一.3.1.3.1.23	塑膠(木蕊)踢腳板，B-2踢腳批土+PVC踢腳(H=10cm)	M	67.000		-	092060000101,*
壹.一.3.1.3.1.24	貼面磚，B-3踢腳1:3水泥砂漿+磁磚	M	19.000		-	0930000001,*
壹.一.3.1.3.1.25	貼面磚，B-3踢腳批土+磁磚	M	33.000		-	093000000101,*
壹.一.3.1.3.1.26	防潮，浴廁地坪防水層	M2	32.000		-	0711000002,*
壹.一.3.1.3.1.27	防潮，茶水間地坪防水層	M2	7.000		-	071100000201,*
壹.一.3.1.3.1.28	防潮，屋頂平台地坪防水層	M2	346.000		-	071100000202,*
壹.一.3.1.3.1.29	屋頂隔熱，PS板磨石隔熱磚(PS板厚3cm) 30*30*5cm(含PE伸縮條及導水溝留設施工)	M2	346.000		-	0722100002,*
壹.一.3.1.3.1.30	防潮，樓梯地坪防水層	M2	13.000		-	071100000207,*
壹.一.3.1.3.1.31	防潮，浴廁牆面防水層(H=天花板上10cm)	M2	126.000		-	0506001246,#,*
壹.一.3.1.3.1.32	防潮，茶水間牆面防水層(H=天花板上10cm)	M2	44.000		-	071100000204,*
壹.一.3.1.3.1.33	防潮，屋頂平台牆面防水層(H=30cm)	M2	29.000		-	071100000205,*
壹.一.3.1.3.1.34	防潮，窗框防水層	M	143.000		-	0711000001,*
壹.一.3.1.3.1.35	防潮，樓層防水層	M	93.000		-	071100000101,*
	小計(按契約總價結算)					
	小計(裝修工程)					
壹.一.3.1.4	門窗工程					
壹.一.3.1.4.1	按實作數量結算					
壹.一.3.1.4.1.1	CD1 鋁框玻璃門，鋁門扇及門樘 220*270	樘	1.000		-	08120000000A04,*
壹.一.3.1.4.1.2	CD2 木門 100*210	樘	4.000		-	08210000000A22,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 87 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.3.1.4.1.3	CD3 木門+百葉 100*210	樘	2.000		-	08210000000A23, #,*
壹.一.3.1.4.1.4	CRD1 無障礙廁所橫拉木門 100*210	樘	1.000		-	08210000000A24, #,*
壹.一.3.1.4.1.5	CW1 鋁玻璃窗(含紗窗), 鋁窗 160*190	樘	4.000		-	0506001300,#,*
壹.一.3.1.4.1.6	CW2 鋁玻璃窗(含紗窗), 鋁窗 320*190	樘	2.000		-	0506001301,#
壹.一.3.1.4.1.7	CW3 鋁玻璃窗(含紗窗), 鋁窗 480*190	樘	3.000		-	0506001302,#
壹.一.3.1.4.1.8	CW4 鋁玻璃窗(含紗窗), 鋁窗 160*80	樘	2.000		-	0506001303,#
壹.一.3.1.4.1.9	CW5 鋁玻璃窗(含紗窗), 鋁窗 320*80	樘	1.000		-	0506001304,#
壹.一.3.1.4.1.10	CTW1 鋁擠型窗 360*120	樘	2.000		-	0506000624,#
壹.一.3.1.4.1.11	管道間烤漆鋼框鋼板防火維修門 (60B,含遮煙)	樘	2.000		-	085200000AD1,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(門窗工程)					
壹.一.3.1.5	指標設施工程					
壹.一.3.1.5.1	按實作數量結算					
壹.一.3.1.5.1.1	T32-標誌, 建築物代號銜牌 A	組	4.000		-	028910000844,#, *
壹.一.3.1.5.1.2	T32-標誌, 建築物文字銜牌 B	組	1.000		-	028910000845,#, *
壹.一.3.1.5.1.3	T32-標誌, 樓層逃生動線標示牌 C	組	1.000		-	02891000081
壹.一.3.1.5.1.4	T32-標誌, 房間門牌貼壁標示牌 D	組	4.000		-	028910000806,#
壹.一.3.1.5.1.5	T32-標誌, 廁所貼壁標示牌 E	組	3.000		-	028910000807,#
壹.一.3.1.5.1.6	T32-標誌, 無障礙電梯/廁所/浴廁/浴室懸臂式標示牌 G	組	1.000		-	028910000808,#
壹.一.3.1.5.1.7	T32-標誌, 建築標的立牌 J	組	1.000		-	028910000809,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.3.1.5.2	按實作數量結算					
壹.一.3.1.5.2.1	標誌, 無障礙指示設施(責任施工,含工料,須符合使用執照之無障礙竣工會勘標準)	式	1.000		-	028910000402,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 88 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(按契約總價結算)					
	小計(指標設施工程)					
壹.一.3.1.6	雜項工程					
壹.一.3.1.6.1	按契約總價結算					
壹.一.3.1.6.1.1	扶手及欄杆，無障礙不銹鋼壁式扶手欄杆	M	5.000		-	0552000001,*
壹.一.3.1.6.1.2	廁所附屬設備，浴廁UT配管箱	M	7.000		-	1605000562,*
壹.一.3.1.6.1.3	屋頂導水溝留設/所有設備RC基座墊高區/ 室內外地坪交界收邊等1:3水泥砂漿打底抵 石子處理	式	1.000		-	0506000109,#
壹.一.3.1.6.1.4	戶外RC地下式消防蓄水池(含泥作粉刷)	座	1.000		-	030540000BA1,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.一.3.1.6.2	按實作數量結算					
壹.一.3.1.6.2.1	浴室搗擺隔間(含中間隔板人造石止水條)	間	2.000		-	1605000560,*
壹.一.3.1.6.2.2	廁所搗擺隔間	間	3.000		-	1605000561,*
壹.一.3.1.6.2.3	小便斗隔屏	片	4.000		-	0545000495,*
壹.一.3.1.6.2.4	一樓樓茶水流理檯櫃(人造石檯面)(L=240CM)	座	1.000		-	0506000625,#
壹.一.3.1.6.2.5	門五金，人造石門檻	支	3.000		-	087100000C,*
壹.一.3.1.6.2.6	戶外高壓沖洗區泛水墩(含地坪及泛水彈泥 防水+面飾抵石子施工)	式	1.000		-	0506000626,#
	小計(按實作數量結算)					
	小計(雜項工程)					
壹.一.3.1.7	景觀及植栽工程					
壹.一.3.1.7.1	景觀工程					
壹.一.3.1.7.1.1	按契約總價結算					
壹.一.3.1.7.1.1.1	透水性鋪面，高壓混凝土地磚鋪面	M2	306.000		-	0279400002,*
壹.一.3.1.7.1.1.2	排水管溝，RCP涵管(φ=50cm,B型二級管)	M	19.000		-	0260100001,*
壹.一.3.1.7.1.1.3	排水管溝，排水明溝 W=80cm	M	56.000		-	026010000101,*
壹.一.3.1.7.1.1.4	預鑄洗石子溝蓋(W:80cm)	M	56.000		-	0506000120,*
	小計(按契約總價結算)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 89 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.3.1.7.1.2	按實作數量結算					
壹.一.3.1.7.1.2.1	排水陰井 80*80cm(含鍍鋅格柵蓋)	座	6.000		-	026313000B01,*
壹.一.3.1.7.1.2.2	新設排水設施與公共排水溝銜接處理	處	2.000		-	Z041300042,#,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(景觀工程)					
壹.一.3.1.7.2	植栽工程					
壹.一.3.1.7.2.1	按契約總價結算					
壹.一.3.1.7.2.1.1	植草(假檢草)	M2	3,130.000		-	0292000002,*
壹.一.3.1.7.2.1.2	植變葉木(W=25,H=45cm,12株/M2)	M2	24.000		-	Z041300046,#,*
壹.一.3.1.7.2.1.3	植黃金露花(W=25,H=25cm,12株/M2)	M2	23.000		-	Z041300049,#,*
壹.一.3.1.7.2.1.4	植栽用回填土方(既有開挖土方表土30cm保留暫置工區,施基肥2kg/M3)	M3	954.000		-	Z041300051,#,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.一.3.1.7.2.2	按實作數量結算					
壹.一.3.1.7.2.2.1	植喬木(水黃皮及瓊崖海棠,米高徑 $\varnothing$ 7cm,樹冠2m,苗木由消防署訓練中心樹圃提供,本工程負責自樹圃移植種植及養護保活)(含支架)	棵	18.000		-	0506000627,#
	小計(按實作數量結算)					
	小計(植栽工程)					
	小計(景觀及植栽工程)					
	小計(建築工程)					
壹.一.3.2	電氣設備工程					
壹.一.3.2.1	配電盤設備工程					
壹.一.3.2.1.1	按實作數量結算					
壹.一.3.2.1.1.1	PL1 PANEL					
壹.一.3.2.1.1.1.1	產品,分電箱,CASE:SS41鐵製烤漆 t:2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.一.3.2.1.1.1.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 100AF 100AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000618

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 90 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.3.2.1.1.1.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000627
壹.一.3.2.1.1.1.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	5.000		-	M16411000000620
壹.一.3.2.1.1.1.5	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 30AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	5.000		-	M16413000000606
壹.一.3.2.1.1.1.6	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	3.000		-	0145000602
壹.一.3.2.1.1.1.7	CT 100/5A class:0.5	只	3.000		-	M16413000000607 2, #
壹.一.3.2.1.1.1.8	多功能集合式電錶	只	1.000		-	1605000042, #
壹.一.3.2.1.1.1.9	TVSS 單相160KA/φ	只	4.000		-	1605000057
壹.一.3.2.1.1.1.10	HRC-FUSE	只	4.000		-	0145000058
壹.一.3.2.1.1.1.11	D-FUSE 2A	只	4.000		-	1605000389
壹.一.3.2.1.1.1.12	TR 3φ 20KVA 380V/190-110V	台	1.000		-	1605000062
壹.一.3.2.1.1.2	R1 PANEL					
壹.一.3.2.1.1.2.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 , #
壹.一.3.2.1.1.2.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000612
壹.一.3.2.1.1.2.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	12.000		-	M16411000000621
壹.一.3.2.1.1.2.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	4.000		-	M164130000006
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.3.2.1.2	按契約總價結算					
壹.一.3.2.1.2.1	分電盤雜項					
壹.一.3.2.1.2.1.1	產品，電線及電纜，PVC線，線槽，端子，色 套等配線另料	式	1.000		-	0145000021
壹.一.3.2.1.2.1.2	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，	式	1.000		-	0145000022

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 91 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	盤內銅排				-	
壹.一.3.2.1.2.1.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.3.2.1.2.1.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.3.2.1.2.1.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(配電盤設備工程)					
壹.一.3.2.2	動力幹線配管線工程					
壹.一.3.2.2.1	按實作數量結算					
壹.一.3.2.2.1.1	產品，金屬製品，接地測試箱(40W*35H*15Dcm)	式	1.000		-	0145000157
壹.一.3.2.2.1.2	接地銅棒 3/4"*10'	只	6.000		-	0506000215, #
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.3.2.2.2	按契約總價結算					
壹.一.3.2.2.2.1	產品，分電箱，接線箱	式	1.000		-	1605000003, #
壹.一.3.2.2.2.2	線材					
壹.一.3.2.2.2.2.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 5.5mm ²	M	12.000		-	0145000117
壹.一.3.2.2.2.2.2	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 8mm ²	M	12.000		-	M16120000000101
壹.一.3.2.2.2.2.3	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 14mm ²	M	36.000		-	0145000119
壹.一.3.2.2.2.2.4	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 38mm ²	M	48.000		-	M16120000000105
壹.一.3.2.2.2.2.5	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 2.0mm	M	2,108.000		-	0506001259, #
壹.一.3.2.2.2.2.6	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 5.5mm ²	M	773.000		-	0506001260, #
壹.一.3.2.2.2.2.7	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 8mm ²	M	182.000		-	0506001261, #
壹.一.3.2.2.2.2.8	產品，電線及電纜，裸銅線 22mm ²	M	7.000		-	M16120000000118
壹.一.3.2.2.2.2.9	產品，電線及電纜，裸銅線 100mm ²	M	18.000		-	0145000136

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 92 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.3.2.2.2.3	管材					
壹.一.3.2.2.2.3.1	產品，管材，PVC-E管 16φ	M	836.000		-	M151050000001
壹.一.3.2.2.2.3.2	產品，管材，PVC-E管 20φ	M	88.000		-	0145000138
壹.一.3.2.2.2.3.3	產品，管材，EMT管 39φ	M	11.000		-	M15105000000105
壹.一.3.2.2.2.3.4	產品，管材，EMT管 63φ	M	11.000		-	M15105000000107
壹.一.3.2.2.2.4	接地用火藥及另料	式	1.000		-	1606100004
壹.一.3.2.2.2.5	防潮，穿越外牆及地板管路斷水處理	式	1.000		-	0711000004
壹.一.3.2.2.2.6	電力管路開挖埋設及回填(符合電力管線路 規範標準責任施工)	式	1.000		-	0145000162
壹.一.3.2.2.2.7	產品，金屬製品，管路吊掛及固定(含配管 吊架及固定架責任施工)	式	1.000		-	0145000163
壹.一.3.2.2.2.8	打洞及修補(含防裂網及防水處理)	式	1.000		-	0127110004B1
壹.一.3.2.2.2.9	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.3.2.2.2.10	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.3.2.2.2.11	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(動力幹線配管線工程)					
壹.一.3.2.3	照明.插座.排風扇系統設備工程					
壹.一.3.2.3.1	按實作數量結算					
壹.一.3.2.3.1.1	室內外燈具					
壹.一.3.2.3.1.1.1	產品，照明燈具，吸頂燈 LED-20W*3 220V	盞	24.000		-	M165050000A08
壹.一.3.2.3.1.1.2	產品，照明燈具，黑板燈 LED-20W*1 220V	盞	4.000		-	M165050000A14
壹.一.3.2.3.1.1.3	產品，照明燈具，吸頂燈 LED-10W*3 220V	盞	19.000		-	M165050000A02
壹.一.3.2.3.1.1.4	產品，照明燈具，吸頂燈(防塵) LED-10W* 3 220V	盞	2.000		-	M165050000A03
壹.一.3.2.3.1.1.5	產品，照明燈具，吸頂筒燈(陽台) LED- 15W*1 220V	盞	8.000		-	M165050000A15

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 93 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.3.2.3.1.1.6	產品，照明燈具，吸頂筒燈(廁所) LED-12W*1 220V	盞	12.000		-	M165050000A10
壹.一.3.2.3.1.1.7	產品，照明燈具，投射燈 LED-190W~210W 220V H:3.7M	盞	3.000		-	M165050000A16
壹.一.3.2.3.1.2	產品，浴廁通風機，浴廁排風扇 14W 220V	組	1.000		-	0506001265,#
壹.一.3.2.3.1.3	產品，浴廁通風機，浴廁排風扇 38W 220V	組	2.000		-	0506001266,#
壹.一.3.2.3.1.4	插座					
壹.一.3.2.3.1.4.1	產品，插入型插座，單聯插座接地型 125V 15A配件全	組	6.000		-	M1615020008
壹.一.3.2.3.1.4.2	產品，插入型插座，雙聯插座接地型 125V 15A配件全	組	26.000		-	M161502000801
壹.一.3.2.3.1.4.3	產品，插入型插座，廚房專用插座接地型 125V 15A配件全	組	2.000		-	M161502000802
壹.一.3.2.3.1.4.4	產品，插入型插座，飲水機單聯插座接地型125V 15A配件全	組	1.000		-	M161502000803
壹.一.3.2.3.1.4.5	產品，插入型插座，防水單聯插座接地型 125V 15A配件全	組	1.000		-	M161502000804
壹.一.3.2.3.1.4.6	產品，插入型插座，三合一地板型單聯插座接地型125V 15A配件全	組	8.000		-	M161502000806
壹.一.3.2.3.1.5	螢光開關					
壹.一.3.2.3.1.5.1	產品，照明控制開關，單切開關 220V 15A配件全（螢光）	組	20.000		-	M1658100008
壹.一.3.2.3.1.5.2	產品，照明控制開關，浴廁通風開關 220V 0.5A配件全	組	2.000		-	M165810000802
壹.一.3.2.3.1.6	產品，金屬製品，電熱水器出線口	只	2.000		-	0145000185
壹.一.3.2.3.1.7	產品，金屬製品，電源出線口	只	4.000		-	0145000186
壹.一.3.2.3.1.8	產品，金屬製品，分離式冷氣機出線口	只	10.000		-	M055000000612
	小計(按實作數量結算)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 94 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.3.2.3.2	按契約總價結算					
壹.一.3.2.3.2.1	產品,金屬製品,單聯BOX	式	1.000		-	M055000000403
壹.一.3.2.3.2.2	產品,金屬製品,八角BOX	式	1.000		-	M055000000404
壹.一.3.2.3.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.3.2.3.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.3.2.3.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(照明.插座.排風扇系統設備工程)					
	小計(電氣設備工程)					
壹.一.3.3	給排水衛生系統配管及設備工程					
壹.一.3.3.1	衛生設備					
壹.一.3.3.1.1	按實作數量結算					
壹.一.3.3.1.1.1	產品,廁所附屬設備,隱藏電沖式小便斗 附銅器配件(省水型,省水標章)	套	4.000		-	M108100000C
壹.一.3.3.1.1.2	產品,廁所附屬設備,單體馬桶附銅器配 件(省水型,省水標章)	套	3.000		-	M108100000C13
壹.一.3.3.1.1.3	產品,廁所附屬設備,檯面式雙槽洗臉盆 附銅器.龍頭及配件(省水型,省水標章)	套	2.000		-	M108100000C14
壹.一.3.3.1.1.4	產品,廁所附屬設備,長頸龍頭	套	10.000		-	M108100000C16
壹.一.3.3.1.1.5	產品,廁所附屬設備,電話型沐浴蓮蓬頭(省水型,省水標章)	套	2.000		-	M108100000C06
壹.一.3.3.1.1.6	產品,廁所附屬設備,不銹鋼肥皂架	只	2.000		-	0145000631
壹.一.3.3.1.1.7	產品,廁所附屬設備,明鏡(H=90cm,配合 雙槽面盆檯面寬度)	套	2.000		-	M108100000C18
壹.一.3.3.1.1.8	產品,廁所附屬設備,無障礙用按壓電沖 式馬桶.洗面盆附銅器.感應式龍頭.緊急求 救鈴設施及配件(含扶手及明鏡)	套	1.000		-	0506000037,#
壹.一.3.3.1.1.9	產品,廁所附屬設備,廚房.茶水間冷熱混 合龍頭活動式(省水型,省水標章)	套	1.000		-	M108100000C22
壹.一.3.3.1.1.10	產品,廁所附屬設備,儲水型電熱水器	套	2.000		-	M108100000C24

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 95 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	4KW 15加侖				-	
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.3.3.1.2	按契約總價結算					
壹.一.3.3.1.2.1	透氣泛水及防蟲罩(含浴廁魚眼排氣罩責任施工)	式	1.000		-	1605000235,#
壹.一.3.3.1.2.2	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.3.3.1.2.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.3.3.1.2.4	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(衛生設備)					
壹.一.3.3.2	給水設備工程					
壹.一.3.3.2.1	按實作數量結算					
壹.一.3.3.2.1.1	凡而設備					
壹.一.3.3.2.1.1.1	產品, 閥, (20)mm 高壓浮球凡而	只	1.000		-	M151100000006
壹.一.3.3.2.1.1.2	產品, 閥, 閘門凡而 (18)mm 牙口 砲金銅	只	1.000		-	M15110000000618
壹.一.3.3.2.1.1.3	產品, 閥, 閘門凡而 (20)mm 牙口 砲金銅	只	1.000		-	M15110000000618 2
壹.一.3.3.2.1.1.4	產品, 閥, 閘門凡而 (25)mm 牙口 砲金銅	只	1.000		-	0145000701
壹.一.3.3.2.1.1.5	產品, 閥, 閘門凡而 (40)mm 牙口 砲金銅	只	1.000		-	M15110000000625 ,#
壹.一.3.3.2.1.1.6	產品, 閥, 黃銅逆止凡而 (20)mm	只	1.000		-	M15110000000604
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.3.3.2.2	按契約總價結算					
壹.一.3.3.2.2.1	不銹鋼管給水設備(車牙)					
壹.一.3.3.2.2.1.1	產品, 管材, 產品, 管材, (15)mm*2.5mm不銹鋼管(含RCW)	M	56.000		-	0506001267,#
壹.一.3.3.2.2.1.2	產品, 管材, (20)mm*2.5mm不銹鋼管(含RCW)	M	58.000		-	0145000216

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 96 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.3.3.2.2.1.3	產品，管材，(25)mm*3.5mm不銹鋼管(含RCW)	M	15.000		-	0145000217
壹.一.3.3.2.2.1.4	產品，管材，(40)mm*3.5mm不銹鋼管(含RCW)	M	60.000		-	M15105000000114
壹.一.3.3.2.2.2	不銹鋼管被覆給水設備(車牙)					
壹.一.3.3.2.2.2.1	產品，管材，(15)mm*2.5mm不銹鋼管	M	3.000		-	0145000221
壹.一.3.3.2.2.3	防潮，外管過牆防水處理	式	1.000		-	071100000401
壹.一.3.3.2.2.4	產品，金屬製品，配管固定架(含管路吊掛及固定)	式	1.000		-	0145000234
壹.一.3.3.2.2.5	試運轉及訓練，試水試壓	式	1.000		-	0182000004
壹.一.3.3.2.2.6	產品，金屬製品，屋頂給水管架不銹鋼支架及基座(預埋PVC管填充砂漿，不得破壞屋頂防水層)	式	1.000		-	M055000000406
壹.一.3.3.2.2.7	管路開挖埋設及回填	式	1.000		-	0145000238
壹.一.3.3.2.2.8	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.3.3.2.2.9	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.3.3.2.2.10	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(給水設備工程)					
壹.一.3.3.3	兩排水設備工程					
壹.一.3.3.3.1	按實作數量結算					
壹.一.3.3.3.1.1	落水口設備					
壹.一.3.3.3.1.1.1	產品，給排水及衛生器具，地板落水頭(50)mm (防臭型)	只	9.000		-	M154100000601
壹.一.3.3.3.1.1.2	產品，給排水及衛生器具，屋頂落水頭(50)mm (高籠型)	只	9.000		-	0145000208
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.3.3.3.2	按契約總價結算					
壹.一.3.3.3.2.1	產品，給排水及衛生器具，清潔口(明式)	式	1.000		-	M1541000004
壹.一.3.3.3.2.2	污排水管設備					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 97 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.3.3.3.2.2.1	產品，管材，PVC空調排水管(20)mm*3.0mm	M	40.000		-	M15105000000117
壹.一.3.3.3.2.2.2	產品，管材，PVC雨水管(50)*4.0mm	M	81.000		-	0145000224
壹.一.3.3.3.2.2.3	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(50)*4.1mm	M	20.000		-	0145000225
壹.一.3.3.3.2.2.4	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(80)*5.4mm	M	13.000		-	M15105000000121
壹.一.3.3.3.2.2.5	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(100)*6.6mm	M	35.000		-	0145000227
壹.一.3.3.3.2.2.6	產品，管材，PVC透氣管(50)mm*2.0mm	M	36.000		-	0145000229
壹.一.3.3.3.2.2.7	產品，管材，PVC透氣管(80)mm*3.0mm	M	17.000		-	0145000230
壹.一.3.3.3.2.3	防潮，外管過牆防水處理	式	1.000		-	071100000401
壹.一.3.3.3.2.4	產品，金屬製品，配管固定架(含管路吊掛及固定)	式	1.000		-	0145000234
壹.一.3.3.3.2.5	管路開挖埋設及回填	式	1.000		-	0145000238
壹.一.3.3.3.2.6	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.3.3.3.2.7	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.3.3.3.2.8	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(兩排水設備工程)					
壹.一.3.3.4	區內自設污水下水道(含開工至竣工所需一切環保文書、送審及放流許可證申領)					
壹.一.3.3.4.1	按實作數量結算					
壹.一.3.3.4.1.1	產品，污水管線附屬工作，自設人孔(含污水專用附膠條鑄鐵人孔框蓋及爬梯，詳圖說)	座	1.000		-	M02532000000B,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.3.3.4.2	按契約總價結算					
壹.一.3.3.4.2.1	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱100mm	M	5.000		-	M1515161B0001

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 98 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.3.3.4.2.2	產品，污水管線施工，人孔及管線挖方回填夯實擋土支撐餘土處理人行道及AC道路切割費用及原道面修復	式	1.000		-	M0253100004
壹.一.3.3.4.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.3.3.4.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.3.3.4.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(區內自設污水下水道)					
	小計(給排水設備工程)					
壹.一.3.4	弱電工程					
壹.一.3.4.1	CABLE TRAY 鋁製線槽(架)					
壹.一.3.4.1.1	按契約總價結算					
壹.一.3.4.1.1.1	鋁製電纜線槽設備工程W:400mm xH:100mm T:2.0,(附蓋板T1.6)					
壹.一.3.4.1.1.1.1	產品，鋁製電纜托架，直式(附蓋板)	M	21.000		-	M161370100001
壹.一.3.4.1.1.1.2	產品，鋁製電纜托架，終端封板W:400mm	式	1.000		-	M161370000006c
壹.一.3.4.1.1.1.3	產品，金屬製品，U型連接片W:400mm	式	1.000		-	M055000000640
壹.一.3.4.1.1.1.4	產品，金屬製品，外側固定片	式	1.000		-	M055000000641
壹.一.3.4.1.1.1.5	產品，金屬製品，接地銅片	式	1.000		-	M055000000605
壹.一.3.4.1.1.1.6	產品，金屬製品，馬車螺絲	式	1.000		-	M055000000642
壹.一.3.4.1.1.1.7	產品，金屬製品，吊架:全牙螺桿3/8",C型鋼41*20*2T(1.5米一處)及sus 馬車螺絲(含垂直水平)	式	1.000		-	M055000000415
壹.一.3.4.1.1.1.8	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.3.4.1.1.1.9	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.3.4.1.1.1.10	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(CABLE TRAY 鋁製線槽(架))					
壹.一.3.4.2	電信、資訊網路工程					
壹.一.3.4.2.1	按實作數量結算					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 99 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.3.4.2.1.1	產品，金屬製品，內線配線箱 B-104(56x80x10cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤漆	只	1.000		-	M055000000613
壹.一.3.4.2.1.2	10P複合式 C 型端子板含不銹鋼支架含編號標示	只	2.000		-	0506000001,#
壹.一.3.4.2.1.3	產品，插入型插座，電話插座模組含電話/網路雙孔蓋板	只	3.000		-	0506000049,#
壹.一.3.4.2.1.4	產品，插入型插座，電話模組+ 彈跳式地板埋地盒及出口	只	8.000		-	0506000038,#
壹.一.3.4.2.1.5	產品，金屬製品，網路出口蓋板	只	1.000		-	0506000050,#
壹.一.3.4.2.1.6	產品，金屬製品，無線基地台蓋板	只	2.000		-	0605000006,#
壹.一.3.4.2.1.7	產品，金屬製品，24 埠機架式光纖收容箱含光纖耦合器、光纖熔接尾線	只	1.000		-	1605000007,#
壹.一.3.4.2.1.8	產品，金屬製品，19"-41U 加寬型落地式機櫃含前後門附鎖/散熱風扇/配件	座	1.000		-	0605000008,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.3.4.2.2	按契約總價結算					
壹.一.3.4.2.2.1	佈管工程					
壹.一.3.4.2.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm，厚度5.5mm	M	60.000		-	M151050000001A1
壹.一.3.4.2.2.1.2	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	340.000		-	M15105000000127
壹.一.3.4.2.2.2	管路切割開挖埋設.回填及面飾修補復原(符合管線路規範標準責任施工)	式	1.000		-	0127100004A2
壹.一.3.4.2.2.3	佈線工程					
壹.一.3.4.2.2.3.1	Cat 5e 四對無遮蔽對絞網路線(電信用)	式	1.000		-	0605000010
壹.一.3.4.2.2.3.2	光纖熔接(含測試報告)	式	1.000		-	1605000012,#
壹.一.3.4.2.2.4	接地工程					
壹.一.3.4.2.2.4.1	產品，金屬製品，接地測試箱(40W*35H*15Dcm)	式	1.000		-	0145000157,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 100 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.3.4.2.2.4.2	接銅棒3/4"*10'	式	1.000		-	0506000634,#
壹.一.3.4.2.2.4.3	產品, 接地, 火藥焊接另料	式	1.000		-	M160610000401
壹.一.3.4.2.2.4.4	產品, 電線及電纜, PVC電線 60m/ m ²	M	76.000		-	M16120000000135
壹.一.3.4.2.2.4.5	產品, 管材, PVC管 1"*3.0m/m	M	76.000		-	M15105000000132
壹.一.3.4.2.2.5	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.3.4.2.2.6	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.3.4.2.2.7	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(電信、資訊網路工程)					
壹.一.3.4.3	安全監視錄影設備工程					
壹.一.3.4.3.1	按實作數量結算					
壹.一.3.4.3.1.1	產品, 金屬製品, 弱電整合配線箱(40x45x10cm), 鐵板t=2.0mm, 整體粉體烤漆	只	1.000		-	M055000000615
壹.一.3.4.3.1.2	產品, 中央監視主控制設備, 紅外線網路攝影機(含鏡頭/固定支架)	只	2.000		-	M1380100006031
壹.一.3.4.3.1.3	產品, 中央監視主控制設備, NVR 網路型 16 頻道錄放影機	台	1.000		-	0605000009,#
壹.一.3.4.3.1.4	產品, 中央監視主控制設備, 6TB 儲存硬碟	只	1.000		-	1678100010,#
壹.一.3.4.3.1.5	產品, 中央監視主控制設備, 22型 監看銀幕	台	1.000		-	0605000011,#
壹.一.3.4.3.1.6	產品, 中央監視主控制設備, 24 埠 POE 網路交換器	台	1.000		-	0605000012,#
壹.一.3.4.3.1.7	產品, 中央監視主控制設備, 1GB 光纖模組	只	1.000		-	1506000013,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.3.4.3.2	按契約總價結算					
壹.一.3.4.3.2.1	佈管工程					
壹.一.3.4.3.2.1.1	產品, 管材, 導線管, 硬質聚氯乙烯塑膠	M	130.000		-	M15105000000127

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 101 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	管，E管，標稱20mm				-	
壹.一.3.4.3.2.2	光纖跳接線(2米)	式	1.000		-	0506000019,#
壹.一.3.4.3.2.3	佈線工程					
壹.一.3.4.3.2.3.1	產品，電線及電纜，Cat 6 四對無遮蔽對絞網路線	M	40.000		-	0506001270,#
壹.一.3.4.3.2.4	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.3.4.3.2.5	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.3.4.3.2.6	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(安全監視錄影設備)					
壹.一.3.4.4	門禁管制/緊急求救/電子資訊看板/字幕機設備佈管工程					
壹.一.3.4.4.1	按實作數量結算					
壹.一.3.4.4.1.1	產品，金屬製品，中繼連接箱(35x40x10cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤漆(預留電源A C 1 1 0 V)	只	1.000		-	M055000000616
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.3.4.4.2	按契約總價結算					
壹.一.3.4.4.2.1	佈管工程					
壹.一.3.4.4.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	60.000		-	M15105000000127
壹.一.3.4.4.2.2	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.3.4.4.2.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.3.4.4.2.4	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(門禁管制/緊急求救/電子資訊看板/字幕機設備佈管工程)					
壹.一.3.4.5	簡報、視聽音響設備佈管工程					
壹.一.3.4.5.1	按契約總價結算					
壹.一.3.4.5.1.1	重裝教室A、重裝教室B-視聽音響設備佈管					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 102 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工程					
壹.一.3.4.5.1.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	135.000		-	M15105000000127
壹.一.3.4.5.1.1.2	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.3.4.5.1.1.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.3.4.5.1.1.4	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(簡報、視聽音響設備佈管工程)					
壹.一.3.4.6	緊急/業務廣播系統設備工程					
壹.一.3.4.6.1	按實作數量結算					
壹.一.3.4.6.1.1	產品，緊急廣播設備，緊急/業務兼用消防廣播主機-20L	台	1.000		-	M167810000A
壹.一.3.4.6.1.2	產品，緊急廣播設備，360W功率擴大器	台	1.000		-	M167810000A07
壹.一.3.4.6.1.3	產品，緊急廣播設備，緊急電源供應器(含蓄電池)	台	1.000		-	M167810000A03
壹.一.3.4.6.1.4	產品，緊急廣播設備，10路監聽面板	組	1.000		-	M167810000A04
壹.一.3.4.6.1.5	產品，緊急廣播設備，自動溫控風扇	台	1.000		-	M167810000A05
壹.一.3.4.6.1.6	產品，緊急廣播設備，混音前級放大器	台	1.000		-	M167810000A06
壹.一.3.4.6.1.7	產品，緊急廣播設備，自動定時語音播放系統	組	1.000		-	M167810000801
壹.一.3.4.6.1.8	產品，緊急廣播設備，DVD 播放器	組	1.000		-	M167810000802
壹.一.3.4.6.1.9	6W 壁掛式廣播喇叭 (L級)	支	5.000		-	0506000592,#
壹.一.3.4.6.1.10	6W 嵌入式廣播喇叭附面板 (L級)	支	3.000		-	0506000593,#
壹.一.3.4.6.1.11	產品，緊急廣播設備，6W音量控制器	只	3.000		-	M167810000601
壹.一.3.4.6.1.12	產品，金屬製品，19吋-41U廣播機櫃(含配件，前後門)	組	1.000		-	M055000000801
壹.一.3.4.6.1.13	產品，金屬製品，消防廣播接線箱(W45 x H40 x D10) cm 鐵製品,厚度2.0mm粉體烤漆	式	1.000		-	0145000276
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.3.4.6.2	按契約總價結算					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 103 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.3.4.6.2.1	佈管工程					
壹.一.3.4.6.2.1.1	產品，管材，EMT管 E-25	M	70.000		-	M15105000000130
壹.一.3.4.6.2.2	佈線工程					
壹.一.3.4.6.2.2.1	產品，電線及電纜，HR1.6mm廣播耐熱線(380°)	M	230.000		-	M16120000000120
壹.一.3.4.6.2.3	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.3.4.6.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.3.4.6.2.5	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(緊急/業務廣播系統設備工程)					
	小計(弱電工程)					
壹.一.3.5	消防系統工程(標示設備及緊急照明、滅火器設備工程)					
壹.一.3.5.1	按實作數量結算					
壹.一.3.5.1.1	產品，緊急照明設備，出口標示燈 C級,標示面板1:1	只	1.000		-	M16530000000607
壹.一.3.5.1.2	產品，緊急照明設備，緊急自動照明燈,壁掛型,光源2758LM	只	13.000		-	M16530000000605
壹.一.3.5.1.3	產品，滅火器，ABC乾粉滅火器 10型,附標示牌	支	1.000		-	1605000016,#
壹.一.3.5.1.4	產品，滅火器，二氧化碳滅火器 10型,附標示牌	支	1.000		-	0605000017,#
壹.一.3.5.1.5	產品，金屬製品，滅火器放置鐵箱	只	2.000		-	M055000000622
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.3.5.2	按契約總價結算					
壹.一.3.5.2.1	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.3.5.2.2	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.3.5.2.3	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(消防系統工程)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 104 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.3.6	防火阻絕工程(含電力.給排水.弱電.消防.空調等責任施工)					
壹.一.3.6.1	按契約總價結算					
壹.一.3.6.1.1	管件穿越各樓層管道間樓板、管道間牆防火阻絕(材料包含膨脹性防火膠泥、膨脹性防火帶、防火棉)依標準工法施作(詳圖說規範),防火時效2小時	式	1.000		-	M160500009A
壹.一.3.6.1.2	管件穿越各樓層機房、安全梯間、防火區劃間牆防火阻絕(材料包含膨脹性防火膠泥、膨脹性防火帶、膨脹性防火磚、防火棉)依標準工法施作(詳圖說規範),防火時效2小時	式	1.000		-	M160500010A
壹.一.3.6.1.3	各樓層穿過非防火區劃之樓板.牆壁.天花板.隔牆(分間牆)等處,與該穿越處同材質之回填(填塞)材料及復原	式	1.000		-	M160500012A
壹.一.3.6.1.4	工資(含五金另料)	式	1.000		-	M160500013A
	小計(按契約總價結算)					
	小計(防火阻絕工程)					
	小計(T32 戶外訓練場)					
壹.一.4	T23 搜救犬訓練場					
壹.一.4.1	建築工程					
壹.一.4.1.1	假設工程					
壹.一.4.1.1.1	按契約總價結算					
壹.一.4.1.1.1.1	基地範圍.建物範圍及戶外景觀設施測量	式	1.000		-	017250000402,#,*
壹.一.4.1.1.1.2	施工測量,放樣(樓地板面積)	M2	702.000		-	017250000201,*
壹.一.4.1.1.1.3	開挖安全警示及防墜設施(符合相關勞安標準責任施工)	式	1.000		-	0151000004,#,*
壹.一.4.1.1.1.4	施工輔助設施,鋼管鷹架(含防塵網)	M2	1,133.000		-	0154000002,*
壹.一.4.1.1.1.5	施工輔助設施,內部工作活動架(含搭拆費)	式	1.000		-	015400000403,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 105 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	)				-	
壹.一.4.1.1.1.6	建物開口安全圍柵,樓梯及室內開口安全護欄,防墜網(符合勞安規定責任施工)	式	1.000		-	015100000401,#,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.一.4.1.1.2	按實作數量結算					
壹.一.4.1.1.2.1	施工圍籬,甲種安全圍籬 H=240cm(採租用,新品)(含.RC防溢座等符合建築法令規定責任施工)	M	207.000		-	0156400001,*
壹.一.4.1.1.2.2	施工圍籬,施工大門(6M~10M)	座	1.000		-	015640000Aa,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(假設工程)					
壹.一.4.1.2	結構體工程					
壹.一.4.1.2.1	按契約總價結算					
壹.一.4.1.2.1.1	構造物開挖,機具挖方,含小搬運(實方)	M3	475.000		-	0145000504,*
壹.一.4.1.2.1.2	構造物回填,本基地內回填土方,含小搬運(實方)	M3	1,015.000		-	0231700003,*
壹.一.4.1.2.1.3	開挖支撐及保護,開挖邊坡PE塑膠車邊密織黑色護網(四角車邊@1M四角固定釘固定施工)	M2	850.000		-	0226000002,*
壹.一.4.1.2.1.4	鋼軌樁(37kg/m)L3M	支	30.000		-	0506000637,#
壹.一.4.1.2.1.5	6分襯板	M2	29.000		-	0506000638,#
壹.一.4.1.2.1.6	普通模板	M2	2,900.000		-	0311010002,*
壹.一.4.1.2.1.7	襯夾板模板	M2	576.000		-	03110210021a,*
壹.一.4.1.2.1.8	鋼筋,SD280,#3,含彎紮組立及損耗	T	20.000		-	0321030005b,*
壹.一.4.1.2.1.9	鋼筋,SD280,#4~#5,含彎紮組立及損耗	T	52.000		-	0321030005c,*
壹.一.4.1.2.1.10	鋼筋,SD420W,#4~#5,含彎紮組立及損耗	T	21.000		-	0321060005a,*
壹.一.4.1.2.1.11	鋼筋,SD420W,#6~#7,含彎紮組立及損耗	T	10.000		-	0321060005b,*
壹.一.4.1.2.1.12	鋼筋,SD420W,#8~#10,含彎紮組立及損耗	T	18.000		-	0321060005c,*
壹.一.4.1.2.1.13	柱鋼筋續接器#8	組	308.000		-	0506001241,#,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 106 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.4.1.2.1.14	柱鋼筋續接器#8-轉T頭	組	308.000		-	0506001242,*,*
壹.一.4.1.2.1.15	結構用混凝土,預拌,140kgf/cm ² ,含澆置及搗實	M3	135.000		-	03310230Z3,*,*
壹.一.4.1.2.1.16	結構用混凝土,預拌,280kgf/cm ² ,含澆置及搗實	M3	687.000		-	03310270Z3,*,*
壹.一.4.1.2.1.17	350kgf/cm ² 無收縮水泥(鋼結構與RC界面填縫施工)	式	1.000		-	0506001243,*,*
	小計(按契約總價結算)					
	小計(結構體工程)					
壹.一.4.1.3	裝修工程					
壹.一.4.1.3.1	按契約總價結算					
壹.一.4.1.3.1.1	隔間及小室,A1雙面單層灌漿輕隔間(一小時防火時效)4.5米以下	M2	392.000		-	1015000002a,*,*
壹.一.4.1.3.1.2	隔間及小室,B1管道間灌漿輕隔間(一小時防火時效)4.5米以下	M2	37.000		-	101500000201,*,*
壹.一.4.1.3.1.3	水泥砂漿粉刷,露明柱排管泥做粉刷包覆	式	1.000		-	0922000004B1,*,*
壹.一.4.1.3.1.4	鋪地磚,F-1地坪1:3水泥砂漿+60*60霧面石英磚(20*60cm收邊)	M2	202.000		-	0934100002h,*,*
壹.一.4.1.3.1.5	鋪地磚,F-3地坪1:3水泥砂漿+60*60cm霧面石英磚	M2	201.000		-	0934100002a,*,*
壹.一.4.1.3.1.6	鋪地磚,F-4地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英地磚+15*30cm霧面石英地磚(滾邊色磚)	M2	178.000		-	0934100002j,*,*,*
壹.一.4.1.3.1.7	F-10地坪1:3水泥砂漿+振石子	M2	347.000		-	097820000201,*,*
壹.一.4.1.3.1.8	鋪地磚,F-14樓梯1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚(級高.平台)30*30cm霧面石英磚(踏面車溝)	M2	11.000		-	0934100002m,*,*,*
壹.一.4.1.3.1.9	C-1平頂批土刷綠建材水性水泥漆	M2	546.000		-	0991200002,*,*
壹.一.4.1.3.1.10	C-1平頂1:3粉光刷綠建材水性水泥漆	M2	130.000		-	099120000201,*,*
壹.一.4.1.3.1.11	C-1梯背1:3粉光刷綠建材水性水泥漆	M2	8.000		-	099120000202,*,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 107 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.4.1.3.1.12	貼面磚，W-2內牆1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	54.000		-	093000000203, #,*
壹.一.4.1.3.1.13	貼面磚，W-2內牆批土+30*30cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	108.000		-	093000000204, #,*
壹.一.4.1.3.1.14	貼面磚，W-3內牆1:3水泥砂漿+40*60cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	9.000		-	093000000205,*
壹.一.4.1.3.1.15	貼面磚，W-3內牆批土+40*60cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	38.000		-	093000000206,*
壹.一.4.1.3.1.16	W-5內牆1:3水泥粉光刷綠建材水性水泥漆(RC牆)	M2	863.000		-	099120000203,*
壹.一.4.1.3.1.17	W-5內牆批土磨平刷綠建材水性水泥漆(輕質灌漿混凝土牆)	M2	790.000		-	0506000041, #,*
壹.一.4.1.3.1.18	貼面磚，外牆1:2防水水泥砂漿打底貼白色系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	497.000		-	093000000213,*
壹.一.4.1.3.1.19	貼面磚，外牆 1:2防水水泥砂漿打底貼黃色系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	298.000		-	093000000214, #,*
壹.一.4.1.3.1.20	水泥砂漿粉刷，W-6女兒牆內側1:2防水水泥砂漿粉光	M2	208.000		-	0922000002,*
壹.一.4.1.3.1.21	貼面磚，外牆 1:2防水水泥砂漿打底貼灰色系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	170.000		-	093000000208, #,*
壹.一.4.1.3.1.22	B-1踢腳1:3水泥砂漿+油漆踢腳(H=10cm)	M	148.000		-	0991000001,*
壹.一.4.1.3.1.23	B-1踢腳批土+油漆踢腳(H=10cm)	M	88.000		-	099100000101,*
壹.一.4.1.3.1.24	塑膠(木蕊)踢腳板，B-2踢腳1:3水泥砂漿+PVC踢腳(H=10cm)	M	87.000		-	0920600001,*
壹.一.4.1.3.1.25	塑膠(木蕊)踢腳板，B-2踢腳批土+PVC踢腳(H=10cm)	M	119.000		-	092060000101,*
壹.一.4.1.3.1.26	貼面磚，B-3踢腳1:3水泥砂漿+磁磚	M	17.000		-	0930000001,*
壹.一.4.1.3.1.27	貼面磚，B-3踢腳批土+磁磚	M	41.000		-	093000000101,*
壹.一.4.1.3.1.28	防潮，浴廁地坪防水層	M2	47.000		-	0711000002,*
壹.一.4.1.3.1.29	防潮，茶水間地坪防水層	M2	9.000		-	071100000201,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 108 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.4.1.3.1.30	防潮，屋頂平台地坪防水層	M2	677.000		-	071100000202,*
壹.一.4.1.3.1.31	屋頂隔熱，PS板磨石隔熱磚(PS板厚3cm) 30*30*5cm(含PE伸縮條及導水溝留設施工)	M2	677.000		-	0722100002,*
壹.一.4.1.3.1.32	防潮，樓梯地坪防水層	M2	11.000		-	071100000207,*
壹.一.4.1.3.1.33	防潮，室內訓練待命室地坪防水層	M2	123.000		-	071100000208,#,*
壹.一.4.1.3.1.34	防潮，浴廁牆面防水層(H=天花板上10cm)	M2	156.000		-	0506001246,#,*
壹.一.4.1.3.1.35	防潮，茶水間牆面防水層(H=天花板上10cm)	M2	41.000		-	071100000204,*
壹.一.4.1.3.1.36	防潮，屋頂平台牆面防水層(H=30cm)	M2	60.000		-	071100000205,*
壹.一.4.1.3.1.37	防潮，室內訓練待命室牆面防水層(H=天花板上10cm)	M2	435.000		-	071100000209,#,*
壹.一.4.1.3.1.38	防潮，窗框防水層	M2	391.000		-	071100000210,#,*
壹.一.4.1.3.1.39	防潮，樓層防水層	M2	154.000		-	071100000211,#,*
	小計(按契約總價結算)					
	小計(裝修工程)					
壹.一.4.1.4	門窗工程					
壹.一.4.1.4.1	按實作數量結算					
壹.一.4.1.4.1.1	ED1 鋁框玻璃門，鋁門扇及門樘 220*270	樘	2.000		-	08120000000A05,#,*
壹.一.4.1.4.1.2	ED2 木門 100*210	樘	5.000		-	08210000000A25,#,*
壹.一.4.1.4.1.3	ED3 木門 120*210	樘	2.000		-	08210000000A26,#,*
壹.一.4.1.4.1.4	ED4 欄杆門，金屬門扇及門樘 120*210	樘	15.000		-	081000000A,*
壹.一.4.1.4.1.5	ED5 烤漆鋼框鋼板防火門 (60B)，金屬門扇及門樘 120*210	樘	17.000		-	081000000A01,*
壹.一.4.1.4.1.6	EFD1 烤漆鋼框木質防火門 (60A) 100*	樘	1.000		-	0506000646,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 109 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	210				-	
壹.一.4.1.4.1.7	ERD1 無障礙廁所橫拉木門 100*210	樘	1.000		-	08210000000A,#
壹.一.4.1.4.1.8	EL1 鋁電動百葉窗, 鋁窗(附防蟲網) 200*60	樘	12.000		-	08520000000A27,#,*
壹.一.4.1.4.1.9	EL2 鋁電動百葉窗, 鋁窗(附防蟲網) 100*60	樘	8.000		-	08520000000A28,#,*
壹.一.4.1.4.1.10	EW1 鋁玻璃窗(含紗窗), 鋁窗 315*150	樘	5.000		-	0506001305,#
壹.一.4.1.4.1.11	EW2 鋁玻璃窗(含紗窗), 鋁窗 230*80	樘	3.000		-	0506001306,#
壹.一.4.1.4.1.12	EW3 鋁玻璃窗(含紗窗), 鋁窗 780*150	樘	3.000		-	0506001307,#
壹.一.4.1.4.1.13	EW4 鋁玻璃窗(含紗窗), 鋁窗 160*150	樘	5.000		-	0506001308,#
壹.一.4.1.4.1.14	EW5 鋁玻璃窗(含紗窗), 鋁窗 625*150	樘	3.000		-	0506001309,#
壹.一.4.1.4.1.15	EW6 鋁玻璃窗(含紗窗), 鋁窗 120*120	樘	20.000		-	0506001310,#
壹.一.4.1.4.1.16	管道間烤漆鋼框鋼板防火維修門 (60B,含遮煙)	樘	2.000		-	085200000AD1,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(門窗工程)					
壹.一.4.1.5	指標設施工程					
壹.一.4.1.5.1	按實作數量結算					
壹.一.4.1.5.1.1	T23-標誌, 建築物代號銜牌 A	組	2.000		-	028910000846,#,*
壹.一.4.1.5.1.2	T23-標誌, 建築物文字銜牌 B	組	1.000		-	028910000847,#,*
壹.一.4.1.5.1.3	T23-標誌, 樓層逃生動線標示牌 C	組	1.000		-	028910000810,#
壹.一.4.1.5.1.4	T23-標誌, 房間門牌貼壁標示牌 D	組	7.000		-	028910000811,#
壹.一.4.1.5.1.5	T23-標誌, 廁所貼壁標示牌 E	組	1.000		-	028910000812,#
壹.一.4.1.5.1.6	T23-標誌, 無障礙電梯/廁所/浴廁/浴室懸臂式標示牌 G	組	1.000		-	028910000813,#
壹.一.4.1.5.1.7	T23-標誌, 建築標的立牌 J	組	1.000		-	028910000814,#
壹.一.4.1.5.1.8	標誌, 無障礙車位立式標示牌 I	組	1.000		-	028910000839,#,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 110 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.4.1.5.2	按實作數量結算					
壹.一.4.1.5.2.1	標誌，無障礙指示設施(責任施工,含工料,須符合使用執照之無障礙竣工會勘標準)	式	1.000		-	028910000402,*
	小計(按契約總價結算)					
	小計(指標設施工程)					
壹.一.4.1.6	雜項工程					
壹.一.4.1.6.1	按契約總價結算					
壹.一.4.1.6.1.1	扶手及欄杆，無障礙不銹鋼壁式扶手欄杆	M	7.000		-	0552000001,*
壹.一.4.1.6.1.2	扶手及欄杆，不鏽鋼無障礙欄杆扶手(立式)	M	19.000		-	055200000101,*
壹.一.4.1.6.1.3	扶手及欄杆，不鏽鋼扁鐵欄杆扶手	M	1.000		-	0145001008,*
壹.一.4.1.6.1.4	搜救犬互動步道工程					
壹.一.4.1.6.1.4.1	金屬製品，鍍鋅圍籬護網	M2	264.000		-	0550000002,#
壹.一.4.1.6.1.4.2	PC耐力板	M2	267.000		-	1605000729
壹.一.4.1.6.1.4.3	壓條組	M	200.000		-	1605000730
壹.一.4.1.6.1.4.4	建築鋼結構，鋼柱鋼樑 2C-150*65*20*3.2mm(含五金另料)	KG	4,002.000		-	0512400009,#
壹.一.4.1.6.1.4.5	建築鋼結構，鋼桁 C-125*50*20*2.3mm(含五金另料)	KG	1,640.000		-	051240000901,#
壹.一.4.1.6.1.4.6	基座(含化學錨栓)	組	40.000		-	0506000658,#
壹.一.4.1.6.1.4.7	金屬製品，鍍鋅圍籬護網門	樁	3.000		-	0506000052,#
壹.一.4.1.6.1.5	室內訓練待命區工程					
壹.一.4.1.6.1.5.1	PC耐力板	M2	36.000		-	1605000729
壹.一.4.1.6.1.5.2	壓條組	M	32.000		-	1605000730
壹.一.4.1.6.1.5.3	建築鋼結構，鋼構 C-125*50*20*2.3mm(含五金另料)	M2	36.000		-	0512400002,#
壹.一.4.1.6.1.6	扶手及欄杆，戶外訓練待命區不鏽鋼欄杆	座	10.000		-	055200000B,#,*
壹.一.4.1.6.1.7	運吊及安裝組立工資	式	1.000		-	0506000662,#
壹.一.4.1.6.1.8	屋頂導水溝留設/所有設備RC基座墊高區/	式	1.000		-	0506000109,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 111 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	室內外地坪交界收邊等1:3水泥砂漿打底抵石子處理				-	
壹.一.4.1.6.1.9	戶外RC地下式消防蓄水池(含泥作粉刷)	座	1.000		-	030540000BA1,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.一.4.1.6.2	按實作數量結算					
壹.一.4.1.6.2.1	浴室搗攪隔間(含中間隔板人造石止水條)	間	3.000		-	1605000560,*
壹.一.4.1.6.2.2	廁所搗攪隔間	間	3.000		-	1605000561,*
壹.一.4.1.6.2.3	小便斗隔屏	片	2.000		-	0545000495,*
壹.一.4.1.6.2.4	T23-一樓樓茶水流理檯櫃	座	1.000		-	0506000053,#
壹.一.4.1.6.2.5	門五金,人造石門檻	支	1.000		-	087100000C,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(雜項工程)					
壹.一.4.1.7	景觀及植栽工程					
壹.一.4.1.7.1	景觀工程					
壹.一.4.1.7.1.1	按契約總價結算					
壹.一.4.1.7.1.1.1	瀝青混凝土鋪面	M2	864.000		-	0274200002,*
壹.一.4.1.7.1.1.2	透水性鋪面,高壓混凝土地磚鋪面	M2	100.000		-	0279400002,*
壹.一.4.1.7.1.1.3	排水管溝,RCP涵管(φ=50cm,B型二級管)	M	55.000		-	0260100001,*
壹.一.4.1.7.1.1.4	新設道路公共排水管溝,排水暗溝 W=80cm	M	63.000		-	0506001311,#,*
壹.一.4.1.7.1.1.5	道路標線(止滑>=65BPM)	M	276.000		-	Z041300038,#,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.一.4.1.7.1.2	按實作數量結算					
壹.一.4.1.7.1.2.1	排水陰井 80*80cm(含鍍鋅格柵蓋)	座	7.000		-	026313000B01,*
壹.一.4.1.7.1.2.2	新設排水設施與公共排水溝銜接處理	處	2.000		-	Z041300042,#,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(景觀工程)					
壹.一.4.1.7.2	植栽工程					
壹.一.4.1.7.2.1	按契約總價結算					
壹.一.4.1.7.2.1.1	植草(假檢草)	M2	373.000		-	0292000002,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 112 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.4.1.7.2.1.2	植變葉木(W=25,H=45cm,12株/M2)	M2	47.000		-	Z041300046,#,*
壹.一.4.1.7.2.1.3	植黃金露花(W=25,H=25cm,12株/M2)	M2	51.000		-	Z041300049,#,*
壹.一.4.1.7.2.1.4	植栽用回填土方(既有開挖土方表土30cm保留暫置工區,施基肥2kg/M3)	M3	142.000		-	Z041300051,#,*
	小計(按契約總價結算)					
	小計(植栽工程)					
	小計(景觀及植栽工程)					
	小計(建築工程)					
壹.一.4.2	電氣設備工程					
壹.一.4.2.1	配電盤設備工程					
壹.一.4.2.1.1	按實作數量結算					
壹.一.4.2.1.1.1	PL1 PANEL					
壹.一.4.2.1.1.1.1	產品,分電箱,CASE:SS41鐵製烤漆 t:2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 .#
壹.一.4.2.1.1.1.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 100AF 100AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000618 -
壹.一.4.2.1.1.1.3	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 50AF 40AT 10KA 380V	只	2.000		-	M16411000000627 -
壹.一.4.2.1.1.1.4	產品,無熔線斷路器,NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	6.000		-	M16411000000620 -
壹.一.4.2.1.1.1.5	產品,漏電斷路器,ELCB 1P 50AF 30AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	4.000		-	M16413000000606 -
壹.一.4.2.1.1.1.6	產品,漏電斷路器,ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	7.000		-	0145000602 -
壹.一.4.2.1.1.1.7	CT 100/5A class:0.5	只	3.000		-	M16413000000607 - 2
壹.一.4.2.1.1.1.8	多功能集合式電錶	只	1.000		-	1605000042,#
壹.一.4.2.1.1.1.9	TVSS 單相160KA/φ	只	4.000		-	1605000057
壹.一.4.2.1.1.1.10	HRC-FUSE	只	4.000		-	0145000058
壹.一.4.2.1.1.1.11	D-FUSE 2A	只	4.000		-	1605000389

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 113 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.4.2.1.1.1.12	TR 3φ 20KVA 380V/190-110V	台	1.000		-	1605000062
壹.一.4.2.1.1.2	R1 PANEL					
壹.一.4.2.1.1.2.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 .,#
壹.一.4.2.1.1.2.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000612
壹.一.4.2.1.1.2.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	14.000		-	M16411000000621
壹.一.4.2.1.1.2.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	5.000		-	M164130000006
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.4.2.1.2	按契約總價結算					
壹.一.4.2.1.2.1	分電盤雜項					
壹.一.4.2.1.2.1.1	產品，電線及電纜，PVC線，線槽，端子，色套等配線另料	式	1.000		-	0145000021
壹.一.4.2.1.2.1.2	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，盤內銅排	式	1.000		-	0145000022
壹.一.4.2.1.2.1.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.4.2.1.2.1.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.4.2.1.2.1.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(配電盤設備工程)					
壹.一.4.2.2	動力幹線配管線工程					
壹.一.4.2.2.1	按實作數量結算					
壹.一.4.2.2.1.1	產品，金屬製品，接地測試箱(40W*35H*15Dcm)	式	1.000		-	0145000157
壹.一.4.2.2.1.2	接地銅棒 3/4"*10'	只	6.000		-	0506000215, #
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.4.2.2.2	按契約總價結算					
壹.一.4.2.2.2.1	產品，分電箱，接線箱	式	1.000		-	1605000003, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 114 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.4.2.2.2.2	線材					
壹.一.4.2.2.2.2.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 5.5mm ²	M	4.000		-	0145000117
壹.一.4.2.2.2.2.2	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 8mm ²	M	4.000		-	M16120000000101
壹.一.4.2.2.2.2.3	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 14mm ²	M	11.000		-	0145000119
壹.一.4.2.2.2.2.4	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 38mm ²	M	14.000		-	M16120000000105
壹.一.4.2.2.2.2.5	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 2.0mm	M	3,594.000		-	0506001259,#
壹.一.4.2.2.2.2.6	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 5.5mm ²	M	1,654.000		-	0506001260,#
壹.一.4.2.2.2.2.7	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 8mm ²	M	180.000		-	0506001261,#
壹.一.4.2.2.2.2.8	產品，電線及電纜，裸銅線 22mm ²	M	7.000		-	M16120000000118
壹.一.4.2.2.2.2.9	產品，電線及電纜，裸銅線 100mm ²	M	18.000		-	0145000136
壹.一.4.2.2.2.3	管材					
壹.一.4.2.2.2.3.1	產品，管材，PVC-E管 16 φ	M	1,461.000		-	M1510500000001
壹.一.4.2.2.2.3.2	產品，管材，PVC-E管 20 φ	M	110.000		-	0145000138
壹.一.4.2.2.2.3.3	產品，管材，EMT管 39 φ	M	80.000		-	M15105000000105
壹.一.4.2.2.2.3.4	產品，管材，EMT管 63 φ	M	3.000		-	M15105000000107
壹.一.4.2.2.2.4	接地用火藥及另料	式	1.000		-	1606100004
壹.一.4.2.2.2.5	防潮，穿越外牆及地板管路斷水處理	式	1.000		-	0711000004
壹.一.4.2.2.2.6	電力管路開挖埋設及回填(符合電力管線路 規範標準責任施工)	式	1.000		-	0145000162
壹.一.4.2.2.2.7	產品，金屬製品，管路吊掛及固定(含配管 吊架及固定架責任施工)	式	1.000		-	0145000163
壹.一.4.2.2.2.8	打洞及修補(含防裂網及防水處理)	式	1.000		-	0127110004B1
壹.一.4.2.2.2.9	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.4.2.2.2.10	運雜費	式	1.000		-	W0127130004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 115 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.4.2.2.2.11	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(動力幹線配管線工程)					
壹.一.4.2.3	照明.插座.排風扇系統設備工程					
壹.一.4.2.3.1	按實作數量結算					
壹.一.4.2.3.1.1	室內外燈具					
壹.一.4.2.3.1.1.1	產品, 照明燈具, 吸頂燈 LED-20W*2 220V	盞	2.000		-	M165050000A01
壹.一.4.2.3.1.1.2	產品, 照明燈具, 吸頂燈 LED-10W*3 220V	盞	73.000		-	M165050000A02
壹.一.4.2.3.1.1.3	產品, 照明燈具, 吸頂筒燈(陽台) LED- 15W*1 220V	盞	20.000		-	M165050000A15
壹.一.4.2.3.1.1.4	產品, 照明燈具, 吸頂筒燈(廁所) LED- 12W*1 220V	盞	16.000		-	M165050000A10
壹.一.4.2.3.1.1.5	產品, 照明燈具, 壁燈 LED-7W*1 220V	盞	11.000		-	M165050000A17,#
壹.一.4.2.3.1.1.6	產品, 照明燈具, 路燈 LED-145W~160W 220V	盞	6.000		-	M165050000A18
壹.一.4.2.3.1.2	產品, 浴廁通風機, 浴廁排風扇 14W 220V	組	1.000		-	0506001265,#
壹.一.4.2.3.1.3	產品, 浴廁通風機, 浴廁排風扇 38W 220V	組	4.000		-	0506001266,#
壹.一.4.2.3.1.4	插座					
壹.一.4.2.3.1.4.1	產品, 插入型插座, 單聯插座接地型 125V 15A配件全	組	3.000		-	M1615020008
壹.一.4.2.3.1.4.2	產品, 插入型插座, 雙聯插座接地型 125V 15A配件全	組	46.000		-	M161502000801
壹.一.4.2.3.1.4.3	產品, 插入型插座, 廚房專用插座接地型 125V 15A配件全	組	2.000		-	M161502000802
壹.一.4.2.3.1.4.4	產品, 插入型插座, 飲水機機單聯插座接 地型125V 15A配件全	組	1.000		-	M161502000803

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 116 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.4.2.3.1.4.5	產品，插入型插座，防水單聯插座接地型 125V 15A配件全	組	1.000		-	M161502000804
壹.一.4.2.3.1.4.6	產品，插入型插座，三合一地板型單聯插 座接地型125V 15A配件全	組	6.000		-	M161502000806
壹.一.4.2.3.1.5	螢光開關					
壹.一.4.2.3.1.5.1	產品，照明控制開關，單切開關 220V 15A配件全（螢光）	組	45.000		-	M1658100008
壹.一.4.2.3.1.5.2	產品，照明控制開關，浴廁通風開關 220V 0.5A配件全	組	1.000		-	M165810000802
壹.一.4.2.3.1.6	產品，金屬製品，電熱水器出線口	只	4.000		-	0145000185
壹.一.4.2.3.1.7	產品，金屬製品，電源出線口	只	5.000		-	0145000186
壹.一.4.2.3.1.8	產品，金屬製品，分離式冷氣機出線口	只	10.000		-	M055000000612
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.4.2.3.2	按契約總價結算					
壹.一.4.2.3.2.1	產品，金屬製品，單聯BOX	式	1.000		-	M055000000403
壹.一.4.2.3.2.2	產品，金屬製品，八角BOX	式	1.000		-	M055000000404
壹.一.4.2.3.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.4.2.3.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.4.2.3.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(照明.插座.排風扇系統設備工程)					
	小計(電氣設備工程)					
壹.一.4.3	給排水設備工程					
壹.一.4.3.1	衛生設備					
壹.一.4.3.1.1	按實作數量結算					
壹.一.4.3.1.1.1	產品，廁所附屬設備，隱藏電沖式小便斗 附銅器配件(省水型,省水標章)	套	2.000		-	M108100000C
壹.一.4.3.1.1.2	產品，廁所附屬設備，單體馬桶附銅器配 件(省水型,省水標章)	套	3.000		-	M108100000C13
壹.一.4.3.1.1.3	產品，廁所附屬設備，蹲式馬桶附銅器配	套	1.000		-	M108100000C131

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 117 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	件 (省水型,省水標章)				-	
壹.一.4.3.1.1.4	產品,廁所附屬設備,檯面式雙槽洗臉盆 附銅器.龍頭及配件(省水型,省水標章)	套	2.000		-	M108100000C14
壹.一.4.3.1.1.5	產品,廁所附屬設備,長頸龍頭	套	25.000		-	M108100000C16
壹.一.4.3.1.1.6	產品,廁所附屬設備,電話型沐浴蓮蓬頭(省水型,省水標章)	套	4.000		-	M108100000C06
壹.一.4.3.1.1.7	產品,廁所附屬設備,不銹鋼肥皂架	只	2.000		-	0145000631
壹.一.4.3.1.1.8	產品,廁所附屬設備,明鏡(H=90cm,配合 雙槽面盆檯面寬度)	套	2.000		-	M108100000C18
壹.一.4.3.1.1.9	產品,廁所附屬設備,無障礙用按壓電沖 式馬桶.洗面盆附銅器.感應式龍頭.緊急求 救鈴設施及配件(含扶手及明鏡)	套	1.000		-	M108100000C09,#
壹.一.4.3.1.1.10	產品,廁所附屬設備,無障礙用電沖式小 便斗(含扶手)	套	1.000		-	M108100000C21
壹.一.4.3.1.1.11	產品,廁所附屬設備,廚房.茶水間冷熱混 合龍頭活動式(省水型,省水標章)	套	1.000		-	M108100000C22
壹.一.4.3.1.1.12	產品,廁所附屬設備,儲水型電熱水器 4KW 15加侖	套	3.000		-	M108100000C24
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.4.3.1.2	按契約總價結算					
壹.一.4.3.1.2.1	透氣泛水及防蟲罩(含浴廁魚眼排氣罩責任 施工)	式	1.000		-	1605000235,#
壹.一.4.3.1.2.2	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.4.3.1.2.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.4.3.1.2.4	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(衛生設備)					
壹.一.4.3.2	給水設備工程					
壹.一.4.3.2.1	按實作數量結算					
壹.一.4.3.2.1.1	凡而設備					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 118 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.4.3.2.1.1.1	產品，閥，(20)mm 高壓浮球凡而	只	1.000		-	M151100000006
壹.一.4.3.2.1.1.2	產品，閥，閘門凡而 (18)mm 牙口 砲金銅	只	1.000		-	M15110000000626 .#
壹.一.4.3.2.1.1.3	產品，閥，閘門凡而 (20)mm 牙口 砲 金銅	只	1.000		-	M15110000000618 - 2
壹.一.4.3.2.1.1.4	產品，閥，閘門凡而 (60)mm 牙口 砲金銅	只	1.000		-	M15110000000627 .#
壹.一.4.3.2.1.1.5	產品，閥，黃銅逆止凡而 (20)mm	只	1.000		-	M15110000000604
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.4.3.2.2	按契約總價結算					
壹.一.4.3.2.2.1	不銹鋼管給水設備(車牙)					
壹.一.4.3.2.2.1.1	產品，管材，(15)mm*2.5mm不銹鋼管	M	65.000		-	0145000221
壹.一.4.3.2.2.1.2	產品，管材，(20)mm*2.5mm不銹鋼管	M	67.000		-	M15105000000152
壹.一.4.3.2.2.1.3	產品，管材，(25)mm*3.5mm不銹鋼管	M	18.000		-	M15105000000153
壹.一.4.3.2.2.1.4	產品，管材，(40)mm*3.5mm不銹鋼管	M	15.000		-	M15105000000154
壹.一.4.3.2.2.1.5	產品，管材，(50)mm*4.0mm不銹鋼管	M	12.000		-	M15105000000155
壹.一.4.3.2.2.1.6	產品，管材，(65)mm*5.0mm不銹鋼管	M	197.000		-	M15105000000156
壹.一.4.3.2.2.2	不銹鋼管被覆給水設備(車牙)					
壹.一.4.3.2.2.2.1	產品，管材，(15)mm*2.5mm不銹鋼管	M	5.000		-	0145000221
壹.一.4.3.2.2.3	防潮，外管過牆防水處理	式	1.000		-	071100000401
壹.一.4.3.2.2.4	產品，金屬製品，配管固定架(含管路吊掛 及固定)	式	1.000		-	0145000234 -
壹.一.4.3.2.2.5	試運轉及訓練，試水試壓	式	1.000		-	0182000004
壹.一.4.3.2.2.6	產品，金屬製品，屋頂給水管架不銹鋼支 架及基座(預埋PVC管填充砂漿，不得破壞 屋頂防水層)	式	1.000		-	M055000000406 - -
壹.一.4.3.2.2.7	管路開挖埋設及回填	式	1.000		-	0145000238
壹.一.4.3.2.2.8	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.4.3.2.2.9	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.4.3.2.2.10	工資	式	1.000		-	W0127180004a

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 119 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(按契約總價結算)					
	小計(給水設備工程)					
壹.一.4.3.3	雨排水設備工程					
壹.一.4.3.3.1	按實作數量結算					
壹.一.4.3.3.1.1	清潔落水口設備					
壹.一.4.3.3.1.1.1	產品，給排水及衛生器具，地板落水頭(50)mm (防臭型)	只	36.000		-	M154100000601
壹.一.4.3.3.1.1.2	產品，給排水及衛生器具，屋頂落水頭(50)mm (高籠型)	只	18.000		-	0145000208
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.4.3.3.2	按契約總價結算					
壹.一.4.3.3.2.1	產品，給排水及衛生器具，清潔口(明式)	式	1.000		-	M1541000004
壹.一.4.3.3.2.2	污排水管設備					
壹.一.4.3.3.2.2.1	產品，管材，PVC空調排水管(20)mm*3.0mm	M	43.000		-	M15105000000117
壹.一.4.3.3.2.2.2	產品，管材，PVC雨水管(50)*4.0mm	M	265.000		-	0145000224
壹.一.4.3.3.2.2.3	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(50)*4.1mm	M	200.000		-	0145000225
壹.一.4.3.3.2.2.4	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(100)*6.6mm	M	53.000		-	0145000227
壹.一.4.3.3.2.2.5	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(125)*7.0mm	M	46.000		-	M15105000000123
壹.一.4.3.3.2.2.6	產品，管材，PVC透氣管(50)mm*2.0mm	M	183.000		-	0145000229
壹.一.4.3.3.2.2.7	產品，管材，PVC透氣管(80)mm*3.0mm	M	45.000		-	0145000230
壹.一.4.3.3.2.3	防潮，外管過牆防水處理	式	1.000		-	071100000401
壹.一.4.3.3.2.4	產品，金屬製品，配管固定架(含管路吊掛及固定)	式	1.000		-	0145000234
壹.一.4.3.3.2.5	管路開挖埋設及回填	式	1.000		-	0145000238
壹.一.4.3.3.2.6	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.4.3.3.2.7	運雜費	式	1.000		-	W0127130004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 120 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.4.3.3.2.8	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(兩排水設備工程)					
壹.一.4.3.4	區內自設污水下水道(含開工至竣工所需一切環保文書、送審及放流許可證申領)					
壹.一.4.3.4.1	按實作數量結算					
壹.一.4.3.4.1.1	產品,污水管線附屬工作,自設人孔(含污水專用附膠條鑄鐵人孔框蓋及爬梯,詳圖說)	座	1.000		-	M02532000000B,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.4.3.4.2	按契約總價結算					
壹.一.4.3.4.2.1	產品,聚氯乙烯管(B管厚管),橘色管,標稱100mm	M	22.000		-	M1515161B0001
壹.一.4.3.4.2.2	產品,污水管線施工,人孔及管線挖方回填夯實擋土支撐餘土處理人行道及AC道路切割費用及原道面修復	式	1.000		-	M0253100004
壹.一.4.3.4.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.4.3.4.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.4.3.4.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(區內自設污水下水道)					
	小計(給排水設備工程)					
壹.一.4.4	弱電工程					
壹.一.4.4.1	CABLE TRAY 鋁製線槽(架)					
壹.一.4.4.1.1	以下按契約總價結算					
壹.一.4.4.1.1.1	鋁製電纜線槽設備工程W:400mm xH:100mm T:2.0,(附蓋板T1.6)					
壹.一.4.4.1.1.1.1	產品,鋁製電纜托架,直式(附蓋板)	M	48.000		-	M161370100001
壹.一.4.4.1.1.1.2	產品,鋁製電纜托架,水平T型彎頭(附蓋板)	式	1.000		-	M161370000006a

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 121 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.4.4.1.1.1.3	產品，鋁製電纜托架，終端封板W:400mm	式	1.000		-	M161370000006c
壹.一.4.4.1.1.1.4	產品，金屬製品，U型連接片W:400mm	式	1.000		-	M055000000640
壹.一.4.4.1.1.1.5	產品，金屬製品，外側固定片	式	1.000		-	M055000000641
壹.一.4.4.1.1.1.6	產品，金屬製品，接地銅片	式	1.000		-	M055000000605
壹.一.4.4.1.1.1.7	產品，金屬製品，馬車螺絲	式	1.000		-	M055000000642
壹.一.4.4.1.1.1.8	產品，金屬製品，吊架:全牙螺桿3/8",C型鋼41*20*2T(1.5米一處)及sus 馬車螺絲(含垂直水平)	式	1.000		-	M055000000415
壹.一.4.4.1.1.1.9	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.4.4.1.1.1.10	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.4.4.1.1.1.11	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(CABLE TRAY 鋁製線槽(架))					
壹.一.4.4.2	電信、資訊網路工程					
壹.一.4.4.2.1	按實作數量結算					
壹.一.4.4.2.1.1	產品，金屬製品，內線配線箱 B-104(56x80x10cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤漆	只	1.000		-	M055000000613
壹.一.4.4.2.1.2	10P複合式 C 型端子板含不銹鋼支架含編號標示	只	3.000		-	0506000001,#
壹.一.4.4.2.1.3	產品，插入型插座，電話插座模組,含電話 / 網路雙孔蓋板	只	7.000		-	0905000004,#
壹.一.4.4.2.1.4	產品，插入型插座，電話模組+ 彈跳式地板埋地盒及出口	只	6.000		-	0506000038,#
壹.一.4.4.2.1.5	產品，金屬製品，電話出口含蓋板	只	1.000		-	0506000055,#
壹.一.4.4.2.1.6	產品，金屬製品，無線基地台出口含蓋板	只	1.000		-	0506000056,#
壹.一.4.4.2.1.7	產品，金屬製品，24 埠機架式光纖收容箱含光纖耦合器、光纖熔接尾線	只	1.000		-	1605000007,#
壹.一.4.4.2.1.8	產品，金屬製品，19"-41U 加寬型落地式機櫃含前後門附鎖/散熱風扇/配件	座	1.000		-	0605000008,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 122 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.4.4.2.2	按契約總價結算					
壹.一.4.4.2.2.1	佈管工程					
壹.一.4.4.2.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm，厚度5.5mm	M	30.000		-	M151050000001A1 - - .#
壹.一.4.4.2.2.1.2	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	280.000		-	M15105000000127 - -
壹.一.4.4.2.2.2	管路切割開挖埋設.回填及面飾修補復原(符合管線路規範標準責任施工)	式	1.000		-	0127100004A2 - -
壹.一.4.4.2.2.3	佈線工程					
壹.一.4.4.2.2.3.1	Cat 5e 四對無遮蔽對絞網路線(電信用)	式	1.000		-	0605000010 -
壹.一.4.4.2.2.3.2	光纖熔接(含測試報告)	式	1.000		-	1605000012, # -
壹.一.4.4.2.2.4	接地工程					
壹.一.4.4.2.2.4.1	產品，金屬製品，接地測試箱(40W*35H*15Dcm)	式	1.000		-	0145000157 -
壹.一.4.4.2.2.4.2	接銅棒3/4"*10'	式	1.000		-	0506000634, # -
壹.一.4.4.2.2.4.3	產品，接地，火藥焊接另料	式	1.000		-	M160610000401 -
壹.一.4.4.2.2.4.4	產品，電線及電纜，PVC電線 60m/ m ²	M	52.000		-	M16120000000135 -
壹.一.4.4.2.2.4.5	產品，管材，PVC管 1"*3.0m/m	M	52.000		-	M15105000000132 -
壹.一.4.4.2.2.5	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a -
壹.一.4.4.2.2.6	運雜費	式	1.000		-	W0127130004 -
壹.一.4.4.2.2.7	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c -
	小計(按契約總價結算)					
	小計(電信、資訊網路工程)					
壹.一.4.4.3	安全監視錄影設備工程					
壹.一.4.4.3.1	按實作數量結算					
壹.一.4.4.3.1.1	產品，金屬製品，弱電整合配線箱(40x45x10cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤漆	只	1.000		-	M055000000615 - -
壹.一.4.4.3.1.2	產品，中央監視主控制設備，紅外線網路	只	4.000		-	M1380100006031 -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 123 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	攝影機(含鏡頭/固定支架)				-	
壹.一.4.4.3.1.3	產品，中央監視主控制設備，戶外型紅外線網路攝影機(含鏡頭/固定支架)	只	2.000		-	M1380100006032
壹.一.4.4.3.1.4	產品，中央監視主控制設備，NVR 網路型 16 頻道錄放影機	台	1.000		-	0605000009,#
壹.一.4.4.3.1.5	產品，中央監視主控制設備，6TB 儲存硬碟	只	1.000		-	1678100010,#
壹.一.4.4.3.1.6	產品，中央監視主控制設備，22型 監看銀幕	台	1.000		-	0605000011,#
壹.一.4.4.3.1.7	產品，中央監視主控制設備，24 埠 POE 網路交換器	台	1.000		-	0605000012,#
壹.一.4.4.3.1.8	產品，中央監視主控制設備，1GB 光纖模組	只	1.000		-	1506000013,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.4.4.3.2	按契約總價結算					
壹.一.4.4.3.2.1	佈管工程					
壹.一.4.4.3.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	350.000		-	M15105000000127
壹.一.4.4.3.2.2	光纖跳接線(2米)	式	1.000		-	0506000019,#
壹.一.4.4.3.2.3	佈線工程					
壹.一.4.4.3.2.3.1	產品，電線及電纜，Cat 6 四對無遮蔽對絞網路線	M	300.000		-	0506001270,#
壹.一.4.4.3.2.4	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.4.4.3.2.5	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.4.4.3.2.6	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(安全監視錄影設備工程)					
壹.一.4.4.4	門禁管制/緊急求救/電子資訊看板/字幕機設備佈管工程					
壹.一.4.4.4.1	按實作數量結算					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 124 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.4.4.4.1.1	產品，金屬製品，中繼連接箱(35x40x10cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤漆(預留電源A C 1 1 0 V)	只	1.000		-	M055000000616
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.4.4.4.2	按契約總價結算					
壹.一.4.4.4.2.1	佈管工程					
壹.一.4.4.4.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	50.000		-	M15105000000127
壹.一.4.4.4.2.2	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.4.4.4.2.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.4.4.4.2.4	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(門禁管制/緊急求救/電子資訊看板/字幕機設備佈管工程)					
壹.一.4.4.5	簡報、視聽音響設備佈管工程					
壹.一.4.4.5.1	按契約總價結算					
壹.一.4.4.5.1.1	會議室-視聽音響設備佈管工程					
壹.一.4.4.5.1.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	60.000		-	M15105000000127
壹.一.4.4.5.1.2	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.4.4.5.1.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.4.4.5.1.4	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(簡報、視聽音響設備佈管工程)					
壹.一.4.4.6	緊急/業務廣播系統設備工程					
壹.一.4.4.6.1	按實作數量結算					
壹.一.4.4.6.1.1	產品，緊急廣播設備，緊急/業務兼用消防廣播主機-20L	台	1.000		-	M167810000A
壹.一.4.4.6.1.2	產品，緊急廣播設備，360W功率擴大器	台	1.000		-	M167810000A07
壹.一.4.4.6.1.3	產品，緊急廣播設備，緊急電源供應器(含	台	1.000		-	M167810000A03

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 125 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	蓄電池)				-	
壹.一.4.4.6.1.4	產品，緊急廣播設備，10路監聽面板	組	1.000		-	M167810000A04
壹.一.4.4.6.1.5	產品，緊急廣播設備，自動溫控風扇	台	1.000		-	M167810000A05
壹.一.4.4.6.1.6	產品，緊急廣播設備，混音前級放大器	台	1.000		-	M167810000A06
壹.一.4.4.6.1.7	產品，緊急廣播設備，自動定時語音播放系統	組	1.000		-	M167810000801,#
壹.一.4.4.6.1.8	產品，緊急廣播設備，DVD 播放器	組	1.000		-	M167810000802
壹.一.4.4.6.1.9	6W 壁掛式廣播喇叭 (L級)	支	35.000		-	0506000592,#
壹.一.4.4.6.1.10	6W嵌入式廣播喇叭附面板 (L級)	支	3.000		-	0506000593,#
壹.一.4.4.6.1.11	產品，緊急廣播設備，6W音量控制器	只	26.000		-	M167810000601
壹.一.4.4.6.1.12	產品，金屬製品，19吋-41U廣播機櫃(含配件，前後門)	組	1.000		-	M055000000801
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.4.4.6.2	按契約總價結算					
壹.一.4.4.6.2.1	佈管工程					
壹.一.4.4.6.2.1.1	產品，管材，EMT管 E-25	M	380.000		-	M15105000000130
壹.一.4.4.6.2.1.2	產品，金屬製品，消防廣播接線箱(W45 x H40 x D10) cm 鐵製品,厚度2.0mm粉體烤漆	式	1.000		-	0145000276
壹.一.4.4.6.2.2	佈線工程					
壹.一.4.4.6.2.2.1	產品，電線及電纜，HR1.6mm廣播耐熱線(380°)	M	1,250.000		-	M16120000000120
壹.一.4.4.6.2.3	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.4.4.6.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.4.4.6.2.5	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(緊急/業務廣播系統設備工程)					
	小計(弱電工程)					
壹.一.4.5	消防系統工程					
壹.一.4.5.1	火警自動警報設備工程					
壹.一.4.5.1.1	按實作數量結算					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 126 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.4.5.1.1.1	產品，火警警報設備，火警受信總機 5L	組	1.000		-	M138510000804
壹.一.4.5.1.1.2	產品，火警警報設備，偵煙式火警探測器(局限型二種)	只	11.000		-	M1385100006
壹.一.4.5.1.1.3	產品，火警警報設備，定溫式火警探測器(局限型一種,70℃)	只	1.000		-	M138510000609
壹.一.4.5.1.1.4	產品，火警警報設備，火警發信機	只	2.000		-	M138510000603
壹.一.4.5.1.1.5	產品，火警警報設備，火警標示燈	只	2.000		-	M138510000604
壹.一.4.5.1.1.6	產品，火警警報設備，泵浦啟動表示燈 DC24V	只	2.000		-	M138510000605
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.4.5.1.2	按契約總價結算					
壹.一.4.5.1.2.1	PVC 導線管(符合CNS 1302)					
壹.一.4.5.1.2.1.1	產品，管材，E16 2.0mm	M	108.000		-	M15105000000133
壹.一.4.5.1.2.1.2	產品，管材，E28 3.0mm	M	52.000		-	M15105000000134
壹.一.4.5.1.2.1.3	產品，管材，E41 3.5mm	M	16.000		-	M15105000000135
壹.一.4.5.1.2.2	600V聚氯乙烯絕緣電線(CNS 679 C 2012)					
壹.一.4.5.1.2.2.1	產品，電線及電纜，PVC 絕緣電線 600V 1.2mm	M	352.000		-	M16120000000125
壹.一.4.5.1.2.2.2	產品，電線及電纜，HR-CV 1.6mm	M	544.000		-	M16120000000126
壹.一.4.5.1.2.3	產品，金屬製品，鍍鋅吊架及鐵件	式	1.000		-	M055000000408
壹.一.4.5.1.2.4	試運轉及訓練，教育訓練	式	1.000		-	0506000832
壹.一.4.5.1.2.5	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.4.5.1.2.6	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.4.5.1.2.7	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(火警自動警報設備工程)					
壹.一.4.5.2	室內消防栓設備及滅火器工程					
壹.一.4.5.2.1	按實作數量結算					
壹.一.4.5.2.1.1	室內消防栓設備及滅火器工程(AC電源屬電氣工程)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 127 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.4.5.2.1.1.1	產品，滅火器，ABC乾粉滅火器 10型,附標示牌	支	4.000		-	1605000016,#
壹.一.4.5.2.1.1.2	產品，滅火器，二氧化碳滅火器 10型,附標示牌	支	1.000		-	0605000017,#
壹.一.4.5.2.1.1.3	產品，金屬製品，滅火器放置鐵箱	只	5.000		-	M055000000622
壹.一.4.5.2.1.2	綜合式室內消防栓箱,配件全					
壹.一.4.5.2.1.2.1	產品，金屬製品，箱體 70x120x18cm,一般鋼板	只	2.000		-	M055000000623
壹.一.4.5.2.1.2.2	太平龍頭 1-1/2"	只	2.000		-	0506000365,#
壹.一.4.5.2.1.2.3	產品，金屬製品，瞄子 1-1/2",直線水霧兩用型	支	2.000		-	M055000000A01
壹.一.4.5.2.1.2.4	水帶 1-1/2"×15m,附快速接頭	條	4.000		-	1605000321
壹.一.4.5.2.1.3	產品，火警警報設備，泵浦啟動表示燈 DC24V	只	2.000		-	M138510000605
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.4.5.2.2	按契約總價結算					
壹.一.4.5.2.2.1	產品，管材，PVC 導線管(符合CNS 1302) E16 × 2.0mm	M	84.000		-	M15105000000136
壹.一.4.5.2.2.2	產品，電線及電纜，耐熱電線電纜 600V 380℃ CV 1.6mm	M	168.000		-	M16120000000127
壹.一.4.5.2.2.3	產品，金屬製品，配管吊架及固定架	式	1.000		-	M055000000409
壹.一.4.5.2.2.4	產品，閥，鑄鐵閘閥 3" 法蘭口 使用壓力 10KG	只	1.000		-	M15110000000621
壹.一.4.5.2.2.5	產品，閥，砲金銅閘閥 1-1/2" 牙口 使用壓力10KG	只	2.000		-	M15110000000605
壹.一.4.5.2.2.6	產品，閥，防震接頭 3" 不鏽鋼 法蘭口 使用壓力10KG	只	1.000		-	M15110000000623
壹.一.4.5.2.2.7	鍍鋅鋼管STG 符合(CNS 6445)					
壹.一.4.5.2.2.7.1	產品，管材，3"	M	78.000		-	M15105000000137
壹.一.4.5.2.2.7.2	產品，管材，1-1/2"	M	6.000		-	M15105000000138

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 128 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.4.5.2.2.8	產品，金屬製品，配管吊架及固定架	式	1.000		-	M055000000409
壹.一.4.5.2.2.9	油漆及流向貼紙黏貼	式	1.000		-	0506000376
壹.一.4.5.2.2.10	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.4.5.2.2.11	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.4.5.2.2.12	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(室內消防栓設備及滅火器工程)					
壹.一.4.5.3	標示設備及緊急照明設備工程					
壹.一.4.5.3.1	按實作數量結算					
壹.一.4.5.3.1.1	產品，緊急照明設備，出口標示燈 C級,標示面板1:1	只	3.000		-	M16530000000607
壹.一.4.5.3.1.2	產品，緊急照明設備，避難方向指示燈 C級,標示面板1:1	只	1.000		-	M16530000000603
壹.一.4.5.3.1.3	產品，緊急照明設備，避難方向指示燈 C級,標示面板1:1,雙面	只	2.000		-	M16530000000604
壹.一.4.5.3.1.4	產品，緊急照明設備，緊急自動照明燈,壁掛型,光源2758LM	只	17.000		-	M16530000000605
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.4.5.3.2	按契約總價結算					
壹.一.4.5.3.2.1	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.4.5.3.2.2	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.4.5.3.2.3	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(標示設備及緊急照明設備工程)					
	小計(消防系統工程)					
壹.一.4.6	防火阻絕工程(含電力.給排水.弱電.消防.空調等責任施工)					
壹.一.4.6.1	按契約總價結算					
壹.一.4.6.1.1	管件穿越各樓層管道間樓板、管道間牆防火阻絕(材料包含膨脹性防火膠泥、膨脹性	式	1.000		-	M160500009A

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 129 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火帶、防火棉)依標準工法施作(詳圖說規範),防火時效2小時				-	
壹.一.4.6.1.2	管件穿越各樓層機房、安全梯間、防火區劃間牆防火阻絕(材料包含膨脹性防火膠泥、膨脹性防火帶、膨脹性防火磚、防火棉)依標準工法施作(詳圖說規範),防火時效2小時	式	1.000		-	M160500010A
壹.一.4.6.1.3	各樓層穿過非防火區劃之樓板、牆壁、天花板、隔牆(分間牆)等處,與該穿越處同材質之回填(填塞)材料及復原	式	1.000		-	M160500012A
壹.一.4.6.1.4	產品,工資含五金另料(鐵圈、責任施工標籤)	式	1.000		-	M160500011A
	小計(按契約總價結算)					
	小計(防火阻絕工程)					
	小計(T23 搜救犬訓練場)					
壹.一.5	T18 仿土石流災害訓練場					
壹.一.5.1	建築工程					
壹.一.5.1.1	假設工程					
壹.一.5.1.1.1	按契約總價結算					
壹.一.5.1.1.1.1	基地範圍、建物範圍及戶外景觀設施測量	式	1.000		-	017250000403,*,
壹.一.5.1.1.1.2	施工測量,放樣(樓地板面積)	M2	348.000		-	017250000201,*,
壹.一.5.1.1.1.3	開挖安全警示及防墜設施(符合相關勞安標準責任施工)	式	1.000		-	0151000004,*,
壹.一.5.1.1.1.4	施工輔助設施,鋼管鷹架(含防塵網)	式	1.000		-	0506001312,*,
壹.一.5.1.1.1.5	施工輔助設施,內部工作活動架(含搭拆費)	式	1.000		-	015400000403,*,
壹.一.5.1.1.1.6	建物開口安全圍柵、樓梯及室內開口安全護欄、防墜網(符合勞安規定責任施工)	式	1.000		-	01510000041,*,
	小計(按契約總價結算)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 130 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.5.1.1.2	按實作數量結算					
壹.一.5.1.1.2.1	施工圍籬，甲種安全圍籬 H=240cm(採租用，新品)(含.RC防溢座等符合建築法令規定責任施工)	M	131.000		-	0156400001,*
壹.一.5.1.1.2.2	施工圍籬，施工大門(6M~10M)	座	1.000		-	015640000Aa,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(假設工程)					
壹.一.5.1.2	結構體工程					
壹.一.5.1.2.1	按契約總價結算					
壹.一.5.1.2.1.1	構造物開挖，機具挖方,含小搬運(實方)	M3	2,206.000		-	0145000504,*
壹.一.5.1.2.1.2	構造物回填，本基地內回填土方,含小搬運(實方)	M3	1,952.000		-	0231700003,*
壹.一.5.1.2.1.3	土方工作，場區內外運其他基地回填土方(實方)	M3	255.000		-	0145000753,*
壹.一.5.1.2.1.4	開挖支撐及保護，開挖邊坡PE塑膠車邊密織黑色護網(四角車邊@1M四角固定釘固定施工)	M2	552.000		-	0226000002,*
壹.一.5.1.2.1.5	柱.樑.樓梯鋼網模板含組立(含溫度鋼筋責任施工)	M2	126.000		-	Z041300071,#,*
壹.一.5.1.2.1.6	鋼製模板，牆鋼網模板含組立(含溫度鋼筋責任施工)	M2	1,410.000		-	Z041300073,#,*
壹.一.5.1.2.1.7	鋼製模板，樓梯轉台版鋼網模板含組立(含溫度鋼筋責任施工)	M2	5.000		-	Z041300074,#,*
壹.一.5.1.2.1.8	鋼製模板，地梁.戶外露梁或地下露梁.戶外露版或地下露版鋼網模板含組立(含溫度鋼筋責任施工)	M2	313.000		-	Z041300075,#,*
壹.一.5.1.2.1.9	鋼筋，SD280，#3，含彎紮組立及損耗	T	11.000		-	0321030005b,*
壹.一.5.1.2.1.10	鋼筋，SD280，#4~#5，含彎紮組立及損耗	T	19.000		-	0321030005c,*
壹.一.5.1.2.1.11	鋼筋，SD420W，#4~#5，含彎紮組立及損耗	T	2.000		-	0321060005a,*
壹.一.5.1.2.1.12	鋼筋，SD420W，#6~#7，含彎紮組立及損耗	T	1.000		-	0321060005b,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 131 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.5.1.2.1.13	鋼筋，SD420W，#8~#10，含彎紮組立及損耗	T	3.000		-	0321060005c,*
壹.一.5.1.2.1.14	柱鋼筋續接器#8-轉T頭	T	160.000		-	0506001313,#,*
壹.一.5.1.2.1.15	建築鋼結構	T	77.000		-	0512400005,*
壹.一.5.1.2.1.16	鋼承板	M2	536.000		-	0145000013,*
壹.一.5.1.2.1.17	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆置及搗實	M3	15.000		-	03310230Z3,*
壹.一.5.1.2.1.18	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，含澆置及搗實	M3	211.000		-	03310270Z3,*
壹.一.5.1.2.1.19	建築用混凝土，地梁.戶外露梁或地下露梁.戶外露版或地下露版280kgf/cm2預拌混凝土含澆注及搗實	M3	45.000		-	Z041300076,#,*
壹.一.5.1.2.1.20	350kgf/cm2無收縮水泥(鋼結構與RC界面填縫施工)	式	1.000		-	0506001243,#,*
壹.一.5.1.2.1.21	防火塗料，鋼構1小時防火時效防火漆(含耐候性面漆)	M2	696.000		-	0506000030,#,*
壹.一.5.1.2.1.22	金屬接合，剪力釘19 ϕ *100L	支	145.000		-	050900000A01,#,*
壹.一.5.1.2.1.23	金屬接合，剪力釘19 ϕ *120L	支	2,590.000		-	050900000A02,#,*
壹.一.5.1.2.1.24	金屬接合，柱螺栓M24	支	60.000		-	050900000A1,#,*
	小計(按契約總價結算)					
	小計(結構體工程)					
壹.一.5.1.3	雜項工程					
壹.一.5.1.3.1	按契約總價結算					
壹.一.5.1.3.1.1	扶手及欄杆，無障礙不銹鋼壁式扶手欄杆	M	7.000		-	0552000001,*
壹.一.5.1.3.1.2	各樓層傾斜牆面留設排水孔	式	1.000		-	1605000758,#
壹.一.5.1.3.1.3	傾斜建築高空作業機具	式	1.000		-	Z041300077,#,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.一.5.1.3.2	按實作數量結算					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 132 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.5.1.3.2.1	預鑄PC版(熱浸鍍鋅角鋼框座,含安裝工料)	片	15.000		-	1605001630,#,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(雜項工程)					
壹.一.5.1.4	景觀及植栽工程					
壹.一.5.1.4.1	景觀工程					
壹.一.5.1.4.1.1	按契約總價結算					
壹.一.5.1.4.1.1.1	混凝土鋪面,混凝土鋪面(含收邊鋸縫切割及結構收縮鋸縫切割)	M2	320.000		-	0305400002G1,*
壹.一.5.1.4.1.1.2	排水管溝,排水明溝 W=80cm	M	61.000		-	026010000101,*
壹.一.5.1.4.1.1.3	預鑄洗石子溝蓋(W:80cm)	M	61.000		-	0506000120,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.一.5.1.4.1.2	按實作數量結算					
壹.一.5.1.4.1.2.1	排水陰井 80*80cm(含鍍鋅格柵蓋)	座	6.000		-	026313000B01,*
壹.一.5.1.4.1.2.2	新設排水設施與公共排水溝銜接處理	處	2.000		-	Z041300042,#,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(景觀工程)					
壹.一.5.1.4.2	植栽工程					
壹.一.5.1.4.2.1	按契約總價結算					
壹.一.5.1.4.2.1.1	植草(假檢草)	M2	2,777.000		-	0292000002,*
壹.一.5.1.4.2.1.2	植栽用回填土方(既有開挖土方表土30cm保留暫置工區,施基肥2kg/M3)	M3	834.000		-	Z041300051,#,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.一.5.1.4.2.2	按實作數量結算					
壹.一.5.1.4.2.2.1	植喬木(水黃皮及瓊崖海棠,米高徑 $\varnothing$ 7cm,樹冠 2m,苗木由消防署訓練中心樹圃提供,本工程負責自樹圃移植種植及養護保活)(含支架)	株	34.000		-	02931100001,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(植栽工程)					
	小計(景觀及植栽工程)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 133 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(建築工程)					
壹.一.5.2	電氣設備工程					
壹.一.5.2.1	配電盤設備工程					
壹.一.5.2.1.1	按實作數量結算					
壹.一.5.2.1.1.1	PSA PANEL					
壹.一.5.2.1.1.1.1	產品，分電箱，CASE：SUS304製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A15 .#
壹.一.5.2.1.1.1.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 10KA 380V	只	1.000		-	0145000104
壹.一.5.2.1.1.1.3	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 380V 30mA 0.1sec 附安全開關鎖	只	1.000		-	014500078211
壹.一.5.2.1.1.1.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 15AT 10KA 380V 30mA 0.1sec 附安全開關鎖	只	1.000		-	01450007821
壹.一.5.2.1.1.1.5	MS 220V 0.5HP 2a2b	只	1.000		-	16050010131, #
壹.一.5.2.1.1.1.6	FL 液位控制器	只	1.000		-	1605000785
壹.一.5.2.1.1.1.7	水銀浮球開關	組	1.000		-	1605000786
壹.一.5.2.1.1.1.8	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	1.000		-	0145000084
壹.一.5.2.1.1.1.9	PBL 照光式按鈕開關	只	2.000		-	1605000085
壹.一.5.2.1.1.1.10	D-FUSE 2A	只	1.000		-	1605000389
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.5.2.1.2	按契約總價結算					
壹.一.5.2.1.2.1	分電盤雜項					
壹.一.5.2.1.2.1.1	產品，電線及電纜，PVC線，線槽，端子，色套等配線另料	式	1.000		-	0145000021
壹.一.5.2.1.2.1.2	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，盤內銅排	式	1.000		-	0145000022
壹.一.5.2.1.2.1.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.5.2.1.2.1.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.5.2.1.2.1.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 134 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(配電盤設備工程)					
壹.一.5.2.2	動力幹線配管線工程					
壹.一.5.2.2.1	按契約總價結算					
壹.一.5.2.2.1.1	線材					
壹.一.5.2.2.1.1.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 3.5mm ²	M	21.000		-	0145000608
壹.一.5.2.2.1.1.2	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 3/ C 2.0mm ²	M	7.000		-	M16120000000131
壹.一.5.2.2.1.2	管材					
壹.一.5.2.2.1.2.1	產品，管材，PVC-E管 20φ	M	14.000		-	0145000138
壹.一.5.2.2.1.2.2	產品，分電箱，接線箱	式	1.000		-	1605000003,#
壹.一.5.2.2.1.2.3	電力管路開挖埋設及回填(符合電力管線路 規範標準責任施工)	式	1.000		-	0145000162
壹.一.5.2.2.1.2.4	產品，金屬製品，管路吊掛及固定(含配管 吊架及固定架責任施工)	式	1.000		-	0145000163
壹.一.5.2.2.1.2.5	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.5.2.2.1.2.6	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.5.2.2.1.2.7	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(動力幹線配管線工程)					
	小計(水電工程)					
壹.一.5.3	給排水設備工程					
壹.一.5.3.1	衛生設備					
壹.一.5.3.1.1	按實作數量結算					
壹.一.5.3.1.1.1	產品，廁所附屬設備，長頸龍頭	套	2.000		-	M108100000C16
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.5.3.1.2	按契約總價結算					
壹.一.5.3.1.2.1	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.5.3.1.2.2	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.5.3.1.2.3	工資	式	1.000		-	W0127180004a

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 135 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(按契約總價結算)					
	小計(衛生設備)					
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.5.3.2	給水設備工程					
壹.一.5.3.2.1	按實作數量結算					
壹.一.5.3.2.1.1	凡而設備					
壹.一.5.3.2.1.1.1	產品，閥，閘門凡而 (50)mm 牙口 砲 金銅	只	1.000		-	0145000641
壹.一.5.3.2.1.1.2	產品，閥，黃銅逆止凡而 (50)mm	只	1.000		-	0145000790
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.5.3.2.2	按契約總價結算					
壹.一.5.3.2.2.1	不銹鋼管給水設備(車牙)					
壹.一.5.3.2.2.1.1	產品，管材，(15)mm*2.5mm不銹鋼管	M	10.000		-	0145000221
壹.一.5.3.2.2.1.2	產品，管材，(20)mm*2.5mm不銹鋼管	M	120.000		-	M15105000000152
壹.一.5.3.2.2.2	產品，金屬製品，配管固定架(含管路吊掛及固定)	式	1.000		-	0145000234
壹.一.5.3.2.2.3	試運轉及訓練，試水試壓	式	1.000		-	0182000004
壹.一.5.3.2.2.4	管路開挖埋設及回填	式	1.000		-	0145000238
壹.一.5.3.2.2.5	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.5.3.2.2.6	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.5.3.2.2.7	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(給水設備工程)					
壹.一.5.3.3	兩排水設備工程					
壹.一.5.3.3.1	按實作數量結算					
壹.一.5.3.3.1.1	落水口設備					
壹.一.5.3.3.1.1.1	產品，給排水及衛生器具，地板落水頭(50)mm (存水式)	只	4.000		-	0145000206
壹.一.5.3.3.1.1.2	產品，給排水及衛生器具，屋頂落水頭(50)mm (高籠型)	只	2.000		-	0145000208

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 136 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.5.3.3.1.2	泵浦設備					
壹.一.5.3.3.1.2.1	產品，泵，0.5HP沉水式廢水泵 1φ 220V；D=(50)mm，H=6M，Q=150L/MIN	台	1.000		-	M15130000000A22
					-	1
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.5.3.3.2	按契約總價結算					
壹.一.5.3.3.2.1	不銹鋼防震軟管					
壹.一.5.3.3.2.1.1	產品，閥，不銹鋼防震軟管(50)mm 10kg/cm ²	式	1.000		-	0145000791,#
					-	
壹.一.5.3.3.2.2	污排水管設備					
壹.一.5.3.3.2.2.1	產品，管材，PVC雨水管(50)*4.0mm	M	25.000		-	0145000224
壹.一.5.3.3.2.2.2	產品，給排水及衛生器具，清潔口(明式)	式	1.000		-	M1541000004
壹.一.5.3.3.2.3	產品，金屬製品，配管固定架(含管路吊掛及固定)	式	1.000		-	0145000234
					-	
壹.一.5.3.3.2.4	管路開挖埋設及回填	式	1.000		-	0145000238
壹.一.5.3.3.2.5	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.5.3.3.2.6	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.5.3.3.2.7	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(雨排水設備工程)					
	小計(給排水設備工程)					
壹.一.5.4	弱電工程					
壹.一.5.4.1	按契約總價結算					
壹.一.5.4.1.1	佈管工程					
壹.一.5.4.1.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm，厚度3.0mm	M	30.000		-	M15105000000178
					-	9,#
壹.一.5.4.1.2	管路切割開挖埋設.回填及面飾修補復原(符合管線路規範標準責任施工)	式	1.000		-	0127100004A2
					-	
壹.一.5.4.1.3	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.5.4.1.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.5.4.1.5	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 137 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(按契約總價結算)					
	小計(弱電工程)					
	小計(T18 仿土石流災害訓練場)					
壹.一.6	中水廠二期設備與既有中/污水廠管線路及系統整合(含開工至竣工所需一切環保文書、送審、水措差異分析及放流許可證申領)					
壹.一.6.1	機械設備工程					
壹.一.6.1.1	按實作數量結算					
壹.一.6.1.1.1	調勻池用著脫不阻塞型沉水式污水泵浦SP02-2A/B	台	2.000		-	M1605001001
壹.一.6.1.1.2	沉澱池(二)用著脫不阻塞型沉水式污泥輸送泵浦SP03-2A/B	台	2.000		-	M1605001002
壹.一.6.1.1.3	中繼池(一)用著脫不阻塞型沉水式污水泵浦SP04-2A/B	台	2.000		-	M1605001003
壹.一.6.1.1.4	過濾加壓泵SP-10-2A/B	台	2.000		-	M1605001004
壹.一.6.1.1.5	調節鼓風機BLW-02A/B，詳施工規範	台	2.000		-	M1605001005
壹.一.6.1.1.6	NaOH加藥機MP-07A/B，詳施工規範	台	2.000		-	M1605001006
壹.一.6.1.1.7	H2SO4加藥機MP-07A/B，詳施工規範	台	2.000		-	M1605001007
壹.一.6.1.1.8	PAC加藥機MP-07A/B，詳施工規範	台	2.000		-	M1605001008
壹.一.6.1.1.9	Polymer加藥機MP-07A/B，詳施工規範	台	2.000		-	M1605001009
壹.一.6.1.1.10	藥槽6000公升,附液位管，詳施工規範	只	4.000		-	M1605001010
壹.一.6.1.1.11	pH調整攪拌機MX-01-2 含不鏽鋼固定支架	台	1.000		-	M1605001011
壹.一.6.1.1.12	快混攪拌機MX-02-2 含不鏽鋼固定支架，詳施工規範	台	1.000		-	M1605001012
壹.一.6.1.1.13	膠羽槽攪拌機MX-03-2 含不鏽鋼固定支架，詳施工規範	台	1.000		-	M1605001013
壹.一.6.1.1.14	沉澱池(二)刮泥機MX-04-2，詳施工規範	台	1.000		-	M1605001014,#
壹.一.6.1.1.15	POLYMER藥品槽攪拌機MX-05-2 含不鏽鋼固定支架，詳施工規範	台	1.000		-	M1605001015
壹.一.6.1.1.16	pH控制器pH01	組	1.000		-	M1605001016

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 138 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.6.1.1.17	散氣盤DF-01-2，詳施工規範	只	54.000		-	M1605001017
壹.一.6.1.1.18	中水收集池TK19-2，詳施工規範	座	1.000		-	M1605001018
壹.一.6.1.1.19	全自動管線型過濾機AEF-1-2，詳施工規範	座	1.000		-	M1605001019
壹.一.6.1.1.20	全自動多層式砂過濾機MMF-01-2，詳施工規範	座	1.000		-	M1605001020
壹.一.6.1.1.21	全自動活性炭吸附機ACF-01-2，詳施工規範	座	1.000		-	M1605001021
壹.一.6.1.1.22	臭氧消毒機OM-01-2，詳施工規範	組	1.000		-	M1605001022
壹.一.6.1.1.23	進流流量計(D)100mm,含水箱,詳施工規範	台	2.000		-	M1605001023
壹.一.6.1.1.24	電磁式流量計FQ，詳施工規範	台	1.000		-	M1605001024
壹.一.6.1.1.25	氯錠消毒桶PVC材質(D)15cm*(H)100cm	只	1.000		-	M1605001025
壹.一.6.1.1.26	設備基礎座	座	3.000		-	0145000050
	小計(按實作數量結算)					
	小計(機械設備工程)					
壹.一.6.2	電力系統工程					
壹.一.6.2.1	按實作數量結算					
壹.一.6.2.1.1	DP控制電盤					
壹.一.6.2.1.1.1	產品，分電箱，CASE：1250*2350*1000 SS41鐵製烤漆 t:2.0mm	座	1.000		-	0506001314,#
壹.一.6.2.1.1.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 200AT 15KA 380V	只	1.000		-	0506001315,#
壹.一.6.2.1.1.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 15KA 380V	只	1.000		-	0506001316,#
壹.一.6.2.1.1.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 15KA 380V	只	2.000		-	0506001317,#
壹.一.6.2.1.1.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 15AT 15KA 380V	只	1.000		-	0506001318,#
壹.一.6.2.1.1.6	產品，無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 20AT 15KA 220V	只	1.000		-	0506001319,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 139 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.6.2.1.1.7	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 15AT 15KA 380V 30mA 0.1sec	只	19.000		-	0506000064,#
壹.一.6.2.1.1.8	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 30AT 15KA 220V 30mA 0.1sec	只	1.000		-	0506000065,#
壹.一.6.2.1.1.9	CT 600V 200/5A 40VA	只	3.000		-	0145000060,#
壹.一.6.2.1.1.10	多功能集合式電錶	只	1.000		-	160500086301,#
壹.一.6.2.1.1.11	PLC 人機控制顯示面板	組	1.000		-	0145000062,#
壹.一.6.2.1.1.12	PH 顯示器	只	1.000		-	0145000063,#
壹.一.6.2.1.1.13	流量計	只	1.000		-	0145000064,#
壹.一.6.2.1.1.14	MS 380V 10HP 2a2b	只	2.000		-	1605000109,#
壹.一.6.2.1.1.15	MS 380V 5HP 2a2b	只	7.000		-	0145000065,#
壹.一.6.2.1.1.16	MS 380V 2HP 2a2b	只	3.000		-	16050000783,#
壹.一.6.2.1.1.17	MS 380V 1/2HP 2a2b	只	10.000		-	0145000066,#
壹.一.6.2.1.1.18	EX 交替電驛	只	2.000		-	16050000784
壹.一.6.2.1.1.19	FL 液位控制器	只	2.000		-	16050000785
壹.一.6.2.1.1.20	水銀浮球開關	組	2.000		-	16050000786
壹.一.6.2.1.1.21	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	21.000		-	0145000084
壹.一.6.2.1.1.22	PBL 照光式按鈕開關	只	78.000		-	1605000085
壹.一.6.2.1.1.23	產品，照明燈具，故障指示燈	只	26.000		-	0506000066,#
壹.一.6.2.1.1.24	產品，照明燈具，PL 指示燈	只	1.000		-	M1650500006
壹.一.6.2.1.1.25	PB 緊急停機鈕	只	1.000		-	0145000070,#
壹.一.6.2.1.1.26	BZ 蜂鳴器	只	1.000		-	0145000071,#
壹.一.6.2.1.1.27	MY2 RELAY	只	24.000		-	0145000072,#
壹.一.6.2.1.1.28	D-FUSE 2A	只	36.000		-	1605000389
壹.一.6.2.1.1.29	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
壹.一.6.2.1.1.30	標誌，壓克力流程版附LED燈	片	1.000		-	028910000CA1
壹.一.6.2.1.2	DMP PANEL(既設)					
壹.一.6.2.1.2.1	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 200AT 15KA 380V	只	1.000		-	0506001315,#
壹.一.6.2.1.3	PL1 PANEL					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 140 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.6.2.1.3.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M1647100000A05 .,#
壹.一.6.2.1.3.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000619 .
壹.一.6.2.1.3.3	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 220V 200mA 0.1sec	只	3.000		-	1605000002, # .
壹.一.6.2.1.3.4	MC 220V 20A 2a2b	只	3.000		-	1605000094
壹.一.6.2.1.3.5	PBL 照光式按鈕開關	只	6.000		-	1605000085
壹.一.6.2.1.3.6	D-FUSE 2A	只	3.000		-	1605000389
壹.一.6.2.1.4	產品，照明燈具，嵌入筒燈(廁所) LED-12W*1 220V	盞	2.000		-	M165050000A04 .
壹.一.6.2.1.5	產品，浴廁通風機，浴廁排風扇 14W 220V	組	1.000		-	0506001265, # .
壹.一.6.2.1.6	產品，照明燈具，路燈 LED-145W~160W 220V	盞	7.000		-	M165050000A18 .
壹.一.6.2.1.7	產品，插入型插座，雙聯插座接地型 125V 15A配件全	組	1.000		-	M161502000801 .
壹.一.6.2.1.8	產品，金屬製品，電熱水器出線口	只	1.000		-	0145000185
壹.一.6.2.1.9	產品，金屬製品，電源出線口	只	1.000		-	0145000186
	小計(按實作數量結算)					
壹.一.6.2.2	按契約總價結算					
壹.一.6.2.2.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 80mm ²	M	96.000		-	0506001320, # .
壹.一.6.2.2.2	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 14mm ²	M	243.000		-	0506001321, # .
壹.一.6.2.2.3	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 8.0mm ²	M	808.000		-	0506001322, # .
壹.一.6.2.2.4	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 5.5mm ²	M	108.000		-	0506001323, # .
壹.一.6.2.2.5	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 3.5mm ²	M	780.000		-	0506001324, # .

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 141 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.6.2.2.6	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 2.0mm	M	45.000		-	0506001259,#
壹.一.6.2.2.7	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 5.5mm ²	M	24.000		-	0506001260,#
壹.一.6.2.2.8	產品，電線及電纜，隔離線	M	50.000		-	0506000068,#
壹.一.6.2.2.9	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 ，標稱41mm	M	90.000		-	M161323106001
壹.一.6.2.2.10	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 ，標稱35mm	M	386.000		-	M161323105001
壹.一.6.2.2.11	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 ，標稱20mm	M	2,063.000		-	M161323103001
壹.一.6.2.2.12	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 ，標稱16mm	M	22.000		-	M161323102001
壹.一.6.2.2.13	產品，管材，EMT管 75 φ	M	22.000		-	M15105000000108 ,#
壹.一.6.2.2.14	產品，管材，EMT管 51 φ	M	31.000		-	M15105000000106
壹.一.6.2.2.15	產品，電線及電纜，PVC線，線槽，端子，色 套等配線另料	式	1.000		-	0145000021
壹.一.6.2.2.16	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， 盤內銅排	式	1.000		-	0145000022
壹.一.6.2.2.17	人孔及管線開挖回填夯實.擋土支撐.餘土 處理.AC路面修補及切割費用)	式	1.000		-	0145000100,#
壹.一.6.2.2.18	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.一.6.2.2.19	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.6.2.2.20	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(電力系統工程)					
壹.一.6.3	配管工程					
壹.一.6.3.1	按契約總價結算					
壹.一.6.3.1.1	GIP 鍍鋅鋼管，標稱管徑100mm	M	10.000		-	M1515100001

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 142 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.6.3.1.2	污水專用灰色PVC.B級管，標稱管徑50mm	M	120.000		-	M1515100002
壹.一.6.3.1.3	污水專用灰色PVC.B級管，標稱管徑80mm	M	100.000		-	M1515100003
壹.一.6.3.1.4	污水專用灰色PVC.B級管，標稱管徑100mm	M	60.000		-	M1515100004
壹.一.6.3.1.5	污水專用灰色PVC.B級管，標稱管徑125mm	M	35.000		-	M1515100005
壹.一.6.3.1.6	污水專用灰色PVC.B級管，標稱管徑150mm	M	10.000		-	M1515100006
壹.一.6.3.1.7	污水專用灰色PVC.B級管，標稱管徑200mm	M	50.000		-	M1515100007
壹.一.6.3.1.8	加藥專用灰色管UPVC SCH40管，標稱管徑14mm	M	120.000		-	M1515100008
壹.一.6.3.1.9	產品，閘閥，青銅，標稱口徑50mm	只	2.000		-	M15110M010B06
壹.一.6.3.1.10	產品，閘閥，青銅，標稱口徑80mm	只	8.000		-	M15110M010E06
壹.一.6.3.1.11	產品，逆止閥，青銅，標稱口徑50mm	只	2.000		-	M15110Q010B06
壹.一.6.3.1.12	產品，逆止閥，青銅，標稱口徑80mm	只	4.000		-	M15110Q010E06
壹.一.6.3.1.13	不銹鋼防震軟管，標稱口徑50mm	只	2.000		-	M1511000010
壹.一.6.3.1.14	不銹鋼防震軟管，標稱口徑80mm	只	4.000		-	M1511000011
壹.一.6.3.1.15	產品，管材，配管另料及五金另件	式	1.000		-	0506001325, #
壹.一.6.3.1.16	人孔及管線開挖回填夯實.擋土支撐.餘土處理.AC路面修補及切割費用)	式	1.000		-	0145000100, #
壹.一.6.3.1.17	配管工程(含加藥管路、系統聯結系統曝氣管、污水污泥輸送管及五金另件及安裝配管埋設配電)	工	142.000		-	M1511000014
壹.一.6.3.1.18	吊運雜費	式	1.000		-	M1511000015
壹.一.6.3.1.19	電氣工程(工項詳圖說)	式	1.000		-	M1511000016
	小計(按契約總價結算)					
	小計(配管工程)					
壹.一.6.4	弱電工程					
壹.一.6.4.1	按契約總價結算					
壹.一.6.4.1.1	佈管工程					
壹.一.6.4.1.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm，厚度3.0mm	M	30.000		-	M15105000000178
壹.一.6.4.1.1.2	管路切割開挖埋設.回填及面飾修補復原(	式	1.000		-	0127100004A2

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 143 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	符合管線路規範標準責任施工)				-	
壹.一.6.4.1.1.3	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.一.6.4.1.1.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.一.6.4.1.1.5	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(弱電工程)					
壹.一.6.5	系統整合					
壹.一.6.5.1	按契約總價結算					
壹.一.6.5.1.1	光纖收容盒含光纖耦合器、光纖熔接尾線 ，安裝中央監控箱體內	只	1.000		-	0506000112,#
壹.一.6.5.1.2	光纖熔接(含測試報告)	式	1.000		-	1605000012,#
壹.一.6.5.1.3	設備系統安裝工程(工項詳圖說)	式	1.000		-	W0127190004b
壹.一.6.5.1.4	設備系統整合工程(工項詳圖說)	式	1.000		-	W0127190004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(系統整合)					
	小計(中水廠二期設備與既有中/污水廠管 線路及系統整合)					
壹.一.7	消防署工程基地開挖既有管線路障礙遷移 排除	式	1.000		-	
	小計(消防署 壹.一)					
壹.二	環保署					
壹.二.1	T33 仿石化災害廠房事故訓練場					
壹.二.1.1	建築工程					
壹.二.1.1.1	假設工程					
壹.二.1.1.1.1	按契約總價結算					
壹.二.1.1.1.1.1	基地範圍、建物範圍及戶外景觀設施測量	式	1.000		-	017250000404,#, *
壹.二.1.1.1.1.2	施工測量，放樣(樓地板面積)	M2	330.000		-	017250000201,*,
壹.二.1.1.1.1.3	開挖安全警示及防墜設施(符合相關勞安標 準責任施工)	式	1.000		-	0151000004,#,*,

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 144 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.1.1.1.1.4	施工輔助設施，鋼管鷹架(含防塵網)	M2	589.000		-	0154000002,*
壹.二.1.1.1.1.5	施工輔助設施，內部工作活動架(含搭拆費)	式	1.000		-	015400000403,*
壹.二.1.1.1.1.6	建物開口安全圍柵，樓梯及室內開口安全護欄，防墜網(符合勞安規定責任施工)	式	1.000		-	015100000403,#,*
壹.二.1.1.1.1.7	清除及掘除，雜草雜木，既有雜木林清理及整地(含清運處理)	M2	8,623.000		-	0223109002,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.二.1.1.1.2	按實作數量結算					
壹.二.1.1.1.2.1	施工圍籬，甲種安全圍籬 H=240cm(採租用，新品)(含.RC防溢座等符合建築法令規定責任施工)	M	111.000		-	0156400001,*
壹.二.1.1.1.2.2	施工圍籬，施工大門(6M~10M)	座	1.000		-	015640000Aa,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(假設工程)					
壹.二.1.1.2	結構體工程					
壹.二.1.1.2.1	按契約總價結算					
壹.二.1.1.2.1.1	構造物開挖，機具挖方，含小搬運(實方)	M3	373.000		-	0145000504,*
壹.二.1.1.2.1.2	構造物回填，本基地內回填土方，含小搬運(實方)	M3	572.000		-	0231700003,*
壹.二.1.1.2.1.3	開挖支撐及保護，開挖邊坡PE塑膠車邊密織黑色護網(四角車邊@1M四角固定釘固定施工)	M2	390.000		-	0226000002,*
壹.二.1.1.2.1.4	普通模板	M2	976.000		-	0311010002,*
壹.二.1.1.2.1.5	襯夾板模板	M2	262.000		-	03110210021a,*
壹.二.1.1.2.1.6	鋼筋，SD280，#3，含彎紮組立及損耗	T	5.000		-	0321030005b,*
壹.二.1.1.2.1.7	鋼筋，SD280，#4~#5，含彎紮組立及損耗	T	17.000		-	0321030005c,*
壹.二.1.1.2.1.8	鋼筋，SD420W，#4~#5，含彎紮組立及損耗	T	8.000		-	0321060005a,*
壹.二.1.1.2.1.9	鋼筋，SD420W，#6~#7，含彎紮組立及損耗	T	3.000		-	0321060005b,*
壹.二.1.1.2.1.10	鋼筋，SD420W，#8~#10，含彎紮組立及損	T	10.000		-	0321060005c,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 145 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	耗				-	
壹.二.1.1.2.1.11	柱鋼筋續接器#10-轉T頭	組	148.000		-	0506001240, #, *
壹.二.1.1.2.1.12	柱鋼筋續接器#8-#10	組	24.000		-	0506001330, #, *
壹.二.1.1.2.1.13	柱鋼筋續接器#8	組	96.000		-	0506001241, #, *
壹.二.1.1.2.1.14	柱鋼筋續接器#8-轉T頭	組	96.000		-	0506001242, #, *
壹.二.1.1.2.1.15	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，含澆置及搗實	M3	36.000		-	03310230Z3, *
壹.二.1.1.2.1.16	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，含澆置及搗實	M3	234.000		-	03310270Z3, *
	小計(按契約總價結算)					
	小計(結構體工程)					
壹.二.1.1.3	裝修工程					
壹.二.1.1.3.1	按契約總價結算					
壹.二.1.1.3.1.1	E1雙面單層乾式輕隔間(一小時防火時效)4.5米以下	M2	156.000		-	Z020500001, #, *
壹.二.1.1.3.1.2	G1管道間乾式輕隔間(一小時防火時效)4.5米以下	M2	13.000		-	0506000008, #, *
壹.二.1.1.3.1.3	水泥砂漿粉刷，露明柱排管泥做粉刷包覆	式	1.000		-	0922000004A5, *
壹.二.1.1.3.1.4	舖地磚，F-1地坪1:3水泥砂漿+60*60霧面石英磚(20*60cm收邊)	M2	44.000		-	0934100002h, *
壹.二.1.1.3.1.5	舖地磚，F-3地坪1:3水泥砂漿+60*60cm霧面石英磚	M2	134.000		-	0934100002a, *
壹.二.1.1.3.1.6	舖地磚，F-4地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英地磚+15*30cm霧面石英地磚(滾邊色磚)	M2	35.000		-	0934100002j, #, *
壹.二.1.1.3.1.7	F-10地坪1:3水泥砂漿+抿石子	M2	9.000		-	097820000201, *
壹.二.1.1.3.1.8	舖地磚，F-14樓梯1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚(級高.平台)30*30cm霧面石英磚(踏面車溝)	M2	17.000		-	0934100002m, #, *
壹.二.1.1.3.1.9	C-1平頂批土刷綠建材水性水泥漆	M2	252.000		-	0991200002, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 146 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.1.1.3.1.10	C-1平頂1:3粉光刷綠建材水性水泥漆	M2	70.000		-	099120000201,*
壹.二.1.1.3.1.11	C-1梯背1:3粉光刷綠建材水性水泥漆	M2	10.000		-	099120000202,*
壹.二.1.1.3.1.12	貼面磚，W-2內牆1:3MT+30*30cm霧面石英地磚磁磚計劃需含配置上下收邊色磚	M2	37.000		-	093000000216,#,*
壹.二.1.1.3.1.13	貼面磚，W-2內牆批土+30*30cm霧面石英地磚磁磚計劃需含配置上下收邊色磚	M2	92.000		-	093000000217,#,*
壹.二.1.1.3.1.14	貼面磚，W-3內牆1:3MT+40*60cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置腰帶)	M2	18.000		-	093000000218,#,*
壹.二.1.1.3.1.15	貼面磚，W-3內牆批土+40*60cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置腰帶)	M2	18.000		-	093000000219,#,*
壹.二.1.1.3.1.16	W-5內牆1:3水泥粉光刷綠建材水性水泥漆(RC牆)	M2	155.000		-	099120000203,*
壹.二.1.1.3.1.17	W-5內牆批土磨平刷綠建材水性水泥漆(輕質灌漿混凝土牆)	M2	220.000		-	0506000041,#,*
壹.二.1.1.3.1.18	貼面磚，外牆1:2防水水泥砂漿打底貼白色系丁掛磚(含磨角處理)	M2	280.000		-	0506000126,#,*
壹.二.1.1.3.1.19	貼面磚，外牆1:2防水水泥砂漿打底貼黃色系丁掛磚(含磨角處理)	M2	88.000		-	0506000127,#,*
壹.二.1.1.3.1.20	貼面磚，外牆1:2防水水泥砂漿打底貼灰色系丁掛磚(含磨角處理)	M2	115.000		-	0506000128,#,*
壹.二.1.1.3.1.21	水泥砂漿粉刷，女兒牆內側1:3水泥粉光	M2	107.000		-	092200000202,*
壹.二.1.1.3.1.22	塑膠(木蕊)踢腳板，B-2踢腳1:3水泥砂漿+PVC踢腳(H=10cm)	M	39.000		-	0920600001,*
壹.二.1.1.3.1.23	塑膠(木蕊)踢腳板，B-2踢腳批土+PVC踢腳(H=10cm)	M	64.000		-	092060000101,*
壹.二.1.1.3.1.24	貼面磚，B-3踢腳1:3水泥砂漿+磁磚	M	17.000		-	0930000001,*
壹.二.1.1.3.1.25	貼面磚，B-3踢腳批土+磁磚	M	33.000		-	093000000101,*
壹.二.1.1.3.1.26	防潮，浴廁地坪防水層	M2	30.000		-	0711000002,*
壹.二.1.1.3.1.27	防潮，茶水間地坪防水層	M2	6.000		-	071100000201,*
壹.二.1.1.3.1.28	防潮，屋頂平台地坪防水層	M2	274.000		-	071100000202,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 147 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.1.1.3.1.29	屋頂隔熱，PS板磨石隔熱磚(PS板厚3cm) 30*30*5cm(含PE伸縮條及導水溝留設施工)	M2	274.000		-	0722100002,*
壹.二.1.1.3.1.30	防潮，樓梯地坪防水層	M2	20.000		-	071100000207,*
壹.二.1.1.3.1.31	防潮，浴廁牆面防水層(H=天花板上10cm)	M2	125.000		-	0506001246,#,*
壹.二.1.1.3.1.32	防潮，茶水間牆面防水層(H=天花板上 10cm)	M2	35.000		-	071100000204,*
壹.二.1.1.3.1.33	防潮，屋頂平台牆面防水層(H=30cm)	M2	26.000		-	071100000205,*
壹.二.1.1.3.1.34	防潮，窗框防水層	M	143.000		-	0711000001,*
壹.二.1.1.3.1.35	防潮，樓層防水層	M	80.000		-	071100000101,*
	小計(按契約總價結算)					
	小計(裝修工程)					
壹.二.1.1.4	門窗工程					
壹.二.1.1.4.1	按實作數量結算					
壹.二.1.1.4.1.1	AD1 鋁框玻璃門，鋁門扇及門樘 220*270	樘	1.000		-	08120000000A06, #,*
壹.二.1.1.4.1.2	AD2 木門 100*210	樘	2.000		-	08210000000A28, #,*
壹.二.1.1.4.1.3	AD3 木門 100*210	樘	1.000		-	08210000000A29, #,*
壹.二.1.1.4.1.4	AD4 木門+百葉 100*210	樘	2.000		-	08210000000A30, #,*
壹.二.1.1.4.1.5	AFD1 烤漆鋼框木質防火門，木門 (60A) 100*210	樘	1.000		-	08210000000A31, #,*
壹.二.1.1.4.1.6	ARD1 無障礙廁所橫拉木門 100*210	樘	1.000		-	08210000000A32, #,*
壹.二.1.1.4.1.7	AW1 鋁玻璃窗含紗窗 160*190	樘	3.000		-	0506000873,#,*
壹.二.1.1.4.1.8	AW2 鋁玻璃窗 320*190	樘	5.000		-	0506000874,#
壹.二.1.1.4.1.9	AW3 鋁玻璃窗含紗窗 480*190	樘	1.000		-	0506000875,#
壹.二.1.1.4.1.10	AW4 鋁玻璃窗含紗窗 160*80	樘	2.000		-	0506000876,#
壹.二.1.1.4.1.11	AW5 鋁玻璃窗含紗窗 320*80	樘	2.000		-	0506000877,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 148 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.1.1.4.1.12	ATW1 鋁擠型窗 300*120	樘	1.000		-	0506000878,#
壹.二.1.1.4.1.13	管道間烤漆鋼框鋼板防火維修門 (60B,含遮煙)	樘	2.000		-	085200000AD1,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(門窗工程)					
壹.二.1.1.5	指標設施工程					
壹.二.1.1.5.1	按實作數量結算					
壹.二.1.1.5.1.1	T33-標誌,建築物代號銜牌 A	組	4.000		-	028910000848,#,*
壹.二.1.1.5.1.2	T33-標誌,建築物文字銜牌 B	組	1.000		-	028910000849,#,*
壹.二.1.1.5.1.3	T33-標誌,樓層逃生動線標示牌 C	組	1.000		-	028910000815,#
壹.二.1.1.5.1.4	T33-標誌,房間門牌貼壁標示牌 D	組	4.000		-	028910000816,#
壹.二.1.1.5.1.5	T33-標誌,廁所貼壁標示牌 E	組	3.000		-	028910000817,#
壹.二.1.1.5.1.6	T33-標誌,無障礙電梯/廁所/浴廁/浴室懸臂式標示牌 G	組	1.000		-	028910000818,#
壹.二.1.1.5.1.7	T33-標誌,建築標的立牌 J	組	1.000		-	028910000819,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.1.1.5.2	按實作數量結算					
壹.二.1.1.5.2.1	標誌,無障礙指示設施(責任施工,含工料,須符合使用執照之無障礙竣工會勘標準)	式	1.000		-	028910000402,*
	小計(按契約總價結算)					
	小計(指標設施工程)					
壹.二.1.1.6	雜項工程					
壹.二.1.1.6.1	按契約總價結算					
壹.二.1.1.6.1.1	扶手及欄杆,無障礙不銹鋼壁式扶手欄杆	M	5.000		-	0552000001,*
壹.二.1.1.6.1.2	戶外高壓沖洗區泛水墩(含地坪及泛水彈泥防水+面飾抿石子施工)	式	1.000		-	0506000626,#
壹.二.1.1.6.1.3	屋頂導水溝留設/所有設備RC基座墊高區/室內外地坪交界收邊等1:3水泥砂漿打底抿	式	1.000		-	0506000109,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 149 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	石子處理				-	
	小計(按契約總價結算)					
壹.二.1.1.6.2	按實作數量結算					
壹.二.1.1.6.2.1	浴室搗攪隔間(含中間隔板人造石止水條)	間	2.000		-	1605000560,*
壹.二.1.1.6.2.2	廁所搗攪隔間	間	3.000		-	1605000561,*
壹.二.1.1.6.2.3	小便斗隔屏	片	4.000		-	0545000495,*
壹.二.1.1.6.2.4	T33 一樓樓茶水流理檯櫃	座	1.000		-	0506000129,#
壹.二.1.1.6.2.5	門五金,人造石門檻	支	3.000		-	087100000C,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(雜項工程)					
壹.二.1.1.7	景觀及植栽工程					
壹.二.1.1.7.1	景觀工程					
壹.二.1.1.7.1.1	按契約總價結算					
壹.二.1.1.7.1.1.1	瀝青混凝土鋪面	M2	1,202.000		-	0274200002,*
壹.二.1.1.7.1.1.2	透水性鋪面,高壓混凝土地磚鋪面	M2	244.000		-	0279400002,*
壹.二.1.1.7.1.1.3	排水管溝,排水明溝 W=80cm	M	29.000		-	026010000101,*
壹.二.1.1.7.1.1.4	預鑄洗石子溝蓋(W:80cm)	M	29.000		-	0506000120,*
壹.二.1.1.7.1.1.5	新設道路公共排水管溝,排水暗溝 W=80cm	M	85.000		-	0506001311,#,*
壹.二.1.1.7.1.1.6	道路標線(止滑>=65BPM)	M	364.000		-	Z041300038,#,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.二.1.1.7.1.2	按實作數量結算					
壹.二.1.1.7.1.2.1	排水陰井 80*80cm(含鍍鋅格柵蓋)	座	7.000		-	026313000B01,*
壹.二.1.1.7.1.2.2	新設排水設施與公共排水溝銜接處理	處	2.000		-	Z041300042,#,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(景觀工程)					
壹.二.1.1.7.2	植栽工程					
壹.二.1.1.7.2.1	按契約總價結算					
壹.二.1.1.7.2.1.1	植草(假檢草)	M2	626.000		-	0292000002,*
壹.二.1.1.7.2.1.2	植栽用回填土方(既有開挖土方表土30cm保	M3	188.000		-	Z041300051,#,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 150 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	留暫置工區,施基肥2kg/M3)				-	
	小計(按契約總價結算)					
壹.二.1.1.7.2.2	按實作數量結算					
壹.二.1.1.7.2.2.1	植喬木(水黃皮及瓊崖海棠,米高徑 $\varnothing$ 7cm,樹冠 2m,苗木由消防署訓練中心樹圃提供,本工程負責自樹圃移植種植及養護保活)(含支架)	株	7.000		-	02931100001,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(植栽工程) 小計(植栽工程)					
	小計(景觀及植栽工程) 小計(植栽工程)					
	小計(建築工程)					
壹.二.1.2	電氣及給排水設備工程					
壹.二.1.2.1	配電盤設備工程					
壹.二.1.2.1.1	按實作數量結算					
壹.二.1.2.1.1.1	PL1 PANEL					
壹.二.1.2.1.1.1.1	產品,分電箱,CASE: SS41鐵製烤漆 t: 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A10, #
壹.二.1.2.1.1.1.2	產品,ATS 4P 300A 電氣與機械互鎖裝置及電源指示燈	只	1.000		-	M16411000006
壹.二.1.2.1.1.1.3	ATS盤面型控制模組	只	1.000		-	M164110000061
壹.二.1.2.1.1.1.4	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 100AF 100AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000618
壹.二.1.2.1.1.1.5	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 50AF 40AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000627
壹.二.1.2.1.1.1.6	產品,無熔線斷路器,NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	5.000		-	M16411000000620
壹.二.1.2.1.1.1.7	產品,漏電斷路器,ELCB 3P 50AF 15AT 10KA 380V 30mA 0.1sec 附安全開關鎖	只	2.000		-	0145000782
壹.二.1.2.1.1.1.8	產品,漏電斷路器,ELCB 1P 50AF 30AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M16413000000606

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 151 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.1.2.1.1.1.9	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	6.000		-	0145000602
壹.二.1.2.1.1.1.10	TVSS 單相160KA/φ	只	4.000		-	1605000057
壹.二.1.2.1.1.1.11	MS 380V 2HP 2a2b	只	2.000		-	1605000783,#
壹.二.1.2.1.1.1.12	EX 交替電驛	只	1.000		-	1605000784
壹.二.1.2.1.1.1.13	FL 液位控制器	只	1.000		-	1605000785
壹.二.1.2.1.1.1.14	水銀浮球開關	組	1.000		-	1605000786
壹.二.1.2.1.1.1.15	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	1.000		-	0145000084
壹.二.1.2.1.1.1.16	PBL 照光式按鈕開關	只	4.000		-	1605000085
壹.二.1.2.1.1.1.17	5E 馬達保護電驛(欠相,逆相,低電壓,過電)	組	2.000		-	1605000787
壹.二.1.2.1.1.1.18	MID 馬達絕緣故障偵測器	組	2.000		-	1605000788
壹.二.1.2.1.1.1.19	D-FUSE 2A	只	1.000		-	1605000389
壹.二.1.2.1.1.1.20	TR 3φ 20KVA 380V/190-110V	台	1.000		-	1605000062
壹.二.1.2.1.1.2	R1 PANEL					
壹.二.1.2.1.1.2.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 - ,#
壹.二.1.2.1.1.2.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000612 -
壹.二.1.2.1.1.2.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	10.000		-	M16411000000621 -
壹.二.1.2.1.1.2.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	4.000		-	M164130000006 -
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.1.2.1.2	按契約總價結算					
壹.二.1.2.1.2.1	產品，電線及電纜，PVC線，線槽，端子，色 套等配線另料	式	1.000		-	0145000021 -
壹.二.1.2.1.2.2	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， 盤內銅排	式	1.000		-	0145000022 -
壹.二.1.2.1.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004 -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 152 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.2.1.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.1.2.1.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(配電盤設備工程)					
壹.二.1.2.2	動力幹線配管線工程					
壹.二.1.2.2.1	按實作數量結算					
壹.二.1.2.2.1.1	產品，金屬製品，接地測試箱(40W*35H*15Dcm)	式	1.000		-	0145000157
壹.二.1.2.2.1.2	接地銅棒 3/4"*10'	只	6.000		-	0506000215, #
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.1.2.2.2	按契約總價結算					
壹.二.1.2.2.2.1	產品，分電箱，接線箱	式	1.000		-	1605000003, #
壹.二.1.2.2.2.2	線材					
壹.二.1.2.2.2.2.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 5.5mm ²	M	5.000		-	0145000117
壹.二.1.2.2.2.2.2	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 8mm ²	M	5.000		-	M16120000000101
壹.二.1.2.2.2.2.3	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 14mm ²	M	14.000		-	0145000119
壹.二.1.2.2.2.2.4	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 38mm ²	M	19.000		-	M16120000000105
壹.二.1.2.2.2.2.5	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 2.0mm	M	1,745.000		-	0506001259, #
壹.二.1.2.2.2.2.6	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 5.5mm ²	M	718.000		-	0506001260, #
壹.二.1.2.2.2.2.7	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 8mm ²	M	89.000		-	0506001261, #
壹.二.1.2.2.2.2.8	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 14mm ²	M	3.000		-	0506001262, #
壹.二.1.2.2.2.2.9	產品，電線及電纜，裸銅線 22mm ²	M	7.000		-	M16120000000118
壹.二.1.2.2.2.2.10	產品，電線及電纜，裸銅線 100mm ²	M	18.000		-	0145000136

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 153 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.1.2.2.2.3	管材					
壹.二.1.2.2.2.3.1	產品，管材，PVC-E管 16φ	M	737.000		-	M151050000001
壹.二.1.2.2.2.3.2	產品，管材，PVC-E管 20φ	M	47.000		-	0145000138
壹.二.1.2.2.2.3.3	產品，管材，EMT管 39φ	M	4.000		-	M15105000000105
壹.二.1.2.2.2.3.4	產品，管材，EMT管 63φ	M	4.000		-	M15105000000107
壹.二.1.2.2.2.4	接地用火藥及另料	式	1.000		-	1606100004
壹.二.1.2.2.2.5	防潮，穿越外牆及地板管路斷水處理	式	1.000		-	0711000004
壹.二.1.2.2.2.6	電力管路開挖埋設及回填(符合電力管線路 規範標準責任施工)	式	1.000		-	0145000162
壹.二.1.2.2.2.7	產品，金屬製品，管路吊掛及固定(含配管 吊架及固定架責任施工)	式	1.000		-	0145000163
壹.二.1.2.2.2.8	打洞及修補(含防裂網及防水處理)	式	1.000		-	0127110004B1
壹.二.1.2.2.2.9	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.1.2.2.2.10	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.1.2.2.2.11	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(動力幹線配管線工程)					
壹.二.1.2.3	照明.插座.排風扇系統設備工程					
壹.二.1.2.3.1	按實作數量結算					
壹.二.1.2.3.1.1	室內外燈具					
壹.二.1.2.3.1.1.1	產品，照明燈具，吸頂燈 LED-20W*3 220V	盞	16.000		-	M165050000A08
壹.二.1.2.3.1.1.2	產品，照明燈具，黑板燈 LED-20W*1 220V	盞	4.000		-	M165050000A14
壹.二.1.2.3.1.1.3	產品，照明燈具，吸頂燈 LED-10W*3 220V	盞	13.000		-	M165050000A02
壹.二.1.2.3.1.1.4	產品，照明燈具，吸頂筒燈(陽台) LED- 15W*1 220V	盞	8.000		-	M165050000A15
壹.二.1.2.3.1.1.5	產品，照明燈具，吸頂筒燈(廁所) LED- 12W*1 220V	盞	12.000		-	M165050000A10

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 154 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.1.2.3.1.1.6	產品，照明燈具，投射燈 LED-190W~210W 220V H:3.7M	盞	3.000		-	M165050000A16
壹.二.1.2.3.1.1.2	產品，浴廁通風機，浴廁排風扇 14W 220V	組	1.000		-	0506001265,#
壹.二.1.2.3.1.1.3	產品，浴廁通風機，浴廁排風扇 38W 220V	組	2.000		-	0506001266,#
壹.二.1.2.3.1.1.4	插座					
壹.二.1.2.3.1.4.1	產品，插入型插座，單聯插座接地型 125V 15A配件全	組	7.000		-	M1615020008
壹.二.1.2.3.1.4.2	產品，插入型插座，雙聯插座接地型 125V 15A配件全	組	21.000		-	M161502000801
壹.二.1.2.3.1.4.3	產品，插入型插座，廚房專用插座接地型 125V 15A配件全	組	2.000		-	M161502000802
壹.二.1.2.3.1.4.4	產品，插入型插座，飲水機單聯插座接地型125V 15A配件全	組	1.000		-	M161502000803
壹.二.1.2.3.1.4.5	產品，插入型插座，防水單聯插座接地型 125V 15A配件全	組	1.000		-	M161502000804
壹.二.1.2.3.1.4.6	產品，插入型插座，三合一地板型單聯插座接地型125V 15A配件全	組	8.000		-	M161502000806
壹.二.1.2.3.1.5	螢光開關					
壹.二.1.2.3.1.5.1	產品，照明控制開關，單切開關 220V 15A配件全（螢光）	組	19.000		-	M1658100008
壹.二.1.2.3.1.5.2	浴廁通風開關 220V 15A配件全	組	2.000		-	1605000623
壹.二.1.2.3.1.6	產品，金屬製品，電熱水器出線口	只	2.000		-	0145000185
壹.二.1.2.3.1.7	產品，金屬製品，電源出線口	只	5.000		-	0145000186
壹.二.1.2.3.1.8	產品，金屬製品，馬達出線口	只	2.000		-	M055000000611
壹.二.1.2.3.1.9	產品，金屬製品，分離式冷氣機出線口	只	10.000		-	M055000000612
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.1.2.3.2	按契約總價結算					
壹.二.1.2.3.2.1	產品，金屬製品，單聯BOX	式	1.000		-	M055000000403

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 155 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.1.2.3.2.2	產品，金屬製品，八角BOX	式	1.000		-	M055000000404
壹.二.1.2.3.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.1.2.3.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.1.2.3.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(照明.插座.排風扇系統設備工程)					
	小計(電氣設備工程)					
壹.二.1.3	給排水設備工程					
壹.二.1.3.1	衛生設備					
壹.二.1.3.1.1	按實作數量結算					
壹.二.1.3.1.1.1	產品，廁所附屬設備，隱藏電沖式小便斗 附銅器配件(省水型,省水標章)	套	4.000		-	M108100000C
壹.二.1.3.1.1.2	產品，廁所附屬設備，單體馬桶附銅器配 件(省水型,省水標章)	套	3.000		-	M108100000C13
壹.二.1.3.1.1.3	產品，廁所附屬設備，檯面式單槽洗臉盆 附銅器.龍頭及配件(省水型,省水標章)	套	1.000		-	M108100000C25
壹.二.1.3.1.1.4	產品，廁所附屬設備，檯面式雙槽洗臉盆 附銅器.龍頭及配件(省水型,省水標章)	套	1.000		-	M108100000C14
壹.二.1.3.1.1.5	產品，廁所附屬設備，長頸龍頭	套	11.000		-	M108100000C16
壹.二.1.3.1.1.6	產品，廁所附屬設備，電話型沐浴蓮蓬頭(省水型,省水標章)	套	2.000		-	M108100000C06
壹.二.1.3.1.1.7	產品，廁所附屬設備，不銹鋼肥皂架	只	2.000		-	0145000631
壹.二.1.3.1.1.8	產品，廁所附屬設備，明鏡(70cmX90cm,單 槽面盆用)	套	1.000		-	0145000201
壹.二.1.3.1.1.9	產品，廁所附屬設備，明鏡(H=90cm,配合 雙槽面盆檯面寬度)	套	1.000		-	M108100000C18
壹.二.1.3.1.1.10	產品，廁所附屬設備，無障礙用按壓電沖 式馬桶.洗面盆附銅器.感應式龍頭.緊急求 救鈴設施及配件(含扶手及明鏡)	套	1.000		-	0506000037,#
壹.二.1.3.1.1.11	產品，廁所附屬設備，無障礙用電沖式小	套	1.000		-	M108100000C21

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 156 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	便斗(含扶手)				-	
壹.二.1.3.1.1.12	產品，廁所附屬設備，廚房.茶水間冷熱混合龍頭活動式(省水型,省水標章)	套	1.000		-	M108100000C22
壹.二.1.3.1.1.13	產品，廁所附屬設備，儲水型電熱水器4KW 15加侖	套	2.000		-	M108100000C24
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.1.3.1.2	按契約總價結算					
壹.二.1.3.1.2.1	透氣泛水及防蟲罩(含浴廁魚眼排氣罩責任施工)	式	1.000		-	1605000235,#
壹.二.1.3.1.2.2	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.1.3.1.2.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.1.3.1.2.4	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(衛生設備)					
壹.二.1.3.2	給水設備工程					
壹.二.1.3.2.1	按實作數量結算					
壹.二.1.3.2.1.1	凡而設備					
壹.二.1.3.2.1.1.1	產品，閥，開門凡而 (18)mm 牙口 砲金銅	只	1.000		-	M15110000000618
壹.二.1.3.2.1.1.2	產品，閥，開門凡而 (50)mm 牙口 砲金銅	只	3.000		-	0145000641
壹.二.1.3.2.1.1.3	產品，閥，黃銅逆止凡而 (50)mm	只	2.000		-	0145000790
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.1.3.2.2	按契約總價結算					
壹.二.1.3.2.2.1	不銹鋼管給水設備(車牙)					
壹.二.1.3.2.2.1.1	產品，管材，(15)mm*2.5mm不銹鋼管	M	30.000		-	0145000221
壹.二.1.3.2.2.1.2	產品，管材，(20)mm*2.5mm不銹鋼管	M	43.000		-	M15105000000152
壹.二.1.3.2.2.1.3	產品，管材，(25)mm*3.5mm不銹鋼管	M	4.000		-	M15105000000153
壹.二.1.3.2.2.1.4	產品，管材，(40)mm*3.5mm不銹鋼管	M	3.000		-	M15105000000154
壹.二.1.3.2.2.1.5	產品，管材，(50)mm*4.0mm不銹鋼管	M	286.000		-	M15105000000155

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 157 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.1.3.2.2.2	不銹鋼管被覆給水設備(車牙)					
壹.二.1.3.2.2.2.1	產品，管材，(15)mm*2.5mm不銹鋼管	M	3.000		-	0145000221
壹.二.1.3.2.2.3	防潮，外管過牆防水處理	式	1.000		-	071100000401
壹.二.1.3.2.2.4	產品，金屬製品，配管固定架(含管路吊掛及固定)	式	1.000		-	0145000234
壹.二.1.3.2.2.5	試運轉及訓練，試水試壓	式	1.000		-	0182000004
壹.二.1.3.2.2.6	產品，金屬製品，屋頂給水管架不銹鋼支架及基座(預埋PVC管填充砂漿，不得破壞屋頂防水層)	式	1.000		-	M055000000406
壹.二.1.3.2.2.7	管路開挖埋設及回填	式	1.000		-	0145000238
壹.二.1.3.2.2.8	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.1.3.2.2.9	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.1.3.2.2.10	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(給水設備工程)					
壹.二.1.3.3	雨排水設備工程					
壹.二.1.3.3.1	按實作數量結算					
壹.二.1.3.3.1.1	清潔落水口設備					
壹.二.1.3.3.1.1.1	產品，給排水及衛生器具，地板落水頭(50)mm (防臭型)	只	8.000		-	M154100000601
壹.二.1.3.3.1.1.2	產品，給排水及衛生器具，屋頂落水頭(50)mm (高籠型)	只	9.000		-	0145000208
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.1.3.3.2	按契約總價結算					
壹.二.1.3.3.2.1	產品，給排水及衛生器具，清潔口(明式)	式	1.000		-	M1541000004
壹.二.1.3.3.2.2	污排水管設備					
壹.二.1.3.3.2.2.1	產品，管材，PVC空調排水管(20)mm*3.0mm	M	9.000		-	M15105000000117
壹.二.1.3.3.2.2.2	產品，管材，PVC空調排水管(25)mm*3.0mm	M	22.000		-	M15105000000118

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 158 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.1.3.3.2.2.3	產品，管材，PVC雨水管(50)*4.0mm	M	106.000		-	0145000224
壹.二.1.3.3.2.2.4	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(50)*4.1mm	M	30.000		-	0145000225
壹.二.1.3.3.2.2.5	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(100)*6.6mm	M	41.000		-	0145000227
壹.二.1.3.3.2.2.6	產品，管材，PVC透氣管(50)mm*2.0mm	M	40.000		-	0145000229
壹.二.1.3.3.2.2.7	產品，管材，PVC透氣管(80)mm*3.0mm	M	28.000		-	0145000230
壹.二.1.3.3.2.3	防潮，外管過牆防水處理	式	1.000		-	071100000401
壹.二.1.3.3.2.4	產品，金屬製品，配管固定架(含管路吊掛及固定)	式	1.000		-	0145000234
壹.二.1.3.3.2.5	管路開挖埋設及回填	式	1.000		-	0145000238
壹.二.1.3.3.2.6	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.1.3.3.2.7	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.1.3.3.2.8	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(雨排水設備工程)					
壹.二.1.3.4	區內自設污水下水道(含開工至竣工所需一切環保文書、送審及放流許可證申領)					
壹.二.1.3.4.1	按實作數量結算					
壹.二.1.3.4.1.1	產品，著脫不阻塞沉水式污水泵浦(規格詳規範)，2HP污水放流泵浦	台	2.000		-	M02532000000B1， #
壹.二.1.3.4.1.2	產品，污水管線附屬工作，自設抽水人孔(含污水專用附膠條鑄鐵人孔框蓋及爬梯，詳圖說)	座	1.000		-	M02532000000B2， #
壹.二.1.3.4.1.3	產品，污水管線附屬工作，陰井，消能兼採樣井，(含污水專用附膠條鑄鐵人孔框蓋，消能擋板，詳圖說)	座	1.000		-	M02532000000B3
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.1.3.4.2	按契約總價結算					
壹.二.1.3.4.2.1	產品，防振軟管，標稱管徑50mm，最大使	式	1.000		-	M1507200004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 159 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	用壓力10kg/cm2，不銹鋼，法蘭凸緣接頭				-	
壹.二.1.3.4.2.2	產品，不銹鋼及管件，直管，標稱厚度 Sch-20S，材質種類304，標稱管徑50mm	M	62.000		-	M1522313191
壹.二.1.3.4.2.3	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標 稱100mm	M	16.000		-	M1515161B0001
壹.二.1.3.4.2.4	產品，污水管線施工，人孔及管線挖方回 填夯實擋土支撐餘土處理人行道及AC道路 切割費用及原道面修復	式	1.000		-	M0253100004
壹.二.1.3.4.2.5	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.1.3.4.2.6	運雜費，吊運雜費	式	1.000		-	W0127130004b
壹.二.1.3.4.2.7	工資(含埋設、配管、配電、安裝)	式	1.000		-	W0127180004b
	小計(按契約總價結算)					
	小計(區內自設污水下水道)					
	小計(給排水設備工程)					
	小計(給排水衛生設備工程)					
壹.二.1.4	弱電工程					
壹.二.1.4.1	CABLE TRAY 鋁製線槽(架)					
壹.二.1.4.1.1	按契約總價結算					
壹.二.1.4.1.1.1	鋁製底部沖孔式電纜線槽設備工程W: 400mm xH:100mm T:2.0,(附蓋板T1.6)					
壹.二.1.4.1.1.1.1	產品，鋁製電纜托架，直式(附蓋板)	M	24.000		-	M161370100001
壹.二.1.4.1.1.1.2	產品，鋁製電纜托架，水平T型彎頭(附蓋 板)	式	1.000		-	M161370000006a
壹.二.1.4.1.1.1.3	產品，鋁製電纜托架，終端封板W:400mm	式	1.000		-	M161370000006c
壹.二.1.4.1.1.1.4	產品，金屬製品，U型連接片W:400mm	式	1.000		-	M055000000640
壹.二.1.4.1.1.1.5	產品，金屬製品，外側固定片	式	1.000		-	M055000000641
壹.二.1.4.1.1.1.6	產品，金屬製品，接地銅片	式	1.000		-	M055000000605
壹.二.1.4.1.1.1.7	產品，金屬製品，馬車螺絲	式	1.000		-	M055000000642
壹.二.1.4.1.1.1.8	產品，金屬製品，吊架:全牙螺桿3/8",C型 鋼41*20*2T(1.5米一處)及sus 馬車螺絲(	式	1.000		-	M055000000415

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 160 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	含垂直水平)				-	
壹.二.1.4.1.1.1.9	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.二.1.4.1.1.1.10	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.1.4.1.1.1.11	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(CABLE TRAY 鋁製線槽(架))					
壹.二.1.4.2	電信、資訊網路工程					
壹.二.1.4.2.1	按實作數量結算					
壹.二.1.4.2.1.1	產品，金屬製品，內線配線箱 B-104(56x80x10cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤漆	只	1.000		-	M055000000613
壹.二.1.4.2.1.2	10P複合式 C 型端子板含不銹鋼支架含編號標示	只	2.000		-	0506000001,#
壹.二.1.4.2.1.3	產品，插入型插座，電話插座模組,含電話 / 網路雙孔蓋板	只	2.000		-	0905000004,#
壹.二.1.4.2.1.4	產品，插入型插座，電話模組+ 彈跳式地板埋地盒及出口	只	8.000		-	0506000038,#
壹.二.1.4.2.1.5	產品，金屬製品，無線基地台出口含蓋板	只	3.000		-	0506000056,#
壹.二.1.4.2.1.6	產品，金屬製品，24 埠機架式光纖收容箱含光纖耦合器、光纖熔接尾線	只	1.000		-	1605000007,#
壹.二.1.4.2.1.7	產品，金屬製品，19"-41U 落地式機櫃含前後門附鎖/散熱風扇/配件	座	1.000		-	0506000130,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.1.4.2.2	按契約總價結算					
壹.二.1.4.2.2.1	佈管工程					
壹.二.1.4.2.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm，厚度5.5mm	M	45.000		-	M151050000001A1
壹.二.1.4.2.2.1.2	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	160.000		-	M15105000000127
壹.二.1.4.2.2.2	管路切割開挖埋設.回填及面飾修補復原(	式	1.000		-	0127100004A2

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 161 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	符合管線路規範標準責任施工)				-	
壹.二.1.4.2.2.3	佈線工程					
壹.二.1.4.2.2.3.1	產品，電線及電纜，PE-PVC 屋內數位電纜 (0.5mm) 20P	M	220.000		-	0506000131,#
壹.二.1.4.2.2.3.2	Cat 5e 四對無遮蔽對絞網路線(電信用)	式	1.000		-	0605000010
壹.二.1.4.2.2.3.3	產品，電線及電纜，2C 耐彎曲扁平光纖線 纜	M	15.000		-	0506000040,#
壹.二.1.4.2.2.3.4	光纖熔接(含測試報告)	式	1.000		-	1605000012,#
壹.二.1.4.2.2.4	接地工程					
壹.二.1.4.2.2.4.1	產品，金屬製品，接地測試箱(40W*35H* 15Dcm)	式	1.000		-	0145000157
壹.二.1.4.2.2.4.2	接銅棒3/4"*10'	式	1.000		-	0506000634,#
壹.二.1.4.2.2.4.3	產品，接地，火藥焊接另料	式	1.000		-	M160610000401
壹.二.1.4.2.2.5	PVC電線					
壹.二.1.4.2.2.5.1	產品，電線及電纜，PVC電線 60m/ m ²	M	43.000		-	M16120000000135
壹.二.1.4.2.2.6	產品，管材，PVC-E管					
壹.二.1.4.2.2.6.1	產品，管材，PVC管 1"*3.0m/m	M	43.000		-	M15105000000132
壹.二.1.4.2.2.7	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.二.1.4.2.2.8	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.1.4.2.2.9	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(電信、資訊網路工程)					
壹.二.1.4.3	安全監視錄影設備工程					
壹.二.1.4.3.1	按實作數量結算					
壹.二.1.4.3.1.1	產品，金屬製品，弱電整合配線箱(40x45x10cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤 漆	只	1.000		-	M055000000615
壹.二.1.4.3.1.2	產品，中央監視主控制設備，紅外線網路 攝影機(含鏡頭/固定支架)	只	1.000		-	M1380100006031
壹.二.1.4.3.1.3	產品，中央監視主控制設備，NVR 網路型	台	1.000		-	0605000009,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 162 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	16 頻道錄放影機				-	
壹.二.1.4.3.1.4	產品，中央監視主控制設備，6TB 儲存硬碟	只	1.000		-	1678100010,#
壹.二.1.4.3.1.5	產品，中央監視主控制設備，22型 監看銀幕	台	1.000		-	0605000011,#
壹.二.1.4.3.1.6	產品，中央監視主控制設備，24 埠 POE 網路交換器	台	1.000		-	0605000012,#
壹.二.1.4.3.1.7	產品，中央監視主控制設備，1GB 光纖模組	只	1.000		-	1506000013,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.1.4.3.2	按契約總價結算					
壹.二.1.4.3.2.1	佈管工程					
壹.二.1.4.3.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	150.000		-	M15105000000127
壹.二.1.4.3.2.2	佈線工程					
壹.二.1.4.3.2.2.1	產品，電線及電纜，Cat 6 四對無遮蔽對絞網路線	M	25.000		-	0506001270,#
壹.二.1.4.3.2.3	光纖跳接線(2米)	式	1.000		-	0506000019,#
壹.二.1.4.3.2.4	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.二.1.4.3.2.5	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.1.4.3.2.6	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(安全監視錄影設備工程)					
壹.二.1.4.4	門禁管制/緊急求救/電子資訊看板/字幕機設備佈管工程					
壹.二.1.4.4.1	按實作數量結算					
壹.二.1.4.4.1.1	產品，金屬製品，中繼連接箱(35x40x10cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤漆(預留電源A C 1 1 0 V)	只	1.000		-	M055000000616
	小計(按實作數量結算)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 163 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.1.4.4.2	按契約總價結算					
壹.二.1.4.4.2.1	佈管工程					
壹.二.1.4.4.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	40.000		-	M15105000000127
壹.二.1.4.4.2.2	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.二.1.4.4.2.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.1.4.4.2.4	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(門禁管制/緊急求救/電子資訊看板/字幕機設備佈管工程)					
壹.二.1.4.5	緊急/業務廣播系統設備工程					
壹.二.1.4.5.1	按實作數量結算					
壹.二.1.4.5.1.1	產品，緊急廣播設備，240瓦-五迴路緊急音聲廣播主機	台	1.000		-	M167810000A08
壹.二.1.4.5.1.2	產品，緊急廣播設備，自動偵測模板	片	1.000		-	M167810000D
壹.二.1.4.5.1.3	產品，緊急廣播設備，音聲播音模板	片	1.000		-	M167810000D01
壹.二.1.4.5.1.4	產品，緊急廣播設備，緊急啟動面板	組	1.000		-	M167810000803
壹.二.1.4.5.1.5	產品，緊急廣播設備，緊急業務兼用麥克風	組	1.000		-	M167810000804
壹.二.1.4.5.1.6	產品，緊急廣播設備，自動定時語音播放系統	組	1.000		-	M167810000801
壹.二.1.4.5.1.7	6W 壁掛式廣播喇叭 (L級)	支	6.000		-	0506000809,#
壹.二.1.4.5.1.8	6W 嵌入式廣播喇叭附面板 (L級)	支	3.000		-	0506000810,#
壹.二.1.4.5.1.9	產品，緊急廣播設備，6W音量控制器	只	4.000		-	M167810000601
壹.二.1.4.5.1.10	產品，金屬製品，19吋-30U廣播機櫃(含配件，前後門)	組	1.000		-	0506000132,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.1.4.5.2	按契約總價結算					
壹.二.1.4.5.2.1	佈管工程					
壹.二.1.4.5.2.1.1	產品，管材，EMT管 E-25	M	75.000		-	M15105000000130

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 164 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.1.4.5.2.1.2	產品，金屬製品，消防廣播接線箱(W45 x H40 x D10) cm 鐵製品,厚度2.0mm粉體烤漆	式	1.000		-	0145000276
壹.二.1.4.5.2.2	佈線工程					
壹.二.1.4.5.2.2.1	產品，電線及電纜，HR1.6mm廣播耐熱線(380°)	M	250.000		-	M16120000000120
壹.二.1.4.5.2.3	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.二.1.4.5.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.1.4.5.2.5	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(緊急/業務廣播系統設備工程)					
	小計(弱電工程)					
壹.二.1.5	消防系統工程(標示設備及緊急照明設備工程)					
壹.二.1.5.1	按實作數量結算					
壹.二.1.5.1.1	產品，緊急照明設備，出口標示燈 C級,標示面板1:1	只	1.000		-	M16530000000607
壹.二.1.5.1.2	產品，緊急照明設備，緊急自動照明燈,壁掛型,光源2758LM	只	11.000		-	M16530000000608
壹.二.1.5.1.3	產品，滅火器，ABC乾粉滅火器 10型,附標示牌	支	1.000		-	1605000016,#
壹.二.1.5.1.4	產品，滅火器，二氧化碳滅火器 10型,附標示牌	支	1.000		-	0605000017,#
壹.二.1.5.1.5	產品，金屬製品，滅火器放置鐵箱	只	2.000		-	M055000000622
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.1.5.2	按契約總價結算					
壹.二.1.5.2.1	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.1.5.2.2	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.1.5.2.3	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(消防系統工程)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 165 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.1.6	防火阻絕工程(含電力.給排水.弱電.消防.空調等責任施工)					
壹.二.1.6.1	按契約總價結算					
壹.二.1.6.1.1	管件穿越各樓層管道間樓板、管道間牆防火阻絕(材料包含膨脹性防火膠泥、膨脹性防火帶、防火棉)依標準工法施作(詳圖說規範),防火時效2小時	式	1.000		-	M160500009A
壹.二.1.6.1.2	管件穿越各樓層機房、安全梯間、防火區劃間牆防火阻絕(材料包含膨脹性防火膠泥、膨脹性防火帶、膨脹性防火磚、防火棉)依標準工法施作(詳圖說規範),防火時效2小時	式	1.000		-	M160500010A
壹.二.1.6.1.3	各樓層穿過非防火區劃之樓板.牆壁.天花板.隔牆(分間牆)等處,與該穿越處同材質之回填(填塞)材料及復原	式	1.000		-	M160500012A
壹.二.1.6.1.4	產品,工資含五金另料(鐵圈、責任施工標籤)	式	1.000		-	M160500011A
	小計(按契約總價結算)					
	小計(防火阻絕工程)					
	小計(T33 仿石化災害廠房事故訓練場)					
壹.二.2	T34 毒化災訓練館及資材調度中心					
壹.二.2.1	建築工程					
壹.二.2.1.1	假設工程					
壹.二.2.1.1.1	按契約總價結算					
壹.二.2.1.1.1.1	基地範圍.建物範圍及戶外景觀設施測量	式	1.000		-	017250000405,#,*
壹.二.2.1.1.1.2	施工測量,放樣(樓地板面積)	M2	4,300.000		-	017250000201,*
壹.二.2.1.1.1.3	開挖安全警示及防墜設施(符合相關勞安標準責任施工)	式	1.000		-	0151000004,#,*
壹.二.2.1.1.1.4	施工輔助設施,鋼管鷹架(含防塵網)	M2	4,204.000		-	0154000002,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 166 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.1.1.1.5	挑空排架 H=565cm	M2	724.000		-	0506000813,#
壹.二.2.1.1.1.6	挑空排架 H=565+480cm	M2	257.000		-	0506000814,#
壹.二.2.1.1.1.7	施工輔助設施，內部工作活動架(含搭拆費)	M2	5,797.000		-	015400000201,*
壹.二.2.1.1.1.8	樓板支撐架	式	1.000		-	0506000815,#
壹.二.2.1.1.1.9	建物開口安全圍柵,樓梯及室內開口安全護欄,防墜網(符合勞安規定責任施工)	式	1.000		-	015100000424,#,*
壹.二.2.1.1.1.10	清除及掘除，雜草雜木，既有雜木林清理及整地(含清運處理)	M2	5,619.000		-	0223109002,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.二.2.1.1.2	按實作數量結算					
壹.二.2.1.1.2.1	施工圍籬，甲種安全圍籬 H=240cm(採租用，新品)(含.RC防溢座等符合建築法令規定責任施工)	M	214.000		-	0156400001,*
壹.二.2.1.1.2.2	施工圍籬，施工大門(6M~10M)	座	1.000		-	015640000Aa,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(假設工程)					
壹.二.2.1.2	結構體工程					
壹.二.2.1.2.1	按契約總價結算					
壹.二.2.1.2.1.1	構造物開挖，機具挖方,含小搬運(實方)	M3	1,705.000		-	0145000504,*
壹.二.2.1.2.1.2	構造物回填，本基地內回填土方,含小搬運(實方)	M3	2,605.000		-	0231700003,*
壹.二.2.1.2.1.3	開挖支撐及保護，開挖邊坡PE塑膠車邊密織黑色護網(四角車邊@1M四角固定釘固定施工)	M2	473.000		-	0226000002,*
壹.二.2.1.2.1.4	普通模板	M2	13,049.000		-	0311010002,*
壹.二.2.1.2.1.5	襯夾板模板	M2	3,207.000		-	03110210021a,*
壹.二.2.1.2.1.6	鋼筋，SD280，#3，含彎紮組立及損耗	T	39.000		-	0321030005b,*
壹.二.2.1.2.1.7	鋼筋，SD280，#4~#5，含彎紮組立及損耗	T	268.000		-	0321030005c,*
壹.二.2.1.2.1.8	鋼筋，SD420W，#4~#5，含彎紮組立及損耗	T	192.000		-	0321060005a,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 167 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.1.2.1.9	鋼筋，SD420W，#6~#7，含彎紮組立及損耗	T	26.000		-	0321060005b,*
壹.二.2.1.2.1.10	鋼筋，SD420W，#8~#10，含彎紮組立及損耗	T	292.000		-	0321060005c,*
壹.二.2.1.2.1.11	柱鋼筋續接器#10	組	2,096.000		-	0506001239,#,*
壹.二.2.1.2.1.12	柱鋼筋續接器#8-#10	組	580.000		-	0506001330,#,*
壹.二.2.1.2.1.13	柱鋼筋續接器#10-轉T頭	組	300.000		-	0506001240,#,*
壹.二.2.1.2.1.14	柱鋼筋續接器#8	組	144.000		-	0506001241,#,*
壹.二.2.1.2.1.15	柱鋼筋續接器#8-轉T頭	組	588.000		-	0506001242,#,*
壹.二.2.1.2.1.16	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，含澆置及搗實	M3	110.000		-	03310230Z3,*
壹.二.2.1.2.1.17	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，含澆置及搗實	M3	3,290.000		-	03310270Z3,*
壹.二.2.1.2.1.18	建築用混凝土，增築210kg/cm ² PC墊高	M3	4.000		-	0333000003013,*
	小計(按契約總價結算)					
	小計(結構體工程)					
壹.二.2.1.3	裝修工程					
壹.二.2.1.3.1	按契約總價結算					
壹.二.2.1.3.1.1	E2雙面單層乾式輕隔間(一小時防火時效)4.5米~6米	M2	2,409.000		-	0506000012,*
壹.二.2.1.3.1.2	G2管道間乾式輕隔間(一小時防火時效)4.5米~6米	M2	174.000		-	0506000015,#,*
壹.二.2.1.3.1.3	F1雙面單層乾式輕隔間(無防火)4.5米以下	M2	278.000		-	0506000018,#,*
壹.二.2.1.3.1.4	水泥砂漿粉刷，露明柱排管泥做粉刷包覆	式	1.000		-	0922000004,*
壹.二.2.1.3.1.5	鋪地磚，F-1地坪1:3水泥砂漿+60*60霧面石英磚(20*60cm收邊)	M2	650.000		-	0934100002h,*
壹.二.2.1.3.1.6	鋪地磚，F-2地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英地磚+15*30cm霧面石英地磚(滾邊色磚)	M2	106.000		-	0934100002i,#,*
壹.二.2.1.3.1.7	鋪地磚，F-3地坪1:3水泥砂漿+60*60cm霧面石英磚	M2	1,610.000		-	0934100002a,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 168 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.1.3.1.8	鋪地磚，F-4地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英地磚+15*30cm霧面石英地磚(滾邊色磚)	M2	466.000		-	0934100002j, #, *
壹.二.2.1.3.1.9	鋪地磚，F-5地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚(級高.平台)30*30cm霧面石英磚(踏面車溝)	M2	83.000		-	0934100002n, #, *
壹.二.2.1.3.1.10	環氧樹脂砂漿地坪，F-7地坪止滑環氧樹脂(摻石英砂)	M2	664.000		-	0962200002, #
壹.二.2.1.3.1.11	F-10地坪抵石子	M2	47.000		-	0978200002, *
壹.二.2.1.3.1.12	鋪地磚，F-12地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚	M2	283.000		-	0934100002d, #, *
壹.二.2.1.3.1.13	貼面磚，F-5樓梯1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚(級高.平台)30*30cm霧面石英磚(踏面車溝)	M2	169.000		-	093000000201, #, *
壹.二.2.1.3.1.14	鋪地磚，F-4地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英地磚+15*30cm霧面石英地磚(滾邊色磚)(陽台)	M2	91.000		-	0934100002k, #, *
壹.二.2.1.3.1.15	1:3水泥砂漿打底抵石子處理(含無障礙樓梯及電梯警示帶等處責任施工)	式	1.000		-	0978200004, *
壹.二.2.1.3.1.16	C-1平頂批土刷綠建材水性水泥漆	M2	1,892.000		-	0991200002, *
壹.二.2.1.3.1.17	C-1平頂1:3粉光刷綠建材水性水泥漆	M2	609.000		-	099120000201, *
壹.二.2.1.3.1.18	C-2平頂半明架岩棉吸音天花板	M2	1,152.000		-	095000000204, *
壹.二.2.1.3.1.19	C-3平頂明架防潮天花板	M2	52.000		-	071100000212, *
壹.二.2.1.3.1.20	C-4平頂明架方塊鋁天花板	M2	136.000		-	0950000002, *
壹.二.2.1.3.1.21	C-5平頂暗架矽酸鈣板天花板(含立面收邊)	M2	69.000		-	095000000206, *
壹.二.2.1.3.1.22	C-6平頂長條鋁企口天花板(防颱型)	M2	49.000		-	095000000213, #, *
壹.二.2.1.3.1.23	C-1梯背1:3粉光刷綠建材水性水泥漆	M2	124.000		-	099120000202, *
壹.二.2.1.3.1.24	水泥砂漿粉刷，平頂1:3粉光	M2	63.000		-	092200000203, *
壹.二.2.1.3.1.25	貼面磚，W-1內牆1:3水泥砂漿+20*60cm霧	M2	84.000		-	093000000225, #,

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 169 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)				-	*
壹.二.2.1.3.1.26	貼面磚，W-2內牆1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	282.000		-	093000000203,#, -
壹.二.2.1.3.1.27	貼面磚，W-2內牆批土+30*30cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	325.000		-	093000000226,#, -
壹.二.2.1.3.1.28	貼面磚，W-3內牆1:3水泥砂漿+40*60cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	124.000		-	093000000205,* -
壹.二.2.1.3.1.29	貼面磚，W-3內牆批土+40*60cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	127.000		-	093000000206,* -
壹.二.2.1.3.1.30	貼面磚，W-4內牆1:3水泥砂漿+30*30霧面石英磚	M2	363.000		-	0930000002031,* -
壹.二.2.1.3.1.31	W-5內牆1:3水泥粉光刷綠建材水性水泥漆(RC牆)	M2	4,088.000		-	099120000203,* -
壹.二.2.1.3.1.32	W-5內牆批土磨平刷綠建材水性水泥漆(輕質灌漿混凝土牆)	M2	5,275.000		-	0506000041,#,* -
壹.二.2.1.3.1.33	貼面磚，外牆1:2防水水泥砂漿打底貼白色系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	1,647.000		-	093000000220,#, -
壹.二.2.1.3.1.34	貼面磚，外牆1:2防水水泥砂漿打底貼黃色系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	171.000		-	093000000221,#, -
壹.二.2.1.3.1.35	水泥砂漿粉刷，女兒牆內側1:3水泥粉光	M2	218.000		-	092200000202,*
壹.二.2.1.3.1.36	貼面磚，外牆1:2防水水泥砂漿打底貼橘色系(或色另訂)瓷質馬賽克磚(含磨角處理)	M2	44.000		-	093000000227,#, -
壹.二.2.1.3.1.37	貼面磚，外牆1:2防水水泥砂漿打底貼深灰色系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	865.000		-	093000000228,#, -
壹.二.2.1.3.1.38	貼面磚，外牆1:2防水水泥砂漿打底貼藍色系(或色另訂)瓷質馬賽克磚(含磨角處理)	M2	424.000		-	093000000229,#, -
壹.二.2.1.3.1.39	貼面磚，外牆1:2防水水泥砂漿打底貼淺灰色系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	493.000		-	093000000230,#, -
壹.二.2.1.3.1.40	B-1踢腳1:3水泥砂漿+油漆踢腳(H=10cm)	M	155.000		-	0991000001,*
壹.二.2.1.3.1.41	B-1踢腳批土+油漆踢腳(H=10cm)	M	8.000		-	099100000101,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 170 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.1.3.1.42	塑膠(木蕊)踢腳板, B-2踢腳1:3水泥砂漿+PVC踢腳(H=10cm)	M	542.000		-	0920600001,*
壹.二.2.1.3.1.43	塑膠(木蕊)踢腳板, B-2踢腳批土+PVC踢腳(H=10cm)	M	1,028.000		-	092060000101,*
壹.二.2.1.3.1.44	貼面磚, B-3踢腳1:3水泥砂漿+磁磚	M	129.000		-	0930000001,*
壹.二.2.1.3.1.45	貼面磚, B-3踢腳批土+磁磚	M	112.000		-	093000000101,*
壹.二.2.1.3.1.46	防潮, 消防水池地坪防水層	M2	213.000		-	07110000021,*
壹.二.2.1.3.1.47	水泥砂漿粉刷, 機坑地坪1:2防水粉刷	M2	16.000		-	092200000205,*
壹.二.2.1.3.1.48	防潮, 浴廁地坪防水層	M2	136.000		-	0711000002,*
壹.二.2.1.3.1.49	防潮, 茶水間地坪防水層	M2	52.000		-	071100000201,*
壹.二.2.1.3.1.50	防潮, 陽台地坪防水層	M2	91.000		-	071100000213,*
壹.二.2.1.3.1.51	防潮, 屋頂平台地坪防水層	M2	1,085.000		-	071100000202,*
壹.二.2.1.3.1.52	屋頂隔熱, PS板磨石隔熱磚(PS板厚3cm) 30*30*5cm(含PE伸縮條及導水溝留設施工)	M2	1,085.000		-	0722100002,*
壹.二.2.1.3.1.53	防潮, 水箱地坪防水層	M2	61.000		-	071100000214,*
壹.二.2.1.3.1.54	防潮, 應變除汙訓練室地坪防水層	M2	278.000		-	071100000215,#,*
壹.二.2.1.3.1.55	防潮, 消防水池牆面防水層	M2	233.000		-	0711000002281,#,*
壹.二.2.1.3.1.56	水泥砂漿粉刷, 機坑牆面1:2防水粉刷	M2	40.000		-	092200000201,*
壹.二.2.1.3.1.57	防潮, 浴廁牆面防水層(H=天花板上10cm)	M2	607.000		-	0506001246,#,*
壹.二.2.1.3.1.58	防潮, 茶水間牆面防水層(H=天花板上10cm)	M2	250.000		-	071100000204,*
壹.二.2.1.3.1.59	防潮, 陽台牆面防水層(H=25cm)	M2	29.000		-	071100000216,*
壹.二.2.1.3.1.60	防潮, 屋頂平台牆面防水層(H=30cm)	M2	64.000		-	071100000205,*
壹.二.2.1.3.1.61	防潮, 水箱牆面防水層	M2	131.000		-	071100000206
壹.二.2.1.3.1.62	防潮, 應變除汙訓練室牆面防水層(H=天花板上10cm)	M2	556.000		-	071100000217,#,*
壹.二.2.1.3.1.63	防潮, 窗框防水層	M	1,085.000		-	0711000001,*
壹.二.2.1.3.1.64	防潮, 樓層防水層	M	620.000		-	071100000101,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 171 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(按契約總價結算)					
	小計(裝修工程)					
壹.二.2.1.4	門窗工程					
壹.二.2.1.4.1	按實作數量結算					
壹.二.2.1.4.1.1	D1 木門 240*210	樘	5.000		-	08210000000A33, #,*
壹.二.2.1.4.1.2	D2 不鏽鋼檢修門 80*80	樘	6.000		-	0506000827,#
壹.二.2.1.4.1.3	D3 木門 100*210	樘	5.000		-	08210000000A05, *
壹.二.2.1.4.1.4	D4 木門 120*210	樘	29.000		-	08210000000A34, #,*
壹.二.2.1.4.1.5	D5 木門+百葉 100*210	樘	8.000		-	08210000000A35, #,*
壹.二.2.1.4.1.6	DW1 鋁擠型框玻璃自動門/落地窗, 鋁門扇及門樘 670*300	樘	1.000		-	08120000000A07, #,*
壹.二.2.1.4.1.7	DW2 鋁擠型橫拉落地門含紗門 640*260	樘	1.000		-	0506000829,#
壹.二.2.1.4.1.8	DW3 鋁擠型橫拉落地門 360*260	樘	2.000		-	0506000830,#
壹.二.2.1.4.1.9	FD1 烤漆鋼框鋼板防火門(60B), 金屬門扇及門樘120*210(具遮煙)	樘	1.000		-	0506000133,#,*
壹.二.2.1.4.1.10	FD2 烤漆鋼框鋼板門, 金屬門扇及門樘 240*210	樘	8.000		-	0506000134,#
壹.二.2.1.4.1.11	FD3 烤漆鋼框木質防火門, 木門 (60A), 具遮煙性 120*210	樘	7.000		-	08210000000A38, #,*
壹.二.2.1.4.1.12	FD4 烤漆鋼框木質防火門, 木門(60A) 120*210	樘	1.000		-	08210000000A39, #,*
壹.二.2.1.4.1.13	FD5 烤漆鋼框鋼板防火門(60B), 金屬門扇及門樘160*210	樘	3.000		-	0506000135,*
壹.二.2.1.4.1.14	FD6 烤漆鋼框鋼板防火門 (60B), 金屬門扇及門樘 120*210	樘	8.000		-	0506000136,#,*
壹.二.2.1.4.1.15	FD7 烤漆鋼框鋼板門 (60B) 100*210	樘	2.000		-	08210000000A408

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 172 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
					-	,#
壹.二.2.1.4.1.16	FD8 烤漆鋼框鋼板防火門 (60A) 240*210(具遮煙)	樘	4.000		-	08210000000A1,#
壹.二.2.1.4.1.17	RD1 無障礙廁所橫拉木門 100*210	樘	2.000		-	08210000000A42,#
壹.二.2.1.4.1.18	SD2 不銹鋼電動捲門,鐵捲門 300*400	樘	1.000		-	08331000000A10,#
壹.二.2.1.4.1.19	W1 鋁玻璃窗含紗窗 160*190	樘	21.000		-	0506000834,#,*
壹.二.2.1.4.1.20	W2 鋁玻璃窗含紗窗 320*190	樘	12.000		-	0506000835,#
壹.二.2.1.4.1.21	W3 鋁玻璃窗含紗窗 480*190	樘	5.000		-	0506000836,#
壹.二.2.1.4.1.22	W4 鋁玻璃窗含紗窗 640*190	樘	4.000		-	0506000837,#
壹.二.2.1.4.1.23	W5 鋁玻璃窗含紗窗 160*150	樘	8.000		-	0506000838,#
壹.二.2.1.4.1.24	W6 鋁玻璃窗含紗窗 320*150	樘	6.000		-	0506000839,#
壹.二.2.1.4.1.25	W7 鋁玻璃窗含紗窗 480*150	樘	1.000		-	0506000840,#
壹.二.2.1.4.1.26	W8 鋁玻璃窗含紗窗 160*80	樘	8.000		-	0506000841,#
壹.二.2.1.4.1.27	W9 鋁電動推射窗含紗窗 160*100	樘	9.000		-	0506000842,#
壹.二.2.1.4.1.28	W10 鋁電動推射窗含紗窗 320*100	樘	8.000		-	0506000843,#
壹.二.2.1.4.1.29	W11 鋁電動推射窗含紗窗 480*100	樘	2.000		-	0506000844,#
壹.二.2.1.4.1.30	W12 鋁電動推射窗含紗窗 640*100	樘	2.000		-	0506000845,#
壹.二.2.1.4.1.31	W13 鋁玻璃窗含紗窗 260*150	樘	1.000		-	0506000846,#
壹.二.2.1.4.1.32	W14 鋁玻璃窗含紗窗 373*150	樘	1.000		-	0506000847,#
壹.二.2.1.4.1.33	W15 鋁玻璃固定窗 160*120	樘	3.000		-	0506000848,#
壹.二.2.1.4.1.34	T34 W16 鋁玻璃窗含紗窗 680*150	樘	3.000		-	Z041300078,#,*
壹.二.2.1.4.1.35	T34 W17 鋁玻璃窗含紗窗 750*150	樘	1.000		-	Z041300084,#,*
壹.二.2.1.4.1.36	百1 鋁電動百葉窗,鋁窗 160*90	樘	4.000		-	08520000000A64,#
壹.二.2.1.4.1.37	百2 鋁電動百葉窗,鋁窗 160*90	樘	2.000		-	08520000000A65,#
壹.二.2.1.4.1.38	百3 鋁電動百葉窗,鋁窗 160*80	樘	1.000		-	08520000000A66,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 173 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.1.4.1.39	管道間烤漆鋼框鋼板防火維修門 (60B,含遮煙)	樘	14.000		-	085200000AD1,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(門窗工程)					
壹.二.2.1.5	指標設施工程					
壹.二.2.1.5.1	按實作數量結算					
壹.二.2.1.5.1.1	T34-標誌,建築物代號銜牌 A	組	1.000		-	0145001746,#,*
壹.二.2.1.5.1.2	T34-標誌,建築物文字銜牌 B	組	1.000		-	028910000850,#,*
壹.二.2.1.5.1.3	T34-標誌,樓層逃生動線標示牌 C	組	4.000		-	028910000820,#
壹.二.2.1.5.1.4	T34-標誌,房間門牌貼壁標示牌 D	組	54.000		-	028910000821,#
壹.二.2.1.5.1.5	T34-標誌,廁所貼壁標示牌 E	組	10.000		-	028910000822,#
壹.二.2.1.5.1.6	T34-標誌,房間門牌懸臂標示牌 F	組	1.000		-	028910000823,#
壹.二.2.1.5.1.7	T34-標誌,無障礙電梯/廁所/浴廁/浴室懸臂式標示牌 G	組	2.000		-	028910000824,#
壹.二.2.1.5.1.8	T34-標誌,樓梯間樓號標示牌 H	組	7.000		-	028910000825,#
壹.二.2.1.5.1.9	T34-標誌,建築標的立牌 J	組	1.000		-	028910000826,#
壹.二.2.1.5.1.10	標誌,無障礙車位立式標示牌 I	組	1.000		-	028910000839,#,*
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.1.5.2	按實作數量結算					
壹.二.2.1.5.2.1	標誌,無障礙指示設施(責任施工,含工料,須符合使用執照之無障礙竣工會勘標準)	式	1.000		-	028910000402,*
	小計(按契約總價結算)					
	小計(指標設施工程)					
壹.二.2.1.6	雜項工程					
壹.二.2.1.6.1	按契約總價結算					
壹.二.2.1.6.1.1	扶手及欄杆,樓梯中央樑木扶手欄杆(無障礙圓形樑/方形樑木)	M	77.000		-	055200000102,*
壹.二.2.1.6.1.2	扶手及欄杆,無障礙不銹鋼壁式扶手欄杆	M	47.000		-	0552000001,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 174 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.1.6.1.3	扶手及欄杆，不鏽鋼玻璃欄杆扶手(含五金另料)	M	11.000		-	05520000108,#,*
壹.二.2.1.6.1.4	金屬製品，不銹鋼人孔蓋	座	5.000		-	0145000836,*
壹.二.2.1.6.1.5	金屬製品，不銹鋼爬梯	座	8.000		-	0145000837,*
壹.二.2.1.6.1.6	廁所附屬設備，浴廁UT配管箱	M	24.000		-	1605000562,*
壹.二.2.1.6.1.7	戶外高壓沖洗區泛水墩(含地坪及泛水彈泥防水+面飾抵石子施工)	式	1.000		-	0506000626,#
壹.二.2.1.6.1.8	屋頂導水溝留設/所有設備RC基座墊高區/室內外地坪交界收邊等1:3水泥砂漿打底抵石子處理	式	1.000		-	0506000109,#
壹.二.2.1.6.1.9	戶外RC地下式消防蓄水池(含泥作粉刷)	座	1.000		-	030540000BA1,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.二.2.1.6.2	按實作數量結算					
壹.二.2.1.6.2.1	電動升降機，15人份無障礙用電梯(1~4F,4停)	部	1.000		-	142100000B1,*
壹.二.2.1.6.2.2	電動升降機，客/貨用電梯(2000kg)(1~4F,4停)	部	1.000		-	142100000B2,*
壹.二.2.1.6.2.3	浴室搗擺隔間(含中間隔板人造石止水條)	間	8.000		-	1605000560,*
壹.二.2.1.6.2.4	廁所搗擺隔間	間	20.000		-	1605000561,*
壹.二.2.1.6.2.5	小便斗隔屏	片	16.000		-	0545000495,*
壹.二.2.1.6.2.6	櫥櫃，一樓~四樓茶水流理檯櫃(人造石檯面)(L=360CM)	座	4.000		-	064110000A01,*
壹.二.2.1.6.2.7	門五金，人造石門檻	支	16.000		-	087100000C,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(雜項工程)					
壹.二.2.1.7	景觀及植栽工程					
壹.二.2.1.7.1	景觀工程					
壹.二.2.1.7.1.1	按契約總價結算					
壹.二.2.1.7.1.1.1	瀝青混凝土鋪面	M2	3,158.000		-	0274200002,*
壹.二.2.1.7.1.1.2	混凝土鋪面，混凝土鋪面(含收邊鋸縫切割)	M2	1,004.000		-	0305400002G1,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 175 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	及結構收縮鋸縫切割)				-	
壹.二.2.1.7.1.1.3	透水性鋪面，高壓混凝土地磚鋪面	M2	62.000		-	0279400002,*
壹.二.2.1.7.1.1.4	排水管溝，RCP涵管(φ=50cm,B型二級管)	M	32.000		-	0260100001,*
壹.二.2.1.7.1.1.5	排水管溝，排水暗溝 W=80cm	M	403.000		-	026010000103,*
壹.二.2.1.7.1.1.6	新設道路公共排水管溝，排水暗溝 W=80cm	M	65.000		-	0506001311,#,*
壹.二.2.1.7.1.1.7	道路標線(止滑>=65BPM)	M	1,068.000		-	Z041300038,#,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.二.2.1.7.1.2	按實作數量結算					
壹.二.2.1.7.1.2.1	排水陰井 80*80cm(含鍍鋅格柵蓋)	座	20.000		-	026313000B01,*
壹.二.2.1.7.1.2.2	停車位劃線(含編號,止滑>=65BPM)	位	15.000		-	1605000005,#
壹.二.2.1.7.1.2.3	無障礙停車位劃線(含編號及標誌.止滑>=65BPM)	位	1.000		-	028910000A,#
	小計(按實作數量結算)					
	小計(景觀工程)					
壹.二.2.1.7.2	植栽工程					
壹.二.2.1.7.2.1	按契約總價結算					
壹.二.2.1.7.2.1.1	植草(假檢草)	M2	2,525.000		-	0292000002,*
壹.二.2.1.7.2.1.2	植變葉木(W=25,H=45cm,12株/M2)	M2	73.000		-	Z041300046,#,*
壹.二.2.1.7.2.1.3	植黃金露花(W=25,H=25cm,12株/M2)	M2	118.000		-	Z041300049,#,*
壹.二.2.1.7.2.1.4	植栽用回填土方(既有開挖土方表土30cm保留暫置工區,施基肥2kg/M3)	M3	815.000		-	Z041300051,#,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.二.2.1.7.2.2	按實作數量結算					
壹.二.2.1.7.2.2.1	植喬木(水黃皮及瓊崖海棠，米高徑φ7cm，樹冠 2m，苗木由消防署訓練中心樹圃提供，本工程負責自樹圃移植種植及養護保活)(含支架)	株	35.000		-	02931100001,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(植栽工程)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 176 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(景觀及植栽工程)					
	小計(建築工程)					
壹.二.2.2	電氣設備工程					
壹.二.2.2.1	配電盤設備工程					
壹.二.2.2.1.1	按實作數量結算					
壹.二.2.2.1.1.1	MOF PANEL					
壹.二.2.2.1.1.1.1	產品，分電箱，CASE:1600*2550*1800 SUS304 t:3.0/2.0mm 屋外防雨型	座	1.000		-	M16471000000A11 - ,#
壹.二.2.2.1.1.2	PT PANEL					
壹.二.2.2.1.1.2.1	產品，分電箱，CASE:1200*2550*1800 SUS304 t:3.0/2.0mm 屋外防雨型	座	1.000		-	M16471000000A12 - ,#
壹.二.2.2.1.1.2.2	DS 3P 24KV 630A 20KA	只	1.000		-	1605000009, #
壹.二.2.2.1.1.2.3	VID 高壓驗電礙子 24KV 1P*3	組	1.000		-	1605000010, #
壹.二.2.2.1.1.2.4	LA 18KV 22.8KV	組	1.000		-	1605000011
壹.二.2.2.1.1.2.5	POWERB FUSE 24KV/ 2A BASE	只	3.000		-	1605000842, #
壹.二.2.2.1.1.2.6	PT 3φ 5KVA 24KV/120V OIL TYPE	只	1.000		-	1605000843, #
壹.二.2.2.1.1.2.7	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 120V	只	1.000		-	M16411000000646 - ,#
壹.二.2.2.1.1.2.8	產品，無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 20AT 10KA 120V	只	4.000		-	M164110000006
壹.二.2.2.1.1.2.9	UPS 1KVA 1φ 120V ONLINE	只	1.000		-	1605000013
壹.二.2.2.1.1.2.10	D-FUSE 2A	只	3.000		-	1605000389
壹.二.2.2.1.1.2.11	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
壹.二.2.2.1.1.3	VCB PANEL					
壹.二.2.2.1.1.3.1	產品，分電箱，CASE:1200*2550*1800 SUS304 t:3.0/2.0mm 屋外防雨型	座	1.000		-	M16471000000A12 - ,#
壹.二.2.2.1.1.3.2	產品，漏電斷路器，VCB 3P 24KV 630A 25KA	只	1.000		-	M16413000000601 - ,#
壹.二.2.2.1.1.3.3	HVCT 24KV 30-60/5A/5A CL:1.0 40VA/ 10P20 MOLD TYPE	只	3.000		-	160500084505, # -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 177 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.2.1.1.3.4	VID 高壓驗電礙子 24KV 1P*3	組	1.000		-	1605000010,#
壹.二.2.2.1.1.3.5	3CO+LCO+3OV+3UV十相一體電驛	只	1.000		-	1605000029,#
壹.二.2.2.1.1.3.6	79自動復閉電驛	只	1.000		-	1605000030,#
壹.二.2.2.1.1.3.7	86R 閉鎖電驛	只	1.000		-	1605000031
壹.二.2.2.1.1.3.8	ARC RY弧光保護電驛	組	1.000		-	1605000033,#
壹.二.2.2.1.1.3.9	ARC Sensor	組	1.000		-	1605000034,#
壹.二.2.2.1.1.3.10	產品，照明燈具，PL 指示燈	只	2.000		-	M1650500006
壹.二.2.2.1.1.3.11	產品，選擇開關，CS FOR VCB	只	1.000		-	M1658140006
壹.二.2.2.1.1.3.12	CTT 4P	只	2.000		-	1605000037
壹.二.2.2.1.1.3.13	D-FUSE 2A	只	5.000		-	1605000389
壹.二.2.2.1.1.3.14	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
壹.二.2.2.1.1.4	TR PANEL					
壹.二.2.2.1.1.4.1	產品，分電箱，CASE:2400*2550*1800 SUS304 t:3.0/2.0mm 屋外防雨型	座	1.000		-	M16471000000A13 ,#
壹.二.2.2.1.1.4.2	TR 模鑄式變壓器 3φ 1000KVA 11.4- 22.8KV 380/220V	台	1.000		-	160500084706,# -
壹.二.2.2.1.1.5	MP&SC PANEL					
壹.二.2.2.1.1.5.1	產品，分電箱，CASE:1000*2350*1200 SS41 鐵製裝烤漆 t:3.2/2.3mm	座	2.000		-	M16471000000A14 ,#
壹.二.2.2.1.1.5.2	ACB 3P 1600AF 1600AT 40KA 380V	只	1.000		-	160500085107,#
壹.二.2.2.1.1.5.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 350AT 40KA 380V	只	2.000		-	0145000852,# -
壹.二.2.2.1.1.5.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 300AT 40KA 380V	只	1.000		-	M16411000000648 -
壹.二.2.2.1.1.5.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 150AT 40KA 380V	只	2.000		-	M16411000000649 ,#
壹.二.2.2.1.1.5.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 40KA 380V	只	3.000		-	M16411000000650 -08,#
壹.二.2.2.1.1.5.7	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 40KA 380V	只	1.000		-	M16411000000651 -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 178 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.2.1.1.5.8	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 40KA 380V	只	3.000		-	M16411000000652 - ,#
壹.二.2.2.1.1.5.9	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 40KA 380V	只	4.000		-	M16411000000653 - 09, #
壹.二.2.2.1.1.5.10	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 40AT 40KA 380V	只	1.000		-	0145000859 -
壹.二.2.2.1.1.5.11	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 30AT 40KA 380V	只	1.000		-	0145000860 -
壹.二.2.2.1.1.5.12	CT 1600/5A class:0.5	只	3.000		-	160500086101, #
壹.二.2.2.1.1.5.13	APFR 7段	只	1.000		-	1605000069, #
壹.二.2.2.1.1.5.14	半套型電容器組 3φ 380V 耐壓至440V 200KVAR (25KVAR*4+ 50KVAR*2) (含SC, MC, HRC-FUSE, SR6%, RACK)	組	1.000		-	160500086202, # - -
壹.二.2.2.1.1.5.15	多功能集合式電錶	只	1.000		-	160500086301, #
壹.二.2.2.1.1.5.16	TVSS 單相160KA/φ	只	4.000		-	1605000057
壹.二.2.2.1.1.5.17	HRC-FUSE	只	4.000		-	0145000058
壹.二.2.2.1.1.5.18	溫控過載保護模組控制器,具LOCK,警報, 風扇 3組以上輸出點	組	1.000		-	1605000071 -
壹.二.2.2.1.1.5.19	盤頂式散熱器(散熱風量850m3/hr)0-55度 可調 IP44具IEC或CNS或CE合格品	只	2.000		-	1605000864 -
壹.二.2.2.1.1.5.20	盤頂式散熱器專用調整器 二組輸出及警報 W/RS-485	只	2.000		-	1605000865 -
壹.二.2.2.1.1.5.21	D-FUSE 2A	只	5.000		-	1605000389
壹.二.2.2.1.1.5.22	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	只	2.000		-	M165050000601
壹.二.2.2.1.1.5.23	TR 3φ 75KVA 380V/190-110V	台	1.000		-	1605000869, #
壹.二.2.2.1.1.6	EMP PANEL					
壹.二.2.2.1.1.6.1	產品，分電箱，CASE:1000*2350*1200 SS41 鐵製裝烤漆 t:3.2/2.3mm	座	1.000		-	M16471000000A14 - ,#
壹.二.2.2.1.1.6.2	ATS 4P 300A 電氣與機械互鎖裝置及電 源指示燈	只	1.000		-	1605000870, # -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 179 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.2.1.1.6.3	ATS盤面型控制模組	只	1.000		-	1605000075, #
壹.二.2.2.1.1.6.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 300AT 40KA 380V	只	1.000		-	M16411000000648
壹.二.2.2.1.1.6.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 40KA 380V	只	1.000		-	M16411000000651
壹.二.2.2.1.1.6.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 40KA 380V	只	1.000		-	M16411000000653
壹.二.2.2.1.1.6.7	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 40AT 40KA 380V	只	8.000		-	0145000859
壹.二.2.2.1.1.6.8	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 30AT 40KA 380V	只	3.000		-	0145000860
壹.二.2.2.1.1.6.9	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 20AT 40KA 380V	只	1.000		-	M16411000000657
壹.二.2.2.1.1.6.10	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 100AF 30AT 40KA 220V	只	1.000		-	M16411000000658
壹.二.2.2.1.1.6.11	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 100AF 15AT 40KA 220V	只	1.000		-	M16411000000659
壹.二.2.2.1.1.6.12	MS 220V 4HP 2a2b	只	1.000		-	1605000875, #
壹.二.2.2.1.1.6.13	MS 220V 1HP 2a2b	只	1.000		-	1605000596
壹.二.2.2.1.1.6.14	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	2.000		-	0145000084
壹.二.2.2.1.1.6.15	PBL 照光式按鈕開關	只	4.000		-	1605000085
壹.二.2.2.1.1.6.16	D-FUSE 2A	只	2.000		-	1605000389
壹.二.2.2.1.1.6.17	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
壹.二.2.2.1.1.6.18	TR 3φ 20KVA 380V/190-110V	台	1.000		-	1605000062
壹.二.2.2.1.1.7	MR&EMR PANEL					
壹.二.2.2.1.1.7.1	產品，分電箱，CASE:1000*2350*1200 SS41 鐵製裝烤漆 t:3.2/2.3mm	座	1.000		-	M16471000000A14
壹.二.2.2.1.1.7.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000612
壹.二.2.2.1.1.7.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF	只	1.000		-	M16411000000660

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 180 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	30AT 10KA 220V				-	,#
壹.二.2.2.1.1.7.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000613
壹.二.2.2.1.1.7.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 220V	只	2.000		-	M16411000000642
壹.二.2.2.1.1.7.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	2.000		-	M16411000000614
壹.二.2.2.1.1.7.7	TVSS 單相30KA/ ϕ	只	4.000		-	1605000080
壹.二.2.2.1.1.7.8	HRC-FUSE	只	4.000		-	0145000058
壹.二.2.2.1.1.7.9	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 250AT 15KA 220V	只	1.000		-	M16411000000661 ,#
壹.二.2.2.1.1.7.10	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 15KA 220V	只	2.000		-	M16411000000662 ,#
壹.二.2.2.1.1.7.11	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 15KA 220V	只	3.000		-	M16411000000663 ,#
壹.二.2.2.1.1.7.12	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 15KA 220V	只	3.000		-	M16411000000664 ,#
壹.二.2.2.1.1.7.13	TVSS 單相30KA/ ϕ	只	4.000		-	1605000080
壹.二.2.2.1.1.7.14	HRC-FUSE	只	4.000		-	0145000058
壹.二.2.2.1.1.7.15	盤頂式散熱器(散熱風量850m3/hr)0-55度 可調 IP44具IEC或CNS或CE合格品	只	1.000		-	1605000864
壹.二.2.2.1.1.7.16	盤頂式散熱器專用調整器 二組輸出及警報 W/RS-485	只	1.000		-	1605000865
壹.二.2.2.1.1.7.17	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
壹.二.2.2.1.1.8	EM PANEL					
壹.二.2.2.1.1.8.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 ,#
壹.二.2.2.1.1.8.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 300AT 40KA 380V	只	1.000		-	M16411000000648
壹.二.2.2.1.1.8.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF	只	1.000		-	M16411000000657

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 181 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	20AT 40KA 380V				-	,#
壹.二.2.2.1.1.9	PL1A PANEL					
壹.二.2.2.1.1.9.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 - ,#
壹.二.2.2.1.1.9.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 150AT 15KA 380V	只	1.000		-	M16411000000665 -
壹.二.2.2.1.1.9.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 15KA 380V	只	1.000		-	M16411000000666 - ,#
壹.二.2.2.1.1.9.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 15KA 220V	只	6.000		-	0145000087 -
壹.二.2.2.1.1.9.5	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 50AT 15KA 220V 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M16413000000602 -
壹.二.2.2.1.1.10	PL1B PANEL					
壹.二.2.2.1.1.10.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 - ,#
壹.二.2.2.1.1.10.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000632 - 1
壹.二.2.2.1.1.10.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000643 -
壹.二.2.2.1.1.10.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	18.000		-	M16411000000620 -
壹.二.2.2.1.1.10.5	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	1.000		-	0145000602 -
壹.二.2.2.1.1.10.6	MC 220V 20A 2a2b	只	1.000		-	1605000094
壹.二.2.2.1.1.10.7	TIMER	只	1.000		-	1605000095, #
壹.二.2.2.1.1.11	PL2A PANEL					
壹.二.2.2.1.1.11.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 - ,#
壹.二.2.2.1.1.11.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 150AT 15KA 380V	只	1.000		-	M16411000000665 -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 182 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.2.1.1.11.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000643
壹.二.2.2.1.1.11.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000627
壹.二.2.2.1.1.11.5	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	8.000		-	M16411000000620
壹.二.2.2.1.1.11.6	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 50AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M16413000000609
壹.二.2.2.1.1.12	PL2B PANEL					
壹.二.2.2.1.1.12.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 ,#
壹.二.2.2.1.1.12.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000627
壹.二.2.2.1.1.12.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	3.000		-	M16411000000620
壹.二.2.2.1.1.13	PL3A PANEL					
壹.二.2.2.1.1.13.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 ,#
壹.二.2.2.1.1.13.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000625
壹.二.2.2.1.1.13.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000627
壹.二.2.2.1.1.13.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	7.000		-	M16411000000620
壹.二.2.2.1.1.13.5	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 50AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M16413000000609
壹.二.2.2.1.1.14	PL3B,PL4B PANEL					
壹.二.2.2.1.1.14.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	2.000		-	M16471000000A05 ,#
壹.二.2.2.1.1.14.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF	只	2.000		-	M16411000000627

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 183 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	40AT 10KA 380V				-	
壹.二.2.2.1.1.14.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	10.000		-	M16411000000620
壹.二.2.2.1.1.15	PL4A PANEL					
壹.二.2.2.1.1.15.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.二.2.2.1.1.15.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000625
壹.二.2.2.1.1.15.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000627
壹.二.2.2.1.1.15.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	7.000		-	M16411000000620
壹.二.2.2.1.1.15.5	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 50AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M16413000000609
壹.二.2.2.1.1.16	R1A PANEL					
壹.二.2.2.1.1.16.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.二.2.2.1.1.16.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000642
壹.二.2.2.1.1.16.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	6.000		-	M16411000000621
壹.二.2.2.1.1.16.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	1.000		-	M164130000006
壹.二.2.2.1.1.17	R1B PANEL					
壹.二.2.2.1.1.17.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.二.2.2.1.1.17.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000613
壹.二.2.2.1.1.17.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	8.000		-	M16411000000621

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 184 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.2.1.1.17.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	4.000		-	M164130000006
壹.二.2.2.1.1.18	R2A PANEL					
壹.二.2.2.1.1.18.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 .#
壹.二.2.2.1.1.18.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000642
壹.二.2.2.1.1.18.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	7.000		-	M16411000000621
壹.二.2.2.1.1.18.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	1.000		-	M164130000006
壹.二.2.2.1.1.19	R2B PANEL					
壹.二.2.2.1.1.19.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 .#
壹.二.2.2.1.1.19.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000642
壹.二.2.2.1.1.19.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	4.000		-	M16411000000621
壹.二.2.2.1.1.19.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	3.000		-	M164130000006
壹.二.2.2.1.1.20	R3A PANEL					
壹.二.2.2.1.1.20.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	0506001331, #
壹.二.2.2.1.1.20.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000613
壹.二.2.2.1.1.20.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	12.000		-	M16411000000621
壹.二.2.2.1.1.20.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	1.000		-	M164130000006
壹.二.2.2.1.1.21	R3B PANEL					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 185 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.2.1.1.21.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 - ,#
壹.二.2.2.1.1.21.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000612 -
壹.二.2.2.1.1.21.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	14.000		-	M16411000000621 -
壹.二.2.2.1.1.21.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	3.000		-	M164130000006 -
壹.二.2.2.1.1.22	R4A PANEL					
壹.二.2.2.1.1.22.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 - ,#
壹.二.2.2.1.1.22.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000613 -
壹.二.2.2.1.1.22.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	11.000		-	M16411000000621 -
壹.二.2.2.1.1.22.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	1.000		-	M164130000006 -
壹.二.2.2.1.1.23	R4B PANEL					
壹.二.2.2.1.1.23.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 - ,#
壹.二.2.2.1.1.23.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000612 -
壹.二.2.2.1.1.23.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	12.000		-	M16411000000621 -
壹.二.2.2.1.1.23.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	3.000		-	M164130000006 -
壹.二.2.2.1.1.24	E1A PANEL					
壹.二.2.2.1.1.24.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 - ,#
壹.二.2.2.1.1.24.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF	只	1.000		-	M16411000000627

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 186 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	40AT 10KA 380V				-	
壹.二.2.2.1.1.24.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	6.000		-	M16411000000620
壹.二.2.2.1.1.24.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 10KA 220V	只	2.000		-	M16411000000629
壹.二.2.2.1.1.25	E2A PANEL					
壹.二.2.2.1.1.25.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.二.2.2.1.1.25.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000627
壹.二.2.2.1.1.25.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	3.000		-	M16411000000620
壹.二.2.2.1.1.26	E3A PANEL					
壹.二.2.2.1.1.26.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.二.2.2.1.1.26.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000627
壹.二.2.2.1.1.26.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	3.000		-	M16411000000620
壹.二.2.2.1.1.27	E4A PANEL					
壹.二.2.2.1.1.27.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.二.2.2.1.1.27.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000627
壹.二.2.2.1.1.27.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 30AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000668
壹.二.2.2.1.1.27.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	4.000		-	M16411000000620
壹.二.2.2.1.1.28	ER1A PANEL					
壹.二.2.2.1.1.28.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：	座	1.000		-	M16471000000A05

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 187 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	2.0mm				-	,#
壹.二.2.2.1.1.28.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000642
壹.二.2.2.1.1.28.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	7.000		-	M16411000000621
壹.二.2.2.1.1.28.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 110V 30mA 0.1sec	只	1.000		-	M164130000006
壹.二.2.2.1.1.29	ER2A PANEL					
壹.二.2.2.1.1.29.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.二.2.2.1.1.29.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000642
壹.二.2.2.1.1.29.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	8.000		-	M16411000000621
壹.二.2.2.1.1.30	ER2B PANEL					
壹.二.2.2.1.1.30.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.二.2.2.1.1.30.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000613
壹.二.2.2.1.1.30.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	9.000		-	M16411000000621
壹.二.2.2.1.1.31	ER3A,ER4A PANEL					
壹.二.2.2.1.1.31.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	2.000		-	M16471000000A05
壹.二.2.2.1.1.31.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	2.000		-	0145000110
壹.二.2.2.1.1.31.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	4.000		-	M16411000000620
壹.二.2.2.1.1.32	PF PANEL					
壹.二.2.2.1.1.32.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：	座	1.000		-	M16471000000A05

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 188 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	2.0mm				-	,#
壹.二.2.2.1.1.32.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1.000		-	0145000110
壹.二.2.2.1.1.33	L1C PANEL					
壹.二.2.2.1.1.33.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.二.2.2.1.1.33.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000625
壹.二.2.2.1.1.33.3	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 220V 200mA 0.1sec	只	21.000		-	1605000002,#
壹.二.2.2.1.1.33.4	MC 220V 20A 2a2b	只	20.000		-	1605000094
壹.二.2.2.1.1.33.5	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	12.000		-	0145000084
壹.二.2.2.1.1.33.6	PBL 照光式按鈕開關	只	24.000		-	1605000085
壹.二.2.2.1.1.33.7	TIMER	只	2.000		-	1605000885,#
壹.二.2.2.1.1.33.8	D-FUSE 2A	只	20.000		-	1605000389
壹.二.2.2.1.1.34	P1A PANEL					
壹.二.2.2.1.1.34.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.二.2.2.1.1.34.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1.000		-	0145000110
壹.二.2.2.1.1.34.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 15AT 10KA 380V	只	2.000		-	M16411000000669
壹.二.2.2.1.1.34.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000620
壹.二.2.2.1.1.34.5	MS 380V 2HP 2a2b	只	2.000		-	1605000887
壹.二.2.2.1.1.34.6	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	2.000		-	0145000084
壹.二.2.2.1.1.34.7	PBL 照光式按鈕開關	只	4.000		-	1605000085
壹.二.2.2.1.1.34.8	D-FUSE 2A	只	2.000		-	1605000389
壹.二.2.2.1.1.35	PS PANEL					
壹.二.2.2.1.1.35.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：	座	1.000		-	M16471000000A05

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 189 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	2.0mm				-	,#
壹.二.2.2.1.1.35.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 10KA 380V	只	1.000		-	0145000104
壹.二.2.2.1.1.35.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 15AT 10KA 380V 30mA 0.1sec 附安全開關鎖	只	2.000		-	0145000782
壹.二.2.2.1.1.35.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 15AT 10KA 380V 30mA 0.1sec 附安全開關鎖	只	1.000		-	01450007821
壹.二.2.2.1.1.35.5	MS 380V 1HP 2a2b	只	2.000		-	1605001013,#
壹.二.2.2.1.1.35.6	MS 220V 0.5HP 2a2b	只	1.000		-	16050010131,#
壹.二.2.2.1.1.35.7	EX 交替電驛	只	1.000		-	1605000784
壹.二.2.2.1.1.35.8	FL 液位控制器	只	2.000		-	1605000785
壹.二.2.2.1.1.35.9	水銀浮球開關	組	2.000		-	1605000786
壹.二.2.2.1.1.35.10	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	2.000		-	0145000084
壹.二.2.2.1.1.35.11	PBL 照光式按鈕開關	只	6.000		-	1605000085
壹.二.2.2.1.1.35.12	5E 馬達保護電驛(欠相,逆相,低電壓,過電)	組	2.000		-	1605000787
壹.二.2.2.1.1.35.13	MID 馬達絕緣故障偵測器	組	2.000		-	1605000788
壹.二.2.2.1.1.35.14	D-FUSE 2A	只	1.000		-	1605000389
壹.二.2.2.1.1.36	PWA PANEL					
壹.二.2.2.1.1.36.1	產品，分電箱，CASE：SUS304製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A15 ,#
壹.二.2.2.1.1.36.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1.000		-	0145000110
壹.二.2.2.1.1.36.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 20AT 10KA 380V 30mA 0.1sec 附安全開關鎖	只	2.000		-	M16413000000611
壹.二.2.2.1.1.36.4	緩衝啟動器 380V 7.5HP	只	2.000		-	1605000890
壹.二.2.2.1.1.36.5	MS 380V 7.5HP 2a2b	只	2.000		-	1605000891
壹.二.2.2.1.1.36.6	EX 交替電驛	只	1.000		-	1605000784
壹.二.2.2.1.1.36.7	FL 液位控制器	只	1.000		-	1605000785
壹.二.2.2.1.1.36.8	電極棒及電極頭	組	2.000		-	1605000893

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 190 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.2.1.1.36.9	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	1.000		-	0145000084
壹.二.2.2.1.1.36.10	PBL 照光式按鈕開關	只	4.000		-	1605000085
壹.二.2.2.1.1.36.11	5E 馬達保護電驛(欠相,逆相,低電壓,過電)	組	2.000		-	1605000787
壹.二.2.2.1.1.36.12	MID 馬達絕緣故障偵測器	組	2.000		-	1605000788
壹.二.2.2.1.1.36.13	D-FUSE 2A	只	1.000		-	1605000389
壹.二.2.2.1.1.37	PW PANEL					
壹.二.2.2.1.1.37.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 - ,#
壹.二.2.2.1.1.37.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1.000		-	0145000110
壹.二.2.2.1.1.37.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 20AT 10KA 380V 30mA 0.1sec 附安全開關鎖	只	2.000		-	M16413000000611
壹.二.2.2.1.1.37.4	緩衝啟動器 380V 7.5HP	只	2.000		-	1605000890
壹.二.2.2.1.1.37.5	MS 380V 7.5HP 2a2b	只	2.000		-	1605000891
壹.二.2.2.1.1.37.6	EX 交替電驛	只	1.000		-	1605000784
壹.二.2.2.1.1.37.7	FL 液位控制器	只	1.000		-	1605000785
壹.二.2.2.1.1.37.8	電極棒及電極頭	組	2.000		-	1605000893
壹.二.2.2.1.1.37.9	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	1.000		-	0145000084
壹.二.2.2.1.1.37.10	PBL 照光式按鈕開關	只	4.000		-	1605000085
壹.二.2.2.1.1.37.11	5E 馬達保護電驛(欠相,逆相,低電壓,過電)	組	2.000		-	1605000787
壹.二.2.2.1.1.37.12	MID 馬達絕緣故障偵測器	組	2.000		-	1605000788
壹.二.2.2.1.1.37.13	D-FUSE 2A	只	1.000		-	1605000389
壹.二.2.2.1.1.38	PRA PANEL					
壹.二.2.2.1.1.38.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t：2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 - ,#
壹.二.2.2.1.1.38.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000627
壹.二.2.2.1.1.38.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF	只	1.000		-	0145000110

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 191 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	30AT 10KA 380V				-	
壹.二.2.2.1.1.38.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000620
壹.二.2.2.1.1.39	PRB PANEL					
壹.二.2.2.1.1.39.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.二.2.2.1.1.39.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000618
壹.二.2.2.1.1.39.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000625
壹.二.2.2.1.1.39.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000620
壹.二.2.2.1.1.40	AC2A PANEL					
壹.二.2.2.1.1.40.1	產品，分電箱，CASE：SUS304 t:2.0mm 屋外防雨型	座	1.000		-	M16471000000A16
壹.二.2.2.1.1.40.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000643
壹.二.2.2.1.1.40.3	產品，漏電斷路器，ELCB 4P 50AF 30AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	2.000		-	0145000602a
壹.二.2.2.1.1.40.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 10KA 220V 30mA 0.1sec	只	5.000		-	0145000602
壹.二.2.2.1.1.40.5	MS 380V 2.5KVA 2a2b	只	4.000		-	1605000896a
壹.二.2.2.1.1.40.6	EX 交替電驛	只	2.000		-	1605000784
壹.二.2.2.1.1.40.7	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	2.000		-	0145000084
壹.二.2.2.1.1.40.8	PBL 照光式按鈕開關	只	8.000		-	1605000085
壹.二.2.2.1.1.40.9	D-FUSE 2A	只	3.000		-	1605000389
壹.二.2.2.1.1.41	ACR1 PANEL					
壹.二.2.2.1.1.41.1	產品，分電箱，CASE：SUS304 t:2.0mm 屋外防雨型	座	1.000		-	M16471000000A16
壹.二.2.2.1.1.41.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF	只	1.000		-	0145000897, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 192 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	350AT 20KA 380V				-	
壹.二.2.2.1.1.41.3	產品，漏電斷路器，ELCB 4P 225AF 175AT 20KA 380V 30mA 0.1sec	只	1.000		-	M16413000000612 .,#
壹.二.2.2.1.1.41.4	產品，漏電斷路器，ELCB 4P 225AF 150AT 20KA 380V 30mA 0.1sec	只	1.000		-	M16413000000612 a, #
壹.二.2.2.1.1.41.5	產品，漏電斷路器，ELCB 4P 100AF 75AT 20KA 380V 30mA 0.1sec	只	1.000		-	M16413000000613 .,#
壹.二.2.2.1.1.42	PL2C PANEL					
壹.二.2.2.1.1.42.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 .,#
壹.二.2.2.1.1.42.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000643 .
壹.二.2.2.1.1.43	PFA PANEL					
壹.二.2.2.1.1.43.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05 .,#
壹.二.2.2.1.1.43.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 350AT 20KA 380V	只	1.000		-	0145000897, # .
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.2.1.2	按契約總價結算					
壹.二.2.2.1.2.1	木板及彈簧	式	1.000		-	0506000167, #
壹.二.2.2.1.2.2	產品，電線及電纜，模擬母線	式	1.000		-	0145000018
壹.二.2.2.1.2.3	產品，電線及電纜，高壓電纜線	式	1.000		-	0145000020
壹.二.2.2.1.2.4	軟銅帶	式	1.000		-	1605000849, #
壹.二.2.2.1.2.5	產品，電線及電纜，PVC線，線槽，端子，色 套等配線另料	式	1.000		-	0145000021 .
壹.二.2.2.1.2.6	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架， 盤內銅排	式	1.000		-	0145000022 .
壹.二.2.2.1.2.7	銅排及絕緣礙子	式	1.000		-	0506000170
壹.二.2.2.1.2.8	高壓熱縮絕緣套(銅排用)	式	1.000		-	1605000023
壹.二.2.2.1.2.9	接地銅排	式	1.000		-	0506000171

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 193 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.2.2.1.2.10	水泥混凝土構造物，配電盤基礎座	式	1.000		-	0305400004
壹.二.2.2.1.2.11	自備變電站鍍鋅圍籬護網含門(H:2M)	式	1.000		-	0550000004a
壹.二.2.2.1.2.12	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.2.2.1.2.13	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.2.1.2.14	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(配電盤設備工程)					
壹.二.2.2.2	動力幹線配管線工程					
壹.二.2.2.2.1	按實作數量結算					
壹.二.2.2.2.1.1	產品，金屬製品，接地測試箱(40W*35H*15Dcm)	式	1.000		-	0145000157
壹.二.2.2.2.1.2	產品，金屬製品，不銹鋼接地測試箱(40W*35H*15Dcm)	只	1.000		-	M055000000607
壹.二.2.2.2.1.3	接地銅棒 3/4"*10'	只	20.000		-	0506000215, #
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.2.2.2	按契約總價結算					
壹.二.2.2.2.2.1	產品，分電箱，接線箱	式	1.000		-	1605000003, #
壹.二.2.2.2.2.2	線材					
壹.二.2.2.2.2.2.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 3.5mm ²	M	134.000		-	0145000608
壹.二.2.2.2.2.2.2	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 5.5mm ²	M	952.000		-	0145000117
壹.二.2.2.2.2.2.3	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 8mm ²	M	1,502.000		-	M16120000000101
壹.二.2.2.2.2.2.4	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 14mm ²	M	1,503.000		-	0145000119
壹.二.2.2.2.2.2.5	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 22mm ²	M	968.000		-	M16120000000103
壹.二.2.2.2.2.2.6	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 30mm ²	M	418.000		-	M16120000000104

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 194 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.2.2.2.2.7	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 38mm ²	M	917.000		-	M16120000000105
壹.二.2.2.2.2.2.8	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 50mm ²	M	202.000		-	M16120000000136
壹.二.2.2.2.2.2.9	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 60mm ²	M	240.000		-	M16120000000130
壹.二.2.2.2.2.2.10	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 80mm ²	M	24.000		-	M16120000000106
壹.二.2.2.2.2.2.11	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 125mm ²	M	10.000		-	M16120000000107
壹.二.2.2.2.2.2.12	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 200mm ²	M	304.000		-	M16120000000131
壹.二.2.2.2.2.2.13	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 250mm ²	M	288.000		-	M16120000000108
壹.二.2.2.2.2.2.14	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 2.0mm	M	20,660.000		-	0506001259,#
壹.二.2.2.2.2.2.15	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 5.5mm ²	M	9,062.000		-	0506001260,#
壹.二.2.2.2.2.2.16	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 8mm ²	M	185.000		-	0506001261,#
壹.二.2.2.2.2.2.17	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 14mm ²	M	363.000		-	0506001262,#
壹.二.2.2.2.2.2.18	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 30mm ²	M	7.000		-	0506001263,#
壹.二.2.2.2.2.2.19	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電 線，絞線，60mm ²	M	48.000		-	M1612012G0001
壹.二.2.2.2.2.2.20	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 100mm ²	M	53.000		-	0506001264,#
壹.二.2.2.2.2.2.21	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電 線，絞線，150mm ²	M	63.000		-	M1612012L0001
壹.二.2.2.2.2.2.22	產品，電線及電纜，FR電纜 600V	M	1,213.000		-	M16120000000114

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 195 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	2.0mm				-	
壹.二.2.2.2.2.2.23	產品，電線及電纜，FR電纜 600V 5.5mm ²	M	295.000		-	M16120000000115
壹.二.2.2.2.2.2.24	產品，電線及電纜，FR電纜 600V 8mm ²	M	552.000		-	M16120000000116
壹.二.2.2.2.2.2.25	產品，電線及電纜，FR電纜 600V 22mm ²	M	19.000		-	M16120000000139
壹.二.2.2.2.2.2.26	產品，電線及電纜，FR電纜 600V 150mm ²	M	77.000		-	M16120000000140
壹.二.2.2.2.2.2.27	產品，電線及電纜，裸銅線 22mm ²	M	15.000		-	M16120000000118
壹.二.2.2.2.2.2.28	產品，電線及電纜，裸銅線 100mm ²	M	110.000		-	0145000136
壹.二.2.2.2.2.3	管材					
壹.二.2.2.2.2.3.1	產品，管材，PVC-E管 16φ	M	8,908.000		-	M1510500000001
壹.二.2.2.2.2.3.2	產品，管材，PVC-E管 20φ	M	69.000		-	0145000138
壹.二.2.2.2.2.3.3	產品，管材，PVC-E管 28φ	M	193.000		-	M15105000000101
壹.二.2.2.2.2.3.4	產品，管材，PVC-E管 65φ	M	11.000		-	01450009061, #
壹.二.2.2.2.2.3.5	產品，管材，PVC-E管 80φ	M	13.000		-	M15105000000158
壹.二.2.2.2.2.3.6	產品，管材，PVC-E管 100φ	M	15.000		-	M15105000000158
壹.二.2.2.2.2.3.7	產品，管材，EMT管 25φ	M	375.000		-	M15105000000103
壹.二.2.2.2.2.3.8	產品，管材，EMT管 31φ	M	12.000		-	M15105000000104
壹.二.2.2.2.2.3.9	產品，管材，EMT管 39φ	M	163.000		-	M15105000000105
壹.二.2.2.2.2.3.10	產品，管材，EMT管 51φ	M	102.000		-	M15105000000106
壹.二.2.2.2.2.3.11	產品，管材，EMT管 63φ	M	22.000		-	M15105000000107
壹.二.2.2.2.2.4	產品，管材，RSG管					
壹.二.2.2.2.2.4.1	產品，管材，RSG管 104φ	M	54.000		-	M15105000000109
壹.二.2.2.2.2.5	鋁製沖孔型線槽(不附蓋板) W:300*H:100mm T:2.0mm					
壹.二.2.2.2.2.5.1	產品，金屬製品，直式	M	159.000		-	M0550000001

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 196 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.2.2.2.2.5.2	產品，金屬製品，彎頭及另件	式	1.000		-	M055000004A1
壹.二.2.2.2.2.6	鋁製沖孔型線槽(不附蓋板) W:600*H:100mm T:2.0mm					
壹.二.2.2.2.2.6.1	產品，金屬製品，直式	M	33.000		-	M0550000001
壹.二.2.2.2.2.6.2	產品，金屬製品，彎頭及另件	式	1.000		-	M0550000004A1
壹.二.2.2.2.2.7	產品，金屬製品，電纜架吊架(1.5米一處)	式	1.000		-	M055000000401
壹.二.2.2.2.2.8	接地用火藥及另料	式	1.000		-	1606100004
壹.二.2.2.2.2.9	防潮，穿越外牆及地板管路斷水處理	式	1.000		-	0711000004
壹.二.2.2.2.2.10	電力管路開挖埋設及回填(符合電力管線路規範標準責任施工)	式	1.000		-	0145000162
壹.二.2.2.2.2.11	產品，金屬製品，管路吊掛及固定(含配管吊架及固定架責任施工)	式	1.000		-	0145000163
壹.二.2.2.2.2.12	打洞及修補(含防裂網及防水處理)	式	1.000		-	0127110004B1
壹.二.2.2.2.2.13	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.2.2.2.2.14	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.2.2.2.15	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(動力幹線配管線工程)					
壹.二.2.2.3	照明.插座.排風扇系統設備工程					
壹.二.2.2.3.1	按實作數量結算					
壹.二.2.2.3.1.1	室內外燈具					
壹.二.2.2.3.1.1.1	產品，照明燈具，T-BAR燈 LED-20W*3 220V	盞	118.000		-	M165050000A19,#
壹.二.2.2.3.1.1.2	產品，照明燈具，T-BAR燈 LED-10W*3 220V	盞	74.000		-	M165050000A
壹.二.2.2.3.1.1.3	產品，照明燈具，吸頂燈 LED-20W*3 220V	盞	116.000		-	M165050000A08
壹.二.2.2.3.1.1.4	產品，照明燈具，吸頂燈 LED-20W*2 220V	盞	59.000		-	M165050000A01
壹.二.2.2.3.1.1.5	產品，照明燈具，吸頂燈 LED-20W*1	盞	5.000		-	M165050000A09

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 197 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	220V				-	
壹.二.2.2.3.1.1.6	產品，照明燈具，黑板燈 LED-20W*1 220V	盞	4.000		-	M165050000A14
壹.二.2.2.3.1.1.7	產品，照明燈具，吸頂燈 LED-10W*3 220V	盞	69.000		-	M165050000A02
壹.二.2.2.3.1.1.8	產品，照明燈具，吸頂筒燈(陽台) LED-15W*1 220V	盞	14.000		-	M165050000A15
壹.二.2.2.3.1.1.9	產品，照明燈具，嵌入筒燈(廁所) LED-12W*1 220V	盞	62.000		-	M165050000A04
壹.二.2.2.3.1.1.10	產品，照明燈具，天井燈 LED-100W*1 220V	盞	28.000		-	M165050000A11
壹.二.2.2.3.1.1.11	產品，照明燈具，路燈 LED-145W~160W 220V	盞	24.000		-	M165050000A18
壹.二.2.2.3.1.1.12	產品，照明燈具，壁式投光燈 LED-150W 220V	盞	2.000		-	M165050000A131, #
壹.二.2.2.3.1.1.13	產品，照明燈具，投射高燈 LED-300W~320W*4 220V	盞	1.000		-	M165050000A06
壹.二.2.2.3.1.1.14	產品，照明燈具，投光高桿燈 LED-850W~990W*3 220V	盞	7.000		-	M165050000A20, #
壹.二.2.2.3.1.1.15	產品，照明燈具，廣場投光燈 LED-850W~990W 220V H:5.5M	盞	10.000		-	M165050000A21, #
壹.二.2.2.3.1.2	產品，浴廁通風機，浴廁排風扇 14W 220V	組	2.000		-	0506001265, #
壹.二.2.2.3.1.3	產品，浴廁通風機，浴廁排風扇 38W 220V	組	8.000		-	0506001266, #
壹.二.2.2.3.1.4	插座					
壹.二.2.2.3.1.4.1	產品，插入型插座，單聯插座接地型 125V 15A配件全	組	5.000		-	M1615020008
壹.二.2.2.3.1.4.2	產品，插入型插座，雙聯插座接地型 125V 15A配件全	組	295.000		-	M161502000801

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 198 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.2.3.1.4.3	產品，插入型插座，廚房專用插座接地型 125V 15A配件全	組	8.000		-	M161502000802
壹.二.2.2.3.1.4.4	產品，插入型插座，飲水機機單聯插座接 地型125V 15A配件全	組	4.000		-	M161502000803
壹.二.2.2.3.1.4.5	產品，插入型插座，防水單聯插座接地型 125V 15A配件全	組	2.000		-	M161502000804
壹.二.2.2.3.1.4.6	產品，插入型插座，三合一地板型單聯插 座接地型125V 15A配件全	組	30.000		-	M161502000806
壹.二.2.2.3.1.4.7	產品，插入型插座，單聯插座接地型 250V 20A配件全	組	13.000		-	M161502000805
壹.二.2.2.3.1.4.8	產品，插入型插座，地板型單聯插座接地 型250V 20A配件全	組	1.000		-	M161502000807,#
壹.二.2.2.3.1.5	螢光開關					
壹.二.2.2.3.1.5.1	產品，照明控制開關，單切開關 220V 15A配件全（螢光）	組	166.000		-	M1658100008
壹.二.2.2.3.1.5.2	產品，照明控制開關，雙切開關 220V 15A配件全（螢光）	組	16.000		-	M165810000801
壹.二.2.2.3.1.5.3	產品，照明控制開關，浴廁通風開關 220V 0.5A配件全	組	8.000		-	M165810000802
壹.二.2.2.3.1.6	產品，金屬製品，電熱水器出線口	只	8.000		-	0145000185
壹.二.2.2.3.1.7	產品，金屬製品，電源出線口	只	18.000		-	0145000186
壹.二.2.2.3.1.8	產品，金屬製品，馬達出線口	只	58.000		-	M055000000611
壹.二.2.2.3.1.9	產品，金屬製品，分離式冷氣機出線口	只	61.000		-	M055000000612
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.2.3.2	按契約總價結算					
壹.二.2.2.3.2.1	產品，金屬製品，單聯BOX	式	1.000		-	M055000000403
壹.二.2.2.3.2.2	產品，金屬製品，八角BOX	式	1.000		-	M055000000404
壹.二.2.2.3.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.2.2.3.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.2.3.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 199 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(按契約總價結算)					
	小計(照明.插座.排風扇系統設備工程)					
	小計(電氣及給排水設備工程)					
壹.二.2.3	給排水衛生系統配管及設備工程					
壹.二.2.3.1	衛生設備					
壹.二.2.3.1.1	按實作數量結算					
壹.二.2.3.1.1.1	產品,廁所附屬設備,隱藏電沖式小便斗 附銅器配件(省水型,省水標章)	套	12.000		-	M108100000C
壹.二.2.3.1.1.2	產品,廁所附屬設備,單體馬桶附銅器配 件(省水型,省水標章)	套	20.000		-	M108100000C13
壹.二.2.3.1.1.3	產品,廁所附屬設備,檯面式單槽洗臉盆 附銅器.龍頭及配件(省水型,省水標章)	套	4.000		-	M108100000C25
壹.二.2.3.1.1.4	產品,廁所附屬設備,檯面式雙槽洗臉盆 附銅器.龍頭及配件(省水型,省水標章)	套	4.000		-	M108100000C14
壹.二.2.3.1.1.5	產品,廁所附屬設備,長頸龍頭	套	24.000		-	M108100000C16
壹.二.2.3.1.1.6	產品,廁所附屬設備,電話型沐浴蓮蓬頭(省水型,省水標章)	套	16.000		-	M108100000C06
壹.二.2.3.1.1.7	產品,廁所附屬設備,不銹鋼肥皂架	只	8.000		-	0145000631
壹.二.2.3.1.1.8	產品,廁所附屬設備,明鏡(70cmX90cm,單 槽面盆用)	套	4.000		-	0145000201
壹.二.2.3.1.1.9	產品,廁所附屬設備,明鏡(H=90cm,配合 雙槽面盆檯面寬度)	套	4.000		-	M108100000C18
壹.二.2.3.1.1.10	產品,廁所附屬設備,無障礙用按壓電沖 式馬桶.洗面盆附銅器.感應式龍頭.緊急求 救鈴設施及配件(含扶手及明鏡)	套	2.000		-	0506000037,#
壹.二.2.3.1.1.11	產品,廁所附屬設備,無障礙用電沖式小 便斗(含扶手)	套	4.000		-	M108100000C21
壹.二.2.3.1.1.12	產品,廁所附屬設備,廚房.茶水間冷熱混 合龍頭活動式(省水型,省水標章)	套	8.000		-	M108100000C22
壹.二.2.3.1.1.13	產品,廁所附屬設備,封閉式絕緣電熱水	套	8.000		-	0506000137,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 200 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	器 10.1KW				-	
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.3.1.2	按契約總價結算					
壹.二.2.3.1.2.1	透氣泛水及防蟲罩(含浴廁魚眼排氣罩責任施工)	式	1.000		-	1605000235, #
壹.二.2.3.1.2.2	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.2.3.1.2.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.3.1.2.4	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(衛生設備)					
壹.二.2.3.2	給水設備工程					
壹.二.2.3.2.1	按實作數量結算					
壹.二.2.3.2.1.1	泵浦設備					
壹.二.2.3.2.1.1.1	產品，泵，7.5HP沉水式揚水泵 3φ 380V；D=(80)mm，H= 45 M，Q= 430L/MIN	台	4.000		-	M15130000000A02, #
壹.二.2.3.2.1.2	凡而設備					
壹.二.2.3.2.1.2.1	產品，閥，(20)mm 高壓浮球凡而	只	2.000		-	M151100000006
壹.二.2.3.2.1.2.2	產品，閥，開門凡而 (18)mm 牙口 砲金銅	只	4.000		-	M15110000000618
壹.二.2.3.2.1.2.3	產品，閥，開門凡而 (20)mm 牙口 砲金銅	只	3.000		-	M151100000006182
壹.二.2.3.2.1.2.4	產品，閥，開門凡而 (25)mm 牙口 砲金銅	只	1.000		-	0145000701
壹.二.2.3.2.1.2.5	產品，閥，開門凡而 (50)mm 牙口 砲金銅	只	3.000		-	0145000641
壹.二.2.3.2.1.2.6	產品，閥，開門凡而 (80)mm 砲金銅	只	5.000		-	M15110000000630, #
壹.二.2.3.2.1.2.7	產品，閥，開門凡而 (100)mm 砲金銅	只	2.000		-	M15110000000631, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 201 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.3.2.1.2.8	產品，閥，開門凡而（100） mm 不銹鋼	只	1.000		-	M15110000000632 - ,#
壹.二.2.3.2.1.2.9	產品，閥，無聲式逆止凡而（80）mm	只	2.000		-	M15110000000633
壹.二.2.3.2.1.2.10	產品，閥，黃銅逆止凡而（20）mm	只	2.000		-	M15110000000604
壹.二.2.3.2.1.2.11	產品，閥，黃銅逆止凡而（50）mm	只	3.000		-	0145000790
壹.二.2.3.2.1.2.12	（ 80 ）mm 水錘吸收器	只	1.000		-	0506001065, #
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.3.2.2	按契約總價結算					
壹.二.2.3.2.2.1	不銹鋼防震軟管					
壹.二.2.3.2.2.1.1	產品，閥，不銹鋼防震軟管(80)mm 10kg/ cm ²	式	1.000		-	M15110000000634 - ,#
壹.二.2.3.2.2.2	不銹鋼管給水設備(車牙)					
壹.二.2.3.2.2.2.1	產品，管材，(15)mm*2.5mm不銹鋼管	M	190.000		-	0145000221
壹.二.2.3.2.2.2.2	產品，管材，(20)mm*2.5mm不銹鋼管	M	238.000		-	M15105000000152
壹.二.2.3.2.2.2.3	產品，管材，(25)mm*3.5mm不銹鋼管	M	70.000		-	M15105000000153
壹.二.2.3.2.2.2.4	產品，管材，(40)mm*3.5mm不銹鋼管	M	27.000		-	M15105000000154
壹.二.2.3.2.2.2.5	產品，管材，(50)mm*4.0mm不銹鋼管	M	169.000		-	M15105000000155
壹.二.2.3.2.2.2.6	產品，管材，(80)mm*5.5mm不銹鋼管	M	93.000		-	M15105000000159
壹.二.2.3.2.2.2.7	產品，管材，(100)mm*6.0mm不銹鋼管	M	35.000		-	M15105000000160 - ,#
壹.二.2.3.2.2.3	不銹鋼管被覆給水設備(車牙)					
壹.二.2.3.2.2.3.1	產品，管材，(15)mm*2.5mm不銹鋼管	M	10.000		-	0145000221
壹.二.2.3.2.2.4	防潮，外管過牆防水處理	式	1.000		-	071100000401
壹.二.2.3.2.2.5	產品，金屬製品，配管固定架(含管路吊掛及固定)	式	1.000		-	0145000234 -
壹.二.2.3.2.2.6	試運轉及訓練，試水試壓	式	1.000		-	0182000004
壹.二.2.3.2.2.7	產品，金屬製品，屋頂給水管架不銹鋼支架及基座(預埋PVC管填充砂漿，不得破壞屋頂防水層)	式	1.000		-	M055000000406 - -
壹.二.2.3.2.2.8	管路開挖埋設及回填	式	1.000		-	0145000238

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 202 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.3.2.2.9	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.2.3.2.2.10	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.3.2.2.11	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(給水設備工程)					
壹.二.2.3.3	兩排水設備工程					
壹.二.2.3.3.1	按實作數量結算					
壹.二.2.3.3.1.1	落水口設備					
壹.二.2.3.3.1.1.1	產品，給排水及衛生器具，地板落水頭(50)mm (存水式)	只	29.000		-	0145000206
壹.二.2.3.3.1.1.2	產品，給排水及衛生器具，地板落水頭(50)mm (防臭型)	只	12.000		-	M154100000601
壹.二.2.3.3.1.1.3	產品，給排水及衛生器具，屋頂落水頭(50)mm (高籠型)	只	18.000		-	0145000208
壹.二.2.3.3.1.2	泵浦設備					
壹.二.2.3.3.1.2.1	產品，泵，0.5HP沉水式廢水泵 1φ 220V D:(50)mm,H:6M,Q:150L/MIN不銹鋼製 附著脫裝置(符合水保規定)	台	1.000		-	01450010161,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.3.3.2	按契約總價結算					
壹.二.2.3.3.2.1	產品，給排水及衛生器具，清潔口(明式)	式	1.000		-	M1541000004
壹.二.2.3.3.2.2	產品，給排水及衛生器具，清潔口(暗式)	式	1.000		-	M154100000401
壹.二.2.3.3.2.3	不銹鋼防震軟管					
壹.二.2.3.3.2.3.1	產品，閥，不銹鋼防震軟管(50)mm 10kg/cm ²	式	1.000		-	0145000791
壹.二.2.3.3.2.4	污排水管設備					
壹.二.2.3.3.2.4.1	產品，管材，PVC空調排水管(20)mm* 3.0mm	M	193.000		-	M15105000000117
壹.二.2.3.3.2.4.2	產品，管材，PVC空調排水管(25)mm* 3.0mm	M	153.000		-	M15105000000118

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 203 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.3.3.2.4.3	產品，管材，PVC空調排水管(40)mm*3.5mm	M	71.000		-	M15105000000148
壹.二.2.3.3.2.4.4	產品，管材，PVC空調排水管(50)mm*4.0mm	M	52.000		-	M15105000000149
壹.二.2.3.3.2.4.5	產品，管材，PVC雨水管(50)*4.0mm	M	453.000		-	0145000224
壹.二.2.3.3.2.4.6	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(50)*4.1mm	M	150.000		-	0145000225
壹.二.2.3.3.2.4.7	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(80)*5.4mm	M	173.000		-	M15105000000121
壹.二.2.3.3.2.4.8	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(100)*6.6mm	M	313.000		-	0145000227
壹.二.2.3.3.2.4.9	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(125)*7.5mm	M	50.000		-	M15105000000161
壹.二.2.3.3.2.4.10	產品，管材，PVC透氣管(50)mm*2.0mm	M	305.000		-	0145000229
壹.二.2.3.3.2.4.11	產品，管材，PVC透氣管(80)mm*3.0mm	M	87.000		-	0145000230
壹.二.2.3.3.2.4.12	產品，管材，PVC透氣管(100)mm*3.5mm	M	30.000		-	M15105000000126
壹.二.2.3.3.2.5	防潮，外管過牆防水處理	式	1.000		-	071100000401
壹.二.2.3.3.2.6	產品，金屬製品，配管固定架(含管路吊掛及固定)	式	1.000		-	0145000234
壹.二.2.3.3.2.7	試運轉及訓練，試水試壓	式	1.000		-	0182000004
壹.二.2.3.3.2.8	產品，污水管線施工，人孔及管線挖方回填夯實擋土支撐餘土處理人行道及AC道路切割費用及原道面修復	式	1.000		-	M0253100004
壹.二.2.3.3.2.9	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.2.3.3.2.10	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.3.3.2.11	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(兩排水設備工程)					
壹.二.2.3.4	區內自設污水下水道(含開工至竣工所需一切環保文書、送審及放流許可證申領)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 204 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.2.3.4.1	按實作數量結算					
壹.二.2.3.4.1.1	產品，著脫不阻塞沉水式污水泵浦(規格詳規範)，2HP污水放流泵浦	台	2.000		-	M0253200000B1， -
壹.二.2.3.4.1.2	產品，污水管線附屬工作，自設抽水人孔(含污水專用附膠條鑄鐵人孔框蓋及爬梯，詳圖說)	座	1.000		-	M0253200000B2， -
壹.二.2.3.4.1.3	產品，污水管線附屬工作，陰井，消能兼採樣井，(含污水專用附膠條鑄鐵人孔框蓋，消能擋板，詳圖說)	座	1.000		-	M0253200000B3 -
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.3.4.2	按契約總價結算					
壹.二.2.3.4.2.1	產品，防振軟管，標稱管徑50mm，最大使用壓力10kg/cm2，不銹鋼，法蘭凸緣接頭	式	1.000		-	M1507200004 -
壹.二.2.3.4.2.2	產品，不銹鋼及管件，直管，標稱厚度Sch-20S，材質種類304，標稱管徑50mm	M	59.000		-	M1522313191 -
壹.二.2.3.4.2.3	產品，污水管線施工，人孔及管線挖方回填夯實擋土支撐餘土處理人行道及AC道路切割費用及原道面修復	式	1.000		-	M0253100004 -
壹.二.2.3.4.2.4	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.2.3.4.2.5	運雜費，吊運雜費	式	1.000		-	W0127130004b
壹.二.2.3.4.2.6	工資(含埋設、配管、配電、安裝)	式	1.000		-	W0127180004b
	小計(按契約總價結算)					
	小計(區內自設污水下水道)					
	小計(給排水設備工程)					
壹.二.2.4	弱電工程					
壹.二.2.4.1	CABLE TRAY 鋁製線槽(架)					
壹.二.2.4.1.1	按契約總價結算					
壹.二.2.4.1.1.1	鋁製電纜線槽設備工程W:400mm xH:100mm T:2.0,(附蓋板T1.6)					
壹.二.2.4.1.1.1.1	產品，鋁製電纜托架，直式(附蓋板)	M	246.000		-	M161370100001

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 205 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.4.1.1.1.2	產品，鋁製電纜托架，水平T型彎頭(附蓋板)	式	1.000		-	M161370000006a
壹.二.2.4.1.1.1.3	產品，鋁製電纜托架，垂直L型彎頭(附蓋板)	式	1.000		-	M161370000006b
壹.二.2.4.1.1.1.4	產品，鋁製電纜托架，終端封板W:400mm	式	1.000		-	M161370000006c
壹.二.2.4.1.1.1.5	產品，金屬製品，U型連接片W:400mm	式	1.000		-	M055000000640
壹.二.2.4.1.1.1.6	產品，金屬製品，外側固定片	式	1.000		-	M055000000641
壹.二.2.4.1.1.1.7	產品，金屬製品，接地銅片	式	1.000		-	M055000000605
壹.二.2.4.1.1.1.8	產品，金屬製品，馬車螺絲	式	1.000		-	M055000000642
壹.二.2.4.1.1.2	產品，金屬製品，吊架:全牙螺桿3/8",C型鋼41*20*2T(1.5米一處)及sus 馬車螺絲(含垂直水平)	式	1.000		-	M055000000415
壹.二.2.4.1.1.3	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.二.2.4.1.1.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.4.1.1.5	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(CABLE TRAY 鋁製線槽(架))					
壹.二.2.4.2	電信、資訊網路工程					
壹.二.2.4.2.1	按實作數量結算					
壹.二.2.4.2.1.1	產品，金屬製品，內線配線箱 B-104(56x80x10cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤漆	只	4.000		-	M055000000613
壹.二.2.4.2.1.2	MDF2 電信總配線架含C型端子板/不鏽鋼固定座/標示	只	1.000		-	0506001067,#
壹.二.2.4.2.1.3	10P複合式 C 型端子板含不銹鋼支架含編號標示	只	46.000		-	0506000001,#
壹.二.2.4.2.1.4	產品，插入型插座，電話插座模組,含電話 / 網路雙孔蓋板	只	84.000		-	0905000004,#
壹.二.2.4.2.1.5	產品，插入型插座，公共電話插座含出口蓋板	只	2.000		-	0605000005,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 206 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.4.2.1.6	產品，插入型插座，電話模組+ 彈跳式地板埋地盒及出口	只	30.000		-	0506000038,#
壹.二.2.4.2.1.7	網路壁式出線口含蓋板	只	2.000		-	0506000038E1,#
壹.二.2.4.2.1.8	產品，金屬製品，無線基地台蓋板	只	4.000		-	0605000006,#
壹.二.2.4.2.1.9	產品，金屬製品，24 埠機架式光纖收容箱含光纖耦合器、光纖熔接尾線	只	1.000		-	1605000007,#
壹.二.2.4.2.1.10	產品，金屬製品，19"-41U 加寬型落地式機櫃含前後門附鎖/散熱風扇/配件(弱電設備共用)	座	1.000		-	0506000138,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.4.2.2	按契約總價結算					
壹.二.2.4.2.2.1	佈管工程					
壹.二.2.4.2.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm，厚度5.5mm	M	30.000		-	M151050000001A1,#
壹.二.2.4.2.2.1.2	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	6,900.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.2.2.2	管路切割開挖埋設.回填及面飾修補復原(符合管線路規範標準責任施工)	式	1.000		-	0127100004A2
壹.二.2.4.2.2.3	佈線工程					
壹.二.2.4.2.2.3.1	產品，電線及電纜，PE-PVC 屋內數位電纜(0.5mm) 50P	M	75.000		-	0506000039F1,#
壹.二.2.4.2.2.3.2	Cat 5e 四對無遮蔽對絞網路線(電信用)	式	1.000		-	0605000010
壹.二.2.4.2.2.3.3	產品，電線及電纜，2C 耐彎曲扁平光纖線纜	M	75.000		-	0506000040,#
壹.二.2.4.2.2.3.4	光纖熔接(含測試報告)	式	1.000		-	1605000012,#
壹.二.2.4.2.2.3.5	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.二.2.4.2.2.3.6	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.4.2.2.3.7	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(電信、資訊網路工程)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 207 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.4.3	安全監視錄影設備工程					
壹.二.2.4.3.1	按實作數量結算					
壹.二.2.4.3.1.1	產品，金屬製品，弱電整合配線箱(40x45x10cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤漆	只	1.000		-	M055000000615
壹.二.2.4.3.1.2	產品，中央監視主控制設備，半球型紅外線網路攝影機	只	2.000		-	M138010000602
壹.二.2.4.3.1.3	產品，中央監視主控制設備，紅外線網路攝影機(含鏡頭/固定支架)	只	4.000		-	M1380100006031
壹.二.2.4.3.1.4	產品，中央監視主控制設備，戶外型紅外線網路攝影機(含鏡頭/固定支架)	只	1.000		-	M1380100006032
壹.二.2.4.3.1.5	產品，中央監視主控制設備，NVR 網路型 16 頻道錄放影機	台	1.000		-	0605000009,#
壹.二.2.4.3.1.6	產品，中央監視主控制設備，6TB 儲存硬碟	只	1.000		-	1678100010,#
壹.二.2.4.3.1.7	產品，中央監視主控制設備，22型 監看銀幕	台	1.000		-	0605000011,#
壹.二.2.4.3.1.8	產品，中央監視主控制設備，24 埠 POE 網路交換器	台	1.000		-	0605000012,#
壹.二.2.4.3.1.9	產品，中央監視主控制設備，1GB 光纖模組	只	1.000		-	1506000013,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.4.3.2	按契約總價結算					
壹.二.2.4.3.2.1	佈管工程					
壹.二.2.4.3.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	680.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.3.2.2	佈線工程					
壹.二.2.4.3.2.2.1	產品，電線及電纜，Cat 6 四對無遮蔽對絞網路線	M	305.000		-	0506001270,#
壹.二.2.4.3.2.2.2	產品，電線及電纜，電梯專用網路線	M	130.000		-	0605000041,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 208 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.2.4.3.2.2.3	光纖跳接線(2米)	式	1.000		-	0506000019,#
壹.二.2.4.3.2.2.4	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.二.2.4.3.2.2.5	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.4.3.2.2.6	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(安全監視錄影設備工程)					
壹.二.2.4.4	門禁管制/緊急求救/電子資訊看板/字幕機設備佈管工程					
壹.二.2.4.4.1	按實作數量結算					
壹.二.2.4.4.1.1	產品,金屬製品,中繼連接箱(35x40x10cm),鐵板t=2.0mm,整體粉體烤漆(預留電源A C 1 1 0 V)	只	4.000		-	M055000000616
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.4.4.2	按契約總價結算					
壹.二.2.4.4.2.1	佈管工程					
壹.二.2.4.4.2.1.1	產品,管材,導線管,硬質聚氯乙烯塑膠管,E管,標稱20mm	M	240.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.4.2.2	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.二.2.4.4.2.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.4.4.2.4	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(門禁管制/緊急求救/電子資訊看板/字幕機設備佈管工程)					
壹.二.2.4.5	簡報、視聽音響設備佈管工程					
壹.二.2.4.5.1	按契約總價結算					
壹.二.2.4.5.1.1	會議室					
	佈管工程					#012402275,#
壹.二.2.4.5.1.1.1	產品,管材,導線管,硬質聚氯乙烯塑膠管,E管,標稱20mm	M	60.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.5.1.2	沙盤推演訓練教室1					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 209 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	佈管工程					#012402275, #
壹.二.2.4.5.1.2.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	60.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.5.1.3	沙盤推演訓練教室2					
	佈管工程					#012402275, #
壹.二.2.4.5.1.3.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	55.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.5.1.4	應變操作訓練室1					
	佈管工程					#012402275, #
壹.二.2.4.5.1.4.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	95.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.5.1.5	應變操作訓練室2					
	佈管工程					#012402275, #
壹.二.2.4.5.1.5.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	65.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.5.1.6	應變操作訓練室3					
	佈管工程					#012402275, #
壹.二.2.4.5.1.6.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	65.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.5.1.7	環境偵測訓練室1					
	佈管工程					#012402275, #
壹.二.2.4.5.1.7.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	65.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.5.1.8	環境偵測訓練室2					
	佈管工程					#012402275, #
壹.二.2.4.5.1.8.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	40.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.5.1.9	環境偵測訓練室3					
	佈管工程					#012402275, #
壹.二.2.4.5.1.9.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠	M	60.000		-	M15105000000127

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 210 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	管，E管，標稱20mm				-	
壹.二.2.4.5.1.10	環境偵測訓練室4					
	佈管工程					#012402275, #
壹.二.2.4.5.1.10.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	40.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.5.1.11	應變除汙訓練室1					
	佈管工程					#012402275, #
壹.二.2.4.5.1.11.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	60.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.5.1.12	應變除汙訓練室2					
	佈管工程					#012402275, #
壹.二.2.4.5.1.12.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	60.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.5.1.13	應變除汙訓練室3					
	佈管工程					#012402275, #
壹.二.2.4.5.1.13.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	70.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.5.1.14	應變除汙訓練室4					
	佈管工程					#012402275, #
壹.二.2.4.5.1.14.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	60.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.5.1.15	多功能訓練教室1					
	佈管工程					#012402275, #
壹.二.2.4.5.1.15.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	80.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.5.1.16	多功能訓練教室2					
	佈管工程					#012402275, #
壹.二.2.4.5.1.16.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	80.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.5.1.17	資材調度中心					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 211 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	佈管工程					#012402275, #
壹.二.2.4.5.1.17.1	產品, 管材, 導線管, 硬質聚氯乙烯塑膠管, E管, 標稱20mm	M	60.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.5.1.18	高科技廠房模擬情境訓練室					
	佈管工程					#012402275, #
壹.二.2.4.5.1.18.1	產品, 管材, 導線管, 硬質聚氯乙烯塑膠管, E管, 標稱20mm	M	20.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.5.1.19	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.二.2.4.5.1.20	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.4.5.1.21	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(簡報、視聽音響設備佈管工程)					
壹.二.2.4.6	緊急/業務廣播系統設備工程					
壹.二.2.4.6.1	按實作數量結算					
壹.二.2.4.6.1.1	產品, 緊急廣播設備, 緊急廣播暨語音導引主控機 (20L)	台	1.000		-	M167810000A09, #
壹.二.2.4.6.1.2	產品, 緊急廣播設備, 360W功率擴大器	台	3.000		-	M167810000A07
壹.二.2.4.6.1.3	產品, 緊急廣播設備, 緊急電源供應器(含蓄電池)	台	3.000		-	M167810000A03
壹.二.2.4.6.1.4	產品, 緊急廣播設備, 10路監聽面板	組	1.000		-	M167810000A04
壹.二.2.4.6.1.5	產品, 緊急廣播設備, 自動溫控風扇	台	1.000		-	M167810000A05
壹.二.2.4.6.1.6	產品, 緊急廣播設備, 遙控麥克風	組	1.000		-	M1678100008
壹.二.2.4.6.1.7	產品, 緊急廣播設備, 混音前級放大器	台	1.000		-	M167810000A06
壹.二.2.4.6.1.8	產品, 緊急廣播設備, 自動定時語音播放系統	組	1.000		-	M167810000801
壹.二.2.4.6.1.9	產品, 緊急廣播設備, DVD 播放器	組	1.000		-	M167810000802
壹.二.2.4.6.1.10	6W 壁掛式廣播喇叭 (L級)	支	75.000		-	0506000592, #
壹.二.2.4.6.1.11	6W嵌式廣播喇叭附面板 (L級)	支	10.000		-	0506000593, #
壹.二.2.4.6.1.12	產品, 緊急廣播設備, 6W音量控制器	只	28.000		-	M167810000601
壹.二.2.4.6.1.13	產品, 緊急廣播設備, 30W音量控制器	只	7.000		-	M167810000602

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 212 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.4.6.1.14	產品，金屬製品，19吋-41U廣播機櫃(含配件，前後門)	組	1.000		-	M055000000801
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.4.6.2	按契約總價結算					
壹.二.2.4.6.2.1	佈管工程					
壹.二.2.4.6.2.1.1	產品，管材，EMT管 E-25	M	980.000		-	M15105000000130
壹.二.2.4.6.2.1.2	產品，管材，PVC管：(22 ϕ)	M	10.000		-	M15105000000150
壹.二.2.4.6.2.1.3	產品，金屬製品，消防廣播接線箱(W45 x H40 x D10) cm 鐵製品,厚度2.0mm 粉體烤漆	式	1.000		-	M055000000644,#
壹.二.2.4.6.2.2	佈線工程					
壹.二.2.4.6.2.2.1	產品，電線及電纜，HR1.6mm廣播耐熱線(380°)	M	3,250.000		-	M16120000000120
壹.二.2.4.6.2.2.2	產品，電線及電纜，AWG22-4P 隔離訊號線 + 1.25mm-2C 控制線	M	18.000		-	M16120000000121
壹.二.2.4.6.2.3	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.二.2.4.6.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.4.6.2.5	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(緊急/業務廣播系統設備工程)					
壹.二.2.4.7	數位天線佈管工程					
壹.二.2.4.7.1	按實作數量結算					
壹.二.2.4.7.1.1	產品，金屬製品，數位電視配線箱(40x45x10cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤漆	只	1.000		-	M055000000645,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.4.7.2	按契約總價結算					
壹.二.2.4.7.2.1	佈管工程					
壹.二.2.4.7.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm	M	25.000		-	M15105000000129

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 213 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.4.7.2.1.2	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	35.000		-	M15105000000127
壹.二.2.4.7.2.2	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.2.4.7.2.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.4.7.2.4	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(數位天線佈管工程)					
壹.二.2.4.8	接地避雷系統配管線及設備工程					
壹.二.2.4.8.1	按實作數量結算					
壹.二.2.4.8.1.1	產品，避雷設備，放電式電避雷針，本體為SUS304材質，R>38M(含航空障礙燈)	支	1.000		-	M131000000A
壹.二.2.4.8.1.2	產品，避雷設備，避雷針故障監視器	組	1.000		-	0506001276, #
壹.二.2.4.8.1.3	產品，避雷設備，雷擊計數器	組	1.000		-	M131000000801
壹.二.2.4.8.1.4	產品，避雷設備，雷擊計數記錄監視器	組	1.000		-	M131000000802
壹.二.2.4.8.1.5	SUS304不銹鋼支撐架 H=2M(含預埋螺栓基礎座)	組	1.000		-	M131000000803, #
壹.二.2.4.8.1.6	產品，避雷設備，避雷接地測試端子箱及控制箱(責任施工)	只	1.000		-	M1310000006
壹.二.2.4.8.1.7	產品，金屬製品，接地測試箱(40W*35H*15Dcm)	只	3.000		-	M055000000621
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.4.8.2	按契約總價結算					
壹.二.2.4.8.2.1	接銅棒3/4"*10'	式	1.000		-	0506000336, #
壹.二.2.4.8.2.2	產品，接地，火藥焊接另料	式	1.000		-	M160610000401
壹.二.2.4.8.2.3	PVC電線					
壹.二.2.4.8.2.3.1	產品，電線及電纜，PVC電線 14m/m ²	M	20.000		-	M16120000000122
壹.二.2.4.8.2.3.2	產品，電線及電纜，PVC電線 60m/m ²	M	87.000		-	0506001278, #
壹.二.2.4.8.2.3.3	產品，電線及電纜，PVC線100m/m ²	M	115.000		-	M16120000000124
壹.二.2.4.8.2.4	產品，管材，PVC-E管					
壹.二.2.4.8.2.4.1	產品，管材，PVC管 1"*3.0m/m	M	202.000		-	M15105000000132

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 214 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.4.8.2.5	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.2.4.8.2.6	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.4.8.2.7	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(接地避雷系統配管線及設備工程)					
	小計(弱電工程)					
壹.二.2.5	消防系統工程					
壹.二.2.5.1	火警自動警報設備工程					
壹.二.2.5.1.1	按實作數量結算					
壹.二.2.5.1.1.1	產品，火警警報設備，火警受信總機 25L	組	1.000		-	M1385100008031, #
壹.二.2.5.1.1.2	試運轉及訓練，教育訓練	式	1.000		-	0506000832
壹.二.2.5.1.1.3	產品，火警警報設備，偵煙式火警探測器(局限型二種)	只	97.000		-	M1385100006
壹.二.2.5.1.1.4	產品，火警警報設備，差動式火警探測器(局限型二種)	只	2.000		-	M138510000608, #
壹.二.2.5.1.1.5	產品，火警警報設備，定溫式火警探測器(局限型一種/70℃)	只	4.000		-	M138510000601, #
壹.二.2.5.1.1.6	產品，火警警報設備，火警發信機	只	8.000		-	M138510000603
壹.二.2.5.1.1.7	產品，火警警報設備，火警標示燈	只	8.000		-	M138510000604
壹.二.2.5.1.1.8	產品，火警警報設備，防火鐵捲門控制盤	只	4.000		-	083310000006
壹.二.2.5.1.1.9	產品，火警警報設備，泵浦啟動表示燈 DC24V	只	8.000		-	M138510000605
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.5.1.2	按契約總價結算					
壹.二.2.5.1.2.1	PVC 導線管(符合CNS 1302)					
壹.二.2.5.1.2.1.1	產品，管材，E16 2.0mm	M	1,420.000		-	M15105000000133
壹.二.2.5.1.2.1.2	產品，管材，E28 3.0mm	M	272.000		-	M15105000000134
壹.二.2.5.1.2.1.3	產品，管材，E41 3.5mm	M	20.000		-	M15105000000135
壹.二.2.5.1.2.2	600V聚氯乙烯絕緣電線(CNS 679 C 2012)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 215 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.5.1.2.2.1	產品，電線及電纜，PVC 絕緣電線 600V 1.2mm	M	3,104.000		-	M16120000000125
壹.二.2.5.1.2.2.2	產品，電線及電纜，HR-CV 1.6mm	M	1,480.000		-	M16120000000126
壹.二.2.5.1.2.3	產品，金屬製品，鍍鋅吊架及鐵件	式	1.000		-	M0550000000408
壹.二.2.5.1.2.4	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.2.5.1.2.5	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.5.1.2.6	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(火警自動警報設備工程)					
壹.二.2.5.2	室內消防栓設備及滅火器工程					
壹.二.2.5.2.1	按實作數量結算					
壹.二.2.5.2.1.1	產品，滅火器，ABC乾粉滅火器 10型,附標 示牌	支	25.000		-	1605000016,#
壹.二.2.5.2.1.2	產品，滅火器，二氧化碳滅火器 10型,附 標示牌	支	11.000		-	0605000017,#
壹.二.2.5.2.1.3	產品，金屬製品，滅火器放置鐵箱	只	36.000		-	M0550000000622
壹.二.2.5.2.1.4	綜合式室內消防栓箱,配件全					
壹.二.2.5.2.1.4.1	產品，金屬製品，箱體 70×120×18cm,一 般鋼板	只	8.000		-	M0550000000623
壹.二.2.5.2.1.4.2	太平龍頭 1-1/2"	只	8.000		-	0506000365,#
壹.二.2.5.2.1.4.3	產品，金屬製品，瞄子 1-1/2",直線水霧 兩用型	支	8.000		-	M0550000000A01
壹.二.2.5.2.1.4.4	水帶 1-1/2"×15m,附快速接頭	條	16.000		-	1605000321
壹.二.2.5.2.1.4.5	產品，火警警報設備，泵浦啟動表示燈 DC24V	只	8.000		-	M138510000605
壹.二.2.5.2.1.4.6	產品，火警警報設備，消防測試出水口 1- 1/2"	只	1.000		-	0506000044,#
壹.二.2.5.2.1.4.7	產品，泵，消防泵浦，3φ 380V/220V 2P 10HP H:60m Q:300L D:3"附出口閥件級 配件全及避震墊	組	1.000		-	M15130000000801

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 216 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.5.2.2	以下按契約總價結算					
壹.二.2.5.2.2.1	產品，管材，PVC 導線管(符合CNS 1302) E16 × 2.0mm	M	96.000		-	M15105000000136
壹.二.2.5.2.2.2	產品，電線及電纜，耐熱電線電纜 600V 380°C CV 1.6mm	M	192.000		-	M16120000000127
壹.二.2.5.2.2.3	產品，金屬製品，配管吊架及固定架	式	1.000		-	M0550000000409
壹.二.2.5.2.2.4	產品，閥，鑄鐵閘閥 3" 法蘭口 使用壓力 10KG	只	3.000		-	M15110000000621
壹.二.2.5.2.2.5	產品，閥，砲金銅閘閥 1-1/2" 牙口 使用 壓力10KG	只	8.000		-	M15110000000605
壹.二.2.5.2.2.6	產品，閥，鑄鐵橫式逆止閥 3" 法蘭口 使 用壓力10KG	只	1.000		-	M15110000000622
壹.二.2.5.2.2.7	產品，閥，防震接頭 3" 不鏽鋼 法蘭口 使用壓力10KG	只	1.000		-	M15110000000623
壹.二.2.5.2.2.8	鍍鋅鋼管STG 符合(CNS 6445)					
壹.二.2.5.2.2.8.1	產品，管材，3"	M	96.000		-	M15105000000137
壹.二.2.5.2.2.8.2	產品，管材，1-1/2"	M	18.000		-	M15105000000138
壹.二.2.5.2.2.9	產品，金屬製品，配管吊架及固定架	式	1.000		-	M0550000000409
壹.二.2.5.2.2.10	泵浦RC基礎座180×130×15cm,C型鋼(150×65×20×2.0mm)收邊	座	1.000		-	1605000931,#
壹.二.2.5.2.2.11	油漆及流向貼紙黏貼	式	1.000		-	0506000376
壹.二.2.5.2.2.12	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.2.5.2.2.13	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.5.2.2.14	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(室內消防栓設備及滅火器工程)					
壹.二.2.5.3	訓練用固定式消防砲塔及地上式消防栓工 程					
壹.二.2.5.3.1	按實作數量結算					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 217 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.5.3.1.1	產品，金屬製品，訓練用室外地上消防栓(防撞型) 6" 入水口：6"	只	7.000		-	0506000140,#
壹.二.2.5.3.1.2	訓練用固定式消防砲塔入水口：4",出水口 2.5",流量:500GPM~750GPM,操作壓力：14kgf/cm2,垂直轉角115度,水平轉角360度	只	2.000		-	0506000140F2
壹.二.2.5.3.1.3	消防泵浦，3φ 380V/220V 4P 100HP H: 87m Q:3300L D:8"。輔助泵浦，3φ 380V/220V 2P 10HP，附出口閥件級配件全及避震墊	只	1.000		-	0506000141
壹.二.2.5.3.1.4	產品，閥，底閥(拉柄式) 8" 不鏽鋼 法蘭口 使用壓力16KG	只	1.000		-	0145000929,#
壹.二.2.5.3.1.5	產品，閥，閘閥 4" 不鏽鋼 法蘭口 使用壓力16KG	只	2.000		-	M15110000000638
壹.二.2.5.3.1.6	產品，閥，閘閥 6" 不鏽鋼 法蘭口 使用壓力16KG	只	7.000		-	M151100000006a2
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.5.3.2	按契約總價結算					
壹.二.2.5.3.2.1	鍍鋅鋼管STG					
壹.二.2.5.3.2.1.1	產品，管材，8" 符合(CNS 4626)	M	204.000		-	0506000142,#
壹.二.2.5.3.2.1.2	產品，管材，6"符合(CNS 6445)	M	96.000		-	M15105000000162
壹.二.2.5.3.2.1.3	產品，管材，4"符合(CNS 6445)	M	16.000		-	M15105000000163
壹.二.2.5.3.2.2	RC基礎座	式	1.000		-	0506001161,#
壹.二.2.5.3.2.3	給管路開挖埋設及回填(符合自來水管線路規範標準責任施工)	式	1.000		-	1605000940,#
壹.二.2.5.3.2.4	泵浦RC基礎座180×130×15cm,C型鋼(150×65×20×2.0mm)收邊	座	1.000		-	1605000931,#
壹.二.2.5.3.2.5	油漆及流向貼紙黏貼	式	1.000		-	0506000376

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 218 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.5.3.2.6	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.2.5.3.2.7	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.5.3.2.8	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(訓練用固定式消防砲塔及地上式消防栓工程)					
壹.二.2.5.4	標示設備及緊急照明設備工程					
壹.二.2.5.4.1	按實作數量結算					
壹.二.2.5.4.1.1	產品，緊急照明設備，出口標示燈 C級,標示面板1:1	只	11.000		-	M16530000000607
壹.二.2.5.4.1.2	產品，緊急照明設備，避難方向指示燈 C級,標示面板1:1	只	9.000		-	M16530000000603
壹.二.2.5.4.1.3	產品，緊急照明設備，避難方向指示燈 C級,標示面板1:1,雙面	只	4.000		-	M16530000000604
壹.二.2.5.4.1.4	產品，緊急照明設備，緊急自動照明燈,壁掛型,光源2758LM	只	158.000		-	0506000143,#
壹.二.2.5.4.1.5	產品，緊急照明設備，樓層指示燈 小型,標示面板3:1	只	7.000		-	M16530000000606
壹.二.2.5.4.1.6	產品，緊急照明設備，避難器具標示燈 小型,標示面板3:1	只	4.000		-	M16530000000609
壹.二.2.5.4.1.7	產品，金屬製品，緩降機,附固定架	只	2.000		-	M055000000646
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.5.4.2	按契約總價結算					
壹.二.2.5.4.2.1	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.2.5.4.2.2	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.5.4.2.3	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(標示設備及緊急照明設備工程)					
壹.二.2.5.5	室內排煙設備工程					
壹.二.2.5.5.1	按實作數量結算					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 219 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.2.5.5.1.1	自然通風窗手動啟動裝置	只	7.000		-	0506000614,#
壹.二.2.5.5.1.2	自然通風窗控制盤	組	11.000		-	0506000614A1,#
壹.二.2.5.5.1.3	W10~W12 通風窗電動推桿 (窗框應配合補強)	支	50.000		-	0506000614A5,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.5.5.2	按契約總價結算					
壹.二.2.5.5.2.1	PVC管					
壹.二.2.5.5.2.1.1	產品, 管材, E16 2.0mm	M	168.000		-	M15105000000133
壹.二.2.5.5.2.2	600V 電線					
壹.二.2.5.5.2.2.1	產品, 電線及電纜, HR-CV 1.6mm	M	336.000		-	M16120000000126
壹.二.2.5.5.2.2.2	產品, 金屬製品, 鍍鋅吊架及鐵件	式	1.000		-	M055000000408
壹.二.2.5.5.2.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.2.5.5.2.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.5.5.2.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(室內排煙設備工程)					
壹.二.2.5.6	柴油發電機.發電機專用黑煙淨化器工程					
壹.二.2.5.6.1	按實作數量結算					
壹.二.2.5.6.1.1	產品, 柴油引擎發電機組, 柴油引擎發電機組150KW, (3 ϕ , 4W, 380/220V, 60Hz, 1800rpm), 其餘詳圖說及規範所需全套標準配件	台	1.000		-	0506000144,#
壹.二.2.5.6.1.2	產品, 柴油引擎發電機組, 發電機專用黑煙淨化器,其餘詳圖說及規範	台	1.000		-	0506000048
壹.二.2.5.6.1.3	產品, 柴油引擎發電機組, 日用油箱(容量依設計圖)及相關配件, 材質: SUS304, 附檢查孔, PVC液位計等其餘詳圖說及規範	座	1.000		-	M162310000B
壹.二.2.5.6.1.4	產品, 柴油引擎發電機組, 防雨型排風壁扇百葉閘門組(0.5HP/ 含防雨型百葉裝置連動發電機)	套	1.000		-	0506000022,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 220 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.5.6.2	按契約總價結算					
壹.二.2.5.6.2.1	產品，柴油引擎發電機組，發電機基礎座 .溢油堤及集油坑	式	1.000		-	0506000023
壹.二.2.5.6.2.2	發電機組測試及教育訓練	式	1.000		-	1605000004A10
壹.二.2.5.6.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.2.5.6.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.2.5.6.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(柴油發電機.發電機專用黑煙淨化器 工程)					
	小計(消防系統工程)					
壹.二.2.6	變頻冷暖空調設備工程					
壹.二.2.6.1	空調設備					
壹.二.2.6.1.1	按實作數量結算					
壹.二.2.6.1.1.1	變頻冷暖室外機					
壹.二.2.6.1.1.1.1	產品，分離式空調機組，變頻冷暖室外機 ，OU-8 (冷氣能力 22.4kw)	台	2.000		-	M157370000A1
壹.二.2.6.1.1.1.2	產品，分離式空調機組，變頻冷暖室外機 ，OU-32 (冷氣能力 90.0kw)	台	1.000		-	M157370000A2
壹.二.2.6.1.1.1.3	產品，分離式空調機組，變頻冷暖室外機 ，OU-52 (冷氣能力145.0kw)	台	1.000		-	M157370000A3
壹.二.2.6.1.1.1.4	產品，分離式空調機組，變頻冷暖室外機 ，OU-60 (冷氣能力 168.0kw)	台	1.000		-	M157370000A4
壹.二.2.6.1.1.2	變頻冷暖室內機					
壹.二.2.6.1.1.2.1	產品，分離式空調機組，變頻冷暖室內機 ，IU-56 (冷氣能力5.6kw)吊隱式	台	1.000		-	M157370000A5
壹.二.2.6.1.1.2.2	產品，分離式空調機組，變頻冷暖室內機 ，IU-71 (冷氣能力7.1kw)吊隱式	台	9.000		-	M157370000A6
壹.二.2.6.1.1.2.3	產品，分離式空調機組，變頻冷暖室內機	台	18.000		-	M157370000A7

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 221 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	，IU-90 (冷氣能力9.0kw)吊隱式				-	
壹.二.2.6.1.1.2.4	產品，分離式空調機組，變頻冷暖室內機，IU-112 (冷氣能力11.2kw)吊隱式	台	11.000		-	M157370000A8
壹.二.2.6.1.1.2.5	產品，分離式空調機組，變頻冷暖室內機，IU-140 (冷氣能力14.0kw)吊隱式	台	8.000		-	M157370000A9
壹.二.2.6.1.1.3	產品，分離式空調機組，無線控制器組(含受光器)	個	47.000		-	M1573700007
壹.二.2.6.1.1.4	產品，分離式空調機組，觸摸型集中控制器組	只	3.000		-	M1573700006
壹.二.2.6.1.1.5	一對一壁掛分離式冷氣					
壹.二.2.6.1.1.5.1	產品，分離式空調機組，OU/IU-36 (冷氣能力 3.6kw)(含無線遙控器)	組	1.000		-	M1573700008a
壹.二.2.6.1.1.5.2	產品，分離式空調機組，OU/IU71 (冷氣能力7.2kw)(含無線遙控器)	組	1.000		-	M1573700008b
壹.二.2.6.1.1.6	一對一吊隱分離式冷氣					
壹.二.2.6.1.1.6.1	產品，分離式空調機組，OU/IU-63 (冷氣能力 6.3kw)(含無線遙控器)	組	2.000		-	M1573700008c
壹.二.2.6.1.1.7	產品，空氣對空氣熱回收設備，全熱交換器及設備附屬配件HRV-1000 風量：1000 CMH(附有線控制器)	台	1.000		-	M157810000A
壹.二.2.6.1.1.8	產品，空氣對空氣熱回收設備，全熱交換器及設備附屬配件HRV-800 風量：800 CMH(附有線控制器及電子集塵裝置)	台	5.000		-	M157810000A1
壹.二.2.6.1.1.9	產品，空氣對空氣熱回收設備，全熱交換器及設備附屬配件HRV-1500 風量：1500CMH(附有線控制器及電子集塵裝置)	台	3.000		-	M157810000A2
	小計(按實作數量結算)					
	小計(空調設備)					
壹.二.2.6.2	防震及安裝工程					
壹.二.2.6.2.1	按實作數量結算					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 222 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.6.2.1.1	變頻室外機					
壹.二.2.6.2.1.1.1	產品，基礎台，RC基礎座(上吹型)15CM高	個	5.000		-	M1506300007
壹.二.2.6.2.1.1.2	安裝另料，橡膠防震墊	台	5.000		-	W01271C0004a
壹.二.2.6.2.1.1.3	安裝費，室外機定位安裝(上吹型)	台	5.000		-	W012719000C1
壹.二.2.6.2.1.1.4	安裝費，室外機定位安裝ABS快速基座或不鏽鋼架(側吹型)	台	4.000		-	W012719000C2
壹.二.2.6.2.1.2	安裝費，變頻室內機吊裝定位	台	51.000		-	W012719000C3
壹.二.2.6.2.1.3	安裝費，全熱交換器及電子集塵裝置吊掛安裝(含懸吊式避震器)	台	9.000		-	W012719000C4
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.6.2.2	按契約總價結算					
壹.二.2.6.2.2.1	安裝另料，五金另料(含室外需使用SUS)	式	1.000		-	W01271C0004b
壹.二.2.6.2.2.2	運雜費，起重及運雜費	式	1.000		-	W0127130004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(防震及安裝工程)					
壹.二.2.6.3	配管工程					
壹.二.2.6.3.1	按契約總價結算					
壹.二.2.6.3.1.1	被覆銅管R410a專用，被覆材質耐熱120。C以上					
壹.二.2.6.3.1.1.1	產品，冷媒被覆銅管，液管(標稱6.35mm)，氣管(標稱9.52mm)	M	15.000		-	M151059110001
壹.二.2.6.3.1.1.2	產品，冷媒被覆銅管，液管(標稱6.35mm)，氣管(標稱12.70mm)	M	45.000		-	M151059120001
壹.二.2.6.3.1.1.3	產品，冷媒被覆銅管，液管(標稱9.52mm)，氣管(標稱15.88mm)	M	720.000		-	M151059230001
壹.二.2.6.3.1.1.4	產品，冷媒被覆銅管，液管(標稱12.70mm)，氣管(標稱28.58mm)	M	45.000		-	M151059370001
壹.二.2.6.3.1.1.5	產品，冷媒被覆銅管，液管(標稱15.88mm)，氣管(標稱28.58mm)	M	75.000		-	M151059470001
壹.二.2.6.3.1.1.6	產品，冷媒被覆銅管，液管(標稱19.05mm)	M	45.000		-	M1510595A0001

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 223 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	，氣管(標稱38.10mm)				-	
壹.二.2.6.3.1.1.7	產品，冷媒被覆銅管，液管(標稱19.05mm) ，氣管(標稱41.27mm)	M	70.000		-	M1510595B0001
壹.二.2.6.3.1.1.8	分歧頭	只	43.000		-	M1605000006
壹.二.2.6.3.1.1.9	銅管另料	式	1.000		-	M1605000004a
壹.二.2.6.3.1.1.10	焊接另料	式	1.000		-	M1605000004b
壹.二.2.6.3.1.2	銅管燒焊工料	台	48.000		-	M1605000004c
壹.二.2.6.3.1.3	施工費，銅管施工費，配管工資	台	48.000		-	W012718000C1
壹.二.2.6.3.1.4	吊掛及支撐，含固定另件	式	1.000		-	1506000014
壹.二.2.6.3.1.5	氮氣	式	1.000		-	M1605000004d
壹.二.2.6.3.1.6	室外機管槽修飾(不鏽鋼或鋁材質不含烤漆)	式	1.000		-	M1605000004e,#
壹.二.2.6.3.1.7	室內機PVC排水管(含15mm TH K保溫 25 \$ 、保溫另料、五金另件另料、吊裝支架、 立管錨錠及工資)	式	1.000		-	M1605000004f,#
壹.二.2.6.3.1.8	雜項(含運雜費、預留套管及工程慣例需完 成項目)	式	1.000		-	M1605000004g
	小計(按契約總價結算)					
	小計(配管工程)					
壹.二.2.6.4	風管工程					
壹.二.2.6.4.1	按實作數量結算					
壹.二.2.6.4.1.1	產品，風管，集風箱	個	23.000		-	M1581000007a
壹.二.2.6.4.1.2	產品，風管，集風箱含可調線型風口	個	23.000		-	M1581000007b
壹.二.2.6.4.1.3	產品，風管，擴散型出風口(60*60cm,ABS)	個	62.000		-	M1581000007c
壹.二.2.6.4.1.4	產品，風管，回風花板(60*60cm,ABS)	個	44.000		-	M1581000007d
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.2.6.4.2	按契約總價結算					
壹.二.2.6.4.2.1	產品，管材，保溫自由軟管10"	M	360.000		-	M1581000001
壹.二.2.6.4.2.2	產品，風管，螺旋式，鐵製螺旋風管材料(含彎頭及PE保溫等)	M	280.000		-	M15810B0001

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 224 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.2.6.4.2.3	產品，風管，不銹鋼外氣罩10"	只	18.000		-	M1581000006
壹.二.2.6.4.2.4	產品，手動風門8"	只	17.000		-	M1581000006a
壹.二.2.6.4.2.5	產品，手動風門10"	只	28.000		-	M1581000006b
壹.二.2.6.4.2.6	安裝費，風管、風口及軟管安裝工資	式	1.000		-	W0127190004a
壹.二.2.6.4.2.7	五金另料及雜項(含運雜費、預留套管及工程慣例需完成項目)	式	1.000		-	W0127130004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(風管工程)					
壹.二.2.6.5	配電配線及試車工程					
壹.二.2.6.5.1	按契約總價結算					
壹.二.2.6.5.1.1	施工費，室外機電源線結線工資	組	9.000		-	W0127180008
壹.二.2.6.5.1.2	施工費，室內機電源線結線工資	台	52.000		-	W012718000C2
壹.二.2.6.5.1.3	施工費，全熱交換器及電子集塵裝置電源配管線及結線工資	台	9.000		-	W012718000C3
壹.二.2.6.5.1.4	產品，控制用電線及電纜，2/C，1.25mm2	M	570.000		-	M1612303201
壹.二.2.6.5.1.5	安裝費，控制器配線及安裝	台	52.000		-	W012719000C5
壹.二.2.6.5.1.6	室外機電源線(二次側)	組	9.000		-	M1605000001
壹.二.2.6.5.1.7	室內機電源線(二次側)	台	52.000		-	M1605000002
壹.二.2.6.5.1.8	配電及配控制另料	式	1.000		-	M1605000003
壹.二.2.6.5.1.9	充填冷媒	式	1.000		-	M1605000004
壹.二.2.6.5.1.10	管路試壓	式	1.000		-	M1605000005
壹.二.2.6.5.1.11	系統試車調整(需含原廠測試紀錄報告)	式	1.000		-	M1605000008a
壹.二.2.6.5.1.12	吊架及鐵件(室外需使用SUS材質)	式	1.000		-	M1605000009a
壹.二.2.6.5.1.13	集中型控制器及全熱交換器控制器安裝工料	只	12.000		-	W0127190006,#
壹.二.2.6.5.1.14	運雜費，五金另料.打修及運什費(含金屬及非金屬軟管及結構體管路預留穿板.穿牆套管責任施工)	式	1.000		-	012713000407,#
壹.二.2.6.5.1.15	安裝費，裝配工資(含裝配施工及調校等責任施工)	式	1.000		-	012719000402

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 225 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	小計(按契約總價結算)					
	小計(配電配線及試車工程)					
	小計(變頻冷暖空調設備工程)					
壹.二.2.7	防火阻絕工程(含電力.給排水.弱電.消防.空調等責任施工)					
壹.二.2.7.1	按契約總價結算					
壹.二.2.7.1.1	管件穿越各樓層管道間樓板、管道間牆防火阻絕(材料包含膨脹性防火膠泥、膨脹性防火帶、防火棉)依標準工法施作(詳圖說規範),防火時效2小時	式	1.000		-	M160500009A
					-	
					-	
					-	
壹.二.2.7.1.2	管件穿越各樓層機房、安全梯間、防火區劃間牆防火阻絕(材料包含膨脹性防火膠泥、膨脹性防火帶、膨脹性防火磚、防火棉)依標準工法施作(詳圖說規範),防火時效2小時	式	1.000		-	M160500010A
					-	
					-	
					-	
壹.二.2.7.1.3	各樓層穿過非防火區劃之樓板.牆壁.天花板.隔牆(分間牆)等處,與該穿越處同材質之回填(填塞)材料及復原	式	1.000		-	M160500012A
					-	
					-	
壹.二.2.7.1.4	產品,工資含五金另料(鐵圈、責任施工標籤)	式	1.000		-	M160500011A
					-	
	小計(按契約總價結算)					
	小計(防火阻絕工程)					
	小計(T34 毒化災訓練館及資材調度中心)					
壹.二.3	T35 水污染及污染控制教學區					
壹.二.3.1	建築工程					
壹.二.3.1.1	假設工程					
壹.二.3.1.1.1	按契約總價結算					
壹.二.3.1.1.1.1	基地範圍.建物範圍及戶外景觀設施測量	式	1.000		-	017250000406, #,
					-	*
壹.二.3.1.1.1.2	施工測量,放樣(樓地板面積)	M2	133.000		-	017250000201, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 226 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.3.1.1.1.3	開挖安全警示及防墜設施(符合相關勞安標準責任施工)	式	1.000		-	0151000004,#,*
壹.二.3.1.1.1.4	施工輔助設施,鋼管鷹架(含防塵網)	M2	287.000		-	0154000002,*
壹.二.3.1.1.1.5	施工輔助設施,內部工作活動架(含搭拆費)	式	1.000		-	015400000403,*
壹.二.3.1.1.1.6	清除及掘除,雜草雜木,既有雜木林清理及整地(含清運處理)	M2	241.000		-	0223109002,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.二.3.1.1.2	按實作數量結算					
壹.二.3.1.1.2.1	施工圍籬,甲種安全圍籬 H=240cm(採租用,新品)(含.RC防溢座等符合建築法令規定責任施工)	M	170.000		-	0156400001,*
壹.二.3.1.1.2.2	施工圍籬,施工大門(6M~10M)	座	1.000		-	015640000Aa,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(假設工程)					
壹.二.3.1.2	結構體工程					
壹.二.3.1.2.1	按契約總價結算					
壹.二.3.1.2.1.1	構造物開挖,機具挖方,含小搬運(實方)	M3	1,185.000		-	0145000504,*
壹.二.3.1.2.1.2	構造物回填,本基地內回填土方,含小搬運(實方)	M3	2,000.000		-	0231700003,*
壹.二.3.1.2.1.3	開挖支撐及保護,開挖邊坡PE塑膠車邊密織黑色護網(四角車邊@1M四角固定釘固定施工)	M2	446.000		-	0226000002,*
壹.二.3.1.2.1.4	普通模板	M2	1,261.000		-	0311010002,*
壹.二.3.1.2.1.5	襯夾板模板	M2	205.000		-	03110210021a,*
壹.二.3.1.2.1.6	鋼筋,SD280,#3,含彎紮組立及損耗	T	7.000		-	0321030005b,*
壹.二.3.1.2.1.7	鋼筋,SD280,#4~#5,含彎紮組立及損耗	T	32.000		-	0321030005c,*
壹.二.3.1.2.1.8	鋼筋,SD420W,#4~#5,含彎紮組立及損耗	T	6.000		-	0321060005a,*
壹.二.3.1.2.1.9	鋼筋,SD420W,#6~#7,含彎紮組立及損耗	T	4.000		-	0321060005b,*
壹.二.3.1.2.1.10	鋼筋,SD420W,#8~#10,含彎紮組立及損耗	T	4.000		-	0321060005c,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 227 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	耗				-	
壹.二.3.1.2.1.11	柱鋼筋續接器#6	組	128.000		-	0506001345, #, *
壹.二.3.1.2.1.12	柱鋼筋續接器#6-轉T頭	組	128.000		-	0506001346, #, *
壹.二.3.1.2.1.13	柱鋼筋續接器#8	組	72.000		-	0506001241, #, *
壹.二.3.1.2.1.14	柱鋼筋續接器#8-轉T頭	組	72.000		-	0506001242, #, *
壹.二.3.1.2.1.15	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，含澆置及搗實	M3	48.000		-	03310230Z3, *
壹.二.3.1.2.1.16	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，含澆置及搗實	M3	316.000		-	03310270Z3, *
	小計(按契約總價結算)					
	小計(結構體工程)					
壹.二.3.1.3	裝修工程					
壹.二.3.1.3.1	按契約總價結算					
壹.二.3.1.3.1.1	隔間及小室，E1雙面單層乾式輕隔間(一小時防火時效)4.5米以下	M2	50.000		-	1015000002b, *
壹.二.3.1.3.1.2	水泥砂漿粉刷，露明柱排管泥做粉刷包覆	式	1.000		-	0922000004A5, *
壹.二.3.1.3.1.3	舖地磚，F-1地坪1:3水泥砂漿+60*60霧面石英磚(20*60cm收邊)	M2	18.000		-	0934100002h, *
壹.二.3.1.3.1.4	舖地磚，F-4地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英地磚+15*30cm霧面石英地磚(滾邊色磚)	M2	59.000		-	0934100002j, #, *
壹.二.3.1.3.1.5	F-10地坪抵石子	M2	95.000		-	0978200002, *
壹.二.3.1.3.1.6	F-15地坪1:3水泥砂漿粉刷	M2	290.000		-	092200000206, #, *
壹.二.3.1.3.1.7	舖地磚，F-14樓梯1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚(級高.平台)30*30cm霧面石英磚(踏面車溝)	M2	16.000		-	0934100002m, #, *
壹.二.3.1.3.1.8	C-1平頂批土刷綠建材水性水泥漆	M2	89.000		-	0991200002, *
壹.二.3.1.3.1.9	C-1平頂1:3粉光刷綠建材水性水泥漆	M2	44.000		-	099120000201, *
壹.二.3.1.3.1.10	C-1梯背1:3粉光刷綠建材水性水泥漆	M2	10.000		-	099120000202, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 228 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.3.1.3.1.11	貼面磚，W-2內牆1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	23.000		-	093000000203, #,*
壹.二.3.1.3.1.12	貼面磚，W-2內牆批土+30*30cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	50.000		-	093000000204, #,*
壹.二.3.1.3.1.13	貼面磚，W-3內牆1:3水泥砂漿+40*60cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	20.000		-	093000000205,*
壹.二.3.1.3.1.14	貼面磚，W-3內牆批土+40*60cm霧面石英磚(磁磚計劃需含配置色磚)	M2	19.000		-	093000000206,*
壹.二.3.1.3.1.15	W-5內牆1:3水泥粉光刷綠建材水性水泥漆(RC牆)	M2	126.000		-	099120000203,*
壹.二.3.1.3.1.16	W-5內牆批土磨平刷綠建材水性水泥漆(輕隔間牆)	M2	31.000		-	099120000204,*
壹.二.3.1.3.1.17	貼面磚，外牆1:2防水水泥砂漿打底貼白色系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	184.000		-	093000000220, #,*
壹.二.3.1.3.1.18	貼面磚，外牆1:2防水水泥砂漿打底貼黃色系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	61.000		-	093000000221, #,*
壹.二.3.1.3.1.19	貼面磚，外牆1:2防水水泥砂漿打底貼灰色系(或色另訂)丁掛磚(含磨角處理)	M2	18.000		-	093000000222, #,*
壹.二.3.1.3.1.20	水泥砂漿粉刷，女兒牆內側1:3水泥粉光	M2	63.000		-	092200000202,*
壹.二.3.1.3.1.21	塑膠(木蕊)踢腳板，B-2踢腳1:3水泥砂漿+PVC踢腳(H=10cm)	M	28.000		-	0920600001,*
壹.二.3.1.3.1.22	塑膠(木蕊)踢腳板，B-2踢腳批土+PVC踢腳(H=10cm)	M	11.000		-	092060000101,*
壹.二.3.1.3.1.23	貼面磚，B-3踢腳1:3水泥砂漿+磁磚	M	13.000		-	0930000001,*
壹.二.3.1.3.1.24	貼面磚，B-3踢腳批土+磁磚	M	20.000		-	093000000101,*
壹.二.3.1.3.1.25	防潮，浴廁地坪防水層	M2	13.000		-	0711000002,*
壹.二.3.1.3.1.26	防潮，茶水間地坪防水層	M2	7.000		-	071100000201,*
壹.二.3.1.3.1.27	防潮，屋頂平台地坪防水層	M2	105.000		-	071100000202,*
壹.二.3.1.3.1.28	屋頂隔熱，PS板磨石隔熱磚(PS板厚3cm)30*30*5cm(含PE伸縮條及導水溝留設施工)	M2	105.000		-	0722100002,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 229 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.3.1.3.1.29	防潮，樓梯地坪防水層	M2	18.000		-	071100000207,*
壹.二.3.1.3.1.30	防潮，仿化學品水污染及應變訓練教室地 坪防水層	M2	39.000		-	071100000218,#, *
壹.二.3.1.3.1.31	水泥砂漿粉刷，仿下水道地坪1:2防水粉刷	M2	291.000		-	0506000145,#
壹.二.3.1.3.1.32	水泥砂漿粉刷，仿下水道平頂1:2防水粉刷	M2	81.000		-	0506000146,#
壹.二.3.1.3.1.33	水泥砂漿粉刷，仿下水道牆面1:2防水粉刷	M2	347.000		-	0506000147,#
壹.二.3.1.3.1.34	防潮，浴廁牆面防水層(H=天花板上10cm)	M2	73.000		-	0506001246,#,*
壹.二.3.1.3.1.35	防潮，茶水間牆面防水層(H=天花板上 10cm)	M2	39.000		-	071100000204,*
壹.二.3.1.3.1.36	防潮，屋頂平台牆面防水層(H=30cm)	M2	20.000		-	071100000205,*
壹.二.3.1.3.1.37	防潮，仿化學品水污染及應變訓練教室牆 面防水層(H=天花板上10cm)	M2	131.000		-	071100000219,#, *
壹.二.3.1.3.1.38	防潮，窗框防水層	M	64.000		-	0711000001,*
壹.二.3.1.3.1.39	防潮，樓層防水層	M	53.000		-	071100000101,*
	小計(按契約總價結算)					
	小計(裝修工程)					
壹.二.3.1.4	門窗工程					
壹.二.3.1.4.1	按實作數量結算					
壹.二.3.1.4.1.1	BD1 鋁框玻璃門，鋁門扇及門樘 120*220	樘	1.000		-	08120000000A10, #,*
壹.二.3.1.4.1.2	BD2 木門 120*210	樘	1.000		-	08210000000A14, *
壹.二.3.1.4.1.3	BD3 木門 100*210	樘	1.000		-	08210000000A15, *
壹.二.3.1.4.1.4	BD4 木門+百葉 100*210	樘	1.000		-	08210000000A16, *
壹.二.3.1.4.1.5	BRD1 無障礙廁所橫拉木門 100*210	樘	1.000		-	08210000000A43, #,*
壹.二.3.1.4.1.6	BW1 鋁玻璃窗含紗窗 160*190	樘	1.000		-	0506001028,#,*
壹.二.3.1.4.1.7	BW2 鋁玻璃窗含紗窗 320*190	樘	1.000		-	0506001029,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 230 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.3.1.4.1.8	BW3 鋁玻璃窗含紗窗 320*80	樘	1.000		-	0506001030,#
壹.二.3.1.4.1.9	BW4 鋁玻璃窗含紗窗 480*80	樘	2.000		-	0506001031,#
壹.二.3.1.4.1.10	BTW1 鋁擠型窗 300*120	樘	1.000		-	0506001032,#
	小計(按實作數量結算)					
	小計(門窗工程)					
壹.二.3.1.5	指標設施工程					
壹.二.3.1.5.1	按實作數量結算					
壹.二.3.1.5.1.1	T35-標誌,建築物代號銜牌 A	組	1.000		-	028910000851,#, *
壹.二.3.1.5.1.2	T35-標誌,建築物文字銜牌 B	組	1.000		-	028910000852,#, *
壹.二.3.1.5.1.3	T35-標誌,樓層逃生動線標示牌 C	組	1.000		-	028910000827,#
壹.二.3.1.5.1.4	T35-標誌,房間門牌貼壁標示牌 D	組	2.000		-	028910000828,#
壹.二.3.1.5.1.5	T35-標誌,廁所貼壁標示牌 E	組	2.000		-	028910000829,#
壹.二.3.1.5.1.6	T35-標誌,建築標的立牌 J	組	1.000		-	028910000830,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.3.1.5.2	按實作數量結算					
壹.二.3.1.5.2.1	標誌,無障礙指示設施(責任施工,含工料,須符合使用執照之無障礙竣工會勘標準)	式	1.000		-	028910000402,* -
	小計(按契約總價結算)					
	小計(指標設施工程)					
壹.二.3.1.6	雜項工程					
壹.二.3.1.6.1	按契約總價結算					
壹.二.3.1.6.1.1	扶手及欄杆,無障礙不銹鋼壁式扶手欄杆	M	8.000		-	0552000001,*
壹.二.3.1.6.1.2	金屬製品,平台不鏽鋼烤漆欄杆護欄	M	168.000		-	0145001566,#,*
壹.二.3.1.6.1.3	金屬製品,不銹鋼人孔蓋	座	2.000		-	0145000836,*
壹.二.3.1.6.1.4	金屬製品,不銹鋼爬梯	座	8.000		-	0145000837,*
壹.二.3.1.6.1.5	獨立陰井大型鍍鋅花紋蓋板					
壹.二.3.1.6.1.5.1	金屬製品,鍍鋅花紋鋼板平台	M2	16.000		-	0145001009,#
壹.二.3.1.6.1.5.2	建築鋼結構,鋼構 C-150*65*20*3.2mm(含	KG	198.000		-	051240000902,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 231 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	五金另料)				-	
壹.二.3.1.6.1.5.3	建築鋼結構，鋼構 C-100*50*20*2.3mm(含五金另料)	KG	143.000		-	051240000903,#
壹.二.3.1.6.1.5.4	金屬製品，維修口	式	1.000		-	0550000004,#
壹.二.3.1.6.1.6	金屬製品，不鏽鋼烤漆欄杆護欄門	樁	9.000		-	0506000148,#
壹.二.3.1.6.1.7	仿灌溉溝渠埋設6"銜接暗管	式	1.000		-	0145001568c1,#
壹.二.3.1.6.1.8	戶外高壓沖洗區泛水墩(含地坪及泛水彈泥防水+面飾抿石子施工)	式	1.000		-	0506000626,#
壹.二.3.1.6.1.9	屋頂導水溝留設/所有設備RC基座墊高區/室內外地坪交界收邊等1:3水泥砂漿打底抿石子處理	式	1.000		-	0506000109,#
	小計(按契約總價結算)					
壹.二.3.1.6.2	按實作數量結算					
壹.二.3.1.6.2.1	金屬製品，不銹鋼製水道閘門	座	5.000		-	055000000B10,#,*
壹.二.3.1.6.2.2	廁所搗擺隔間	間	2.000		-	1605000561,*
壹.二.3.1.6.2.3	T35 一樓樓茶水流程檯櫃	座	1.000		-	0506000149,#
壹.二.3.1.6.2.4	門五金，人造石門檻	支	2.000		-	087100000C,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(雜項工程)					
壹.二.3.1.7	景觀及植栽工程					
壹.二.3.1.7.1	景觀工程					
壹.二.3.1.7.1.1	按契約總價結算					
壹.二.3.1.7.1.1.1	瀝青混凝土鋪面	M2	1,758.000		-	0274200002,*
壹.二.3.1.7.1.1.2	混凝土鋪面，混凝土鋪面(含收邊鋸縫切割及結構收縮鋸縫切割)	M2	1,909.000		-	0305400002G1,*
壹.二.3.1.7.1.1.3	透水性鋪面，高壓混凝土地磚鋪面	M2	236.000		-	0279400002,*
壹.二.3.1.7.1.1.4	排水管溝，RCP涵管(φ=50cm,B型二級管)	M	60.000		-	0260100001,*
壹.二.3.1.7.1.1.5	排水管溝，排水暗溝 W=80cm	M	400.000		-	026010000103,*
壹.二.3.1.7.1.1.6	新設道路公共排水管溝，排水暗溝 W=	M	46.000		-	0506001311,#,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 232 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	80cm				-	
壹.二.3.1.7.1.1.7	道路標線(止滑>=65BPM)	M	604.000		-	Z041300038,#,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.二.3.1.7.1.2	按實作數量結算					
壹.二.3.1.7.1.2.1	排水陰井 80*80cm(含鍍鋅格柵蓋)	座	18.000		-	026313000B01,*
壹.二.3.1.7.1.2.2	新設排水設施與公共排水溝銜接處理	處	1.000		-	Z041300042,#,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(景觀工程)					
壹.二.3.1.7.2	植栽工程					
壹.二.3.1.7.2.1	按契約總價結算					
壹.二.3.1.7.2.1.1	植草(假檢草)	M2	910.000		-	0292000002,*
壹.二.3.1.7.2.1.2	植變葉木(W=25,H=45cm,12株/M2)	M2	32.000		-	Z041300046,#,*
壹.二.3.1.7.2.1.3	植黃金露花(W=25,H=25cm,12株/M2)	M2	63.000		-	Z041300049,#,*
壹.二.3.1.7.2.1.4	植栽用回填土方(既有開挖土方表土30cm保留暫置工區,施基肥2kg/M3)	M3	302.000		-	Z041300051,#,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.二.3.1.7.2.2	按實作數量結算					
壹.二.3.1.7.2.2.1	植喬木(水黃皮及瓊崖海棠,米高徑 $\varnothing$ 7cm,樹冠 2m,苗木由消防署訓練中心樹圃提供,本工程負責自樹圃移植種植及養護保活)(含支架)	株	18.000		-	02931100001,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(植栽工程)					
	小計(景觀及植栽工程)					
	小計(建築工程)					
壹.二.3.2	電氣設備工程					
壹.二.3.2.1	配電盤設備工程					
壹.二.3.2.1.1	按實作數量結算					
壹.二.3.2.1.1.1	PL1 PANEL					
壹.二.3.2.1.1.1.1	產品,分電箱,CASE:SS41鐵製烤漆 t:	座	1.000		-	M16471000000A05

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 233 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	2.0mm				-	,#
壹.二.3.2.1.1.1.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000627
壹.二.3.2.1.1.1.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 15AT 10KA 380V	只	1.000		-	M16411000000669
壹.二.3.2.1.1.1.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	3.000		-	M16411000000620
壹.二.3.2.1.1.1.5	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 15AT 10KA 380V 30mA 0.1sec 附安全開關鎖	只	4.000		-	0145000782
壹.二.3.2.1.1.1.6	TVSS 單相160KA/φ	只	4.000		-	1605000057
壹.二.3.2.1.1.1.7	MS 380V 2HP 2a2b	只	2.000		-	1605000887
壹.二.3.2.1.1.1.8	MS 380V 1HP 2a2b	只	2.000		-	1605001013,#
壹.二.3.2.1.1.1.9	EX 交替電驛	只	2.000		-	1605000784
壹.二.3.2.1.1.1.10	FL 液位控制器	只	2.000		-	1605000785
壹.二.3.2.1.1.1.11	水銀浮球開關	組	1.000		-	1605000786
壹.二.3.2.1.1.1.12	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	2.000		-	0145000084
壹.二.3.2.1.1.1.13	PBL 照光式按鈕開關	只	8.000		-	1605000085
壹.二.3.2.1.1.1.14	5E 馬達保護電驛(欠相,逆相,低電壓,過電)	組	4.000		-	1605000787
壹.二.3.2.1.1.1.15	MID 馬達絕緣故障偵測器	組	4.000		-	1605000788
壹.二.3.2.1.1.1.16	D-FUSE 2A	只	2.000		-	1605000389
壹.二.3.2.1.1.1.17	TR 3φ 7.5KVA 380V/190-110V	台	1.000		-	1605001014,#
壹.二.3.2.1.1.2	R1 PANEL					
壹.二.3.2.1.1.2.1	產品，分電箱，CASE：SS41鐵製烤漆 t： 2.0mm	座	1.000		-	M16471000000A05
壹.二.3.2.1.1.2.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	1.000		-	M16411000000614
壹.二.3.2.1.1.2.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	2.000		-	M16411000000621
壹.二.3.2.1.1.2.4	產品，漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT	只	2.000		-	M164130000006

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 234 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	10KA 110V 30mA 0.1sec				-	
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.3.2.1.2	按契約總價結算					
壹.二.3.2.1.2.1	產品，電線及電纜，PVC線，線槽，端子，色套等配線另料	式	1.000		-	0145000021
壹.二.3.2.1.2.2	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，盤內銅排	式	1.000		-	0145000022
壹.二.3.2.1.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.3.2.1.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.3.2.1.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(配電盤設備工程)					
壹.二.3.2.2	動力幹線配管線工程					
壹.二.3.2.2.1	按實作數量結算					
壹.二.3.2.2.1.1	產品，金屬製品，接地測試箱(40W*35H*15Dcm)	式	1.000		-	0145000157
壹.二.3.2.2.1.2	接地銅棒 3/4"*10'	只	6.000		-	0506000215,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.3.2.2.2	按契約總價結算					
壹.二.3.2.2.2.1	產品，分電箱，接線箱	式	1.000		-	1605000003,#
壹.二.3.2.2.2.2	線材					
壹.二.3.2.2.2.2.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 3.5mm ²	M	18.000		-	0145000608
壹.二.3.2.2.2.2.2	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 8mm ²	M	14.000		-	M16120000000101
壹.二.3.2.2.2.2.3	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 2.0mm	M	404.000		-	0506001259,#
壹.二.3.2.2.2.2.4	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 5.5mm ²	M	89.000		-	0506001260,#
壹.二.3.2.2.2.2.5	產品，電線及電纜，裸銅線 22mm ²	M	7.000		-	M16120000000118

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 235 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.3.2.2.2.2.6	產品，電線及電纜，裸銅線 100mm ²	M	18.000		-	0145000136
壹.二.3.2.2.2.2.3	管材					
壹.二.3.2.2.2.3.1	產品，管材，PVC-E管 16φ	M	157.000		-	M151050000001
壹.二.3.2.2.2.3.2	產品，管材，EMT管 25φ	M	3.000		-	M15105000000103
壹.二.3.2.2.2.3.3	產品，管材，EMT管 39φ	M	3.000		-	M15105000000105
壹.二.3.2.2.2.4	防潮，穿越外牆及地板管路斷水處理	式	1.000		-	0711000004
壹.二.3.2.2.2.5	電力管路開挖埋設及回填(符合電力管線路規範標準責任施工)	式	1.000		-	0145000162
壹.二.3.2.2.2.6	產品，金屬製品，管路吊掛及固定(含配管吊架及固定架責任施工)	式	1.000		-	0145000163
壹.二.3.2.2.2.7	打洞及修補(含防裂網及防水處理)	式	1.000		-	0127110004B1
壹.二.3.2.2.2.8	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.3.2.2.2.9	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.3.2.2.2.10	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(動力幹線配管線工程)					
壹.二.3.2.3	照明.插座.排風扇系統設備工程					
壹.二.3.2.3.1	按實作數量結算					
壹.二.3.2.3.1.1	室內外燈具					
壹.二.3.2.3.1.1.1	產品，照明燈具，吸頂燈 LED-10W*3 220V	盞	7.000		-	M165050000A02
壹.二.3.2.3.1.1.2	產品，照明燈具，吸頂筒燈(陽台) LED-15W*1 220V	盞	5.000		-	M165050000A15
壹.二.3.2.3.1.1.3	產品，照明燈具，吸頂筒燈(廁所) LED-12W*1 220V	盞	5.000		-	M165050000A10
壹.二.3.2.3.1.2	產品，浴廁通風機，浴廁排風扇 14W 220V	組	1.000		-	0506001265,#
壹.二.3.2.3.1.3	插座					
壹.二.3.2.3.1.3.1	產品，插入型插座，雙聯插座接地型 125V 15A配件全	組	4.000		-	M161502000801

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 236 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.3.2.3.1.3.2	產品，插入型插座，飲水機單聯插座接地型125V 15A配件全	組	1.000		-	M161502000803
壹.二.3.2.3.1.3.3	產品，插入型插座，防水單聯插座接地型125V 15A配件全	組	1.000		-	M161502000804
壹.二.3.2.3.1.3.4	產品，插入型插座，單切螢光開關220V 15A配件全（螢光）	組	6.000		-	0506000150,#
壹.二.3.2.3.1.3.5	產品，金屬製品，電源出線口	只	1.000		-	0145000186
壹.二.3.2.3.1.3.6	產品，金屬製品，馬達出線口	只	4.000		-	M055000000611
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.3.2.3.2	按契約總價結算					
壹.二.3.2.3.2.1	產品，金屬製品，單聯BOX	式	1.000		-	M055000000403
壹.二.3.2.3.2.2	產品，金屬製品，八角BOX	式	1.000		-	M055000000404
壹.二.3.2.3.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.3.2.3.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.3.2.3.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(照明.插座.排風扇系統設備工程)					
	小計(電氣及給排水設備工程)					
壹.二.3.3	給排水設備工程					
壹.二.3.3.1	衛生設備					
壹.二.3.3.1.1	按實作數量結算					
壹.二.3.3.1.1.1	產品，廁所附屬設備，單體馬桶附銅器配件(省水型,省水標章)	套	1.000		-	M108100000C13
壹.二.3.3.1.1.2	產品，廁所附屬設備，檯面式單槽洗臉盆附銅器.龍頭及配件(省水型,省水標章)	套	1.000		-	M108100000C25
壹.二.3.3.1.1.3	產品，廁所附屬設備，長頸龍頭	套	3.000		-	M108100000C16
壹.二.3.3.1.1.4	產品，廁所附屬設備，不銹鋼肥皂架	只	1.000		-	0145000631
壹.二.3.3.1.1.5	產品，廁所附屬設備，明鏡(70cmX90cm,單槽面盆用)	套	1.000		-	0145000201
壹.二.3.3.1.1.6	產品，廁所附屬設備，無障礙用按壓電沖	套	1.000		-	0506000037,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 237 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	式馬桶.洗面盆附銅器.感應式龍頭.緊急求救鈴設施及配件(含扶手及明鏡)				-	
壹.二.3.3.1.1.7	產品,廁所附屬設備,無障礙用電沖式小便斗(含扶手)	套	1.000		-	M108100000C21
壹.二.3.3.1.1.8	產品,廁所附屬設備,廚房.茶水間冷熱混合龍頭活動式(省水型,省水標章)	套	1.000		-	M108100000C22
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.3.3.1.2	按契約總價結算					
壹.二.3.3.1.2.1	透氣泛水及防蟲罩(含浴廁魚眼排氣罩責任施工)	式	1.000		-	1605000235,#
壹.二.3.3.1.2.2	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.3.3.1.2.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.3.3.1.2.4	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(衛生設備)					
壹.二.3.3.2	給水設備工程					
壹.二.3.3.2.1	按實作數量結算					
壹.二.3.3.2.1.1	凡而設備					
壹.二.3.3.2.1.1.1	產品,閥,(20)mm 高壓浮球凡而	只	2.000		-	M151100000006
壹.二.3.3.2.1.1.2	產品,閥,閘門凡而 (18)mm 牙口 砲金銅	只	1.000		-	M15110000000618
壹.二.3.3.2.1.1.3	產品,閥,閘門凡而 (20)mm 牙口 砲金銅	只	2.000		-	M15110000000618 2
壹.二.3.3.2.1.1.4	產品,閥,閘門凡而 (25)mm 牙口 砲金銅	只	1.000		-	0145000701
壹.二.3.3.2.1.1.5	產品,閥,閘門凡而 (50)mm 牙口 砲金銅	只	4.000		-	0145000641
壹.二.3.3.2.1.1.6	產品,閥,黃銅逆止凡而 (20)mm	只	2.000		-	M15110000000604
壹.二.3.3.2.1.1.7	產品,閥,黃銅逆止凡而 (50)mm	只	4.000		-	0145000790
	小計(按實作數量結算)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 238 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.3.3.2.2	按契約總價結算					
壹.二.3.3.2.2.1	不銹鋼管給水設備(車牙)					
壹.二.3.3.2.2.1.1	產品, 管材, (15)mm*2.5mm不銹鋼管	M	10.000		-	0145000221
壹.二.3.3.2.2.1.2	產品, 管材, (20)mm*2.5mm不銹鋼管	M	56.000		-	M15105000000152
壹.二.3.3.2.2.1.3	產品, 管材, (25)mm*3.5mm不銹鋼管	M	10.000		-	M15105000000153
壹.二.3.3.2.2.2	防潮, 外管過牆防水處理	式	1.000		-	071100000401
壹.二.3.3.2.2.3	產品, 金屬製品, 配管固定架(含管路吊掛及固定)	式	1.000		-	0145000234
壹.二.3.3.2.2.4	試運轉及訓練, 試水試壓	式	1.000		-	0182000004
壹.二.3.3.2.2.5	產品, 金屬製品, 屋頂給水管架不銹鋼支架及基座(預埋PVC管填充砂漿, 不得破壞屋頂防水層)	式	1.000		-	M0550000000406
壹.二.3.3.2.2.6	管路開挖埋設及回填	式	1.000		-	0145000238
壹.二.3.3.2.2.7	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.3.3.2.2.8	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.3.3.2.2.9	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(給水設備工程)					
壹.二.3.3.3	雨排水設備工程					
壹.二.3.3.3.1	按實作數量結算					
壹.二.3.3.3.1.1	泵浦設備					
壹.二.3.3.3.1.1.1	產品, 泵, 1HP沉水式廢水泵 3φ 380V; D=(50)mm, H=9M, Q=200L/MIN; 不銹鋼製 附著脫裝置	台	2.000		-	0145001016,#
壹.二.3.3.3.1.2	自設抽水井 1.5m (含鑄鐵蓋)	套	1.000		-	1605000793
壹.二.3.3.3.1.3	SUS304不銹鋼手動溝渠閘門組	套	5.000		-	1605001017,#
壹.二.3.3.3.1.4	落水口設備					
壹.二.3.3.3.1.4.1	產品, 給排水及衛生器具, 地板落水頭(50)mm (防臭型)	只	5.000		-	M154100000601
壹.二.3.3.3.1.4.2	產品, 給排水及衛生器具, 屋頂落水頭(	只	6.000		-	0145000208

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 239 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	50)mm (高籠型)				-	
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.3.3.3.2	按契約總價結算					
壹.二.3.3.3.2.1	產品，閥，不銹鋼防震軟管(50)mm	式	1.000		-	M15110000000639 .#
壹.二.3.3.3.2.2	產品，給排水及衛生器具，清潔口(明式)	式	1.000		-	M1541000004
壹.二.3.3.3.2.3	污排水管設備					
壹.二.3.3.3.2.3.1	產品，管材，PVC雨水管(50)*4.0mm	M	83.000		-	0145000224
壹.二.3.3.3.2.3.2	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(50)*4.1mm	M	46.000		-	0145000225
壹.二.3.3.3.2.3.3	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(80)*5.4mm	M	22.000		-	M15105000000121
壹.二.3.3.3.2.3.4	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(100)*6.6mm	M	208.000		-	0145000227
壹.二.3.3.3.2.3.5	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(125)*7.5mm	M	20.000		-	M15105000000161
壹.二.3.3.3.2.3.6	產品，管材，PVC透氣管(50)mm*2.0mm	M	12.000		-	0145000229
壹.二.3.3.3.2.3.7	產品，管材，PVC透氣管(80)mm*3.0mm	M	15.000		-	0145000230
壹.二.3.3.3.2.3.8	防潮，外管過牆防水處理	式	1.000		-	071100000401
壹.二.3.3.3.2.3.9	產品，金屬製品，配管固定架(含管路吊掛及固定)	式	1.000		-	0145000234
壹.二.3.3.3.2.3.10	試運轉及訓練，試水試壓	式	1.000		-	0182000004
壹.二.3.3.3.2.3.11	產品，污水管線施工，人孔及管線挖方回填夯實擋土支撐餘土處理人行道及AC道路切割費用及原道面修復	式	1.000		-	M0253100004
壹.二.3.3.3.2.3.12	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.3.3.3.2.3.13	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.3.3.3.2.3.14	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(雨排水設備工程)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 240 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.3.3.4	區內自設污水下水道(含開工至竣工所需一切環保文書、送審及放流許可證申領)					
壹.二.3.3.4.1	按實作數量結算					
壹.二.3.3.4.1.1	產品, 著脫不阻塞沉水式污水泵浦(規格詳規範), 2HP污水放流泵浦	台	2.000		-	M0253200000B1, #
壹.二.3.3.4.1.2	產品, 污水管線附屬工作, 自設抽水人孔(含污水專用附膠條鑄鐵人孔框蓋及爬梯, 詳圖說)	座	1.000		-	M0253200000B2, #
壹.二.3.3.4.1.3	產品, 污水管線附屬工作, 陰井, 消能兼採樣井, (含污水專用附膠條鑄鐵人孔框蓋, 消能擋板, 詳圖說)	座	1.000		-	M0253200000B3
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.3.3.4.1.4	按契約總價結算					
壹.二.3.3.4.1.4.1	產品, 防振軟管, 標稱管徑50mm, 最大使用壓力10kg/cm2, 不銹鋼, 法蘭凸緣接頭	式	1.000		-	M1507200004
壹.二.3.3.4.1.4.2	產品, 不銹鋼及管件, 直管, 標稱厚度Sch-20S, 材質種類304, 標稱管徑50mm	M	104.000		-	M1522313191
壹.二.3.3.4.1.4.3	產品, 污水管線施工, 人孔及管線挖方回填夯實擋土支撐餘土處理人行道及AC道路切割費用及原道面修復	式	1.000		-	M0253100004
壹.二.3.3.4.1.4.4	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.3.3.4.1.4.5	運雜費, 吊運雜費	式	1.000		-	W0127130004b
壹.二.3.3.4.1.4.6	工資(含埋設、配管、配電、安裝)	式	1.000		-	W0127180004b
	小計(按契約總價結算)					
	小計(區內自設污水下水道)					
	小計(給排水設備工程)					
壹.二.3.4	弱電工程					
壹.二.3.4.1	CABLE TRAY 鋁製線槽(架)					
壹.二.3.4.1.1	按契約總價結算					
壹.二.3.4.1.1.1	鋁製電纜線槽設備工程 W:400mm xH:					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 241 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	100mm T:2.0,(附蓋板T1.6)					
壹.二.3.4.1.1.1.1	產品，鋁製電纜托架，直式(附蓋板)	M	24.000		-	M161370100001
壹.二.3.4.1.1.1.2	產品，鋁製電纜托架，水平T型彎頭(附蓋板)	式	1.000		-	M161370000006a
壹.二.3.4.1.1.1.3	產品，鋁製電纜托架，終端封板W:400mm	式	1.000		-	M161370000006c
壹.二.3.4.1.1.1.4	產品，金屬製品，U型連接片W:400mm	式	1.000		-	M055000000640
壹.二.3.4.1.1.1.5	產品，金屬製品，外側固定片	式	1.000		-	M055000000641
壹.二.3.4.1.1.1.6	產品，金屬製品，接地銅片	式	1.000		-	M055000000605
壹.二.3.4.1.1.1.7	產品，金屬製品，馬車螺絲	式	1.000		-	M055000000642
壹.二.3.4.1.1.1.8	產品，金屬製品，吊架:全牙螺桿3/8",C型鋼41*20*2T(1.5米一處)及sus 馬車螺絲(含垂直水平)	式	1.000		-	M055000000415
壹.二.3.4.1.1.1.9	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.二.3.4.1.1.1.10	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.3.4.1.1.1.11	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(CABLE TRAY 鋁製線槽(架))					
壹.二.3.4.2	電信、資訊網路工程					
壹.二.3.4.2.1	按實作數量結算					
壹.二.3.4.2.1.1	產品，金屬製品，內線配線箱 B-104(56x80x10cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤漆	只	1.000		-	M055000000613
壹.二.3.4.2.1.2	10P複合式 C 型端子板含不銹鋼支架含編號標示	只	1.000		-	0506000001,#
壹.二.3.4.2.1.3	產品，插入型插座，電話插座模組,含電話 / 網路雙孔蓋板	只	2.000		-	0905000004,#
壹.二.3.4.2.1.4	產品，金屬製品，無線基地台出口含蓋板	只	1.000		-	0506000056,#
壹.二.3.4.2.1.5	產品，金屬製品，24 埠機架式光纖收容箱含光纖耦合器、光纖熔接尾線	只	1.000		-	1605000007,#
壹.二.3.4.2.1.6	產品，金屬製品，19"-41U 加寬型落地式	座	1.000		-	0605000008,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 242 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	機櫃含前後門附鎖/散熱風扇/配件				-	
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.3.4.2.2	按契約總價結算					
壹.二.3.4.2.2.1	佈管工程					
壹.二.3.4.2.2.1.1	產品, 管材, 導線管, 硬質聚氯乙烯塑膠管, E管, 標稱80mm, 厚度5.5mm	M	45.000		-	M151050000001A1
					-	,#
壹.二.3.4.2.2.1.2	產品, 管材, 導線管, 硬質聚氯乙烯塑膠管, E管, 標稱20mm	M	50.000		-	M15105000000127
					-	
壹.二.3.4.2.2.2	管路切割開挖埋設. 回填及面飾修補復原(符合管線路規範標準責任施工)	式	1.000		-	0127100004A2
					-	
壹.二.3.4.2.2.3	佈線工程					
壹.二.3.4.2.2.3.1	Cat 5e 四對無遮蔽對絞網路線(電信用)	式	1.000		-	0145000010c2, #
壹.二.3.4.2.2.3.2	光纖熔接(含測試報告)	式	1.000		-	1605000012, #
壹.二.3.4.2.2.4	接地工程					
壹.二.3.4.2.2.4.1	產品, 金屬製品, 接地測試箱(40W*35H*15Dcm)	式	1.000		-	0145000157
					-	
壹.二.3.4.2.2.4.2	接銅棒3/4"*10'	式	1.000		-	0506000634, #
壹.二.3.4.2.2.4.3	產品, 接地, 火藥焊接另料	式	1.000		-	M160610000401
壹.二.3.4.2.2.4.4	產品, 電線及電纜, PVC電線 60m/ m ²	M	52.000		-	M16120000000135
壹.二.3.4.2.2.4.5	產品, 管材, PVC管 1"*3.0m/m	M	52.000		-	M15105000000132
壹.二.3.4.2.2.5	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.二.3.4.2.2.6	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.3.4.2.2.7	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(電信、資訊網路工程)					
壹.二.3.4.3	安全監視錄影設備工程					
壹.二.3.4.3.1	按實作數量結算					
壹.二.3.4.3.1.1	產品, 金屬製品, 弱電整合配線箱(40x45x10cm), 鐵板t=2.0mm, 整體粉體烤漆	只	1.000		-	M0550000000615
					-	
					-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 243 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.3.4.3.1.2	產品，中央監視主控制設備，紅外線網路攝影機(含鏡頭/固定支架)	只	1.000		-	M1380100006031
壹.二.3.4.3.1.3	產品，中央監視主控制設備，NVR 網路型 16 頻道錄放影機	台	1.000		-	0605000009,#
壹.二.3.4.3.1.4	產品，中央監視主控制設備，6TB 儲存硬碟	只	1.000		-	1678100010,#
壹.二.3.4.3.1.5	產品，中央監視主控制設備，22型 監看銀幕	台	1.000		-	0605000011,#
壹.二.3.4.3.1.6	產品，中央監視主控制設備，24 埠 POE 網路交換器	台	1.000		-	0605000012,#
壹.二.3.4.3.1.7	產品，中央監視主控制設備，1GB 光纖模組	只	1.000		-	1506000013,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.3.4.3.2	按契約總價結算					
壹.二.3.4.3.2.1	佈管工程					
壹.二.3.4.3.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	110.000		-	M15105000000127
壹.二.3.4.3.2.2	佈線工程					
壹.二.3.4.3.2.2.1	產品，電線及電纜，Cat 6 四對無遮蔽對絞網路線	M	20.000		-	0506001270,#
壹.二.3.4.3.2.3	光纖跳接線(2米)	式	1.000		-	0506000019,#
壹.二.3.4.3.2.4	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.二.3.4.3.2.5	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.3.4.3.2.6	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(安全監視錄影設備工程)					
壹.二.3.4.4	門禁管制/緊急求救/電子資訊看板/字幕機設備佈管工程					
壹.二.3.4.4.1	按實作數量結算					
壹.二.3.4.4.1.1	產品，金屬製品，中繼連接箱(	只	1.000		-	M055000000616

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 244 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	35x40x10cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤漆（預留電源A C 1 1 0 V）				-	
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.3.4.4.2	按契約總價結算					
壹.二.3.4.4.2.1	佈管工程					
壹.二.3.4.4.2.1.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm	M	40.000		-	M15105000000127
壹.二.3.4.4.2.2	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.二.3.4.4.2.3	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.3.4.4.2.4	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(門禁管制/緊急求救/電子資訊看板/字幕機設備佈管工程)					
壹.二.3.4.5	緊急/業務廣播系統設備工程					
壹.二.3.4.5.1	按實作數量結算					
壹.二.3.4.5.1.1	產品，緊急廣播設備，240瓦-五迴路緊急音聲廣播主機	台	1.000		-	M167810000A08
壹.二.3.4.5.1.2	產品，緊急廣播設備，自動偵測模板	片	1.000		-	M167810000D
壹.二.3.4.5.1.3	產品，緊急廣播設備，音聲播音模板	片	1.000		-	M167810000D01
壹.二.3.4.5.1.4	產品，緊急廣播設備，緊急啟動面板	組	1.000		-	M167810000803
壹.二.3.4.5.1.5	產品，緊急廣播設備，緊急業務兼用麥克風	組	1.000		-	M167810000804
壹.二.3.4.5.1.6	產品，緊急廣播設備，自動定時語音播放系統	組	1.000		-	M167810000801
壹.二.3.4.5.1.7	6W 壁掛式廣播喇叭（L級）	支	2.000		-	0506000592,#
壹.二.3.4.5.1.8	6W嵌式廣播喇叭附面板（L級）	支	2.000		-	0506000593,#
壹.二.3.4.5.1.9	產品，緊急廣播設備，6W音量控制器	只	2.000		-	M167810000601
壹.二.3.4.5.1.10	產品，金屬製品，19吋-30U廣播機櫃(含配件，前後門)	組	1.000		-	0506000132,#
	小計(按實作數量結算)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 245 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.3.4.5.2	按契約總價結算					
壹.二.3.4.5.2.1	佈管工程					
壹.二.3.4.5.2.1.1	產品，管材，EMT管 E-25	M	35.000		-	M15105000000130
壹.二.3.4.5.2.1.2	產品，金屬製品，消防廣播接線箱(W45 x H40 x D10) cm 鐵製品,厚度2.0mm,粉體烤漆	只	1.000		-	M055000000647,#
壹.二.3.4.5.2.2	佈線工程					
壹.二.3.4.5.2.2.1	產品，電線及電纜，HR1.6mm廣播耐熱線(380°)	M	60.000		-	M16120000000120
壹.二.3.4.5.2.3	零星工料(含尼龍繩及接線盒)	式	1.000		-	W0127110004a
壹.二.3.4.5.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.3.4.5.2.5	工資(含尼龍繩佈設)	式	1.000		-	W0127180004c
	小計(按契約總價結算)					
	小計(緊急/業務廣播系統設備工程)					
	小計(弱電工程)					
壹.二.3.5	消防系統工程(標示設備及緊急照明、滅火器設備工程)					
壹.二.3.5.1	按實作數量結算					
壹.二.3.5.1.1	產品，緊急照明設備，出口標示燈 C級,標示面板1:1	只	1.000		-	M16530000000607
壹.二.3.5.1.2	產品，緊急照明設備，緊急自動照明燈,壁掛型,光源2758LM	只	2.000		-	0506000143,#
壹.二.3.5.1.3	產品，滅火器，ABC乾粉滅火器 10型,附標示牌	支	1.000		-	1605000016,#
壹.二.3.5.1.4	產品，金屬製品，滅火器放置鐵箱	只	2.000		-	M055000000622
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.3.5.2	按契約總價結算					
壹.二.3.5.2.1	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.3.5.2.2	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.3.5.2.3	工資	式	1.000		-	W0127180004a

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 246 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(按契約總價結算)					
	小計(消防系統工程)					
壹.二.3.6	防火阻絕工程(含電力.給排水.弱電.消防.空調等責任施工)					
壹.二.3.6.1	按契約總價結算					
壹.二.3.6.1.1	各樓層穿過非防火區劃之樓板.牆壁.天花板.隔牆(分間牆)等處,與該穿越處同材質之回填(填塞)材料及復原	式	1.000		-	0506000696A3,#
壹.二.3.6.1.2	工資(含五金另料)	式	1.000		-	0506000693
	小計(按契約總價結算)					
	小計(防火阻絕工程)					
	小計(T35 水污染及污染控制教學區)					
壹.二.4	中水廠二期擴建工程與既有中/污水廠職業安全設施改善工程					
壹.二.4.1	假設工程					
壹.二.4.1.1	按契約總價結算					
壹.二.4.1.1.1	整地施工測量	式	1.000		-	017250000407,*
壹.二.4.1.1.2	施工測量,放樣(樓地板面積)	M2	95.000		-	017250000201,*
壹.二.4.1.1.3	開挖安全警示及防墜設施(符合相關勞安標準責任施工)	式	1.000		-	0151000004,#,*
壹.二.4.1.1.4	建物開口安全圍柵.樓梯及室內開口安全護欄.防墜網(符合勞安規定責任施工)	式	1.000		-	015100000404,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.二.4.1.2	按實作數量結算					
壹.二.4.1.2.1	施工圍籬,甲種安全圍籬 H=240cm(採租用,新品)(含.RC防溢座等符合建築法令規定責任施工)	M	106.000		-	0156400001,*
壹.二.4.1.2.2	施工圍籬,施工大門(6M~10M)	座	1.000		-	015640000Aa,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(假設工程)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 247 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.4.2	沉澱池工程					
壹.二.4.2.1	按契約總價結算					
壹.二.4.2.1.1	構造物開挖，機具挖方,含小搬運(實方)	M3	413.000		-	0145000504,*
壹.二.4.2.1.2	土方工作，場區內外運其他基地回填土方(實方)	M3	413.000		-	0145000753,*
壹.二.4.2.1.3	水平支撐(含斜撐及圍令)，H350*350*12*19	M2	117.000		-	0506001044,#
壹.二.4.2.1.4	中間柱，H350*350*12*19，L=6m	支	2.000		-	0506001045,#
壹.二.4.2.1.5	千斤頂	組	2.000		-	0506001046,#
壹.二.4.2.1.6	空隙混凝土	M3	1.000		-	0506001047,#
壹.二.4.2.1.7	施工構台(含欄杆及爬梯)	式	1.000		-	0506001048,#
壹.二.4.2.1.8	鋼軌樁50kgN@50cmL≥6m	支	90.000		-	0506001049,#
壹.二.4.2.1.9	6分襯板	M2	200.000		-	0506000638,#
壹.二.4.2.1.10	普通模板	M2	327.000		-	0311010002,*
壹.二.4.2.1.11	鋼筋，SD280，#4~#5，含彎紮組立及損耗	T	13.000		-	0321030005c,*
壹.二.4.2.1.12	鋼筋，SD420W，#6~#7，含彎紮組立及損耗	T	17.000		-	0321060005b,*
壹.二.4.2.1.13	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，含澆置及搗實	M3	11.000		-	03310230Z3,*
壹.二.4.2.1.14	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，含澆置及搗實	M3	144.000		-	03310270Z3,*
壹.二.4.2.1.15	350kgf/cm ² 無收縮水泥(鋼結構與RC界面填縫施工)	式	1.000		-	0506001243,#,*
壹.二.4.2.1.16	防火塗料，鋼構1小時防火時效防火漆(含耐候性面漆)	M2	38.000		-	1605000001,#
壹.二.4.2.1.17	鋼構步道工程					
壹.二.4.2.1.17.1	建築鋼結構	T	3.000		-	0512400005,*
壹.二.4.2.1.17.2	金屬接合，柱螺栓M24	支	24.000		-	0506001349,#
壹.二.4.2.1.17.3	金屬製品，鍍鋅花紋鋼板平台	M2	13.000		-	0145001009,#
壹.二.4.2.1.17.4	建築鋼結構，鋼構 C-100*50*20*2.3mm(含五金另料)	KG	69.000		-	051240000903,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 248 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.4.2.1.17.5	運吊及安裝組立工資	式	1.000		-	0506000152R,#
壹.二.4.2.1.17.6	地坪1:2防水水泥砂漿粉刷	M2	82.000		-	092200000207,*
壹.二.4.2.1.17.7	平頂1:2防水水泥砂漿粉刷	M2	4.000		-	092200000208,*
壹.二.4.2.1.17.8	牆面1:2防水水泥砂漿粉刷	M2	149.000		-	092200000209,*
壹.二.4.2.1.17.9	外牆1:2防水水泥砂漿粉刷	M2	30.000		-	092200000210,*
壹.二.4.2.1.17.10	金屬製品,平台不鏽鋼烤漆欄杆護欄	M	31.000		-	0145001566,#,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.二.4.2.2	按實作數量結算					
壹.二.4.2.2.1	金屬製品,不鏽鋼爬梯	座	1.000		-	055000000B02,*
壹.二.4.2.2.2	金屬製品,污水專用附膠條不鏽鋼人孔框蓋	座	1.000		-	055000000B03,#,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(沉澱池工程)					
壹.二.4.3	調勻池工程					
壹.二.4.3.1	按契約總價結算					
壹.二.4.3.1.1	施工測量,放樣(樓地板面積)	M2	176.000		-	017250000201,*
壹.二.4.3.1.2	構造物開挖,機具挖方,含小搬運(實方)	M3	681.000		-	0145000504,*
壹.二.4.3.1.3	土方工作,場區內外運其他基地回填土方(實方)	M3	681.000		-	0145000753,*
壹.二.4.3.1.4	水平支撐(含斜撐及圍令),H350*350*12*19	M2	176.000		-	0506001044,#
壹.二.4.3.1.5	中間柱,H350*350*12*19,L=6m	支	4.000		-	0506001045,#
壹.二.4.3.1.6	千斤頂	組	4.000		-	0506001046,#
壹.二.4.3.1.7	空隙混凝土	M3	2.000		-	0506001047,#
壹.二.4.3.1.8	施工構台(含欄杆及爬梯)	式	1.000		-	0506001048,#
壹.二.4.3.1.9	鋼軌樁50kgN@50cmL≥6m	支	110.000		-	0506001049,#
壹.二.4.3.1.10	6分襯板	M2	254.000		-	0506000638,#
壹.二.4.3.1.11	普通模板	M2	608.000		-	0311010002,*
壹.二.4.3.1.12	鋼筋,SD280,#3,含彎紮組立及損耗	T	4.000		-	0321030005b,*
壹.二.4.3.1.13	鋼筋,SD280,#4~#5,含彎紮組立及損耗	T	14.000		-	0321030005c,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 249 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.4.3.1.14	鋼筋，SD420W，#4~#5，含彎紮組立及損耗	T	4.000		-	0321060005a,*
壹.二.4.3.1.15	鋼筋，SD420W，#6~#7，含彎紮組立及損耗	T	25.000		-	0321060005b,*
壹.二.4.3.1.16	柱鋼筋續接器#6	組	168.000		-	0506001345,#,*
壹.二.4.3.1.17	柱鋼筋續接器#6-轉T頭	組	168.000		-	0506001346,#,*
壹.二.4.3.1.18	建築用混凝土，140 kg/cm2預拌混凝土含澆置	M3	19.000		-	0506000153,#,*
壹.二.4.3.1.19	建築用混凝土，280 kg/cm2預拌混凝土含澆置	M3	227.000		-	0506000154,#,*
壹.二.4.3.1.20	地坪1:2防水水泥砂漿粉刷	M2	155.000		-	092200000207,*
壹.二.4.3.1.21	平頂1:2防水水泥砂漿粉刷	M2	104.000		-	092200000208,*
壹.二.4.3.1.22	屋頂1:2防水水泥砂漿粉刷	M2	104.000		-	092200000208D,*
壹.二.4.3.1.23	牆面1:2防水水泥砂漿粉刷	M2	338.000		-	092200000209,*
壹.二.4.3.1.24	外牆1:2防水水泥砂漿粉刷	M2	47.000		-	092200000210,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.二.4.3.2	按實作數量結算					
壹.二.4.3.2.1	金屬製品，不鏽鋼爬梯	座	2.000		-	055000000B02,*
壹.二.4.3.2.2	金屬製品，污水專用附膠條不鏽鋼人孔框蓋	座	2.000		-	055000000B03,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(調勻池工程)					
壹.二.4.4	機房裝修工程					
壹.二.4.4.1	按契約總價結算					
壹.二.4.4.1.1	放樣	式	1.000		-	0506001055,#
壹.二.4.4.1.2	隔間及小室，A1雙面單層灌漿輕隔間(二小時防火時效)4.5米以下	M2	33.000		-	1015000002,*
壹.二.4.4.1.3	鋪地磚，F-4地坪1:3水泥砂漿+30*30cm霧面石英地磚+15*30cm霧面石英地磚(滾邊色磚)	M2	6.000		-	0934100002j,#,*
壹.二.4.4.1.4	C-4平頂明架方塊鋁天花板	M2	6.000		-	0950000002,*
壹.二.4.4.1.5	貼面磚，W-2內牆批土+30*30cm霧面石英磚	M2	28.000		-	093000000204,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 250 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	(磁磚計劃需含配置色磚)				-	*
壹.二.4.4.1.6	W-5內牆批土磨平刷綠建材水性水泥漆(輕質灌漿混凝土牆)	M2	34.000		-	0506000041,#,*
壹.二.4.4.1.7	防潮,浴廁地坪防水層	M2	6.000		-	0711000002,*
壹.二.4.4.1.8	防潮,浴廁牆面防水層	M2	28.000		-	071100000203,#,*
壹.二.4.4.1.9	室內外沖洗區泛水墩(含地坪及泛水彈泥防水+面飾抵石子施工)	式	1.000		-	01450000000
壹.二.4.4.1.10	混凝土鋪面,混凝土鋪面(含收邊鋸縫切割及結構收縮鋸縫切割)	M2	312.000		-	0305400002G1,*
壹.二.4.4.1.11	戶外遮陽設施					
壹.二.4.4.1.11.1	PC耐力板	M2	53.000		-	1605000729
壹.二.4.4.1.11.2	壓條組	M	40.000		-	1605000730
壹.二.4.4.1.11.3	建築鋼結構,鋼構 2C-150*65*20*3.2mm(含五金另料)	KG	947.000		-	0506000155,#
壹.二.4.4.1.11.4	建築鋼結構,鋼構 C-125*50*20*2.3mm(含五金另料)	KG	357.000		-	0506000156,#
壹.二.4.4.1.11.5	基座(含化學錨栓)	組	10.000		-	0145000175
壹.二.4.4.1.11.6	運吊及安裝組立工資	式	1.000		-	0506000152R,#
壹.二.4.4.1.11.7	中水機房及盤體系統整合銜接障礙排除及運雜費	式	1.000		-	0145000176
	小計(按契約總價結算)					
壹.二.4.4.2	按實作數量結算					
壹.二.4.4.2.1	ED5 木門+百葉 75*210	樘	1.000		-	08210000000A01,#
壹.二.4.4.2.2	浴室搗擺隔間(含中間隔板人造石止水條)	組	1.000		-	1605001104,#
	小計(按實作數量結算)					
	小計(機房裝修工程)					
壹.二.4.5	雜項工程					
壹.二.4.5.1	按實作數量結算					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 251 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.4.5.1.1	緊急沖淋洗眼器(手動開關)	組	2.000		-	0506001057,#
壹.二.4.5.1.2	救生圈及不鏽鋼固定架	組	1.000		-	0506001058,#
壹.二.4.5.1.3	衛生設備					
壹.二.4.5.1.3.1	產品，廁所附屬設備，隱藏電沖式小便斗 附銅器配件(省水型,省水標章)	套	1.000		-	M108100000C
壹.二.4.5.1.3.2	產品，廁所附屬設備，單體馬桶附銅器配 件(省水型,省水標章)	套	1.000		-	M108100000C13
壹.二.4.5.1.3.3	產品，廁所附屬設備，掛牆式洗臉盆附銅 器.龍頭及配件(省水型,省水標章)	套	1.000		-	M108100000C03
壹.二.4.5.1.3.4	產品，廁所附屬設備，長頸龍頭	套	3.000		-	M108100000C16
壹.二.4.5.1.3.5	產品，廁所附屬設備，電話型沐浴蓮蓬頭(省水型,省水標章)	套	1.000		-	M108100000C06
壹.二.4.5.1.3.6	產品，廁所附屬設備，不銹鋼肥皂架	只	1.000		-	0145000631
壹.二.4.5.1.3.7	產品，廁所附屬設備，明鏡(70cmX90cm,單 槽面盆用)	套	1.000		-	0145000201
壹.二.4.5.1.3.8	產品，廁所附屬設備，封閉式絕緣電熱水 器 10.1KW	套	1.000		-	0145000205
壹.二.4.5.1.4	清潔落水口設備					
壹.二.4.5.1.4.1	產品，給排水及衛生器具，地板落水頭(50)mm (防臭型)	只	5.000		-	M154100000601
壹.二.4.5.1.5	凡而設備					
壹.二.4.5.1.5.1	產品，閥，閘門凡而 (25)mm 牙口 砲 金銅	只	1.000		-	0145000701
壹.二.4.5.1.6	產品，金屬製品，污水人孔 2.0m (含 鑄鐵蓋)	套	1.000		-	M055000000E
	小計(按實作數量結算)					
壹.二.4.5.2	按契約總價結算					
壹.二.4.5.2.1	不銹鋼管給水設備(車牙)					
壹.二.4.5.2.1.1	產品，管材，產品，管材，(15)mm* 2.5mm不銹鋼管(含RCW)	M	46.000		-	0506001267,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 252 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.4.5.2.1.2	產品，管材，(20)mm*2.5mm不銹鋼管(含RCW)	M	5.000		-	0145000216
壹.二.4.5.2.1.3	產品，管材，(25)mm*3.5mm不銹鋼管(含RCW)	M	15.000		-	0145000217
壹.二.4.5.2.2	不銹鋼管被覆給水設備(車牙)					
壹.二.4.5.2.2.1	產品，管材，(15)mm*2.5mm不銹鋼管	M	2.000		-	0145000221
壹.二.4.5.2.3	污排水管設備					
壹.二.4.5.2.3.1	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(50)*4.1mm	M	6.000		-	0145000225
壹.二.4.5.2.3.2	產品，管材，DWV-PVC橘紅色輕發泡污水管(100)*6.6mm	M	18.000		-	0145000227
壹.二.4.5.2.3.3	產品，管材，PVC透氣管(50)mm*2.0mm	M	10.000		-	0145000229
壹.二.4.5.2.3.4	產品，管材，PVC透氣管(80)mm*3.0mm	M	23.000		-	0145000230
壹.二.4.5.2.4	產品，給排水及衛生器具，清潔口(明式)	式	1.000		-	M1541000004
壹.二.4.5.2.5	防潮，外管過牆防水處理	式	1.000		-	071100000401
壹.二.4.5.2.6	產品，金屬製品，配管固定架(含管路吊掛及固定)	式	1.000		-	0145000234
壹.二.4.5.2.7	透氣泛水及防蟲罩(含浴廁魚眼排氣罩責任施工)	式	1.000		-	1605000235, #
壹.二.4.5.2.8	試運轉及訓練，試水試壓	式	1.000		-	0182000004
壹.二.4.5.2.9	挖方及回填(含川砂)	式	1.000		-	0145000199
壹.二.4.5.2.10	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.二.4.5.2.11	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.二.4.5.2.12	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(雜項工程)					
	小計(中水廠擴建工程)					
壹.二.5	環保署工程基地開挖既有管線路障礙遷移排除	式	1.000		-	
	小計(環保署 壹.二)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 253 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三	全區假設及水電工程管線銜接系統整合（含100噸及600噸自來水水箱）					
壹.三.1	全區假設工程					
壹.三.1.1	按契約總價結算					
壹.三.1.1.1	臨時設施，工務所及辦公設備租用費（租用、含安裝及拆除）	式	1.000		-	Z041400010,#,*
壹.三.1.1.2	臨時設施，臨時水電、電信申請作業費	式	1.000		-	Z041400005,*
壹.三.1.1.3	臨時設施，臨時水電費用(含電力.電信網路.給排水等管線佈設)	月	30.000		-	015100000B,#,*
壹.三.1.1.4	合約、施工圖說裝訂費及竣工圖製作裝訂費	式	1.000		-	0506000700,#
壹.三.1.1.5	各工項界面整合相關費用(含1:3水泥砂漿打底抵石子收頭處理.修補工料及地坪.天花.牆面.門扇.櫥櫃等裝修與水電整合界面任何工項開孔費)	式	1.000		-	097820000401D1,#
壹.三.1.1.6	臨時設施，工地現場即時影像及儲存設備設置、縮時攝影等費用	月	30.000		-	015100000B01,*
壹.三.1.1.7	環境保護，洗車台、高壓沖洗設備及沉澱池	月	30.000		-	015720000A,*
壹.三.1.1.8	開挖面水臨時抽排水.點井抽排水等設施及作業費	月	30.000		-	Z041300085,#,*
壹.三.1.1.9	外牆施工架垂直立柱底部硬質PC基座(符合施工架基座標準施工)(含敲除施工)	式	1.000		-	0127100004Z
壹.三.1.1.10	整地及既有地上或地下設施物.雜項設施物拆除打鑿(含地坪.棚架.圍牆.圍籬.植栽.花台.路燈.電桿.水塔.水溝……陰井等)或既有設施拆除等配合業主及監造單位指示拆除保留或清運責任施工)(含必要安全防护.防塵灑水等責任施工)	式	1.000		-	0506000703,#
壹.三.1.1.11	既有管線與本期工程管線銜接障礙及管線	式	1.000		-	0506000704,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 254 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	衝突障礙配合修改管線路及遷移管線路施工費(含工料配合實際情形施工)				-	
壹.三.1.1.12	環境清理及公共設施施工損壞復原(含施工中周邊道路清洗維護；圍籬.防溢座等拆除責任施工；周邊鋪面.排水設施等施工損壞復原等責任施工(配合原型式.材質及色系))	式	1.000		-	0506000705,#
壹.三.1.1.13	工地清理(含外牆.門窗及室內地坪.牆面.設施等責任施工)	式	1.000		-	0506000706,#
	小計(按契約總價結算)					
壹.三.1.2	按實作數量結算					
壹.三.1.2.1	工程告示牌(建管用；符合建管相關規定)	面	4.000		-	0506000707,#
壹.三.1.2.2	工程告示牌(公共工程用；符合工程會相關規定)	面	1.000		-	0506000708,#
壹.三.1.2.3	竣工銘牌	組	1.000		-	0506000709,#
	小計(按實作數量結算)					
	小計(全區假設工程)					
壹.三.2	假設工程(100噸及600噸水箱工程)					
壹.三.2.1	按契約總價結算					
壹.三.2.1.1	整地施工測量	式	1.000		-	017250000407,*
壹.三.2.1.2	開挖安全警示及防墜設施(符合相關勞安標準責任施工)	式	1.000		-	0151000004,#,*
壹.三.2.1.3	建物開口安全圍柵.樓梯及室內開口安全護欄.防墜網(符合勞安規定責任施工)	式	1.000		-	015100000404,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.三.2.2	按實作數量結算					
壹.三.2.2.1	施工圍籬，甲種安全圍籬 H=240cm(採租用，新品)(含.RC防溢座等符合建築法令規定責任施工)	M	191.000		-	0156400001,*
壹.三.2.2.2	施工圍籬，施工大門(6M~10M)	座	2.000		-	015640000Aa,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 255 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(按實作數量結算)					
	小計(假設工程(100噸及600噸水箱工程))					
壹.三.3	100噸水箱工程					
壹.三.3.1	按契約總價結算					
壹.三.3.1.1	施工測量，放樣(樓地板面積)	M2	124.000		-	017250000201,*
壹.三.3.1.2	構造物開挖，機具挖方,含小搬運(實方)	M3	304.000		-	0145000504,*
壹.三.3.1.3	土方工作，場區內外運其他基地回填土方(實方)	M3	304.000		-	0145000753,*
壹.三.3.1.4	鋼軌樁37kgN@60cm L≥3.3m	支	82.000		-	0506000712,#
壹.三.3.1.5	6分襯板	M2	97.000		-	0506000638,#
壹.三.3.1.6	普通模板	M2	520.000		-	0311010002,*
壹.三.3.1.7	襯夾板模板	M2	99.000		-	03110210021a,*
壹.三.3.1.8	鋼筋，SD280，#3，含彎紮組立及損耗	T	2.000		-	0321030005b,*
壹.三.3.1.9	鋼筋，SD280，#4~#5，含彎紮組立及損耗	T	19.000		-	0321030005c,*
壹.三.3.1.10	鋼筋，SD420W，#4~#5，含彎紮組立及損耗	T	4.000		-	0321060005a,*
壹.三.3.1.11	鋼筋，SD420W，#6~#7，含彎紮組立及損耗	T	4.000		-	0321060005b,*
壹.三.3.1.12	柱鋼筋續接器#6	組	128.000		-	0506001345,#,*
壹.三.3.1.13	柱鋼筋續接器#6-轉T頭	組	128.000		-	0506001346,#,*
壹.三.3.1.14	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，含澆置及搗實	M3	13.000		-	03310230Z3,*
壹.三.3.1.15	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，含澆置及搗實	M3	149.000		-	03310270Z3,*
壹.三.3.1.16	鋪地磚，地坪1:2防水水泥砂漿粉刷+30*30cm霧面石英磚	M2	80.000		-	0934100002p,#,*
壹.三.3.1.17	貼面磚，平頂1:2防水水泥砂漿粉刷+30*30cm霧面石英磚	M2	82.000		-	0145001987D6,#,*
壹.三.3.1.18	貼面磚，牆面1:2防水水泥砂漿粉刷+30*30cm霧面石英磚	M2	72.000		-	0145001987D7,#,*
壹.三.3.1.19	屋頂1:2防水水泥砂漿粉刷	M2	122.000		-	092200000208D,*
壹.三.3.1.20	外牆1:2防水水泥砂漿粉刷	M2	35.000		-	092200000210,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 256 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(按契約總價結算)					
壹.三.3.2	按實作數量結算					
壹.三.3.2.1	金屬製品，不銹鋼爬梯	座	2.000		-	0145000837,*
壹.三.3.2.2	金屬製品，不銹鋼人孔蓋	座	2.000		-	0145000836,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(100噸水箱工程)					
壹.三.4	600噸水箱工程					
壹.三.4.1	按契約總價結算					
壹.三.4.1.1	施工測量，放樣(樓地板面積)	M2	402.000		-	017250000201,*
壹.三.4.1.2	施工輔助設施，鋼管鷹架(含防塵網)	M2	316.000		-	0154000002,*
壹.三.4.1.3	構造物開挖，機具挖方，含小搬運(實方)	M3	440.000		-	0145000504,*
壹.三.4.1.4	土方工作，場區內外運其他基地回填土方(實方)	M3	440.000		-	0145000753,*
壹.三.4.1.5	鋼軌樁37kgN@60cm L≥1.8m	支	138.000		-	0506000717,#
壹.三.4.1.6	6分襯板	M2	91.000		-	0506000638,#
壹.三.4.1.7	普通模板	M2	977.000		-	0311010002,*
壹.三.4.1.8	襯夾板模板	M2	349.000		-	03110210021a,*
壹.三.4.1.9	鋼筋，SD280，#4~#5，含彎紮組立及損耗	T	57.000		-	0321030005c,*
壹.三.4.1.10	鋼筋，SD420W，#4~#5，含彎紮組立及損耗	T	10.000		-	0321060005a,*
壹.三.4.1.11	鋼筋，SD420W，#6~#7，含彎紮組立及損耗	T	10.000		-	0321060005b,*
壹.三.4.1.12	柱鋼筋續接器#6	組	288.000		-	0506001345,#,*
壹.三.4.1.13	柱鋼筋續接器#6-轉T頭	組	288.000		-	0506001346,#,*
壹.三.4.1.14	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆置及搗實	M3	41.000		-	03310230Z3,*
壹.三.4.1.15	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，含澆置及搗實	M3	405.000		-	03310270Z3,*
壹.三.4.1.16	鋪地磚，地坪1:2防水水泥砂漿粉刷+30*30cm霧面石英磚	M2	379.000		-	0934100002p,#,*
壹.三.4.1.17	貼面磚，平頂1:2防水水泥砂漿粉刷+30*30cm霧面石英磚	M2	441.000		-	0145001987D6,#,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 257 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.4.1.18	貼面磚，牆面1:2防水水泥砂漿粉刷+30*30cm霧面石英磚	M2	159.000		-	0145001987D7,#,*
壹.三.4.1.19	屋頂1:2防水水泥砂漿粉刷	M2	396.000		-	092200000208D,*
壹.三.4.1.20	外牆1:2防水水泥砂漿粉刷	M2	161.000		-	092200000210,*
	小計(按契約總價結算)					
壹.三.4.2	按實作數量結算					
壹.三.4.2.1	金屬製品，不銹鋼爬梯	座	8.000		-	0145000837,*
壹.三.4.2.2	金屬製品，不銹鋼人孔蓋	座	4.000		-	0145000836,*
	小計(按實作數量結算)					
	小計(600噸水箱工程)					
壹.三.5	電氣管線銜接工程					
壹.三.5.1	A15 消防戰技訓練館					
壹.三.5.1.1	按實作數量結算					
壹.三.5.1.1.1	電力高壓手孔	組	6.000		-	1605001046
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.5.1.2	按契約總價結算					
壹.三.5.1.2.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 25KV 1/C 38mm ²	M	820.000		-	M16120000000142
壹.三.5.1.2.2	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 3.5mm ²	M	476.000		-	0145000608
壹.三.5.1.2.3	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/C 8mm ²	M	953.000		-	M16120000000101
壹.三.5.1.2.4	產品，管材，PVC-E管 28φ	M	437.000		-	M15105000000101
壹.三.5.1.2.5	產品，管材，PVC-E管 100φ	M	261.000		-	M15105000000173
壹.三.5.1.2.6	打洞及修補	式	1.000		-	0145000218
壹.三.5.1.2.7	管溝切割挖方.回填及AC路面修補	M	558.000		-	0506000720,#
壹.三.5.1.2.8	管溝切割挖方.回填及AC路面修補(配合與弱電管溝共同開挖)	M	84.000		-	0506000720A9,#
壹.三.5.1.2.9	零星工料	式	1.000		-	W0127110004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 258 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.5.1.2.10	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.三.5.1.2.11	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(A15 消防戰技訓練館)					
壹.三.5.2	T31 仿消防分隊多功能訓練場					
壹.三.5.2.1	按實作數量結算					
壹.三.5.2.1.1	電力低壓手孔	組	5.000		-	1605001051
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.5.2.2	按契約總價結算					
壹.三.5.2.2.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 8mm ²	M	12.000		-	M16120000000101
壹.三.5.2.2.2	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 14mm ²	M	210.000		-	0145000119
壹.三.5.2.2.3	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 30mm ²	M	44.000		-	M16120000000104
壹.三.5.2.2.4	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 38mm ²	M	779.000		-	M16120000000105
壹.三.5.2.2.5	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 80mm ²	M	840.000		-	M16120000000106
壹.三.5.2.2.6	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 250mm ²	M	3,115.000		-	M16120000000108
壹.三.5.2.2.7	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 4/ C 3.5mm ²	M	10.000		-	M16120000000143
壹.三.5.2.2.8	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 4/ C 8mm ²	M	1,091.000		-	M16120000000144
壹.三.5.2.2.9	產品，管材，PVC-E管 52 ϕ	M	1,143.000		-	0145000906, #
壹.三.5.2.2.10	產品，管材，PVC-E管 100 ϕ	M	1,034.000		-	M15105000000173
壹.三.5.2.2.11	打洞及修補	式	1.000		-	0145000218
壹.三.5.2.2.12	管溝切割挖方,回填及AC路面修補	M	420.000		-	0506000720, #
壹.三.5.2.2.13	零星工料	式	1.000		-	W0127110004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 259 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.5.2.2.14	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.三.5.2.2.15	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(T31 仿消防分隊多功能訓練場)					
壹.三.5.3	T32 戶外訓練場					
壹.三.5.3.1	按實作數量結算					
壹.三.5.3.1.1	電力低壓手孔	組	11.000		-	1605001051
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.5.3.2	按契約總價結算					
壹.三.5.3.2.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 8mm ²	M	491.000		-	M16120000000101
壹.三.5.3.2.2	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 200mm ²	M	1,962.000		-	M16120000000131
壹.三.5.3.2.3	產品，管材，PVC-E管 100 ϕ	M	468.000		-	M15105000000173
壹.三.5.3.2.4	打洞及修補	式	1.000		-	0145000218
壹.三.5.3.2.5	管溝切割挖方.回填及AC路面修補	M	200.000		-	0506000720,#
壹.三.5.3.2.6	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.三.5.3.2.7	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.三.5.3.2.8	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(T32 戶外訓練場)					
壹.三.5.4	T23 搜救犬訓練場					
壹.三.5.4.1	按實作數量結算					
壹.三.5.4.1.1	電力低壓手孔	組	7.000		-	1605001051
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.5.4.2	按契約總價結算					
壹.三.5.4.2.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 3.5mm ²	M	191.000		-	0145000608
壹.三.5.4.2.2	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 8mm ²	M	1,047.000		-	M16120000000101

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 260 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.5.4.2.3	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 250mm ²	M	2,790.000		-	M16120000000108
壹.三.5.4.2.4	產品，管材，PVC-E管 28φ	M	175.000		-	M15105000000101
壹.三.5.4.2.5	產品，管材，PVC-E管 100φ	M	666.000		-	M15105000000173
壹.三.5.4.2.6	打洞及修補	式	1.000		-	0145000218
壹.三.5.4.2.7	管溝切割挖方.回填及AC路面修補	M	424.000		-	0506000720, #
壹.三.5.4.2.8	管溝切割挖方.回填及AC路面修補(配合與 弱電管溝共同開挖)	M	369.000		-	0506000720A9, #
壹.三.5.4.2.9	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.三.5.4.2.10	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.三.5.4.2.11	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(T23 搜救犬訓練場)					
壹.三.5.5	T18 仿土石流災害訓練場					
壹.三.5.5.1	按契約總價結算					
壹.三.5.5.1.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 5.5mm ²	M	160.000		-	0145000117
壹.三.5.5.1.2	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 14mm ²	M	638.000		-	0145000119
壹.三.5.5.1.3	產品，管材，PVC-E管 52φ	M	153.000		-	0145000906, #
壹.三.5.5.1.4	管溝切割挖方.回填及AC路面修補	M	22.000		-	0506000720, #
壹.三.5.5.1.5	產品，電線及電纜，配線另料	式	1.000		-	M16120000000401
壹.三.5.5.1.6	產品，管材，配管另料	式	1.000		-	M1510500000004
壹.三.5.5.1.7	打洞及修補	式	1.000		-	0145000218
壹.三.5.5.1.8	運雜費，運什費	式	1.000		-	012713000401
壹.三.5.5.1.9	工資	式	1.000		-	L000000000004
	小計(按契約總價結算)					
	小計(T18 仿土石流災害訓練場)					
壹.三.5.6	T34 毒化災訓練館及資材調度中心					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 261 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.5.6.1	按實作數量結算					
壹.三.5.6.1.1	電力高壓手孔	組	16.000		-	1605001046
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.5.6.2	按契約總價結算					
壹.三.5.6.2.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 25KV 1/ C 38mm ²	M	2,525.000		-	M16120000000142
壹.三.5.6.2.2	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 3.5mm ²	M	2,048.000		-	0145000608
壹.三.5.6.2.3	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 8mm ²	M	1,332.000		-	M16120000000101
壹.三.5.6.2.4	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 14mm ²	M	2,510.000		-	0145000119
壹.三.5.6.2.5	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 3/ C 2.0mm ²	M	14.000		-	M16120000000131
壹.三.5.6.2.6	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 4/ C 3.5mm ²	M	10.000		-	M16120000000143
壹.三.5.6.2.7	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 4/ C 5.5mm ²	M	715.000		-	M16120000000146
壹.三.5.6.2.8	產品，管材，PVC-E管 20 ϕ	M	40.000		-	0145000138
壹.三.5.6.2.9	產品，管材，PVC-E管 28 ϕ	M	1,772.000		-	M15105000000101
壹.三.5.6.2.10	產品，管材，PVC-E管 52 ϕ	M	683.000		-	0145000906,#
壹.三.5.6.2.11	產品，管材，PVC-E管 65 ϕ	M	55.000		-	M15105000000174
壹.三.5.6.2.12	產品，管材，PVC-E管 100 ϕ	M	803.000		-	M15105000000173
壹.三.5.6.2.13	打洞及修補	式	1.000		-	0145000218
壹.三.5.6.2.14	管溝切割挖方.回填及AC路面修補	M	2,095.000		-	0506000720,#
壹.三.5.6.2.15	管溝切割挖方.回填及AC路面修補(配合與 弱電管溝共同開挖)	M	317.000		-	0506000720A9,#
壹.三.5.6.2.16	零星工料	式	1.000		-	W0127110004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 262 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.5.6.2.17	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.三.5.6.2.18	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(T34 毒化災訓練館及資材調度中心)					
壹.三.5.7	T35 水污染及污染控制教學區					
壹.三.5.7.1	按實作數量結算					
壹.三.5.7.1.1	電力低壓手孔	組	3.000		-	1605001051
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.5.7.2	按契約總價結算					
壹.三.5.7.2.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 3.5mm ²	M	288.000		-	0145000608
壹.三.5.7.2.2	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 5.5mm ²	M	132.000		-	0145000117
壹.三.5.7.2.3	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 22mm ²	M	528.000		-	M16120000000103
壹.三.5.7.2.4	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 3/ C 2.0mm ²	M	36.000		-	M16120000000131
壹.三.5.7.2.5	產品，管材，PVC-E管 20φ	M	99.000		-	0145000138
壹.三.5.7.2.6	產品，管材，PVC-E管 100φ	M	126.000		-	M15105000000173
壹.三.5.7.2.7	打洞及修補	式	1.000		-	0145000218
壹.三.5.7.2.8	管溝切割挖方.回填及AC路面修補	M	210.000		-	0506000720,#
壹.三.5.7.2.9	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.三.5.7.2.10	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.三.5.7.2.11	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(T35 水污染及污染控制教學區)					
壹.三.5.8	T33 仿石化災害廠房事故訓練場					
壹.三.5.8.1	按實作數量結算					
壹.三.5.8.1.1	電力低壓手孔	組	4.000		-	1605001051
	小計(按實作數量結算)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 263 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.5.8.2	按契約總價結算					
壹.三.5.8.2.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 3.5mm ²	M	499.000		-	0145000608
壹.三.5.8.2.2	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 14mm ²	M	1,180.000		-	0145000119
壹.三.5.8.2.3	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 1/ C 200mm ²	M	880.000		-	M16120000000131
壹.三.5.8.2.4	產品，電線及電纜，XLPE電纜 600V 3/ C 2.0mm ²	M	30.000		-	M16120000000131 1
壹.三.5.8.2.5	產品，管材，PVC-E管 20φ	M	89.000		-	0145000138
壹.三.5.8.2.6	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠 管，E管，標稱52mm	M	220.000		-	M15105000000128
壹.三.5.8.2.7	產品，管材，PVC-E管 100φ	M	210.000		-	M15105000000173
壹.三.5.8.2.8	打洞及修補	式	1.000		-	0145000218
壹.三.5.8.2.9	管溝切割挖方.回填及AC路面修補	M	281.000		-	0506000720.#
壹.三.5.8.2.10	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.三.5.8.2.11	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.三.5.8.2.12	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(T33 仿石化災害廠房事故訓練場)					
壹.三.5.9	100噸水箱					
壹.三.5.9.1	按實作數量結算					
壹.三.5.9.1.1	PP PANEL					
壹.三.5.9.1.1.1	產品，低壓配電盤，配電箱(屋外型)， CASE：SUS304 t:2.0mm 屋外防雨型	座	1.000		-	M16401C000A
壹.三.5.9.1.1.2	產品，無熔線斷路器，3P，100AT， 100AF，10kA，380V	只	1.000		-	M164113836806
壹.三.5.9.1.1.3	產品，漏電斷路器，3P，75AT，100AF，(Ics，10kA)，(AC，380V)，(30mA，0.1s， 附安全開關鎖	只	2.000		-	M164135936846

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 264 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.5.9.1.1.4	緩衝啟動器 380V 30HP	只	2.000		-	M1640100001
壹.三.5.9.1.1.5	MS 380V 30HP 2a2b	只	2.000		-	M1640100002
壹.三.5.9.1.1.6	EX 交替電驛	只	1.000		-	1605000784
壹.三.5.9.1.1.7	FL 液位控制器	只	1.000		-	M1640100003,#
壹.三.5.9.1.1.8	電極棒及電極頭	組	2.000		-	M1640100004
壹.三.5.9.1.1.9	產品，選擇開關，CS 選擇開關	只	1.000		-	0145000084
壹.三.5.9.1.1.10	PBL 照光式按鈕開關	只	4.000		-	1605000085
壹.三.5.9.1.1.11	5E 馬達保護電驛(欠相,逆相,低電壓,過電)	組	2.000		-	1605000787
壹.三.5.9.1.1.12	MID 馬達絕緣故障偵測器	組	2.000		-	1605000788
壹.三.5.9.1.1.13	D-FUSE 2A	只	1.000		-	1605000389
壹.三.5.9.1.2	ECMPD PANEL(宿舍棟)					
壹.三.5.9.1.2.1	產品，無熔線斷路器，3P，100AT，50AF，35kA，380V	只	1.000		-	M16411382E806
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.5.9.2	按契約總價結算					
壹.三.5.9.2.1	配電盤雜項					
壹.三.5.9.2.1.1	產品，電線及電纜，PVC線，線槽，端子，色套等配線另料	式	1.000		-	0145000021
壹.三.5.9.2.1.2	產品，銅排及絕緣礙子	式	1.000		-	0145000022a
壹.三.5.9.2.1.3	水泥混凝土構造物，配電盤基礎座	式	1.000		-	0305400004
壹.三.5.9.2.2	管線工程					
壹.三.5.9.2.2.1	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙稀被覆電力電纜(XLPE)，1/C，8.0mm2	M	222.000		-	M161206190001
壹.三.5.9.2.2.2	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙稀被覆電力電纜(XLPE)，1/C，30mm2	M	44.000		-	M1612061D0001
壹.三.5.9.2.2.3	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙稀被覆電力電纜(XLPE)，1/C，	M	840.000		-	M1612061H0001

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 265 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	80mm2				-	
壹.三.5.9.2.2.4	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣 聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，4/C， 3.5mm2	M	10.000		-	M161206470001
壹.三.5.9.2.2.5	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣 聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，4/C， 8.0mm2	M	1,091.000		-	M161206490001
壹.三.5.9.2.2.6	產品，管材，PVC-E管 100φ	M	55.000		-	M15105000000158 1, #
壹.三.5.9.2.2.7	管溝切割挖方.回填及AC路面修補	M	55.000		-	M1640100009
壹.三.5.9.2.2.8	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.三.5.9.2.2.9	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.三.5.9.2.2.10	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(100噸水箱)					
	小計(電氣管線銜接工程)					
壹.三.6	給水管線銜接工程					
壹.三.6.1	T32 戶外訓練場					
壹.三.6.1.1	按實作數量結算					
壹.三.6.1.1.1	產品，泵，30HP陸上式揚水泵 3φ 380V；D=(200)mm，H= 23 M，Q= 4000L/ MIN (100噸配水池至600噸配水池)	台	2.000		-	M15130000000A04 F, #
壹.三.6.1.1.2	產品，閥，定水位閥(200)mm 法蘭口(鉚金 銅)	只	1.000		-	M15110000000640 , #
壹.三.6.1.1.3	產品，閥，(20)mm 高壓浮球凡而	只	1.000		-	M1511000000006
壹.三.6.1.1.4	產品，閥，開門凡而 (200)mm 鑄鐵	只	3.000		-	M15110000000641 , #
壹.三.6.1.1.5	產品，閥，逆止凡而 (200)mm	只	2.000		-	M15110000000642 , #
壹.三.6.1.1.6	產品，閥，不銹鋼防震軟管 10kg/cm ²	只	2.000		-	M15110000000643

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 266 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	(200)mm				-	,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.6.1.2	按契約總價結算					
壹.三.6.1.2.1	產品，管材，(200)mm*6.5mm不銹鋼管 (100噸配水池)	M	12.000		-	M15105000000175 -,#
壹.三.6.1.2.2	管溝切割挖方.回填及AC路面修補	M	23.000		-	0506000720, #
壹.三.6.1.2.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.三.6.1.2.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.三.6.1.2.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(T32 戶外訓練場)					
壹.三.6.2	T34 毒化災訓練館及資材調度中心					
壹.三.6.2.1	按實作數量結算					
壹.三.6.2.1.1	產品，泵，7.5HP沉水式揚水泵 3φ 380V；D=(80)mm，H= 45 M，Q= 430L/MIN (600噸配水池至T34水池)	台	2.000		-	0506000158, # - -
壹.三.6.2.1.2	產品，閥，開門凡而 (80)mm	只	2.000		-	M15110000000644 -,#
壹.三.6.2.1.3	產品，閥，無聲式逆止凡而 (80)mm	只	2.000		-	M15110000000633
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.6.2.2	按契約總價結算					
壹.三.6.2.2.1	產品，管材，(80)mm*5.5mm不銹鋼管	M	715.000		-	M15105000000159
壹.三.6.2.2.2	產品，管材，不銹鋼防震軟管 10kg/cm ³ (80)mm	只	2.000		-	0506000159, # -
壹.三.6.2.2.3	管溝切割挖方.回填及AC路面修補	M	715.000		-	0506000720, #
壹.三.6.2.2.4	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.三.6.2.2.5	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.三.6.2.2.6	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(T34 毒化災訓練館及資材調度中心)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 267 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(給水管線銜接工程)					
壹.三.7	弱電管線銜接工程					
壹.三.7.1	按實作數量結算					
壹.三.7.1.1	電信手孔W100×H60×D80cm 埋設及開鑿安裝	只	47.000		-	0506000738,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.7.2	按契約總價結算					
壹.三.7.2.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱125mm，厚度7.0mm	M	14,170.000		-	M15105000000177
					-	,#
壹.三.7.2.2	施工費，配管工資	式	1.000		-	012718000401
壹.三.7.2.3	施工費，尼龍繩、尼龍繩佈設工資	式	1.000		-	012718000402
壹.三.7.2.4	管溝切割挖方.回填及AC路面修補	M	2,630.000		-	0506000720,#
壹.三.7.2.5	運雜費，運什費	式	1.000		-	012713000401
	小計(按契約總價結算)					
	小(弱電管線銜接工程)					
壹.三.8	A18 自備變電站工程					
壹.三.8.1	開關箱設備工程(VCB4 PANEL)					
壹.三.8.1.1	按實作數量結算					
壹.三.8.1.1.1	產品，分電箱，CASE:1200*2350*1800 SS41 粉體塗裝烤漆 t:3.2/2.3mm	座	1.000		-	M16471000000A17
					-	,#
壹.三.8.1.1.2	產品，漏電斷路器，產品，漏電斷路器，VCB 3P 24KV 630A 25KA W/ER E2,C2,M2, E/O,D/O W/Shutter 6A6b接點	只	1.000		-	0506001351,#
					-	
壹.三.8.1.1.3	HVCT 24KV 20-40/5A/5A CL:1.0 40VA/10P20 MOLD TYPE	只	3.000		-	1605001077,#
					-	
壹.三.8.1.1.4	VID 高壓驗電礙子 24KV 1P*3	組	1.000		-	1605000010,#
壹.三.8.1.1.5	3CO+LCO 四相一體電驛	只	1.000		-	1605001078,#
壹.三.8.1.1.6	79自動復閉電驛	只	1.000		-	1605000030,#
壹.三.8.1.1.7	86R 閉鎖電驛	只	1.000		-	1605000031
壹.三.8.1.1.8	多功能集合式電錶	只	1.000		-	1605001079,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 268 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.8.1.1.9	ARC RY弧光保護電驛	組	1.000		-	1605000033,#
壹.三.8.1.1.10	ARC Sensor	組	1.000		-	1605000034,#
壹.三.8.1.1.11	產品，照明燈具，PL 指示燈	只	2.000		-	M1650500006
壹.三.8.1.1.12	產品，選擇開關，CS FOR VCB	只	1.000		-	M1658140006
壹.三.8.1.1.13	CTT 4P	只	2.000		-	1605000037
壹.三.8.1.1.14	D-FUSE 2A	只	5.000		-	1605000389
壹.三.8.1.1.15	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.8.1.2	按契約總價結算					
壹.三.8.1.2.1	產品，電線及電纜，模擬母線	式	1.000		-	0145000018
壹.三.8.1.2.2	產品，電線及電纜，高壓電纜線	式	1.000		-	0145000020
壹.三.8.1.2.3	產品，電線及電纜，PVC線，線槽，端子，色套等配線另料	式	1.000		-	0145000021
壹.三.8.1.2.4	產品，低壓配電盤，銅匯流排及固定架，盤內銅排	式	1.000		-	0145000022
壹.三.8.1.2.5	高壓熱縮絕緣套(銅排用)	式	1.000		-	1605000023
壹.三.8.1.2.6	接地銅排	式	1.000		-	0506000171
壹.三.8.1.2.7	水泥混凝土構造物，配電盤基礎座	式	1.000		-	0305400004
壹.三.8.1.2.8	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.三.8.1.2.9	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.三.8.1.2.10	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(開關箱設備工程)					
壹.三.8.2	動力幹線設備工程					
壹.三.8.2.1	按契約總價結算					
壹.三.8.2.1.1	線材					
壹.三.8.2.1.1.1	產品，電線及電纜，XLPE電纜 25KV 1/C 38mm ²	M	29.000		-	M16120000000142
壹.三.8.2.1.1.2	產品，電線及電纜，PVC電線 600V 100mm ²	M	14.000		-	0506001264,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 269 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.8.2.1.2	管材					
壹.三.8.2.1.2.1	產品，管材，PVC-E管 28φ	M	13.000		-	M15105000000101
					-	1
壹.三.8.2.1.2.2	產品，管材，PVC-E管 100φ	M	9.000		-	M15105000000173
壹.三.8.2.1.3	管線銜接含另料	式	1.000		-	0506000746,#
壹.三.8.2.1.4	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.三.8.2.1.5	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.三.8.2.1.6	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(動力幹線設備工程)					
	小計(A18 自備變電站工程)					
壹.三.9	T10 自備變電站工程					
壹.三.9.1	開關箱設備工程					
壹.三.9.1.1	按實作數量結算					
壹.三.9.1.1.1	VCB-AM6 PANEL					
壹.三.9.1.1.1.1	產品，分電箱，CASE:1200*2350*1800 SS41 粉體塗裝烤漆 t:3.2/2.3mm	座	1.000		-	M16471000000A17
					-	,#
壹.三.9.1.1.1.2	產品，漏電斷路器，VCB 3P 24KV 630A 25KA	只	1.000		-	M16413000000601
					-	,#
壹.三.9.1.1.1.3	HVCT 24KV 15-30/5A/5A CL:1.0 40VA/ 10P20 MOLD TYPE	只	3.000		-	1605000039
					-	
壹.三.9.1.1.1.4	VID 高壓驗電礙子 24KV 1P*3	組	1.000		-	1605000010,#
壹.三.9.1.1.1.5	3CO+LCO 四相一體電驛 D/O W/RS-485及 RS-232	只	1.000		-	1605001078a,#
					-	
壹.三.9.1.1.1.6	79自動復閉電驛	只	1.000		-	1605000030,#
壹.三.9.1.1.1.7	86R 閉鎖電驛	只	1.000		-	1605000031
壹.三.9.1.1.1.8	多功能集合式電錶	只	1.000		-	1605001079,#
壹.三.9.1.1.1.9	ARC RY弧光保護電驛	組	1.000		-	1605000033,#
壹.三.9.1.1.1.10	ARC Sensor	組	1.000		-	1605000034,#
壹.三.9.1.1.1.11	產品，照明燈具，PL 指示燈	只	2.000		-	M1650500006

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 270 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.9.1.1.1.12	產品，選擇開關，CS FOR VCB	只	1.000		-	M1658140006
壹.三.9.1.1.1.13	CTT 4P	只	2.000		-	1605000037
壹.三.9.1.1.1.14	D-FUSE 2A	只	5.000		-	1605000389
壹.三.9.1.1.1.15	產品，照明燈具，日光燈及微動開關	組	1.000		-	M1650500008
壹.三.9.1.1.2	TR PANEL					
壹.三.9.1.1.2.1	產品，分電箱，CASE:2200*2350*1800 SS41 粉體塗裝烤漆 t:3.2/2.3mm	座	1.000		-	M16471000000A18 - ,#
壹.三.9.1.1.2.2	TR 模鑄式變壓器 3φ 500KVA 11.4- 22.8KV 380/220V	台	1.000		-	1605000046, # -
壹.三.9.1.1.2.3	盤頂式散熱器(散熱風量1450m3/hr)0-55度 可調IP44具IEC或CNS或CE合格品	組	1.000		-	1605001080 -
壹.三.9.1.1.2.4	盤頂式散熱器專用調整器 二組輸出及警報 W/RS-485	組	1.000		-	1605001081 -
壹.三.9.1.1.3	MP&SC PANEL					
壹.三.9.1.1.3.1	產品，分電箱，CASE:1200*2350*1800 SS41 粉體塗裝烤漆 t:3.2/2.3mm	座	2.000		-	M16471000000A19 - ,#
壹.三.9.1.1.3.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 800AF 800AT 35KA 380V	只	1.000		-	M16411000000671 - ,#
壹.三.9.1.1.3.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 600AF 600AT 35KA 380V	只	1.000		-	M16411000000672 - ,#
壹.三.9.1.1.3.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 35KA 380V	只	2.000		-	M16411000000673 - ,#
壹.三.9.1.1.3.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 35KA 380V	只	4.000		-	M16411000000674 - ,#
壹.三.9.1.1.3.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 40AT 35KA 380V	只	1.000		-	M16411000000675 - ,#
壹.三.9.1.1.3.7	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 30AT 35KA 380V	只	2.000		-	M16411000000676 - ,#
壹.三.9.1.1.3.8	CT 800/5A class:0.5	只	3.000		-	1605000068
壹.三.9.1.1.3.9	APFR 7段	只	1.000		-	1605000069, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 271 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.9.1.1.3.10	半套型電容器組 3 ϕ 380V 耐壓至440V 100KVAR (10KVAR*2+20KVAR*4) (含SC,MC, HRC-FUSE,SR6%,RACK)	組	1.000		-	1605001091,#
壹.三.9.1.1.3.11	多功能集合式電錶	只	1.000		-	1605000863,#
壹.三.9.1.1.3.12	TVSS 單相160KA/ ϕ	只	4.000		-	1605000057
壹.三.9.1.1.3.13	HRC-FUSE	只	4.000		-	0145000058
壹.三.9.1.1.3.14	溫控過載保護模組控制器,具LOCK,警報, 風扇 3組以上輸出點	組	1.000		-	1605000071
壹.三.9.1.1.3.15	盤頂式散熱器(散熱風量850m3/hr)0-55度 可調 IP44具IEC或CNS或CE合格品	只	2.000		-	1605000864
壹.三.9.1.1.3.16	盤頂式散熱器專用調整器 二組輸出及警報 W/RS-485	只	2.000		-	1605000865
壹.三.9.1.1.3.17	D-FUSE 2A	只	5.000		-	1605000389
壹.三.9.1.1.3.18	產品,照明燈具,日光燈及微動開關	只	2.000		-	M165050000601
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.9.1.2	按契約總價結算					
壹.三.9.1.2.1	配電盤雜項					
壹.三.9.1.2.1.1	產品,電線及電纜,模擬母線	式	1.000		-	0145000018
壹.三.9.1.2.1.2	產品,電線及電纜,高壓電纜線	式	1.000		-	0145000020
壹.三.9.1.2.1.3	產品,電線及電纜,PVC線,線槽,端子,色 套等配線另料	式	1.000		-	0145000021
壹.三.9.1.2.1.4	產品,低壓配電盤,銅匯流排及固定架, 盤內銅排	式	1.000		-	0145000022
壹.三.9.1.2.1.5	銅排及絕緣礙子	式	1.000		-	0506000170
壹.三.9.1.2.1.6	高壓熱縮絕緣套(銅排用)	式	1.000		-	1605000023
壹.三.9.1.2.1.7	接地銅排	式	1.000		-	0506000171
壹.三.9.1.2.1.8	雜費,五金另料	式	1.000		-	0127150004
壹.三.9.1.2.1.9	安裝費,組裝工資	式	1.000		-	0145000026
壹.三.9.1.2.2	雜項					
壹.三.9.1.2.2.1	運雜費,運費	式	1.000		-	012713000403

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 272 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.9.1.2.2.2	型錄製作,承認圖繪製	式	1.000		-	1605000113
壹.三.9.1.2.2.3	水泥混凝土構造物,配電盤基礎座	式	1.000		-	0305400004
壹.三.9.1.2.2.4	雜費,另料(含盤內配置施工圖.PVC銘牌 .各盤體固定背板.廠驗測試報告等責任施 工)	式	1.000		-	012715000403
	小計(按契約總價結算)					
	小計(開關箱設備工程)					
壹.三.9.2	動力幹線設備工程					
壹.三.9.2.1	按契約總價結算					
壹.三.9.2.1.1	線材					
壹.三.9.2.1.1.1	產品,電線及電纜,XLPE電纜 25KV 1/ C 38mm ²	M	29.000		-	M16120000000142
壹.三.9.2.1.1.2	產品,電線及電纜,PVC電線 600V 100mm ²	M	14.000		-	0506001264,#
壹.三.9.2.1.2	管材					
壹.三.9.2.1.2.1	產品,管材,PVC-E管 28φ	M	13.000		-	M15105000000101
壹.三.9.2.1.2.2	產品,管材,PVC-E管 100φ	M	9.000		-	M15105000000173
壹.三.9.2.1.3	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.三.9.2.1.4	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.三.9.2.1.5	工資	式	1.000		-	W0127180004a
	小計(按契約總價結算)					
	小計(動力幹線設備工程)					
	小計(T10 自備變電站工程)					
壹.三.10	A-8 資通訊機房電信網路設備工程					
壹.三.10.1	按實作數量結算					
壹.三.10.1.1	產品,金屬製品,戶外洩水箱 (A-8)	只	1.000		-	050600006Z01,#
壹.三.10.1.2	產品,金屬製品,19"-41U 加寬型落地式 機櫃含前後門附鎖/散熱風扇/配件(與弱電 設備共用)	座	1.000		-	0506000081,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 273 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.10.1.3	產品，金屬製品，24埠機架式光纖收容箱含光纖耦合器、光纖熔接尾線(設置A-8資通訊機房)	只	1.000		-	050600006Z02, #
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.10.2	按契約總價結算					
壹.三.10.2.1	產品，管材，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm，厚度5.5mm	M	180.000		-	M151050000001A1, #
壹.三.10.2.2	雜費，配管線另件	式	1.000		-	012715000408
壹.三.10.2.3	施工費，配管工配管工資(含銜接外管手孔)	式	1.000		-	0127180004A1
壹.三.10.2.4	洗孔打鑿及修補復原	式	1.000		-	0127180004Ab
壹.三.10.2.5	光纖熔接(含測試報告)	式	1.000		-	1605000012, #
壹.三.10.2.6	安裝費，安裝工資	式	1.000		-	012719000406, #
	小計(按契約總價結算)					
	小計(A-8 資通訊機房電信網路設備工程)					
壹.三.11	A-5 中控室中央監控系統及設備工程					
壹.三.11.1	電信/網路電纜線銜接工程					
壹.三.11.1.1	按實作數量結算					
壹.三.11.1.1.1	產品，金屬製品，19"-41U 加寬型落地式機櫃含前後門附鎖/散熱風扇/配件(與弱電設備共用)	座	1.000		-	0506000081, #
壹.三.11.1.1.2	10P複合式 C 型端子板含不銹鋼支架含編號標示	只	20.000		-	0506000001, #
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.11.1.2	按契約總價結算					
壹.三.11.1.2.1	產品，電線及電纜，FS-JF-LAP-0.5mm-10P 充膠防水電纜	M	80.000		-	0506000082, #
壹.三.11.1.2.2	產品，電線及電纜，FS-JF-LAP-0.5mm-20P 充膠防水電纜	M	1,340.000		-	0506000083, #
壹.三.11.1.2.3	產品，電線及電纜，FS-JF-LAP-0.5mm-	M	1,160.000		-	0506000084, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 274 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	30P 充膠防水電纜				-	
壹.三.11.1.2.4	產品，電線及電纜，FS-JF-LAP-0.5mm-50P 充膠防水電纜	M	710.000		-	0506000085,#
壹.三.11.1.2.5	產品，電線及電纜，FS-JF-LAP-0.5mm-100P 充膠防水電纜	M	670.000		-	0506000086,#
壹.三.11.1.2.6	產品，電線及電纜，4C 光纖電纜線	M	380.000		-	0506000087,#
壹.三.11.1.2.7	產品，電線及電纜，12C光纖電纜線	M	5,540.000		-	0506000088,#
壹.三.11.1.2.8	產品，電線及電纜，24C光纖電纜線	M	350.000		-	0506000089,#
壹.三.11.1.2.9	施工費，電纜佈設工資	式	1.000		-	0506000090,#
壹.三.11.1.2.10	產品，電線及電纜，佈線另料	式	1.000		-	0506001271,#
壹.三.11.1.2.11	96埠機架式光纖收容箱含光纖耦合器、光纖熔接尾線	式	1.000		-	0145000128,#
壹.三.11.1.2.12	光纖熔接(含測試報告)	式	1.000		-	1605000012,#
壹.三.11.1.2.13	安裝費，安裝工資	式	1.000		-	0127190004
	小計(按契約總價結算)					
	小計(電信/網路電纜線銜接工程)					
壹.三.11.2	配線箱工程					
壹.三.11.2.1	按實作數量結算					
壹.三.11.2.1.1	產品，金屬製品，內線配線箱 (56x80x20cm)，鐵板t=2.0mm，整體粉體烤漆	只	2.000		-	0506000091,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.11.2.2	按契約總價結算					
壹.三.11.2.2.1	內線配線箱安裝工資	只	2.000		-	0145000242
壹.三.11.2.2.2	運雜費，運什費	式	1.000		-	012713000401
	小計(按契約總價結算)					
	小計(配線箱工程)					
壹.三.11.3	安全監控設備					
壹.三.11.3.1	按實作數量結算					
壹.三.11.3.1.1	產品，中央監視主控制設備，遠端安全監	台	1.000		-	0506000092,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 275 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	控伺服主機				-	
壹.三.11.3.1.2	產品，中央監視主控制設備，22型 監視銀幕	台	1.000		-	0506000093,#
壹.三.11.3.1.3	產品，中央監視主控制設備，24埠光纖網路交換器(與中央監控共用)	台	2.000		-	0506000094,#
壹.三.11.3.1.4	產品，中央監視主控制設備，1GB 光纖模組	只	16.000		-	1506000013,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.11.3.2	按契約總價結算					
壹.三.11.3.2.1	產品，中央監視主控制設備，遠端監控軟體	式	1.000		-	0506000095,#
壹.三.11.3.2.2	光纖跳接線(2米)	式	1.000		-	0506000019,#
壹.三.11.3.2.3	安裝費，系統設定、安裝工資	式	1.000		-	0506000096,#
壹.三.11.3.2.4	試運轉及訓練，教育訓練	式	1.000		-	0506000832
	小計(按契約總價結算)					
	小計(安全監控設備)					
壹.三.11.4	廣播設備工程					
壹.三.11.4.1	按實作數量結算					
壹.三.11.4.1.1	產品，緊急廣播設備，緊急/業務兼用消防廣播主機-20L	套	1.000		-	0506001327,#
壹.三.11.4.1.2	產品，緊急廣播設備，緊急電源供應器(含蓄電池)	台	1.000		-	M167810000A03
壹.三.11.4.1.3	產品，金屬製品，19吋-41U廣播機櫃(含配件，前後門)	組	1.000		-	M055000000801
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.11.4.2	按契約總價結算					
壹.三.11.4.2.1	產品，緊急廣播設備，中控室緊急廣播分棟語音錄製費	式	1.000		-	0506000097,#
壹.三.11.4.2.2	設備安裝工資	式	1.000		-	L000000000164
	小計(按契約總價結算)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 276 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(廣播設備工程)					
壹.三.11.5	中央監控系統配管線及設備工程(A5、A-15、T-31、T-32、T-23、T18、T33、T34、T35、中水廠)					
壹.三.11.5.1	按實作數量結算					
壹.三.11.5.1.1	產品，中央監視主控制設備，中央監控系統管理工作站	台	1.000		-	0506000098,#
壹.三.11.5.1.2	產品，中央監視主控制設備，21.5吋監看螢幕	台	1.000		-	0506000099,#
壹.三.11.5.1.3	產品，中央監視主控制設備，中央監控中文視窗軟體基本程式；網路應用及遠端監視軟體監控；資料庫及彩色圖形應用軟體)	台	1.000		-	0506000100,#
壹.三.11.5.1.4	產品，中央監視主控制設備，中央監控控制安裝箱體(外場及中控室)(含粉體塗裝，名牌,門板,鎖具,安裝底板))	組	10.000		-	0506000101,#
壹.三.11.5.1.5	產品，中央監視主控制設備，中央監控箱組裝另件(端子台，電源供應器、鉛軌,及結線配件)	套	10.000		-	0506000102,#
壹.三.11.5.1.6	產品，中央監視主控制設備，中央監控資料收集轉換器(2個10/100 Mbps以太網端口,Modbus TCP和Modbus RTU / ASCII網絡，軟體設定可選的RS-232/422/485通訊，DIN導軌安裝)	台	10.000		-	0506000103,#
壹.三.11.5.1.7	產品，中央監視主控制設備，32位元模組，具儲存卡槽,具保護功能,內建兩組RS-485,可連接分散式模組通訊支援 MODBUS RTU/ASCII，具軟體圖控點寫入功能)(消防及押扣機電用)	組	14.000		-	0506000104,#
壹.三.11.5.1.8	產品，中央監視主控制設備，監控現場滑軌式模組(DI,DO,,RS-232/422/485	套	1.000		-	0506000105,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 277 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	Module) (16-Ch DI,8-Ch DO)支援 MODBUS RTU/ASCII)				-	
壹.三.11.5.1.9	產品，中央監視主控制設備，光纖交換器(8埠 10/100/1000Mbps+SFP埠)	台	9.000		-	0506000106,#
壹.三.11.5.1.10	產品，中央監視主控制設備，光纖模組(Single mode mini-GBIC)	只	9.000		-	0506000107,#
壹.三.11.5.1.11	產品，中央監視主控制設備，光纖跳接線(2C*2*9+2C*9)單模跳接線	條	18.000		-	0506000108,#
壹.三.11.5.1.12	產品，中央監視主控制設備，中繼連接箱(消防用4只+大樓用13只)	組	17.000		-	0605000109,#
壹.三.11.5.1.13	產品，中央監視主控制設備，緊急求救按鈕	只	97.000		-	0506000110,#
壹.三.11.5.1.14	產品，中央監視主控制設備，閃光蜂鳴器	只	41.000		-	0506000111,#
壹.三.11.5.1.15	產品，中央監視主控制設備，中央監視主控制設備(UPS 3.0KVA ON-LINE)	台	1.000		-	1605000112,#
壹.三.11.5.1.16	控制桌(W)160*(H)70*(D)74cm	張	2.000		-	0145000154,#
	小計(按實作數量結算)					
壹.三.11.5.2	按契約總價結算					
壹.三.11.5.2.1	中繼連接箱組裝另件(端子台，電源供應器、鋁軌,及結線配件)	式	1.000		-	0145000155,#
壹.三.11.5.2.2	PVC管	式				
壹.三.11.5.2.2.1	產品，管材，硬質聚氯乙烯塑膠管，標稱28mm(厚2.0mm)	M	2,850.000		-	1605000114,#
壹.三.11.5.2.2.2	產品，管材，硬質聚氯乙烯塑膠管，標稱20mm(厚2.0mm)	M	2,100.000		-	1605000115,#
壹.三.11.5.2.3	線材					
壹.三.11.5.2.3.1	產品，電線及電纜，電線及電纜(PVC 0.5mm-10C)	M	1,800.000		-	1605000116,#
壹.三.11.5.2.3.2	產品，電線及電纜，電線及電纜(AWG22-4c隔離)	M	1,750.000		-	1605000117,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 278 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.11.5.2.3.3	產品，電線及電纜，電線及電纜(PVC 0.5mm-4C)	M	1,500.000		-	0506000118,#
壹.三.11.5.2.3.4	產品，電線及電纜，電線及電纜(AWG22-2p隔離)	M	2,500.000		-	0506000119,#
壹.三.11.5.2.3.5	Cat.6 UTP	條	10.000		-	0145000164,#
壹.三.11.5.2.3.6	產品，金屬製品，出線口(BOX,拖線箱,結線箱))	式	1.000		-	1605000120,#
壹.三.11.5.2.3.7	安裝費，中央監控軟體編輯整合.現場監控用訊號介面傳輸軟體編輯工資	式	1.000		-	0506000125,#
壹.三.11.5.2.3.8	中控室中央監控系統整合管線路及系統銜接障礙排除	式	1.000		-	0145000172
壹.三.11.5.2.3.9	零星工料	式	1.000		-	W0127110004
壹.三.11.5.2.3.10	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
壹.三.11.5.2.3.11	工資(測試.調整.連動.設定及銜接)	式	1.000		-	W0127180004h
	小計(按契約總價結算)					
	小計(中央監控系統配管線及設備工程)					
	小計(A-5 中控室中央監控系統及設備工程)					
	小計(全區假設及水電工程管線銜接系統整合 壹.三)					
	小計(直接工程費 壹.一 ~ 壹.三)					
壹.四	職業安全衛生設施費(可量化)					
壹.四.1	高空工作車	台	2.000		-	
壹.四.2	氣體檢知器	套	2.000		-	
壹.四.3	警示帶(W6英吋*L7000cm)	M	1,600.000		-	
壹.四.4	工作梯	組	10.000		-	
壹.四.5	門禁(含守衛、崗哨或工區保全)	月	30.000		-	
壹.四.6	門禁(出入口守衛亭)	座	1.000		-	
壹.四.7	急救設備、搶救器材及設施	套	3.000		-	
壹.四.8	安全帽	頂	80.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 279 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.四.9	遮光護目鏡(電焊用)	具	40.000		-	
壹.四.10	安全帶、索	具	80.000		-	
壹.四.11	耳罩	付	80.000		-	
壹.四.12	安全鞋	雙	80.000		-	
壹.四.13	工作手套(耐磨及耐酸)	付	80.000		-	
壹.四.14	口罩	包	80.000		-	
壹.四.15	指揮棒	支	10.000		-	
壹.四.16	反光背心	件	40.000		-	
壹.四.17	扶手及欄杆,安全欄杆	M	320.000		-	
壹.四.18	背負式安全帶及捲揚式防墜器	具	40.000		-	
壹.四.19	漏電測定器(漏電檢測設備)	組	2.000		-	
壹.四.20	吊運作業之防護	式	1.000		-	
壹.四.21	吊升設備	式	1.000		-	
壹.四.22	消防設施(含相關所需一切器具、全工期之換藥與器材維護等)。	式	1.000		-	
壹.四.23	清潔及垃圾清運	人月	30.000		-	
壹.四.24	夜間照明及安全警示設備維護費	月	30.000		-	
壹.四.25	其他安全衛生設施(含職安規定所需設備等)	式	1.000		-	
	小計	式				
壹.五	職業安全衛生管理費(不可量化)					
壹.五.1	安全衛生管理及計畫	式	1.000		-	
壹.五.2	工地安全衛生組織	式	1.000		-	
壹.五.3	安全衛生教育訓練及演習	式	1.000		-	
壹.五.4	施工人員安全衛生創新成效作業費	式	1.000		-	
	小計	式				
壹.六	環境維護費(含廢棄物處理費)	日	861.000		-	
壹.七	交通維持費(含交通維持計畫製作及提送)	日	861.000		-	
壹.八	品質管理費(含請領綠建築等作業費(詳補充施工說明書,第拾貳點))					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 280 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.八.1	人員薪資3人及行政管理費	人/月	30.000		-	
壹.八.2	公共工程維護管理制度資料建置作業費	式	1.000		-	
壹.八.3	精進品質管制作業費	式	1.000		-	
壹.八.4	營造業專業工程技術士作業費(含建築.庭園景觀.水電等)	式	1.000		-	
壹.八.5	其他品質管理費	式	1.000		-	
	小計(品質管理費)					
壹.九	材料檢試驗費					
壹.九.1	按契約總價結算					
壹.九.1.1	品質管理,試驗規範及標準,電機工程類檢驗,水電設被及管材試驗	式	1.000		-	
壹.九.1.2	其他試驗費	式	1.000		-	
	小計(按契約總價結算)					
壹.九.2	按實作數量結算					
壹.九.2.1	品質管理,試驗規範及標準,陶業類檢驗,CNS 3299-1~3299-13陶瓷面磚檢驗法	次	4.000		-	0145000219,#
壹.九.2.2	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3235門窗抗風壓試驗法	次	4.000		-	0145000220,#
壹.九.2.3	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3236門窗氣密性試驗法	次	4.000		-	0506000221,#
壹.九.2.4	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3237門窗水密性試驗法	次	4.000		-	0145000222,#
壹.九.2.5	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,建築防水用塗膜材料檢驗法	次	4.000		-	0145000223,#
壹.九.2.6	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,竹節鋼筋拉伸試驗	次	165.000		-	0506000224,#
壹.九.2.7	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,竹節鋼筋抗彎試驗	次	165.000		-	0506000225,#
壹.九.2.8	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3045混凝土圓柱試體抗壓強	組	165.000		-	01450A11U8

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署 詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 281 頁 共 282 頁

工程名稱	充實內政部消防署與行政院環保署訓練場區工程			會計科目		
施工地點	南投縣竹山鎮			工程編號	105-C303-01-04-0804-111-0	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	度之檢驗法				-	
壹.九.2.9	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,土壤工地密度試驗	次	22.000		-	0145000226,#
壹.九.2.10	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,土壤夯實試驗	次	22.000		-	0506000227,#
壹.九.2.11	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,鋼料材質拉伸試驗及化性試驗	組	30.000		-	0145000228,#
壹.九.2.12	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗(含外觀)	次	100.000		-	0506000229,#
壹.九.2.13	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,鋼筋續接器滑動量及及抗拉強度試驗	次	60.000		-	0506000230,#
壹.九.2.14	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,鋼筋續接器高塑性反覆載重試驗	次	60.000		-	0145000231,#
壹.九.2.15	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,瀝青試驗	次	12.000		-	0145000232,#
壹.九.2.16	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,外牆磚材料及拉拔試驗	次	36.000		-	0145000233
壹.九.2.17	品質管理,品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,防火漆膜厚試驗	次	4.000		-	0145000234a
	小計(按實作數量結算)					
	小計(材料檢試驗費)					
壹.十	施工廠商管理費(含竣工後點交洽辦機關前管理維護費)((壹.一~壹.三)*3%)	式	1.000		-	
壹.十一	BIM建置費用	式	1.000		-	
壹.十二	施工廠商利潤((壹.一~壹.三)*6%)	式	1.000		-	
壹.十三	保險費(營造綜合保險費)	式	1.000		-	01271G0004,*
	小計 壹.一~壹.十三					
壹.十四	營業稅((壹.一~壹.十三)*5%)	式	1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

內政部營建署
詳細價目表[標單]

110年6月30日

第 282 頁 共 282 頁

[illegible]

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]