

箭頭鏤空加工 無障礙電梯 Accessible Elevator 面板 6mm 白色透光壓克力 安裝後凸出面板2mm 不鏽鋼套管 懸吊鋼索 鍍鋅方管 LED燈 固定角鐵與鐵架滿焊 並與面板用螺絲固定 6mm 白色透光壓克力 安裝後凸出面板2mm 3D 立體分解圖 900 54 50 6mm 白色透光壓克力 安裝後凸出面板2mm LED燈源(220V) 數量配合內容調整 面板6mm 熱固性樹脂板 面UV噴塗(圖文另訂，非黏貼式) 38x38mm 鍍鋅方管 t=1.2mm 面烤漆處理(白色) 6mm 白色透光壓克力 安裝後凸出面板2mm B剖面圖 900 10 15 250 15 廁所 Restroom 無障礙電梯 Accessible Elevator 箭頭鏤空，背襯6mm 白色透光 壓克力安裝後凸出面板2mm LED燈源(220V) 數量配合內容調整 懸吊鋼索 外覆3分不鏽鋼套管 面板6mm 熱固性樹脂板 面UV噴塗(圖文另訂，非黏貼式) 38x38mm 鍍鋅方管 t=1.2mm 面烤漆處理(白色) A剖面圖 立面圖 D2-1: 懸吊式空間名稱(指引)標示(含LED光源)-雙面 (板材加工尺寸容許誤差±2%)			箭頭鏤空加工 無障礙電梯 Accessible Elevator 面板 6mm 白色透光壓克力 安裝後凸出面板2mm 不鏽鋼套管 懸吊鋼索 鍍鋅方管 LED燈 固定角鐵與鐵架滿焊 並與面板用螺絲固定 6mm 白色透光壓克力 安裝後凸出面板2mm 3D 立體分解圖 600 54 50 6mm 白色透光壓克力 安裝後凸出面板2mm LED燈源(220V) 數量配合內容調整 面板6mm 熱固性樹脂板 面UV噴塗(圖文另訂，非黏貼式) 38x38mm 鍍鋅方管 t=1.2mm 面烤漆處理(白色) 6mm 白色透光壓克力 安裝後凸出面板2mm B剖面圖 600 10 15 250 15 無障礙電梯 Accessible Elevator 箭頭鏤空，背襯6mm 白色透光 壓克力安裝後凸出面板2mm LED燈源(220V) 數量配合內容調整 懸吊鋼索 外覆3分不鏽鋼套管 面板6mm 熱固性樹脂板 面UV噴塗(圖文另訂，非黏貼式) 38x38mm 鍍鋅方管 t=1.2mm 面烤漆處理(白色) A剖面圖 立面圖 D2-2: 懸吊式空間名稱(指引)標示(含LED光源)-雙面 (板材加工尺寸容許誤差±2%)								
天花板 拉板螺絲 懸吊鋼索 固定螺絲 標示牌面板 安裝施工詳圖一 輕鋼架骨架 夾合式固定件 懸吊鋼索 固定螺絲 標示牌面板 安裝施工詳圖二 RC樓板 膨脹螺絲 固定螺絲 標示牌面板 安裝施工詳圖三 懸吊式標示牌安裝詳圖 夾合式施工示意圖			消光耐磨保護漆 UV圖文色層 UV底層 標示牌板材 面板UV噴塗結構詳圖								
牆面 拉脹螺絲 標示牌底板 輕隔間牆 牆面 膨脹螺絲 標示牌底板 RC牆 牆面 拉脹螺絲 固定鋁座 輕隔間牆 牆面 膨脹螺絲 固定鋁座 RC牆 貼壁式標示牌安裝詳圖			懸吊式標示牌安裝詳圖			標示牌施工說明: 一、固定及安裝方式 1. 室內標示牌：依各型式安裝位置之結構，採用拉脹螺絲或膨脹螺絲，依圖所示，不得採用黏貼方式造成維護之困擾。 2. 戶外立地型標示牌：依圖說所示，採螺絲或預埋結構固定，預埋結構安裝前須報請監造單位查驗符合圖說要求後方得進行混凝土澆置。 3. 所有標示牌安裝之位置、高度、方向，承包商施作前均須提送確認圖說，經監造單位核准後方得施工。 二、板材、配件： 依圖說所示，採用符合圖說所訂之板材，並符合下列品質標準: 1. 熱固性樹脂板：厚度依圖所示，允許誤差±0.5mm，所有板材均為單一板材厚度加工，不得採用貼合方式，以保耐久使用。 2. 透心人造石：可重新研磨拋光，並檢附下列各項品質之測試證明文件： a. 吸水後長度變化率。 b. 表面可耐刷洗度。 c. 材料耐濕性。 d. 水蒸氣穿透率。 e. 透水性。 f. 放射性物質含量測試：符合綠建材評定標準。 g. 環保性：產品應為非有害事業廢棄物(經行政院環保署或其所許可之檢測單位所認證)，並符合綠建材之標準值。 h. 甲醛及TVOC。 3. 強力磁鐵：厚度2mm(含)以上，直徑30±1mm，或同等面積方形強力磁鐵。 三、施工圖說所列尺寸容許誤差值為±2%，表面圖文均以UV噴塗方式並上保護漆，如圖所示不得採用黏貼方式。 四、其他規定： 1. 加工施工廠商須具備，廣告及招牌業工廠設立登記及營業登記，以維護品質。 2. 監造單位，得要求承包商，依圖說所列各型式，先行製作樣品，確認品質符合要求，及文稿內容無誤後，方得進行大批加工製作。 3. 承包商施作前，須檢附，下列各項經監造單位核准後，方得製作，加工期間，並須提報監造單位進行廠驗，經確認合格後，方得量產安裝。 ●各項板材，五金配件樣品。 ●各項板材之品質證明文件(國內檢測機構開立)。 ●使用單位選定色糸之實品。 ●各標示牌之文稿。 ●加工施工廠商相關證明文件。 五、承包商於合約執行期間若有本施工說明未盡事宜，須以書面提送監造單位，依監造商單位回覆為執行之依據，未經回覆逕行相關事宜，所產生費用，由承包商自行承擔。					
工程業主： 中華民國農會 National Farmers' Association, R.O.C			工程名稱： 中華民國農會 總部大樓新建工程			圖名： 指示牌施工詳圖(四)			許育嘉聯合建築師事務所 Y.C.Hsu Architect and Associate Co. T(04)2337-5151 F(04)2337-6651 圖號 繪圖 林美惠 複核 設計 核准 初核 日期 112.05.09 9 A11 建築師簽證		