

[illegible]

1. 本工程用何種建築物屋內外電信設備設置技術規範？相關規範施工。
2. 所有預留之電信、電視及通訊空管，均應預留足距離，根據日後安裝之用。
3. 所有之導管均應符合圖紙規格，安裝時各接頭咬合程度，應使用適量之滑石粉，均勻使用油脂，以免傷及絕緣層。
4. 若管線過長，得於適當處所給予設置中間拉線盒（箱），不得藉詞要求追加。
5. 本工程管線穿牆穿樓時，均應防水填塞處理，（責任施工）。
6. 現因受受限制而無法經由原預訂路徑配管時，應立即告知設計師或施工人員，俾得協調後方可施工。
7. 本工程之接地為責任施工，若接地電阻未達圖面要求之值時，應加深接地極深度或支數，或另採化學處理法，不得藉詞要求追加，且接地用之銅板與接合時，應採用銅板熔接方式施工。
8. 本工程之每處接地網（板）埋設完竣尚未覆土前，應拍照留存，並就接地電阻測試值，埋設深度，天候等數項作站誌，以憑驗收之用。
9. 本工程地下管線溝蓋板不可有凹凸不平，石塊及其它障礙物應全部除去，曾漏回填土時應磨平？資目填（含提示帶），並恢復原地面（路面）原狀，且下管前應將管外沙石物清理且應請命檢查若有損壞不得安裝使用。
10. 本工程所有接地施工需斷水施工，所有接地需均需用符合電信標準之規格施工。

圖例	說 明	備 註
	電信配線箱 防銹處理烤漆 附鎖 2.0t A-1 (63x80x14cm) 附活葉式櫃門及匙鎖門鎖把手 含100C屋內嵌合型端子板	裝高:30cm 符合NCC規範
	電信主配線箱日-33 (48x45x10cm) 防銹處理烤漆 附鎖 2.0t 含20C屋內嵌合型端子板	裝高:30cm 符合NCC規範
	電信主配線箱日-54 (56x80x10cm) 防銹處理烤漆 附鎖 2.0t 含50C屋內嵌合型端子板	裝高:30cm 符合NCC規範
	電話出線插座 含彩色基板	裝高:30cm
	除圖面另有註明者外 均含電信管線 20mm PVC管 管內穿Cat.6一根	
	資訊出插座 含彩色基板	裝高:30cm
	除圖面另有註明者外 均含資訊管線 20mm PVC管 管內穿Cat.6一根	
	電視配線箱 防銹處理 物端烤漆 2.0t	裝高:30cm
	寬頻中繼放大器 (安裝於電視配線箱內)	裝高:30cm
	全頻U/V用六分配器 (安裝於電視配線箱內)	
	全頻U/V用六分配器 (安裝於電視配線箱內)	
	全頻 U/V 區隔器 壁內整合器 (中間型)	裝高:30cm
	全頻 U/V 區隔器 壁內整合器 (末端型)	裝高:30cm
	電視管線埋設於地坪 除圖面註明外均含 穿於 5CF管內 20mm PVC	
	接地繪線盒 2.0t (40x35x15)cm,箱蓋下緣距地不低於60cm	
	佈放用接地線箱15x25x10cm(SS41 2.0t)	
	接地鋼棒3/4"x10'L	
	光纖管線暗式	
	光終端箱(盒) 光纖終端接續及收容用,x5C分表心數	
	資訊插座組 xRJ45或資訊插座組數	
	鏈條CABLE TARY 規格詳另位,平面圖	

LV1-01

元亨工程顧問有限公司 電機技師：魏傳宗