## 圖號目錄

| 圖號 | 圖名 | 備註 |
|---|---|---|
| BA1-01 | 圖號目錄、圖例說明、施工說明 | |
| BA1-02 | 緊急求救系統警報器架構圖&規範 | |
| BA1-03 | 監視系統架構圖、規範、安裝示意圖 | |
| BA1-04 | 弱電系統昇位圖 | |
| BA1-05 | 校園廣播系統架構圖 | |
| BA1-06 | 教學擴音喇叭組接線及功能示意圖 | |
| BA1-07 | 校園廣播系統規範(一) | |
| BA1-08 | 校園廣播系統規範(二) | |
| BA2-01 | 一層弱電設備平面圖 | |
| BA2-02 | 二層弱電設備平面圖 | |
| BA2-03 | 三層弱電設備平面圖 | |
| BA2-04 | 四層弱電設備平面圖 | |
| BA2-05 | 一層校園廣播設備平面圖 | |
| BA2-06 | 二層校園廣播設備平面圖 | |
| BA2-07 | 三層校園廣播設備平面圖 | |
| BA2-08 | 四層校園廣播設備平面圖 | |

## 圖例說明

| 圖例 | 說明 | 管線 |
|---|---|---|
| EP | 緊急求救按鈕 | 3/4"PVC*1,4C-$\overline{0.5}$*1 |
| | 蜂鳴器 | 3/4"PVC*1,4C-$\overline{0.75}$*1 |
| R | 廁所閃光警示喇叭 | 3/4"PVC*1,4C-$\overline{0.75}$*1,4C-$\overline{0.5}$*1 |
| | 廁所緊急求救按鈕 | 3/4"PVC*1,4C-$\overline{0.5}$*1 |
| IC | 免持聽筒緊急對講子機 | 3/4"PVC*1,6C-$\overline{0.5}$*1,2C-$\overline{0.75}$*1 |
| | 攝影機 | 3/4"PVC*2,5CFB*1,3C-$\overline{2.0}$*1 |
| 41U | 19吋41U機櫃 | |
| 10U | 19吋10U機櫃 | |
| IC | 防災中心對講機 | 3/4"PVC*2,6C-0.5mm*1,3C2V,3C-$\overline{2.0}$*1 |

## 施工說明：

1.本工程所有管線安裝均應獨立配設不得與其他系統同一管路以避免雜訊干擾
2.各樓層接線箱，資訊箱等箱體採2.0MM鐵皮製成經酸　處裡二度紅丹烤漆並鎖，底板及內含接地箱顏色亦配合當地室內裝璜．
3.配管應符合CNS國家標準於適當位置設接線盒．
4.監控桌由業主自理，尺寸及器材配置由監控廠商依現場配合規劃．
5.管路部分由出口至CABLE TRAY(與弱電共用)，再由CABLE TRAY至機櫃．

元亨工程顧問有限公司 電機技師：魏傳宗


張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所
e: info@malone.com.tw
w: www.mayuarchitects.com

高雄
高雄市苓雅區四維四路 10號3F-1
07-3389098

台北
台北市中山區松江路 76號6F
070-1000-0019


工程名稱
新竹市建華國中校園整體規劃暨新建校舍工程

圖名
圖號目錄、圖例說明、施工說明

簽章

核准　設計

校核　繪圖

日期
108/08

張號　圖號
—　BA1-01