

空間名稱	一層													二層													三層													四層																							
	A101	A102	A103	A104	A105	A106	A107	A108	A109	A110	A111	A112	A113	A114	MB101	A201	A202	A203	A204	A205	A206	A207	A208	A209	A210	A211	A212	A213	A214	A301	A302	A303	A304	A305	A306	A307	A308	A309	A310	A311	A312	A313	A314	A401	A402	A403	A404	A405	A406	A407	A408	A409	A410	A411	A412	A413	A414	A415	A416	A417			
裝修材料	保健室	教室I	教室II	教室III	教室IV	樓梯A	樓梯B	男廁	女廁	無障礙廁所	機房	走廊	工作陽台A	工作陽台B	水箱機房	學務處	教室六	教室七	教室八	教室九	樓梯A	樓梯B	男廁	女廁	無障礙廁所	機房	走廊	工作陽台A	工作陽台B	人事會計辦公室	教員室	教務處	教室九	導師辦公室	樓梯A	樓梯B	男廁	女廁	無障礙廁所	機房	走廊	工作陽台A	工作陽台B	諮詢室	團輔室	輔導室	校長室(I)	校長室(II)	樓梯A	樓梯B	男廁	女廁	無障礙廁所	機房	走廊	工作陽台A	工作陽台B	休息室	茶水間	校長室浴廁			
地坪	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7							
牆面	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
天花	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5								
踢腳	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1						

(一)本案所有室內裝修材料，另詳建築施工規範補充說明書。
(二)綠建材使用率應達室內裝修材料及樓地板面積材料總面積百分之四十五以上。
(三)樓板貼地磚、石材部分，皆需施作簡易粉光拉毛。

備註：
一、從基礎消防水池、雨、污水處理池及電機坑（底面及側面100cm高）內作1.2防水水泥砂漿粉刷外，其餘部份均不粉刷。
二、標底樑側及柱面除特別註明外，均採用普通模板1.3水泥砂漿粉刷水泥漆，樑與樑相連時，樑面、樑底、視同牆面，其餘視同牆面。
三、除特別註明外，裝修用材料應依照本表，各項材料分割、施工縫及面磚貼法由承包商依現場尺寸繪製詳細施工圖，送經建築師事務所核可後方可施工。

四、為避免影響工程施工進度，承包商應視各項建材交貨期長短，事先予以確定，否則因此產生之損失概由承包商自行負擔。
五、所有材料界面，收頭由承包商擬妥細作計畫經監造廠商核可後施作，所增加材料費用皆已內含於項材料價內。
六、本工程全部屋頂、陽台、露台、地坪等承包商應參考圖說，並依責任施工原則將地坪洩水坡度確實做好。
七、廁所、淋浴間、茶水間、拖把間地坪防水材料須施工至四週側牆H=180cm，其他材料如遇天花板應施作至天花板上10cm。
八、材料尺寸所標註之±值範圍，應在CNS所規定之許可差範圍內。
九、有關設備機房，若目的事業主管機關另有規定，則從其規定。

地坪：一、所有地坪打底，除特別標註外，均以1.3水泥砂漿粉刷，打底厚度以完成面齊平為基準，材料完成面高程，另詳地坪平面圖。
二、所有不同材質地坪交界處有門框、牆面收邊或特別標註外，完成面應齊平不得有突然高低落差之情形。
牆面：一、所有RC牆面打底，除特別標註外，均以1.3水泥砂漿粉刷，打底厚度以完成面齊平為基準。
二、所有不同牆面材質交界面，除以分間牆、門窗開口為界或特別標註外，完成面應齊平。
天花：一、依據天花板細部詳圖施作如有不詳之處應由建築師事務所補充圖說方得施作。
二、所有天花板均應考慮日後管線維修之方便性，於適當位置留設維修開口並應配合第三項之開口位置一併繪製施工圖，送建築師事務所審核同意方得施作。
三、天花板施作應配合燈具照明設備空調出風口等(屬水電工程)留設開口，並應繪製水電、空調施工圖，包含開口配置及管線高度檢核，送建築師事務所審核同意方得施作，所需費用已含於天花板單價內，不另計價。




張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所
e: info@malone.com.tw
w: www.mayuarchitects.com

高雄
高雄市苓雅區四維四路10號3F-1
07-3389098

台北
台北市中山區龍江路281巷4號1F
070-1000-0019

工程名稱
新竹市建華國中校園整體規劃暨新建校舍工程

圖名
材料裝修表(一)



張瑪龍 陳玉霖 陳玉霖 羅婷頤

校核 繪圖

羅婷頤 羅婷頤 葉俐琪 賴昱安 王盈

日期 蘇 孚

張號 圖號

A0-12