

臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫 增建工程

【空調工程規格與數量表】

台中果菜運銷股份有限公司

113.06

台中果菜運銷股份有限公司

詳細價目表[標單]

第 1 頁, 共 13 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.參	冷凍空調工程					
甲.參.一	冷藏庫工程					
甲.參.一.1	冷藏庫庫體工程					
甲.參.一.1.1	1F-5~8號批發冷藏庫(庫內高2.55m)					
甲.參.一.1.1.1	PU庫板110mm厚(立板, 烤漆鋼板)	M2	191.0			09910E0002
甲.參.一.1.1.2	PU庫板110mm厚(天花板, 烤漆鋼板)	M2	68.0			0950000002
甲.參.一.1.1.3	安裝費, 庫板(含五金另件及矽膠)	式	1.0			0127190004-8
甲.參.一.1.1.4	防潮, 地板防水下層(1.6mm自黏式瀝青布)	M2	65.0			0711000002-2
甲.參.一.1.1.5	防潮, 地板防水上層(0.2mm防水布)	M2	65.0			0711000002-1
甲.參.一.1.1.6	地板保溫XPS板50mm二層(含庫板接縫PU)	M2	63.0			0565600952
甲.參.一.1.1.7	手動側拉門1.5mW*2.0mH(含門框電熱及安裝)	樘	4.0			L080001000H
甲.參.一.1.1.8	庫門防撞柱5"*1.2mH(前後一組)	組	4.0			0565700968
甲.參.一.1.1.9	PVC條狀門簾2mW*2.0mH, 10cm重疊	樘	4.0			M161201000H
甲.參.一.1.1.10	氣壓調整閥(吸排氣共用)	只	4.0			151100000006
	小計[甲.參.一.1.1 1F-5~8號批發冷藏庫(庫內高2.55m)]					
甲.參.一.1.2	1F-11~14號批發冷藏庫(庫內高3.2m)					
甲.參.一.1.2.1	PU庫板110mm厚(立板, 烤漆鋼板)	M2	241.0			09910E0002
甲.參.一.1.2.2	PU庫板110mm厚(天花板, 烤漆鋼板)	M2	76.0			0950000002
甲.參.一.1.2.3	安裝費, 庫板(含五金另件及矽膠)	式	1.0			0127190004-8
甲.參.一.1.2.4	防潮, 地板防水下層(1.6mm自黏式瀝青布)	M2	74.0			0711000002-2
甲.參.一.1.2.5	防潮, 地板防水上層(0.2mm防水布)	M2	74.0			0711000002-1
甲.參.一.1.2.6	地板保溫XPS板50mm二層(含庫板接縫PU)	M2	70.0			0565600952
甲.參.一.1.2.7	手動側拉門1.5mW*2.4mH(含門框電熱及安裝)	樘	4.0			L080001001H
甲.參.一.1.2.8	庫門防撞柱5"*1.2mH(前後一組)	組	4.0			0565700968

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

台中果菜運銷股份有限公司

詳細價目表[標單]

第 2 頁, 共 13 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.參.一.1.2.9	PVC條狀門簾2mW*2.4mH, 10cm重疊	樘	4.0			M161201001H
甲.參.一.1.2.10	氣壓調整閥(吸排氣共用)	只	5.0			151100000006
	小計[甲.參.一.1.2 1F-11~14號批發冷藏庫(庫內高3.2m)]					
甲.參.一.1.3	2F-1~2號冷藏庫(庫內高3.2m)					
甲.參.一.1.3.1	PU庫板110mm厚(立板實高3.2M, 烤漆鋼板)	M2	210.0			09910E0012
甲.參.一.1.3.2	PU庫板110mm厚(天花板, 烤漆鋼板)	M2	110.0			0950000002
甲.參.一.1.3.3	安裝費, 庫板(含五金另件及矽膠)	式	1.0			0127190004-8
甲.參.一.1.3.4	防潮, 地板防水下層(1.6mm自黏式瀝青布)	M2	110.0			0711000002-2
甲.參.一.1.3.5	防潮, 地板防水上層(0.2mm防水布)	M2	110.0			0711000002-1
甲.參.一.1.3.6	地板保溫XPS板50mm二層(含庫板接縫PU)	M2	110.0			0565600952
甲.參.一.1.3.7	手動側拉門1.5mW*2.4mH	樘	2.0			048300000H
甲.參.一.1.3.8	庫門防撞柱5"*1.2mH(前後一組)	組	2.0			0565700968
甲.參.一.1.3.9	PVC條狀門簾2mW*2.4mH, 10cm重疊	樘	2.0			M161201001H
甲.參.一.1.3.10	氣壓調整閥(吸排氣共用)	只	3.0			151100000006
	小計[甲.參.一.1.3 2F-1~2號冷藏庫(庫內高3.2m)]					
甲.參.一.1.4	冷藏庫泥作工程(1F+2F)					
甲.參.一.1.4.1	產品, 鋼筋, D13mm(#4), 工地交貨, 雙層	T	8.1			M0321000305, 屬營建工程
甲.參.一.1.4.2	保溫層上 3000Psi預拌混凝土(15cm)	M3	43.2			M0331025103, 屬營建工程
甲.參.一.1.4.3	綁鋼筋、泵車、RC層粉光硬化等施工費	式	1.0			151300000004-1, 屬營建工程
	小計[甲.參.一.1.4 冷藏庫泥作工程(1F+2F)]					
	小計[甲.參.一.1 冷藏庫庫體工程]					
甲.參.一.2	機器設備					
甲.參.一.2.1	產品, 分離式空調機組, 氣冷渦卷式變頻冷藏機組 R1-5,R1-6,R1-7,R1-8	台	4.0			M157370000A6, 台灣愷督, 瑩霖, 鮮

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

台中果菜運銷股份有限公司

詳細價目表[標單]

第 3 頁, 共 13 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						立或同等品
	電源：3 ϕ /380V/60Hz，R404A/R507A冷媒					W01271B0404
	冷凝溫度45℃，蒸發溫度-5℃					W01271B0414
	冷凍能力4.6kW，壓縮機輸入功率2.65kW					W01271B0364
甲.參.一.2.2	產品，分離式空調機組，氣冷渦卷式變頻 冷藏機組 R1-11,R1-12,R1-13	台	3.0			M157370000A4,台灣愷督,堃霖,鮮立或同等品
	電源：3 ϕ /380V/60Hz，R404A/R507A冷媒					W01271B0404
	冷凝溫度45℃，蒸發溫度-5℃					W01271B0414
	冷凍能力4.6kW，壓縮機輸入功率2.65kW					W01271B0364
甲.參.一.2.3	產品，分離式空調機組，氣冷渦卷式變頻 冷藏機組 R1-14,R2-2-1,R2-2-2	台	3.0			M157370000A5,台灣愷督,堃霖,鮮立或同等品
	電源：3 ϕ /380V/60Hz，R404A/R507A冷媒					W01271B0404
	冷凝溫度45℃，蒸發溫度-5℃					W01271B0414
	冷凍能力6.8kW，消耗功率3.6kW					W01271B0394
甲.參.一.2.4	產品，分離式空調機組，氣冷渦卷式變頻 冷藏機組 R2-1-1,R2-1-2	台	2.0			M157370000A7,台灣愷督,堃霖,鮮立或同等品
	電源：3 ϕ /380V/60Hz，R404A/R507A冷媒					W01271B0404
	冷凝溫度45℃，蒸發溫度-5℃					W01271B0414
	冷凍能力9.5kW，消耗功率4.95kW					W01271B0424
甲.參.一.2.5	吊掛側吹吹式蒸發器U1-5,U1-6,U1-7,U1-8	台	4.0			0582100979,台灣愷督,文禾,一丞或同等品
	電源3 ϕ /380V/60Hz，R404A/R507A冷媒					W01271B0584
	12"(風扇葉片+120W馬達)*2只					W01271B0494
	熱傳面積20.74m ² ，鰭片間距4.23mm					W01271B0504
	蒸發溫度-5℃，TD10K，冷凍能力5.0kW					W01271B0514
	循環空氣除霜，鋁花板外箱。					W01271B0624

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

台中果菜運銷股份有限公司

詳細價目表[標單]

第 4 頁, 共 13 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.參.一.2.6	吊掛側吹式蒸發器U1-11,U1-12,U1-13	台	3.0			0584100985,台灣 愷督,文禾,一丞 或同等品
	電源3 ϕ /380V/60Hz, R404A/R507A冷媒					W01271B0584
	12"(風扇葉片+120W馬達)*2只					W01271B0494
	熱傳面積20.74m ² , 鰭片間距4.23mm					W01271B0504
	蒸發溫度-5℃, TD10K, 冷凍能力5.0kW					W01271B0514
	循環空氣除霜, 鋁花板外箱。					W01271B0624
甲.參.一.2.7	吊掛側吹式蒸發器U1-14,U2-2-1,U2-2-2	台	3.0			0610000986,台灣 愷督,文禾,一丞 或同等品
	電源3 ϕ /380V/60Hz, R404A/R507A冷媒					W01271B0584
	12"(風扇葉片+120W馬達)*3只					W01271B0544
	熱傳面積27.80m ² , 鰭片間距4.23mm					W01271B0554
	蒸發溫度-5℃, TD10K, 冷凍能力7.2kW					W01271B0564
	循環空氣除霜, 鋁花板外箱。					W01271B0624
甲.參.一.2.8	吊掛側吹式蒸發器U2-1-1,U2-1-2	台	2.0			0614900990,台灣 愷督,文禾,一丞 或同等品
	電源3 ϕ /380V/60Hz, R404A/R507A冷媒					W01271B0584
	14"(風扇葉片+200W馬達)*3只					W01271B0594
	熱傳面積39.06m ² , 鰭片間距4.23mm					W01271B0604
	蒸發溫度-5℃, TD10K, 冷凍能力10.5kW					W01271B0614
	循環空氣除霜, 鋁花板外箱。					W01271B0624
甲.參.一.2.9	溫度控制器	只	12.0			M15912T0086
	小計[甲.參.一.2 機器設備]					
甲.參.一.3	設備按裝工程					
甲.參.一.3.1	冷凍機組機座放樣, 避震墊, 安裝與定位 工料	台	12.0			0172540004-1
甲.參.一.3.2	蒸發器補強吊支架, 安裝與定位工料	台	12.0			M150601005D

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

台中果菜運銷股份有限公司

詳細價目表[標單]

第 5 頁, 共 13 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.參.一.3.3	控制盤與溫度控制器安裝與定位工料	組	12.0			M15912T0068
	小計[甲.參.一.3 設備按裝工程]					
甲.參.一.4	冷媒配管及保溫工程					
甲.參.一.4.1	產品, 管材, L級無縫紫銅管7/8"(22.22)	M	80.0			M1510500000013
甲.參.一.4.2	產品, 管材, L級無縫紫銅管3/4"(19.05)	M	324.0			M1510500000011
甲.參.一.4.3	產品, 管材, L級無縫紫銅管1/2"(12.70)	M	190.0			M1510500000001
甲.參.一.4.4	產品, 管材, L級無縫紫銅管3/8"(9.52)	M	210.0			M1510500000012
甲.參.一.4.5	電磁閥	只	12.0			151100000006-11
甲.參.一.4.6	膨脹閥	只	12.0			151100000006-12
甲.參.一.4.7	PVC管20A	M	86.0			M15107000001
甲.參.一.4.8	產品, 空調用保溫, 保溫材厚度38mm, 標稱管徑40mm, 聚乙烯發泡 (PE)	M	80.0			M150800005701, 盛和, 和冠, 一雄或同等品
甲.參.一.4.9	產品, 空調用保溫, 保溫材厚度38mm, 標稱管徑40mm, 聚乙烯發泡 (PE)	M	324.0			M150800005701, 盛和, 和冠, 一雄或同等品
甲.參.一.4.10	產品, 空調用保溫, 保溫材厚度19mm, 標稱管徑32mm, 聚乙烯發泡 (PE)	M	86.0			M150800002601, 盛和, 和冠, 一雄或同等品
甲.參.一.4.11	PE管墊、鐵件	式	1.0			M15080PE024, 盛和, 和冠, 一雄或同等品
甲.參.一.4.12	屋頂PE保溫管外覆不鏽鋼皮0.3mmt	式	1.0			M15080000004
甲.參.一.4.13	產品, 金屬材料, 鐵件, 銅配件、五金保溫另料及角鐵支架	式	1.0			M05060D0004
甲.參.一.4.14	氧氣、乙炔、氮氣 (充氬焊接)	式	1.0			L72100000004
甲.參.一.4.15	管路站壓、排污、抽真空及充填冷媒	式	1.0			0713600104
甲.參.一.4.16	R404A冷媒(10.9kg/桶)	桶	6.0			M157212000A

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

台中果菜運銷股份有限公司

詳細價目表[標單]

第 6 頁, 共 13 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.參.一.4.17	打洞修補	式	1.0			0234400004
甲.參.一.4.18	室內配線、配電線路裝修技術工，配管保溫工資	式	1.0			L000005900004-04
甲.參.一.4.19	試車調整費用	式	1.0			W0127180004
	小計[甲.參.一.4 冷媒配管及保溫工程]					
甲.參.一.5	配電工程					
甲.參.一.5.1	產品，LED屋內一般照明燈管，雙管冷藏照明燈20W*2(IP65)	組	22.0			M165515000008
甲.參.一.5.2	庫內緊急按鈕	只	6.0			0614910006
甲.參.一.5.3	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，3.5mm ²	M	2,295.0			M161206070001
甲.參.一.5.4	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，2.0mm ²	M	2,340.0			M161206060001
甲.參.一.5.5	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，4/C，5.5mm ²	M	250.0			M161206480001
甲.參.一.5.6	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，4/C，3.5mm ²	M	160.0			M161206470001
甲.參.一.5.7	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，3/C，2.0mm ²	M	80.0			M161206360001
甲.參.一.5.8	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，2.0mm ²	M	2,025.0			M161201250001
甲.參.一.5.9	隔離線0.75mm ² *2C	M	150.0			M1671200301
甲.參.一.5.10	控制線1.25mm ² *8C	M	320.0			M1612300201
甲.參.一.5.11	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管	式	1.0			M161323100004
甲.參.一.5.12	產品，導線管，配管另料，配管吊支架及配線、件	式	1.0			M1613200000J4
甲.參.一.5.13	安裝費，電燈安裝	式	1.0			0127190004-4

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

台中果菜運銷股份有限公司

詳細價目表[標單]

第 7 頁, 共 13 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.參.一.5.14	室內配線、配電線路裝修技術工，導線管安裝工資，拉線	式	1.0			L000005900004
甲.參.一.5.15	標誌，指示標誌，標示銘牌	式	1.0			0289180004
	小計[甲.參.一.5 配電工程]					
	小計[甲.參.一 冷藏庫工程]					
甲.參.二	空調工程					
甲.參.二.1	機器設備					
甲.參.二.1.1	產品，分離式空調機組，OUV3-1,3-2多聯變頻室外機(冷暖)冷房能力：24KW	組	2.0			M15737000083,大金,日立,三菱或同等品
甲.參.二.1.2	產品，分離式空調機組，OUV2-3,3-3多聯變頻室外機(單冷)冷房能力：33.5KW	組	2.0			M15737000081,大金,日立,三菱或同等品
甲.參.二.1.3	產品，分離式空調機組，OUV2-1,2-2,3-4多聯變頻室外機(單冷)冷房能力：40KW	組	3.0			M1573700008,大金,日立,三菱或同等品
甲.參.二.1.4	產品，分離式空調機組，OUV2-4多聯變頻室外機(單冷)冷房能力：54KW	組	1.0			M15737000082,大金,日立,三菱或同等品
甲.參.二.1.5	變頻一對一吊隱式(單冷)OUT/IUT 1-1,2-1冷房能力：13.3KW (附有線遙控器)	組	2.0			M15737000018,大金,日立,三菱或同等品
甲.參.二.1.6	變頻一對一吊隱式(單冷)OUT/IUT 1-2~4, 1-9~10冷房能力：10.1KW (附有線遙控器)	組	5.0			M15737000028,大金,日立,三菱或同等品
甲.參.二.1.7	產品，分離式空調機組，變頻一對一 壁掛式(冷暖)OUT/IUT 1-5~8, 1-11~12, 1-14冷房能力：4.0KW (附無線遙控器)	組	7.0			M15737000085,大金,日立,三菱或同等品
甲.參.二.1.8	產品，分離式空調機組，變頻一對一 壁掛式(冷暖)OUT/IUT 1-13冷房能力：3.0KW (	組	1.0			M15737000084,大金,日立,三菱或

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

台中果菜運銷股份有限公司

詳細價目表[標單]

第 8 頁, 共 13 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	附無線遙控器)					同等品
甲.參.二.1.9	產品,分離式空調機組,IUV 2-7多聯變頻吊隱室內機冷房能力:9.0KW	台	1.0			M157370000A,大金,日立,三菱或同等品
甲.參.二.1.10	產品,分離式空調機組,IUV 多聯變頻吊隱室內機冷房能力:11.2KW	台	8.0			M157370000A1,大金,日立,三菱或同等品
甲.參.二.1.11	產品,分離式空調機組,IUV 多聯變頻吊隱室內機冷房能力:14KW	台	11.0			M157370000A2,大金,日立,三菱或同等品
甲.參.二.1.12	產品,分離式空調機組,IUV 多聯變頻吊隱室內機冷房能力:16KW	台	3.0			M157370000A3,大金,日立,三菱或同等品
甲.參.二.1.13	室內機有線遙控器	只	23.0			M1573700006
甲.參.二.1.14	原廠室內機冷媒分歧頭	只	15.0			0582100006
甲.參.二.1.15	原廠室外機冷媒分歧頭(連接三台)	只	3.0			0584100106
	小計[甲.參.二.1 機器設備]					
甲.參.二.2	設備按裝工程					
甲.參.二.2.1	多聯變頻室外機機座放樣,避震墊,安裝架與定位工料	台	8.0			0172540004
甲.參.二.2.2	變頻一對一室外機機座放樣,避震墊,安裝架與定位工料	台	15.0			0172540004-2
甲.參.二.2.3	變頻室內機安裝與定位工料	台	38.0			L157200000D
甲.參.二.2.4	多聯變頻溫度控制器安裝工料	只	23.0			M15912T0006
甲.參.二.2.5	安裝五金另料SUS(室外採用不銹鋼ㄇ型管架)	式	1.0			M1522310101
甲.參.二.2.6	運雜費及吊車	式	1.0			W0127130004-1
	小計[甲.參.二.2 設備按裝工程]					
甲.參.二.3	冷媒配管及保溫工程					
甲.參.二.3.1	產品,管材,被覆銅管含保溫(15.9+28.6)	M	30.0			M1510500000015

投標廠商:

[印]

負責人:

[印]

台中果菜運銷股份有限公司

詳細價目表[標單]

第 9 頁, 共 13 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.參.二.3.2	產品, 管材, 被覆銅管含保溫(12.7+28.6)	M	175.0			M1510500000014
甲.參.二.3.3	產品, 管材, 被覆銅管含保溫(9.5+22.2)	M	160.0			M1510500000018
甲.參.二.3.4	產品, 管材, 被覆銅管含保溫(9.5+15.9)	M	560.0			M1510500000017
甲.參.二.3.5	產品, 管材, 被覆銅管含保溫(6.4+12.7)	M	100.0			M1510500000016
甲.參.二.3.6	銅管另料 (彎頭, 接頭等)	式	1.0			M1510580004
甲.參.二.3.7	排水工程含保溫	式	1.0			0261000004
甲.參.二.3.8	PE管墊、鐵件	式	1.0			M15080PE024, 盛和, 和冠, 一雄或同等品
甲.參.二.3.9	產品, 金屬材料, 鐵件, 銅配件、五金保溫另料及角鐵支架	式	1.0			M05060D0004
甲.參.二.3.10	氧氣、乙炔、氮氣(充氬焊接)	式	1.0			L7210000004
甲.參.二.3.11	管路站壓、排污、抽真空	式	1.0			0614900004
甲.參.二.3.12	R410A冷媒充填	式	1.0			M1572120014
甲.參.二.3.13	打洞修補	式	1.0			0234400004
甲.參.二.3.14	室內配線、配電線路裝修技術工, 配管保溫工資	式	1.0			L000005900004-04
甲.參.二.3.15	室外管路不銹鋼管槽被覆	式	1.0			M15223101011
甲.參.二.3.16	試車調整費用	式	1.0			W0127180004
	小計[甲.參.二.3 冷媒配管及保溫工程]					
甲.參.二.4	風管工程					
甲.參.二.4.1	鍍鋅鐵皮集風箱	台	30.0			05500T000C1
甲.參.二.4.2	鍍鋅鐵皮回風箱	台	34.0			05500T000C
甲.參.二.4.3	管材, 伸縮保溫軟管24K	M	580.0			151050000001
甲.參.二.4.4	PE保溫板1"	式	1.0			M15080PE014, 盛和, 和冠, 一雄或同等品
甲.參.二.4.5	PE保溫另料	式	1.0			M15080PE004
甲.參.二.4.6	固定吊支架	式	1.0			M1506010014
甲.參.二.4.7	連接法蘭與墊片	式	1.0			M16136W0004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

台中果菜運銷股份有限公司

詳細價目表[標單]

第 10 頁, 共 13 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.參.二.4.8	產品, 風管, 空調專用出風口(含風量調整開關)	只	83.0			M1581000006
甲.參.二.4.9	產品, 風管, 空調專用回風口(含尼龍濾網)	只	60.0			M15810000061
甲.參.二.4.10	風管施工工資	式	1.0			1581000004
	小計[甲.參.二.4 風管工程]					
甲.參.二.5	配電工程					
甲.參.二.5.1	產品, 電線及電纜, 600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙稀被覆電力電纜(XLPE), 8.0mm ²	M	1,425.0			M161206090001
甲.參.二.5.2	產品, 電線及電纜, 600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙稀被覆電力電纜(XLPE), 5.5mm ²	M	850.0			M161206080001
甲.參.二.5.3	產品, 電線及電纜, 600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙稀被覆電力電纜(XLPE), 2.0mm ²	M	3,022.0			M161206060001
甲.參.二.5.4	產品, 電線及電纜, 600V聚氯乙稀絕緣電線, 絞線, 2.0mm ²	M	2,325.0			M161201250001
甲.參.二.5.5	控制線	式	1.0			M1612300104
甲.參.二.5.6	產品, 導線管, 硬質聚氯乙稀塑膠管, E管	式	1.0			M161323100004
甲.參.二.5.7	產品, 導線管, 配管另料, 配管吊支架及配線、件	式	1.0			M1613200000J4
甲.參.二.5.8	室內配線、配電線路裝修技術工, 導線管安裝工資, 拉線	式	1.0			L000005900004
甲.參.二.5.9	標誌, 指示標誌, 標示銘牌	式	1.0			0289180004
	小計[甲.參.二.5 配電工程]					
	小計[甲.參.二 空調工程]					
甲.參.三	中央監控工程					
甲.參.三.1	中央控制工作站					
甲.參.三.1.1	產品, 中央監視主控制設備, 桌上式個人電腦, 中央控制電腦附LCD23.5"螢幕	組	1.0			M1380140008, ACER, ASUS, DELL或同等品
	DVD R/W ROM, 16GB DDR4					W01271B0634

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

台中果菜運銷股份有限公司

詳細價目表[標單]

第 11 頁, 共 13 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	INTEL I5 CPU 光學滑鼠/鍵盤/1TB HD / 256G SSD					W01271B0644
	附WINDOWS10專業版作業系統					W01271B0654
甲.參.三.1.2	產品，網路集線器，10/100M乙太	只	1.0			M1674220006,D-Link,ASUS,ACER或同等品
甲.參.三.1.3	產品，中央監視主控制設備，應用軟體，監控系統程式網路WEB功能，監控軟體500點版	套	1.0			M13801B000B,ALC,HONEYWELL,SCHNEIDER或同等品
	中文應用軟體					W01271B0664
	自動化基本軟體(附登入層級管制功能)					W01271B0674
	原版彩色動態中英文圖控軟體					W01271B0684
	歷史資料記錄程式					W01271B0694
	時程控制程式					W01271B0704
甲.參.三.1.4	簡訊警報發送器(4組輸入)(SIM卡由業主提供)	組	1.0			14210K0018
甲.參.三.1.5	產品，中央監視主控制設備，應用軟體，監控系統程式規劃	式	1.0			M13801B0004
甲.參.三.1.6	圖控資料庫與彩色圖形顯示畫面規劃	式	1.0			M1385110014
	小計[甲.參.三.1 中央控制工作站]					
甲.參.三.2	冷藏庫監控系統					
甲.參.三.2.1	冷藏庫控制器附RS485通訊	只	12.0			M16581X0006,DEI,ToHo,YUNYO或同等品
甲.參.三.2.2	溫度PID雙顯示控制器附RS485通訊	只	12.0			M15912T0076,BTC,DEI,TAIE或同等品
甲.參.三.2.3	冷藏庫控制器溫度感測器	只	12.0			M15912T0026,ALC、

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

台中果菜運銷股份有限公司

詳細價目表[標單]

第 12 頁, 共 13 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						Honeywell、 SIPIN或同等品
甲.參.三.2.4	室內型溫度感測器	只	12.0			0610010006, ALC、 Honeywell、 SIPIN或同等品
甲.參.三.2.5	冷藏庫/溫度過高警報控制器 整合路由通訊器	組	1.0			M15912T0018, ALC、 Honeywell、 SIEMENS或同等品
	16GB FLASH,256M DDR3 DRAM(32bit),					W01271B0744
	具2組 100M乙太網路及USB介面,符合CE/UL等認證					W01271B0754
甲.參.三.2.6	冷藏庫-現場數位控制器DDC UI*5/DO*5/AO*1	組	12.0			1232020008, ALC、 Honeywell、 SIEMENS或同等品
	附BACnet/MSTP 156 Kbps接口,符合BTL_B-AAC認證/CE/UL					W01271B0734
甲.參.三.2.7	直接數位控制器擴充模組 DI*5點	組	12.0			1250120018
甲.參.三.2.8	現場微處理器控制箱(含盤內組裝及各冷藏庫蜂鳴器)	組	12.0			M1385150008
	小計[甲.參.三.2 冷藏庫監控系統]					
甲.參.三.3	多聯變頻VRF整合系統					
甲.參.三.3.1	VRF變頻控制系統整合路由控制器	組	1.0			M1380100008, ALC、 Honeywell、 SIEMENS或同等品
	16GB FLASH,256M DDR3 DRAM(32bit),					W01271B0744
	具2組 100M乙太網路及USB介面,符合CE/					W01271B0754

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

台中果菜運銷股份有限公司

詳細價目表[標單]

第 13 頁, 共 13 頁

工程名稱	臺中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫增建工程			會計科目		
施工地點	臺中市西屯區廣昌段;鑫港尾段			工程編號	A1130623	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	UL等認證					
	VRV廠商需提供BACNET IP 以供整合					W01271B0764
甲.參.三.3.2	產品, 配線器材, 控制箱變壓器、電驛、盤內配線、另料	式	1.0			M1614000004
	小計[甲.參.三.3 多聯變頻VRF整合系統]					
甲.參.三.4	監控工程					
甲.參.三.4.1	教育訓練	式	1.0			0157430004
甲.參.三.4.2	PVC管件及另件	式	1.0			M151070W201
甲.參.三.4.3	產品, 電線及電纜, 對絞隔離線, 22AWG, 電源線, 控制線	式	1.0			M16120X000004
甲.參.三.4.4	管材, 接線盒及蓋板金屬軟管另料	式	1.0			151050000004
甲.參.三.4.5	室內配線、配電線路裝修技術工, 導線管安裝工資, 監控配管線工資	式	1.0			L000005900004-54
甲.參.三.4.6	室內配線、配電線路裝修技術工, 電線及電纜安裝工資, 監控線結線工資	式	1.0			L000005900004-64
甲.參.三.4.7	安裝費, 監控材料安裝	式	1.0			0127190004-5
	小計[甲.參.三.4 監控工程]					
	小計[甲.參.三 中央監控工程]					
甲.參.四	測試平衡及調整(TAB約工程造價3%)		1.0			
甲.參.五	高空作業車租賃費用		1.0			
甲.參.六	設備材料吊運、搬運費		1.0			
甲.參.七	文書繪圖品管勞安費		1.0			
甲.參.八	運輸、垃圾清理等雜費		1.0			
	小計[甲.參 冷凍空調工程]					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]