大將作
聯合建築師事務所
TCT ARCHITECTURAL RESOURCES

台中市館前路19號11樓
11F-No. 19 KUAN CHIEN ROAD, TAICHUNG
TEL:(04)23220083 FAX:(04)23223697

修　正 | REVISIONS

工程名稱 | PROJECT

國際獸醫防疫人才培訓中心
暨獸醫教學醫院大樓
新建工程

☐ 建照圖　■ 施工圖
☐ 變更圖　☐ 竣工圖

圖　名 | DRAWING TITLE

粉刷表一

簽　章 | SIGNATURE

比例 SCALE: 1/100　日期 DATE: 111/9/30　設計 DESIGN: 林一川
繪圖 DRAWN: CHC　校核 CHK.　核准 APPR.
圖號 DRAWING NO.: A7-1　版次 REV: A版

DRAWING NO. A7-1

B1F

材料名稱		空間名稱	梯間 B01 B02	梯廳 B03	梯廳 B04	車道 B05	儲藏室 B06 B20	中央監控室 B07	衛材室 B08	病歷室 B09	氣體供應室 B10	水箱室 B11	水箱 B11	空調主機室 B12	雨汙水機房 B13	電信機房 B14	高壓變電站 B15	發電消防機房 B16	獸體冷凍室 B17	管道間 B18	垃圾處理區 B19	電氣室 B21	停車空間 B22
天花	C1	2'*2'明架岩棉裝飾吸音ㄇT天花板綠建材)耐燃一級	A8-1-11			C1			C1	C1	C1												
天花	C2	2'*2'明架矽酸鈣ㄇT天花板(綠建材)耐燃一級	A8-1-11																				
天花	C3	2'*2'明架岩棉裝飾吸音ㄇT天花板(綠建材)耐燃一級 +暗架收邊．面刷乳膠漆白	A8-1-11		C3																		
天花	C4	暗架矽酸鈣天花板(綠建材)耐燃一級	A8-1-11																				
天花	C5	暗架矽酸鈣造型天花板+層板燈(綠建材)耐燃一級	A8-1-11																				
天花	C6	暗架矽酸鈣天花板．邊崁線型燈槽．面刷乳膠漆白	A8-1-11																				
天花	C7	暗架造型矽酸鈣天花板+2'*2'明架岩棉吸音ㄇT天花板． 面刷乳膠漆．顏色另選(綠建材)耐燃一級	A8-1-12																				
天花	C8	窗簾盒．面刷水泥漆1501白 (D25cm)																					
天花	C8a	25mm岩棉吸音板	A8-4-13															C8a					
天花	C9	1:2防水粉刷											C9										
天花	C10	1:3水泥粉光． 刷平光乳膠漆		C10																			
天花	C11	拋光批土． 刷平光乳膠漆					C11	C11				C11	C11		C11	C11	C11	C11		C11	C11	C11	C11	C11
天花	C12	防颱型鋁企口天花板	A8-1-12																				
天花	C13	屬手術室工程	A8-7-1~6																				
地坪	F1	自平泥+乙烯基無縫透心地毯	A8-2-11	F1		F1		F1	F1	F1	F1												
地坪	F2	8mm 浮動式木質耐磨地板	A8-2-12																				
地坪	F2a	防汙靜電植絨整件式地毯	A8-2-11																				
地坪	F4	(80*80cm)拋光石英磚(霧面)	7/A7-7		F4																		
地坪	F5	複合式防水粉刷貼止滑地磚(30*60cm)	11/A7-6																				
地坪	F6	複合式防水粉刷霧面止滑地壁磚(30*60cm)	11/A7-6																				
地坪	F7	1:2 防水粉刷面貼白色磁磚 20*20cm	11/A7-7										F7										
地坪	F9	去泥板	1/A7-11																				
地坪	F10	耐磨止滑 Epoxy處理	1/A7-6								F10	F10		F10	F10	F10	F10		F10	F10	F10	F10	
地坪	F11	不鏽鋼門檻	7/A7-6																				
地坪	F12	高承載金鋼砂耐磨地坪	15/A7-6																				F12
地坪	F13	防滑透心石英磚20*20cm(整磚)．一分抿石子收邊	3/A7-7																				
地坪	F14	混凝土硬化車道地坪埋設圓形橡膠圈 (Ø=12.2cm)	16/A7-6				F14																
地坪	F15	浮動地板．面耐磨止滑Epoxy處理	1/A7-9															F15					
地坪	F16	屋頂露台地坪複合式防水層+壓制層 +30*30*4cm隔熱磨石子磚	1/A7-7																				
地坪	F17	梯間屋頂平台地坪複合式防水層 +30*30*4cm隔熱磨石子磚	2/A7-7																				
地坪	F18	地坪整體粉光																					
地坪	F19	黑色花崗石材 (50*80*1.8cm)	7/A7-7																				
牆面	W1	RC牆-1:3水泥粉光．刷ICI平光乳膠漆一底二度(綠建材) 輕隔間牆-批土刷ICI平光乳膠漆一底二度(綠建材)		W1	W1	W1		W1	W1	W1	W1	W1	W1		W1	W1	W1	W1		W1	W1	W1	W1	W1
牆面	W2	1:3水泥粉光+複合式防水 貼20*20白色磁磚． 本色水泥抹縫	11/A7-7											W2									
牆面	W3	RC牆、磚牆-複合式防水粉刷貼30*60磁磚．本色水泥抹縫 輕隔間牆-複合式防水粉刷刷黏著劑面貼30*60磁磚																					
牆面	W4	25mm機房岩棉吸音牆	A8-4-13															W4					
牆面	W5	同外牆材料					W5																
牆面	W6	RC牆-1:3水泥粉光．貼2.7mm耐燃一級熱固性樹脂裝飾板 面貼T=1.0mm富美家美耐板 輕隔間牆-批土．貼2.7mm耐燃一級熱固性樹脂裝飾板 面貼T=1.0mm富美家美耐板			W6	W6																	
牆面	W7	輕隔間牆-批土．貼紅山毛櫸-長條型木紋平板4'x8'x6mm +長條型木紋沖孔板4'x8'x6mm	A8-3-23																				
牆面	W8	屬手術室工程	A8-7-1~6																				
踢腳	Y1	上牆式塑膠地磚踢腳(與地板同材質)．H=8cm				Y1		Y1	Y1	Y1	Y1												
踢腳	Y2	可舒木踢腳．H=10cm			Y2																		
踢腳	Y3	刷深色平光漆		Y3								Y3	Y3		Y3	Y3	Y3	Y3	Y3	Y3		Y3	Y3	Y3

1F

材料名稱		空間名稱	梯間 101 102	梯廳二 103	風除室 105	大廳 106	電氣室 107	野生動物診間 108	MRI空調箱室 109	MRI設備機房 110	哺乳室 111	心臟檢查室 112	超音波室 113 114	判讀室 115	MRI 116	儲藏室 117	控制室 118	CT 119	XRay 120 121	麻醉設備庫房 122	CT空調箱室 123	走道 124	大動物診間 125	醫生休息室 126	管道間 127	一般處置區 129	診間 130~142	貓科等候區 143	辦公室 144	藥局 145	領藥 146	批掛 147	梯廳一 149	廁所 151~155
天花	C1	2'*2'明架岩棉裝飾吸音ㄇT天花板綠建材)耐燃一級	A8-1-11					C1		C1	C1	C1	C1	C1		C1	C1			C1	C1	C1	C1	C1		C1	C1		C1	C1				
天花	C2	2'*2'明架矽酸鈣ㄇT天花板(綠建材)耐燃一級	A8-1-11																															C2
天花	C3	2'*2'明架岩棉裝飾吸音ㄇT天花板(綠建材)耐燃一級 +暗架收邊．面刷乳膠漆白	A8-1-11		C3		C3																					C3			C3	C3	C3	
天花	C4	暗架矽酸鈣天花板(綠建材)耐燃一級	A8-1-11			C4																												
天花	C5	暗架矽酸鈣造型天花板+層板燈(綠建材)耐燃一級	A8-1-11																															
天花	C6	暗架矽酸鈣天花板．邊崁線型燈槽．面刷乳膠漆白	A8-1-11												C6			C6	C6															
天花	C7	暗架造型矽酸鈣天花板+2'*2'明架岩棉吸音ㄇT天花板． 面刷乳膠漆．顏色另選(綠建材)耐燃一級	A8-1-12																															
天花	C8	窗簾盒．面刷水泥漆1501白 (D25cm)				C8		C8															C8	C8										
天花	C8a	25mm岩棉吸音板	A8-4-13																															
天花	C9	1:2防水粉刷																																
天花	C10	1:3水泥粉光． 刷平光乳膠漆		C10																														
天花	C11	拋光批土． 刷平光乳膠漆					C11		C11																C11									
天花	C12	防颱型鋁企口天花板	A8-1-12																															
天花	C13	屬手術室工程	A8-7-1~6																															
地坪	F1	自平泥+乙烯基無縫透心地毯	A8-2-11	F1	F1			F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1		F1	F1	F1	F1	F1				
地坪	F2	8mm 浮動式木質耐磨地板	A8-2-12																															
地坪	F2a	防汙靜電植絨整件式地毯	A8-2-11																															
地坪	F4	(80*80cm)拋光石英磚(霧面)	7/A7-7			F4	F4																								F4	F4	F4	
地坪	F5	複合式防水粉刷貼止滑地磚(30*60cm)	11/A7-6																															F5
地坪	F6	複合式防水粉刷霧面止滑地壁磚(30*60cm)	11/A7-6																															
地坪	F7	1:2 防水粉刷面貼白色磁磚 20*20cm	11/A7-7																															
地坪	F9	去泥板	1/A7-11			F9																												
地坪	F10	耐磨止滑 Epoxy處理	1/A7-6				F10																		F10									
地坪	F11	不鏽鋼門檻	7/A7-6																															
地坪	F12	高承載金鋼砂耐磨地坪	15/A7-6																															
地坪	F13	防滑透心石英磚20*20cm(整磚)．一分抿石子收邊	3/A7-7																															
地坪	F14	混凝土硬化車道地坪埋設圓形橡膠圈 (Ø=12.2cm)	16/A7-6																															
地坪	F15	浮動地板．面耐磨止滑Epoxy處理	1/A7-9																															
地坪	F16	屋頂露台地坪複合式防水層+壓制層 +30*30*4cm隔熱磨石子磚	1/A7-7																															
地坪	F17	梯間屋頂平台地坪複合式防水層 +30*30*4cm隔熱磨石子磚	2/A7-7																															
地坪	F18	地坪整體粉光																																
地坪	F19	黑色花崗石材 (50*80*1.8cm)	7/A7-7																															F19
牆面	W1	RC牆-1:3水泥粉光．刷ICI平光乳膠漆一底二度(綠建材) 輕隔間牆-批土刷ICI平光乳膠漆一底二度(綠建材)		W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	
牆面	W2	1:3水泥粉光+複合式防水 貼20*20白色磁磚． 本色水泥抹縫	11/A7-7																															
牆面	W3	RC牆、磚牆-複合式防水粉刷貼30*60磁磚．本色水泥抹縫 輕隔間牆-複合式防水粉刷刷黏著劑面貼30*60磁磚																																W3
牆面	W4	25mm機房岩棉吸音牆	A8-4-13																															
牆面	W5	同外牆材料																																
牆面	W6	RC牆-1:3水泥粉光．貼2.7mm耐燃一級熱固性樹脂裝飾板 面貼T=1.0mm富美家美耐板 輕隔間牆-批土．貼2.7mm耐燃一級熱固性樹脂裝飾板 面貼T=1.0mm富美家美耐板		W6																												W6	
牆面	W7	輕隔間牆-批土．貼紅山毛櫸-長條型木紋平板4'x8'x6mm +長條型木紋沖孔板4'x8'x6mm	A8-3-23																															
牆面	W8	屬手術室工程	A8-7-1~6																															
踢腳	Y1	上牆式塑膠地磚踢腳(與地板同材質)．H=8cm			Y1			Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1		Y1	Y1	Y1	Y1	Y1				
踢腳	Y2	可舒木踢腳．H=10cm				Y2	Y2																								Y2	Y2	Y2	
踢腳	Y3	刷深色平光漆					Y3																		Y3									

T:\建築設計部\圖說及文件\A577中興大學獸醫教學醫院大樓\06－施工圖\建築圖\外參\圖框_A577中興大學獸醫教學醫院大樓.DWG