

[illegible]

國際獸醫防疫人才培訓中心
暨獸醫教學學院大樓
新建工程

☐ 建照圖 ☒ 施工圖
☐ 變更圖 ☐ 竣工圖

門窗表七


-
-

比例 SCALE	日期 DATE	設計 DESIGN
1/100	111/9/30	林一川
繪圖 DRAWN	校核 CHK.	核准 APPR.
CHC		
圖號 DRAWING NO.	版次 REV	
A6-7	A版	

門 窗 立 面			
		編 號 (S1) 60AS	
		性能及開閉方式 90°、一小時以上防火時效A級防火門(具一小時阻熱性及具遮煙性)	
		門 框 1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆、色另訂	
		門 扇 1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆、色另訂	
門 鎖 五 金	門 鎖	不銹鋼平推式單扇防火門鎖+外側把手鎖	
	絞 鍊	單向開啟無預偏心型地絞鍊≤150kg	
	把 手		
	天地栓	重型自動防盜桿	
備 註		安全梯間(依規定不能附鎖)	

		編號	W
		S6a	120
		S6a	100
		S35	130

門窗立面		FL	圖示
編號	S6 60A S6a 60A S35 60A		
性能及開閉方式	90°，一小時以上防火時效A級防火門(具一小時阻熱性)		
門 框	1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆，色另訂		
門 扇	木質防火門扇面貼美耐板鋁封邊，色另訂		
門鎖五金	門 鎖	鑰匙式水平鎖	
	鍍 線	不銹鋼5"*4"*3.0mm銅線絞線*4	
	把 手	S6 S6a:滑動隱藏型外止動門弓器≤100kg; S35:滑動隱藏型外止動門弓器≤130kg	
	天地栓	圓柱型門擋	
備 註	病歷室、衛材室、病房、辦公室		

門 窗 立 面		
	編 號	
	性能及開閉方式	90°、一小時以上防火時效A級防火門(具一小時阻熱性及具遮煙性)
	門 框	1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆、色另訂
	門 扇	木質防火門扇面貼美耐板鋁封邊、色另訂
門 鎖 五 金	門 鎖	鎖匣式水平鎖
	絞 鍊	不銹鋼5"4"×3.0mm銅螺紋鍊*3
	把 手	滑軌隱藏型外止動門弓器≤80kg
	天地栓	圓柱型門擋
備 註 1F醫生休息室、走廊		

門 窗 立 面			<table border="1"> <tr> <th>編號</th> <th>W</th> </tr> <tr> <td>S20</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>S21</td> <td>300</td> </tr> </table>	編號	W	S20	180	S21	300
	編號	W							
	S20	180							
	S21	300							
FL	(S20) 60AS (S21) 60AS								
性能及開閉方式	180°嵌壁式，一小時以上防火時效A級防火門(具一小時阻熱性及具遮煙性)								
門 框	1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆，色另訂								
門 扇	1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆，色另訂								
門 鎖 五 金	門 鎖	不銹鋼平推式雙扇含天地栓防火門鎖+外側把手鎖							
	絞 鍊	單向開啟180度無停頓心型地絞鍊 S20: ≤130kg*2; S21: ≤200kg*2							
	把 手	牆上埋入自動電磁門把手							
	天地栓	重型自動防塵桿*2 順位調整器							
備 註	消防運動(含電磁門扣，附電源變壓器)屬建築工程/接洽屬水電工程								

(S2)	60AS
90°・一小時以上防火時效A級防火門(具一小時阻熱性及具遮煙性)	
1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆・色另訂	
1.2mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆・色另訂	
銀匣式水平鎖	
單向開啟90度可停偏心型地鉸鏈≤150kg	
重型自動防煙樞	
機房	

The technical drawing illustrates the dimensions and specifications for a fire door assembly. The top view shows a rectangular door with a width labeled 'W' and a height labeled '220'. A dashed line indicates the door's swing path, and a small square symbol marks the hinge location. The side view shows the door's profile with a height of 220 and a width of 16mm. The door is made of galvanized steel plate with a baked enamel finish. The specifications include a fire rating of 90' and a one-hour resistance to heat and fire. The door is equipped with a horizontal handle and a 4.5" x 4.5" x 4.6mm stainless steel hinge. The door is also equipped with a 12" fire-rated door stop and a 12" fire-rated door stop.

編號	W
S7	180
S7a	170

90'

W

220

S7 60A

S7a 60A

90'、一小時以上防火时效A級防火門(具一小時阻熱性)

1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆、色另訂

1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆、色另訂

銀壓式水平鎖+假把手

不銹鋼4.5"×4.5"×4.6mm銀壓鉸鏈*6

門弓器 滑軌隱藏型外止動門弓器≥80kg*2

不銹鋼上下12"天地柱+防塵座

B1空調機房、發電機房

(S3)	60A
90°・一小時以上防火時效A級防火門(具一小時阻熱性)	
1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆・色另訂	
木質防火門扇面貼美耐板鋁封邊・色另訂	
銀匣式水平鎖	
不銹鋼5"×4"×3.0mm蝴蝶紋錠*3	
滑軌隱藏型外止動門弓器≤80kg	
1F診間	

90°

120

220

S8 60A

90° · 一小時以上防火時效A級防火門(具一小時阻熱性)

1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 · 色另訂

1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 · 色另訂

銀匣式水平鎖

不銹鋼4.5''*4.5''*4.6mm鑄鋁鉸鏈*4

滑軌隱藏型外止動門弓器≤100kg

90°・一小時以上防火時效A級防火門(具一小時阻熱性)

1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆・色另訂

木質防火門扇面貼美耐板鋁封邊・色另訂

鍍銀式水平鎖

不銹鋼5''*4''*3.0mm螺絲紋母*3

滑軌隱藏型外止動門弓器≤80kg

3F茶水間

90° 180°

200

220

S9 60AS

90°+180°，一小時以上防火時效A級防火門(具一小時阻熱性及具遮煙性)
 1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆，色另訂
 1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆，色另訂
 不銹鋼平推式單扇防火門鎖+外側把手鎖
 單向開啟180度無停偏中心地紋縫≤130kg/m²
 重型自動防壓桿*2
 不銹鋼上下12°天地柱+防塵座
 梯廳

90°・一小時以上防火時效A級防火門(具一小時阻熱性及具遮煙性)

1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆・色另訂

1.2mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆・色另訂

不銹鋼平推式單扇防火門鎖+外側把手鎖

單向開啟90度可停偏心型地鉸鏈≤150kg

垂直型自動防塵桿
BIF 梯廳

S10 60A 90°+180°，一小時以上防火時效A級防火門(具一小時阻熱性) 1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆，色另訂 1.2mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆，色另訂 鎖匣式水平鎖+假把手 不銹鋼4.5"~4.5"~4.6mm鋼線紋*6 超隔P型內止動門弓線≤80kg*2 不銹鋼上12"天地栓+防塵座 機房

S5	60AS
90°・一小時以上防火時效A級防火门(具一小時阻熱性及具遮煙性)	
1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆・色另訂	
1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆・色另訂	
不銹鋼自動鉗	
不銹鋼S"旗型絞鏈*2	
不銹鋼凹槽把手	
管道間	

S11	60A
90°、—1小時以上防火時效A級防火门(具—小時阻熱性)	
1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆、色另訂	
1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆、色另訂	
銀匣式水平鎖	
不銹鋼4.5"~4.5"~4.6mm蝴蝶鉸*4	
滑軌隱藏型外止動門弓路≤100kg	
圓柱型門擋	
1F2F電氣室	

Technical drawing of a fire door assembly. The drawing shows a side view of the door with dimensions: width (W) and height (H). The door is divided into three vertical sections. The left and right sections are labeled '加收邊框3cm 材質同門框' (Add 3cm edge frame, material same as door frame). The middle section is labeled '90°' and 'W/2'. The door is shown in an open position, with the handle (把手) visible. The drawing also includes a detail of the door handle and a table of dimensions.

編號	W	H
S14	150	220
S15	180	240
S17	300	240
S18	240	240

90°

150

240

S23 60AS

90° 一小時以上防火時效A級防火門(具一小時阻熱性及具遠煙性)
 1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆，色另訂 (門框四周細縫加阻音條隔音)
 木質防火門扇面貼美耐板鋁封邊，詳A8-3-20_室內裝修立面

雙扇氣密門鎖

不銹鋼5"4"×3.0mm鋁鋼紋鐵*8

門器器 滑軌隱藏式外止動門器≤60kg*2

南翼內坎式自動防盜樞*2

7F會議室(隔音)

S24 60A
90° — 一小時以上防火時效A級防火門(具一小時阻熱性)
1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 · 色另訂
1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆 · 色另訂
鋼匣式水平鎖
不銹鋼4.5"×4.5"×4.6mm螺紋紋*3
滑動隱藏型外止動門弓器≤80kg
RF電梯機房

(S16)	60A
90°・一小時以上防火時效A級防火门(具一小時阻熱性)	
1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆・色另訂	
木質防火门扇面貼美耐板鋁封邊・色另訂	
銀匣式水平鎖	
不銹鋼5*4**3.0mm螺絲紋母*3	
滑軌隱藏型外止動門弓器≤80kg	
圓柱型門擋	
研究室	

S25 60A 橫拉門，一小時以上防火時效A級防火門(具一小時阻熱性) 1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆，色另訂 1.2mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆，色另訂 重型橫拉式吊鉤
不銹鋼二彎推拉把手450mm 半自動移門吊輪吊軌組≤150kg 1FMRI設備機房

90° 180°

W/2 220 W/2

240

加收邊框3cm
材質同門框

加收邊框3cm
材質同門框

240

S19 60AS

90°+180°・一小時以上防火時效A級防火門(具一小時阻熱性及具遮煙性
1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆・色另訂
1.2mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆・色另訂
不銹鋼平推式雙扇含天地樞防火門鎖+外側把手鎖
單向開啟180度無停偏心型地鉸鏈±200kg*2
牆上埋入型電磁門扣*2
重型自動防塵桿*2 限位調整器
消防連動(含電磁門扣・附電源變壓器)屬建築工程/接洽屬水電工程

1200

1900

30

0.1

S26 60AS

90°、一小時以上防火時效A級防火门(具一小時阻熱性及具遮煙性)
 1.6mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆、色另訂
 1.2mm鍍鋅鋼板氟碳烤漆、色另訂
 不銹鋼自動鎖
 不銹鋼5"旗型絞鏈*6
 不銹鋼凹槽把手*2
 不銹鋼上下12"天地栓
 管道間

DRAWING NO
A6-7

\\建築設計部\圖說及文件\A577\中興大學獸醫教學醫院大樓\06-施工圖\建築圖\外參\圖框 A577中興大學獸醫教學醫院大樓 .DWG