

新竹市政府 總表[標單]

第 1 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程	會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號	工程編號	111A049	
項次	工 作 項 目	金額(元)	備註	
甲	發包工程費	-		
甲.壹	建築工程	-		
甲.壹.一	假設及拆除工程	-		
甲.壹.二	基礎工程	-		
甲.壹.三	結構體工程	-		
甲.壹.四	金屬工程	-		
甲.壹.五	地坪裝修工程	-		
甲.壹.六	牆面裝修工程	-		
甲.壹.七	平頂裝修工程	-		
甲.壹.八	門窗工程	-		
甲.壹.九	防水工程	-		
甲.壹.十	室內裝修工程	-		
甲.壹.十一	指標工程	-	#HL不鏽鋼毛絲面	
甲.壹.十二	雜項工程	-		
甲.壹.十三	景觀工程	-		
	建築工程小計	-		
甲.貳	機電工程	-		
甲.貳.一	電力設備工程	-		
甲.貳.二	弱電設備工程	-		
甲.貳.三	給排水設備工程	-		
甲.貳.四	消防設備及管路工程	-		
	機電工程小計	-		
	直接工程費小計(甲.壹~貳)	-		
甲.參	間接工程	-		
甲.參.一	環境保護，校園環境保持維護措施(含合法新建營建廢棄物清運)	-	#	
甲.參.二	交通維持，交通維持與安全管制費	-	#	
甲.參.三	職業安全衛生管理費(包含可量化與不可量化)，符合職業安全衛生設施規則項目	-	#	
甲.參.四	品質管理，品質管制作業費，約0.6%(具證照之品管人員作業	-	#公共工程品質資	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 總表[標單]

第 2 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程	會計科目	
施工地點	新竹市東區學府路4號	工程編號	111A049
項次	工 作 項 目	金額(元)	備註
	費、品質管理作業規定之資料文件與應辦事項等費用)		料製作、材料設備送審作業、施工圖面與竣工圖繪製
甲.參.五	品質管理，材料設備檢試驗費	-	#
甲.參.六	品質管理，文件資料製作與執照申請費，(雲端工程管理系统使用費、各式施工製造圖說、使用執照申請作業費、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費及其他雜項作業費用)	-	#
甲.參.七	廠商管理及利潤(壹~貳合計9%)	-	含本案各項執照工程勘驗、竣工審查與其相關簽證、行政、作業費等，相關審查作業費等，及配合各項執照申請辦理各式計畫書圖之編撰製作與行政作業費。
	間接工程費小計(甲.參)	-	
甲.肆	營造綜合保險(直接工程費之0.4%編列)	-	
甲.伍	營業稅(以直接工程費、間接工程費之5%編列)	-	
	發包工程費小計(甲.壹~伍)	-	
	總計(甲~乙)	-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

詳細價目表[標單]

第 3 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲	發包工程費					
甲.壹	建築工程					
甲.壹.一	假設及拆除工程					
甲.壹.一.1	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，H=2.4m，1.2mm及警示措施(新建階段)	M	213.000			- 01560201211,#新 - 建階段，含支柱 - 及安裝，防溢座 - 、警示燈、警示 - 牌, *
甲.壹.一.2	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，H=2.4m，1.2mm及警示措施(拆除階段)	M	289.900			- 01560201211A,# - 拆除階段，含支 - 柱及安裝，防溢 - 座、警示燈、警 - 示牌, *
甲.壹.一.3	施工圍籬，大門，含(頂部)警告燈，拆裝(W=6米)	樁	2.000			- 0156400000,#6米 - ，含小門(含新建 - 、拆除階段), *
甲.壹.一.4	施工圍籬，大門，含(頂部)警告燈，拆裝(W=4米)	樁	2.000			- 015640000001,# - 4米，含小門(含 - 新建、拆除階段) - , *
甲.壹.一.5	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長500x寬320cm(巨額格式)，基礎及現場裝拆(含維護)，金屬面板、圓管立柱	座	1.000			- 015831023B-02,# - 需符合新竹市建 - 築物施工中管制 - 要點規定, *
甲.壹.一.6	工地臨時建築設施，工務所及設備之安裝及拆除(3K*6K 2層)(租用20個月以上)	間	1.000			- 015222B21D,#含 - 照明、空調、會 - 議空間，拆除階 - 段搬遷費用，含 - 甲方及監造使用， - *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 4 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.一.7	工地臨時建築設施，辦公設備，租用折舊(租用20個月以上)	式	1.000		-	015220000401,# - 含甲方及監造使 - 用,*
甲.壹.一.8	工地臨時建築設施，電話、網路設備及使用費(租用與使用費20個月以上)	式	1.000		-	015220000402,#, - *
甲.壹.一.9	工地臨時建築設施，臨時廁所，含維護費(租用與20個月以上)	座	2.000		-	01522B000B,#含 - 每月清潔及抽水 - 肥費用，臨時廁 - 所拆遷移轉費用， - *
甲.壹.一.10	施工輔助設施，外部鍍鋅鋼管施工架及防塵網，裝拆(含租金、上下設備及其他所需配件，採扶手先行，PC鋪底)	M2	4,712.090		-	01540A0032,#,* - -
甲.壹.一.11	施工輔助設施，電梯鍍鋅鋼管道管施工架，裝拆(含租金、上下設備及其他所需配件，採扶手先行，PC鋪底)	M2	143.220		-	01540A0032141,# - ,* -
甲.壹.一.12	施工輔助設施，重型施工支撐排架，鍍鋅鋼管(挑空支撐架H=745cm，承載力需足夠，依面積計算)	M2	10.000		-	01540A0032112,# - 兼裝修架(3F連接 - 通廊)，含拆裝及 - 租金費用,*
甲.壹.一.13	施工輔助設施，重型施工支撐排架，鍍鋅鋼管(挑空支撐架H=1510cm，承載力需足夠，依面積計算)	M2	35.500		-	01540A0032111,# - 兼裝修架(2F半戶 - 外平台)，含拆裝 - 及租金費用,*
甲.壹.一.14	施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(H=200CM)	組	5.000		-	014500000801,# - 含拆裝、租金費 - 用，含裝拆與移 - 設費用,*
甲.壹.一.15	施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(H=	組	2.000		-	015400000802,# - 含拆裝、租金費

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 5 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	600CM)				-	用，含裝拆與移設費用,*
甲.壹.一.16	構造物開挖，抽排水，臨時開挖抽排水等設備，含祛水設備與管路配置費	式	1.000		-	0231600B04-01,#,*
甲.壹.一.17	臨時設施，雜項工程，臨時排水溝等設施，含沉澱池	式	1.000		-	01510C0004-01,#,*
甲.壹.一.18	臨時設施，工程用電(含使用費、外管線作業費、預備發電機等)	式	1.000		-	01510A0004,#,*
甲.壹.一.19	臨時設施，工程用水(含使用費、外管線作業費等等)	式	1.000		-	0151090004,#,*
甲.壹.一.20	工地拆除，既有校舍拆除清理，含運棄，廢棄物證明處理費，(學英樓校舍與本案連接處切割拆除、老舊校舍拆除)	式	1.000		-	0222006044,#,*
甲.壹.一.21	工區結構物及設施復原，既有設施介面修補及復舊費(本期拆除老舊校舍與既有校舍銜接處，校園圍牆介面，與其他雜項物等)	式	1.000		-	0299100014-01,# - 復原與本期拆除 - 校舍銜接之結構 - 物，包含牆體、 - 雨遮、牆面裝修 - 、結構體等,*
甲.壹.一.22	工地清理，竣工驗收前，竣工前清潔工作(交屋清潔費)	式	1.000		-	0174012004-01,#,*
甲.壹.一.23	臨時設施，開工與竣工典禮相關設施費(共2次)	式	1.000		-	0151090004A01,#
甲.壹.一.24	即時影像及儲存設備，工地縮時攝影(含設備及安裝、養護、剪輯)，影片畫面像素1080P以上，畫面每秒30格以上，影片長度3分鐘以上	式	1.000		-	0132120004,#,*
甲.壹.二	基礎工程					
甲.壹.二.1	土方工作，挖方(實方)	M3	2,022.300		-	02300C0003,#實 - 方，等於

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 6 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	2629M3松方計算, *
甲.壹.二.2	土方工作, 回填土方及夯實(鬆方)	M3	834.400		-	02300F0003, #鬆 方, *
甲.壹.二.3	棄土, 土方遠運處理, 實方, 含合法棄土 場證明(鬆方)	M3	1,794.600		-	023230000301, # 鬆方, *
甲.壹.二.4	臨時擋土樁設施, 鋼軌樁50kgN, 間距 50cm, L=500cm	M	142.800		-	022550000101, *
甲.壹.二.5	邊坡穩定監測工法, 監測設施費(安全監測 工程, 周邊建築物與既有擋土設施監測)	式	1.000		-	0229200004-01, # *, *
甲.壹.三	結構體工程					
甲.壹.三.1	施工測量, 放樣, 含高程與導線控制點(含 陽台樓地板面積)	M2	4,003.400		-	0172540002, #, *
甲.壹.三.2	普通模板, 含組立及拆模	M2	11,589.000		-	0311010002-01, # 配合模板應力計 算書, , 以實際 模板面積計算, *
甲.壹.三.3	清水模板, 含組立及拆模	M2	2,738.000		-	0311020002-01, # 配合模板應力計 算書, 樓板用模 板, 以實際模板 面積計算, *
甲.壹.三.4	鋼筋, 高拉力鋼筋及彎紮組立(SD420W), 連工帶料	T	555.000		-	0321040075, #主 結構體, *
甲.壹.三.5	鋼筋, 柱鋼筋續接器#10(SA級), 連工帶料	組	86.000		-	032100307E6, #, *
甲.壹.三.6	鋼筋, 柱鋼筋續接器#8(SA級), 連工帶料	組	1,007.000		-	032100307E2, #一 層一接, *
甲.壹.三.7	鋼柱鋼筋續接器#10-#8 (SA級), 連工帶料	組	70.000		-	032100307E8, #一 層一接, *
甲.壹.三.8	鋼筋, 柱鋼筋T型續接器#10, 連工帶料	組	30.000		-	032100307E10, #,

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

詳細價目表[標單]

第 7 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
					-	*
甲.壹.三.9	鋼筋，柱鋼筋T型續接器#8，連工帶料	組	547.000		-	032100307E9,#,*
甲.壹.三.10	鋼筋，柱鋼筋T型續接器#6，連工帶料	組	49.000		-	032100307E7,#,*
甲.壹.三.11	結構用混凝土，4000 PSI預拌混凝土，含澆置及搗實	M3	2,846.000		-	03310071Z3,#含 - 主結構體、結構 - 體增築、RC澆灌 - 物等,*
甲.壹.三.12	結構用混凝土，2000PSI預拌混凝土，含澆置及搗實(筏基礎板打底10cm)	M3	105.900		-	03310031Z3,PC打 - 底,*
甲.壹.三.13	結構用混凝土，2000PSI預拌混凝土，含澆置及搗實(1F室外地坪板下打底10cm)	M3	46.500		-	03310031Z301, - PC打底,*
甲.壹.三.14	建築用混凝土，輕質混凝土，回填(廁所降板回填、5FRC雨遮板)	M3	43.800		-	033300000301,#, - *
甲.壹.三.15	建築用混凝土，輕質混凝土，增築15cm+5cmPS板(2F半戶外舞台、RF設備平台)	M2	41.600		-	033300000201,# - 含點焊鋼絲網,*
甲.壹.四	金屬工程					
甲.壹.四.1	建築鋼結構，鋁擴張網外牆系統(含試裝、運輸、安裝、接合及表面處理等)	式	1.000		-	051240000401,#, - *
甲.壹.四.2	建築鋼結構，熱浸鍍鋅鋼構格子樑及複合鋼柱系統(含試裝、運輸、安裝、接合及表面處理等)	式	1.000		-	0512400105002,# - ,* -
甲.壹.四.3	建築鋼結構，鋼樓梯A(含試裝、運輸、安裝、接合及面飾材等)	式	1.000		-	0512400004A,#含 - 鋼梯固定件、鋼 - 構吊桿、鋼梯支 - 撐結構物等
甲.壹.四.4	建築鋼結構，鋼樓梯B(含試裝、運輸、安裝、接合及面飾材等)	式	1.000		-	0512400004B,#含 - 鋼梯固定件、鋼 - 構吊桿、鋼梯支 - 撐結構物等
甲.壹.四.5	建築鋼結構，鋼樓梯C(含試裝、運輸、安	式	1.000		-	0512400004C,#含

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 8 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	裝、接合及面飾材等)				-	鋼梯固定件、鋼 - 構吊桿、鋼梯支 - 撐結構物等
甲.壹.四.6	建築鋼結構，鋼樓梯A、B、C，各式五金零件與零星工料	式	1.000		-	0512400004C04,# - 含鋼梯固定件、 - 鋼構吊桿、鋼梯 - 支撐結構物等
甲.壹.四.7	鋼材專業塗裝，鋼梯表面耐候塗裝與補漆	式	1.000		-	0997000004ABC,# - 含鋼梯A、鋼梯 - B、鋼梯C
甲.壹.四.8	不鏽鋼欄杆，TYPEA#304烤漆不銹鋼欄杆(直立式)	M	229.800		-	0552300001116,# - 色另訂,*
甲.壹.四.9	不鏽鋼欄杆，TYPEB#304烤漆不銹鋼欄杆(外掛式)	M	278.200		-	0552300001118,# - 色另訂,*
甲.壹.四.10	不鏽鋼欄杆，TYPEC#304烤漆不銹鋼欄杆(擴張網面，外掛式)	M	33.000		-	055230000111801 - ,#色另訂,*
甲.壹.四.11	不銹鋼欄杆，烤漆不鏽鋼扶手，φ2.8cm	M	318.000		-	055230000101,# - 色另訂,*
甲.壹.四.12	不銹鋼欄杆，防撞設施	組	4.000		-	055230000801,# - 色另訂,*
甲.壹.五	地坪裝修工程					
甲.壹.五.1	整體粉光地坪處理(樓地板面積計)	M2	4,003.400		-	0961100002,#以 - 樓地板面積計算， - *
甲.壹.五.2	鋪地磚，F1地坪1:3水泥砂漿打底貼磨石子地磚(光面)	M2	1,226.000		-	093410000201,# - 45*45cm，灰水泥 - ,*
甲.壹.五.3	鋪地磚，F2地坪1:3水泥砂漿打底貼磨石子地磚(抿石面)	M2	444.000		-	09341n000211,# - 30*30cm，白水泥 - ,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 9 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.五.4	鋪地磚，F3止滑石英磚(硬底施作)，含泥作打底	M2	184.000		-	09341000021,# 4.5*4.5cm, *
甲.壹.五.5	鋪地磚，F4地坪1:3水泥砂漿打底貼磨石子隔熱磚(PS板)	M2	418.000		-	09341add02,#, *
甲.壹.五.6	鋪地磚，F5地坪1:3水泥砂漿打底打底貼木紋磚	M2	106.000		-	09341000023,#, *
甲.壹.五.7	抵石子，F6地坪1:3水泥砂漿打底抵石子	M2	1,396.000		-	097820000201,# 含地坪鍍鋅收邊 鋼板，分割壓條， *
甲.壹.五.8	抵石子，F7樓梯地坪1:3水泥砂漿打底抵石子	M2	155.500		-	09782000020102, #含邊緣墩座，樓 梯止滑條, *
甲.壹.五.9	水泥磨石子，F8地坪1:3水泥砂漿打底打底磨石子(拋光面)，硬化劑與研磨	M2	43.000		-	097820000201020 1, #硬化劑與研磨 ,*
甲.壹.五.10	鋪木地板，F9地坪自平水泥打底平鋪海島型木地板	M2	216.000		-	09341000022,#, *
甲.壹.五.11	塗液類防潮，F10地坪，1:3水泥砂漿打底粉光，噴塗耐候防水塗料	M2	272.000		-	071110000202,#, *
甲.壹.五.12	鋪地磚，F11地坪1:3水泥砂漿打底打底貼陶磚	M2	338.000		-	09341000024,#, *
甲.壹.五.13	洗石子，F12地坪1:3水泥砂漿打底洗石子收邊	M	158.700		-	09782000020103, #寬度15cm, 含鍍 鋅收邊鋼板, *
甲.壹.六	牆面裝修工程					
甲.壹.六.1	內牆裝修工程					
甲.壹.六.1.(1)	仿石質複層塗料，W2內牆1:3水泥砂漿打底粉光噴塗紋理質感砂樹脂塗料	M2	89.000		-	0991210002A09,# ,*
甲.壹.六.1.(2)	塗料，W3內牆1:3水泥砂漿打底粉光刷健康	M2	2,399.000		-	0991210002A0901

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 10 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	塗料				-	,#,*
甲.壹.六.1.(3)	塗料，W4內牆1:3水泥砂漿打底粉光刷黑板漆	M2	375.000		-	0991210002A4,# 含磁性漆,*
甲.壹.六.1.(4)	貼面磚，W5內牆1:3水泥砂漿打底貼4.5x4.5馬賽克磚	M2	445.000		-	09300000022,#,*
甲.壹.六.1.(5)	貼面磚，W6內牆1:3水泥砂漿打底貼2.3x2.3馬賽克磚	M2	48.000		-	09300000023,#,*
甲.壹.六.2	外牆裝修工程					
甲.壹.六.2.(1)	仿石質複層塗料，W1外牆，1:3MT打底粉光，噴塗質感紋理矽樹脂塗料	M2	2,843.000		-	09911000001,#含 鋁金屬滴水條,*
甲.壹.六.2.(2)	貼面磚，W6外牆，1:3MT打底貼2.3x2.3馬賽克磚	M2	428.000		-	0930000002001,# 含洗手槽、花台 、座椅等RC澆置 物,*
甲.壹.六.2.(3)	抿石子，W7外牆1:3水泥砂漿打底抿石子	M2	1,467.000		-	09782000001,#含 鍍鋅鋼板滴水板， *
甲.壹.六.2.(4)	水泥磨石子，W8牆面1:3水泥砂漿打底打底磨石子(拋光面)，硬化劑與研磨	M2	22.000		-	097820000201020 11,#硬化劑與研 磨,*
甲.壹.六.2.(5)	空心磚，19x19空心磚(60x220cm)	處	8.000		-	
甲.壹.六.2.(6)	玻璃磚，19*19玻璃磚(355x120cm)	處	2.000		-	
甲.壹.七	平頂裝修工程					
甲.壹.七.1	仿石質複層塗料，C1平頂清水模整平批土噴塗紋理質感矽樹脂塗料	M2	215.900		-	09911000008,#,*
甲.壹.七.2	仿石質複層塗料，C2平頂清水模整平批土噴塗紋理質感矽樹脂塗料	M2	803.000		-	09911000007,#,*
甲.壹.七.3	水泥漆，C3平頂清水模整平批土噴塗水性健康塗料	M2	1,242.000		-	0991202102,#,*
甲.壹.七.4	天花板，C4平頂帽槽型木絲水泥板天花(噴	M2	352.000		-	0929000000,#,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 11 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥漆兩道)				-	
甲.壹.七.5	天花板，C5暗架平頂木絲板(廁所)(噴水泥漆兩道)	M2	144.000		-	092900000001,# 含維修孔,*
甲.壹.七.6	天花板，C5暗架平頂木絲板收邊(2F-5F廁所)	處	8.000		-	095000000231,#
甲.壹.七.7	仿石質複層塗料，C1梯底梯側1:3水泥砂漿打底粉光噴塗紋理質感矽樹脂塗料(D樓梯)	M2	79.000		-	09911000025,#,*
甲.壹.七.8	仿石質複層塗料，C1樓梯平台底側1:3水泥砂漿打底粉光噴塗紋理質感矽樹脂塗料(D樓梯)	M2	12.000		-	09911000026,#,*
甲.壹.七.9	仿石質複層塗料，C1過樑打底粉光噴塗紋理質感矽樹脂塗料	M2	412.000		-	09911000027,#鋁 金屬滴水條,*
甲.壹.七.10	仿石質複層塗料，C2過樑打底粉光噴塗紋理質感矽樹脂塗料	M2	58.000		-	09911000028,#,*
甲.壹.七.11	塗料，C3過樑打底粉光刷水性健康塗料	M2	493.000		-	09911000029,#,*
甲.壹.八	門窗工程					
甲.壹.八.1	鐵捲門工程					
甲.壹.八.1.(1)	不銹鋼捲門，SD01，不鏽鋼花格型，210x(310+50)	樘	1.000		-	08332000000ASD0 1,*
甲.壹.八.1.(2)	不銹鋼捲門，SD02，不鏽鋼花格型，210x(310+50)	樘	1.000		-	08332000000ASD0 2,*
甲.壹.八.1.(3)	不銹鋼捲門，SD03，不鏽鋼花格型，290x(310+50)	樘	1.000		-	08332000000ASD0 3,*
甲.壹.八.2	金屬門工程					
甲.壹.八.2.(1)	不銹鋼門扇及門樘，SD04，不鏽鋼防火門(60A)，推開門(100*215)	樘	5.000		-	08130000000ASD0 4,*
甲.壹.八.2.(2)	不銹鋼門扇及門樘，SD05，不鏽鋼平板門，推開門(200x200)	樘	1.000		-	08130000000ASD0 5,*
甲.壹.八.2.(3)	不銹鋼門扇及門樘，SD06，不鏽鋼防火檢修門，推開門(60*60)	樘	5.000		-	08130000000ASD0 6,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 12 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.八.3	鋁門窗工程 (含五金門鎖)					
甲.壹.八.3.(1)	鋁門扇及門樘, D01, 鋁門框, 蜂巢門扇, 90*260	樘	16.000		-	08120000000AD01 *,
甲.壹.八.3.(2)	鋁門扇及門樘, D02, 蜂巢橫拉門扇, 100*200	樘	2.000		-	08120000000AD02 *,
甲.壹.八.3.(3)	鋁門扇及門樘, D03, 鋁門框, 蜂巢門扇, 110*260	樘	36.000		-	08120000000AD03 *,
甲.壹.八.3.(4)	鋁門扇及門樘, D04, 玻璃推開門, 195*260	樘	1.000		-	08120000000AD04 *,
甲.壹.八.3.(5)	鋁門扇及門樘, D05, 無障礙玻璃摺疊門, 755*260	樘	2.000		-	08120000000AD05 *,
甲.壹.八.3.(6)	鋁門扇及門樘, DW01, 落地鋁門窗, 670*260	樘	1.000		-	08120000000ADW0 1,*,
甲.壹.八.3.(7)	鋁門扇及門樘, DW02, 落地鋁門窗, 655*260	樘	1.000		-	08120000000ADW0 2,*,
甲.壹.八.3.(8)	鋁門扇及門樘, DW03, 落地鋁門窗, 662.5*260	樘	1.000		-	08120000000ADW0 3,*,
甲.壹.八.3.(9)	鋁門扇及門樘, DW04, 落地鋁門窗+玻璃自動門, 765*260	樘	1.000		-	08120000000ADW0 4,*,
甲.壹.八.3.(10)	鋁門扇及門樘, DW05, 落地鋁門窗, 375*260	樘	1.000		-	08120000000ADW0 5,*,
甲.壹.八.3.(11)	鋁門扇及門樘, DW06, 落地鋁門窗, 645*260	樘	1.000		-	08120000000ADW0 6,*,
甲.壹.八.3.(12)	鋁門扇及門樘, DW07, 落地鋁門窗, , 蜂巢門扇, 340*260	樘	14.000		-	08120000000ADW0 7,*,
甲.壹.八.3.(13)	鋁門扇及門樘, DW08, 無障礙玻璃摺疊門, 567.5*260	樘	2.000		-	08120000000ADW0 8,*,
甲.壹.八.3.(14)	鋁門扇及門樘, DW09, 落地鋁門窗, 290*310	樘	1.000		-	08120000000ADW0 9,*,
甲.壹.八.3.(15)	鋁門扇及門樘, DW10, 無障礙落地玻璃橫	樘	2.000		-	08120000000ADW1

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 13 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	拉鋁門，295*260				-	0,*
甲.壹.八.3.(16)	鋁門扇及門樘，DW11，無障礙落地玻璃橫拉鋁門，655*260	樘	1.000		-	08120000000ADW1 1,*
甲.壹.八.3.(17)	鋁門扇及門樘，W01，橫拉鋁窗，117.5*150	樘	4.000		-	08120000000AW01 ,*
甲.壹.八.3.(18)	鋁門扇及門樘，W02，橫拉鋁窗，140*200	樘	4.000		-	08120000000AW02 ,*
甲.壹.八.3.(19)	鋁門扇及門樘，W03，橫拉鋁窗，250*200	樘	14.000		-	08120000000AW03 ,*
甲.壹.八.3.(20)	鋁門扇及門樘，W04，固定鋁窗，290*310	樘	1.000		-	08120000000AW04 ,*
甲.壹.八.3.(21)	鋁門扇及門樘，W05，推射鋁窗，342.5*50	樘	1.000		-	08120000000AW05 ,#,*
甲.壹.八.3.(22)	鋁門扇及門樘，W06，橫拉鋁窗，375*150	樘	2.000		-	08120000000AW06 ,#,*
甲.壹.八.3.(23)	鋁門扇及門樘，W07，橫拉鋁窗，500*260	樘	1.000		-	08120000000AW07 ,#,*
甲.壹.八.3.(24)	鋁門扇及門樘，W08，固定鋁窗，625*260	樘	1.000		-	08120000000AW08 ,#,*
甲.壹.八.3.(25)	鋁門扇及門樘，W09，推射鋁窗，625*50	樘	1.000		-	08120000000AW09 ,#,*
甲.壹.八.3.(26)	鋁門扇及門樘，W10，橫拉鋁窗，685*310	樘	1.000		-	08120000000AW10 ,#,*
甲.壹.九	防水工程					
甲.壹.九.1	塑膠薄膜防水層，WP1-1，筏基外牆防水	M2	137.000		-	0713300002WP101 ,*
甲.壹.九.2	塑膠薄膜防水層，WP1-2，基礎底板防水	M2	105.600		-	0713300002WP102 ,*
甲.壹.九.3	塗液類防潮，WP2，筏基水池坑防水	M2	227.400		-	0711100002WP2,# ,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 14 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.九.4	塗液類防潮，WP3，電梯機坑防水	M2	22.600		-	0711100002WP3,# ,*
甲.壹.九.5	塗液類防潮，WP4，外牆防水	M2	1,248.000		-	0711100002WP4,# ,*
甲.壹.九.6	塗液類防潮，WP5，廁所防水/洗手台防水	M2	507.800		-	0711100002WP5,# ,*
甲.壹.九.7	塗液類防潮，WP6，陽台防水	M2	395.000		-	0711100002WP6,# ,*
甲.壹.九.8	塗液類防潮，WP7，走廊防水	M2	1,109.500		-	0711100002WP7,# ,*
甲.壹.九.9	鋪貼式防水膜，WP8，露臺防水	M2	390.200		-	0713100002WP8,# ,*
甲.壹.九.10	鋪貼式防水膜，WP9，屋頂防水	M2	528.500		-	0713100002WP9,# ,*
甲.壹.九.11	鋪貼式防水膜，WP10，樹穴及植栽區抗根型防水	M2	23.200		-	0713100002WP10, #,*
甲.壹.九.12	鋪貼式防水膜，WP11，RC雨遮版防水	M2	52.800		-	0713100002WP11, #,*
甲.壹.九.13	塗液類防潮，WP12，樓層接縫防水	M	681.000		-	0711100001WP12, *
甲.壹.九.14	塗液類防潮，WP13，窗框四周防水	M	669.000		-	0711100001WP13, *
甲.壹.九.15	混凝土表面處理，1:2防水粉光(筏基雨水滯洪池牆體)	M2	129.400		-	033600000201,#
甲.壹.九.16	混凝土表面處理，1:2防水粉光(筏基雨水滯洪池底板+頂版)	M2	204.800		-	033600000202,#
甲.壹.十	室內裝修工程	式				
甲.壹.十.1	矮櫃(H<120)	M	165.800		-	0000000000191,#
甲.壹.十.2	高櫃(H>120)	M	66.800		-	000000000019111 ,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 15 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.十.3	教師桌椅櫃體組	組	16.000		-	0000000000192,#
甲.壹.十.4	不鏽鋼毛絲面訂製講桌	組	16.000		-	0000000000193,#
甲.壹.十.5	不鏽鋼毛絲面訂製講桌粉筆槽	個	16.000		-	000000000019301 ,#
甲.壹.十.6	不鏽鋼毛絲面訂製層架	M	13.000		-	000000000019302 ,#
甲.壹.十.7	不鏽鋼毛絲面訂製校園布告欄	處	1.000		-	000000000019303 ,#
甲.壹.十.8	OA辦公桌椅組	組	40.000		-	0000000000195,#
甲.壹.十.9	隔間拉簾(含軌道、安裝)	M	13.200		-	000000000019501 ,#
甲.壹.十一	指標工程	式				#HL不鏽鋼毛絲面
甲.壹.十一.1	標誌，A，建物名稱標示(壁貼式，竣工銘牌)	組	1.000		-	028910000801,# - 含吊裝、搬運、 - 裁切、連接、組 - 立與表面處理等
甲.壹.十一.2	標誌，R1，空間名稱標示(壁貼式+立體式)	組	20.000		-	028910000802,# - 含吊裝、搬運、 - 裁切、連接、組 - 立與表面處理等
甲.壹.十一.3	標誌，R2，空間名稱標示(壁貼式)	組	13.000		-	028910000803,# - 含吊裝、搬運、 - 裁切、連接、組 - 立與表面處理等
甲.壹.十一.4	標誌，P1，樓梯樓層標示(壁貼式)	組	15.000		-	028910000804,# - 含吊裝、搬運、 - 裁切、連接、組 - 立與表面處理等
甲.壹.十一.5	標誌，P2，電梯樓層標示(壁貼式)	組	5.000		-	028910000805,# - 含吊裝、搬運、

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

詳細價目表[標單]

第 16 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	裁切、連接、組 - 立與表面處理等
甲.壹.十一.6	標誌，M，樓層配置標示(壁貼式+轉角式)	組	5.000		-	028910000806,# - 含吊裝、搬運、 - 裁切、連接、組 - 立與表面處理等
甲.壹.十一.7	標誌，F，服務性標示(壁貼式)	組	11.000		-	028910000807,# - 含吊裝、搬運、 - 裁切、連接、組 - 立與表面處理等
甲.壹.十一.8	標誌，D1，方向指引標示(壁貼式)	組	3.000		-	028910000808,# - 含吊裝、搬運、 - 裁切、連接、組 - 立與表面處理等
甲.壹.十一.9	標誌，D2，方向指引標示(壁貼式)	組	5.000		-	028910000809,# - 含吊裝、搬運、 - 裁切、連接、組 - 立與表面處理等
甲.壹.十一.10	標誌，D3，方向指引標示(壁貼式)	組	5.000		-	028910000810,# - 含吊裝、搬運、 - 裁切、連接、組 - 立與表面處理等
甲.壹.十二	雜項工程					
甲.壹.十二.1	昇降設備工程					
甲.壹.十二.1.(1)	無障礙電動升降梯，載人用，無障礙電梯(1F-5F,5停)，14人份	台	1.000		-	1421068531,#三 - 菱、崇友、永大 - 或同等品，無機 - 房，乘客兼行動 - 不便者使用
甲.壹.十二.1.(2)	電梯施工用吊樑掛鉤	支	1.000		-	000000000171

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 17 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.十二.1.(3)	電梯門框塞縫	樁	5.000		-	000000000172
甲.壹.十二.1.(4)	金屬製品，不鏽鋼爬梯，電梯機坑(H=190cm)	支	1.000		-	055000000A01,#
甲.壹.十二.2	金屬製品，不鏽鋼爬梯，雨水滯洪池(H=190cm)	支	2.000		-	055000000A02
甲.壹.十二.3	金屬製品，不鏽鋼爬梯，屋頂屋突(H=215cm)	支	1.000		-	055000000A03
甲.壹.十二.4	金屬製品，金屬雨遮板，40cm*202.5cm(廁所)	組	4.000		-	0550000008001,# 連工帶料，鋼板，表面熱浸鍍鋅處理
甲.壹.十二.5	金屬製品，小便斗上蓋板，27.5cm*265cm(廁所)	組	4.000		-	0550000008002,# 連工帶料，不鏽鋼毛絲面
甲.壹.十二.6	浴廁強化美耐板隔間，浴廁隔間搗擺H=210cm	M	79.000		-	1015201003,#,*
甲.壹.十二.7	浴廁強化美耐板隔間，小便池搗擺40x90cm	片	8.000		-	1015201004,#,*
甲.壹.十二.8	金屬格柵蓋板，不鏽鋼地板截水溝，W=10cm	M	110.000		-	0553000001001,#,*
甲.壹.十二.9	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板，EPDM防水帶，地坪，連工帶料	M	5.000		-	0581013001,#,*
甲.壹.十二.10	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板，EPDM防水帶，地坪L型，連工帶料	M	10.500		-	0581013001002,#,*
甲.壹.十二.11	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板，EPDM防水帶，屋頂L型，連工帶料	M	5.500		-	0581013001003,#,*
甲.壹.十二.12	水泥混凝土構造物，RC墩座(太陽能板)	式	1.000		-	0305400004001,#
甲.壹.十二.13	進水井、沉砂井及人孔，防臭型方蓋方框鑄鐵化妝人孔蓋(雨水滯洪池)，60cm*60cm	組	2.000		-	0263100008001,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 18 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.十二.14	金屬隔柵蓋板，隙縫化妝蓋板	M	156.000		-	0553000001002,#
甲.壹.十二.15	排水管溝，混凝土預鑄排水溝	M	156.000		-	0260100001,#,*
甲.壹.十二.16	陰井，混凝土預鑄陰井，開口直徑 60x60cm，鍍鋅隔柵板，含埋設安裝	座	12.000		-	026313000B-0B,# ,*
甲.壹.十二.17	金屬製品，不鏽鋼(SUS304)洗手槽， 172.5*60cm，訂製	組	8.000		-	0550000008003,# - 連工帶料
甲.壹.十二.18	金屬製品，不鏽鋼(SUS304)洗手槽，190* 45cm，訂製	組	1.000		-	0550000008004,# - 連工帶料
甲.壹.十二.19	金屬製品，不鏽鋼(SUS304)洗手槽，200* 45cm，訂製	組	1.000		-	0550000008005,# - 連工帶料
甲.壹.十二.20	金屬製品，不鏽鋼(SUS304)下嵌式洗手槽	組	5.000		-	0550000008006,# - 連工帶料
甲.壹.十二.21	警示帶，不鏽鋼警示定位磚(圓粒型)，30* 60cm(電梯用)	組	5.000		-	0250600008001,# - 連工帶料,*
甲.壹.十二.22	警示帶，不鏽鋼警示定位磚(圓粒型)，30* 100cm(樓梯用)	組	10.000		-	0250600008002,# - 警示定位磚(圓粒 - 型)(316不鏽鋼)， - *
甲.壹.十二.23	金屬製品，擴張網天花(線槽)	組	4.000		-	0550000008007,#
甲.壹.十二.24	金屬製品，擴張網牆(1F電箱)	組	1.000		-	0550000008008,#
甲.壹.十三	景觀工程					
甲.壹.十三.1	鋪面工程					
甲.壹.十三.1.(1)	高壓連鎖磚鋪面修復(6CM厚)(含工帶料)	M2	3,307.400		-	L000000000021,# - 修復因本案工程 - 破壞之既有連鎖 - 磚鋪面，包含路 - 緣石、混凝土矮 - 墩等
甲.壹.十三.1.(2)	建築用混凝土，混凝土收邊(30cm厚)	M3	1.960		-	0333000003S01,*
甲.壹.十三.2	植栽工程					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 19 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.十三.2.(1)	植栽，假儉草	M2	1,333.600		-	029000000201, #, *
甲.壹.十三.2.(2)	植栽，闊葉麥門冬	M2	7.200		-	029000000202, #, *
甲.壹.十三.2.(3)	植栽，到手香	M2	5.200		-	029000000203, #, *
甲.壹.十三.2.(4)	植栽，觀音棕竹	式	1.000		-	029000000401, *
甲.壹.十三.2.(5)	植栽，輪傘莎草	M2	5.500		-	029000000204, #, *
甲.壹.十三.2.(6)	金屬製品，金屬收邊，鍍鋅鋼板，5T	M	410.900		-	0550000001L01, *
甲.壹.十三.3	喬木移植與移除工程					
甲.壹.十三.3.(1)	清除及掘除，挖除樹根(含裝車)，喬木類、棕櫚類移除，清運廢棄	棵	45.000		-	022310000A01, *
甲.壹.十三.3.(2)	移植，一次移植，米徑<10cm	株	5.000		-	029050000A101, # - 92、93、94、 - 95、96(福木), *
甲.壹.十三.3.(3)	移植，一次移植，米徑10~20cm	株	2.000		-	029050000A102, # - 108(光臘樹)、 - 164(黑板樹), *
甲.壹.十三.3.(4)	移植，一次移植，米徑21~30cm	株	1.000		-	029050000A103, # - 104(光臘樹), *
甲.壹.十三.3.(5)	移植，二次移植，米徑10~20cm(含空氣盆)	株	1.000		-	029050000A01, # - 149(側柏), *
甲.壹.十三.3.(6)	移植，二次移植，米徑21~30cm(含空氣盆)	株	2.000		-	029050000A02, # - 86(楓香)、153(樟樹), *
甲.壹.十三.3.(7)	移植，二次移植，米徑31~40cm(含空氣盆)	株	6.000		-	029050000A03, # - 85、87、89、 - 91、109、110(楓香), *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 20 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.十三.3.(8)	移植，二次移植，米徑>40cm(含空氣盆)	株	1.000		-	029050000A04,# 90(楓香),*
甲.壹.十三.3.(9)	移植，二次移植，169五葉松(含空氣盆、赤玉土)	株	1.000		-	029050000A05,*
	建築工程小計					
甲.貳	機電工程					
甲.貳.一	電力設備工程					
甲.貳.一.1	配電盤設備工程					
甲.貳.一.1.(1)	MP PANEL (既設)					
甲.貳.一.1.(1).a	NFB 3P 250AF 250AT 380V 65KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(1).b	原廠裝配工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(1).c	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(2)	1P&1L PANEL					
甲.貳.一.1.(2).a	CASE：1800H*1500W*250Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具 備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(2).b	NFB 3P 250AF 250AT 380V 20KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(2).c	NFB 3P 100AF 75AT 380V 20KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(2).d	NFB 3P 100AF 30AT 380V 20KA	只	11.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(2).e	NFB 1P 100AF 20AT 220V 20KA	只	5.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(2).f	ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 20KA	只	2.000		-	
甲.貳.一.1.(2).g	NFB 3P 250AF 150AT 190V 15KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(2).h	NFB 3P 100AF 30AT 190V 15KA	只	11.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(2).i	ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 110V 15KA	只	2.000		-	
甲.貳.一.1.(2).j	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(2).k	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(2).l	原廠裝配工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(2).m	TR 3φ 50KVA 380V/190-110V (乾式	台	1.000		-	士林,大同,華城

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 21 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	IP20)				-	
甲.貳.一.1.(3)	1P1&1L1 PANEL					
甲.貳.一.1.(3).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具 備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(3).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(3).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(3).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(3).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	3.000		-	
甲.貳.一.1.(3).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(3).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(3).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(3).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(3).j	原廠裝配工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(4)	1P2&1L2 PANEL					
甲.貳.一.1.(4).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具 備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(4).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(4).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(4).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(4).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	3.000		-	
甲.貳.一.1.(4).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(4).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(4).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(4).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(4).j	原廠裝配工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(5)	1P3&1L3 PANEL					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 22 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.(5).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具 備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(5).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(5).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(5).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(5).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	3.000		-	
甲.貳.一.1.(5).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(5).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(5).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(5).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(5).j	原廠裝配工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(6)	1P4&1L4 PANEL					
甲.貳.一.1.(6).a	CASE：1300H*550W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具 備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(6).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(6).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(6).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(6).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	3.000		-	
甲.貳.一.1.(6).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(6).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	6.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(6).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(6).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(6).j	原廠裝配工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(7)	1P5&1L5,1P6&1L6 PANEL					
甲.貳.一.1.(7).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 23 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	具備TAF認可實驗室及通過ISO9001				-	
甲.貳.一.1.(7).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(7).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(7).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	4.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(7).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	4.000		-	
甲.貳.一.1.(7).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(7).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	4.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(7).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000		-	
甲.貳.一.1.(7).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	2.000		-	
甲.貳.一.1.(7).j	原廠裝配工資	式	2.000		-	
甲.貳.一.1.(8)	1P7&1L7 PANEL					
甲.貳.一.1.(8).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具 備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(8).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(8).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(8).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(8).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	3.000		-	
甲.貳.一.1.(8).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(8).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(8).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(8).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(8).j	原廠裝配工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(9)	2P&2L PANEL					
甲.貳.一.1.(9).a	CASE：800H*1000W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具 備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(9).b	NFB 3P 100AF 40AT 380V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 24 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.(9).c	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	5.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(9).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	5.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(9).e	ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	2.000		-	
甲.貳.一.1.(9).f	NFB 3P 100AF 40AT 190V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(9).g	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	5.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(9).h	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(9).i	ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 110V 10KA	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(9).j	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(9).k	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(9).l	原廠裝配工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(10)	2P1&2L1, 2P2&2L2 PANEL					
甲.貳.一.1.(10).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具 備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	2.000		-	
甲.貳.一.1.(10).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(10).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(10).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	4.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(10).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	6.000		-	
甲.貳.一.1.(10).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(10).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	4.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(10).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000		-	
甲.貳.一.1.(10).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	2.000		-	
甲.貳.一.1.(10).j	原廠裝配工資	式	2.000		-	
甲.貳.一.1.(11)	2P3&2L3 PANEL					
甲.貳.一.1.(11).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具 備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 25 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.(11).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(11).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(11).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(11).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	2.000		-	
甲.貳.一.1.(11).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(11).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(11).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(11).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(11).j	原廠裝配工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(12)	2P4&2L4 PANEL					
甲.貳.一.1.(12).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具 備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(12).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(12).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(12).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(12).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	3.000		-	
甲.貳.一.1.(12).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(12).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(12).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(12).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(12).j	原廠裝配工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(13)	2P5&2L5 PANEL					
甲.貳.一.1.(13).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具 備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(13).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(13).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 26 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.(13).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(13).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	3.000		-	
甲.貳.一.1.(13).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(13).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	3.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(13).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(13).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(13).j	原廠裝配工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(14)	3P&3L PANEL					
甲.貳.一.1.(14).a	CASE：800H*1000W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具 備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(14).b	NFB 3P 100AF 40AT 380V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(14).c	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	5.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(14).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	5.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(14).e	ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	2.000		-	
甲.貳.一.1.(14).f	NFB 3P 100AF 40AT 190V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(14).g	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	5.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(14).h	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(14).i	ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 110V 10KA	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(14).j	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(14).k	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(14).l	原廠裝配工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(15)	3P1&3L1, 3P2&3L2, 3P4&3L4 PANEL					
甲.貳.一.1.(15).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具 備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	3.000		-	
甲.貳.一.1.(15).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	3.000		-	東元/士林/三菱

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 27 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.(15).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	3.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(15).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	6.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(15).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	9.000		-	
甲.貳.一.1.(15).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	3.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(15).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	6.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(15).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	3.000		-	
甲.貳.一.1.(15).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	3.000		-	
甲.貳.一.1.(15).j	原廠裝配工資	式	3.000		-	
甲.貳.一.1.(16)	3P3&3L3 PANEL					
甲.貳.一.1.(16).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具 備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(16).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(16).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(16).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(16).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	3.000		-	
甲.貳.一.1.(16).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(16).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(16).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(16).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(16).j	原廠裝配工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(17)	3P5&3L5 PANEL					
甲.貳.一.1.(17).a	CASE：1300H*550W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具 備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(17).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(17).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(17).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 28 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.(17).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	3.000		-	
甲.貳.一.1.(17).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(17).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	6.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(17).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(17).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(17).j	原廠裝配工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(18)	4P&4L PANEL					
甲.貳.一.1.(18).a	CASE：800H*1000W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備 TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(18).b	NFB 3P 100AF 40AT 380V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(18).c	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	4.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(18).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	4.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(18).e	ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	2.000		-	
甲.貳.一.1.(18).f	NFB 3P 100AF 40AT 190V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(18).g	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	4.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(18).h	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(18).i	ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 110V 10KA	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(18).j	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(18).k	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(18).l	原廠裝配工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(19)	4P1&4L1 PANEL					
甲.貳.一.1.(19).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備 TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(19).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(19).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

詳細價目表[標單]

第 29 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.1.(19).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	3.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(19).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	3.000		-	
甲.貳.一.1.(19).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(19).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	3.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(19).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(19).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(19).j	原廠裝配工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(20)	4P2&4L2, 4P3&4L3, 4P4&4L4 PANEL					
甲.貳.一.1.(20).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具 備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	3.000		-	
甲.貳.一.1.(20).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	3.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(20).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	3.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(20).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	6.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(20).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只	9.000		-	
甲.貳.一.1.(20).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	3.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(20).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	6.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(20).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	3.000		-	
甲.貳.一.1.(20).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	3.000		-	
甲.貳.一.1.(20).j	原廠裝配工資	式	3.000		-	
甲.貳.一.1.(21)	5P1&5L1 PANEL					
甲.貳.一.1.(21).a	CASE：1400H*650W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具 備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只	1.000		-	
甲.貳.一.1.(21).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(21).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只	2.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(21).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	6.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(21).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V	只	8.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 30 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	10KA				-	
甲.貳.一.1.(21).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只	1.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(21).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	5.000		-	東元/士林/三菱
甲.貳.一.1.(21).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(21).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式	1.000		-	
甲.貳.一.1.(21).j	原廠裝配工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.2	教室冷氣用電儲值卡系統					#自動加值機等冷氣儲值卡系統應與目前學校使用系統相容
甲.貳.一.2.(1)	LB控制器NO/NC,乾濕雙用可設	只	23.000		-	詳圖說規範
甲.貳.一.2.(2)	插卡扣款卡機,節能用電階梯電價(系統設定卡可手動設定階梯電度及費率)	只	23.000		-	詳圖說規範
甲.貳.一.2.(3)	IC晶片卡加值機USB含紀錄軟體光碟含系統設定卡	只	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.一.2.(4)	自動收鈔加值機,收鈔盒400張,悠遊卡轉卡功能	只	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.一.2.(5)	IC晶片卡	張	100.000		-	
甲.貳.一.2.(6)	卡片內建及外印卡號,印刷校名	式	1.000		-	
甲.貳.一.3	EMS系統					
甲.貳.一.3.(1)	三相四線式教室分表	台	23.000		-	
甲.貳.一.3.(2)	教室分表通訊模組	台	23.000		-	
甲.貳.一.3.(3)	讀卡機	台	23.000		-	一台讀卡機附3張卡片
甲.貳.一.3.(4)	EMS冷氣通訊模組	台	44.000		-	
甲.貳.一.3.(5)	工資	式	1.000		-	包含安裝、測通等人力
甲.貳.一.4	配電盤雜項					
甲.貳.一.4.(1)	配電盤基礎台	式	1.000		-	
甲.貳.一.4.(2)	配電盤導線槽及接線箱	式	1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

詳細價目表[標單]

第 31 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.4.(3)	配電盤體連接五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.一.4.(4)	配電盤組立檢測及現場按裝工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.4.(5)	配電盤測試報告,操作說明書,保養手冊	式	1.000		-	
甲.貳.一.4.(6)	配電盤設計規劃作業	式	1.000		-	
甲.貳.一.4.(7)	配電盤盤體技術測試作業費	式	1.000		-	
甲.貳.一.4.(8)	配電盤檢驗證明及管理費用	式	1.000		-	
甲.貳.一.4.(9)	配電盤運雜費(貨車可到之地面)	式	1.000		-	
甲.貳.一.5	設備					
甲.貳.一.5.(1)	開關(單開)(SUS304不鏽鋼面板,夜光型)	只	132.000		-	國際牌或同等品
甲.貳.一.5.(2)	開關(雙開)(SUS304不鏽鋼面板,夜光型)	只	112.000		-	國際牌或同等品
甲.貳.一.5.(3)	開關(三開)(SUS304不鏽鋼面板,夜光型)	只	5.000		-	國際牌或同等品
甲.貳.一.5.(4)	接地型雙暗插座(SUS304不鏽鋼面板)	只	259.000		-	國際牌或同等品
甲.貳.一.5.(5)	接地型雙暗插座(無線基地台用)(SUS304不鏽鋼面板)	只	22.000		-	國際牌或同等品
甲.貳.一.5.(6)	四角盒(SUS304不銹鋼,2.0mm)	只	475.000		-	南陽貿易或同等品
甲.貳.一.5.(7)	八角盒(SUS304不銹鋼,2.0mm)	只	1,144.000		-	弘晉鑫或同等品
甲.貳.一.5.(8)	安裝工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.6	照明燈具與吊扇					
甲.貳.一.6.(1)	照明燈具, L01, 吊燈	組	38.000		-	(含安裝施工和配件全,詳圖說規範)
甲.貳.一.6.(2)	照明燈具, L02, 吊燈	組	12.000		-	(含安裝施工和配件全,詳圖說規範)
甲.貳.一.6.(3)	照明燈具, L03, 室內吸頂燈	組	143.000		-	(含安裝施工和配件全,詳圖說規範)
甲.貳.一.6.(4)	照明燈具, L04, 壁燈	組	54.000		-	(含安裝施工和配件全,詳圖說規範)

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 32 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
					-	範)
甲.貳.一.6.(5)	照明燈具，L05，室外投射燈+固定座	組	4.000		-	(含安裝施工和配 件全，詳圖說規 範)
甲.貳.一.6.(6)	照明燈具，L06，軌道燈+軌道	組	24.000		-	(含安裝施工和配 件全，詳圖說規 範)
甲.貳.一.6.(7)	照明燈具，L07，線性燈+吊掛式線槽	米	856.500		-	(含安裝施工和配 件全，詳圖說規 範)
甲.貳.一.6.(8)	照明燈具，L08，線性燈+燈槽	米	265.300		-	(含安裝施工和配 件全，詳圖說規 範)
甲.貳.一.6.(9)	照明燈具，L09，戶外線性燈(扶手處)	米	79.200		-	(含安裝施工和配 件全，詳圖說規 範)
甲.貳.一.6.(10)	照明燈具，L10，戶外線性燈(擴張網背襯板處)	米	95.000		-	(含安裝施工和配 件全，詳圖說規 範)
甲.貳.一.6.(11)	照明燈具，L11，崁入式下照投射燈	組	72.000		-	(含安裝施工和配 件全，詳圖說規 範)
甲.貳.一.6.(12)	照明燈具，L12，直照型小鋁條燈+燈槽	米	16.200		-	(含安裝施工和配 件全，詳圖說規 範)
甲.貳.一.6.(13)	小型冷風機，F-01，金屬吊扇	組	96.000		-	(含安裝施工和配 件全，詳圖說規 範)
甲.貳.一.6.(14)	小型冷風機，F-02，天花循環扇	組	8.000		-	(含安裝施工和配 件全，詳圖說規

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 33 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	範)
甲.貳.一.7	空調設備工程					
甲.貳.一.7.(1)	空調系統設備工程					
甲.貳.一.7.(1).a	OU-09-104 冷房能力9.0kW(含遙控器等相關配備)	台	2.000		-	日立/大金/三菱, 需達一級能效
甲.貳.一.7.(1).b	OU-06-105 冷房能力6.0kW(含遙控器等相關配備)	台	1.000		-	日立/大金/三菱, 需達一級能效
甲.貳.一.7.(1).c	OU-06-106 冷房能力6.0kW(含遙控器等相關配備)	台	1.000		-	日立/大金/三菱, 需達一級能效
甲.貳.一.7.(1).d	OU-06-107 冷房能力7.2kW(含遙控器等相關配備)	台	2.000		-	日立/大金/三菱, 需達一級能效
甲.貳.一.7.(1).e	OU-09-204 冷房能力9.0kW(含遙控器等相關配備)	台	2.000		-	日立/大金/三菱, 需達一級能效
甲.貳.一.7.(1).f	OU-09-205 冷房能力9.0kW(含遙控器等相關配備)	台	2.000		-	日立/大金/三菱, 需達一級能效
甲.貳.一.7.(1).g	OU-09-304 冷房能力9.0kW(含遙控器等相關配備)	台	2.000		-	日立/大金/三菱, 需達一級能效
甲.貳.一.7.(1).h	OU-09-305 冷房能力9.0kW(含遙控器等相關配備)	台	2.000		-	日立/大金/三菱, 需達一級能效
甲.貳.一.7.(2)	主機定位工程					
甲.貳.一.7.(2).a	側吹型主機搬運,吊裝,安裝定位	台	14.000		-	
甲.貳.一.7.(2).b	側吹型主機白鐵外牆吊掛架6CM*6CM	台	14.000		-	
甲.貳.一.7.(2).c	主機安裝避震墊	台	14.000		-	
甲.貳.一.7.(2).d	室內機吊掛安裝(含保護)	台	14.000		-	
甲.貳.一.7.(2).e	戶外冷媒管修飾管槽(採ABS材質)	台	14.000		-	
甲.貳.一.7.(3)	空調系統配管工程(冷媒披覆銅管)					
甲.貳.一.7.(3).a	披覆保溫銅盤管(耐熱120℃)	式	1.000		-	
甲.貳.一.7.(3).b	室內機吊支架等五金另料(含保溫管墊)	台	14.000		-	
甲.貳.一.7.(3).c	充氮焊接及氮氣站壓抽真空處理	台	14.000		-	
甲.貳.一.7.(3).d	R-410A冷媒充填	台	14.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 34 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.7.(3).e	風管工程(PU材質詳設計圖說)	式	1.000		-	配合裝修面施作
甲.貳.一.7.(3).f	控制配線工料	台	14.000		-	
甲.貳.一.7.(3).g	排水配管工料(含保溫)	台	14.000		-	
甲.貳.一.7.(3).h	打鑿修補	式	1.000		-	
甲.貳.一.7.(3).i	消耗另料	式	1.000		-	
甲.貳.一.7.(3).j	運什費	式	1.000		-	
甲.貳.一.7.(3).k	配管工資	台	14.000		-	
甲.貳.一.8	管線工程					
甲.貳.一.8.(1)	PVC 電纜 600V 1/C 2.0mm ²	M	967.000		-	華新麗華、太平 - 洋或同等品
甲.貳.一.8.(2)	PVC 電纜 600V 1/C 5.5mm ²	M	4,199.000		-	華新麗華、太平 - 洋或同等品
甲.貳.一.8.(3)	PVC 電纜 600V 1/C 14mm ²	M	32.000		-	華新麗華、太平 - 洋或同等品
甲.貳.一.8.(4)	PVC 電纜 600V 1/C 22mm ²	M	674.000		-	華新麗華、太平 - 洋或同等品
甲.貳.一.8.(5)	PVC 電纜 600V 1/C 38mm ²	M	677.000		-	華新麗華、太平 - 洋或同等品
甲.貳.一.8.(6)	PEX 電纜 600V 1/C 60mm ²	M	1,268.000		-	華新麗華、太平 - 洋或同等品
甲.貳.一.8.(7)	PEX 電纜 600V 1/C 250mm ²	M	150.000		-	華新麗華、太平 - 洋或同等品
甲.貳.一.8.(8)	PVC管 16P (1/2")	M	967.000		-	南亞塑膠管材或 - 同等品
甲.貳.一.8.(9)	PVC管 20P (3/4")	M	967.000		-	南亞塑膠管材或 - 同等品
甲.貳.一.8.(10)	PVC管 28P (1") (含冷氣電線用空管)	M	371.000		-	南亞塑膠管材或 - 同等品
甲.貳.一.8.(11)	PVC管 35P (1-1/4")	M	262.000		-	南亞塑膠管材或 - 同等品

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 35 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.一.8.(12)	PVC管 52P (2")	M	317.000		-	南亞塑膠管材或 同等品
甲.貳.一.8.(13)	PVC管 80P (3")	M	263.000		-	南亞塑膠管材或 同等品
甲.貳.一.8.(14)	開挖、回填、復原、人孔	M	120.000		-	
甲.貳.一.8.(15)	配管線另料	式	1.000		-	
甲.貳.一.8.(16)	五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.一.8.(17)	運費	式	1.000		-	
甲.貳.一.8.(18)	工資(含用電申請及檢驗等費用)	式	1.000		-	
甲.貳.一.8.(19)	挖埋管工資	M	150.000		-	
甲.貳.一.9	線槽(鋁製密閉式線槽，400W*100H，t=2mm，附蓋板，表面粉體塗裝)					
甲.貳.一.9.(1)	直式線槽(附蓋板)	米	201.000		-	參考廠牌靖聖、 宇沛、商泓
甲.貳.一.9.(2)	水平L型彎頭(附蓋板)	只	2.000		-	參考廠牌靖聖、 宇沛、商泓
甲.貳.一.9.(3)	終端封版	只	2.000		-	參考廠牌靖聖、 宇沛、商泓
甲.貳.一.9.(4)	任意垂直連接片組(SUS304)	組	4.000		-	
甲.貳.一.9.(5)	連接片，100H(SUS304)	只	162.000		-	
甲.貳.一.9.(6)	加強連接片(SUS304)	只	71.000		-	
甲.貳.一.9.(7)	馬車螺絲(SUS304)	組	1,030.000		-	
甲.貳.一.9.(8)	SUS吊架，400W，41*41mm(附保護套)	支	142.000		-	
甲.貳.一.9.(9)	組合及固定螺栓、吊桿等其他五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.一.9.(10)	電氣鋁製線槽安裝施工工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.10	線槽(鋁製密閉式線槽，300W*100H，t=2mm，附蓋板，表面粉體塗裝)					
甲.貳.一.10.(1)	直式線槽(附蓋板)	米	21.000		-	
甲.貳.一.10.(2)	垂直向下彎頭	只	1.000		-	
甲.貳.一.10.(3)	終端封版	只	1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 36 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.10.(4)	連接片，100H(SUS304)	只	18.000		-	
甲.貳.一.10.(5)	馬車螺絲(SUS304)	組	110.000		-	
甲.貳.一.10.(6)	SUS吊架，400W，41*41mm(附保護套)	支	16.000		-	
甲.貳.一.10.(7)	組合及固定螺栓、吊桿等其他五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.一.10.(8)	電氣鋁製線槽安裝施工工資	式	1.000		-	
甲.貳.一.11	接地設備					
甲.貳.一.11.(1)	接地設備					
甲.貳.一.11.(1).a	鋼心銅棒19mmφ*300cm(含測試參考極)	支	5.000		-	
甲.貳.一.11.(1).b	接地改良劑(每包50磅裝，電阻率為0.5歐姆-米以下，具黏土型保溼特性)	包	12.000		-	
甲.貳.一.11.(2)	箱體及配管線					
甲.貳.一.11.(2).a	接地電阻測試箱(箱體：WxHxD=40CMx35CMx15CM/2.0mm厚鐵板鍍製，粉體烤漆，裝配零料)	組	1.000		-	
甲.貳.一.11.(2).b	PVC 28P	M	15.000		-	
甲.貳.一.11.(2).c	配管另料	式	1.000		-	
甲.貳.一.11.(2).d	BCW60mm2	M	12.000		-	
甲.貳.一.11.(2).e	100mm2 PVC電線	M	20.000		-	
甲.貳.一.11.(2).f	配線另件	式	1.000		-	
甲.貳.一.11.(2).g	銅粉溶接(包括L.T.十字型模具)	式	1.000		-	
甲.貳.一.11.(2).h	挖方60CM	式	1.000		-	
甲.貳.一.11.(2).i	鑽孔20cmφ x400cm深	孔	3.000		-	
甲.貳.一.11.(2).j	零星材料	式	1.000		-	
甲.貳.一.11.(2).k	運什費	式	1.000		-	
甲.貳.一.11.(2).l	工資	式	1.000		-	
甲.貳.二	弱電設備工程					
甲.貳.二.1	電信設備工程					
甲.貳.二.1.(1)	100C複合式端子板(既有電信室端.總箱端)	只	2.000		-	標緻、嘉佑、太平洋或同等品
甲.貳.二.1.(2)	50C複合式端子板(既有電信室端.總箱端)	只	2.000		-	標緻、嘉佑、太

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 37 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	平洋或同等品
甲.貳.二.1.(3)	40C複合式端子板(幹線端)	只	2.000		-	標緻、嘉佑、太 平洋或同等品
甲.貳.二.1.(4)	20C複合式端子板(幹線端)	只	1.000		-	標緻、嘉佑、太 平洋或同等品
甲.貳.二.1.(5)	10C複合式端子板(幹線端)	只	1.000		-	標緻、嘉佑、太 平洋或同等品
甲.貳.二.1.(6)	10C複合式端子板(水平端)	只	15.000		-	標緻、嘉佑、太 平洋或同等品
甲.貳.二.1.(7)	20C複合式端子板(DD箱端)	只	1.000		-	標緻、嘉佑、太 平洋或同等品
甲.貳.二.1.(8)	10C複合式端子板(DD箱端)	只	21.000		-	標緻、嘉佑、太 平洋或同等品
甲.貳.二.1.(9)	電話,資訊二合一插座(壁內型)含蓋板(含CAT-6 RJ45插座*2)	只	63.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.1.(10)	L3 24埠骨幹超高速網路交換器	台	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.1.(11)	光纖模組1G	只	10.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.1.(12)	2芯單模光纖跳接線	條	10.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.1.(13)	L2 8埠POE超高速網路交換器	只	21.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.1.(14)	CAT-6 8Ports patch panel	只	1.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.1.(15)	L2 24埠POE超高速網路交換器	只	6.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.1.(16)	CAT.6 24Ports Patch Panel	只	1.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.1.(17)	CAT-6 RJ45 Patch Cord 2M(套號)	條	24.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.1.(18)	8芯機架式光纖收容箱	只	4.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.1.(19)	24芯機架式光纖收容箱(本案新設)	只	2.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.1.(20)	24芯機架式光纖收容箱(既有銜接)	只	1.000		-	
甲.貳.二.1.(21)	1KVA不斷電系統	台	1.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.1.(22)	光纖熔接含SC Pigtail、耦合器	式	1.000		-	
甲.貳.二.1.(23)	光纖測試工資含測報製作	式	1.000		-	
甲.貳.二.1.(24)	0.5mm-100P-PE-PVC數位電纜線(連接既有)	米	339.000		-	太平洋、華新麗

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

詳細價目表[標單]

第 38 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	華、華榮或同等品
甲.貳.二.1.(25)	0.5mm-50P-PE-PVC數位電纜線(連接既有)	米	339.000		-	太平洋、華新麗 華、華榮或同等品
甲.貳.二.1.(26)	0.5mm-100P-PE-PVC數位電纜線	米	236.000		-	太平洋、華新麗 華、華榮或同等品
甲.貳.二.1.(27)	0.5mm-20P-PE-PVC數位電纜線	米	14.000		-	太平洋、華新麗 華、華榮或同等品
甲.貳.二.1.(28)	0.5mm-10P-PE-PVC數位電纜線	米	71.000		-	太平洋、華新麗 華、華榮或同等品
甲.貳.二.1.(29)	0.5mm-4P-PE-PVC數位電纜線	米	459.000		-	太平洋、華新麗 華、華榮或同等品
甲.貳.二.1.(30)	UTP CAT.6網路線	米	1,865.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.1.(31)	0.4db-24C-SM	米	339.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.1.(32)	0.4db-6C-SM	米	75.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.1.(33)	配線安裝五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.二.1.(34)	20mm PVC管	米	990.000		-	
甲.貳.二.1.(35)	28mm PVC管	米	113.000		-	
甲.貳.二.1.(36)	52mm PVC管	米	200.000		-	
甲.貳.二.1.(37)	電話總配線箱"A-2-2"(不銹鋼SUS304 2.0mm)	只	1.000		-	
甲.貳.二.1.(38)	電話主配線箱"B-54"(不銹鋼SUS304 2.0mm)	只	4.000		-	
甲.貳.二.1.(39)	各戶弱電收集箱(不銹鋼SUS304 2.0mm)	只	22.000		-	
甲.貳.二.1.(40)	接地總箱(40W*35H*15Dcm)	只	1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 39 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.二.1.(41)	60mm ² BCW	米	38.000		-	
甲.貳.二.1.(42)	14mm ² 接地線	米	39.000		-	
甲.貳.二.1.(43)	接地銅板、接地端子及五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.二.1.(44)	配管五金另料含BOX	式	1.000		-	
甲.貳.二.1.(45)	配管,線工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.1.(46)	設備安裝測試調整工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.1.(47)	連接既有設備安裝工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.2	資訊設備工程					
甲.貳.二.2.(1)	防火牆	台	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(2)	無線網路控制器含22台管理授權	台	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(3)	L3 24埠骨幹超高速網路交換器	台	2.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(4)	L2 24埠POE超高速網路交換器	台	6.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(5)	L2 8埠POE超高速網路交換器	台	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(6)	光纖模組1G	只	10.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(7)	光纖模組10G	只	2.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(8)	2芯單模光纖跳接線	條	12.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(9)	資訊設備安裝、軟體設定測試及保固工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.2.(10)	CAT-6 24Ports Patch Panel	只	6.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(11)	CAT-6 8Ports patch panel	只	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(12)	AP無線基地台	只	22.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(13)	無線基地台授權軟體(納入教網中心無線控制系統)	式	1.000		-	Aruba LIC-AW* 22 Aruba MCR- VA-50 Mobility Conductor Virtual Appliance*1 Aruba 1Y FC SW MM-VA-50 VM MasterAppl

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

詳細價目表[標單]

第 40 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
					-	SVC*1
甲.貳.二.2.(14)	CAT-6 RJ45 Patch Cord 2M(套號)	條	85.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(15)	8芯機架式光纖收容箱	只	4.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(16)	24芯機架式光纖收容箱	只	3.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(17)	壁掛型機櫃15U(含壓克力前門、散熱風扇、電源排插)	座	5.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(18)	落地型機櫃41U(含壓克力前門、散熱風扇、電源排插)	座	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(19)	1KVA不斷電系統(ON-LINE系統)	台	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(20)	整線槽	只	7.000		-	
甲.貳.二.2.(21)	光纖熔接含SC Pigtail、耦合器	式	1.000		-	
甲.貳.二.2.(22)	光纖測試工資含測報製作	式	1.000		-	
甲.貳.二.2.(23)	UTP測試工資含測報製作	式	1.000		-	
甲.貳.二.2.(24)	UTP CAT.6網路線	米	2,843.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(25)	0.4dB-24C-SM(連接既有)	米	339.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(26)	0.4dB-6C-SM	米	75.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.2.(27)	2.0mm ² ×2C電源線	米	30.000		-	紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.2.(28)	配線安裝五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.二.2.(29)	20mm PVC管	米	324.000		-	
甲.貳.二.2.(30)	28mm PVC管	米	113.000		-	
甲.貳.二.2.(31)	52mm PVC管	米	50.000		-	
甲.貳.二.2.(32)	配管五金另料含BOX	式	1.000		-	
甲.貳.二.2.(33)	配管,線工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.2.(34)	設備安裝測試調整工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.2.(35)	連接既有設備安裝工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.3	VOD工程					
甲.貳.二.3.(1)	壁內型雙孔資訊插座含蓋板(含CAT.6 RJ45插座*2)	只	24.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.3.(2)	CAT-6 RJ45 Patch Cord 2M(套號)	條	24.000		-	詳資訊圖說規範

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

詳細價目表[標單]

第 41 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.二.3.(3)	CAT-6 RJ45 Patch Cord 3M	條	24.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.3.(4)	1U整線槽	只	5.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.3.(5)	UTP測試工資含測報製作	式	1.000		-	
甲.貳.二.3.(6)	UTP CAT.6網路線	米	1,680.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.3.(7)	配線安裝五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.二.3.(8)	設備安裝測試調整工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.3.(9)	20mm PVC管	米	250.000		-	
甲.貳.二.3.(10)	配管五金另料含BOX	式	1.000		-	
甲.貳.二.3.(11)	配管,線工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.4	監視設備工程					
甲.貳.二.4.(1)	網路槍型紅外線彩色攝影機含固定支架	支	51.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.4.(2)	網路半球型紅外線彩色攝影機(電梯)	支	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.4.(3)	L2 24埠POE超高速網路交換器	台	5.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.4.(4)	L2 24埠超高速網路交換器	台	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.4.(5)	16CH數位式錄放影主機(內建16TB硬碟)	台	4.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.4.(6)	21吋液晶彩色螢幕	台	4.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.4.(7)	19吋落地型機櫃41U(含壓克力前門、散熱風扇、電源排插)	座	2.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.4.(8)	3KVA不斷電系統	台	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.4.(9)	UTP CAT.6網路線	米	3,638.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.4.(10)	2.0mm ² ×2C電源線	米	30.000		-	紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.4.(11)	配線安裝五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.二.4.(12)	設備安裝測試調整工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.4.(13)	20mm PVC管	米	525.000		-	
甲.貳.二.4.(14)	配管五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.二.4.(15)	配管,線工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.5	門禁.緊急求救設備工程					
甲.貳.二.5.(1)	緊急求救圖控主機	台	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.5.(2)	21吋液晶彩色螢幕	台	1.000		-	詳圖說規範

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 42 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.二.5.(3)	安防環控系統中央監控軟體(含LINE及APP警報推播監控程式及軟體授權和編輯製作)	套	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.5.(4)	L2 24埠超高速網路交換器	台	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.5.(5)	監控控制器(須具備CNS或BSMI認證，內建MicroSDx1埠、RS485x3埠、網路RJ45-PoEx1埠、HMIx1埠等基礎通訊管理介面)	台	5.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.5.(6)	交換式電源供應器	只	5.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.5.(7)	DI控制模組(須具備CNS或BSMI認證)	只	6.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.5.(8)	DO控制模組(須具備CNS或BSMI認證)	只	5.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.5.(9)	警報型緊急求救按鈕(內建聲光警報功能，須具備CE及FCC認證)	只	56.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.5.(10)	警報型緊急求救按鈕防水罩	只	56.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.5.(11)	閃光警報喇叭含電源供應器	只	11.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.5.(12)	磁簧開關	只	24.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.5.(13)	19吋落地型機櫃41U(含壓克力前門、散熱風扇、電源排插)	座	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.5.(14)	1KVA不斷電系統(ON-LINE型)	台	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.5.(15)	2.0mm ² x2C電源線	米	30.000		-	紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.5.(16)	1.25mm ² x2C電源線	米	348.000		-	紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.5.(17)	UTP CAT.6網路線	米	895.000		-	詳資訊圖說規範
甲.貳.二.5.(18)	弱電結線箱56(W)x45(H)x14(D)CM(不銹鋼SUS304 2.0mmt)	只	5.000		-	
甲.貳.二.5.(19)	20mm PVC管	米	233.000		-	
甲.貳.二.5.(20)	配管五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.二.5.(21)	配管,線工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.5.(22)	配線安裝五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.二.5.(23)	設備安裝測試調整工資	式	1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 43 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.二.6	教學廣播設備					
甲.貳.二.6.(1)	教學擴大器	只	20.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.6.(2)	壁掛式喇叭	只	40.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.6.(3)	有線手握式麥克風	支	20.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.6.(4)	1.6mm廣播線	米	1,794.000		-	太平洋、華新麗 華、華榮或同等 品
甲.貳.二.6.(5)	1.6mm廣播線(連接既有)	米	339.000		-	太平洋、華新麗 華、華榮或同等 品
甲.貳.二.6.(6)	配線安裝五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.二.6.(7)	設備安裝測試調整工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.6.(8)	連接既有設備安裝工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.6.(9)	20mm PVC管	米	384.000		-	
甲.貳.二.6.(10)	28mm PVC管	米	113.000		-	
甲.貳.二.6.(11)	52mm PVC管	米	58.000		-	
甲.貳.二.6.(12)	配管五金另料含BOX	式	1.000		-	
甲.貳.二.6.(13)	配管,線工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.7	戶外廣播設備					
甲.貳.二.7.(1)	240W前後級放大器	台	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.7.(2)	戶外號角喇叭	支	4.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.7.(3)	19吋落地型機櫃41U(含壓克力前門、散熱風扇、電源排插)	座	1.000		-	詳圖說規範
甲.貳.二.7.(4)	音源信號轉換器	組	1.000		-	
甲.貳.二.7.(5)	1.6mm廣播線	米	539.000		-	太平洋、華新麗 華、華榮或同等 品
甲.貳.二.7.(6)	配線安裝五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.二.7.(7)	設備安裝測試調整工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.7.(8)	連接既有設備安裝工資	式	1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 44 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.二.7.(9)	20mm PVC管	米	83.000		-	
甲.貳.二.7.(10)	配管五金另料含BOX	式	1.000		-	
甲.貳.二.7.(11)	配管,線工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.8	線槽(鋁製密閉式線槽, 200W*100H, t=2mm, 附蓋板, 表面粉體塗裝)					
甲.貳.二.8.(1)	鋁製線槽, 直式, t=2mm, 附蓋板, 表面粉體塗裝	米	420.000		-	參考廠牌靖聖、高全、喬楠
甲.貳.二.8.(2)	鋁製線槽, 彎90度, t=2mm, 附蓋板, 表面粉體塗裝	只	7.000		-	參考廠牌靖聖、高全、喬楠
甲.貳.二.8.(3)	鋁製線槽, 三通, t=2mm, 附蓋板, 表面粉體塗裝	只	12.000		-	參考廠牌靖聖、高全、喬楠
甲.貳.二.8.(4)	終端封版	只	13.000		-	
甲.貳.二.8.(5)	連接片, 100H(SUS304)	只	336.000		-	
甲.貳.二.8.(6)	馬車螺絲(SUS304)	組	2,200.000		-	
甲.貳.二.8.(7)	SUS吊架, 400W, 41*41mm(附保護套)	支	312.000		-	
甲.貳.二.8.(8)	防火填塞	處	26.000		-	
甲.貳.二.8.(9)	組合及固定螺栓、吊桿等其他五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.二.8.(10)	電氣鋁製線槽安裝施工工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.9	避雷設備工程					
甲.貳.二.9.(1)	電避雷針組體(檢附TUV無輻射汙染及耐4200KV證明)	組	1.000		-	
甲.貳.二.9.(2)	故障檢測器(不須外接電源, 附測試電纜線)	組	1.000		-	
甲.貳.二.9.(3)	不鏽鋼支撐架(高=2m)附底座	座	1.000		-	
甲.貳.二.9.(4)	裸銅線mm ²	式	1.000		-	
甲.貳.二.9.(5)	五金另件	式	1.000		-	
甲.貳.二.9.(6)	安裝工資	式	1.000		-	
甲.貳.二.10	避雷接地設備工程					
甲.貳.二.10.(1)	化學濕式接地棒L型(銅管長度小於等於2.4m)(含CNS8886 NSS 720HR RN9測試)	組	3.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

詳細價目表[標單]

第 45 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.二.10.(2)	接地填充劑(25KG/包)	包	6.000		-	
甲.貳.二.10.(3)	裸銅線，測試用銅棒	式	1.000		-	
甲.貳.二.10.(4)	接地測試箱(SUS#304)	只	1.000		-	
甲.貳.二.10.(5)	安裝工資(責任施工)	式	1.000		-	
甲.貳.三	給排水設備工程					
甲.貳.三.1	給排水衛生設備					
甲.貳.三.1.(1)	無障礙馬桶	套	2.000		-	
甲.貳.三.1.(2)	無障礙洗面盆，單盆，配件全	套	2.000		-	
甲.貳.三.1.(3)	無障礙小便斗	套	1.000		-	
甲.貳.三.1.(4)	兩件式馬桶	座	18.000		-	
甲.貳.三.1.(5)	蹲式便斗加長型	座	14.000		-	
甲.貳.三.1.(6)	感應式小便斗	套	15.000		-	
甲.貳.三.1.(7)	拖布盆(不鏽鋼)	座	5.000		-	
甲.貳.三.1.(8)	電熱水器	台	2.000		-	川全,活力,賀眾 或同等品
甲.貳.三.1.(9)	程控殺菌附RO逆滲透飲水機(冰溫熱三用)	只	10.000		-	和成電光隆昌或 同等品
甲.貳.三.1.(10)	不銹鋼長頸龍頭	只	98.000		-	
甲.貳.三.1.(11)	不銹鋼淋浴龍頭	只	2.000		-	
甲.貳.三.1.(12)	不銹鋼低檯度龍頭	只	20.000		-	和成電光隆昌或 同等品
甲.貳.三.1.(13)	不銹鋼方型防臭落水頭 2"	只	13.000		-	和成電光隆昌或 同等品
甲.貳.三.1.(14)	不銹鋼陽台落水頭 2"	只	99.000		-	和成電光隆昌或 同等品
甲.貳.三.1.(15)	不銹鋼高籠型屋頂落水頭 2"	只	27.000		-	
甲.貳.三.1.(16)	不銹鋼高籠型屋頂落水頭 2"(截水溝)	只	37.000		-	和成電光隆昌或 同等品
甲.貳.三.1.(17)	不銹鋼地板式清潔口 3"	只	8.000		-	
甲.貳.三.1.(18)	不銹鋼地板式清潔口 4"	只	2.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 46 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.三.1.(19)	不銹鋼地板式清潔口 5"	只	5.000		-	
甲.貳.三.1.(20)	懸吊式清潔口 3"	只	18.000		-	
甲.貳.三.1.(21)	懸吊式清潔口 4"	只	15.000		-	Grundfos、DAB、 KSB
甲.貳.三.1.(22)	水錘吸收器 2"	只	1.000		-	Grundfos、DAB、 KSB
甲.貳.三.1.(23)	陸上型揚水泵,4.0HP,H=26M,Q=350LPM,D=2"	台	2.000		-	川久.葛蘭富.凱 士比或同等品
甲.貳.三.1.(24)	不銹鋼恆壓變頻泵浦2HP*2(含電源控制盤,閥件,基座及避震器2.0HP(1.28KW),3φ 380V/60Hz/2P H:16M,Q:200LPM(單台),D=RP 1-1/2")	套	1.000		-	亞昌.穎昌.新光 或同等品
甲.貳.三.1.(25)	RC基礎座	座	1.000		-	
甲.貳.三.1.(26)	沉水式抽水機 3HP,H=8M,Q=50m ³ /h,D=3"	組	1.000		-	首龍.東鴻.亞峻 或同等品
甲.貳.三.1.(27)	1T立式不銹鋼水塔	只	1.000		-	首龍.東鴻.亞峻 或同等品
甲.貳.三.1.(28)	5T臥式不銹鋼水塔	只	5.000		-	首龍.東鴻.亞峻 或同等品
甲.貳.三.1.(29)	浮球凡而20 $\frac{1}{2}$ "(3/4 $\frac{1}{2}$ " $\frac{1}{2}$ ")	只	1.000		-	
甲.貳.三.1.(30)	定水位閥 5"	只	1.000		-	
甲.貳.三.1.(31)	閘閥不銹鋼牙口 3/4"	只	3.000		-	
甲.貳.三.1.(32)	閘閥不銹鋼牙口 1"	只	14.000		-	首龍.東鴻.亞峻 或同等品
甲.貳.三.1.(33)	閘閥不銹鋼牙口 1-1/4"	只	1.000		-	首龍.東鴻.亞峻 或同等品
甲.貳.三.1.(34)	閘閥不銹鋼牙口 1-1/2"	只	5.000		-	乙萱.通力.明琪 或同等品
甲.貳.三.1.(35)	閘閥不銹鋼牙口 2"	只	1.000		-	
甲.貳.三.1.(36)	閘閥不銹鋼法蘭口10K 3"	只	4.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

詳細價目表[標單]

第 47 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.三.1.(37)	閘閥不鏽鋼牙口 5"(切換裝置用)	只	2.000		-	
甲.貳.三.1.(38)	閘閥不銹鋼法蘭口10K 3"(馬達)	只	2.000		-	
甲.貳.三.1.(39)	閘閥不銹鋼法蘭口10K 4"(馬達)	只	2.000		-	
甲.貳.三.1.(40)	逆止閘閥不銹鋼法蘭口10K 3" (馬達)	只	2.000		-	
甲.貳.三.1.(41)	逆止閘閥不銹鋼法蘭口10K 4" (馬達)	只	2.000		-	
甲.貳.三.1.(42)	防震軟管不銹鋼法蘭口10K 3" (馬達)	只	2.000		-	
甲.貳.三.1.(43)	防震軟管不銹鋼法蘭口10K 4" (馬達)	只	2.000		-	肯忠或同等品
甲.貳.三.1.(44)	防蟲網罩	只	13.000		-	
甲.貳.三.1.(45)	水塔防蟲網罩	只	6.000		-	
甲.貳.三.1.(46)	ST不銹鋼給水管 1/2"	M	8.000		-	
甲.貳.三.1.(47)	ST不銹鋼給水管 3/4"	M	3.600		-	
甲.貳.三.1.(48)	ST不銹鋼排水管 1"	M	260.000		-	
甲.貳.三.1.(49)	ST不銹鋼排水管 2"	M	664.200		-	
甲.貳.三.1.(50)	ST不銹鋼排水管 3"	M	45.000		-	
甲.貳.三.1.(51)	不鏽鋼配管另件	式	1.000		-	
甲.貳.三.1.(52)	PVC"W"管 16mm*2.7mm (1/2")	M	56.400		-	
甲.貳.三.1.(53)	PVC"W"管 20mm*2.7mm (3/4")	M	84.000		-	
甲.貳.三.1.(54)	PVC"W"管 25mm*3.2mm (1")	M	135.600		-	
甲.貳.三.1.(55)	PVC"W"管 31mm*3.2mm (1-1/4")	M	150.000		-	
甲.貳.三.1.(56)	PVC"W"管 40mm*3.6mm (1-1/2")	M	34.800		-	
甲.貳.三.1.(57)	PVC"W"管 51mm*4.1mm (2")	M	106.800		-	
甲.貳.三.1.(58)	PVC"B"管 20mm*2.7mm (3/4")	M	75.000		-	
甲.貳.三.1.(59)	PVC"B"管 25mm*3.2mm (1")	M	424.800		-	
甲.貳.三.1.(60)	PVC"B"管 51mm*4.1mm (2")	M	1,300.000		-	
甲.貳.三.1.(61)	PVC"B"管 78mm*5.1mm (3")	M	66.000		-	
甲.貳.三.1.(62)	PVC橘色管 78mm*5.1mm (3")	M	459.600		-	
甲.貳.三.1.(63)	PVC橘色管 100mm*6.6mm (4")	M	158.400		-	
甲.貳.三.1.(64)	PVC透氣管 83mm*2.7mm (3")	M	43.000		-	
甲.貳.三.1.(65)	PVC透氣管 107mm*3.1mm (4")	M	105.000		-	
甲.貳.三.1.(66)	PVC配管另計	式	1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

詳細價目表[標單]

第 48 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.三.1.(67)	洗手台化妝明鏡	式	1.000		-	
甲.貳.三.1.(68)	洗手台給皂機	式	1.000		-	
甲.貳.三.1.(69)	預留冷氣套管(教室冷氣，非本案工程)	式	1.000		-	
甲.貳.三.1.(70)	切換裝置閘閥箱	式	1.000		-	
甲.貳.三.1.(71)	筏基連通管	式	1.000		-	
甲.貳.三.1.(72)	RC預鑄式放流陰井	只	1.000		-	
甲.貳.三.1.(73)	存水彎	式	1.000		-	
甲.貳.三.1.(74)	鼓風機管路工程	式	1.000		-	
甲.貳.三.1.(75)	開挖及回填管路工程	式	1.000		-	
甲.貳.三.1.(76)	五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.三.1.(77)	運雜費	式	1.000		-	
甲.貳.三.1.(78)	工資	式	1.000		-	
甲.貳.三.2	污水處理設施					
甲.貳.三.2.(1)	FRP污水處理機械設施 130人份 32.5CMD					
甲.貳.三.2.(1).a	鼓風機,200W	台	1.000		-	
甲.貳.三.2.(1).b	氣昇泵	組	1.000		-	
甲.貳.三.2.(1).c	散氣設備	式	1.000		-	
甲.貳.三.2.(1).d	濾材,H:15cm	式	1.000		-	
甲.貳.三.2.(1).e	鑄鐵人孔蓋	組	6.000		-	
甲.貳.三.2.(1).f	FRP槽體 \$ 250*L722+601+413 cm	座	1.000		-	
甲.貳.三.2.(1).g	配電工程 (安裝固定,工資),含控制箱	式	1.000		-	
甲.貳.三.2.(1).h	配管工程	式	1.000		-	
甲.貳.三.2.(1).i	運雜費	式	1.000		-	
甲.貳.三.2.(1).j	工資	式	1.000		-	
甲.貳.三.2.(1).k	其他間接工程費,(培菌,試車,小搬運)	式	1.000		-	
甲.貳.三.2.(2)	FRP污水處理機械設施 160人份 40CMD					
甲.貳.三.2.(2).a	鼓風機	台	2.000		-	
甲.貳.三.2.(2).b	氣昇泵	組	1.000		-	
甲.貳.三.2.(2).c	散氣設備	式	1.000		-	
甲.貳.三.2.(2).d	濾材	式	1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

詳細價目表[標單]

第 49 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.三.2.(2).e	人孔蓋, \$ 50cm	組	6.000		-	
甲.貳.三.2.(2).f	FRP槽體,詳附圖	座	1.000		-	
甲.貳.三.2.(2).g	配電工程自動控制箱,安裝固定,工資	式	1.000		-	
甲.貳.三.2.(2).h	配管工程	式	1.000		-	
甲.貳.三.2.(2).i	運費	式	1.000		-	
甲.貳.三.2.(2).j	工資	式	1.000		-	
甲.貳.三.2.(2).k	其他間接工程費培菌,試車,小搬運	式	1.000		-	
甲.貳.四	消防設備及管路工程					
甲.貳.四.1	火警自動警報設備					
甲.貳.四.1.(1)	複合式P型火警受信總機20L	台	1.000		-	
甲.貳.四.1.(2)	偵煙式感知器,局限型第二種,含座及確認燈	只	24.000		-	
甲.貳.四.1.(3)	差動式感知器,局限型第二種,含座及確認燈	只	43.000		-	
甲.貳.四.1.(4)	八角盒(SUS304不銹鋼, 2.0mm)	只	67.000		-	
甲.貳.四.1.(5)	火警綜合盤箱(含火警綜合盤箱體、火警發信機、火警標示燈)(SUS304不銹鋼, 2.0mm)	只	4.000		-	
甲.貳.四.1.(6)	PVC 管 1/2" * 1.8mm	米	634.000		-	
甲.貳.四.1.(7)	PVC 管 1" * 2.7mm	米	18.000		-	
甲.貳.四.1.(8)	PVC 管 1-1/4" * 3.1mm	米	70.000		-	
甲.貳.四.1.(9)	配管另件	式	1.000		-	
甲.貳.四.1.(10)	耐熱線 1.2mm(符合內政部消防署 耐熱電線電纜認可基準)	米	462.000		-	
甲.貳.四.1.(11)	耐熱線 1.6mm(符合內政部消防署 耐熱電線電纜認可基準)	米	2,040.000		-	
甲.貳.四.1.(12)	配線另料	式	1.000		-	
甲.貳.四.1.(13)	連接既設火警受信總機工資	式	1.000		-	
甲.貳.四.1.(14)	與既有管線銜接	式	1.000		-	
甲.貳.四.1.(15)	五金另料	式	1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 50 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.四.1.(16)	運雜費	式	1.000		-	
甲.貳.四.1.(17)	工資	式	1.000		-	
甲.貳.四.2	緊急廣播設備					
甲.貳.四.2.(1)	遙控麥克風	台	1.000		-	
甲.貳.四.2.(2)	專業多功能播放機	台	1.000		-	
甲.貳.四.2.(3)	矩陣前級放大器	台	1.000		-	
甲.貳.四.2.(4)	緊急/業務廣播主機(480W 10L) (含設備安裝及連工帶料)	台	1.000		-	
甲.貳.四.2.(5)	480W 功率放大器	台	1.000		-	
甲.貳.四.2.(6)	緊急/業務10回路接線控制解碼面板	台	1.000		-	
甲.貳.四.2.(7)	緊急電源供應器 (內含完全密閉形鎳鎘蓄電池x2)	台	1.000		-	
甲.貳.四.2.(8)	3W L級 壁掛式揚聲器	只	35.000		-	
甲.貳.四.2.(9)	3W L級 吸頂式揚聲器	只	27.000		-	
甲.貳.四.2.(10)	四角盒(SUS304不銹鋼, 2.0mm)	只	35.000		-	
甲.貳.四.2.(11)	八角盒(SUS304不銹鋼, 2.0mm)	只	27.000		-	
甲.貳.四.2.(12)	耐熱線 1.6mm(符合內政部消防署 耐熱電線電纜認可基準)	米	996.000		-	
甲.貳.四.2.(13)	配線另料	式	1.000		-	
甲.貳.四.2.(14)	PVC 管 1/2" 1.8mm	米	231.000		-	
甲.貳.四.2.(15)	PVC 管 3/4" 1.8mm	米	312.000		-	
甲.貳.四.2.(16)	PVC 管 1" 1.8mm	米	287.000		-	
甲.貳.四.2.(17)	配管另件	式	1.000		-	
甲.貳.四.2.(18)	喇叭安裝費用	只	62.000		-	
甲.貳.四.2.(19)	系統軟硬體設定及測試費用	式	1.000		-	
甲.貳.四.2.(20)	連接既設緊急廣播主機工資	式	1.000		-	
甲.貳.四.2.(21)	與既有管線銜接	式	1.000		-	
甲.貳.四.2.(22)	五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.四.2.(23)	運雜費	式	1.000		-	
甲.貳.四.2.(24)	工資	式	1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 51 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.貳.四.3	避難逃生及滅火器設備					
甲.貳.四.3.(1)	手提式乾粉滅火器ABC 10P	具	25.000		-	
甲.貳.四.3.(2)	滅火器標示牌結合壁掛架(不鏽鋼毛絲面)	片	25.000		-	
甲.貳.四.3.(3)	出口標示燈(C型)(內置蓄電池)	台	1.000		-	
甲.貳.四.3.(4)	樓層標示燈	台	8.000		-	
甲.貳.四.3.(5)	緊急疏散方向指示燈(LED燈單面單向C級)	台	18.000		-	
甲.貳.四.3.(6)	緊急疏散方向指示燈(LED燈單面雙向C級)	台	4.000		-	
甲.貳.四.3.(7)	緊急照明燈,壁掛式,LED燈 36顆,內置蓄電池	台	30.000		-	
甲.貳.四.3.(8)	緩降機,落地型固定架(不鏽鋼),往復使用式,含避難器具使用方法牌	台	4.000		-	
甲.貳.四.3.(9)	避難器具設置位置標示牌(不鏽鋼製, 36x12cm)	台	4.000		-	
甲.貳.四.3.(10)	四角盒(SUS304不銹鋼, 2.0mm)	只	78.000		-	
甲.貳.四.3.(11)	PVC 管 1/2" 1.8mm	米	785.000		-	
甲.貳.四.3.(12)	配管另件	式	1.000		-	
甲.貳.四.3.(13)	PVC電線 2.0mm	米	1,570.000		-	
甲.貳.四.3.(14)	配線另料	式	1.000		-	
甲.貳.四.3.(15)	五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.四.3.(16)	運雜費	式	1.000		-	
甲.貳.四.3.(17)	工資	式	1.000		-	
甲.貳.四.4	消防栓滅火設備					
甲.貳.四.4.(1)	綜合消防栓箱,第一種裝備, 0.7m ³ 以上,(附件全)(不鏽鋼箱箱體,毛絲面板,厚度t=2mm以上)	組	5.000		-	
甲.貳.四.4.(2)	消防水帶 1-1/2"	組	10.000		-	
甲.貳.四.4.(3)	太平龍頭 1-1/2"(消防栓閥)	只	5.000		-	
甲.貳.四.4.(4)	太平龍頭,直射/水霧 兩用瞄子 1-1/2"	只	5.000		-	
甲.貳.四.4.(5)	延性鑄鐵閘門凡而 4" 10K	只	2.000		-	
甲.貳.四.4.(6)	延性鑄鐵橫式逆止凡而 4" 10K	只	1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 52 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.四.4.(7)	粉體塗裝鋼管 鍍鋅外粉體3"(CNS 6445)	米	120.000		-	
甲.貳.四.4.(8)	粉體塗裝鋼管 鍍鋅外粉體1-1/2"(CNS 4626)	米	10.000		-	
甲.貳.四.4.(9)	2"含以下粉體塗裝150psi牙接頭UL.FM認證	式	1.000		-	
甲.貳.四.4.(10)	PVC 管 1/2" 1.8mm	米	130.000		-	
甲.貳.四.4.(11)	配管另件	式	1.000		-	
甲.貳.四.4.(12)	測試用出水口 1-1/2"	只	1.000		-	
甲.貳.四.4.(13)	耐熱線 1.6mm(符合內政部消防署 耐熱電線電纜認可基準)	米	260.000		-	
甲.貳.四.4.(14)	配線另料	式	1.000		-	
甲.貳.四.4.(15)	1T水塔	式	1.000		-	
甲.貳.四.4.(16)	消防基地內既有管路遷移費	式	1.000		-	
甲.貳.四.4.(17)	設備證明文書資料彙整及竣工圖繪製費	式	1.000		-	
甲.貳.四.4.(18)	消防設備師、士監造裝置簽證費	式	1.000		-	
甲.貳.四.4.(19)	與既有設備管線銜接	式	1.000		-	
甲.貳.四.4.(20)	五金另料	式	1.000		-	
甲.貳.四.4.(21)	運雜費	式	1.000		-	
甲.貳.四.4.(22)	工資	式	1.000		-	
	機電工程小計					
	直接工程費小計(甲.壹~貳)					
甲.參	間接工程					
甲.參.一	環境保護,校園環境保持維護措施(含合法新建營建廢棄物清運)	式	1.000		-	0157200004-01,#,*
甲.參.二	交通維持,交通維持與安全管制費	式	1.000		-	0155600004-01,#,*
甲.參.三	職業安全衛生管理費(包含可量化與不可量化),符合職業安全衛生設施規則項目	式	1.000		-	0157400004,#,*
甲.參.四	品質管理,品質管制作業費,約0.6%(具證照之品管人員作業費、品質管理作業規定之資料文件與應辦事項等費用)	式	1.000		-	#公共工程品質資料製作、材料設備送審作業、施

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 詳細價目表[標單]

第 53 頁 共 197 頁

工程名稱	新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程			會計科目		
施工地點	新竹市東區學府路4號			工程編號	111A049	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
					-	工圖面與竣工圖
					-	繪製
甲.參.五	品質管理，材料設備檢試驗費	式	1.000		-	01450B00041,#,*
甲.參.六	品質管理，文件資料製作與執照申請費，(雲端工程管理系统使用費、各式施工製造圖說、使用執照申請作業費、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費及其他雜項作業費用)	式	1.000		-	01450C0004,#,*
甲.參.七	廠商管理及利潤(壹~貳合計9%)		1.000		-	含本案各項執照 - 工程勘驗、竣工 - 審查與其相關簽 - 證、行政、作業 - 費等，相關審查 - 作業費等，及配 - 合各項執照申請 - 辦理各式計畫書 - 圖之編撰製作與 - 行政作業費。
	間接工程費小計(甲.參)					
甲.肆	營造綜合保險(直接工程費之0.4%編列)		1.000		-	
甲.伍	營業稅(以直接工程費、間接工程費之5%編列)		1.000		-	
	發包工程費小計(甲.壹~伍)					
	總計(甲~乙)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 54 頁 共 197 頁

甲.壹.一.1	工作項目：施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，H=2.4m，1.2mm及警示措施(新建階段)		單位：M		計 價 代 碼 ： 01560201211	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工圍籬，鋼板，2.4m ≤高度，含(頂部)警告燈，油漆美化	M	1.000		-	M0156414301,#
	產品，施工圍籬，角材，金屬角鋼	M	1.000		-	M01564Q0001,#
	產品，施工警告燈號，每2M一處	組	0.500		-	M0155680008,#
	施工圍籬，防溢座，含模板混凝土，連工帶料	M	1.000		-	01564N000101,#
	金屬材料，五金另料，其它固定鐵件等五金	式	1.000		-	0506000004,#
	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01,#
	合計	M	1.000		-	
	人工：機具：		每 M 單價計		-	
	材料：雜項：					
甲.壹.一.2	工作項目：施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，H=2.4m，1.2mm及警示措施(拆除階段)		單位：M		計 價 代 碼 ： 01560201211A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工圍籬，鋼板，2.4m ≤高度，含(頂部)警告燈，油漆美化	M	1.000		-	M0156414301,#
	產品，施工圍籬，角材，金屬角鋼	M	1.000		-	M01564Q0001,#
	產品，施工警告燈號，每2M一處	組	0.500		-	M0155680008,#
	施工圍籬，防溢座，含模板混凝土，連工帶料	M	1.000		-	01564N000101,#
	金屬材料，五金另料，其它固定鐵件等五金	式	1.000		-	0506000004,#
	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01,#
	合計	M	1.000		-	
	人工：機具：		每 M 單價計		-	
	材料：雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 55 頁 共 197 頁

甲.壹.一.3	工作項目：施工圍籬，大門，含(頂部)警告燈，拆裝(W=6米)	單位：樁		計 價 代 碼 ： 0156400000		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工圍籬，大門，裝拆(寬度>=6M)	樁	1.000		-	M01564F002A,#
	產品，施工警告燈號(每5M一處)	組	2.000		-	M0155680010,#
	產品，門五金，門鎖/鎖心，大門鎖	組	1.000		-	M0871022008
	產品，門五金，插梢，一般插梢	組	1.000		-	M0871031008
	產品，門五金，推拉板/把手	組	1.000		-	M0871050008
	大工，日間	工	2.000		-	L000006201002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	樁	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樁 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.一.4	工作項目：施工圍籬，大門，含(頂部)警告燈，拆裝(W=4米)	單位：樁		計 價 代 碼 ： 015640000001		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工圍籬，大門，裝拆(寬度>=4M)	樁	1.000		-	M01564F002A1,#
	產品，施工警告燈號(每5M一處)	組	2.000		-	M0155680010,#
	產品，門五金，門鎖/鎖心，大門鎖	組	1.000		-	M0871022008
	產品，門五金，插梢，一般插梢	組	1.000		-	M0871031008
	產品，門五金，推拉板/把手	組	1.000		-	M0871050008
	大工，日間	工	2.000		-	L000006201002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	樁	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樁 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 56 頁 共 197 頁

甲.壹.一.5	工作項目：工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長500x寬320cm(巨額格式)，基礎及現場裝拆(含維護)，金屬面板、圓管立柱		單位：座		計 價 代 碼 ： 015831023B-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長500x寬320cm	組	1.000		-	M0158310308,#
	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，基礎及現場裝拆(含維護)，圓管立柱	組	1.000		-	M0158310038,#
	金屬材料，五金另料，其它固定鐵件等五金	式	1.000		-	0506000004,#
	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
	小工，日間	工	1.000		-	L000006101002
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01,#
	合計	座	1.000		-	
	人工： 機具：	每 座 單價計			-	
	材料： 雜項：					
甲.壹.一.6	工作項目：工地臨時建築設施，工務所及設備之安裝及拆除(3K*6K 2層)(租用20個月以上)		單位：間		計 價 代 碼 ： 015222B21D	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，工地臨時建築設施，工務所組合屋，3K*6K 2層，辦公室、會議室(含地坪與天花板裝修)	組	1.000		-	M0152200008,#
	產品，臨時設施，雜項工程(其他雜項設備含維護費用)，水電、燈具、空調設備之租用與安裝	式	1.000		-	M01510C0004,#
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	運雜費，拆除階段搬遷	式	1.000		-	0127130004011
	大工，日間	工	1.000		-	L000006201002
	小工，日間	工	4.000		-	L000006101002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	間	1.000		-	
	人工： 機具：	每 間 單價計			-	
	材料： 雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 57 頁 共 197 頁

甲.壹.一.7	工作項目：工地臨時建築設施，辦公設備，租用折舊(租用20個月以上)		單位：式		計 價 代 碼 ： 015220000401	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，工地臨時建築設施，辦公桌(含租用折舊費用)	組	6.000		-	M015220000801
	產品，工地臨時建築設施，10人會議桌(含租用折舊費用)	組	2.000		-	M015220000810,#
	產品，工地臨時建築設施，辦公椅(含租用折舊費用)	組	6.000		-	M015220000802
	產品，工地臨時建築設施，電腦(含租用折舊費用)，含主機與螢幕	組	4.000		-	M015220000803,#
	產品，工地臨時建築設施，鐵製文件櫃(含租用折舊費用)	組	6.000		-	M015220000804
	產品，工地臨時建築設施，事務影印傳真機(含租用折舊費用)，具備彩色列印A3掃描、傳真功能、含紙張耗材	組	1.000		-	M015220000805,#
	產品，工地臨時建築設施，飲水機(含租用折舊費用)	組	2.000		-	M015220000806,#
	產品，工地臨時建築設施，其他雜項設備(含租用折舊費用)，白板、文具	組	1.000		-	M015220000807,#
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	大工，日間	工	0.500		-	L000006201002
	小工，日間	工	2.000		-	L000006101002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 58 頁 共 197 頁

甲.壹.一.8	工作項目：工地臨時建築設施，電話、網路設備及使用費(租用與使用費20個月以上)		單位：式		計 價 代 碼 ： 015220000402	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，臨時設施，網路、電話使用費	月	20.000		-	M01510C00044,#
	產品，工地臨時建築設施，室內電話與網路設備(含租用折舊費用)，含使用費	組	3.000		-	M015220000809,#
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.一.9	工作項目：工地臨時建築設施，臨時廁所，含維護費(租用與20個月以上)		單位：座		計 價 代 碼 ： 01522B000B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，臨時設施，雜項工程，臨時活動廁所(含排水陰井)	座	1.000		-	M01510C000E,#
	施工安全衛生及管理，安全衛生設施，臨時廁所維護	式	1.000		-	01523120041,#含清潔管理、衛生維護、抽水肥
	運雜費，臨時廁所拆遷移轉	式	1.000		-	012713000411,#
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	合計	座	1.000		-	
	人工：	機具：	每 座 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 59 頁 共 197 頁

甲.壹. 一.10	工作項目：施工輔助設施，外部鍍鋅鋼管施工架及防塵網，裝拆(含租金、上下設備及其他所需配件，採扶手先行，PC鋪底)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 01540A0032	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，施工架，框式，拆裝(含租金)	M2	1.000		-	M01540100326,# 須符合職安法令 與CNS4750規定
	產品，施工輔助設施，防護網，雙層尼龍網，裝拆(含租金)	M2	1.000		-	M01540J003201,# 須符合職安法令 與CNS4750規定
	產品，施工輔助設施，階梯，裝拆(含租金)	式	1.000		-	M01540J503209,# 須符合職安法令 與CNS4750規定
	產品，施工輔助設施，裝拆(含租金)，其他職業安全規定施作設施(調整腳座、交叉連桿、踏板、結構固定鐵件等)	式	1.000		-	M0154000034,#
	產品，施工輔助設施，支撐三腳架，拆裝(含租金)	M2	1.000		-	M015401003202,# 須符合職安法令 與CNS4750規定
	產品，施工輔助設施，外部施工架支撐三角架，安裝防落夾板(6'夾板)，拆裝	M2	1.000		-	M015401003206,# 須符合職安法令 與CNS4750規定
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥，工地交貨	M3	0.015		-	M03050421L3
	大工，日間	工	0.050		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 60 頁 共 197 頁

甲.壹. 一.11	工作項目：施工輔助設施，電梯鍍鋅鋼管道施工架，裝拆(含租金、上下設備及其他所需配件，採扶手先行，PC鋪底)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 01540A0032141	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，電梯管道施工架，鋼管(含腳踏板)，框式，拆裝(含租金)	M2	1.000		-	M0154010032E,# 須符合職安法令 與CNS4750規定
	產品，施工輔助設施，電梯管道，防護網，尼龍，裝拆(含租金)(雙層)	式	1.000		-	M01540J5032E,#
	產品，施工輔助設施，防墜網，裝拆(含租金)	式	1.000		-	M01540J503210,#
	產品，施工輔助設施，裝拆(含租金)，(含其他職業安全規定施作設施，如調整腳座、交叉連桿、踏板、結構固定鐵件等等)	式	1.000		-	M0154000035,#
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥，工地交貨	M3	0.015		-	M03050421L3
	大工，日間	工	0.020		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.020		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
人工：		機具：	每 M2 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 61 頁 共 197 頁

甲.壹. 一.12	工作項目：施工輔助設施，重型施工支撐排架，鍍鋅鋼管(挑空支撐架H=745cm，承載力需足夠，依面積計算)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 01540A0032112	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，重型支撐排架(H=745cm) ，裝拆(含租金、折舊)，採扶手先行	M2	1.000		-	M0154010E320201 ，#需符合勞安法令與CNS4750規定
	產品，施工輔助設施，施工架，階梯，裝拆(含租金)	式	1.000		-	M0154010F34，需符合勞安法令與CNS4750規定
	產品，施工輔助設施，裝拆(含租金)，其他職業安全規定施作設施(調整腳座、交叉連桿、踏板、結構固定鐵件等)	式	1.000		-	M0154000034，#
	施工輔助設施，安全母索	式	1.000		-	0154000001，#
	大工，日間	工	0.100		-	L000006200002，#
	小工，日間	工	0.300		-	L000006101002
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01，#
	合計	M2	1.000		-	
人工：		機具：	每 M2 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 62 頁 共 197 頁

甲.壹. 一.13	工作項目：施工輔助設施，重型施工支撐排架，鍍鋅鋼管(挑空支撐架H=1510cm，承載力需足夠，依面積計算)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 01540A0032111	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，重型支撐排架(H=1510cm)，裝拆(含租金、折舊)，採扶手先行	M2	1.000		-	M0154010E3202,# 需符合勞安法令 與CNS4750規定
	產品，施工輔助設施，施工架，階梯，裝拆(含租金)	式	1.000		-	M0154010F34,需 符合勞安法令與 CNS4750規定
	產品，施工輔助設施，裝拆(含租金)，其他職業安全規定施作設施(調整腳座、交叉連桿、踏板、結構固定鐵件等)	式	1.000		-	M0154000034,#
	施工輔助設施，安全母索	式	1.000		-	0154000001,#
	大工，日間	工	0.100		-	L000006200002,#
	小工，日間	工	0.300		-	L000006101002
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01, #
	合計	M2	1.000		-	
人工：		機具：	每 M2 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 63 頁 共 197 頁

甲.壹. 一.14	工作項目：施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(H=200CM)		單位：組		計 價 代 碼 ： 014500000801	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，內部活動式施工架，裝拆(含租金)(配件全)(H=200cm)	組	1.000		-	M0154010038,#須符合職安及CNS4750規定
	施工輔助設施，裝拆與移設(配合現場施作)	式	1.000		-	0154000024,#
	施工輔助設施，安全母索	式	1.000		-	0154000001,#
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	組	1.000		-	
	人工：機具：		每 組 單價計		-	
	材料：雜項：					

甲.壹. 一.15	工作項目：施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(H=600CM)		單位：組		計 價 代 碼 ： 015400000802	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，內部活動式施工架，裝拆(含租金)(配件全)(H=600cm)	組	1.000		-	M015401003801,#須符合職安及CNS4750規定
	施工輔助設施，裝拆與移設(配合現場施作)	式	1.000		-	0154000024,#
	施工輔助設施，安全母索	式	1.000		-	0154000001,#
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	組	1.000		-	
	人工：機具：		每 組 單價計		-	
	材料：雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 64 頁 共 197 頁

甲.壹. 一.16	工作項目：構造物開挖，抽排水，臨時開挖抽排水等設備，含祛水設備與管路配置費		單位：式		計 價 代 碼 ： 0231600B04-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，臨時設施，排水設備，沉水式抽水機	組	3.000		-	M0151053008
	產品，臨時設施，排水設備，沉水式抽水機， 相關配管與控制設備	組	3.000		-	M0151053008-01， #
	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
	小工，日間	工	10.000		-	L000006101002
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01， #
	合計	式	1.000		-	
	人工： 機具：	每 式 單價計		-		
	材料： 雜項：					
甲.壹. 一.17	工作項目：臨時設施，雜項工程，臨時排水溝等設施，含沉澱池		單位：式		計 價 代 碼 ： 01510C0004-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，臨時設施，排水設備，臨時排水溝與相 關配管	式	1.000		-	M0151050004，#
	產品，臨時設施，排水設備，臨時排水溝與相 關配管(陰井沉澱池)	式	1.000		-	M0151050004-02， #
	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
	小工，日間	工	5.000		-	L000006101002
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01， #
	合計	式	1.000		-	
	人工： 機具：	每 式 單價計		-		
	材料： 雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 65 頁 共 197 頁

甲.壹. 一.18	工作項目：臨時設施，工程用電(含使用費、外管線作業費、預備發電機等)		單位：式		計 價 代 碼 ： 01510A0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	臨時設施，工程用電，電費	月	20.000		-	01510A000B,#
	產品，臨時設施，工程用電設備(含漏電斷路器與箱體、臨時接地系統等等)	式	1.000		-	M0151020004,#全 施工區域內配置 用電設備
	產品，臨時設施，工程用電(臨時用電外管線申請費)	式	1.000		-	M01510A0004,#
	產品，臨時設施，照明設備，提供工區施工照明	式	1.000		-	M0151030004
	產品，臨時設施，預備發電機	式	1.000		-	M015103000401,# 含租金折舊
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 一.19	工作項目：臨時設施，工程用水(含使用費、外管線作業費等等)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0151090004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，臨時設施，工程用水設備(含加壓馬達、臨時水塔、臨時管線等等)	式	1.000		-	M0151010004,#全 施工區域內配置 供水設備
	產品，臨時設施，工程用水(臨時用水外管線申請費)	式	1.000		-	M0151090004,#
	臨時設施，工程用水，水費	月	20.000		-	015109000B,#
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 66 頁 共 197 頁

甲.壹. 一.20	工作項目：工地拆除，既有校舍拆除清理，含運棄，廢棄物證明處理費，(學英樓校舍與本案連接處切割拆除、老舊校舍拆除)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0222006044	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械拆除，工地雜項拆除清理，其他工區雜項設施拆除(含運棄，廢棄物證明處理費)	式	1.000		-	0222016004-02,#
	機械拆除，工地雜項拆除清理，學英樓與本期校舍連接處切割拆除(含運棄，廢棄物證明處理費)	式	1.000		-	0222016004001,#
	機械拆除，工地雜項拆除清理，老舊校舍拆除(含運棄，廢棄物證明處理費)	噸	3,038.500		-	022200000501,# 依營造業及建築 拆除業_事業廢棄 物清理計畫書:拆 除工程(鋼筋混凝 土造)產出之營建 廢棄物估算中， 為總施工面積(M2)x0.79換算成 噸。本案拆除面 積約3846.2平方 公尺。
	合計	式	1.000		-	
人工：	材料：	機具：	每 式 單價計		-	
		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 67 頁 共 197 頁

甲.壹. 一.21	工作項目：工區結構物及設施復原，既有設施介面修補及復舊費(本期拆除老舊校舍與既有校舍銜接處，校園圍牆介面，與其他雜項物等)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0299100014-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工區結構物及設施復原，本期拆除老舊校舍與既有校舍銜接處	式	1.000		-	0299100014-03,#
	工區結構物及設施復原，圍牆復原工程(依原況材料復原)	式	1.000		-	0299100014-04,#
	工區結構物及設施復原，其他雜項物復原	式	1.000		-	029910001405,# 其他因本期工程破壞之雜項物
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 一.22	工作項目：工地清理，竣工驗收前，竣工前清潔工作(交屋清潔費)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0174012004-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工地清理，竣工驗收前，內外牆玻璃清潔	式	1.000		-	0174012004,#
	工地清理，竣工驗收前，地板清潔	式	1.000		-	0174012004-02,#
	工地清理，竣工驗收前，廁所清潔	式	1.000		-	0174012004-03,#
	工地清理，竣工驗收前，周邊景觀整理	式	1.000		-	0174012004-04,#
	工地清理，竣工驗收前，其他清潔與整理	式	1.000		-	017401200405,#
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 68 頁 共 197 頁

甲.壹. 一.24	工作項目：即時影像及儲存設備，工地縮時攝影(含設備及安裝、養護、剪輯)，影片畫面像素1080P以上，畫面每秒30格以上，影片長度3分鐘以上		單位：式		計 價 代 碼 : 0132120004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，即時影像及儲存設備，全景縮時攝影設備	組	1.000		-	M0132120008,#
	產品，即時影像及儲存設備，空拍機設備租用	組	1.000		-	M0132120008-01,#
	施工照相及攝(錄)影，安裝、養護、剪輯作業費(影片畫面像素1080P以上，畫面每秒30格以上，影片長度3分鐘以上)	式	1.000		-	0132100004-01,#
	施工照相及攝(錄)影，光碟製作費(含剪輯費)	式	1.000		-	0132100004-02,#
	小工，日間	工	5.000		-	L000006101002
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01,#
	合計	式	1.000		-	
	人工：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 69 頁 共 197 頁

甲.壹.二.2	工作項目：土方工作，回填土方及夯實(鬆方)		單位：M3		計 價 代 碼 ： 02300F0003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	夯土機	時	0.100		-	E000005100001
	操作手，開挖機	工	0.100		-	L000005100012
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M3	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M3 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.二.3	工作項目：棄土，土方遠運處理，實方，含合法棄土場證明(鬆方)		單位：M3		計 價 代 碼 ： 023230000301	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車	時	0.150		-	E000003400001
	開挖機	時	0.100		-	E000004400001
	駕駛，傾卸貨車	工	0.150		-	L000005300012
	操作手，開挖機	工	0.050		-	L000005100012
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	廢方處理(棄土證明文件)	式	1.000		-	02323B000401
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M3	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M3 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

第 70 頁 共 197 頁

投標廠商： [印] 負責人： [印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 71 頁 共 197 頁

甲.壹.二.5	工作項目：邊坡穩定監測工法，監測設施費(安全監測工程，周邊建築物與既有擋土設施監測)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0229200004-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	邊坡穩定監測工法，水壓計	式	1.000			M0229200004,#地 下水壓，深度 GL.-10m，開挖期 間每天2次，其餘 每週二次
	邊坡穩定監測工法，水位計觀測計	式	1.000			022920000402,# 地下水位，深度 GL.-10m，開挖期 間每天2次，其餘 每週2次
	邊坡穩定監測工法，建物傾斜計	式	1.000			022920000403,# 建物傾斜量測， 於周圍建物、擋 土設施設置，開 挖期間每天2次， 其餘每週1次
	監測儀器，沉陷觀測釘	式	1.000			0249530004,# 10處以上，置， 開挖期間每天2次 ，其餘每週1次
	邊坡穩定監測工法，監測，施工中監測	式	1.000			0229200034,#
	邊坡穩定監測工法，監測，完工後監測	式	1.000			0229200034-02,#
	邊坡穩定監測工法，分析報告	式	1.000			0229200044
	合計	式	1.000			
人工：		機具：	每 式 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 72 頁 共 197 頁

甲.壹.三.1	工作項目：施工測量，放樣，含高程與導線控制點(含陽台樓地板面積)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0172540002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	測量人員，建築工程	工	0.020		-	L000002800042
	產品，施工測量，測量及定位，圖紙文具	式	1.000		-	M0172590024
	產品，施工測量，測量及定位，建築工程，儀器折舊	式	1.000		-	M0172590164
	產品，施工測量，放樣，標高器(樓板灌漿整平)	式	1.000		-	M017254000401,#
	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01,#
	合計	M2	1.000		-	
人工：		機具：	每 M2 單價計		-	
材料：		雜項：				

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 73 頁 共 197 頁

甲.壹.三.2	工作項目：普通模板，含組立及拆模		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311010002-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，普通模板	M2	1.000		-	M0311011502,#
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料，格柵及貫材	組	1.000		-	M0310040008,#
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	M2	1.000		-	M0310040002,#模 板用固定及支撐 材料
	產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱， 底管外徑=60.5mm，接管外徑=48.6mm	式	1.000		-	M0310011104
	產品，混凝土模板及附屬品(脫模劑)	式	1.000		-	M031000000401
	產品，混凝土模板及附屬品(保護層間隔器，塑膠製品)	式	1.000		-	M031000000402,#
	產品，混凝土模板及附屬品，輕質填充材	式	1.000		-	M031000000403,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，(其它模板 所需之五金)	式	1.000		-	M05060D4004,#
	大工，日間	工	0.050		-	L000006200002,#
	小工，日間	工	0.050		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01, #
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 74 頁 共 197 頁

甲.壹.三.3	工作項目：清水模板，含組立及拆模		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311020002-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，夾板清水模板	M2	1.000		-	M0311021502,#
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料，格柵及貫材	組	1.000		-	M0310040008,#
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	M2	1.000		-	M0310040002,#模 板用固定及支撐 材料
	產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱， 底管外徑=60.5mm，接管外徑=48.6mm	式	1.000		-	M0310011104
	產品，混凝土模板及附屬品(脫模劑)	式	1.000		-	M031000000401
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，(其它模板 所需之五金)	式	1.000		-	M05060D4004,#
	大工，日間	工	0.050		-	L000006200002,#
	小工，日間	工	0.050		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01, #
	合計	M2	1.000		-	
人工：		機具：	每 M2 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 75 頁 共 197 頁

甲.壹.三.4	工作項目：鋼筋，高拉力鋼筋及彎紮組立(SD420W)，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321040075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W，工地交貨	T	1.050		-	M0321060035,#含損料和工作筋(以5%計)
	產品，金屬材料(洋釘及鉛絲)	KG	3.500		-	M050600000901,#
	鋼筋彎紮工(鋼筋加工)	工	0.500		-	L000005K00002,#
	鋼筋彎紮工，日間	工	0.500		-	L000005K01002
	小工，日間	工	0.800		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	T	1.000		-	
	人工：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 76 頁 共 197 頁

甲.壹.三.6	工作項目：鋼筋，柱鋼筋續接器#8(SA級)，連工帶料		單位：組		計 價 代 碼 ： 032100307E2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，鋼筋續接器#8	支	1.000		-	M032100300E1
	大工，日間	工	0.010		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.020		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	組	1.000		-	
	人工： 機具：		每 組 單價計		-	
	材料： 雜項：					
甲.壹.三.7	工作項目：鋼柱鋼筋續接器#10-#8（SA級），連工帶料		單位：組		計 價 代 碼 ： 032100307E8	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，鋼筋續接器#10	支	1.000		-	M032100300E2
	大工，日間	工	0.010		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.020		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	組	1.000		-	
	人工： 機具：		每 組 單價計		-	
	材料： 雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 77 頁 共 197 頁

甲.壹.三.8	工作項目：鋼筋，柱鋼筋T型續接器#10，連工帶料		單位：組		計 價 代 碼 ： 032100307E10	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，T型鋼筋續接器#10	支	1.000		-	M032100300E2T10
	大工，日間	工	0.010		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.020		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	組	1.000		-	
	人工： 機具：		每 組 單價計		-	
	材料： 雜項：					
甲.壹.三.9	工作項目：鋼筋，柱鋼筋T型續接器#8，連工帶料		單位：組		計 價 代 碼 ： 032100307E9	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，鋼筋T型續接器#8	支	1.000		-	M032100300E5
	大工，日間	工	0.010		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.020		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	組	1.000		-	
	人工： 機具：		每 組 單價計		-	
	材料： 雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 78 頁 共 197 頁

甲.壹. 三.10	工作項目：鋼筋，柱鋼筋T型續接器#6，連工帶料		單位：組		計 價 代 碼 ： 032100307E7	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，鋼筋T型續接器#6	支	1.000		-	M032100300E4
	大工，日間	工	0.010		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.020		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	組	1.000		-	
	人工：	機具：	每 組 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 三.11	工作項目：結構用混凝土，4000 PSI預拌混凝土，含澆置及搗實		單位：M3		計 價 代 碼 ： 03310071Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2，第1型 水泥，工地交貨	M3	1.000		-	M03050461L3
	混凝土泵	式	1.000		-	E000002600004
	混凝土振動器	式	1.000		-	E000003100004,# 含外模震動器
	結構用混凝土，養護及其他什費	M3	1.000		-	03310000Y3
	混凝土作業工(搗實工)	工	0.050		-	L00000690000201
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	合計	M3	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M3 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 79 頁 共 197 頁

甲.壹. 三.12	工作項目：結構用混凝土，2000PSI預拌混凝土，含澆置及搗實(筏基礎板打底10cm)		單位：M3		計 價 代 碼 ： 03310031Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型 水泥，工地交貨	M3	1.000		-	M03050421L3
	混凝土泵	式	1.000		-	E000002600004
	混凝土振動器	式	1.000		-	E000003100004,# 含外模震動器
	結構用混凝土，養護及其他什費	M3	1.000		-	03310000Y3
	混凝土作業工(搗實工)	工	0.020		-	L00000690000201
	大工，日間	工	0.020		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	合計	M3	1.000		-	
	人工： 機具：	每 M3 單價計			-	
	材料： 雜項：				-	
甲.壹. 三.13	工作項目：結構用混凝土，2000PSI預拌混凝土，含澆置及搗實(1F室外地坪板下打底10cm)		單位：M3		計 價 代 碼 ： 03310031Z301	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型 水泥，工地交貨	M3	1.000		-	M03050421L3
	混凝土泵	式	1.000		-	E000002600004
	混凝土振動器	式	1.000		-	E000003100004,# 含外模震動器
	結構用混凝土，養護及其他什費	M3	1.000		-	03310000Y3
	混凝土作業工(搗實工)	工	0.020		-	L00000690000201
	大工，日間	工	0.020		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	合計	M3	1.000		-	
	人工： 機具：	每 M3 單價計			-	
	材料： 雜項：				-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 80 頁 共 197 頁

甲.壹. 三.14	工作項目：建築用混凝土，輕質混凝土，回填(廁所降板回填、5FRC兩遮板)		單位：M3		計 價 代 碼 ： 033300000301	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	建築用混凝土，輕質混凝土	M3	1.000		-	033300000302
	產品，銲接鋼線網	M2	1.000		-	M032200000201,# D=4.00mm， 10x10cm
	混凝土泵	式	1.000		-	E000002600004
	混凝土振動器	式	1.000		-	E000003100004,# 含外模震動器
	結構用混凝土，養護及其他什費	M3	1.000		-	033100000Y3
	混凝土作業工(搗實工)	工	0.020		-	L00000690000201
	大工，日間	工	0.020		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	合計	M3	1.000		-	
人工：		機具：	每 M3 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 81 頁 共 197 頁

甲.壹. 三.15	工作項目：建築用混凝土，輕質混凝土，增築15cm+5cmPS板(2F半戶外舞台、RF設備平台)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 033300000201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	建築用混凝土，輕質混凝土	M3	0.150		-	033300000302
	產品，鉚接鋼線網	M2	1.000		-	M032200000201, # D=4.00mm , 10x10cm
	產品，5cm環保PS板	M2	1.000		-	M032200000202
	混凝土泵	式	1.000		-	E000002600004
	混凝土振動器	式	1.000		-	E000003100004, # 含外模震動器
	結構用混凝土，養護及其他什費	M3	1.000		-	03310000Y3
	混凝土作業工(搗實工)	工	0.020		-	L00000690000201
	大工，日間	工	0.020		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	合計	M2	1.000		-	
人工：		機具：	每 M2 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 82 頁 共 197 頁

甲.壹.四.1	工作項目：建築鋼結構，鋁擴張網外牆系統(含試裝、運輸、安裝、接合及表面處理等)	單位：式		計 價 代 碼 ： 051240000401		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	金屬材料，外牆測量及施工放樣	式	1.000		-	0506000004D01
	金屬材料，鋁擴張網單元裁切與加工	M2	550.000		-	0506000002D01,#
	金屬材料，鋁擴張網單元現場安裝	M2	550.000		-	0506000002D02,#
	金屬材料，鋁擴張網固定件	式	1.000		-	0506000004D02
	金屬材料，鋁擴張網單元耐候塗裝	M2	568.000		-	0506000002D03,#
	金屬材料，鋁擴張網，小搬運與雜支	式	1.000		-	0506000004D03,#
	金屬材料，鋁擴張網，包裝防護與吊裝運輸	式	1.000		-	0506000004D04
	建築鋼結構，鋁擴張網背襯鋼骨架PL19，裁切組立加工A36	T	36.000		-	0512400005D01,#
	建築鋼結構，背襯鋼骨架鋼構接頭PL20，裁切組立加工A36	組	20.000		-	0512400008D01,#
	建築鋼結構，背襯鋼骨架RC接頭PL20，裁切組立加工A36	組	64.000		-	0512400008D02,#
	建築鋼結構，各式連接，加勁版，接合版等，工料組立安裝	式	1.000		-	0512400004D01
	建築鋼結構，鋼結構各式接合螺栓與預埋件	T	36.000		-	0512400005D02,#
	建築鋼結構，鋼構件防護與現場吊裝	式	1.000		-	0512400004D02
	建築鋼結構，各式五金零件與零星工料	式	1.000		-	0512400004D03
	建築鋼結構，鋼結構表面耐候塗裝與補漆	式	1.000		-	0512400004D04,# 防火、防鏽表面處理
	建築鋼結構，鋼構3D構件製造圖繪製	式	1.000		-	0512400004D05
	建築鋼結構，勞安維護費用	式	1.000		-	0512400004D06
	建築鋼結構，鋁擴張網背襯鋼骨架，小搬運與雜支	式	1.000		-	0512400004D07
	合計	式	1.000		-	
人工： 機具：		每 式 單價計		-		
材料： 雜項：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 83 頁 共 197 頁

甲.壹.四.2	工作項目：建築鋼結構，熱浸鍍鋅鋼構格子樑及複合鋼柱系統(含試裝、運輸、安裝、接合及表面處理等)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0512400105002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	金屬材料，格柵蓋板(色另訂)	M2	154.000		-	0506000002D21,#
	金屬材料，格柵蓋板，背襯接合件	M	234.000		-	0506000001D01,#
	結構用鋼材，熱浸鍍鋅鋼構格子樑系統， PL22裁切組立加工SN490(Y)B	T	24.000		-	0512500005D21,#
	結構用鋼材，熱浸鍍鋅鋼構格子樑系統， PL25裁切組立加工SN490(Y)B	T	5.000		-	0512500005D22,#
	結構用鋼材，熱浸鍍鋅鋼構格子樑系統，樑接 合接頭角鋼L130*12t組立加工	T	3.000		-	0512500005D23,#
	結構用鋼材，熱浸鍍鋅鋼構格子樑系統，RC接 頭PL22組立加工SN490(Y)B	組	20.000		-	0512500008D01,#
	結構用鋼材，熱浸鍍鋅鋼構格子樑系統，複合 方型鋼柱SN490(Y)B	T	5.000		-	0512500005D24,# 2F以上，含接頭 及連接板)
	結構用鋼材，熱浸鍍鋅鋼構格子樑系統，鋼柱 裁切組立加工	T	4.000		-	0512500005D25,# 2F以上，含接頭 及連接板)
	建築鋼結構，鋼結構表面耐候塗裝與補漆	式	1.000		-	0512400004D04,# 防火、防鏽表面 處理
	結構用鋼材，預埋鐵件	式	1.000		-	0512500004D01
	結構用鋼材，包裝與吊裝運輸	式	1.000		-	0512500004D02
	結構用鋼材，各式五金零件與零星工料	式	1.000		-	0512500004D03
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 84 頁 共 197 頁

甲.壹.四.8	工作項目：不鏽鋼欄杆，TYPEA#304烤漆不銹鋼欄杆(直立式)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552300001116	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不鏽鋼板，TYPEA#304烤漆不銹鋼欄杆	M	1.000			M05500N0012,#含吊裝、搬運、裁切、連接、組立等
	混凝土墩座二次澆置	M	1.000			0331000000,#4000PSI預拌混凝土含澆置及搗實
	金屬材料，欄杆固定件	式	1.000			05060D300402,#含吊裝、搬運、裁切、連接、組立與表面處理等
	產品，金屬材料，五金零件，加工費	M2	1.000			M05060D3026
	零星工料	式	1.000			0127110004
	工具損耗	式	1.000			0127120004
	運雜費	式	1.000			0127130004
	大工，日間	工	0.100			L000006201002
	小工，日間	工	0.200			L000006101002
	合計	M	1.000			
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 85 頁 共 197 頁

甲.壹.四.9	工作項目：不鏽鋼欄杆，TYPEB#304烤漆不銹鋼欄杆(外掛式)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552300001118	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不鏽鋼板，TYPEB#304烤漆不銹鋼欄杆	M	1.000		-	M05500N0010,#含吊裝、搬運、裁切、連接、組立等
	混凝土墩座二次澆置	M	1.000		-	0331000000,#4000PSI預拌混凝土含澆置及搗實
	金屬材料，欄杆固定件	式	1.000		-	05060D300402,#含吊裝、搬運、裁切、連接、組立與表面處理等
	產品，金屬材料，五金零件，加工費	M2	1.000		-	M05060D3026
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 86 頁 共 197 頁

甲.壹. 四.10	工作項目：不鏽鋼欄杆，TYPEC#304烤漆不銹鋼欄杆(擴張網面，外掛式)		單位：M		計 價 代 碼 ： 055230000111801	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不鏽鋼板，TYPEC#304烤漆不銹鋼欄杆	M	1.000			M05500N0010001, #含吊裝、搬運、 裁切、連接、組 立等
	混凝土墩座二次澆置	M	1.000			0331000000,# 4000PSI預拌混凝 土含澆置及搗實
	金屬材料，欄杆固定件	式	1.000			05060D300402,# 含吊裝、搬運、 裁切、連接、組 立與表面處理等
	產品，金屬材料，五金零件，加工費	M2	1.000			M05060D3026
	零星工料	式	1.000			0127110004
	工具損耗	式	1.000			0127120004
	運雜費	式	1.000			0127130004
	大工，日間	工	0.100			L000006201002
	小工，日間	工	0.100			L000006101002
	合計	M	1.000			
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 87 頁 共 197 頁

甲.壹. 四.11	工作項目：不銹鋼欄杆，烤漆不銹鋼扶手， φ 2.8cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 055230000101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼板，扶手， φ 2.8cm	M	1.000		-	M05500N001001,# 含吊裝、搬運、 裁切、連接、組 立與表面處理等
	表面烤漆處理	式	1.000		-	05500N001002,# 含吊裝、搬運、 裁切、連接、組 立與表面處理等
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	大工，日間	工	0.050		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.150		-	L000006101002
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 88 頁 共 197 頁

甲.壹. 四.12	工作項目：不銹鋼欄杆，防撞設施		單位：組		計 價 代 碼 ： 055230000801	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不鏽鋼板，防撞設施， ϕ 3.6cm	組	1.000		-	M05500N001002,# 含吊裝、搬運、 裁切、連接、組 立與表面處理等
	表面烤漆處理	式	1.000		-	05500N001002,# 含吊裝、搬運、 裁切、連接、組 立與表面處理等
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	合計	組	1.000		-	
人工：		機具：	每 組 單價計		-	
材料：		雜項：				

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 89 頁 共 197 頁

甲.壹.五.1	工作項目：整體粉光地坪處理(樓地板面積計)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0961100002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	1.000		-	0336070002
	大工，日間	工	0.005		-	L000006200002,#
	小工，日間	工	0.005		-	L000006101002
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01, #
	合計	M2	1.000		-	
	人工：機具：		每 M2 單價計		-	
	材料：雜項：					
甲.壹.五.2	工作項目：鋪地磚，F1地坪1:3水泥砂漿打底貼磨石子地磚(光面)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 093410000201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000		-	0406130004,#
	產品，磨石子地磚，光面，450X450mm	M2	1.000		-	M09421140020002 3,#每坪方米 4.94片/灰水泥
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	產品，黏著劑	KG	1.500		-	M09050F0009
	產品，礦物填縫料	KG	0.100		-	M09050G0009
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：機具：		每 M2 單價計		-	
	材料：雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 90 頁 共 197 頁

甲.壹.五.3	工作項目：鋪地磚，F2地坪1:3水泥砂漿打底貼磨石子地磚（抵石面）		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09341n000211	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，磨石子地磚，抵石面，300X300mm	M2	1.000		-	M09421140020002 ，#每平方米： 11.10片/白水泥
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000		-	0406130004，#
	產品，黏著劑	KG	1.500		-	M09050F0009
	產品，礦物填縫料	KG	0.100		-	M09050G0009
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.五.4	工作項目：鋪地磚，F3止滑石英磚(硬底施作)，含泥作打底		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09341000021	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，第1型水泥，連工帶料，泥作 打底	M2	1.000		-	0406131102，#
	產品，鋪地磚，防滑地磚(澀面)，止滑石英磚 ，30x30cm	M2	1.000		-	M09341e000201，#
	產品，黏著劑	KG	1.500		-	M09050F0009
	產品，礦物填縫料	KG	0.200		-	M09050G0009
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 91 頁 共 197 頁

甲.壹.五.5	工作項目：鋪地磚，F4地坪1:3水泥砂漿打底貼磨石子隔熱磚(PS板)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09341add02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，PS板隔熱磨石子地磚，300X300mm	M2	1.000		-	M09421140032,#
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000		-	0406130004,#
	產品，黏著劑	KG	1.500		-	M09050F0009
	產品，礦物填縫料	KG	0.100		-	M09050G0009
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.五.6	工作項目：鋪地磚，F5地坪1:3水泥砂漿打底貼木紋磚		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09341000023	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，木紋磚	M2	1.000		-	M094211400331,#
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000		-	0406130004,#
	產品，黏著劑	KG	1.500		-	M09050F0009
	產品，礦物填縫料	KG	0.100		-	M09050G0009
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 92 頁 共 197 頁

甲.壹.五.7	工作項目：抵石子，F6地坪1:3水泥砂漿打底抵石子		單位：M2		計 價 代 碼 ： 097820000201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，抵石子	M2	1.000		-	M0978200002
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000		-	0406130004,#
	產品，抵石子，分隔壓條	式	1.000		-	M0978200024
	產品，黏著劑	KG	0.100		-	M09050F0009
	產品，礦物填縫料	KG	0.100		-	M09050G0009
	產品，金屬製品，鍍鋅收邊鋼板	式	1.000		-	M055000000401
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.五.8	工作項目：抵石子，F7樓梯地坪1:3水泥砂漿打底抵石子		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09782000020102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，抵石子	M2	1.000		-	M0978200002
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000		-	0406130004,#
	產品，抵石子，分隔壓條	式	1.000		-	M0978200024
	產品，黏著劑	KG	0.100		-	M09050F0009
	產品，礦物填縫料	KG	0.100		-	M09050G0009
	產品，金屬製品，6T不鏽鋼鋼板，樓梯止滑條	式	1.000		-	M055000000402,#
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 93 頁 共 197 頁

甲.壹.五.9	工作項目：水泥磨石子，F8地坪1:3水泥砂漿打底磨石子(拋光面)，硬化劑與研磨		單位：M2		計 價 代 碼： 0978200002010201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000		-	0406130004,#
	混凝土表面處理，地坪機械研磨拋光處理	M2	1.000		-	0336000002-01
	產品，混凝土基本材料及施工一般要求，硬化劑	M2	1.000		-	M030500000202
	產品，化學摻料，混凝土專用色粉	KG	1.000		-	M030501000901,#
	產品，水泥磨石子，3~6分石	M2	1.000		-	M0941000002,#
	產品，黏著劑	KG	1.500		-	M09050F0009
	產品，4T不鏽鋼鋼板，分隔條	式	1.000		-	M097820002401,#
	機具，拋光機	天	0.010		-	E00000101000202
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.400		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
人工：		機具：	每 M2 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 94 頁 共 197 頁

甲.壹. 五.10	工作項目：鋪木地板，F9地坪自平水泥打底平鋪海島型木地板		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09341000022	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，海島型木地板	M2	1.000		-	M096400000203,#
	自平水泥	M2	1.000		-	0406131106
	8分夾板平鋪	M2	1.000		-	0406131107
	防潮底布，防震布	M2	1.000		-	040613110201,#
	收邊料，防水膠	式	1.000		-	040613110202,#
	產品，3T不鏽鋼鋼板，收邊板	式	1.000		-	M097820002402,#
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	耗損	式	1.000		-	012713000401
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 五.11	工作項目：塗液類防潮，F10地坪，1:3水泥砂漿打底粉光，噴塗耐候防水塗料		單位：M2		計 價 代 碼 ： 071110000202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，第1型水泥，打底粉光	M2	1.000		-	09220313522
	產品，塗液類防潮，水性雙液聚胺脂耐候面漆二道	KG	0.600		-	M0711100009D06
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.050		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 95 頁 共 197 頁

甲.壹. 五.12	工作項目：鋪地磚，F11地坪1:3水泥砂漿打底打底貼陶磚		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09341000024	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，陶磚，230*114*50mm	M2	1.000		-	M09421140038,#
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000		-	0406130004,#
	產品，黏著劑	KG	1.500		-	M09050F0009
	產品，礦物填縫料	KG	0.100		-	M09050G0009
	大工，日間	工	0.050		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 五.13	工作項目：洗石子，F12地坪1:3水泥砂漿打底洗石子收邊		單位：M		計 價 代 碼 ： 09782000020103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，洗石子	M2	0.150		-	M09782000021
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪，打底	M2	0.150		-	0406130004,#
	產品，5T鍍鋅收邊鋼板	M	2.000		-	M0978200025,#
	產品，黏著劑	KG	0.100		-	M09050F0009
	產品，礦物填縫料	KG	0.100		-	M09050G0009
	大工，日間	工	0.050		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 96 頁 共 197 頁

甲.壹. 六.1.1.(1)	工作項目：仿石質複層塗料，W2內牆1:3水泥砂漿打底粉光噴塗紋理質感矽樹脂塗料		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991210002A09	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，第1型水泥，牆面，打底粉光	M2	1.000		-	0922031352
	產品，底塗(半滲透界面劑)	M2	1.000		-	M0991210022A01
	產品，中塗(同主材色)	M2	1.000		-	M0991210022A03
	產品，主材兩道(紋理質感矽樹脂塗層)	M2	1.000		-	M0991210022A04
	小工，日間	工	0.030		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.200		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 六.1.1.(2)	工作項目：塗料，W3內牆1:3水泥砂漿打底粉光刷健康塗料		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991210002A0901	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，水性水泥漆	M2	1.000		-	M0991210022A
	產品，綠建材水性健康塗料，一底二度	kg	0.250		-	M09912100221,#
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，第1型水泥，牆面，打底粉光	M2	1.000		-	0922031352
	產品，內牆批白土	M2	1.000		-	M0905030002
	裝修基本材料及施工方法，表面磨平清潔	式	1.000		-	090500000401
	小工，日間	工	0.050		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 97 頁 共 197 頁

甲.壹. 六.1.(3)	工作項目：塗料，W4內牆1:3水泥砂漿打底粉光刷黑板漆		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991210002A4	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，黑板漆	M2	1.000		-	M0991210022A02
	產品，磁性漆	M2	0.350		-	M0991210022A001
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，第1型水泥，牆面，打底粉光	M2	1.000		-	0922031352
	產品，內牆批白土	M2	1.000		-	M0905030002
	裝修基本材料及施工方法，表面磨平清潔	式	1.000		-	090500000401
	小工，日間	工	0.250		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：機具：		每 M2 單價計		-	
	材料：雜項：					
甲.壹. 六.1.(4)	工作項目：貼面磚，W5內牆1:3水泥砂漿打底貼4.5x4.5馬賽克磚		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09300000022	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，貼面磚，4.5*4.5cm馬賽磚，一級品，硬底抹縫	M2	1.000		-	M09300F004201
	水泥砂漿，1:3，第1型水泥，連工帶料，泥作打底	M2	1.000		-	0406131102,#
	產品，海菜粉，#6000	KG	1.000		-	M0905023009
	產品，黏著劑	KG	1.000		-	M09050F0009
	產品，礦物填縫料	KG	1.000		-	M09050G0009
	大工，日間	工	0.050		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：機具：		每 M2 單價計		-	
	材料：雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 98 頁 共 197 頁

甲.壹. 六.1.(5)	工作項目：貼面磚，W6內牆1:3水泥砂漿打底貼2.3x2.3馬賽克磚		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09300000023	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，窯變釉面馬賽克磚(色另訂)23*23mm，硬底抹縫	M2	1.000		-	M09421140032101, #
	水泥砂漿，1:3，第1型水泥，連工帶料，泥作打底	M2	1.000		-	0406131102, #
	產品，海菜粉，#6000	KG	1.000		-	M0905023009
	產品，黏著劑	KG	1.000		-	M09050F0009
	產品，礦物填縫料	KG	1.000		-	M09050G0009
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	合計	M2	1.000		-	
人工：	機具：	每 M2 單價計		-		
材料：	雜項：					

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 99 頁 共 197 頁

甲.壹. 六.2.(1)	工作項目：仿石質複層塗料，W1外牆，1:3MT打底粉光，噴塗質感紋理 矽樹脂塗料		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09911000001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，第1型水泥，牆 面，打底粉光	M2	1.000		-	0922031352
	產品，底塗(半滲透界面劑)	M2	1.000		-	M0991210022A01
	產品，中塗(同主材色)	M2	1.000		-	M0991210022A03
	產品，主材兩道(紋理質感矽樹脂塗層)	M2	1.000		-	M0991210022A04
	產品，金屬製品，鋁金屬滴水條	式	1.000		-	M0550000004003, #
	小工，日間	工	0.030		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.200		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
人工： 機具：		每 M2 單價計		-		
材料： 雜項：						

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 100 頁 共 197 頁

甲.壹. 六.2.(2)	工作項目：貼面磚，W6外牆，1:3MT打底貼2.3x2.3馬賽克磚		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0930000002001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，窯變釉面馬賽克磚(色另訂)23*23mm，硬底抹縫	M2	1.000		-	M09421140032101, #
	水泥砂漿，1:3，第1型水泥，連工帶料，泥作打底	M2	1.000		-	0406131102, #
	產品，海菜粉，#6000	KG	1.000		-	M0905023009
	產品，黏著劑	KG	1.000		-	M09050F0009
	產品，礦物填縫料	KG	1.000		-	M09050G0009
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	合計	M2	1.000		-	
人工：	機具：	每 M2 單價計		-		
材料：	雜項：					

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 101 頁 共 197 頁

甲.壹. 六.2.(3)	工作項目：抵石子，W7外牆1:3水泥砂漿打底抵石子		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09782000001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，抵石子	M2	1.000		-	M0978200002
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000		-	0406130004,#
	產品，抵石子，分隔壓條	式	1.000		-	M0978200024
	產品，黏著劑	KG	0.100		-	M09050F0009
	產品，礦物填縫料	KG	0.100		-	M09050G0009
	產品，滲透型奈米撥水劑	M2	1.000		-	M09050G00091
	產品，金屬製品，3T鍍鋅鋼板滴水板	式	1.000		-	M0550000004002, #
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
人工：	材料：	機具：	每 M2 單價計		-	
		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 102 頁 共 197 頁

甲.壹. 六.2.(4)	工作項目：水泥磨石子，W8牆面1:3水泥砂漿打底打底磨石子(拋光面) ，硬化劑與研磨		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09782000020102011	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000		-	0406130004,#
	混凝土表面處理，地坪機械研磨拋光處理	M2	1.000		-	0336000002-01
	產品，混凝土基本材料及施工一般要求，硬化 劑	M2	1.000		-	M030500000202
	產品，化學摻料，混凝土專用色粉	KG	1.000		-	M030501000901,#
	產品，水泥磨石子，3~6分石	M2	1.000		-	M0941000002,#
	產品，黏著劑	KG	1.500		-	M09050F0009
	產品，4T不鏽鋼鋼板，分隔條	式	1.000		-	M097820002401,#
	機具，拋光機	天	0.010		-	E00000101000202
	大工，日間	工	0.200		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.400		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
人工：		機具：	每 M2 單價計		-	
材料：		雜項：				

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 103 頁 共 197 頁

甲.壹.七.1	工作項目：仿石質複層塗料，C1平頂清水模整平批土噴塗紋理質感矽樹脂塗料		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09911000008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	平頂批白土，連工帶料	M2	1.000		-	0905040102
	產品，底塗(半滲透界面劑)	M2	1.000		-	M0991210022A01
	產品，中塗(同主材色)	M2	1.000		-	M0991210022A03
	產品，主材兩道(紋理質感矽樹脂塗層)	M2	1.000		-	M0991210022A04
	產品，金屬製品，鋁金屬滴水條	式	1.000		-	M0550000004003， #
	小工，日間	工	0.030		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.200		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.七.2	工作項目：仿石質複層塗料，C2平頂清水模整平批土噴塗紋理質感矽樹脂塗料		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09911000007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	平頂批白土，連工帶料	M2	1.000		-	0905040102
	產品，底塗(半滲透界面劑)	M2	1.000		-	M0991210022A01
	產品，中塗(同主材色)	M2	1.000		-	M0991210022A03
	產品，主材兩道(紋理質感矽樹脂塗層)	M2	1.000		-	M0991210022A04
	產品，金屬製品，鋁金屬滴水條	式	1.000		-	M0550000004003， #
	小工，日間	工	0.030		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.200		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 104 頁 共 197 頁

甲.壹.七.3	工作項目：水泥漆，C3平頂清水模整平批土噴塗水性健康塗料		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991202102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	平頂批白土，連工帶料	M2	1.000		-	0905040102
	產品，水性水泥漆	M2	1.000		-	M0991210022A
	產品，綠建材水性健康塗料，一底二度	kg	0.250		-	M09912100221, #
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，第1型水泥，牆面，打底粉光	M2	1.000		-	0922031352
	產品，內牆批白土	M2	1.000		-	M0905030002
	裝修基本材料及施工方法，表面磨平清潔	式	1.000		-	090500000401
	小工，日間	工	0.050		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
人工：		機具：	每 M2 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商： [印] 負責人： [印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 105 頁 共 197 頁

甲.壹.七.4	工作項目：天花板，C4平頂帽槽型木絲水泥板天花(噴水泥漆兩道)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0929000000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，木絲水泥板	M2	1.000		-	M0929000000
	帽型輕鋼骨架	M2	1.000		-	090504010201
	產品，水性水泥漆，一底二度	M2	1.000		-	M0991210022
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：機具：		每 M2 單價計		-	
	材料：雜項：					
甲.壹.七.5	工作項目：天花板，C5暗架平頂木絲板(廁所)(噴水泥漆兩道)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 092900000001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，木絲水泥板	M2	1.000		-	M0929000000
	W-BAR輕鋼骨架	M2	1.000		-	090504010202
	維修孔	式	1.000		-	090504010203
	產品，水性水泥漆，一底二度	M2	1.000		-	M0991210022
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.300		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：機具：		每 M2 單價計		-	
	材料：雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 106 頁 共 197 頁

甲.壹.七.7	工作項目：仿石質複層塗料，C1梯底梯側1:3水泥砂漿打底粉光噴塗紋理質感矽樹脂塗料(D樓梯)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09911000025	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，第1型水泥，牆面，打底粉光	M2	1.000		-	0922031352
	產品，底塗(半滲透界面劑)	M2	1.000		-	M0991210022A01
	產品，中塗(同主材色)	M2	1.000		-	M0991210022A03
	產品，主材兩道(紋理質感矽樹脂塗層)	M2	1.000		-	M0991210022A04
	小工，日間	工	0.030		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.200		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.七.8	工作項目：仿石質複層塗料，C1樓梯平台底側1:3水泥砂漿打底粉光噴塗紋理質感矽樹脂塗料(D樓梯)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09911000026	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，第1型水泥，牆面，打底粉光	M2	1.000		-	0922031352
	產品，底塗(半滲透界面劑)	M2	1.000		-	M0991210022A01
	產品，中塗(同主材色)	M2	1.000		-	M0991210022A03
	產品，主材兩道(紋理質感矽樹脂塗層)	M2	1.000		-	M0991210022A04
	小工，日間	工	0.030		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.200		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 107 頁 共 197 頁

甲.壹.七.9	工作項目：仿石質複層塗料，C1過樑打底粉光噴塗紋理質感矽樹脂塗料		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09911000027	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，第1型水泥，牆面，打底粉光	M2	1.000		-	0922031352
	產品，底塗(半滲透界面劑)	M2	1.000		-	M0991210022A01
	產品，中塗(同主材色)	M2	1.000		-	M0991210022A03
	產品，主材兩道(紋理質感矽樹脂塗層)	M2	1.000		-	M0991210022A04
	產品，金屬製品，鋁金屬滴水條	式	1.000		-	M0550000004003，#
	小工，日間	工	0.030		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.200		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
人工：		機具：	每 M2 單價計		-	
材料：		雜項：				

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 108 頁 共 197 頁

甲.壹. 七.10	工作項目：仿石質複層塗料，C2過樑打底粉光噴塗紋理質感矽樹脂塗料		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09911000028	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，第1型水泥，牆面，打底粉光	M2	1.000		-	0922031352
	產品，底塗(半滲透界面劑)	M2	1.000		-	M0991210022A01
	產品，中塗(同主材色)	M2	1.000		-	M0991210022A03
	產品，主材兩道(紋理質感矽樹脂塗層)	M2	1.000		-	M0991210022A04
	產品，金屬製品，鋁金屬滴水條	式	1.000		-	M0550000004003， #
	小工，日間	工	0.030		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.200		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
人工：	機具：	每 M2 單價計		-		
材料：	雜項：					

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 109 頁 共 197 頁

甲.壹. 七.11	工作項目：塗料，C3過樑打底粉光刷水性健康塗料		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09911000029	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	平頂批白土，連工帶料	M2	1.000		-	0905040102
	產品，水性水泥漆	M2	1.000		-	M0991210022A
	產品，綠建材水性健康塗料，一底二度	kg	0.250		-	M09912100221,#
	產品，內牆批白土	M2	1.000		-	M0905030002
	裝修基本材料及施工方法，表面磨平清潔	式	1.000		-	090500000401
	小工，日間	工	0.050		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
人工：	機具：		每 M2 單價計		-	
材料：	雜項：					

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 110 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.1.(1)	工作項目：不銹鋼捲門，SD01，不鏽鋼花格型，210x(310+50)		單位：樁		計 價 代 碼 ： 08332000000ASD01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼捲門，不銹鋼捲門片，W=205cm	式	1.000		-	M08332000000401 ,#
	產品，不銹鋼捲門，捲門電動機 1/4HP	套	1.000		-	M08332000000B01
	產品，不銹鋼捲門，捲軸及鐵件支板	套	1.000		-	M08332000000B02
	產品，不銹鋼捲門，不鏽鋼按鈕盒及按鈕	套	1.000		-	M08332000000B03
	產品，不銹鋼捲門，不鏽鋼門箱	M	2.050		-	M08332000000101
	產品，不銹鋼捲門，不鏽鋼門軌	M	3.100		-	M08332000000102
	產品，不銹鋼捲門，不鏽鋼角鐵底座	M	2.050		-	M08332000000103
	安裝施工	式	1.000		-	W012711000406,#
	產品，不銹鋼捲門，防壓主機	組	1.000		-	M08332000000801
	產品，不銹鋼捲門，安全底座(含配線)	M	2.050		-	M08332000000104
	產品，不銹鋼捲門，顯示警示器	組	1.000		-	M08332000000802
	合計	樁	1.000		-	
人工：	機具：	每 樁 單價計		-		
材料：	雜項：					

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 111 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.1.(2)	工作項目：不銹鋼捲門，SD02，不鏽鋼花格型，210x(310+50)		單位：樁		計 價 代 碼 ： 08332000000ASD02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼捲門，不銹鋼捲門片，W=205cm	式	1.000		-	M08332000000401 ,#
	產品，不銹鋼捲門，捲門電動機 1/4HP	套	1.000		-	M08332000000B01
	產品，不銹鋼捲門，捲軸及鐵件支板	套	1.000		-	M08332000000B02
	產品，不銹鋼捲門，不鏽鋼按鈕盒及按鈕	套	1.000		-	M08332000000B03
	產品，不銹鋼捲門，不鏽鋼門箱	M	2.050		-	M08332000000101
	產品，不銹鋼捲門，不鏽鋼門軌	M	3.100		-	M08332000000102
	產品，不銹鋼捲門，不鏽鋼角鐵底座	M	2.050		-	M08332000000103
	安裝施工	式	1.000		-	W012711000406,#
	產品，不銹鋼捲門，防壓主機	組	1.000		-	M08332000000801
	產品，不銹鋼捲門，安全底座(含配線)	M	2.050		-	M08332000000104
	產品，不銹鋼捲門，顯示警示器	組	1.000		-	M08332000000802
	合計	樁	1.000		-	
人工：	機具：	每 樁 單價計		-		
材料：	雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 112 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.1.(3)	工作項目：不銹鋼捲門，SD03，不鏽鋼花格型，290x(310+50)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08332000000ASD03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼捲門，不銹鋼捲門片，W=290	式	1.000		-	M08332000000402
	產品，不銹鋼捲門，捲門電動機 1/4HP	套	1.000		-	M08332000000B01
	產品，不銹鋼捲門，捲軸及鐵件支板	套	1.000		-	M08332000000B02
	產品，不銹鋼捲門，不鏽鋼按鈕盒及按鈕	套	1.000		-	M08332000000B03
	產品，不銹鋼捲門，不鏽鋼門箱	M	3.000		-	M08332000000101
	產品，不銹鋼捲門，不鏽鋼門軌	M	3.200		-	M08332000000102
	產品，不銹鋼捲門，不鏽鋼角鐵底座	M	3.000		-	M08332000000103
	安裝施工	式	1.000		-	W012711000406,#
	產品，不銹鋼捲門，防壓主機	組	1.000		-	M08332000000801
	產品，不銹鋼捲門，安全底座(含配線)	M	3.000		-	M08332000000104
	產品，不銹鋼捲門，顯示警示器	組	1.000		-	M08332000000802
	合計	樘	1.000		-	
人工：	機具：	每 樘 單價計		-		
材料：	雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 113 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.2.(1)	工作項目：不銹鋼門扇及門樘，SD04，不銹鋼防火門(60A)，推開門(100*215)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08130000000ASD04		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	不銹鋼氣密剛框	樘	1.000		-	08120000000AD00 121	
	不銹鋼板防火門扇，100*215	樘	1.000		-	08120000000AD00 122	
	五金配件	樘	1.000		-	08120000000AD00 123,#旗型鉸鍊、 水平把手、輔助 鎖、外掛式門弓 器等	
	安裝施工	式	1.000		-	W012711000406,#	
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	6.000		-	080502001001	
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#	
	合計	樘	1.000		-		
	人工：	機具：		每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：					

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 114 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.2.(2)	工作項目：不銹鋼門扇及門樘，SD05，不鏽鋼平板門，推開門 (200x200)		單位：樘		計 價 代 碼： 08130000000ASD05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不鏽鋼板防火門扇，200*200	樘	1.000		-	08120000000AD00 124
	五金配件	樘	1.000		-	08120000000AD00 123,#旗型鉸鍊、 水平把手、輔助 鎖、外掛式門弓 器等
	安裝施工	式	1.000		-	W012711000406,#
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 八.2.(3)	工作項目：不銹鋼門扇及門樘，SD06，不鏽鋼防火檢修門，推開門 (60*60)		單位：樘		計 價 代 碼： 08130000000ASD06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不鏽鋼氣密剛框，60*60	樘	1.000		-	08120000000AD00 126
	五金配件	樘	1.000		-	08120000000AD00 123,#旗型鉸鍊、 水平把手、輔助 鎖、外掛式門弓 器等
	安裝施工	式	1.000		-	W012711000406,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	2.400		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 115 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.3.(1)	工作項目：鋁門扇及門樘，D01，鋁門框，蜂巢門扇，90*260		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000AD01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁門)	樘	1.000		-	08120000000AD00 12,#含水平鎖、 門止
	熱固性樹脂板	片	2.000		-	08120000000A02, #
	蜂巢門扇	片	1.000		-	08120000000A03
	安裝清潔	才	26.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（5mm強化清）	才	5.000		-	M0881000001
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	2.000		-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	7.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 八.3.(2)	工作項目：鋁門扇及門樘，D02，蜂巢橫拉門扇，100*200		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000AD02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	蜂巢門扇(100*200)	片	1.000		-	08120000000A04, #100*200
	熱固性樹脂板	片	2.000		-	08120000000A02, #
	吊軌(廁所拉門)	樘	1.000		-	08120000000A05
	安裝清潔	才	24.000		-	W012711000405
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	6.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 116 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.3.(3)	工作項目：鋁門扇及門樘，D03，鋁門框，蜂巢門扇，110*260		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000AD03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁門)	樘	1.000		-	08120000000AD00 12,#含水平鎖、 門止
	熱固性樹脂板	片	2.000		-	08120000000A02, #
	蜂巢門扇	片	1.000		-	08120000000A03
	安裝清潔	才	31.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（5mm強化清）	才	19.000		-	M0881000001
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	7.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 八.3.(4)	工作項目：鋁門扇及門樘，D04，玻璃推開門，195*260		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000AD04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁門)	樘	1.000		-	08120000000AD00 12,#含水平鎖、 門止
	安裝清潔	才	56.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（5mm強化清）	才	6.000		-	M0881000001
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	50.000		-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	9.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 117 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.3.(5)	工作項目：鋁門扇及門樘，D05，無障礙玻璃摺疊門，755*260		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000AD05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁門)	樘	1.000		-	08120000000AD00 12,#含水平鎖、 門止
	安裝清潔	才	216.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（8mm噴砂強化玻璃）	才	216.000		-	M08810000021
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	20.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

甲.壹. 八.3.(6)	工作項目：鋁門扇及門樘，DW01，落地鋁門窗，670*260		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000ADW01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁窗)	樘	1.000		-	08120000000AD00 13
	主料本體(鋁門)	樘	1.000		-	08120000000AD00 12,#含水平鎖、 門止
	紗窗(尼龍網紗網)	樘	1.000		-	M08810000022
	安裝清潔	才	192.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（5mm強化清）	才	37.000		-	M08810000001
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	118.000		-	M08810000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	19.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 118 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.3.(7)	工作項目：鋁門扇及門樘，DW02，落地鋁門窗，655*260		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000ADW02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁窗)	樘	1.000		-	08120000000AD00 13
	主料本體(鋁門)	樘	1.000		-	08120000000AD00 12,#含水平鎖、 門止
	紗窗(尼龍網紗網)	樘	1.000		-	M08810000022
	安裝清潔	才	187.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（5mm強化清）	才	36.000		-	M0881000001
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	123.000		-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	18.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 八.3.(8)	工作項目：鋁門扇及門樘，DW03，落地鋁門窗，662.5*260		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000ADW03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁窗)	樘	1.000		-	08120000000AD00 13
	主料本體(鋁門)	樘	1.000		-	08120000000AD00 12,#含水平鎖、 門止
	紗窗(尼龍網紗網)	樘	1.000		-	M08810000022
	安裝清潔	才	189.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（5mm強化清）	才	36.000		-	M0881000001
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	117.000		-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	18.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 119 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.3.(9)	工作項目：鋁門扇及門樘，DW04，落地鋁門窗+玻璃自動門，765*260			單位：樘		計 價 代 碼： 08120000000ADW04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	主料本體(鋁窗)	樘	1.000			-	08120000000AD0013
	紗窗(尼龍網紗網)	樘	1.000			-	M08810000022
	自動門機	樘	1.000			-	M08810000023
	安裝清潔	才	219.000			-	W012711000405
	產品，玻璃（5mm強化清）	才	42.000			-	M0881000001
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	140.000			-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	21.000			-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000			-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000			-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-		
	材料：	雜項：					
甲.壹. 八.3.(10)	工作項目：鋁門扇及門樘，DW05，落地鋁門窗，375*260			單位：樘		計 價 代 碼： 08120000000ADW05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	主料本體(鋁窗)	樘	1.000			-	08120000000AD0013
	主料本體(鋁門)	樘	1.000			-	08120000000AD0012,#含水平鎖、門止
	紗窗(尼龍網紗網)	樘	1.000			-	M08810000022
	安裝清潔	才	107.000			-	W012711000405
	產品，玻璃（5mm強化清）	才	6.000			-	M0881000001
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	69.000			-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	13.000			-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000			-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000			-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-		
	材料：	雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 120 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.3.(11)	工作項目：鋁門扇及門樘，DW06，落地鋁門窗，645*260		單位：樘		計 價 代 碼： 08120000000ADW06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁窗)	樘	1.000		-	08120000000AD00 13
	主料本體(鋁門)	樘	1.000		-	08120000000AD00 12,#含水平鎖、 門止
	紗窗(尼龍網紗網)	樘	1.000		-	M08810000022
	安裝清潔	才	184.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（5mm強化清）	才	5.000		-	M08810000001
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	119.000		-	M08810000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	18.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 八.3.(12)	工作項目：鋁門扇及門樘，DW07，落地鋁門窗，，蜂巢門扇，340*260		單位：樘		計 價 代 碼： 08120000000ADW07	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁窗)	樘	1.000		-	08120000000AD00 13
	熱固性樹脂板	片	2.000		-	08120000000A02, #
	蜂巢門扇	片	1.000		-	08120000000A03
	紗窗(尼龍網紗網)	樘	1.000		-	M08810000022
	安裝清潔	才	97.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（5mm強化清）	才	5.000		-	M08810000001
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	43.000		-	M08810000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	12.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 121 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.3.(13)	工作項目：鋁門扇及門樘，DW08，無障礙玻璃摺疊門，567.5*260		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000ADW08	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁門)	樘	1.000		-	08120000000AD00 12,#含水平鎖、 門止
	安裝清潔	才	162.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	162.000		-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	17.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工： 機具：		每 樘 單價計		-	
	材料： 雜項：					
甲.壹. 八.3.(14)	工作項目：鋁門扇及門樘，DW09，落地鋁門窗，290*310		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000ADW09	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁門窗)	樘	1.000		-	08120000000AD00 14,#含水平鎖、 門止
	安裝清潔	才	99.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（5mm強化清）	才	29.000		-	M0881000001
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	70.000		-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	12.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工： 機具：		每 樘 單價計		-	
	材料： 雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 122 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.3.(15)	工作項目：鋁門扇及門樘，DW10，無障礙落地玻璃橫拉鋁門，295*260		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000ADW10	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁門窗)	樘	1.000		-	08120000000AD00 14,#含水平鎖、 門止
	紗窗(尼龍網紗網)	樘	1.000		-	M08810000022
	安裝清潔	才	84.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（5mm強化清）	才	16.000		-	M0881000001
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	68.000		-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	11.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：機具：		每 樘 單價計		-	
	材料：雜項：					
甲.壹. 八.3.(16)	工作項目：鋁門扇及門樘，DW11，無障礙落地玻璃橫拉鋁門，655*260		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000ADW11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁門窗)	樘	1.000		-	08120000000AD00 14,#含水平鎖、 門止
	紗窗(尼龍網紗網)	樘	1.000		-	M08810000022
	安裝清潔	才	187.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	187.000		-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	18.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：機具：		每 樘 單價計		-	
	材料：雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 123 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.3.(17)	工作項目：鋁門扇及門樘，W01，橫拉鋁窗，117.5*150		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000AW01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁窗)	樘	1.000		-	08120000000AD00 13
	紗窗(尼龍網紗網)	樘	1.000		-	M08810000022
	安裝清潔	才	19.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	19.000		-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	5.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 八.3.(18)	工作項目：鋁門扇及門樘，W02，橫拉鋁窗，140*200		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000AW02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁窗)	樘	1.000		-	08120000000AD00 13
	紗窗(尼龍網紗網)	樘	1.000		-	M08810000022
	安裝清潔	才	31.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	31.000		-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	7.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 124 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.3.(19)	工作項目：鋁門扇及門樘，W03，橫拉鋁窗，250*200		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000AW03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁窗)	樘	1.000		-	08120000000AD0013
	紗窗(尼龍網紗網)	樘	1.000		-	M08810000022
	安裝清潔	才	55.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	55.000		-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	9.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 八.3.(20)	工作項目：鋁門扇及門樘，W04，固定鋁窗，290*310		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000AW04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁窗)	樘	1.000		-	08120000000AD0013
	安裝清潔	才	99.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	99.000		-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	12.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 125 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.3.(21)	工作項目：鋁門扇及門樘，W05，推射鋁窗，342.5*50		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000AW05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁窗)	樘	1.000		-	08120000000AD00 13
	紗窗(尼龍網紗網)	樘	1.000		-	M08810000022
	安裝清潔	才	19.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（5mm強化清）	才	19.000		-	M0881000001
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	8.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 八.3.(22)	工作項目：鋁門扇及門樘，W06，橫拉鋁窗，375*150		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000AW06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁窗)	樘	1.000		-	08120000000AD00 13
	紗窗(尼龍網紗網)	樘	1.000		-	M08810000022
	安裝清潔	才	62.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	62.000		-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	11.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 126 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.3.(23)	工作項目：鋁門扇及門樘，W07，橫拉鋁窗，500*260		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000AW07	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁窗)	樘	1.000		-	08120000000AD0013
	紗窗(尼龍網紗網)	樘	1.000		-	M08810000022
	安裝清潔	才	143.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	143.000		-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	15.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 八.3.(24)	工作項目：鋁門扇及門樘，W08，固定鋁窗，625*260		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000AW08	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁窗)	樘	1.000		-	08120000000AD0013
	安裝清潔	才	179.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	179.000		-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	18.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 127 頁 共 197 頁

甲.壹. 八.3.(25)	工作項目：鋁門扇及門樘，W09，推射鋁窗，625*50		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000AW09	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁窗)	樘	1.000		-	08120000000AD0013
	紗窗(尼龍網紗網)	樘	1.000		-	M08810000022
	安裝清潔	才	38.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（5mm強化清）	才	38.000		-	M0881000001
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	15.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 八.3.(26)	工作項目：鋁門扇及門樘，W10，橫拉鋁窗，685*310		單位：樘		計 價 代 碼：08120000000AW10	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	主料本體(鋁窗)	樘	1.000		-	08120000000AD0013
	紗窗(尼龍網紗網)	樘	1.000		-	M08810000022
	安裝清潔	才	234.000		-	W012711000405
	產品，玻璃（8mm強化清）	才	234.000		-	M0881000002
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M	20.000		-	080502001001
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 128 頁 共 197 頁

甲.壹.九.1	工作項目：塑膠薄膜防水層，WP1-1，筏基外牆防水		單位：M2		計 價 代 碼：0713300002WP101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，牆面突出物切除、孔洞修補、表面濕潤	M2	1.000		-	0336000002D01, #素地整理及清潔
	產品，塗液類防潮，底漆(環保標章)	KG	0.200		-	M0711100009D01
	產品，塗液類防潮，橡化瀝青防水膠三道)	KG	1.800		-	M0711100009D02
	塑膠薄膜防水層，HDPE防水保護板(含固定釘)	M2	1.100		-	0713300002D01
	小工，日間	工	0.150		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.010		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.九.2	工作項目：塑膠薄膜防水層，WP1-2，基礎底板防水		單位：M2		計 價 代 碼：0713300002WP102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	塑膠薄膜防水層，HDPE防水保護板(含固定釘)	M2	1.100		-	0713300002D01
	小工，日間	工	0.050		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.010		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 129 頁 共 197 頁

甲.壹.九.3	工作項目：塗液類防潮，WP2，筏基水池坑防水		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711100002WP2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，牆面突出物切除、孔洞修補、表面濕潤	M2	1.000		-	0336000002D01,# 素地整理及清潔
	產品，塗液類防潮，矽酸質系防水材三道	KG	2.400		-	M0711100009D03
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.005		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工： 機具：		每 M2 單價計		-	
	材料： 雜項：					
	甲.壹.九.4	工作項目：塗液類防潮，WP3，電梯機坑防水		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711100002WP3
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，牆面突出物切除、孔洞修補、表面濕潤	M2	1.000		-	0336000002D01,# 素地整理及清潔
	產品，塗液類防潮，矽酸質系防水材三道	KG	2.400		-	M0711100009D03
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.005		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工： 機具：		每 M2 單價計		-	
	材料： 雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 130 頁 共 197 頁

甲.壹.九.5	工作項目：塗液類防潮，WP4，外牆防水		單位：M2		計 價 代 碼： 0711100002WP4	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，牆面突出物切除、孔洞修補、表面濕潤	M2	1.000		-	0336000002D01, # 素地整理及清潔
	產品，塗液類防潮，底漆(環保標章)	KG	0.200		-	M0711100009D01
	產品，塗液類防潮，彈性複合式防水材二道	KG	1.600		-	M0711100009D04
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.010		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.九.6	工作項目：塗液類防潮，WP5，廁所防水/洗手台防水		單位：M2		計 價 代 碼： 0711100002WP5	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，牆面突出物切除、孔洞修補、表面濕潤	M2	1.000		-	0336000002D01, # 素地整理及清潔
	產品，塗液類防潮，底漆(環保標章)	KG	0.200		-	M0711100009D01
	產品，塗液類防潮，彈性複合式防水材二道	KG	2.000		-	M0711100009D04
	塗液類防潮，角隅單液PU填縫膠填補加強	M2	1.000		-	0711100002D04
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.010		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 131 頁 共 197 頁

甲.壹.九.7	工作項目：塗液類防潮，WP6，陽台防水		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711100002WP6	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，牆面突出物切除、孔洞修補、表面濕潤	M2	1.000		-	0336000002D01, #素地整理及清潔
	產品，塗液類防潮，底漆(環保標章)	KG	0.200		-	M0711100009D01
	產品，塗液類防潮，彈性複合式防水材二道	KG	2.000		-	M0711100009D04
	塗液類防潮，角隅單液PU填縫膠填補加強	M2	1.000		-	0711100002D04
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.010		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.九.8	工作項目：塗液類防潮，WP7，走廊防水		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711100002WP7	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，牆面突出物切除、孔洞修補、表面濕潤	M2	1.000		-	0336000002D01, #素地整理及清潔
	產品，塗液類防潮，底漆(環保標章)	KG	0.200		-	M0711100009D01
	產品，塗液類防潮，彈性複合式防水材二道	KG	2.000		-	M0711100009D04
	塗液類防潮，角隅單液PU填縫膠填補加強	M2	1.000		-	0711100002D04
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.010		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 132 頁 共 197 頁

甲.壹.九.9	工作項目：鋪貼式防水膜，WP8，露臺防水		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0713100002WP8	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，施工面雜物機械磨除	M2	1.000		-	0336000002D02, # 素地整理及清潔
	產品，塗液類防潮，水性瀝青底油	KG	0.300		-	M0711100009D05
	產品，鋪貼式防水膜，2mm橡化瀝青防水膜	M2	1.100		-	M0713100002D01
	產品，鋪貼式防水膜，5mm岩片面瀝青防水毯	M2	1.100		-	M0713100002D02
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.050		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.九.10	工作項目：鋪貼式防水膜，WP9，屋頂防水		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0713100002WP9	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，施工面雜物機械磨除	M2	1.000		-	0336000002D02, # 素地整理及清潔
	產品，塗液類防潮，水性瀝青底油	KG	0.300		-	M0711100009D05
	產品，鋪貼式防水膜，2mm橡化瀝青防水膜	M2	1.100		-	M0713100002D01
	產品，鋪貼式防水膜，5mm岩片面瀝青防水毯	M2	1.100		-	M0713100002D02
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.050		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 133 頁 共 197 頁

甲.壹. 九.11	工作項目：鋪貼式防水膜，WP10，樹穴及植栽區抗根型防水		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0713100002WP10	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，施工面雜物機械磨除	M2	1.000		-	0336000002D02, # 素地整理及清潔
	產品，塗液類防潮，水性瀝青底油	KG	0.300		-	M0711100009D05
	產品，鋪貼式防水膜，2mm橡化瀝青防水膜	M2	1.100		-	M0713100002D01
	產品，鋪貼式防水膜，4mm抗根型瀝青防水毯(檢附抗根報告)	M2	1.200		-	M0713100002D03
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.050		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 九.12	工作項目：鋪貼式防水膜，WP11，RC雨遮版防水		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0713100002WP11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，施工面雜物機械磨除	M2	1.000		-	0336000002D02, # 素地整理及清潔
	產品，塗液類防潮，水性瀝青底油	KG	0.300		-	M0711100009D05
	產品，鋪貼式防水膜，2mm橡化瀝青防水膜	M2	1.100		-	M0713100002D01
	產品，鋪貼式防水膜，5mm岩片面瀝青防水毯	M2	1.100		-	M0713100002D02
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.050		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 134 頁 共 197 頁

甲.壹. 九.13	工作項目：塗液類防潮，WP12，樓層接縫防水		單位：M		計 價 代 碼 ： 0711100001WP12	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，施工縫打V槽並以樹脂砂漿修補	M	1.000		-	0336000001D01
	塗液類防潮，底漆(環保標章)	M	1.000		-	0711100001D01
	塗液類防潮，彈性複合防水材二道	M	1.000		-	0711100001D02
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.010		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹. 九.14	工作項目：塗液類防潮，WP13，窗框四周防水		單位：M		計 價 代 碼 ： 0711100001WP13	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，施工面清潔，孔洞修補	M	1.000		-	0336000001D02
	塗液類防潮，底漆(環保標章)	M	1.000		-	0711100001D01
	塗液類防潮，彈性複合防水材二道	M	1.000		-	0711100001D02
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	大工，日間	工	0.010		-	L000006201002
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 135 頁 共 197 頁

甲.壹.十二.6	工作項目：浴廁強化美耐板隔間，浴廁隔間搗擺H=210cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 1015201003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，浴廁強化美耐板隔間，隔間板	M2	1.000		-	M1015201002
	產品，門五金，門鎖/鎖心，指示鎖	M2	1.000		-	M0871026002
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，加工費	M2	1.000		-	M05060D3022
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	產品，金屬材料	式	1.000		-	M0506000004,#五金另件，其他固定鐵件等五金
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.十二.7	工作項目：浴廁強化美耐板隔間，小便池搗擺 40x90cm		單位：片		計 價 代 碼 ： 1015201004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，浴廁強化美耐板隔間，隔間板	M2	1.000		-	M1015201002
	產品，門五金，門鎖/鎖心，指示鎖	M2	1.000		-	M0871026002
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，加工費	M2	1.000		-	M05060D3022
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	產品，金屬材料	式	1.000		-	M0506000004,#五金另件，其他固定鐵件等五金
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	片	1.000		-	
	人工：	機具：	每 片 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 136 頁 共 197 頁

甲.壹.十二.8	工作項目：金屬格柵蓋板，不鏽鋼地板截水溝，W=10cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 0553000001001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼格柵蓋板，SUS304不鏽鋼地板排水溝，含面板與底座(配合現場尺寸訂做)	M	1.000		-	M0553030001,#
	產品，不銹鋼格柵蓋板，其他排水配件等	組	1.000		-	M0553030008,#
	產品，填縫劑，矽酮類	式	1.000		-	M0792011004
	金屬材料，五金另料，其它固定鐵件等五金	式	1.000		-	0506000004,#
	大工，日間	工	0.100		-	L000006200002,#
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01,#
	合計	M	1.000		-	
	人工： 機具：	每 M 單價計			-	
	材料： 雜項：					
甲.壹.十二.9	工作項目：伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板，EPDM防水帶，地坪，連工帶料		單位：M		計 價 代 碼 ： 0581013001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板，地坪(含上、下側不鏽鋼蓋板)	M	1.000		-	M0581010001001,#
	產品，伸縮縫蓋板組裝，(防水帶、固定五金、伸縮膠條、等)	組	1.000		-	M0581000008,#
	產品，填縫劑，矽酮類	式	1.000		-	M0792011004
	金屬材料，五金另料，其它固定鐵件等五金	式	1.000		-	0506000004,#
	大工，日間	工	0.200		-	L000006200002,#
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01,#
	合計	M	1.000		-	
	人工： 機具：	每 M 單價計			-	
	材料： 雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 137 頁 共 197 頁

甲.壹.十二.10	工作項目：伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板，EPDM防水帶，地坪L型，連工帶料		單位：M		計 價 代 碼 ： 0581013001002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板，地坪L型(含上、下側不鏽鋼蓋板)	M	1.000		-	M0581010001002,#
	產品，伸縮縫蓋板組裝，(防水帶、固定五金、伸縮膠條、等)	組	1.000		-	M0581000008,#
	產品，填縫劑，矽酮類	式	1.000		-	M0792011004
	金屬材料，五金另料，其它固定鐵件等五金	式	1.000		-	0506000004,#
	大工，日間	工	0.200		-	L000006200002,#
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01,#
	合計	M	1.000		-	
	人工：機具：		每 M 單價計		-	
材料：雜項：						
甲.壹.十二.11	工作項目：伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板，EPDM防水帶，屋頂L型，連工帶料		單位：M		計 價 代 碼 ： 0581013001003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板，屋頂L型(含上、下側不鏽鋼蓋板)	M	1.000		-	M0581010001003,#
	產品，伸縮縫蓋板組裝，(防水帶、固定五金、伸縮膠條、等)	組	1.000		-	M0581000008,#
	產品，填縫劑，矽酮類	式	1.000		-	M0792011004
	金屬材料，五金另料，其它固定鐵件等五金	式	1.000		-	0506000004,#
	大工，日間	工	0.200		-	L000006200002,#
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01,#
	合計	M	1.000		-	
	人工：機具：		每 M 單價計		-	
材料：雜項：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 138 頁 共 197 頁

甲.壹.十二.15	工作項目：排水管溝，混凝土預鑄排水溝		單位：M		計 價 代 碼 ： 0260100001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm ² ，第1型 水泥，工地交貨	M3	0.200		-	M03050421L3
	產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm ² ，第1型 水泥，工地交貨	M3	0.200		-	M03050441L3,#
	普通模板，軀體，連工帶料	M2	2.700		-	0311012102,#
	作業手，開挖機	工	0.400		-	L000005200012
	開挖機	時	0.400		-	E000004400001
	大工，日間	工	0.080		-	L000006200002,#
	小工，日間	工	0.080		-	L000006101002
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01, #
	合計	M	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 M 單價計		-	
甲.壹.十二.16	工作項目：陰井，混凝土預鑄陰井，開口直徑60x60cm，鍍鋅隔柵板，含埋設安裝		單位：座		計 價 代 碼 ： 026313000B-0B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，陰井，開口直徑600mm，TypeB H=90cm	座	1.000		-	M026313001B-B,#
	產品，鍍鋅格柵蓋板，水溝鍍鋅隔柵板，細目格柵	組	1.000		-	M0553030008-03, #
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm ² ，第1型 水泥，工地交貨	M3	0.050		-	M03050421L3
	高黏度乳膠砂漿，樹脂砂漿封口填縫	式	1.000		-	0406500004
	大工，日間	工	0.200		-	L000006200002,#
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01, #
	合計	座	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 座 單價計		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 139 頁 共 197 頁

甲.壹.十二.21	工作項目：警示帶，不鏽鋼警示定位磚(圓粒型)，30*60cm(電梯用)		單位：組		計 價 代 碼 ： 0250600008001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，警示帶，30cm*60cm	式	1.000		-	M0250600006, 316不鏽鋼，圓粒型
	大工，日間	工	0.200		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.400		-	L000006101002
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	組	1.000		-	
	人工：	機具：	每 組 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.十二.22	工作項目：警示帶，不鏽鋼警示定位磚(圓粒型)，30*100cm(樓梯用)		單位：組		計 價 代 碼 ： 0250600008002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，警示帶，30cm*100cm	式	1.000		-	M0250600005, 316不鏽鋼，圓粒型
	大工，日間	工	0.200		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.500		-	L000006101002
	工具耗損及五金另料	式	1.000		-	W012711000404,#
	合計	組	1.000		-	
	人工：	機具：	每 組 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 140 頁 共 197 頁

甲.壹.十三.1.(2)	工作項目：建築用混凝土，混凝土收邊(30cm厚)		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0333000003S01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	建築用混凝土(含模板、鋼絲網)	M3	1.000		-	0333000003S02
	級配粒料底層，清碎石	M3	0.350		-	0272600003S01,#
	大工，日間	工	0.050		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.150		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M3	1.000		-	
	人工： 機具：		每 M3 單價計		-	
	材料： 雜項：					
甲.壹.十三.2.(1)	工作項目：植栽，假儉草		單位：M2		計 價 代 碼 ： 029000000201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽，假儉草草根+原土	M2	1.000		-	0290000002002,# H≥2cm(含運費)
	植栽，回填客土(70%源土+30%赤玉土)	M3	0.100		-	0290000003001,#
	植栽，回填客土	M3			-	0290000003002,#
	植栽，肥料，有機肥料，腐植質	KG	1.000		-	0290000009001
	小工，日間	工	0.050		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
	人工： 機具：		每 M2 單價計		-	
	材料： 雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 141 頁 共 197 頁

甲.壹.十三.2.(2)	工作項目：植栽，闊葉麥門冬		單位：M2		計 價 代 碼 ： 029000000202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽，闊葉麥門冬植株+原土	M2	1.000		-	0290000002L002， #高:20cm,寬 10cm(含運費)
	植栽，回填客土(70%源土+30%赤玉土)	M3	0.400		-	0290000003001,#
	植栽，肥料，有機肥料，腐植質	KG	1.000		-	0290000009001
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.十三.2.(3)	工作項目：植栽，到手香		單位：M2		計 價 代 碼 ： 029000000203	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽，到手香植株+原土	M2	1.000		-	0290000002L003， #高:20cm,寬 10cm(含運費)
	植栽，回填客土(70%源土+30%赤玉土)	M3	0.400		-	0290000003001,#
	植栽，肥料，有機肥料，腐植質	KG	1.000		-	0290000009001
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 142 頁 共 197 頁

甲.壹.十三.2.(4)	工作項目：植栽，觀音棕竹		單位：式		計 價 代 碼 ： 029000000401	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽，觀音宗竹植株+原土(2F植栽穴)	式	1.000		-	0290000004001, # 高:240cm以上,叢 生半徑:80cm以上 (含運費)
	植栽，回填客土(70%源土+30%赤玉土)	M3	1.000		-	0290000003001, #
	植栽，肥料，有機肥料，腐植質	KG	1.000		-	0290000009001
	小工，日間	工	0.300		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				
甲.壹.十三.2.(5)	工作項目：植栽，輪傘莎草		單位：M2		計 價 代 碼 ： 029000000204	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽，輪傘莎草植株+原土	M2	1.000		-	0290000002L005, # 高:100cm以上(含運費)
	植栽，回填客土(70%源土+30%赤玉土)	M3	0.500		-	0290000003001, #
	植栽，肥料，有機肥料，腐植質	KG	1.000		-	0290000009001
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 143 頁 共 197 頁

甲.壹.十三.2.(6)	工作項目：金屬製品，金屬收邊，鍍鋅鋼板，5T		單位：M		計 價 代 碼 ： 0550000001L01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，金屬製品，金屬收邊，鍍鋅鋼板，5T	M	1.000		-	M0550000001
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	M	1.000		-	
	人工： 機具：		每 M 單價計		-	
材料： 雜項：						
甲.壹.十三.3.(1)	工作項目：清除及掘除，挖除樹根(含裝車)，喬木類、棕櫚類移除，清運廢棄		單位：棵		計 價 代 碼 ： 022310000A01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽維護，植物修剪	株	1.000		-	029350000AD01
	植栽維護，機械挖穴	株	1.000		-	029350000AD02
	植栽工	工	0.500		-	L000005d00002
	大工，日間	工	0.200		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.500		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	平板車	時	0.200		-	E000003300001
	輪型起重機	時	0.200		-	E000008Q00001
	開挖機	時	0.400		-	E000004400001
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	棵	1.000		-	
	人工： 機具：		每 棵 單價計		-	
	材料： 雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 144 頁 共 197 頁

甲.壹.十三.3.(2)	工作項目：移植，一次移植，米徑<10cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029050000A101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽維護，事先斷根處置	株	1.000		-	029350000AD102, #
	植栽維護，挖掘根球部位	株	1.000		-	029350000AD103, #
	植栽維護，根端切削處理	株	1.000		-	029350000AD104, #
	植栽維護，支架固定作業	組	1.000		-	0293500008D01, #
	植栽維護，澆水灌溉作業	式	1.000		-	0293500004D01
	植栽維護，疏枝疏芽整修	式	1.000		-	0293500004D02
	植栽工	工	0.100		-	L000005d00002
	大工，日間	工	0.100		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.100		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	開挖機	時	0.100		-	E000004400001
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	株	1.000		-	
人工：		機具：	每 株 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 145 頁 共 197 頁

甲.壹.十三.3.(3)	工作項目：移植，一次移植，米徑10~20cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029050000A102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽維護，事先斷根處置	株	1.000		-	029350000AD102, #
	植栽維護，挖掘根球部位	株	1.000		-	029350000AD103, #
	植栽維護，根端切削處理	株	1.000		-	029350000AD104, #
	植栽維護，支架固定作業	組	1.000		-	0293500008D01, #
	植栽維護，澆水灌溉作業	式	1.000		-	0293500004D01
	植栽維護，疏枝疏芽整修	式	1.000		-	0293500004D02
	植栽工	工	0.250		-	L000005d00002
	大工，日間	工	0.200		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.200		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	開挖機	時	0.150		-	E000004400001
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	株	1.000		-	
人工：		機具：	每 株 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 146 頁 共 197 頁

甲.壹.十三.3.(4)	工作項目：移植，一次移植，米徑21~30cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029050000A103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽維護，事先斷根處置	株	1.000		-	029350000AD102, #
	植栽維護，挖掘根球部位	株	1.000		-	029350000AD103, #
	植栽維護，根端切削處理	株	1.000		-	029350000AD104, #
	植栽維護，支架固定作業	組	1.000		-	0293500008D01, #
	植栽維護，澆水灌溉作業	式	1.000		-	0293500004D01
	植栽維護，疏枝疏芽整修	式	1.000		-	0293500004D02
	植栽工	工	0.400		-	L000005d00002
	大工，日間	工	0.250		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.250		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	開挖機	時	0.200		-	E000004400001
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	株	1.000		-	
人工：	機具：		每 株 單價計		-	
材料：	雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 147 頁 共 197 頁

甲.壹.十三.3.(5)	工作項目：移植，二次移植，米徑10~20cm(含空氣盆)		單位：株		計 價 代 碼 ： 029050000A01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽維護，事先斷根處置，含二次移植	株	1.000		-	029350000AD1020 2, #
	植栽維護，挖掘根球部位，含二次移植	株	1.000		-	029350000AD1030 2, #
	植栽維護，根端切削處理，含二次移植	株	1.000		-	029350000AD1040 2, #
	植栽維護，支架固定作業，含二次移植	組	1.000		-	0293500008D0102 , #
	植栽維護，澆水灌溉作業，含二次移植	式	1.000		-	0293500004D0102
	植栽維護，疏枝疏芽整修，含二次移植	式	1.000		-	0293500004D0202
	植栽維護，空氣盆	式	1.000		-	0293500004D021
	植栽維護，植栽保護、養護及整理	式	1.000		-	0293500004D022, #一次移植至二次 移植(16-20個月)
	植栽工	工	0.600		-	L000005d00002
	大工，日間	工	0.600		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.600		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	開挖機	時	0.600		-	E000004400001
	傾卸貨車	時	1.000		-	E000003400001
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	株	1.000		-	
人工： 材料：		機具： 雜項：		每 株 單價計		-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 148 頁 共 197 頁

甲.壹.十三.3.(6)	工作項目：移植，二次移植，米徑21~30cm(含空氣盆)		單位：株		計 價 代 碼 ： 029050000A02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽維護，事先斷根處置，含二次移植	株	1.000		-	029350000AD1020 2, #
	植栽維護，挖掘根球部位，含二次移植	株	1.000		-	029350000AD1030 2, #
	植栽維護，根端切削處理，含二次移植	株	1.000		-	029350000AD1040 2, #
	植栽維護，支架固定作業，含二次移植	組	1.000		-	0293500008D0102 , #
	植栽維護，澆水灌溉作業，含二次移植	式	1.000		-	0293500004D0102
	植栽維護，疏枝疏芽整修，含二次移植	式	1.000		-	0293500004D0202
	植栽維護，空氣盆	式	1.000		-	0293500004D021
	植栽維護，植栽保護、養護及整理	式	1.000		-	0293500004D022, #一次移植至二次 移植(16-20個月)
	植栽工	工	0.800		-	L000005d00002
	大工，日間	工	0.800		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.800		-	L000006101002
	電動吊車	時	0.500		-	E000008300001
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	開挖機	時	1.000		-	E000004400001
	平板車	時	1.000		-	E000003300001
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	株	1.000		-	
人工： 材料：		機具： 雜項：		每 株 單價計		-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 149 頁 共 197 頁

甲.壹.十三.3.(7)	工作項目：移植，二次移植，米徑31~40cm(含空氣盆)		單位：株		計 價 代 碼： 029050000A03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽維護，事先斷根處置，含二次移植	株	1.000		-	029350000AD1020 2,#
	植栽維護，挖掘根球部位，含二次移植	株	1.000		-	029350000AD1030 2,#
	植栽維護，根端切削處理，含二次移植	株	1.000		-	029350000AD1040 2,#
	植栽維護，支架固定作業，含二次移植	組	1.000		-	0293500008D0102 ,#
	植栽維護，澆水灌溉作業，含二次移植	式	1.000		-	0293500004D0102
	植栽維護，疏枝疏芽整修，含二次移植	式	1.000		-	0293500004D0202
	植栽維護，空氣盆	式	1.000		-	0293500004D021
	植栽維護，植栽保護、養護及整理	式	1.000		-	0293500004D022, #一次移植至二次 移植(16-20個月)
	植栽工	工	1.000		-	L000005d00002
	大工，日間	工	1.000		-	L000006201002
	小工，日間	工	1.000		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	電動吊車	時	2.000		-	E000008300001
	開挖機	時	2.000		-	E000004400001
	平板車	時	1.500		-	E000003300001
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	株	1.000		-	
人工：	機具：	每 株 單價計		-		
材料：	雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 150 頁 共 197 頁

甲.壹.十三.3.(8)	工作項目：移植，二次移植，米徑>40cm(含空氣盆)		單位：株		計 價 代 碼： 029050000A04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽維護，事先斷根處置，含二次移植	株	1.000		-	029350000AD1020 2,#
	植栽維護，挖掘根球部位，含二次移植	株	1.000		-	029350000AD1030 2,#
	植栽維護，根端切削處理，含二次移植	株	1.000		-	029350000AD1040 2,#
	植栽維護，支架固定作業，含二次移植	組	1.000		-	0293500008D0102 ,#
	植栽維護，澆水灌溉作業，含二次移植	式	1.000		-	0293500004D0102
	植栽維護，疏枝疏芽整修，含二次移植	式	1.000		-	0293500004D0202
	植栽維護，空氣盆	式	1.000		-	0293500004D021
	植栽維護，植栽保護、養護及整理	式	1.000		-	0293500004D022, #一次移植至二次 移植(16-20個月)
	植栽工	工	1.500		-	L000005d00002
	大工，日間	工	1.000		-	L000006201002
	小工，日間	工	2.000		-	L000006101002
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	電動吊車	時	4.000		-	E000008300001
	開挖機	時	4.000		-	E000004400001
	平板車	時	4.000		-	E000003300001
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	株	1.000		-	
人工：機具：		每 株 單價計		-		
材料：雜項：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 151 頁 共 197 頁

甲.壹.十三.3.(9)	工作項目：移植，二次移植，169五葉松(含空氣盆、赤玉土)		單位：株		計 價 代 碼 ： 029050000A05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽維護，事先斷根處置，含二次移植	株	1.000		-	029350000AD1020 2, #
	植栽維護，挖掘根球部位，含二次移植	株	1.000		-	029350000AD1030 2, #
	植栽維護，根端切削處理，含二次移植	株	1.000		-	029350000AD1040 2, #
	植栽維護，支架固定作業，含二次移植	組	1.000		-	0293500008D0102 , #
	植栽維護，澆水灌溉作業，含二次移植	式	1.000		-	0293500004D0102
	植栽維護，疏枝疏芽整修，含二次移植	式	1.000		-	0293500004D0202
	植栽維護，空氣盆	式	1.000		-	0293500004D021
	植栽維護，植栽保護、養護及整理	式	1.000		-	0293500004D022, #一次移植至二次 移植(16-20個月)
	移植，回填客土(70%原土+30%赤玉土)	式	1.000		-	0290500004D0001 , #約填入10立方 米土壤(70%原土 +30%赤玉土)
	植栽工	工	0.800		-	L000005d00002
	大工，日間	工	0.800		-	L000006201002
	小工，日間	工	0.800		-	L000006101002
	電動吊車	時	1.000		-	E000008300001
	運雜費	式	1.000		-	0127130004
	開挖機	時	1.000		-	E000004400001
	平板車	時	1.000		-	E000003300001
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	工具損耗	式	1.000		-	0127120004
	合計	株	1.000		-	
人工：			每 株 單價計		-	
材料：						
機具：						
雜項：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 152 頁 共 197 頁

甲.參.一	工作項目：環境保護，校園環境保持維護措施(含合法新建營建廢棄物清運)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157200004-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	環境保護，沖洗設備，車輛沖洗設備	式	1.000		-	01572D0004,#
	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池，(型鋼平台與混凝土沉澱池)	處	1.000		-	015723300D,#含沉澱池及車輛沖洗設備
	環境保護，水污染防治，防治計劃，污染削減計劃措施，臨時性攔砂及導排水設施	式	1.000		-	0157230104,#
	環境保護，廢棄物清理，新建營建廢棄物清運含合法證明	T	300.200		-	0157240005,#總施工面積(M2)×0.075換算為T/4002.8*0.075=300.21
	環境保護，廢棄物清理，廢棄物處理筒，垃圾管道與儲存區圍籬	組	1.000		-	0157243008,#
	環境保護，空氣污染防制，車輛運輸覆蓋	式	1.000		-	0157217004
	環境保護，空氣污染防制，防塵網，開挖防護防塵用	式	1.000		-	0157213004,#
	環境保護，空氣污染防制，灑水系統	式	1.000		-	0157214004
	環境保護，施工便道灑水	式	1.000		-	0157290004
	環境保護，施工道路鐵板	式	1.000		-	015729000401
	環境保護，工區入口鋪設PC	式	1.000		-	015729000402
	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.000		-	0157280004
	環境保護，工地清潔費，清潔工、垃圾清運	式	1.000		-	01572F0004,#生活垃圾清運及環境維護費
	環境保護，廢棄物清理，廢棄物收集設備(垃圾垂直管道及密閉式防塵垃圾處理槽)	式	1.000		-	015720000401,#
	其他零星工料	式	1.000		-	W0127110004-01,#
人工： 機具：			每 單價計		-	
材料： 雜項：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

第 153 頁 共 197 頁

投標廠商： [印] 負責人： [印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 154 頁 共 197 頁

甲.參.二	工作項目：交通維持，交通維持與安全管制費		單位：式		計 價 代 碼 ： 0155600004-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，交通錐	個	30.000		-	M0155640007
	產品，臨時指揮設施，紅色電指揮棒，折舊	支	5.000		-	M015569301E
	產品，臨時設施，工程用電，交通維持警示燈	個	10.000		-	M01510A1007
	產品，警示帶	式	1.000		-	M01556P0004
	交通維持計畫書，計劃書製作送審	式	1.000		-	01556D0004,#
	臨時指揮設施，使用費	式	1.000		-	0155690044
	移動性施工標誌，使用費	式	1.000		-	0155670044
	小工，日間，交通維持人員	工	100.000		-	L00000610100201 .#
	合計	式	1.000		-	
人工：		機具：	每 式 單價計		-	
材料：		雜項：				

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 155 頁 共 197 頁

甲.參.三	工作項目：職業安全衛生管理費(包含可量化與不可量化)，符合職業安全衛生設施規則項目		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157400004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職業安全衛生，安全衛生告示牌，150*90cm	處	1.000		-	015740020J, #
	職業安全衛生，工區臨時休息所(活動式)	式	1.000		-	0157405704
	施工警告燈號，閃光燈號，折舊	組	5.000		-	0155681018
	即時影像及儲存設備，工地即時CCTV監視影像設備(工區出入口監控設施+夜間照明)	式	1.000		-	0132120004-01, #
	施工輔助設施，裝拆，開口防護措施，電梯井安全柵門(各樓層)	式	1.000		-	015400002401, #
	施工輔助設施，裝拆，開口防護措施，樓梯與開口防護欄桿(電梯開口、平台、安全扶梯、樓梯、挑高區)	式	1.000		-	015400002402, #
	施工輔助設施，裝拆，開口防護措施，鋼構組裝防墜設施	式	1.000		-	015400002405, #
	施工輔助設施，裝拆，開口防護措施，開挖區四周開口護欄(含上下設備)	式	1.000		-	015400002403, #
	產品，職業安全衛生，一般器材，滅火器	個	12.000		-	M0157410307
	產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽	個	15.000		-	M0157421107
	產品，職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心	只	60.000		-	M0157428A06
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶	具	15.000		-	M015742910C
	產品，職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱	個	5.000		-	M015742A107, #
	產品，職業安全衛生，護蓋，鋼筋保護套	式	1.000		-	M0157402404, #
	產品，施工標誌，各項施工安全與警示標誌，工地安全衛生工作守則、警告標誌	式	1.000		-	M0155660004, #
	職安人員，職安人員費用	月	20.000		-	L00000700000301, #
	人工： 機具：	每 單價計		-		
	材料： 雜項：			-		

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 156 頁 共 197 頁

甲.參.三	工作項目：職業安全衛生管理費(包含可量化與不可量化)，符合職業安全衛生設施規則項目		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157400004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職業安全衛生，計畫書製作費，模板應力計算書(簽證費)	式	1.000		-	0157480004,#
	職業安全衛生，計畫書製作費，施工架應力計算書(簽證費)	式	1.000		-	0157480004-02,#
	施工安全衛生及管理，教育訓練及演習，工安衛生及環保訓練費(含宣導)	次	10.000		-	0152300004-03,#
	施工安全衛生及管理，管理及計畫，共同作業協議組織會議	式	1.000		-	0152300004-01,#
	施工安全衛生及管理，作業場所及材料堆置之防護措施	式	1.000		-	0152300004-05,#
	施工安全衛生及管理，天然災害防護設施費	式	1.000		-	0152300004-06,#
	施工安全衛生及管理，局限空間作業通風換氣設備及相關防護措施	式	1.000		-	0152300004001,#
	施工安全衛生及管理，其他安全衛生設施及管理維護費，固定性及常態性安全衛生設施檢查及維護	式	1.000	150,000.00	150,000.00	0152300004002,#
	合計	式	1.000		-	
人工： 機具：		每 式 單價計		-		
材料： 雜項：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 157 頁 共 197 頁

甲.參.五	工作項目：品質管理，材料設備檢驗費		單位：式		計 價 代 碼 ： 01450B00041	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	品質管理，續接器單向拉伸及滑動試驗	次	25.000		-	014500000M008
	品質管理，續接器高塑性反復負載實驗	次	5.000		-	014500000M009
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤夯實試驗	次	5.000		-	01450D1C8M001
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3237門窗水密性試驗法	次	1.000		-	01450D17AM001
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3040混凝土坍度試驗法	次	35.000		-	01450D11QM001, #
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3313陶質壁磚黏著劑檢驗法	次	1.000		-	01450D199M001, #
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗	次	35.000		-	01450D11U8001, #
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3343新拌混凝土中水溶性氯離子含量試驗法	次	35.000		-	01450D1A6M001, #
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3121隔熱材料之導熱係數測定法（平板比較法），綠建築隔熱材	次	1.000		-	01450D13ZM001, #
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	次	45.000		-	01450D1B3R001, #
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	支	45.000		-	01450D1B4R001, #
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	支	45.000		-	01450D1B5R001, #
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	次	5.000		-	01450D1BYM001, #
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗，鋼構材機械性質試驗	次	5.000		-	01450D1D3M001, #
	人工： 機具：	每 式 單價計		-		
	材料： 雜項：			-		

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 158 頁 共 197 頁

甲.參.五	工作項目：品質管理，材料設備檢試驗費		單位：式		計 價 代 碼 ： 01450B00041	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗，鋼構材化學成分試驗	次	5.000		-	01450D1D3M002,#
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗，鋼構材防火塗料膜厚檢測	次	2.000		-	01450D1D3M004,#
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗，螺栓機械性質試驗	次	5.000		-	01450D1D3M003,#
	品質管理，材料設備檢驗費，一般及其他類檢驗，Z8115鋼結構鋁道目視檢測法	式	1.000		-	01450DT684001,#
	品質管理，材料設備檢驗費，一般及其他類檢驗，Z8075鋼結構鋁道超音波檢測法，全面鋁道檢測	式	1.000		-	01450DT514001,#
	品質管理，材料設備檢驗費，鐵金屬冶煉類檢驗，G2013金屬材料拉伸試驗法	次	2.000		-	01450D815M001,#
	品質管理，材料設備檢驗費，電機工程類檢驗，發電機廠驗與廠測	次	1.000		-	01450D300M001,#
	品質管理，材料設備檢驗費，熱浸鍍鋅檢驗法	式	1.000		-	01450D300M002,#
	配合各項工程之工地檢試驗，(含各樓層結構體配管壓力試水、接地電阻測試、防水工程試水、塗料膜厚檢驗、混凝土廠試拌驗、1:3水泥砂漿抗壓強度試驗)	式	1.000		-	210053701,#
	品質管理，鋼構物理性試驗	式	1.000		-	014500000M77,# 配合各項工程之理，鋼構物理性試驗
	品質管理，送驗人員交通及運雜費	式	1.000		-	014500000M7702,#
	合計	式	1.000		-	
	人工： 機具：	每 式 單價計			-	
	材料： 雜項：				-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府

單價分析表[標單]

工程名稱：新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

項次： 工程編號：111A049

第 159 頁 共 197 頁

甲.參.六	工作項目：品質管理，文件資料製作與執照申請費，(雲端工程管理系统使用費、各式施工製造圖說、使用執照申請作業費、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費及其他雜項作業費用)		單位：式		計 價 代 碼 ： 01450C0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	資料送審，各式圖說文件，(竣工圖、各部位施工圖、廠商製造圖之提送、繪製與編列)	式	1.000		-	0133090004,#
	資料送審，各式圖說文件，(鋼構塗裝程序書製作、鋼構WPS焊接程序書製作)	式	1.000		-	0133090004-05,#
	資料送審，各式圖說文件，(使用執照申請作業費、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費)	式	1.000		-	0133090004-03,#
	資料送審，各式圖說文件，(其他雜項作業費用)	式	1.000		-	0133090004-04,#
	品管人員，文件管理費用，雲端工程管理系统(使用費)	月	20.000		-	L000008000003-01,#
	品管人員，其他工程品質管理作業費	式	1.000		-	L000008000004-01
	合計	式	1.000		-	
人工：		機具：	每 式 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 160 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
000000000171	電梯施工用吊樑掛鉤	支			-	-	-	-	-
000000000172	電梯門框塞縫	樁			-	-	-	-	-
000000000191	矮櫃(H<120)	M			-	-	-	-	-
00000000019111	高櫃(H>120)	M			-	-	-	-	-
000000000192	教師桌椅櫃體組	組			-	-	-	-	-
000000000193	不鏽鋼毛絲面訂製講桌	組			-	-	-	-	-
00000000019301	不鏽鋼毛絲面訂製講桌粉筆槽	個			-	-	-	-	-
00000000019302	不鏽鋼毛絲面訂製層架	M			-	-	-	-	-
00000000019303	不鏽鋼毛絲面訂製校園布告欄	處			-	-	-	-	-
000000000195	OA辦公桌椅組	組			-	-	-	-	-
00000000019501	隔間拉簾(含軌道、安裝)	M			-	-	-	-	-
0127110004	零星工料	式			-	-	-	-	-
0127120004	工具損耗	式			-	-	-	-	-
0127130004	運雜費	式			-	-	-	-	-
012713000401	耗損	式			-	-	-	-	-
0127130004011	運雜費，拆除階段搬遷	式			-	-	-	-	-
012713000411	運雜費，臨時廁所拆遷移轉	式			-	-	-	-	-
0132100004-01	施工照相及攝(錄)影，安裝、養護、剪輯作業費(影片畫面像素1080P以上，畫面每秒30格以上，影片長度3分鐘以上)	式			-	-	-	-	-
0132100004-02	施工照相及攝(錄)影，光碟製作費(含剪輯費)	式			-	-	-	-	-
0132120004-01	即時影像及儲存設備，工地即時CCTV監視影像設備(工區出入口監控設施+夜間照明)	式			-	-	-	-	-
0133090004	資料送審，各式圖說文件，(竣工圖、各部位施工圖、廠商製造圖之提送、繪製與編列)	式			-	-	-	-	-
0133090004-03	資料送審，各式圖說文件，(使用執照申請作業費、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費)	式			-	-	-	-	-
0133090004-04	資料送審，各式圖說文件，(其他雜項作業費用)	式			-	-	-	-	-
0133090004-05	資料送審，各式圖說文件，(鋼構塗裝程序書製作、鋼構WPS焊接程序書製作)	式			-	-	-	-	-
014500000M008	品質管理，續接器單向拉伸及滑動試驗	次			-	-	-	-	-
014500000M009	品質管理，續接器高塑性反復負載實驗	次			-	-	-	-	-
014500000M77	品質管理，鋼構物理性試驗	式			-	-	-	-	-
014500000M7702	品質管理，送驗人員交通及運雜費	式			-	-	-	-	-
01450D11QM001	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程	次			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 161 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	及建築類檢驗，A3040混凝土坍度試驗法				-	-	-	-	-
01450D11U8001	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗 壓強度之檢驗	次			-	-	-	-	-
01450D13ZM001	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，A3121隔熱材料之導熱係 數測定法（平板比較法），綠建築隔熱 材	次			-	-	-	-	-
01450D17AM001	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，A3237門窗水密性試驗法	次			-	-	-	-	-
01450D199M001	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，A3313陶質壁磚黏著劑檢 驗法	次			-	-	-	-	-
01450D1A6M001	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，A3343新拌混凝土中水溶 性氯離子含量試驗法	次			-	-	-	-	-
01450D1B3R001	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	次			-	-	-	-	-
01450D1B4R001	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	支			-	-	-	-	-
01450D1B5R001	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	支			-	-	-	-	-
01450D1BYM001	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	次			-	-	-	-	-
01450D1C8M001	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，土壤夯實試驗	次			-	-	-	-	-
01450D1D3M001	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗，鋼構材機 械性質試驗	次			-	-	-	-	-
01450D1D3M002	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗，鋼構材化 學成分試驗	次			-	-	-	-	-
01450D1D3M003	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗，螺栓機械 性質試驗	次			-	-	-	-	-
01450D1D3M004	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗，鋼構材防 火塗料膜厚檢測	次			-	-	-	-	-
01450D300M001	品質管理，材料設備檢驗費，電機工程 類檢驗，發電機廠驗與廠測	次			-	-	-	-	-

投標廠商： [印]

負責人： [印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 162 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
01450D300M002	品質管理，材料設備檢驗費，熱浸鍍鋅檢驗法	式			-	-	-	-	-
01450D815M001	品質管理，材料設備檢驗費，鐵金屬冶煉類檢驗，G2013金屬材料拉伸試驗法	次			-	-	-	-	-
01450DT514001	品質管理，材料設備檢驗費，一般及其他類檢驗，Z8075鋼結構銲道超音波檢測法，全面銲道檢測	式			-	-	-	-	-
01450DT684001	品質管理，材料設備檢驗費，一般及其他類檢驗，Z8115鋼結構銲道目視檢測法	式			-	-	-	-	-
0151090004A01	臨時設施，開工與竣工典禮相關設施費(共2次)	式			-	-	-	-	-
015109000B	臨時設施，工程用水，水費	月			-	-	-	-	-
01510A000B	臨時設施，工程用電，電費	月			-	-	-	-	-
0152300004001	施工安全衛生及管理，局限空間作業通風換氣設備及相關防護措施	式			-	-	-	-	-
0152300004002	施工安全衛生及管理，其他安全衛生設施及管理維護費，固定性及常態性安全衛生設施檢查及維護	式			-	-	-	-	-
0152300004-01	施工安全衛生及管理，管理及計畫，共同作業協議組織會議	式			-	-	-	-	-
0152300004-03	施工安全衛生及管理，教育訓練及演習，工安衛生及環保訓練費(含宣導)	次			-	-	-	-	-
0152300004-05	施工安全衛生及管理，作業場所及材料堆置之防護措施	式			-	-	-	-	-
0152300004-06	施工安全衛生及管理，天然災害防護設施費	式			-	-	-	-	-
01523120041	施工安全衛生及管理，安全衛生設施，臨時廁所維護	式			-	-	-	-	-
0154000001	施工輔助設施，安全母索	式			-	-	-	-	-
0154000024	施工輔助設施，裝拆與移設(配合現場施作)	式			-	-	-	-	-
015400002401	施工輔助設施，裝拆，開口防護措施，電梯井安全柵門(各樓層)	式			-	-	-	-	-
015400002402	施工輔助設施，裝拆，開口防護措施，樓梯與開口防護欄桿(電梯開口、平台、安全扶梯、樓梯、挑高區)	式			-	-	-	-	-
015400002403	施工輔助設施，裝拆，開口防護措施，開挖區四周開口護欄(含上下設備)	式			-	-	-	-	-
015400002405	施工輔助設施，裝拆，開口防護措施，鋼構組裝防壁設施	式			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 163 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
0155670044	移動性施工標誌，使用費	式			-	-	-	-	-
0155681018	施工警告燈號，閃光燈號，折舊	組			-	-	-	-	-
0155690044	臨時指揮設施，使用費	式			-	-	-	-	-
01556D0004	交通維持計畫書，計劃書製作送審	式			-	-	-	-	-
01564N000101	施工圍籬，防溢座，含模板混凝土，連 工帶料	M			-	-	-	-	-
015720000401	環境保護，廢棄物清理，廢棄物收集設 備(垃圾垂直管道及密閉式防塵垃圾處理 槽)	式			-	-	-	-	-
0157213004	環境保護，空氣污染防治，防塵網，開 挖防護防塵用	式			-	-	-	-	-
0157214004	環境保護，空氣污染防治，灑水系統	式			-	-	-	-	-
0157217004	環境保護，空氣污染防治，車輛運輸覆 蓋	式			-	-	-	-	-
0157230104	環境保護，水污染防治，防治計劃，污 染削減計劃措施，臨時性攔砂及導排水 設施	式			-	-	-	-	-
015723300D	環境保護，水污染防治，洗車台設備及 沉澱池，(型鋼平台與混凝土沉澱池)	處			-	-	-	-	-
0157240005	環境保護，廢棄物清理，新建營建廢棄 物清運含合法證明	T			-	-	-	-	-
0157243008	環境保護，廢棄物清理，廢棄物處理筒 ，垃圾管道與儲存區圍籬	組			-	-	-	-	-
0157280004	環境保護，工區臨近道路維護清理	式			-	-	-	-	-
0157290004	環境保護，施工便道灑水	式			-	-	-	-	-
015729000401	環境保護，施工道路鐵板	式			-	-	-	-	-
015729000402	環境保護，工區入口鋪設PC	式			-	-	-	-	-
01572D0004	環境保護，沖洗設備，車輛沖洗設備	式			-	-	-	-	-
01572F0004	環境保護，工地清潔費，清潔工、垃圾 清運	式			-	-	-	-	-
015740020J	職業安全衛生，安全衛生告示牌，150* 90cm	處			-	-	-	-	-
0157405704	職業安全衛生，工區臨時休息所(活動式)	式			-	-	-	-	-
0157480004	職業安全衛生，計畫書製作費，模板應 力計算書(簽證費)	式			-	-	-	-	-
0157480004-02	職業安全衛生，計畫書製作費，施工架 應力計算書(簽證費)	式			-	-	-	-	-
0174012004	工地清理，竣工驗收前，內外牆玻璃清 潔	式			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 164 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
0174012004-02	工地清理，竣工驗收前，地板清潔	式			-	-	-	-	-
0174012004-03	工地清理，竣工驗收前，廁所清潔	式			-	-	-	-	-
0174012004-04	工地清理，竣工驗收前，周邊景觀整理	式			-	-	-	-	-
017401200405	工地清理，竣工驗收前，其他清潔與整理	式			-	-	-	-	-
022200000501	機械拆除，工地雜項拆除清理，老舊校舍拆除(含運棄，廢棄物證明處理費)	頓			-	-	-	-	-
0222016004001	機械拆除，工地雜項拆除清理，學英樓與本期校舍連接處切割拆除(含運棄，廢棄物證明處理費)	式			-	-	-	-	-
0222016004-02	機械拆除，工地雜項拆除清理，其他工區雜項設施拆除(含運棄，廢棄物證明處理費)	式			-	-	-	-	-
022920000402	邊坡穩定監測工法，水位計觀測計	式			-	-	-	-	-
022920000403	邊坡穩定監測工法，建物傾斜計	式			-	-	-	-	-
0229200034	邊坡穩定監測工法，監測，施工中監測	式			-	-	-	-	-
0229200034-02	邊坡穩定監測工法，監測，完工後監測	式			-	-	-	-	-
0229200044	邊坡穩定監測工法，分析報告	式			-	-	-	-	-
02323B000401	廢方處理(棄土證明文件)	式			-	-	-	-	-
0249530004	監測儀器，沉陷觀測釘	式			-	-	-	-	-
0263100008001	進水井、沉砂井及人孔，防臭型方蓋方框鑄鐵化妝人孔蓋(雨水滯洪池)，60cm*60cm	組			-	-	-	-	-
0272600003S01	級配粒料底層，清碎石	M3			-	-	-	-	-
028910000801	標誌，A，建物名稱標示(壁貼式，竣工銘牌)	組			-	-	-	-	-
028910000802	標誌，R1，空間名稱標示(壁貼式+立體式)	組			-	-	-	-	-
028910000803	標誌，R2，空間名稱標示(壁貼式)	組			-	-	-	-	-
028910000804	標誌，P1，樓梯樓層標示(壁貼式)	組			-	-	-	-	-
028910000805	標誌，P2，電梯樓層標示(壁貼式)	組			-	-	-	-	-
028910000806	標誌，M，樓層配置標示(壁貼式+轉角式)	組			-	-	-	-	-
028910000807	標誌，F，服務性標示(壁貼式)	組			-	-	-	-	-
028910000808	標誌，D1，方向指引標示(壁貼式)	組			-	-	-	-	-
028910000809	標誌，D2，方向指引標示(壁貼式)	組			-	-	-	-	-
028910000810	標誌，D3，方向指引標示(壁貼式)	組			-	-	-	-	-
0290000002002	植栽，假儉草草根+原土	M2			-	-	-	-	-
0290000002L002	植栽，闊葉麥門冬植株+原土	M2			-	-	-	-	-
0290000002L003	植栽，到手香植株+原土	M2			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 165 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
0290000002L005	植栽，輪傘莎草植株+原土	M2			-	-	-	-	-
0290000003001	植栽，回填客土(70%源土+30%赤玉土)	M3			-	-	-	-	-
0290000003002	植栽，回填客土	M3			-	-	-	-	-
0290000004001	植栽，觀音宗竹植株+原土(2F植栽穴)	式			-	-	-	-	-
0290000009001	植栽，肥料，有機肥料，腐植質	KG			-	-	-	-	-
0290500004D0001	移植，回填客土(70%原土+30%赤玉土)	式			-	-	-	-	-
0293500004D01	植栽維護，澆水灌溉作業	式			-	-	-	-	-
0293500004D0102	植栽維護，澆水灌溉作業，含二次移植	式			-	-	-	-	-
0293500004D02	植栽維護，疏枝疏芽整修	式			-	-	-	-	-
0293500004D0202	植栽維護，疏枝疏芽整修，含二次移植	式			-	-	-	-	-
0293500004D021	植栽維護，空氣盆	式			-	-	-	-	-
0293500004D022	植栽維護，植栽保護、養護及整理	式			-	-	-	-	-
0293500008D01	植栽維護，支架固定作業	組			-	-	-	-	-
0293500008D0102	植栽維護，支架固定作業，含二次移植	組			-	-	-	-	-
029350000AD01	植栽維護，植物修剪	株			-	-	-	-	-
029350000AD02	植栽維護，機械挖穴	株			-	-	-	-	-
029350000AD102	植栽維護，事先斷根處置	株			-	-	-	-	-
029350000AD10202	植栽維護，事先斷根處置，含二次移植	株			-	-	-	-	-
029350000AD103	植栽維護，挖掘根球部位	株			-	-	-	-	-
029350000AD10302	植栽維護，挖掘根球部位，含二次移植	株			-	-	-	-	-
029350000AD104	植栽維護，根端切削處理	株			-	-	-	-	-
029350000AD10402	植栽維護，根端切削處理，含二次移植	株			-	-	-	-	-
0299100014-03	工區結構物及設施復原，本期拆除老舊 校舍與既有校舍銜接處	式			-	-	-	-	-
0299100014-04	工區結構物及設施復原，圍牆復原工程(依原況材料復原)	式			-	-	-	-	-
029910001405	工區結構物及設施復原，其他雜項物復 原	式			-	-	-	-	-
0305400004001	水泥混凝土構造物，RC墩座(太陽能板)	式			-	-	-	-	-
0311012102	普通模板，軀體，連工帶料	M2			-	-	-	-	-
0331000000	混凝土墩座二次澆置	M			-	-	-	-	-
03310000Y3	結構用混凝土，養護及其他什費	M3			-	-	-	-	-
033300000302	建築用混凝土，輕質混凝土	M3			-	-	-	-	-
0333000003S02	建築用混凝土(含模板、鋼絲網)	M3			-	-	-	-	-
0336000001D01	混凝土表面處理，施工縫打V槽並以樹脂 砂漿修補	M			-	-	-	-	-
0336000001D02	混凝土表面處理，施工面清潔，孔洞修 補	M			-	-	-	-	-
033600000201	混凝土表面處理，1:2防水粉光(筏基雨 水滯洪池牆體)	M2			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 166 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
0336000002-01	混凝土表面處理，地坪機械研磨拋光處理	M2			-	-	-	-	-
033600000202	混凝土表面處理，1:2防水粉光(筏基雨水滯洪池底板+頂版)	M2			-	-	-	-	-
0336000002D01	混凝土表面處理，牆面突出物切除、孔洞修補、表面濕潤	M2			-	-	-	-	-
0336000002D02	混凝土表面處理，施工面雜物機械磨除	M2			-	-	-	-	-
0336070002	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2			-	-	-	-	-
0406130004	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪，打底	M2			-	-	-	-	-
0406131102	水泥砂漿，1:3，第1型水泥，連工帶料，泥作打底	M2			-	-	-	-	-
040613110201	防潮底布，防震布	M2			-	-	-	-	-
040613110202	收邊料，防水膠	式			-	-	-	-	-
0406131106	自平水泥	M2			-	-	-	-	-
0406131107	8分夾板平鋪	M2			-	-	-	-	-
0406500004	高黏度乳膠砂漿，樹脂砂漿封口填縫	式			-	-	-	-	-
0506000001D01	金屬材料，格柵蓋板，背襯接合件	M			-	-	-	-	-
0506000002D01	金屬材料，鋁擴張網單元裁切與加工	M2			-	-	-	-	-
0506000002D02	金屬材料，鋁擴張網單元現場安裝	M2			-	-	-	-	-
0506000002D03	金屬材料，鋁擴張網單元耐候塗裝	M2			-	-	-	-	-
0506000002D21	金屬材料，格柵蓋板(色另訂)	M2			-	-	-	-	-
0506000004	金屬材料，五金另料，其它固定鐵件等五金	式			-	-	-	-	-
0506000004D01	金屬材料，外牆測量及施工放樣	式			-	-	-	-	-
0506000004D02	金屬材料，鋁擴張網固定件	式			-	-	-	-	-
0506000004D03	金屬材料，鋁擴張網，小搬運與雜支	式			-	-	-	-	-
0506000004D04	金屬材料，鋁擴張網，包裝防護與吊裝運輸	式			-	-	-	-	-
05060D300402	金屬材料，欄杆固定件	式			-	-	-	-	-
0512400004A	建築鋼結構，鋼樓梯A(含試裝、運輸、安裝、接合及面飾材等)	式			-	-	-	-	-
0512400004B	建築鋼結構，鋼樓梯B(含試裝、運輸、安裝、接合及面飾材等)	式			-	-	-	-	-
0512400004C	建築鋼結構，鋼樓梯C(含試裝、運輸、安裝、接合及面飾材等)	式			-	-	-	-	-
0512400004C04	建築鋼結構，鋼樓梯A、B、C，各式五金零件與零星工料	式			-	-	-	-	-
0512400004D01	建築鋼結構，各式連接，加勁版，接合版等，工料組立安裝	式			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 167 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
0512400004D02	建築鋼結構，鋼構件防護與現場吊裝	式			-	-	-	-	-
0512400004D03	建築鋼結構，各式五金零件與零星工料	式			-	-	-	-	-
0512400004D04	建築鋼結構，鋼結構表面耐候塗裝與補漆	式			-	-	-	-	-
0512400004D05	建築鋼結構，鋼構3D構件製造圖繪製	式			-	-	-	-	-
0512400004D06	建築鋼結構，勞安維護費用	式			-	-	-	-	-
0512400004D07	建築鋼結構，鋁擴張網背襯鋼骨架，小搬運與雜支	式			-	-	-	-	-
0512400005D01	建築鋼結構，鋁擴張網背襯鋼骨架 PL19，裁切組立加工A36	T			-	-	-	-	-
0512400005D02	建築鋼結構，鋼結構各式接合螺栓與預埋件	T			-	-	-	-	-
0512400008D01	建築鋼結構，背襯骨架鋼構接頭PL20，裁切組立加工A36	組			-	-	-	-	-
0512400008D02	建築鋼結構，背襯骨架RC接頭PL20，裁切組立加工A36	組			-	-	-	-	-
0512500004D01	結構用鋼材，預埋鐵件	式			-	-	-	-	-
0512500004D02	結構用鋼材，包裝與吊裝運輸	式			-	-	-	-	-
0512500004D03	結構用鋼材，各式五金零件與零星工料	式			-	-	-	-	-
0512500005D21	結構用鋼材，熱浸鍍鋅鋼構格子樑系統，PL22裁切組立加工SN490(Y)B	T			-	-	-	-	-
0512500005D22	結構用鋼材，熱浸鍍鋅鋼構格子樑系統，PL25裁切組立加工SN490(Y)B	T			-	-	-	-	-
0512500005D23	結構用鋼材，熱浸鍍鋅鋼構格子樑系統，樑接合接頭角鋼L130*12t組立加工	T			-	-	-	-	-
0512500005D24	結構用鋼材，熱浸鍍鋅鋼構格子樑系統，複合方型鋼柱SN490(Y)B	T			-	-	-	-	-
0512500005D25	結構用鋼材，熱浸鍍鋅鋼構格子樑系統，鋼柱裁切組立加工	T			-	-	-	-	-
0512500008D01	結構用鋼材，熱浸鍍鋅鋼構格子樑系統，RC接頭PL22組立加工SN490(Y)B	組			-	-	-	-	-
0550000008001	金屬製品，金屬雨遮板，40cm*202.5cm(廁所)	組			-	-	-	-	-
0550000008002	金屬製品，小便斗上蓋板，27.5cm*265cm(廁所)	組			-	-	-	-	-
0550000008003	金屬製品，不鏽鋼(SUS304)洗手槽，172.5*60cm，訂製	組			-	-	-	-	-
0550000008004	金屬製品，不鏽鋼(SUS304)洗手槽，190*45cm，訂製	組			-	-	-	-	-
0550000008005	金屬製品，不鏽鋼(SUS304)洗手槽，	組			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 168 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	200*45cm，訂製				-	-	-	-	-
0550000008006	金屬製品，不鏽鋼(SUS304)下嵌式洗手槽	組			-	-	-	-	-
0550000008007	金屬製品，擴張網天花(線槽)	組			-	-	-	-	-
0550000008008	金屬製品，擴張網牆(1F電箱)	組			-	-	-	-	-
055000000A01	金屬製品，不鏽鋼爬梯，電梯機坑(H=190cm)	支			-	-	-	-	-
055000000A02	金屬製品，不鏽鋼爬梯，雨水滯洪池(H=190cm)	支			-	-	-	-	-
055000000A03	金屬製品，不鏽鋼爬梯，屋頂屋突(H=215cm)	支			-	-	-	-	-
05500N001002	表面烤漆處理	式			-	-	-	-	-
0553000001002	金屬隔柵蓋板，隙縫化妝蓋板	M			-	-	-	-	-
0711100001D01	塗液類防潮，底漆(環保標章)	M			-	-	-	-	-
0711100001D02	塗液類防潮，彈性複合防水材二道	M			-	-	-	-	-
0711100002D04	塗液類防潮，角隅單液PU填縫膠填補加強	M2			-	-	-	-	-
0713300002D01	塑膠薄膜防水層，HDPE防水保護板(含固定釘)	M2			-	-	-	-	-
080502001001	鋁門窗，嵌縫及塞水路	M			-	-	-	-	-
08120000000A02	熱固性樹脂板	片			-	-	-	-	-
08120000000A03	蜂巢門扇	片			-	-	-	-	-
08120000000A04	蜂巢門扇(100*200)	片			-	-	-	-	-
08120000000A05	吊軌(廁所拉門)	樁			-	-	-	-	-
08120000000AD0012	主料本體(鋁門)	樁			-	-	-	-	-
08120000000AD00121	不鏽鋼氣密剛框	樁			-	-	-	-	-
08120000000AD00122	不鏽鋼板防火門扇，100*215	樁			-	-	-	-	-
08120000000AD00123	五金配件	樁			-	-	-	-	-
08120000000AD00124	不鏽鋼板防火門扇，200*200	樁			-	-	-	-	-
08120000000AD00126	不鏽鋼氣密剛框，60*60	樁			-	-	-	-	-
08120000000AD0013	主料本體(鋁窗)	樁			-	-	-	-	-
08120000000AD0014	主料本體(鋁門窗)	樁			-	-	-	-	-
090500000401	裝修基本材料及施工方法，表面磨平清潔	式			-	-	-	-	-
0905040102	平頂批白土，連工帶料	M2			-	-	-	-	-
090504010201	帽型輕鋼骨架	M2			-	-	-	-	-
090504010202	W-BAR輕鋼骨架	M2			-	-	-	-	-
090504010203	維修孔	式			-	-	-	-	-
0922031352	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，第1型水泥，牆面，打底粉光	M2			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 169 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
09220313522	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，第1型水泥，打底粉光	M2			-	-	-	-	-
095000000231	天花板，C5暗架平頂木絲板收邊(2F-5F廁所)	處			-	-	-	-	-
0997000004ABC	鋼材專業塗裝，鋼梯表面耐候塗裝與補漆	式			-	-	-	-	-
1421068531	無障礙電動升降梯，載人用，無障礙電梯(1F-5F,5停)，14人份	台			-	-	-	-	-
210053701	配合各項工程之工地檢試驗，(含各樓層結構體配管壓力試水、接地電阻測試、防水工程試水、塗料膜厚檢驗、混凝土廠試拌驗、1:3水泥砂漿抗壓強度試驗)	式			-	-	-	-	-
E00000101000202	機具，拋光機	天			-	-	-	-	-
E000002600004	混凝土泵	式			-	-	-	-	-
E000003100004	混凝土振動器	式			-	-	-	-	-
E000003300001	平板車	時			-	-	-	-	-
E000003400001	傾卸貨車	時			-	-	-	-	-
E000004100001	推土機	時			-	-	-	-	-
E000004400001	開挖機	時			-	-	-	-	-
E000005100001	夯土機	時			-	-	-	-	-
E000008300001	電動吊車	時			-	-	-	-	-
E000008Q00001	輪型起重機	時			-	-	-	-	-
L000000000021	高壓連鎖磚鋪面修復(6CM厚)(含工帶料)	M2			-	-	-	-	-
L000002800042	測量人員，建築工程	工			-	-	-	-	-
L000005100012	操作手，開挖機	工			-	-	-	-	-
L000005100022	操作手，推土機	工			-	-	-	-	-
L000005200012	作業手，開挖機	工			-	-	-	-	-
L000005300012	駕駛，傾卸貨車	工			-	-	-	-	-
L000005d00002	植栽工	工			-	-	-	-	-
L000005K00002	鋼筋彎紮工(鋼筋加工)	工			-	-	-	-	-
L000005K01002	鋼筋彎紮工，日間	工			-	-	-	-	-
L000006101002	小工，日間	工			-	-	-	-	-
L00000610100201	小工，日間，交通維持人員	工			-	-	-	-	-
L000006200002	大工，日間	工			-	-	-	-	-
L000006201002	大工，日間	工			-	-	-	-	-
L00000690000201	混凝土作業工(搗實工)	工			-	-	-	-	-
L00000700000301	職安人員，職安人員費用	月			-	-	-	-	-
L000008000003-01	品管人員，文件管理費用，雲端工程管理系統(使用費)	月			-	-	-	-	-
L000008000004-01	品管人員，其他工程品質管理作業費	式			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位(元)

第 170 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M0132120008	產品，即時影像及儲存設備，全景縮時攝影設備	組			-	-	-	-	-
M0132120008-01	產品，即時影像及儲存設備，空拍機設備租用	組			-	-	-	-	-
M0151010004	產品，臨時設施，工程用水設備(含加壓馬達、臨時水塔、臨時管線等等)	式			-	-	-	-	-
M0151020004	產品，臨時設施，工程用電設備(含漏電斷路器與箱體、臨時接地系統等等)	式			-	-	-	-	-
M0151030004	產品，臨時設施，照明設備，提供工區施工照明	式			-	-	-	-	-
M015103000401	產品，臨時設施，預備發電機	式			-	-	-	-	-
M0151050004	產品，臨時設施，排水設備，臨時排水溝與相關配管	式			-	-	-	-	-
M0151050004-02	產品，臨時設施，排水設備，臨時排水溝與相關配管(陰井沉澱池)	式			-	-	-	-	-
M0151053008	產品，臨時設施，排水設備，沉水式抽水機	組			-	-	-	-	-
M0151053008-01	產品，臨時設施，排水設備，沉水式抽水機，相關配管與控制設備	組			-	-	-	-	-
M0151090004	產品，臨時設施，工程用水(臨時用水外管線申請費)	式			-	-	-	-	-
M01510A0004	產品，臨時設施，工程用電(臨時用電外管線申請費)	式			-	-	-	-	-
M01510A1007	產品，臨時設施，工程用電，交通維持警示燈	個			-	-	-	-	-
M01510C0004	產品，臨時設施，雜項工程(其他雜項設備含維護費用)，水電、燈具、空調設備之租用與安裝	式			-	-	-	-	-
M01510C00044	產品，臨時設施，網路、電話使用費	月			-	-	-	-	-
M01510C000E	產品，臨時設施，雜項工程，臨時活動廁所(含排水陰井)	座			-	-	-	-	-
M0152200008	產品，工地臨時建築設施，工務所組合屋，3K*6K 2層，辦公室、會議室(含地坪與天花板裝修)	組			-	-	-	-	-
M015220000801	產品，工地臨時建築設施，辦公桌(含租用折舊費用)	組			-	-	-	-	-
M015220000802	產品，工地臨時建築設施，辦公椅(含租用折舊費用)	組			-	-	-	-	-
M015220000803	產品，工地臨時建築設施，電腦(含租用折舊費用)，含主機與螢幕	組			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 171 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M015220000804	產品，工地臨時建築設施，鐵製文件櫃(含租用折舊費用)	組			-	-	-	-	-
M015220000805	產品，工地臨時建築設施，事務影印傳真機(含租用折舊費用)，具備彩色列印A3掃描、傳真功能、含紙張耗材	組			-	-	-	-	-
M015220000806	產品，工地臨時建築設施，飲水機(含租用折舊費用)	組			-	-	-	-	-
M015220000807	產品，工地臨時建築設施，其他雜項設備(含租用折舊費用)，白板、文具	組			-	-	-	-	-
M015220000809	產品，工地臨時建築設施，室內電話與網路設備(含租用折舊費用)，含使用費	組			-	-	-	-	-
M015220000810	產品，工地臨時建築設施，10人會議桌(含租用折舊費用)	組			-	-	-	-	-
M0154000034	產品，施工輔助設施，裝拆(含租金)，其他職業安全規定施作設施(調整腳座、交叉連桿、踏板、結構固定鐵件等)	式			-	-	-	-	-
M0154000035	產品，施工輔助設施，裝拆(含租金)，(含其他職業安全規定施作設施，如調整腳座、交叉連桿、踏板、結構固定鐵件等等)	式			-	-	-	-	-
M015401003202	產品，施工輔助設施，支撐三腳架，拆裝(含租金)	M2			-	-	-	-	-
M015401003206	產品，施工輔助設施，外部施工架支撐三角架，安裝防落夾板(6'夾板)，拆裝	M2			-	-	-	-	-
M01540100326	產品，施工輔助設施，施工架，框式，拆裝(含租金)	M2			-	-	-	-	-
M0154010032E	產品，施工輔助設施，電梯管道施工架，鋼管(含腳踏板)，框式，拆裝(含租金)	M2			-	-	-	-	-
M0154010038	產品，施工輔助設施，內部活動式施工架，裝拆(含租金)(配件全)(H=200cm)	組			-	-	-	-	-
M015401003801	產品，施工輔助設施，內部活動式施工架，裝拆(含租金)(配件全)(H=600cm)	組			-	-	-	-	-
M0154010E3202	產品，施工輔助設施，重型支撐排架(H=1510cm)，裝拆(含租金、折舊)，採扶手先行	M2			-	-	-	-	-
M0154010E320201	產品，施工輔助設施，重型支撐排架(H=745cm)，裝拆(含租金、折舊)，採扶手先行	M2			-	-	-	-	-
M0154010F34	產品，施工輔助設施，施工架，階梯，	式			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 172 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	裝拆(含租金)				-	-	-	-	-
M01540J003201	產品，施工輔助設施，防護網，雙層尼龍網，裝拆(含租金)	M2			-	-	-	-	-
M01540J503209	產品，施工輔助設施，階梯，裝拆(含租金)	式			-	-	-	-	-
M01540J503210	產品，施工輔助設施，防墜網，裝拆(含租金)	式			-	-	-	-	-
M01540J5032E	產品，施工輔助設施，電梯管道，防護網，尼龍，裝拆(含租金)(雙層)	式			-	-	-	-	-
M0155640007	產品，交通錐	個			-	-	-	-	-
M0155660004	產品，施工標誌，各項施工安全與警示標誌，工地安全衛生工作守則、警告標誌	式			-	-	-	-	-
M0155680008	產品，施工警告燈號，每2M一處	組			-	-	-	-	-
M0155680010	產品，施工警告燈號(每5M一處)	組			-	-	-	-	-
M015569301E	產品，臨時指揮設施，紅色電指揮棒，折舊	支			-	-	-	-	-
M01556P0004	產品，警示帶	式			-	-	-	-	-
M0156414301	產品，施工圍籬，鋼板，2.4m ≤高度，含(頂部)警告燈，油漆美化	M			-	-	-	-	-
M01564F002A	產品，施工圍籬，大門，裝拆(寬度>=6M)	檯			-	-	-	-	-
M01564F002A1	產品，施工圍籬，大門，裝拆(寬度>=4M)	檯			-	-	-	-	-
M01564Q0001	產品，施工圍籬，角材，金屬角鋼	M			-	-	-	-	-
M0157402404	產品，職業安全衛生，護蓋，鋼筋保護套	式			-	-	-	-	-
M0157410307	產品，職業安全衛生，一般器材，滅火器	個			-	-	-	-	-
M0157421107	產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽	個			-	-	-	-	-
M0157428A06	產品，職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心	只			-	-	-	-	-
M015742910C	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶	具			-	-	-	-	-
M015742A107	產品，職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱	個			-	-	-	-	-
M0158310038	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，基礎及現場裝拆(含維護)，圓管立柱	組			-	-	-	-	-

投標廠商： [印]

負責人： [印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 173 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M0158310308	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長500x寬320cm	組			-	-	-	-	-
M017254000401	產品，施工測量，放樣，標高器(樓板灌漿整平)	式			-	-	-	-	-
M0172590024	產品，施工測量，測量及定位，圖紙文具	式			-	-	-	-	-
M0172590164	產品，施工測量，測量及定位，建築工程，儀器折舊	式			-	-	-	-	-
M022550000101	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁打拔	M			-	-	-	-	-
M022550000102	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁租金(含運費)	M			-	-	-	-	-
M0229200004	邊坡穩定監測工法，水壓計	式			-	-	-	-	-
M0250600005	產品，警示帶，30cm*100cm	式			-	-	-	-	-
M0250600006	產品，警示帶，30cm*60cm	式			-	-	-	-	-
M026313001B-B	產品，陰井，開口直徑600mm，TypeB H=90cm	座			-	-	-	-	-
M030500000202	產品，混凝土基本材料及施工一般要求，硬化劑	M2			-	-	-	-	-
M030501000901	產品，化學摻料，混凝土專用色粉	KG			-	-	-	-	-
M03050421L3	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥，工地交貨	M3			-	-	-	-	-
M03050441L3	產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2，第1型水泥，工地交貨	M3			-	-	-	-	-
M03050461L3	產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2，第1型水泥，工地交貨	M3			-	-	-	-	-
M031000000401	產品，混凝土模板及附屬品(脫模劑)	式			-	-	-	-	-
M031000000402	產品，混凝土模板及附屬品(保護層間隔器，塑膠製品)	式			-	-	-	-	-
M031000000403	產品，混凝土模板及附屬品，輕質填充材	式			-	-	-	-	-
M0310011104	產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱，底管外徑=60.5mm，接管外徑=48.6mm	式			-	-	-	-	-
M0310040002	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	M2			-	-	-	-	-
M0310040008	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料，格柵及貫材	組			-	-	-	-	-
M0311011502	產品，普通模板	M2			-	-	-	-	-
M0311021502	產品，夾板清水模板	M2			-	-	-	-	-
M032100300E1	產品，鋼筋，鋼筋續接器#8	支			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 174 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M032100300E2	產品，鋼筋，鋼筋續接器#10	支			-	-	-	-	-
M032100300E2T10	產品，鋼筋，T型鋼筋續接器#10	支			-	-	-	-	-
M032100300E4	產品，鋼筋，鋼筋T型續接器#6	支			-	-	-	-	-
M032100300E5	產品，鋼筋，鋼筋T型續接器#8	支			-	-	-	-	-
M0321060035	產品，鋼筋，SD420W，工地交貨	T			-	-	-	-	-
M032200000201	產品，銲接鋼線網	M2			-	-	-	-	-
M032200000202	產品，5cm環保PS板	M2			-	-	-	-	-
M0506000004	產品，金屬材料	式			-	-	-	-	-
M050600000901	產品，金屬材料(洋釘及鉛絲)	KG			-	-	-	-	-
M05060D3022	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，加工費	M2			-	-	-	-	-
M05060D3026	產品，金屬材料，五金零件，加工費	M2			-	-	-	-	-
M05060D4004	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，(其它模板所需之五金)	式			-	-	-	-	-
M0550000001	產品，金屬製品，金屬收邊，鍍鋅鋼板，5T	M			-	-	-	-	-
M0550000004002	產品，金屬製品，3T鍍鋅鋼板滴水板	式			-	-	-	-	-
M0550000004003	產品，金屬製品，鋁金屬滴水條	式			-	-	-	-	-
M055000000401	產品，金屬製品，鍍鋅收邊鋼板	式			-	-	-	-	-
M055000000402	產品，金屬製品，6T不鏽鋼鋼板，樓梯止滑條	式			-	-	-	-	-
M05500N0010	產品，不鏽鋼板，TYPEB#304烤漆不銹鋼欄杆	M			-	-	-	-	-
M05500N0010001	產品，不鏽鋼板，TYPEC#304烤漆不銹鋼欄杆	M			-	-	-	-	-
M05500N001001	產品，不鏽鋼板，扶手，φ2.8cm	M			-	-	-	-	-
M05500N001002	產品，不鏽鋼板，防撞設施，φ3.6cm	組			-	-	-	-	-
M05500N0012	產品，不鏽鋼板，TYPEA#304烤漆不銹鋼欄杆	M			-	-	-	-	-
M0553030001	產品，不銹鋼格柵蓋板，SUS304不鏽鋼地板排水溝，含面板與底座(配合現場尺寸訂做)	M			-	-	-	-	-
M0553030008	產品，不銹鋼格柵蓋板，其他排水配件等	組			-	-	-	-	-
M0553030008-03	產品，鍍鋅格柵蓋板，水溝鍍鋅隔柵板，細目格柵	組			-	-	-	-	-
M0581000008	產品，伸縮縫蓋板組裝，(防水帶、固定五金、伸縮膠條、等)	組			-	-	-	-	-
M0581010001001	產品，伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板，地坪(含上、下側不鏽鋼蓋板)	M			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕 第 175 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M0581010001002	產品，伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板，地坪L型(含上、下側不鏽鋼蓋板)	M			-	-	-	-	-
M0581010001003	產品，伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板，屋頂L型(含上、下側不鏽鋼蓋板)	M			-	-	-	-	-
M0711100009D01	產品，塗液類防潮，底漆(環保標章)	KG			-	-	-	-	-
M0711100009D02	產品，塗液類防潮，橡化瀝青防水膠三道)	KG			-	-	-	-	-
M0711100009D03	產品，塗液類防潮，矽酸質系防水材三道	KG			-	-	-	-	-
M0711100009D04	產品，塗液類防潮，彈性複合式防水材二道	KG			-	-	-	-	-
M0711100009D05	產品，塗液類防潮，水性瀝青底油	KG			-	-	-	-	-
M0711100009D06	產品，塗液類防潮，水性雙液聚胺脂耐候面漆二道	KG			-	-	-	-	-
M0713100002D01	產品，鋪貼式防水膜，2mm橡化瀝青防水膜	M2			-	-	-	-	-
M0713100002D02	產品，鋪貼式防水膜，5mm岩片面瀝青防水毯	M2			-	-	-	-	-
M0713100002D03	產品，鋪貼式防水膜，4mm抗根型瀝青防水毯(檢附抗根報告)	M2			-	-	-	-	-
M0792011004	產品，填縫劑，矽酮類	式			-	-	-	-	-
M08332000000101	產品，不銹鋼捲門，不鏽鋼門箱	M			-	-	-	-	-
M08332000000102	產品，不銹鋼捲門，不鏽鋼門軌	M			-	-	-	-	-
M08332000000103	產品，不銹鋼捲門，不鏽鋼角鐵底座	M			-	-	-	-	-
M08332000000104	產品，不銹鋼捲門，安全底座(含配線)	M			-	-	-	-	-
M08332000000401	產品，不銹鋼捲門，不銹鋼捲門片，W=205cm	式			-	-	-	-	-
M08332000000402	產品，不銹鋼捲門，不銹鋼捲門片，W=290	式			-	-	-	-	-
M08332000000801	產品，不銹鋼捲門，防壓主機	組			-	-	-	-	-
M08332000000802	產品，不銹鋼捲門，顯示警示器	組			-	-	-	-	-
M08332000000B01	產品，不銹鋼捲門，捲門電動機 1/4HP	套			-	-	-	-	-
M08332000000B02	產品，不銹鋼捲門，捲軸及鐵件支板	套			-	-	-	-	-
M08332000000B03	產品，不銹鋼捲門，不鏽鋼按鈕盒及按鈕	套			-	-	-	-	-
M0871022008	產品，門五金，門鎖/鎖心，大門鎖	組			-	-	-	-	-
M0871026002	產品，門五金，門鎖/鎖心，指示鎖	M2			-	-	-	-	-
M0871031008	產品，門五金，插梢，一般插梢	組			-	-	-	-	-
M0871050008	產品，門五金，推拉板/把手	組			-	-	-	-	-
M0881000001	產品，玻璃（5mm強化清）	才			-	-	-	-	-

投標廠商： [印] 負責人： [印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕 第 176 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M0881000002	產品，玻璃（8mm強化清）	才			-	-	-	-	-
M08810000021	產品，玻璃（8mm噴砂強化玻璃）	才			-	-	-	-	-
M08810000022	紗窗(尼龍網紗網)	檯			-	-	-	-	-
M08810000023	自動門機	檯			-	-	-	-	-
M0905023009	產品，海菜粉，#6000	KG			-	-	-	-	-
M0905030002	產品，內牆批白土	M2			-	-	-	-	-
M09050F0009	產品，黏著劑	KG			-	-	-	-	-
M09050G0009	產品，礦物填縫料	KG			-	-	-	-	-
M09050G00091	產品，滲透型奈米撥水劑	M2			-	-	-	-	-
M0929000000	產品，木絲水泥板	M2			-	-	-	-	-
M09300F004201	產品，貼面磚，4.5*4.5cm馬賽磚，一級品，硬底抹縫	M2			-	-	-	-	-
M09341e000201	產品，鋪地磚，防滑地磚(澀面)，止滑石英磚，30x30cm	M2			-	-	-	-	-
M0941000002	產品，水泥磨石子，3~6分石	M2			-	-	-	-	-
M09421140020002	產品，磨石子地磚，抿石面，300X300mm	M2			-	-	-	-	-
M094211400200023	產品，磨石子地磚，光面，450X450mm	M2			-	-	-	-	-
M09421140032	產品，PS板隔熱磨石子地磚，300X300mm	M2			-	-	-	-	-
M09421140032101	產品，窯變釉面馬賽克磚(色另訂)23*23mm，硬底抹縫	M2			-	-	-	-	-
M094211400331	產品，木紋磚	M2			-	-	-	-	-
M09421140038	產品，陶磚，230*114*50mm	M2			-	-	-	-	-
M096400000203	產品，海島型木地板	M2			-	-	-	-	-
M0978200002	產品，抿石子	M2			-	-	-	-	-
M09782000021	產品，洗石子	M2			-	-	-	-	-
M0978200024	產品，抿石子，分隔壓條	式			-	-	-	-	-
M097820002401	產品，4T不鏽鋼鋼板，分隔條	式			-	-	-	-	-
M097820002402	產品，3T不鏽鋼鋼板，收邊板	式			-	-	-	-	-
M0978200025	產品，5T鍍鋅收邊鋼板	M			-	-	-	-	-
M0991210022	產品，水性水泥漆，一底二度	M2			-	-	-	-	-
M09912100221	產品，綠建材水性健康塗料，一底二度	kg			-	-	-	-	-
M0991210022A	產品，水性水泥漆	M2			-	-	-	-	-
M0991210022A001	產品，磁性漆	M2			-	-	-	-	-
M0991210022A01	產品，底塗(半滲透界面劑)	M2			-	-	-	-	-
M0991210022A02	產品，黑板漆	M2			-	-	-	-	-
M0991210022A03	產品，中塗(同主材色)	M2			-	-	-	-	-
M0991210022A04	產品，主材兩道(紋理質感矽樹脂塗層)	M2			-	-	-	-	-
M1015201002	產品，浴廁強化美耐板隔間，隔間板	M2			-	-	-	-	-

投標廠商： [印] 負責人： [印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位(元)

第 177 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
W0127110004-01	其他零星工料	式			-	-	-	-	-
W012711000404	工具耗損及五金另料	式			-	-	-	-	-
W012711000405	安裝清潔	才			-	-	-	-	-
W012711000406	安裝施工	式			-	-	-	-	-
W0127130004	運雜費	式			-	-	-	-	-
甲.壹.六.2.(5)	空心磚，19x19空心磚(60x220cm)	處			-	-	-	-	-
甲.壹.六.2.(6)	玻璃磚，19*19玻璃磚(355x120cm)	處			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(1).a	NFB 3P 250AF 250AT 380V 65KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(1).b	原廠裝配工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(1).c	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(2).a	CASE：1800H*1500W*250Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(2).b	NFB 3P 250AF 250AT 380V 20KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(2).c	NFB 3P 100AF 75AT 380V 20KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(2).d	NFB 3P 100AF 30AT 380V 20KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(2).e	NFB 1P 100AF 20AT 220V 20KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(2).f	ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 20KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(2).g	NFB 3P 250AF 150AT 190V 15KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(2).h	NFB 3P 100AF 30AT 190V 15KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(2).i	ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 110V 15KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(2).j	CU BUS BAR或PVC WIRE	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(2).k	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(2).l	原廠裝配工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(2).m	TR 3φ 50KVA 380V/190-110V (乾式 IP20)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(3).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(3).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(3).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(3).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(3).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(3).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(3).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(3).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(3).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 178 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
甲.貳.一.1.(3).j	原廠裝配工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(4).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(4).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(4).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(4).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(4).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(4).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(4).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(4).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(4).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(4).j	原廠裝配工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(5).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(5).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(5).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(5).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(5).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(5).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(5).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(5).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(5).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(5).j	原廠裝配工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(6).a	CASE：1300H*550W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(6).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(6).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(6).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(6).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(6).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(6).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(6).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(6).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(6).j	原廠裝配工資	式			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕 第 179 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
甲.貳.一.1.(7).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(7).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(7).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(7).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(7).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(7).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(7).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(7).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(7).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(7).j	原廠裝配工資	式				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(8).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(8).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(8).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(8).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(8).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(8).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(8).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(8).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(8).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(8).j	原廠裝配工資	式				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(9).a	CASE：800H*1000W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(9).b	NFB 3P 100AF 40AT 380V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(9).c	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(9).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(9).e	ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(9).f	NFB 3P 100AF 40AT 190V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(9).g	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(9).h	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(9).i	ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 110V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(9).j	CU BUS BAR或PVC WIRE	式				-	-	-	-

投標廠商： [印] 負責人： [印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 180 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
甲.貳.一.1.(9).k	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(9).l	原廠裝配工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(10).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(10).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(10).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(10).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(10).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(10).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(10).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(10).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(10).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(10).j	原廠裝配工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(11).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(11).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(11).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(11).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(11).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(11).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(11).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(11).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(11).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(11).j	原廠裝配工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(12).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(12).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(12).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(12).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(12).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(12).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(12).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(12).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(12).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 181 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
甲.貳.一.1.(12).j	原廠裝配工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(13).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(13).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(13).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(13).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(13).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(13).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(13).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(13).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(13).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(13).j	原廠裝配工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(14).a	CASE：800H*1000W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(14).b	NFB 3P 100AF 40AT 380V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(14).c	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(14).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(14).e	ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(14).f	NFB 3P 100AF 40AT 190V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(14).g	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(14).h	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(14).i	ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 110V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(14).j	CU BUS BAR或PVC WIRE	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(14).k	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(14).l	原廠裝配工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(15).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(15).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(15).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(15).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(15).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(15).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(15).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕 第 182 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
甲.貳.一.1.(15).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(15).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(15).j	原廠裝配工資	式				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(16).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(16).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(16).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(16).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(16).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(16).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(16).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(16).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(16).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(16).j	原廠裝配工資	式				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(17).a	CASE：1300H*550W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(17).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(17).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(17).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(17).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(17).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(17).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(17).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(17).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(17).j	原廠裝配工資	式				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(18).a	CASE：800H*1000W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(18).b	NFB 3P 100AF 40AT 380V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(18).c	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(18).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(18).e	ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(18).f	NFB 3P 100AF 40AT 190V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(18).g	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只				-	-	-	-
甲.貳.一.1.(18).h	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只				-	-	-	-

投標廠商： [印] 負責人： [印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕 第 183 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
甲.貳.一.1.(18).i	ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 110V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(18).j	CU BUS BAR或PVC WIRE	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(18).k	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(18).l	原廠裝配工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(19).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(19).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(19).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(19).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(19).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(19).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(19).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(19).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(19).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(19).j	原廠裝配工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(20).a	CASE：1200H*500W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(20).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(20).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(20).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(20).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(20).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(20).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(20).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(20).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(20).j	原廠裝配工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(21).a	CASE：1400H*650W*150Dmm SUS304 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作) 具備TAF認可實驗室及通過ISO9001	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(21).b	NFB 3P 100AF 30AT 380V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(21).c	NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(21).d	NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(21).e	ELCB 2P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(21).f	NFB 3P 100AF 30AT 190V 10KA	只			-	-	-	-	-

投標廠商： [印] 負責人： [印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 184 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
甲.貳.一.1.(21).g	NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(21).h	CU BUS BAR或PVC WIRE	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(21).i	盤內另料含ABS銘牌及所有五金配件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.1.(21).j	原廠裝配工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.2.(1)	LB控制器NO/NC,乾濕雙用可設	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.2.(2)	插卡扣款卡機,節能用電階梯電價(系統設定卡可手動設定階梯電度及費率)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.2.(3)	IC晶片卡加值機USB含紀錄軟體光碟含系統設定卡	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.2.(4)	自動收鈔加值機,收鈔盒400張,悠遊卡轉卡功能	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.2.(5)	IC晶片卡	張			-	-	-	-	-
甲.貳.一.2.(6)	卡片內建及外印卡號,印刷校名	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.3.(1)	三相四線式教室分表	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.3.(2)	教室分表通訊模組	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.3.(3)	讀卡機	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.3.(4)	EMS冷氣通訊模組	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.3.(5)	工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.4.(1)	配電盤基礎台	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.4.(2)	配電盤導線槽及接線箱	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.4.(3)	配電盤體連接五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.4.(4)	配電盤組立檢測及現場按裝工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.4.(5)	配電盤測試報告,操作說明書,保養手冊	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.4.(6)	配電盤設計規劃作業	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.4.(7)	配電盤盤體技術測試作業費	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.4.(8)	配電盤檢驗證明及管理費用	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.4.(9)	配電盤運雜費(貨車可到之地面)	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.5.(1)	開關(單開)(SUS304不鏽鋼面板,夜光型)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.5.(2)	開關(雙開)(SUS304不鏽鋼面板,夜光型)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.5.(3)	開關(三開)(SUS304不鏽鋼面板,夜光型)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.5.(4)	接地型雙暗插座(SUS304不鏽鋼面板)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.5.(5)	接地型雙暗插座(無線基地台用)(SUS304不鏽鋼面板)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.5.(6)	四角盒(SUS304不銹鋼,2.0mm)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.5.(7)	八角盒(SUS304不銹鋼,2.0mm)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.5.(8)	安裝工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.6.(1)	照明燈具,L01,吊燈	組			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 185 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
甲.貳.一.6.(2)	照明燈具，L02，吊燈	組			-	-	-	-	-
甲.貳.一.6.(3)	照明燈具，L03，室內吸頂燈	組			-	-	-	-	-
甲.貳.一.6.(4)	照明燈具，L04，壁燈	組			-	-	-	-	-
甲.貳.一.6.(5)	照明燈具，L05，室外投射燈+固定座	組			-	-	-	-	-
甲.貳.一.6.(6)	照明燈具，L06，軌道燈+軌道	組			-	-	-	-	-
甲.貳.一.6.(7)	照明燈具，L07，線性燈+吊掛式線槽	米			-	-	-	-	-
甲.貳.一.6.(8)	照明燈具，L08，線性燈+燈槽	米			-	-	-	-	-
甲.貳.一.6.(9)	照明燈具，L09，戶外線性燈(扶手處)	米			-	-	-	-	-
甲.貳.一.6.(10)	照明燈具，L10，戶外線性燈(擴張網背 襯板處)	米			-	-	-	-	-
甲.貳.一.6.(11)	照明燈具，L11，嵌入式下照投射燈	組			-	-	-	-	-
甲.貳.一.6.(12)	照明燈具，L12，直照型小鋁條燈+燈槽	米			-	-	-	-	-
甲.貳.一.6.(13)	小型冷風機，F-01，金屬吊扇	組			-	-	-	-	-
甲.貳.一.6.(14)	小型冷風機，F-02，天花循環扇	組			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(1).a	OU-09-104 冷房能力9.0kW(含遙控器等 相關配備)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(1).b	OU-06-105 冷房能力6.0kW(含遙控器等 相關配備)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(1).c	OU-06-106 冷房能力6.0kW(含遙控器等 相關配備)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(1).d	OU-06-107 冷房能力7.2kW(含遙控器等 相關配備)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(1).e	OU-09-204 冷房能力9.0kW(含遙控器等 相關配備)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(1).f	OU-09-205 冷房能力9.0kW(含遙控器等 相關配備)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(1).g	OU-09-304 冷房能力9.0kW(含遙控器等 相關配備)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(1).h	OU-09-305 冷房能力9.0kW(含遙控器等 相關配備)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(2).a	側吹型主機搬運,吊裝,安裝定位	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(2).b	側吹型主機白鐵外牆吊掛架6CM*6CM	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(2).c	主機安裝避震墊	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(2).d	室內機吊掛安裝(含保護)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(2).e	戶外冷媒管修飾管槽(採ABS材質)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(3).a	披覆保溫銅盤管(耐熱120℃)	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(3).b	室內機吊支架等五金另料(含保溫管墊)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(3).c	充氮焊接及氮氣站壓抽真空處理	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(3).d	R-410A冷媒充填	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(3).e	風管工程(PU材質詳設計圖說)	式			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 186 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
甲.貳.一.7.(3).f	控制配線工料	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(3).g	排水配管工料(含保溫)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(3).h	打鑿修補	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(3).i	消耗另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(3).j	運什費	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.7.(3).k	配管工資	台			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(1)	PVC 電纜 600V 1/C 2.0mm ²	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(2)	PVC 電纜 600V 1/C 5.5mm ²	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(3)	PVC 電纜 600V 1/C 14mm ²	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(4)	PVC 電纜 600V 1/C 22mm ²	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(5)	PVC 電纜 600V 1/C 38mm ²	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(6)	PEX 電纜 600V 1/C 60mm ²	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(7)	PEX 電纜 600V 1/C 250mm ²	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(8)	PVC管 16P (1/2")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(9)	PVC管 20P (3/4")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(10)	PVC管 28P (1") (含冷氣電線用空管)	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(11)	PVC管 35P (1-1/4")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(12)	PVC管 52P (2")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(13)	PVC管 80P (3")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(14)	開挖、回填、復原、人孔	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(15)	配管線另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(16)	五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(17)	運費	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(18)	工資(含用電申請及檢驗等費用)	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.8.(19)	挖埋管工資	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.9.(1)	直式線槽(附蓋板)	米			-	-	-	-	-
甲.貳.一.9.(2)	水平L型彎頭(附蓋板)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.9.(3)	終端封版	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.9.(4)	任意垂直連接片組(SUS304)	組			-	-	-	-	-
甲.貳.一.9.(5)	連接片，100H(SUS304)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.9.(6)	加強連接片(SUS304)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.9.(7)	馬車螺絲(SUS304)	組			-	-	-	-	-
甲.貳.一.9.(8)	SUS吊架，400W，41*41mm(附保護套)	支			-	-	-	-	-
甲.貳.一.9.(9)	組合及固定螺栓、吊桿等其他五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.9.(10)	電氣鋁製線槽安裝施工工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.10.(1)	直式線槽(附蓋板)	米			-	-	-	-	-
甲.貳.一.10.(2)	垂直向下彎頭	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.10.(3)	終端封版	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.10.(4)	連接片，100H(SUS304)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.一.10.(5)	馬車螺絲(SUS304)	組			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 187 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
甲.貳.一.10.(6)	SUS吊架，400W，41*41mm(附保護套)	支			-	-	-	-	-
甲.貳.一.10.(7)	組合及固定螺栓、吊桿等其他五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.10.(8)	電氣鋁製線槽安裝施工工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.11.(1).a	鋼心銅棒19mm φ *300cm (含測試參考極)	支			-	-	-	-	-
甲.貳.一.11.(1).b	接地改良劑(每包50磅裝，電阻率為 0.5歐姆·米以下，具黏土型保溼特性)	包			-	-	-	-	-
甲.貳.一.11.(2).a	接地電阻測試箱(箱體：WxHxD= 40CMx35CMx15CM/2.0mm厚鐵板鍍製，粉 體烤漆，裝配零料)	組			-	-	-	-	-
甲.貳.一.11.(2).b	PVC 28P	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.11.(2).c	配管另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.11.(2).d	BCW60mm2	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.11.(2).e	100mm2 PVC電線	M			-	-	-	-	-
甲.貳.一.11.(2).f	配線另件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.11.(2).g	銅粉溶接 (包括L.T.十字型模具)	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.11.(2).h	挖方60CM	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.11.(2).i	鑽孔20cm φ x400cm深	孔			-	-	-	-	-
甲.貳.一.11.(2).j	零星材料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.11.(2).k	運什費	式			-	-	-	-	-
甲.貳.一.11.(2).l	工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(1)	100C複合式端子板(既有電信室端.總箱 端)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(2)	50C複合式端子板(既有電信室端.總箱端)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(3)	40C複合式端子板(幹線端)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(4)	20C複合式端子板(幹線端)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(5)	10C複合式端子板(幹線端)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(6)	10C複合式端子板(水平端)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(7)	20C複合式端子板(DD箱端)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(8)	10C複合式端子板(DD箱端)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(9)	電話,資訊二合一插座(壁內型)含蓋板(含CAT-6 RJ45插座*2)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(10)	L3 24埠骨幹超高速網路交換器	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(11)	光纖模組1G	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(12)	2芯單模光纖跳接線	條			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(13)	L2 8埠POE超高速網路交換器	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(14)	CAT-6 8Ports patch panel	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(15)	L2 24埠POE超高速網路交換器	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(16)	CAT.6 24Ports Patch Panel	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(17)	CAT-6 RJ45 Patch Cord 2M(套號)	條			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕 第 188 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
甲.貳.二.1.(18)	8芯機架式光纖收容箱	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(19)	24芯機架式光纖收容箱(本案新設)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(20)	24芯機架式光纖收容箱(既有銜接)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(21)	1KVA不斷電系統	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(22)	光纖熔接含SC Pigtail、耦合器	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(23)	光纖測試工資含測報製作	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(24)	0.5mm-100P-PE-PVC數位電纜線(連接既有)	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(25)	0.5mm-50P-PE-PVC數位電纜線(連接既有)	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(26)	0.5mm-100P-PE-PVC數位電纜線	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(27)	0.5mm-20P-PE-PVC數位電纜線	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(28)	0.5mm-10P-PE-PVC數位電纜線	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(29)	0.5mm-4P-PE-PVC數位電纜線	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(30)	UTP CAT.6網路線	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(31)	0.4db-24C-SM	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(32)	0.4db-6C-SM	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(33)	配線安裝五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(34)	20mm PVC管	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(35)	28mm PVC管	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(36)	52mm PVC管	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(37)	電話總配線箱"A-2-2"(不銹鋼SUS304 2.0mmt)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(38)	電話主配線箱"B-54"(不銹鋼SUS304 2.0mmt)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(39)	各戶弱電收集箱(不銹鋼SUS304 2.0mmt)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(40)	接地總箱(40W*35H*15Dcm)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(41)	60mm²BCW	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(42)	14mm²接地線	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(43)	接地銅板、接地端子及五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(44)	配管五金另料含BOX	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(45)	配管,線工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(46)	設備安裝測試調整工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.1.(47)	連接既有設備安裝工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(1)	防火牆	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(2)	無線網路控制器含22台管理授權	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(3)	L3 24埠骨幹超高速網路交換器	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(4)	L2 24埠POE超高速網路交換器	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(5)	L2 8埠POE超高速網路交換器	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(6)	光纖模組1G	只			-	-	-	-	-

投標廠商： [印] 負責人： [印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位(元)

第 189 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
甲.貳.二.2.(7)	光纖模組10G	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(8)	2芯單模光纖跳接線	條			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(9)	資訊設備安裝、軟體設定測試及保固工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(10)	CAT-6 24Ports Patch Panel	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(11)	CAT-6 8Ports patch panel	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(12)	AP無線基地台	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(13)	無線基地台授權軟體(納入教網中心無線控制系統)	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(14)	CAT-6 RJ45 Patch Cord 2M(套號)	條			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(15)	8芯機架式光纖收容箱	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(16)	24芯機架式光纖收容箱	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(17)	壁掛型機櫃15U(含壓克力前門、散熱風扇、電源排插)	座			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(18)	落地型機櫃41U(含壓克力前門、散熱風扇、電源排插)	座			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(19)	1KVA不斷電系統(ON-LINE系統)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(20)	整線槽	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(21)	光纖熔接含SC Pigtail、耦合器	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(22)	光纖測試工資含測報製作	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(23)	UTP測試工資含測報製作	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(24)	UTP CAT.6網路線	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(25)	0.4dB-24C-SM(連接既有)	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(26)	0.4dB-6C-SM	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(27)	2.0mm²x2C電源線	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(28)	配線安裝五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(29)	20mm PVC管	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(30)	28mm PVC管	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(31)	52mm PVC管	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(32)	配管五金另料含BOX	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(33)	配管,線工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(34)	設備安裝測試調整工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.2.(35)	連接既有設備安裝工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.3.(1)	壁內型雙孔資訊插座含蓋板(含CAT.6 RJ45插座*2)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.3.(2)	CAT-6 RJ45 Patch Cord 2M(套號)	條			-	-	-	-	-
甲.貳.二.3.(3)	CAT-6 RJ45 Patch Cord 3M	條			-	-	-	-	-
甲.貳.二.3.(4)	1U整線槽	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.3.(5)	UTP測試工資含測報製作	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.3.(6)	UTP CAT.6網路線	米			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 190 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
甲.貳.二.3.(7)	配線安裝五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.3.(8)	設備安裝測試調整工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.3.(9)	20mm PVC管	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.3.(10)	配管五金另料含BOX	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.3.(11)	配管,線工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.4.(1)	網路槍型紅外線彩色攝影機含固定支架	支			-	-	-	-	-
甲.貳.二.4.(2)	網路半球型紅外線彩色攝影機(電梯)	支			-	-	-	-	-
甲.貳.二.4.(3)	L2 24埠POE超高速網路交換器	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.4.(4)	L2 24埠超高速網路交換器	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.4.(5)	16CH數位式錄放影主機(內建16TB硬碟)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.4.(6)	21吋液晶彩色螢幕	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.4.(7)	19吋落地型機櫃41U (含壓克力前門、散熱風扇、電源排插)	座			-	-	-	-	-
甲.貳.二.4.(8)	3KVA不斷電系統	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.4.(9)	UTP CAT.6網路線	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.4.(10)	2.0mm²x2C電源線	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.4.(11)	配線安裝五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.4.(12)	設備安裝測試調整工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.4.(13)	20mm PVC管	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.4.(14)	配管五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.4.(15)	配管,線工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(1)	緊急求救圖控主機	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(2)	21吋液晶彩色螢幕	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(3)	安防環控系統中央監控軟體(含LINE及APP警報推播監控程式及軟體授權和編輯製作)	套			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(4)	L2 24埠超高速網路交換器	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(5)	監控控制器(須具備CNS或BSMI認證,內建MicroSDx1埠、RS485x3埠、網路RJ45-PoEx1埠、HMIx1埠等基礎通訊管理介面)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(6)	交換式電源供應器	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(7)	DI控制模組(須具備CNS或BSMI認證)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(8)	DO控制模組(須具備CNS或BSMI認證)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(9)	警報型緊急求救按鈕(內建聲光警報功能,須具備CE及FCC認證)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(10)	警報型緊急求救按鈕防水罩	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(11)	閃光警報喇叭含電源供應器	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(12)	磁簧開關	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(13)	19吋落地型機櫃41U (含壓克力前門、散	座			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 191 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	熱風扇、電源排插)				-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(14)	1KVA不斷電系統(ON-LINE型)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(15)	2.0mm²x2C電源線	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(16)	1.25mm²x2C電源線	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(17)	UTP CAT.6網路線	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(18)	弱電結線箱56(W)x45(H)x14(D)CM(不銹鋼SUS304 2.0mmt)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(19)	20mm PVC管	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(20)	配管五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(21)	配管,線工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(22)	配線安裝五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.5.(23)	設備安裝測試調整工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.6.(1)	教學擴大器	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.6.(2)	壁掛式喇叭	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.6.(3)	有線手握式麥克風	支			-	-	-	-	-
甲.貳.二.6.(4)	1.6mm廣播線	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.6.(5)	1.6mm廣播線(連接既有)	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.6.(6)	配線安裝五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.6.(7)	設備安裝測試調整工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.6.(8)	連接既有設備安裝工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.6.(9)	20mm PVC管	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.6.(10)	28mm PVC管	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.6.(11)	52mm PVC管	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.6.(12)	配管五金另料含BOX	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.6.(13)	配管,線工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.7.(1)	240W前後級放大器	台			-	-	-	-	-
甲.貳.二.7.(2)	戶外號角喇叭	支			-	-	-	-	-
甲.貳.二.7.(3)	19吋落地型機櫃41U(含壓克力前門、散熱風扇、電源排插)	座			-	-	-	-	-
甲.貳.二.7.(4)	音源信號轉換器	組			-	-	-	-	-
甲.貳.二.7.(5)	1.6mm廣播線	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.7.(6)	配線安裝五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.7.(7)	設備安裝測試調整工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.7.(8)	連接既有設備安裝工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.7.(9)	20mm PVC管	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.7.(10)	配管五金另料含BOX	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.7.(11)	配管,線工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.8.(1)	鋁製線槽,直式,t=2mm,附蓋板,表面粉體塗裝	米			-	-	-	-	-
甲.貳.二.8.(2)	鋁製線槽,彎90度,t=2mm,附蓋板,表	只			-	-	-	-	-

投標廠商： [印]

負責人： [印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕 第 192 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	面粉體塗裝				-	-	-	-	-
甲.貳.二.8.(3)	鋁製線槽，三通，t=2mm，附蓋板，表面 粉體塗裝	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.8.(4)	終端封版	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.8.(5)	連接片，100H(SUS304)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.8.(6)	馬車螺絲(SUS304)	組			-	-	-	-	-
甲.貳.二.8.(7)	SUS吊架，400W，41*41mm(附保護套)	支			-	-	-	-	-
甲.貳.二.8.(8)	防火填塞	處			-	-	-	-	-
甲.貳.二.8.(9)	組合及固定螺栓、吊桿等其他五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.8.(10)	電氣鋁製線槽安裝施工工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.9.(1)	電避雷針組體(檢附TUV無輻射汙染及耐 4200KV證明)	組			-	-	-	-	-
甲.貳.二.9.(2)	故障檢測器(不須外接電源，附測試電纜 線)	組			-	-	-	-	-
甲.貳.二.9.(3)	不鏽鋼支撐架(高=2m)附底座	座			-	-	-	-	-
甲.貳.二.9.(4)	裸銅線mm ²	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.9.(5)	五金另件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.9.(6)	安裝工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.10.(1)	化學濕式接地棒L型(銅管長度小於等於 2.4m)(含CNS8886 NSS 720HR RN9測試)	組			-	-	-	-	-
甲.貳.二.10.(2)	接地填充劑(25KG/包)	包			-	-	-	-	-
甲.貳.二.10.(3)	裸銅線，測試用銅棒	式			-	-	-	-	-
甲.貳.二.10.(4)	接地測試箱(SUS#304)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.二.10.(5)	安裝工資(責任施工)	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(1)	無障礙馬桶	套			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(2)	無障礙洗面盆，單盆，配件全	套			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(3)	無障礙小便斗	套			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(4)	兩件式馬桶	座			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(5)	蹲式便斗加長型	座			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(6)	感應式小便斗	套			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(7)	拖布盆(不鏽鋼)	座			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(8)	電熱水器	台			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(9)	程控殺菌附RO逆滲透飲水機(冰溫熱三用)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(10)	不銹鋼長頸龍頭	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(11)	不銹鋼淋浴龍頭	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(12)	不銹鋼低檯度龍頭	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(13)	不銹鋼方型防臭落水頭 2"	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(14)	不銹鋼陽台落水頭 2"	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(15)	不銹鋼高籠型屋頂落水頭 2"	只			-	-	-	-	-

投標廠商： [印] 負責人： [印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕 第 193 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
甲.貳.三.1.(16)	不銹鋼高籠型屋頂落水頭 2"(截水溝)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(17)	不銹鋼地板式清潔口 3"	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(18)	不銹鋼地板式清潔口 4"	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(19)	不銹鋼地板式清潔口 5"	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(20)	懸吊式清潔口 3"	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(21)	懸吊式清潔口 4"	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(22)	水錘吸收器 2"	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(23)	陸上型揚水泵,4.0HP,H=26M,Q=350LPM, D=2"	台			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(24)	不銹鋼恆壓變頻泵浦2HP*2(含電源控制 盤,閥件,基座及避震器2.0HP(1.28KW) , 3φ 380V/60Hz/2P H: 16M・Q: 200LPM(單台) , D=RP 1-1/2")	套			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(25)	RC基礎座	座			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(26)	沉水式抽水幫 3HP,H=8M,Q=50m3/h,D=3"	組			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(27)	1T立式不鏽鋼水塔	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(28)	5T臥式不鏽鋼水塔	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(29)	浮球凡而20φ (3/4" φ)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(30)	定水位閥 5"	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(31)	閘閥不鏽鋼牙口 3/4"	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(32)	閘閥不鏽鋼牙口 1"	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(33)	閘閥不鏽鋼牙口 1-1/4"	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(34)	閘閥不鏽鋼牙口 1-1/2"	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(35)	閘閥不鏽鋼牙口 2"	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(36)	閘閥不銹鋼法蘭口10K 3"	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(37)	閘閥不鏽鋼牙口 5"(切換裝置用)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(38)	閘閥不銹鋼法蘭口10K 3"(馬達)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(39)	閘閥不銹鋼法蘭口10K 4"(馬達)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(40)	逆止閘閥不銹鋼法蘭口10K 3" (馬達)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(41)	逆止閘閥不銹鋼法蘭口10K 4" (馬達)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(42)	防震軟管不銹鋼法蘭口10K 3" (馬達)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(43)	防震軟管不銹鋼法蘭口10K 4" (馬達)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(44)	防蟲網罩	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(45)	水塔防蟲網罩	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(46)	ST不銹鋼給水管 1/2"	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(47)	ST不銹鋼給水管 3/4"	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(48)	ST不銹鋼排水管 1"	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(49)	ST不銹鋼排水管 2"	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(50)	ST不銹鋼排水管 3"	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(51)	不鏽鋼配管另件	式			-	-	-	-	-

投標廠商： [印] 負責人： [印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 194 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
甲.貳.三.1.(52)	PVC"W"管 16mm*2.7mm (1/2")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(53)	PVC"W"管 20mm*2.7mm (3/4")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(54)	PVC"W"管 25mm*3.2mm (1")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(55)	PVC"W"管 31mm*3.2mm (1-1/4")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(56)	PVC"W"管 40mm*3.6mm (1-1/2")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(57)	PVC"W"管 51mm*4.1mm (2")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(58)	PVC"B"管 20mm*2.7mm (3/4")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(59)	PVC"B"管 25mm*3.2mm (1")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(60)	PVC"B"管 51mm*4.1mm (2")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(61)	PVC"B"管 78mm*5.1mm (3")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(62)	PVC橘色管 78mm*5.1mm (3")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(63)	PVC橘色管 100mm*6.6mm (4")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(64)	PVC透氣管 83mm*2.7mm (3")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(65)	PVC透氣管 107mm*3.1mm (4")	M			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(66)	PVC配管另計	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(67)	洗手台化妝明鏡	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(68)	洗手台給皂機	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(69)	預留冷氣套管(教室冷氣，非本案工程)	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(70)	切換裝置閘閥箱	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(71)	筏基連通管	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(72)	RC預鑄式放流陰井	只			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(73)	存水彎	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(74)	鼓風機管路工程	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(75)	開挖及回填管路工程	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(76)	五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(77)	運雜費	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.1.(78)	工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(1).a	鼓風機,200W	台			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(1).b	氣昇泵	組			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(1).c	散氣設備	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(1).d	濾材,H:15cm	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(1).e	鑄鐵人孔蓋	組			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(1).f	FRP槽體 \$ 250*L722+601+413 cm	座			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(1).g	配電工程 (安裝固定,工資),含控制箱	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(1).h	配管工程	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(1).i	運雜費	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(1).j	工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(1).k	其他間接工程費,(培菌,試車,小搬運)	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(2).a	鼓風機	台			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(2).b	氣昇泵	組			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 195 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
甲.貳.三.2.(2).c	散氣設備	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(2).d	濾材	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(2).e	人孔蓋, \$ 50cm	組			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(2).f	FRP槽體,詳附圖	座			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(2).g	配電工程自動控制箱,安裝固定,工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(2).h	配管工程	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(2).i	運費	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(2).j	工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.三.2.(2).k	其他間接工程費培菌,試車,小搬運	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.1.(1)	複合式P型火警受信總機20L	台			-	-	-	-	-
甲.貳.四.1.(2)	偵煙式感知器,局限型第二種,含座及確 認燈	只			-	-	-	-	-
甲.貳.四.1.(3)	差動式感知器,局限型第二種,含座及確 認燈	只			-	-	-	-	-
甲.貳.四.1.(4)	八角盒(SUS304不銹鋼, 2.0mmt)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.四.1.(5)	火警綜合盤箱(含火警綜合盤箱體、火警 發信機、火警標示燈)(SUS304不銹鋼, 2.0mmt)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.四.1.(6)	PVC 管 1/2" * 1.8mm	米			-	-	-	-	-
甲.貳.四.1.(7)	PVC 管 1" * 2.7mm	米			-	-	-	-	-
甲.貳.四.1.(8)	PVC 管 1-1/4" * 3.1mm	米			-	-	-	-	-
甲.貳.四.1.(9)	配管另件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.1.(10)	耐熱線 1.2mm(符合內政部消防署 耐熱 電線電纜認可基準)	米			-	-	-	-	-
甲.貳.四.1.(11)	耐熱線 1.6mm(符合內政部消防署 耐熱 電線電纜認可基準)	米			-	-	-	-	-
甲.貳.四.1.(12)	配線另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.1.(13)	連接既設火警受信總機工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.1.(14)	與既有管線銜接	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.1.(15)	五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.1.(16)	運雜費	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.1.(17)	工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(1)	遙控麥克風	台			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(2)	專業多功能播放機	台			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(3)	矩陣前級放大器	台			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(4)	緊急/業務廣播主機(480W 10L) (含設備 安裝及連工帶料)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(5)	480W 功率放大器	台			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(6)	緊急/業務10回路接線控制解碼面板	台			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(7)	緊急電源供應器 (內含完全密閉形鎳鎘	台			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕 第 196 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	蓄電池x2)				-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(8)	3W L級 壁掛式揚聲器	只			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(9)	3W L級 吸頂式揚聲器	只			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(10)	四角盒(SUS304不銹鋼，2.0mmt)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(11)	八角盒(SUS304不銹鋼，2.0mmt)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(12)	耐熱線 1.6mm(符合內政部消防署 耐熱電線電纜認可基準)	米			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(13)	配線另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(14)	PVC 管 1/2" 1.8mm	米			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(15)	PVC 管 3/4" 1.8mm	米			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(16)	PVC 管 1" 1.8mm	米			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(17)	配管另件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(18)	喇叭安裝費用	只			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(19)	系統軟硬體設定及測試費用	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(20)	連接既設緊急廣播主機工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(21)	與既有管線銜接	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(22)	五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(23)	運雜費	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.2.(24)	工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.3.(1)	手提式乾粉滅火器ABC 10P	具			-	-	-	-	-
甲.貳.四.3.(2)	滅火器標示牌結合壁掛架(不鏽鋼毛絲面)	片			-	-	-	-	-
甲.貳.四.3.(3)	出口標示燈(C型)(內置蓄電池)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.四.3.(4)	樓層標示燈	台			-	-	-	-	-
甲.貳.四.3.(5)	緊急疏散方向指示燈(LED燈單面單向C級)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.四.3.(6)	緊急疏散方向指示燈(LED燈單面雙向C級)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.四.3.(7)	緊急照明燈,壁掛式,LED燈 36顆,內置蓄電池	台			-	-	-	-	-
甲.貳.四.3.(8)	緩降機,落地型固定架(不鏽鋼),往復使用式,含避難器具使用方法牌	台			-	-	-	-	-
甲.貳.四.3.(9)	避難器具設置位置標示牌(不鏽鋼製, 36x12cm)	台			-	-	-	-	-
甲.貳.四.3.(10)	四角盒(SUS304不銹鋼，2.0mmt)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.四.3.(11)	PVC 管 1/2" 1.8mm	米			-	-	-	-	-
甲.貳.四.3.(12)	配管另件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.3.(13)	PVC電線 2.0mm	米			-	-	-	-	-
甲.貳.四.3.(14)	配線另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.3.(15)	五金另料	式			-	-	-	-	-

投標廠商： [印] 負責人： [印]

新竹市政府 資源統計表[標單]

工 程 編 號 111A049

工 程 名 稱 新竹市培英國中校園整體規劃暨老舊校舍(C棟)拆除重建工程

單位〔元〕

第 197 頁 共 197 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
甲.貳.四.3.(16)	運雜費	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.3.(17)	工資	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(1)	綜合消防栓箱,第一種裝備, 0.7m ³ 以上, (附件全)(不鏽鋼箱箱體,毛絲面板,厚度t=2mm以上)	組			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(2)	消防水帶 1-1/2"	組			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(3)	太平龍頭 1-1/2"(消防栓閥)	只			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(4)	太平龍頭,直射/水霧 兩用瞄子 1-1/2"	只			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(5)	延性鑄鐵閘門凡而 4" 10K	只			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(6)	延性鑄鐵橫式逆止凡而 4" 10K	只			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(7)	粉體塗裝鋼管 鍍鋅外粉體3"(CNS 6445)	米			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(8)	粉體塗裝鋼管 鍍鋅外粉體1-1/2"(CNS 4626)	米			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(9)	2"含以下粉體塗裝150psi牙接頭UL.FM認證	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(10)	PVC 管 1/2" 1.8mm	米			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(11)	配管另件	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(12)	測試用出水口 1-1/2"	只			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(13)	耐熱線 1.6mm(符合內政部消防署 耐熱電線電纜認可基準)	米			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(14)	配線另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(15)	1T水塔	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(16)	消防基地內既有管路遷移費	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(17)	設備證明文書資料彙整及竣工圖繪製費	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(18)	消防設備師、士監造裝置簽證費	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(19)	與既有設備管線銜接	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(20)	五金另料	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(21)	運雜費	式			-	-	-	-	-
甲.貳.四.4.(22)	工資	式			-	-	-	-	-
甲.參.四	品質管理,品質管制作業費,約0.6%(具 證照之品管人員作業費、品質管理作業 規定之資料文件與應辦事項等費用)	式			-	-	-	-	-
甲.參.七	廠商管理及利潤(壹~貳合計9%)				-	-	-	-	-
甲.肆	營造綜合保險(直接工程費之0.4%編列)				-	-	-	-	-
甲.伍	營業稅(以直接工程費、間接工程費之5% 編列)				-	-	-	-	-
	總計(甲~乙)				-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]