

總表[標單]

109年12月29日

第 1 頁 共 240 頁

工程名稱		會計科目	
施工地點	新北市	工程編號	1906-1229
項次	工 作 項 目	金額(元)	備註
壹	發包工程費	-	
壹.一	直接工程費	-	
壹.一.1	工區假設工程	-	
壹.一.2	基地整地及基礎工程	-	
壹.一.3	結構體工程	-	
壹.一.4	防水隔熱工程	-	
壹.一.5	內裝工程	-	
壹.一.6	外裝工程	-	
壹.一.7	門窗工程	-	
壹.一.8	雜項工程	-	
壹.一.9	景觀工程	-	
壹.一.10	電氣設備工程	-	
壹.一.11	弱電設備工程	-	
壹.一.12	給排水設備工程	-	
壹.一.13	消防設備工程	-	
壹.一.14	空調工程	-	
壹.一.15	熱泵熱水工程	-	
	小計(壹.一.1~壹.一.15)	-	
壹.二	間接工程費	-	
壹.二.1	職業安全衛生管理費	-	
壹.二.2	BIM建置費用	-	
壹.二.3	品質管制作業費及材料檢試驗費(壹.一.1~壹.一.15*1.2%)	-	
壹.二.4	廠商管理費及利潤(壹.一.1~壹.一.15*5%)	-	
壹.二.5	營造綜合保險費(壹.一.1~壹.一.15*0.16%)	-	保險費檢據核銷
壹.二.6	營業稅(5%)	-	
	發包工程費合計	-	
參	B2類有價土以施工廠商承攬土方價購方式辦理・以200元/m ³ 繳回校方	-	
	總價(總計)	-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 2 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹	發包工程費					
壹.一	直接工程費					
壹.一.1	工區假設工程					
壹.一.1.1	地下調查，管線	式	1.000		-	0221070004
壹.一.1.2	工程施工前鄰近建築物現況調查	式	1.000		-	0229100004,鄰房 鑑定含文書製作 費
壹.一.1.3	環境保護，水污染防治	式	1.000		-	0157230004,*
壹.一.1.4	工地拆除 [既有設施遷移清除費]	式	1.000		-	0222000004,#,*
壹.一.1.5	工地拆除，建築物拆除	式	1.000		-	0222002004,廢棄 物處理數量已含 於項目壹.一 .2.3內,*
壹.一.1.6	施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，2.4m ≤高度	M	192.000		-	01564W4001,*
壹.一.1.7	施工圍籬，大門，W=8M	樁	1.000		-	01564F007A
壹.一.1.8	工地臨時建築設施	式	1.000		-	0152200004,*
壹.一.1.9	臨時設施，工程用水	式	1.000		-	0151090004,由土 建與機電承包商 共同協議分配
壹.一.1.10	臨時設施，工程用電	式	1.000		-	01510A0004,由土 建與機電承包商 共同協議分配
壹.一.1.11	臨時設施，租金 [塔式吊車]	式	1.000		-	01510000B4,#含 按裝、拆除、運 輸、爬昇工程、 計算簽證、操作 手工資等項目
壹.一.1.12	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質	座	1.000		-	015831100B,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 3 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.1.13	工程告示牌及工地標誌，竣工銘牌	座	1.000		-	015833000B,*
壹.一.1.14	施工測量，測量放樣	M2	10,353.000		-	0172560002
壹.一.1.15	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	式	1.000		-	0157233004,#
壹.一.1.16	土方工作 [臨時土方堆放區及保護措施]	式	1.000		-	0230000004,#,*
壹.一.1.17	施工輔助設施，施工架，裝拆(含租金) [外部鍍鋅鋼管鷹架]	M2	6,726.000		-	0154010032,鋼管 施工架須符合 CNS4750 A2076之 規定,*
壹.一.1.18	施工輔助設施，施工架，鋼管 [室內挑高施工架]	M3	570.000		-	0154011003,#租 賃,鋼管施工架須 符合CNS4750 A2076之規定,*
壹.一.1.19	施工輔助設施，施工架，鋼管，裝拆(含租金) [移動式工作架]	組	10.000		-	0154011038,含附 屬配件及依圖說 完成本項之所有 項目
壹.一.1.20	資料送審 [竣工與使用執照申請文書作業費]	式	1.000		-	0133000004,#廠 商依據公共工程 品質管理規定， 製作相關之文件 資料送審，費用 已含於品質管制 作業費及材料檢 試驗費中，不另 給價。,*
壹.一.1.21	工地清理，竣工驗收前	式	1.000		-	0174012004
	小計 [壹.一.1 工區假設工程]					
壹.一.2	基地整地及基礎工程					
壹.一.2.1	土方工作，挖方	M3	12,381.000		-	02300C0003,含排

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 4 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	樁挖方,*
壹.一.2.2	土方工作,填方	M3	853.000		-	02300D0003
壹.一.2.3	廢棄物運離工地及棄置,廠商自覓合法收容處理場所[剩餘土石方運棄含棄土證明]	M3	1,929.000		-	0212002003,# B5類土方
壹.一.2.4	預疊樁,D=450mm,245kgf/cm ² ,L=16m[排樁TYPE1(L=16m)]	支	231.000		-	0247154C0A,#,*
壹.一.2.5	預疊樁,D=450mm,245kgf/cm ² ,18m<L[排樁TYPE2(L=19m)]	支	60.000		-	0247154F0A,#,*
壹.一.2.6	連續式場鑄混凝土排樁,樁徑≤300mm,實作長度<10m[ø25 止水樁]	支	291.000		-	024660J10A,#,*
壹.一.2.7	開挖支撐及保護	式	1.000		-	0226000004,*
壹.一.2.8	監測儀器,安裝含監測	式	1.000		-	0249500014,*
	小計[壹.一.2 基地整地及基礎工程]					
壹.一.3	結構體工程					
壹.一.3.1	普通模板	M2	36,852.000		-	0311010002,*
壹.一.3.2	清水模板,一般工程用[平頂用夾板模]	M2	8,487.000		-	0311021002,*
壹.一.3.3	結構用混凝土,預拌,140kgf/cm ² ,第1型水泥,含澆置及搗實	M3	136.000		-	03310231Z3,*
壹.一.3.4	結構用混凝土,預拌,280kgf/cm ² ,第1型水泥,含澆置及搗實	M3	4,326.000		-	03310271Z3,*
壹.一.3.5	結構用混凝土,預拌,350kgf/cm ² ,第1型水泥,含澆置及搗實	M3	2,016.000		-	03310291Z3,*
壹.一.3.6	結構用混凝土,預拌,420kgf/cm ² ,第1型水泥,含澆置及搗實	M3	1,811.000		-	033102C1Z3,*
壹.一.3.7	鋼筋,SD280,連工帶料	T	163.300		-	0321030075,*
壹.一.3.8	鋼筋,SD420W,連工帶料	T	1,574.000		-	0321060075,*
壹.一.3.9	鋼筋,鋼筋續接器,D25mm	組	1,882.000		-	0321003708
壹.一.3.10	鋼筋,鋼筋續接器,D32mm	組	6,655.000		-	0321003908
	小計[壹.一.3 結構體工程]					
壹.一.4	防水隔熱工程					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 5 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.4.1	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理 [屋面混凝土表面機械整體粉光]	M2	1,123.000		-	0336070002a,*
壹.一.4.2	屋頂防水層 [屋面熱熔式瀝青防水氈]	M2	1,441.000		-	0750500002,含牆面捲高,*
壹.一.4.3	屋頂隔熱 [地下室頂板(車道)點焊鋼絲網+6cm PC]	M2	190.000		-	0722100002c,#,*
壹.一.4.4	屋頂隔熱 [屋面PS隔熱板+點焊鋼絲網+6cm PC]	M2	1,123.000		-	0722100002,*
壹.一.4.5	防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿 [筏基內底版+牆面+生活水箱頂版]	M2	1,444.000		-	0711220002,#,*
壹.一.4.6	塗液類防潮 [電梯機坑防水]	M2	119.000		-	0711100002,#,*
壹.一.4.7	塗液類防潮 [生活水箱防水]	M2	125.000		-	0711100002C,*
壹.一.4.8	塗液類防潮 [地下室複壁防水]	M2	383.000		-	0711100002B,*
壹.一.4.9	塗液類防潮 [雨底防水]	M2	107.000		-	0711100002A,#,*
壹.一.4.10	金屬材料，收邊料 [雨底前緣 t=2.5mmm 不鏽鋼泛水板]	M	39.400		-	0506040001b,含損耗、零星工料及依圖說完成本項之其他項目
壹.一.4.11	水泥基防水，水泥聚合彈性防水 [陽台 浴廁 茶水間 拖布盆間 淋浴間防水]	M2	7,097.000		-	0714520002,#含牆面捲高,*
壹.一.4.12	水泥基防水，水泥聚合彈性防水 [室外側窗框及門框防水]	M	2,054.000		-	0714520001B,*
壹.一.4.13	水泥基防水，水泥聚合彈性防水 [外牆層間接縫防水]	M	1,729.000		-	0714520001A,*
壹.一.4.14	施工縫，(止水帶，聚氯乙烯E型)，(150x9mm，3球) [三球型止水帶]	M	580.000		-	0315040571,#含損耗、零星工料及依圖說完成本項之其他項目
壹.一.4.15	鋪貼式防水膜，熱熔式防水毯，t=3.0mm [筏基大底防水]	M2	1,378.000		-	0713130602,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 6 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.4.16	鋪貼式防水膜，自黏式防水毯，t=3.0mm [地下室外牆防水(預鋪式工法)]	M2	1,397.000		-	0713140602A,*
	小計 [壹.一.4 防水隔熱工程]				-	
壹.一.5	內裝工程					
壹.一.5.1	天花					
壹.一.5.1.1	鋁板天花板，條型暗架(卡夾式)，鋁板厚1.0mm，粉體塗裝 [C1_鋁垂版天花]	M2	505.000		-	09549D6302,#,*
壹.一.5.1.2	石膏板天花板，暗架，耐燃一級，9mm [C2_暗架石膏板天花+批土+水性水泥漆(一底二度)]	M2	1,376.000		-	0956131902,#,*
壹.一.5.1.3	纖維水泥天花板，暗架，耐燃一級，9mm [C3_暗架纖維水泥板天花+批土+水性水泥漆(一底二度)]	M2	1,254.000		-	0924000002,#,*
壹.一.5.1.4	水性水泥漆，平頂，一底二度 [C4_夾板模拆模後整平塗水性水泥漆(一底二度)]	M2	5,415.000		-	0991212022,#含管線噴塗,*
壹.一.5.1.5	水性水泥漆，平頂，1:3水泥粉刷，一底二度 [C4_樑底樑側1:3水泥砂漿粉光刷水性水泥漆(一底二度)]	M2	1,791.000		-	0991212222,#,*
壹.一.5.1.6	防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿 [C5]	M2	52.000		-	0711220002A,#,*
壹.一.5.1.7	水泥漆，平頂，一底二度 [C6_夾板模拆模後整平塗油性水泥漆(一底二度)]	M2	565.000		-	0991202022,#,*
壹.一.5.2	地坪					
壹.一.5.2.1	磨石子地磚，400X400mm，厚度20mm [F1_1:3水泥砂漿+40*40cm磨石子地磚]	M2	7,714.000		-	0942123002,#含1F入口戶外地坪,*
壹.一.5.2.2	石材磚鋪貼，花崗石 [F2_1:3水泥砂漿+仿古面花崗岩]	M2	474.000		-	0934220002,#,*
壹.一.5.2.3	鋪地磚，止滑石英磚，300x300mm [F4_1:2防水水泥砂漿+30*30cm止滑石英磚]	M2	1,054.000		-	09341W5002,#,*
壹.一.5.2.4	鋪地磚，施釉地磚，200x200mm [F5_1:2防	M2	53.000		-	09341j3002,#,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 7 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	水水泥砂漿+20*20cm磁磚]				-	
壹.一.5.2.5	鋪地磚，車道磚，100x100mm，t=20mm [F6_1:3水泥砂漿+10*10cm車道磚]	M2	182.000		-	09341Z1N02, #,*
壹.一.5.2.6	環氧樹脂砂漿地坪 [F7_機械整體粉光+環氧樹脂耐磨地坪(霧面)]	M2	1,077.000		-	0962240002, #,*
壹.一.5.2.7	人行道面層，鋪清碎石 [FL5_清碎石]	M2	23.000		-	02778L0002, #,*
壹.一.5.2.8	鋪地磚 [止滑磁磚終端警示]	M2	8.250		-	0934100002, #,*
壹.一.5.2.9	金屬材料，收邊料 [不鏽鋼地坪收邊條]	M	317.000		-	0506040001a, 含 - 附屬配件及依圖 - 說完成本項之所 - 有項目
壹.一.5.2.10	標線，環氧樹脂砂漿[一般汽車停車格(室內)]	組	21.000		-	0289830008, #含 - 附屬配件及依圖 - 說完成本項之所 - 有項目(含收邊)
壹.一.5.2.11	標線，環氧樹脂砂漿[無障礙般汽車停車格(室內)]	組	3.000		-	0289830008a, #含 - 附屬配件及依圖 - 說完成本項之所 - 有項目(含收邊)
壹.一.5.2.12	標線，熱處理聚酯[一般汽車停車格(戶外)]	組	28.000		-	0289820008a, #含 - 附屬配件及依圖 - 說完成本項之所 - 有項目(含收邊)
壹.一.5.2.13	標線，熱處理聚酯[機車停車格(戶外)]	組	64.000		-	0289820008, #含 - 附屬配件及依圖 - 說完成本項之所 - 有項目(含收邊)
壹.一.5.3	牆面					
壹.一.5.3.1	強化石膏板，耐燃1級 [B型管道間乾式內牆]	M2	1,062.000		-	0925031002, #,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 8 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.5.3.2	石膏隔間板 [C型輕隔間單封板牆]	M2	413.000		-	092506000201,#,*
壹.一.5.3.3	纖維水泥板，雙層 [F型輕質灌漿牆]	M2	9,616.000		-	092402002002A,#,*
壹.一.5.3.4	纖維水泥板，單層 [H型地下室複壁牆]	M	149.000		-	092402001001,#,*
壹.一.5.3.5	水性水泥漆，內牆，1:3水泥粉刷，一底二度 [W1]	M2	10,758.000		-	0991211222,#,*
壹.一.5.3.6	油漆，水性水泥漆(乳膠漆)，一底二度，內牆 [W2_輕隔間牆批土刷水性水泥漆]	M2	13,059.000		-	09910H2102,#,*
壹.一.5.3.7	鋪貼壁磚，(瓷質馬賽克面磚，一級品)，45x45mm [W4_1:2防水水泥砂漿+45*45mm馬賽克磚(RC牆處)]	M2	691.000		-	093105i002,#,*
壹.一.5.3.8	鋪貼壁磚，(瓷質馬賽克面磚，一級品)，45x45mm [W4_45*45mm馬賽克磚(輕隔間牆處)]	M2	3,855.000		-	093105i002a,#,*
壹.一.5.3.9	鋪貼壁磚，(瓷質壁磚，一級品)，200x200mm [W6_1:2防水水泥砂漿+20x20cm磁磚]	M2	73.000		-	093103C002,#,*
壹.一.5.3.10	油漆，一底二度，踢腳 [B1_油性水泥漆踢腳]	M	5,885.000		-	0991002E01,#,*
壹.一.5.4	固定式家具工程					
壹.一.5.4.1	一般木作家具 [茶水櫃]	M	59.500		-	125010T096b,屬後續擴充工程
壹.一.5.4.2	一般木作家具 [邊桌]	M	70.000		-	125010T096,(入口大廳、各層茶水間及交誼廳、餐廳)屬後續擴充工程
壹.一.5.4.3	一般木作家具 [走廊木作座椅]	M	48.500		-	125010T096a,屬

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 9 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	後續擴充工程
壹.一.5.4.4	不銹鋼料 [陽台吊衣架]	組	195.000		-	05500P0008,屬後續擴充工程
壹.一.5.4.5	金屬製品 [衛浴置物架層板]	M2	40.500		-	0550000002,屬後續擴充工程
壹.一.5.4.6	廠製金屬櫥櫃 [1F金屬製信箱]	組	100.000		-	1231000008,屬後續擴充工程
壹.一.5.4.7	一般木作家具 [示範房室內裝潢]	間	1.000		-	1250100004,含附屬配件及依圖說完成本項之所有項目(含收邊)
	小計 [壹.一.5 內裝工程]					
壹.一.6	外裝工程					
壹.一.6.1	油漆，一底二度，外牆 [W3_1:3水泥砂漿 粉刷油性水泥漆(一底二度)]	M2	2,069.000		-	0991002302,#,*
壹.一.6.2	W5_外牆仿清水模塗料	M2	147.000		-	09050G0002,#,*
壹.一.6.3	鋪貼壁磚，二丁掛磚 [W7_外牆磁磚(灰白色系)]	M2	3,361.000		-	09310T0002,#,*
壹.一.6.4	鋪貼壁磚，(瓷質壁磚，一級品)， 45x95mm [W8_外牆磁磚(深灰色系)]	M2	2,049.000		-	0931032002,#,*
壹.一.6.5	鋪貼壁磚，(瓷質壁磚，一級品) [W9_木紋磚]	M2	712.000		-	0931030002,#,*
壹.一.6.6	鍍鋅鋼板，氟碳烤漆，厚5.0mm [外牆立面收邊條]	M	420.000		-	05500Nb0A1,#,*
壹.一.6.7	鋁條，氟碳烤漆 [外牆磁磚鋁擠型分割條]	M	936.000		-	05500Vb001,#含附屬配件及依圖說完成本項之所有項目(含收邊)
壹.一.6.8	金屬構架雨庇，鋁合金擠型，氟化塗料烤漆鋁板 [屋頂格柵]	M2	59.000		-	1053865002,#含附屬配件及依圖

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 10 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	說完成本項之所
					-	有項目(含收邊)
	小計 [壹.一.6 外裝工程]					
壹.一.7	門窗工程					
壹.一.7.1	防火金屬門扇及門樑，（推開式，雙扇平版），F60A(具遮煙性)，氟碳烤漆 [FD1 200*240烤漆鋼板防火雙開門]	只	1.000		-	081703000B36, #, *
壹.一.7.2	防火金屬門扇及門樑，（推開式，單扇平版），F60A(具遮煙性)，氟碳烤漆 [FD2 130*240烤漆鋼板防火單開門]	只	23.000		-	081702000B36, #, *
壹.一.7.3	防火金屬門扇及門樑，（推開式，單扇平版），F60A，氟碳烤漆 [FD3 100*240烤漆鋼板防火單開門]	只	7.000		-	081702000236, #, *
壹.一.7.4	防火金屬門扇及門樑，（推開式，單扇平版），F60A，氟碳烤漆 [FD4 90*240烤漆鋼板防火單開門]	只	19.000		-	08170200023604, #, *
壹.一.7.5	防火金屬門扇及門樑，（推開式，雙扇平版），F60A，氟碳烤漆 [FD5 150*240烤漆鋼板防火雙開門]	只	2.000		-	081703000236, #, *
壹.一.7.6	防火金屬門扇及門樑，（推開式，雙扇平版），F60A(具遮煙性)，氟碳烤漆 [FD6 200*240烤漆鋼板防火雙開門]	只	13.000		-	081703000B3606, #, *
壹.一.7.7	防火金屬門扇及門樑，（推開式，單扇平版），F60A(具遮煙性)，氟碳烤漆 [FD8 90*240烤漆鋼板防火單開門]	只	1.000		-	081702000B3608, #, *
壹.一.7.8	防火金屬門扇及門樑，（推開式，雙扇平版），F60A(具遮煙性)，氟碳烤漆 [FD9 180*240烤漆鋼板防火雙開門]	只	1.000		-	081703000B3610, #, *
壹.一.7.9	防火金屬門扇及門樑，（推開式，雙扇平版），F60A(具遮煙性)，氟碳烤漆 [FD9'	只	3.000		-	081703000B3609, #, *

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 11 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	200*240烤漆鋼板防火雙開門]				-	
壹.一.7.10	防火金屬門扇及門樘，（推開式，單扇平版），F60A，氟碳烤漆 [FD10 100*230烤漆鋼板防火單開門]	只	3.000		-	08170200023610, #,*
壹.一.7.11	防火金屬門扇及門樘，（推開式，雙扇平版），F60A，氟碳烤漆 [FD11 150*230烤漆鋼板防火雙開門]	只	1.000		-	081703000236a,#,*
壹.一.7.12	鋼門扇及門樘，氟碳烤漆 [FW2_80*80防火百葉窗]	樘	2.000		-	08110000003A2,# - 含附屬配件及依 - 圖說完成本項之 - 所有項目(含收邊 -)
壹.一.7.13	鋼門扇及門樘，氟碳烤漆 [FW3_210*100防火百葉窗]	樘	1.000		-	08110000003A3,# - 含附屬配件及依 - 圖說完成本項之 - 所有項目(含收邊 -)
壹.一.7.14	鋁質百葉窗，防颱型，固定式加附紗網 [FW4_255*75防颱型百葉窗]	樘	3.000		-	1021300A111,#,*
壹.一.7.15	鋁質百葉窗，防颱型，固定式加附紗網 [FW5_110*85防颱型百葉窗]	樘	1.000		-	1021300A111a,#,*
壹.一.7.16	鋼門扇及門樘，氟碳烤漆 [FW6_110*185防火百葉窗]	樘	1.000		-	08110000003A6,# - 含附屬配件及依 - 圖說完成本項之 - 所有項目(含收邊 -)
壹.一.7.17	鋁門扇及門樘，（推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門） [DW1_245*265鋁框玻璃門+固定窗]	樘	1.000		-	08120f00003A,#,*
壹.一.7.18	鋁門扇及門樘，（推開式，鋁門框內鑲玻璃	樘	10.000		-	08120f00003A2,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 12 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	，普通門) [DW2_355*240鋁框玻璃門+固定窗]				- ,*	
壹.一.7.19	鋁門扇及門樑，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門) [DW3_355*240鋁框玻璃門+固定窗+推射窗]	樑	10.000		- ,*	08120f00003A3,#
壹.一.7.20	鋁門扇及門樑，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門) [DW4_310*240鋁框玻璃門+固定窗]	樑	1.000		- ,*	08120f00003A4,#
壹.一.7.21	鋁門扇及門樑，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門) [DW5_1545*240鋁框玻璃門+固定窗+推射窗]	樑	1.000		- ,*	08120f00003A5,#
壹.一.7.22	鋁門扇及門樑，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門) [D1_180*240鋁框玻璃雙開門]	樑	2.000		- ,*	08120f00003A1,#
壹.一.7.23	熱固性樹脂門扇及鋁門樑，(推開式，單扇平版，普通門) [D2_90*240鋁框EPS美耐板門]	樑	196.000		- *	08120i00000A,#
壹.一.7.24	熱固性樹脂門扇及鋁門樑，(推開式，單扇平版，普通門) [D2'_100*240鋁框EPS美耐板門]	樑	1.000		- ,*	08120i00000Aa,#
壹.一.7.25	鋼門扇及門樑，(推開式，單面平板，普通門) [D3_90*240烤漆鋼板門]	樑	16.000		- *	08110200003A,#
壹.一.7.26	熱固性樹脂門扇及鋁門樑，(推開式，單扇平版，普通門) [D4_75*220鋁框EPS美耐板門]	樑	195.000		- ,*	08120i00000A4,#
壹.一.7.27	熱固性樹脂門扇及鋁門樑，(橫拉式，單扇平版，普通門) [D5_100*220鋁框EPS美耐板門]	樑	10.000		- *	08120m53000A,#
壹.一.7.28	熱固性樹脂門扇及鋁門樑，(推開式，單扇平版，普通門) [D6_70*220鋁框EPS美耐板門]	樑	196.000		- ,*	08120i00000A6,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 13 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.7.29	鋼門扇及門樘，(推開式，雙面平板，普通門) [D7_180*275烤漆鋼板門+百葉]	樘	18.000		-	08110300003A,#,*
壹.一.7.30	鋁門扇及門樘，(橫拉式，鋁門框內鑲玻璃，普通門) [W1_150*240鋁框橫拉氣密門]	樘	195.000		-	08120h00003A,#,*
壹.一.7.31	鋁窗，單扇推射窗 [W2_120*60鋁推射窗]	樘	1.000		-	08520B00000A,#,*
壹.一.7.32	鋁窗，強化玻璃 [W3_250*240鋁固定窗+鋁推射窗]	樘	1.000		-	085200000S0A,#,*
壹.一.7.33	鋁窗，強化玻璃 [W4_210*240鋁固定窗+鋁推射窗]	樘	12.000		-	085200000S0A4,#,*
壹.一.7.34	鋁窗，強化玻璃 [W5_155*340鋁固定窗+鋁推射窗]	樘	10.000		-	085200000S0A5,#,*
壹.一.7.35	鋁窗，強化玻璃 [W6_245*340鋁固定窗+鋁推射窗]	樘	28.000		-	085200000S0A6,#,*
壹.一.7.36	鋁窗，強化玻璃 [W7_155*240鋁固定窗+鋁推射窗]	樘	18.000		-	085200000S0A7,#,*
壹.一.7.37	鋁窗，強化玻璃 [W8_250*120鋁推射窗]	樘	2.000		-	085200000S0A8,#,*
壹.一.7.38	鋁窗，強化玻璃 [W9_285*125鋁固定窗+鋁推射窗]	樘	1.000		-	085200000S0A9,#,*
壹.一.7.39	鋁窗，強化玻璃 [W10_880*240鋁固定窗+鋁推射窗]	樘	1.000		-	085200000S0A10,#,*
壹.一.7.40	鋁窗，強化玻璃 [W11_735*120鋁推射窗]	樘	1.000		-	085200000S0A11,#,*
壹.一.7.41	鋁窗，強化玻璃 [W12_585*240鋁固定窗+鋁推射窗]	樘	1.000		-	085200000S0A12,#,*
壹.一.7.42	鋁窗，強化玻璃 [W13_155*120鋁推射窗]	樘	1.000		-	085200000S0A13,#,*
壹.一.7.43	地下一樓採光天窗 [595*185鋁固定窗，陽極處理]	樘	1.000		-	0891100001,#,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 14 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.7.44	鐵捲門，鍍鋅烤漆捲門，(A種防火門，1小時防火時效) [SD1 鍍鋅鋼板烤漆防火鐵捲門(F60A)]	樘	1.000		-	08331D00002A,# - 含附屬配件及依 - 圖說完成本項之 - 所有項目(含收邊 -)
壹.一.7.45	鐵捲門，鍍鋅烤漆捲門，(A種防火門，1小時防火時效) [SD2 鍍鋅鋼板烤漆防火鐵捲門(F60A)]	樘	1.000		-	08331D00002A2,# - 含附屬配件及依 - 圖說完成本項之 - 所有項目(含收邊 -)
壹.一.7.46	鐵捲門，鍍鋅烤漆捲門，(A種防火門，1小時防火時效) [SD3 鍍鋅鋼板烤漆防火鐵捲門(F60A)]	樘	1.000		-	08331D00002A3,# - 含附屬配件及依 - 圖說完成本項之 - 所有項目(含收邊 -)
壹.一.7.47	鐵捲門，鍍鋅烤漆捲門，(B種防火門，1小時防火時效) [SD4 鍍鋅鋼板烤漆防火鐵捲門(F60B)]	樘	3.000		-	08331D00005A,# - 含附屬配件及依 - 圖說完成本項之 - 所有項目(含收邊 -)
壹.一.7.48	防水閘門，不銹鋼，手動 [SW1_防水閘門]	樘	1.000		-	083933240A,#含 - 附屬配件及依圖 - 說完成本項之所 - 有項目(含收邊)
壹.一.7.49	不銹鋼製出入口大門及店面櫥窗，門 [EG1 不銹鋼電動橫拉門]	樘	1.000		-	08411100000A,# - 含附屬配件及依 - 圖說完成本項之 - 所有項目(含收邊 -),屬後續擴充
	小計 [壹.一.7 門窗工程]					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 15 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.8	雜項工程					
壹.一.8.1	欄杆烤漆 [金屬欄杆typeA]	M	160.000		-	0552080001, #, *
壹.一.8.2	欄杆烤漆 [金屬欄杆typeB]	M	33.000		-	0552080001B, *
壹.一.8.3	欄杆烤漆 [玻璃欄杆typeA]	M	313.000		-	0552080001a, *
壹.一.8.4	扶手, 鍍鋅鋼管 [A型嵌壁式扶手(RC牆面)]	M	456.000		-	0552015001, #, *
壹.一.8.5	電動升降機, 載人用(含人貨兩用, 附殘障設備), 800≤荷重<900kg, 90≤速度<105m/min, 11停 [NO.1電梯]	台	1.000		-	14210687BA, #具 電力回升及群控 功能
壹.一.8.6	電動升降機, 載人用(含人貨兩用), 800≤荷重<900kg, 90≤速度<105m/min, 11停 [NO.2電梯]	台	1.000		-	14210187BA, #具 電力回升及群控 功能
壹.一.8.7	電動升降機, 載人用(含人貨兩用, 附殘障設備), 800≤荷重<900kg, 90≤速度<105m/min, 12停 [NO.3電梯]	台	1.000		-	14210687CA, #具 電力回升及群控 功能
壹.一.8.8	電動升降機, 載人用(含人貨兩用), 800≤荷重<900kg, 90≤速度<105m/min, 12停 [NO.4電梯]	台	1.000		-	14210187CA, #具 電力回升及群控 功能
壹.一.8.9	廁所附屬設備 [設備牆 H=130cm]	M	11.000		-	1081000001, #含 開口工料, *
壹.一.8.10	浴廁強化美耐板隔間 [熱固性樹脂板浴廁隔間]	M2	7.900		-	1015200002, #, *
壹.一.8.11	浴廁附屬配件 [廁所洗手台與明鏡(1F男女廁)]	M	4.200		-	1080100001, #, *
壹.一.8.12	浴廁附屬配件 [廁所洗手台與明鏡(宿舍單元)]	M	262.000		-	1080100001a, #, *
壹.一.8.13	浴廁附屬配件 [簡易洗衣房RC洗手台]	組	5.000		-	1080100008, #, *
壹.一.8.14	不銹鋼料, 氟碳烤漆, 厚5.0mm [電梯門框收邊]	座	46.000		-	05500Pb0AB, #, *
壹.一.8.15	不銹鋼料 [水箱蓋]	個	2.000		-	05500P0007, 含附

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 16 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
					-	屬配件及依圖說 - 完成本項之所有 - 項目(含收邊)
壹.一.8.16	鑄金屬件，鑄鐵件 [防臭型人孔蓋]	個	2.000		-	0556020007,含附 - 屬配件及依圖說 - 完成本項之所有 - 項目(含收邊)
壹.一.8.17	不銹鋼料 [地下室天井、廚房排水溝]	M	25.000		-	05500P0007a, #含 - 附屬配件及依圖 - 說完成本項之所 - 有項目(含收邊)
壹.一.8.18	不銹鋼爬梯 [電梯機坑及消防水池]	支	10.000		-	05500b000A,含附 - 屬配件及依圖說 - 完成本項之所有 - 項目(含收邊)
壹.一.8.19	不銹鋼爬梯 [屋突安全爬梯]	支	4.000		-	05500b000Aa,含 - 附屬配件及依圖 - 說完成本項之所 - 有項目(含收邊)
壹.一.8.20	不銹鋼爬梯 [水箱內外各1支為1組]	組	2.000		-	05500b0008, #含 - 附屬配件及依圖 - 說完成本項之所 - 有項目(含收邊)
壹.一.8.21	金屬製品 [滅火器放置架]	座	26.000		-	055000000B, #
壹.一.8.22	金屬製品 [消防指示燈安裝盒]	只	43.000		-	0550000006, #
壹.一.8.23	標誌 [指標工程]	式	1.000		-	0289100004, 屬後 - 續擴充工程, *
	小計 [壹.一.8 雜項工程]					
壹.一.9	景觀工程					
壹.一.9.1	排水設施工程					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 17 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.9.1.1	排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填 [A型路側排水溝]	M	122.500		-	0260130011A,#,*
壹.一.9.1.2	排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填 [C型犬走排水溝]	M	91.000		-	0260130011B,#,*
壹.一.9.1.3	排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填 [場鑄排水RC暗溝]	M	32.400		-	0260130011E,*
壹.一.9.1.4	不銹鋼料 [門口截水溝]	M	3.600		-	05500P0001c,#,*
壹.一.9.1.5	鍍鋅格柵板及框座 [車道截水溝]	M	8.500		-	0553070001,#,*
壹.一.9.1.6	陰井	座	16.000		-	026313000B
壹.一.9.2	景觀鋪面及雜項工程					
壹.一.9.2.1	高壓混凝土地磚，(A級重型車道用，平板形磚)，厚80mm，長方形 [FL1_30*60*8CM高壓混凝土磚，硬底鋪面]	M2	30.000		-	0278610322a,#,*
壹.一.9.2.2	高壓混凝土地磚，(A級重型車道用，平板形磚)，厚80mm，長方形 [30*60*8CM高壓混凝土磚，軟底鋪面]	M2	202.000		-	0278610322,#,*
壹.一.9.2.3	石材磚鋪貼，花崗石 [F2_1:3水泥砂漿+仿古面花崗岩]	M2	14.000		-	0934220002,#,*
壹.一.9.2.4	瀝青混凝土鋪面，密級配，厚7.5cm [FL3_AC鋪面硬底]	M2	414.000		-	0274290002,#,*
壹.一.9.2.5	瀝青混凝土鋪面，密級配，厚10cm [FL4_AC鋪面軟底]	M2	136.000		-	027429J002,#,*
壹.一.9.2.6	人行道面層，鋪清碎石 [FL5_清碎石]	M2	30.000		-	02778L0002,#,*
壹.一.9.2.7	瀝青混凝土鋪面，密級配，厚7.5cm [FL6_AC鋪面]	M2	801.000		-	0274290002a,屬後續擴充工程,*
壹.一.9.2.8	無筋混凝土緣石，預鑄 [A型緣石(預鑄混凝土)]	M	71.000		-	0277021001a,#,*
壹.一.9.2.9	緣石 [B型緣石(花崗石)]	M	35.000		-	0277010001,#,*
壹.一.9.2.10	石材，天然花崗石，石板 [石材人行道坡道收邊石]	M	4.800		-	0441022001,#,*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 18 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.9.2.11	景觀座椅	M	8.000		-	0330025325,#,*
壹.一.9.2.12	校區圍牆復原	M	39.000		-	033002532,#,*
壹.一.9.3	植栽工程					
壹.一.9.3.1	喬木移植工程					
壹.一.9.3.1.1	移植，(喬木類，二次移植)，10≤米高直徑<15cm	株	2.000		-	029052400A,*
壹.一.9.3.1.2	移植，(喬木類，二次移植)，15≤米高直徑<20cm	株	5.000		-	029052500A,*
壹.一.9.3.1.3	移植，(喬木類，二次移植)，20≤米高直徑<25cm	株	2.000		-	029052600A,*
壹.一.9.3.1.4	移植，(喬木類，二次移植)，25≤米高直徑<30cm	株	3.000		-	029052700A,*
壹.一.9.3.1.5	移植，(喬木類，二次移植)，30≤米高直徑<35cm	株	1.000		-	029052800A,*
壹.一.9.3.2	植栽苗木					
壹.一.9.3.2.1	產品，楓香，300 ≤ 樹高 < 350cm，120≤樹幅<140cm，9 ≤ 米高直徑 < 10cm	株	12.000		-	M029386JBB71,屬 後續擴充工程
壹.一.9.3.2.2	產品，茄苳，300 ≤ 樹高 < 350cm，120≤樹幅<140cm，9 ≤ 米高直徑 < 10cm	株	3.000		-	M02938BCBB71,屬 後續擴充工程
壹.一.9.3.2.3	產品，小蠟，25≤ 高度<30cm，15≤寬度<20cm，7cm≤容器直徑<10cm [小實女貞]	株	1,687.000		-	M02932LG5321,屬 後續擴充工程
壹.一.9.3.2.4	產品，文殊蘭，30≤高度<40cm，20≤寬度<30cm，13cm≤容器直徑<16cm	株	275.000		-	M029229A333,屬 後續擴充工程
壹.一.9.3.2.5	產品，千頭木麻黃，50≤ 高度<60cm，25≤寬度<30cm，10cm≤容器直徑<13cm	株	395.000		-	M02932749531,屬 後續擴充工程
壹.一.9.3.2.6	產品，植草，台北草(馬尼拉芝)	M2	434.000		-	M0292000022,屬 後續擴充工程

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 19 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.9.3.3	植栽栽植					
壹.一.9.3.3.1	植栽維護，喬木類，種植費 [新植喬木栽植費]	株	15.000		-	029351700A,屬後續擴充工程,*
壹.一.9.3.3.2	植栽維護，灌木類，種植費 [新植灌木栽植費]	M2	370.000		-	0293537002,屬後續擴充工程,*
壹.一.9.3.3.3	植栽維護，草坪類，種植費 [新植草坪栽植費]	M2	434.000		-	0293567002,屬後續擴充工程,*
壹.一.9.3.3.4	植栽，客土	M3	143.000		-	02900B0003,含運費及依圖說完成 - 本項之所有項目
壹.一.9.3.4	植栽保護與撫育					
壹.一.9.3.4.1	植物保護，保護工作，喬木類 [施工中既有喬木保護]	株	5.000		-	029362100A
壹.一.9.3.4.2	植物保護，養護工作，灌木類	M2	381.000		-	0293613002,屬後續擴充工程,*
壹.一.9.3.4.3	植物保護，養護工作，草皮類	M2	434.000		-	0293616002,屬後續擴充工程,*
壹.一.9.3.4.4	植物保護，養護工作，喬木類，米高直徑≤10cm	株	15.000		-	029361101A,新植，撫育期12個月，屬後續擴充工程,*
壹.一.9.3.4.5	植物保護，養護工作，喬木類，10≤米高直徑<20cm	株	7.000		-	029361102A,移植，撫育期12個月，*
壹.一.9.3.4.6	植物保護，養護工作，喬木類，20≤米高直徑<30cm	株	5.000		-	029361103A,移植，撫育期12個月，*
壹.一.9.3.4.7	植物保護，養護工作，喬木類，30≤米高直徑<40cm	株	1.000		-	029361104A,移植，撫育期12個月，*

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 20 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.9.3.4.8	植栽，支柱 [丙種支架架設]	組	13.000		-	02900E0008a,*
壹.一.9.3.5	屋頂綠化工程					
壹.一.9.3.5.1	植栽，栽培介質 [屋頂及露台綠化]	M2	313.000		-	02900G0002,屬後 續擴充工程,*
壹.一.9.3.5.2	外緣收邊緣石 [屋頂綠化花崗岩緣石]	M	91.000		-	0277080001,屬後 續擴充工程,*
壹.一.9.3.5.3	產品，植草，台北草(馬尼拉芝)	M2	313.000		-	M0292000022,屬 後續擴充工程
壹.一.9.3.5.4	植栽維護，草坪類，種植費 [新植草坪栽植費]	M2	313.000		-	0293567002,屬後 續擴充工程,*
壹.一.9.3.5.5	植物保護，養護工作，草皮類	M2	313.000		-	0293616002,屬後 續擴充工程,*
	小計 [壹.一.9 景觀工程]					
壹.一.10	電氣設備工程					
壹.一.10.1	開關盤體工程					
壹.一.10.1.1	VCB12 PANEL SPHC 3.2/2.3T 屋內型					
壹.一.10.1.1.1	產品，低壓配電盤，CASE：W1200*H2350* D1800mm SPHC 3.2/2.3T 粉體塗裝 屋內組合式 採前後開門(附內門) 大電力 CNS15156型式試驗合格廠，一貫化作業廠， 污水排放需符合國內環保規定	座	1.000		-	M164010000A1,# - - - -
壹.一.10.1.1.2	產品，低壓配電盤，VID高壓驗電礙子 24KV 1P*3 W/指示器	只	1.000		-	M16401000069,# -
壹.一.10.1.1.3	產品，低壓配電盤，VCB 3P 24KV 630A 16KA D/O E/O 附套管式抽出座及E2,C2, M2(檢附出廠試驗報告與特性檢驗報告)	只	1.000		-	M164010000653,# - -
壹.一.10.1.1.4	產品，低壓配電盤，HVCT 24KV 200-100/ 5A/5A1.0c1雙鐵心 30VA 5P20/15VA Ith= 40in	只	3.000		-	M164010000655,# - -
壹.一.10.1.1.5	產品，低壓配電盤，CTT 3Φ3W PLUG-IN	只	2.000		-	M164010000612,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 21 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	TYPE				-	
壹.一.10.1.1.6	產品，低壓配電盤，CTD電錶測試按鈕一體盤面型,保護電驛專用8500uf以上x1,斷路器專用2000uf以上x1附公正單位認證報告	組	1.000		-	M16401000083,#
壹.一.10.1.1.7	產品，低壓配電盤，3CO+LCO 四相一體電驛 D/O W/RS-485及RS-232 及電流THI諧波量測另具37.46.49功能	只	1.000		-	M164010000621,#
壹.一.10.1.1.8	產品，低壓配電盤，多功能集合式電錶V,A,P,HZ,DEMAND,TREND GRAPH,CURRENT WAVEFORM 及2-31次各次諧波波形圖表分析 W/RS-485及RS-232, IP65	只	1.000		-	M164010000615,#
壹.一.10.1.1.9	產品，低壓配電盤，86 閉鎖保護電驛,附快速自動跳脫補助電驛,具操作狀態紅綠指示燈，250VAC/30A接點輸出,獨立復歸按鈕	只	1.000		-	M164010000616,#
壹.一.10.1.1.10	產品，低壓配電盤，79 自動復閉保護電驛 1-9次投入可調,0V:100-135V,UV:70-100V事故自動閉鎖及50筆以上故障記錄 IP54 W/RS485	只	1.000		-	M164010000617,#
壹.一.10.1.1.11	產品，無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 15AT 120V 10KA	只	1.000		-	M1641100000063,#
壹.一.10.1.1.12	產品，低壓配電盤，CS VCB操作開關(拉出操作安全型)	只	1.000		-	M164010000618,#
壹.一.10.1.1.13	產品，低壓配電盤，PL 22mm 直接式LED	只	2.000		-	M164010000619,#
壹.一.10.1.1.14	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	6.000		-	M164010000676,#
壹.一.10.1.1.15	產品，低壓配電盤，盤內日光燈 T5 8Wx1 附微動開關	組	1.000		-	M16401000082,#
壹.一.10.1.1.16	產品，低壓配電盤，銅排高壓絕緣熱收縮套	式	1.000		-	M16401000041,#
壹.一.10.1.1.17	產品，低壓配電盤，安全防護PC遮板	式	1.000		-	M16401000042,#
壹.一.10.1.1.18	產品，低壓配電盤，電纜處理頭38mm2	只	3.000		-	M16401000068,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 22 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	25KV (屋內型)				-	
壹.一.10.1.1.19	產品，低壓配電盤，高壓支持礙子 25KV	式	6.000		-	M16401000043,#
壹.一.10.1.1.20	產品，低壓配電盤，高壓電纜及導線	式	1.000		-	M16401000044,#
壹.一.10.1.1.21	產品，低壓配電盤，高壓銅排及銅排座	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.一.10.1.1.22	產品，低壓配電盤，盤內另料.銘牌.迴路 標示及單線圖說	式	1.000		-	M16401000046,#
壹.一.10.1.1.23	原廠裝配工資	工	1.000		-	L164010000422,#
壹.一.10.1.2	DS/PT PANEL SPHC 3.2/2.3T 屋內型					
壹.一.10.1.2.1	產品，低壓配電盤，CASE：W1200*H2350* D1800mm SPHC 3.2/2.3T 粉體塗裝 屋內組 合式 採前後開門(附內門) 大電力 CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠， 污水排放需符合國內環保規定	座	1.000		-	M164010000A1,#
壹.一.10.1.2.2	產品，低壓配電盤，VID高壓驗電礙子 24KV 1P*3 W/指示器	只	1.000		-	M16401000061,#
壹.一.10.1.2.3	產品，低壓配電盤，DS 3P 24KV 630A 20KA/1S E3M1 W/消弧室 VTD分路跳脫馬達 操作	只	1.000		-	M16401000062,#
壹.一.10.1.2.4	產品，低壓配電盤，LA 18KV(at:22.8KV)	只	3.000		-	M16401000063,#
壹.一.10.1.2.5	產品，低壓配電盤，PT 3Φ 5KVA 12- 24KV/120V OIL TYPE	只	1.000		-	M16401000064,#
壹.一.10.1.2.6	產品，低壓配電盤，FUSE BASE 24KV 100A	只	3.000		-	M16401000066,#
壹.一.10.1.2.7	產品，低壓配電盤，POWER FUSE 24KV 2A	只	3.000		-	M16401000065,#
壹.一.10.1.2.8	產品，低壓配電盤，高壓突波吸收器SA 18KV ,附故障隔離器	只	3.000		-	M16401000067,#
壹.一.10.1.2.9	產品，低壓配電盤，HRC-FUSE 160A*3附全 絕緣式3相連動座	組	1.000		-	M16401000081,#
壹.一.10.1.2.10	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 120V 10KA	只	1.000		-	M1641100000061, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 23 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.10.1.2.11	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 15AT 120V 10KA	只	1.000		-	M1641100000062, #
壹.一.10.1.2.12	產品，無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 15AT 120V 10KA	只	5.000		-	M1641100000063, #
壹.一.10.1.2.13	產品，無熔線斷路器，UPS 1Φ 120V 1KVA ON-LINE	只	1.000		-	M1641100000064, #
壹.一.10.1.2.14	產品，低壓配電盤，盤內日光燈 T5 8Wx1 附微動開關	組	1.000		-	M16401000082, #
壹.一.10.1.2.15	產品，低壓配電盤，銅排高壓絕緣熱收縮 套	式	1.000		-	M16401000041, #
壹.一.10.1.2.16	產品，低壓配電盤，安全防護PC遮板	式	1.000		-	M16401000042, #
壹.一.10.1.2.17	產品，低壓配電盤，電纜處理頭38mm2 25KV (屋內型)	只	9.000		-	M16401000068, #
壹.一.10.1.2.18	產品，低壓配電盤，高壓支持礙子 25KV	式	6.000		-	M16401000043, #
壹.一.10.1.2.19	產品，低壓配電盤，高壓電纜及導線	式	1.000		-	M16401000044, #
壹.一.10.1.2.20	產品，低壓配電盤，高壓銅排及銅排座	式	1.000		-	M16401000045, #
壹.一.10.1.2.21	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000		-	W16401000041, #
壹.一.10.1.2.22	原廠裝配工資	式	1.000		-	L16401000041, #
壹.一.10.1.3	MVCB PANEL SPHC 3.2/2.3T 屋內型					
壹.一.10.1.3.1	產品，低壓配電盤，CASE：W1200*H2350* D1800mm SPHC 3.2/2.3T 粉體塗裝 屋內組 合式 採前後開門(附內門) 大電力 CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠, 污水排放需符合國內環保規定	座	1.000		-	M164010000A1, #
壹.一.10.1.3.2	產品，低壓配電盤，VID高壓驗電礙子 24KV 1P*3 W/指示器	只	1.000		-	M16401000069, #
壹.一.10.1.3.3	產品，低壓配電盤，VCB 3P 24KV 630A 16KA D/O E/O 附套管式抽出座及E2,C2, M2(檢附出廠試驗報告與特性檢驗報告)	只	1.000		-	M164010000653, #
壹.一.10.1.3.4	產品，低壓配電盤，HVCT 24KV 300-150/	只	3.000		-	M164010000654, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 24 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	5A/5A1.0c1雙鐵心 30VA 5P20/15VA Ith=40in				-	
壹.一.10.1.3.5	產品，低壓配電盤，CTT 3Φ3W PLUG-IN TYPE	只	3.000		-	M164010000612,#
壹.一.10.1.3.6	產品，低壓配電盤，PTT 3Φ3W PLUG-IN TYPE	只	1.000		-	M164010000613,#
壹.一.10.1.3.7	產品，低壓配電盤，CTD電錶測試按鈕一體盤面型,保護電驛專用8500uf以上x1,斷路器專用2000uf以上x1附公正單位認證報告	組	1.000		-	M16401000083,#
壹.一.10.1.3.8	產品，低壓配電盤，3CO+LCO+30V+3UV十相一體電驛 W/RS-485, RJ45及IEC61850,另具有25.32.37.46.49.52.74TCS.79.86功能	只	1.000		-	M164010000614,#
壹.一.10.1.3.9	產品，低壓配電盤，多功能集合式電錶V, A,P,HZ,DEMAND,TREND GRAPH,CURRENT WAVEFORM 及2-31次各次諧波波形圖表分析 W/RS-485及RS-232, IP65	只	1.000		-	M164010000615,#
壹.一.10.1.3.10	產品，低壓配電盤，86 閉鎖保護電驛,附快速自動跳脫補助電驛,具操作狀態紅綠指示燈, 250VAC/30A接點輸出,獨立復歸按鈕	只	1.000		-	M164010000616,#
壹.一.10.1.3.11	產品，低壓配電盤，79 自動復閉保護電驛 1-9次投入可調,0V:100-135V,UV:70-100V事故自動閉鎖及50筆以上故障記錄 IP54 W/RS485	只	1.000		-	M164010000617,#
壹.一.10.1.3.12	產品，低壓配電盤，CS VCB操作開關(拉出操作安全型)	只	1.000		-	M164010000618,#
壹.一.10.1.3.13	產品，低壓配電盤，PL 22mm 直接式LED	只	2.000		-	M164010000619,#
壹.一.10.1.3.14	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	6.000		-	M164010000676,#
壹.一.10.1.3.15	產品，低壓配電盤，盤內日光燈 T5 8Wx1 附微動開關	組	1.000		-	M16401000082,#
壹.一.10.1.3.16	產品，低壓配電盤，銅排高壓絕緣熱收縮	式	1.000		-	M16401000041,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 25 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	套				-	
壹.一.10.1.3.17	產品，低壓配電盤，安全防護PC遮板	式	1.000		-	M16401000042,#
壹.一.10.1.3.18	產品，低壓配電盤，電纜處理頭38mm2 25KV（屋內型）	只	3.000		-	M16401000068,#
壹.一.10.1.3.19	產品，低壓配電盤，高壓支持礙子 25KV	式	6.000		-	M16401000043,#
壹.一.10.1.3.20	產品，低壓配電盤，高壓電纜及導線	式	1.000		-	M16401000044,#
壹.一.10.1.3.21	產品，低壓配電盤，高壓銅排及銅排座	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.一.10.1.3.22	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.一.10.1.3.23	原廠裝配工資	式	1.000		-	L16401000042,#
壹.一.10.1.4	VCB1 PANEL SPHC 3.2/2.3T 屋內型					
壹.一.10.1.4.1	產品，低壓配電盤，CASE：W1200*H2350* D1800mm SPHC 3.2/2.3T 粉體塗裝 屋內組 合式 採前後開門(附內門) 大電力 CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠， 污水排放需符合國內環保規定	座	1.000		-	M164010000A1,#
壹.一.10.1.4.2	產品，低壓配電盤，VID高壓驗電礙子 24KV 1P*3 W/指示器	只	1.000		-	M16401000069,#
壹.一.10.1.4.3	產品，低壓配電盤，VCB 3P 24KV 630A 16KA D/O E/O 附套管式抽出座及E2,C2, M2(檢附出廠試驗報告與特性檢驗報告)	只	1.000		-	M164010000653,#
壹.一.10.1.4.4	產品，低壓配電盤，HVCT 24KV 150-75/ 5A/5A1.0c1雙鐵心 30VA 5P20/15VA Ith= 40in	只	3.000		-	M164010000611,#
壹.一.10.1.4.5	產品，低壓配電盤，CTT 3Φ3W PLUG-IN TYPE	只	2.000		-	M164010000612,#
壹.一.10.1.4.6	產品，低壓配電盤，CTD電錶測試按鈕一體 盤面型,保護電驛專用8500uf以上x1,斷路 器專用2000uf以上x1附公正單位認證報告	組	1.000		-	M16401000083,#
壹.一.10.1.4.7	產品，低壓配電盤，3CO+LCO 四相一體電 驛 D/O W/RS-485及RS-232 及電流THI諧波	只	1.000		-	M164010000621,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 26 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	量測另具37.46.49功能				-	
壹.一.10.1.4.8	產品，低壓配電盤，多功能集合式電錶V, A,P,HZ,DEMAND,TREND GRAPH,CURRENT WAVEFORM 及2-31次各次諧波波形圖表分析 W/RS-485及RS-232, IP65	只	1.000		-	M164010000615,#
壹.一.10.1.4.9	產品，低壓配電盤，86 閉鎖保護電驛,附快速自動跳脫補助電驛,具操作狀態紅綠指示燈，250VAC/30A接點輸出,獨立復歸按鈕	只	1.000		-	M164010000616,#
壹.一.10.1.4.10	產品，低壓配電盤，79 自動復閉保護電驛 1-9次投入可調,0V:100-135V,UV:70-100V事故自動閉鎖及50筆以上故障記錄 IP54 W/RS485	只	1.000		-	M164010000617,#
壹.一.10.1.4.11	產品，無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 15AT 120V 10KA	只	1.000		-	M1641100000063,#
壹.一.10.1.4.12	產品，低壓配電盤，CS VCB操作開關(拉出操作安全型)	只	1.000		-	M164010000618,#
壹.一.10.1.4.13	產品，低壓配電盤，PL 22mm 直接式LED	只	2.000		-	M164010000619,#
壹.一.10.1.4.14	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	6.000		-	M164010000676,#
壹.一.10.1.4.15	產品，低壓配電盤，盤內日光燈 T5 8Wx1 附微動開關	組	1.000		-	M16401000082,#
壹.一.10.1.4.16	產品，低壓配電盤，銅排高壓絕緣熱收縮套	式	1.000		-	M16401000041,#
壹.一.10.1.4.17	產品，低壓配電盤，安全防護PC遮板	式	1.000		-	M16401000042,#
壹.一.10.1.4.18	產品，低壓配電盤，電纜處理頭38mm2 25KV (屋內型)	只	3.000		-	M16401000068,#
壹.一.10.1.4.19	產品，低壓配電盤，高壓支持礙子 25KV	式	6.000		-	M16401000043,#
壹.一.10.1.4.20	產品，低壓配電盤，高壓電纜及導線	式	1.000		-	M16401000044,#
壹.一.10.1.4.21	產品，低壓配電盤，高壓銅排及銅排座	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.一.10.1.4.22	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.一.10.1.4.23	原廠裝配工資	式	1.000		-	L16401000042,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 27 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.10.1.5	VCB2 PANEL SPHC 3.2/2.3T 屋內型					
壹.一.10.1.5.1	產品，低壓配電盤，CASE：W1200*H2350* D1800mm SPHC 3.2/2.3T 粉體塗裝 屋內組 合式 採前後開門(附內門) 大電力 CNS15156型式試驗合格廠，一貫化作業廠， 污水排放需符合國內環保規定	座	1.000		-	M164010000A1,#
壹.一.10.1.5.2	產品，低壓配電盤，VID高壓驗電礙子 24KV 1P*3 W/指示器	只	1.000		-	M16401000069,#
壹.一.10.1.5.3	產品，低壓配電盤，VCB 3P 24KV 630A 16KA D/O E/O 附套管式抽出座及E2,C2, M2(檢附出廠試驗報告與特性檢驗報告)	只	1.000		-	M164010000653,#
壹.一.10.1.5.4	產品，低壓配電盤，HVCT 24KV 150-75/ 5A/5A1.0c1雙鐵心 30VA 5P20/15VA Ith= 40in	只	3.000		-	M164010000611,#
壹.一.10.1.5.5	產品，低壓配電盤，CTT 3Φ3W PLUG-IN TYPE	只	2.000		-	M164010000612,#
壹.一.10.1.5.6	產品，低壓配電盤，CTD電錶測試按鈕一體 盤面型,保護電驛專用8500uf以上x1,斷路 器專用2000uf以上x1附公正單位認證報告	組	1.000		-	M16401000083,#
壹.一.10.1.5.7	產品，低壓配電盤，3CO+LCO 四相一體電 驛 D/O W/RS-485及RS-232 及電流THI諧波 量測另具37.46.49功能	只	1.000		-	M164010000621,#
壹.一.10.1.5.8	產品，低壓配電盤，多功能集合式電錶V, A,P,HZ,DEMAND,TREND GRAPH,CURRENT WAVEFORM 及2-31次各次諧波波形圖表分析 W/RS-485及RS-232,IP65	只	1.000		-	M164010000615,#
壹.一.10.1.5.9	產品，低壓配電盤，86 閉鎖保護電驛,附 快速自動跳脫補助電驛,具操作狀態紅綠指 示燈, 250VAC/30A接點輸出,獨立復歸按鈕	只	1.000		-	M164010000616,#
壹.一.10.1.5.10	產品，低壓配電盤，79 自動復閉保護電驛	只	1.000		-	M164010000617,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 28 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	1-9次投入可調,OV:100-135V,UV:70-100V事故自動閉鎖及50筆以上故障記錄 IP54 W/RS485				- - -	
壹.一.10.1.5.11	產品，無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 15AT 120V 10KA	只	1.000		- -	M164110000063, #
壹.一.10.1.5.12	產品，低壓配電盤，CS VCB操作開關(拉出 操作安全型)	只	1.000		- -	M164010000618,#
壹.一.10.1.5.13	產品，低壓配電盤，PL 22mm 直接式LED	只	2.000		-	M164010000619,#
壹.一.10.1.5.14	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	6.000		-	M164010000676,#
壹.一.10.1.5.15	產品，低壓配電盤，盤內日光燈 T5 8Wx1 附微動開關	組	1.000		- -	M16401000082,#
壹.一.10.1.5.16	產品，低壓配電盤，銅排高壓絕緣熱收縮 套	式	1.000		- -	M16401000041,#
壹.一.10.1.5.17	產品，低壓配電盤，安全防護PC遮板	式	1.000		-	M16401000042,#
壹.一.10.1.5.18	產品，低壓配電盤，電纜處理頭38mm2 25KV (屋內型)	只	3.000		- -	M16401000068,#
壹.一.10.1.5.19	產品，低壓配電盤，高壓支持礙子 25KV	式	6.000		-	M16401000043,#
壹.一.10.1.5.20	產品，低壓配電盤，高壓電纜及導線	式	1.000		-	M16401000044,#
壹.一.10.1.5.21	產品，低壓配電盤，高壓銅排及銅排座	式	1.000		-	M16401000047,#
壹.一.10.1.5.22	盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.一.10.1.5.23	原廠裝配工資	式	1.000		-	L16401000042,#
壹.一.10.1.6	TR1					
壹.一.10.1.6.1	產品，低壓配電盤，高壓油浸導口型變壓 器 3Φ 1000KVA P:3Φ3W 11.4-22.8KV S:3Φ4W 220-380V	座	1.000		- - -	M164010000A2,#
壹.一.10.1.6.2	產品，低壓配電盤，變壓器導口工程--一 次側	式	1.000		- -	M16401000048,#
壹.一.10.1.6.3	產品，低壓配電盤，變壓器導口工程--二 次側	式	1.000		- -	M16401000049,#
壹.一.10.1.6.4	產品，低壓配電盤，電纜處理頭38mm2	只	3.000		-	M16401000068,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 29 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	25KV (屋內型)				-	
壹.一.10.1.6.5	產品，低壓配電盤，高壓電纜及導線	式	1.000		-	M16401000044,#
壹.一.10.1.6.6	產品，低壓配電盤，編織軟銅帶	式	1.000		-	M164010000453,#
壹.一.10.1.6.7	原廠裝配工資	式	1.000		-	L16401000043,#
壹.一.10.1.7	TR2					
壹.一.10.1.7.1	產品，低壓配電盤，高壓油浸導口型變壓器 3Φ 500KVA P：3Φ3W 11.4-22.8KV S：3Φ4W 110-190V	座	1.000		-	M164010000A3,#
壹.一.10.1.7.2	產品，低壓配電盤，變壓器導口工程--一次側	式	1.000		-	M16401000048,#
壹.一.10.1.7.3	產品，低壓配電盤，變壓器導口工程--二次側	式	1.000		-	M164010000411,#
壹.一.10.1.7.4	產品，低壓配電盤，電纜處理頭38mm2 25KV (屋內型)	只	3.000		-	M16401000068,#
壹.一.10.1.7.5	產品，低壓配電盤，高壓電纜及導線	式	1.000		-	M16401000044,#
壹.一.10.1.7.6	產品，低壓配電盤，編織軟銅帶	式	1.000		-	M164010000412,#
壹.一.10.1.7.7	原廠裝配工資	式	1.000		-	L16401000044,#
壹.一.10.1.8	MP&SC1&ML PANEL SPHC 3.2/2.3T 屋內型					
壹.一.10.1.8.1	產品，低壓配電盤，CASE：W1200*H2350* D1800mm SPHC 3.2/2.3T 粉體塗裝 屋內組合式 採前後開門(附內門) 大電力 CNS15156型式試驗合格廠，一貫化作業廠， 污水排放需符合國內環保規定	座	3.000		-	M164010000A1,#
壹.一.10.1.8.2	產品，低壓配電盤，ACM空調分表箱CASE： W1200*H2350*D1800mm SPHC 3.2/2.3T 粉 體塗裝 屋內組合式 採前後開門(附內門) 大電力CNS15156型式試驗合格廠，一貫 化作業廠，污水排放需符合國內環保規定	座	1.000		-	M164010000A25,#
壹.一.10.1.8.3	產品，低壓配電盤，ACB 3P 1600AF 1600AT 380V 65KA D/O, 附數位表,GF,	只	1.000		-	M164010000622,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 30 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	SHUTTER,及預警及熱記憶功能				-	
壹.一.10.1.8.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 800AF 800AT 380V 65KA	只	1.000		-	M1641100000065, #
壹.一.10.1.8.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 600AF 600AT 380V 65KA	只	2.000		-	M1641100000066, #
壹.一.10.1.8.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 600AF 500AT 380V 65KA	只	1.000		-	M1641100000067, #
壹.一.10.1.8.7	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 400AT 380V 65KA	只	1.000		-	M1641100000068, #
壹.一.10.1.8.8	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 250AT 380V 65KA	只	1.000		-	M1641100000069, #
壹.一.10.1.8.9	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 150AT 380V 65KA	只	1.000		-	M16411000000679 ,#
壹.一.10.1.8.10	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 380V 65KA	只	1.000		-	M16411000000683 ,#
壹.一.10.1.8.11	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 380V 65KA	只	1.000		-	M16411000000666 ,#
壹.一.10.1.8.12	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 40AT 380V 65KA	只	1.000		-	M16411000000611 ,#
壹.一.10.1.8.13	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 600AF 500AT 380V 50KA	只	1.000		-	M16411000000612 ,#
壹.一.10.1.8.14	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 400AT 380V 50KA	只	1.000		-	M16411000000613 ,#
壹.一.10.1.8.15	產品，低壓配電盤，多功能集合式電錶V, A,P,HZ,DEMAND,TREND GRAPH,CURRENT WAVEFORM 及2-31次各次諧波波形圖表分析 W/RS-485及RS-232,IP65	只	2.000		-	M164010000615,#
壹.一.10.1.8.16	產品，低壓配電盤，開式模注式CT 1600/ 5A	只	3.000		-	M164010000623,#
壹.一.10.1.8.17	產品，低壓配電盤，PT 1000VA 380V/	只	2.000		-	M164010000624,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 31 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	220V				-	
壹.一.10.1.8.18	產品，低壓配電盤，TVSS 三相 240KA/ φ (含警報接點、正弦波追蹤濾波裝置、可更換式保險絲及突波模組及NEMA12金屬外箱，符合UL標準)。	只	1.000		-	M164010000673,#
壹.一.10.1.8.19	產品，低壓配電盤，APFR 12段附RS-232含功率因素、過/低電流、過/低電壓、電容器過載、過溫、無電壓警報輸出功能	只	1.000		-	M164010000625,#
壹.一.10.1.8.20	產品，整組式功因改善用低壓電容器組，半套型電容器組 3 φ 380V 耐壓至440V 420KVAR(35KVAR*12) (含SC,7%SR,MC,HRC-FUSE,RACK)UL及CE合格品，可承受3倍額定電壓60秒	組	1.000		-	M16282000081,#
壹.一.10.1.8.21	產品，低壓配電盤，CS VCB操作開關(拉出操作安全型)	只	1.000		-	M164010000618,#
壹.一.10.1.8.22	產品，低壓配電盤，PL 22mm 直接式LED	只	2.000		-	M164010000619,#
壹.一.10.1.8.23	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	9.000		-	M164010000676,#
壹.一.10.1.8.24	產品，低壓配電盤，溫控監視電驛 6 迴路型 二組警報 IP65 W/RS485 (含FSTS 溫度 SENSOR 具UL94HB及IP68)	組	1.000		-	M16401000085,#
壹.一.10.1.8.25	產品，低壓配電盤，盤頂式散熱器(散熱風量1450m3/hr) 0-55度可調 IP44具IEC或CNS或CE合格品	只	2.000		-	M164010000626,#
壹.一.10.1.8.26	產品，低壓配電盤，盤頂式散熱器專用調整器 二組輸出 及警報 W/RS-485	只	2.000		-	M164010000627,#
壹.一.10.1.8.27	產品，低壓配電盤，盤內日光燈 T5 8Wx1 附微動開關	組	2.000		-	M16401000082,#
壹.一.10.1.8.28	產品，低壓配電盤，私錶 3Ø4W 150A 附CT	組	1.000		-	M164010000817,#
壹.一.10.1.8.29	產品，低壓配電盤，盤面流程條	式	2.000		-	M164010000413,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 32 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.10.1.8.30	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	2.000		-	M164010000414,#
壹.一.10.1.8.31	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	2.000		-	M164010000415,#
壹.一.10.1.8.32	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	2.000		-	W16401000042,#
壹.一.10.1.8.33	箱體組立 器具固定及配線工資	式	2.000		-	L16401000045,#
壹.一.10.1.9	1L&1L PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.9.1	產品，低壓配電盤，CASE：W700*H2000* D350mm (依現場需求尺寸製作) SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	座	1.000		-	M164010000A4,#
壹.一.10.1.9.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000682
壹.一.10.1.9.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA	只	15.000		-	M16411000000616
壹.一.10.1.9.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 220V 15KA	只	15.000		-	M16411000000617
壹.一.10.1.9.5	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 15KA/220V 0.1sec 30mA	只	2.000		-	M1641300000061,
壹.一.10.1.9.6	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 15AT 15KA/220V 0.1sec 30mA	只	6.000		-	M1641300000062,
壹.一.10.1.9.7	產品，低壓配電盤，八迴路開關控制模組，每回路20A含RS-485/EDX及DMX通訊功能,每回路可獨立ON/OFF/AUTO 控制	組	3.000		-	M16401000087,#
壹.一.10.1.9.8	產品，低壓配電盤，軌道型FUSE附LED斷電指示燈	只	25.000		-	M164010000667,#
壹.一.10.1.9.9	產品，低壓配電盤，RS-485/DMX/EDX訊號隔離放大器	組	1.000		-	M16401000088,#
壹.一.10.1.9.10	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF	只	1.000		-	M16411000000632

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 33 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	20AT 380V 15KA				-	,#
壹.一.10.1.9.11	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF	只	9.000		-	M16411000000617
	15AT 220V 15KA				-	,#
壹.一.10.1.9.12	產品，低壓配電盤，八迴路開關控制模組， 每回路20A含RS-485/EDX及DMX通訊功能,每 回路可獨立ON/OFF/AUTO 控制	組	1.000		-	M16401000087,#
壹.一.10.1.9.13	產品，低壓配電盤，軌道型FUSE附LED斷電 指示燈	只	1.000		-	M164010000667,#
壹.一.10.1.9.14	產品，低壓配電盤，RS-485/DMX/EDX訊號 隔離放大器	組	10.000		-	M16401000088,#
壹.一.10.1.9.15	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000416,#
壹.一.10.1.9.16	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000417,#
壹.一.10.1.9.17	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000043,#
壹.一.10.1.9.18	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000046,#
壹.一.10.1.10	1L1~1L14,(2~10)L1~L20 PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.10.1	產品，低壓配電盤，CASE：W500*H500* D200mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	194.000		-	M164010000A23,#
壹.一.10.1.10.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA	只	194.000		-	M16411000000616
壹.一.10.1.10.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 220V 15KA	只	194.000		-	M16411000000617
壹.一.10.1.10.4	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	194.000		-	M164010000418,#
壹.一.10.1.10.5	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台	式	194.000		-	M164010000419,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 34 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	線號及紮線帶等				-	
壹.一.10.1.10.6	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	194.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.10.7	箱體組立 器具固定及配線工資	式	194.000		-	L16401000047,#
壹.一.10.1.11	1L15 PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.11.1	產品，低壓配電盤，CASE：W500*H500* D200mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A23,#
壹.一.10.1.11.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000616 ,#
壹.一.10.1.11.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 220V 15KA	只	1.000		-	M16411000000617 ,#
壹.一.10.1.11.4	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000418,#
壹.一.10.1.11.5	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000421,#
壹.一.10.1.11.6	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.11.7	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000047,#
壹.一.10.1.12	EB1L PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.12.1	產品，低壓配電盤，CASE：W550*H800* D200mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.一.10.1.12.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000621 ,#
壹.一.10.1.12.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 220V 15KA	只	5.000		-	M16411000000617 ,#
壹.一.10.1.12.4	產品，低壓配電盤，四迴路調光控制模組，	組	1.000		-	M16401000089,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 35 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	,每回路5AX4組含RS-485/EDX及DMX通訊功能,AC輸出可延遲				-	
壹.一.10.1.12.5	產品,低壓配電盤,軌道型FUSE附LED斷電指示燈	只	2.000		-	M164010000667,#
壹.一.10.1.12.6	產品,低壓配電盤,RS-485/DMX/EDX訊號隔離放大器	組	1.000		-	M16401000088,#
壹.一.10.1.12.7	產品,低壓配電盤,CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000454,#
壹.一.10.1.12.8	產品,低壓配電盤,PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000419,#
壹.一.10.1.12.9	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.12.10	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000048,#
壹.一.10.1.13	2L&E2L~10L&E10L PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.13.1	產品,低壓配電盤,CASE:W700*H1700*D300mm(依現場需求尺寸製作)SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	座	9.000		-	M164010000A7,#
壹.一.10.1.13.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 100AF 50AT 380V 15KA	只	9.000		-	M16411000000682
壹.一.10.1.13.3	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA	只	180.000		-	M16411000000616
壹.一.10.1.13.4	產品,無熔線斷路器,NFB 1P 50AF 15AT 220V 15KA	只	36.000		-	M16411000000617
壹.一.10.1.13.5	產品,漏電斷路器,ELCB 2P 50AF 20AT 15KA/220V 0.1sec 30mA	只	18.000		-	M1641300000061,
壹.一.10.1.13.6	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 50AF 20AT 380V 15KA	只	9.000		-	M16411000000632
壹.一.10.1.13.7	產品,無熔線斷路器,NFB 1P 50AF	只	36.000		-	M16411000000617

投標廠商:

[印]

負責人:

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 36 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	15AT 220V 15KA				-	,#
壹.一.10.1.13.8	產品，低壓配電盤，四迴路開關控制模組，每回路20A含RS-485/EDX及DMX通訊功能，每回路可獨立ON/OFF/AUTO 控制	組	9.000		-	M164010000818,#
壹.一.10.1.13.9	產品，低壓配電盤，軌道型FUSE附LED斷電指示燈	只	27.000		-	M164010000667,#
壹.一.10.1.13.10	產品，低壓配電盤，RS-485/DMX/EDX訊號隔離放大器	組	9.000		-	M16401000088,#
壹.一.10.1.13.11	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	9.000		-	M164010000416,#
壹.一.10.1.13.12	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	9.000		-	M164010000417,#
壹.一.10.1.13.13	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	9.000		-	W16401000043,#
壹.一.10.1.13.14	箱體組立 器具固定及配線工資	式	9.000		-	L16401000049,#
壹.一.10.1.14	EB2L PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.14.1	產品，低壓配電盤，CASE：W550*H900* D200mm（依現場需求尺寸製作）SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠，一貫化作業廠，污水排放需符合國內環保規定	座	1.000		-	M164010000A8,#
壹.一.10.1.14.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000621
壹.一.10.1.14.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 220V 15KA	只	12.000		-	M16411000000617
壹.一.10.1.14.4	產品，低壓配電盤，四迴路調光控制模組，每回路5AX4組含RS-485/EDX及DMX通訊功能，AC輸出可延遲	組	4.000		-	M16401000089,#
壹.一.10.1.14.5	產品，低壓配電盤，軌道型FUSE附LED斷電指示燈	只	6.000		-	M164010000667,#
壹.一.10.1.14.6	產品，低壓配電盤，RS-485/DMX/EDX訊號	組	1.000		-	M16401000088,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 37 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	隔離放大器				-	
壹.一.10.1.14.7	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000454,#
壹.一.10.1.14.8	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000419,#
壹.一.10.1.14.9	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.14.10	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000048,#
壹.一.10.1.15	EAP&EAL PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.15.1	產品，低壓配電盤，CASE：W1100*H500* D200mm（依現場需求尺寸製作）SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	座	1.000		-	M164010000A9,#
壹.一.10.1.15.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000621, #
壹.一.10.1.15.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000632, #
壹.一.10.1.15.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 15AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000665, #
壹.一.10.1.15.5	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 220V 15KA	只	1.000		-	M16411000000617, #
壹.一.10.1.15.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000632, #
壹.一.10.1.15.7	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 220V 15KA	只	1.000		-	M16411000000617, #
壹.一.10.1.15.8	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000422,#
壹.一.10.1.15.9	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000421,#
壹.一.10.1.15.10	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 38 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.10.1.15.11	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L164010000410,#
壹.一.10.1.15.12	產品，低壓配電盤，低壓油浸式變壓器 3Φ 5KVA (置於盤外) 380V/110-190V	只	1.000		-	M164010000631,#
壹.一.10.1.16	EAR PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.16.1	產品，低壓配電盤，CASE：W500*H500* D200mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A5,#
壹.一.10.1.16.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 190V 10KA	只	1.000		-	M16411000000647 ,#
壹.一.10.1.16.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA	只	1.000		-	M16411000000686 ,#
壹.一.10.1.16.4	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000418,#
壹.一.10.1.16.5	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000419,#
壹.一.10.1.16.6	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.16.7	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000047,#
壹.一.10.1.17	GP PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.17.1	產品，低壓配電盤，CASE：W700*H1500* D350mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A26,#
壹.一.10.1.17.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 400AT 380V 50KA	只	2.000		-	M16411000000613 ,#
壹.一.10.1.17.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 15AT 380V 50KA	只	2.000		-	M16411000000626 ,#
壹.一.10.1.17.4	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR &	式	1.000		-	M164010000423,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 39 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	SUPPORT				-	
壹.一.10.1.17.5	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000424,#
壹.一.10.1.17.6	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000045,#
壹.一.10.1.17.7	箱體組立 器具固定及配線工資	時	1.000		-	L164010000411,#
壹.一.10.1.18	EMP&EML PANEL SPHC 3.2/2.3T 屋內型					
壹.一.10.1.18.1	產品，低壓配電盤，CASE：W1200*H2350* D1800mm SPHC 3.2/2.3T 粉體塗裝 屋內組合式 採前後開門(附內門) 大電力 CNS15156型式試驗合格廠，一貫化作業廠，污水排放需符合國內環保規定	座	1.000		-	M164010000A1,#
壹.一.10.1.18.2	產品，低壓配電盤，ATS.工業用 瞬間激磁式 4P 400AF 400AT 380V 50KA 盤面型手自動控制模組W/RS-485,USB,	只	1.000		-	M164010000668,# 具LCD銀幕及 LED狀態顯示並具 有高/低電壓、欠 相、相序、不平 衡、高/低頻,故 障記錄等保護功 能 IP65 具IEC或 UL合格品
壹.一.10.1.18.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 400AT 380V 50KA	只	1.000		-	M16411000000613 ,#
壹.一.10.1.18.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 380V 50KA	只	1.000		-	M16411000000627 ,#
壹.一.10.1.18.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 380V 50KA	只	4.000		-	M16411000000628 ,#
壹.一.10.1.18.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 380V 50KA	只	3.000		-	M16411000000629 ,#
壹.一.10.1.18.7	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 50KA	只	3.000		-	M16411000000685 ,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 40 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.10.1.18.8	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 380V 50KA	只	4.000		-	M16411000000631 .,#
壹.一.10.1.18.9	產品，無熔線斷路器，RCSW遠端控制開關 400A	只	1.000		-	M16411000000688 .,#
壹.一.10.1.18.10	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 380V 50KA	只	1.000		-	M16411000000628 .,#
壹.一.10.1.18.11	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 380V 50KA	只	2.000		-	M16411000000614 .,#
壹.一.10.1.18.12	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 380V 50KA	只	12.000		-	M16411000000631 .,#
壹.一.10.1.18.13	產品，低壓配電盤，盤內日光燈 T5 8Wx1 附微動開關	組	1.000		-	M16401000082, # .
壹.一.10.1.18.14	產品，低壓配電盤，盤面流程條	式	1.000		-	M164010000413, #
壹.一.10.1.18.15	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000425, # .
壹.一.10.1.18.16	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000426, # .
壹.一.10.1.18.17	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000046, #
壹.一.10.1.18.18	箱體組立 器具固定及配線工資	工	1.000		-	L164010000412, #
壹.一.10.1.18.19	產品，低壓配電盤，低壓油浸式變壓器 3Φ 7.5KVA (置於盤外) 380V/110-190V	只	1.000		-	M164010000669, # .
壹.一.10.1.19	FP PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.19.1	產品，低壓配電盤，CASE：W550*H600* D200mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A11, #
壹.一.10.1.19.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000615 .,#
壹.一.10.1.19.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF	只	1.000		-	M16411000000684

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 41 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	50AT 380V 15KA				-	,#
壹.一.10.1.19.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF	只	1.000		-	M16411000000621
	40AT 380V 15KA				-	,#
壹.一.10.1.19.5	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF	只	2.000		-	M16411000000617
	15AT 220V 15KA				-	,#
壹.一.10.1.19.6	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT	只	2.000		-	M1641300000061,
	15KA/220V 0.1sec 30mA				-	#
壹.一.10.1.19.7	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000427,#
壹.一.10.1.19.8	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000439,#
壹.一.10.1.19.9	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.19.10	箱體組立 器具固定及配線工資	月	1.000		-	L164010000413,#
壹.一.10.1.20	B2WP1 PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.20.1	產品，低壓配電盤，CASE：W700*H1800* D350mm (依現場需求尺寸製作) SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	座	1.000		-	M164010000A12,#
壹.一.10.1.20.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF	只	1.000		-	M16411000000684
	50AT 380V 15KA				-	,#
壹.一.10.1.20.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 15AT	只	6.000		-	M1641300000063,
	15KA/380V 0.1sec 30mA				-	#
壹.一.10.1.20.4	產品，低壓配電盤，MS 3Φ 380V 5HP	只	5.000		-	M164010000634,#
壹.一.10.1.20.5	產品，低壓配電盤，MS 3Φ 380V 1/2HP	只	1.000		-	M164010000636,#
壹.一.10.1.20.6	產品，低壓配電盤，5E馬達保護電驛(欠相.相序.過溫.過載.相位不平衡)	只	6.000		-	M164010000637,#
壹.一.10.1.20.7	產品，低壓配電盤，自動交互運轉電驛	只	2.000		-	M164010000638,#
壹.一.10.1.20.8	產品，低壓配電盤，液面控制器-浮球開關	只	3.000		-	M164010000639,#
壹.一.10.1.20.9	產品，低壓配電盤，PBL 22mm 1A1B 直接	只	12.000		-	M164010000677,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 42 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	式LED				-	
壹.一.10.1.20.10	產品，低壓配電盤，SS 22Φ 1a1b 2段式	只	4.000		-	M164010000641,#
壹.一.10.1.20.11	產品，低壓配電盤，SS 22Φ 1a-1a-1a 多段式	只	2.000		-	M164010000642,#
壹.一.10.1.20.12	產品，低壓配電盤，PB 22mm 1A1B	只	3.000		-	M164010000643,#
壹.一.10.1.20.13	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	4.000		-	M164010000644,#
壹.一.10.1.20.14	產品，低壓配電盤，AUX-RY 4a4b COIL: 220V W/BASE	只	2.000		-	M164010000645,#
壹.一.10.1.20.15	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000423,#
壹.一.10.1.20.16	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000428,#
壹.一.10.1.20.17	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000047,#
壹.一.10.1.20.18	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L164010000414,#
壹.一.10.1.21	B2WP2 PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.21.1	產品，低壓配電盤，CASE：W650*H1200* D250mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A13,#
壹.一.10.1.21.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000633 ,#
壹.一.10.1.21.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000687 ,#
壹.一.10.1.21.4	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 15AT 15KA/380V 0.1sec 100mA	只	5.000		-	M16413000000612 ,#
壹.一.10.1.21.5	產品，低壓配電盤，MS 3Φ 380V 5HP	只	2.000		-	M164010000634,#
壹.一.10.1.21.6	產品，低壓配電盤，MS 3Φ 380V 3HP	只	2.000		-	M164010000635,#
壹.一.10.1.21.7	產品，低壓配電盤，MS 3Φ 380V 1/2HP	只	1.000		-	M164010000636,#
壹.一.10.1.21.8	產品，低壓配電盤，5E馬達保護電驛(欠相	只	5.000		-	M164010000637,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 43 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	.相序.過溫.過載.相位不平衡)				-	
壹.一.10.1.21.9	產品，低壓配電盤，自動交互運轉電驛	只	2.000		-	M164010000638,#
壹.一.10.1.21.10	產品，低壓配電盤，液面控制器-浮球開關	只	3.000		-	M164010000639,#
壹.一.10.1.21.11	產品，低壓配電盤，PBL 22mm 1A1B 直接式LED	只	5.000		-	M164010000677,#
壹.一.10.1.21.12	產品，低壓配電盤，SS 22Φ 1a1b 2段式	只	3.000		-	M164010000641,#
壹.一.10.1.21.13	產品，低壓配電盤，SS 22Φ 1a-1a-1a 多段式	只	3.000		-	M164010000642,#
壹.一.10.1.21.14	產品，低壓配電盤，PB 22mm 1A1B	只	3.000		-	M164010000643,#
壹.一.10.1.21.15	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	3.000		-	M164010000644,#
壹.一.10.1.21.16	產品，低壓配電盤，AUX-RY 4a4b COIL: 220V W/BASE	只	3.000		-	M164010000645,#
壹.一.10.1.21.17	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000429,#
壹.一.10.1.21.18	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000455,#
壹.一.10.1.21.19	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000048,#
壹.一.10.1.21.20	箱體組立 器具固定及配線工資	年	1.000		-	L164010000415,#
壹.一.10.1.22	B2WP3 PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.22.1	產品，低壓配電盤，CASE：W700*H1500* D350mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	座	1.000		-	M164010000A26,#
壹.一.10.1.22.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000616 ,#
壹.一.10.1.22.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 15AT 15KA/380V 0.1sec 100mA	只	2.000		-	M16413000000612 ,#
壹.一.10.1.22.4	產品，低壓配電盤，MS 3Φ 380V 3HP	只	2.000		-	M164010000635,#
壹.一.10.1.22.5	產品，低壓配電盤，5E馬達保護電驛(欠相	只	2.000		-	M164010000637,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 44 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	.相序.過溫.過載.相位不平衡)				-	
壹.一.10.1.22.6	產品，低壓配電盤，自動交互運轉電驛	只	1.000		-	M164010000638,#
壹.一.10.1.22.7	產品，低壓配電盤，液面控制器-浮球開關	只	1.000		-	M164010000639,#
壹.一.10.1.22.8	產品，低壓配電盤，PBL 22mm 1A1B 直接式LED	只	4.000		-	M164010000677,#
壹.一.10.1.22.9	產品，低壓配電盤，SS 22Φ 1a1b 2段式	只	1.000		-	M164010000641,#
壹.一.10.1.22.10	產品，低壓配電盤，SS 22Φ 1a-1a-1a 多段式	只	1.000		-	M164010000642,#
壹.一.10.1.22.11	產品，低壓配電盤，PB 22mm 1A1B	只	1.000		-	M164010000643,#
壹.一.10.1.22.12	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	1.000		-	M164010000644,#
壹.一.10.1.22.13	產品，低壓配電盤，AUX-RY 4a4b COIL: 220V W/BASE	只	1.000		-	M164010000645,#
壹.一.10.1.22.14	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000423,#
壹.一.10.1.22.15	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000431,#
壹.一.10.1.22.16	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000049,#
壹.一.10.1.22.17	箱體組立 器具固定及配線工資	日	1.000		-	L164010000416,#
壹.一.10.1.23	B1SP PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.23.1	產品，低壓配電盤，CASE：W650*H1200* D250mm (依現場需求尺寸製作) SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	座	1.000		-	M164010000A13,#
壹.一.10.1.23.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000684 ,#
壹.一.10.1.23.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 40AT 15KA/380V 0.1sec 100mA	只	2.000		-	M16413000000615 ,#
壹.一.10.1.23.4	產品，低壓配電盤，MS 3Φ 380V 20HP	只	2.000		-	M164010000646,#
壹.一.10.1.23.5	產品，低壓配電盤，5E馬達保護電驛(欠相	只	2.000		-	M164010000637,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 45 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	.相序.過溫.過載.相位不平衡)				-	
壹.一.10.1.23.6	產品，低壓配電盤，自動交互運轉電驛	只	1.000		-	M164010000638,#
壹.一.10.1.23.7	產品，低壓配電盤，液面控制器-電極棒	只	1.000		-	M164010000647,#
壹.一.10.1.23.8	產品，低壓配電盤，緩衝啟動器 3P 20HP 含旁通relay,過溫保護,2 D/O, IEC及UL合格	只	2.000		-	M164010000671,#
壹.一.10.1.23.9	產品，低壓配電盤，PBL 22mm 1A1B 直接 式LED	只	4.000		-	M164010000677,#
壹.一.10.1.23.10	產品，低壓配電盤，SS 22Φ 1a1b 2段式	只	1.000		-	M164010000641,#
壹.一.10.1.23.11	產品，低壓配電盤，SS 22Φ 1a-1a-1a 多 段式	只	1.000		-	M164010000642,#
壹.一.10.1.23.12	產品，低壓配電盤，PB 22mm 1A1B	只	1.000		-	M164010000643,#
壹.一.10.1.23.13	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	1.000		-	M164010000644,#
壹.一.10.1.23.14	產品，低壓配電盤，AUX-RY 4a4b COIL: 220V W/BASE	只	1.000		-	M164010000645,#
壹.一.10.1.23.15	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000429,#
壹.一.10.1.23.16	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000455,#
壹.一.10.1.23.17	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000048,#
壹.一.10.1.23.18	箱體組立 器具固定及配線工資	年	1.000		-	L164010000415,#
壹.一.10.1.24	E1P PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.24.1	產品，低壓配電盤，CASE：W500*H500* D200mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A23,#
壹.一.10.1.24.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000632 ,#
壹.一.10.1.24.3	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT	只	2.000		-	M1641300000061,

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 46 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	15KA/220V 0.1sec 30mA				-	#
壹.一.10.1.24.4	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000432,#
壹.一.10.1.24.5	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000439,#
壹.一.10.1.24.6	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.24.7	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L164010000417,#
壹.一.10.1.25	RP1&RL1 PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.25.1	產品，低壓配電盤，CASE：W1100*H550* D200mm（依現場需求尺寸製作）SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	座	1.000		-	M164010000A15,#
壹.一.10.1.25.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000633, #
壹.一.10.1.25.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 380V 15KA	只	2.000		-	M16411000000632, #
壹.一.10.1.25.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 220V 15KA	只	2.000		-	M16411000000617, #
壹.一.10.1.25.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000621, #
壹.一.10.1.25.6	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 220V 15KA	只	6.000		-	M16411000000617, #
壹.一.10.1.25.7	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000422,#
壹.一.10.1.25.8	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000421,#
壹.一.10.1.25.9	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.25.10	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L164010000410,#
壹.一.10.1.26	RP2&RL2 PANEL SPHC 2.0T 屋內型					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 47 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.10.1.26.1	產品，低壓配電盤，CASE：W1100*H500* D200mm（依現場需求尺寸製作）SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		- - - -	M164010000A16,#
壹.一.10.1.26.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 380V 15KA	只	1.000		- - - -	M16411000000633 ,#
壹.一.10.1.26.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 380V 15KA	只	2.000		- - - -	M16411000000632 ,#
壹.一.10.1.26.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 220V 15KA	只	2.000		- - - -	M16411000000617 ,#
壹.一.10.1.26.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 380V 15KA	只	1.000		- - - -	M16411000000621 ,#
壹.一.10.1.26.6	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 220V 15KA	只	3.000		- - - -	M16411000000617 ,#
壹.一.10.1.26.7	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		- - - -	M164010000422,#
壹.一.10.1.26.8	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		- - - -	M164010000421,#
壹.一.10.1.26.9	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		- - - -	W16401000044,#
壹.一.10.1.26.10	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		- - - -	L164010000410,#
壹.一.10.1.27	R1SP PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.27.1	產品，低壓配電盤，CASE：W700*H1500* D300mm（依現場需求尺寸製作）SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		- - - -	M164010000A14,#
壹.一.10.1.27.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA	只	1.000		- - - -	M16411000000616 ,#
壹.一.10.1.27.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 15AT	只	4.000		- - - -	M16413000000612

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 48 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	15KA/380V 0.1sec 100mA				-	,#
壹.一.10.1.27.4	產品，低壓配電盤，MS 3Φ 380V 3HP	只	2.000		-	M164010000635,#
壹.一.10.1.27.5	產品，低壓配電盤，MS 3Φ 380V 2HP	只	1.000		-	M164010000648,#
壹.一.10.1.27.6	產品，低壓配電盤，MS 3Φ 380V 1.5HP	只	1.000		-	M164010000649,#
壹.一.10.1.27.7	產品，低壓配電盤，5E馬達保護電驛(欠相 .相序.過溫.過載.相位不平衡)	只	4.000		-	M164010000637,#
壹.一.10.1.27.8	產品，低壓配電盤，液面控制器-浮球開關	只	1.000		-	M164010000639,#
壹.一.10.1.27.9	產品，低壓配電盤，PBL 22mm 1A1B 直接 式LED	只	8.000		-	M164010000677,#
壹.一.10.1.27.10	產品，低壓配電盤，SS 22Φ 1a1b 2段式	只	4.000		-	M164010000641,#
壹.一.10.1.27.11	產品，低壓配電盤，PB 22mm 1A1B	只	1.000		-	M164010000643,#
壹.一.10.1.27.12	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	4.000		-	M164010000644,#
壹.一.10.1.27.13	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000423,#
壹.一.10.1.27.14	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000431,#
壹.一.10.1.27.15	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000049,#
壹.一.10.1.27.16	箱體組立 器具固定及配線工資	日	1.000		-	L164010000416,#
壹.一.10.1.28	R2SP PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.28.1	產品，低壓配電盤，CASE：W650*H1200* D250mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠，一貫化作業廠，污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A13,#
壹.一.10.1.28.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000632 -,#
壹.一.10.1.28.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 15AT 15KA/380V 0.1sec 30mA	只	2.000		-	M1641300000063, -#
壹.一.10.1.28.4	產品，低壓配電盤，MS 3Φ 380V 3HP	只	2.000		-	M164010000635,#
壹.一.10.1.28.5	產品，低壓配電盤，5E馬達保護電驛(欠相	只	2.000		-	M164010000637,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 49 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	.相序.過溫.過載.相位不平衡)				-	
壹.一.10.1.28.6	產品，低壓配電盤，液面控制器-浮球開關	只	1.000		-	M164010000639,#
壹.一.10.1.28.7	產品，低壓配電盤，PBL 22mm 1A1B 直接式LED	只	4.000		-	M164010000677,#
壹.一.10.1.28.8	產品，低壓配電盤，SS 22Φ 1a1b 2段式	只	2.000		-	M164010000641,#
壹.一.10.1.28.9	產品，低壓配電盤，PB 22mm 1A1B	只	1.000		-	M164010000643,#
壹.一.10.1.28.10	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	2.000		-	M164010000644,#
壹.一.10.1.28.11	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000429,#
壹.一.10.1.28.12	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000433,#
壹.一.10.1.28.13	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W164010000410,#
壹.一.10.1.28.14	箱體組立 器具固定及配線工資	年	1.000		-	L164010000415,#
壹.一.10.1.29	MR&SC2 PANEL SPHC 3.2/2.3T 屋內型					
壹.一.10.1.29.1	產品，低壓配電盤，CASE：W1200*H2350* D1800mm SPHC 3.2/2.3T 粉體塗裝 屋內組合式 採前後開門(附內門) 大電力 CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠, 污水排放需符合國內環保規定	座	2.000		-	M164010000A1,#
壹.一.10.1.29.2	產品，低壓配電盤，ACB 3P 1600AF 1600AT 380V 65KA D/O, 附數位表,GF, SHUTTER,及預警及熱記憶功能	只	1.000		-	M164010000622,#
壹.一.10.1.29.3	產品，低壓配電盤，ACB 3P 1250AF 1250AT 190V 65KA D/O, 附數位表,GF, SHUTTER,及預警及熱記憶功能	只	1.000		-	M164010000678,#
壹.一.10.1.29.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 200AT 190V 65KA	只	2.000		-	M16411000000672 ,#
壹.一.10.1.29.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 190V 65KA	只	1.000		-	M16411000000643 ,#
壹.一.10.1.29.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF	只	3.000		-	M16411000000644

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 50 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	40AT 190V 65KA				-	,#
壹.一.10.1.29.7	產品，低壓配電盤，多功能集合式電錶V, A,P,HZ,DEMAND,TREND GRAPH,CURRENT WAVEFORM 及2-31次各次諧波波形圖表分析 W/RS-485及RS-232, IP65	只	1.000		-	M164010000615,#
壹.一.10.1.29.8	產品，低壓配電盤，閘式模注式CT 1600/5A	只	3.000		-	M164010000623,#
壹.一.10.1.29.9	產品，低壓配電盤，PT 1000VA 190V/110V	只	1.000		-	M164010000656,#
壹.一.10.1.29.10	產品，低壓配電盤，TVSS 三相 240KA/φ (含警報接點、正弦波追蹤濾波裝置、可更換式保險絲及突波模組及NEMA12金屬外箱，符合UL標準)。	只	1.000		-	M164010000673,#
壹.一.10.1.29.11	產品，低壓配電盤，APFR 7段附RS-232含功率因素、過/低電流、過/低電壓、電容器過載、過溫、無	只	1.000		-	M164010000652,#
壹.一.10.1.29.12	產品，整組式功因改善用低壓電容器組，半套型電容器組 3φ 190V 耐壓至260V 90KVAR(15KVAR*6) (含SC,MC,HRC-FUSE, RACK)UL及CE合格品，可承受3倍額定電壓60秒	組	1.000		-	M16282000083,#
壹.一.10.1.29.13	產品，低壓配電盤，CS VCB操作開關(拉出操作安全型)	只	2.000		-	M164010000618,#
壹.一.10.1.29.14	產品，低壓配電盤，PL 22mm 直接式LED	只	4.000		-	M164010000619,#
壹.一.10.1.29.15	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	12.000		-	M164010000676,#
壹.一.10.1.29.16	產品，低壓配電盤，溫控監視電驛 6 迴路型 二組警報 IP65 W/RS485 (含FSTS 溫度 SENSOR 具UL94HB及IP68)	組	1.000		-	M16401000085,#
壹.一.10.1.29.17	產品，低壓配電盤，盤頂式散熱器(散熱風量1450m3/hr) 0-55度可調 IP44具IEC或	只	2.000		-	M164010000626,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 51 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	CNS或CE合格品				-	
壹.一.10.1.29.18	產品，低壓配電盤，盤頂式散熱器專用調整器 二組輸出 及警報 W/RS-485	只	2.000		-	M164010000627,#
壹.一.10.1.29.19	產品，低壓配電盤，盤內日光燈 T5 8Wx1 附微動開關	組	2.000		-	M16401000082,#
壹.一.10.1.29.20	產品，低壓配電盤，盤面流程條	式	2.000		-	M164010000413,#
壹.一.10.1.29.21	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	2.000		-	M164010000435,#
壹.一.10.1.29.22	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	2.000		-	M164010000436,#
壹.一.10.1.29.23	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	2.000		-	W164010000411,#
壹.一.10.1.29.24	箱體組立 器具固定及配線工資	式	2.000		-	L16401000045,#
壹.一.10.1.30	EIR PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.30.1	產品，低壓配電盤，CASE：W550*H550* D200mm（依現場需求尺寸製作）SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠，一貫化作業廠，污水排放需符合國內環保規定	座	1.000		-	M164010000A27,#
壹.一.10.1.30.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 190V 10KA	只	1.000		-	M16411000000646 ,#
壹.一.10.1.30.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 30AT 110V 10KA	只	1.000		-	M16411000000648 ,#
壹.一.10.1.30.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	3.000		-	M16411000000649 ,#
壹.一.10.1.30.5	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000458,#
壹.一.10.1.30.6	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000419,#
壹.一.10.1.30.7	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.30.8	箱體組立 器具固定及配線工資	月	1.000		-	L164010000413,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 52 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.10.1.31	B2R PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.31.1	產品，低壓配電盤，CASE：W500*H600* D200mm（依現場需求尺寸製作）SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠，一貫化作業廠，污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A24,#
壹.一.10.1.31.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 190V 10KA	只	1.000		-	M16411000000646
壹.一.10.1.31.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	2.000		-	M16411000000649
壹.一.10.1.31.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA	只	2.000		-	M16411000000686
壹.一.10.1.31.5	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000457,#
壹.一.10.1.31.6	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000419,#
壹.一.10.1.31.7	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.31.8	箱體組立 器具固定及配線工資	月	1.000		-	L164010000413,#
壹.一.10.1.32	RR2 PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.32.1	產品，低壓配電盤，CASE：W500*H500* D200mm（依現場需求尺寸製作）SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠，一貫化作業廠，污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A23,#
壹.一.10.1.32.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 190V 10KA	只	1.000		-	M16411000000646
壹.一.10.1.32.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA	只	2.000		-	M16411000000686
壹.一.10.1.32.4	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000432,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 53 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.10.1.32.5	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000439,#
壹.一.10.1.32.6	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.32.7	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L164010000420,#
壹.一.10.1.33	B1R PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.33.1	產品，低壓配電盤，CASE：W550*H700* D200mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A21,#
壹.一.10.1.33.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 190V 10KA	只	1.000		-	M16411000000646 ,#
壹.一.10.1.33.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	1.000		-	M16411000000649 ,#
壹.一.10.1.33.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA	只	3.000		-	M16411000000686 ,#
壹.一.10.1.33.5	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000454,#
壹.一.10.1.33.6	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000419,#
壹.一.10.1.33.7	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.33.8	箱體組立 器具固定及配線工資	時	1.000		-	L164010000421,#
壹.一.10.1.34	RR1 PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.34.1	產品，低壓配電盤，CASE：W550*H800* D200mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A6,#
壹.一.10.1.34.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 190V 10KA	只	1.000		-	M16411000000651 ,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 54 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.10.1.34.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 190V 10KA	只	1.000		-	M16411000000673 .,#
壹.一.10.1.34.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA	只	1.000		-	M16411000000686 .,#
壹.一.10.1.34.5	產品，低壓配電盤，私錶 3Ø4W 75A 附CT	組	1.000		-	M16401000086, # .
壹.一.10.1.34.6	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000456, # .
壹.一.10.1.34.7	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000455, # .
壹.一.10.1.34.8	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000048, # .
壹.一.10.1.34.9	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L164010000410, # .
壹.一.10.1.35	1R PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.35.1	產品，低壓配電盤，CASE：W700*H1700* D300mm（依現場需求尺寸製作）SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠，一貫化作業廠，污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A7, #
壹.一.10.1.35.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 150AT 190V 25KA	只	1.000		-	M16411000000656 .,#
壹.一.10.1.35.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 190V 25KA	只	15.000		-	M16411000000657 .,#
壹.一.10.1.35.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 25KA	只	1.000		-	M16411000000658 .,#
壹.一.10.1.35.5	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 110V 25KA	只	5.000		-	M16411000000659 .,#
壹.一.10.1.35.6	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 25KA/190V 0.1sec 30mA	只	1.000		-	M1641300000068, #
壹.一.10.1.35.7	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 15AT 25KA/190V 0.1sec 30mA	只	5.000		-	M16413000000613 .,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 55 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.10.1.35.8	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000429,#
壹.一.10.1.35.9	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000455,#
壹.一.10.1.35.10	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000048,#
壹.一.10.1.35.11	箱體組立 器具固定及配線工資	年	1.000		-	L164010000415,#
壹.一.10.1.36	2R,3R PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.36.1	產品，低壓配電盤，CASE：W700*H1700* D300mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	座	2.000		-	M164010000A7,#
壹.一.10.1.36.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 200AT 190V 25KA	只	2.000		-	M16411000000674 ,#
壹.一.10.1.36.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 190V 25KA	只	42.000		-	M16411000000657 ,#
壹.一.10.1.36.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 25KA	只	4.000		-	M16411000000658 ,#
壹.一.10.1.36.5	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 110V 25KA	只	4.000		-	M16411000000659 ,#
壹.一.10.1.36.6	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 25KA/190V 0.1sec 30mA	只	2.000		-	M1641300000068, #
壹.一.10.1.36.7	產品，低壓配電盤，私錶 3Ø4W 30A 附CT	組	2.000		-	M164010000812,#
壹.一.10.1.36.8	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	2.000		-	M164010000423,#
壹.一.10.1.36.9	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	2.000		-	M164010000424,#
壹.一.10.1.36.10	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	2.000		-	W16401000045,#
壹.一.10.1.36.11	箱體組立 器具固定及配線工資	時	2.000		-	L164010000411,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 56 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.10.1.37	4R,6R,8R,10R PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.37.1	產品，低壓配電盤，CASE：W700*H1700* D300mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	4.000		-	M164010000A7,#
壹.一.10.1.37.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 225AT 190V 25KA	只	4.000		-	M16411000000675
壹.一.10.1.37.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 190V 25KA	只	80.000		-	M16411000000657
壹.一.10.1.37.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 25KA	只	8.000		-	M16411000000658
壹.一.10.1.37.5	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 110V 25KA	只	4.000		-	M16411000000659
壹.一.10.1.37.6	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 25KA/190V 0.1sec 30mA	只	4.000		-	M1641300000068,
壹.一.10.1.37.7	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 15AT 25KA/190V 0.1sec 30mA	只	4.000		-	M16413000000613
壹.一.10.1.37.8	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	4.000		-	M164010000423,#
壹.一.10.1.37.9	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	4.000		-	M164010000424,#
壹.一.10.1.37.10	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	4.000		-	W16401000045,#
壹.一.10.1.37.11	箱體組立 器具固定及配線工資	時	4.000		-	L164010000411,#
壹.一.10.1.38	5R,7R,9R PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.38.1	產品，低壓配電盤，CASE：W700*H1700* D300mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	3.000		-	M164010000A7,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 57 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.10.1.38.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 225AT 190V 25KA	只	3.000		-	M16411000000675 - ,#
壹.一.10.1.38.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 190V 25KA	只	63.000		-	M16411000000657 - ,#
壹.一.10.1.38.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 25KA	只	6.000		-	M16411000000658 - ,#
壹.一.10.1.38.5	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 110V 25KA	只	6.000		-	M16411000000659 - ,#
壹.一.10.1.38.6	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 25KA/190V 0.1sec 30mA	只	3.000		-	M1641300000068, - #
壹.一.10.1.38.7	產品，低壓配電盤，私錶 3Ø4W 30A 附CT	組	3.000		-	M164010000812, # -
壹.一.10.1.38.8	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	3.000		-	M164010000423, # -
壹.一.10.1.38.9	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	3.000		-	M164010000424, # -
壹.一.10.1.38.10	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	3.000		-	W16401000045, #
壹.一.10.1.38.11	箱體組立 器具固定及配線工資	時	3.000		-	L164010000411, #
壹.一.10.1.39	1R1~1R14, (2~3)R1~R20 PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.39.1	產品，低壓配電盤，CASE：W500*H500* D200mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	54.000		-	M164010000A23, # - - - -
壹.一.10.1.39.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA	只	54.000		-	M16411000000676 - ,#
壹.一.10.1.39.3	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 10KA/190V 0.1sec 30mA	只	54.000		-	M1641300000065, - #
壹.一.10.1.39.4	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 15AT	只	54.000		-	M16413000000614

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 58 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	10KA/190V 0.1sec 30mA				-	,#
壹.一.10.1.39.5	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	54.000		-	M164010000418,#
壹.一.10.1.39.6	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	54.000		-	M164010000419,#
壹.一.10.1.39.7	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	54.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.39.8	箱體組立 器具固定及配線工資	式	54.000		-	L16401000047,#
壹.一.10.1.40	1R15 PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.40.1	產品，低壓配電盤，CASE：W500*H500* D200mm（依現場需求尺寸製作）SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A23,#
壹.一.10.1.40.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA	只	1.000		-	M16411000000676 ,#
壹.一.10.1.40.3	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 10KA/190V 0.1sec 30mA	只	1.000		-	M1641300000065, #
壹.一.10.1.40.4	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 15AT 10KA/190V 0.1sec 30mA	只	1.000		-	M16413000000614 ,#
壹.一.10.1.40.5	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000418,#
壹.一.10.1.40.6	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000419,#
壹.一.10.1.40.7	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.40.8	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000047,#
壹.一.10.1.41	(4~10)R1~R20 PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.41.1	產品，低壓配電盤，CASE：W500*H500* D200mm（依現場需求尺寸製作）SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國	座	140.000		-	M164010000A23,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 59 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	內環保規定				-	
壹.一.10.1.41.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA	只	140.000		-	M16411000000676 - ,#
壹.一.10.1.41.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA	只	140.000		-	M16411000000686 - ,#
壹.一.10.1.41.4	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 10KA/190V 0.1sec 30mA	只	140.000		-	M1641300000065, - #
壹.一.10.1.41.5	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 15AT 10KA/190V 0.1sec 30mA	只	140.000		-	M16413000000614 - ,#
壹.一.10.1.41.6	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	140.000		-	M164010000432, # -
壹.一.10.1.41.7	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	140.000		-	M164010000439, # -
壹.一.10.1.41.8	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	140.000		-	W16401000044, #
壹.一.10.1.41.9	箱體組立 器具固定及配線工資	式	140.000		-	L164010000420, #
壹.一.10.1.42	燈控盤					
壹.一.10.1.42.1	產品，低壓配電盤，控制開關盤(燈控專用 ,含門中門) ss41 2.0 粉烤	組	1.000		-	M164010000813, # -
壹.一.10.1.42.2	產品，低壓配電盤，系統主機暨網路控制 介面(最多可控制512迴路)	組	1.000		-	M164010000814, # -
壹.一.10.1.42.3	產品，低壓配電盤，節能控制系統中文化 LCD彩色觸控面板,含RS-485通訊協定,設定 具LED調光,定時及電子相框功能	只	1.000		-	M164010000657, # - -
壹.一.10.1.42.4	產品，低壓配電盤，場景LED指示副控面板 ,具十鍵可編輯緩亮、緩暗、全關鍵，可接 收2組外部乾接點，RS-485通訊協定	只	4.000		-	M164010000658, # - -
壹.一.10.1.42.5	產品，低壓配電盤，燈控專用電腦雙核心 CPU,4G記憶體,500G硬碟,含23吋 LED 背光 螢幕	組	1.000		-	M164010000815, # - -
壹.一.10.1.42.6	產品，低壓配電盤，IP分享器(系統主機用)	組	1.000		-	M164010000816, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 60 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	)				-	
壹.一.10.1.42.7	產品，低壓配電盤，RS-485/DMX/EDX訊號 隔離放大器	組	1.000		-	M16401000088,#
壹.一.10.1.42.8	產品，低壓配電盤，盤面式LED緊急照明 抽出型 符合CNS或IEC	只	1.000		-	M164010000659,#
壹.一.10.1.42.9	產品，低壓配電盤，電源供應器 100V 230V/12V	只	1.000		-	M164010000679,#
壹.一.10.1.42.10	產品，低壓配電盤，系統主機暨網路圖控 軟體編輯	式	1.000		-	M164010000451,#
壹.一.10.1.42.11	產品，低壓配電盤，彩色LCD觸控面板場景 軟體編輯工程	式	1.000		-	M164010000452,#
壹.一.10.1.42.12	設備及系統銜接安裝工資	月	1.000		-	L164010000423,#
壹.一.10.1.42.13	現場測試工資	式	1.000		-	L164010000424,#
壹.一.10.1.42.14	開關箱內配線及端子台另料	式	1.000		-	W164010000412,#
壹.一.10.1.42.15	開關箱壁掛配件及安裝	式	1.000		-	W164010000413,#
壹.一.10.1.42.16	開關箱裝配工資	年	1.000		-	L164010000425,#
壹.一.10.1.43	B2P PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.43.1	產品，低壓配電盤，CASE：W1100*H550* D200mm（依現場需求尺寸製作）SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A15,#
壹.一.10.1.43.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000633 ,#
壹.一.10.1.43.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 40AT 220V 15KA	只	3.000		-	M16411000000677 ,#
壹.一.10.1.43.4	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000422,#
壹.一.10.1.43.5	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000421,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 61 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.10.1.43.6	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.43.7	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L164010000410,#
壹.一.10.1.44	EBIP PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.44.1	產品，低壓配電盤，CASE：W1100*H500* D200mm（依現場需求尺寸製作）SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A16,#
壹.一.10.1.44.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000632 ,#
壹.一.10.1.44.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 220V 15KA	只	1.000		-	M16411000000617 ,#
壹.一.10.1.44.4	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 15KA/220V 0.1sec 30mA	只	1.000		-	M1641300000061, #
壹.一.10.1.44.5	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000422,#
壹.一.10.1.44.6	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000421,#
壹.一.10.1.44.7	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.44.8	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L164010000410,#
壹.一.10.1.45	B1KP&B1KL PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.45.1	產品，低壓配電盤，CASE：W1100*H500* D200mm（依現場需求尺寸製作）SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A16,#
壹.一.10.1.45.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 150AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000671 ,#
壹.一.10.1.45.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000681 ,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 62 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.10.1.45.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000632 - ,#
壹.一.10.1.45.5	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 15KA/220V 0.1sec 30mA	只	3.000		-	M1641300000061, - #
壹.一.10.1.45.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000632 - ,#
壹.一.10.1.45.7	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 220V 15KA	只	7.000		-	M16411000000617 - ,#
壹.一.10.1.45.8	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000422, # -
壹.一.10.1.45.9	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000421, # -
壹.一.10.1.45.10	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044, # -
壹.一.10.1.45.11	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L164010000410, # -
壹.一.10.1.45.12	產品，低壓配電盤，低壓油浸式變壓器 3Φ 20KVA (置於盤外) 380V/110-190V	只	1.000		-	M164010000674, # -
壹.一.10.1.46	BIKR PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.46.1	產品，低壓配電盤，CASE：W500*H500* D200mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A23, # - - - -
壹.一.10.1.46.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 190V 10KA	只	1.000		-	M16411000000673 - ,#
壹.一.10.1.46.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA	只	2.000		-	M16411000000686 - ,#
壹.一.10.1.46.4	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 15AT 10KA/190V 0.1sec 30mA	只	4.000		-	M16413000000614 - ,#
壹.一.10.1.46.5	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000432, # -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 63 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.10.1.46.6	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000421,#
壹.一.10.1.46.7	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.46.8	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L164010000420,#
壹.一.10.1.47	2WR, 3WR, 5WR, 7WR, 9WR PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.47.1	產品，低壓配電盤，CASE：W500*H500* D200mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	5.000		-	M164010000A5,#
壹.一.10.1.47.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA	只	5.000		-	M16411000000676 ,#
壹.一.10.1.47.3	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 10KA/190V 0.1sec 30mA	只	10.000		-	M1641300000065, #
壹.一.10.1.47.4	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	5.000		-	M164010000438,#
壹.一.10.1.47.5	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	5.000		-	M164010000439,#
壹.一.10.1.47.6	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	5.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.47.7	箱體組立 器具固定及配線工資	式	5.000		-	L164010000420,#
壹.一.10.1.48	RWR PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.48.1	產品，低壓配電盤，CASE：W500*H500* D200mm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	座	1.000		-	M164010000A23,#
壹.一.10.1.48.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 190V 10KA	只	1.000		-	M16411000000673 ,#
壹.一.10.1.48.3	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT	只	13.000		-	M1641300000065,

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 64 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	10KA/190V 0.1sec 30mA				-	#
壹.一.10.1.48.4	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000432,#
壹.一.10.1.48.5	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000421,#
壹.一.10.1.48.6	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.48.7	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L164010000420,#
壹.一.10.1.49	EBISM PANEL SPHC 2.0T 屋內型					
壹.一.10.1.49.1	產品，低壓配電盤，CASE：W1100*H500* D200mm（依現場需求尺寸製作）SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	座	1.000		-	M164010000A16,#
壹.一.10.1.49.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000684, #
壹.一.10.1.49.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000616, #
壹.一.10.1.49.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 220V 15KA	只	3.000		-	M16411000000678, #
壹.一.10.1.49.5	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M164010000422,#
壹.一.10.1.49.6	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M164010000421,#
壹.一.10.1.49.7	壓克力銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000044,#
壹.一.10.1.49.8	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L164010000410,#
壹.一.10.1.50	配電盤雜項費用					
壹.一.10.1.50.1	產品，低壓配電盤，高低壓配電盤檢測費用	式	1.000		-	M164010000443,#
壹.一.10.1.50.2	產品，低壓配電盤，配電盤體連接五金另料	式	1.000		-	M164010000444,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 65 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.10.1.50.3	產品，低壓配電盤，配電盤組立檢測及現場按裝工資	式	1.000		-	M164010000445,#
壹.一.10.1.50.4	產品，低壓配電盤，配電盤測試報告,操作說明書,保養手冊	式	1.000		-	M164010000446,#
壹.一.10.1.50.5	產品，低壓配電盤，配電盤檢驗證明及利管費用	式	1.000		-	M164010000447,#
壹.一.10.1.50.6	產品，低壓配電盤，變電站箱體定位及銅排連結	式	1.000		-	M164010000448,#
壹.一.10.1.50.7	產品，低壓配電盤，吊運費	式	1.000		-	M164010000449,#
	小計 [壹.一.10.1 開關盤體工程]					
壹.一.10.2	器具及管線工程					
壹.一.10.2.1	產品，照明燈具，吸頂格柵 20W	組	760.000		-	M165050000814,#
壹.一.10.2.2	產品，照明燈具，壁掛式樓梯燈20W	組	25.000		-	M16505000082,#
壹.一.10.2.3	產品，照明燈具，無邊框嵌燈14W*1	組	137.000		-	M16505000083,#
壹.一.10.2.4	產品，照明燈具，嵌燈12W	組	799.000		-	M165050000815,#
壹.一.10.2.5	產品，照明燈具，車道燈,階梯燈12W	組	71.000		-	M165050000816,#
壹.一.10.2.6	產品，照明燈具，陽台壁燈3Wx2	組	195.000		-	M16505000086,# 屬後續擴充工程
壹.一.10.2.7	產品，照明燈具，景觀高燈60W	組	7.000		-	M165050000817,# 屬後續擴充工程
壹.一.10.2.8	產品，照明燈具，景觀矮燈8W	組	22.000		-	M165050000818,# 屬後續擴充工程
壹.一.10.2.9	產品，照明燈具，中東型日光燈10W*1	組	42.000		-	M165050000812,#
壹.一.10.2.10	產品，照明燈具，中東型日光燈20W*1	組	531.000		-	M165050000813,#
壹.一.10.2.11	產品，照明燈具，防塵,防水燈(廚房用) 20W*1	組	11.000		-	M165050000819,#
壹.一.10.2.12	產品，照明燈具，戶外嵌燈24W	組	8.000		-	M165050000823,#
壹.一.10.2.13	產品，照明燈具，浴廁排風機;1φ 220V 含魚眼罩4"及軟管等配件全	組	195.000		-	M165050000821,#
壹.一.10.2.14	產品，照明燈具，照明感應器	組	70.000		-	M165050000811,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 66 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.10.2.15	產品，照明控制開關，單切暗開關(含蓋板)	組	1,058.000		-	M16581000081,#
壹.一.10.2.16	產品，接線裝置，埋入式雙插座(附接地極)	只	1,453.000		-	M16150000061,#
壹.一.10.2.17	產品，接線裝置，弱電設備電源單插座(附接地極)	只	6.000		-	M16150000062,#
壹.一.10.2.18	產品，接線裝置，抽油煙機插座(附接地極)	只	8.000		-	M161500000622,#
壹.一.10.2.19	產品，接線裝置，飲水機專用插座(附接地極)	只	20.000		-	M16150000063,#
壹.一.10.2.20	產品，接線裝置，洗衣機插座(附接地極)	只	23.000		-	M16150000064,#
壹.一.10.2.21	產品，接線裝置，浴廁插座(附接地極)	只	4.000		-	M16150000065,#
壹.一.10.2.22	產品，接線裝置，冰箱插座(附接地極)	只	13.000		-	M16150000066,#
壹.一.10.2.23	產品，接線裝置，汽機車充電裝置插座(附接地極)	只	3.000		-	M16150000067,#
壹.一.10.2.24	產品，接線裝置，電梯維護插座(附接地極) 220V	只	4.000		-	M16150000069,#
壹.一.10.2.25	產品，接線裝置，露明插座(附接地極)	只	2.000		-	M161500000615,#
壹.一.10.2.26	產品，接線裝置，防雨型插座(附接地極) 220V	只	4.000		-	M161500000616,#
壹.一.10.2.27	產品，接線裝置，吹風機專用插座(附接地極)	只	195.000		-	M161500000617,#
壹.一.10.2.28	產品，接線裝置，防雨型插座(附接地極)	只	4.000		-	M161500000618,#
壹.一.10.2.29	產品，接線裝置，消防緊急照明、方向燈電源插座(附接地極)	只	1.000		-	M161500000621,#
壹.一.10.2.30	產品，電機接線盒及配件，電源出線口(含本工程所有電源出線口)(附盲蓋)	式	1.000		-	M16133000041,#
壹.一.10.2.31	產品，電機接線盒及配件，接線盒(不銹鋼加深型出線盒)	只	25.000		-	M16133000061,#
壹.一.10.2.32	產品，電機接線盒及配件，電力高壓A1型	組	6.000		-	M16133000081,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 67 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	人孔180x150x180cm (含鑄鐵蓋及蓋架80φ等配件全)				-	
壹.一.10.2.33	產品，電機接線盒及配件，1P 熱浸鍍鋅鐵盒 2.0mm	式	1.000		-	M16133000043,#
壹.一.10.2.34	產品，電機接線盒及配件，八角 熱浸鍍鋅鐵盒 2.0mm	式	1.000		-	M16133000042,#
壹.一.10.2.35	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線，2.0	M	113,305.000		-	M1612000000010A,#
壹.一.10.2.36	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線，5.5mm2	M	5,460.000		-	M1612000000010B,#
壹.一.10.2.37	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線，8mm2	M	2,319.000		-	M1612000000010C,#
壹.一.10.2.38	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣被覆電纜線，5.5mm2 *4C	M	353.000		-	M16120000000121,#
壹.一.10.2.39	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣被覆電纜線，14mm2 *4C	M	41.000		-	M16120000000122,#
壹.一.10.2.40	產品，電線及電纜，FIRE CABLE 840℃ 30min.(FR-EV) 2.0	M	231.000		-	M1612000000010E,#
壹.一.10.2.41	產品，電線及電纜，FIRE CABLE 840℃ 30min.(FR-EV) 5.5mm2	M	609.000		-	M1612000000010F,#
壹.一.10.2.42	產品，電線及電纜，FIRE CABLE 840℃ 30min.(FR-EV) 8mm2	M	216.000		-	M1612000000010G,#
壹.一.10.2.43	產品，電線及電纜，FIRE CABLE 840℃ 30min.(FR-EV) 14mm2	M	216.000		-	M16120000000123,#
壹.一.10.2.44	產品，電線及電纜，FIRE CABLE 840℃ 30min.(FR-EV) 22mm2	M	180.000		-	M1612000000010H,#
壹.一.10.2.45	產品，電線及電纜，FIRE CABLE 840℃ 30min.(FR-EV) 50mm2	M	14.000		-	M16120000000124,#
壹.一.10.2.46	產品，電線及電纜，FIRE CABLE 840℃ 30min.(FR-EV) 250mm2	M	236.000		-	M1612000000010I,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 68 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.10.2.47	產品，電線及電纜，XLPE 600V 電力電纜，5.5mm2	M	4,564.000		-	M1612000000010J - ,#
壹.一.10.2.48	產品，電線及電纜，XLPE 600V 電力電纜，8mm2	M	53,911.000		-	M1612000000010K - ,#
壹.一.10.2.49	產品，電線及電纜，XLPE 600V 電力電纜，14mm2	M	1,625.000		-	M1612000000010L - ,#
壹.一.10.2.50	產品，電線及電纜，XLPE 600V 電力電纜，22mm2	M	320.000		-	M1612000000010M - ,#
壹.一.10.2.51	產品，電線及電纜，XLPE 600V 電力電纜，38mm2	M	1,228.000		-	M1612000000010N - ,#
壹.一.10.2.52	產品，電線及電纜，XLPE 600V 電力電纜，60mm2	M	1,090.000		-	M1612000000010O - ,#
壹.一.10.2.53	產品，電線及電纜，XLPE 600V 電力電纜，100mm2	M	197.000		-	M1612000000010P - ,#
壹.一.10.2.54	產品，電線及電纜，XLPE 600V 電力電纜，200mm2	M	576.000		-	M1612000000010R - ,#
壹.一.10.2.55	產品，電線及電纜，XLPE 600V 電力電纜，250mm3	M	375.000		-	M1612000000010S - ,#
壹.一.10.2.56	產品，電線及電纜，XLPE 25KV 電力電纜，38mm2	M	22.000		-	M16120000000118 - ,#
壹.一.10.2.57	產品，電線及電纜，XLPE 25KV 電力電纜，60mm2	M	839.000		-	M16120000000125 - ,#
壹.一.10.2.58	配線另料	式	1.000		-	W16120000043, #
壹.一.10.2.59	產品，導線管，PVC E管 20mm (3/4")	M	33,040.000		-	M1613200000010B
壹.一.10.2.60	產品，導線管，PVC E管 28mm (1")	M	15,013.000		-	M1613200000010C
壹.一.10.2.61	產品，導線管，PVC E管 35mm (1-1/4")	M	57.000		-	M1613200000010D - ,#
壹.一.10.2.62	產品，導線管，PVC E管 41mm (1-1/2")	M	306.000		-	M1613200000010E - ,#
壹.一.10.2.63	產品，導線管，PVC E管 52mm (2")	M	182.000		-	M1613200000010F

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 69 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.10.2.64	產品，導線管，PVC E管 65mm (2-1/2")	M	50.000		-	M1613200000010G - ,#
壹.一.10.2.65	產品，導線管，PVC E管 80mm (3")	M	144.000		-	M1613200000010H - ,#
壹.一.10.2.66	產品，導線管，PVC E管 100mm (4")	M	882.000		-	M1613200000010I - ,#
壹.一.10.2.67	PVC管配管另料(含另料,固定及吊架)	式	1.000		-	W16132000041 ,#
壹.一.10.2.68	產品，導線管，EMT管 E25	M	202.000		-	M1613200000010K - ,#
壹.一.10.2.69	產品，導線管，EMT管 E31	M	35.000		-	M1613200000010L
壹.一.10.2.70	產品，導線管，EMT管 E39	M	94.000		-	M1613200000010M - ,#
壹.一.10.2.71	產品，導線管，EMT管 E63	M	34.000		-	M1613200000010O - ,#
壹.一.10.2.72	產品，導線管，GIP管 G104	M	59.000		-	M1613200000010P - ,#
壹.一.10.2.73	EMT配管另料(含吊架、五金)	式	1.000		-	W16132000042 ,#
壹.一.10.2.74	產品，電線及電纜，400W*100Hmm直式線槽 (含上蓋及下蓋底部沖孔、各式彎頭、接頭、 末端封板、不銹鋼全牙螺桿及固定支架 及蓋板夾、馬車螺絲、接地銅片、五金另 件、安裝工資)	M	976.000		-	M1612000000011 , - # - - -
壹.一.10.2.75	施工工資	式	1.000		-	L16505000041 ,#
壹.一.10.2.76	產品，電機接線盒及配件，報竣工書等相 關作業費	式	1.000		-	M16133000044 ,# -
壹.一.10.2.77	產品，照明燈具，埋設全區外電、資通訊(含W100*H150cm開挖、打鑿、埋管、回填、 既設鋪面恢復原狀、抽水、預留空管4" PVC E管*2)	M	185.000		-	M16505000011 ,# - - -
	小計 [壹.一.10.2 器具及管線工程]					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 70 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.10.3	BUS-WAY設備工程					
壹.一.10.3.1	產品，裝甲型匯流排，直線槽體部分IP68	m	76.000		-	M1645100000011， -
壹.一.10.3.2	產品，裝甲型匯流排，90度彎頭(加工費)	只	10.000		-	M1645100000061， -
壹.一.10.3.3	產品，裝甲型匯流排，盤面接頭(加工費)	只	3.000		-	M1645100000062， -
壹.一.10.3.4	產品，裝甲型匯流排，編織軟銅帶(400mm長)	組	3.000		-	M1645100000081， -
壹.一.10.3.5	產品，裝甲型匯流排，配電盤導口	組	3.000		-	M1645100000082， -
壹.一.10.3.6	產品，裝甲型匯流排，定扭力銅接板組	式	1.000		-	M1645100000041， -
壹.一.10.3.7	產品，裝甲型匯流排，現場模鑄料	式	1.000		-	M1645100000042， -
壹.一.10.3.8	產品，裝甲型匯流排，末端封蓋	只	1.000		-	M1645100000063， -
壹.一.10.3.9	產品，裝甲型匯流排，垂直彈簧支撐座	組	10.000		-	M1645100000083， -
壹.一.10.3.10	產品，裝甲型匯流排，直線槽體部分IP68	m	18.000		-	M1645100000012， -
壹.一.10.3.11	產品，裝甲型匯流排，90度彎頭(加工費)	只	2.000		-	M1645100000064， -
壹.一.10.3.12	產品，裝甲型匯流排，盤面接頭(加工費)	只	1.000		-	M1645100000065， -
壹.一.10.3.13	產品，裝甲型匯流排，編織軟銅帶(400mm長)	組	1.000		-	M1645100000084， -
壹.一.10.3.14	產品，裝甲型匯流排，配電盤導口	組	1.000		-	M1645100000082， -
壹.一.10.3.15	產品，裝甲型匯流排，定扭力銅接板組	式	1.000		-	M1645100000043，

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 71 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
					-	#
壹.一.10.3.16	產品，裝甲型匯流排，現場模鑄料	式	1.000		-	M1645100000044， -
壹.一.10.3.17	產品，裝甲型匯流排，末端封蓋	只	1.000		-	M1645100000063， -
壹.一.10.3.18	產品，裝甲型匯流排，垂直彈簧支撐座	組	1.000		-	M1645100000083， -
壹.一.10.3.19	產品，裝甲型匯流排，直線槽體部分IP68	m	62.000		-	M1645100000013， -
壹.一.10.3.20	產品，裝甲型匯流排，90度彎頭(加工費)	只	6.000		-	M1645100000066， -
壹.一.10.3.21	產品，裝甲型匯流排，盤面接頭(加工費)	只	1.000		-	M1645100000067， -
壹.一.10.3.22	產品，裝甲型匯流排，編織軟銅帶(400mm長)	組	1.000		-	M1645100000085， -
壹.一.10.3.23	產品，裝甲型匯流排，配電盤導口	組	1.000		-	M1645100000082， -
壹.一.10.3.24	產品，裝甲型匯流排，定扭力銅接板組	式	1.000		-	M1645100000045， -
壹.一.10.3.25	產品，裝甲型匯流排，現場模鑄料	式	1.000		-	M1645100000046， -
壹.一.10.3.26	產品，裝甲型匯流排，末端封蓋	只	1.000		-	M1645100000063， -
壹.一.10.3.27	產品，裝甲型匯流排，垂直彈簧支撐座	組	10.000		-	M1645100000083， -
壹.一.10.3.28	產品，裝甲型匯流排，3P 250AF 150AT 50KA 190V	組	9.000		-	M1645100000086， -
壹.一.10.3.29	產品，裝甲型匯流排，3P 100AF 100AT 50KA 190V	組	1.000		-	M1645100000087， -
壹.一.10.3.30	產品，裝甲型匯流排，3P 100AF 100AT	組	10.000		-	M1645100000088，

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 72 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	30KA 380V				-	#
壹.一.10.3.31	運什費	式	1.000		-	E16451000041,#
壹.一.10.3.32	安裝工資	式	1.000		-	L16451000041,#
壹.一.10.3.33	鍍鋅五金另料	式	1.000		-	W16451000041,#
	小計 [壹.一.10.3 BUS-WAY設備工程]					
壹.一.10.4	避雷及接地設備工程					
壹.一.10.4.1	產品，避雷設備，放電式避雷針(標準準位保護半徑 $\geq 51M$ ，附原廠保護半徑規劃書，耐電流150KA及耐電壓1000KV以上	組	1.000		-	M13100000081,#
壹.一.10.4.2	產品，避雷設備，避雷針不鏽鋼支撐架(5Mx2")及預埋螺絲水泥固定基座	組	1.000		-	M13100000082,#
壹.一.10.4.3	產品，避雷設備，屋內防塵型不銹鋼粉體烤漆避雷接地測試箱(H350*W400*D150mm，附測試銅排)(內含機械式六位數雷擊計數器，IP68防水等級附TAF認證試驗報告及耐電流150KA試驗證明)	組	1.000		-	M13100000083,#
壹.一.10.4.4	產品，避雷設備，HCBGC水平鍍銅接地導體HCBGC12(直徑12mm=113mm平方)(附TAF膜厚0.25mm証明)	M	12.000		-	M13100000011,#
壹.一.10.4.5	產品，避雷設備，PVC100mm2接地引出線及避雷下導線(含PVC 2"配管)	M	184.000		-	M13100000012,#
壹.一.10.4.6	產品，避雷設備，PVC60mm2等電位連接線(含PVC 1"配管)	M	25.000		-	M13100000013,#
壹.一.10.4.7	產品，避雷設備，PVC14mm2接地測試線(含PVC 3/4"配管)	M	43.000		-	M13100000014,#
壹.一.10.4.8	產品，避雷設備，PVC60mm2與鋼構連結	M	5.000		-	M13100000015,#
壹.一.10.4.9	產品，避雷設備，深植連結型鋼芯鍍銅3/4"*1.8M接地棒含連結器(附TAF膜厚0.25mm証明)(含測試點)	支	22.000		-	M131000000A1,#
壹.一.10.4.10	產品，避雷設備，GRIP土質增強劑(A/B劑)	組	4.000		-	M13100000084,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 73 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	10kg/組,改良率 $\geq 50\%$ 附第三公證報告				-	
壹.一.10.4.11	產品, 避雷設備, 接地間異常電壓消除器 TEC 100KA(10/350 μs)	組	1.000		-	M13100000085,#
壹.一.10.4.12	產品, 避雷設備, 接地網施作R<10歐姆(含 熔接火泥及模具耗損)	個	1.000		-	M13100000071,#
壹.一.10.4.13	安裝工資(含高空作業、安全防護、零星材 料、工具損耗及固定五金配管另件)	式	1.000		-	L13100000041,#
壹.一.10.4.14	產品, 避雷設備, HCBGC水平鍍銅接地導體 HCBGC12(直徑12mm=113mm平方)(附TAF膜厚 0.25mm証明)	M	12.000		-	M13100000011,#
壹.一.10.4.15	產品, 避雷設備, PVC100mm2接地引出線(含 PVC 1-1/4"配管)	M	27.000		-	M13100000016,#
壹.一.10.4.16	產品, 避雷設備, PVC60mm2等電位連接線(含 PVC 1"配管)	M	24.000		-	M13100000013,#
壹.一.10.4.17	產品, 避雷設備, PVC14mm2接地測試線(含 PVC 3/4"配管)	M	52.000		-	M13100000014,#
壹.一.10.4.18	產品, 避雷設備, PVC60mm2與鋼構連結	M	5.000		-	M13100000015,#
壹.一.10.4.19	產品, 避雷設備, 深植連結型鋼芯鍍銅3/ 4"*1.8M接地棒含連結器(附TAF膜厚 0.25mm証明)(含測試點)	支	22.000		-	M131000000A1,#
壹.一.10.4.20	產品, 避雷設備, GRIP土質增強劑(A/B劑) 10kg/組,改良率 $\geq 50\%$ 附第三公證報告	組	4.000		-	M13100000084,#
壹.一.10.4.21	產品, 避雷設備, 接地間異常電壓消除器 TEC 100KA(10/350 μs)	組	1.000		-	M13100000085,#
壹.一.10.4.22	產品, 避雷設備, 屋內防塵型不銹鋼粉體 烤漆避雷接地測試箱(W400xH350xD150* T2.0mm,附測試銅排	組	1.000		-	M13100000086,#
壹.一.10.4.23	產品, 避雷設備, 接地網施作R<10歐姆(含 熔接火泥及模具耗損)	個	1.000		-	M13100000071,#
壹.一.10.4.24	安裝工資(含安全防護、零星材料、工具損	式	1.000		-	L13100000042,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 74 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	耗及固定五金配管另件)				-	
壹.一.10.4.25	產品，避雷設備，HCBGC水平鍍銅接地導體 HCBGC12(直徑12mm=113mm平方)(附TAF膜厚 0.25mm証明)	M	12.000		-	M13100000011,#
壹.一.10.4.26	產品，避雷設備，PVC100mm2接地引出線(含PVC 1-1/4"配管)	M	67.000		-	M13100000016,#
壹.一.10.4.27	產品，避雷設備，PVC14mm2接地測試線(含 PVC 3/4"配管)	M	41.000		-	M13100000014,#
壹.一.10.4.28	產品，避雷設備，PVC60mm2與鋼構連結	M	5.000		-	M13100000015,#
壹.一.10.4.29	產品，避雷設備，深植連結型鋼芯鍍銅3/ 4"*1.8M接地棒含連結器(附TAF膜厚 0.25mm証明)(含測試點)	支	22.000		-	M131000000A1,#
壹.一.10.4.30	產品，避雷設備，GRIP土質增強劑(A/B劑) 10kg/組,改良率≥50%附第三公證報告	組	4.000		-	M13100000084,#
壹.一.10.4.31	產品，避雷設備，屋內防塵型不銹鋼粉體 烤漆避雷接地測試箱(W400xH350xD150* T2.0mm,附測試銅排	組	1.000		-	M13100000086,#
壹.一.10.4.32	產品，避雷設備，接地網施作R<10歐姆(含 熔接火泥及模具耗損)	個	1.000		-	M13100000071,#
壹.一.10.4.33	安裝工資(含安全防護、零星材料、工具損 耗及固定五金配管另件)	式	1.000		-	L13100000042,#
壹.一.10.4.34	產品，避雷設備，HCBGC水平鍍銅接地導體 HCBGC12(直徑12mm=113mm平方)(附TAF膜厚 0.25mm証明)	M	12.000		-	M13100000011,#
壹.一.10.4.35	產品，避雷設備，PVC100mm2接地引出線(含PVC 1-1/4"配管)	M	31.000		-	M13100000016,#
壹.一.10.4.36	產品，避雷設備，PVC60mm2等電位連接線(含PVC 1"配管)	M	6.000		-	M13100000013,#
壹.一.10.4.37	產品，避雷設備，PVC14mm2接地測試線(含 PVC 3/4"配管)	M	52.000		-	M13100000014,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 75 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.10.4.38	產品，避雷設備，PVC60mm2與鋼構連結	M	5.000		-	M13100000015,#
壹.一.10.4.39	產品，避雷設備，深植連結型鋼芯鍍銅3/4"*1.8M接地棒含連結器(附TAF膜厚0.25mm証明)(含測試點)	支	22.000		-	M131000000A1,#
壹.一.10.4.40	產品，避雷設備，GRIP土質增強劑(A/B劑)10kg/組,改良率≥50%附第三公證報告	組	4.000		-	M13100000084,#
壹.一.10.4.41	產品，避雷設備，接地間異常電壓消除器TEC 100KA(10/350 μ s)	組	1.000		-	M13100000085,#
壹.一.10.4.42	產品，避雷設備，屋內防塵型不銹鋼粉體烤漆避雷接地測試箱(W400xH350xD150*T2.0mm,附測試銅排	組	1.000		-	M13100000086,#
壹.一.10.4.43	產品，避雷設備，接地網施作R<10歐姆(含熔接火泥及模具耗損)	個	1.000		-	M13100000071,#
壹.一.10.4.44	安裝工資(含安全防護、零星材料、工具損耗及固定五金配管另件)	式	1.000		-	L13100000043,#
	小計 [壹.一.10.4 避雷及接地設備工程]					
壹.一.10.5	發電機設備工程					
壹.一.10.5.1	產品，柴油引擎發電機組，環保柴油引擎發電機組 Stand-BY 200KW/250KVA四行程引擎,電機頭絕緣H級以上3P.4W,0.8PF 380/220V 60HZ 含配件如下:a.數位式控制盤 (含遠端無線監控設備)b.電瓶自動充電機 c.避震器 d.防震軟管e.消音器 f.啟動電瓶組g.不銹鋼日用油箱(950公升)	組	1.000		-	M16231000081,#
壹.一.10.5.2	產品，柴油引擎發電機組，排煙淨化器	組	1.000		-	M16231000082,#
壹.一.10.5.3	產品，柴油引擎發電機組，室內排煙管吊架組	式	1.000		-	M16231000041,#
壹.一.10.5.4	產品，柴油引擎發電機組，5"排煙管含1"研棉保溫	式	1.000		-	M16231000042,#
壹.一.10.5.5	產品，柴油引擎發電機組，頂板及壁面高	M2	145.000		-	M16231000021,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 76 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	吸音噴結棉1"t(NRC : 0.9)				-	
壹.一.10.5.6	產品，柴油引擎發電機組，洞洞吸音板 6mmt及骨架	M2	113.000		-	M16231000022,#
壹.一.10.5.7	按裝工資及五金另料	式	1.000		-	W16231000043,#
壹.一.10.5.8	產品，柴油引擎發電機組，RC基礎座	式	1.000		-	M16231000043,#
壹.一.10.5.9	產品，柴油引擎發電機組，油箱防溢堤	式	1.000		-	M16231000044,#
壹.一.10.5.10	產品，柴油引擎發電機組，試車及油料費	式	1.000		-	M16231000045,#
壹.一.10.5.11	產品，柴油引擎發電機組，發電機竣工審 驗費	式	1.000		-	M16231000046,#
壹.一.10.5.12	發電機安裝工資	式	1.000		-	L16231000043,#
壹.一.10.5.13	產品，柴油引擎發電機組，軸流直結式排 煙機Q=250CMM,Sp=35mmaq,P=5HP(外殼 600℃/48HR耐溫噴砂處理,馬達耐溫300℃/ 1HR)	台	1.000		-	M162310000A1,#
壹.一.10.5.14	產品，柴油引擎發電機組，軸流直結式進 風機Q=250CMM,Sp=35mmaq,P=5HP(外殼 600℃/48HR耐溫噴砂處理,馬達耐溫300℃/ 1HR)	台	1.000		-	M162310000A2,#
壹.一.10.5.15	產品，柴油引擎發電機組，避震器	組	2.000		-	M16231000083,#
壹.一.10.5.16	產品，柴油引擎發電機組，帆布接頭	組	2.000		-	M16231000084,#
壹.一.10.5.17	風機安裝工資	式	2.000		-	L16231000044,#
壹.一.10.5.18	產品，柴油引擎發電機組，風機管頭連接	組	2.000		-	M16231000085,#
壹.一.10.5.19	另料五金	式	1.000		-	W16231000042,#
壹.一.10.5.20	運費	式	1.000		-	E16231000042,#
	小計 [壹.一.10.5 發電機設備工程]					
壹.一.10.6	防火阻絕設備工程					
壹.一.10.6.1	產品，防火阻絕，膨脹型防火板 24*32英 吋/片	只	100.000		-	M07840000061,#
壹.一.10.6.2	產品，防火阻絕，防火灰泥 44磅/包	個	20.000		-	M07840000071,#
壹.一.10.6.3	產品，防火阻絕，膨脹型防火帶 15米/箱	個	10.000		-	M07840000072,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 77 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.10.6.4	產品，防火阻絕，防火帶用金屬套環及搭扣	式	1.000		-	M07840000041,#
壹.一.10.6.5	產品，防火阻絕，膨脹型防火板 24*32英吋/片	只	300.000		-	M07840000061,#
壹.一.10.6.6	產品，防火阻絕，膨脹型防火帶 15米/箱	個	30.000		-	M07840000072,#
壹.一.10.6.7	產品，防火阻絕，防火帶用金屬套環及搭扣	式	1.000		-	M07840000042,#
壹.一.10.6.8	產品，防火阻絕，防火灰泥 44磅/包	個	300.000		-	M07840000071,#
壹.一.10.6.9	產品，防火阻絕，膨脹型防火帶 15米/箱	個	20.000		-	M07840000072,#
壹.一.10.6.10	產品，防火阻絕，防火帶用金屬套環及搭扣	式	1.000		-	M07840000044,#
壹.一.10.6.11	雜項另料(運費、支撐件及施工損耗材料)	式	1.000		-	W07840000041,#
壹.一.10.6.12	產品，防火阻絕，施作位置、數量明細、施工照片製作費用	式	1.000		-	M07840000043,#
壹.一.10.6.13	責任施作工資(含責任施工標籤張貼)	式	1.000		-	L07840000041,#
	小計 [壹.一.10.6 防火阻絕設備工程]					
壹.一.10.7	太陽能設備工程					
壹.一.10.7.1	310W太陽光電模組	片	33.000		-	M162341122B,#
壹.一.10.7.2	10KW太陽光電逆變器	台	1.000		-	M162340200A,#
壹.一.10.7.3	太陽光電模組支架(H+C型鋼)	式	1.000		-	M1623408004,#
壹.一.10.7.4	AC交流配電箱(不鏽鋼烤漆)	只	1.000		-	M1623405006,#
壹.一.10.7.5	線材及五金另件	式	1.000		-	M1623419004,#
壹.一.10.7.6	結構技師簽證	式	1.000		-	W0127100337,#
壹.一.10.7.7	安裝工資	式	1.000		-	L0000000504
	小計 [壹.一.10.7 太陽能設備工程]					
	小計 [壹.一.10 電氣設備工程]					
壹.一.11	弱電設備工程					
壹.一.11.1	電信資訊系統工程					
壹.一.11.1.1	產品，分電箱，總配線架MDF-4(含端子板)	只	1.000		-	M1647100000061,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 78 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.11.1.1.2	產品，分電箱，OLDF-048光終端配線架	個	1.000		-	M1647100000071, #
壹.一.11.1.1.3	產品，分電箱，電話主配線箱體B-32(40*45*10)內含端子板附鎖	只	10.000		-	M1647100000062, #
壹.一.11.1.1.4	產品，分電箱，電話主配線箱體B-12(30x35x10)內含端子板附鎖	只	2.000		-	M1647100000063, #
壹.一.11.1.1.5	產品，接線裝置，單孔電話插座(含蓋板)	只	197.000		-	M161500000611, #
壹.一.11.1.1.6	產品，接線裝置，單孔資訊插座(含蓋板)	只	720.000		-	M161500000612, #
壹.一.11.1.1.7	產品，接線裝置，無線網路插座(含蓋板)	只	71.000		-	M161500000619, #
壹.一.11.1.1.8	產品，接線裝置，雙孔資訊電話插座(含蓋板)	只	1.000		-	M161500000613, #
壹.一.11.1.1.9	產品，數據網路交換處理設備，24埠光纖骨幹交換器	台	1.000		-	M167420000A6, #
壹.一.11.1.1.10	產品，數據網路交換處理設備，48埠邊際網路交換器	台	17.000		-	M167420000A2, #
壹.一.11.1.1.11	產品，數據網路交換處理設備，48埠光纖收容箱(含耦合器及Pigtail)	台	2.000		-	M167420000A3, #
壹.一.11.1.1.12	產品，數據網路交換處理設備，8埠光纖收容箱(含耦合器及Pigtail)	台	11.000		-	M167420000A4, #
壹.一.11.1.1.13	產品，數據網路交換處理設備，光纖模組	個	36.000		-	M16742000071, #
壹.一.11.1.1.14	產品，數據網路交換處理設備，光纖跳接線	個	36.000		-	M16742000072, #
壹.一.11.1.1.15	產品，數據網路交換處理設備，CAT.6 24 PORT 快接跳線面板	個	42.000		-	M16742000073, #
壹.一.11.1.1.16	產品，數據網路交換處理設備，1U 理線槽	個	68.000		-	M16742000074, #
壹.一.11.1.1.17	產品，數據網路交換處理設備，網路跳線	個	791.000		-	M16742000075, #
壹.一.11.1.1.18	產品，數據網路交換處理設備，3KVA機架式不斷電系統	台	1.000		-	M167420000A5, #
壹.一.11.1.1.19	產品，數據網路交換處理設備，19吋壁掛式機櫃含配件(15U)	組	10.000		-	M16742000083, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 79 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.11.1.20	產品，數據網路交換處理設備，19吋落地式機櫃含配件(41U)	組	1.000		-	M16742000084,#
壹.一.11.1.21	產品，數據網路交換處理設備，洩水箱(含52mmWP,CV)	組	1.000		-	M16742000085,#
壹.一.11.1.22	產品，導線管，PVC E管 52mm (2")	M	1,280.000		-	M1613200000010F
壹.一.11.1.23	產品，導線管，PVC E管 20mm (3/4")	M	10,520.000		-	M1613200000010B
壹.一.11.1.24	產品，電線及電纜，0.5-200P-FS-JF-LAP	M	720.000		-	M16120000000129
壹.一.11.1.25	產品，電線及電纜，0.5-100P-PE-PVC	M	170.000		-	M1612000000013,#
壹.一.11.1.26	產品，電線及電纜，0.5-50P-PE-PVC	M	30.000		-	M1612000000014,#
壹.一.11.1.27	產品，電線及電纜，CAT.6	M	44,860.000		-	M1612000000015,#
壹.一.11.1.28	產品，電線及電纜，8蕊單模光纖纜線	M	1,110.000		-	M1612000000016,#
壹.一.11.1.29	產品，數據網路交換處理設備，弱電手孔(含鑄鐵蓋)	組	8.000		-	M16742000086,#
壹.一.11.1.30	配管工資	式	1.000		-	L16132000041,#
壹.一.11.1.31	配線工資	式	1.000		-	L16120000041,#
壹.一.11.1.32	光纖佈放工資	式	1.000		-	L16742000044,#
壹.一.11.1.33	光纖熔接工資	式	1.000		-	L16742000045,#
壹.一.11.1.34	接頭五金另料	式	1.000		-	W16742000042,#
壹.一.11.1.35	設備安裝工資	式	1.000		-	L16472000046,#
壹.一.11.1.36	產品，數據網路交換處理設備，系統連線測試調整	式	1.000		-	M16742000041,#
壹.一.11.1.37	產品，數據網路交換處理設備，教育訓練	式	1.000		-	M16742000042,#
	小計 [壹.一.11.1 電信資訊系統工程]					
壹.一.11.2	電視天線系統工程					
壹.一.11.2.1	產品，共同天線設備，二十列不銹鋼數位	只	1.000		-	M16782000061,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 80 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	電視天線				-	
壹.一.11.2.2	產品，共同天線設備，避雷保安器	只	1.000		-	M16782000062,#
壹.一.11.2.3	產品，共同天線設備，數位電視專用前級放大器	只	1.000		-	M16782000063,#
壹.一.11.2.4	產品，共同天線設備，有線/數位寬頻放大器	只	1.000		-	M16782000064,#
壹.一.11.2.5	產品，共同天線設備，不鏽鋼天線固定架 ≥2M	只	1.000		-	M16782000065,#
壹.一.11.2.6	產品，共同天線設備，電視箱體(30*40* 10)附鎖	只	10.000		-	M16782000066,#
壹.一.11.2.7	產品，共同天線設備，數位電視二分配器	只	2.000		-	M16782000067,#
壹.一.11.2.8	產品，共同天線設備，數位電視四分配器	只	2.000		-	M16782000069,#
壹.一.11.2.9	產品，共同天線設備，單孔電視插座(含蓋板)	只	5.000		-	M167820000611,#
壹.一.11.2.10	產品，導線管，PVC E管 28mm (1")	M	15.000		-	M1613200000010C
壹.一.11.2.11	產品，導線管，PVC E管 20mm (3/4")	M	90.000		-	M1613200000010B
壹.一.11.2.12	產品，電線及電纜，同軸電纜 7CFB	M	60.000		-	M1612000000017, #
壹.一.11.2.13	產品，電線及電纜，同軸電纜 5CFB	M	210.000		-	M1612000000018, #
壹.一.11.2.14	配管工資	式	1.000		-	L16132000042,#
壹.一.11.2.15	配線工資	式	1.000		-	L16120000043,#
壹.一.11.2.16	接頭五金另料	式	1.000		-	W16782000041,#
壹.一.11.2.17	設備安裝工資	式	1.000		-	L16782000042,#
壹.一.11.2.18	產品，共同天線設備，系統連線測試調整	式	1.000		-	M16782000041,#
	小計 [壹.一.11.2 電視天線系統工程]					
壹.一.11.3	監視暨緊急求救系統工程					
壹.一.11.3.1	產品，閉路電視設備，高解析網路型攝影機	只	50.000		-	M13704000061,# - 屬後續擴充工程
壹.一.11.3.2	產品，閉路電視設備，高解析網路半球型	只	4.000		-	M13704000062,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 81 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	攝影機				-	屬後續擴充工程
壹.一.11.3.3	產品，閉路電視設備，槍型攝影機支架	組	50.000		-	M13704000081,# 屬後續擴充工程
壹.一.11.3.4	產品，閉路電視設備，工業型收音麥克風	組	1.000		-	M13704000082,#
壹.一.11.3.5	產品，門禁管制設備，警報控制器	台	6.000		-	M137060000A1,#
壹.一.11.3.6	產品，門禁管制設備，數位訊號控制器	台	6.000		-	M137060000A2,#
壹.一.11.3.7	產品，門禁管制設備，緊急求救按鈕	只	46.000		-	M13706000061,#
壹.一.11.3.8	產品，門禁管制設備，警報閃光喇叭	只	7.000		-	M13706000062,#
壹.一.11.3.9	產品，門禁管制設備，緊急求救影像對講機	組	14.000		-	M137060000811,#
壹.一.11.3.10	產品，閉路電視設備，全數位錄影管理平台伺服器	組	1.000		-	M13704000083,#
壹.一.11.3.11	產品，閉路電視設備，全數位錄影主機	組	2.000		-	M13704000084,#
壹.一.11.3.12	產品，閉路電視設備，監控管理軟體附原廠授權書	組	1.000		-	M13704000085,#
壹.一.11.3.13	產品，閉路電視設備，監控專用硬碟(4TB)	個	16.000		-	M13704000071,#
壹.一.11.3.14	產品，閉路電視設備，24埠核心網路交換器	台	1.000		-	M137040000A1,#
壹.一.11.3.15	產品，閉路電視設備，24埠供電型網路交換器	台	12.000		-	M137040000A2,#
壹.一.11.3.16	產品，閉路電視設備，21吋監看螢幕	台	2.000		-	M137040000A3,#
壹.一.11.3.17	產品，閉路電視設備，3KVA機架式不斷電系統	台	1.000		-	M137040000A4,#
壹.一.11.3.18	產品，門禁管制設備，附鎖緊急求救控制箱(30*30*10cm)	組	6.000		-	M13706000081,#
壹.一.11.3.19	產品，閉路電視設備，19吋壁掛式機櫃含配件(15U)	組	2.000		-	M13704000086,#
壹.一.11.3.20	產品，閉路電視設備，19吋落地式機櫃含配件(41U)	只	1.000		-	M13704000063,#
壹.一.11.3.21	產品，導線管，PVC E管 20mm (3/4")	M	1,620.000		-	M1613200000010B

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 82 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.11.3.22	產品，電線及電纜，CAT.6	M	2,770.000		-	M1612000000015, #
壹.一.11.3.23	產品，電線及電纜，1.25mm ² -3C控制電纜	M	115.000		-	M1612000000019, #
壹.一.11.3.24	產品，電線及電纜，0.75mm ² -2C控制電纜	M	1,140.000		-	M16120000000131, #
壹.一.11.3.25	接頭五金另料	式	1.000		-	W13704000042, #
壹.一.11.3.26	配管工資	年	1.000		-	L16132000043, #
壹.一.11.3.27	配線工資	式	1.000		-	L16120000044, #
壹.一.11.3.28	產品，閉路電視設備，軟體編寫製作費	式	1.000		-	M13704000041, #
壹.一.11.3.29	產品，閉路電視設備，圖控畫面設計費	式	1.000		-	M13704000042, #
壹.一.11.3.30	設備安裝工資	式	1.000		-	L13704000042, #
壹.一.11.3.31	產品，閉路電視設備，系統連線測試調整	式	1.000		-	M13704000043, #
壹.一.11.3.32	產品，閉路電視設備，教育訓練	式	1.000		-	M13704000044, #
	小計 [壹.一.11.3 監視暨緊急求救系統工程]					
壹.一.11.4	門禁管制系統					
壹.一.11.4.1	產品，門禁管制設備，門禁讀卡機	台	9.000		-	M137060000A4, #
壹.一.11.4.2	產品，門禁管制設備，陽極鎖	組	8.000		-	M13706000082, #
壹.一.11.4.3	產品，門禁管制設備，非接觸式開門按鈕	組	5.000		-	M13706000083, #
壹.一.11.4.4	產品，門禁管制設備，感應卡片	個	1,200.000		-	M13706000071, #
壹.一.11.4.5	產品，門禁管制設備，多門管理控制器	台	2.000		-	M137060000A5, #
壹.一.11.4.6	產品，門禁管制設備，電梯層控主機	台	4.000		-	M137060000A6, #
壹.一.11.4.7	產品，門禁管制設備，電梯樓層點位控制器	台	4.000		-	M137060000A7, #
壹.一.11.4.8	產品，門禁管制設備，電梯設備箱體	台	4.000		-	M137060000A8, #
壹.一.11.4.9	產品，門禁管制設備，通訊轉換器	台	1.000		-	M137060000A9, #
壹.一.11.4.10	產品，門禁管制設備，電源供應器	式	1.000		-	M13706000041, #
壹.一.11.4.11	產品，門禁管制設備，門禁管制主機	台	1.000		-	M137060000A17, #
壹.一.11.4.12	產品，門禁管制設備，21吋監看螢幕	台	1.000		-	M137060000A11, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 83 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.11.4.13	產品，門禁管制設備，門禁管制軟體	組	1.000		-	M13706000084,#
壹.一.11.4.14	產品，閉路電視設備，19吋落地式機櫃含配件(41U)	只	1.000		-	M13704000063,#
壹.一.11.4.15	產品，導線管，PVC E管 20mm (3/4")	M	260.000		-	M1613200000010B
壹.一.11.4.16	產品，電線及電纜，AWG22-2P雙隔離電纜線	M	580.000		-	M16120000000111 ,#
壹.一.11.4.17	產品，電線及電纜，0.75mm ² -2C控制電纜	M	580.000		-	M16120000000131 ,#
壹.一.11.4.18	產品，電線及電纜，0.5mm ² -4C控制電纜	M	50.000		-	M16120000000112 ,#
壹.一.11.4.19	接頭五金另料	式	1.000		-	W13706000042,#
壹.一.11.4.20	配管工資	式	1.000		-	L16132000044,#
壹.一.11.4.21	配線工資	式	1.000		-	L16120000045,#
壹.一.11.4.22	設備安裝工資	式	1.000		-	L13706000042,#
壹.一.11.4.23	產品，門禁管制設備，系統連線測試調整	式	1.000		-	M13706000042,#
壹.一.11.4.24	產品，門禁管制設備，教育訓練	式	1.000		-	M13706000043,#
	小計 [壹.一.11.4 門禁管制系統]					
壹.一.11.5	車道管制系統					
壹.一.11.5.1	產品，門禁管制設備，電動柵欄機	台	1.000		-	M137060000A12,#
壹.一.11.5.2	產品，門禁管制設備，柵欄機基礎	台	1.000		-	M137060000A13,#
壹.一.11.5.3	產品，門禁管制設備，出車警鈴燈	組	2.000		-	M13706000085,#
壹.一.11.5.4	產品，門禁管制設備，感應線圈	組	5.000		-	M13706000086,#
壹.一.11.5.5	產品，門禁管制設備，線圈檢知器	組	5.000		-	M13706000087,#
壹.一.11.5.6	產品，門禁管制設備，車道控制器	台	1.000		-	M137060000A14,#
壹.一.11.5.7	產品，門禁管制設備，壁掛機箱(60*60*10cm)	組	1.000		-	M13706000088,#
壹.一.11.5.8	產品，門禁管制設備，柵欄機控制主機	台	1.000		-	M137060000A15,#
壹.一.11.5.9	產品，門禁管制設備，通訊轉換器	台	1.000		-	M137060000A16,#
壹.一.11.5.10	產品，門禁管制設備，ETag長距離感應讀卡機	組	2.000		-	M13706000089,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 84 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.11.5.11	產品，門禁管制設備，手持式ETag掃描器	組	1.000		-	M137060000812, #
壹.一.11.5.12	產品，門禁管制設備，Etag標籤	只	100.000		-	M13706000064, #
壹.一.11.5.13	產品，門禁管制設備，緊急求救影像對講機	台	1.000		-	M137060000A3, #
壹.一.11.5.14	產品，導線管，PVC E管 20mm (3/4")	M	520.000		-	M161320000010B
壹.一.11.5.15	產品，電線及電纜，CAT.6	M	60.000		-	M1612000000015, #
壹.一.11.5.16	產品，電線及電纜，AWG22-2P雙隔離訊號線	M	80.000		-	M16120000000119, #
壹.一.11.5.17	產品，電線及電纜，2.0mm ² -3C電源控制線	M	60.000		-	M16120000000113, #
壹.一.11.5.18	產品，電線及電纜，0.75mm ² -4C控制電纜	M	185.000		-	M16120000000114, #
壹.一.11.5.19	產品，電線及電纜，0.75mm ² -2C控制電纜	M	230.000		-	M16120000000131, #
壹.一.11.5.20	接頭五金另料	式	1.000		-	W13706000043, #
壹.一.11.5.21	配管工資	式	1.000		-	L16132000045, #
壹.一.11.5.22	配線工資	式	1.000		-	L16120000046, #
壹.一.11.5.23	設備安裝工資	式	1.000		-	L13706000043, #
壹.一.11.5.24	產品，門禁管制設備，系統連線測試調整	式	1.000		-	M13706000044, #
	小計 [壹.一.11.5 車道管制系統]					
壹.一.11.6	中央監控及自動控制工程					
壹.一.11.6.1	產品，電力監視及控制設備，中央監控伺服器工作電腦主機	組	1.000		-	M13802000081, #
壹.一.11.6.2	產品，閉路電視設備，21吋監看螢幕	台	1.000		-	M137040000A3, #
壹.一.11.6.3	產品，電力監視及控制設備，網際網路WEB版監控軟體	組	1.000		-	M13802000082, #
壹.一.11.6.4	產品，電力監視及控制設備，網路系統整合控制器	組	1.000		-	M13802000083, #
壹.一.11.6.5	產品，電力監視及控制設備，警報簡訊發	台	1.000		-	M138020000A1, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 85 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	報器				-	
壹.一.11.6.6	產品，電力監視及控制設備，應用軟體程式設計	式	1.000		-	M13802000041,#
壹.一.11.6.7	產品，電力監視及控制設備，動態圖型繪製編輯	式	1.000		-	M13802000042,#
壹.一.11.6.8	產品，電力監視及控制設備，資料庫編輯	式	1.000		-	M13802000043,#
壹.一.11.6.9	產品，電力監視及控制設備，電力系統介面整合費用	式	1.000		-	M13802000044,#
壹.一.11.6.10	產品，電力監視及控制設備，數位輸入模組 DI-16	組	2.000		-	M138020000818,#
壹.一.11.6.11	產品，電力監視及控制設備，防爆型液位感測器	組	1.000		-	M13802000086,#
壹.一.11.6.12	產品，電力監視及控制設備，MSTP轉TCP伺服器	組	1.000		-	M13802000085,#
壹.一.11.6.13	產品，電力監視及控制設備，漏水偵測器(含偵測帶)	組	1.000		-	M138020000819,#
壹.一.11.6.14	產品，電力監視及控制設備，漏油感測器	組	1.000		-	M138020000827,#
壹.一.11.6.15	產品，電力監視及控制設備，給排水系統介面整合費用	式	1.000		-	M13802000045,#
壹.一.11.6.16	產品，電力監視及控制設備，DDC(直接數位控制器)BACnet協定,需具有4GB的記憶體,容量有28UIO,8DO	組	1.000		-	M138020000821,#
壹.一.11.6.17	產品，電力監視及控制設備，DDC(直接數位控制器)BACnet協定,需俱備stand alone,76.8k boud,可連接LCD操作面板,容量有6UI,6DO,3UO	組	2.000		-	M138020000822,#
壹.一.11.6.18	產品，電力監視及控制設備，電極式液位開關	組	2.000		-	M13802000087,#
壹.一.11.6.19	產品，電力監視及控制設備，浮球式液位開關	組	6.000		-	M13802000088,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 86 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.11.6.20	產品，電力監視及控制設備，水箱蓋開關 開關	組	2.000		-	M13802000089,#
壹.一.11.6.21	產品，電力監視及控制設備，漏水偵測器(含偵測帶)	組	1.000		-	M138020000819,#
壹.一.11.6.22	產品，電力監視及控制設備，MSTP轉TCP伺服器	組	1.000		-	M13802000085,#
壹.一.11.6.23	產品，電力監視及控制設備，消防系統介面整合費用	式	1.000		-	M13802000046,#
壹.一.11.6.24	產品，電力監視及控制設備，DDC(直接數位控制器)BACnet協定,需俱備stand alone,76.8k boud,可連接LCD操作面板,容量有6UI,6DO,3UO	組	1.000		-	M138020000811,#
壹.一.11.6.25	產品，電力監視及控制設備，浮球式液位開關	組	1.000		-	M13802000088,#
壹.一.11.6.26	產品，電力監視及控制設備，室內環境品質系統介面整合費用	式	1.000		-	M13802000047,#
壹.一.11.6.27	產品，電力監視及控制設備，DDC(直接數位控制器)BACnet協定,需俱備stand alone,76.8k boud,可連接LCD操作面板,容量有6UI,6DO,3UO	組	1.000		-	M138020000811,#
壹.一.11.6.28	產品，電力監視及控制設備，室內多功能感測器	組	1.000		-	M138020000812,#
壹.一.11.6.29	產品，電力監視及控制設備，停車場管理系統整合費用	式	1.000		-	M13802000048,#
壹.一.11.6.30	產品，電力監視及控制設備，DDC(直接數位控制器)BACnet協定,需俱備stand alone,76.8k boud,可連接LCD操作面板,容量有6UI,6DO,3UO	組	1.000		-	M138020000811,#
壹.一.11.6.31	產品，電力監視及控制設備，通風換氣系統整合費用	式	1.000		-	M13802000049,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 87 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.11.6.32	產品，電力監視及控制設備，DDC(直接數位控制器)BACnet協定,需俱備stand alone,76.8k boud,可連接LCD操作面板,容量有6UI,6DO,3UO	組	1.000		-	M138020000811,#
壹.一.11.6.33	產品，電力監視及控制設備，室內型溫度感測器	組	1.000		-	M138020000813,#
壹.一.11.6.34	產品，電力監視及控制設備，室內型一氧化碳感測器	組	1.000		-	M138020000814,#
壹.一.11.6.35	產品，電力監視及控制設備，門禁保全系統整合費用	式	1.000		-	M138020000435,#
壹.一.11.6.36	產品，電力監視及控制設備，DDC(直接數位控制器)BACnet協定,需俱備stand alone,76.8k boud,可連接LCD操作面板,容量有6UI,6DO,3UO	組	1.000		-	M138020000811,#
壹.一.11.6.37	產品，電力監視及控制設備，門位磁黃開關	組	28.000		-	M138020000815,#
壹.一.11.6.38	產品，電力監視及控制設備，電梯系統整合費用	組	1.000		-	M138020000823,#
壹.一.11.6.39	產品，電力監視及控制設備，DDC(直接數位控制器)BACnet協定,需俱備stand alone,76.8k boud,可連接LCD操作面板,容量有6UI,6DO,3UO	組	1.000		-	M138020000822,#
壹.一.11.6.40	產品，電力監視及控制設備，金屬浮球液位感測器	組	2.000		-	M138020000824,#
壹.一.11.6.41	產品，電力監視及控制設備，瓦斯偵測系統整合費用	組	1.000		-	M138020000825,#
壹.一.11.6.42	產品，電力監視及控制設備，DDC(直接數位控制器)BACnet協定,需俱備stand alone,76.8k boud,可連接LCD操作面板,容量有6UI,6DO,3UO	組	1.000		-	M138020000822,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 88 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.11.6.43	產品，電力監視及控制設備，瓦斯偵測器	組	4.000		-	M138020000826,#
壹.一.11.6.44	產品，電力監視及控制設備，監視系統整合介面費用	式	1.000		-	M138020000411,#
壹.一.11.6.45	產品，電力監視及控制設備，緊急求救系統整合介面費用	式	1.000		-	M138020000412,#
壹.一.11.6.46	產品，電力監視及控制設備，空調系統整合費用	式	1.000		-	M138020000413,#
壹.一.11.6.47	產品，電力監視及控制設備，照明系統整合費用	式	1.000		-	M138020000414,#
壹.一.11.6.48	產品，電力監視及控制設備，物業管理系統整合費用	式	1.000		-	M138020000415,#
壹.一.11.6.49	產品，電力監視及控制設備，監控盤,含保險絲,變壓器,電譯及端子台、數位模組等配件	組	5.000		-	M138020000816,#
壹.一.11.6.50	產品，閉路電視設備，19吋落地式機櫃含配件(41U)	只	1.000		-	M13704000063,#
壹.一.11.6.51	產品，導線管，PVC E管 41mm (1-1/2")	M	70.000		-	M1613200000010E,#
壹.一.11.6.52	產品，導線管，PVC E管 28mm (1")	M	120.000		-	M1613200000010C
壹.一.11.6.53	產品，導線管，PVC E管 20mm (3/4")	M	2,750.000		-	M1613200000010B
壹.一.11.6.54	產品，電線及電纜，0.75mm ² -4C控制電纜	M	3,300.000		-	M16120000000114,#
壹.一.11.6.55	產品，電線及電纜，AWG22-2P雙隔離訊號線	M	405.000		-	M16120000000119,#
壹.一.11.6.56	產品，電線及電纜，1.25mm ² -2C控制電纜	M	200.000		-	M16120000000132,#
壹.一.11.6.57	產品，電線及電纜，CAT.6	M	60.000		-	M1612000000015,#
壹.一.11.6.58	接頭五金另料	式	1.000		-	W13802000046,#
壹.一.11.6.59	配管工資	式	1.000		-	L16132000046,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 89 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.11.6.60	配線工資	式	1.000		-	L16120000047,#
壹.一.11.6.61	設備安裝工資	式	1.000		-	L13802000046,#
壹.一.11.6.62	產品，電力監視及控制設備，系統連線測試調整	式	1.000		-	M138020000416,#
壹.一.11.6.63	產品，電力監視及控制設備，教育訓練	式	1.000		-	M138020000417,#
	小計 [壹.一.11.6 中央監控及自動控制工程]					
壹.一.11.7	設施管理系統工程					
壹.一.11.7.1	產品，電力監視及控制設備，設施管理系統伺服器	式	1.000		-	M138020000418,#
壹.一.11.7.2	產品，電力監視及控制設備，設施管理軟體	式	1.000		-	M138020000419,#
壹.一.11.7.3	產品，電力監視及控制設備，智慧建築標章申請作業費	式	1.000		-	M138020000436,#
壹.一.11.7.4	產品，電力監視及控制設備，多媒體播放子機	台	1.000		-	M138020000A5,#
壹.一.11.7.5	產品，電力監視及控制設備，多媒體顯示看板(含壁掛架)	台	1.000		-	M138020000A6,#
壹.一.11.7.6	產品，導線管，PVC E管 3/4" 20 \$	M	30.000		-	M1613200000011,#
壹.一.11.7.7	產品，電線及電纜，CAT.6	M	30.000		-	M16120000000126,#
壹.一.11.7.8	產品，電線及電纜，1.25mm ² -3C控制電纜	M	30.000		-	M16120000000127,#
壹.一.11.7.9	配管工資	式	1.000		-	L16132000048,#
壹.一.11.7.10	配線工資	式	1.000		-	L16120000048,#
壹.一.11.7.11	主機測試調整工資	式	1.000		-	L13802000047,#
壹.一.11.7.12	產品，電力監視及控制設備，教育訓練	式	1.000		-	M138020000417,#
	小計 [壹.一.11.7 設施管理系統工程]					
	小計 [壹.一.11 弱電設備工程]					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 90 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.12	給排水設備工程					
壹.一.12.1	給排水設備工程					
壹.一.12.1.1	產品，給排水泵，陸上型揚水泵)20HP 交替運轉(含避震座)Q=916LPM，H=56M，D=3"(配管4")(泵浦液接部份為全不銹鋼製，機械軸封為碳化矽或鎢材質)	台	2.000		-	M15440000000A1， #
壹.一.12.1.2	產品，給排水泵，陸上型恆壓變頻加壓機組5HP 兩台一組 交替並列運轉(含避震座)Q=1500LPM(合流)，H=15M，D=2"(合流4")(泵浦液接部份為全不銹鋼製，機械軸封為碳化矽或鎢材質)	組	1.000		-	M15440000000081， #
壹.一.12.1.3	產品，給排水泵，陸上型恆壓變頻加壓機組(熱水) 兩台一組(交替並列)(含避震座.控制盤)3HP，Q=800LPM(合流)，H=15M，D=2"(合流4")	組	1.000		-	M15440000000082， #
壹.一.12.1.4	產品，給排水泵，陸上型迴水泵(熱水) 一台一組(含避震座.控制盤)1.5HP，Q=133LPM，H=21M，D=1-1/4"(配管1-1/2")	組	1.000		-	M15440000000083， #
壹.一.12.1.5	產品，給排水泵，陸上型迴水泵(熱水) 一台一組(含避震座.控制盤)2HP，Q=92LPM，H=40M，D=1-1/4"(配管1-1/2")	組	1.000		-	M15440000000084， #
壹.一.12.1.6	產品，給排水泵，沉水式污水泵(附著脫.導桿.液位偵測器.切刀型) 5HP，Q=750LPM，H=12M，D=3"(全鑄渦流式，雙層機械軸封外圍應有昇油環設置，內藏過載保護開關)(含浮球開關)	台	2.000		-	M154400000000A2， #
壹.一.12.1.7	產品，給排水泵，沉水式廢水泵(附著脫.導桿.液位偵測器)3HP，Q=360LPM，H=12M，D=3"(全鑄渦流式，雙層機械軸封外圍應有昇油環設置，內藏過載保護開關)(含浮	台	4.000		-	M154400000000A3， #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 91 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	球開關)				-	
壹.一.12.1.8	產品，給排水泵，沉水全鑄式雨水緊急排放泵(附著脫.導桿.液位偵測器)5HP，Q=650LPM，H=12M，D=3"(全鑄渦流式,雙層機械軸封外圍應有昇油環設置,內藏過載保護開關)(含浮球開關)	台	4.000		-	M1544000000A4,#
壹.一.12.1.9	產品，給排水泵，沉水自動電極液位式機坑泵 0.5HP，Q=160LPM，H=5M，D=2"	台	3.000		-	M1544000000A5,#
壹.一.12.1.10	產品，給排水泵，沉水式全鑄片面冷卻底吸型噴灌泵 5HP，Q=200LPM，H=30M，D=2"(全鑄渦流式,雙層機械軸封外圍應有昇油環設置,內藏過載保護開關)(含陸上式控制盤，壓差式加壓設備，隔膜式壓力桶，100公升一只，及壓差式泵出口配管球塞閥及逆止閥，壓力表)	台	1.000		-	M1544000000A6,#
壹.一.12.1.11	產品，給排水及衛生器具，坐式馬桶水箱式(壁排) 配件全	只	43.000		-	M154100000641,#
壹.一.12.1.12	產品，給排水及衛生器具，坐式馬桶水箱式(下排) 配件全	只	155.000		-	M15410000061,#
壹.一.12.1.13	產品，給排水及衛生器具，社福坐式馬桶含L型安全扶手.單側活動扶手及自動沖水器(含馬桶背墊) 配件全	只	5.000		-	M15410000062,#
壹.一.12.1.14	產品，給排水及衛生器具，社福掛牆式洗臉盆含自動龍頭及扶手 配件全	只	5.000		-	M15410000063,#
壹.一.12.1.15	產品，給排水及衛生器具，社福掛牆式便斗含自動沖水器及扶手 配件全	只	1.000		-	M15410000064,#
壹.一.12.1.16	產品，給排水及衛生器具，社福淋浴龍頭BF3721含扶手HF8543F及安全座椅 配件全	只	1.000		-	M15410000065,#
壹.一.12.1.17	產品，給排水及衛生器具，檯面式單盆附混合式單槍龍頭(檯面屬建築工程) 配件全	只	3.000		-	M15410000066,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 92 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.12.1.18	產品，給排水及衛生器具，單栓龍頭(檯面屬建築工程) 配件全(房間)	只	388.000		-	M15410000068,#
壹.一.12.1.19	產品，給排水及衛生器具，淋浴龍頭配件全	只	194.000		-	M154100000637,#
壹.一.12.1.20	產品，給排水及衛生器具，廚房自由龍頭配件全	只	28.000		-	M154100000611,#
壹.一.12.1.21	產品，給排水及衛生器具，洗衣機龍頭配件全	只	23.000		-	M154100000612,#
壹.一.12.1.22	產品，給排水及衛生器具，馬桶拉伸龍頭配件全	只	202.000		-	M154100000613,#
壹.一.12.1.23	產品，給排水及衛生器具，浴廁清洗龍頭配件全	只	2.000		-	M154100000614,#
壹.一.12.1.24	產品，給排水及衛生器具，陽台龍頭配件全	只	195.000		-	M154100000615,#
壹.一.12.1.25	產品，給排水及衛生器具，洗手台龍頭配件全	只	20.000		-	M154100000616,#
壹.一.12.1.26	產品，給排水及衛生器具，自來水龍頭配件全(資源回收室)	只	1.000		-	M154100000636,#
壹.一.12.1.27	產品，給排水及衛生器具，防臭型地板落水頭 2"	只	824.000		-	M154100000617,#
壹.一.12.1.28	產品，給排水及衛生器具，防臭型地板落水頭 3"	只	6.000		-	M154100000642,#
壹.一.12.1.29	產品，給排水及衛生器具，高籠型地板落水頭 2"	只	2.000		-	M154100000643,#
壹.一.12.1.30	產品，給排水及衛生器具，高籠型地板落水頭 3"	只	62.000		-	M154100000618,#
壹.一.12.1.31	產品，給排水及衛生器具，花圃地板落水頭 3"	只	28.000		-	M154100000633,#
壹.一.12.1.32	產品，給排水及衛生器具，地板式清潔口 2"	只	210.000		-	M154100000619,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 93 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.12.1.33	產品，給排水及衛生器具，地板式清潔口 3"	只	8.000		-	M154100000638,#
壹.一.12.1.34	產品，給排水及衛生器具，地板式清潔口 4"	只	37.000		-	M154100000621,#
壹.一.12.1.35	產品，給排水及衛生器具，配管式清潔口 2"	只	21.000		-	M154100000622,#
壹.一.12.1.36	產品，給排水及衛生器具，配管式清潔口 3"	只	4.000		-	M154100000623,#
壹.一.12.1.37	產品，給排水及衛生器具，配管式清潔口 4"	只	22.000		-	M154100000624,#
壹.一.12.1.38	產品，給排水及衛生器具，配管式清潔口 5"	只	8.000		-	M154100000625,#
壹.一.12.1.39	產品，給排水及衛生器具，配管式清潔口 6"	只	2.000		-	M154100000626,#
壹.一.12.1.40	產品，給排水及衛生器具，防蟲網罩 2"	只	5.000		-	M154100000627,#
壹.一.12.1.41	產品，給排水及衛生器具，防蟲網罩 3"	只	11.000		-	M154100000628,#
壹.一.12.1.42	產品，給排水及衛生器具，防蟲網罩 4"	只	5.000		-	M154100000629,#
壹.一.12.1.43	產品，給排水及衛生器具，魚眼罩 3"	只	3.000		-	M154100000639,#
壹.一.12.1.44	產品，給排水及衛生器具，魚眼罩 4"	只	5.000		-	M154100000631,#
壹.一.12.1.45	產品，給排水及衛生器具，魚眼罩 5"	只	1.000		-	M154100000632,#
壹.一.12.1.46	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 1/2"	只	196.000		-	M15110000000635
壹.一.12.1.47	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 1"	只	400.000		-	M1511000000061,
壹.一.12.1.48	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 1-1/4"	只	26.000		-	M1511000000062,
壹.一.12.1.49	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 1-1/2"	只	3.000		-	M15110000000636
壹.一.12.1.50	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 2"	只	9.000		-	M1511000000063,

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 94 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.12.1.51	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 3"	只	4.000		-	M1511000000064, - #
壹.一.12.1.52	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 4"	只	2.000		-	M1511000000065, - #
壹.一.12.1.53	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 8"(污水切換閥)	只	4.000		-	M15110000000632 - ,#
壹.一.12.1.54	產品，閥，不鏽鋼橫式逆止閥 1/2"	只	195.000		-	M15110000000637 - ,#
壹.一.12.1.55	產品，閥，不鏽鋼橫式逆止閥 1-1/2"	只	2.000		-	M15110000000638 - ,#
壹.一.12.1.56	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而（泵浦） 1-1/4"	只	2.000		-	M1511000000067, - #
壹.一.12.1.57	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而（泵浦） 2"	只	12.000		-	M1511000000068, - #
壹.一.12.1.58	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而（泵浦） 3"	只	14.000		-	M1511000000069, - #
壹.一.12.1.59	產品，閥，不鏽鋼防震軟管（泵浦） 2"	只	8.000		-	M15110000000644 - ,#
壹.一.12.1.60	產品，閥，不鏽鋼防震軟管（泵浦） 3"	只	12.000		-	M15110000000611 - ,#
壹.一.12.1.61	產品，閥，不鏽鋼無聲緩衝逆止閥（泵浦） 3"	只	2.000		-	M15110000000612 - ,#
壹.一.12.1.62	產品，閥，不鏽鋼橫式逆止閥（泵浦） 1-1/4"	只	2.000		-	M15110000000613 - ,#
壹.一.12.1.63	產品，閥，不鏽鋼橫式逆止閥（泵浦） 2"	只	8.000		-	M15110000000614 - ,#
壹.一.12.1.64	產品，閥，不鏽鋼橫式逆止閥（泵浦） 3"	只	10.000		-	M15110000000615 - ,#
壹.一.12.1.65	產品，閥，不鏽鋼減壓閥組 2"(按裝減壓閥組閥需二只壓力表，一只過濾器及三只	只	2.000		-	M15110000000639 - ,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 95 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	控制閥)				-	
壹.一.12.1.66	產品，閥，不鏽鋼減壓閥組 3"(按裝減壓閥組閥需二只壓力表，一只過濾器及三只控制閥)	只	1.000		-	M15110000000645 ,#
壹.一.12.1.67	產品，閥，不鏽鋼減壓閥組 4"(按裝減壓閥組閥需二只壓力表，一只過濾器及三只控制閥)	只	1.000		-	M15110000000641 ,#
壹.一.12.1.68	產品，閥，數位式流量計 1-1/2"	只	1.000		-	M15110000000643 ,#
壹.一.12.1.69	產品，閥，數位式流量計 2"	只	1.000		-	M15110000000642 ,#
壹.一.12.1.70	產品，閥，吸氣閥 3"	只	60.000		-	M15110000000616 ,#
壹.一.12.1.71	產品，閥，吸氣閥 4"	只	60.000		-	M15110000000617 ,#
壹.一.12.1.72	產品，給排水及衛生器具，油脂截留器	只	3.000		-	M154100000634,#
壹.一.12.1.73	產品，閥，高壓浮球凡而 1"	只	3.000		-	M15110000000618 ,#
壹.一.12.1.74	產品，閥，定水位閥 1-1/2"	只	1.000		-	M15110000000619 ,#
壹.一.12.1.75	產品，給排水及衛生器具，毛髮截留器	只	7.000		-	M154100000635,#
壹.一.12.1.76	產品，閥，預留冷氣排水口	只	1.000		-	M15110000000646 ,#
壹.一.12.1.77	產品，閥，不鏽鋼水塔含不鏽鋼腳架 2T	只	1.000		-	M15110000000633 ,#
壹.一.12.1.78	產品，閥，污水消能陰井(內含採樣井及流量計)	只	1.000		-	M15110000000634 ,#
壹.一.12.1.79	產品，閥，筏基連通管	式	1.000		-	M1511000000041, #
壹.一.12.1.80	產品，閥，泵浦避震座(含水塔RC基礎座)	式	4.000		-	M1511000000042,

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 96 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					-	#
壹.一.12.1.81	另料(含彎頭)	式	1.000		-	W1511000000041,
					-	#
壹.一.12.1.82	按裝工資	式	1.000		-	L1511000000041,
					-	#
	小計 [壹.一.12.1 給排水設備工程]					
壹.一.12.2	給排水管路工程					
壹.一.12.2.1	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱厚度 Sch-20S，材質種類304，標稱管徑80mm(揚 水管)	M	86.000		-	M15223000011,#
					-	
					-	
壹.一.12.2.2	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱厚度 Sch-20S，材質種類304，標稱管徑15mm(熱 水披覆)	M	1,684.000		-	M15223000012,#
					-	
					-	
壹.一.12.2.3	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱厚度 Sch-20S，材質種類304，標稱管徑20mm(熱 水披覆)	M	972.000		-	M15223000013,#
					-	
					-	
壹.一.12.2.4	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱厚度 Sch-20S，材質種類304，標稱管徑25mm(熱 水披覆)	M	1,824.000		-	M15223000014,#
					-	
					-	
壹.一.12.2.5	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱厚度 Sch-20S，材質種類304，標稱管徑40mm(熱 水披覆)	M	432.000		-	M152230000117,#
					-	
					-	
壹.一.12.2.6	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱厚度 Sch-20S，材質種類304，標稱管徑50mm(熱 水披覆)	M	762.000		-	M15223000016,#
					-	
					-	
壹.一.12.2.7	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱厚度 Sch-20S，材質種類304，標稱管徑80mm(熱 水披覆)	M	240.000		-	M15223000017,#
					-	
					-	
壹.一.12.2.8	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱厚度 Sch-20S，材質種類304，標稱管徑100mm(	M	10.000		-	M15223000018,#
					-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 97 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	熱水披覆)				-	
壹.一.12.2.9	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱厚度Sch-20S，材質種類304，標稱管徑15mm(給水管)	M	3,026.000		-	M15223000019,#
壹.一.12.2.10	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱厚度Sch-20S，材質種類304，標稱管徑20mm(給水管)	M	376.000		-	M152230000118,#
壹.一.12.2.11	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱厚度Sch-20S，材質種類304，標稱管徑25mm(給水管)	M	2,020.000		-	M152230000111,#
壹.一.12.2.12	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱厚度Sch-20S，材質種類304，標稱管徑32mm(給水管)	M	210.000		-	M152230000112,#
壹.一.12.2.13	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱厚度Sch-20S，材質種類304，標稱管徑40mm(給水管)	M	88.000		-	M152230000113,#
壹.一.12.2.14	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱厚度Sch-20S，材質種類304，標稱管徑50mm(給水管)	M	920.000		-	M152230000114,#
壹.一.12.2.15	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱厚度Sch-20S，材質種類304，標稱管徑80mm(給水管)	M	20.000		-	M152230000115,#
壹.一.12.2.16	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱厚度Sch-20S，材質種類304，標稱管徑100mm(給水管)	M	218.000		-	M152230000116,#
壹.一.12.2.17	不鏽鋼管配管另料	式	1.000		-	W15223000041,#
壹.一.12.2.18	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC B管50mm (2")(橘色管)	M	1,952.000		-	M1510700000011,#
壹.一.12.2.19	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC B管80mm (3")(橘色管)	M	456.000		-	M1510700000012,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 98 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.12.2.20	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC B管 100mm (4")(橘色管)	M	2,928.000		-	M1510700000013, #
壹.一.12.2.21	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC B管 125mm (5")(橘色管)	M	130.000		-	M1510700000014, #
壹.一.12.2.22	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC B管 150mm (6")(橘色管)	M	140.000		-	M1510700000015, #
壹.一.12.2.23	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC A管 50mm (2")	M	1,320.000		-	M1510700000016, #
壹.一.12.2.24	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC A管 80mm (3")	M	1,590.000		-	M1510700000017, #
壹.一.12.2.25	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC A管 100mm (4")	M	146.000		-	M1510700000018, #
壹.一.12.2.26	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC A管 125mm (5")	M	66.000		-	M1510700000019, #
壹.一.12.2.27	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC B管 16mm (1/2")(雨水管)	M	8.000		-	M15107000000116 ,#
壹.一.12.2.28	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC B管 50mm (2")(雨水管)	M	1,520.000		-	M15107000000111 ,#
壹.一.12.2.29	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC B管 80mm (3")(雨水管)	M	1,058.000		-	M15107000000112 ,#
壹.一.12.2.30	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC B管 100mm (4")(雨水管)	M	432.000		-	M15107000000113 ,#
壹.一.12.2.31	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC B管 125mm (5")(雨水管)	M	52.000		-	M15107000000114 ,#
壹.一.12.2.32	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC B管 27mm (1")(冷氣排水管)	M	14.000		-	M15107000000115 ,#
壹.一.12.2.33	PVC 配管另料(含彎頭)	式	1.000		-	W16132000043,#
壹.一.12.2.34	配管工資	式	1.000		-	L16132000047,#
壹.一.12.2.35	運什費	式	1.000		-	E15223000041,#
壹.一.12.2.36	產品，不銹鋼管及管件，其他材料,固定架	式	1.000		-	M15223000041,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 99 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	,油漆,雜項,試車,管理費等				-	
	小計 [壹.一.12.2 給排水管路工程]					
壹.一.12.3	污水處理設備工程					
壹.一.12.3.1	產品,給排水及衛生器具,人孔蓋	組	10.000		-	M15410000081,#
壹.一.12.3.2	產品,給排水及衛生器具,電管預留	組	12.000		-	M15410000082,#
壹.一.12.3.3	人孔蓋假固定工資	式	10.000		-	L15410000042,#
壹.一.12.3.4	產品,給排水及衛生器具,槽壁烘乾	式	1.000		-	M15410000041,#
壹.一.12.3.5	產品,給排水及衛生器具,聚脂樹脂混凝土(8000PSI)	kg	1,350.000		-	M15410000091,#
壹.一.12.3.6	產品,給排水及衛生器具,打底耐酸鹼樹脂塗層	kg	600.000		-	M15410000092,#
壹.一.12.3.7	產品,給排水及衛生器具,玻璃纖維棉SM#30	kg	320.000		-	M15410000093,#
壹.一.12.3.8	產品,給排水及衛生器具,玻璃纖維毯SM#300	kg	400.000		-	M15410000094,#
壹.一.12.3.9	產品,給排水及衛生器具,中空玻璃纖維毯	kg	450.000		-	M15410000095,#
壹.一.12.3.10	產品,給排水及衛生器具,中間層耐酸鹼樹脂	kg	800.000		-	M15410000096,#
壹.一.12.3.11	產品,給排水及衛生器具,表面耐酸鹼樹脂	kg	800.000		-	M15410000097,#
壹.一.12.3.12	內襯工資	kg	1,170.000		-	L15410000092,#
壹.一.12.3.13	產品,給排水及衛生器具,曝氣鼓風機(詳圖說規範)	座	4.000		-	M154100000A1,#
壹.一.12.3.14	產品,給排水及衛生器具,三葉式曝氣器(詳圖說規範)	組	30.000		-	M15410000083,#
壹.一.12.3.15	產品,給排水及衛生器具,接觸濾材	組	100.000		-	M15410000084,#
壹.一.12.3.16	產品,給排水及衛生器具,接觸濾材固定架	組	2.000		-	M15410000085,#
壹.一.12.3.17	產品,給排水及衛生器具,浮渣擋板(	組	2.000		-	M15410000086,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 100 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	FRP製)				-	
壹.一.12.3.18	產品，給排水及衛生器具，溢流堰（FRP製）	組	1.000		-	M15410000087,#
壹.一.12.3.19	產品，給排水及衛生器具，壓力機動篩濾式過濾機40m3/h（詳圖說規範）	座	1.000		-	M154100000A2,#
壹.一.12.3.20	產品，給排水及衛生器具，吸附機40m3/h（詳圖說規範）	座	1.000		-	M154100000A3,#
壹.一.12.3.21	產品，給排水及衛生器具，浮游物附著設備（詳圖說規範）	組	20.000		-	M15410000088,#
壹.一.12.3.22	產品，給排水及衛生器具，浮游物附著設備固定架	組	20.000		-	M15410000089,#
壹.一.12.3.23	產品，給排水及衛生器具，污泥氣昇設備	組	2.000		-	M154100000834,#
壹.一.12.3.24	產品，給排水及衛生器具，過濾泵（詳圖說規範）	座	2.000		-	M154100000A4,#
壹.一.12.3.25	產品，給排水及衛生器具，加壓泵（詳圖說規範）	座	2.000		-	M154100000A5,#
壹.一.12.3.26	產品，給排水及衛生器具，殺菌機組系統（詳圖說規範）	座	1.000		-	M154100000A6,#
壹.一.12.3.27	產品，給排水及衛生器具，除油纖維濾膜片（詳圖說規範）	組	60.000		-	M154100000811,#
壹.一.12.3.28	產品，給排水及衛生器具，污泥阻固設備(詳圖說規範)	組	18.000		-	M154100000812,#
壹.一.12.3.29	產品，給排水及衛生器具，除油纖維濾膜片固定架	組	2.000		-	M154100000813,#
壹.一.12.3.30	產品，給排水及衛生器具，調節泵	座	2.000		-	M154100000A7,#
壹.一.12.3.31	產品，給排水及衛生器具，系統曝氣主管PVC 厚管	組	2.000		-	M154100000814,#
壹.一.12.3.32	產品，給排水及衛生器具，系統曝氣支管PVC 厚管	組	6.000		-	M154100000815,#
壹.一.12.3.33	產品，給排水及衛生器具，曝氣分管PVC	組	20.000		-	M154100000816,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 101 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	厚管				-	
壹.一.12.3.34	產品，給排水及衛生器具，系統輸水管 PVC 厚管	組	1.000		-	M154100000817,#
壹.一.12.3.35	產品，給排水及衛生器具，系統迴水管 PVC 厚管	組	1.000		-	M154100000818,#
壹.一.12.3.36	PVC管件及另料	式	20.000		-	W16132000044,#
壹.一.12.3.37	SUS-304另料	式	20.000		-	W15224000041,#
壹.一.12.3.38	產品，給排水及衛生器具，系統用閥類	組	20.000		-	M154100000819,#
壹.一.12.3.39	雜項另料(含螺栓、迫緊...)	式	20.000		-	W15410000042,#
壹.一.12.3.40	管線配設工資	式	20.000		-	L15410000043,#
壹.一.12.3.41	產品，給排水及衛生器具，單元配線	組	10.000		-	M154100000835,#
壹.一.12.3.42	配線另料	組	10.000		-	W16120000081,#
壹.一.12.3.43	配線工資	組	10.000		-	L16120000081,#
壹.一.12.3.44	產品，給排水及衛生器具，控制盤箱體	組	1.000		-	M154100000821,#
壹.一.12.3.45	產品，給排水及衛生器具，盤內控制組件	組	1.000		-	M154100000822,#
壹.一.12.3.46	產品，給排水及衛生器具，盤外控制組件	組	1.000		-	M154100000823,#
壹.一.12.3.47	機體，匯流排及另件	組	1.000		-	W15410000083,#
壹.一.12.3.48	產品，給排水及衛生器具，訊號測試	組	1.000		-	M154100000824,#
壹.一.12.3.49	產品，給排水及衛生器具，控制盤接地	組	1.000		-	M154100000825,#
壹.一.12.3.50	產品，給排水及衛生器具，線槽、端子板 、接線盒	組	1.000		-	M154100000826,#
壹.一.12.3.51	產品，給排水及衛生器具，接線端子示別 標籤	組	1.000		-	M154100000827,#
壹.一.12.3.52	產品，給排水及衛生器具，異位控制器＋ 水銀浮球開關	組	1.000		-	M154100000828,#
壹.一.12.3.53	另料、消耗品及周邊附件	組	1.000		-	W15410000084,#
壹.一.12.3.54	產品，給排水及衛生器具，控制盤相關工 作組裝	組	1.000		-	M154100000829,#
壹.一.12.3.55	產品，給排水及衛生器具，流程水位調整	組	1.000		-	M154100000836,#
壹.一.12.3.56	產品，給排水及衛生器具，教育訓練	組	1.000		-	M154100000831,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 102 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.12.3.57	產品，給排水及衛生器具，功能測試	組	1.000		-	M15410000832, #
壹.一.12.3.58	產品，給排水及衛生器具，試車藥品費用及功能調整	組	1.000		-	M15410000833, #
壹.一.12.3.59	運雜費	組	1.000		-	E15410000081, #
壹.一.12.3.60	產品，給排水及衛生器具，竣工申請污水相關費用	式	1.000		-	M15410000042, #
	小計 [壹.一.12.3 污水處理設備工程]					
壹.一.12.4	雨水回收設備工程					
壹.一.12.4.1	產品，快濾筒，人孔蓋	組	4.000		-	M13224000081, #
壹.一.12.4.2	產品，快濾筒，電管預留	組	6.000		-	M13224000082, #
壹.一.12.4.3	人孔蓋假固定工資	組	4.000		-	L13224000082, #
壹.一.12.4.4	產品，快濾筒，槽壁烘乾	組	1.000		-	M13224000083, #
壹.一.12.4.5	產品，快濾筒，聚脂樹脂混凝土（8000PSI）	式	600.000		-	M13224000041, #
壹.一.12.4.6	產品，快濾筒，打底耐酸鹼樹脂塗層	kg	400.000		-	M13224000091, #
壹.一.12.4.7	產品，快濾筒，S玻璃纖維棉SM#30	kg	210.000		-	M13224000092, #
壹.一.12.4.8	產品，快濾筒，玻璃纖維毯SM#300	kg	250.000		-	M13224000093, #
壹.一.12.4.9	產品，快濾筒，中空玻璃纖維毯	kg	320.000		-	M13224000094, #
壹.一.12.4.10	產品，快濾筒，中間層耐酸鹼樹脂	kg	400.000		-	M13224000095, #
壹.一.12.4.11	產品，快濾筒，表面耐酸鹼樹脂	kg	400.000		-	M13224000096, #
壹.一.12.4.12	內襯工資	kg	780.000		-	L15334000091, #
壹.一.12.4.13	產品，快濾筒，浮渣擋板（FRP製）	組	1.000		-	M13224000084, #
壹.一.12.4.14	產品，快濾筒，溢流堰（FRP製）	組	1.000		-	M13224000085, #
壹.一.12.4.15	產品，快濾筒，壓力機動篩濾式過濾機20m3/h（詳圖說規範）	個	1.000		-	M13224000071, #
壹.一.12.4.16	產品，快濾筒，吸附機20m3/h（詳圖說規範）	個	1.000		-	M13224000072, #
壹.一.12.4.17	產品，快濾筒，浮游物附著設備（詳圖說規範）	組	5.000		-	M13224000086, #
壹.一.12.4.18	產品，快濾筒，浮游物附著設備固定架	組	5.000		-	M13224000087, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 103 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.12.4.19	產品，快濾筒，過濾泵（詳圖說規範）	個	2.000		-	M13224000073,#
壹.一.12.4.20	產品，快濾筒，加壓泵（詳圖說規範）	個	2.000		-	M13224000074,#
壹.一.12.4.21	產品，快濾筒，殺菌機組系統（詳圖說規範）	個	1.000		-	M13224000075,#
壹.一.12.4.22	產品，快濾筒，除油纖維濾膜片（詳圖說規範）	組	20.000		-	M13224000088,#
壹.一.12.4.23	產品，快濾筒，污泥阻固設備(詳圖說規範)	組	4.000		-	M13224000089,#
壹.一.12.4.24	產品，快濾筒，除油纖維濾膜片固定架	組	1.000		-	M132240000828,#
壹.一.12.4.25	產品，快濾筒，系統輸水管PVC 厚管	組	2.000		-	M132240000811,#
壹.一.12.4.26	產品，快濾筒，系統迴水管PVC 厚管	組	2.000		-	M132240000812,#
壹.一.12.4.27	PVC管件及另料	組	2.000		-	W16132000082,#
壹.一.12.4.28	SUS-304另料	組	2.000		-	W15224000081,#
壹.一.12.4.29	產品，快濾筒，系統用閥類	組	2.000		-	M132240000813,#
壹.一.12.4.30	雜項另料（含螺栓、迫緊………）	組	2.000		-	W13224000084,#
壹.一.12.4.31	管路配設工資	組	2.000		-	L13224000083,#
壹.一.12.4.32	產品，快濾筒，單元配線	組	6.000		-	M132240000814,#
壹.一.12.4.33	配線另件	組	6.000		-	W16120000082,#
壹.一.12.4.34	配線工資	組	6.000		-	L16120000082,#
壹.一.12.4.35	產品，快濾筒，控制盤箱體	組	1.000		-	M132240000815,#
壹.一.12.4.36	產品，快濾筒，盤內控制組件	組	1.000		-	M132240000816,#
壹.一.12.4.37	產品，快濾筒，盤外控制組件	組	1.000		-	M132240000817,#
壹.一.12.4.38	機體,匯流排及另件	組	1.000		-	W13224000085,#
壹.一.12.4.39	產品，快濾筒，訊號測試	組	1.000		-	M132240000818,#
壹.一.12.4.40	產品，快濾筒，控制盤接地	組	1.000		-	M132240000819,#
壹.一.12.4.41	產品，快濾筒，線槽、端子板、接線盒	組	1.000		-	M132240000829,#
壹.一.12.4.42	產品，快濾筒，接線端子示別標籤	組	1.000		-	M132240000821,#
壹.一.12.4.43	產品，快濾筒，異位控制器＋水銀浮球開關	組	1.000		-	M132240000822,#
壹.一.12.4.44	另料、消耗品及週邊附件	組	1.000		-	W13224000086,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 104 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.12.4.45	產品，快濾筒，控制盤相關工作組裝	組	1.000		-	M132240000823,#
壹.一.12.4.46	產品，快濾筒，流程水位調整	組	1.000		-	M132240000824,#
壹.一.12.4.47	產品，快濾筒，教育訓練	組	1.000		-	M132240000825,#
壹.一.12.4.48	產品，快濾筒，功能測試	組	1.000		-	M132240000826,#
壹.一.12.4.49	產品，快濾筒，試車藥品費用及功能調整	組	1.000		-	M132240000827,#
壹.一.12.4.50	運雜費	組	1.000		-	E13224000082,#
	小計 [壹.一.12.4 雨水回收設備工程]					
	小計 [壹.一.12 給排水設備工程]					
壹.一.13	消防設備工程					
壹.一.13.1	消防器材設備工程					
壹.一.13.1.1	產品，消防栓及連結送水管設備，綜合消防栓箱(含模組板端子台及標示)2.0mm 1.消防凡而1 1/2"×1(16K) 2.快速接頭 1 1/2"×2 3.尼龍水帶1-1/2"x2x15m 4.水 霧瞄子1-1/2"x1 5.泵浦指示燈 x1(LED) 6.消防箱/滅火器箱	組	16.000		-	M13975000081,#
壹.一.13.1.2	產品，消防栓及連結送水管設備，綜合消防栓箱含2 1/2"單口(含模組板端子台及標示)2.0mm 1.消防凡而1 1/2"×1(16K) 2.消防凡而2 1/2"×1(16K) 3.快速接頭 1 1/2"×2 3.尼龍水帶1-1/2"x2x15m 4.水 霧瞄子1-1/2"x1 5.泵浦指示燈 x1(LED) 6.消防箱/滅火器箱	組	8.000		-	M13975000082,#
壹.一.13.1.3	產品，消防栓及連結送水管設備，連結送水口4"(埋入型)	只	1.000		-	M13975000061,#
壹.一.13.1.4	產品，消防栓及連結送水管設備，測試用出水口 2-1/2"(附標示牌) 16K	只	1.000		-	M13975000062,#
壹.一.13.1.5	產品，消防栓及連結送水管設備，測試用出水口 1-1/2"(附標示牌) 16K	只	1.000		-	M13975000063,#
壹.一.13.1.6	產品，消防栓及連結送水管設備，室內栓	座	1.000		-	M139750000A1,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 105 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	消防泵浦20HP (整套型連軸式) D"=4" , H=80M ,Q=300L ,15KW				-	
壹.一.13.1.7	產品，閥，鑄鐵法蘭式閘門凡而4" 16K	只	8.000		-	M15110000000621
					-	,#
壹.一.13.1.8	產品，閥，鑄鐵法蘭式逆止凡而4" 16K	只	2.000		-	M15110000000622
					-	,#
壹.一.13.1.9	產品，閥，高壓防震軟管4"	只	1.000		-	M15110000000623
					-	,#
壹.一.13.1.10	產品，閥，鑄鐵法蘭式底閥4" 附清洗操作鍊條	只	1.000		-	M15110000000624
					-	,#
壹.一.13.1.11	產品，消防管材及施工方法，STGP 管 (CNS 4626) 1-1/2"	M	30.000		-	M13911000011,#
					-	
壹.一.13.1.12	產品，消防管材及施工方法，STGP 管 (CNS 4626) 2-1/2"	M	10.000		-	M13911000012,#
					-	
壹.一.13.1.13	產品，消防管材及施工方法，STGP 管 (CNS 4626) 4"	M	287.000		-	M13911000013,#
					-	
壹.一.13.1.14	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC排水管	M	121.000		-	M15107000000117
					-	,#
壹.一.13.1.15	配管另料	式	1.000		-	W16132000045,#
壹.一.13.1.16	雜項五金吊架另料	式	1.000		-	W13975000042,#
壹.一.13.1.17	產品，消防栓及連結送水管設備，油漆	式	1.000		-	M13975000041,#
壹.一.13.1.18	運雜費	式	1.000		-	E13975000042,#
壹.一.13.1.19	按裝工資	式	1.000		-	L13975000042,#
壹.一.13.1.20	產品，消防栓及連結送水管設備，試水試壓	式	1.000		-	M13975000043,#
					-	
壹.一.13.1.21	產品，消防栓及連結送水管設備，敲打修補	式	1.000		-	M13975000044,#
					-	
壹.一.13.1.22	產品，消防栓及連結送水管設備，調整及測試	式	1.000		-	M13975000045,#
					-	
	小計 [壹.一.13.1 消防器材設備工程]					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 106 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.2	泡沫器材設備工程					
壹.一.13.2.1	產品，固定式泡沫滅火設備，泡沫撒水頭 1/2"	只	154.000		-	M13956000061,#
壹.一.13.2.2	產品，固定式泡沫滅火設備，感知撒水頭 1/2"	只	154.000		-	M13956000062,#
壹.一.13.2.3	產品，固定式泡沫滅火設備，自動警報逆止閥4"(含2"測試閥)	組	1.000		-	M13956000081,#
壹.一.13.2.4	產品，固定式泡沫滅火設備，比例混合器 4"	只	1.000		-	M13956000063,#
壹.一.13.2.5	產品，固定式泡沫滅火設備，泡沫原液槽 400L(全隔膜式)	組	1.000		-	M13956000082,#
壹.一.13.2.6	產品，固定式泡沫滅火設備，輕水泡沫原液 3%(含測試用)	kg	800.000		-	M13956000091,#
壹.一.13.2.7	產品，固定式泡沫滅火設備，一齊開放閥 2"	只	15.000		-	M13956000064,#
壹.一.13.2.8	產品，固定式泡沫滅火設備，手動啟動開關及箱 1/2"	組	15.000		-	M13956000083,#
壹.一.13.2.9	產品，固定式泡沫滅火設備，測試閥 1"	組	15.000		-	M13956000084,#
壹.一.13.2.10	產品，固定式泡沫滅火設備，水流警報蜂鳴器	只	1.000		-	M13956000065,#
壹.一.13.2.11	產品，固定式泡沫滅火設備，泡沫泵浦 25HP (整套型連軸式) D" =4", H=60M ,Q=840L ,18.75KW	座	1.000		-	M139560000A1,#
壹.一.13.2.12	產品，閥，砲金銅螺紋式閘門凡而2"	只	35.000		-	M15110000000625
壹.一.13.2.13	產品，閥，鑄鐵法蘭式閘門凡而4"	只	4.000		-	M15110000000626
壹.一.13.2.14	產品，閥，砲金銅螺紋式逆止凡而2"	只	2.000		-	M15110000000627
壹.一.13.2.15	產品，閥，鑄鐵法蘭式逆止凡而4"	只	1.000		-	M15110000000628

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 107 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
					-	,#
壹.一.13.2.16	產品，閥，鑄鐵Y型過濾器4"	只	1.000		-	M15110000000629
					-	,#
壹.一.13.2.17	產品，閥，高壓防震軟管4"	只	1.000		-	M15110000000623
					-	,#
壹.一.13.2.18	產品，閥，鑄鐵法蘭式底閥4" 附清洗操作鍊條	只	1.000		-	M15110000000624
					-	,#
壹.一.13.2.19	產品，電線及電纜，PVC電線 耐熱 1.6mm	M	237.000		-	M16120000000116
					-	,#
壹.一.13.2.20	配線另料	式	1.000		-	W161200000044,#
壹.一.13.2.21	產品，消防管材及施工方法，SGP 管 (CNS 6445) 1/2"	M	484.000		-	M139110000019,#
					-	
壹.一.13.2.22	產品，消防管材及施工方法，SGP 管 (CNS 6445) 1"	M	287.000		-	M139110000014,#
					-	
壹.一.13.2.23	產品，消防管材及施工方法，SGP 管 (CNS 6445) 1-1/4"	M	34.000		-	M139110000015,#
					-	
壹.一.13.2.24	產品，消防管材及施工方法，SGP 管 (CNS 6445) 1-1/2"	M	36.000		-	M139110000016,#
					-	
壹.一.13.2.25	產品，消防管材及施工方法，SGP 管 (CNS 6445) 2"	M	88.000		-	M139110000017,#
					-	
壹.一.13.2.26	產品，消防管材及施工方法，SGP 管 (CNS 6445) 4"	M	102.000		-	M139110000018,#
					-	
壹.一.13.2.27	產品，固定式泡沫滅火設備，八角熱浸鍍鋅鐵盒 2.0mm	只	1.000		-	M139560000066,#
					-	
壹.一.13.2.28	配管另料	式	1.000		-	W161320000046,#
壹.一.13.2.29	雜項五金另料	式	1.000		-	W139560000042,#
壹.一.13.2.30	產品，固定式泡沫滅火設備，油漆	式	1.000		-	M139560000041,#
壹.一.13.2.31	運雜費	式	1.000		-	E139560000042,#
壹.一.13.2.32	按裝工資	式	1.000		-	L139560000042,#
壹.一.13.2.33	產品，固定式泡沫滅火設備，試水試壓	式	1.000		-	M139560000042,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 108 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.2.34	產品，固定式泡沫滅火設備，敲打修補	式	1.000		-	M13956000043,#
壹.一.13.2.35	產品，固定式泡沫滅火設備，調整及測試	式	1.000		-	M13956000044,#
	小計 [壹.一.13.2 泡沫器材設備工程]					
壹.一.13.3	火警器材設備工程					
壹.一.13.3.1	產品，火警警報設備，R型火警受信總機(3L, 750點)，中文訊息LCD(320x240)螢幕顯示偵測環境煙濃度及溫度曲線,具火警及瓦斯獨立專用之快速功能系統顯示區,可直接於總機操作手動或自動切換日夜間動作模式	組	1.000		-	M13851000081,#
					-	
					-	
					-	
					-	
壹.一.13.3.2	產品，火警警報設備，程式編輯及系統設定費	組	1.000		-	M13851000082,#
					-	
壹.一.13.3.3	產品，火警警報設備，電源供應器	組	1.000		-	M13851000083,#
壹.一.13.3.4	產品，火警警報設備，廣播移報卡	組	1.000		-	M13851000084,#
壹.一.13.3.5	產品，火警探測設備，定址偵煙探測器二種,偵測器內置CPU分散式控制(含防水型底座IP44)(附磁簧測試及隔離功能)	只	335.000		-	M13853000061,#
					-	
壹.一.13.3.6	產品，火警探測設備，定址差動探測器二種,偵測器內置CPU分散式控制(含防水型底座IP44)(附磁簧測試及隔離功能)	只	25.000		-	M13853000062,#
					-	
					-	
壹.一.13.3.7	產品，火警探測設備，定址定溫探測器一種,偵測器內置CPU分散式控制(含防水型底座IP44)(附磁簧測試及隔離功能)	只	33.000		-	M13853000063,#
					-	
					-	
壹.一.13.3.8	產品，火警探測設備，定址補償探測器二種,偵測器內置CPU分散式控制(含防水型底座IP44)(附磁簧測試及隔離功能)	只	2.000		-	M13853000064,#
					-	
					-	
壹.一.13.3.9	產品，火警探測設備，瓦斯漏氣檢知器	只	3.000		-	M13853000066,#
壹.一.13.3.10	產品，火警探測設備，防火門扣	只	28.000		-	M13853000067,#
壹.一.13.3.11	產品，火警探測設備，定址中繼器 監視/控制附LED燈 具IP30	只	61.000		-	M13853000065,#
					-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 109 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.13.3.12	產品，火警警報設備，R型火警受信總機(2L，500點)，中文訊息LCD(320x240)螢幕顯示偵測環境煙濃度及溫度曲線,具火警及瓦斯獨立專用之快速功能系統顯示區,可直接於總機操作手動或自動切換日夜間動作模式	組	24.000		-	M13851000085,#
壹.一.13.3.13	產品，火警警報設備，綜合盤配件含箱體附標示燈DC24,LED燈泡、定址手動火警發信機、電話插座DC24V	組	2.000		-	M13851000086,#
壹.一.13.3.14	產品，火警警報設備，模組箱	式	1.000		-	M13851000041,#
壹.一.13.3.15	產品，電線及電纜，對絞隔離電線 耐熱 1.25mm-2c	M	1,878.000		-	M16120000000115,#
壹.一.13.3.16	產品，電線及電纜，PVC電線 耐熱 1.6mm	M	2,275.000		-	M16120000000116,#
壹.一.13.3.17	產品，電線及電纜，PVC電線 耐熱 2.0mm	M	467.000		-	M16120000000117,#
壹.一.13.3.18	產品，導線管，EMT管 E19	M	2,083.000		-	M1613200000010J
壹.一.13.3.19	產品，導線管，EMT管 E39	M	234.000		-	M1613200000010M,#
壹.一.13.3.20	產品，火警警報設備，八角熱浸鍍鋅鐵盒 2.0mm	式	1.000		-	M13851000045,#
壹.一.13.3.21	配線另料	式	1.000		-	W16120000045,#
壹.一.13.3.22	配管另料	式	1.000		-	W16132000047,#
壹.一.13.3.23	運雜費	式	1.000		-	E13851000043,#
壹.一.13.3.24	按裝工資	式	1.000		-	L13851000043,#
壹.一.13.3.25	產品，火警警報設備，主機軟體測試費用	式	1.000		-	M13851000042,#
	小計 [壹.一.13.3 火警器材設備工程]					
壹.一.13.4	廣播器材設備					
壹.一.13.4.1	產品，緊急廣播設備，緊急/業務廣播主機 3000W S-30L a.本項設備須經	台	1.000		-	M167810000A1,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 110 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	消防署認證通過				-	
壹.一.13.4.2	a.本項設備須經消防署認證通過				-	00000001
壹.一.13.4.3	產品，緊急廣播設備，三階段式火警樓層語音模組(預警/火災/非火災)	台	1.000		-	M167810000A2,#
壹.一.13.4.4	產品，緊急廣播設備，液晶系統故障偵測機	台	1.000		-	M167810000A3,#
壹.一.13.4.5	a.具LCD顯示幕及10只LED雙重顯示監視系統運作狀態				-	00000002
壹.一.13.4.6	b.系統監測到設備故障狀態時.則於LCD顯示幕顯示中文故障設備名稱.並發出提示鳴響音.				-	00000003
壹.一.13.4.7	c.系統待機時LCD顯示幕顯示工作電源電壓值.				-	00000004
壹.一.13.4.8	d.系統故障監測.LCD監視內容				-	00000005
壹.一.13.4.9	1.系統通信異常.2.語音模組異常.3.喇叭迴路異常4.前級擴大器異常.5.後級擴大器異常6.迴路選擇器異常.7.蓄電池異常.8.AC電源異常				-	00000006
壹.一.13.4.10	產品，緊急廣播設備，微電腦迴路控制／檢知器 10L	台	3.000		-	M167810000A4,#
壹.一.13.4.11	a.緊急狀況時可由面板迴路開關,啟動指定區域,做火警連動區域開啟及火災樓層語音廣播				-	00000007
壹.一.13.4.12	b.具插卡式連動群組設定模組				-	00000008
壹.一.13.4.13	c.前拆式迴路面板,方便替換迴路保護絲				-	00000009,#
壹.一.13.4.14	d.每迴路具3只LED指示燈(火警/區域/故障)				-	00000010,#
壹.一.13.4.15	e.每迴路具獨立保險絲保護裝置				-	00000011,#
壹.一.13.4.16	產品，緊急廣播設備，十迴路輸入／輸出端子盤(背板式安裝)	台	3.000		-	M167810000A5,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 111 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.4.17	產品，緊急廣播設備，600W功率擴大器附故障檢測功能a.具功率輸出過載保護動作燈號及風扇動作燈號信號遙控優先動作燈號	台	5.000		-	M167810000A6,#
壹.一.13.4.18	a.具功率輸出過載保護動作燈號及風扇動作燈號信號遙控優先動作燈號				-	000000012,#
壹.一.13.4.19	產品，緊急廣播設備，緊急電源供應器 a.內建12V 7A全密閉式免加水電池 兩只 b.直流數位LED顯示監視預備電池電壓5V~120V狀況	台	3.000		-	M167810000A7,#
壹.一.13.4.20	a.內建12V 7A全密閉式免加水電池 兩只				-	000000013,#
壹.一.13.4.21	b.直流數位LED顯示監視預備電池電壓5V~120V狀況				-	000000014,#
壹.一.13.4.22	產品，緊急廣播設備，十六迴路LED顯示/液晶監聽面板a.具16組監聽頻道選擇，各監聽頻道可獨立選擇監聽擴大機輸出或音源信號輸入狀況。c.每監聽頻道各具12段陣列式LED輸出顯示器，可獨立顯示各組擴大機或音源輸出狀態。d.具LCD顯示幕可顯示所監視頻道位置及電力供應狀態	台	1.000		-	M167810000A8,#
壹.一.13.4.23	a.具16組監聽頻道選擇，各監聽頻道可獨立選擇監聽擴大機輸出或音源信號輸入狀況。				-	000000015,#
壹.一.13.4.24	c.每監聽頻道各具12段陣列式LED輸出顯示器，可獨立顯示各組擴大機或音源輸出狀態。				-	000000016,#
壹.一.13.4.25	d.具LCD顯示幕可顯示所監視頻道位置及電力供應狀態				-	000000017,#
壹.一.13.4.26	產品，緊急廣播設備，DVD播放器	台	1.000		-	M167810000A9,#
壹.一.13.4.27	產品，緊急廣播設備，數位語音錄放音機	台	1.000		-	M167810000A17,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 112 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	a.具雙插卡式錄放音功能各支援至32Gb.錄音位元取樣頻率44.1KHz可選擇128k/192k/256k/320k等c.剩餘錄音空間及錄音剩餘時間顯示d.具線控自動放音功能/觸發啟動及常態控制開機功能 $\geq$ 8組(可搭配程式定時器作定時自動播音功能)				- - - - -	
壹.一.13.4.28	a.具雙插卡式錄放音功能各支援至32G				-	000000018,#
壹.一.13.4.29	b.錄音位元取樣頻率44.1KHz可選擇128k/192k/256k/320k等				-	000000019,#
壹.一.13.4.30	c.剩餘錄音空間及錄音剩餘時間顯示				-	000000020,#
壹.一.13.4.31	d.具線控自動放音功能/觸發啟動及常態控制開機功能 $\geq$ 8組(可搭配程式定時器作定時自動播音功能)				- - -	000000021,#
壹.一.13.4.32	產品，緊急廣播設備，液晶顯示程式定時器	台	1.000		-	M167810000A11,#
壹.一.13.4.33	產品，緊急廣播設備，液晶顯示型前級混音放大器a.具三群組10頻道音源輸入插座及3組音源輸出b.內建音源自動偵測優先切換器，優先順序為1.緊急優先音源2.第二優先音源3.背景音樂音源	台	1.000		- - - -	M167810000A12,#
壹.一.13.4.34	a.具三群組10頻道音源輸入插座及3組音源輸出				-	000000022,#
壹.一.13.4.35	b.內建音源自動偵測優先切換器，優先順序為1.緊急優先音源2.第二優先音源3.背景音樂音源				- - -	000000023,#
壹.一.13.4.36	產品，緊急廣播設備，LCD總電源順序電源控制器	台	2.000		-	M167810000A13,#
壹.一.13.4.37	a.具備大型LCD液晶顯示器，可顯示系統時間/交流電壓(000.0~260.0)及電池電壓(00.0~60.0)伏特。				- - -	000000024,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 113 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.4.38	b.具備AC及DC的高低壓警告功能，.可設定異常的，高壓值及低壓設定值，電壓值超出設定範圍時，系統會自動發出蜂鳴警音(可開啟或關閉)。				- - - -	000000025,#
壹.一.13.4.39	c.面板具有全開/全關/群組迴路及按鍵鎖控制按鍵。				- -	000000026,#
壹.一.13.4.40	d.具備順序管理頻道八組x2共16組3P/15A順序輸出控制插座。				- -	000000027,#
壹.一.13.4.41	e.具備定時開關機功能，可設定系統送電時間及節電時間，周六及周日可獨立設定。				- - -	000000028,#
壹.一.13.4.42	f.每迴路均具突波保護裝置，避免外在異常信號破壞系統正常工作。				- -	000000029,#
壹.一.13.4.43	產品，緊急廣播設備，液晶顯示遠端遙控麥克風 LCDa.可同步顯示火警及監聽火警語音廣播內容b.20迴路60群組廣播站，可擴增至240迴路c.音源輸入端、可連接錄音座、CD等音源d.液晶顯示操作指引動作狀態及異常訊息顯示	台	1.000		- - - - -	M167810000A14,#
壹.一.13.4.44	a.可同步顯示火警及監聽火警語音廣播內容				- -	000000030,#
壹.一.13.4.45	b.20迴路60群組廣播站，可擴增至240迴路				-	000000031,#
壹.一.13.4.46	c.音源輸入端、可連接錄音座、CD等音源				-	000000032,#
壹.一.13.4.47	d.液晶顯示操作指引動作狀態及異常訊息顯示				- -	000000033,#
壹.一.13.4.48	產品，緊急廣播設備，數位廣播站管理模組30L	台	1.000		- -	M167810000A15,#
壹.一.13.4.49	產品，緊急廣播設備，數位顯示溫控風扇 a.3位數字LED顯示設備內部溫度b.溫度設定範圍:-50℃~110℃	台	2.000		- - -	M167810000A16,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 114 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.4.50	a.3位數字LED顯示設備內部溫度				-	000000034,#
壹.一.13.4.51	b.溫度設定範圍:-50℃~110℃				-	000000035,#
壹.一.13.4.52	產品，緊急廣播設備，機櫃內部配件安裝測試	式	1.000		-	M16781000041,#
壹.一.13.4.53	產品，緊急廣播設備，19"標準機櫃	組	2.000		-	M16781000081,#
壹.一.13.4.54	產品，緊急廣播設備，二音路壁掛式廣播喇叭a.輸出功率:1.5W/3W/5W/6W（可選擇） L級b.使用材質:ABS 塑膠耐然材質· c.喇叭單體直徑：5吋二音路喇叭	只	67.000		-	M16781000061,#
壹.一.13.4.55	a.輸出功率:1.5W/3W/5W/6W（可選擇）L級				-	000000036,#
壹.一.13.4.56	b.使用材質:ABS 塑膠耐然材質·				-	000000037,#
壹.一.13.4.57	c.喇叭單體直徑：5吋二音路喇叭				-	000000038,#
壹.一.13.4.58	產品，緊急廣播設備，二音路吸頂式廣播喇叭及固定底座a.輸出功率:1.5W/3W/5W/6W（可選擇）L級b.具固定底座及接線端子臺c.喇叭單體直徑：5吋二音路喇叭d.安裝方式:旋轉固定方式	只	297.000		-	M16781000063,#
壹.一.13.4.59	a.輸出功率:1.5W/3W/5W/6W（可選擇）L級				-	000000039,#
壹.一.13.4.60	b.具固定底座及接線端子臺				-	000000040,#
壹.一.13.4.61	c.喇叭單體直徑：5吋二音路喇叭				-	000000041,#
壹.一.13.4.62	d.安裝方式:旋轉固定方式				-	000000042,#
壹.一.13.4.63	產品，電線及電纜，PVC電線 耐熱1.6mm	M	3,005.000		-	M16120000000128,#
壹.一.13.4.64	產品，導線管，EMT管 E19	M	1,503.000		-	M1613200000010J
壹.一.13.4.65	產品，導線管，EMT管 E25	M	24.000		-	M1613200000010K,#
壹.一.13.4.66	產品，導線管，EMT管 E31	M	15.000		-	M1613200000010L
壹.一.13.4.67	產品，導線管，EMT管 E39	M	15.000		-	M1613200000010M,#
壹.一.13.4.68	產品，導線管，EMT管 E51	M	30.000		-	M1613200000010N

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 115 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.13.4.69	產品，緊急廣播設備，四角熱浸鍍鋅鐵盒 2.0mm	式	1.000		-	M16781000042,#
壹.一.13.4.70	配線另料	式	1.000		-	W16120000046,#
壹.一.13.4.71	配管另料	式	1.000		-	W16132000048,#
壹.一.13.4.72	產品，緊急廣播設備，運雜費	式	1.000		-	E16781000061,#
壹.一.13.4.73	產品，緊急廣播設備，按裝工資	式	1.000		-	L16781000061,#
	小計 [壹.一.13.4 廣播器材設備]					
壹.一.13.5	避難器材設備工程					
壹.一.13.5.1	產品，滅火器，ABC乾粉滅火機 10型 A- 3,B-10,C	具	95.000		-	M139010000B1,#
壹.一.13.5.2	產品，緊急照明設備，出口標示燈BH級(LED燈)	個	6.000		-	M1653000000071, #
壹.一.13.5.3	產品，緊急照明設備，出口標示燈C級(LED燈)	個	29.000		-	M1653000000072, #
壹.一.13.5.4	產品，緊急照明設備，避難方向指示燈雙 面單向BH級(LED燈)	組	6.000		-	M1653000000081, #
壹.一.13.5.5	產品，緊急照明設備，避難方向指示燈雙 面雙向BH級(LED燈)	個	2.000		-	M1653000000076, #
壹.一.13.5.6	產品，緊急照明設備，避難方向指示燈雙 面單向C級(LED燈)	組	10.000		-	M1653000000082, #
壹.一.13.5.7	產品，緊急照明設備，避難方向指示燈雙 面雙向C級(LED燈)	組	9.000		-	M1653000000083, #
壹.一.13.5.8	產品，緊急照明設備，緊急照明燈（吸頂 式）PL-13W	個	70.000		-	M1653000000077, #
壹.一.13.5.9	產品，緊急照明設備，緊急照明燈（嵌頂 式）PL-13W	個	304.000		-	M1653000000074, #
壹.一.13.5.10	產品，緊急照明設備，樓層指示燈	個	23.000		-	M1653000000075, #
壹.一.13.5.11	產品，火警警報設備，緩降機(附固定架及 標示說明)(不鏽鋼)	個	3.000		-	M13851000071,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 116 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.13.5.12	產品，火警警報設備，緩降機(附固定架及標示說明)	個	6.000		-	M13851000072, #
壹.一.13.5.13	產品，火警警報設備，避難梯(下拉式)	個	1.000		-	M13851000074, #
壹.一.13.5.14	產品，火警警報設備，避難梯(固定式)	個	1.000		-	M13851000075, #
壹.一.13.5.15	產品，火警警報設備，避難器設置位置燈(LED式)	個	11.000		-	M13851000073, #
壹.一.13.5.16	產品，火警警報設備，吊桿	式	1.000		-	M13851000043, #
壹.一.13.5.17	運雜費	式	1.000		-	E13851000044, #
壹.一.13.5.18	按裝工資	式	1.000		-	L13851000044, #
	小計 [壹.一.13.5 避難器材設備工程]					
壹.一.13.6	廚房簡易滅火設備工程					
壹.一.13.6.1	產品，惰性氣體滅火設備，滅火設備機械式控制箱	組	3.000		-	M13962000081, #
壹.一.13.6.2	產品，惰性氣體滅火設備，滅火藥劑鋼瓶及鋼瓶閥(10 噴頭組)含鋼瓶固定架	組	3.000		-	M13962000082
壹.一.13.6.3	產品，惰性氣體滅火設備，鋼瓶固定架	只	3.000		-	M13962000061
壹.一.13.6.4	產品，惰性氣體滅火設備，Fusible Link 360°F以上,溫度偵測熔栓(單排)	組	12.000		-	M13962000083
壹.一.13.6.5	產品，惰性氣體滅火設備，Nozzle 噴頭(煙罩)	只	10.000		-	M13962000062
壹.一.13.6.6	產品，惰性氣體滅火設備，Nozzle 噴頭(爐灶/炒鍋)	只	20.000		-	M13962000063
壹.一.13.6.7	產品，惰性氣體滅火設備，Remote Pull Station 手動啟動裝置	組	3.000		-	M13962000084
壹.一.13.6.8	產品，惰性氣體滅火設備，管配件材料 Wire cable (100 feet),不銹鋼纜線	組	3.000		-	M13962000085
壹.一.13.6.9	產品，惰性氣體滅火設備，Comer Pulley & Connector Union滑輪彎頭及由令接頭	組	3.000		-	M13962000086
壹.一.13.6.10	產品，惰性氣體滅火設備，噴頭不銹鋼配	式	3.000		-	M13962000041

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 117 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	管				-	
壹.一.13.6.11	配管線另料	式	3.000		-	W16132000049,#
壹.一.13.6.12	產品, 惰性氣體滅火設備, 吊管架配件	式	3.000		-	M13962000042
壹.一.13.6.13	產品, 惰性氣體滅火設備, 切割,打鑿,洗孔及修補費用	式	3.000		-	M13962000043
壹.一.13.6.14	運什費,吊搬費(至現場定位)	式	3.000		-	E13962000041,#
壹.一.13.6.15	產品, 惰性氣體滅火設備, 現場施工及測試費用	式	3.000		-	M13962000044
	小計 [壹.一.13.6 廚房簡易滅火設備工程]					
壹.一.13.7	排煙設備工程					
壹.一.13.7.1	產品, 消防系統排煙設備用防火風管, 排煙機Q:450Cmm SP:50mmAq 15 HP	組	1.000		-	M15811000083,#
壹.一.13.7.2	產品, 消防系統排煙設備用防火風管, 避震器	組	1.000		-	M15811000081,#
壹.一.13.7.3	產品, 消防系統排煙設備用防火風管, 排煙閘門60CM X 60CM	只	2.000		-	M15811000061,#
壹.一.13.7.4	產品, 消防系統排煙設備用防火風管, 排煙閘門40CM X 40CM	只	4.000		-	M15811000062,#
壹.一.13.7.5	產品, 消防系統排煙設備用防火風管, 手動開關	只	6.000		-	M15811000063,#
壹.一.13.7.6	產品, 消防系統排煙設備用防火風管, 鍍鋅鐵皮3' x 7' 22#	個	73.000		-	M15811000071,#
壹.一.13.7.7	風機按裝工資	式	1.000		-	L15811000041,#
壹.一.13.7.8	風管製作工資	式	1.000		-	L15811000042,#
壹.一.13.7.9	風管按裝工資	式	1.000		-	L15811000043,#
壹.一.13.7.10	產品, 消防系統排煙設備用防火風管, 吊架及法蘭組	式	1.000		-	M15811000041,#
壹.一.13.7.11	產品, 消防系統排煙設備用防火風管, 帆布接頭	組	1.000		-	M15811000082,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 118 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.13.7.12	閘門安裝工資	式	6.000		-	L15811000044,#
壹.一.13.7.13	五金另料	式	1.000		-	W15811000041,#
壹.一.13.7.14	運雜費	式	1.000		-	E15811000041,#
壹.一.13.7.15	產品，消防系統排煙設備用防火風管，防火風管工料費	M2	140.000		-	M15811000021,#
壹.一.13.7.16	產品，消防系統排煙設備用防火風管，防煙垂壁 H:50cm	M	18.000		-	M15811000011,#
壹.一.13.7.17	產品，消防系統排煙設備用防火風管，PVC電線 耐熱380℃ 1.6mm	M	82.000		-	M15811000012,#
壹.一.13.7.18	產品，導線管，EMT管 E19	M	41.000		-	M1613200000010J
壹.一.13.7.19	配線另料	式	1.000		-	W16120000047,#
壹.一.13.7.20	配管另料	式	1.000		-	W161320000410,#
壹.一.13.7.21	按裝工資	式	1.000		-	L15811000045,#
	小計 [壹.一.13.7 排煙設備工程]					
	小計 [壹.一.13 消防設備工程]					
壹.一.14	空調工程					
壹.一.14.1	空調設備工程(參照設備規範表)					
壹.一.14.1.1	定頻滿液式冰水主機，CH1(附性能分析模組)					
壹.一.14.1.1.1	定頻滿液式冰水主機，150USRT,R134a冷媒	台	1.000		-	M1562702150
壹.一.14.1.2	DC直流變頻離心式冰水主機，CH2(附性能分析模組)					
壹.一.14.1.2.1	DC磁浮直流變頻離心式冰水主機，150USRT,R134a冷媒	台	1.000		-	M15627DC150
壹.一.14.1.3	吊掛隱藏式室內送風機(附濾網及SUS304排水盤)					
壹.一.14.1.3.1	吊掛隱藏式室內送風機1200CFM	台	34.000		-	M1576500012
壹.一.14.1.3.2	吊掛隱藏式室內送風機800CFM	台	2.000		-	M1576500008
壹.一.14.1.3.3	吊掛隱藏式室內送風機600CFM	台	196.000		-	M1576500006
壹.一.14.1.3.4	吊掛隱藏式室內送風機400CFM	台	1.000		-	M1576500004

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 119 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.14.1.4	吊掛箱型排氣風機EFB21					
壹.一.14.1.4.1	箱型排氣風機，Q=24780CMH,SP=320Pa, 7.5HP	台	1.000		-	M15830EF075
壹.一.14.1.5	停車場誘導式風車組，Q=900CMH	台	16.000		-	M15830EF900
壹.一.14.1.6	方型低噪音冷卻水塔(附性能分析模組)，CT					
壹.一.14.1.6.1	冷卻水塔，Q=4280LPM,29℃WB,32℃/37℃	座	1.000		-	M1564003001
壹.一.14.1.7	開放式膨脹水箱，ET					
壹.一.14.1.7.1	膨脹水箱(附安裝腳架)，容量：1200L	座	1.000		-	M15640E1200
壹.一.14.1.8	冷卻水泵,備用泵CWP1,CWP2,CWSP					
壹.一.14.1.8.1	直結式水泵，Q=1950LPM,H=21mAq,20HP	台	3.000		-	M1513100201
壹.一.14.1.9	冰水泵,備用泵CHP1,CHP2,CHSP					
壹.一.14.1.9.1	直結式水泵，Q=1600LPM,H=26mAq,20HP	台	3.000		-	M1513100202
壹.一.14.1.10	變頻多聯空調室外機組(單相)					
壹.一.14.1.10.1	變頻多聯室外機，冷房能力:12.5kW,暖房能力:14kW	台	2.000		-	M15737M04HP
壹.一.14.1.11	變頻多聯室內機組，壁掛型(含原廠溫控器及固定架)					
壹.一.14.1.11.1	變頻多聯室內機，冷房能力:7.1kW,暖房能力:8kW	台	4.000		-	M15737VR071
壹.一.14.1.12	變頻一對一分離式機組，AC					
壹.一.14.1.12.1	變頻一對一分離式機組，室外機冷房能力: 7.2kW+壁掛型室內機	台	1.000		-	M1573701072
壹.一.14.1.13	冷卻水質處理系統(詳規範)(含磁能水質活化器、感測元件、加藥系統、水質控制PLC人機系統、固定支撐座等)	套	1.000		-	M1564000WCF
	小計[壹.一.14.1 空調設備工程]					
壹.一.14.2	設備吊運安裝與基礎防震工程					
壹.一.14.2.1	定頻滿液式冰水主機					
壹.一.14.2.1.1	RC基礎 H=200mm含排水溝	台	1.000		-	W156200RC20

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 120 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.14.2.1.2	設備吊運安裝工料	台	1.000		-	W1506000001
壹.一.14.2.1.3	彈簧避震器	台	1.000		-	M1506000001
壹.一.14.2.2	DC直流變頻離心式冰水主機					
壹.一.14.2.2.1	RC基礎 H=200mm含排水溝	台	1.000		-	W156200RC20
壹.一.14.2.2.2	設備吊運安裝工料	台	1.000		-	W1506000001
壹.一.14.2.2.3	彈簧避震器	台	1.000		-	M1506000001
壹.一.14.2.3	吊掛式室內送風機					
壹.一.14.2.3.1	設備吊運安裝工料	台	233.000		-	W1506000001
壹.一.14.2.4	吊掛箱型進排氣風機					
壹.一.14.2.4.1	設備吊運安裝工料	台	1.000		-	W1506000001
壹.一.14.2.4.2	彈簧避震器	台	1.000		-	M1506000001
壹.一.14.2.5	停車場誘導式風車					
壹.一.14.2.5.1	設備吊運安裝工料	台	16.000		-	W1506000001
壹.一.14.2.6	方型冷卻水塔					
壹.一.14.2.6.1	RC基礎 H=400mm	座	1.000		-	W150600RC40
壹.一.14.2.6.2	設備吊運安裝工料	座	1.000		-	W1506000002
壹.一.14.2.6.3	彈簧避震器含平衡鐵座	座	1.000		-	M1506000003
壹.一.14.2.7	開放式膨脹水箱					
壹.一.14.2.7.1	設備吊運安裝工料	組	1.000		-	W1506000003
壹.一.14.2.8	冷卻水泵,備用泵					
壹.一.14.2.8.1	RC基礎 H=200mm含排水溝	台	3.000		-	W156200RC20
壹.一.14.2.8.2	設備吊運安裝工料	台	3.000		-	W1506000001
壹.一.14.2.8.3	彈簧避震器含RC鍍鋅平衡槽鐵座	台	3.000		-	M1506000004
壹.一.14.2.9	冰水泵,備用泵					
壹.一.14.2.9.1	RC基礎 H=200mm含排水溝	台	3.000		-	W156200RC20
壹.一.14.2.9.2	設備吊運安裝工料	台	3.000		-	W1506000001
壹.一.14.2.9.3	彈簧避震器含RC鍍鋅平衡槽鐵座	台	3.000		-	M1506000004
壹.一.14.2.10	變頻多聯空調室外機組					
壹.一.14.2.10.1	RC基礎 H=100mm	台	2.000		-	W150600RC10
壹.一.14.2.10.2	設備吊運安裝工料	台	2.000		-	W1506000001

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 121 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.14.2.10.3	橡膠墊片 t=25mm	台	2.000		-	M1506000002
壹.一.14.2.11	變頻多聯室內機組					
壹.一.14.2.11.1	設備吊運安裝工料	台	4.000		-	W1506000001
壹.一.14.2.12	變頻一對一分離式機組					
壹.一.14.2.12.1	RC基礎 H=100mm	台	1.000		-	W150600RC10
壹.一.14.2.12.2	室內外機設備吊運安裝工料	式	1.000		-	W1506000005
壹.一.14.2.12.3	冷媒配管工料	式	1.000		-	W1506000006
壹.一.14.2.13	冷卻水質處理系統					
壹.一.14.2.13.1	RC基礎 H=200mm含排水溝	套	1.000		-	W156201RC20
壹.一.14.2.13.2	設備吊運安裝工料	套	1.000		-	W1506000007
壹.一.14.2.14	空調工程完工系統性能測試驗證費(測試內容詳圖說規範)	式	1.000		-	W1595000AC1
	小計[壹.一.14.2 設備吊運安裝與基礎防震工程]					
壹.一.14.3	配管工程					
壹.一.14.3.1	鍍鋅鋼管 CNS6445					
壹.一.14.3.1.1	鍍鋅鋼管 B級 CNS6445 ϕ 250mm	米	234.000		-	M15105P0250
壹.一.14.3.1.2	鍍鋅鋼管 B級 CNS6445 ϕ 200mm	米	130.000		-	M15105P0200
壹.一.14.3.1.3	鍍鋅鋼管 B級 CNS6445 ϕ 150mm	米	65.000		-	M15105P0150
壹.一.14.3.1.4	鍍鋅鋼管 B級 CNS6445 ϕ 125mm	米	338.000		-	M15105P0125
壹.一.14.3.1.5	鍍鋅鋼管 B級 CNS6445 ϕ 100mm	米	44.000		-	M15105P0100
壹.一.14.3.1.6	鍍鋅鋼管 B級 CNS6445 ϕ 80mm	米	190.000		-	M15105P0080
壹.一.14.3.1.7	鍍鋅鋼管 B級 CNS6445 ϕ 65mm	米	596.000		-	M15105P0065
壹.一.14.3.1.8	鍍鋅鋼管 B級 CNS6445 ϕ 50mm	米	482.000		-	M15105P0050
壹.一.14.3.1.9	鍍鋅鋼管 B級 CNS6445 ϕ 40mm	米	341.000		-	M15105P0040
壹.一.14.3.1.10	鍍鋅鋼管 B級 CNS6445 ϕ 32mm	米	8.000		-	M15105P0032
壹.一.14.3.1.11	鍍鋅鋼管 B級 CNS6445 ϕ 25mm	米	209.000		-	M15105P0025
壹.一.14.3.1.12	鍍鋅鋼管 B級 CNS6445 ϕ 20mm	米	2,044.000		-	M15105P0020
壹.一.14.3.2	鍍鋅配管另料(彎頭,三通,大小頭等)	式	1.000		-	M15107W0054
壹.一.14.3.3	齒輪式蝶閥 ϕ 150mm	個	13.000		-	M15110B0150

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 122 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.14.3.4	齒輪式蝶閥 ϕ 125mm	個	21.000		-	M15110B0125
壹.一.14.3.5	齒輪式蝶閥 ϕ 100mm	個	1.000		-	M15110B0100
壹.一.14.3.6	齒輪式蝶閥 ϕ 80mm	個	12.000		-	M15110B0080
壹.一.14.3.7	齒輪式蝶閥 ϕ 65mm	個	11.000		-	M15110B0065
壹.一.14.3.8	鉋金銅球塞閥 ϕ 50mm	個	4.000		-	M15110EC4B6
壹.一.14.3.9	鉋金銅球塞閥 ϕ 40mm	個	1.000		-	M15110EC4A6
壹.一.14.3.10	鉋金銅球塞閥 ϕ 32mm	個	4.000		-	M15110EC467
壹.一.14.3.11	鉋金銅球塞閥 ϕ 25mm	個	85.000		-	M15110EC466
壹.一.14.3.12	鉋金銅球塞閥 ϕ 20mm	個	398.000		-	M15110EC456
壹.一.14.3.13	不鏽鋼防震接頭 ϕ 150mm	個	12.000		-	M0581100007
壹.一.14.3.14	不鏽鋼防震接頭 ϕ 125mm	個	14.000		-	M0581100006
壹.一.14.3.15	Y型過濾器 ϕ 150mm	個	3.000		-	M1547000007
壹.一.14.3.16	Y型過濾器 ϕ 125mm	個	3.000		-	M1547125000
壹.一.14.3.17	雙辦逆止閥 ϕ 150mm	個	3.000		-	M15110N0150
壹.一.14.3.18	雙辦逆止閥 ϕ 125mm	個	3.000		-	M15110N0125
壹.一.14.3.19	水銀溫度計,視角可調式,L=230mm	個	8.000		-	M0157400007
壹.一.14.3.20	充油式不鏽鋼壓力表組附考克D=100mm	個	20.000		-	M1342600107
壹.一.14.3.21	多功能平衡閥 ϕ 125mm	個	1.000		-	M15110L0LG6
壹.一.14.3.22	多功能平衡閥 ϕ 100mm	個	1.000		-	M15110L0LD6
壹.一.14.3.23	多功能平衡閥 ϕ 80mm	個	10.000		-	M15110L0LE6
壹.一.14.3.24	多功能平衡閥 ϕ 65mm	個	10.000		-	M15110L0LC6
壹.一.14.3.25	多功能平衡閥 ϕ 50mm	個	2.000		-	M15110L0LB6
壹.一.14.3.26	多功能平衡閥 ϕ 40mm	個	1.000		-	M15110L0LA6
壹.一.14.3.27	智能動態流量平衡管網S.D.F.S					
壹.一.14.3.27.1	平衡管網模組尺寸 ϕ 100mm	套	1.000		-	M15110FS100
壹.一.14.3.27.2	平衡管網模組尺寸 ϕ 80mm	套	9.000		-	M15110FS080
壹.一.14.3.28	鑄鐵自動釋氣閥(含25mm關斷閥) ϕ 80mm	個	6.000		-	M1511000A80
壹.一.14.3.29	B級PVC排水管,含保溫施工(t=3/4")					
壹.一.14.3.29.1	PVC排水管, B級, ϕ 40mm	米	675.000		-	M15107PVC40
壹.一.14.3.29.2	PVC排水管, B級, ϕ 32mm	米	75.000		-	M15107PVC32

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 123 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.14.3.29.3	PVC排水管，B級， ϕ 25mm	米	195.000		-	M15107PVC25
壹.一.14.3.29.4	PVC排水管，B級， ϕ 20mm	米	696.000		-	M15107PVC20
壹.一.14.3.30	配管吊支架工料	式	1.000		-	M1510600001
壹.一.14.3.31	被覆銅管(R410A專用銅管)及原廠冷媒配管 銅管彎頭、焊接另料等	式	1.000		-	L015105VRF1
壹.一.14.3.32	配管工資(包含冰水管、冷卻水管、排水管 、冷媒管等工程所需之管路施作工資)	式	1.000		-	L01510500P1
壹.一.14.3.33	非鹵素PE保溫管(冰水保溫厚度詳施工圖)					
壹.一.14.3.33.1	PE保溫管(冰水保溫厚度詳施工圖) ϕ 200mm	米	130.000		-	M1508200501
壹.一.14.3.33.2	PE保溫管(冰水保溫厚度詳施工圖) ϕ 150mm	米	12.000		-	M1508200401
壹.一.14.3.33.3	PE保溫管(冰水保溫厚度詳施工圖) ϕ 125mm	米	285.000		-	M1508200301
壹.一.14.3.33.4	PE保溫管(冰水保溫厚度詳施工圖) ϕ 100mm	米	75.000		-	M1508200201
壹.一.14.3.33.5	PE保溫管(冰水保溫厚度詳施工圖) ϕ 80mm	米	178.000		-	M1508201201
壹.一.14.3.33.6	PE保溫管(冰水保溫厚度詳施工圖) ϕ 65mm	米	586.000		-	M1508201101
壹.一.14.3.33.7	PE保溫管(冰水保溫厚度詳施工圖) ϕ 50mm	米	474.000		-	M1508201001
壹.一.14.3.33.8	PE保溫管(冰水保溫厚度詳施工圖) ϕ 40mm	米	336.000		-	M1508200901
壹.一.14.3.33.9	PE保溫管(冰水保溫厚度詳施工圖) ϕ 25mm	米	209.000		-	M1508200701
壹.一.14.3.33.10	PE保溫管(冰水保溫厚度詳施工圖) ϕ 20mm	米	2,044.000		-	M1508200601
壹.一.14.3.34	保溫另料	式	1.000		-	M15082W0004
壹.一.14.3.35	PE保溫隔熱管墊	式	1.000		-	M1508200104

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 124 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.14.3.36	保溫工資	式	1.000		-	L1508200004
壹.一.14.3.37	冷卻水管油漆工料(一面防鏽底漆,二面面漆)	式	1.000		-	M0714600004
壹.一.14.3.38	冷卻水塔補給水源及排水管銜接工料	式	1.000		-	M1576500134
壹.一.14.3.39	配管防火氣密填塞工料	式	1.000		-	W1510500001
壹.一.14.3.40	預留套管及打洞修補工料	式	1.000		-	L0220000014
壹.一.14.3.41	配管標示標籤,試水壓,管路清潔工料	式	1.000		-	W15105P0001
壹.一.14.3.42	水量平衡調整TAB	式	1.000		-	L15950P0001
壹.一.14.3.43	運雜費	式	1.000		-	W15105GIP05
	小計[壹.一.14.3 配管工程]					
壹.一.14.4	風管工程					
壹.一.14.4.1	鍍鋅鐵皮2100(L)X900(W)mm					
壹.一.14.4.1.1	鍍鋅鐵皮, 22#	張	16.000		-	M1581000022
壹.一.14.4.2	吊掛室內送風機集風箱(含PE保溫)	個	229.000		-	M1508201307
壹.一.14.4.3	回風網型花板 600x600mm	個	195.000		-	M1582550007
壹.一.14.4.4	45°彎頭集風箱附格柵風口1500x150mm(適用1200型FCU送風機)	組	7.000		-	M150820FC12
壹.一.14.4.5	45°彎頭集風箱附格柵風口1200x150mm(適用800型及600型FCU送風機)	組	2.000		-	M150820FC08
壹.一.14.4.6	鋁擠線型風口含烤漆					
壹.一.14.4.6.1	風口, 3000x150mm	個	24.000		-	M158203L150
壹.一.14.4.6.2	風口, 2000x150mm	個	26.000		-	M158202L150
壹.一.14.4.6.3	風口, 1000x150mm	個	199.000		-	M158201L150
壹.一.14.4.7	線型風口集風箱(含玻璃棉保溫), 3000x150mm	個	14.000		-	M1508203015
壹.一.14.4.8	線型風口集風箱(含玻璃棉保溫), 2000x150mm	個	26.000		-	M1508202015
壹.一.14.4.9	線型風口集風箱(含玻璃棉保溫), 1000x150mm	個	198.000		-	M1508201015
壹.一.14.4.10	保溫軟管 t=25mm 24K玻璃棉 φ 350mm	米	238.000		-	M1508201601

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 125 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.14.4.11	保溫軟管 t=25mm 24K玻璃棉 φ 250mm	米	8.000		-	M1508201401
壹.一.14.4.12	導風片	式	1.000		-	M15825C0004
壹.一.14.4.13	風管法蘭	式	1.000		-	M1581000001
壹.一.14.4.14	分歧開關	式	1.000		-	M1581000003
壹.一.14.4.15	風管吊支架工料	式	1.000		-	W15810000D2
壹.一.14.4.16	帆布接頭	式	1.000		-	M15107W0014
壹.一.14.4.17	風管五金另料	式	1.000		-	M15107W0074
壹.一.14.4.18	風管製做吊裝保溫工資	式	1.000		-	M1508201704
壹.一.14.4.19	風量測試平衡調整	式	1.000		-	L1595010074
壹.一.14.4.20	風管打洞修補防火氣密填塞工料	式	1.000		-	L15810000F1
壹.一.14.4.21	運雜費	式	1.000		-	W15810000D1
	小計[壹.一.14.4 風管工程]					
壹.一.14.5	配電工程					
壹.一.14.5.1	配電盤 ACMP					
壹.一.14.5.1.1	落地型箱體2.0mmt(靜電粉末塗裝)含RC基礎H=15cm	組	1.000		-	M16401B0001
壹.一.14.5.1.2	無熔絲開關 IC $\geq$ 35KA (3 ϕ 380V)					
壹.一.14.5.1.2.1	無熔絲開關, 3P-800AF-800AT	個	1.000		-	M1614310808
壹.一.14.5.1.2.2	無熔絲開關, 3P-400AF-400AT	個	1.000		-	M1614310404
壹.一.14.5.1.2.3	無熔絲開關, 3P-400AF-300AT	個	1.000		-	M1614310403
壹.一.14.5.1.2.4	無熔絲開關, 3P-100AF-50AT	個	7.000		-	M1614310105
壹.一.14.5.1.2.5	無熔絲開關, 3P-100AF-40AT	個	11.000		-	M1614310104
壹.一.14.5.1.2.6	無熔絲開關, 3P-100AF-20AT	個	1.000		-	M1614310102
壹.一.14.5.1.2.7	無熔絲開關, 2P-50AF-20AT	個	2.000		-	M1614312502
壹.一.14.5.1.3	變頻器(防護等級PI20)附DC或AC諧波電抗器(3 ϕ 380V) 20HP	個	6.000		-	M1628INV220
壹.一.14.5.1.4	半導體型保險絲	組	6.000		-	M1641100001
壹.一.14.5.1.5	比流器 600V 800A/5A	個	3.000		-	M16490J0800
壹.一.14.5.1.6	集合式電表可通訊復歸型	個	1.000		-	M16291A0017
壹.一.14.5.1.7	匯流銅排	式	1.000		-	M1632240024

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 126 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.14.5.1.8	組盤工資	式	1.000		-	L0000092044
壹.一.14.5.2	配電盤 ACB2F					
壹.一.14.5.2.1	壁掛型箱體2.0mmt(靜電粉末塗裝)	組	1.000		-	M16401B0002
壹.一.14.5.2.2	無熔絲開關 IC $\geq$ 35KA (3 ϕ 380V)					
壹.一.14.5.2.2.1	無熔絲開關, 3P-100AF-40AT	個	1.000		-	M1614310104
壹.一.14.5.2.2.2	無熔絲開關, 3P-100AF-20AT	個	1.000		-	M1614310102
壹.一.14.5.2.2.3	無熔絲開關, 2P-50AF-20AT	個	3.000		-	M1614312502
壹.一.14.5.2.3	電磁開關 IC $\geq$ 35KA					
壹.一.14.5.2.3.1	電磁開關(3 ϕ 380V) 7.5HP	個	1.000		-	M16322MS007
壹.一.14.5.2.3.2	電磁開關(2 ϕ 220V), 1.8KW	個	1.000		-	M16322M018K
壹.一.14.5.2.3.3	電磁開關(2 ϕ 220V), 1.4KW	個	1.000		-	M16322M014K
壹.一.14.5.2.4	照光式按鈕開關	個	6.000		-	M16581L0047
壹.一.14.5.2.5	選擇開關	個	3.000		-	M16581L0067
壹.一.14.5.2.6	比流器 600V 40A/5A	個	3.000		-	M16490J0040
壹.一.14.5.2.7	集合式電表可通訊復歸型	個	1.000		-	M16291A0017
壹.一.14.5.2.8	匯流銅排	式	1.000		-	M1632240024
壹.一.14.5.2.9	組盤工資	式	1.000		-	L0000092044
壹.一.14.5.3	配電盤 ACB1F					
壹.一.14.5.3.1	壁掛型箱體2.0mmt(靜電粉末塗裝)	組	1.000		-	M16401B0002
壹.一.14.5.3.2	無熔絲開關 IC $\geq$ 35KA (3 ϕ 380V)					
壹.一.14.5.3.2.1	無熔絲開關, 3P-100AF-40AT	個	1.000		-	M1614310104
壹.一.14.5.3.2.2	無熔絲開關, 3P-100AF-30AT	個	2.000		-	M1614310103
壹.一.14.5.3.2.3	無熔絲開關, 2P-50AF-20AT	個	4.000		-	M1614312502
壹.一.14.5.3.3	比流器 600V 40A/5A	個	3.000		-	M16490J0040
壹.一.14.5.3.4	集合式電表可通訊復歸型	個	1.000		-	M16291A0017
壹.一.14.5.3.5	匯流銅排	式	1.000		-	M1632240024
壹.一.14.5.3.6	組盤工資	式	1.000		-	L0000092044
壹.一.14.5.4	配電盤 AC1F					
壹.一.14.5.4.1	壁掛型箱體2.0mmt(靜電粉末塗裝)	組	1.000		-	M16401B0002
壹.一.14.5.4.2	無熔絲開關 IC $\geq$ 35KA (3 ϕ 380V/2 ϕ 220V)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 127 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.14.5.4.2.1	無熔絲開關，3P-100AF-50AT	個	1.000		-	M1614310105
壹.一.14.5.4.2.2	無熔絲開關，3P-100AF-20AT	個	1.000		-	M1614310102
壹.一.14.5.4.2.3	無熔絲開關，2P-50AF-20AT	個	4.000		-	M1614312502
壹.一.14.5.4.2.4	比流器 600V 50A/5A	個	3.000		-	M16490J0050
壹.一.14.5.4.2.5	集合式電表可通訊復歸型	個	1.000		-	M16291A0017
壹.一.14.5.4.2.6	匯流銅排	式	1.000		-	M1632240024
壹.一.14.5.4.2.7	組盤工資	式	1.000		-	L0000092044
壹.一.14.5.5	配電盤 AC2F					
壹.一.14.5.5.1	壁掛型箱體2.0mmt(靜電粉末塗裝)	組	1.000		-	M16401B0002
壹.一.14.5.5.2	無熔絲開關 IC $\geq$ 35KA (3 ϕ 380V/2 ϕ 220V)					
壹.一.14.5.5.2.1	無熔絲開關，3P-100AF-40AT	個	1.000		-	M1614310104
壹.一.14.5.5.2.2	無熔絲開關，3P-100AF-20AT	個	1.000		-	M1614310102
壹.一.14.5.5.2.3	無熔絲開關，2P-50AF-20AT	個	4.000		-	M1614312502
壹.一.14.5.5.3	比流器 600V 40A/5A	個	3.000		-	M16490J0040
壹.一.14.5.5.4	集合式電表可通訊復歸型	個	1.000		-	M16291A0017
壹.一.14.5.5.5	匯流銅排	式	1.000		-	M1632240024
壹.一.14.5.5.6	組盤工資	式	1.000		-	L0000092044
壹.一.14.5.6	配電盤 AC3F					
壹.一.14.5.6.1	壁掛型箱體2.0mmt(靜電粉末塗裝)	組	1.000		-	M16401B0002
壹.一.14.5.6.2	無熔絲開關 IC $\geq$ 35KA (3 ϕ 380V/2 ϕ 220V)					
壹.一.14.5.6.2.1	無熔絲開關，3P-100AF-40AT	個	1.000		-	M1614310104
壹.一.14.5.6.2.2	無熔絲開關，3P-100AF-20AT	個	1.000		-	M1614310102
壹.一.14.5.6.2.3	無熔絲開關，2P-50AF-20AT	個	4.000		-	M1614312502
壹.一.14.5.6.3	比流器 600V 40A/5A	個	3.000		-	M16490J0040
壹.一.14.5.6.4	集合式電表可通訊復歸型	個	1.000		-	M16291A0017
壹.一.14.5.6.5	匯流銅排	式	1.000		-	M1632240024
壹.一.14.5.6.6	組盤工資	式	1.000		-	L0000092044
壹.一.14.5.7	配電盤 AC4F					
壹.一.14.5.7.1	壁掛型箱體2.0mmt(靜電粉末塗裝)	組	1.000		-	M16401B0002
壹.一.14.5.7.2	無熔絲開關 IC $\geq$ 35KA (3 ϕ 380V/2 ϕ 220V)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 128 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.14.5.7.2.1	無熔絲開關，3P-100AF-40AT	個	1.000		-	M1614310104
壹.一.14.5.7.2.2	無熔絲開關，3P-100AF-20AT	個	1.000		-	M1614310102
壹.一.14.5.7.2.3	無熔絲開關，2P-50AF-20AT	個	4.000		-	M1614312502
壹.一.14.5.7.3	比流器 600V 40A/5A	個	3.000		-	M16490J0040
壹.一.14.5.7.4	集合式電表可通訊復歸型	個	1.000		-	M16291A0017
壹.一.14.5.7.5	匯流銅排	式	1.000		-	M1632240024
壹.一.14.5.7.6	組盤工資	式	1.000		-	L0000092044
壹.一.14.5.8	配電盤 AC5F					
壹.一.14.5.8.1	壁掛型箱體2.0mmt(靜電粉末塗裝)	組	1.000		-	M16401B0002
壹.一.14.5.8.2	無熔絲開關 IC $\geq$ 35KA (3 ϕ 380V/2 ϕ 220V)					
壹.一.14.5.8.2.1	無熔絲開關，3P-100AF-40AT	個	1.000		-	M1614310104
壹.一.14.5.8.2.2	無熔絲開關，3P-100AF-20AT	個	1.000		-	M1614310102
壹.一.14.5.8.2.3	無熔絲開關，2P-50AF-20AT	個	4.000		-	M1614312502
壹.一.14.5.8.3	比流器 600V 40A/5A	個	3.000		-	M16490J0040
壹.一.14.5.8.4	集合式電表可通訊復歸型	個	1.000		-	M16291A0017
壹.一.14.5.8.5	匯流銅排	式	1.000		-	M1632240024
壹.一.14.5.8.6	組盤工資	式	1.000		-	L0000092044
壹.一.14.5.9	配電盤 AC6F					
壹.一.14.5.9.1	壁掛型箱體2.0mmt(靜電粉末塗裝)	組	1.000		-	M16401B0002
壹.一.14.5.9.2	無熔絲開關 IC $\geq$ 35KA (3 ϕ 380V/2 ϕ 220V)					
壹.一.14.5.9.2.1	無熔絲開關，3P-100AF-40AT	個	1.000		-	M1614310104
壹.一.14.5.9.2.2	無熔絲開關，3P-100AF-20AT	個	1.000		-	M1614310102
壹.一.14.5.9.2.3	無熔絲開關，2P-50AF-20AT	個	4.000		-	M1614312502
壹.一.14.5.9.3	比流器 600V 40A/5A	個	3.000		-	M16490J0040
壹.一.14.5.9.4	集合式電表可通訊復歸型	個	1.000		-	M16291A0017
壹.一.14.5.9.5	匯流銅排	式	1.000		-	M1632240024
壹.一.14.5.9.6	組盤工資	式	1.000		-	L0000092044
壹.一.14.5.10	配電盤 AC7F					
壹.一.14.5.10.1	壁掛型箱體2.0mmt(靜電粉末塗裝)	組	1.000		-	M16401B0002
壹.一.14.5.10.2	無熔絲開關 IC $\geq$ 35KA (3 ϕ 380V/2 ϕ 220V)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 129 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.14.5.10.2.1	無熔絲開關，3P-100AF-40AT	個	1.000		-	M1614310104
壹.一.14.5.10.2.2	無熔絲開關，3P-100AF-20AT	個	1.000		-	M1614310102
壹.一.14.5.10.2.3	無熔絲開關，2P-50AF-20AT	個	4.000		-	M1614312502
壹.一.14.5.10.3	比流器 600V 40A/5A	個	3.000		-	M16490J0040
壹.一.14.5.10.4	集合式電表可通訊復歸型	個	1.000		-	M16291A0017
壹.一.14.5.10.5	匯流銅排	式	1.000		-	M1632240024
壹.一.14.5.10.6	組盤工資	式	1.000		-	L0000092044
壹.一.14.5.11	配電盤 AC8F					
壹.一.14.5.11.1	壁掛型箱體2.0mmt(靜電粉末塗裝)	組	1.000		-	M16401B0002
壹.一.14.5.11.2	無熔絲開關 IC $\geq$ 35KA (3 ϕ 380V/2 ϕ 220V)					
壹.一.14.5.11.2.1	無熔絲開關，3P-100AF-40AT	個	1.000		-	M1614310104
壹.一.14.5.11.2.2	無熔絲開關，3P-100AF-20AT	個	1.000		-	M1614310102
壹.一.14.5.11.2.3	無熔絲開關，2P-50AF-20AT	個	4.000		-	M1614312502
壹.一.14.5.11.3	比流器 600V 40A/5A	個	3.000		-	M16490J0040
壹.一.14.5.11.4	集合式電表可通訊復歸型	個	1.000		-	M16291A0017
壹.一.14.5.11.5	匯流銅排	式	1.000		-	M1632240024
壹.一.14.5.11.6	組盤工資	式	1.000		-	L0000092044
壹.一.14.5.12	配電盤 AC9F					
壹.一.14.5.12.1	壁掛型箱體2.0mmt(靜電粉末塗裝)	組	1.000		-	M16401B0002
壹.一.14.5.12.2	無熔絲開關 IC $\geq$ 35KA (3 ϕ 380V/2 ϕ 220V)					
壹.一.14.5.12.2.1	無熔絲開關，3P-100AF-40AT	個	1.000		-	M1614310104
壹.一.14.5.12.2.2	無熔絲開關，3P-100AF-20AT	個	1.000		-	M1614310102
壹.一.14.5.12.2.3	無熔絲開關，2P-50AF-20AT	個	4.000		-	M1614312502
壹.一.14.5.12.3	比流器 600V 40A/5A	個	3.000		-	M16490J0040
壹.一.14.5.12.4	集合式電表可通訊復歸型	個	1.000		-	M16291A0017
壹.一.14.5.12.5	匯流銅排	式	1.000		-	M1632240024
壹.一.14.5.12.6	組盤工資	式	1.000		-	L0000092044
壹.一.14.5.13	配電盤 AC10F					
壹.一.14.5.13.1	壁掛型箱體2.0mmt(靜電粉末塗裝)	組	1.000		-	M16401B0002
壹.一.14.5.13.2	無熔絲開關 IC $\geq$ 35KA (3 ϕ 380V/2 ϕ 220V)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 130 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.14.5.13.2.1	無熔絲開關，3P-100AF-40AT	個	1.000		-	M1614310104
壹.一.14.5.13.2.2	無熔絲開關，3P-100AF-20AT	個	1.000		-	M1614310102
壹.一.14.5.13.2.3	無熔絲開關，2P-50AF-20AT	個	4.000		-	M1614312502
壹.一.14.5.13.3	比流器 600V 40A/5A	個	3.000		-	M16490J0040
壹.一.14.5.13.4	集合式電表可通訊復歸型	個	1.000		-	M16291A0017
壹.一.14.5.13.5	匯流銅排	式	1.000		-	M1632240024
壹.一.14.5.13.6	組盤工資	式	1.000		-	L0000092044
壹.一.14.5.14	配電盤 ACRF					
壹.一.14.5.14.1	屋外防水壁掛型箱體1.5mmt(SUS304粉體塗裝)	組	1.000		-	M16401S3041
壹.一.14.5.14.2	無熔絲開關 IC≥35KA (3φ 380V/2φ 220V)					
壹.一.14.5.14.2.1	無熔絲開關，3P-400AF-250AT	個	1.000		-	M1614310425
壹.一.14.5.14.2.2	無熔絲開關，3P-225AF-175AT	個	2.000		-	M1614310217
壹.一.14.5.14.2.3	無熔絲開關，3P-100AF-30AT	個	1.000		-	M1614310103
壹.一.14.5.14.2.4	無熔絲開關，3P-100AF-20AT	個	4.000		-	M1614310102
壹.一.14.5.14.2.5	無熔絲開關，2P-50AF-20AT	個	3.000		-	M1614312502
壹.一.14.5.14.3	變頻器(防護等級PI54)附DC或AC諧波電抗器(3φ 380V) 7.5HP	個	2.000		-	M1628INV575
壹.一.14.5.14.4	電磁開關 IC≥35KA					
壹.一.14.5.14.4.1	電磁開關(3φ 380V) 10HP	個	1.000		-	M16322MS310
壹.一.14.5.14.4.2	電磁開關(3φ 380V) 5HP	個	1.000		-	M16322MS305
壹.一.14.5.14.5	半導體型保險絲	組	2.000		-	M1641100001
壹.一.14.5.14.6	照光式按鈕開關	個	4.000		-	M16581L0047
壹.一.14.5.14.7	選擇開關	個	2.000		-	M16581L0067
壹.一.14.5.14.8	比流器 600V 250A/5A	個	3.000		-	M16490J0250
壹.一.14.5.14.9	集合式電表可通訊復歸型	個	1.000		-	M16291A0017
壹.一.14.5.14.10	匯流銅排	式	1.000		-	M1632240024
壹.一.14.5.14.11	組盤工資	式	1.000		-	L0000092044
壹.一.14.5.15	600V交連聚乙烯絕緣PVC被覆電纜(XLPE)					
壹.一.14.5.15.1	200mm2	米	36.000		-	M16120XL200

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 131 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.14.5.15.2	125mm ²	米	22.000		-	M16120XL125
壹.一.14.5.15.3	50mm ²	米	101.000		-	M16120XL050
壹.一.14.5.15.4	22mm ²	米	20.000		-	M16120XL022
壹.一.14.5.15.5	14mm ²	米	149.000		-	M16120XL014
壹.一.14.5.15.6	8mm ²	米	2,535.000		-	M16120XL008
壹.一.14.5.15.7	5.5mm ²	米	741.000		-	M16120XL055
壹.一.14.5.16	4芯XLPE電纜線 600V 3.5mm ²	米	92.000		-	M16120XL435
壹.一.14.5.17	3芯XLPE電纜線 600V 3.5mm ²	米	1,836.000		-	M16120XL335
壹.一.14.5.18	PVC電導管					
壹.一.14.5.18.1	導線管，聚氯乙烯塑膠硬質管(E管)，標稱 \$ 80mm	米	8.000		-	M16132PVC80
壹.一.14.5.18.2	導線管，聚氯乙烯塑膠硬質管(E管)，標稱 \$ 52mm	米	34.000		-	M16132PVC52
壹.一.14.5.18.3	導線管，聚氯乙烯塑膠硬質管(E管)，標稱 \$ 41mm	米	741.000		-	M16132PVC41
壹.一.14.5.18.4	導線管，聚氯乙烯塑膠硬質管(E管)，標稱 \$ 28mm	米	1,924.000		-	M16132PVC28
壹.一.14.5.19	鋁質電纜線橋架(含彎頭配件等)， 600X200mm	M	6.000		-	M16137TR620
壹.一.14.5.20	小型送風機FCU網路溫控配管線工料(含面 板及控制閥配電管線材料與工資)	台	233.000		-	L1614000FCU
壹.一.14.5.21	電力配管線另料(含出線盒、線料等)	式	1.000		-	M1613310001
壹.一.14.5.22	電力配管線工資(係指本工程所有動力設備 之配線)	式	1.000		-	L1610000001
壹.一.14.5.23	運雜費	式	1.000		-	W15810000E1
	小計[壹.一.14.5 配電工程]					
壹.一.14.6	空調節能監控系統工程(系統功能詳圖說)					
壹.一.14.6.1	中央監控節能管理SERVER					
壹.一.14.6.1.1	監控電腦	台	1.000		-	M134700002D
壹.一.14.6.1.2	23"LED寬螢幕顯示器	台	1.000		-	M168506000D

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 132 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.14.6.1.3	A4 彩色噴墨印表機	台	1.000		-	M134701001D
壹.一.14.6.1.4	16 PORT Swich HUB 100Mbps	台	1.000		-	M159110016P
壹.一.14.6.1.5	Microsoft Windows 10 Pro繁體中文版	套	1.000		-	M13452WIN10
壹.一.14.6.1.6	Microsoft Office 2016	套	1.000		-	M13452F2016
壹.一.14.6.1.7	Microsoft SQL Server 2017 Express	套	1.000		-	M134520SQL2
壹.一.14.6.1.8	圖形監控軟體(10000點Runtime版)	套	1.000		-	M1346041000
壹.一.14.6.1.9	防毒軟體(單機2年中文版)	套	1.000		-	M134600000E
壹.一.14.6.1.10	圖控畫面程式建置及整合編寫費	式	1.000		-	L15935000W1
壹.一.14.6.1.11	即時外氣條件節能管理程式軟體	套	1.000		-	M15911MODE2
壹.一.14.6.1.12	空調主機節能管理程式軟體	套	1.000		-	M15911MODE3
壹.一.14.6.1.13	即時電力需量節能管理程式軟體	套	1.000		-	M15911MODE4
壹.一.14.6.1.14	歷史電力需量節能管理程式軟體	套	1.000		-	M15911MODE5
壹.一.14.6.1.15	能源分析節能管理程式軟體	套	1.000		-	M15911MODE6
壹.一.14.6.1.16	空調系統即時性能驗證節能管理軟體	套	1.000		-	M15911MODE7
壹.一.14.6.1.17	通訊介面整合費用(含智能建築整合費用)	式	1.000		-	L1593500002
壹.一.14.6.1.18	1KVA UPS 不斷電系統 ON-LINE	台	1.000		-	M16490KS00D
壹.一.14.6.2	冰水主機/冷卻水泵冰水泵變流量控制模組 M1					
壹.一.14.6.2.1	可程式邏輯控制器PLC模組(包含PLC主機、通訊模組、類比輸出輸入模組)	組	1.000		-	M15911PLCM1
壹.一.14.6.2.2	PLC控制箱體配線工料(含箱體及盤內配線配件)	組	1.000		-	M15911PLC02
壹.一.14.6.2.3	水差壓傳訊器0~4bar4~20mA	組	5.000		-	M15911DPSW1
壹.一.14.6.2.4	水差壓開關	組	6.000		-	M15911DPCW1
壹.一.14.6.2.5	水管型RTD溫度傳訊器	組	4.000		-	M15911RTD01
壹.一.14.6.2.6	ON-OFF式電動二通閥, \$ 125mm	個	2.000		-	M151103W125
壹.一.14.6.2.7	電子比例式電動二通閥, \$ 40mm	個	1.000		-	M151102W040
壹.一.14.6.2.8	壁掛型溫濕度傳訊器4~20mA	組	2.000		-	M15911THSD2
壹.一.14.6.2.9	風差壓開關	組	1.000		-	M15911DPCD1
壹.一.14.6.2.10	PLC程式編寫費	式	1.000		-	L1591100001

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 133 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.14.6.3	冷卻水塔風扇變頻節能監控模組M2					
壹.一.14.6.3.1	可程式邏輯控制器PLC模組(包含PLC主機、通訊模組、類比輸出輸入模組)	組	1.000		-	M15911PLCM1
壹.一.14.6.3.2	PLC控制箱體配線工料(含箱體及盤內配線配件)	組	1.000		-	M15911PLC02
壹.一.14.6.3.3	水管型RTD溫度傳訊器	組	1.000		-	M15911RTD01
壹.一.14.6.3.4	防雨罩型外氣溫濕度傳訊器組	組	1.000		-	M15911OTS01
壹.一.14.6.3.5	電極式高中低液位開關	組	1.000		-	M15911OLS01
壹.一.14.6.3.6	PLC程式編寫費	式	1.000		-	L1591100001
壹.一.14.6.4	熱泵熱水系統節能監控模組M3					
壹.一.14.6.4.1	可程式邏輯控制器PLC模組(包含PLC主機、通訊模組、類比輸出輸入模組)	組	1.000		-	M15911PLCM1
壹.一.14.6.4.2	PLC控制箱體配線工料(含箱體及盤內配線配件)	組	1.000		-	M15911PLC02
壹.一.14.6.4.3	水管型RTD溫度傳訊器	組	7.000		-	M15911RTD01
壹.一.14.6.4.4	水差壓傳訊器0~4bar4~20mA	組	2.000		-	M15911DPSW1
壹.一.14.6.4.5	電極式高中低液位開關	組	3.000		-	M15911OLS01
壹.一.14.6.4.6	蹠輪式流量傳訊器，\$ 100mm	組	1.000		-	M15911OFM01
壹.一.14.6.4.7	ON/OFF式電動蝶閥(SUS304)，\$ 125mm	組	6.000		-	M15911SV125
壹.一.14.6.4.8	PLC程式編寫費	式	1.000		-	L1591100001
壹.一.14.6.5	B2F停車場通風品質節能監控模組MB2					
壹.一.14.6.5.1	可程式邏輯控制器PLC模組(包含PLC主機、通訊模組、類比輸出輸入模組)	組	1.000		-	M15911PLCM1
壹.一.14.6.5.2	PLC控制箱體配線工料(含箱體及盤內配線配件)	組	1.000		-	M15911PLC02
壹.一.14.6.5.3	風差壓開關	組	1.000		-	M15911DPCD1
壹.一.14.6.5.4	室內型一氧化碳傳訊器	組	1.000		-	M15911CO001
壹.一.14.6.5.5	PLC程式編寫費	式	1.000		-	L1591100001
壹.一.14.6.6	B1F節能監控模組MB1					
壹.一.14.6.6.1	可程式邏輯控制器PLC模組(包含PLC主機、	組	1.000		-	M15911PLCM1

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 134 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	通訊模組、類比輸出輸入模組)				-	
壹.一.14.6.6.2	PLC控制箱體配線工料(含箱體及盤內配線配件)	組	1.000		-	M15911PLC02
壹.一.14.6.6.3	PLC程式編寫費	式	1.000		-	L1591100001
壹.一.14.6.7	1F節能監控模組M1F					
壹.一.14.6.7.1	可程式邏輯控制器PLC模組(包含PLC主機、通訊模組、類比輸出輸入模組)	組	1.000		-	M15911PLCM1
壹.一.14.6.7.2	PLC控制箱體配線工料(含箱體及盤內配線配件)	組	1.000		-	M15911PLC02
壹.一.14.6.7.3	PLC程式編寫費	式	1.000		-	L1591100001
壹.一.14.6.8	2F節能監控模組M2F					
壹.一.14.6.8.1	可程式邏輯控制器PLC模組(包含PLC主機、通訊模組、類比輸出輸入模組)	組	1.000		-	M15911PLCM1
壹.一.14.6.8.2	PLC控制箱體配線工料(含箱體及盤內配線配件)	組	1.000		-	M15911PLC02
壹.一.14.6.8.3	PLC程式編寫費	式	1.000		-	L1591100001
壹.一.14.6.9	3F節能監控模組M3F					
壹.一.14.6.9.1	可程式邏輯控制器PLC模組(包含PLC主機、通訊模組、類比輸出輸入模組)	組	1.000		-	M15911PLCM1
壹.一.14.6.9.2	PLC控制箱體配線工料(含箱體及盤內配線配件)	組	1.000		-	M15911PLC02
壹.一.14.6.9.3	PLC程式編寫費	式	1.000		-	L1591100001
壹.一.14.6.10	4F節能監控模組M4F					
壹.一.14.6.10.1	可程式邏輯控制器PLC模組(包含PLC主機、通訊模組、類比輸出輸入模組)	組	1.000		-	M15911PLCM1
壹.一.14.6.10.2	PLC控制箱體配線工料(含箱體及盤內配線配件)	組	1.000		-	M15911PLC02
壹.一.14.6.10.3	PLC程式編寫費	式	1.000		-	L1591100001
壹.一.14.6.11	5F節能監控模組M5F					
壹.一.14.6.11.1	可程式邏輯控制器PLC模組(包含PLC主機、	組	1.000		-	M15911PLCM1

投標廠商： [印]

負責人： [印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 135 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	通訊模組、類比輸出輸入模組)				-	
壹.一.14.6.11.2	PLC控制箱體配線工料(含箱體及盤內配線配件)	組	1.000		-	M15911PLC02
壹.一.14.6.11.3	PLC程式編寫費	式	1.000		-	L1591100001
壹.一.14.6.12	6F節能監控模組M6F					
壹.一.14.6.12.1	可程式邏輯控制器PLC模組(包含PLC主機、通訊模組、類比輸出輸入模組)	組	1.000		-	M15911PLCM1
壹.一.14.6.12.2	PLC控制箱體配線工料(含箱體及盤內配線配件)	組	1.000		-	M15911PLC02
壹.一.14.6.12.3	PLC程式編寫費	式	1.000		-	L1591100001
壹.一.14.6.13	7F節能監控模組M7F					
壹.一.14.6.13.1	可程式邏輯控制器PLC模組(包含PLC主機、通訊模組、類比輸出輸入模組)	組	1.000		-	M15911PLCM1
壹.一.14.6.13.2	PLC控制箱體配線工料(含箱體及盤內配線配件)	組	1.000		-	M15911PLC02
壹.一.14.6.13.3	PLC程式編寫費	式	1.000		-	L1591100001
壹.一.14.6.14	8F節能監控模組M8F					
壹.一.14.6.14.1	可程式邏輯控制器PLC模組(包含PLC主機、通訊模組、類比輸出輸入模組)	組	1.000		-	M15911PLCM1
壹.一.14.6.14.2	PLC控制箱體配線工料(含箱體及盤內配線配件)	組	1.000		-	M15911PLC02
壹.一.14.6.14.3	PLC程式編寫費	式	1.000		-	L1591100001
壹.一.14.6.15	9F節能監控模組M9F					
壹.一.14.6.15.1	可程式邏輯控制器PLC模組(包含PLC主機、通訊模組、類比輸出輸入模組)	組	1.000		-	M15911PLCM1
壹.一.14.6.15.2	PLC控制箱體配線工料(含箱體及盤內配線配件)	組	1.000		-	M15911PLC02
壹.一.14.6.15.3	PLC程式編寫費	式	1.000		-	L1591100001
壹.一.14.6.16	10F節能監控模組M10F					
壹.一.14.6.16.1	可程式邏輯控制器PLC模組(包含PLC主機、	組	1.000		-	M15911PLCM1

投標廠商： [印]

負責人： [印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 136 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	通訊模組、類比輸出輸入模組)				-	
壹.一.14.6.16.2	PLC控制箱體配線工料(含箱體及盤內配線配件)	組	1.000		-	M15911PLC02
壹.一.14.6.16.3	電子比例式電動二通閥, ϕ 125mm	個	1.000		-	M151102W125
壹.一.14.6.16.4	PLC程式編寫費	式	1.000		-	L1591100001
壹.一.14.6.17	FCU電動ON/OFF二通閥(馬達可分離型)					
壹.一.14.6.17.1	FCU電動ON/OFF二通閥 ϕ 25mm	個	34.000		-	M1511000166
壹.一.14.6.17.2	FCU電動ON/OFF二通閥 ϕ 20mm	個	199.000		-	M1511000156
壹.一.14.6.18	(宿舍空間)網路型電子LCD顯示操作設定器 *內建RS-485通訊界面					
壹.一.14.6.18.1	網路型溫度控制器(副控面板)	組	195.000		-	M15911FCUS1
壹.一.14.6.18.2	回風感測器(含控制盒)	組	195.000		-	M15911FCUR1
壹.一.14.6.19	(非宿舍空間)網路型電子LCD顯示操作設定器 *內建RS-485通訊界面					
壹.一.14.6.19.1	網路型溫度控制器(主控面板)	組	20.000		-	M15911FCUM1
壹.一.14.6.19.2	網路型溫度控制器(副控面板)	組	33.000		-	M15911FCUS1
壹.一.14.6.19.3	回風感測器(含控制盒)	組	38.000		-	M15911FCUR1
壹.一.14.6.20	智能動態流量平衡管網SERVER	套	1.000		-	M15911SDFS1
壹.一.14.6.21	PLC控制盤安裝連線測試費	式	1.000		-	L159350PLC1
壹.一.14.6.22	各層樓監控盤及網管線路連結工料	式	1.000		-	L159350PLC2
壹.一.14.6.23	監控配管線材料含另料,出線盒,遮蔽電纜線,EMT導線管等	式	1.000		-	M161331AT54
壹.一.14.6.24	監控系統配管線工資	式	1.000		-	L16140AT604
壹.一.14.6.25	教育訓練與試車調整	式	1.000		-	L1500000004
壹.一.14.6.26	雜運費	式	1.000		-	W1591000001
	小計[壹.一.14.6 空調監控系統工程]					
	小計[壹.一.14 空調工程]					
壹.一.15	熱泵熱水工程					
壹.一.15.1	熱泵設備工程(參照設備規範表)					
壹.一.15.1.1	氣冷式熱泵主機HP-1,HP-2					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 137 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.15.1.1.1	氣冷式熱泵主機，製熱能力176kW以上，耗電50KW	台	2.000		-	M15741HP050
壹.一.15.1.1.2	直立式熱水泵HWP1,HWP2,HWS					
壹.一.15.1.2.1	直立式水泵，Q=500LPM,H=15mAq,5HP	台	3.000		-	M151310L001
壹.一.15.1.3	套裝變頻加壓水泵(含緩衝壓力桶，壓力控制系統及所有配件)CP+CPS					
壹.一.15.1.3.1	套裝自動加壓泵，Q=550LPM,H=15mAq,5HP	套	1.000		-	M151310CPS1
壹.一.15.1.4	立式密閉儲熱水桶(內桶/外桶SUS304不鏽鋼板6mmt+PU發泡保溫材50mmt，含腳架、附安全閥、溫度表、維修人孔、不鏽鋼腳架等配件)					
壹.一.15.1.4.1	桶槽容量：15m3(15T)	座	3.000		-	M157400T15T
	小計[壹.一.15.1 熱泵設備工程]					
壹.一.15.2	設備吊運安裝與基礎防震工程					
壹.一.15.2.1	氣冷式熱泵主機					
壹.一.15.2.1.1	RC基礎 H=200mm含排水溝	台	2.000		-	W156200RC20
壹.一.15.2.1.2	設備吊運安裝工料	台	2.000		-	W1506000001
壹.一.15.2.1.3	彈簧避震器	台	2.000		-	M1506000001
壹.一.15.2.2	直立式熱水泵					
壹.一.15.2.2.1	RC基礎 H=200mm含排水溝	台	3.000		-	W156200RC20
壹.一.15.2.2.2	設備吊運安裝工料	台	3.000		-	W1506000001
壹.一.15.2.2.3	彈簧避震器含RC鍍鋅平衡槽鐵座	台	3.000		-	M1506000004
壹.一.15.2.3	套裝變頻加壓水泵					
壹.一.15.2.3.1	RC基礎 H=200mm含排水溝	套	1.000		-	W156202RC20
壹.一.15.2.3.2	設備吊運安裝工料	套	1.000		-	W1506000010
壹.一.15.2.3.3	橡膠墊片 t=25mm	套	1.000		-	M1506100001
壹.一.15.2.4	立式密閉儲熱水桶					
壹.一.15.2.4.1	RC基礎 H=200mm含排水溝	座	3.000		-	W156203RC20
壹.一.15.2.4.2	設備吊運安裝工料	座	3.000		-	W1506000002
壹.一.15.2.5	熱泵熱水系統完工系統性能測試驗證費(測	式	1.000		-	W1595000HP1

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 138 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	試內容詳圖說規範)				-	
	小計[壹.一.15.2 設備吊運安裝與基礎防震工程]					
壹.一.15.3	熱水配管工程					
壹.一.15.3.1	SUS304 不銹鋼管 SCH20S					
壹.一.15.3.1.1	不銹鋼管，標稱管徑125mm	米	58.000		-	M1522312125
壹.一.15.3.1.2	不銹鋼管，標稱管徑100mm	米	32.000		-	M1522312100
壹.一.15.3.2	不銹鋼配管另料(彎頭,三通,大小頭等)	米	1.000		-	M1522312001
壹.一.15.3.3	SUS304不銹鋼球塞閥					
壹.一.15.3.3.1	不銹鋼球塞閥 ϕ 125mm	個	4.000		-	M15110SE125
壹.一.15.3.3.2	不銹鋼球塞閥 ϕ 100mm	個	14.000		-	M15110SE100
壹.一.15.3.3.3	不銹鋼球塞閥 ϕ 25mm	個	7.000		-	M15110SE025
壹.一.15.3.4	SUS304不鏽鋼Y型過濾器 ϕ 100mm	個	3.000		-	M15470SY100
壹.一.15.3.5	SUS304不鏽鋼雙辦逆止閥 ϕ 125mm	個	3.000		-	M15110SN125
壹.一.15.3.6	SUS304不鏽鋼雙辦逆止閥 ϕ 100mm	個	4.000		-	M15110SN100
壹.一.15.3.7	不鏽鋼防震接頭 ϕ 100mm	個	10.000		-	M15072S0100
壹.一.15.3.8	水銀溫度計,視角可調式,L=230mm	個	10.000		-	M0157400007
壹.一.15.3.9	充油式不鏽鋼壓力表組附考克D=100mm	個	4.000		-	M1342600107
壹.一.15.3.10	鑄鐵自動釋氣閥(含25mm球塞閥) ϕ 25mm	個	5.000		-	M1511000A25
壹.一.15.3.11	配管吊支架工料	式	1.000		-	M1510600001
壹.一.15.3.12	配管工資	式	1.000		-	L01510500P2
壹.一.15.3.13	非鹵素PE保溫管(冰水保溫厚度詳施工圖)					
壹.一.15.3.13.1	PE保溫管(冰水保溫厚度詳施工圖) ϕ 125mm	米	58.000		-	M1508200301
壹.一.15.3.13.2	PE保溫管(冰水保溫厚度詳施工圖) ϕ 100mm	米	32.000		-	M1508200201
壹.一.15.3.14	保溫另料及PE保溫隔熱管墊	式	1.000		-	M15082W1000
壹.一.15.3.15	保溫工資	式	1.000		-	L1508200004
壹.一.15.3.16	屋外管路外覆SUS304不鏽鋼皮工料	式	1.000		-	W10105SSW01
壹.一.15.3.17	水量平衡調整TAB	式	1.000		-	L15950P0001

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

詳細價目表[標單]

109年12月29日

第 139 頁 共 240 頁

工程名稱				會計科目		
施工地點	新北市			工程編號	1906-1229	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.15.3.18	配管標示標籤,試水壓,管路清潔工料	式	1.000		-	W15105P0001
壹.一.15.3.19	運雜費	式	1.000		-	W15105GIP05
	小計[壹.一.15.3 熱水配管工程]					
	小計[壹.一.15 熱泵熱水工程]					
	小計(壹.一.1~壹.一.15)					
壹.二	間接工程費					
壹.二.1	職業安全衛生管理費					
壹.二.1.1	施工安全衛生及管理,安全衛生設施 [可 量化]	式	1.000		-	0152310004,*
壹.二.1.2	施工安全衛生及管理,安全衛生管理 [不 可量化]	式	1.000		-	0152320004,*
壹.二.2	BIM建置費用	式	1.000		-	
壹.二.3	品質管制作業費及材料檢試驗費(壹.一.1~ 壹.一.15*1.2%)	式	1.000		-	
壹.二.4	廠商管理費及利潤(壹.一.1~壹.一.15*5%)	式	1.000		-	
壹.二.5	營造綜合保險費(壹.一.1~壹.一.15*0.16%)	式	1.000		-	保險費檢據核銷
壹.二.6	營業稅(5%)	式	1.000		-	
	發包工程費合計					
參	B2類有價土以施工廠商承攬土方價購方式 辦理・以200元/m3繳回校方	M3	10,243.000		-	
	總價(總計)					#REF!

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 140 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.1. 壹.一.1.3	工作項目：環境保護，水污染防治		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157230004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	環境保護，施工中灌排水路維持	式	1.000		-	01572A0004
	環境保護，臨時性攔砂及導排水設施	式	1.000		-	01572B0004
	環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.000		-	0157270004
	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.000		-	0157280004
	環境保護，施工便道灑水	式	1.000		-	0157290004
	環境保護，其他環境保護措施	式	1.000		-	01572C0004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	式	1.000		-	
	人工：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 141 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.1. 壹.一.1.5	工作項目：工地拆除，建築物拆除		單位：式		計 價 代 碼 ： 0222002004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械拆除，建築物拆除，鋼筋混凝土	M2	322.000			0222012402,*同 壹.壹.一.壹.一 .1.壹.一 .1.5R.1
	機械拆除，建築物拆除，鋼構造	M2	622.000			0222012502
	零星工料	式	1.000			W0127110004,#
	合計	式	1.000			
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				
	工作項目：機械拆除，建築物拆除，鋼筋混凝土		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0222012402	
壹.壹.一. 壹.一.1. 壹. 一 1.5R.1	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工安全衛生及管理，其他安全衛生工作項目 [拆除前斷水斷電相關作業費]	式	1.000			0152330004,#
	工地清理 [拆除前工地清理]	式	1.000			0223000004,#
	開挖機	式	1.000			E000004400004
	操作手，開挖機	式	1.000			L000005100014
	傾卸貨車	式	1.000			E000003400004
	駕駛，傾卸貨車	式	1.000			L000005300014
	灑水車	式	1.000			E000002800004
	普通工	式	1.000			L000006000004,#
	零星工料	式	1.000			W0127110004,#
	合計	M2	1.000			
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 142 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.1. 壹.一.1.6	工作項目：施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，2.4m ≤高度		單位：M		計 價 代 碼 ： 01564W4001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工圍籬，鋼板，2.4m ≤高度，含(頂部)警告燈	M	1.000		-	M0156414301
	產品，施工圍籬，框架 [鋼管角材]	式	1.000		-	M01564P0004,#
	產品，施工圍籬，防溢座	M	1.000		-	M01564N0001
	產品，施工圍籬，混凝土基礎	M	1.000		-	M01564M0001
	施工圍籬，綠美化	式	1.000		-	01564000C4
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 143 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.1. 壹.一.1.8	工作項目：工地臨時建築設施		單位：式		計 價 代 碼 ： 0152200004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工地臨時建築設施，(組立式臨時房屋，二層建築)，含水電空調等	座	1.000		-	015222001B,租用,每層至少4K*10K
	工地臨時建築設施，臨時廁所	座	2.000		-	01522B000B,租用
	工地臨時建築設施，作業人員休息區	式	1.000		-	01522G0004
	水泥混凝土鋪面	式	1.000		-	0275100004
	辦公室設備及文具	式	1.000		-	0970061609,租用,含飲用水設備
	辦公室品牌電腦設備	套	4.000		-	0970061610,租用,內含2017年份2GHz以上CPU,1TB以上硬碟,DVD燒錄器,4G以上記憶體,22"液晶螢幕,正版作業系統
	臨時設施，雜項工程 [混凝土試體養護場所]	式	1.000		-	01510C0004,#
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	式	1.000		-	
人工：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 144 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.1. 壹.一.1.12	工作項目：工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質		單位：座		計 價 代 碼 ： 015831100B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌， 鋁質，長500x寬320cm	面	1.000		-	M015831130A
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	座	1.000		-	
	人工：	機具：	每 座 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.1. 壹.一.1.13	工作項目：工程告示牌及工地標誌，竣工銘牌		單位：座		計 價 代 碼 ： 015833000B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，工程告示牌及工地標誌，竣工銘牌	面	1.000		-	M015833000A， sus304不鏽鋼板 ，厚度5mm，尺寸 100cm*60cm，髮 絲紋處理，表蝕 刻圖文上白漆
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	座	1.000		-	
	人工：	機具：	每 座 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 146 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.1. 壹.一.1.17	工作項目：施工輔助設施，施工架，裝拆(含租金) [外部鍍鋅鋼管鷹架]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0154010032	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，施工架，鋼管，裝拆(含租金)	M2	1.000		-	M0154011032
	產品，施工輔助設施，外部施工架防護網	M2	1.000		-	M0154020002
	產品，施工輔助設施，外部施工架防塵網	M2	1.000		-	M0154030002
	產品，施工輔助設施，外部施工架三角托架	式	1.000		-	M0154040004
	產品，施工輔助設施，外部施工架鐵製安全斜籬	式	1.000		-	M0154060004
	產品，施工輔助設施，外部施工架安全夾板	式	1.000		-	M0154080004
	產品，施工輔助設施，施工架，連接桿 [壁連座]	式	1.000		-	M0154010904,#
	產品，施工輔助設施，施工架，底座	式	1.000		-	M0154010C04,含 地面整平及墊材 工料
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

第 148 頁 共 240 頁

項次： 工程編號：1906-1229

壹.壹.一. 壹.一.1. 壹.一.1.20	工作項目：資料送審 [竣工與使用執照申請文書作業費]		單位：式		計 價 代 碼 ： 0133000004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	資料送審，雜項資料 [各類契約書類製作]	式	1.000		-	0133080004,#
	資料送審，雜項資料 [綠建築標章審查作業費]	式	1.000		-	0133080004a,#
	資料送審，雜項資料 [智慧建築標章審查作業費]	式	1.000		-	0133080004b,#
	竣工文件，竣工圖	式	1.000		-	0178120004
	竣工文件，工程竣工報告 [含無障礙勘驗申報等與使照相關之申報作業費用、綠建築標章文件收集整理書圖作業費]	式	1.000		-	0178110004,#
	施工照相及攝(錄)影	式	1.000		-	0132100004
	設施使用許可，使用執照	式	1.000		-	0181010004,含申請手續及書圖製作
	雜費	式	1.000		-	0127150004
	合計	式	1.000		-	
人工：		機具：	每 式 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 149 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.2. 壹.一.2.1	工作項目：土方工作，挖方		單位：M3		計 價 代 碼 ： 02300C0003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機	式	1.000		-	E000004400004
	操作手，開挖機	工	0.006		-	L000005100012
	搬運費 [吊運及搬運費]	式	1.000		-	W0127140004,#
	小工	工	0.004		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M3	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M3 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.2. 壹.一.2.4	工作項目：預壘樁，D=450mm，245kgf/cm2，L=16m [排樁 TYPE1(L=16m)]		單位：支		計 價 代 碼 ： 0247154C0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預壘樁，注漿材料及拌和，245kgf/cm2	M3	2.540		-	M0247194003
	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	0.375		-	0321060075,*同 壹.壹.一.壹.一 .2.壹.一 .2.4R.2
	工地拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，含運棄 [樁頭打除劣質混凝土]	式	1.000		-	0222003044a,#
	鑽掘機	式	1.000		-	E000004900004
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	支	1.000		-	
	人工：	機具：	每 支 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 150 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.2. 壹. 一.2.4R.2	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321060075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W	T	1.000		-	M0321060005
	產品，金屬材料，鐵線	KG	4.000		-	M0506020009
	鋼筋，鋼筋彎紮工	工	1.500		-	L032105K00002
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	鋼筋，(不含鋼筋供應，含吊運工資及機具)	式	1.000		-	0321000054
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	T	1.000		-	
	人工：	機具：	每 T 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.2. 壹.一.2.5	工作項目：預壘樁，D=450mm，245kgf/cm ² ，18m<L [排樁 TYPE2(L=19m)]		單位：支		計 價 代 碼 ： 0247154F0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預壘樁，注漿材料及拌和，245kgf/cm ²	M3	3.020		-	M0247194003
	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	0.617		-	0321060075,*同 壹.壹.一.壹.一 .2.壹.一 .2.4R.2
	工地拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，含運棄 [樁頭打除劣質混凝土]	式	1.000		-	0222003044a,#
	鑽掘機	式	1.000		-	E000004900004
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	支	1.000		-	
	人工：	機具：	每 支 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 151 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.2. 壹.一.2.6	工作項目：連續式場鑄混凝土排樁，樁徑≤300mm，實作長度＜10m [ø25 止水樁]		單位：支		計 價 代 碼 ： 024660J10A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預壘樁，注漿材料及拌和，245kgf/cm2	M3	0.442		-	M0247194003
	鑽掘機	式	1.000		-	E000004900004
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	支	1.000		-	
人工：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 153 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.3. 壹.一.3.1	工作項目：普通模板		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311010002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，普通模板	M2	1.000		-	M0311010002,含損耗
	產品，填縫板，保麗龍板	式	1.000		-	M0792031004
	產品，混凝土模板及附屬品 [洋釘及鉛絲]	KG	0.200		-	M0310000009,#
	模板安裝工	工	0.140		-	L000005P00002,#
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.3. 壹.一.3.2	工作項目：清水模板，一般工程用 [平頂用夾板模]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311021002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，清水模板	M2	1.000		-	M0311020002,含損耗
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	式	1.000		-	M0310040004
	產品，填縫板，保麗龍板	式	1.000		-	M0792031004
	產品，混凝土模板及附屬品 [洋釘及鉛絲]	KG	0.200		-	M0310000009,#
	模板安裝工	工	0.160		-	L000005P00002,#
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 154 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.3. 壹.一.3.3	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	單位：M3		計 價 代 碼 ： 03310231Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000		M0305042103
	混凝土泵	式	1.000		E000002600004
	混凝土振動器	式	1.000		E000003100004
	混凝土作業工	工	0.050		L000006900002
	零星工料	式	1.000		W0127110004,#
	合計	M3	1.000		
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 M3 單價計		-	
壹.壹.一. 壹.一.3. 壹.一.3.4	工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	單位：M3		計 價 代 碼 ： 03310271Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2，第1型水泥，工地交貨	M3	1.000		M03050461L3
	混凝土泵	式	1.000		E000002600004
	混凝土振動器	式	1.000		E000003100004
	混凝土作業工	工	0.050		L000006900002
	零星工料	式	1.000		W0127110004,#
	合計	M3	1.000		
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 M3 單價計		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 155 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.3. 壹.一.3.5	工作項目：結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	單位：M3		計 價 代 碼 ： 03310291Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，350kgf/cm2，第1型水泥，工地交貨	M3	1.000		M03050481L3
	混凝土泵	式	1.000		E000002600004
	混凝土振動器	式	1.000		E000003100004
	混凝土作業工	工	0.050		L000006900002
	零星工料	式	1.000		W0127110004,#
	合計	M3	1.000		
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 M3 單價計		-	
壹.壹.一. 壹.一.3. 壹.一.3.6	工作項目：結構用混凝土，預拌，420kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	單位：M3		計 價 代 碼 ： 033102C1Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，420kgf/cm2，第1型水泥，工地交貨	M3	1.000		M03050491L3
	混凝土泵	式	1.000		E000002600004
	混凝土振動器	式	1.000		E000003100004
	混凝土作業工	工	0.050		L000006900002
	零星工料	式	1.000		W0127110004,#
	合計	M3	1.000		
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 M3 單價計		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 156 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.三. 壹.一.三.7	工作項目：鋼筋，SD280，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321030075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD280	T	1.000		-	M0321030005
	產品，金屬材料，鐵線	KG	4.000		-	M0506020009
	鋼筋，鋼筋彎紮工	工	1.500		-	L032105K00002
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	鋼筋，(不含鋼筋供應，含吊運工資及機具)	式	1.000		-	0321000054
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	T	1.000		-	
	人工：	機具：	每 T 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.4. 壹.一.4.1	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理 [屋面混凝土表面機械整體粉光]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0336070002a	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	整體粉光地坪處理	M2	1.000		-	0961100002
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 157 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.4. 壹.一.4.2	工作項目：屋頂防水層 [屋面熱熔式瀝青防水氈]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0750500002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	塗液類防潮，瀝青塗液 [常溫瀝青底油]	KG	0.300		-	0711110009,#
	產品，舖貼式防水膜，熱熔式防水毯，t=3.0mm	M2	1.000		-	M0713130602
	塗液類防潮，瀝青塗液，橡膠地瀝青 [橡膠瀝青收邊(含鍍鋅菱形網、末端金屬壓條、防水封膠等)]	式	1.000		-	0711111004,#
	水泥砂漿 [水泥砂漿滾圓角]	式	1.000		-	0406100004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.4. 壹.一.4.3	工作項目：屋頂隔熱 [地下室頂板(車道)點焊鋼絲網+6cm PC]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0722100002c	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	銲接鋼線網，D=6.00mm，15x15cm	M2	1.000		-	0322005462
	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	0.060		-	03310231Z3,*同 壹.壹.一.壹.一. .3.壹.一.3.3
	施工費	式	1.000		-	0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 158 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.四. 壹.一.四.4	工作項目：屋頂隔熱 [屋面PS隔熱板+點焊鋼絲網+6cm PC]	單位：M2		計 價 代 碼 ： 0722100002		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，屋頂隔熱，硬質隔熱材料，多苯乙烯材料，總厚25mm	M2	1.000			M0722111102, th≥2.5cmPS隔熱板_熱阻係數≤0.029(W/m.K)
	銲接鋼線網，D=6.00mm，15x15cm	M2	1.000			0322005462
	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	0.060			03310231Z3,*同壹.壹.一.壹.一.3.壹.一.3.3
	產品，填縫材，聚胺酯類 [PU伸縮縫]	式	1.000			M0792103004,#
	施工費	式	1.000			W0127180004
	零星工料	式	1.000			W0127110004,#
	合計	M2	1.000			
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 M2 單價計		-	
壹.壹.一. 壹.一.四. 壹.一.四.5	工作項目：防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿 [筏基內底版+牆面+生活水箱頂版]	單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711220002		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿，第1型水泥	M3	0.020			M0711221003
	施工費	式	1.000			W0127180004
	零星工料	式	1.000			W0127110004,#
	合計	M2	1.000			
	人工： 機具： 材料： 雜項：		每 M2 單價計		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 159 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.4. 壹.一.4.6	工作項目：塗液類防潮 [電梯機坑防水]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711100002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理	M2	1.000		-	0336000002,#
	產品，塗液類防潮 [矽酸質防水材(2.0kg/m2), 分兩次噴塗]	M2	1.000		-	M0711100002,#
	產品，填縫材，填縫劑 [角隅填縫材導角]	式	1.000		-	M0792110004,#
	水泥砂漿，1:3，第1型水泥	M2	1.000		-	0406131002,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.4. 壹.一.4.7	工作項目：塗液類防潮 [生活水箱防水]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711100002C	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理	M2	1.000		-	0336000002,#
	產品，塗液類防潮 [矽酸質防水材(2.0kg/m2), 分兩次噴塗]	M2	1.000		-	M0711100002,#
	產品，填縫材，填縫劑 [角隅填縫材導角]	式	1.000		-	M0792110004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 160 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.4. 壹.一.4.8	工作項目：塗液類防潮 [地下室複壁防水]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711100002B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理	M2	1.000		-	0336000002,#
	產品，塗液類防潮 [矽酸質防水材(2.0kg/m2), 分兩次噴塗]	M2	1.000		-	M0711100002,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.4. 壹.一.4.9	工作項目：塗液類防潮 [兩底防水]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711100002A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，水泥粉光處理	M2	1.000		-	0336050002
	塗液類防潮，瀝青塗液 [常溫瀝青底油]	KG	0.300		-	0711110009,#
	產品，塗液類防潮，樹脂塗液，聚胺脂 [3mmPU防水材,二次塗佈]	M2	1.000		-	M0711131002,#
	產品，土工織物，織布，聚酯纖維	式	1.000		-	M0234224004,聚 脂纖維布30cm寬， 50g/m ² 角隅補強
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 161 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.4. 壹.一.4.11	工作項目：水泥基防水，水泥聚合彈性防水 [陽台 浴廁 茶水間 拖布盆間 淋浴間防水]	單位：M2		計 價 代 碼 ： 0714520002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	1.000		0336070002,#,* 同壹.壹.一.壹 .一.4.壹.一 .4.11R.1
	產品，防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿，第1型水泥	M3	0.020		M0711221003
	產品，塗液類防潮，樹脂塗液，丙烯酸樹脂 [壓克力樹脂底漆]	KG	0.300		M0711132009,#
	產品，水泥基防水，水泥聚合彈性防水 [水和凝固型防水材(二次塗布)]	M2	1.000		M0714520002,#(3mm厚)
	產品，土工織物，織布，聚酯纖維	式	1.000		M0234224004,聚 脂纖維布30cm寬， 50g/㎡角隅補強
	產品，填縫材，填縫劑 [角隅填縫材導角]	式	1.000		M0792110004,#
	施工費	式	1.000		W0127180004
	零星工料	式	1.000		W0127110004,#
	合計	M2	1.000		
人工： 材料：	機具： 雜項：	每 M2 單價計		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 162 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.4. 壹. 一.4.11B.1	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0336070002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	整體粉光地坪處理	M2	1.000		-	0961100002
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.4. 壹.一.4.12	工作項目：水泥基防水，水泥聚合彈性防水 [室外側窗框及門框防水]		單位：M		計 價 代 碼 ： 0714520001B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，水泥基防水，水泥聚合彈性防水 [水和凝固型防水材(二次塗布)]	M2	0.300		-	M0714520002,#(3mm厚)
	產品，塗液類防潮，樹脂塗液，丙烯酸樹脂 [壓克力樹脂底漆]	KG	0.100		-	M0711132009,#
	產品，土工織物，織布，聚酯纖維	式	1.000		-	M0234224004,聚脂纖維布30cm寬,50g/m ² 角隅補強
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 163 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.4. 壹.一.4.13	工作項目：水泥基防水，水泥聚合彈性防水 [外牆層間接縫防水]		單位：M		計 價 代 碼 ： 0714520001A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，水泥基防水，水泥聚合彈性防水 [水和凝固型防水材(二次塗布)]	M2	0.300		-	M0714520002, #(3mm厚)
	產品，塗液類防潮，樹脂塗液，丙烯酸樹脂 [壓克力樹脂底漆]	KG	0.100		-	M0711132009, #
	產品，角材	M	1.000		-	M0311020002B
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004, #
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.4. 壹.一.4.15	工作項目：鋪貼式防水膜，熱熔式防水毯，t=3.0mm [筏基大底防水]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0713130602	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	基地及路堤填築，回填夯實，90% ≤ 壓實度 < 95%	M2	1.000		-	02331E3002, 損耗及依圖說完成本項之其他項目(含收邊)
	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆置及搗實	M2	1.000		-	03310230Z2
	產品，鋪貼式防水膜，熱熔式防水毯，t=3.0mm	M2	1.000		-	M0713130602
	產品，填縫材，填縫劑 [角隅填縫材導角]	式	1.000		-	M0792110004, #
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004, #
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 164 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.4. 壹.一.4.16	工作項目：鋪貼式防水膜，自黏式防水毯，t=3.0mm [地下室外牆防水]	單位：M2		計 價 代 碼 ： 0713140602A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，模板用木材，角材	式	1.000		M0605023004
	產品，粗木作，合板	M2	1.000		M0610002002,3分 木夾板
	產品，隔熱及防潮基本材料及施工方法，不織布	M2	1.000		M0705020002b,#
	產品，鋪貼式防水膜，自黏式防水毯，t=3.0mm	M2	1.000		M0713140602
	施工費	式	1.000		W0127180004
	零星工料	式	1.000		W0127110004,#
	合計	M2	1.000		
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 M2 單價計		-	
壹.壹.一. 壹.一.5. 壹.一.5.1. 壹	工作項目：鋁板天花板，條型暗架(卡夾式)，鋁板厚1.0mm，粉體塗裝 [C1_鋁垂版天花]	單位：M2		計 價 代 碼 ： 09549D6302	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，天花板，支撐骨架，鍍鋅鋼架	M2	1.000		M09500L0202
	產品，鋁板天花板，條型暗架(卡夾式)，鋁板厚1.0mm，粉體塗裝	M2	1.000		M09549D6302
	水性水泥漆，平頂，連工帶料 [透空天花上方外露結構、管線噴漆]	M2	1.000		0991212102,#
	雜費 [接合紙帶，五金配件，燈具、送回風口、維修口等配合開孔補強工料]	式	1.000		W0127150004
	施工費	式	1.000		W0127180004
	零星工料	式	1.000		W0127110004,#
	合計	M2	1.000		
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 M2 單價計		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

第 165 頁 共 240 頁

項次： 工程編號：1906-1229

壹.壹.一. 壹.一.5. 壹.一.5.1. 壹	工作項目：石膏板天花板，暗架，耐燃一級，9mm [C2_暗架石膏板天花+批土+水性水泥漆(一底二度)]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0956131902	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，天花板，暗架，鍍鋅鋼架	M2	1.000		-	M09500P0202
	產品，防潮石膏板，耐燃1級，t=9.0mm	M2	1.000		-	M0925021012
	產品，油漆，補土，平頂	M2	1.000		-	M09910G0202
	產品，水性水泥漆，一底二度	M2	1.000		-	M0991210022
	雜費 [接合紙帶，五金配件，燈具、送回風口、維修口等配合開孔補強工料]	式	1.000		-	W0127150004
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.5. 壹.一.5.1. 壹	工作項目：纖維水泥天花板，暗架，耐燃一級，9mm [C3_暗架纖維水泥板天花+批土+水性水泥漆(一底二度)]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0924000002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，天花板，暗架，鍍鋅鋼架	M2	1.000		-	M09500P0202
	產品，纖維水泥板，厚度9mm，耐燃一級	M2	1.000		-	M092402500012
	產品，油漆，補土，平頂	M2	1.000		-	M09910G0202
	產品，水性水泥漆，一底二度	M2	1.000		-	M0991210022
	雜費 [接合紙帶，五金配件，燈具、送回風口、維修口等配合開孔補強工料]	式	1.000		-	W0127150004
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 166 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.5. 壹.一.5.1. 壹	工作項目：水性水泥漆，平頂，一底二度 [C4_夾板模拆模後整平塗水性水泥漆(一底二度)]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991212022	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，水性水泥漆，平頂，一底二度	M2	1.000		-	M0991212022
	產品，平頂批白土	M2	1.000		-	M0905040002
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.5. 壹.一.5.1. 壹	工作項目：水性水泥漆，平頂，1:3水泥粉刷，一底二度 [C4_樑底樑側1:3水泥砂漿粉光刷水性水泥漆(一底二度)]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991212222	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，水性水泥漆，平頂，一底二度	M2	1.000		-	M0991212022
	水泥砂漿，1:3，第1型水泥	M2	1.000		-	0406131002,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 167 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.5. 壹.一.5.1. 壹	工作項目：防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿 [C5]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711220002A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿，第1型水泥	M3	0.020		-	M0711221003
	產品，水泥基類防潮，防水劑 [水泥防水劑]	M2	1.000		-	M0716101002,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：機具：		每 M2 單價計		-	
	材料：雜項：					
	壹.壹.一. 壹.一.5. 壹.一.5.1. 壹	工作項目：水泥漆，平頂，一底二度 [C6_夾板模拆模後整平塗油性水泥漆(一底二度)]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991202022
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，水泥漆，一底二度 [油性水泥漆]	M2	1.000		-	M0991200022,#
	產品，平頂批白土	M2	1.000		-	M0905040002
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：機具：		每 M2 單價計		-	
	材料：雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 168 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.6. 壹.一.6.3	工作項目：磨石子地磚，400X400mm，厚度20mm [F1_1:3水泥砂漿+40*40cm磨石子地磚]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0942123002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，磨石子地磚，400X400mm，厚度20mm	M2	1.000		-	M0942123002
	水泥砂漿，抹縫水泥	式	1.000		-	0406100604
	水泥砂漿，1:3，第1型水泥	M2	1.000		-	0406131002,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
材料：	雜項：					

壹.壹.一. 壹.一.6. 壹.一.6.3	工作項目：石材磚鋪貼，花崗石 [F2_1:3水泥砂漿+仿古面花崗岩]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0934220002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，石材磚鋪貼，花崗石	M2	1.000		-	M0934220002
	水泥砂漿，抹縫水泥	式	1.000		-	0406100604
	產品，黏著劑	式	1.000		-	M09050F0004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
材料：	雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 169 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.6. 壹.一.6.3	工作項目：鋪地磚，止滑石英磚，300x300mm [F4_1:2防水水泥砂漿+30*30cm止滑石英磚]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09341W5002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋪地磚，止滑石英磚，300x300mm	M2	1.000		-	M09341W5002
	水泥砂漿，1:2，第1型水泥	M2	1.000		-	0406121002,#
	水泥砂漿，抹縫水泥	式	1.000		-	0406100604
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.6. 壹.一.6.3	工作項目：鋪地磚，施釉地磚，200x200mm [F5_1:2防水水泥砂漿+20*20cm磁磚]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09341j3002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋪地磚，施釉地磚，200x200mm	M2	1.000		-	M09341j3002
	水泥砂漿，1:2，第1型水泥	M2	1.000		-	0406121002,#
	水泥砂漿，抹縫水泥	式	1.000		-	0406100604
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 170 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.6. 壹.一.6.3	工作項目：鋪地磚，車道磚，100x100mm，t=20mm [F6_1:3水泥砂漿+10*10cm車道磚]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09341Z1N02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋪地磚，車道磚，100x100mm，t=20mm	M2	1.000		-	M09341Z1N02
	水泥砂漿，1:3，第1型水泥	M2	1.000		-	0406131002,#
	產品，填縫材	式	1.000		-	M0792100004
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：機具： 材料：雜項：		每 M2 單價計		-	
壹.壹.一. 壹.一.5. 壹.一.5.1. 壹	工作項目：環氧樹脂砂漿地坪 [F7_機械整體粉光+環氧樹脂耐磨地坪(霧面)]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0962240002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，地板環氧樹脂漆，面漆，0.5 ≤厚度< 1.0 mm	M2	1.000		-	M0967120202
	產品，環氧樹脂砂漿地坪，厚4.5mm，抗曲強度 300kgf/cm2	M2	1.000		-	M0962202A02
	產品，地板環氧樹脂漆，底漆	M2	1.000		-	M0967110002
	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	1.000		-	0336070002,#,* 同壹.壹.一.壹 .一.4.壹.一 .4.11R.1
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	0127110004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：機具： 材料：雜項：		每 M2 單價計		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 171 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.3. 壹	工作項目：人行道面層，鋪清碎石 [FL5_清碎石]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 02778L0002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，人行道面層，鋪清碎石	M3	0.050		-	M02778L0003
	搬運費	式	1.000		-	W0127140004a,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.6. 壹.一.6.3	工作項目：鋪地磚 [止滑磁磚終端警示]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0934100002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋪地磚 [止滑磁磚]	M2	1.000		-	M0934100002,#
	水泥砂漿，1:2，第1型水泥	M2	1.000		-	0406121002,#
	水泥砂漿，抹縫水泥	式	1.000		-	0406100604
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 172 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.五. 壹.一.五.三. 壹	工作項目：強化石膏板，耐燃1級 [B型管道間乾式內牆]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0925031002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，填縫材 [樹脂類填縫材]	式	1.000		-	M0792100004a,#
	油漆，內牆，底層表面修整 [接縫處及釘孔補土(含纖維網)]	式	1.000		-	09910001A4,#
	產品，強化石膏板，耐燃1級，t=25.0mm	M2	1.000		-	M0925031092
	產品，矽酸鈣板，厚度12mm，耐燃一級	M2	1.000		-	M092403800012
	產品，活動式隔間，輕隔間系統 [輕隔間牆骨架]	M2	1.000		-	M1060010002,#
	防火阻絕 [2"防火棉]	M2	1.000		-	0784000002,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工： 機具：	每 M2 單價計		-		
	材料： 雜項：					
壹.壹.一. 壹.一.五. 壹.一.五.三. 壹	工作項目：石膏隔間板 [C型輕隔間單封板牆]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 092506000201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，填縫材 [樹脂類填縫材]	式	1.000		-	M0792100004a,#
	油漆，內牆，底層表面修整 [接縫處及釘孔補土(含纖維網)]	式	1.000		-	09910001A4,#
	產品，防潮石膏板，耐燃1級，t=15.0mm	M2	1.000		-	M0925021052
	產品，活動式隔間，輕隔間系統 [輕隔間牆骨架]	M2	1.000		-	M1060010002,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工： 機具：	每 M2 單價計		-		
	材料： 雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 173 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.5. 壹.一.5.3. 壹	工作項目：纖維水泥板，雙層 [F型輕質灌漿牆]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 092402002002A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，填縫材 [樹脂類填縫材]	式	1.000		-	M0792100004a,#
	油漆，內牆，底層表面修整 [接縫處及釘孔補土(含纖維網)]	式	1.000		-	09910001A4,#
	產品，纖維水泥板，厚度9mm，耐燃一級	M2	2.000		-	M092402500012
	產品，活動式隔間，輕隔間系統 [輕隔間牆骨架]	M2	1.000		-	M1060010002,#
	產品，水泥及砂	M2	1.000		-	M03050A0002
	產品，混凝土附屬品，保麗龍	M2	1.000		-	M0315001002
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
人工：		機具：	每 M2 單價計		-	
材料：		雜項：				

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 174 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.5. 壹.一.5.3. 壹	工作項目：纖維水泥板，單層 [H型地下室複壁牆]		單位：M		計 價 代 碼 ： 092402001001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，填縫材 [樹脂類填縫材]	式	1.000		-	M0792100004a,#
	油漆，內牆，底層表面修整 [接縫處及釘孔補土(含纖維網)]	式	1.000		-	09910001A4,#
	產品，纖維水泥板，厚度9mm，耐燃一級	M2	3.050		-	M092402500012
	產品，活動式隔間，輕隔間系統 [輕隔間牆骨架]	M2	1.700		-	M1060010002,#
	產品，砌紅磚，紅磚，1/2B	M2	1.200		-	M0421110202
	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	0.018		-	03310271Z3,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.4
	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	0.002		-	0321060075,*同 壹.壹.一.壹.一 .2.壹.一 .2.4R.2
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 175 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.5. 壹.一.5.3. 壹	工作項目：水性水泥漆，內牆，1:3水泥粉刷，一底二度 [W1]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991211222	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，第1類水泥	M3	0.015		-	0406130003,#
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，牆面，打底粉光	M2	1.000		-	0922030352
	內牆批白土	M2	1.000		-	0905030002
	產品，水性水泥漆，一底二度	M2	1.000		-	M0991210022
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.5. 壹.一.5.3. 壹	工作項目：油漆，水性水泥漆(乳膠漆)，一底二度，內牆 [W2_輕隔間牆批土刷水性水泥漆]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09910H2102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	內牆批白土	M2	1.000		-	0905030002
	產品，水性水泥漆，一底二度	M2	1.000		-	M0991210022
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

第 176 頁 共 240 頁

項次： 工程編號：1906-1229

壹.壹.一. 壹.一.5. 壹.一.5.3. 壹	工作項目：鋪貼壁磚，（瓷質馬賽克面磚，一級品），45x45mm [W4_1:2防水水泥砂漿+45*45mm馬賽克磚(RC牆處)]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 093105i002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋪貼壁磚，（瓷質馬賽克面磚，一級品），45x45mm	M2	1.000		-	M093105i002
	水泥砂漿粉刷，1：2防水水泥砂漿，牆面	M3	0.015		-	0922060303
	水泥砂漿，抹縫水泥	式	1.000		-	0406100604
	產品，黏著劑	式	1.000		-	M09050F0004,#
	產品，金屬材料，收邊料 [磁磚轉角鋁製收邊條(霧面)]	式	1.000		-	M0506040004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：機具：		每 M2 單價計		-	
	材料：雜項：					

壹.壹.一. 壹.一.5. 壹.一.5.3. 壹	工作項目：鋪貼壁磚，（瓷質馬賽克面磚，一級品），45x45mm [W4_45*45mm馬賽克磚(輕隔間牆處)]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 093105i002a	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋪貼壁磚，（瓷質馬賽克面磚，一級品），45x45mm	M2	1.000		-	M093105i002
	水泥砂漿，抹縫水泥	式	1.000		-	0406100604
	產品，黏著劑	式	1.000		-	M09050F0004,#
	產品，金屬材料，收邊料 [磁磚轉角鋁製收邊條(霧面)]	式	1.000		-	M0506040004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：機具：		每 M2 單價計		-	
	材料：雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 177 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.5. 壹.一.5.3. 壹	工作項目：鋪貼壁磚，(瓷質壁磚，一級品)，200x200mm [W6_1:2防水水泥砂漿+20x20cm磁磚]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 093103C002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，抹縫水泥	式	1.000		-	0406100604
	水泥砂漿粉刷，1：2防水水泥砂漿，牆面	M3	0.015		-	0922060303
	產品，鋪貼壁磚，(瓷質壁磚，一級品)，200x200mm	M2	1.000		-	M093103C002
	產品，黏著劑	式	1.000		-	M09050F0004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.5. 壹.一.5.3. 壹	工作項目：油漆，一底二度，踢腳 [B1_油性水泥漆踢腳]		單位：M		計 價 代 碼 ： 0991002E01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，第1類水泥	M3	0.002		-	0406130003,#
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，牆面，打底粉光	M2	0.100		-	0922030352
	內牆批白土	M2	0.100		-	0905030002
	產品，平光漆，踢腳，一底二度	M2	0.100		-	M0991264022
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 178 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.6. 壹.一.6.1	工作項目：油漆，一底二度，外牆【W3_1:3水泥砂漿粉刷油性水泥漆（一底二度）】		單位：M2		計 價 代 碼： 0991002302	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，第1類水泥	M3	0.015		-	0406130003,#
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，牆面，打底粉 光	M2	1.000		-	0922030352
	產品，油漆，補土	M2	1.000		-	M09910G0002
	產品，油漆，一底二度，外牆	M2	1.000		-	M0991002302
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工： 機具：		每 M2 單價計		-	
	材料： 雜項：					
	壹.壹.一. 壹.一.6. 壹.一.6.2	工作項目：W5_外牆仿清水模塗料		單位：M2		計 價 代 碼： 09050G0002
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，第1類水泥	M3	0.015		-	0406130003,#
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，牆面，打底粉 光	M2	1.000		-	0922030352
	產品，油漆，補土	M2	1.000		-	M09910G0002
	產品，外牆清水模塗料	M2	1.000		-	M09050G0002,#
	施工費	式	1.000		-	0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工： 機具：		每 M2 單價計		-	
	材料： 雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 179 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.6. 壹.一.6.3	工作項目：鋪貼壁磚，二丁掛磚 [W7_外牆磁磚(灰白色系)]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09310T0002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋪貼壁磚，二丁掛磚	M2	1.000		-	M09310T0002
	貼面磚，磁磚，面磚轉角45度磨角	式	1.000		-	09300R00K4
	產品，黏著劑	式	1.000		-	M09050F0004,#
	水泥砂漿粉刷，1：2防水水泥砂漿，牆面	M3	0.020		-	0922060303
	水泥砂漿，抹縫水泥	式	1.000		-	0406100604
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.6. 壹.一.6.4	工作項目：鋪貼壁磚，(瓷質壁磚，一級品)，45x95mm [W8_外牆磁磚(深灰色系)]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0931032002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋪貼壁磚，(瓷質壁磚，一級品)， 45x95mm	M2	1.000		-	M0931032002
	貼面磚，磁磚，面磚轉角45度磨角	式	1.000		-	09300R00K4
	產品，黏著劑	式	1.000		-	M09050F0004,#
	水泥砂漿，抹縫水泥	式	1.000		-	0406100604
	水泥砂漿粉刷，1：2防水水泥砂漿，牆面	M3	0.015		-	0922060303
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 180 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.6. 壹.一.6.5	工作項目：鋪貼壁磚，(瓷質壁磚，一級品) [W9_木紋磚]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0931030002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋪貼壁磚，(瓷質壁磚，一級品) [木紋磚]	M2	1.000		-	M0931030002A,#
	水泥砂漿粉刷，1：2防水水泥砂漿，牆面	M3	0.020		-	0922060303
	水泥砂漿，抹縫水泥	式	1.000		-	0406100604
	產品，黏著劑	式	1.000		-	M09050F0004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.6. 壹.一.6.6	工作項目：鍍鋅鋼板，氟碳烤漆，厚5.0mm [外牆立面收邊條]		單位：M		計 價 代 碼 ： 05500N60A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鍍鋅鋼料，氟碳烤漆	KG	14.800		-	M05500R6009
	鍍鋅鋼板，製作 [鋼板加工組立費用]	式	1.000		-	05500N1004,#
	產品，金屬材料 [五金配件]	式	1.000		-	M0506000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 181 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.1	工作項目：防火金屬門扇及門樑，（推開式，雙扇平版），F60A(具遮煙性)，氟碳烤漆 [FD1 200*240烤漆鋼板防火雙開門]	單位：只		計 價 代 碼 ： 081703000B36		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防火金屬門扇及門樑，（推開式，雙扇平版），F60A(具遮煙性)，氟碳烤漆	只	1.000		-	M081703003B06,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		-	M0871000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	只	1.000		-	
	人工：	機具：	每 只 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.2	工作項目：防火金屬門扇及門樑，（推開式，單扇平版），F60A(具遮煙性)，氟碳烤漆 [FD2 130*240烤漆鋼板防火單開門]	單位：只		計 價 代 碼 ： 081702000B36		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防火金屬門扇及門樑，（推開式，單扇平版），F60A(具遮煙性)，氟碳烤漆	只	1.000		-	M081702000B36,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		-	M0871000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	只	1.000		-	
	人工：	機具：	每 只 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 182 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.3	工作項目：防火金屬門扇及門樘，（推開式，單扇平版），F60A，氟碳烤漆 [FD3 100*240烤漆鋼板防火單開門]	單位：只		計 價 代 碼 ： 081702000236	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，防火金屬門扇及門樘，（推開式，單扇平版），F60A，氟碳烤漆	只	1.000		M081702000236,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		M0871000004,#
	施工費	式	1.000		W0127180004
	零星工料	式	1.000		W0127110004,#
	合計	只	1.000		
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 只 單價計		-	
壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.4	工作項目：防火金屬門扇及門樘，（推開式，單扇平版），F60A，氟碳烤漆 [FD4 90*240烤漆鋼板防火單開門]	單位：只		計 價 代 碼 ： 08170200023604	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，防火金屬門扇及門樘，（推開式，單扇平版），F60A，氟碳烤漆	只	1.000		M081702000236,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		M0871000004,#
	施工費	式	1.000		W0127180004
	零星工料	式	1.000		W0127110004,#
	合計	只	1.000		
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 只 單價計		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 183 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.5	工作項目：防火金屬門扇及門樑，（推開式，雙扇平版），F60A，氟 碳烤漆 [FD5 150*240烤漆鋼板防火雙開門]		單位：只		計 價 代 碼 ： 081703000236	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防火金屬門扇及門樑，（推開式，雙扇 平版），F60A，氟碳烤漆	只	1.000		-	M081703000236,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		-	M0871000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	只	1.000		-	
	人工：機具：		每 只 單價計		-	
	材料：雜項：					

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.6	工作項目：防火金屬門扇及門樑，（推開式，雙扇平版），F60A(具 遮煙性)，氟碳烤漆 [FD6 200*240烤漆鋼板防火雙開門]		單位：只		計 價 代 碼 ： 081703000B3606	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防火金屬門扇及門樑，（推開式，雙扇 平版），F60A(具遮煙性)，氟碳烤漆	只	1.000		-	M081703000B36,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		-	M0871000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	只	1.000		-	
	人工：機具：		每 只 單價計		-	
	材料：雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 184 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.7	工作項目：防火金屬門扇及門樘，（推開式，單扇平版），F60A(具遮煙性)，氟碳烤漆 [FD8 90*240烤漆鋼板防火單開門]	單位：只		計 價 代 碼 ： 081702000B3608	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，防火金屬門扇及門樘，（推開式，單扇平版），F60A(具遮煙性)，氟碳烤漆	只	1.000		M081702000B36,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		M0871000004,#
	施工費	式	1.000		W0127180004
	零星工料	式	1.000		W0127110004,#
	合計	只	1.000		
人工： 機具： 材料： 雜項：		每 只 單價計		-	
壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.8	工作項目：防火金屬門扇及門樘，（推開式，雙扇平版），F60A(具遮煙性)，氟碳烤漆 [FD9 180*240烤漆鋼板防火雙開門]	單位：只		計 價 代 碼 ： 081703000B3610	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，防火金屬門扇及門樘，（推開式，雙扇平版），F60A(具遮煙性)，氟碳烤漆	只	1.000		M081703000B36,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		M0871000004,#
	施工費	式	1.000		W0127180004
	零星工料	式	1.000		W0127110004,#
	合計	只	1.000		
人工： 機具： 材料： 雜項：		每 只 單價計		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 185 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.9	工作項目：防火金屬門扇及門樘，（推開式，雙扇平版），F60A(具遮煙性)，氟碳烤漆 [FD9' 200*240烤漆鋼板防火雙開門]	單位：只		計 價 代 碼 ： 081703000B3609	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，防火金屬門扇及門樘，（推開式，雙扇平版），F60A(具遮煙性)，氟碳烤漆	只	1.000		M081703000B36,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		M0871000004,#
	施工費	式	1.000		W0127180004
	零星工料	式	1.000		W0127110004,#
	合計	只	1.000		
人工： 機具： 材料： 雜項：		每 只 單價計		-	
壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.10	工作項目：防火金屬門扇及門樘，（推開式，單扇平版），F60A，氟碳烤漆 [FD10 100*230烤漆鋼板防火單開門]	單位：只		計 價 代 碼 ： 08170200023610	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，防火金屬門扇及門樘，（推開式，單扇平版），F60A，氟碳烤漆	只	1.000		M081702000236,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		M0871000004,#
	施工費	式	1.000		W0127180004
	零星工料	式	1.000		W0127110004,#
	合計	只	1.000		
人工： 機具： 材料： 雜項：		每 只 單價計		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 186 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.11	工作項目：防火金屬門扇及門樘，（推開式，雙扇平版），F60A，氟碳烤漆 [FD11 150*230烤漆鋼板防火雙開門]		單位：只		計 價 代 碼 ： 081703000236a	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防火金屬門扇及門樘，（推開式，雙扇平版），F60A，氟碳烤漆	只	1.000		-	M081703000236,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		-	M0871000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	只	1.000		-	
	人工：	機具：	每 只 單價計		-	
材料：	雜項：					

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.14	工作項目：鋁質百葉窗，防颱型，固定式加附紗網 [FW4_255*75防颱型百葉窗]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 1021300A111	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁質百葉窗，防颱型	樘	1.000		-	M1021300A101,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，10*10mm方孔網目Ø=1mm不鏽鋼網	M2	1.910		-	M0852000001,#
	產品，鋁板，厚2.0mm [泛水板，霧面氟碳烤漆]	M	2.550		-	M0550070051
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
材料：	雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

第 187 頁 共 240 頁

項次： 工程編號：1906-1229

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.15	工作項目：鋁質百葉窗，防颱型，固定式加附紗網 [FW5_110*85防颱型百葉窗]		單位：樁		計 價 代 碼 ： 1021300A111a	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁質百葉窗，防颱型	樁	1.000		-	M1021300A101,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，10*10mm方孔網目Ø=1mm不鏽鋼網	M2	0.935		-	M0852000001,#
	產品，鋁板，厚2.0mm [泛水板，霧面氟碳烤漆]	M	1.100		-	M0550070051
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樁	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樁 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.17	工作項目：鋁門扇及門樁，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門) [DW1_245*265鋁框玻璃門+固定窗]		單位：樁		計 價 代 碼 ： 08120f00003A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門扇及門樁，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門)	樁	1.000		-	M08120f00003A,#
	膠合玻璃，平面，t=10mm [5+5mm強化膠合玻璃]	才	72.000		-	0881021A0A,#含安裝
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		-	M0871000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樁	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樁 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 188 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.18	工作項目：鋁門扇及門樘，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門) [DW2_355*240鋁框玻璃門+固定窗]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120f00003A2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門扇及門樘，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門)	樘	1.000		-	M08120f00003A,#
	膠合玻璃，平面，t=10mm [5+5mm強化膠合玻璃]	才	94.000		-	0881021A0A,#含安裝
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		-	M0871000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：機具：		每 樘 單價計		-	
	材料：雜項：					

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.19	工作項目：鋁門扇及門樘，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門) [DW3_355*240鋁框玻璃門+固定窗+推射窗]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120f00003A3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門扇及門樘，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門)	樘	1.000		-	M08120f00003A,#
	膠合玻璃，平面，t=10mm [5+5mm強化膠合玻璃]	才	94.000		-	0881021A0A,#含安裝
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		-	M0871000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：機具：		每 樘 單價計		-	
	材料：雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 189 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.20	工作項目：鋁門扇及門樘，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門) [DW4_310*240鋁框玻璃門+固定窗]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120f00003A4	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門扇及門樘，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門)	樘	1.000		-	M08120f00003A,#
	膠合玻璃，平面，t=10mm [5+5mm強化膠合玻璃]	才	82.000		-	0881021A0A,#含 安裝
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		-	M0871000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
材料：	雜項：					

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.21	工作項目：鋁門扇及門樘，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門) [DW5_1545*240鋁框玻璃門+固定窗+推射窗]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120f00003A5	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門扇及門樘，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門)	樘	1.000		-	M08120f00003A,#
	膠合玻璃，平面，t=10mm [5+5mm強化膠合玻璃]	才	412.000		-	0881021A0A,#含 安裝
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，窗五金	式	1.000		-	M0875000004,詳 圖說
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 190 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.22	工作項目：鋁門扇及門樘，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門) [D1_180*240鋁框玻璃雙開門]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120f00003A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門扇及門樘，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門)	樘	1.000		-	M08120f00003A,#
	膠合玻璃，平面，t=10mm [5+5mm強化膠合玻璃]	才	48.000		-	0881021A0A,#含安裝
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		-	M0871000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：機具：		每 樘 單價計		-	
	材料：雜項：					
壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.23	工作項目：熱固性樹脂門扇及鋁門樘，(推開式，單扇平板，普通門) [D2_90*240鋁框EPS美耐板門]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120i00000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，熱固性樹脂裝飾板門扇	樘	1.000		-	M08120i00000A,#
	產品，鋁門扇及門樘，(推開式，框構，普通門)，陽極處理	樘	1.000		-	M08120i00001A
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		-	M0871000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：機具：		每 樘 單價計		-	
材料：雜項：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 191 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.24	工作項目：熱固性樹脂門扇及鋁門樘，(推開式，單扇平板，普通門) [D2'_100*240鋁框EPS美耐板門]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120i00000Aa	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，熱固性樹脂裝飾板門扇	樘	1.000		-	M08120i00000A,#
	產品，鋁門扇及門樘，(推開式，框構，普通門))，陽極處理	樘	1.000		-	M08120i00001A
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		-	M0871000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工： 機具：	每 樘 單價計		-		
	材料： 雜項：					
壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.25	工作項目：鋼門扇及門樘，(推開式，單面平板，普通門) [D3_90*240烤漆鋼板門]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110200003A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘	樘	1.000		-	M08110000003Aa,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		-	M0871000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工： 機具：	每 樘 單價計		-		
	材料： 雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 192 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.26	工作項目：熱固性樹脂門扇及鋁門檯，(推開式，單扇平版，普通門) [D4_75*220鋁框EPS美耐板門]		單位：檯		計 價 代 碼 ： 08120i00000A4	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，熱固性樹脂裝飾板門扇	檯	1.000		-	M08120i00000A,#
	產品，鋁門扇及門檯，(推開式，框構，普通門)，陽極處理	檯	1.000		-	M08120100001A
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，門五金，門檻/踏板，人造石	M	0.750		-	M0871060301
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		-	M0871000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	檯	1.000		-	
	人工：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 193 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.28	工作項目：熱固性樹脂門扇及鋁門檯，(推開式，單扇平板，普通門) [D6_70*220鋁框EPS美耐板門]	單位：檯		計 價 代 碼 ： 08120i00000A6	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，熱固性樹脂裝飾板門扇	檯	1.000		M08120i00000A,#
	產品，鋁門扇及門檯，(推開式，框構，普通門))，陽極處理	檯	1.000		M08120i00001A
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		M0871000004,#
	施工費	式	1.000		W0127180004
	零星工料	式	1.000		W0127110004,#
	合計	檯	1.000		
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 檯 單價計		-	
壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.29	工作項目：鋼門扇及門檯，(推開式，雙面平板，普通門) [D7_180*275烤漆鋼板門+百葉]	單位：檯		計 價 代 碼 ： 08110300003A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門檯	檯	1.000		M08110000003Aa, #
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		080500001004
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		M0871000004,#
	施工費	式	1.000		W0127180004
	零星工料	式	1.000		W0127110004,#
	合計	檯	1.000		
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 檯 單價計		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 194 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.30	工作項目：鋁門扇及門樘，(橫拉式，鋁門框內鑲玻璃，普通門) [W1_150*240鋁框橫拉氣密門]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120h00003A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門扇及門樘，(橫拉式，鋁門框內鑲玻璃，普通門)	樘	1.000		-	M08120h00000A
	產品，鋁板，厚2.5mm [鋁泛水板]	M	1.500		-	M0550070061,#
	膠合玻璃，平面，t=10mm [5+5mm強化膠合玻璃]	才	40.000		-	0881021A0A,#含安裝
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，紗窗	樘	1.000		-	M08050B00000A
	產品，門五金 [含圖面上所有五金]	式	1.000		-	M0871000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 195 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.32	工作項目：鋁窗，強化玻璃 [W3_250*240鋁固定窗+鋁推射窗]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 085200000S0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，氣密性2等級	樘	1.000		-	M08520000040A
	產品，鋁板，厚2.5mm [鋁泛水板]	M	2.500		-	M0550070061,#
	膠合玻璃，平面，t=10mm [5+5mm強化膠合玻璃]	才	66.000		-	0881021A0A,#含安裝
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，紗窗	樘	1.000		-	M08050B00000A
	產品，窗五金	式	1.000		-	M0875000004,詳圖說
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工： 機具：		每 樘 單價計		-	
	材料： 雜項：					

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.33	工作項目：鋁窗，強化玻璃 [W4_210*240鋁固定窗+鋁推射窗]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 085200000S0A4	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，氣密性2等級	樘	1.000		-	M08520000040A
	產品，鋁板，厚2.5mm [鋁泛水板]	M	2.100		-	M0550070061,#
	膠合玻璃，平面，t=10mm [5+5mm強化膠合玻璃]	才	56.000		-	0881021A0A,#含安裝
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，窗五金	式	1.000		-	M0875000004,詳圖說
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工： 機具：		每 樘 單價計		-	
	材料： 雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 196 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.34	工作項目：鋁窗，強化玻璃 [W5_155*340鋁固定窗+鋁推射窗]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 085200000S0A5	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，氣密性2等級	樘	1.000		-	M08520000040A
	產品，鋁板，厚2.5mm [鋁泛水板]	M	1.550		-	M0550070061,#
	膠合玻璃，平面，t=10mm [5+5mm強化膠合玻璃]	才	58.000		-	0881021A0A,#含 安裝
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，窗五金	式	1.000		-	M0875000004,詳 圖說
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 197 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.36	工作項目：鋁窗，強化玻璃 [W7_155*240鋁固定窗+鋁推射窗]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 085200000S0A7	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，氣密性2等級	樘	1.000		-	M08520000040A
	產品，鋁板，厚2.5mm [鋁泛水板]	M	1.550		-	M0550070061,#
	膠合玻璃，平面，t=10mm [5+5mm強化膠合玻璃]	才	41.000		-	0881021A0A,#含 安裝
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，窗五金	式	1.000		-	M0875000004,詳 圖說
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.37	工作項目：鋁窗，強化玻璃 [W8_250*120鋁推射窗]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 085200000S0A8	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，氣密性2等級	樘	1.000		-	M08520000040A
	產品，鋁板，厚2.5mm [鋁泛水板]	M	2.500		-	M0550070061,#
	膠合玻璃，平面，t=10mm [5+5mm強化膠合玻璃]	才	33.000		-	0881021A0A,#含 安裝
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，窗五金	式	1.000		-	M0875000004,詳 圖說
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 198 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.38	工作項目：鋁窗，強化玻璃 [W9_285*125鋁固定窗+鋁推射窗]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 085200000S0A9	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，氣密性2等級	樘	1.000		-	M08520000040A
	產品，鋁板，厚2.5mm [鋁泛水板]	M	2.850		-	M0550070061,#
	膠合玻璃，平面，t=10mm [5+5mm強化膠合玻璃]	才	39.000		-	0881021A0A,#含 安裝
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，窗五金	式	1.000		-	M0875000004,詳 圖說
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.39	工作項目：鋁窗，強化玻璃 [W10_880*240鋁固定窗+鋁推射窗]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 085200000S0A10	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，氣密性2等級	樘	1.000		-	M08520000040A
	膠合玻璃，平面，t=10mm [5+5mm強化膠合玻璃]	才	234.000		-	0881021A0A,#含 安裝
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，窗五金	式	1.000		-	M0875000004,詳 圖說
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 199 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.40	工作項目：鋁窗，強化玻璃 [W11_735*120鋁推射窗]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 085200000S0A11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，氣密性2等級	樘	1.000		-	M08520000040A
	膠合玻璃，平面，t=10mm [5+5mm強化膠合玻璃]	才	98.000		-	0881021A0A,#含 安裝
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，窗五金	式	1.000		-	M0875000004,詳 圖說
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工： 機具：	每 樘 單價計		-		
	材料： 雜項：					
壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.41	工作項目：鋁窗，強化玻璃 [W12_585*240鋁固定窗+鋁推射窗]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 085200000S0A12	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，氣密性2等級	樘	1.000		-	M08520000040A
	膠合玻璃，平面，t=10mm [5+5mm強化膠合玻璃]	才	156.000		-	0881021A0A,#含 安裝
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，窗五金	式	1.000		-	M0875000004,詳 圖說
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工： 機具：	每 樘 單價計		-		
	材料： 雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 200 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.7. 壹.一.7.42	工作項目：鋁窗，強化玻璃 [W13_155*120鋁推射窗]		單位：樘		計 價 代 碼 ： 085200000S0A13	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，氣密性2等級	樘	1.000		-	M08520000040A
	產品，鋁板，厚2.5mm [鋁泛水板]	M	1.550		-	M0550070061,#
	膠合玻璃，平面，t=10mm [5+5mm強化膠合玻璃]	才	20.000		-	0881021A0A,#含 安裝
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	式	1.000		-	080500001004
	產品，窗五金	式	1.000		-	M0875000004,詳 圖說
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	樘	1.000		-	
	人工：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 201 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.8. 壹.一.8.1	工作項目：欄杆烤漆 [金屬欄杆typeA]		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552080001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鍍鋅鋼料，氟碳烤漆	KG	48.400		-	M05500Rb009
	產品，金屬材料 [五金配件]	式	1.000		-	M0506000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M	1.000		-	
	人工：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 202 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.八. 壹.一.八.3	工作項目：欄杆烤漆 [玻璃欄杆typeA]		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552080001a	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鍍鋅鋼料，氟碳烤漆	KG	52.000		-	M05500Rb009
	產品，強化玻璃，平面[5+5mm雙強化膠合清玻璃]	才	13.330		-	M088103100A,#
	產品，金屬材料 [五金配件]	式	1.000		-	M0506000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.八. 壹.一.八.4	工作項目：扶手，鍍鋅鋼管 [A型嵌壁式扶手(RC牆面)]		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552015001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鍍鋅鋼管，氟碳烤漆 [鍍鋅鋼管烤漆扶手]	M	1.000		-	M05500Sb001,#
	產品，鍍鋅鋼料，氟碳烤漆 [扶手固定件、補強件等]	式	1.000		-	M05500Rb004,#
	產品，金屬材料 [五金配件]	式	1.000		-	M0506000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

第 203 頁 共 240 頁

項次： 工程編號：1906-1229

壹.壹.一. 壹.一.八. 壹.一.八.9	工作項目：廁所附屬設備 [設備牆 H=130cm]		單位：M		計 價 代 碼 ： 1081000001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	仿造石材 [檯面貼人造石]	M2	0.200		-	0473000002,#,* 同壹.壹.一.壹 .一.八.壹.一 .8.9R.1
	角鐵及其他鋼料，安裝 [40*40*3mm鍍鋅角鋼 含吊掛補強及五金配件]	M2	1.350		-	05500G4002
	產品，纖維水泥板，厚度9mm，耐燃一級	M2	1.300		-	M092402500012
	產品，金屬材料 [五金配件]	式	1.000		-	M0506000004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：			每 M 單價計	-	
壹.壹.一. 壹.一.八. 壹. 一.8.9R.1	工作項目：仿造石材 [檯面貼人造石]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0473000002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，仿造石材 [四分人造石]	M2	1.000		-	M0473000002,#
	產品，黏著劑	式	1.000		-	M09050F0004,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工： 機具： 材料： 雜項：			每 M2 單價計	-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 207 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.8. 壹.一.8.13	工作項目：浴廁附屬配件 [簡易洗衣房RC洗手台]		單位：組		計 價 代 碼 ： 1080100008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，貼面磚，馬賽克磚 [大理石紋馬賽克磚]	M2	3.500			M09300Q0002,#
	水泥砂漿，1:2，第1型水泥	M2	3.500			0406121002,#
	水泥砂漿，抹縫水泥	式	1.000			0406100604
	產品，黏著劑	式	1.000			M09050F0004,#
	普通模板	M2	3.540			0311010002,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.027			0321030075,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.7
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥 ，含澆置及搗實	M3	0.196			03310251Z3,*同 壹.壹.一.壹.一 .8.壹.一 .8.13R.7
	施工費	式	1.000			W0127180004
	零星工料	式	1.000			W0127110004,#
	合計	組	1.000			
	人工：	機具：	每 組 單價計		-	
材料：	雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 208 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.8. 壹. 一 8 13P 7	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實		單位：M3		計 價 代 碼 ： 03310251Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2，第1型水泥，工地交貨	M3	1.000		-	M03050441L3
	混凝土泵	式	1.000		-	E000002600004
	混凝土振動器	式	1.000		-	E000003100004
	混凝土作業工	工	0.050		-	L000006900002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M3	1.000		-	
	人工：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 209 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.8. 壹.一.8.23	工作項目：標誌 [指標工程]		單位：式		計 價 代 碼 ： 0289100004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌 [房門編號標示牌(A型)]	個	195.000			M0289100007F,# 含安裝工資
	產品，標誌 [樓梯間指引指標(B型)]	組	24.000			M0289100008M,# 含安裝工資
	產品，標誌 [平面標示牌(C1型)]	組	42.000			M0289100008,#含 安裝工資
	產品，標誌 [懸吊式標示牌(C2型)]	組	5.000			M0289100008C,# 含安裝工資
	產品，標誌 [懸臂標示牌(C3型)]	組	6.000			M0289100008B,# 含安裝工資
	產品，標誌 [無障礙專用停車位標示(D型)]	組	7.000			M0289100008R,# 含安裝工資
	產品，標誌 [門推拉標示牌(E型)]	組	2.000			M0289100008S,# 一推一拉為一組 ，含安裝工資
	產品，標誌 [玻璃帷幕警示(F型)]	M	28.000			M0289100001,#含 安裝工資
	產品，標誌 [掛牆式金屬字(G型)]	個	8.000			M0289100007,#一 個字，含安裝工 資
	產品，標誌 [停車場限高標示牌(H型)]	組	1.000			M0289100008J,# 含安裝工資
	零星工料	式	1.000			W0127110004,#
	合計	式	1.000			
人工：		機具：	每 式 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 210 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.1. 壹	工作項目：排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填 [A型 路側排水溝]		單位：M		計 價 代 碼 ： 0260130011A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，無筋混凝土緣石，預鑄 [20.5x25x60cm 單側道路用預鑄混凝土緣石]	只	1.670		-	M0277021006,#
	水泥砂漿，1:3，第1型水泥	M2	1.000		-	0406131002,#
	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	0.080		-	0336070002,#,* 同壹.壹.一.壹 .一.4.壹.一 .4.11R.1
	產品，鍍鋅格柵板及框座	式	1.000		-	M0553070004,#
	普通模板	M2	3.300		-	0311010002,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.027		-	0321030075,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.7
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	0.389		-	03310251Z3,*同 壹.壹.一.壹.一 .8.壹.一 .8.13R.7
	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	0.035		-	03310231Z3a,*同 壹.壹.一.壹.一 .9.壹.一.9.1.壹 .一.9.1.1R.8
	土方工作，挖方	M3	0.844		-	02300C0003,含排 樁挖方,*同壹.壹 .一.壹.一.2.壹 .一.2.1
	路基整理，90% ≤ 壓實度 < 95% [底土夯實]	M2	0.700		-	0233601002,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
人工： 材料：			機具： 雜項：		每 M 單價計	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 211 頁 共 240 頁

壹.壹.一.壹.一.9.壹.一.9.1.壹	工作項目：排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填 [A型 路側排水溝]		單位：M		計 價 代 碼 ： 0260130011A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 212 頁 共 240 頁

壹.壹.一.壹.一.9.壹.一.9.1.壹	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實		單位：M3		計 價 代 碼：03310231Z3a		
人工： 材料：	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000		-	M0305042103	
	混凝土泵	式	1.000		-	E000002600004	
	混凝土振動器	式	1.000		-	E000003100004	
	混凝土作業工	工	0.050		-	L000006900002	
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#	
	合計	M3	1.000		-		
	人工：機具：		每 M3 單價計			-	
	材料：雜項：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 213 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.九. 壹.一.九.一. 壹	工作項目：排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填 [C型 犬走排水溝]		單位：M		計 價 代 碼 ： 0260130011B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，石材，天然花崗石，石板，含表面處理 [30*60*3cm 花崗石(灰色細鑿面)]	M2	0.360		-	M0441022022a
	水泥砂漿，1:3，第1型水泥	M2	1.000		-	0406131002,#
	產品，銲接鋼線網，D=3.20mm，5.0x5.0cm	式	1.000		-	M0322004324,#
	產品，鍍鋅格柵板及框座	M	1.000		-	M0553070001
	普通模板	M2	3.500		-	0311010002,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.022		-	0321030075,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.7
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥 ，含澆置及搗實	M3	0.340		-	03310251Z3,*同 壹.壹.一.壹.一 .8.壹.一 .8.13R.7
	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥 ，含澆置及搗實	M3	0.035		-	03310231Z3a,*同 壹.壹.一.壹.一 .9.壹.一.9.1.壹 .一.9.1.1R.8
	土方工作，挖方	M3	0.700		-	02300C0003,含排 樁挖方,*同壹.壹 .一.壹.一.2.壹 .一.2.1
	路基整理，90% ≤ 壓實度 < 95% [底土夯實]	M2	0.700		-	0233601002,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 214 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.九. 壹.一.九.1. 壹	工作項目：排水管溝，混凝土溝，含開挖、回填 [場鑄排水RC暗溝]		單位：M		計 價 代 碼 ： 0260130011E	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	普通模板	M2	2.300			0311010002,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.018			0321030075,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.7
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥 ，含澆置及搗實	M3	0.285			03310251Z3,*同 壹.壹.一.壹.一 .8.壹.一 .8.13R.7
	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥 ，含澆置及搗實	M3	0.035			03310231Z3a,*同 壹.壹.一.壹.一 .9.壹.一.9.1.壹 .一.9.1.1R.8
	土方工作，挖方	M3	0.600			02300C0003,含排 樁挖方,*同壹.壹 .一.壹.一.2.壹 .一.2.1
	路基整理，90% ≤ 壓實度 < 95% [底土夯實]	M2	0.700			0233601002,#
	施工費	式	1.000			W0127180004
	零星工料	式	1.000			W0127110004,#
合計		M	1.000			
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 215 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.1. 壹	工作項目：不銹鋼料 [門口截水溝]		單位：M		計 價 代 碼 ： 05500P0001c	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼板及其他鋼料	式	1.000		-	M05500F0004,#熱浸鍍鋅處理
	產品，磨石子地磚，厚度20mm	M2	0.200		-	M0942103002
	產品，填縫材，襯墊料，彈性聚乙烯發泡樹脂條 [th=2mm L型橡膠墊]	式	1.000		-	M0792121004a,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.1. 壹	工作項目：鍍鋅格柵板及框座 [車道截水溝]		單位：M		計 價 代 碼 ： 0553070001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鍍鋅格柵板及框座	M	1.000		-	M0553070001
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 216 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.2. 壹	工作項目：高壓混凝土地磚，(A級重型車道用，平板形磚)，厚80mm，長方形 [FL1_30*60*8CM高壓混凝土磚，硬底鋪面]	單位：M2		計 價 代 碼 ： 0278610322a	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，高壓混凝土地磚，(A級重型車道用，平板形磚)，厚80mm，長方形 [30*60*8CM]	M2	1.000		M0278610322,#
	產品，透水砂層填築，填淨砂 [細砂掃縫]	式	1.000		M0233301004,#
	水泥砂漿，1:3，第1類水泥	M3	0.020		0406130003,#
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	0.150		03310251Z3,*同 壹.壹.一.壹.一 .8.壹.一 .8.13R.7
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.007		0321030075,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.7
	產品，屋頂隔熱，多苯乙烯材料 [w=1cm PS板]	式	1.000		M0722101004,#
	路基整理，90% ≤ 壓實度 < 95% [底土夯實]	M2	1.000		0233601002,#
	施工費	式	1.000		W0127180004
	零星工料	式	1.000		W0127110004,#
	合計	M2	1.000		
人工： 材料：		機具： 雜項：		每 M2 單價計 -	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 217 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.2. 壹	工作項目：高壓混凝土地磚，(A級重型車道用，平板形磚)，厚80mm，長方形 [30*60*8CM高壓混凝土磚，軟底鋪面]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0278610322	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，高壓混凝土地磚，(A級重型車道用，平板形磚)，厚80mm，長方形 [30*60*8CM]	M2	1.000		-	M0278610322,#
	產品，透水砂層填築，填淨砂 [細砂掃縫]	式	1.000		-	M0233301004,#
	產品，透水砂層填築，襯墊砂	M3	0.050		-	M0233302003
	產品，級配粒料底層，碎石級配	M3	0.200		-	M0272610003,#
	級配粒料底層，鋪設及滾壓	M2	1.000		-	0272600052
	路基整理，90% ≤ 壓實度 < 95% [底土夯實]	M2	1.000		-	0233601002,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
人工：		機具：	每 M2 單價計		-	
材料：		雜項：				

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 218 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.2. 壹	工作項目：瀝青混凝土鋪面，密級配，厚7.5cm [FL3_AC鋪面硬底]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0274290002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，瀝青混凝土鋪面，密級配 [厚7.5cm]	M2	1.000		-	M0274290002,#
	瀝青混凝土鋪面，鋪築及滾壓	M3	0.075		-	02742000A3
	瀝青混凝土鋪面，合材費	M3	0.075		-	02742000B3
	產品，瀝青透層	M2	1.000		-	M0274500002
	產品，瀝青黏層	M2	1.000		-	M0274700002
	瀝青混凝土鋪面，運費	式	1.000		-	02742000E4
	產品，級配粒料底層，碎石級配	M3	0.050		-	M0272610003,#
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	0.200		-	03310251Z3,*同 壹.壹.一.壹.一 .8.壹.一 .8.13R.7
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.007		-	0321030075,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.7
	產品，屋頂隔熱，多苯乙烯材料 [w=1cm PS板]	式	1.000		-	M0722101004,#
	路基整理，90% ≤ 壓實度 < 95% [底土夯實]	M2	1.000		-	0233601002,#
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
人工：		機具：	每 M2 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 219 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.2. 壹	工作項目：瀝青混凝土鋪面，密級配，厚10cm [FL4_AC鋪面軟底]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 027429J002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，瀝青混凝土鋪面，密級配，厚10cm	M2	1.000		-	M027429J002
	瀝青混凝土鋪面，鋪築及滾壓	M3	0.100		-	02742000A3
	瀝青混凝土鋪面，合材費	M3	0.100		-	02742000B3
	產品，瀝青透層	M2	1.000		-	M0274500002
	產品，瀝青黏層	M2	1.000		-	M0274700002
	瀝青混凝土鋪面，運費	式	1.000		-	02742000E4
	產品，級配粒料底層，碎石級配	M3	0.150		-	M0272610003,#
	級配粒料底層，鋪設及滾壓	M2	1.000		-	0272600052
	土方工作，挖方	M3	0.250		-	02300C0003a,*同 壹.壹.一.壹.一 .9.壹.一.9.2.壹 .一.9.2.5R.9
	路基整理，95% ≤ 壓實度 [底土夯實]	M2	1.000		-	0233602002,#
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
人工：		機具：	每 M2 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

第 220 頁 共 240 頁

項次： 工程編號：1906-1229

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.2. 壹	工作項目：土方工作，挖方		單位：M3		計 價 代 碼： 02300C0003a	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機	式	1.000		-	E000004400004
	操作手，開挖機	工	0.008		-	L000005100012
	搬運費 [吊運及搬運費]	式	1.000		-	W0127140004,#
	小工	工	0.004		-	L000006100002
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M3	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M3 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.2. 壹	工作項目：瀝青混凝土鋪面，密級配，厚7.5cm [FL6_AC鋪面]		單位：M2		計 價 代 碼： 0274290002a	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，瀝青混凝土鋪面，密級配 [厚7.5cm]	M2	1.000		-	M0274290002,#
	瀝青混凝土鋪面，鋪築及滾壓	M3	0.075		-	02742000A3
	瀝青混凝土鋪面，合材費	M3	0.075		-	02742000B3
	產品，瀝青透層	M2	1.000		-	M0274500002
	產品，瀝青黏層	M2	1.000		-	M0274700002
	瀝青混凝土鋪面，運費	式	1.000		-	02742000E4
	產品，級配粒料底層，碎石級配	M3	0.050		-	M0272610003,#
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 221 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.九. 壹.一.九.二. 壹	工作項目：無筋混凝土緣石，預鑄 [A型緣石(預鑄混凝土)]		單位：M		計 價 代 碼 ： 0277021001a	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，無筋混凝土緣石，預鑄 [20.5x25x60cm 單側道路用預鑄混凝土緣石]	只	1.670		-	M0277021006,#
	水泥砂漿，1:3，第1類水泥	M3	0.020		-	0406130003,#
	普通模板	M2	0.640		-	0311010002,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.1
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	0.090		-	03310251Z3,*同 壹.壹.一.壹.一 .8.壹.一 .8.13R.7
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.004		-	0321030075,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.7
	路基整理，90% ≤ 壓實度 < 95% [底土夯實]	M2	0.500		-	0233601002,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 222 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.2. 壹	工作項目：緣石 [B型緣石(花崗石)]		單位：M		計 價 代 碼 ： 0277010001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，石材，天然花崗石，條石 [10x24x90cm 花崗石緣石(灰色細鑿面)]	只	1.110		-	M0441024006,#
	水泥砂漿，1:3，第1類水泥	M3	0.020		-	0406130003,#
	普通模板	M2	0.540		-	0311010002,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.003		-	0321030075,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.7
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	0.063		-	03310251Z3,*同 壹.壹.一.壹.一 .8.壹.一 .8.13R.7
	土方工作，挖方	M3	0.160		-	02300C0003a,*同 壹.壹.一.壹.一 .9.壹.一.9.2.壹 .一.9.2.5R.9
	路基整理，90% ≤ 壓實度 < 95% [底土夯實]	M2	0.400		-	0233601002,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 223 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.2. 壹	工作項目：石材，天然花崗石，石板 [石材人行道坡道收邊石]		單位：M		計 價 代 碼 ： 0441022001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，石材，天然花崗石，石板，含表面處理 [20*60*6cm 花崗石(灰色水沖面)]	M2	0.200		-	M0441022022
	水泥砂漿，1:3，第1類水泥	M3	0.020		-	0406130003,#
	普通模板	M2	0.400		-	0311010002,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.001		-	0321030075,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.7
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥 ，含澆置及搗實	M3	0.040		-	03310251Z3,*同 壹.壹.一.壹.一 .8.壹.一 .8.13R.7
	土方工作，挖方	M3	0.080		-	02300C0003a,*同 壹.壹.一.壹.一 .9.壹.一.9.2.壹 .一.9.2.5R.9
	路基整理，90% ≤ 壓實度 < 95% [底土夯實]	M2	0.650		-	0233601002,#
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 224 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.2. 壹	工作項目：景觀座椅		單位：M		計 價 代 碼 ： 0330025325	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	花崗岩(t=1.2CM)	M2	1.565			M100063012,#含 表面處理,石材加 工及運費
	水泥砂漿，1:3，第1類水泥	M3	0.031			M0406120003,#
	普通模板	M2	1.650			0311010002,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.023			0321030075,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.7
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥 ，含澆置及搗實	M3	0.293			03310251Z3,*同 壹.壹.一.壹.一 .8.壹.一 .8.13R.7
	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥 ，含澆置及搗實	M3	0.035			03310231Z3a,*同 壹.壹.一.壹.一 .9.壹.一.9.1.壹 .一.9.1.1R.8
	施工工資	式	1.000			L000006301104
	零星工料及其它	式	1.000			W1510319004
	合計	M	1.000			
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 225 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.2. 壹	工作項目：校區圍牆復原		單位：M		計 價 代 碼 ： 033002532	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	普通模板	M2	3.800			0311010002,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.036			0321030075,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.7
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥 ，含澆置及搗實	M3	0.560			03310251Z3,*同 壹.壹.一.壹.一 .8.壹.一 .8.13R.7
	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥 ，含澆置及搗實	M3	0.050			03310231Z3,*同 壹.壹.一.壹.一 .3.壹.一.3.3
	水泥砂漿，1:3，第1類水泥	M3	0.015			0406130003,#
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，牆面，打底粉 光	M2	1.000			0922030352
	零星工料及其它	式	1.000			W1510319004
	合計	M	1.000			
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 226 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.3. 壹	工作項目：移植，(喬木類，二次移植)，10≤米高直徑<15cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029052400A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	喬木斷根及處理	式	1.000		-	Z091800098
	植栽維護，喬木類，樹木修剪	株	1.000		-	029351C00A
	植栽，支柱〔喬木臨時支撐〕	式	1.000		-	02900E0004,#
	植栽，整枝包裝工料，稻草蓆〔土球網紮〕	式	1.000		-	0290045004,#
	植栽，機械挖穴〔挖穴及土方處理（含局部換土工料）	M3	1.200		-	0290030003,#含 石塊、雜物等清 除
	植栽維護，喬木類，施基肥	KG	6.000		-	0293516009
	搬運費〔吊運及搬運費〕	式	1.000		-	W0127140004,#
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	株	1.000		-	
	人工：	機具：	每 株 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.3. 壹	工作項目：移植，(喬木類，二次移植)，15≤米高直徑<20cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029052500A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	喬木斷根及處理	式	1.000		-	Z091800098
	植栽維護，喬木類，樹木修剪	株	1.000		-	029351C00A
	植栽，支柱〔喬木臨時支撐〕	式	1.000		-	02900E0004,#
	植栽，整枝包裝工料，稻草蓆〔土球網紮〕	式	1.000		-	0290045004,#
	植栽，機械挖穴〔挖穴及土方處理（含局部換土工料）	M3	2.200		-	0290030003,#含 石塊、雜物等清 除
	植栽維護，喬木類，施基肥	KG	7.000		-	0293516009
	搬運費〔吊運及搬運費〕	式	1.000		-	W0127140004,#
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	株	1.000		-	
	人工：	機具：	每 株 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 227 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.3. 壹	工作項目：移植，(喬木類，二次移植)，20≤米高直徑<25cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029052600A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	喬木斷根及處理	式	1.000		-	Z091800098
	植栽維護，喬木類，樹木修剪	株	1.000		-	029351C00A
	植栽，支柱〔喬木臨時支撐〕	式	1.000		-	02900E0004,#
	植栽，整枝包裝工料，稻草蓆〔土球網紮〕	式	1.000		-	0290045004,#
	植栽，機械挖穴〔挖穴及土方處理（含局部換土工料）	M3	3.500		-	0290030003,#含 石塊、雜物等清 除
	植栽維護，喬木類，施基肥	KG	8.000		-	0293516009
	搬運費〔吊運及搬運費〕	式	1.000		-	W0127140004,#
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	株	1.000		-	
	人工：	機具：	每 株 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.3. 壹	工作項目：移植，(喬木類，二次移植)，25≤米高直徑<30cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029052700A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	喬木斷根及處理	式	1.000		-	Z091800098
	植栽維護，喬木類，樹木修剪	株	1.000		-	029351C00A
	植栽，支柱〔喬木臨時支撐〕	式	1.000		-	02900E0004,#
	植栽，整枝包裝工料，稻草蓆〔土球網紮〕	式	1.000		-	0290045004,#
	植栽，機械挖穴〔挖穴及土方處理（含局部換土工料）	M3	5.000		-	0290030003,#含 石塊、雜物等清 除
	植栽維護，喬木類，施基肥	KG	9.000		-	0293516009
	搬運費〔吊運及搬運費〕	式	1.000		-	W0127140004,#
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	株	1.000		-	
	人工：	機具：	每 株 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 228 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.3. 壹	工作項目：移植，(喬木類，二次移植)，30≤米高直徑<35cm		單位：株		計 價 代 碼： 029052800A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	喬木斷根及處理	式	1.000		-	Z091800098
	植栽維護，喬木類，樹木修剪	株	1.000		-	029351C00A
	植栽，支柱 [喬木臨時支撐]	式	1.000		-	02900E0004,#
	植栽，整枝包裝工料，稻草蓆 [土球網紮]	式	1.000		-	0290045004,#
	植栽，機械挖穴 [挖穴及土方處理 (含局部換土工料)]	M3	7.000		-	0290030003,#含 石塊、雜物等清 除
	植栽維護，喬木類，施基肥	KG	10.000		-	0293516009
	搬運費 [吊運及搬運費]	式	1.000		-	W0127140004,#
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	株	1.000		-	
	人工：	機具：	每 株 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.3. 壹	工作項目：植栽維護，喬木類，種植費 [新植喬木栽植費]		單位：株		計 價 代 碼： 029351700A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽，機械挖穴 [挖穴及土方處理 (含局部換土工料)]	式	1.000		-	0290030004,#含 石塊、雜物等清 除
	植栽維護，喬木類，施基肥	株	1.000		-	029351600A
	植栽工，喬木類	式	1.000		-	L000005d10004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	株	1.000		-	
	人工：	機具：	每 株 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 229 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.3. 壹	工作項目：植栽維護，灌木類，種植費 [新植灌木栽植費]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0293537002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽準備，基地清理 [含整地]	M2	1.000		-	0291010002
	植栽維護，灌木類，施基肥	式	1.000		-	0293536004
	植栽工，灌木類	式	1.000		-	L000005d30004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.3. 壹	工作項目：植栽維護，草坪類，種植費 [新植草坪栽植費]		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0293567002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽準備，基地清理 [含整地]	M2	1.000		-	0291010002
	植栽維護，草坪類，施基肥	式	1.000		-	0293566004
	植栽工，草皮類	式	1.000		-	L000005d60004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 230 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.3. 壹	工作項目：植物保護，養護工作，灌木類		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0293613002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽準備，表土處理 [挖除雜草及清理]	式	1.000		-	0291030004,含工料（一年至少12次）
	植栽維護，灌木類，澆水	式	1.000		-	0293531004,含工料（8次以上／每月）
	植栽維護，灌木類，病蟲害防治	式	1.000		-	0293532004,含工料（一年至少四次）
	植栽維護，灌木類，植物修剪	式	1.000		-	0293533004,含工料（一年至少12次）
	植栽維護，灌木類，施追肥	式	1.000		-	0293535004,含工料（一年至少四次）
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 232 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.3. 壹	工作項目：植物保護，養護工作，喬木類，米高直徑≤10cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029361101A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽維護，喬木類，澆水	式	1.000		-	0293511004,含工料（8次以上／每月）
	植栽維護，喬木類，病蟲害防治	式	1.000		-	0293512004,含工料（一年至少四次）
	植栽維護，喬木類，中耕除草	式	1.000		-	0293514004,含工料（一年至少12次）
	植栽維護，喬木類，施追肥	式	1.000		-	0293515004,含工料（一年至少四次）
	植栽維護，喬木類，樹木修剪	式	1.000		-	029351C004,含工料（一年至少四次）
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	株	1.000		-	
	人工：	機具：	每 株 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 233 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.3. 壹	工作項目：植物保護，養護工作，喬木類，10≤米高直徑＜20cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029361102A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽維護，喬木類，澆水	式	1.000		-	0293511004,含工料（8次以上／每月）
	植栽維護，喬木類，病蟲害防治	式	1.000		-	0293512004,含工料（一年至少四次）
	植栽維護，喬木類，中耕除草	式	1.000		-	0293514004,含工料（一年至少12次）
	植栽維護，喬木類，施追肥	式	1.000		-	0293515004,含工料（一年至少四次）
	植栽維護，喬木類，樹木修剪	式	1.000		-	029351C004,含工料（一年至少四次）
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	株	1.000		-	
	人工：	機具：	每 株 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 234 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.3. 壹	工作項目：植物保護，養護工作，喬木類，20≤米高直徑<30cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029361103A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽維護，喬木類，澆水	式	1.000		-	0293511004,含工料（8次以上／每月）
	植栽維護，喬木類，病蟲害防治	式	1.000		-	0293512004,含工料（一年至少四次）
	植栽維護，喬木類，中耕除草	式	1.000		-	0293514004,含工料（一年至少12次）
	植栽維護，喬木類，施追肥	式	1.000		-	0293515004,含工料（一年至少四次）
	植栽維護，喬木類，樹木修剪	式	1.000		-	029351C004,含工料（一年至少四次）
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	株	1.000		-	
	人工：	機具：	每 株 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 235 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.3. 壹	工作項目：植物保護，養護工作，喬木類，30≤米高直徑<40cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029361104A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽維護，喬木類，澆水	式	1.000		-	0293511004,含工料（8次以上／每月）
	植栽維護，喬木類，病蟲害防治	式	1.000		-	0293512004,含工料（一年至少四次）
	植栽維護，喬木類，中耕除草	式	1.000		-	0293514004,含工料（一年至少12次）
	植栽維護，喬木類，施追肥	式	1.000		-	0293515004,含工料（一年至少四次）
	植栽維護，喬木類，樹木修剪	式	1.000		-	029351C004,含工料（一年至少四次）
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	株	1.000		-	
	人工：	機具：	每 株 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 236 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.3. 壹	工作項目：植栽，支柱 [丙種支架架設]		單位：組		計 價 代 碼： 02900E0008a	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，植栽，支柱，杉木，(經防腐處理，H=3.0m，D=5-8cm)	支	3.000		-	M02900E206A
	產品，植栽，網紮材料，麻繩及稻草蓆等 [鐵絲、麻繩及細目塑網網等綁縛材料]	式	1.000		-	M02900V1004, #鐵絲及麻繩需5圈以上綁縛
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004, #
	合計	組	1.000		-	
	人工：機具：		每 組 單價計		-	
	材料：雜項：					
壹.壹.一. 壹.一.9. 壹.一.9.3. 壹	工作項目：植栽，栽培介質 [屋頂及露台綠化]		單位：M2		計 價 代 碼： 02900G0002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，植栽，客土，輕質土	M3	0.300		-	M02900B3003
	產品，植栽，栽培介質，無土介質 [2分清碎石過濾層]	M3	0.030		-	M02900G3003, #
	產品，隔熱及防潮基本材料及施工方法，不織布 [0.6mm]	M2	1.050		-	M0705020002, #
	導水排水板	M2	1.000		-	M071130D001, #
	產品，塑膠薄膜防水層，薄片厚1.0mm [防水PE膜 t≥1mm]	M2	1.100		-	M0713310002, #
	施工費	式	1.000		-	W0127180004
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004, #
	合計	M2	1.000		-	
	人工：機具：		每 M2 單價計		-	
	材料：雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 238 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.1. 壹.一.1.8	工作項目：施工安全衛生及管理，安全衛生設施 [可量化]		單位：式		計 價 代 碼 ： 0152310004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	其他管理人員 [工區保全人員費用]	月	25.000		-	L000001900003,#
	工地臨時建築設施，守衛亭	座	1.000		-	01522D000B
	交通維持 [交通維持設備及警告標誌]	式	1.000		-	0155600004,#
	施工警告標示	式	1.000		-	0158200004
	職業安全衛生，保護器材 [個人防護設備]	式	1.000		-	0157420004,#,* 同
	職業安全衛生，一般器材，圍柵 [安全護欄]	處	100.000		-	015741330J,#含 固定及其它勞工 衛生規定事項
	高空作業車	式	1.000		-	E0000087004,可 用活動式施工架 替代,含其它勞工 衛生規定事項
	施工中安全防護網	式	1.000		-	0152100004
	職業安全衛生，一般器材，滅火器	支	14.000		-	015741030B
	職業安全衛生，保護器材，電感防止 [用電設備安全保護措施]	式	1.000		-	015742B004,含其 它勞工衛生規定 事項
	職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備	式	1.000		-	015742A004,含其 它勞工衛生規定 事項
	職業安全衛生，保護器材，高處作業 [吊掛作業之防護]	式	1.000		-	0157429004,#含 固定及其它勞工 衛生規定事項
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	式	1.000		-	
人工： 機具：		每 式 單價計		-		
材料： 雜項：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 239 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.1. 壹.一.1.3	工作項目：職業安全衛生，保護器材 [個人防護設備]		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157420004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全 帽，工地用	只	20.000		-	M0157421136
	產品，職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目 鏡，遮光護目鏡	只	3.000		-	M0157424226
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業， 安全索	只	2.000		-	M0157429806
	產品，職業安全衛生，保護器材，耳部，耳塞	組	5.000		-	M0157425108， 100副1盒
	產品，職業安全衛生，保護器材，眼睛，安全 眼鏡	只	5.000		-	M0157424106
	產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，防塵 口罩	組	5.000		-	M0157422408,1組 50只
	產品，職業安全衛生，保護器材，身體，雨衣 褲	套	3.000		-	M015742860G,#兩 件式雨衣
	產品，職業安全衛生，保護器材，足部，雨鞋	雙	3.000		-	M015742780M,#防 滑防穿刺
	產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全 鞋	雙	2.000		-	M015742710M
	產品，職業安全衛生，保護器材，身體，反光 背心	只	20.000		-	M0157428A06
	產品，臨時指揮設施，指揮棒	只	3.000		-	M0155696006
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	式	1.000		-	
人工：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

單價分析表[標單]

109年12月29日

項次： 工程編號：1906-1229

第 240 頁 共 240 頁

壹.壹.一. 壹.一.1. 壹.一.1.8	工作項目：施工安全衛生及管理，安全衛生管理 [不可量化]		單位：式		計 價 代 碼 ： 0152320004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工安全衛生及管理，安全衛生設施，定期檢查	式	1.000		-	0152311004
	施工安全衛生及管理，安全衛生管理，圖書資料檔案及錄影紀錄	式	1.000		-	0152324004
	施工安全衛生及管理，安全衛生管理，行政管理與稽核	式	1.000		-	0152321004
	職業安全衛生，教育訓練	式	1.000		-	0157430004
	職業安全衛生，宣導	式	1.000		-	0157440004
	職業安全衛生，緊急應變演習	式	1.000		-	0157470004
	職業安全衛生，計畫書製作費	式	1.000		-	0157480004
	職業安全衛生 [其它職業安全衛生規定事項]	式	1.000		-	0157400004,#
	零星工料	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	式	1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]