

	壁磚黏著劑	詳施工規範第09310章	V	V				接著強度試驗：接著強度不小於10kgf/cm2	每500m2試驗1組，不足500m2以500m2計。	
	地磚黏著劑	詳施工規範第09341章	V	V				(1)一般接著材：接著強度≥6kgf/cm; 抗壓強度≥210kgf/cm; (2)高黏度乳膠砂漿：接著強度≥10kgf/cm; 抗壓強度≥210kgf/cm	抽驗一次	
	地磚	詳施工規範第09341章	V	V	V/x	V	V/x			
	水泥漆	符合CNS 4940	V	V			x			水性水泥漆需檢具有效綠建材標章證書
	雜項工程 鋼料	符合A36等級之鋼板，扁鋼或角鋼	V	V/x	V			同鋼骨工程	同鋼骨工程	
	氟碳烤漆塗料 (常溫型)		V	V		V	V/x	面層乾膜厚試驗 45u 以上	每批進料抽驗1組(5處)	
	氟碳烤漆 (烘烤型)		V	V		V	V/x	面層乾膜厚試驗 35u 以上	每批進料抽驗1組(5處)	
	鋁合金架高地板	CNS 10678 (300型, 500型, 600型, 700型)	V	V	V	V	V/x			
	熱浸鍍鋅格柵板	鋼料符合CNS SS400, 鍍鋅量依據CNS 1247檢驗法檢測	V	V	V	V	V	鍍鋅量：600g/m2	抽驗1次	
	木心板/合板	符合CNS1349 (甲醛釋出量F1級)	V	V	V	V	V	依據CNS規定辦理	抽驗一次。(材料進場時，檢具有效期內之證明文件免試驗)	
	防焰合板	符合CNS11668 符合CNS1349 (甲醛釋出量F1級)	V	V	V	V	V	依據CNS規定辦理	抽驗一次。(材料進場時，檢具有效期內之證明文件免試驗)	
	耐燃合板	符合CNS11669 符合CNS1349 (甲醛釋出量F1級) 符合CNS 6532(耐燃三級)	V	V	V	V	V	依據CNS規定辦理	抽驗一次。(材料進場時，檢具有效期內之證明文件免試驗)	
	美耐板(1.0mm)	符合CNS11366 符合CNS11367 符合CNS7614 A(防焰一級)	V	V	V	V	V/x	依據CNS規定辦理	抽驗一次。(材料進場時，檢具有效期內之證明文件免試驗)	
	電梯工程	詳施工規範第14210章及CNS 15827-20	V		V	V		鋼索拉斷試驗，全載重試驗	每部電梯一次	
	戶外燈具	鹽水噴霧試驗法CNS 8886	V	V		V	V			
備註	※試驗頻率中所指有效期參照施工說明之規定。 ※以上表列資料為主要材料設備書面送審應檢附之基本資料，相關材料送審仍須依設計監造單位指示辦理，承包廠商應於提送資料及試驗時詳細檢視圖說契約相關規定後再行提送，避免因退件影響工進。 ※所有材料試驗費用已含在各工項單價內，業主及監造單位得視狀況增加試驗，承商不得推委，亦不得以此增加工程費用。									



張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所
e: info@malone.com.tw
w: www.mayuarchitects.com

高雄
高雄市苓雅區四維四路10號3F-1
07-3389098

台北
台北市中山區松江路76號6F
070-1000-0019

工程名稱
香山綜合休閒運動館新建工程

圖名
材料規範表(三)

簽章



核准

設計

張瑪龍 陳玉霖

陳玉霖 劉哲綱

校核

繪圖

劉哲綱

李庭誼 呂威穎
林伊柔 薛亦珊

日期

陳昀

110/03/29

張號

圖號

A0-13