大將作
聯合建築師事務所
TCT ARCHITECTURAL RESOURCES

台中市館前路19號11樓
11F-No. 19 KUAN CHIEN ROAD, TAICHUNG
TEL:(04)23220083 FAX:(04)23223697

修正 REVISIONS

112.05.12 C版_不含4F~7F裝修

工程名稱 PROJECT

國際獸醫防疫人才培訓中心
暨獸醫教學醫院大樓
新建工程

□ 建照圖 ■ 施工圖
□ 變更圖 □ 竣工圖

圖名 DRAWING TITLE

粉刷表一

簽章 SIGNATURE

比例 SCALE 1/100 | 日期 DATE 112/5/12 | 設計 DESIGN 林一川
繪圖 DRAWN CHC | 校核 CHK. | 核准 APPR.
圖號 DRAWING NO. A7-1 | 版次 REV C版

DRAWING NO. A7-1

B1F

		材料名稱	空間名稱	梯間	梯廳	梯廳	車道	儲藏室	中央監控室	衛材室	病歷室	氣體供應室	水箱室	水箱	空調主機室	雨汙水機房	電信機房	高壓變電站	發電消防機房	獸體冷凍室	管道間	垃圾處理區	電氣室	停車空間
				B01 B02	B03	B04	B05	B06 B20	B07	B08	B09	B10	B11	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B21	B22
天花	C1	2'*2'明架岩棉裝飾吸音⊓T天花板綠建材)耐燃一級	A8-1-11			C1			C1	C1	C1													
	C2	2'*2'明架矽酸鈣⊓T天花板(綠建材)耐燃一級	A8-1-11																					
	C3	2'*2'明架岩棉裝飾吸音⊓T天花板(綠建材)耐燃一級 +暗架收邊．面刷乳膠漆白	A8-1-11		C3																			
	C4	暗架矽酸鈣天花板(綠建材)耐燃一級	A8-1-11																					
	C5	暗架矽酸鈣造型天花板+層板燈(綠建材)耐燃一級	A8-1-11																					
	C6	暗架矽酸鈣天花板．邊崁線型燈槽．面刷乳膠漆白	A8-1-11																					
	C7	暗架造型矽酸鈣天花板+2'*2'明架岩棉吸音⊓T天花板． 面刷乳膠漆．顏色另選(綠建材)耐燃一級	A8-1-12																					
	C8	窗簾盒．面刷水泥漆1501白 (D25cm)																						
	C8a	25mm岩棉吸音板	A8-4-13																C8a					
	C9	1:2防水粉刷												C9										
	C10	1:3水泥粉光． 刷平光乳膠漆		C10																				
	C11	拋光批土． 刷平光乳膠漆					C11	C11				C11	C11		C11	C11	C11	C11		C11	C11	C11	C11	C11
	C12	防鹽型鋁企口天花板	A8-1-12																					
	C13	屬手術室工程	A8-7-1~6																					
	C0	屬後續擴充工程																						
地坪	F1	自平泥+乙烯基無縫透心地毯	A8-2-11	F1		F1		F1	F1	F1	F1													
	F2	8mm 浮動式木質耐磨地板																						
	F2a	防汙靜電植絨整件式地毯	A8-2-11																					
	F4	(80*80cm)拋光石英磚(霧面)	7/A7-7		F4																			
	F5	複合式防水粉刷貼止滑地磚(30*60cm)	11/A7-6																					
	F6	複合式防水粉刷霧面止滑地壁磚(30*60cm)	11/A7-6																					
	F7	1:2 防水粉刷面貼白色磁磚 20*20cm	11/A7-7											F7										
	F9	去泥板	1/A7-11																					
	F10	耐磨止滑 Epoxy處理	1/A7-6									F10	F10		F10	F10	F10	F10		F10	F10	F10	F10	
	F11	不鏽鋼門檻	7/A7-6																					
	F12	高承載金鋼砂耐磨地坪	15/A7-6																					F12
	F13	防滑透心石英磚20*20cm(整磚)．一分抿石子收邊	3/A7-7																					
	F14	混凝土硬化車道地坪埋設圓形橡膠圈 (Ø=12.2cm)	16/A7-6				F14																	
	F15	浮動地板．面耐磨止滑Epoxy處理	1/A7-9																F15					
	F16	屋頂露台地坪複合式防水層+壓制層 +30*30*4cm隔熱磨石子磚	1/A7-7																					
	F17	梯間屋頂平台地坪複合式防水層 +30*30*4cm隔熱磨石子磚	2/A7-7																					
	F18	地坪整體粉光																						
	F19	黑色花崗石材 (50*80*1.8cm)	7/A7-7																					
	F0	屬後續擴充工程																						
牆面	W1	RC牆-1:3水泥粉光．刷ICI平光乳膠漆一底二度(綠建材) 輕隔間牆-批土刷ICI平光乳膠漆一底二度(綠建材)		W1	W1	W1		W1	W1	W1	W1	W1	W1		W1	W1	W1	W1		W1	W1	W1	W1	W1
	W2	1:3水泥粉光+複合式防水 貼20*20白色磁磚． 本色水泥抹縫	11/A7-7											W2										
	W3	RC牆、磚牆-複合式防水粉刷貼30*60磁磚．本色水泥抹縫 輕隔間牆-複合式防水粉刷刷黏著劑面貼30*60磁磚																						
	W4	25mm機房岩棉吸音牆	A8-4-13																W4					
	W5	同外牆材料					W5																	
	W6	RC牆-1:3水泥粉光．貼2.7mm耐燃一級熱固性樹脂裝飾板 面貼T=1.0mm富美家美耐板 輕隔間牆-批土．貼2.7mm耐燃一級熱固性樹脂裝飾板 面貼T=1.0mm富美家美耐板			W6	W6																		
	W7	輕隔間牆-批土．貼紅山毛櫸-長條型木紋平板4'x8'x6mm +長條型木紋沖孔板4'x8'x6mm	A8-3-23																					
	W8	屬手術室工程	A8-7-1~6																					
	W0	屬後續擴充工程																						
踢腳	Y1	上牆式塑膠地磚踢腳(與地板同材質)．H=8cm				Y1		Y1	Y1	Y1	Y1													
	Y2	可舒木踢腳．H=10cm			Y2																			
	Y3	刷深色平光漆		Y3								Y3	Y3		Y3	Y3	Y3	Y3	Y3	Y3		Y3	Y3	Y3
	Y0	屬後續擴充工程																						

1F

		材料名稱	空間名稱	梯間	梯廳二	風除室	大廳	電氣室	野生動物診間	MRI空調箱室	MRI設備機房	哺乳室	心臟檢查室	超音波室	判讀室	MRI	儲藏室	控制室	CT	XRay	麻醉設備庫房	CT空調箱室	走道	大動物診間	醫生休息室	管道間	一般處置區	診間	貓科等候區	辦公室	藥局	領藥	批掛	梯廳一	廁所
				101 102	103	105	106	107	108	109	110	111	112	113 114	115	116	117	118	119	120 121	122	123	124	125	126	127	129	130 ~ 142	143	144	145	146	147	149	151 ~ 155
天花	C1	2'*2'明架岩棉裝飾吸音⊓T天花板綠建材)耐燃一級	A8-1-11						C1		C1	C1	C1	C1	C1		C1	C1			C1	C1	C1	C1	C1		C1	C1		C1	C1				
	C2	2'*2'明架矽酸鈣⊓T天花板(綠建材)耐燃一級	A8-1-11																																C2
	C3	2'*2'明架岩棉裝飾吸音⊓T天花板(綠建材)耐燃一級 +暗架收邊．面刷乳膠漆白	A8-1-11		C3		C3																						C3			C3	C3	C3	
	C4	暗架矽酸鈣天花板(綠建材)耐燃一級	A8-1-11			C4																													
	C5	暗架矽酸鈣造型天花板+層板燈(綠建材)耐燃一級	A8-1-11																																
	C6	暗架矽酸鈣天花板．邊崁線型燈槽．面刷乳膠漆白	A8-1-11													C6			C6	C6															
	C7	暗架造型矽酸鈣天花板+2'*2'明架岩棉吸音⊓T天花板． 面刷乳膠漆．顏色另選(綠建材)耐燃一級	A8-1-12																																
	C8	窗簾盒．面刷水泥漆1501白 (D25cm)					C8		C8															C8	C8										
	C8a	25mm岩棉吸音板	A8-4-13																																
	C9	1:2防水粉刷																																	
	C10	1:3水泥粉光． 刷平光乳膠漆		C10																															
	C11	拋光批土． 刷平光乳膠漆						C11		C11																C11									
	C12	防鹽型鋁企口天花板	A8-1-12																																
	C13	屬手術室工程	A8-7-1~6																																
	C0	屬後續擴充工程																																	
地坪	F1	自平泥+乙烯基無縫透心地毯	A8-2-11	F1	F1				F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1		F1	F1	F1	F1	F1				
	F2	8mm 浮動式木質耐磨地板																																	
	F2a	防汙靜電植絨整件式地毯	A8-2-11																																
	F4	(80*80cm)拋光石英磚(霧面)	7/A7-7			F4	F4																									F4	F4	F4	
	F5	複合式防水粉刷貼止滑地磚(30*60cm)	11/A7-6																																F5
	F6	複合式防水粉刷霧面止滑地壁磚(30*60cm)	11/A7-6																																
	F7	1:2 防水粉刷面貼白色磁磚 20*20cm	11/A7-7																																
	F9	去泥板	1/A7-11			F9																													
	F10	耐磨止滑 Epoxy處理	1/A7-6					F10																		F10									
	F11	不鏽鋼門檻	7/A7-6																																
	F12	高承載金鋼砂耐磨地坪	15/A7-6																																
	F13	防滑透心石英磚20*20cm(整磚)．一分抿石子收邊	3/A7-7																																
	F14	混凝土硬化車道地坪埋設圓形橡膠圈 (Ø=12.2cm)	16/A7-6																																
	F15	浮動地板．面耐磨止滑Epoxy處理	1/A7-9																																
	F16	屋頂露台地坪複合式防水層+壓制層 +30*30*4cm隔熱磨石子磚	1/A7-7																																
	F17	梯間屋頂平台地坪複合式防水層 +30*30*4cm隔熱磨石子磚	2/A7-7																																
	F18	地坪整體粉光																																	
	F19	黑色花崗石材 (50*80*1.8cm)	7/A7-7																																F19
	F0	屬後續擴充工程																																	
牆面	W1	RC牆-1:3水泥粉光．刷ICI平光乳膠漆一底二度(綠建材) 輕隔間牆-批土刷ICI平光乳膠漆一底二度(綠建材)		W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	
	W2	1:3水泥粉光+複合式防水 貼20*20白色磁磚． 本色水泥抹縫	11/A7-7																																
	W3	RC牆、磚牆-複合式防水粉刷貼30*60磁磚．本色水泥抹縫 輕隔間牆-複合式防水粉刷刷黏著劑面貼30*60磁磚																																	W3
	W4	25mm機房岩棉吸音牆	A8-4-13																																
	W5	同外牆材料																																	
	W6	RC牆-1:3水泥粉光．貼2.7mm耐燃一級熱固性樹脂裝飾板 面貼T=1.0mm富美家美耐板 輕隔間牆-批土．貼2.7mm耐燃一級熱固性樹脂裝飾板 面貼T=1.0mm富美家美耐板			W6																													W6	
	W7	輕隔間牆-批土．貼紅山毛櫸-長條型木紋平板4'x8'x6mm +長條型木紋沖孔板4'x8'x6mm	A8-3-23																																
	W8	屬手術室工程	A8-7-1~6																																
	W0	屬後續擴充工程																																	
踢腳	Y1	上牆式塑膠地磚踢腳(與地板同材質)．H=8cm			Y1				Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1	Y1		Y1	Y1	Y1	Y1	Y1				
	Y2	可舒木踢腳．H=10cm				Y2	Y2																									Y2	Y2	Y2	
	Y3	刷深色平光漆		Y3				Y3																		Y3									
	Y0	屬後續擴充工程																																	

T:\建築設計部\圖說及文件\A577中興大學獸醫教學醫院大樓\06－施工圖\112.05.12_施工圖說_第一次發包版（不含4F～7F裝修）\D01－建築圖說\外參\圖框_A577中興大學獸醫教學醫院大樓 .DWG