

本案櫥櫃工程屬後續擴充工程, 非屬本工程

規範說明:

- 1. 櫥櫃依圖示基準排列有空隙則以填縫板現場收邊或矽利康收邊處理.
- 2.施工前承包商需檢送檯面門板美耐板色卡五金、鉸鍊、把手實品樣品
- 及施工平、立面圖,配置圖及施工大樣圖經設計監造單位簽認方可施工按裝.
- 3.本工程F1級防潮粒片板需符合CNS 2215 F1級及CNS 11668
- 抗燃測試規範,其規範如下:
- a.含水率:8(%)以下
- b.密度:0.7(g/cm3)以上
- c.甲醛釋出量:0.3(mg/L)以下
- d.吸水厚度澎脹率:3(%)以下
- e.木螺絲釘保持力:860(N)以上
- f.內聚強度:0.58(N/mm2)以上
- g.靜曲性質:破壞強度(MOR):18.4(N/mm2)以上
- 彈性係數(MOE):3180(N/mm2)以上
- h.濕潤抗彎強度:9(N/mm2)以上
- i.熱阻值:0.112(m²·k/w)以上
- j.餘燄時間:0(sec)
- k.餘燼時間:0(sec)
- I.炭化面積:36(cm2)以下
- 4.本工程所有桶身、背板所有採用之熱固性樹脂裝飾粒片板,表面需經長效型(5年以上)防蟑防霉抑菌處理,不得採用完成品表面塗佈處理,其抑菌效果需滿足:金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、
- 白色念珠菌、抗藥性金黃葡萄球菌及肺炎鏈球菌其抑菌率達90%以上,並符合CNS 11366規範.
- 5.本工程櫥櫃用料需符合行政院營建署綠建材所規範之「事業廢棄物毒性溶出程序 -非揮發性成份」、「石綿鑑定」、「放射性測試」.
- 6.本工程得標廠商需提供圖說所述之相關文件;測試報告(公立機構測報)、
- 五金大樣、色板等供業主或設計單位查核,經核可後,方得施工;施工中若
- 監造單位或業主對其用料有任何疑問時,監造單位或業主有權會同業主、
- 監造單位、得標廠商現場取樣,經公立認證單位或公立學術單位驗測.
- 7.本工程美耐板不論厚度皆需符合CNS 11366/12681/14001等生產標準,

8.本工程檯面採厚12mm以上之可研磨透心人造石板材,完工後需附原廠出廠證明.

- 並達室內裝修材料防燄性能檢驗合格者.
- 9.鉸鍊開啟度數110°以上.
- 10.櫃體露白處須面貼美耐板.
- 11.責任施工廠商需檢附板材鉸鍊相關證明文件與出廠證明.
- 12.本工程需符合內政部營建署建築物室內裝修設計施工技術人員證書合格之廠商責任施工.
- 13.本工程所用之環保粒片板,需檢附行政院環保署認證之環保標章證明內政部綠建材標章證明.
- 14.依現場尺寸.水電設備整合施作.