



修	正	REVISIONS
---	---	-----------

工程名稱	PROJECT
------	---------

國際獸醫防疫人才培訓中心
暨獸醫教學醫院大樓
新建工程

圖	名	DRAWING TITLE
---	---	---------------

一般說明

簽	章	SIGNATURE
---	---	-----------

圖號 DRAWING NO

版次REV	
-------	--

構件型式	新拌混凝土 (單位體積含量,kgf/m3)
預力混凝土結構	0.15
鋼筋混凝土結構	0.15

鋼筋稱號	D10 (#3)	D13 (#4)	D16 (#5)	D19 (#6)	D22 (#7)	D25 (#8)	D29 (#9)	D32 (#10)	D36 (#11)	D39 (#12)
標稱直徑(mm)	9.53	12.7	15.9	19.1	22.2	25.4	28.7	32.2	35.8	39.4
重量(kgf/m)	0.56	0.994	1.56	2.25	3.04	3.98	5.08	6.39	7.90	9.57

- | 構 件 名 稱 | 最少拆模時間 |
|--------------|--------|
| 柱、梁及牆之不受外力側模 | 1天 |
| 柱、梁及牆之受外力側模 | 7天 |
| 大梁、小梁及肋梁底模 | |
| 淨跨度<3公尺 | 7天 |
| 淨跨度3~6公尺 | 14天 |
| 淨跨度>6公尺 | 21天 |
| 單向版 | |
| 淨跨度<3公尺 | 4天 |
| 淨跨度3~6公尺 | 7天 |
| 淨跨度>6公尺 | 10天 |
| 拱模 | 14天 |
| 雙向版 | |
| 5m×5m以下 | 10天 |
| 5m×5m以上 | 14天 |
- 註：1.若混凝土填加摻料時，應依摻料特性酌以調整拆模時間。
2.其它構件另閱相關規範之規定。

1. 施工縫必須經打毛、清潔、澆濕，並淋上一層適當水灰比之水泥漿後立即澆灌續接混凝土。
2. 柱內埋管及其配件所佔面積不得超過柱設計斷面積4%，內徑不得大於5cm。版、梁、牆內埋管及其配件所佔深度，除經設計人同意，不得超過其斷面厚度之三分之一，內徑不得大於5公分，管之間隔不得小於管徑之三倍；埋設位置不得傷害減弱原有強度。樓板中埋管應置於上下通筋之間，管外保護層不得少於2cm，管及配件外包之混凝土直接受風雨侵襲者，其保護層不得少於4cm。