

臺中市停車管理處工程預算書

工程名稱	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程			
工程編號	1100521			
經費來源	新台幣 359,000,000 元整。			
施工地點	臺中市東區立德段四小段 6-3、10-40 地號及花園段四小段 1、1-6、5-3、6-13 地號共 6 筆			
編制日期	中華民國 110 年 09 月 13 日			
設計監造單位		主辦單位	承辦人員	
			課長	
秘書				
處長				
專案管理單位				

臺中市停車管理處

總表[預算]

第 1 頁 共 4 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	會計科目	
施工地點	臺中市	工程編號	1100217
項次	工 作 項 目	金額(元)	備註
壹	發包工程費	324,796,870	
壹.一	建築工程	248,280,000	
壹.一.A	假設工程	4,511,150	
壹.一.B	基礎工程	53,574,940	
壹.一.C	結構體工程	104,274,985	
壹.一.D	裝修工程	24,685,275	
壹.一.E	門窗工程(契約價金實作數量結算)	2,914,510	
壹.一.F	雜項工程	5,234,710	
壹.一.G	建築空間指標設備工程	2,432,930	
壹.一.H	車道管制/停車收費管理系統設備工程	18,437,220	
壹.一.I	景觀植栽工程	17,790,000	
壹.一.J	發電機設備工程	1,634,000	
壹.一.K	通風設備工程	2,224,000	
壹.一.L	監視系統設備工程	2,998,280	
壹.一.M	中央監控系統設備工程	7,568,000	
	小計(壹.一)	248,280,000	
壹.二	水電消防設備工程	34,880,000	
壹.二.A	電氣設備工程	16,654,740	
壹.二.B	弱電設備工程	1,202,440	
壹.二.C	給排水設備工程	3,279,320	
壹.二.D	消防設備工程	13,743,500	
	小計(壹.二)	34,880,000	
	小計(A=壹.一～壹.二)	283,160,000	
壹.三	交通維持及環境保護措施費	853,000	#
壹.四	施工輔助設施，建築資訊模型(BIM)建置費用	1,000,000	#
壹.五	職業安全衛生及管理費	3,380,000	#
壹.六	職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施(不可量化部分)	270,000	#
壹.七	品質管理作業費	2,890,000	#
壹.八	品質管理，試驗規範及標準，材料設備檢試驗費	417,000	#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

總表[預算]

第 2 頁 共 4 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	會計科目	
施工地點	臺中市	工程編號	1100217
項次	工 作 項 目	金額(元)	備註
壹.九	承包商管理費(含工地管理費、利潤、使用執照申請作業費、綠建築標章申辦作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、簽證費、完工後點交前管理維護費及其他雜項費用)(A*6.0%)	16,989,600	
	計(B=壹.一～壹.九)	308,959,600	
壹.十	綜合保險費(B*0.12%)	370,752	檢據核銷
	計(C=壹.一～壹.十)	309,330,352	
壹.十一	營業稅(C*5%)	15,466,518	
	合計(壹=壹.一～壹.十一)	324,796,870	
貳	自辦部分費用	34,203,130	
貳.一	營建工程空氣污染防治費(檢據核銷)	30,340	534*23*2.47(新建)
貳.二	建物保存登記費(檢據核銷)	107,168	
貳.三	公共藝術設置費(壹*1%計算)(業主自辦)	2,722,646	
貳.四	建築執照申請規費	53,584	檢據核銷
貳.五	候選綠、智慧建築證書及綠、智慧建築標章申請規費	289,000	檢據核銷
貳.六	外管線補助費(含自來水、電力及電信等)	500,000	
貳.七	無障礙設施勘檢費	20,000	
貳.八	專案管理服務費	10,338,036	
貳.八.A	3億元以下部分*3.5%*96%	10,080,000	
貳.八.B	超過3億至5億元部分*3.0%*96%	258,036	
	計	10,338,036	
貳.九	工程管理費	2,967,717	本案有委託工程專案管理，故依規定提列工程管理費百分之七十。
貳.九.A	500萬元以下部分*3.5%*70%	122,500	
貳.九.B	超過500萬至2500萬元部分*3.0%*70%	420,000	
貳.九.C	超過2500萬至5000萬元部分*2.5%*70%	437,500	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

總表[預算]

第 3 頁 共 4 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	會計科目	
施工地點	臺中市	工程編號	1100217
項次	工 作 項 目	金額(元)	備註
貳.九.D	超過5000萬至1億元部分*1.5%*70%	525,000	
貳.九.E	超過1億至5億元部分*1.0%*70%	1,462,717	
	計	2,967,717	
貳.十	委託設計監造服務費	17,105,604	
貳.十.A	500萬元以下部分*9.3%*95%	441,750	
貳.十.B	超過500萬至1000萬元部分*8.7%*95%	413,250	
貳.十.C	超過1000萬至5000萬元部分*7.6%*95%	2,888,000	
貳.十.D	超過5000萬至1億元部分*6.4%*95%	3,040,000	
貳.十.E	超過1億至5億元部分*5.2%*95%	10,322,604	
	計	17,105,604	
貳.十一	材料設備抽驗費	30,000	
貳.十二	工程準備金	39,035	
	合計(貳=貳.一～貳.十二)	34,203,130	
	總價(總計)	359,000,000	
註			

本專案編碼正確率99.19%;綱要編碼正確率100.00%

一、鋼筋混凝土造，1棟地上一層、地下三層。

1.建築工程1式：包含假設工程、既有結構物拆除工程、土方及基礎開挖工程、結構體工程、裝修工程、防水隔熱工程、門窗工程、雜項工程。

2.景觀工程1式：包含景觀整地、鋪面及設施工程、排水系統、澆灌系統、植栽工程。

3.電氣工程1式：包含配電盤設備工程、照明設備及管線工程、發電機設備工程。

4.弱電設備工程1式：包含弱電設備及管線工程、電信與資訊設備接地工程、線槽設備工程、電話及資訊網路系統設備工程、電話交換機系統設備工程、監視系統設備工程、智慧建築中央監控系統設備工程。

5.智慧化停管系統工程1式：包含停車場收費管理設備工程、停車收費管理系統管線工程、標誌-停管工程、車位導引暨尋車系統、電動車充電樁建置、標線工程、通風設備及管路工程。

6.給排水設備工程1式：包含衛生設備工程、FRP汗水處理機械設施、雨水回收處理設施、組合式水箱。

7.消防設備工程1式：包含火警自動警報設備工程、緊急/業務廣播設備工程、消防栓滅火設備、避難逃生及滅火器設備、泡沫滅火設備。

二、本案有價物販售所得(繳回主辦機關)，不計入總標價。

1.本項目屬收入部份，其價金由得標廠商繳給主辦機關。

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

總表[預算]

第 4 頁 共 4 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	會計科目		
施工地點	臺中市	工程編號	1100217	
項 次	工 作 項 目		金額(元)	備註
2.本項目之價金為固定總額，不論得標廠商實際販售金額之多寡，皆應按固定總額繳回。				
3.本案有價土方預估價值：非屬有價土方數量3400.86*1.1=3741立方公尺，有價土方數量3400.86*(12.4-1.2)=38090立方公尺，販售單價300元/立方公尺，預估土方價值為38090*300=11,427,000元。				
4.本案土方挖運費為(3741+38090)*(60+210)=11,294,370元。				
5.本案有價物販售所得:11427000-11294370=132,630元(含取得合法證明)。				

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 1 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	發包工程費					
壹.一	建築工程					
壹.一.A	假設工程					
壹.一.A.1	施工輔助設施，施工架及防護網，鋼管，框式，裝拆(含租金)，需符合CNS 4750 A2067規範	M2	1,508.0	600	904,800	01540A1232,#,*
壹.一.A.2	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，H=2.4m，1.2mm，連工帶料	M	178.0	800	142,400	0156021111,#,*
壹.一.A.3	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，H=2.4m，1.2mm，連工帶料(彩繪)	M	95.0	830	78,850	0156021111-01,#,*
壹.一.A.4	施工圍籬，鋼板，含臨時照明，圍籬綠化植栽，H=2.4m，1.2mm，連工帶料	M	23.0	3,400	78,200	01564101D1,#,*
壹.一.A.5	施工輔助設施，施工架，鋼管，框式，裝拆(含租金)，需符合CNS 4750 A2067規範	式	1.0	45,000	45,000	0154011234,#,*
壹.一.A.6	工地臨時建築設施(含辦公設備)	式	1.0	1,224,300	1,224,300	0152200004,#,*
壹.一.A.7	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	式	1.0	22,800	22,800	0157233004,*
壹.一.A.8	臨時設施(機水電設備及使用費)	式	1.0	1,298,000	1,298,000	0151000004,#,*
壹.一.A.9	工地清理，竣工驗收前，交屋清潔	式	1.0	45,000	45,000	0174012004,#,*
壹.一.A.10	施工圍籬，大門，工地大門	式	1.0	16,000	16,000	01564F0004,#,*
壹.一.A.11	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm	座	1.0	80,000	80,000	015831130B,#,*
壹.一.A.12	工程告示牌及工地標誌，竣工銘牌，長80x寬50cm，不銹鋼版 T=2mm	塊	1.0	15,000	15,000	015833010D,#
壹.一.A.13	一般安全欄杆，鋼管，單管h=120cm(電梯口)(含警告標語、聯絡方式)	座	4.0	2,000	8,000	055202210A,#,*
壹.一.A.14	施工照相及攝(錄)影，含攝影、儲存、網路等設備租賃費	式	1.0	93,800	93,800	0132100004,#,*
壹.一.A.15	臨時設施，雜項工程，開工(動土)、上樑及竣(完)工典禮施工宣傳(視導)單製作費	式	1.0	139,000	139,000	01510C0004,#,*

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 2 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	及工程					
壹.一.A.16	工程施工前鄰近建築物現況調查(鄰房鑑定費用)	式	1.0	320,000	320,000	0229100004,#
	計(壹.一.A)				4,511,150	
壹.一.B	基礎工程					
壹.一.B.1	構造物回填，購土(實方)，含整地	M3	5,114.0	300	1,534,200	02317G0003,#,*
壹.一.B.2	清除及掘除，泥土鋪面、原有設施等敲除運棄	M2	5,143.0	50	257,150	022310C002,#
壹.一.B.3	工地拆除，建築物拆除(原有地上物(房舍))	M2	40.0	250	10,000	0222002002,#,*
壹.一.B.4	全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1000mm L=6M	支	12.0	233,400	2,800,800	024697000A,#,*
壹.一.B.5	全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1000mm L=10M	支	3.0	315,550	946,650	024697000A-01,#,*
壹.一.B.6	開挖支撐及保護，擋土柱，長120cm，寬40cm	支	139.0	84,900	11,801,100	02260D740A,#,*
壹.一.B.7	開挖支撐及保護，繫樑，寬40cm	M	260.0	2,630	683,800	02260E0101,#,*
壹.一.B.8	噴凝土護坡，擋土柱間噴漿	M2	3,250.0	100	325,000	0237240002,#
壹.一.B.9	開挖支撐及保護，租賃	式	1.0	11,199,250	11,199,250	0226000004,#,*
壹.一.B.10	施工輔助設施，鋼構建築用施工構台，含租金、拆裝、專業技師簽認結構計算書、吊運作業	式	1.0	2,412,000	2,412,000	01540B0004,#,*
壹.一.B.11	施工輔助設施，欄杆扶手，裝拆(含租金)，車擋	M	337.0	580	195,460	0154000E31,#
壹.一.B.12	施工輔助設施，階梯，上下安全樓梯設備，(含租金、拆裝及扶手等)	式	1.0	100,000	100,000	0154000F04,#
壹.一.B.13	祛水工程(工程單價分析表所列孔數、馬力為最低需求，承商得依需求增加，惟不得要求加帳)	式	1.0	11,147,400	11,147,400	0224000004,#,*
壹.一.B.14	監測儀器，含安裝、監測、分析、報告書	式	1.0	129,200	129,200	0249500004,#,*

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 3 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	製作					
壹.一.B.15	廢棄物運離工地及棄置，廠商自覓合法收容處理場所，一般廢棄物清運處理費(含挖、運、清理、分類及合法證明文件等)	M3	4,114.0	2,270	9,338,780	0212002033,#， 實方，*
壹.一.B.16	廢棄物運離工地及棄置，廠商自覓合法收容處理場所，剩餘土石方(含廢方處理及合法證明文件等)	M3	34.0	600	20,400	0212002003,#
壹.一.B.17	廢棄物運離工地及棄置，廠商自覓合法收容處理場所，營建混合物(含廢方處理及合法證明文件等)	式	1.0	373,750	373,750	0212002004,#
壹.一.B.18	廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物處理費(自行分類後再處理)	式	1.0	300,000	300,000	0212000004,#， 落實管理減少混合廢棄物
	計(壹.一.B)				53,574,940	
壹.一.C	結構體工程					
壹.一.C.1	施工測量，放樣(樓地板面積)	M2	8,018.0	40	320,720	0172540002,#,*
壹.一.C.2	普通模板，一般工程用	M2	21,981.0	865	19,013,565	0311011002,#,*
壹.一.C.3	清水模板，一般工程用，襯夾板模板工程	M2	6,703.0	1,030	6,904,090	0311021002,#,*
壹.一.C.4	造型模板，營建專用環保紙模板 直徑=100cm	M	4.0	1,780	7,120	03110A0001,#,*
壹.一.C.5	鋼筋，SD280，連工帶料	T	55.0	29,400	1,617,000	0321030075,#,,*
壹.一.C.6	鋼筋，SD420，連工帶料	T	81.0	30,200	2,446,200	0321050075,#,*
壹.一.C.7	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	823.0	30,400	25,019,200	0321060075,#,*
壹.一.C.8	銲接鋼線網，連工帶料	T	277.0	34,400	9,528,800	0322000005,#,*
壹.一.C.9	建築鋼結構工程(含加勁,接合板,接合螺栓及剪力釘等)	T	0.1	41,800	4,180	0512400005,#,*
壹.一.C.10	鋼筋，鋼筋續接器，D32mm，SA級	組	4,380.0	110	481,800	03210039X8
壹.一.C.11	建築用混凝土，預拌，140kgf/cm2	M3	372.0	2,600	967,200	0333022003,#,*
壹.一.C.12	建築用混凝土，預拌，280kgf/cm2	M3	927.0	2,900	2,688,300	0333026003,#,*
壹.一.C.13	建築用混凝土，預拌，350kgf/cm2	M3	8,382.0	3,100	25,984,200	0333028003,#,*

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 4 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.C.14	控制性低強度回填材料，80 kg/cm ² (CLSM)	M3	4,818.0	1,200	5,781,600	0337708003,#,*
壹.一.C.15	砌紅磚，紅磚，1/2B，連工帶料(含1：3水泥砂漿、吊運費及工資)	M2	25.0	620	15,500	0421110222,#,*
壹.一.C.16	砌紅磚，泛水收邊、連工帶料，屋頂壓緣磚	M	138.0	170	23,460	0421100061,#,*
壹.一.C.17	隔間及小室，單層單面(TYPE-A 25mm木絲板)複壁牆	M2	1,465.0	2,370	3,472,050	1015002002,#,*
	計(壹.一.C)				104,274,985	
壹.一.D	裝修工程					
壹.一.D.1	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	8,018.0	80	641,440	0336070002,#,*
壹.一.D.2	貼面磚，t=10mm，(防水水泥打底，地坪)，瓷質透心無釉地磚(尺寸:298*598mm±)	M2	83.0	1,390	115,370	0930000AJ2-01,#,*
壹.一.D.3	貼面磚，馬賽克磚，t=5mm，(防水水泥打底，地坪)，透心無釉(尺寸:23.5*23.5mm±)	M2	9.0	1,830	16,470	09300Q05J2,#,*
壹.一.D.4	環氧樹脂漆，地坪，3.0mm EPOXY	M2	6,684.0	770	5,146,680	0996100102,#,*
壹.一.D.5	環氧樹脂漆，地坪，6.0mm EPOXY流展砂漿地坪	M2	528.0	1,050	554,400	0996100102-01,#,*
壹.一.D.6	磨石子地磚，600X600mm，厚度22mm±0.3mm，透心	M2	240.0	1,390	333,600	0942154002,#,*
壹.一.D.7	鋪地磚，t=9mm，樓梯止滑磚(尺寸:198*260mm±)	M2	41.0	1,310	53,710	0934100902,#,*
壹.一.D.8	鋪地磚，石英磚，t=9mm，無釉(尺寸:198*198mm±)	M2	121.0	1,290	156,090	09341U0902,#,*
壹.一.D.9	振石子，地坪，普通水泥，水泥砂漿打底	M2	60.0	1,190	71,400	0978211012,*
壹.一.D.10	貼面磚，t=10mm，(防水水泥打底，牆面)，瓷質透心無釉地磚(尺寸:298*598mm±)	M2	254.0	1,390	353,060	0930000AH2-01,#,*
壹.一.D.11	貼面磚，馬賽克磚，t=5mm，(防水水泥打底，牆面)，透心無釉(尺寸:23.5*23.5mm±)	M2	26.0	1,830	47,580	09300Q05H2,#,*

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 5 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.D.12	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，牆面，刷水性水泥漆(乳膠漆)	M2	3,784.0	740	2,800,160	09220303C2, #, *
壹.一.D.13	油漆，水性水泥漆(乳膠漆)，二度，踢腳1:3水泥粉刷粉光	M	87.0	85	7,395	09910H3E01, #, *
壹.一.D.14	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，平頂，刷水性水泥漆(乳膠漆)	M2	6,308.0	740	4,667,920	09220302C2, #, *
壹.一.D.15	油漆，水性水泥漆(乳膠漆)，二度，平頂批土	M2	5,474.0	290	1,587,460	09910H3202, #, *
壹.一.D.16	天花板，明架，岩棉(礦纖)吸音，C1	M2	184.0	800	147,200	09500M6002, #, *
壹.一.D.17	鋁板條天花板，鋁板厚0.5mm C2	M2	37.0	1,980	73,260	0954801002, #, *
壹.一.D.18	天花板，明架，塑膠(PVC) C3	M2	33.0	750	24,750	09500MB002, #, *
壹.一.D.19	細木作，窗簾箱(盒)施作(面刷漆)	M	44.0	1,140	50,160	06200B0001, #, *
壹.一.D.20	仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，外牆造型質感塗料	M2	2,133.0	1,250	2,666,250	0991110002, #, *
壹.一.D.21	金屬材料，鋁板(含製作費)，外牆防汗鋁製滴水條，工料全	M	245.0	500	122,500	05060A0001, #
壹.一.D.22	塗液類防潮，2.0mm窗框&層間接縫高分子膠泥防水	M	177.0	230	40,710	0711100001, #, *
壹.一.D.23	防水水泥砂漿粉刷	M2	7,364.0	670	4,933,880	0711200002, #, *
壹.一.D.24	屋頂隔熱，隔熱磚，PS板磨石隔熱磚(PS板厚3cm) 30*30*5cm	M2	69.0	1,070	73,830	0722160002, #, *
	計(壹.一.D)				24,685,275	
壹.一.E	門窗工程(契約價金實作數量結算)					
壹.一.E.1	鋼門扇及門樘，(推開式，雙面平板，防火門)，F60A，鍍鋅烤漆鋼板防火門 D1 160*220cm	樘	1.0	41,480	41,480	08110M00020A, #, *
壹.一.E.2	鋼門扇及門樘，(推開式，雙面平板，普通門)鍍鋅烤漆鋼板門 D2 90*170cm	樘	1.0	22,660	22,660	08110300000A, #, *
壹.一.E.3	木門，單扇裝飾面板木門(防火門，F60A) D3 90*220cm	樘	2.0	23,320	46,640	08210400000A, #, *

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 6 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.E.4	木門，單扇裝飾面板木門，橫拉門(無障礙廁所) D4 100*220cm	樘	3.0	27,830	83,490	08210400000A-03,#,*
壹.一.E.5	鋼門扇及門樘，(推開式，雙面平板，防火門)，F60A，鍍鋅烤漆鋼板防火門(具遮煙性) D5 130*220cm	樘	2.0	35,090	70,180	08110M00020A-01,#,*
壹.一.E.6	鋼門扇及門樘，(推開式，雙面平板，防火門)，F60A，鍍鋅烤漆鋼板防火門(具遮煙性) D6 105*220cm	樘	5.0	30,250	151,250	08110M00020A-02,#,*
壹.一.E.7	鋼門扇及門樘，(推開式，雙面平板，防火門)，F60A，鍍鋅烤漆鋼板防火門 D7 200*220cm	樘	3.0	50,880	152,640	08110M00020A-03,#,*
壹.一.E.8	鋼門扇及門樘，(橫拉式，雙面平板，防火門)，F60A，雙面鋼板烤漆鐵門(符合台電室內配電室設計規範) D8 180*220cm	樘	1.0	81,300	81,300	08110Q00020A,#,*
壹.一.E.9	木門，單扇裝飾面板木門(防火門，F60A) D9 100*220cm	樘	1.0	24,180	24,180	08210400000A-01,#,*
壹.一.E.10	鋼門扇及門樘，(推開式，雙面平板，防火門)，F60A，鍍鋅烤漆鋼板防火門 D10 135*220cm	樘	1.0	27,410	27,410	08110M00020A-04,#,*
壹.一.E.11	鋁門扇及門樘，百葉門 D11 130*220cm	樘	1.0	42,370	42,370	08120a00000A,#,*
壹.一.E.12	鋼門扇及門樘，檢修門(不銹鋼板) D12 70*120cm	樘	2.0	16,860	33,720	08110T00000A,#,*
壹.一.E.13	鋁窗，單扇推射窗+固定窗 W1 600*300cm	樘	1.0	165,370	165,370	08520B00000A,#,*
壹.一.E.14	鋁窗，單扇推射窗+固定窗 W2 760*300cm	樘	1.0	209,120	209,120	08520B00000A-01,#,*
壹.一.E.15	鋁窗，單扇推射窗+固定窗 W3 70*190cm	樘	5.0	9,990	49,950	08520B00000A-02,#,*
壹.一.E.16	鋁窗，四扇橫雙併拉窗 W4 200*70cm	樘	4.0	10,700	42,800	08520F00000A,#,*

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 7 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						*
壹.一.E.17	鋁窗，雙扇橫雙拉窗 W5 105*240cm	樁	1.0	13,720	13,720	08520E00000A,#, *
壹.一.E.18	鋁窗，雙扇橫雙拉窗 W6 385*120cm	樁	1.0	26,510	26,510	08520E00000A- 01,#,*
壹.一.E.19	鋁窗，單扇推射窗 W8 70*130cm	樁	3.0	7,570	22,710	08520B00000A- 04,#,*
壹.一.E.20	鋁窗，雙扇橫雙拉窗 W9 130*120cm	樁	1.0	8,630	8,630	08520E00000A- 02,#,*
壹.一.E.21	鋁門扇及門樁，雙扇推開門+固定窗 DW1 (675+1140)*300cm	樁	1.0	516,980	516,980	08120U00000A,#, *
壹.一.E.22	鋁門扇及門樁，單扇推開門+固定窗 DW2 335*300cm	樁	1.0	79,510	79,510	08120T00000A,#, *
壹.一.E.23	鋁門扇及門樁，單扇推開門+固定窗 DW3 335*300cm	樁	1.0	79,510	79,510	08120T00000A- 01,#,*
壹.一.E.24	鋁窗，單扇固定窗，含百葉，百葉窗(防颱風型) FW1 65*65cm	樁	1.0	4,120	4,120	08520C000J0A- 01,#,*
壹.一.E.25	鋁窗，單扇固定窗，含百葉，百葉窗(防颱風型) FW2 120*150cm	樁	2.0	15,840	31,680	08520C000J0A,#, *
壹.一.E.26	鋁窗，單扇固定窗，含百葉，百葉窗(防颱風型) FW3 200*150cm	樁	2.0	25,890	51,780	08520C000J0A- 02,#,*
壹.一.E.27	鋁窗，單扇固定窗，含百葉，百葉窗(防颱風型) FW4 100*100cm	樁	2.0	9,050	18,100	08520C000J0A- 03,#,*
壹.一.E.28	鋁窗，單扇固定窗，含百葉，百葉窗(防颱風型) FW5 65*150cm	樁	1.0	7,690	7,690	08520C000J0A- 04,#,*
壹.一.E.29	鋼窗，(特殊窗，方形)，熔斷式百葉窗 FW7 65*65cm	樁	2.0	15,050	30,100	08510K00000A,#, *
壹.一.E.30	不銹鋼捲門，1/4HP馬達(防颱風型，含送電及試車) SD1 300*210+40	樁	1.0	118,040	118,040	08332000100A,#, *
壹.一.E.31	不銹鋼捲門，1HP馬達(一般型，含送電及	樁	1.0	229,090	229,090	08332000300A,#,

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 8 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	試車) SD2 650*245+50					*
壹.一.E.32	不銹鋼捲門，1/4HP馬達(一般型，含送電及試車) SD3 320*220+45	樘	1.0	109,540	109,540	08332000100A-01,#,*
壹.一.E.33	防水閘門，手動(插板) WD1 670*100	樘	1.0	222,640	222,640	083933040A,#,*
壹.一.E.34	防水閘門，手動(插板) WD2 320*100	樘	1.0	99,600	99,600	083933040A-01,#,*
	計(壹.一.E)				2,914,510	
壹.一.F	雜項工程					
壹.一.F.1	電動升降機，載人用(含人貨兩用)，4停(無機房式客用兼行動不便者使用電梯，P12-800KG-60MPM，B3~1F)	部	1.0	1,580,000	1,580,000	142101004B,#,*
壹.一.F.2	污水處理設備，建築物污水處理設備，FRP 12.5CMD	組	1.0	462,650	462,650	1139210008,#,*
壹.一.F.3	污水處理設備，建築物污水處理設備，20CMD	組	1.0	453,000	453,000	1139210008-01,#,*
壹.一.F.4	組合式水箱，GRP	組	1.0	271,500	271,500	15410q0008,#,*
壹.一.F.5	玻璃磚工程	M2	2.0	7,270	14,540	0427000002,#,*
壹.一.F.6	不銹鋼鑄鋼件，電梯前警示磚	組	4.0	1,900	7,600	05500C0008,#,*
壹.一.F.7	不銹鋼鑄鋼件，樓梯前警示磚	組	6.0	7,960	47,760	05500C0008-01,#,*
壹.一.F.8	扶手及欄杆，樓梯扶手	M	45.0	3,240	145,800	0552010001,#,*
壹.一.F.9	扶手及欄杆，落地不銹鋼扶手	M	12.0	850	10,200	0552010001-02,#,*
壹.一.F.10	扶手及欄杆，靠牆扶手	M	56.0	810	45,360	0552010001-01,#,*
壹.一.F.11	一般安全欄杆 H=120cm	M	29.0	2,630	76,270	0552020001,#,*
壹.一.F.12	一般安全欄杆，不銹鋼管	座	1.0	25,800	25,800	055202100A,#,*
壹.一.F.13	不銹鋼爬梯 h=290cm	座	1.0	15,550	15,550	05500b000B,#,*
壹.一.F.14	不銹鋼爬梯 h=210cm	座	3.0	4,430	13,290	05500b000B-01,#,*

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 9 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.F.15	浴廁強化美耐板隔間，隔間板	M2	54.0	3,850	207,900	1015201002,#,*
壹.一.F.16	浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板	組	4.0	1,850	7,400	1015204008,#,*
壹.一.F.17	明鏡，t=5mm 90*200cm 工料全	片	2.0	4,300	8,600	088300400A,#
壹.一.F.18	明鏡，t=5mm 90*240cm 工料全	片	1.0	5,160	5,160	088300400A-01,#
壹.一.F.19	明鏡，t=5mm 90*175cm 工料全	片	1.0	3,760	3,760	088300400A-02,#
壹.一.F.20	明鏡，t=5mm 90*60cm 工料全	片	2.0	1,300	2,600	088300400A-03,#
壹.一.F.21	不銹鋼板，304類，厚度1.5mm，毛絲面，洗手槽 200*55cm	個	2.0	9,230	18,460	0573318107,#,*
壹.一.F.22	不銹鋼板，304類，厚度1.5mm，毛絲面，洗手槽 240*60cm	個	1.0	11,950	11,950	0573318107-01,#,*
壹.一.F.23	不銹鋼板，304類，厚度1.5mm，毛絲面，洗手槽 175*60cm	個	1.0	9,230	9,230	0573318107-02,#,*
壹.一.F.24	鑄鐵件，氣密式鑄鐵蓋 \$ 60cm	座	3.0	4,600	13,800	055620000C,#,*
壹.一.F.25	人孔蓋板，不銹鋼 90*90cm	座	1.0	7,300	7,300	05500n000B,#,*
壹.一.F.26	鋼筋混凝土水溝(含溝蓋) W50	M	36.0	5,930	213,480	0263600001,#,*
壹.一.F.27	金屬材料，不鏽鋼板排水槽及蓋 12*5cm	M	5.0	1,100	5,500	0506090001,#
壹.一.F.28	石材磚鋪貼，花崗石，2.5cm，W=30cm(含磨邊)	M	4.0	1,700	6,800	0934220041,#
壹.一.F.29	仿造石材，t=2cm w=15cm，矽利康（Silicon）收邊，工料全	M	5.0	600	3,000	0473000001,#
壹.一.F.30	鑄鋁件，格柵透空型(含座)(含門) W=12.6m H=285cm	座	3.0	211,800	635,400	055611000A,#,*
壹.一.F.31	鑄鋁件，格柵透空型(含座) W=0.5m H=220cm	座	2.0	12,000	24,000	055611000A-02,#,*
壹.一.F.32	油漆，外牆，美化塗裝	處	1.0	200,000	200,000	09910003BC,#,*
壹.一.F.33	止水帶，200mm寬雙球橡膠工料費(含固定五金)	M	560.0	100	56,000	0315020021,#
壹.一.F.34	不銹鋼板，304類，厚度2.0mm，毛絲面W=3cm收邊條(與磁磚同高，含成型與安裝)工料全	式	1.0	20,000	20,000	0573319104,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 10 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.F.35	進水井、沉砂井及人孔(6"連通管*1+不銹鋼網，工料費)	處	2.0	250	500	026310000D,#
壹.一.F.36	進水井、沉砂井及人孔(6"連通管*2+3"通氣管*1，工料費)	處	73.0	500	36,500	026310000D-01,#
壹.一.F.37	工區結構物及設施復原(含書圖、文件作業)	式	1.0	568,050	568,050	0299100004,#,*
	計(壹.一.F)				5,234,710	
壹.一.G	建築空間指標設備工程					
壹.一.G.1	標誌，指示標誌，A-貼壁式空間標示牌	組	6.0	9,400	56,400	0289180008-11,#
壹.一.G.2	標誌，指示標誌，E-貼壁式上下樓號標示牌	組	7.0	9,400	65,800	0289180008-12,#
壹.一.G.3	標誌，指示標誌，F-貼壁式服務空間標示牌	組	10.0	9,400	94,000	0289180008-13,#
壹.一.G.4	標誌，指示標誌，H-懸臂式服務空間標示燈箱	組	8.0	12,540	100,320	0289180008-14,#
壹.一.G.5	標誌，指示標誌，J-貼壁式緊急疏散路線圖標示牌	組	12.0	15,670	188,040	0289180008-15,#
壹.一.G.6	標誌，指示標誌，W-低碳車格吊牌(汽、機車)	面	30.0	7,780	233,400	028918000F-01,#
壹.一.G.7	標誌，指示標誌，K1-懸吊式無障礙車格吊牌(汽車)	組	13.0	9,920	128,960	0289180008-16,#
壹.一.G.8	標誌，指示標誌，K3-親子車格指示吊牌(汽車)	組	6.0	9,920	59,520	0289180008-20,#
壹.一.G.9	標誌，指示標誌，L-懸吊指示燈箱	組	23.0	14,420	331,660	0289180008-17,#
壹.一.G.10	附掛式緩撞設施，PU防撞條	支	218.0	1,560	340,080	01556Z000E,#
壹.一.G.11	標誌，指示標誌，R-電梯樓層標示牌	組	4.0	11,700	46,800	0289180008-19,#
壹.一.G.12	附掛式緩撞設施，無障礙機車擋板	只	7.0	7,310	51,170	01556Z0006,#
壹.一.G.13	附掛式緩撞設施，車輪檔	個	416.0	1,620	673,920	01556Z0007,#
壹.一.G.14	附掛式緩撞設施，減速墊	組	2.0	26,180	52,360	01556Z0008,#
壹.一.G.15	雜費，五金另件及搬(吊)運	式	1.0	10,500	10,500	0127150004,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 11 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	計				2,432,930	
壹.一.H	車道管制/停車收費管理系統設備工程					
壹.一.H.1	停車場收費管理設備工程					
壹.一.H.1.1	門禁管制設備，門禁管制機，讀卡機，感應式暨入口出票機	台	1.0	370,760	370,760	137064110A,#
壹.一.H.1.2	門禁管制設備，門禁管制機，讀卡機，感應式暨出口驗票機	台	1.0	287,580	287,580	137064110A-01,#
壹.一.H.1.3	門禁管制設備，周邊設備，出入口終端箱(含箱體，控制器，IO控制模組)	台	2.0	156,750	313,500	137066000A,#
壹.一.H.1.4	門禁管制設備，周邊設備，柵欄機	台	4.0	52,250	209,000	137066000A-01,#
壹.一.H.1.5	門禁管制設備，門禁系統管理主機，中央主控電腦(含營運管理軟體)	台	1.0	418,000	418,000	137061000A,#
壹.一.H.1.6	門禁管制設備，門禁管理軟體，車位資訊上傳軟體(置於中央主控電腦內)	套	1.0	36,570	36,570	137065000B,#
壹.一.H.1.7	門禁管制設備，周邊設備，通訊解碼介面卡(置於中央主控電腦內)	組	1.0	15,670	15,670	1370660008,#
壹.一.H.1.8	門禁管制設備，訊號介面轉換器，中央監控系統通訊整合介面器(RS-485或TCP/IP)	台	1.0	10,450	10,450	137062000A,#
壹.一.H.1.9	門禁管制設備，周邊設備，收費電腦組(含現金抽屜)	台	1.0	144,210	144,210	137066000A-03,#
壹.一.H.1.10	門禁管制設備，周邊設備，晶片閱讀機	台	1.0	26,120	26,120	137066000A-04,#
壹.一.H.1.11	中央監視主控制設備，顯示器(金額)	台	1.0	10,030	10,030	138011000A,#
壹.一.H.1.12	中央監視主控制設備，印表機(統一發票)	台	1.0	7,520	7,520	138018000A,#
壹.一.H.1.13	中央監視主控制設備，印表機(報表)	台	1.0	12,540	12,540	138018000A-01,#
壹.一.H.1.14	門禁管制設備，周邊設備，車位計數盤	台	1.0	156,750	156,750	137066000A-05,#
壹.一.H.1.15	門禁管制設備，周邊設備，全自動繳費機(具多卡通支付功能及車位停放訊息功能)	台	4.0	1,111,880	4,447,520	137066000A-06,#
壹.一.H.1.16	門禁管制設備，周邊設備，方向性車輛偵測器(含箱體)	台	5.0	15,670	78,350	137066000A-07,#
壹.一.H.1.17	門禁管制設備，周邊設備，車輛偵測器	台	8.0	5,430	43,440	137066000A-08,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 12 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.H.1.18	指示標誌，感應線圈(含切割埋設費)	捲	18.0	5,740	103,320	01556L000G,#
壹.一.H.1.19	中央監視主控制設備，現場數位控制器，乙太網路模組(24埠L2乙太網路交換器)	台	2.0	25,280	50,560	13801900BA,#
壹.一.H.1.20	中央監視主控制設備，不斷電系統，3kVA	台	1.0	41,800	41,800	13801K060A,#
壹.一.H.1.21	門禁管制設備，周邊設備，e-Tag感應貼紙	只	100.0	155	15,500	1370660006,#
壹.一.H.1.22	門禁管制設備，周邊設備，晶片式停車票	只	500.0	130	65,000	1370660006-01,#
壹.一.H.1.23	金屬製品，19"-41U標準機櫃(含散熱風扇.電源組)	座	2.0	28,420	56,840	055000000B-04,# ，專業廠
壹.一.H.1.24	辦公桌，美耐板，停管系統主控台辦公桌(W120xD65xH74cm)	組	2.0	20,900	41,800	1251201008,#
壹.一.H.1.25	水泥混凝土構造物，有鋼筋，汽車安全島基座(350×50×15cm)	式	1.0	36,000	36,000	0305401004,#
壹.一.H.1.26	水泥混凝土構造物，有鋼筋，機車安全島基座(260×100×15cm)	式	1.0	49,000	49,000	0305401004-01,#
壹.一.H.1.27	水泥混凝土構造物，有鋼筋，繳費機基座(170×110×15cm)	式	1.0	38,000	38,000	0305401004-02,#
壹.一.H.1.28	鑄鋁件(繳費機遮雨棚 160×100×210cm)	式	1.0	40,360	40,360	0556100004,#
壹.一.H.1.29	操作及維護，人員教育訓練及文件費	式	1.0	31,000	31,000	0183030004,#
壹.一.H.1.30	施工費，設備安裝、調整、測試工資	式	1.0	142,180	142,180	0127180004-06,#
壹.一.H.1.31	系統測試及調整費，系統軟硬體設定及測試費用	式	1.0	36,000	36,000	01271K0004-02,#
	計				7,335,370	
壹.一.H.2	停管標誌工程					
壹.一.H.2.1	行車管制號誌，HL-入口限高架(含超高偵測器及蜂鳴器)	座	1.0	541,310	541,310	028931000C,#
壹.一.H.2.2	行車管制號誌，FL2-汽車入口滿車燈暨LED出車警示燈	座	1.0	285,700	285,700	028931000C-01,#
壹.一.H.2.3	行車管制號誌，FL1-機車入口滿車燈	座	1.0	240,350	240,350	028931000C-02,#
壹.一.H.2.4	行車管制號誌，CL-LED出車警示燈	組	1.0	55,590	55,590	0289310008,#
壹.一.H.2.5	標誌，指示標誌，QN-停車須知告示牌	面	4.0	29,260	117,040	028918000F,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 13 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.H.2.6	行車管制號誌，FFx-樓層滿車燈	組	2.0	58,520	117,040	0289310008-01,#
壹.一.H.2.7	行車管制號誌，FZ-區域滿車燈	組	2.0	49,000	98,000	0289310008-02,#
壹.一.H.2.8	行車管制號誌，LED旋轉警示燈	只	6.0	8,180	49,080	0289310006,#
壹.一.H.2.9	反光導標，加工及裝設，反射鏡	組	32.0	14,100	451,200	0289200078,#
壹.一.H.2.10	雜費，五金另件及搬(吊)運	式	1.0	20,900	20,900	0127150004,#
壹.一.H.2.11	施工費，設備安裝、調整、測試工資	式	1.0	78,000	78,000	0127180004-06,#
	計				2,054,210	
壹.一.H.3	車牌辨識系統					
壹.一.H.3.1	閉路電視設備，彩色攝影機，車牌辨識攝影機組(含車牌鏡頭、輔助光源)	組	2.0	115,990	231,980	1370410008,#
壹.一.H.3.2	閉路電視設備，彩色監視器，車牌辨識LED顯示幕(含支架)	台	2.0	72,100	144,200	13704A000A,#
壹.一.H.3.3	門禁管制設備，門禁管理軟體，車牌辨識軟體(置於中央主控電腦內)	套	1.0	292,600	292,600	137065000B-01,#
壹.一.H.3.4	中央監視主控制設備，不斷電系統，3kVA	台	2.0	41,800	83,600	13801K060A,#
壹.一.H.3.5	門禁管制設備，周邊設備，車位偵測單元(單鏡頭)	組	31.0	27,430	850,330	1370660008-01,#
壹.一.H.3.6	門禁管制設備，周邊設備，車位偵測單元(雙鏡頭)	組	41.0	45,710	1,874,110	1370660008-02,#
壹.一.H.3.7	門禁管制設備，門禁管理軟體，影像處理軟體(置於尋車管理電腦內)	套	1.0	457,000	457,000	137065000B-03,#
壹.一.H.3.8	門禁管制設備，門禁管理軟體，智慧尋車管理軟體(置於尋車管理電腦內)	套	1.0	457,000	457,000	137065000B-04,#
壹.一.H.3.9	門禁管制設備，門禁系統管理主機，智慧尋車管理電腦	台	1.0	80,400	80,400	137061000A-02,#
壹.一.H.3.10	產品，網路交換器，L2，8個總網路埠，乙太網路交換器(8S)	台	12.0	29,200	350,400	M167424150A,#
壹.一.H.3.11	門禁管制設備，周邊設備，中繼箱(內含電源供應器)	只	4.0	36,500	146,000	1370660006-04,#
壹.一.H.3.12	運雜費	式	1.0	31,000	31,000	0127130004-01,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 14 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.H.3.13	操作及維護，人員教育訓練及文件費	式	1.0	20,000	20,000	0183030004,#
壹.一.H.3.14	施工費，設備安裝、調整、測試工資	式	1.0	144,000	144,000	0127180004-06,#
	計				5,162,620	
壹.一.H.4	電動車充電樁建置					
壹.一.H.4.1	門禁管制設備，門禁系統管理主機，汽車充電管理電腦	台	1.0	68,400	68,400	137061000A-01,#
壹.一.H.4.2	門禁管制設備，門禁管理軟體，汽車充電管理軟體	套	1.0	399,000	399,000	137065000B-02,#
壹.一.H.4.3	充電機(汽車充電座 32A)	座	5.0	95,000	475,000	162610000A,#
壹.一.H.4.4	充電機(機車充電座 15A)	座	1.0	90,000	90,000	162610000A-01,#
壹.一.H.4.5	門禁管制設備，周邊設備，汽車充電控制感應卡(Mifare)	只	20.0	310	6,200	1370660006-03,#
壹.一.H.4.6	門禁管制設備，周邊設備，汽車充電系統監控箱(W60*H80*D20cm)(含無熔絲開關)	只	1.0	26,100	26,100	1370660006-02,#
壹.一.H.4.7	低壓配電盤，一般屋內型，汽機車充電系統配電盤(PANEL EPVx)	組	1.0	52,200	52,200	1640101008,#
壹.一.H.4.8	運雜費	式	1.0	15,600	15,600	0127130004-01,#
壹.一.H.4.9	操作及維護，人員教育訓練及文件費	式	1.0	31,000	31,000	0183030004,#
壹.一.H.4.10	施工費，設備安裝、調整、測試工資	式	1.0	155,000	155,000	0127180004-06,#
	計				1,318,500	
壹.一.H.5	標線工程					
壹.一.H.5.1	標線，無反光，汽車格劃線	組	170.0	1,250	212,500	0289802008,#
壹.一.H.5.2	標線，無反光，無障礙汽車停車格劃線	組	6.0	2,320	13,920	0289802008-01,#
壹.一.H.5.3	標線，無反光，低碳汽車格劃線	組	26.0	2,320	60,320	0289802008-02,#
壹.一.H.5.4	標線，無反光，婦女親子車格劃線	組	6.0	2,320	13,920	0289802008-12,#
壹.一.H.5.5	標線，無反光，汽車位編號	組	208.0	250	52,000	0289802008-03,#
壹.一.H.5.6	標線，無反光，機車位劃線	組	302.0	570	172,140	0289802008-04,#
壹.一.H.5.7	標線，無反光，無障礙機車停車格劃線	組	7.0	1,260	8,820	0289802008-05,#
壹.一.H.5.8	標線，無反光，機車位編號	組	309.0	210	64,890	0289802008-06,#
壹.一.H.5.9	標線，無反光，單箭頭指向線(汽車)	組	39.0	1,850	72,150	0289802008-07,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 15 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.H.5.10	標線，無反光，雙箭頭指向線(汽車)	組	9.0	2,330	20,970	0289802008-08,#
壹.一.H.5.11	標線，無反光，單箭頭指向線(機車)	組	18.0	870	15,660	0289802008-09,#
壹.一.H.5.12	標線，無反光，雙箭頭指向線(機車)	組	2.0	1,160	2,320	0289802008-10,#
壹.一.H.5.13	標線，無反光，人行道線(汽車道口)	組	1.0	7,010	7,010	0289802008-11,#
壹.一.H.5.14	標線，無反光，中間線	M	100.0	55	5,500	0289802001,#
	計				722,120	
壹.一.H.6	管線工程					
壹.一.H.6.1	配管工程					
壹.一.H.6.1.1	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm，厚1.8mm	M	2,635.0	18	47,430	M161323103101,#
壹.一.H.6.1.2	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm，厚2.7mm	M	2,040.0	35	71,400	M161323104201,#
壹.一.H.6.1.3	導線管，配管另料，含PVC配管彎頭、套管、固定及裝接另料	式	1.0	16,500	16,500	1613200000J4,#
壹.一.H.6.1.4	金屬出線盒(管線)	式	1.0	21,670	21,670	1613390004,#
壹.一.H.6.1.5	室內配線、配電線路裝修技術工，導線管安裝工資	式	1.0	165,000	165,000	L000005900014,#
壹.一.H.6.1.6	金屬導線槽，寬100x高50mm，C型鋼(配件全)	式	1.0	670,000	670,000	161360003004,#
	計				992,000	
壹.一.H.6.2	配線工程					
壹.一.H.6.2.1	產品，對絞型數據電纜，非遮蔽型(UTP) Cat.6網路線	M	5,480.0	20	109,600	M1671163001,#
壹.一.H.6.2.2	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，1.25mm	M	485.0	40	19,400	M1612015V0001
壹.一.H.6.2.3	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，單線，2.0mm	M	200.0	18	3,600	M161201150001,#
壹.一.H.6.2.4	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，單線，2.0mm-3C	M	2,750.0	57	156,750	M161201150001-01,#
壹.一.H.6.2.5	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電	M	40.0	26	1,040	M161201270001,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 16 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	線，絞線，5.5mm ²					,
壹.一.H.6.2.6	產品，600V聚氯乙烯控制電纜(PVC)，絞線，0.5mm ² -8C	M	2,180.0	30	65,400	M16123a2001,#
壹.一.H.6.2.7	產品，電線及電纜，遮蔽電纜(AWG22-2P屏蔽隔離控制線)	M	300.0	41	12,300	M16120b800001,#
壹.一.H.6.2.8	產品，電線及電纜，遮蔽電纜(AWG22-4P屏蔽隔離控制線)	M	1,480.0	66	97,680	M16120b800001-01,#
壹.一.H.6.2.9	電機基本材料及施工方法，五金及另料	式	1.0	56,630	56,630	1605010004
壹.一.H.6.2.10	室內配線、配電線路裝修技術工，電線及電纜安裝工資	式	1.0	330,000	330,000	L000005900024,#
	計				852,400	
	計				1,844,400	
	計(壹.一.G)				18,437,220	
壹.一.I	景觀植栽工程					
壹.一.I.1	鋪面及設施工程					
壹.一.I.1.1	植栽維護，細整地(含簡易草溝部分)	M2	5,536.0	45	249,120	029350M002,#
壹.一.I.1.2	高壓緣石 W15	M	278.0	1,420	394,760	0277090001,#,*
壹.一.I.1.3	人行道面層，陶磚緣石W20	M	17.0	1,600	27,200	02778N0001,#,*
壹.一.I.1.4	界石 W10	M	679.0	630	427,770	02770A0001,#,*
壹.一.I.1.5	場鑄混凝土210kgf/cm ² ，有鋼筋，花台	M	286.0	2,250	643,500	0305441001,#,*
壹.一.I.1.6	場鑄混凝土210kgf/cm ² ，有鋼筋，地面抵琉璃石(跳色)	M2	119.0	2,660	316,540	0305441002-01,#,*
壹.一.I.1.7	磨石子地磚，厚度30mm(混鋪)	M2	356.0	2,410	857,960	0942105002,#,*
壹.一.I.1.8	磨石子地磚，450x450mm，厚度30mm±0.3mm，透心(噴砂面)	M2	35.0	3,150	110,250	0942135002,#,*
壹.一.I.1.9	鋁條，防滑	M	135.0	520	70,200	05500V0001,#,*
壹.一.I.1.10	高壓混凝土地磚，厚80mm，長方型40*20CM	M2	834.0	1,130	942,420	0278600302,#,*
壹.一.I.1.11	高壓混凝土地磚，厚60mm，長方形組合	M2	371.0	1,030	382,130	0278600222,#,*
壹.一.I.1.12	高壓混凝土地磚，厚60mm，正方形組合	M2	579.0	1,070	619,530	0278600212,#,*

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 17 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.I.1.13	場鑄混凝土210kgf/cm2，有鋼筋，防沉陷基礎	M2	1,443.0	830	1,197,690	0305441002,#,*
壹.一.I.1.14	高壓混凝土地磚，厚80mm，梯型飛石階梯	塊	14.0	1,950	27,300	027860030A,#,*
壹.一.I.1.15	場鑄混凝土210kgf/cm2，有鋼筋，矮牆座椅	M	103.0	18,140	1,868,420	0305441001-01,#,*
壹.一.I.1.16	油漆，牆面，美化塗裝(進排氣管)	M2	48.0	1,730	83,040	09910006B2,#,*
	計				8,217,830	
壹.一.I.2	遊戲場設施工程					
壹.一.I.2.1	界石 W10	M	73.0	630	45,990	02770A0001,#,*
壹.一.I.2.2	橡膠地磚，無縫地墊TH:6CM	M2	178.0	5,180	922,040	0965110002,#,*
壹.一.I.2.3	橡膠地磚，鋪設橡膠地墊TH:7.5cm	M2	77.0	3,630	279,510	09651000A2,#,*
壹.一.I.2.4	兒童遊戲場設備，滑梯 A	組	1.0	130,120	130,120	1148110008,#,*
壹.一.I.2.5	兒童遊戲場設備，滑梯 B	組	1.0	88,330	88,330	1148110008-01,#,*
壹.一.I.2.6	兒童遊戲場設備，滑索道，單索(含固定)	組	1.0	29,700	29,700	11481B0008,#,*
壹.一.I.2.7	兒童遊戲場設備，攀岩牆(塔)，攀岩塊(含固定)	個	23.0	940	21,620	1148150007,#,*
壹.一.I.2.8	兒童遊戲場設備，梅花椿(含固定)	個	5.0	6,700	33,500	11481C0007,#,*
壹.一.I.2.9	兒童遊戲場設備，其他遊戲種類，花形轉椅	組	2.0	54,930	109,860	11481N0008,#,*
壹.一.I.2.10	鋼筋混凝土管涵，含固定	組	1.0	135,370	135,370	0261090008,#,*
壹.一.I.2.11	場鑄混凝土210kgf/cm2，有鋼筋，沙坑矮牆	M	34.0	10,180	346,120	0305441001-02,#,*
壹.一.I.2.12	透水性鋪面，塊狀及鏤空狀，蜂巢格框	M2	50.0	960	48,000	0279403002,#,*
壹.一.I.2.13	兒童遊戲場設備，旋轉式遊戲設備，旋轉攀爬架	組	1.0	214,000	214,000	11481K0008,#,*
壹.一.I.2.14	粒料，細粒料，沙坑-細砂及七厘石	M3	26.0	3,000	78,000	0305022003,#
壹.一.I.2.15	場鑄混凝土210kgf/cm2，有鋼筋，遊戲場階梯階梯	處	1.0	91,030	91,030	030544100A,#,*
壹.一.I.2.16	扶手，護欄扶手欄杆(L4M)	組	2.0	126,000	252,000	0552010008,#,*

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 18 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.I.2.17	場鑄混凝土210kgf/cm ² ，有鋼筋，火車造型洗腳池	處	1.0	120,760	120,760	030544100A-01,#,*
壹.一.I.2.18	場鑄混凝土210kgf/cm ² ，有鋼筋，洗手台	處	1.0	53,320	53,320	030544100A-02,#,*
壹.一.I.2.19	場鑄混凝土210kgf/cm ² ，有鋼筋，植栽解說導覽牆+座椅	組	3.0	117,460	352,380	0305441008,#,*
壹.一.I.2.20	場鑄混凝土210kgf/cm ² ，有鋼筋，植栽遊戲桌	組	2.0	62,400	124,800	0305441008-01,#,*
壹.一.I.2.21	植栽，栽培介質，木屑 樹皮(\$ 約3~5cm) TH:10CM	M2	11.0	1,500	16,500	02900G0002,#
壹.一.I.2.22	標誌，指示標誌，遊戲場標示牌(單面)	組	7.0	20,400	142,800	0289180008,#,*
壹.一.I.2.23	標誌，指示標誌，植栽標示牌	組	18.0	4,350	78,300	0289180008-02,#,*
壹.一.I.2.24	兒童遊戲場設備，遊戲場安全測試費	式	1.0	80,000	80,000	1148100004,#,*
	計				3,794,050	
壹.一.I.3	排水系統工程					
壹.一.I.3.1	混凝土附屬品，樓板排水層(不織布+二分碎石TH:10CM)	M2	2,361.0	155	365,955	0315000002,#,*
壹.一.I.3.2	陰井 60*60*110cm	座	16.0	9,500	152,000	026313000B,#,*
壹.一.I.3.3	鋼筋混凝土水溝(含溝蓋) W50	M	157.0	5,930	931,010	0263600001,#,*
壹.一.I.3.4	排水管溝，U型溝(預鑄)，含開挖、回填，20cm(含溝蓋板)	M	25.0	3,850	96,250	0260120011-01,#,*
壹.一.I.3.5	排水管溝，高密度聚乙烯管，D=100mm，工料費	M	45.0	300	13,500	02601F1001,#
壹.一.I.3.6	地下排水，25cmHDPE排水暗管	M	128.0	1,830	234,240	0262000001,#,*
壹.一.I.3.7	軟式盲溝透水管15cm	M	401.0	1,160	465,160	02620U0001,#,*
壹.一.I.3.8	透水陰井，40cm保水透氣陰井	座	14.0	13,220	185,080	02631W000B,#,*
	計				2,443,195	
壹.一.I.4	澆灌系統工程					
壹.一.I.4.1	產品，控制閥，標稱口徑20mm(3/4"防盜型	只	14.0	2,300	32,200	M0251700206,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 19 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	給水閥)					
壹.一.I.4.2	產品，控制閥，標稱口徑20mm(3/4"給水閥插銷(外牙接口))	只	3.0	1,500	4,500	M0251700206-01, #
壹.一.I.4.3	產品，金屬接合，接頭、彎頭等(3/4"銅製活動彎頭 耐壓 $\geq 8\text{KG}/\text{cm}^2$)	只	3.0	1,200	3,600	M0509000906, #
壹.一.I.4.4	產品，景觀灌溉設備，防水接頭(3/4"軟水管接頭(含3/4"不銹鋼球閥))	只	3.0	800	2,400	M11881F0006, #
壹.一.I.4.5	產品，景觀灌溉系統，3/4"伸縮軟管(3/4"高壓軟管(10M1捆))	M	30.0	250	7,500	M0281100E33, #
壹.一.I.4.6	產品，控制閥，標稱口徑20mm(給水閥開啟器(銅製))	只	3.0	300	900	M0251700206-02, #
壹.一.I.4.7	產品，景觀灌溉設備，手動(多廣角提昇噴灑架鋁製(高度可自由調整))	組	3.0	3,500	10,500	M1188110008, #
壹.一.I.4.8	產品，景觀灌溉設備，方形水閥箱,PP材質,L*W*H=266*391mm*312mm	只	14.0	2,500	35,000	M1188100A16, #
壹.一.I.4.9	產品，景觀灌溉設備，方形水閥箱(閥箱格板，PP材質，L*H=516mm*388mm)	只	14.0	900	12,600	M1188100A16-01, #
壹.一.I.4.10	產品，球塞閥，不銹鋼，標稱口徑20mm(3/4"球塞閥含不銹鋼把手)	只	14.0	400	5,600	M15110E060506, #
壹.一.I.4.11	產品，恆壓變頻加壓泵浦，額定馬力3HP(電腦變頻恆壓幫浦組(含壓力桶)三相380V Q=200LPM H=35M)	台	1.0	48,000	48,000	M15440600050A, #
壹.一.I.4.12	產品，景觀灌溉設備，不銹鋼過濾器(鋼製環氧樹脂過濾器3"40T/H)	組	1.0	58,000	58,000	M1188100D18, #
壹.一.I.4.13	警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm(含鋪設工資)	M	431.0	30	12,930	0250601301, #
壹.一.I.4.14	產品，鍍鋅鋼管(GIP)，標稱80mm，厚2.0mm，含管件(3")	M	10.0	284	2,840	M1510530B1311, #
壹.一.I.4.15	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱50mm，厚4.1mm	M	125.0	89	11,125	M151072770001

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 20 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.I.4.16	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱40mm，厚3.7mm	M	140.0	64	8,960	M151072660001
壹.一.I.4.17	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱27mm，厚3.2mm	M	170.0	35	5,950	M151072450001
壹.一.I.4.18	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱20mm，厚2.7mm	M	21.0	24	504	M151072330001
壹.一.I.4.19	配管線另件及五金損耗	式	1.0	29,000	29,000	01271D0004,#
壹.一.I.4.20	自來水管配管技術工，配管工資	式	1.0	58,320	58,320	L000005N00004,#
壹.一.I.4.21	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm，厚2.7mm	M	20.0	35	700	M161323104201,#
壹.一.I.4.22	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，4/C，3.5mm ²	M	20.0	98	1,960	M161206470001
壹.一.I.4.23	配管線另件及五金損耗	式	1.0	10,000	10,000	01271D0004,#
壹.一.I.4.24	室內配線、配電線路裝修技術工，電線及電纜安裝工資	式	1.0	1,300	1,300	L000005900024
壹.一.I.4.25	吊掛及支撐，管線吊支架(間隔1.5M一處)	式	1.0	6,250	6,250	1506010004,#
壹.一.I.4.26	管材，打鑿修補(含牆面洗孔、打鑿、修補復原及防水處理)	式	1.0	29,581	29,581	1510500000C4,#
壹.一.I.4.27	施工費，工資	式	1.0	31,800	31,800	0127180004,#
壹.一.I.4.28	運雜費	式	1.0	3,745	3,745	0127130004-01,#
壹.一.I.4.29	系統測試及調整費(試機運轉)	式	1.0	10,000	10,000	01271K0004-03,#
壹.一.I.4.30	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，PWA控制箱配電盤設備	座	1.0	37,500	37,500	16401D000A-22,#
	計				483,265	,*
壹.一.I.5	植栽工程					
壹.一.I.5.1	植栽，客土，沃土	M3	516.0	550	283,800	02900B0003,#,*
壹.一.I.5.2	大葉桃花心木，350 ≤ 樹高 < 400cm，240 ≤ 樹幅 < 260cm，14 ≤ 米高直徑 < 16cm，含支架	株	6.0	6,300	37,800	02938H6CHB1,#,*

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 21 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.I.5.3	光臘樹，300 ≤ 樹高 < 350cm，200≤樹幅<220cm，10 ≤ 米高直徑 < 11cm	株	35.0	7,870	275,450	02938J2BF81,#,*
壹.一.I.5.4	鐵冬青，240 ≤ 樹高 < 270cm，200≤樹幅<220cm，10 ≤ 米高直徑 < 11cm	株	36.0	7,350	264,600	02938E29F81,#,*
壹.一.I.5.5	黃槿，180 ≤ 樹高 < 210cm，100≤樹幅<120cm	株	18.0	4,160	74,880	02938AM7A01,#,*
壹.一.I.5.6	春不老，120≤高度<130cm，50≤寬度<60cm	株	57.0	750	42,750	02932HBGA01,#,*
壹.一.I.5.7	桂葉黃梅，120≤高度<130cm，50≤寬度<60cm	株	48.0	1,750	84,000	02932U1GA01,#,*
壹.一.I.5.8	紫茉莉，60≤ 高度<70cm，30≤寬度<35cm	株	11.0	370	4,070	0293283A601,#,*
壹.一.I.5.9	珊瑚樹，120 ≤ 樹高 < 150cm，50≤樹幅<60cm	株	38.0	1,750	66,500	029386A5501,#,*
壹.一.I.5.10	移植，(灌木類，二次移植)月橘；既有灌木假植，並種回指定位置	株	3,301.0	90	297,090	029056000A,#， 16株/M2,*
壹.一.I.5.11	移植，(灌木類，二次移植)矮仙丹；既有灌木假植，並種回指定位置	株	978.0	90	88,020	029056000A-01,# ，16株/M2,*
壹.一.I.5.12	美人蕉，40≤高度<50cm，20≤寬度<30cm	株	58.0	360	20,880	02922914301,#,*
壹.一.I.5.13	草本類植栽，20≤高度<30cm，10≤寬度<20cm，含羞草	株	411.0	70	28,770	02922002201,#,*
壹.一.I.5.14	草本類植栽，40≤高度<50cm，20≤寬度<30cm，鳳仙花	株	301.0	90	27,090	02922004301,#,*
壹.一.I.5.15	一般地被類，黃花酢醬草，20 ≤ 高度(枝長)<30cm，10≤寬度<15cm	株	636.0	80	50,880	0292316B3201,#, *
壹.一.I.5.16	一般地被類，金腰箭舅，10 ≤高度(枝長)<20cm，20≤寬度<30cm	株	3,357.0	100	335,700	029231112401,#, *
壹.一.I.5.17	一般地被類，蛇莓，10 ≤高度(枝長)<20cm，10≤寬度<15cm	株	296.0	80	23,680	0292315P2201,#, *

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 22 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.I.5.18	薜荔，10 ≤ 高度(枝長)<20cm，10≤寬度<20cm	株	1,220.0	80	97,600	029344A2201,#,*
壹.一.I.5.19	植草，密鋪，地毯草(熱帶地毯草)	M2	1,271.0	210	266,910	0292000U52,#,*
壹.一.I.5.20	植栽，分隔板(導水阻根板)	M2	679.0	680	461,720	02900T0002,#,*
壹.一.I.5.21	植栽，包覆材料(黑色植生網)	M2	33.0	590	19,470	02900D0002,#,*
	計				2,851,660	
	計(壹.一.H)				17,790,000	
壹.一.J	發電機設備工程					
壹.一.J.1	產品，柴油引擎發電機組，150kW,備用輸出,Standby,3P4W,220/380V,0.8PF,60Hz,歐美環保二期引擎,排氣量低於7.2L,密閉式曲軸箱通風,電子式調速器,單體泵噴油系統,多汽缸,壓燃式,四行程,水循環,風扇冷卻散熱型	組	1.0	1,123,500	1,123,500	M1623100008,#, 依消防法規整合 率計算,引擎輸出 不低於186kW/ 253PS,可承受備 用功率70%一次投 載能力,以確保停 電時能供應緊急 負載需求電力
壹.一.J.2	產品，電力監視及控制設備，現場數位控制器(操作控制盤:數位型中文顯示,符合國際UL工業控制標準認證,外箱體為IP65等級,具通訊介面USB/RS485及Modbus功能,預留信號接點供遠端監控系統使用)	組	1.0	39,600	39,600	M1380210008,#
壹.一.J.3	產品，電力監視及控制設備，電驛(發電機輸出端保護開關:斷路器含外箱)	只	1.0	4,840	4,840	M1380240006,#
壹.一.J.4	產品，電力監視及控制設備，電驛(發電機可承受短路電流300%保護10秒裝置)	組	1.0	35,200	35,200	M1380240008,#
壹.一.J.5	產品，充電機,蓄電池,可繞管,避震墊,消音器(15dB)等標準配件	只	1.0	45,100	45,100	M1626100006,#
壹.一.J.6	產品，柴油引擎發電機組，不銹鋼製日用油箱含配件(附油水分離器,油位百分比顯	組	1.0	14,300	14,300	M16231H0008,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 23 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	示,高低液位計,160L)					
壹.一.J.7	柴油引擎發電機組，排煙淨化器(直通式過濾觸媒型)不銹鋼外殼及蜂巢式載體,依引擎背壓值需求設計,符合環保署最新排放標準	組	1.0	73,500	73,500	1623100038,#
壹.一.J.8	廢氣排放設備，煙囪排氣管(排煙工程:排煙管及保溫材料,外覆鋁皮,支撐固定吊架,穿牆處防水處理另料等)	式	1.0	51,700	51,700	1150530004,#
壹.一.J.9	廢氣排放設備，煙囪排氣管(通風工程:排風導管及變管,耐溫四角帆布接頭,配合建築物開口施作另料等)	式	1.0	39,600	39,600	1150530004-01,#
壹.一.J.10	施工費，燃油箱防油堤及殘油坑,進迴油管路,通氣管路,配管另料等安裝工程	式	1.0	30,800	30,800	0127180004-08,#
壹.一.J.11	柴油(試車及完工加滿油油料費)	式	1.0	50,400	50,400	0161020004,#
壹.一.J.12	施工費，工資	式	1.0	42,000	42,000	0127180004,#
壹.一.J.13	運雜費	式	1.0	36,600	36,600	0127130004-01,#
壹.一.J.14	設施使用許可，各項申請代辦文件(含簽證費用等)，發電機性能技師簽證含報告	式	1.0	36,360	36,360	0181080004-03,#
壹.一.J.15	柴油引擎發電機組，與進排氣機連動控制(連工帶料)	式	1.0	10,500	10,500	1623100004,#
	計(壹.一.I)				1,634,000	
壹.一.K	通風設備工程					
壹.一.K.1	產品，離心式風機，箱型多翼式(含空氣品質監測系統)Q=250CMM,Sp=35mmaq,P=5HP	台	1.0	91,770	91,770	M158313000A,#
壹.一.K.2	產品，離心式風機，箱型多翼式(含空氣品質監測系統)Q=1330CMM,Sp=40mmaq,P=30HP	台	2.0	297,675	595,350	M158313000A-01,#
壹.一.K.3	產品，離心式風機，箱型多翼式Q=1330CMM,Sp=40mmaq,P=30HP	台	2.0	266,175	532,350	M158313000A-02,#
壹.一.K.4	產品，軸流式風機(高效能噴流風機1φ	台	50.0	6,300	315,000	M158320000A,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 24 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	220V-90W)					
壹.一.K.5	吊掛及支撐(避震器)	組	5.0	5,250	26,250	1506000008,#
壹.一.K.6	產品,風管,帆布接頭	組	5.0	2,625	13,125	M15810000C8
壹.一.K.7	冷凍空調裝修技術工,動力通風機安裝工資(風機安裝工資)	式	1.0	36,750	36,750	L000005Y000A4,#
壹.一.K.8	消防系統排煙設備用風機,風機管頭連接	組	2.0	31,500	63,000	1583500008,#
壹.一.K.9	冷凍空調裝修技術工,軸流式風機安裝工資	式	1.0	78,750	78,750	L000005Y00094,#
壹.一.K.10	產品,風管,鍍鋅鐵皮	M	42.0	1,575	66,150	M1581010001
壹.一.K.11	吊掛及支撐,管線吊支架(間隔1.5M一處)	式	1.0	7,350	7,350	1506010004
壹.一.K.12	產品,防振接頭(法蘭接頭)	式	1.0	11,025	11,025	M1507200004,#
壹.一.K.13	冷凍空調裝修技術工,風管製作及安裝工資	式	1.0	210,000	210,000	L000005Y00044,#
壹.一.K.14	產品,排煙(進風)閘門,格柵式(防火風門 220×100 CM)	只	2.0	14,280	28,560	M1582310006,#
壹.一.K.15	產品,排煙(進風)閘門,格柵式(防火風門 115×200 CM)	只	2.0	14,910	29,820	M1582310006-01,#
壹.一.K.16	產品,排煙(進風)閘門,格柵式(逆止風門 220×100 CM)	只	2.0	14,805	29,610	M1582310006-02,#
壹.一.K.17	產品,排煙(進風)閘門,格柵式(逆止風門 115×200 CM)	只	2.0	15,435	30,870	M1582310006-03,#
壹.一.K.18	冷凍空調裝修技術工,排煙(防火)風門安裝工資	式	1.0	17,010	17,010	L000005Y000E4,#
壹.一.K.19	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.0	20,260	20,260	W0127110004,#
壹.一.K.20	運雜費	式	1.0	21,000	21,000	0127130004-01,#
	計(壹.一.J)				2,224,000	
壹.一.L	監視系統設備工程					
壹.一.L.1	產品,導線管,硬質聚氯乙烯塑膠管,E管,標稱20mm,厚1.8mm	M	2,180.0	18	39,240	M161323103101,#
壹.一.L.2	產品,導線管,硬質聚氯乙烯塑膠管,E管	M	120.0	55	6,600	M161323106301,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 25 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	，標稱41mm，厚3.1mm					
壹.一.L.3	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，厚3.6mm	M	190.0	84	15,960	M161323107401,#
壹.一.L.4	金屬出線盒(管線)	式	1.0	5,500	5,500	1613390004,#
壹.一.L.5	導線管，配管另料，含PVC配管彎頭、套管、固定及裝接另料	式	1.0	16,500	16,500	1613200000J4,#
壹.一.L.6	室內配線、配電線路裝修技術工，導線管安裝工資	式	1.0	35,000	35,000	L000005900014,#
壹.一.L.7	產品，對絞型數據電纜，非遮蔽型(UTP) Cat.6網路線	M	5,140.0	20	102,800	M1671163001,#
壹.一.L.8	產品，電線及電纜，2/C，0.5mm2，專業麥克風線(含銅網隔離)	M	10.0	37	370	M161200410001,#
壹.一.L.9	產品，電纜跳接線，3M(HDMI 影音傳輸線)	條	2.0	550	1,100	M167429030C,#
壹.一.L.10	產品，建築物電信光纜，單模光纖 SMF-4C	M	120.0	99	11,880	M1671210001,#
壹.一.L.11	配線器材，配線端子及裝接另料	式	1.0	3,300	3,300	1614000004,#
壹.一.L.12	室內配線、配電線路裝修技術工，電線及電纜安裝工資	式	1.0	30,000	30,000	L000005900024
壹.一.L.13	產品，中央監視主控制設備，機架箱，室外落地防水型智能箱 (W70*H85*D70cm)t=1.6mm 鍍鋅鋼板，表面烤漆塗裝處理(含基礎座)	只	1.0	77,000	77,000	M13801F0006-01,#
壹.一.L.14	產品，閉路電視設備，彩色攝影機，吸頂半球型紅外線高畫質數位網路攝影機(含鏡頭)	組	8.0	16,940	135,520	M1370410008,#
壹.一.L.15	產品，閉路電視設備，彩色攝影機，25M紅外線高畫質數位網路攝影機(含鏡頭、防護罩及安裝支架)	組	2.0	22,440	44,880	M1370410008-01,#
壹.一.L.16	產品，閉路電視設備，彩色攝影機，50M紅外線高畫質數位網路攝影機(含鏡頭、防護	組	30.0	27,720	831,600	M1370410008-02,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 26 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	罩及安裝支架)					
壹.一.L.17	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，隱藏式收音麥克風	只	1.0	5,280	5,280	M13801M0006,#
壹.一.L.18	產品，網路交換器，L2，8個總網路埠，POE(1G高速)	台	1.0	36,300	36,300	M167424151A,#
壹.一.L.19	產品，網路交換器，L2，24個總網路埠，POE(1G高速)	台	3.0	51,975	155,925	M1674241B1A,#
壹.一.L.20	產品，中央監視主控制設備，主電腦(32CH數位寬頻網路錄影主機)	台	2.0	180,000	360,000	M138013000A,#
壹.一.L.21	產品，中央監視主控制設備，系統軟體(數位寬頻網路影像儲存管理軟體(32頻道))	套	2.0	300,000	600,000	M13801C000B,#
壹.一.L.22	產品，中央監視主控制設備，顯示器，液晶顯示(42吋，含安裝支架)	台	2.0	19,800	39,600	M138011200A,#
壹.一.L.23	中央監視主控制設備，不斷電系統，3kVA	台	1.0	41,800	41,800	13801K060A,#
壹.一.L.24	產品，機櫃，19吋，41U(含散熱風扇及電源組)	台	1.0	28,400	28,400	M16742G01AA,#
壹.一.L.25	產品，光纖轉換模組	只	2.0	3,267	6,534	M16742L0006
壹.一.L.26	產品，光纖跳接線，單模雙心光纖，1m	條	2.0	1,650	3,300	M16742J201C
壹.一.L.27	建築物電信光纜，光纖引線熔接工程	式	1.0	8,800	8,800	1671260004,#
壹.一.L.28	產品，光終端盒，4埠光纖收容盒(含藕合器)	只	2.0	1,023	2,046	M16742D0006,#
壹.一.L.29	門禁管制設備，周邊設備，電源工程(含接地工程)	只	1.0	11,000	11,000	1370660006-05,#
壹.一.L.30	零星工料(含固定零件、結合五金及配件)	式	1.0	54,045	54,045	W0127110004,#
壹.一.L.31	裝設技術工，設備安裝工資	式	1.0	200,000	200,000	L000005n00004,#
壹.一.L.32	中央監視主控制設備，連線整合介面，連接全區光纖網路設備工程	式	1.0	22,000	22,000	13801D0004-48,# ，責任施工
壹.一.L.33	系統測試及調整費，系統軟硬體設定及測試費用	式	1.0	66,000	66,000	01271K0004-02,#
	計(壹.一.K)				2,998,280	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 27 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.M	中央監控系統設備工程					
壹.一.M.1	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm，厚1.8mm	M	5,000.0	18	90,000	M161323103101,#
壹.一.M.2	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm，厚2.7mm	M	250.0	35	8,750	M161323104201,#
壹.一.M.3	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm，厚3.1mm	M	150.0	55	8,250	M161323106301,#
壹.一.M.4	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，厚3.6mm	M	200.0	84	16,800	M161323107401,#
壹.一.M.5	金屬出線盒(管線)	式	1.0	3,850	3,850	1613390004,#
壹.一.M.6	導線管，配管另料，含PVC配管彎頭、套管、固定及裝接另料	式	1.0	5,500	5,500	1613200000J4,#
壹.一.M.7	室內配線、配電線路裝修技術工，導線管安裝工資	式	1.0	120,000	120,000	L000005900014
壹.一.M.8	產品，對絞型數據電纜，非遮蔽型(UTP) Cat.6網路線	M	600.0	20	12,000	M1671163001,#
壹.一.M.9	產品，電線及電纜，遮蔽電纜(AWG22-8C屏蔽隔離控制線)	M	5,600.0	70	392,000	M16120b800001-02,#
壹.一.M.10	產品，電線及電纜，遮蔽電纜(AWG22-4P屏蔽隔離控制線)	M	1,100.0	66	72,600	M16120b800001-01,#
壹.一.M.11	產品，電線及電纜，600V橡膠絕緣電纜，2.0mm-2C(電源電纜)	M	350.0	29	10,150	M16120K040001,#
壹.一.M.12	產品，CVV控制電纜 0.75mm ² -4C	M	600.0	57	34,200	M16123R0001,#
壹.一.M.13	產品，CVV控制電纜 0.75mm ² -8C	M	100.0	88	8,800	M16123R0001-01,#
壹.一.M.14	產品，CVV控制電纜 0.75mm ² -12C	M	300.0	163	48,900	M16123R0001-02,#
壹.一.M.15	產品，CVV控制電纜 0.75mm ² -20C	M	100.0	282	28,200	M16123R0001-03,#
壹.一.M.16	配線器材，配線端子及裝接另料	式	1.0	33,000	33,000	1614000004,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 28 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.M.17	室內配線、配電線路裝修技術工，電線及電纜安裝工資	式	1.0	150,000	150,000	L000005900024
壹.一.M.18	產品，中央監視主控制設備，機架箱，中央監控系統結線箱(W80*H100*D20cm)	只	5.0	15,600	78,000	M13801F0006,#
壹.一.M.19	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，電源供應器(直流電)	組	5.0	3,650	18,250	M13801M1008,#
壹.一.M.20	中央監視主控制設備，作業軟體，監控控制器程式編輯及下載	組	5.0	3,130	15,650	13801A0008,#
壹.一.M.21	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，現場輔助電驛及接線端子	組	5.0	23,750	118,750	M13801M0008,#
壹.一.M.22	產品，中央監視主控制設備，主電腦，中央監控系統工業級管理主機	台	1.0	138,900	138,900	M138013000A-01,#
壹.一.M.23	中央監視主控制設備，圖控軟體(5000點)	套	1.0	142,500	142,500	13801E000B,#
壹.一.M.24	中央監視主控制設備，系統軟體，WIN 10 作業系統	套	1.0	8,550	8,550	13801C000B,#
壹.一.M.25	中央監視主控制設備，系統軟體，OFFICE 2019 文書處理軟體	套	1.0	11,400	11,400	13801C000B-01,#
壹.一.M.26	中央監視主控制設備，系統軟體，Postgre SQL資料庫系統軟體	套	1.0	14,250	14,250	13801C000B-02,#
壹.一.M.27	中央監視主控制設備，應用軟體，門禁系統管理軟體	套	1.0	49,400	49,400	13801B000B,#
壹.一.M.28	中央監視主控制設備，應用軟體，中央監控系統整合管理主機安全智慧鎖	套	1.0	77,900	77,900	13801B000B-01,#
壹.一.M.29	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，設施管理電腦，物業設施管理主機	台	1.0	58,520	58,520	M13801M300A,#
壹.一.M.30	中央監視主控制設備，應用軟體，物業設施管理軟體(須包含資產管理、效能管理、組織管理、維運管理程式及使用者輸出入介面)	套	1.0	332,500	332,500	13801B000B-02,#
壹.一.M.31	中央監視主控制設備，連線整合介面，物	式	1.0	45,600	45,600	13801D0004,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 29 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	業設施管理功能整合編輯製作					
壹.一.M.32	中央監視主控制設備，連線整合介面，物業設施管理資料庫建置及編輯製作	式	1.0	38,000	38,000	13801D0004-01,#
壹.一.M.33	中央監視主控制設備，連線整合介面，物業設施管理圖控畫面編輯製作	式	1.0	38,000	38,000	13801D0004-02,#
壹.一.M.34	中央監視主控制設備，連線整合介面，物業設施管理報表編輯製作	式	1.0	30,400	30,400	13801D0004-03,#
壹.一.M.35	中央監視主控制設備，應用軟體，網路系統管理軟體	套	1.0	33,100	33,100	13801B000B-03,#
壹.一.M.36	中央監視主控制設備，連線整合介面，電力監控系統功能整合編輯製作	式	1.0	205,200	205,200	13801D0004-04,#
壹.一.M.37	中央監視主控制設備，連線整合介面，電力監控系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.0	136,800	136,800	13801D0004-05,#
壹.一.M.38	中央監視主控制設備，連線整合介面，電力監控系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.0	239,400	239,400	13801D0004-06,#
壹.一.M.39	中央監視主控制設備，連線整合介面，電力監控管理報表編輯製作	式	1.0	102,600	102,600	13801D0004-07,#
壹.一.M.40	中央監視主控制設備，連線整合介面，空調(通風換氣)系統功能整合編輯製作	式	1.0	121,600	121,600	13801D0004-08,#
壹.一.M.41	中央監視主控制設備，連線整合介面，衛生給排水系統功能整合編輯製作	式	1.0	145,350	145,350	13801D0004-09,#
壹.一.M.42	中央監視主控制設備，連線整合介面，衛生給排水系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.0	96,900	96,900	13801D0004-10,#
壹.一.M.43	中央監視主控制設備，連線整合介面，衛生給排水系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.0	168,150	168,150	13801D0004-11,#
壹.一.M.44	中央監視主控制設備，連線整合介面，衛生給排水系統管理報表編輯製作	式	1.0	74,100	74,100	13801D0004-12,#
壹.一.M.45	中央監視主控制設備，連線整合介面，電梯系統功能整合編輯製作	式	1.0	38,000	38,000	13801D0004-13,#
壹.一.M.46	中央監視主控制設備，連線整合介面，電	式	1.0	23,750	23,750	13801D0004-14,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 30 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	梯系統管理資料庫建置及編輯製作					
壹.一.M.47	中央監視主控制設備，連線整合介面，電梯系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.0	42,750	42,750	13801D0004-15,#
壹.一.M.48	中央監視主控制設備，連線整合介面，電梯系統管理報表編輯製作	式	1.0	19,000	19,000	13801D0004-16,#
壹.一.M.49	中央監視主控制設備，連線整合介面，消防系統功能整合編輯製作	式	1.0	171,000	171,000	13801D0004-17,#
壹.一.M.50	中央監視主控制設備，連線整合介面，消防系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.0	114,000	114,000	13801D0004-18,#
壹.一.M.51	中央監視主控制設備，連線整合介面，消防系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.0	199,500	199,500	13801D0004-19,#
壹.一.M.52	中央監視主控制設備，連線整合介面，消防系統管理報表編輯製作	式	1.0	85,500	85,500	13801D0004-20,#
壹.一.M.53	中央監視主控制設備，連線整合介面，照明系統功能整合編輯製作	式	1.0	96,900	96,900	13801D0004-21,#
壹.一.M.54	中央監視主控制設備，連線整合介面，照明系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.0	65,550	65,550	13801D0004-22,#
壹.一.M.55	中央監視主控制設備，連線整合介面，照明系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.0	114,000	114,000	13801D0004-23,#
壹.一.M.56	中央監視主控制設備，連線整合介面，照明系統管理報表編輯製作	式	1.0	48,450	48,450	13801D0004-24,#
壹.一.M.57	中央監視主控制設備，連線整合介面，室內環境品質系統功能整合編輯製作	式	1.0	19,000	19,000	13801D0004-25,#
壹.一.M.58	中央監視主控制設備，連線整合介面，室內環境品質系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.0	15,200	15,200	13801D0004-26,#
壹.一.M.59	中央監視主控制設備，連線整合介面，室內環境品質系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.0	22,800	22,800	13801D0004-27,#
壹.一.M.60	中央監視主控制設備，連線整合介面，室內環境品質系統管理報表編輯製作	式	1.0	11,400	11,400	13801D0004-28,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 31 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.M.61	中央監視主控制設備，連線整合介面，防盜保全系統功能整合編輯製作	式	1.0	37,050	37,050	13801D0004-29,#
壹.一.M.62	中央監視主控制設備，連線整合介面，防盜保全系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.0	25,650	25,650	13801D0004-30,#
壹.一.M.63	中央監視主控制設備，連線整合介面，防盜保全系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.0	45,600	45,600	13801D0004-31,#
壹.一.M.64	中央監視主控制設備，連線整合介面，防盜保全系統管理報表編輯製作	式	1.0	19,950	19,950	13801D0004-32,#
壹.一.M.65	中央監視主控制設備，連線整合介面，門禁管制系統功能整合編輯製作	式	1.0	23,750	23,750	13801D0004-33,#
壹.一.M.66	中央監視主控制設備，連線整合介面，門禁管制系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.0	23,750	23,750	13801D0004-34,#
壹.一.M.67	中央監視主控制設備，連線整合介面，門禁管制系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.0	23,750	23,750	13801D0004-35,#
壹.一.M.68	中央監視主控制設備，連線整合介面，門禁管制系統管理報表編輯製作	式	1.0	7,600	7,600	13801D0004-36,#
壹.一.M.69	中央監視主控制設備，連線整合介面，緊急求救系統功能整合編輯製作	式	1.0	94,050	94,050	13801D0004-37,#
壹.一.M.70	中央監視主控制設備，連線整合介面，緊急求救系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.0	62,700	62,700	13801D0004-38,#
壹.一.M.71	中央監視主控制設備，連線整合介面，緊急求救系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.0	111,150	111,150	13801D0004-39,#
壹.一.M.72	中央監視主控制設備，連線整合介面，緊急求救系統管理報表編輯製作	式	1.0	48,450	48,450	13801D0004-40,#
壹.一.M.73	中央監視主控制設備，連線整合介面，電話數位交換總機系統功能整合編輯製作	式	1.0	85,500	85,500	13801D0004-41,#
壹.一.M.74	中央監視主控制設備，連線整合介面，監視系統功能整合編輯製作	式	1.0	114,000	114,000	13801D0004-42,#
壹.一.M.75	中央監視主控制設備，連線整合介面，車道管制系統功能整合編輯製作	式	1.0	25,650	25,650	13801D0004-43,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 32 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.M.76	中央監視主控制設備，連線整合介面，車道管制系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.0	17,100	17,100	13801D0004-44,#
壹.一.M.77	中央監視主控制設備，連線整合介面，車道管制系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.0	31,350	31,350	13801D0004-45,#
壹.一.M.78	中央監視主控制設備，連線整合介面，車道管制系統管理報表編輯製作	式	1.0	14,250	14,250	13801D0004-46,#
壹.一.M.79	產品，中央監視主控制設備，轉換器(Modbus 通訊整合介面器(RS-485或TCP/IP))	台	1.0	9,500	9,500	M13801J000A,#
壹.一.M.80	產品，中央監視主控制設備，轉換器(門禁管理通訊介面器(RS-485或TCP/IP))	台	1.0	76,000	76,000	M13801J000A-01,#
壹.一.M.81	產品，中央監視主控制設備，轉換器(電錶通訊介面器)	台	4.0	23,650	94,600	M13801J000A-02,#
壹.一.M.82	產品，中央監視主控制設備，轉換器(讀卡機通訊介面器)	台	2.0	5,700	11,400	M13801J000A-03,#
壹.一.M.83	產品，中央監視主控制設備，轉換器(電梯樓層控制器(含樓層通訊介面))	台	1.0	45,600	45,600	M13801J000A-04,#
壹.一.M.84	產品，門禁管制設備，門禁管制機，讀卡機，感應式(電梯)	台	1.0	12,350	12,350	M137064110A,#
壹.一.M.85	產品，門禁管制設備，門禁管制機，讀卡機，感應式(門禁)	台	2.0	12,350	24,700	M137064110A-01,#
壹.一.M.86	產品，門禁管制設備，周邊設備，電鎖(斷電開門型)	只	2.0	4,750	9,500	M1370660006,#
壹.一.M.87	產品，門禁管制設備，周邊設備，非接觸型按鈕(開門按鈕)	只	2.0	860	1,720	M1370669006,#
壹.一.M.88	產品，門禁管制設備，周邊設備，感應卡	只	10.0	100	1,000	M1370661006
壹.一.M.89	產品，中央監視主控制設備，現場數位控制器，分散式監控控制器(含通訊及監控I/O模組)(須符合I/O表及智慧建築需求)	組	4.0	69,920	279,680	M1380190008,#
壹.一.M.90	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，	只	1.0	158,080	158,080	M13801M5006,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 33 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	數位水表(附數位通訊轉換介面)					
壹.一.M.91	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，油位偵測器(發電機油槽)	只	1.0	6,650	6,650	M13801M7006,#
壹.一.M.92	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，一氧化碳偵測器	只	8.0	11,400	91,200	M13801M8006
壹.一.M.93	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，漏水感知器(含10M漏水偵測帶)	組	4.0	8,360	33,440	M13801M0008-01,#
壹.一.M.94	產品，門禁管制設備，周邊設備，紅外線感測器(360度)	只	4.0	3,420	13,680	M137066F006,#
壹.一.M.95	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，水箱人孔蓋磁簧偵測器	套	1.0	50	50	M13801M000B,#
壹.一.M.96	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，防火門磁簧偵測器	套	6.0	50	300	M13801M000B-01,#
壹.一.M.97	產品，門禁管制設備，緊急求救系統，緊急求救按鈕(含隱藏式解除按鈕)	只	26.0	600	15,600	M1370675006,#
壹.一.M.98	產品，門禁管制設備，緊急求救系統，閃光蜂鳴器(警報閃光喇叭)	只	18.0	520	9,360	M1370671006,#
壹.一.M.99	中央監視主控制設備，不斷電系統，3kVA	台	1.0	41,800	41,800	13801K060A,#
壹.一.M.100	產品，機櫃，19吋，41U(含散熱風扇及電源組)	台	1.0	28,400	28,400	M16742G01AA,#
壹.一.M.101	零星工料(含固定零件、結合五金及配件)	式	1.0	92,700	92,700	W0127110004,#
壹.一.M.102	裝設技術工，設備安裝工資	式	1.0	332,000	332,000	L000005n00004,#
壹.一.M.103	中央監視主控制設備，連線整合介面，連接監視系統區域網路	式	1.0	10,500	10,500	13801D0004-47,#
壹.一.M.104	系統測試及調整費，系統軟硬體設定及測試費用	式	1.0	237,320	237,320	01271K0004-02,#
壹.一.M.105	資料送審，編製及送審，智慧建築標章(合格級)申請服務作業費(依竣工圖說與發包規範)(不含智慧建築申請之相關行政規費)	式	1.0	450,000	450,000	0133002004,#,*
	計(壹.一.L)				7,568,000	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 34 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	小計(壹.一)				248,280,000	
壹.二	水電消防設備工程					
壹.二.A	電氣設備工程					
壹.二.A.1	配電盤設備工程					
壹.二.A.1.1	低壓配電盤，三相受電箱A PANEL SUS304 2.0/2.0T	座	1.0	169,060	169,060	16401a000A,#,*
壹.二.A.1.2	低壓配電盤，三相受電箱B PANEL SUS304 2.0/2.0T	座	1.0	132,970	132,970	16401a000A-01,#,*
壹.二.A.1.3	低壓配電盤，(電力公司電表箱，30A以下) ，三相電錶箱KWH PANEL SUS304 2.0/ 2.0T	座	1.0	190,060	190,060	164018000A,#,*
壹.二.A.1.4	低壓配電盤，(電力公司電表箱，30A以下) ，三相電錶箱KWH PANEL SUS304 2.0/ 2.0T	座	1.0	94,410	94,410	164018000A-01,#,*
壹.二.A.1.5	低壓配電盤，(電力公司電表箱，30A以下) ，三相電錶箱KWHB PANEL SUS304 2.0/ 2.0T	座	1.0	95,040	95,040	164018000A-02,#,*
壹.二.A.1.6	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，TL PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	17,550	17,550	16401D000A,#,*
壹.二.A.1.7	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，1LA&SC PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	488,000	488,000	16401D000A-01,#,*
壹.二.A.1.8	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，1LB&SC& 1RB PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	629,300	629,300	16401D000A-02,#,*
壹.二.A.1.9	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，MP&SC& EMP&MR&EMR PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	1,652,000	1,652,000	16401D000A-03,#,*
壹.二.A.1.10	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EPW1 PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	18,670	18,670	16401D000A-04,#,*
壹.二.A.1.11	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EPW2 PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	120,700	120,700	16401D000A-05,#,*
壹.二.A.1.12	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EPW3	座	1.0	58,880	58,880	16401D000A-06,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 35 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	PANEL SPHC 2.0/2.0T					,*
壹.二.A.1.13	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EB3P1 PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	23,200	23,200	16401D000A-07,# ,*
壹.二.A.1.14	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，E1P1 PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	22,750	22,750	16401D000A-08,# ,*
壹.二.A.1.15	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，E2R1& B2R2 PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	31,620	31,620	16401D000A-09,# ,*
壹.二.A.1.16	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EV1 PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	32,130	32,130	16401D000A-10,# ,*
壹.二.A.1.17	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EV2 PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	32,130	32,130	16401D000A-11,# ,*
壹.二.A.1.18	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EV3 PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	37,290	37,290	16401D000A-12,# ,*
壹.二.A.1.19	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EV4 PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	32,130	32,130	16401D000A-13,# ,*
壹.二.A.1.20	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EV5 PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	35,760	35,760	16401D000A-14,# ,*
壹.二.A.1.21	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，B3P1 PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	60,230	60,230	16401D000A-15,# ,*
壹.二.A.1.22	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，B2P1 PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	60,230	60,230	16401D000A-16,# ,*
壹.二.A.1.23	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，B1P1 PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	45,670	45,670	16401D000A-17,# ,*
壹.二.A.1.24	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，B3L1& B3R1 PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	170,970	170,970	16401D000A-18,# ,*
壹.二.A.1.25	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，B1L1& B1R1 PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	59,800	59,800	16401D000A-19,# ,*
壹.二.A.1.26	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，B2L1& B2R1 PANEL SPHC 2.0/2.0T	座	1.0	106,630	106,630	16401D000A-20,# ,*
壹.二.A.1.27	低壓配電盤，配電箱(屋內型)，CCP	座	1.0	40,000	40,000	16401D000A-21,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 36 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	PANEL					,*
壹.二.A.1.28	二線式控制裝置，監控盤(二線式集中控制盤)	組	1.0	316,620	316,620	1658126008,#,*
壹.二.A.1.29	低壓配電盤，配電盤雜項	式	1.0	1,044,750	1,044,750	1640100004,#,*
	計				5,818,550	
壹.二.A.2	照明設備及按裝					
壹.二.A.2.1	產品，LED屋內一般照明燈具崁入型(山型燈 T8 18W LEDx2)	組	21.0	1,200	25,200	M165511000008,#
壹.二.A.2.2	產品，LED屋內一般照明燈具吊管型(停車場懸吊燈 28W LED)	組	604.0	3,600	2,174,400	M165513000008,#
壹.二.A.2.3	產品，LED屋內一般照明燈具吊管型(懸吊燈 34W LED)	組	10.0	4,500	45,000	M165513000008-01,#
壹.二.A.2.4	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型(吸頂筒燈 10W LED)	組	35.0	2,200	77,000	M165512000008-02,#
壹.二.A.2.5	產品，LED屋內一般照明燈具燈泡型(崁燈 12W LED)	組	12.0	1,800	21,600	M165514000008,#
壹.二.A.2.6	產品，LED屋內一般照明燈具崁入型(方型平板崁燈 30W LED)	組	26.0	2,200	57,200	M165511000008-01,#
壹.二.A.2.7	產品，LED屋內一般照明燈具燈泡型(壁燈 10W LEDx2)	組	5.0	9,500	47,500	M165514000008-01,#
壹.二.A.2.8	產品，LED屋內一般照明燈具燈泡型(崁壁燈 7.5W LED)	組	28.0	5,500	154,000	M165514000008-02,#
壹.二.A.2.9	道路照明，燈具，景觀燈(高燈A 30W LED)	組	39.0	38,400	1,497,600	165254300008,#,*
壹.二.A.2.10	道路照明，燈具，景觀燈(雙燈A 38W LEDx2)	組	4.0	67,000	268,000	165254300008-02,#,*
壹.二.A.2.11	LED屋外投光燈具，三燈型投光燈(150W LEDx3)	組	1.0	69,400	69,400	16551A000008,#,*
壹.二.A.2.12	LED屋外投光燈具，四燈型投光燈(150W LEDx4)	組	1.0	85,900	85,900	16551A000008-01,#,*

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 37 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.A.2.13	LED屋外投光燈具，廣場投光燈(36W LEDx4)	組	2.0	76,880	153,760	16551A000008-02,*,*
壹.二.A.2.14	產品，LED屋內一般照明燈管(線條燈 10W LED)	M	89.0	1,200	106,800	M165515000001,#
壹.二.A.2.15	產品，道路照明，(分電箱，屋外直立型)，防水箱(內置一只防水型電源供應器 100W DC 12V)	組	10.0	3,000	30,000	M165250C000008,#
壹.二.A.2.16	產品，浴廁通風機(廁所通氣扇 靜音天花板型)	組	8.0	1,134	9,072	M10801G0008,#
壹.二.A.2.17	產品，動力通風機，(螺旋槳式壁扇，鐵板烤漆)，16"排風扇 單相220V 1HP 附溫控器	組	2.0	3,800	7,600	M1583370008-01,#
壹.二.A.2.18	產品，動力通風機，(螺旋槳式壁扇，鐵板烤漆)，24"排風扇 單相220V 1HP 附溫控器	組	2.0	7,770	15,540	M1583370008,#
壹.二.A.2.19	產品，金屬出線盒，受電室24"排風扇出線口	只	2.0	53	106	M1613390006,#
壹.二.A.2.20	產品，金屬出線盒，八角形，不銹鋼	只	901.0	74	66,674	M1613391026
壹.二.A.2.21	施工費，工資	式	1.0	997,500	997,500	0127180004,#
壹.二.A.2.22	運雜費	式	1.0	60,638	60,638	0127130004-01,#
	計				5,970,490	
壹.二.A.3	插座設備及按裝					
壹.二.A.3.1	產品，雙插座，110V接地型雙插座附蓋板	只	60.0	140	8,400	M16150F0006,#
壹.二.A.3.2	產品，單插座，110V接地型單插座附蓋板(消防專用)	只	130.0	97	12,610	M16150E0006,#
壹.二.A.3.3	產品，接線裝置，專字型，220V飲水機專插附蓋板	只	1.0	93	93	M1615006006,#
壹.二.A.3.4	產品，壁式開關，單切(螢光單切x1 含蓋板)	只	14.0	132	1,848	M1658110106,#
壹.二.A.3.5	產品，壁式開關，單切(螢光單切x2 含蓋板)	只	4.0	229	916	M1658110106-01,

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 38 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	板)					#
壹.二.A.3.6	產品，壁式開關，單切(螢光單切x3 含蓋板)	只	3.0	323	969	M1658110106-02,#
壹.二.A.3.7	產品，壁式開關，單切(螢光單切x4 含蓋板)	只	4.0	132	528	M1658110106-03,#
壹.二.A.3.8	產品，壁式開關，雙路(螢光雙切x1 含蓋板)	只	21.0	132	2,772	M1658110206,#
壹.二.A.3.9	產品，金屬出口盒及蓋(t=1.6mm)，空調主機室外機出線口 (含蓋板)	只	1.0	53	53	M1613320006,#
壹.二.A.3.10	產品，金屬出口盒及蓋(t=1.6mm)，空調主機室內機出線口 (含蓋板)	只	1.0	53	53	M1613320006-01,#
壹.二.A.3.11	產品，金屬出口盒及蓋(t=1.6mm)，出線口 (含蓋板)	只	28.0	53	1,484	M1613320006-02,#
壹.二.A.3.12	產品，金屬出線盒，大號方形，不銹鋼	只	267.0	63	16,821	M1613393026
壹.二.A.3.13	施工費，工資	式	1.0	131,250	131,250	0127180004,#
壹.二.A.3.14	運雜費	式	1.0	10,903	10,903	0127130004-01,#
	計				188,700	
壹.二.A.4	管線設備工程					
壹.二.A.4.1	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，單線，2.0mm	M	22,552.0	18	405,936	M161201150001,#
壹.二.A.4.2	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2	M	6,757.0	26	175,682	M161201270001,#
壹.二.A.4.3	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，8.0mm2	M	3,106.0	37	114,922	M161201280001,#
壹.二.A.4.4	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，14mm2	M	1,316.0	66	86,856	M161201290001
壹.二.A.4.5	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，22mm2	M	281.0	86	24,166	M1612012A0001
壹.二.A.4.6	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，30mm2	M	1,018.0	111	112,998	M1612012C0001

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 39 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.A.4.7	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，38mm2	M	527.0	145	76,415	M1612012E0001
壹.二.A.4.8	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，60mm2	M	1,544.0	255	393,720	M1612012G0001
壹.二.A.4.9	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，80mm2	M	702.0	294	206,388	M1612012H0001
壹.二.A.4.10	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，100mm2	M	281.0	414	116,334	M1612012J0001
壹.二.A.4.11	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，3.5mm2	M	5,616.0	22	123,552	M161206070001
壹.二.A.4.12	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，5.5mm2	M	351.0	40	14,040	M161206080001
壹.二.A.4.13	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，200mm2	M	488.0	928	452,864	M1612060N0001
壹.二.A.4.14	產品，電線及電纜，圓型600V聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆耐火電纜(FR-EV)，5.5mm2	M	211.0	74	15,614	M16120A090001,#
壹.二.A.4.15	產品，電線及電纜，圓型600V聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆耐火電纜(FR-EV)，8mm2	M	105.0	84	8,820	M16120A0A0001,#
壹.二.A.4.16	產品，電線及電纜，圓型600V聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆耐火電纜(FR-EV)，14mm2	M	221.0	128	28,288	M16120A0B0001,#
壹.二.A.4.17	產品，電線及電纜，圓型600V聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆耐火電纜(FR-EV)，30mm2	M	105.0	186	19,530	M16120A0D0001
壹.二.A.4.18	產品，電線及電纜，圓型600V聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆耐火電纜(FR-EV)，150mm2	M	140.0	670	93,800	M16120A0L0001
壹.二.A.4.19	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm，厚1.8mm	M	13,189.0	15	197,835	M161323102101,#
壹.二.A.4.20	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm，厚1.8mm	M	252.0	18	4,536	M161323103101,#
壹.二.A.4.21	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm，厚2.7mm	M	789.0	35	27,615	M161323104201,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 40 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.A.4.22	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱35mm，厚3.1mm	M	312.0	51	15,912	M161323105301,#
壹.二.A.4.23	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm，厚3.1mm	M	465.0	55	25,575	M161323106301,#
壹.二.A.4.24	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱65mm，厚4.1mm	M	541.0	114	61,674	M161323108501,#
壹.二.A.4.25	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm，厚5.1mm	M	68.0	172	11,696	M161323109601,#
壹.二.A.4.26	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E31(EMT管 31mm)	M	80.0	74	5,920	M161321306001,#
壹.二.A.4.27	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E39(EMT管 39mm)	M	65.0	90	5,850	M161321307001,#
壹.二.A.4.28	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E51(EMT管 51mm)	M	58.0	108	6,264	M161321308001,#
壹.二.A.4.29	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E63(EMT管 63mm)	M	36.0	149	5,364	M161321309001,#
壹.二.A.4.30	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E75(EMT管 75mm)	M	36.0	241	8,676	M16132130B001,#
壹.二.A.4.31	配管線另件及五金損耗	式	1.0	275,000	275,000	01271D0004,#
壹.二.A.4.32	室內配線、配電線路裝修技術工，導線管安裝工資	式	1.0	550,000	550,000	L000005900014
壹.二.A.4.33	室內配線、配電線路裝修技術工，電線及電纜安裝工資	式	1.0	700,000	700,000	L000005900024
壹.二.A.4.34	吊掛及支撐，管線吊支架(間隔1.5M一處)	式	1.0	82,500	82,500	1506010004,#
壹.二.A.4.35	基礎台，210kgf/cm ² ，15CM(含消防泵浦及配電盤等基礎台)	式	1.0	77,000	77,000	1506320004,#
壹.二.A.4.36	電力設備接地與連接(含裸銅線 接地測試箱 接地銅棒 火泥熔接 接地改良劑..等) 責任施工 R<10 ohm	式	1.0	38,500	38,500	1606200004,#
壹.二.A.4.37	管材，打鑿修補(含牆面洗孔、打鑿、修補	式	1.0	27,500	27,500	1510500000C4,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 41 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	復原及防水處理)					
壹.二.A.4.38	臨時設施，安全設備(施工安全防護)	式	1.0	33,000	33,000	0151060004-01,#
壹.二.A.4.39	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.0	30,000	30,000	W0127110004,#
壹.二.A.4.40	運雜費	式	1.0	16,658	16,658	0127130004-01,#
	計				4,677,000	
	計(壹.二.A)				16,654,740	
壹.二.B	弱電設備工程					
壹.二.B.1	弱電接地系統設備工程					
壹.二.B.1.1	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm，厚1.8mm	M	330.0	18	5,940	M161323103101,#
壹.二.B.1.2	金屬出線盒(管線)	式	1.0	275	275	1613390004,#
壹.二.B.1.3	導線管，配管另料，含PVC配管彎頭、套管、固定及裝接另料	式	1.0	300	300	1613200000J4,#
壹.二.B.1.4	室內配線、配電線路裝修技術工，導線管安裝工資	式	1.0	3,600	3,600	L000005900014
壹.二.B.1.5	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，14mm2	M	270.0	66	17,820	M161201290001
壹.二.B.1.6	產品，接地導線，PVC，標稱截面積60mm2	M	50.0	380	19,000	M1606235901
壹.二.B.1.7	產品，電線及電纜，硬裸銅絞線，絞線，60mm2(BCW)	M	50.0	316	15,800	M16120Y2G0001,#
壹.二.B.1.8	配線器材，配線端子及裝接另料	式	1.0	2,750	2,750	1614000004,#
壹.二.B.1.9	室內配線、配電線路裝修技術工，電線及電纜安裝工資	式	1.0	15,000	15,000	L000005900024
壹.二.B.1.10	產品，接地匯流排，接地電阻測試箱，W400xL350x深150mm	只	1.0	4,500	4,500	M1606125706
壹.二.B.1.11	接地，弱電接地($R \leq 10\Omega$)(含接地銅棒、火泥熔接、改良劑、止水裝置等)	處	1.0	35,000	35,000	160610000A,#
壹.二.B.1.12	裝設技術工，設備安裝工資	式	1.0	25,000	25,000	L000005n00004,#
壹.二.B.1.13	運雜費	式	1.0	5,015	5,015	0127130004-01,#
	計				150,000	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 42 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.B.2	電話及資訊網路系統設備工程					
壹.二.B.2.1	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm，厚1.8mm	M	1,690.0	18	30,420	M161323103101,#
壹.二.B.2.2	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm，厚3.1mm	M	220.0	55	12,100	M161323106301,#
壹.二.B.2.3	金屬出線盒(管線)	式	1.0	4,400	4,400	1613390004,#
壹.二.B.2.4	導線管，配管另料，含PVC配管彎頭、套管、固定及裝接另料	式	1.0	5,500	5,500	1613200000J4,#
壹.二.B.2.5	室內配線、配電線路裝修技術工，導線管安裝工資	式	1.0	30,000	30,000	L000005900014
壹.二.B.2.6	產品，對絞型數據電纜，非遮蔽型(UTP) Cat.6網路線	M	2,180.0	20	43,600	M1671163001,#
壹.二.B.2.7	產品，對型電纜，PE-PVC屋內電纜，0.5mm，10對(數位電話電纜)	M	110.0	32	3,520	M1671115211,#
壹.二.B.2.8	產品，對型電纜，PE-PVC屋內電纜，0.5mm，50對(數位電話電纜)	M	40.0	109	4,360	M1671115241,#
壹.二.B.2.9	產品，對型電纜，PE-PVC屋內電纜，0.5mm，100對(數位電話電纜)	M	40.0	208	8,320	M1671115251,#
壹.二.B.2.10	配線器材，配線端子及裝接另料	式	1.0	3,850	3,850	1614000004,#
壹.二.B.2.11	室內配線、配電線路裝修技術工，電線及電纜安裝工資	式	1.0	60,000	60,000	L000005900024
壹.二.B.2.12	產品，分電箱，烤漆鋼板，板厚1.6mm，電信配線箱 A-1(W63xH80xD14cm，附接地端子板及平面鎖)	只	1.0	5,445	5,445	M164710050206,#
壹.二.B.2.13	產品，分電箱，烤漆鋼板，板厚1.6mm，電信配線箱 B-12(W30xH35xD10cm，附接地端子板及平面鎖)	只	2.0	1,411	2,822	M164710050206-01,#
壹.二.B.2.14	產品，分電箱，烤漆鋼板，板厚1.6mm，電信配線箱 B-23(W38xH40xD10cm，附接地端子板及平面鎖)	只	2.0	2,112	4,224	M164710050206-02,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 43 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.B.2.15	產品，分電箱，烤漆鋼板，板厚1.6mm，弱電配線箱(W63xH80xD14cm，附平面鎖)	只	1.0	5,445	5,445	M164710050206-03,#
壹.二.B.2.16	產品，分電箱，烤漆鋼板，板厚1.6mm，弱電配線箱(W30xH35xD10cm，附平面鎖)	只	2.0	1,441	2,882	M164710050206-04,#
壹.二.B.2.17	產品，分電箱，烤漆鋼板，板厚1.6mm，弱電配線箱(W38xH40xD10cm，附平面鎖)	只	2.0	2,112	4,224	M164710050206-05,#
壹.二.B.2.18	產品，屋內複合型端子板，10對(含支架)	組	2.0	165	330	M1671171008,#
壹.二.B.2.19	產品，屋內複合型端子板，20對(含支架)	組	2.0	275	550	M1671172008,#
壹.二.B.2.20	產品，屋內複合型端子板，100對(含支架)	組	1.0	1,650	1,650	M1671175008,#
壹.二.B.2.21	產品，插座，CAT.6壁式單孔插座(含蓋板)(RJ-45網路插座)	只	22.0	108	2,376	M16711A0006,#
壹.二.B.2.22	產品，插座，CAT.6壁式雙孔插座(含蓋板)(RJ-45網路插座)	只	5.0	165	825	M16711A0006-01,#
壹.二.B.2.23	產品，網路路由器(網路頻寬分享器)，無線網路收發器	台	8.0	12,672	101,376	M167421000A,#
壹.二.B.2.24	產品，電纜跳接線，24埠CAT.6跳線面板	只	2.0	1,980	3,960	M1674290006,#
壹.二.B.2.25	產品，電纜跳接線，非遮蔽型(UTP)Cat 6，1M	條	15.0	99	1,485	M167429310C
壹.二.B.2.26	產品，網路交換器，L2，24個總網路埠(1G高速)	台	2.0	19,800	39,600	M1674241B0A,#
壹.二.B.2.27	中央監視主控制設備，不斷電系統，3kVA	台	1.0	41,800	41,800	13801K060A,#
壹.二.B.2.28	產品，機櫃，19吋，10U(含散熱風扇及電源組)	只	1.0	11,440	11,440	M16742G0136,#
壹.二.B.2.29	產品，機櫃，19吋，41U(含散熱風扇及電源組)	台	1.0	28,400	28,400	M16742G01AA,#
壹.二.B.2.30	零星工料(含固定零件、結合五金及配件)	式	1.0	32,636	32,636	W0127110004,#
壹.二.B.2.31	裝設技術工，設備安裝工資	式	1.0	35,000	35,000	L000005n00004,#
壹.二.B.2.32	系統測試及調整費，系統軟硬體設定及測試費用	式	1.0	27,000	27,000	01271K0004-02,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 44 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.B.2.33	設施使用許可，各項申請代辦文件(含簽證費用等)，電信申請作業費	式	1.0	35,000	35,000	0181080004-04,#
	計				594,540	
壹.二.B.3	電話數位交換機系統設備工程					
壹.二.B.3.1	自動交換機電話系統，數位式交換機，主機櫃(含語音伺服器+電源+CPU主控卡+多功能卡)	台	1.0	192,478	192,478	167231000A,#,*
壹.二.B.3.2	產品，自動交換機電話系統，按鍵式電話機，顯示型數位話機	台	1.0	2,838	2,838	M167232000A,#
壹.二.B.3.3	產品，自動交換機電話系統，按鍵式電話機，顯示型類比單機	台	1.0	990	990	M167232000A-01,#
壹.二.B.3.4	產品，門禁對講設備，室內對講機，門口對講類比單機	台	8.0	2,800	22,400	M137051000A,#
壹.二.B.3.5	產品，門禁對講設備，室內對講機，電梯車廂對講類比單機	台	1.0	2,800	2,800	M137051000A-01,#
壹.二.B.3.6	產品，門禁對講設備，室內對講機，緊急求救對講類比單機	台	10.0	2,800	28,000	M137051000A-02,#
壹.二.B.3.7	產品，門禁對講設備，室內對講機，停管設備對講類比單機	台	4.0	2,800	11,200	M137051000A-03,#
壹.二.B.3.8	產品，門禁對講設備，電源供應器(交換機電源及電話局線雷擊保護器)	台	1.0	11,200	11,200	M137056000A,#
壹.二.B.3.9	產品，中央監視主控制設備，不斷電系統，1kVA以上(停電後維持8個小時以上運轉)	台	1.0	28,500	28,500	M13801K040A,#
壹.二.B.3.10	屋內電纜，分機線路佈設(含線材)	台	25.0	300	7,500	167114000A,#
壹.二.B.3.11	施工費，主機系統架設(含避雷彈器及複合式端子組)	式	1.0	68,200	68,200	0127180004-07,#
壹.二.B.3.12	系統測試及調整費，系統軟硬體設定及測試費用	式	1.0	15,894	15,894	01271K0004-02,#
	計				392,000	
壹.二.B.4	電視天線設備工程					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 45 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.B.4.1	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm，厚1.8mm	M	200.0	18	3,600	M161323103101,#
壹.二.B.4.2	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm，厚2.7mm	M	125.0	35	4,375	M161323104201,#
壹.二.B.4.3	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，厚3.6mm	M	60.0	84	5,040	M161323107401,#
壹.二.B.4.4	金屬出線盒(管線)	式	1.0	1,100	1,100	1613390004,#
壹.二.B.4.5	導線管，配管另料，含PVC配管彎頭、套管、固定及裝接另料	式	1.0	1,650	1,650	1613200000J4,#
壹.二.B.4.6	室內配線、配電線路裝修技術工，導線管安裝工資	式	1.0	7,500	7,500	L000005900014
壹.二.B.4.7	產品，共同天線設備，同軸電纜，5C2V	M	200.0	25	5,000	M1678271001
壹.二.B.4.8	產品，共同天線設備，同軸電纜，7C2V	M	200.0	42	8,400	M1678272001
壹.二.B.4.9	配線器材，配線端子及裝接另料	式	1.0	1,650	1,650	1614000004,#
壹.二.B.4.10	室內配線、配電線路裝修技術工，電線及電纜安裝工資	式	1.0	7,000	7,000	L000005900024
壹.二.B.4.11	產品，電視機插座，單孔(中間型)(含蓋板)	只	4.0	107	428	M16150A0006,#
壹.二.B.4.12	產品，共同天線設備，天線，DTV，14列(含避雷保安器、不銹鋼伸縮天線固定架2M高)	組	1.0	7,260	7,260	M1678216308,#
壹.二.B.4.13	產品，共同天線設備，中繼放大器(全頻)	只	1.0	1,815	1,815	M1678260006,#
壹.二.B.4.14	產品，共同天線設備，分歧器，四路	只	4.0	124	496	M1678232006
壹.二.B.4.15	零星工料(含固定零件、結合五金及配件)	式	1.0	660	660	W0127110004,#
壹.二.B.4.16	裝設技術工，設備安裝工資	式	1.0	9,926	9,926	L000005n00004,#
	計				65,900	
	計(壹.二.B)				1,202,440	
壹.二.C	給排水設備工程					
壹.二.C.1	給排水衛生設備					
壹.二.C.1.1	產品，恆壓變頻加壓泵浦，額定馬力2HP(	組	1.0	110,250	110,250	M154406000408,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 46 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	陸上不鏽鋼 3φ 380V 60HZD=2" H=10M Q=100LPM 整組式變頻，含五通閥.壓力感知器.隔模式氣壓壓力統8L*1.共同底座.功能:具無水停機保護功能.過高過低電壓保護.)					
壹.二.C.1.1.2	產品，恆壓變頻加壓泵浦，額定馬力1HP(陸上不鏽鋼 3φ 380V 60HZD=1 1/2" H=10M Q=100LPM 整組式變頻含五通閥.壓力感知器.隔模式氣壓壓力統8L*1.共同底座.功能:具無水停機保護功能.過高過低電壓保護.)	組	1.0	89,250	89,250	M154406000308,#
壹.二.C.1.1.3	產品，沉水式廢水泵浦，額定馬力3HP*2 交替並列運轉 3φ 380V D=2" H=12M Q=500LPM (附著脫)	組	1.0	78,750	78,750	M154409000508,#
壹.二.C.1.1.4	產品，沉水式污水泵浦，額定馬力3HP*2 交替並列運轉 3φ 380V D=2" H=12M Q=500LPM (附著脫)	組	2.0	78,750	157,500	M154408000508,#
壹.二.C.1.1.5	產品，水塔，不銹鋼，臥式(3噸，厚度0.8mm 附不鏽鋼架)	只	1.0	73,500	73,500	M15410p1026,#
壹.二.C.1.1.6	產品，坐式馬桶(無障礙用)	組	2.0	33,180	66,360	M1541030008
壹.二.C.1.1.7	產品，洗面盆(無障礙用)，附扶手配件全	組	2.0	48,090	96,180	M1541080008,#
壹.二.C.1.1.8	產品，坐式馬桶，兩件式馬桶(兒童)	組	1.0	3,413	3,413	M1541010008-01,#
壹.二.C.1.1.9	產品，坐式馬桶，兩件式馬桶	組	6.0	5,775	34,650	M1541010008,#
壹.二.C.1.1.10	產品，蹲式馬桶	組	8.0	7,140	57,120	M1541020008
壹.二.C.1.1.11	產品，小便器，掛牆式	組	6.0	10,290	61,740	M1541052008
壹.二.C.1.1.12	產品，龍頭，單槍式龍頭(單栓)	組	11.0	473	5,203	M15410e0408,#
壹.二.C.1.1.13	產品，龍頭，自由龍頭，標稱口徑15mm	只	2.0	1,050	2,100	M15410e0D16
壹.二.C.1.1.14	產品，落水頭，不銹鋼製，方型(防臭)，標稱口徑50mm(2"FD)	只	126.0	830	104,580	M15410k1266,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

詳細價目表[預算]

第 47 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.C.1.15	產品，落水頭，不銹鋼製，高籠型(附濾網)，標稱口徑50mm(2"RFD)	只	134.0	481	64,454	M15410k1466,#
壹.二.C.1.16	清潔口	式	1.0	5,250	5,250	15410i0004
壹.二.C.1.17	裝設技術工，設備安裝工資	式	1.0	383,250	383,250	L000005n00004,#
壹.二.C.1.18	運雜費	式	1.0	36,450	36,450	0127130004-01,#
	計				1,430,000	
壹.二.C.2	給排水管路工程					
壹.二.C.2.1	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱16mm，厚2.7mm	M	480.0	20	9,600	M151072230001
壹.二.C.2.2	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱20mm，厚2.7mm	M	298.0	24	7,152	M151072330001
壹.二.C.2.3	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱27mm，厚3.2mm	M	456.0	35	15,960	M151072450001
壹.二.C.2.4	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱40mm，厚3.7mm	M	136.0	64	8,704	M151072660001
壹.二.C.2.5	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱50mm，厚4.1mm	M	2,866.0	89	255,074	M151072770001
壹.二.C.2.6	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱80mm，厚5.1mm	M	986.0	164	161,704	M151072980001
壹.二.C.2.7	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱100mm，厚6.6mm	M	398.0	270	107,460	M151072BB0001
壹.二.C.2.8	產品，管材，管配件(PVC管配管另件另料)	式	1.0	91,680	91,680	M151050000064,#
壹.二.C.2.9	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管橘紅色)，標稱40mm，厚3.7mm	M	186.0	70	13,020	M151078660001
壹.二.C.2.10	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管橘紅色)，標稱50mm，厚4.1mm	M	142.0	87	12,354	M151078770001
壹.二.C.2.11	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管橘紅色)，標稱80mm，厚5.1mm	M	382.0	160	61,120	M151078980001
壹.二.C.2.12	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管橘紅色)，標稱100mm，厚6.6mm	M	368.0	263	96,784	M151078BB0001

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 48 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.C.2.13	產品，管材，管配件(橘紅色PVC管配管另件另料)	式	1.0	73,240	73,240	M151050000064-01,#
壹.二.C.2.14	產品，閘閥，青銅，標稱口徑15mm(砲金銅 1/2")	只	2.0	281	562	M15110M010406,#
壹.二.C.2.15	產品，閘閥，青銅，標稱口徑50mm(砲金銅 2")	只	8.0	1,232	9,856	M15110M010B06,#
壹.二.C.2.16	產品，閘閥，青銅，標稱口徑80mm(砲金銅 3")	只	9.0	3,476	31,284	M15110M010E06,#
壹.二.C.2.17	產品，逆止閥，青銅，標稱口徑50mm(砲金銅 2")	只	4.0	1,265	5,060	M15110Q010B06,#
壹.二.C.2.18	產品，逆止閥，青銅，標稱口徑80mm(砲金銅 3")	只	2.0	3,087	6,174	M15110Q010E06,#
壹.二.C.2.19	產品，定水位閥，標稱口徑40mm(1 1/2")	只	1.0	14,080	14,080	M15110e000A06,#
壹.二.C.2.20	產品，防振接頭，標稱管徑50mm，不銹鋼防震軟管(2")	只	4.0	1,063	4,252	M1507210406,#
壹.二.C.2.21	產品，防振接頭，標稱管徑80mm，不銹鋼防震軟管(3")	只	6.0	3,196	19,176	M1507230406,#
壹.二.C.2.22	吊掛及支撐，管線吊支架(間隔1.5M一處)	式	1.0	16,500	16,500	1506010004,#
壹.二.C.2.23	配管線另件及五金損耗	式	1.0	2,138	2,138	01271D0004,#
壹.二.C.2.24	自來水管配管技術工，配管工資	式	1.0	738,320	738,320	L000005N00004,#
壹.二.C.2.25	管材，管線試壓及調整	式	1.0	16,500	16,500	1510500000A4,#
壹.二.C.2.26	管材，管路清潔、消毒	式	1.0	22,000	22,000	1510500000N4,#
壹.二.C.2.27	管材，管件(管道間各系統管路標識及油漆)	式	1.0	16,500	16,500	151050000034,#
壹.二.C.2.28	運雜費	式	1.0	33,066	33,066	0127130004-01,#
	計				1,849,320	
	計(壹.二.C)				3,279,320	
壹.二.D	消防設備工程					
壹.二.D.1	火警自動警報設備工程					
壹.二.D.1.1	產品，火警警報設備，火警受信總機，類	台	1.0	185,000	185,000	M138511B00A,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 49 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	比定址式(250點)					
壹.二.D.1.2	產品，火警警報設備，手動報警設備(手動報警機,標示燈,火警警鈴)，緊急廣播(廣播移報連動模組10迴路)	組	1.0	82,500	82,500	M1385155008,#
壹.二.D.1.3	火警警報設備，系統軟體(火警系統執行軟體及程式編寫設定及測試費)	式	1.0	38,500	38,500	1385170004,#
壹.二.D.1.4	產品，火警警報設備，監視及控制模組，輸入/輸出	組	39.0	2,365	92,235	M13851C1008
壹.二.D.1.5	產品，火警警報設備，監視模組，輸入	組	4.0	2,145	8,580	M13851A2008
壹.二.D.1.6	產品，火警警報設備，火警探測器，光電式偵煙型探測器(偵煙式定址探測器)	只	32.0	1,210	38,720	M1385183006,#
壹.二.D.1.7	產品，火警警報設備，火警探測器，差動型探測器(差動式定址探測器)	只	15.0	3,575	53,625	M1385182006,#
壹.二.D.1.8	產品，火警警報設備，控制模組，模組按裝箱	組	16.0	3,300	52,800	M13851B0008,#
壹.二.D.1.9	產品，火警警報設備，控制模組，分散型模組控制接線盤及端子台	組	16.0	1,650	26,400	M13851B0008-01,#
壹.二.D.1.10	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm，厚1.8mm	M	750.0	15	11,250	M161323102101,#
壹.二.D.1.11	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm，厚1.8mm	M	50.0	18	900	M161323103101,#
壹.二.D.1.12	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm，厚3.1mm	M	1,680.0	55	92,400	M161323106301,#
壹.二.D.1.13	金屬出線盒(管線)	式	1.0	33,000	33,000	1613390004,#
壹.二.D.1.14	導線管，配管另料，含PVC配管彎頭、套管、固定及裝接另料	式	1.0	16,500	16,500	1613200000J4,#
壹.二.D.1.15	產品，電線及電纜，HR，單線，2.0mm(耐燃線)	M	2,960.0	94	278,240	M16120a150001,#
壹.二.D.1.16	產品，電線及電纜，HR，2.0mm*2C(耐熱對絞線(鋁箔隔離))	M	1,480.0	66	97,680	M16120a050001,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 50 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.D.1.17	產品，電線及電纜，HR，單線，1.6mm(耐熱線)	M	9,202.0	31	285,262	M16120a140001,#
壹.二.D.1.18	產品，電線及電纜，HR，單線，1.2mm(耐熱線)	M	1,000.0	25	25,000	M16120a130001,#
壹.二.D.1.19	配線器材，配線端子及裝接另料	式	1.0	5,408	5,408	1614000004,#
壹.二.D.1.20	施工費，工資	式	1.0	250,000	250,000	0127180004,#
	計				1,674,000	
壹.二.D.2	緊急廣播設備工程					
壹.二.D.2.1	緊急廣播設備，緊急廣播主機(360W 10L)	組	1.0	185,940	185,940	1678110008,#,*
壹.二.D.2.2	產品，緊急廣播設備，麥克風(遙控播音麥克風)	台	1.0	27,500	27,500	M167818000A,#
壹.二.D.2.3	產品，緊急廣播設備，專業多功能播放機	台	1.0	53,130	53,130	M167810000A,#
壹.二.D.2.4	產品，緊急廣播設備，揚聲器附匹配變壓器，(掛壁式，L級)，額定功率3W	只	20.0	1,584	31,680	M1678134206
壹.二.D.2.5	產品，緊急廣播設備，揚聲器附匹配變壓器，(吸頂式，L級)，額定功率3W	只	64.0	1,584	101,376	M1678131206
壹.二.D.2.6	產品，機櫃，19吋，18U(含散熱風扇及電源組)	只	1.0	18,480	18,480	M16742G0106,#
壹.二.D.2.7	零星工料(含固定零件、結合五金及配件)	式	1.0	5,378	5,378	W0127110004,#
壹.二.D.2.8	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm，厚1.8mm	M	2,750.0	15	41,250	M161323102101,#
壹.二.D.2.9	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm，厚3.1mm	M	40.0	55	2,200	M161323106301,#
壹.二.D.2.10	金屬出線盒(管線)	式	1.0	8,000	8,000	1613390004,#
壹.二.D.2.11	導線管，配管另料，含PVC配管彎頭、套管、固定及裝接另料	式	1.0	11,000	11,000	1613200000J4,#
壹.二.D.2.12	產品，電線及電纜，HR，單線，1.6mm(耐熱線)	M	2,986.0	31	92,566	M16120a140001,#
壹.二.D.2.13	配線器材，配線端子及裝接另料	式	1.0	11,000	11,000	1614000004,#
壹.二.D.2.14	施工費，工資	式	1.0	265,000	265,000	0127180004,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

詳細價目表[預算]

第 51 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.D.2.15	系統測試及調整費，系統軟硬體設定及測試費用	式	1.0	27,500	27,500	01271K0004-02,#
	計				882,000	
壹.二.D.3	避難逃生及滅火器設備工程					
壹.二.D.3.1	產品，乾粉滅火器，10型，ABC(手提式)	只	36.0	825	29,700	M1390156106,#
壹.二.D.3.2	產品，滅火器放置箱，不銹鋼製(烤漆)	只	20.0	1,500	30,000	M13901A2006,#
壹.二.D.3.3	產品，標誌，指示標誌，滅火器字樣圖形標示牌	片	36.0	44	1,584	M028918000C,#
壹.二.D.3.4	產品，出口標示燈，LED燈(緊急出口安全門燈 B級)	只	6.0	1,375	8,250	M165304400006,#
壹.二.D.3.5	產品，出口標示燈，LED燈(緊急出口安全門燈 C級)	只	8.0	963	7,704	M165304400006-01,#
壹.二.D.3.6	產品，避難方向指示燈，LED燈(雙面單向 B級)	只	24.0	1,595	38,280	M165305400006,#
壹.二.D.3.7	產品，避難方向指示燈，LED燈(單面單向 C級)	只	8.0	963	7,704	M165305400006-01,#
壹.二.D.3.8	產品，照明燈具，雙面燈具專用吊桿	組	24.0	330	7,920	M1650500008,#
壹.二.D.3.9	產品，緊急照明燈(壁掛式27W)	只	24.0	825	19,800	M165306000006,#
壹.二.D.3.10	產品，緊急照明燈(吸頂式28W)	只	60.0	1,925	115,500	M165306000006-01,#
壹.二.D.3.11	產品，標誌，指示標誌，發電機室專用標示牌	片	1.0	1,815	1,815	M028918000C-01,#
壹.二.D.3.12	竣工文件，竣工圖(設備證明照片文書資料彙整及竣工圖繪製費)	式	1.0	55,000	55,000	0178120004,#
壹.二.D.3.13	設施使用許可，各項申請代辦文件(含簽證費用等)，消防設備師、士監造裝置簽證費	式	1.0	88,000	88,000	0181080004-05,#
壹.二.D.3.14	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm，厚1.8mm	M	3,980.0	15	59,700	M161323102101,#
壹.二.D.3.15	金屬出線盒(管線)	式	1.0	22,000	22,000	1613390004,#
壹.二.D.3.16	導線管，配管另料，含PVC配管彎頭、套管	式	1.0	16,500	16,500	161320000014,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 52 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	、固定及裝接另料					
壹.二.D.3.17	產品，緊急照明設備、標示設備電源及插座	式	1.0	16,500	16,500	M165300000004,#
壹.二.D.3.18	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，單線，2.0mm	M	7,968.0	18	143,424	M161201150001,#
壹.二.D.3.19	配線器材，配線端子及裝接另料	式	1.0	5,619	5,619	1614000004,#
壹.二.D.3.20	施工費，工資	式	1.0	300,000	300,000	0127180004,#
	計				975,000	
壹.二.D.4	消防栓滅火設備工程					
壹.二.D.4.1	產品，室內綜合消防栓箱(含滅火器放置箱)鈹厚1.6mm，附件全	組	16.0	16,330	261,280	M13975G0008,#
壹.二.D.4.2	產品，出水口(屋頂消防測試出水口1-1/2")	組	1.0	743	743	M13975F0008,#
壹.二.D.4.3	產品，出水口，標示牌(測試出水口標示牌)	只	1.0	66	66	M13975F00A6,#
壹.二.D.4.4	產品，消防泵，額定馬力15HP(整組型消防泵浦 揚程 61M 流量 300LPM)	組	1.0	82,500	82,500	M139200300008,#
壹.二.D.4.5	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑80mm(鍍鋅 3")	M	615.0	567	348,705	M1391130801,#
壹.二.D.4.6	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑40mm(鍍鋅 1-1/2")	M	343.0	267	91,581	M1391130501,#
壹.二.D.4.7	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm，厚1.8mm	M	1,768.0	15	26,520	M161323102101,#
壹.二.D.4.8	導線管，配管另料，含PVC配管彎頭、套管、固定及裝接另料	式	1.0	2,750	2,750	1613200000J4,#
壹.二.D.4.9	產品，電線及電纜，HR，單線，1.6mm(耐熱線)	M	3,563.0	31	110,453	M16120a140001,#
壹.二.D.4.10	配線器材，配線端子及裝接另料	式	1.0	984	984	1614000004,#
壹.二.D.4.11	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑80mm(3")	只	8.0	8,721	69,768	M15110M030E06,#
壹.二.D.4.12	產品，逆止閥，鑄鐵，標稱口徑80mm(3")	只	2.0	8,745	17,490	M15110Q030E06,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 53 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.D.4.13	產品，防振接頭，標稱管徑80mm，不銹鋼防震軟管(3")	只	2.0	3,196	6,392	M1507230406,#
壹.二.D.4.14	產品，底閥，不銹鋼，標稱口徑80mm(3")	只	1.0	16,988	16,988	M15110G060E06,#
壹.二.D.4.15	產品，水塔，不銹鋼，臥式(1噸，厚度0.6mm 附不鏽鋼架)	只	1.0	10,780	10,780	M15410p1026-01,#
壹.二.D.4.16	施工費，工資	式	1.0	800,000	800,000	0127180004,#
	計				1,847,000	
壹.二.D.5	泡沫滅火設備工程					
壹.二.D.5.1	產品，固定式泡沫滅火設備，自動警報逆止閥及附件，100mm(流水檢知裝置整組4")	組	5.0	14,025	70,125	M1395610608,#
壹.二.D.5.2	產品，標誌，指示標誌，流水檢知裝置標示牌	片	5.0	66	330	M028918000C-02,#
壹.二.D.5.3	產品，標誌，指示標誌，制水閥標示牌	片	5.0	66	330	M028918000C-03,#
壹.二.D.5.4	產品，水流蜂鳴警報器(水流警報器)	只	5.0	330	1,650	M1393150006,#
壹.二.D.5.5	產品，固定式泡沫滅火設備，一齊開放閥及附件，鑄鋼，50 mm(2")	只	96.0	1,980	190,080	M1395682306,#
壹.二.D.5.6	產品，固定式泡沫滅火設備，一齊開放閥及附件，鑄鋼，65 mm(2-1/2")	只	2.0	2,750	5,500	M1395682406,#
壹.二.D.5.7	產品，固定式泡沫滅火設備，手動開關(手動啟動開關裝置)	組	98.0	594	58,212	M13956C0008,#
壹.二.D.5.8	產品，固定式泡沫滅火設備，測試閥，鑄鐵	組	98.0	528	51,744	M13956G1008,#
壹.二.D.5.9	產品，固定式泡沫滅火設備，感知撒水頭，15mm(1/2")	只	1,177.0	165	194,205	M13956A0206,#
壹.二.D.5.10	產品，固定式泡沫滅火設備，泡沫放出口，15 mm，泡沫噴頭(1/2")	只	1,177.0	198	233,046	M1395660116,#
壹.二.D.5.11	產品，固定式泡沫滅火設備，水平式隔膜差壓比例混合泡沫裝置，泡沫比例混合器	組	1.0	6,600	6,600	M1395640008,#
壹.二.D.5.12	產品，固定式泡沫滅火設備，水平式隔膜	只	1.0	1,073	1,073	M1395640006,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

詳細價目表[預算]

第 54 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	差壓比例混合泡沫裝置，泡沫用限流孔1-1/4"孔徑11mm					
壹.二.D.5.13	產品，固定式泡沫滅火設備，原液槽，400L	組	1.0	71,500	71,500	M1395630C08,#
壹.二.D.5.14	產品，固定式泡沫滅火設備，泡沫液，普通型 3%(泡沫原液(含消防會勘測試用))	L	1,500.0	88	132,000	M139562002B,#
壹.二.D.5.15	產品，泡沫泵浦，額定馬力25HP(整組型泡沫泵浦 揚程55 流量840)	組	1.0	127,050	127,050	M139205500008,#
壹.二.D.5.16	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑 100mm(鍍鋅 4")	M	960.0	773	742,080	M1391130A01,#
壹.二.D.5.17	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑65mm(鍍鋅 2-1/2")	M	2,400.0	479	1,149,600	M1391130701,#
壹.二.D.5.18	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑50mm(鍍鋅 2")	M	2,400.0	338	811,200	M1391130601,#
壹.二.D.5.19	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑40mm(鍍鋅 1-1/2")	M	35.0	267	9,345	M1391130501,#
壹.二.D.5.20	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑25mm(鍍鋅 1")	M	6,390.0	149	952,110	M1391130301,#
壹.二.D.5.21	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑15mm(鍍鋅 1/2")	M	1,680.0	80	134,400	M1391130101,#
壹.二.D.5.22	產品，消防管材及施工方法，2"含以下牙接頭	式	1.0	71,060	71,060	M1391100004,#
壹.二.D.5.23	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm，厚1.8mm	M	15,828.0	15	237,420	M161323102101,#
壹.二.D.5.24	金屬出線盒(管線)	式	1.0	38,500	38,500	1613390004,#
壹.二.D.5.25	導線管，配管另料，含PVC配管彎頭、套管、固定及裝接另料	式	1.0	55,000	55,000	1613200000J4,#
壹.二.D.5.26	產品，電線及電纜，HR，單線，1.6mm(耐熱線)	M	2,489.0	31	77,159	M16120a140001,#
壹.二.D.5.27	配線器材，配線端子及裝接另料	式	1.0	22,000	22,000	1614000004,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 55 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.D.5.28	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑100mm(4")	只	8.0	9,959	79,672	M15110M030F06,#
壹.二.D.5.29	產品，逆止閥，鑄鐵，標稱口徑100mm(4")	只	2.0	8,158	16,316	M15110Q030F06,#
壹.二.D.5.30	產品，閥，鑄鐵，標稱口徑100mm(Y型過濾器4")	只	1.0	7,797	7,797	M151100030F06,#
壹.二.D.5.31	產品，壓力調節閥，鑄鐵，標稱口徑100mm(4")	只	1.0	17,600	17,600	M15110P030F06,#
壹.二.D.5.32	產品，底閥，不銹鋼，標稱口徑100mm(4")	只	1.0	16,988	16,988	M15110G060F06,#
壹.二.D.5.33	產品，防振接頭，標稱管徑100mm，不銹鋼防震軟管(4")	只	1.0	3,080	3,080	M1507240406,#
壹.二.D.5.34	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑50mm(2")	只	201.0	1,788	359,388	M15110M030B06,#
壹.二.D.5.35	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑40mm(1 1/2")	只	2.0	1,188	2,376	M15110M030A06,#
壹.二.D.5.36	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑25mm(1")	只	103.0	660	67,980	M15110M030606,#
壹.二.D.5.37	產品，逆止閥，鑄鐵，標稱口徑40mm(1 1/2")	只	2.0	1,271	2,542	M15110Q030A06,#
壹.二.D.5.38	吊掛及支撐，管線吊支架(間隔1.5M一處)	式	1.0	165,000	165,000	1506010004,#
壹.二.D.5.39	配管線另件及五金損耗	式	1.0	66,000	66,000	01271D0004,#
壹.二.D.5.40	管材，管件(管道間各系統管路標識及油漆)	式	1.0	51,442	51,442	151050000034,#
壹.二.D.5.41	施工費，工資	式	1.0	1,625,000	1,625,000	0127180004,#
	計				7,924,500	
壹.二.D.6	緊急排煙窗設備工程					
壹.二.D.6.1	產品，窗五金，搖窗機，自然排煙窗雙連推桿(10連窗)	組	1.0	132,000	132,000	M0875050008,#
壹.二.D.6.2	產品，窗五金，搖窗機，自然排煙窗雙連推桿(8連窗)	組	1.0	105,600	105,600	M0875050008-01,#
壹.二.D.6.3	產品，窗五金，搖窗機，排煙窗手動開關	組	1.0	1,925	1,925	M0875050008-02,#
壹.二.D.6.4	產品，窗五金，搖窗機，排煙窗控制盤	組	2.0	24,200	48,400	M0875050008-03,#

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 56 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.D.6.5	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm，厚1.8mm	M	410.0	15	6,150	M161323102101,#
壹.二.D.6.6	金屬出線盒(管線)	式	1.0	3,300	3,300	1613390004,#
壹.二.D.6.7	導線管，配管另料，含PVC配管彎頭、套管、固定及裝接另料	式	1.0	5,500	5,500	1613200000I4,#
壹.二.D.6.8	產品，電線及電纜，HR，單線，1.6mm(耐熱線)	M	900.0	31	27,900	M16120a140001,#
壹.二.D.6.9	產品，電線及電纜，HR，單線，1.2mm(耐熱線)	M	240.0	25	6,000	M16120a130001,#
壹.二.D.6.10	配線器材，配線端子及裝接另料	式	1.0	21,725	21,725	1614000004,#
壹.二.D.6.11	施工費，工資	式	1.0	82,500	82,500	0127180004,#
	計				441,000	
	計(壹.二.D)				13,743,500	
	小計(壹.二)				34,880,000	
	小計(A=壹.一～壹.二)				283,160,000	
壹.三	交通維持及環境保護措施費	式	1.0	853,000	853,000	0155600004,#,*
壹.四	施工輔助設施，建築資訊模型(BIM)建置費用	式	1.0	1,000,000	1,000,000	0154000004,#
壹.五	職業安全衛生及管理費	式	1.0	3,380,000	3,380,000	0157400004,#,*
壹.六	職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施(不可量化部分)	式	1.0	270,000	270,000	01574B0004,#,*
壹.七	品質管理作業費	式	1.0	2,890,000	2,890,000	0145000004,#,*
壹.八	品質管理，試驗規範及標準，材料設備檢試驗費	式	1.0	417,000	417,000	01450A0004,#,*
壹.九	承包商管理費(含工地管理費、利潤、使用執照申請作業費、綠建築標章申辦作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、簽證費、完工後點交前管理維護費及其他雜項費用)(A*6.0%)	式	1.0	16,989,600	16,989,600	
	計(B=壹.一～壹.九)				308,959,600	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 57 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.十	綜合保險費(B*0.12%)		1.0	370,752	370,752	檢據核銷
	計(C=壹.一~壹.十)				309,330,352	
壹.十一	營業稅(C*5%)		1.0	15,466,518	15,466,518	
	合計(壹=壹.一~壹.十一)				324,796,870	
貳	自辦部分費用					
貳.一	營建工程空氣污染防治費(檢據核銷)	式	1.0	30,340	30,340	534*23*2.47 (新建)
貳.二	建物保存登記費(檢據核銷)	式	1.0	107,168	107,168	
貳.三	公共藝術設置費(壹*1%計算)(業主自辦)	式	1.0	2,722,646	2,722,646	
貳.四	建築執照申請規費	式	1.0	53,584	53,584	檢據核銷
貳.五	候選綠、智慧建築證書及綠、智慧建築標章申請規費	式	1.0	289,000	289,000	檢據核銷
貳.六	外管線補助費(含自來水、電力及電信等)	式	1.0	500,000	500,000	
貳.七	無障礙設施勘檢費	式	1.0	20,000	20,000	
貳.八	專案管理服務費	式				
貳.八.A	3億元以下部分*3.5%*96%		1.0	10,080,000	10,080,000	
貳.八.B	超過3億至5億元部分*3.0%*96%		1.0	258,036	258,036	
	計				10,338,036	
貳.九	工程管理費	式				本案有委託工程專案管理，故依規定提列工程管理費百分之七十。
貳.九.A	500萬元以下部分*3.5%*70%		1.0	122,500	122,500	
貳.九.B	超過500萬至2500萬元部分*3.0%*70%		1.0	420,000	420,000	
貳.九.C	超過2500萬至5000萬元部分*2.5%*70%		1.0	437,500	437,500	
貳.九.D	超過5000萬至1億元部分*1.5%*70%		1.0	525,000	525,000	
貳.九.E	超過1億至5億元部分*1.0%*70%		1.0	1,462,717	1,462,717	
	計				2,967,717	
貳.十	委託設計監造服務費	式				

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 詳細價目表[預算]

第 58 頁 共 58 頁

工程名稱	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1100217	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
貳.十.A	500萬元以下部分*9.3%*95%		1.0	441,750	441,750	
貳.十.B	超過500萬至1000萬元部分*8.7%*95%		1.0	413,250	413,250	
貳.十.C	超過1000萬至5000萬元部分*7.6%*95%		1.0	2,888,000	2,888,000	
貳.十.D	超過5000萬至1億元部分*6.4%*95%		1.0	3,040,000	3,040,000	
貳.十.E	超過1億至5億元部分*5.2%*95%		1.0	10,322,604	10,322,604	
	計				17,105,604	
貳.十一	材料設備抽驗費	式	1.0	30,000	30,000	
貳.十二	工程準備金	式	1.0	39,035	39,035	
	合計(貳=貳.一~貳.十二)				34,203,130	
	總價(總計)				359,000,000	

本專案編碼正確率99.19%;綱要編碼正確率100.00%

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 1 頁 共 199 頁

壹.一.A.1	工作項目：施工輔助設施，施工架及防護網，鋼管，框式，裝拆(含租金)，需符合CNS 4750 A2067規範		單位：M2		計 價 代 碼 ： 01540A1232	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，施工架，鋼管，框式，裝拆(含租金)(含腳踏板.交叉拉桿.下拉桿等等含其他防護)	M2	1.000	480.0	480.0	M0154011232,#
	施工輔助設施，外部施工架防塵網，尼龍	M2	1.000	50.0	50.0	0154035002
	鋼管施工架技術工	工	0.020	2,000.0	40.0	L000005E00002
	產品，金屬材料，鐵線，鍍鋅，(#12，D=2.769mm)	KG	0.200	10.0	2.0	M0506021F09
	搬運費，含保護措施	式	1.000	18.0	18.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		600.0	
	人工：40.0 機具：0.0 材料：482.0 雜項：78.0		每 M2 單價計		600	
壹.一.A.2	工作項目：施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，H=2.4m，1.2mm，連工帶料		單位：M		計 價 代 碼 ： 0156021111	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，H=2.4m，1.2mm	M	1.000	500.0	500.0	0156021101
	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號，附掛式	M	0.500	80.0	40.0	M0155685201,#
	產品，角鐵及其他鋼料，厚5.0mm	式	1.000	100.0	100.0	M05500G00A4
	施工圍籬，防溢座	式	1.000	50.0	50.0	01564N0004
	施工圍籬，混凝土基礎	式	1.000	50.0	50.0	01564M0004
	施工費，工資	式	1.000	50.0	50.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M	1.000		800.0	
	人工：0.0 機具：0.0 材料：140.0 雜項：660.0		每 M 單價計		800	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 2 頁 共 199 頁

壹.一.A.3	工作項目：施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，H=2.4m，1.2mm，連工帶料(彩繪)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0156021111-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，H=2.4m，1.2mm	M	1.000	500.0	500.0	0156021101
	施工圍籬，油漆彩繪(工料費)	M	1.000	30.0	30.0	01564000A1,#
	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號，附掛式	M	0.500	80.0	40.0	M0155685201,#
	產品，角鐵及其他鋼料，厚5.0mm	式	1.000	100.0	100.0	M05500G00A4
	施工圍籬，防溢座	式	1.000	50.0	50.0	01564N0004
	施工圍籬，混凝土基礎	式	1.000	50.0	50.0	01564M0004
	施工費，工資	式	1.000	50.0	50.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M	1.000		830.0	
	人工：0.0 機具：0.0			每 M 單價計		830
材料：140.0 雜項：690.0						

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 3 頁 共 199 頁

壹.一.A.4	工作項目：施工圍籬，鋼板，含臨時照明，圍籬綠化植栽，H=2.4m，1.2mm，連工帶料		單位：M		計 價 代 碼 ： 01564101D1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工圍籬，圍籬綠化植栽(含容器、集水槽)材料費	M	1.000	1,700.0	1,700.0	M01564000D1,#
	施工圍籬，鍍鋅鐵絲網 50*20*1.6mm	M	1.000	450.0	450.0	0156430001,#
	施工圍籬，鍍鋅鐵絲網 5，網格14*12	M	1.000	450.0	450.0	0156430001-01,#
	環境保護，灑水系統，自動(含導水系統、抽水機、時控開關、配管等)	M	1.000	450.0	450.0	0157204001,#
	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號，附掛式	M	0.500	80.0	40.0	M0155685201,#
	產品，角鐵及其他鋼料，厚5.0mm	式	1.000	100.0	100.0	M05500G00A4
	施工圍籬，防溢座	式	1.000	50.0	50.0	01564N0004
	施工圍籬，混凝土基礎	式	1.000	50.0	50.0	01564M0004
	施工費，工資	式	1.000	100.0	100.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M	1.000		3,400.0	
	人工：0.0 機具：0.0			每 M 單價計		3,400
材料：1,840.1 雜項：1,559.9						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 4 頁 共 199 頁

壹.一.A.5	工作項目：施工輔助設施，施工架，鋼管，框式，裝拆(含租金)，需符合CNS 4750 A2067規範		單位：式		計 價 代 碼 ： 0154011234	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，施工架，鋼管，框式，裝拆(含租金)(含腳踏板.交叉拉桿.下拉桿等等含其他防護)	式	1.000	33,400.0	33,400.0	M0154011234,#
	鋼管施工架技術工	工	5.000	2,000.0	10,000.0	L000005E00002
	產品，金屬材料，鐵線，鍍鋅，(#12，D=2.769mm)	KG	100.000	10.0	1,000.0	M0506021F09
	搬運費，含保護措施	式	1.000	500.0	500.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	100.0	100.0	W0127120004,#
	合計	式	1.000		45,000.0	
	人工： 9,999.0 機具： 0.0			每 式 單價計		45,000
材料： 34,398.0 雜項： 603.0						

計算

审核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 5 頁 共 199 頁

壹.一.A.6	工作項目：工地臨時建築設施(含辦公設備)		單位：式		計 價 代 碼： 0152200004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工地臨時建築設施，(組立式臨時房屋，二層建築)，含水電空調等，(3K*10K,2層，含辦公室、會議室、樣品間、儲藏室…等裝修、水電、空調設備之租用及安裝、拆除)	座	1.000	850,000.0	850,000.0	015222001B,#
	臨時設施，租金，辦公桌及辦公椅	組	10.000	2,000.0	20,000.0	01510000B8,#
	臨時設施，租金，多功能事務機(彩色輸出含A3，含影印機、傳真機、掃描機功能)	組	1.000	90,000.0	90,000.0	01510000B8-01,#
	臨時設施，租金，電腦設備(含螢幕及應用軟體)	組	10.000	15,000.0	150,000.0	01510000B8-02,#
	臨時設施，租金，白板	組	1.000	6,000.0	6,000.0	01510000B8-03,#
	工程管理，文件製作費，事務耗材費(例:影印紙)	式	1.000	60,000.0	60,000.0	0130101004,#
	工地臨時建築設施，臨時廁所(含安裝、拆除及復原)	組	2.000	24,000.0	48,000.0	01522B0008,#
	工具損耗及其他	式	1.000	300.0	300.0	W0127120004,#
	合計	式	1.000		1,224,300.0	
	人工：0.0 機具：0.0			每 式 單價計		1,224,300
材料：0.0 雜項：1,224,300.0						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 6 頁 共 199 頁

壹.一.A.7	工作項目：環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157233004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.000	12,000.0	12,000.0	015723300C
	環境保護，沖洗設備，高壓設備	式	1.000	5,000.0	5,000.0	01572D0004,#
	環境保護，淤泥清除	式	1.000	5,000.0	5,000.0	01572E0004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	800.0	800.0	W0127120004,#
	合計	式	1.000		22,800.0	
	人工：0.0 機具：0.0		每 式 單價計		22,800	
材料：0.0 雜項：22,800.0						
壹.一.A.8	工作項目：臨時設施(機水電設備及使用費)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0151000004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	臨時設施，工程用電設備及申辦作業費	式	1.000	20,000.0	20,000.0	0151020004,#
	臨時設施，通訊設備(含網路及電話)及申辦作業費	式	1.000	6,000.0	6,000.0	0151040004,#
	臨時設施，工程用水設備及申辦作業費	式	1.000	6,000.0	6,000.0	0151090004,#
	臨時設施，臨時水、電、電信(含網路)使用費	月	23.000	50,000.0	1,150,000.0	015100000B,#
	臨時設施，搬運維護費(含照明、消防、抽排水)	月	23.000	5,000.0	115,000.0	01510000AB,#
	工具損耗及其他	式	1.000	1,000.0	1,000.0	W0127120004,#
	合計	式	1.000		1,298,000.0	
	人工：0.0 機具：0.0		每 式 單價計		1,298,000	
	材料：0.0 雜項：1,298,000.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 7 頁 共 199 頁

壹.一.A.9	工作項目：工地清理，竣工驗收前，交屋清潔		單位：式		計 價 代 碼 ： 0174012004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	清理，清潔工，日間	工	25.000	1,500.0	37,500.0	L017406501002,#
	環境保護，廢棄物清理工程	式	1.000	7,000.0	7,000.0	0157240004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	500.0	500.0	W0127120004,#
	合計	式	1.000		45,000.0	
	人工： 37,498.5 機具： 0.0		每 式 單價計		45,000	
材料： 0.0 雜項： 7,501.5						
壹.一.A.10	工作項目：施工圍籬，大門，工地大門		單位：式		計 價 代 碼 ： 01564F0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，工地臨時建築設施，出入口拉開式大門，7.5m寬	座	1.000	14,000.0	14,000.0	M01522F000B,#
	施工圍籬，大門，油漆	式	1.000	1,000.0	1,000.0	01564F00A4
	施工費，工資	式	1.000	800.0	800.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	200.0	200.0	W0127120004,#
	合計	式	1.000		16,000.0	
	人工： 0.0 機具： 0.0		每 式 單價計		16,000	
材料： 14,000.0 雜項： 2,000.0						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 8 頁 共 199 頁

壹.一.A.11	工作項目：工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 015831130B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，基礎及現場裝拆(含維護)	式	1.000	2,000.0	2,000.0	0158310034,#
	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm(綠底白字)T=3mm	座	1.000	65,000.0	65,000.0	M015831130B,#
	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鍍鋅鋼管，圓管立柱(含基座固定)3"	組	1.000	6,000.0	6,000.0	0158317058,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件(含固定零件)	式	1.000	3,750.0	3,750.0	M05060D3004,#
	施工費，工資	式	1.000	3,000.0	3,000.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	250.0	250.0	W0127120004,#
	合計	座	1.000		80,000.0	
	人工：0.0 機具：0.0 材料：68,752.0 雜項：11,248.0		每 座 單價計		80,000	
壹.一.A.13	工作項目：一般安全欄杆，鋼管，單管h=120cm(電梯口)(含警告標語、聯絡方式)		單位：座		計 價 代 碼 ： 055202210A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鍍鋅鋼管，直徑=4cm	式	1.000	1,200.0	1,200.0	M05500S0404
	施工護欄及圍籬，腳趾板	式	1.000	500.0	500.0	0156000004,#
	施工費，工資	式	1.000	200.0	200.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	100.0	100.0	W0127120004,#
	合計	座	1.000		2,000.0	
人工：0.0 機具：0.0 材料：1,200.0 雜項：800.0		每 座 單價計		2,000		

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 9 頁 共 199 頁

壹.一.A.14	工作項目：施工照相及攝(錄)影，含攝影、儲存、網路等設備租賃費		單位：式		計 價 代 碼 ： 0132100004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	中央監視主控制設備，50M紅外線高畫質數位網路攝影機(含鏡頭.防護罩及安裝支架)，租賃費	組	2.000	6,000.0	12,000.0	1380100008-03,#
	中央監視主控制設備，攝影機避雷保護器，租賃費	台	2.000	810.0	1,620.0	138010000A-06,#
	施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，含雲端硬碟租賃費	式	1.000	20,000.0	20,000.0	0132101004,#
	產品，施工照相及攝(錄)影，輕便式移動錄影警示架(Router-R20*1，蓄電池NP1270(7000mAh)*2)，租賃費	組	1.000	6,000.0	6,000.0	M0132100108,#
	產品，戶外型雲端管理型攝(錄)影機，租賃費	組	1.000	25,000.0	25,000.0	M0132110008,#
	中央監視主控制設備，顯示器，21吋，租賃費	台	1.000	2,000.0	2,000.0	138011060A-01
	中央監視主控制設備，系統軟體，網路整合管理軟體	式	1.000	8,000.0	8,000.0	13801C0004-01,#
	施工攝(錄)影，資料備份器材、移轉	式	1.000	10,000.0	10,000.0	0132130004,#
	電機基本材料及施工方法，五金及另料，五金配管另件及止水端子處理	式	1.000	5,000.0	5,000.0	1605010004-01
	電機基本材料及施工方法，五金及另料	式	1.000	1,000.0	1,000.0	1605010004
	施工費，工資	式	1.000	3,000.0	3,000.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	180.0	180.0	W0127120004,#
	合計	式	1.000		93,800.0	
	人工：0.0 機具：0.0		每 式 單價計		93,800	
	材料：31,000.9 雜項：62,799.1					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 10 頁 共 199 頁

壹.一.A.15	工作項目：臨時設施，雜項工程，開工(動土)、上樑及竣(完)工典禮 施工宣傳(視導)單製作費及工程		單位：式		計 價 代 碼 ： 01510C0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	臨時設施，雜項工程，開工(動土)、上樑及竣(完)工等典禮作業費	式	1.000	75,000.0	75,000.0	01510C0004-01,#
	臨時設施，雜項工程，相關視導事務費用	式	1.000	35,000.0	35,000.0	01510C0004-02,#
	普通工	工	7.000	2,300.0	16,100.0	L000006000002
	配合技術工之勞工	工	7.000	1,800.0	12,600.0	L000006A00002
	工具損耗及其他	式	1.000	300.0	300.0	W0127120004,#
	合計	式	1.000		139,000.0	
	人工：28,703.5 機具：0.0 材料：0.0 雜項：110,296.5		每 式 單價計		139,000	
	壹.一.B.1	工作項目：構造物回填，購土(實方)，含整地		單位：M3		計 價 代 碼 ： 02317G0003
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	土方工作，填方(外購土方含證明)	M3	1.000	80.0	80.0	02300D0003,#
	傾卸貨車，8L.M3	時	0.200	550.0	110.0	E000003400801
	駕駛，傾卸貨車	時	0.200	300.0	60.0	L000005300011
	普通工	工	0.010	2,300.0	23.0	L000006000002
	配合技術工之勞工	工	0.005	1,800.0	9.0	L000006A00002
	夯土機	時	0.010	300.0	3.0	E000005100001
	開挖機	時	0.005	1,200.0	6.0	E000004400001
	工具損耗及其他	式	1.000	9.0	9.0	W0127120004,#
	合計	M3	1.000		300.0	
	人工：92.0 機具：119.0 材料：0.0 雜項：89.0		每 M3 單價計		300	

計算

審核

覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 11 頁 共 199 頁

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 12 頁 共 199 頁

壹.一.B.4	工作項目：全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1000mm L=6M		單位：支		計 價 代 碼： 024697000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1000mm，施工費(含鑽掘回填+鋼筋籠組立、套管、特密管吊放及拔管+間隔器等)	M	19.100	9,500.0	181,450.0	0246970001,#
	全套管式鑽掘混凝土基樁，間隔鐵片，護耳	只	32.000	300.0	9,600.0	0246900036,#
	全套管式鑽掘混凝土基樁，完整性試驗，測管及安裝(PVC管內徑≥50mm、厚度≥3mm)	M	24.000	250.0	6,000.0	0246900501,#
	建築用混凝土，預拌，280kgf/cm2	M3	4.700	2,900	13,630.0	0333026003,#,* 同壹.一.B.4R.4
	鋼筋，SD420，連工帶料	T	0.600	30,200	18,120.0	0321050075,#,* 同壹.一.B.4R.5
	廢方處理，實方(含棄土證明)	M3	4.700	210	987.0	02323B0003,#,* 同壹.一.B.4R.6
	全套管式鑽掘混凝土基樁，樁頭處理、打除、廢棄物運棄	式	1.000	3,000.0	3,000.0	0246900404,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	500.0	500.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	113.0	113.0	W0127120004,#
	合計	支	1.000		233,400.0	
	人工：5,088.1 機具：1,120.3 材料：26,257.5 雜項：200,934.1			每 支 單價計		233,400

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 13 頁 共 199 頁

壹. 一.B.4R.4	工作項目：建築用混凝土，預拌，280kgf/cm2		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0333026003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2	M3	1.000	2,530.0	2,530.0	M0305046003
	建築用混凝土，混凝土技術工，日間	工	0.070	2,500.0	175.0	L033305D01002,#
	配合技術工之勞工	工	0.050	1,800.0	90.0	L000006A00002
	建築用混凝土，混凝土振動器	式	1.000	30.0	30.0	E033303100004
	建築用混凝土，混凝土泵，混凝土輸送管	式	1.000	65.0	65.0	E033302600104
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M3	1.000		2,900.0	
	人工：265.1 機具：95.1	每 M3 單價計		2,900		
	材料：2,529.9 雜項：9.9					
壹. 一.B.4R.5	工作項目：鋼筋，SD420，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321050075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420	T	1.000	23,800.0	23,800.0	M0321050005
	鋼筋，鋼筋技術工	工	1.500	2,500.0	3,750.0	L032105K00002,#
	配合技術工之勞工	工	1.200	1,800.0	2,160.0	L000006A00002
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	4.000	40.0	160.0	M0506020709
	鋼筋，單價分析及計算人員(鋼筋檢料圖費)	工	0.020	1,500.0	30.0	L032102900002,#
	吊卡車，吊車及運費(含工資)	式	1.000	250.0	250.0	E000003E00004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	50.0	50.0	W0127120004,#
	合計	T	1.000		30,200.0	
	人工：5,940.3 機具：250.7	每 T 單價計		30,200		
	材料：23,960.7 雜項：48.3					

計算

審核

覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 14 頁 共 199 頁

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 15 頁 共 199 頁

壹.一.B.5		工作項目：全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1000mm L=10M		單位：支		計 價 代 碼 ： 024697000A-01	
		工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
		全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1000mm，施工費(含鑽掘回填+鋼筋籠組立、套管、特密管吊放及拔管+間隔器等)	M	23.100	9,500.0	219,450.0	0246970001,#
		全套管式鑽掘混凝土基樁，間隔鐵片，護耳	只	32.000	300.0	9,600.0	0246900036,#
		全套管式鑽掘混凝土基樁，完整性試驗，測管及安裝(PVC管內徑≥50mm、厚度≥3mm)	M	40.000	250.0	10,000.0	0246900501,#
		建築用混凝土，預拌，280kgf/cm2	M3	7.900	2,900	22,910.0	0333026003,#,* 同壹.一.B.4R.4
		鋼筋，SD420，連工帶料	T	1.600	30,200	48,320.0	0321050075,#,* 同壹.一.B.4R.5
		廢方處理，實方(含棄土證明)	M3	7.900	210	1,659.0	02323B0003,#,* 同壹.一.B.4R.6
		全套管式鑽掘混凝土基樁，樁頭處理、打除、廢棄物運棄	式	1.000	3,000.0	3,000.0	0246900404,#
		零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	500.0	500.0	W0127110004,#
		工具損耗及其他	式	1.000	111.0	111.0	W0127120004,#
		合計	支	1.000		315,550.0	
人工：		12,085.6	機具：	2,019.5	每 支 單價計	315,550	
材料：		58,313.6	雜項：	243,131.3			

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 16 頁 共 199 頁

壹.一.B.6	工作項目：開挖支撐及保護，擋土柱，長120cm，寬40cm		單位：支		計 價 代 碼 ： 02260D740A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖支撐及保護，擋土柱施工費(含鑽掘回填+鋼筋籠組立、吊放+組模、拆模+澆置等)	M	15.000	1,500.0	22,500.0	02260D0001,#
	鋼筋，SD420，連工帶料	T	1.300	30,200	39,260.0	0321050075,#,* 同壹.一.B.4R.5
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	7.900	2,700	21,330.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	廢方處理，實方(含棄土證明)	M3	7.200	210	1,512.0	02323B0003,#,* 同壹.一.B.4R.6
	開挖支撐及保護，擋土柱(施作相關防護措施)	式	1.000	240.0	240.0	02260D0004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	58.0	58.0	W0127120004,#
	合計	支	1.000		84,900.0	
	人工：10,247.4 機具：1,867.8 材料：49,556.2 雜項：23,228.6		每 支 單價計		84,900	
壹.一.B.6R.3	工作項目：建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0333024003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2	M3	1.000	2,330.0	2,330.0	M0305044003
	建築用混凝土，混凝土技術工，日間	工	0.070	2,500.0	175.0	L033305D01002,#
	配合技術工之勞工	工	0.050	1,800.0	90.0	L000006A00002
	建築用混凝土，混凝土振動器	式	1.000	30.0	30.0	E033303100004
	建築用混凝土，混凝土泵，混凝土輸送管	式	1.000	65.0	65.0	E033302600104
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M3	1.000		2,700.0	
	人工：264.9 機具：95.0 材料：2,330.1 雜項：10.0		每 M3 單價計		2,700	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 17 頁 共 199 頁

壹.一.B.7	工作項目：開挖支撐及保護，繫樑，寬40cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 02260E0101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	普通模板，一般工程用	M2	1.600	865	1,384.0	0311011002,#,* 同壹.一.B.7R.1
	鋼筋，SD420，連工帶料	T	0.020	30,200	604.0	0321050075,#,* 同壹.一.B.4R.5
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.200	2,700	540.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	52.0	52.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	50.0	50.0	W0127120004,#
	合計	M	1.000		2,630.0	
	人工：1,074.1 機具：23.9	每 M 單價計		2,630		
	材料：1,413.9 雜項：118.1					
壹.一.B.7R.1	工作項目：普通模板，一般工程用		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311011002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，模板用木材，含損耗	才	1.500	90.0	135.0	M060502002B
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	M2	1.000	150.0	150.0	M0310040002
	模板技術工	工	0.120	2,500.0	300.0	L000005P00002
	普通工	工	0.060	2,300.0	138.0	L000006000002
	配合技術工之勞工	工	0.070	1,800.0	126.0	L000006A00002
	產品，金屬材料，鐵線及鐵釘等	KG	0.200	40.0	8.0	M0506020009,#
	工具損耗及其他	式	1.000	8.0	8.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		865.0	
	人工：564.0 機具：0.0	每 M2 單價計		865		
	材料：293.0 雜項：8.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 18 頁 共 199 頁

壹.一.B.9	工作項目：開挖支撐及保護，租賃		單位：式		計 價 代 碼：0226000004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖支撐及保護，第一層水平支撐(含租金、安全欄杆、圍令、斜撐及千斤頂等)	M2	3,440.000	670.0	2,304,800.0	02260a0002,#
	開挖支撐及保護，第二層水平支撐(含租金、安全欄杆、圍令、斜撐及千斤頂等)	M2	3,440.000	640.0	2,201,600.0	02260b0002,#
	開挖支撐及保護，第三層水平支撐(含租金、安全欄杆、圍令、斜撐及千斤頂等)	M2	3,440.000	610.0	2,098,400.0	02260c0002,#
	開挖支撐及保護，中間樁(柱)，切除及買斷費用(含租金、埋設混凝土澆置及止水板(條)、中間柱切除損料)	支	87.000	38,200.0	3,323,400.0	02260B010A,#
	開挖支撐及保護，安裝及拆除費、打拔(含機具、吊運)	式	1.000	162,000.0	162,000.0	0226000304,#
	開挖支撐及保護，H型鋼水平支撐，轉換橫擋	M	132.000	2,800.0	369,600.0	0226002001,#
	開挖支撐及保護，H型鋼水平支撐，圍令背填(工料費)	M	909.000	450.0	409,050.0	0226002001-01,#
	職業安全衛生，一般器材，安全母索(四分尼龍繩)	M	3,249.000	80.0	259,920.0	0157416301
	施工輔助設施，防護網	式	1.000	30,000.0	30,000.0	01540J0004,#
	資料送審，簽認費(專業技師簽認結構計算書)	式	1.000	30,000.0	30,000.0	0133000014,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	7,000.0	7,000.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	3,480.0	3,480.0	W0127120004,#
	合計	式	1.000		11,199,250.0	
	人工：0.0 機具：0.0		每 式 單價計		11,199,250	
	材料：0.0 雜項：11,199,250.0					

計算

審核

覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 19 頁 共 199 頁

計算	審核	覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 20 頁 共 199 頁

壹.一.B.13	工作項目：祛水工程(工程單價分析表所列孔數、馬力為最低需求， 承商得依需求增加，惟不得要求加帳)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0224000004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	祛水，深井(含鑽掘回填、井蓋版、6"PVC管、 電源線、濾砂沉砂池、排水管引接至既有RCP管 埋設費、排水管穿越道路等)	□	10.000	172,500.0	1,725,000.0	022402000B,#
	祛水，工作平台	□	10.000	1,100.0	11,000.0	022400000B,#
	施工輔助設施，欄杆扶手，裝拆(含租金)	M	440.000	300.0	132,000.0	0154000E31-01,#
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	50.000	2,700	135,000.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	祛水，深井，抽水機租金及維護費 馬力≥ 30HP	組	10.000	66,000.0	660,000.0	0224020008,#
	祛水，臨時排水，流動電費	□	10.000	756,000.0	7,560,000.0	02240B000B,#
	臨時設施，工程用電設備，發電機，租金， 300kw	月	7.000	39,000.0	273,000.0	01510210BB,#
	臨時設施，雜項工程，抽水馬達明管配管線供 料	式	1.000	220,000.0	220,000.0	01510C0004-03,#
	臨時設施，雜項工程，水量平衡閥6"含安裝	式	1.000	33,000.0	33,000.0	01510C0004-06,#
	臨時設施，雜項工程，濾砂帆布50*50尺(厚)	式	1.000	41,500.0	41,500.0	01510C0004-05,#
	臨時設施，雜項工程，改管材料吊車與工資	式	1.000	196,000.0	196,000.0	01510C0004-04,#
	柴油	式	1.000	50,400.0	50,400.0	0161020004-01,#
	品質管理，文件資料製作費，抽水計畫書	式	1.000	5,000.0	5,000.0	01450C0004-01,#
	臨時設施，工程用水設備，地下水資源再利用(含不銹鋼水塔3T及座、給水管及設備、標示牌 等)租賃費	式	1.000	100,000.0	100,000.0	0151010004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	5,000.0	5,000.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	500.0	500.0	W0127120004,#
	合計	式	1.000		11,147,400.0	
	人工： 13,376.9 機具： 4,459.0 材料： 117,047.7 雜項： 11,012,516.4		每 式 單價計		11,147,400	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 21 頁 共 199 頁

壹.一.B.14	工作項目：監測儀器，含安裝、監測、分析、報告書製作		單位：式		計 價 代 碼 ： 0249500004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	監測儀器，沉陷觀測釘，安裝含監測	處	7.000	900.0	6,300.0	024953001A,#， 每三天一次
	監測儀器，安裝含監測，隆起桿	處	12.000	3,000.0	36,000.0	024950001A,#， 每天一次
	監測儀器，安裝含監測，傾度觀測管	處	7.000	3,000.0	21,000.0	024950001A-01,# ，每三天一次,架 設及拆除支撐前 後各一次
	監測儀器，水位觀測井，安裝含監測	處	1.000	3,800.0	3,800.0	02495E001A,#， 每週二次,必要時 每天二次
	監測儀器，應變計，安裝含監測	處	12.000	4,500.0	54,000.0	024958001A,#， 每天一次,必要時 每天二次
	監測儀器，監測報告簽證費	式	1.000	8,000.0	8,000.0	0249500044
	工具損耗及其他	式	1.000	100.0	100.0	W0127120004,#
	合計	式	1.000		129,200.0	
人工： 0.0 機具： 0.0			每 式 單價計		129,200	
材料： 0.0 雜項： 129,200.0						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 22 頁 共 199 頁

壹.一.B.15	工作項目：廢棄物運離工地及棄置，廠商自覓合法收容處理場所，一般廢棄物清運處理費(含挖、運、清理、分類及合法證明文件等)		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0212002033	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機	時	0.030	1,200.0	36.0	E000004400001
	機具操作技術工，挖掘機	時	0.030	300.0	9.0	L000005100011
	配合技術工之勞工	時	0.020	300.0	6.0	L000006A00001
	傾卸貨車，8L.M3	時	0.200	550.0	110.0	E000003400801
	駕駛，傾卸貨車	時	0.200	300.0	60.0	L000005300011
	廢棄物運離工地及棄置，一般廢棄物清運處理費，計畫書製作及申報作業費(含合法證明文件)	式	1.000	2,040.0	2,040.0	0212000034,#
	工具損耗及其他	式	1.000	9.0	9.0	W0127120004,#
	合計	M3	1.000		2,270.0	
	人工：74.9 機具：146.0	每 M3 單價計		2,270		
	材料：0.0 雜項：2,049.1					
壹.一.C.1	工作項目：施工測量，放樣(樓地板面積)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0172540002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，木板樁用木材，杉木，含損耗	才	0.100	100.0	10.0	M060503052B
	施工測量，測量技術工	工	0.010	2,500.0	25.0	L017255v00002
	工具損耗及其他	式	1.000	5.0	5.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		40.0	
	人工：25.0 機具：0.0	每 M2 單價計		40		
	材料：10.0 雜項：5.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 23 頁 共 199 頁

壹.一.C.3	工作項目：清水模板，一般工程用，襯夾板模板工程		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311021002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，合板，混凝土模板用	才	1.500	200.0	300.0	M060501300B
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	M2	1.000	150.0	150.0	M0310040002
	模板技術工	工	0.120	2,500.0	300.0	L000005P00002
	普通工	工	0.060	2,300.0	138.0	L000006000002
	配合技術工之勞工	工	0.070	1,800.0	126.0	L000006A00002
	產品，金屬材料，鐵線及鐵釘等	KG	0.200	40.0	8.0	M0506020009,#
	工具損耗及其他	式	1.000	8.0	8.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		1,030.0	
	人工：564.1 機具：0.0	每 M2 單價計		1,030		
	材料：458.0 雜項：7.9					
壹.一.C.4	工作項目：造型模板，營建專用環保紙模板 直徑=100cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 03110A0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，造型模板，圓柱紙模板 直徑=100cm	M	1.000	1,540.0	1,540.0	M03110A0001,#
	產品，金屬材料，鐵線及鐵釘等	KG	0.200	40.0	8.0	M0506020009,#
	施工費，工資	式	1.000	120.0	120.0	0127180004,#
	運雜費，吊運費	式	1.000	100.0	100.0	0127130004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	12.0	12.0	W0127120004,#
	合計	M	1.000		1,780.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 M 單價計		1,780		
	材料：1,548.1 雜項：231.9					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 24 頁 共 199 頁

壹.一.C.5	工作項目：鋼筋，SD280，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321030075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD280	T	1.000	23,000.0	23,000.0	M0321030005
	鋼筋，鋼筋技術工	工	1.500	2,500.0	3,750.0	L032105K00002,#
	配合技術工之勞工	工	1.200	1,800.0	2,160.0	L000006A00002
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	4.000	40.0	160.0	M0506020709
	鋼筋，單價分析及計算人員(鋼筋檢料圖費)	工	0.020	1,500.0	30.0	L032102900002,#
	吊卡車，吊車及運費(含工資)	式	1.000	250.0	250.0	E000003E00004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	50.0	50.0	W0127120004,#
	合計	T	1.000		29,400.0	
	人工：5,938.8 機具：249.9	每 T 單價計		29,400		
	材料：23,161.3 雜項：50.0					
壹.一.C.7	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321060075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W	T	1.000	24,000.0	24,000.0	M0321060005,#
	鋼筋，鋼筋技術工	工	1.500	2,500.0	3,750.0	L032105K00002,#
	配合技術工之勞工	工	1.200	1,800.0	2,160.0	L000006A00002
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	4.000	40.0	160.0	M0506020709
	鋼筋，單價分析及計算人員(鋼筋檢料圖費)	工	0.020	1,500.0	30.0	L032102900002,#
	吊卡車，吊車及運費(含工資)	式	1.000	250.0	250.0	E000003E00004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	50.0	50.0	W0127120004,#
	合計	T	1.000		30,400.0	
	人工：5,940.2 機具：249.3	每 T 單價計		30,400		
	材料：24,158.8 雜項：51.7					

計算

審核

覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 25 頁 共 199 頁

計算	審核	覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 26 頁 共 199 頁

壹.一.C.9	工作項目：建築鋼結構工程(含加勁,接合板,接合螺栓及剪力釘等)		單位：T		計 價 代 碼： 0512400005	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，建築鋼結構，鋼料	T	1.000	29,000.0	29,000.0	M0512410005
	產品，建築鋼結構，強力螺栓	式	1.000	2,120.0	2,120.0	M0512430004
	結構用鋼材，裁切及製作加工費	T	1.000	3,900.0	3,900.0	0512520005,#
	建築鋼結構，試裝、運輸及安裝	T	1.000	1,600.0	1,600.0	0512400A05
	鋼材專業塗裝，噴砂處理	式	1.000	1,000.0	1,000.0	0997010004
	鋼材專業塗裝，紅丹防銹漆	式	1.000	1,000.0	1,000.0	0997090004,#
	鋼材專業塗裝，底漆	式	1.000	500.0	500.0	0997060004
	鋼材專業塗裝，面漆	式	1.000	500.0	500.0	0997070004,#
	資料送審，施工製造圖	式	1.000	650.0	650.0	0133030004
	產品，鋼結構銲接，焊條氧氣.乙炔	式	1.000	1,200.0	1,200.0	M0509100004,#
	建築鋼結構，非破壞檢驗	式	1.000	250.0	250.0	0512400504
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件(含固定繫件)	式	1.000	60.0	60.0	M05060D3004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	20.0	20.0	W0127120004,#
	合計	T	1.000		41,800.0	
人工：0.0 機具：0.0			每 T 單價計		41,800	
材料：32,378.3 雜項：9,421.7						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 27 頁 共 199 頁

壹.一.C.11	工作項目：建築用混凝土，預拌，140kgf/cm2		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0333022003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2	M3	1.000	2,230.0	2,230.0	M0305042003
	建築用混凝土，混凝土技術工，日間	工	0.070	2,500.0	175.0	L033305D01002,#
	配合技術工之勞工	工	0.050	1,800.0	90.0	L000006A00002
	建築用混凝土，混凝土振動器	式	1.000	30.0	30.0	E033303100004
	建築用混凝土，混凝土泵，混凝土輸送管	式	1.000	65.0	65.0	E033302600104
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M3	1.000		2,600.0	
	人工：264.9 機具：94.9	每 M3 單價計		2,600		
	材料：2,230.1 雜項：10.1					
壹.一.C.13	工作項目：建築用混凝土，預拌，350kgf/cm2		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0333028003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，350kgf/cm2	M3	1.000	2,730.0	2,730.0	M0305048003
	建築用混凝土，混凝土技術工，日間	工	0.070	2,500.0	175.0	L033305D01002,#
	配合技術工之勞工	工	0.050	1,800.0	90.0	L000006A00002
	建築用混凝土，混凝土振動器	式	1.000	30.0	30.0	E033303100004
	建築用混凝土，混凝土泵，混凝土輸送管	式	1.000	65.0	65.0	E033302600104
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M3	1.000		3,100.0	
	人工：265.1 機具：94.9	每 M3 單價計		3,100		
	材料：2,729.8 雜項：10.2					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 28 頁 共 199 頁

壹.一.C.14	工作項目：控制性低強度回填材料，80 kg/cm2(CLSM)		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0337708003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，控制性低強度回填材料，80 kg/cm2	M3	1.000	830.0	830.0	M0337708003
	建築用混凝土，混凝土技術工，日間	工	0.070	2,500.0	175.0	L033305D01002,#
	配合技術工之勞工	工	0.050	1,800.0	90.0	L000006A00002
	建築用混凝土，混凝土振動器	式	1.000	30.0	30.0	E033303100004
	建築用混凝土，混凝土泵，混凝土輸送管	式	1.000	65.0	65.0	E033302600104
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M3	1.000		1,200.0	
	人工：265.0 機具：95.0 材料：830.0 雜項：10.0	每 M3 單價計		1,200		
	壹.一.C.15	工作項目：砌紅磚，紅磚，1/2B，連工帶料(含1：3水泥砂漿、吊運費及工資)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0421110222
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，砌紅磚	M	78.000	2.5	195.0	M0421100001
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿	M3	0.050	3,800	190.0	0922030003,#,* 同壹.一 .C.15R.2
	砌紅磚，泥水-砌磚技術工	工	0.060	2,500.0	150.0	L042115L00002,#
	配合技術工之勞工	工	0.030	1,800.0	54.0	L000006A00002
	搬運費，含保護措施	式	1.000	20.0	20.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	11.0	11.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		620.0	
	人工：276.0 機具：0.0 材料：311.9 雜項：32.1	每 M2 單價計		620		

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 29 頁 共 199 頁

壹. 一.C.15R.2	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0922030003		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	9.000	150.0	1,350.0	M030521140A,#	
	產品，粒料，細粒料，（細砂，粉光用）	M3	0.900	1,100.0	990.0	M0305022203	
	配合技術工之勞工	工	0.800	1,800.0	1,440.0	L000006A00002	
	工具損耗及其他	式	1.000	20.0	20.0	W0127120004,#	
	合計	M3	1.000		3,800.0		
	人工：1,439.8 機具：0.0 材料：2,340.1 雜項：20.1			每 M3 單價計		3,800	
	壹.一.C.16	工作項目：砌紅磚，泛水收邊、連工帶料，屋頂壓緣磚		單位：M		計 價 代 碼 ： 0421100061	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	產品，砌紅磚	M	12.000	2.5	30.0	M0421100001	
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿	M3	0.020	3,800	76.0	0922030003,#,* 同壹.一.C.15R.2	
	砌紅磚，泥水-砌磚技術工	工	0.010	2,500.0	25.0	L042115L00002,#	
	配合技術工之勞工	工	0.010	1,800.0	18.0	L000006A00002	
	搬運費，含保護措施	式	1.000	12.0	12.0	01271400C4,#	
	工具損耗及其他	式	1.000	9.0	9.0	W0127120004,#	
	合計	M	1.000		170.0		
	人工：71.8 機具：0.0 材料：76.8 雜項：21.4			每 M 單價計		170	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 30 頁 共 199 頁

壹.一.C.17	工作項目：隔間及小室，單層單面(TYPE-A 25mm木絲板)複壁牆		單位：M2		計 價 代 碼 ： 1015002002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，隔間及小室，25mm木絲板	M2	1.000	1,290.0	1,290.0	M1015000002,#
	熱浸鍍鋅處理，背撐骨架(C型立柱及槽架)	M2	1.000	330.0	330.0	0508100102,#
	施工費，工資	式	1.000	350.0	350.0	0127180004,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	100.0	100.0	01271400C4,#
	產品，油漆，水性水泥漆(乳膠漆)，二度(第一道0.15kg/m ² +第二道0.13kg/m ²)	M2	1.000	120.0	120.0	M09910H3002,#
	建築塗裝技術工	工	0.040	2,500.0	100.0	L000005M00002
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	50.0	50.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	30.0	30.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		2,370.0	
	人工：100.0 機具：0.0	每 M2 單價計		2,370		
	材料：1,409.9 雜項：860.1					
壹.一.D.1	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0336070002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.040	150.0	6.0	M030521140A,#
	產品，混凝土附屬品，混凝土高度器@1.5M	式	1.000	15.0	15.0	M0315000004,#
	機具不分類，整體粉光機器	式	1.000	10.0	10.0	E000001000004,#
	混凝土養護，液膜養護劑	M2	1.000	15.0	15.0	0339010002
	其他技術工	工	0.010	2,500.0	25.0	L000005000002,#
	工具損耗及其他	式	1.000	9.0	9.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		80.0	
	人工：25.0 機具：10.0	每 M2 單價計		80		
	材料：21.0 雜項：24.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 31 頁 共 199 頁

壹.一.D.2	工作項目：貼面磚，t=10mm，(防水水泥打底，地坪)，瓷質透心無釉地磚(尺寸:298*598mm±)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0930000AJ2-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防水水泥砂漿粉刷	M2	1.000	670	670.0	0711200002,#,* 同壹.一.D.2R.1
	產品，鋪地磚，無釉地磚，t=10mm，瓷質透心(尺寸:298*598mm±)	塊	5.500	90.0	495.0	M09341h0A0A-01,#
	產品，黏著劑，磁磚	包	0.120	300.0	36.0	M09050F000A,#
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.020	150.0	3.0	M030521140A,#
	泥水-面材鋪貼技術工	工	0.070	2,500.0	175.0	L000005V000002
	工具損耗及其他	式	1.000	11.0	11.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		1,390.0	
	人工：350.0 機具：0.0	每 M2 單價計		1,390		
	材料：1,009.0 雜項：31.0					
壹.一.D.2R.1	工作項目：防水水泥砂漿粉刷		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711200002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防水水泥砂漿粉刷，高分子防水砂漿	M2	1.000	460.0	460.0	M0711200002,#
	產品，填縫材，附屬材料，底層接著泥膏(粘著劑或海菜泥膏)	M2	1.000	15.0	15.0	M0792130002,#
	泥水-粉刷技術工	工	0.070	2,500.0	175.0	L000005B000002
	搬運費，含保護措施	式	1.000	10.0	10.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		670.0	
	人工：175.0 機具：0.0	每 M2 單價計		670		
	材料：475.0 雜項：20.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 32 頁 共 199 頁

壹.一.D.3	工作項目：貼面磚，馬賽克磚，t=5mm，(防水水泥打底，地坪)，透心無釉(尺寸:23.5*23.5mm±)		單位：M2		計 價 代 碼： 09300Q05J2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防水水泥砂漿粉刷	M2	1.000	670	670.0	0711200002,*,* 同壹.一.D.2R.1
	產品，貼面磚，馬賽克磚，t=5mm，透心無釉(尺寸:23.5*23.5mm±)	才	11.700	80.0	936.0	M09300Q050B,#
	產品，黏著劑，磁磚	包	0.120	300.0	36.0	M09050F000A,#
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.020	150.0	3.0	M030521140A,#
	泥水-面材鋪貼技術工	工	0.070	2,500.0	175.0	L000005V00002
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		1,830.0	
	人工：350.1 機具：0.0 材料：1,450.1 雜項：29.8		每 M2 單價計		1,830	
壹.一.D.4	工作項目：環氧樹脂漆，地坪，3.0mm EPOXY		單位：M2		計 價 代 碼： 0996100102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面修飾，表面整平(砂磨清潔整補)	M2	1.000	8.0	8.0	03350F0002-01
	產品，環氧樹脂漆，底塗，接著底漆	KG	0.200	150.0	30.0	M09961000D9,#
	產品，環氧樹脂漆，中塗，1.5mm環氧樹脂流展中層	KG	1.200	130.0	156.0	M09961000E9,#
	產品，環氧樹脂漆，石英砂(混合)料	KG	1.000	8.0	8.0	M09961000C9,#
	產品，環氧樹脂漆，面塗，環氧聚氨脂面層	KG	1.200	220.0	264.0	M09961000F9-01, #
	產品，環氧樹脂漆，面塗，耐候細止滑耐磨面漆	KG	0.400	440.0	176.0	M09961000F9-02, #，共二道
	施工費，工資	式	1.000	110.0	110.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	18.0	18.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		770.0	
	人工：0.0 機具：0.0 材料：634.0 雜項：136.0		每 M2 單價計		770	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 33 頁 共 199 頁

壹.一.D.5	工作項目：環氧樹脂漆，地坪，6.0mm EPOXY流展砂漿地坪		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0996100102-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面修飾，表面整平(砂磨清潔整補)	M2	1.000	8.0	8.0	03350F0002-01
	產品，環氧樹脂漆，底塗，接著底漆	KG	0.200	150.0	30.0	M09961000D9,#
	產品，環氧樹脂漆，底塗，接著層	KG	0.300	190.0	57.0	M09961000D9-01,#
	產品，環氧樹脂漆，中塗，環氧樹脂流展砂漿層	KG	1.200	190.0	228.0	M09961000E9-01,#
	產品，環氧樹脂漆，石英砂(混合)料	KG	15.000	8.0	120.0	M09961000C9,#
	產品，環氧樹脂漆，面塗，環氧樹脂面層隙封批補層	KG	1.000	110.0	110.0	M09961000F9-03,#
	產品，環氧樹脂漆，面塗，環氧聚氨脂面層	KG	0.500	220.0	110.0	M09961000F9-01,#
	產品，環氧樹脂漆，面塗，聚氨基甲酸脂彈性耐磨面漆	KG	0.600	300.0	180.0	M09961000F9-04,#，共二道
	施工費，工資	式	1.000	200.0	200.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	7.0	7.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		1,050.0	
人工：0.0 機具：0.0			每 M2 單價計		1,050	
材料：835.0 雜項：215.0						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 34 頁 共 199 頁

壹.一.D.6	工作項目：磨石子地磚，600X600mm，厚度22mm±0.3mm，透心		單位：M2		計 價 代 碼： 0942154002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿	M3	0.030	3,800	114.0	0922030003,#,* 同壹.一 .C.15R.2
	產品，磨石子地磚，600X600mm，厚度22mm，±0.2cm透心	塊	2.800	300.0	840.0	M094215400A,#
	水泥磨石子，打蠟(二度，清潔)	M2	1.000	15.0	15.0	0941000042,#
	泥水-面材鋪貼技術工	工	0.120	2,500.0	300.0	L000005V000002
	配合技術工之勞工	工	0.060	1,800.0	108.0	L000006A000002
	工具損耗及其他	式	1.000	13.0	13.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		1,390.0	
	人工：451.2 機具：0.0	每 M2 單價計		1,390		
	材料：910.2 雜項：28.6					
壹.一.D.7	工作項目：鋪地磚，t=9mm，樓梯止滑磚(尺寸:198*260mm±)		單位：M2		計 價 代 碼： 0934100902	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000	440	440.0	0922030122,#,* 同壹.一.D.7R.1
	產品，鋪地磚，t=9mm，樓梯止滑磚(尺寸:198*260±)	塊	19.000	30.0	570.0	M093410090A,#
	產品，黏著劑，磁磚	包	0.120	300.0	36.0	M09050F000A,#
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.020	150.0	3.0	M030521140A,#
	泥水-面材鋪貼技術工	工	0.100	2,500.0	250.0	L000005V000002
	工具損耗及其他	式	1.000	11.0	11.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		1,310.0	
	人工：619.0 機具：0.0	每 M2 單價計		1,310		
	材料：667.6 雜項：23.4					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 35 頁 共 199 頁

壹. 一.D.7R.1	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪，打底		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922030122	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿	M3	0.025	3,800	95.0	0922030003,#,* 同壹.一 .C.15R.2
	泥水-粉刷技術工	工	0.090	2,500.0	225.0	L000005B00002
	配合技術工之勞工	工	0.060	1,800.0	108.0	L000006A00002
	工具損耗及其他	式	1.000	12.0	12.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		440.0	
	人工：369.0 機具：0.0	每 M2 單價計		440		
	材料：58.5 雜項：12.5					
壹.一.D.8	工作項目：舖地磚，石英磚，t=9mm，無釉(尺寸:198*198mm±)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09341U0902	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000	440	440.0	0922030122,#,* 同壹.一.D.7R.1
	產品，舖地磚，石英磚，t=9mm，無釉(尺寸:198*198mm±)	塊	25.000	22.0	550.0	M09341U090A,#
	產品，黏著劑，磁磚	包	0.120	300.0	36.0	M09050F000A,#
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.020	150.0	3.0	M030521140A,#
	泥水-面材鋪貼技術工	工	0.100	2,500.0	250.0	L000005V00002
	工具損耗及其他	式	1.000	11.0	11.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		1,290.0	
	人工：618.9 機具：0.0	每 M2 單價計		1,290		
	材料：647.6 雜項：23.5					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 36 頁 共 199 頁

壹.一.D.9	工作項目：抵石子，地坪，普通水泥，水泥砂漿打底		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0978211012	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000	440	440.0	0922030122,#,* 同壹.一.D.7R.1
	產品，抵石子，2分宜蘭石	KG	15.000	6.0	90.0	M0978200009,#
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.240	150.0	36.0	M030521140A,#
	產品，海菜粉	KG	0.060	300.0	18.0	M0905020009
	其他技術工，抵石工	工	0.200	2,500.0	500.0	L000005000002-01,#
	配合技術工之勞工	工	0.050	1,800.0	90.0	L000006A00002
	工具損耗及其他	式	1.000	16.0	16.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		1,190.0	
	人工：959.1 機具：0.0 材料：202.5 雜項：28.4		每 M2 單價計		1,190	
	壹.一.D.10	工作項目：貼面磚，t=10mm，(防水水泥打底，牆面)，瓷質透心無釉地磚(尺寸:298*598mm±)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0930000AH2-01
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防水水泥砂漿粉刷	M2	1.000	670	670.0	0711200002,#,* 同壹.一.D.2R.1
	產品，鋪貼壁磚，t=10mm，瓷質無釉透心(尺寸:298*598mm±)	塊	5.500	90.0	495.0	M0931000A0A,#
	產品，黏著劑，磁磚	包	0.120	300.0	36.0	M09050F000A,#
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.020	150.0	3.0	M030521140A,#
	泥水-面材鋪貼技術工	工	0.070	2,500.0	175.0	L000005V00002
	工具損耗及其他	式	1.000	11.0	11.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		1,390.0	
	人工：350.0 機具：0.0 材料：1,009.0 雜項：31.0		每 M2 單價計		1,390	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 37 頁 共 199 頁

壹.一.D.11	工作項目：貼面磚，馬賽克磚，t=5mm，(防水水泥打底，牆面)，透心無釉(尺寸:23.5*23.5mm±)		單位：M2		計 價 代 碼： 09300Q05H2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防水水泥砂漿粉刷	M2	1.000	670	670.0	0711200002,*,* 同壹.一.D.2R.1
	產品，貼面磚，馬賽克磚，t=5mm，透心無釉(尺寸:23.5*23.5mm±)	才	11.700	80.0	936.0	M09300Q050B,#
	產品，黏著劑，磁磚	包	0.120	300.0	36.0	M09050F000A,#
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.020	150.0	3.0	M030521140A,#
	泥水-面材鋪貼技術工	工	0.070	2,500.0	175.0	L000005V00002
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		1,830.0	
	人工：350.1 機具：0.0 材料：1,450.1 雜項：29.8		每 M2 單價計		1,830	
壹.一.D.12	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，牆面，刷水性水泥漆(乳膠漆)		單位：M2		計 價 代 碼： 09220303C2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，牆面，面層粉光	M2	1.000	460	460.0	0922030312,*,* 同壹.一.D.12R.1
	油漆，補土，綠建材批土整平	M2	1.000	50.0	50.0	09910G0002,#
	產品，油漆，水性水泥漆(乳膠漆)，二度(第一道0.15kg/m ² +第二道0.13kg/m ²)	M2	1.000	120.0	120.0	M09910H3002,#
	建築塗裝技術工	工	0.040	2,500.0	100.0	L000005M00002
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		740.0	
	人工：487.0 機具：0.0 材料：178.5 雜項：74.5		每 M2 單價計		740	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 38 頁 共 199 頁

壹. 一.D.12R.1	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，牆面，面層粉光		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922030312	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿	M3	0.025	3,800	95.0	0922030003,#,* 同壹.一 .C.15R.2
	泥水-粉刷技術工	工	0.090	2,500.0	225.0	L000005B00002
	配合技術工之勞工	工	0.070	1,800.0	126.0	L000006A00002
	工具損耗及其他	式	1.000	14.0	14.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		460.0	
	人工：387.0 機具：0.0		每 M2 單價計		460	
	材料：58.5 雜項：14.5					
壹.一.D.13	工作項目：油漆，水性水泥漆(乳膠漆)，二度，踢腳1:3水泥粉刷粉光		單位：M		計 價 代 碼 ： 09910H3E01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，牆面，面層粉光	M2	0.100	460	46.0	0922030312,#,* 同壹.一 .D.12R.1
	產品，油漆，水性水泥漆(乳膠漆)，二度(第一道0.15kg/㎡+第二道0.13kg/㎡)	M2	0.100	120.0	12.0	M09910H3002,#
	油漆，補土，綠建材批土整平	M2	0.100	50.0	5.0	09910G0002,#
	建築塗裝技術工	工	0.004	2,500.0	10.0	L000005M00002
	工具損耗及其他	式	1.000	12.0	12.0	W0127120004,#
	合計	M	1.000		85.0	
	人工：48.6 機具：0.0		每 M 單價計		85	
	材料：17.9 雜項：18.5					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 39 頁 共 199 頁

壹.一.D.14	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，平頂，刷水性水泥漆(乳膠漆)	單位：M2		計 價 代 碼 ： 09220302C2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，平頂，面層粉光	M2	1.000	460	460.0 0922030212,*,* 同壹.一 .D.14R.1
	油漆，補土，綠建材批土整平	M2	1.000	50.0	50.0 09910G0002, #
	產品，油漆，水性水泥漆(乳膠漆)，二度(第一道0.15kg/m ² +第二道0.13kg/m ²)	M2	1.000	120.0	120.0 M09910H3002, #
	建築塗裝技術工	工	0.040	2,500.0	100.0 L000005M00002
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0 W0127120004, #
	合計	M2	1.000		740.0
	人工：487.0 機具：0.0 材料：178.5 雜項：74.5		每 M2 單價計		740
壹.一.D.14R.1	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，平頂，面層粉光	單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922030212	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿	M3	0.025	3,800	95.0 0922030003,*,* 同壹.一 .C.15R.2
	泥水-粉刷技術工	工	0.090	2,500.0	225.0 L000005B000002
	配合技術工之勞工	工	0.070	1,800.0	126.0 L000006A000002
	工具損耗及其他	式	1.000	14.0	14.0 W0127120004, #
	合計	M2	1.000		460.0
	人工：387.0 機具：0.0 材料：58.5 雜項：14.5		每 M2 單價計		460

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 40 頁 共 199 頁

壹.一.D.15	工作項目：油漆，水性水泥漆(乳膠漆)，二度，平頂批土		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09910H3202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	清理，素地整理、清潔	M2	1.000	10.0	10.0	0174000002,#
	油漆，補土，綠建材批土整平	M2	1.000	50.0	50.0	09910G0002,#
	產品，油漆，水性水泥漆(乳膠漆)，二度(第一道0.15kg/m ² +第二道0.13kg/m ²)	M2	1.000	120.0	120.0	M09910H3002,#
	建築塗裝技術工	工	0.040	2,500.0	100.0	L000005M000002
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		290.0	
	人工：100.0 機具：0.0	每 M2 單價計		290		
	材料：120.0 雜項：70.0					
壹.一.D.16	工作項目：天花板，明架，岩棉(礦纖)吸音，C1		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09500M6002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，天花板，岩棉(礦纖)，15mm	M2	1.000	470.0	470.0	M0950006022,#
	產品，天花板，輕鋼架及收邊條	M2	1.000	130.0	130.0	M0950000102,#
	產品，天花板，吊筋#10及五金配件	M2	1.000	40.0	40.0	M0950050002,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	20.0	20.0	01271400C4,#
	施工費，工資	式	1.000	130.0	130.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		800.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 M2 單價計		800		
	材料：640.0 雜項：160.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 41 頁 共 199 頁

壹.一.D.17	工作項目：鋁板條天花板，鋁板厚0.5mm C2		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0954801002		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	產品，鋁板條天花板，鋁板厚0.5mm，烤漆	M2	1.000	900.0	900.0	M0954801062	
	產品，天花板，支撐骨架	M2	1.000	300.0	300.0	M09500L0002	
	產品，天花板，吊筋二分及五金配件	M2	1.000	100.0	100.0	M0950050002-01，#	
	搬運費，含保護措施	式	1.000	100.0	100.0	01271400C4，#	
	施工費，工資	式	1.000	550.0	550.0	0127180004，#	
	工具損耗及其他	式	1.000	30.0	30.0	W0127120004，#	
	合計	M2	1.000		1,980.0		
	人工：0.0 機具：0.0 材料：1,300.1 雜項：679.9		每 M2 單價計		1,980		
	壹.一.D.18	工作項目：天花板，明架，塑膠(PVC) C3		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09500MB002	
		工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，天花板，明架，塑膠(PVC)，8mm		M2	1.000	410.0	410.0	M09500MB002，#	
產品，天花板，輕鋼架及收邊條		M2	1.000	130.0	130.0	M0950000102，#	
產品，天花板，吊筋#10及五金配件		M2	1.000	40.0	40.0	M0950050002，#	
搬運費，含保護措施		式	1.000	20.0	20.0	01271400C4，#	
施工費，工資		式	1.000	140.0	140.0	0127180004，#	
工具損耗及其他		式	1.000	10.0	10.0	W0127120004，#	
合計		M2	1.000		750.0		
人工：0.0 機具：0.0 材料：580.0 雜項：170.0		每 M2 單價計		750			

計算

審核

覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 42 頁 共 199 頁

計算	審核	覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 43 頁 共 199 頁

壹.一.D.20	工作項目：仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，外牆造型質感塗料		單位：M2		計 價 代 碼：0991110002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，牆面，面層粉光	M2	1.000	460	460.0	0922030312,#,* 同壹.一 .D.12R.1
	施工測量，測量放樣及溝縫處理	式	1.000	20.0	20.0	0172560004-01
	清理，施工前，素地整理及養生包覆	式	1.000	20.0	20.0	0174001004,#
	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，滲透型水性底漆	M2	1.000	70.0	70.0	M0991110002,#
	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，造型質感塗料主材，噴塗自然面	M2	1.000	130.0	130.0	M0991110002-01, #
	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，環保耐候矽有色漆	M2	1.000	220.0	220.0	M0991110002-02, #
	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，環保耐候水性透明面漆	M2	1.000	120.0	120.0	M0991110002-03, #
	施工費，塗裝工資	式	1.000	200.0	200.0	0127180004-03,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		1,250.0	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 44 頁 共 199 頁

壹.一.D.22	工作項目：塗液類防潮，2.0mm窗框&層間接縫高分子膠泥防水		單位：M		計 價 代 碼 ： 0711100001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	清理，施工面清潔	M	1.000	6.0	6.0	0174000001,#
	塗液類防潮，樹脂塗液，固化底漆	M	1.000	20.0	20.0	0711130001,#
	塗液類防潮，樹脂塗液，高分子膠泥複合材(二道施工)	M	1.000	150.0	150.0	0711130001-01,#
	營建防水技術工	工	0.020	2,500.0	50.0	L000005o00002
	工具損耗及其他	式	1.000	4.0	4.0	W0127120004,#
	合計	M	1.000		230.0	
	人工：50.0 機具：0.0	每 M 單價計		230		
	材料：0.0 雜項：180.0					
壹.一.D.24	工作項目：屋頂隔熱，隔熱磚，PS板磨石隔熱磚(PS板厚3cm)30*30*5cm		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0722160002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿	M3	0.030	3,800	114.0	0922030003,#,* 同壹.一.C.15R.2
	產品，屋頂隔熱，PS板磨石隔熱磚30*30*5cm	M2	1.000	570.0	570.0	M0722100002,#
	產品，襯墊料，接縫墊條，PE伸縮條	M2	1.000	70.0	70.0	M0792022002,#
	隔熱技術工	工	0.100	2,500.0	250.0	L000005s00002
	配合技術工之勞工	工	0.030	1,800.0	54.0	L000006a00002
	工具損耗及其他	式	1.000	12.0	12.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		1,070.0	
	人工：347.2 機具：0.0	每 M2 單價計		1,070		
	材料：710.2 雜項：12.6					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 45 頁 共 199 頁

壹.一.E.1	工作項目：鋼門扇及門樘，(推開式，雙面平板，防火門)，F60A，鍍鋅烤漆鋼板防火門 DI 160*220cm		單位：樘		計 價 代 碼：08110M00020A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框(氣密) 1.6mm*50*130	樘	1.000	5,600.0	5,600.0	M08110a00000A,#
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門扇(T=1mm) +鋁封邊(F60A)	樘	1.000	18,700.0	18,700.0	M08110b00000A-01,#
	產品，標準門鉸鏈，旗型	付	6.000	260.0	1,560.0	M087112000C,#
	產品，門五金，門鎖/鎖心，匣式水平鎖+假把手	付	1.000	3,900.0	3,900.0	M087102000B-01,#
	產品，門五金，門弓器，隱藏式(#3，承重60kg)	付	2.000	2,600.0	5,200.0	M08710D000B,#
	產品，門五金，門止/門檔/鑲邊條，地板門止(有磁)	付	2.000	320.0	640.0	M087104100B,#
	產品，門五金，插梢，天地插梢(天地栓+防塵蓋)	付	1.000	650.0	650.0	M087103200B,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	6.000	150.0	900.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	39.000	10.0	390.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	3,625.0	3,625.0	080500002004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	15.0	15.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		41,480.0	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 46 頁 共 199 頁

壹.一.E.2	工作項目：鋼門扇及門樘，(推開式，雙面平板，普通門)鍍鋅烤漆鋼板門 D2 90*170cm		單位：樘		計 價 代 碼： 08110300000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框(氣密) 1.6mm*50*130	樘	1.000	4,550.0	4,550.0	M08110a00000A,#
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門扇(T=1mm) +鋁封邊	樘	1.000	8,500.0	8,500.0	M08110b00000A,#
	產品，標準門鉸鏈，旗型	付	3.000	260.0	780.0	M087112000C,#
	產品，門五金，門鎖/鎖心，匣式水平鎖	付	1.000	2,600.0	2,600.0	M087102000B,#
	產品，門五金，門弓器，隱藏式(#3，承重 60kg)	付	1.000	2,600.0	2,600.0	M08710D000B,#
	產品，門五金，門止/門檔/鑲邊條，地板門止(有磁)	付	1.000	320.0	320.0	M087104100B,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	5.400	150.0	810.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	25.000	10.0	250.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	1,935.0	1,935.0	080500002004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	15.0	15.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		22,660.0	
	</					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 47 頁 共 199 頁

壹.一.E.3	工作項目：木門，單扇裝飾面板木門(防火門，F60A) D3 90*220cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08210400000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框(氣密) 1.6mm*50*130	樘	1.000	4,550.0	4,550.0	M08110a00000A,#
	產品，木門，單扇裝飾面板木門，門扇面貼美耐板+鋁封邊(防火門，F60A)	樘	1.000	9,100.0	9,100.0	M08210400000A,#
	產品，標準門鉸鏈，旗型	付	3.000	260.0	780.0	M087112000C,#
	產品，門五金，門鎖/鎖心，匣式水平鎖	付	1.000	2,600.0	2,600.0	M087102000B,#
	產品，門五金，門弓器，隱藏式(#3，承重60kg)	付	1.000	2,600.0	2,600.0	M08710D000B,#
	產品，門五金，門止/門檔/鑲邊條，地板門止(有磁)	付	1.000	320.0	320.0	M087104100B,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	5.400	150.0	810.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	25.000	10.0	250.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	1,995.0	1,995.0	080500002004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	15.0	15.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		23,320.0	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 48 頁 共 199 頁

壹.一.E.4	工作項目：木門，單扇裝飾面板木門，橫拉門(無障礙廁所) D4 100*220cm		單位：樘		計 價 代 碼：08210400000A-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框(橫拉) 1.6mm*50*130+45	樘	1.000	7,100.0	7,100.0	M08110a00000A-01,#
	產品，木門，單扇裝飾面板木門，門扇面貼美耐板+鋁封邊	樘	1.000	9,940.0	9,940.0	M08210400000A-01,#
	產品，門五金，橫拉吊軌組	式	1.000	7,800.0	7,800.0	M08710C0004,#
	產品，門五金，門鎖/鎖心，指示型勾鎖+ 30cm兩彎把手鎖	付	1.000	450.0	450.0	M087102000B-03,#
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	2,529.0	2,529.0	080500002004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	11.0	11.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		27,830.0	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 49 頁 共 199 頁

壹.一.E.5	工作項目：鋼門扇及門樘，(推開式，雙面平板，防火門)，F60A，鍍鋅烤漆鋼板防火門(具遮煙性) D5 130*220cm		單位：樘		計 價 代 碼：08110M00020A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框(氣密) 1.6mm*50*130	樘	1.000	5,070.0	5,070.0	M08110a00000A,#
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門扇(T=1mm) +鋁封邊+內嵌式自動升降壓條(F60A)	樘	1.000	16,900.0	16,900.0	M08110b00000A-02,#
	產品，標準門鉸鏈，旗型	付	3.000	260.0	780.0	M087112000C,#
	產品，門五金，門鎖/鎖心，平推鎖+外側水平把手	付	1.000	3,900.0	3,900.0	M087102000B-04,#
	產品，門五金，門弓器，隱藏式(#7，承重100kg)	付	1.000	3,900.0	3,900.0	M08710D000B-02,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	5.700	150.0	855.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	32.000	10.0	320.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	3,055.0	3,055.0	080500002004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		35,090.0	
				</		

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 50 頁 共 199 頁

壹.一.E.6	工作項目：鋼門扇及門樘，(推開式，雙面平板，防火門)，F60A，鍍鋅烤漆鋼板防火門(具遮煙性) D6 105*220cm		單位：樘		計 價 代 碼：08110M00020A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框(氣密) 1.6mm*50*130	樘	1.000	4,650.0	4,650.0	M08110a00000A,#
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門扇(T=1mm) +鋁封邊+內嵌式自動升降壓條(F60A)	樘	1.000	14,300.0	14,300.0	M08110b00000A-02,#
	產品，標準門鉸鏈，旗型	付	3.000	260.0	780.0	M087112000C,#
	產品，門五金，門鎖/鎖心，平推鎖+外側水平把手	付	1.000	3,900.0	3,900.0	M087102000B-04,#
	產品，門五金，門弓器，隱藏式(#4，承重80kg)	付	1.000	2,600.0	2,600.0	M08710D000B-01,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	5.500	150.0	825.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	26.000	10.0	260.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	2,623.0	2,623.0	080500002004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	12.0	12.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		30,250.0	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 51 頁 共 199 頁

壹.一.E.7	工作項目：鋼門扇及門樘，(推開式，雙面平板，防火門)，F60A，鍍鋅烤漆鋼板防火門 D7 200*220cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110M00020A-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框(氣密) 1.6mm*50*130	樘	1.000	6,700.0	6,700.0	M08110a00000A,#
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門扇(T=1mm) +鋁封邊(F60A)	樘	1.000	26,000.0	26,000.0	M08110b00000A-01,#
	產品，標準門鉸鏈，旗型	付	6.000	260.0	1,560.0	M087112000C,#
	產品，門五金，門鎖/鎖心，匣式水平鎖+假把手	付	1.000	3,900.0	3,900.0	M087102000B-01,#
	產品，門五金，門弓器，隱藏式(#4，承重80kg)	付	2.000	2,600.0	5,200.0	M08710D000B-01,#
	產品，門五金，門止/門檔/鑲邊條，地板門止(有磁)	付	2.000	320.0	640.0	M087104100B,#
	產品，門五金，插梢，天地插梢(天地栓+防塵蓋)	付	1.000	650.0	650.0	M087103200B,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	6.400	150.0	960.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	49.000	10.0	490.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	4,465.0	4,465.0	080500002004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	15.0	15.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		50,880.0	
	人工：0.0 機具：0.0 材料：49,114.5 雜項：1,765.5		每 樘 單價計		50,880	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 52 頁 共 199 頁

壹.一.E.8	工作項目：鋼門扇及門樘，(橫拉式，雙面平板，防火門)，F60A，雙面鋼板烤漆鐵門(符合台電室內配電室設計規範) D8 180*220cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110Q00020A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，(橫拉式，雙面平板，防火門)，F60A，雙面鋼板烤漆鐵門	樘	1.000	62,000.0	62,000.0	M08110Q00020A,#
	產品，門五金，橫拉吊軌組	式	1.000	7,800.0	7,800.0	M08710C0004,#
	產品，門五金，另料、配件全	式	1.000	4,000.0	4,000.0	M0871000004,#
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	7,380.0	7,380.0	080500002004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	120.0	120.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		81,300.0	
	人工：0.0 機具：0.0		每 樘 單價計		81,300	
	材料：81,178.0 雜項：122.0					

計算

审核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 53 頁 共 199 頁

壹.一.E.9	工作項目：木門，單扇裝飾面板木門(防火門，F60A) D9 100*220cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08210400000A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框(氣密) 1.6mm*50*130	樘	1.000	4,680.0	4,680.0	M08110a00000A,#
	產品，木門，單扇裝飾面板木門，門扇面貼美耐板+鋁封邊(防火門，F60A)	樘	1.000	9,750.0	9,750.0	M08210400000A,#
	產品，標準門鉸鏈，旗型	付	3.000	260.0	780.0	M087112000C,#
	產品，門五金，門鎖/鎖心，匣式水平鎖	付	1.000	2,600.0	2,600.0	M087102000B,#
	產品，門五金，門弓器，隱藏式(#3，承重60kg)	付	1.000	2,600.0	2,600.0	M08710D000B,#
	產品，門五金，門止/門檔/鑲邊條，地板門止(有磁)	付	1.000	320.0	320.0	M087104100B,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	5.400	150.0	810.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	25.000	10.0	250.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	2,073.0	2,073.0	080500002004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	17.0	17.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		24,180.0	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 54 頁 共 199 頁

壹.一.E.10	工作項目：鋼門扇及門樘，(推開式，雙面平板，防火門)，F60A，鍍鋅烤漆鋼板防火門 D10 135*220cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110M00020A-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框(氣密) 1.6mm*50*130	樘	1.000	5,600.0	5,600.0	M08110a00000A,#
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門扇(T=1mm) +鋁封邊(F60A)	樘	1.000	11,700.0	11,700.0	M08110b00000A-01,#
	產品，標準門鉸鏈，旗型	付	3.000	260.0	780.0	M087112000C,#
	產品，門五金，門鎖/鎖心，匣式水平鎖	付	1.000	2,600.0	2,600.0	M087102000B,#
	產品，門五金，門弓器，隱藏式(#3，承重60kg)	付	1.000	2,600.0	2,600.0	M08710D000B,#
	產品，門五金，門止/門檔/鑲邊條，地板門止(有磁)	付	1.000	320.0	320.0	M087104100B,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	5.600	150.0	840.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	30.000	10.0	300.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	2,360.0	2,360.0	080500002004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		27,410.0	

計算

審核

覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 55 頁 共 199 頁

計算	審核	覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 56 頁 共 199 頁

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 57 頁 共 199 頁

壹.一.E.13		工作項目：鋁窗，單扇推射窗+固定窗 W1 600*300cm		單位：樘		計 價 代 碼： 08520B00000A	
		工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
		產品，鋁窗，單扇推射窗+固定窗	樘	1.000	117,830.0	117,830.0	M08520B00000A-01,#
		產品，鋁窗，紗窗	樘	1.000	6,370.0	6,370.0	M08520G00000A
		門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	18.000	150.0	2,700.0	080500001001
		門窗基本材料及施工方法，清潔	才	198.000	10.0	1,980.0	08050000300C
		門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	12,420.0	12,420.0	080500002004,#
		強化玻璃，平面，t=8mm(清，含安裝及矽粒康填縫)	才	198.000	120.0	23,760.0	088103180A,#
		零星工料(含固定零件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
		工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
		合計	樘	1.000		165,370.0	
		人工：0.0 機具：0.0			每 樘 單價計		165,370
		材料：136,612.2 雜項：28,757.8					
壹.一.E.14		工作項目：鋁窗，單扇推射窗+固定窗 W2 760*300cm		單位：樘		計 價 代 碼： 08520B00000A-01	
		工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
		產品，鋁窗，單扇推射窗+固定窗	樘	1.000	149,200.0	149,200.0	M08520B00000A-01,#
		產品，鋁窗，紗窗	樘	1.000	8,070.0	8,070.0	M08520G00000A
		門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	21.200	150.0	3,180.0	080500001001
		門窗基本材料及施工方法，清潔	才	251.000	10.0	2,510.0	08050000300C
		門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	15,727.0	15,727.0	080500002004,#
		強化玻璃，平面，t=8mm(清，含安裝及矽粒康填縫)	才	251.000	120.0	30,120.0	088103180A,#
		零星工料(含固定零件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
		工具損耗及其他	式	1.000	13.0	13.0	W0127120004,#
		合計	樘	1.000		209,120.0	
		人工：0.0 機具：0.0			每 樘 單價計		209,120
		材料：173,005.0 雜項：36,115.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 58 頁 共 199 頁

壹.一.E.15	工作項目：鋁窗，單扇推射窗+固定窗 W3 70*190cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520B00000A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，單扇推射窗+固定窗	樘	1.000	5,700.0	5,700.0	M08520B00000A-01,#
	產品，鋁窗，紗窗	樘	1.000	1,300.0	1,300.0	M08520G00000A
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	5.200	150.0	780.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	15.000	10.0	150.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	700.0	700.0	080500002004,#
	普通平板玻璃，平面，t=5mm(清，含安裝及矽粒康填縫)	才	15.000	70.0	1,050.0	088101150A,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		9,990.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 樘 單價計		9,990		
	材料：7,700.3 雜項：2,289.7					
壹.一.E.16	工作項目：鋁窗，四扇橫雙併拉窗 W4 200*70cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520F00000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，四扇橫雙併拉窗	樘	1.000	6,300.0	6,300.0	M08520F00000A,#
	產品，鋁窗，紗窗	樘	1.000	1,100.0	1,100.0	M08520G00000A
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	5.400	150.0	810.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	16.000	10.0	160.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	740.0	740.0	080500002004,#
	普通平板玻璃，平面，t=5mm(噴砂，含安裝及矽粒康填縫)	才	16.000	80.0	1,280.0	088101150A-01,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		10,700.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 樘 單價計		10,700		
	材料：8,139.5 雜項：2,560.5					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 59 頁 共 199 頁

壹.一.E.17	工作項目：鋁窗，雙扇橫雙拉窗 W5 105*240cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520E00000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，雙扇橫雙拉窗	樘	1.000	8,600.0	8,600.0	M08520E00000A,#
	產品，鋁窗，紗窗	樘	1.000	1,060.0	1,060.0	M08520G00000A
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	6.900	150.0	1,035.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	28.000	10.0	280.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	966.0	966.0	080500002004,#
	普通平板玻璃，平面，t=5mm(清，含安裝及矽粒康填縫)	才	21.000	70.0	1,470.0	088101150A,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	9.0	9.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		13,720.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 樘 單價計		13,720		
	材料：10,626.1 雜項：3,093.9					
壹.一.E.18	工作項目：鋁窗，雙扇橫雙拉窗 W6 385*170cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520E00000A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，雙扇橫雙拉窗	樘	1.000	16,140.0	16,140.0	M08520E00000A,#
	產品，鋁窗，紗窗	樘	1.000	2,590.0	2,590.0	M08520G00000A
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	10.100	150.0	1,515.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	51.000	10.0	510.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	1,873.0	1,873.0	080500002004,#
	普通平板玻璃，平面，t=5mm(清，含安裝及矽粒康填縫)	才	51.000	70.0	3,570.0	088101150A,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	12.0	12.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		26,510.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 樘 單價計		26,510		
	材料：20,603.6 雜項：5,906.4					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 60 頁 共 199 頁

壹.一.E.19	工作項目：鋁窗，單扇推射窗 W8 70*130cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520B00000A-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，單扇推射窗	樘	1.000	3,900.0	3,900.0	M08520B00000A-02,#
	產品，鋁窗，紗窗	樘	1.000	900.0	900.0	M08520G00000A
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	5.200	150.0	780.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	15.000	10.0	150.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	480.0	480.0	080500002004,#
	普通平板玻璃，平面，t=5mm(清，含安裝及矽粒康填縫)	才	15.000	70.0	1,050.0	088101150A,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		7,570.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 樘 單價計		7,570		
	材料：5,280.1 雜項：2,289.9					
壹.一.E.20	工作項目：鋁窗，雙扇橫雙拉窗 W9 130*120cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520E00000A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，雙扇橫雙拉窗	樘	1.000	4,710.0	4,710.0	M08520E00000A,#
	產品，鋁窗，紗窗	樘	1.000	860.0	860.0	M08520G00000A
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	5.000	150.0	750.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	18.000	10.0	180.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	557.0	557.0	080500002004,#
	普通平板玻璃，平面，t=5mm(清，含安裝及矽粒康填縫)	才	18.000	70.0	1,260.0	088101150A,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	13.0	13.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		8,630.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 樘 單價計		8,630		
	材料：6,127.3 雜項：2,502.7					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 61 頁 共 199 頁

壹.一.E.21	工作項目：鋁門扇及門樘，雙扇推開門+固定窗 DW1 (675+1140)*335cm		單位：樘		計 價 代 碼：08120U00000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門扇及門樘，雙扇推開門+固定窗	樘	1.000	331,700.0	331,700.0	M08120U00000A,#
	產品，門五金，插梢，天地插梢(天地栓+防塵蓋)	付	6.000	650.0	3,900.0	M087103200B,#
	產品，門五金，門鎖/鎖心，平頭鎖	付	6.000	800.0	4,800.0	M087102000B-02,#
	產品，門五金，門弓器，隱藏式(#3，承重60kg)	付	12.000	2,600.0	31,200.0	M08710D000B,#
	產品，標準門鉸鏈，旗型	付	36.000	260.0	9,360.0	M087112000C,#
	產品，門五金，推拉板/把手，不銹鋼製，管形把手 L=90cm	付	12.000	900.0	10,800.0	M087105040B,#
	產品，門五金，門止/門檔/鑲邊條，地板門止(有磁)	付	12.000	320.0	3,840.0	M087104100B,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	24.200	150.0	3,630.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	599.000	10.0	5,990.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	39,560.0	39,560.0	080500002004,#
	強化玻璃，平面，t=8mm(清，含安裝及矽粒康填縫)	才	599.000	120.0	71,880.0	088103180A,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	20.0	20.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		516,980.0	
	人工：0.0 機具：0.0			每 樘 單價計		516,980
	材料：435,142.1 雜項：81,837.9					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 62 頁 共 199 頁

壹.一.E.22	工作項目：鋁門扇及門樘，單扇推開門+固定窗 DW2 335*335cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120T00000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門扇及門樘，單扇推開門+固定窗	樘	1.000	52,200.0	52,200.0	M08120T00000A,#
	產品，門五金，門鎖/鎖心，平頭鎖	付	1.000	800.0	800.0	M087102000B-02, #
	產品，門五金，門弓器，隱藏式(#3，承重60kg)	付	1.000	2,600.0	2,600.0	M08710D000B,#
	產品，標準門鉸鏈，旗型	付	3.000	260.0	780.0	M087112000C,#
	產品，門五金，推拉板/把手，不銹鋼製，管形把手 L=90cm	付	1.000	900.0	900.0	M087105040B,#
	產品，門五金，門止/門檔/鑲邊條，地板門止(有磁)	付	1.000	320.0	320.0	M087104100B,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	9.400	150.0	1,410.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	111.000	10.0	1,110.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	5,760.0	5,760.0	080500002004,#
	強化玻璃，平面，t=8mm(清，含安裝及矽粒康填縫)	才	111.000	120.0	13,320.0	088103180A,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		79,510.0	
人工：0.0 機具：0.0			每 樘 單價計		79,510	
材料：63,361.5 雜項：16,148.5						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 63 頁 共 199 頁

壹.一.E.23	工作項目：鋁門扇及門樘，單扇推開門+固定窗 DW3 335*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120T00000A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門扇及門樘，單扇推開門+固定窗	樘	1.000	52,200.0	52,200.0	M08120T00000A,#
	產品，門五金，門鎖/鎖心，平頭鎖	付	1.000	800.0	800.0	M087102000B-02, #
	產品，門五金，門弓器，隱藏式(#3，承重60kg)	付	1.000	2,600.0	2,600.0	M08710D000B,#
	產品，標準門鉸鏈，旗型	付	3.000	260.0	780.0	M087112000C,#
	產品，門五金，推拉板/把手，不銹鋼製，管形把手 L=90cm	付	1.000	900.0	900.0	M087105040B,#
	產品，門五金，門止/門檔/鑲邊條，地板門止(有磁)	付	1.000	320.0	320.0	M087104100B,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	9.400	150.0	1,410.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	111.000	10.0	1,110.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	5,760.0	5,760.0	080500002004,#
	強化玻璃，平面，t=8mm(清，含安裝及矽粒康填縫)	才	111.000	120.0	13,320.0	088103180A,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		79,510.0	
人工：0.0 機具：0.0			每 樘 單價計		79,510	
材料：63,361.5 雜項：16,148.5						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 64 頁 共 199 頁

壹.一.E.24	工作項目：鋁窗，單扇固定窗，含百葉，百葉窗(防颱型) FW1 65*65cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520C000J0A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，單扇固定窗，含百葉、紗窗	樘	1.000	3,100.0	3,100.0	M08520C000J0A,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	2.400	150.0	360.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	4.000	10.0	40.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	310.0	310.0	080500002004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		4,120.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 樘 單價計		4,120		
	材料：3,410.1 雜項：709.9					
壹.一.E.25	工作項目：鋁窗，單扇固定窗，含百葉，百葉窗(防颱型) FW2 120*150cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520C000J0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，單扇固定窗，含百葉、紗窗	樘	1.000	13,200.0	13,200.0	M08520C000J0A,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	5.400	150.0	810.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	20.000	10.0	200.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	1,320.0	1,320.0	080500002004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		15,840.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 樘 單價計		15,840		
	材料：14,520.5 雜項：1,319.5					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 65 頁 共 199 頁

壹.一.E.26	工作項目：鋁窗，單扇固定窗，含百葉，百葉窗(防颱型) FW3 200*150cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520C000J0A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，單扇固定窗，含百葉、紗窗	樘	1.000	22,000.0	22,000.0	M08520C000J0A,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	7.000	150.0	1,050.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	33.000	10.0	330.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	2,200.0	2,200.0	080500002004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		25,890.0	
	人工：0.0 機具：0.0 材料：24,199.4 雜項：1,690.6		每 樘 單價計		25,890	
壹.一.E.27	工作項目：鋁窗，單扇固定窗，含百葉，百葉窗(防颱型) FW4 100*100cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520C000J0A-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，單扇固定窗，含百葉、紗窗	樘	1.000	7,300.0	7,300.0	M08520C000J0A,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	4.000	150.0	600.0	080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	11.000	10.0	110.0	08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	730.0	730.0	080500002004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		9,050.0	
	人工：0.0 機具：0.0 材料：8,030.1 雜項：1,019.9		每 樘 單價計		9,050	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 66 頁 共 199 頁

壹.一.E.28	工作項目：鋁窗，單扇固定窗，含百葉，百葉窗(防颱型) FW5 65*150cm	單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520C000J0A-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，鋁窗，單扇固定窗，含百葉、紗窗	樘	1.000	6,100.0	6,100.0 M08520C000J0A,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	3.800	150.0	570.0 080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	10.000	10.0	100.0 08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	610.0	610.0 080500002004,#
	零星工料(含固定零件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0 W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0 W0127120004,#
	合計	樘	1.000		7,690.0
	人工： 0.0 機具： 0.0				
	材料： 6,710.3 雜項： 979.7			每 樘 單價計	7,690
	工作項目：鋼窗，(特殊窗，方形)，熔斷式百葉窗 FW7 65*65cm			計 價 代 碼 ： 08510K00000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，鋼窗，(特殊窗，方形)，鍍鋅鋼(不烤漆)	樘	1.000	13,000.0	13,000.0 M08510K00000A,#
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	2.600	150.0	390.0 080500001001
	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	5.000	10.0	50.0 08050000300C
	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	1.000	1,300.0	1,300.0 080500002004,#
	零星工料(含固定零件、結合五金及配件)	式	1.000	300.0	300.0 W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0 W0127120004,#
	合計	樘	1.000		15,050.0
	人工： 0.0 機具： 0.0				
	材料： 14,300.5 雜項： 749.5			每 樘 單價計	15,050

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 67 頁 共 199 頁

壹.一.E.30	工作項目：不銹鋼捲門，1/4HP馬達(防颱型，含送電及試車) SD1 300*210+40		單位：樘		計 價 代 碼： 08332000100A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼捲門，葉片（含座板，鍍鋅）， 不銹鋼304#厚度1.5mm(防颱型)	M2	7.500	4,200.0	31,500.0	M08332b000002,#
	產品，不銹鋼捲門，捲軸（含捲軸鏈條及捲軸 鏈齒輪，電動式）， ϕ 05 "	M	3.000	870.0	2,610.0	M08332j000001,#
	產品，不銹鋼捲門，護箱（含托板，鍍鋅）， 0.8t SST 304#	M	3.000	1,890.0	5,670.0	M08332h000001,#
	產品，不銹鋼捲門，底座50*50*3T SST(304#)	M	3.000	1,280.0	3,840.0	M083320000001,#
	產品，不銹鋼捲門，導軌（含遮煙材料，鍍鋅 ），防颱型SST 95mm	M	2.100	7,840.0	16,464.0	M08332a000001,#
	產品，不銹鋼捲門，1/4HP馬達 1 ϕ 220V	組	1.000	17,200.0	17,200.0	M083320001008,#
	產品，不銹鋼捲門，電氣設備（含電驛、操作 開關、極限開關）	套	1.000	4,860.0	4,860.0	M08332c00000B
	產品，不銹鋼捲門，電動開關機(遙控器1:2)	套	1.000	4,500.0	4,500.0	M08332d00000B,#
	產品，不銹鋼捲門，障礙停止安全保護裝置， 主機	組	1.000	4,500.0	4,500.0	M08332e000008,#
	產品，不銹鋼捲門，障礙停止安全保護裝置， 鋁合金	M	3.000	1,620.0	4,860.0	M08332e000001,#
	產品，不銹鋼捲門，電動開關機(智慧型開關盒)	組	1.000	10,000.0	10,000.0	M08332d000008,#
	施工費，工資	式	1.000	12,000.0	12,000.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	36.0	36.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		118,040.0	
	人工： 0.0 機具： 0.0		每 樘 單價計		118,040	
	材料： 105,999.9 雜項： 12,040.1					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 68 頁 共 199 頁

壹.一.E.31	工作項目：不銹鋼捲門，1HP馬達（一般型，含送電及試車）SD2 650*245+50		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08332000300A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼捲門，葉片（含座板，鍍鋅）， 不銹鋼304#厚度1.5mm(一般型)	M2	19.800	4,000.0	79,200.0	M08332b000002-01,#
	產品，不銹鋼捲門，捲軸（含捲軸鏈條及捲軸鏈齒輪，電動式），\$ 05 "	M	6.500	870.0	5,655.0	M08332j000001,#
	產品，不銹鋼捲門，護箱（含托板，鍍鋅）， 0.8t SST 304#	M	6.500	1,890.0	12,285.0	M08332h000001,#
	產品，不銹鋼捲門，底座50*50*3T SST(304#)	M	6.500	1,280.0	8,320.0	M083320000001,#
	產品，不銹鋼捲門，導軌（含遮煙材料，鍍鋅），一般型SST 304#消音條60mm	M	3.750	1,200.0	4,500.0	M08332a000001-01,#
	產品，不銹鋼捲門，1HP馬達 1 \$ 220V	組	1.000	36,180.0	36,180.0	M083320003008,#
	產品，不銹鋼捲門，電氣設備（含電驛、操作開關、極限開關）	套	1.000	4,860.0	4,860.0	M08332c00000B
	產品，不銹鋼捲門，電動開關機(遙控器1:2)	套	1.000	4,500.0	4,500.0	M08332d00000B,#
	產品，不銹鋼捲門，障礙停止安全保護裝置，主機	組	1.000	4,500.0	4,500.0	M08332e000008,#
	產品，不銹鋼捲門，障礙停止安全保護裝置，鋁合金	M	6.500	1,620.0	10,530.0	M08332e000001,#
	產品，不銹鋼捲門，電動開關機(智慧型開關盒)	組	1.000	10,000.0	10,000.0	M08332d000008,#
	產品，鐵捲門，五金配件，檔輪	M	6.500	590.0	3,835.0	M080505000041,#
	施工費，工資	式	1.000	44,700.0	44,700.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	25.0	25.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		229,090.0	
	人工： 0.0 機具： 0.0 材料： 184,371.6 雜項： 44,718.4		每 樘 單價計		229,090	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 69 頁 共 199 頁

壹.一.E.32	工作項目：不銹鋼捲門，1/4HP馬達(一般型，含送電及試車) SD3 320*220+45		單位：樘		計 價 代 碼：08332000100A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼捲門，葉片（含座板，鍍鋅）， 不銹鋼304#厚度1.5mm(一般型)	M2	8.500	4,000.0	34,000.0	M08332b000002- 01,#
	產品，不銹鋼捲門，捲軸（含捲軸鏈條及捲軸 鏈齒輪，電動式）， ϕ 05 "	M	3.200	870.0	2,784.0	M08332j000001,#
	產品，不銹鋼捲門，護箱（含托板，鍍鋅）， 0.8t SST 304#	M	3.200	1,890.0	6,048.0	M08332h000001,#
	產品，不銹鋼捲門，底座50*50*3T SST(304#)	M	3.200	1,280.0	4,096.0	M083320000001,#
	產品，不銹鋼捲門，導軌（含遮煙材料，鍍鋅 ），一般型SST 304#消音條60mm	M	2.200	1,200.0	2,640.0	M08332a000001- 01,#
	產品，不銹鋼捲門，1/4HP馬達 1 ϕ 220V	組	1.000	17,200.0	17,200.0	M083320001008,#
	產品，不銹鋼捲門，電氣設備（含電驛、操作 開關、極限開關）	套	1.000	4,860.0	4,860.0	M08332c00000B
	產品，不銹鋼捲門，電動開關機(遙控器1:2)	套	1.000	4,500.0	4,500.0	M08332d00000B,#
	產品，不銹鋼捲門，障礙停止安全保護裝置， 主機	組	1.000	4,500.0	4,500.0	M08332e000008,#
	產品，不銹鋼捲門，障礙停止安全保護裝置， 鋁合金	M	3.200	1,620.0	5,184.0	M08332e000001,#
	產品，不銹鋼捲門，電動開關機(智慧型開關盒)	組	1.000	10,000.0	10,000.0	M08332d000008,#
	施工費，工資	式	1.000	13,700.0	13,700.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	28.0	28.0	W0127120004,#
	合計	樘	1.000		109,540.0	
	人工：0.0 機具：0.0 材料：95,814.6 雜項：13,725.4		每 樘 單價計		109,540	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 70 頁 共 199 頁

壹.一.E.33	工作項目：防水閘門，手動(插板) WD1 670*100		單位：樁		計 價 代 碼 ： 083933040A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防水閘門，鋁合金門板	組	4.000	28,800.0	115,200.0	M0839330008,#
	產品，防水閘門，主門框及底座	組	1.000	9,640.0	9,640.0	M0839330008-01, #
	產品，防水閘門，迫緊裝置	組	1.000	23,200.0	23,200.0	M0839330008-02, #
	產品，防水閘門，活動中柱	只	1.000	54,400.0	54,400.0	M0839330006,#
	產品，防水閘門，支撐中柱	只	1.000	9,600.0	9,600.0	M0839330006-01, #
	搬運費，含保護措施	式	1.000	1,500.0	1,500.0	01271400C4,#
	施工費，工資	式	1.000	9,000.0	9,000.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	100.0	100.0	W0127120004,#
	合計	樁	1.000		222,640.0	
	人工：0.0 機具：0.0 材料：212,042.3 雜項：10,597.7		每 樁 單價計		222,640	
壹.一.E.34	工作項目：防水閘門，手動(插板) WD2 320*100		單位：樁		計 價 代 碼 ： 083933040A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防水閘門，鋁合金門板	組	4.000	13,700.0	54,800.0	M0839330008,#
	產品，防水閘門，主門框及底座	組	1.000	4,600.0	4,600.0	M0839330008-01, #
	產品，防水閘門，迫緊裝置	組	1.000	20,000.0	20,000.0	M0839330008-02, #
	產品，防水閘門，支撐中柱	只	1.000	9,600.0	9,600.0	M0839330006-01, #
	搬運費，含保護措施	式	1.000	1,500.0	1,500.0	01271400C4,#
	施工費，工資	式	1.000	9,000.0	9,000.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	100.0	100.0	W0127120004,#
	合計	樁	1.000		99,600.0	
	人工：0.0 機具：0.0 材料：89,002.6 雜項：10,597.4		每 樁 單價計		99,600	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 71 頁 共 199 頁

壹.一.F.1	工作項目：電動升降機，載人用(含人貨兩用)，4停(無機房式客用兼行動不便者使用電梯，P12-800KG-60MPM，B3~1F)		單位：部		計 價 代 碼：142101004B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，金屬材料，鋼料，主機座及樑	組	1.000	50,000.0	50,000.0	M0506060008,#
	產品，電動升降機，捲揚機及機械台，主馬達(無齒輪式5.2KW)	組	1.000	108,000.0	108,000.0	M14210Q0008,#
	產品，電動升降機，控制盤(AC-VVVF)	組	1.000	100,000.0	100,000.0	M14210c0008,#
	產品，電動升降機，主鋼索及調速鋼索	式	1.000	39,000.0	39,000.0	M14210E0004,#
	產品，電動升降機，導軌及支架，主軌 8kg/m、副軌 5kg/m	式	1.000	39,000.0	39,000.0	M14210F0004,#
	產品，電動升降機，調速機	組	1.000	30,000.0	30,000.0	M14210G0008
	產品，電動升降機，車箱(廂壁1.5t髮紋不銹鋼+PVC地磚)	式	1.000	159,000.0	159,000.0	M14210V0004,#
	產品，電動升降機，車箱門及門檻(門扇1.5t髮紋不銹鋼板)	組	1.000	38,000.0	38,000.0	M14210V0008,#
	產品，電動升降機，門吊箱控制機構	組	1.000	28,000.0	28,000.0	M14210K0008
	產品，電動升降機，門啟閉機構(含門馬達)	組	1.000	28,000.0	28,000.0	M14210R0008
	產品，電動升降機，乘場門及門框(1.5t髮紋不銹鋼F60B認證核可)	組	4.000	60,000.0	240,000.0	M14210J0008,#， 電梯送審廠商須 與認證公司同名
	產品，電動升降機，乘場操作盤及指示器	組	4.000	5,000.0	20,000.0	M14210L0008,#
	產品，電動升降機，車廂操作盤	組	2.000	25,000.0	50,000.0	M1421000008,#
	產品，電動升降機，安全連鎖裝置	組	1.000	31,000.0	31,000.0	M14210M0008
	產品，電動升降機，平衡重錘及框架	組	1.000	52,000.0	52,000.0	M14210N0008
	產品，電動升降機，緩衝器及墊台	式	1.000	30,000.0	30,000.0	M14210b0004,#
	產品，電動升降機，車廂(含頂、壁、地板) 殘障設備	組	1.000	30,000.0	30,000.0	M14210H0008
	產品，電動升降機，出入口設備(含出入口幕板及乘場防火門)，內嵌式遮煙捲簾	組	4.000	72,000.0	288,000.0	M14210g0008,#， 送審電梯廠商須 與認證公司同名
	人工：	機具：	每 單價計		-	
	材料：	雜項：				

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 72 頁 共 199 頁

壹.一.F.1	工作項目：電動升降機，載人用(含人貨兩用)，4停(無機房式客用兼行動不便者使用電梯，P12-800KG-60MPM，B3~1F)		單位：部		計 價 代 碼：142101004B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，電動升降機，安全連鎖裝置(UPS停電就近樓層停靠裝置)	組	1.000	29,000.0	29,000.0	M14210M0008-01
	電動升降機，升降電纜及配管線	式	1.000	32,000.0	32,000.0	14210a0004,#
	電動升降機，試車調整費及安裝運輸費	式	1.000	106,000.0	106,000.0	14210e0004,#
	電動升降機，保養維護費，1年，含竣工檢查	式	1.000	51,000.0	51,000.0	14210i1004,#
	電動升降機，安裝另料	式	1.000	1,000.0	1,000.0	14210z0004
	工具損耗及其他	式	1.000	1,000.0	1,000.0	W0127120004,#
	合計	部	1.000		1,580,000.0	
	人工：0.0 機具：0.0		每 部 單價計		1,580,000	
材料：1,388,978.0 雜項：191,022.0						

計算

审核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 73 頁 共 199 頁

壹.一.F.2	工作項目：污水處理設備，建築物污水處理設備，FRP 10CMD，40人		單位：組		計 價 代 碼 ： 1139210008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	構造物開挖(實方)	M3	53.000	60	3,180.0	0231600003,#,* 同壹.一.F.2R.1
	構造物回填(實方)，原土回填	M3	24.000	90	2,160.0	0231700003,#,* 同壹.一.F.2R.2
	廢方處理，實方(含棄土證明)	M3	33.000	210	6,930.0	02323B0003,#,* 同壹.一.B.4R.6
	普通模板，一般工程用	M2	79.000	865	68,335.0	0311011002,#,* 同壹.一.B.7R.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	1.200	29,400	35,280.0	0321030075,#,*,* 同壹.一.C.5
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	10.000	2,700	27,000.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	6.000	80	480.0	0336070002,#,* 同壹.一.D.1
	產品，離心式鼓風機，迴轉式鼓風機 (0.75KW, 0.2kg/cm2,0.87m3/min)	組	2.000	42,000.0	84,000.0	M1137200008,#
	產品，泵，氣昇泵	組	1.000	4,500.0	4,500.0	M151300000008,#
	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，細氣泡型膜式散氣器(散氣設備)	式	1.000	27,000.0	27,000.0	M113921J004,#
	產品，污水處理設備，接觸濾材	式	1.000	9,000.0	9,000.0	M113920E004
	產品，污水管線附屬工作，人孔蓋及蓋座，鑄鐵 ϕ 50cm	組	4.000	2,250.0	9,000.0	M02532P0000008,#
	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，FRP槽體	組	1.000	148,500.0	148,500.0	M1139210008,#
	管線裝接，配電工程(含自動控制、設備配線、安裝固定等工資)	式	1.000	9,000.0	9,000.0	0253190004-01,#
	管線裝接，配管工程(含預留套管,管件另料,工資)	式	1.000	9,000.0	9,000.0	0253190004,#
	人工：	機具：	每 組 單價計		-	
	材料：	雜項：				

計算

審核

覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 74 頁 共 199 頁

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 75 頁 共 199 頁

壹. 一.F.2R.1	工作項目：構造物開挖(實方)		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231600003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機	時	0.030	1,200.0	36.0	E000004400001
	機具操作技術工，挖掘機	時	0.030	300.0	9.0	L000005100011
	配合技術工之勞工	時	0.020	300.0	6.0	L000006A00001
	工具損耗及其他	式	1.000	9.0	9.0	W0127120004,#
	合計	M3	1.000		60.0	
		人工：15.0	機具：36.0	每 M3 單價計		60
	材料：0.0	雜項：9.0				
壹. 一.F.2R.2	工作項目：構造物回填(實方)，原土回填		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231700003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	普通工	工	0.020	2,300.0	46.0	L000006000002
	配合技術工之勞工	工	0.010	1,800.0	18.0	L000006A00002
	夯土機	時	0.050	300.0	15.0	E000005100001
	工具損耗及其他	式	1.000	11.0	11.0	W0127120004,#
	合計	M3	1.000		90.0	
		人工：64.0	機具：15.0	每 M3 單價計		90
	材料：0.0	雜項：11.0				

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 76 頁 共 199 頁

壹.一.F.3	工作項目：污水處理設備，建築物污水處理設備，20CMD		單位：組		計 價 代 碼 ： 1139210008-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，離心式鼓風機，迴轉式鼓風機（0.75KW, 0.2kg/cm2,0.87m3/min)	組	2.000	42,000.0	84,000.0	M1137200008,#
	產品，沉水式污水泵(污泥泵浦)	台	1.000	15,000.0	15,000.0	M113150000A,#
	產品，薄膜細泡式散氣設備(散氣設備)	只	6.000	1,000.0	6,000.0	M1137600006,#
	產品，污水處理設備，接觸濾材及固定支架（105M2/M3，SUS-304)	M3	10.000	4,800.0	48,000.0	M113920E003,#
	產品，污水處理設備，溢流堰及浮渣擋板(PVC.FRP製SUS支架)	式	1.000	20,000.0	20,000.0	M1139205004,#
	加藥設備(含PVC配管)	組	1.000	7,000.0	7,000.0	1124500008,#
	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，沉澱槽傾斜設施	式	1.000	20,000.0	20,000.0	M1139210004,#
	產品，污水管線附屬工作，人孔蓋及蓋座，鑄鐵 φ60cm	組	5.000	3,600.0	18,000.0	M02532P000008-01,#
	管線裝接，配電工程(含自動控制、設備配線、安裝固定等工資)	式	1.000	54,000.0	54,000.0	0253190004-01,#
	管線裝接，配管工程(含預留套管,管件另料,工資)	式	1.000	50,000.0	50,000.0	0253190004,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	7,200.0	7,200.0	01271400C4,#
	施工費，工資	式	1.000	7,000.0	7,000.0	0127180004,#
	零星工料，其他間接工程費(培菌、試車)	式	1.000	6,700.0	6,700.0	W0127110004-01,#
	設施使用許可，各項申請代辦文件(含簽證費用等)，開工設置審查	式	1.000	35,000.0	35,000.0	0181080004,#
	設施使用許可，各項申請代辦文件(含簽證費用等)，竣工審查	式	1.000	55,000.0	55,000.0	0181080004-01,#
	設施使用許可，各項申請代辦文件(含簽證費用等)，環工技師簽證費	式	1.000	20,000.0	20,000.0	0181080004-02,#
	工具損耗及其他	式	1.000	100.0	100.0	W0127120004,#
	人工：	機具：	每 組 單價計		-	
	材料：	雜項：				

計算

審核

覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 77 頁 共 199 頁

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 78 頁 共 199 頁

壹.一.F.4	工作項目：組合式水箱，GRP		單位：組		計 價 代 碼 ： 15410q0008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，組合式水箱(GRP)，長4*寬3M*高1M=12噸	組	1.000	192,000.0	192,000.0	M15410q0008,#
	基礎台，210kgf/cm2，組合式水箱鋼筋混凝土水泥墩基座	式	1.000	38,500.0	38,500.0	1506320004-02,#
	裝設技術工，設備安裝工資	式	1.000	30,000.0	30,000.0	L000005n00004,#
	運雜費	式	1.000	10,000.0	10,000.0	0127130004-01,#
	工具損耗及其他	式	1.000	1,000.0	1,000.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		271,500.0	
	人工： 30,000.8 機具： 0.0		每 組 單價計		271,500	
	材料： 192,004.7 雜項： 49,494.5					
壹.一.F.5	工作項目：玻璃磚工程		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0427000002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，玻璃磚，厚80mm，寬190x長190mm，彩色	M2	1.000	6,720.0	6,720.0	M0427015002,#
	產品，玻璃磚，封縫料，矽利康（Silicon）填縫	M2	1.000	40.0	40.0	M0427000062,#
	產品，白水泥	M2	1.000	50.0	50.0	M0905010002
	施工費，工資	式	1.000	350.0	350.0	0127180004,#
	運雜費，吊運費	式	1.000	100.0	100.0	0127130004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		7,270.0	
	人工： 0.0 機具： 0.0		每 M2 單價計		7,270	
	材料： 6,809.8 雜項： 460.2					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 79 頁 共 199 頁

壹.一.F.6	工作項目：不銹鋼鑄鋼件，電梯前警示磚		單位：組		計 價 代 碼 ： 05500C0008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼鑄鋼件，立柱型定位磚	個	28.000	65.0	1,820.0	M05500C0007,#
	產品，鋼筋，植筋藥劑	式	1.000	50.0	50.0	M03210000C4
	施工費，工資	式	1.000	20.0	20.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		1,900.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 組 單價計		1,900		
	材料：1,870.0 雜項：30.0					
壹.一.F.7	工作項目：不銹鋼鑄鋼件，樓梯前警示磚		單位：組		計 價 代 碼 ： 05500C0008-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼鑄鋼件，立柱型定位磚	個	120.000	65.0	7,800.0	M05500C0007,#
	產品，鋼筋，植筋藥劑	式	1.000	50.0	50.0	M03210000C4
	施工費，工資	式	1.000	100.0	100.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		7,960.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 組 單價計		7,960		
	材料：7,850.2 雜項：109.8					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 80 頁 共 199 頁

壹.一.F.8	工作項目：扶手及欄杆，樓梯扶手		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552010001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，金屬材料，鋼料，鋼板，70*6mm扁鐵鍍 鋅烤漆（色另訂）	M	12.000	130.0	1,560.0	M05060C9001-01， #
	產品，建築鋼結構，強力螺栓，預埋固定(含基 座、固定板等)	式	1.000	150.0	150.0	M0512430004-01， #
	產品，不銹鋼欄杆，圓管φ1.5"，#304不銹鋼 ，毛絲面	M	1.000	450.0	450.0	M05523K1101
	不銹鋼欄杆，烤漆	M	1.000	100.0	100.0	0552300401
	產品，欄杆支柱，不銹鋼支柱及配件	式	1.000	80.0	80.0	M05500L0004，#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件(含固定繫件)	式	1.000	30.0	30.0	M05060D3004，#
	金屬材料，裁切加工電鍍	式	1.000	360.0	360.0	050600A004
	施工費，工資	式	1.000	500.0	500.0	0127180004，#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004，#
	合計	M	1.000		3,240.0	
	人工： 0.0 機具： 0.0			每 M 單價計		3,240
材料： 2,269.9 雜項： 970.1						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 81 頁 共 199 頁

壹.一.F.9	工作項目：扶手及欄杆，落地不銹鋼扶手		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552010001-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼欄杆，圓管 ϕ 1.5"，#304不銹鋼，毛絲面	M	1.000	450.0	450.0	M05523K1101
	不銹鋼欄杆，烤漆	M	1.300	100.0	130.0	0552300401
	產品，欄杆支柱，不銹鋼支柱及配件	式	1.000	120.0	120.0	M05500L0004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件(含固定繫件)	式	1.000	30.0	30.0	M05060D3004,#
	金屬材料，裁切加工電鍍	式	1.000	10.0	10.0	050600A004
	施工費，工資	式	1.000	100.0	100.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M	1.000		850.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 M 單價計		850		
	材料：600.0 雜項：250.0					
壹.一.F.10	工作項目：扶手及欄杆，靠牆扶手		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552010001-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼欄杆，圓管 ϕ 1.5"，#304不銹鋼，毛絲面	M	1.000	450.0	450.0	M05523K1101
	不銹鋼欄杆，烤漆	M	1.300	100.0	130.0	0552300401
	產品，欄杆支柱，不銹鋼支柱及配件	式	1.000	80.0	80.0	M05500L0004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件(含固定繫件)	式	1.000	30.0	30.0	M05060D3004,#
	金屬材料，裁切加工電鍍	式	1.000	10.0	10.0	050600A004
	施工費，工資	式	1.000	100.0	100.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M	1.000		810.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 M 單價計		810		
	材料：560.0 雜項：250.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 82 頁 共 199 頁

壹.一.F.11 工作項目：一般安全欄杆 H=120cm		單位：M		計 價 代 碼： 0552020001	
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，金屬材料，鋼料，鋼板，70*6mm扁鐵鍍 鋅烤漆（色另訂）	M	1.000	130.0	130.0	M05060C9001-01, #
產品，金屬材料，鋼料，鋼板，60*9mm扁鐵鍍 鋅烤漆（黑色）	M	17.000	120.0	2,040.0	M05060C9001,#
產品，金屬材料，鋼料，鋼板，30*30mm鐵管鍍 鋅烤漆（黑色）	M	1.200	80.0	96.0	M05060C9001-02, #
產品，金屬材料，鋼料，鋼板，60*30mm鐵管鍍 鋅烤漆（黑色）	M	1.000	100.0	100.0	M05060C9001-03, #
產品，建築鋼結構，強力螺栓，預埋固定(含基 座、固定板等)	式	1.000	20.0	20.0	M0512430004-01, #
產品，金屬材料，鐵件，五金零件(含固定繫件)	式	1.000	30.0	30.0	M05060D3004,#
金屬材料，裁切加工電鍍	式	1.000	100.0	100.0	050600A004
施工費，工資	式	1.000	100.0	100.0	0127180004,#
工具損耗及其他	式	1.000	14.0	14.0	W0127120004,#
合計	M	1.000		2,630.0	
人工： 0.0 機具： 0.0			每 M 單價計		2,630
材料： 2,415.9 雜項： 214.1					

計算

審核

覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 83 頁 共 199 頁

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 84 頁 共 199 頁

壹.一.F.13 工作項目：不銹鋼爬梯 h=290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 05500b000B		
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
產品，不銹鋼欄杆，圓管 ϕ 2.0"，#304不銹鋼，毛絲面	M	10.400	350.0	3,640.0	M05523L1101	
產品，不銹鋼欄杆，圓管 ϕ 1.5"，#304不銹鋼，毛絲面	M	7.500	450.0	3,375.0	M05523K1101	
產品，不銹鋼欄杆，方管 $\square$ 1.5"，#304不銹鋼，毛絲面	M	9.000	320.0	2,880.0	M05523B1101	
產品，不銹鋼板，304類，厚度3.0mm，毛絲面，w=50mm	M	24.200	100.0	2,420.0	M057331B101,#	
產品，金屬材料，鐵件，五金零件(含固定繫件)	式	1.000	120.0	120.0	M05060D3004,#	
金屬材料，裁切加工電鍍	式	1.000	100.0	100.0	050600A004	
施工費，工資	式	1.000	3,000.0	3,000.0	0127180004,#	
工具損耗及其他	式	1.000	15.0	15.0	W0127120004,#	
合計	座	1.000		15,550.0		
人工：0.0 機具：0.0		每 座 單價計		15,550		
材料：12,435.3 雜項：3,114.7						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 85 頁 共 199 頁

壹.一.F.14	工作項目：不銹鋼爬梯 h=210cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 05500b000B-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼欄杆，圓管 ϕ 2.0"，#304不銹鋼，毛絲面	M	3.500	350.0	1,225.0	M05523L1101
	產品，不銹鋼欄杆，圓管 ϕ 1.5"，#304不銹鋼，毛絲面	M	3.500	450.0	1,575.0	M05523K1101
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件(含固定繫件)	式	1.000	120.0	120.0	M05060D3004,#
	金屬材料，裁切加工電鍍	式	1.000	100.0	100.0	050600A004
	施工費，工資	式	1.000	1,400.0	1,400.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	座	1.000		4,430.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 座 單價計		4,430		
	材料：2,919.8 雜項：1,510.2					
壹.一.F.15	工作項目：浴廁強化美耐板隔間，隔間板		單位：M2		計 價 代 碼 ： 1015201002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，浴廁強化美耐板隔間，隔間板，22mm厚板材面貼美耐板	M2	1.000	1,530.0	1,530.0	M1015201002,#
	產品，活動式隔間，鋁料配件	式	1.000	900.0	900.0	M1060000004,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	70.0	70.0	01271400C4,#
	施工費，工資	式	1.000	700.0	700.0	0127180004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	600.0	600.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	50.0	50.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		3,850.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 M2 單價計		3,850		
	材料：2,430.1 雜項：1,419.9					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 86 頁 共 199 頁

壹.一.F.16	工作項目：浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板		單位：組		計 價 代 碼 ： 1015204008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板， 22mm厚板材面貼美耐板	只	1.000	770.0	770.0	M1015204006,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	70.0	70.0	01271400C4,#
	施工費，工資	式	1.000	400.0	400.0	0127180004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	600.0	600.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		1,850.0	
	人工： 0.0 機具： 0.0		每 組 單價計		1,850	
	材料： 770.0 雜項： 1,080.0					
壹.一.F.21	工作項目：不銹鋼板，304類，厚度1.5mm，毛絲面，洗手槽 200*55cm		單位：個		計 價 代 碼 ： 0573318107	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼板，304類，厚度1.5mm，毛絲面	M2	1.100	4,500.0	4,950.0	M0573318102
	金屬材料，裁切加工電銲	M2	1.100	2,300.0	2,530.0	050600A002
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	250.0	250.0	W0127110004,#
	施工費，工資	式	1.000	1,450.0	1,450.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	50.0	50.0	W0127120004,#
	合計	個	1.000		9,230.0	
	人工： 0.0 機具： 0.0		每 個 單價計		9,230	
	材料： 4,950.0 雜項： 4,280.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 87 頁 共 199 頁

壹.一.F.22	工作項目：不銹鋼板，304類，厚度1.5mm，毛絲面，洗手槽 240*60cm		單位：個		計 價 代 碼 ： 0573318107-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼板，304類，厚度1.5mm，毛絲面	M2	1.500	4,500.0	6,750.0	M0573318102
	金屬材料，裁切加工電鍍	M2	1.500	2,300.0	3,450.0	050600A002
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	250.0	250.0	W0127110004,#
	施工費，工資	式	1.000	1,450.0	1,450.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	50.0	50.0	W0127120004,#
	合計	個	1.000		11,950.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 個 單價計		11,950		
	材料：6,750.6 雜項：5,199.4					
壹.一.F.23	工作項目：不銹鋼板，304類，厚度1.5mm，毛絲面，洗手槽 175*60cm		單位：個		計 價 代 碼 ： 0573318107-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼板，304類，厚度1.5mm，毛絲面	M2	1.100	4,500.0	4,950.0	M0573318102
	金屬材料，裁切加工電鍍	M2	1.100	2,300.0	2,530.0	050600A002
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	250.0	250.0	W0127110004,#
	施工費，工資	式	1.000	1,450.0	1,450.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	50.0	50.0	W0127120004,#
	合計	個	1.000		9,230.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 個 單價計		9,230		
	材料：4,950.0 雜項：4,280.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 88 頁 共 199 頁

壹.一.F.24	工作項目：鑄鐵件，氣密式鑄鐵蓋 \$ 60cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055620000C	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鑄鐵件，氣密式鑄鐵蓋(圓框圓蓋) \$ 60cm	組	1.000	4,430.0	4,430.0	M0556200008,#
	施工費，工資	式	1.000	80.0	80.0	0127180004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	80.0	80.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	座	1.000		4,600.0	
	人工： 0.0 機具： 0.0		每 座 單價計		4,600	
	材料： 4,429.8 雜項： 170.2					
壹.一.F.25	工作項目：人孔蓋板，不銹鋼 90*90cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 05500n000B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼板，304類，厚度3.0mm，毛絲面，蓋板	只	1.000	7,000.0	7,000.0	M057331B106,#
	金屬材料，裁切加工電銲	式	1.000	100.0	100.0	050600A004
	施工費，工資	式	1.000	100.0	100.0	0127180004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	90.0	90.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	座	1.000		7,300.0	
	人工： 0.0 機具： 0.0		每 座 單價計		7,300	
	材料： 7,000.0 雜項： 300.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 89 頁 共 199 頁

壹.一.F.26	工作項目：鋼筋混凝土水溝(含溝蓋) W50		單位：M		計 價 代 碼：0263600001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	構造物開挖(實方)	M3	0.900	60	54.0	0231600003,#,* 同壹.一.F.2R.1
	普通模板，一般工程用	M2	4.000	865	3,460.0	0311011002,#,* 同壹.一.B.7R.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.020	29,400	588.0	0321030075,#,* 同壹.一.C.5
	建築用混凝土，預拌，140kgf/cm2	M3	0.070	2,600	182.0	0333022003,#,* 同壹.一.C.11
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.600	2,700	1,620.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	聚氯乙烯塑膠管及配件，標稱40mm	支	1.000	10.0	10.0	15107060000A
	工具損耗及其他	式	1.000	16.0	16.0	W0127120004,#
	合計	M	1.000		5,930.0	
人工：2,565.9 機具：100.8		每 M 單價計		5,930		
材料：3,189.2 雜項：74.1						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 90 頁 共 199 頁

壹.一.F.30	工作項目：鑄鋁件，格柵透空型(含座)(含門) W=12.6m H=285cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鑄鋁件，格柵透空型(含座)(粉體塗裝)	座	1.000	131,700.0	131,700.0	M055611000A,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	31,400.0	31,400.0	W0127110004,#
	施工費，工資	式	1.000	46,900.0	46,900.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	1,800.0	1,800.0	W0127120004,#
	合計	座	1.000		211,800.0	
	人工：0.0 機具：0.0		每 座 單價計		211,800	
材料：131,697.2 雜項：80,102.8						
壹.一.F.31	工作項目：鑄鋁件，格柵透空型(含座) W=0.9m H=220cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鑄鋁件，格柵透空型(含座)(粉體塗裝)	座	1.000	7,000.0	7,000.0	M055611000A,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	1,800.0	1,800.0	W0127110004,#
	施工費，工資	式	1.000	2,300.0	2,300.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	900.0	900.0	W0127120004,#
	合計	座	1.000		12,000.0	
	人工：0.0 機具：0.0		每 座 單價計		12,000	
材料：6,999.6 雜項：5,000.4						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 91 頁 共 199 頁

壹.一.F.32	工作項目：油漆，外牆，美化塗裝		單位：處		計 價 代 碼： 09910003BC	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，貼面磚，馬賽克磚(牆面手工碎片馬賽克材料)	M2	3.300	1,800.0	5,940.0	M09300Q0002,#
	施工費，碎片馬賽克預先編排黏貼(漸層)	式	1.000	28,000.0	28,000.0	0127180004-10,#
	施工費，碎片馬賽克施工安裝	式	1.000	21,000.0	21,000.0	0127180004-11,#
	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，石頭漆周邊防護作業	M2	15.500	80.0	1,240.0	M0991110002-11,#
	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，石頭漆底層噴塗	M2	15.500	600.0	9,300.0	M0991110002-12,#
	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，石頭漆耐候性塗料中層噴塗	M2	15.500	900.0	13,950.0	M0991110002-13,#
	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，石頭漆耐候性塗料上層噴塗	M2	15.500	700.0	10,850.0	M0991110002-14,#
	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，靜電防止面漆	M2	15.500	500.0	7,750.0	M0991110002-15,#
	產品，仿石質複層塗料，內裝薄塗材C(水泥系)，圖案石頭漆噴塗遮蔽治具	式	1.000	42,000.0	42,000.0	M09911A0004,#
	施工費，漆噴治具黏貼	式	1.000	21,000.0	21,000.0	0127180004-12,#
	產品，仿石質複層塗料，內裝薄塗材C(水泥系)，凸面圖案石頭噴塗	式	1.000	12,500.0	12,500.0	M09911A0004-01,#
	施工費，現場圖案放樣	式	1.000	14,000.0	14,000.0	0127180004-13,#
	施工費，各式配件整體彩圖設計費	式	1.000	8,000.0	8,000.0	0127180004-14,#
	搬運費，含保護措施(陶製品防震包裝及運費)	式	1.000	3,000.0	3,000.0	01271400C4-01,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	1,000.0	1,000.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	470.0	470.0	W0127120004,#
	合計	處	1.000		200,000.0	
	人工： 0.0 機具： 0.0		每 處 單價計		200,000	
	材料： 103,540.0 雜項： 96,460.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 92 頁 共 199 頁

壹.一.F.37	工作項目：工區結構物及設施復原(含書圖、文件作業)		單位：式		計 價 代 碼：0299100004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工區結構物及設施復原，復原(含施工區域範圍復原工料費(包含地坪、高壓水泥磚、草皮、水溝、陰井、地下管線等))	式	1.000	150,000.0	150,000.0	0299130004,#
	環境保護，公共設施復原費	式	1.000	50,000.0	50,000.0	01572Q0004,#
	資料送審，各式施工詳圖，土木建築工程	式	1.000	30,000.0	30,000.0	01330A0004,#
	資料送審，各式施工詳圖，機水電工程	式	1.000	30,000.0	30,000.0	01330A0004-01,#
	臨時設施，雜項工程，地下管線處理	式	1.000	30,000.0	30,000.0	01510CB004,#
	環境保護，施工中灌排水路維持	式	1.000	10,000.0	10,000.0	01572A0004,#
	環境保護，逕流污染防治，防治計劃	式	1.000	10,000.0	10,000.0	01572H0104
	竣工文件，含建築、水電等書、圖、設備證明、照片、資料彙整及文件製作	式	1.000	30,000.0	30,000.0	0178100004,#
	廢棄物運離工地及棄置，廢棄土石清運處理費，計畫書製作及申報作業費	式	1.000	12,000.0	12,000.0	0212000054,#
	資料送審，檢驗報告，臺中市受保護樹木計畫書製作及審查	式	1.000	200,000.0	200,000.0	0133070004-02,#
	工具損耗及其他	式	1.000	16,050.0	16,050.0	W0127120004,#
	合計	式	1.000		568,050.0	
人工：0.0 機具：0.0			每 式 單價計		568,050	
材料：0.0 雜項：568,050.0						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 93 頁 共 199 頁

壹. 一.H.6.1.6	工作項目：金屬導線槽，寬100x高50mm，C型鋼(配件全)		單位：式		計 價 代 碼 ： 161360003004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，金屬導線槽，直式，寬100x高50mm，c型鋼	M	485.000	847.0	410,795.0	M161360103001,#
	產品，金屬導線槽，90度彎角(90度彎頭)	只	4.000	1,155.0	4,620.0	M161360300006,#
	產品，金屬導線槽，T形彎頭	只	8.000	1,340.0	10,720.0	M161360400006,#
	產品，金屬導線槽，垂直調整連接片	組	2.000	1,324.0	2,648.0	M161360000008,#
	產品，金屬導線槽，鐵製，連接片	只	200.000	108.0	21,600.0	M161367000006,#
	產品，金屬接合，螺絲(含螺帽)	式	1.000	24,617.0	24,617.0	M050900N004-01,#
	吊掛及支撐，管線吊支架(間隔4.5M一處)	式	1.000	30,000.0	30,000.0	1506010004-01,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	5,000.0	5,000.0	W0127110004,#
	施工費，工資	式	1.000	160,000.0	160,000.0	0127180004,#
	合計	式	1.000		670,000.0	
	人工：0.0 機具：0.0		每 式 單價計		670,000	
	材料：475,030.0 雜項：194,970.0					
壹. 一.I.1.2	工作項目：高壓緣石 W15		單位：M		計 價 代 碼 ： 0277090001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，高壓緣石 60*21*22CM	M	1.000	1,000.0	1,000.0	M0277090001,#
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.015	2,700	40.5	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿	M3	0.010	3,800	38.0	0922030003,#,* 同壹.一.C.15R.2
	水泥砂漿，抹縫水泥	M	1.000	50.0	50.0	0406100601
	施工費，工資	式	1.000	270.0	270.0	0127180004,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	8.0	8.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	13.5	13.5	W0127120004,#
	合計	M	1.000		1,420.0	
	人工：18.3 機具：1.4		每 M 單價計		1,420	
	材料：1,058.4 雜項：341.9					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 94 頁 共 199 頁

壹. 一.I.1.3	工作項目：人行道面層，陶磚緣石W20		單位：M		計 價 代 碼 ： 02778N0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，人行道面層，陶磚緣石20*10*5CM(溝縫1CM)	塊	17.000	78.0	1,326.0	M02778N000C,#
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.015	2,700	40.5	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿	M3	0.010	3,800	38.0	0922030003,#,* 同壹.一 .C.15R.2
	水泥砂漿，抹縫水泥	M	1.000	50.0	50.0	0406100601
	施工費，工資	式	1.000	130.0	130.0	0127180004,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	8.0	8.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	7.5	7.5	W0127120004,#
	合計	M	1.000		1,600.0	
	人工：18.4 機具：1.4 材料：1,384.4 雜項：195.8		每 M 單價計		1,600	
壹. 一.I.1.4	工作項目：界石 W10		單位：M		計 價 代 碼 ： 02770A0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，界石，繩編塊石-洞石面 55*10*8CM	組	1.800	280.0	504.0	M02770A0008,#
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.010	2,700	27.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿	M3	0.010	3,800	38.0	0922030003,#,* 同壹.一 .C.15R.2
	施工費，工資	式	1.000	40.0	40.0	0127180004,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	10.0	10.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	11.0	11.0	W0127120004,#
	合計	M	1.000		630.0	
	人工：17.1 機具：0.9 材料：550.7 雜項：61.3		每 M 單價計		630	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 95 頁 共 199 頁

壹. 一.I.1.5	工作項目：場鑄混凝土210kgf/cm2，有鋼筋，花台		單位：M		計 價 代 碼 ： 0305441001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	普通模板，一般工程用	M2	0.200	865	173.0	0311011002,#,* 同壹.一.B.7R.1
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.030	2,700	81.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.003	29,400	88.2	0321030075,#,*,* 同壹.一.C.5
	產品，混凝土空心磚，帽簷磚39*19*9CM	塊	2.500	100.0	250.0	M042201000A,#
	產品，混凝土空心磚，條紋 39.9*15*19CM	塊	10.000	110.0	1,100.0	M042201000A-01, #
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿	M3	0.020	3,800	76.0	0922030003,#,* 同壹.一 .C.15R.2
	砌紅磚，泥水-砌磚技術工	工	0.150	2,500.0	375.0	L042115L00002,#
	配合技術工之勞工	工	0.010	1,800.0	18.0	L000006A00002
	搬運費，含保護措施	式	1.000	80.0	80.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	8.8	8.8	W0127120004,#
	合計	M	1.000		2,250.0	
人工：560.3 機具：3.6			每 M 單價計		2,250	
材料：1,594.7 雜項：91.4						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 96 頁 共 199 頁

壹. 一.I.1.6	工作項目：場鑄混凝土210kgf/cm2，有鋼筋，地面抵琉璃石(跳色)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0305441002-01		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.007	29,400	205.8	0321030075,#,*, 同壹.一.C.5	
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.100	2,700	270.0	0333024003,#,*, 同壹.一.B.6R.3	
	抵石子，地坪，抵琉璃石(跳色)	M2	1.000	2,080	2,080.0	0978210002,#， 配比(琉璃石：宜 蘭石= 1：2)，* 同壹.一 .I.1.6R.3	
	搬運費，含保護措施	式	1.000	90.0	90.0	01271400C4,#	
	工具損耗及其他	式	1.000	14.2	14.2	W0127120004,#	
	合計	M2	1.000		2,660.0		
	人工：1,027.0 機具：11.2			每 M2 單價計		2,660	
	材料：1,483.5 雜項：138.3						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 97 頁 共 199 頁

壹. 一.I.1.6R. 3	工作項目：抵石子，地坪，抵琉璃石(跳色)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0978210002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000	440	440.0	0922030122,*,* 同壹.一.D.7R.1
	產品，小石粒，亮彩琉璃石(粒徑6-9mm)黑色、灰、茶色、古銅(綠建材認可產品)	KG	4.000	200.0	800.0	M09050C0009,#， 10KG/袋；13KG/ M2
	產品，小石粒，宜蘭石(粒徑3-6mm)	KG	10.000	10.0	100.0	M09050C0009-01, #，20KG/包； 15KG/M2
	產品，裝修基本材料及施工方法，潑水劑	M2	1.000	50.0	50.0	M0905000002,#
	抵石子，分隔壓條及勾縫費	式	1.000	10.0	10.0	0978200024,#
	產品，白水泥、海菜粉及其他用料	式	1.000	80.0	80.0	M0905010004,#
	其他技術工，抵石工	工	0.200	2,500.0	500.0	L000005000002- 01,#
	配合技術工之勞工	工	0.050	1,800.0	90.0	L000006A00002
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		2,080.0	
人工： 959.1 機具： 0.0			每 M2 單價計		2,080	
材料： 1,088.5 雜項： 32.4						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 98 頁 共 199 頁

壹. 一.I.1.7	工作項目：磨石子地磚，厚度30mm(混鋪)		單位：M2		計 價 代 碼： 0942105002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，磨石子地磚，厚度30mm(噴砂面)，45*45±0.3cm(灰色)，45*15±0.3cm(黑色)	M2	1.000	1,410.0	1,410.0	M0942105002,#， 如圖說
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿	M3	0.025	3,800	95.0	0922030003,#,* 同壹.一 .C.15R.2
	泥水-面材鋪貼技術工	工	0.120	2,500.0	300.0	L000005V000002
	配合技術工之勞工	工	0.050	1,800.0	90.0	L000006A000002
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.007	29,400	205.8	0321030075,#,,* 同壹.一.C.5
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.100	2,700	270.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	搬運費，含保護措施	式	1.000	20.0	20.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	19.2	19.2	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		2,410.0	
	人工：494.1 機具：11.3	每 M2 單價計		2,410		
	材料：1,863.6 雜項：41.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 99 頁 共 199 頁

壹. 一.I.1.8	工作項目：磨石子地磚，450x450mm，厚度30mm±0.3mm，透心(噴砂面)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0942135002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿	M3	0.025	3,800	95.0	0922030003,#,* 同壹.一 .C.15R.2
	產品，磨石子地磚，450x450mm，厚度30mm(透心噴砂面、灰水泥、刻2溝、導1/4圓)	M2	1.000	1,560.0	1,560.0	M0942135002,#， 含立面磚.轉台
	泥水-面材鋪貼技術工	工	0.350	2,500.0	875.0	L000005V000002
	配合技術工之勞工	工	0.060	1,800.0	108.0	L000006A000002
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.007	29,400	205.8	0321030075,#,,* 同壹.一.C.5
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.100	2,700	270.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	搬運費，含保護措施	式	1.000	20.0	20.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	16.2	16.2	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		3,150.0	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 100 頁 共 199 頁

壹. 一.I.1.9	工作項目：鋁條，防滑		單位：M		計 價 代 碼 ： 05500V0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁條，鋁金屬壓條 50*1*1CM	支	2.000	250.0	500.0	M05500V000A,#
	產品，金屬材料，鐵件，彈性黏著劑	KG	0.030	60.0	1.8	M05060D0009,#
	普通工	工	0.006	2,300.0	13.8	L000006000002
	搬運費，含保護措施	式	1.000	2.0	2.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	2.4	2.4	W0127120004,#
	合計	M	1.000		520.0	
	人工：13.8 機具：0.0	每 M 單價計		520		
	材料：501.8 雜項：4.4					
壹. 一.I.1.10	工作項目：高壓混凝土地磚，厚80mm，長方型40*20CM		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0278600302	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，高壓混凝土地磚，B級磚，厚80mm，40*20CM(顏色A)	M2	1.000	800.0	800.0	M0278680302,#
	選擇性回填材料，天然石，二分石	M3	0.030	1,000.0	30.0	023190D003,#
	產品，植栽，容器，不織布	M2	1.000	30.0	30.0	M02900S1002
	粒料，細粒料，填縫砂	式	1.000	10.0	10.0	0305022004,#
	級配粒料底層，鋪設及滾壓、夯實(含震動機及油料)	式	1.000	15.0	15.0	0272600054,#
	施工費，工資	式	1.000	200.0	200.0	0127180004,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	30.0	30.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	15.0	15.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		1,130.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 M2 單價計		1,130		
	材料：830.0 雜項：300.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 101 頁 共 199 頁

壹. 一.I.1.1.11	工作項目：高壓混凝土地磚，厚60mm，長方形組合		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0278600222	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，高壓混凝土地磚，B級磚，長200*寬100mm，厚60mm(顏色B)	M2	0.200	700.0	140.0	M0278685202,#
	產品，高壓混凝土地磚，B級磚，長200*寬200mm，厚60mm(條紋面)	M2	0.400	700.0	280.0	M0278687202-01
	產品，高壓混凝土地磚，B級磚，厚60mm，40*20CM(顏色B)	M2	0.400	700.0	280.0	M0278680202,#
	選擇性回填材料，天然石，二分石	M3	0.030	1,000.0	30.0	023190D003,#
	產品，植栽，容器，不織布	M2	1.000	30.0	30.0	M02900S1002
	粒料，細粒料，填縫砂	式	1.000	10.0	10.0	0305022004,#
	級配粒料底層，鋪設及滾壓、夯實(含震動機及油料)	式	1.000	15.0	15.0	0272600054,#
	施工費，工資	式	1.000	200.0	200.0	0127180004,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	30.0	30.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	15.0	15.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		1,030.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 M2 單價計		1,030		
	材料：730.0 雜項：300.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 102 頁 共 199 頁

壹. 一.I.1.1.12	工作項目：高壓混凝土地磚，厚60mm，正方形組合		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0278600212	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，高壓混凝土地磚，B級磚，長200*寬200mm，厚60mm	M2	0.950	700.0	665.0	M0278687202
	產品，人行道面層，陶磚，窯燒 20*20*6CM	塊	1.300	60.0	78.0	M02778N000C-01，#
	選擇性回填材料，天然石，二分石	M3	0.030	1,000.0	30.0	023190D003，#
	產品，植栽，容器，不織布	M2	1.000	30.0	30.0	M02900S1002
	粒料，細粒料，填縫砂	式	1.000	10.0	10.0	0305022004，#
	級配粒料底層，鋪設及滾壓、夯實(含震動機及油料)	式	1.000	15.0	15.0	0272600054，#
	施工費，工資	式	1.000	200.0	200.0	0127180004，#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	30.0	30.0	01271400C4，#
	工具損耗及其他	式	1.000	12.0	12.0	W0127120004，#
	合計	M2	1.000		1,070.0	
人工： 0.0 機具： 0.0		每 M2 單價計		1,070		
材料： 773.0 雜項： 297.0						

計算

审核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 103 頁 共 199 頁

壹. 一.I.1.13	工作項目：場鑄混凝土210kgf/cm2，有鋼筋，防沉陷基礎		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0305441002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	透水性鋪面，塊狀及鏤空狀，透水孔洞(H=10cm，孔徑≥5cm)工料費	M2	1.000	200.0	200.0	0279403002-01,#
	選擇性回填材料，天然石，二分石	M3	0.030	1,000.0	30.0	023190D003,#
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.100	2,700	270.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	銲接鋼線網(含鋪設、另料)	M2	1.000	80.0	80.0	0322000002,#
	混凝土表面修飾，表面整平	M2	1.000	60.0	60.0	03350F0002
	級配粒料底層，碎石級配(含鋪設、灑水)	M3	0.150	900.0	135.0	0272610003,#
	級配粒料底層，鋪設及滾壓、夯實(含震動機及油料)	式	1.000	15.0	15.0	0272600054,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	30.0	30.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		830.0	
	人工：26.5 機具：9.5	每 M2 單價計		830		
	材料：429.9 雜項：364.1					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 104 頁 共 199 頁

壹. 一.I.1.14	工作項目：高壓混凝土地磚，厚80mm，梯型飛石階梯		單位：塊		計 價 代 碼： 027860030A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，高壓混凝土地磚，厚80mm，噴砂面(單面))梯形地磚 149.5*(30、20)	塊	1.000	1,620.0	1,620.0	M02786003AA,#
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿	M3	0.005	3,800	19.0	0922030003,#,* 同壹.一 .C.15R.2
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.030	2,700	81.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	鋪設技術工	工	0.060	2,500.0	150.0	L000005i00002
	搬運費，含保護措施	式	1.000	70.0	70.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	塊	1.000		1,950.0	
	人工：165.2 機具：2.9	每 塊 單價計		1,950		
	材料：1,701.6 雜項：80.3					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 105 頁 共 199 頁

壹. 一.I.1.15	工作項目：場鑄混凝土210kgf/cm2，有鋼筋，矮牆座椅		單位：M		計 價 代 碼 ： 0305441001-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼板，304類，厚度3.0mm	KG	5.300	80.0	424.0	M057331B009
	產品，金屬材料，SUS不鏽鋼50*50mm方管(烤漆/彎曲/封口/加工處理)	KG	13.800	80.0	1,104.0	M05060F0009,#
	產品，細木作，塑木60*30mm(靠背/椅版/扶手)	M	8.700	500.0	4,350.0	M0620000001,#
	施工費，工廠組立成型費	式	1.000	1,250.0	1,250.0	0127180004-02,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件(含固定繫件)	式	1.000	450.0	450.0	M05060D3004,#
	產品，緣石，岩面20*10*9CM(勾縫寬約1CM)(五面為砂岩面)	只	91.000	75.0	6,825.0	M0277010006,#
	普通模板，一般工程用	M2	0.200	865	173.0	0311011002,#,* 同壹.一.B.7R.1
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.030	2,700	81.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.003	29,400	88.2	0321030075,#,*,* 同壹.一.C.5
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿	M3	0.020	3,800	76.0	0922030003,#,* 同壹.一.C.15R.2
	砌紅磚，泥水-砌磚技術工	工	1.000	2,500.0	2,500.0	L042115L00002,#
	配合技術工之勞工	工	0.400	1,800.0	720.0	L000006A00002
	搬運費，含保護措施	式	1.000	90.0	90.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	8.8	8.8	W0127120004,#
	合計	M	1.000		18,140.0	
	人工：3,386.7 機具：3.6		每 M 單價計		18,140	
	材料：13,398.3 雜項：1,351.4					

計算

審核

覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 106 頁 共 199 頁

計算	審核	覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 107 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.2	工作項目：橡膠地磚，無縫地墊TH:6CM		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0965110002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，橡膠地磚，無縫，面層:EPDM彩色橡膠(厚:1公分)	M2	1.000	1,800.0	1,800.0	M0965110002,#
	產品，橡膠地磚，無縫，底層:SBR黑色橡膠(厚:5公分)	M2	1.000	2,100.0	2,100.0	M0965110002-01,#
	產品，橡膠地磚，黏著劑，PU膠水	M2	1.000	25.0	25.0	M09651000B2,#
	混凝土表面處理，底部基礎排水縫切割	式	1.000	250.0	250.0	0336000004,#
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.010	29,400	294.0	0321030075,#,*, 同壹.一.C.5
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.100	2,700	270.0	0333024003,#,*, 同壹.一.B.6R.3
	鋪設技術工	工	0.100	2,500.0	250.0	L000005i00002
	配合技術工之勞工	工	0.100	1,800.0	180.0	L000006A00002
	工具損耗及其他	式	1.000	11.0	11.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		5,180.0	
	人工：515.9 機具：11.9	每 M2 單價計		5,180		
	材料：4,389.6 雜項：262.6					

計算

審核

覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 108 頁 共 199 頁

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 109 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.4	工作項目：兒童遊戲場設備，滑梯 A		單位：組		計 價 代 碼 ： 1148110008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	普通模板，一般工程用	M2	17.800	865	15,397.0	0311011002,#,* 同壹.一.B.7R.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.330	29,400	9,702.0	0321030075,#,*,* 同壹.一.C.5
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	3.300	2,700	8,910.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	水泥磨石子，普通水泥(含封面劑)	M2	18.000	2,000.0	36,000.0	0941001002,#
	扶手及欄杆，鋁合金(含加工組立、氟碳烤漆)	M	4.500	10,800.0	48,600.0	0552010001-001, #
	普通工	工	3.000	2,300.0	6,900.0	L0000060000002
	配合技術工之勞工	工	2.000	1,800.0	3,600.0	L000006A000002
	搬運費，含保護措施	式	1.000	500.0	500.0	01271400C4,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	500.0	500.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	11.0	11.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		130,120.0	
	人工：23,369.6	機具：390.4	每 組 單價計		130,120	
	材料：68,989.5	雜項：37,370.5				

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 110 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.5	工作項目：兒童遊戲場設備，滑梯 B		單位：組		計 價 代 碼 ： 1148110008-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	普通模板，一般工程用	M2	12.400	865	10,726.0	0311011002,#,* 同壹.一.B.7R.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.110	29,400	3,234.0	0321030075,#,*,* 同壹.一.C.5
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.600	2,700	4,320.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	水泥磨石子，普通水泥(含封面劑)	M2	18.000	2,000.0	36,000.0	0941001002,#
	扶手及欄杆，鋁合金(含加工組立、氟碳烤漆)	M	2.300	10,800.0	24,840.0	0552010001-001, #
	普通工	工	2.000	2,300.0	4,600.0	L0000060000002
	配合技術工之勞工	工	2.000	1,800.0	3,600.0	L000006A000002
	搬運費，含保護措施	式	1.000	500.0	500.0	01271400C4,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	500.0	500.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		88,330.0	
人工：16,270.4 機具：176.7			每 組 單價計		88,330	
材料：34,669.5 雜項：37,213.4						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 111 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.6	工作項目：兒童遊戲場設備，滑索道，單索(含固定)		單位：組		計 價 代 碼 ： 11481B0008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，兒童遊戲場設備，滑索道，單索	組	1.000	25,000.0	25,000.0	M11481B0008,#
	安裝另料，固定基礎	式	1.000	2,000.0	2,000.0	01271C0004,#
	普通工	工	0.500	2,300.0	1,150.0	L000006000002
	搬運費，含保護措施	式	1.000	1,000.0	1,000.0	01271400C4,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	500.0	500.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	50.0	50.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		29,700.0	
	人工： 1,149.4 機具： 0.0	每 組 單價計		29,700		
	材料： 25,001.4 雜項： 3,549.2					
壹. 一.I.2.7	工作項目：兒童遊戲場設備，攀岩牆(塔)，攀岩塊(含固定)		單位：個		計 價 代 碼 ： 1148150007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，兒童遊戲場設備，攀岩牆(塔)，攀岩塊	個	1.000	600.0	600.0	M1148150007,#
	普通工	工	0.100	2,300.0	230.0	L000006000002
	搬運費，含保護措施	式	1.000	100.0	100.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	個	1.000		940.0	
	人工： 230.0 機具： 0.0	每 個 單價計		940		
	材料： 600.0 雜項： 110.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 112 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.8	工作項目：兒童遊戲場設備，梅花椿(含固定)		單位：個		計 價 代 碼 ： 11481C0007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，兒童遊戲場設備，梅花椿	個	1.000	5,000.0	5,000.0	M11481C0007
	安裝另料，固定基礎	式	1.000	500.0	500.0	01271C0004,#
	普通工	工	0.300	2,300.0	690.0	L000006000002
	搬運費，含保護措施	式	1.000	500.0	500.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	個	1.000		6,700.0	
	人工：690.1 機具：0.0 材料：5,000.2 雜項：1,009.7		每 個 單價計		6,700	
壹. 一.I.2.9	工作項目：兒童遊戲場設備，其他遊戲種類，花形轉椅		單位：組		計 價 代 碼 ： 11481N0008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，兒童遊戲場設備，其他遊戲種類，花形轉椅	組	1.000	52,500.0	52,500.0	M11481N0008,#
	安裝另料，固定基礎	式	1.000	1,000.0	1,000.0	01271C0004,#
	普通工	工	0.400	2,300.0	920.0	L000006000002
	搬運費，含保護措施	式	1.000	500.0	500.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		54,930.0	
	人工：917.3 機具：0.0 材料：52,502.1 雜項：1,510.6		每 組 單價計		54,930	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 113 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.10	工作項目：鋼筋混凝土管涵，含固定		單位：組		計 價 代 碼： 0261090008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	普通模板，一般工程用	M2	2.000	865	1,730.0	0311011002,#,* 同壹.一.B.7R.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.050	29,400	1,470.0	0321030075,#,*,* 同壹.一.C.5
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.200	2,700	3,240.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	產品，鋼筋混凝土管涵，Ø270CM L:310CM	組	1.000	50,000.0	50,000.0	M0261090008,#
	產品，油漆，一底二度	M2	27.000	150.0	4,050.0	M0991002002
	油漆，美化塗裝(圖樣放樣)	M2	27.000	1,000.0	27,000.0	09910000B2,#
	管涵，洗孔加工	式	1.000	3,000.0	3,000.0	0260200004,#
	襯墊料，固定孔填矽利康	式	1.000	2,000.0	2,000.0	0792020004,#
	建築塗裝技術工	工	6.000	2,500.0	15,000.0	L000005M000002
	普通工	工	4.000	2,300.0	9,200.0	L0000060000002
	配合技術工之勞工	工	2.000	1,800.0	3,600.0	L000006A000002
	吊卡車，吊車及運費(含工資)	式	1.000	12,000.0	12,000.0	E000003E000004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	3,000.0	3,000.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	80.0	80.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		135,370.0	
人工：29,537.7 機具：12,129.2			每 組 單價計		135,370	
材料：58,588.1 雜項：35,115.0						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 114 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.11	工作項目：場鑄混凝土210kgf/cm2，有鋼筋，沙坑矮牆		單位：M		計 價 代 碼 ： 0305441001-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	普通模板，一般工程用	M2	2.800	865	2,422.0	0311011002,#,* 同壹.一.B.7R.1
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.300	2,700	810.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.040	29,400	1,176.0	0321030075,#,*,* 同壹.一.C.5
	抵石子，牆面，抵亮彩琉璃石(純色)	M2	1.500	3,780	5,670.0	0978220002,#,* 同壹.一 .I.2.11R.4
	搬運費，含保護措施	式	1.000	90.0	90.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	12.0	12.0	W0127120004,#
	合計	M	1.000		10,180.0	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 115 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.11R .4	工作項目：抵石子，牆面，抵亮彩琉璃石(純色)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0978220002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，平頂及牆面， 打底	M2	1.000	440	440.0	0922030422,#,* 同壹.一 .I.2.11R.4R.1
	產品，小石粒，亮彩琉璃石(粒徑6-9mm)(純色) (綠建材認可產品)	KG	13.000	200.0	2,600.0	M09050C0009-02, #, 10KG/袋； 13KG/M2
	產品，裝修基本材料及施工方法，潑水劑	M2	1.000	50.0	50.0	M0905000002,#
	抵石子，分隔壓條及勾縫費	式	1.000	10.0	10.0	0978200024,#
	產品，白水泥、海菜粉及其他用料	式	1.000	80.0	80.0	M0905010004,#
	其他技術工，抵石工	工	0.200	2,500.0	500.0	L000005000002- 01,#
	配合技術工之勞工	工	0.050	1,800.0	90.0	L000006A000002
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		3,780.0	
人工：	959.0	機具：	0.0	每 M2 單價計		3,780
材料：	2,788.5	雜項：	32.5			

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 116 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.11R .4R.1	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，平頂及牆面，打底		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922030422	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿	M3	0.025	3,800	95.0	0922030003,#,* 同壹.一 .C.15R.2
	泥水-粉刷技術工	工	0.090	2,500.0	225.0	L000005B00002
	配合技術工之勞工	工	0.060	1,800.0	108.0	L000006A00002
	工具損耗及其他	式	1.000	12.0	12.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		440.0	
	人工：369.0 機具：0.0	每 M2 單價計		440		
	材料：58.5 雜項：12.5					
壹. 一.I.2.12	工作項目：透水性鋪面，塊狀及鏤空狀，蜂巢格框		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0279403002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工地清理，鋪面，基礎整平	M2	1.000	10.0	10.0	0223030002,#
	格梁護坡，固定錨釘，防鏽錨釘固定	只	4.000	60.0	240.0	0237600066,#， L≥25cm
	產品，透水性鋪面，塊狀及鏤空狀，基礎防陷 格框(間距33cm)含損耗	M2	1.100	450.0	495.0	M0279403002,#， H=7.5cm
	產品，植栽，容器，不織布	M2	1.000	30.0	30.0	M02900S1002
	級配粒料底層，碎石級配(含鋪設、灑水)	M3	0.100	900.0	90.0	0272610003,#
	施工費，工資	式	1.000	80.0	80.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	15.0	15.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		960.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 M2 單價計		960		
	材料：525.0 雜項：435.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 117 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.13	工作項目：兒童遊戲場設備，旋轉式遊戲設備，旋轉攀爬架		單位：組		計 價 代 碼 ： 11481K0008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	構造物開挖，機械基礎開挖	式	1.000	1,500.0	1,500.0	0231600004,#
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.010	29,400	294.0	0321030075,#,,* 同壹.一.C.5
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.110	2,700	297.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	產品，金屬材料，基礎鋁板t=8mm	M2	0.250	17,700.0	4,425.0	M0506000002,#
	產品，金屬接合，基礎錨定螺栓 ø19mm	支	16.000	1,080.0	17,280.0	M050900J00A,#
	產品，兒童遊戲場設備，鋁合金圓管外框 Ø 60mm	M	21.000	780.0	16,380.0	M1148103001,#
	產品，兒童遊戲場設備，鋁合金管扶手橫桿 30×30mm	M	17.000	540.0	9,180.0	M1148103001-01, #
	鋁合金壓鑄件，氟碳烤漆	式	1.000	24,000.0	24,000.0	05500Db004,#
	施工費，滾圓加工	式	1.000	10,200.0	10,200.0	0127180004-04,#
	施工費，工廠組立成型費	式	1.000	115,000.0	115,000.0	0127180004-02,#
	施工費，工資	式	1.000	9,600.0	9,600.0	0127180004,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	5,000.0	5,000.0	01271400C4,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	830.0	830.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	14.0	14.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		214,000.0	
人工： 85.6 機具： 21.4			每 組 單價計		214,000	
材料： 47,743.4 雜項： 166,149.6						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 118 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.15	工作項目：場鑄混凝土210kgf/cm2，有鋼筋，遊戲場階梯階梯		單位：處		計 價 代 碼 ： 030544100A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	普通模板，一般工程用	M2	18.000	865	15,570.0	0311011002,#,* 同壹.一.B.7R.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.100	29,400	2,940.0	0321030075,#,*,* 同壹.一.C.5
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	3.200	2,700	8,640.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	抵石子，地坪，抵琉璃石(跳色)	M2	17.000	2,080	35,360.0	0978210002,#， 配比(琉璃石：宜 蘭石＝1：2)，* 同壹.一 .I.1.6R.3
	產品，鋁條，鋁收邊條	M2	37.000	520.0	19,240.0	M05500V0002,#
	普通工	工	4.000	2,300.0	9,200.0	L0000060000002
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	60.0	60.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	20.0	20.0	W0127120004,#
	合計	處	1.000		91,030.0	
	人工：37,094.7 機具：327.7			每 處 單價計		91,030
材料：52,788.3 雜項：819.3						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 119 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.16	工作項目：扶手，護欄扶手欄杆(L4M)		單位：組		計 價 代 碼 ： 0552010008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁合金壓鑄件，鋁合金底板150x150mmt=5mm	只	6.000	300.0	1,800.0	M05500D0006,#
	產品，鋁合金壓鑄件，鋁合金圓管φ58mm T=3.5MM	M	12.100	800.0	9,680.0	M05500D0001,#
	產品，鋁合金壓鑄件，鋁合金圓管立桿Ø35 T=3.5MM	M	4.000	600.0	2,400.0	M05500D0001-01,#
	產品，鋁板，造型鋁板烤漆上色 T=1.5MM	M2	11.100	8,000.0	88,800.0	M0550070002,#
	產品，鋁合金壓鑄件，鋁合金套管	組	6.000	100.0	600.0	M05500D0008,#
	鋁合金壓鑄件，氟碳烤漆	式	1.000	8,000.0	8,000.0	05500Db004,#
	施工費，工廠組立成型費	式	1.000	10,000.0	10,000.0	0127180004-02,#
	施工費，工資	式	1.000	3,000.0	3,000.0	0127180004,#
	運雜費，吊運費	式	1.000	1,600.0	1,600.0	0127130004,#
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	60.0	60.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	60.0	60.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		126,000.0	
人工：0.0 機具：0.0			每 組 單價計		126,000	
材料：103,282.2 雜項：22,717.8						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 120 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.17	工作項目：場鑄混凝土210kgf/cm2，有鋼筋，火車造型洗腳池		單位：處		計 價 代 碼 ： 030544100A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	普通模板，一般工程用	M2	11.000	865	9,515.0	0311011002,#,* 同壹.一.B.7R.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.080	29,400	2,352.0	0321030075,#,*,* 同壹.一.C.5
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.800	2,700	4,860.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	產品，銅條，放樣銅線	組	2.000	2,000.0	4,000.0	M0905060008,#
	抵石子，牆面，抵亮彩琉璃石(純色)	M2	19.000	3,780	71,820.0	0978220002,#,* 同壹.一 .I.2.11R.4
	給排水及衛生器具，含配件，給排水工程	式	1.000	10,000.0	10,000.0	1541000014,#
	龍頭，一般龍頭	組	4.000	1,000.0	4,000.0	15410e0108
	落水頭，防淤型排水孔	組	1.000	500.0	500.0	15410k0008,#
	其他技術工	工	4.000	2,500.0	10,000.0	L000005000002,#
	配合技術工之勞工	工	2.000	1,800.0	3,600.0	L000006A00002
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	100.0	100.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	13.0	13.0	W0127120004,#
	合計	處	1.000		120,760.0	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 121 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.18	工作項目：場鑄混凝土210kgf/cm2，有鋼筋，洗手台		單位：處		計 價 代 碼：030544100A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	普通模板，一般工程用	M2	10.000	865	8,650.0	0311011002,#,* 同壹.一.B.7R.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.040	29,400	1,176.0	0321030075,#,*,* 同壹.一.C.5
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.600	2,700	1,620.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	抵石子，牆面，抵亮彩琉璃石(純色)	M2	7.000	3,780	26,460.0	0978220002,#,* 同壹.一 .I.2.11R.4
	給排水及衛生器具，含配件，給排水工程	式	1.000	5,000.0	5,000.0	1541000014,#
	龍頭，一般龍頭	組	3.000	1,000.0	3,000.0	15410e0108
	落水頭，防淤型排水孔	組	1.000	500.0	500.0	15410k0008,#
	其他技術工	工	2.000	2,500.0	5,000.0	L000005000002,#
	配合技術工之勞工	工	1.000	1,800.0	1,800.0	L000006A00002
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	100.0	100.0	W0127110004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	14.0	14.0	W0127120004,#
	合計	處	1.000		53,320.0	
人工：19,547.1 機具：69.3			每 處 單價計		53,320	
材料：24,772.5 雜項：8,931.1						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 122 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.19	工作項目：場鑄混凝土210kgf/cm2，有鋼筋，植栽解說導覽牆+座椅		單位：組		計 價 代 碼： 0305441008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	普通模板，一般工程用	M2	12.000	865	10,380.0	0311011002,#,* 同壹.一.B.7R.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.050	29,400	1,470.0	0321030075,#,*,* 同壹.一.C.5
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.400	2,700	3,780.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	抵石子，牆面，抵亮彩琉璃石(純色)	M2	2.100	3,780	7,938.0	0978220002,#,* 同壹.一 .I.2.11R.4
	水泥砂漿粉刷，造型鏤飾工程(牆面)	M2	5.900	9,240	54,516.0	0922000002,#,* 同壹.一 .I.2.19R.5
	標誌，解說展示	組	3.000	10,000.0	30,000.0	0289100008,#
	木作及塑膠基本材料及施工方法，壓克力片	組	3.000	520.0	1,560.0	0605000008,#
	其他技術工	工	2.000	2,500.0	5,000.0	L000005000002,#
	配合技術工之勞工	工	1.000	1,800.0	1,800.0	L000006A00002
	搬運費，含保護措施	式	1.000	1,000.0	1,000.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	16.0	16.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		117,460.0	
人工：	29,047.9	機具：	141.0	每 組 單價計		117,460
材料：	16,491.4	雜項：	71,779.7			

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 123 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.19R .5	工作項目：水泥砂漿粉刷，造型鏤飾工程(牆面)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922000002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，平頂及牆面， 打底	M2	1.000	440	440.0	0922030422,#,* 同壹.一 .I.2.11R.4R.1
	產品，黏著劑，底劑	M2	1.000	400.0	400.0	M09050F0002,#
	水泥砂漿粉刷，鏤飾砂漿	KG	15.000	200.0	3,000.0	0922000009,#
	施工費，塑形技工	式	1.000	3,500.0	3,500.0	0127180004-05,#
	配合技術工之勞工	工	1.000	1,800.0	1,800.0	L000006A00002
	搬運費，含保護措施	式	1.000	90.0	90.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		9,240.0	
	人工：2,168.6 機具：0.0 材料：458.3 雜項：6,613.1		每 M2 單價計		9,240	
壹. 一.I.2.20	工作項目：場鑄混凝土210kgf/cm2，有鋼筋，植栽遊戲桌		單位：組		計 價 代 碼 ： 0305441008-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	普通模板，一般工程用	M2	4.200	865	3,633.0	0311011002,#,* 同壹.一.B.7R.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.030	29,400	882.0	0321030075,#,* 同壹.一.C.5
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.200	2,700	540.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	水泥砂漿粉刷，造型鏤飾工程(牆面)	M2	6.200	9,240	57,288.0	0922000002,#,* 同壹.一 .I.2.19R.5
	工具損耗及其他	式	1.000	57.0	57.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		62,400.0	
	人工：16,043.0 機具：25.0 材料：5,235.4 雜項：41,096.6		每 組 單價計		62,400	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 124 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.22	工作項目：標誌，指示標誌，遊戲場標示牌(單面)		單位：組		計 價 代 碼 ： 0289180008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	標誌，基礎(鋁板標誌牌)，基礎開挖及水泥灌注	座	1.000	1,000.0	1,000.0	02891C000E,#
	不銹鋼板，304類，厚度5.0mm，氟碳烤漆，不鏽鋼造型立柱	組	1.000	15,000.0	15,000.0	057331D508-01,#
	標誌，反光紙圖識(含製作費)，卡典西德(含美編)190*60	式	1.000	3,800.0	3,800.0	0289100014,#
	施工費，工資	式	1.000	500.0	500.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	100.0	100.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		20,400.0	
	人工：0.0 機具：0.0		每 組 單價計		20,400	
	材料：0.0 雜項：20,400.0					
壹. 一.I.2.23	工作項目：標誌，指示標誌，植栽標示牌		單位：組		計 價 代 碼 ： 0289180008-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不銹鋼板，304類，厚度5.0mm，氟碳烤漆，不鏽鋼標示板立柱 450x50	組	1.000	3,000.0	3,000.0	057331D508,#
	標誌，反光紙圖識(含製作費)，卡典西德(含美編)71*43	式	1.000	1,000.0	1,000.0	0289100014-01,#
	施工費，工資	式	1.000	300.0	300.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	50.0	50.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		4,350.0	
	人工：0.0 機具：0.0		每 組 單價計		4,350	
材料：0.0 雜項：4,350.0						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 125 頁 共 199 頁

壹. 一.I.2.24	工作項目：兒童遊戲場設備，遊戲場安全測試費		單位：式		計 價 代 碼 ： 1148100004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	資料送審，檢驗報告，書面審查費	式	1.000	30,000.0	30,000.0	0133070004,#
	資料送審，檢驗報告，遊戲場所相關設施安全 檢測費(CNS12642、12643、CNS15912)	式	1.000	50,000.0	50,000.0	0133070004-01,#
	合計	式	1.000		80,000.0	
	人工：0.0 機具：0.0			每 式 單價計	80,000	
	材料：0.0 雜項：80,000.0					
壹. 一.I.3.1	工作項目：混凝土附屬品，樓板排水層(不織布+二分碎石TH:10CM)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0315000002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，植栽，容器，不織布	M2	1.000	30.0	30.0	M02900S1002
	級配粒料底層，碎石級配(含鋪設、灑水)	M3	0.100	900.0	90.0	0272610003,#
	施工費，工資	式	1.000	15.0	15.0	0127180004,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	10.0	10.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		155.0	
	人工：0.0 機具：0.0			每 M2 單價計	155	
	材料：30.0 雜項：125.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 126 頁 共 199 頁

壹. 一.I.3.2	工作項目：陰井 60*60*110cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 026313000B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	構造物開挖(實方)	M3	1.000	60	60.0	0231600003,#,* 同壹.一.F.2R.1
	普通模板，一般工程用	M2	5.000	865	4,325.0	0311011002,#,* 同壹.一.B.7R.1
	鋼筋，SD280，連工帶料	T	0.040	29,400	1,176.0	0321030075,#,* 同壹.一.C.5
	建築用混凝土，預拌，140kgf/cm2	M3	0.040	2,600	104.0	0333022003,#,* 同壹.一.C.11
	建築用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	0.800	2,700	2,160.0	0333024003,#,* 同壹.一.B.6R.3
	產品，鍍鋅格柵板及框座，(含網及五金配件) 60*60*3.5cm	塊	1.000	1,600.0	1,600.0	M055307000A-01, #
	搬運費，含保護措施	式	1.000	55.0	55.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	20.0	20.0	W0127120004,#
	合計	座	1.000		9,500.0	
	人工：3,294.6 機具：125.4	每 座 單價計		9,500		
	材料：5,944.1 雜項：135.9					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 127 頁 共 199 頁

壹. 一.I.3.4	工作項目：排水管溝，U型溝(預鑄)，含開挖、回填，20cm(含溝蓋板)		單位：M		計 價 代 碼：0260120011-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	構造物開挖(實方)	M3	0.100	60	6.0	0231600003,#,* 同壹.一.F.2R.1
	產品，預鑄混凝土，預鑄U型溝，含鍍鋅格柵板，淨寬20CM 深度20CM	M	1.000	3,400.0	3,400.0	M0340010011-01, #
	建築用混凝土，預拌，140kgf/cm2	M3	0.060	2,600	156.0	0333022003,#,* 同壹.一.C.11
	普通工	工	0.080	2,300.0	184.0	L000006000002
	零星工料(含固定繫件、結合五金及配件)	式	1.000	40.0	40.0	W0127110004,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	50.0	50.0	01271400C4,#
	工具損耗及其他	式	1.000	14.0	14.0	W0127120004,#
	合計	M	1.000		3,850.0	
	人工：201.4 機具：9.2 材料：3,533.9 雜項：105.5		每 M 單價計		3,850	
壹. 一.I.3.6	工作項目：地下排水，25cmHDPE排水暗管		單位：M		計 價 代 碼：0262000001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	構造物開挖(實方)	M3	0.700	60	42.0	0231600003,#,* 同壹.一.F.2R.1
	構造物回填(實方)，原土回填	M3	0.700	90	63.0	0231700003,#,* 同壹.一.F.2R.2
	產品，地下排水，25cmHDPE透排水暗管	M	1.000	1,700.0	1,700.0	M0262000001,#
	施工費，工資	式	1.000	15.0	15.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M	1.000		1,830.0	
	人工：55.3 機具：35.7 材料：1,700.0 雜項：39.0		每 M 單價計		1,830	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 128 頁 共 199 頁

壹. 一.I.3.7	工作項目：軟式盲溝透水管15cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 02620U0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	構造物開挖(實方)	M3	0.700	60	42.0	0231600003,#,* 同壹.一.F.2R.1
	構造物回填(實方)，原土回填	M3	0.700	90	63.0	0231700003,#,* 同壹.一.F.2R.2
	產品，軟式盲溝透水管，D=150mm	M	1.000	1,030.0	1,030.0	M02620U3001,#
	施工費，工資	式	1.000	15.0	15.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M	1.000		1,160.0	
	人工：55.3 機具：35.7	每 M 單價計		1,160		
	材料：1,030.0 雜項：39.0					
壹. 一.I.3.8	工作項目：透水陰井，40cm保水透氣陰井		單位：座		計 價 代 碼 ： 02631W000B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	建築用混凝土，預拌，140kgf/cm2	M3	0.040	2,600	104.0	0333022003,#,* 同壹.一.C.11
	產品，透水陰井，40cm保水透氣陰井	個	1.000	7,500.0	7,500.0	M02631W0007,#
	產品，透水陰井，人孔蓋及蓋座(陰井蓋)	個	1.000	2,800.0	2,800.0	M02631W1007,#
	產品，透水陰井，支管材料	式	1.000	1,200.0	1,200.0	M02631W0004,#
	金屬材料，裁切加工電鍍	式	1.000	1,300.0	1,300.0	050600A004
	施工費，工資	式	1.000	300.0	300.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	16.0	16.0	W0127120004,#
	合計	座	1.000		13,220.0	
	人工：10.6 機具：4.0	每 座 單價計		13,220		
	材料：11,588.6 雜項：1,616.8					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 129 頁 共 199 頁

壹. 一.I.4.30	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，PWA控制箱配電盤設備		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-22	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:500，H:600，D:200 參考尺寸(依現場實際需求製作)	只	1.000	12,000.0	12,000.0	M16401N3406,#
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-30AT 10KA/380V	只	1.000	1,180.0	1,180.0	M164113000006-28,#
	產品，無熔線斷路器，2P-100AF-15AT 10KA/220V	只	1.000	1,250.0	1,250.0	M164112000006-02,#
	產品，漏電斷路器，3P-50AF-20AT 7.5KA/380V 300mA/0.1Sec	只	1.000	3,200.0	3,200.0	M164135000006-04,#
	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MSO 3HP	只	1.000	370.0	370.0	M1643230106-08,#
	產品，水位計，浮球液位開關(液位控制器含偵測浮球)	只	1.000	4,500.0	4,500.0	M1342500406,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	3,500.0	3,500.0	M16401K0004-03,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	3,500.0	3,500.0	16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	8,000.0	8,000.0	L000005900004,#
	合計	座	1.000		37,500.0	
人工：0.0 機具：0.0 材料：34,001.2 雜項：3,498.8			每 座 單價計		37,500	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次：

工程編號：1100217

第 130 頁 共 199 頁

壹. 一.I.5.1	工作項目：植栽，客土，沃土		單位：M3		計 價 代 碼 ： 02900B0003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，植栽，客土，砂質壤土	M3	0.900	400.0	360.0	M02900B1003
	產品，植栽，肥料，有機肥料，低鹽度	M3	0.100	800.0	80.0	M02900A1003,#
	開挖機	時	0.020	1,200.0	24.0	E000004400001
	夯土機	時	0.050	300.0	15.0	E000005100001
	造園景觀技術工	工	0.010	2,500.0	25.0	L000005g00002
	配合技術工之勞工	工	0.020	1,800.0	36.0	L000006A00002
	工具損耗及其他	式	1.000	10.0	10.0	W0127120004,#
	合計	M3	1.000		550.0	
	人工： 61.0	機具： 39.0	每 M3 單價計		550	
	材料： 440.0	雜項： 10.0				

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 131 頁 共 199 頁

壹. 一.I.5.2	工作項目：大葉桃花心木，350 ≤ 樹高 < 400cm，240≤樹幅<260cm，14 ≤ 米高直徑 < 16cm，含支架	單位：株		計 價 代 碼 ： 02938H6CHB1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，大葉桃花心木，350 ≤ 樹高 < 400cm，240≤樹幅<260cm，14 ≤ 米高直徑 < 16cm	株	1.000	4,000.0	4,000.0 M02938H6CHB1
	植栽，客土，沃土	M3	0.800	550	440.0 02900B0003,#,* 同壹.一.I.5.1
	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	0.800	70.0	56.0 0290020053,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	150.0	150.0 01271400C4,#
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	2.000	15.0	30.0 02900A1009,#
	植栽，支柱，三支，環保支撐架	支	3.000	180.0	540.0 02900E030A,#
	園藝技術工	工	0.300	2,500.0	750.0 L000005d00002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	298.3	298.3 0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	35.7	35.7 W0127120004,#
	合計	株	1.000		6,300.0
人工：	838.5	機具：	32.8	每 株 單價計	6,300
材料：	4,569.4	雜項：	859.3		

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 132 頁 共 199 頁

壹. 一.I.5.3	工作項目：光臘樹，300 ≤ 樹高 < 350cm，200≤樹幅<220cm，10 ≤ 米高直徑 < 11cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02938J2BF81	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，光臘樹，300 ≤ 樹高 < 350cm，200≤樹幅<220cm，10 ≤ 米高直徑 < 11cm	株	1.000	5,500.0	5,500.0	M02938J2BF81
	植栽，客土，沃土	M3	0.800	550	440.0	02900B0003,#,* 同壹.一.I.5.1
	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	0.800	70.0	56.0	0290020053,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	150.0	150.0	01271400C4,#
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	2.000	15.0	30.0	02900A1009,#
	植栽，支柱，三支，環保支撐架	支	3.000	180.0	540.0	02900E030A,#
	園藝技術工	工	0.300	2,500.0	750.0	L000005d00002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	373.3	373.3	0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	30.7	30.7	W0127120004,#
	合計	株	1.000		7,870.0	
	人工：838.9 機具：33.1			每 株 單價計		7,870
材料：6,144.9 雜項：853.1						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 133 頁 共 199 頁

壹. 一.I.5.4	工作項目：鐵冬青，240 ≤ 樹高 < 270cm，200≤樹幅<220cm，10 ≤ 米高直徑 < 11cm	單位：株		計 價 代 碼 ： 02938E29F81	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，鐵冬青，240 ≤ 樹高 < 270cm，200≤樹幅<220cm，10 ≤ 米高直徑 < 11cm	株	1.000	5,000.0	5,000.0 M02938E29F81
	植栽，客土，沃土	M3	0.800	550	440.0 02900B0003,#,* 同壹.一.I.5.1
	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	0.800	70.0	56.0 0290020053,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	150.0	150.0 01271400C4,#
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	2.000	15.0	30.0 02900A1009,#
	植栽，支柱，三支，環保支撐架	支	3.000	180.0	540.0 02900E030A,#
	園藝技術工	工	0.300	2,500.0	750.0 L000005d000002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	348.3	348.3 0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	35.7	35.7 W0127120004,#
	合計	株	1.000		7,350.0
人工：	838.6	機具：	33.1	每 株 單價計	7,350
材料：	5,619.8	雜項：	858.5		

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 134 頁 共 199 頁

壹. 一.I.5.5	工作項目：黃槿，180 ≤ 樹高 < 210cm，100≤樹幅<120cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02938AM7A01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，黃槿，180 ≤ 樹高 < 210cm，100≤樹幅<120cm	株	1.000	2,600.0	2,600.0	M02938AM7A01
	植栽，客土，沃土	M3	0.600	550	330.0	02900B0003,#,* 同壹.一.I.5.1
	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	0.600	70.0	42.0	0290020053,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	150.0	150.0	01271400C4,#
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	1.000	15.0	15.0	02900A1009,#
	植栽，支柱，三支，環保支撐架	支	3.000	180.0	540.0	02900E030A,#
	園藝技術工	工	0.100	2,500.0	250.0	L000005d00002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	196.4	196.4	0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	36.6	36.6	W0127120004,#
	合計	株	1.000		4,160.0	
	人工：300.8 機具：24.5	每 株 單價計		4,160		
	材料：3,007.3 雜項：827.4					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 135 頁 共 199 頁

壹. 一.I.5.6	工作項目：春不老，120≤高度<130cm，50≤寬度<60cm		單位：株		計 價 代 碼：02932HBGA01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，春不老，120≤高度<130cm，50≤寬度<60cm	株	1.000	300.0	300.0	M02932HBGA01
	植栽，客土，沃土	M3	0.100	550	55.0	02900B0003,#,* 同壹.一.I.5.1
	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	0.100	70.0	7.0	0290020053,#
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	0.200	15.0	3.0	02900A1009,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	30.0	30.0	01271400C4,#
	園藝技術工	工	0.120	2,500.0	300.0	L000005d00002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	34.8	34.8	0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	20.2	20.2	W0127120004,#
	合計	株	1.000		750.0	
	人工：321.5 機具：4.1 材料：361.2 雜項：63.2	每 株 單價計		750		
壹. 一.I.5.7	工作項目：桂葉黃梅，120≤高度<130cm，50≤寬度<60cm		單位：株		計 價 代 碼：02932U1GA01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，桂葉黃梅，120≤高度<130cm，50≤寬度<60cm	株	1.000	1,000.0	1,000.0	M02932U1GA01
	植栽，客土，沃土	M3	0.100	550	55.0	02900B0003,#,* 同壹.一.I.5.1
	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	0.100	70.0	7.0	0290020053,#
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	0.200	15.0	3.0	02900A1009,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	90.0	90.0	01271400C4,#
	園藝技術工	工	0.200	2,500.0	500.0	L000005d00002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	82.8	82.8	0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	12.2	12.2	W0127120004,#
	合計	株	1.000		1,750.0	
	人工：531.5 機具：4.0 材料：1,096.2 雜項：118.3	每 株 單價計		1,750		

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 136 頁 共 199 頁

壹. 一.I.5.8	工作項目：紫茉莉，60≤ 高度<70cm，30≤寬度<35cm		單位：株		計 價 代 碼： 0293283A601	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，紫茉莉，60≤ 高度<70cm，30≤寬度<35cm	株	1.000	250.0	250.0	M0293283A601,# ，16株/M2
	植栽，客土，沃土	M3	0.100	550	55.0	02900B0003,#,* 同壹.一.I.5.1
	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	0.020	70.0	1.4	0290020053,#
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	0.200	15.0	3.0	02900A1009,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	5.0	5.0	01271400C4,#
	園藝技術工	工	0.010	2,500.0	25.0	L000005d00002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	17.0	17.0	0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	13.6	13.6	W0127120004,#
	合計	株	1.000		370.0	
	人工：32.7 機具：4.1 材料：308.7 雜項：24.5		每 株 單價計		370	
壹. 一.I.5.9	工作項目：珊瑚樹，120 ≤ 樹高 < 150cm，50≤樹幅<60cm		單位：株		計 價 代 碼： 029386A5501	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，珊瑚樹，120 ≤ 樹高 < 150cm，50≤樹幅<60cm	株	1.000	1,000.0	1,000.0	M029386A5501
	植栽，客土，沃土	M3	0.100	550	55.0	02900B0003,#,* 同壹.一.I.5.1
	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	0.100	70.0	7.0	0290020053,#
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	0.200	15.0	3.0	02900A1009,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	90.0	90.0	01271400C4,#
	園藝技術工	工	0.200	2,500.0	500.0	L000005d00002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	82.8	82.8	0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	12.2	12.2	W0127120004,#
	合計	株	1.000		1,750.0	
	人工：531.5 機具：4.0 材料：1,096.2 雜項：118.3		每 株 單價計		1,750	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 137 頁 共 199 頁

壹. 一.I.5.10	工作項目：移植，(灌木類，二次移植)月橘；既有灌木假植，並種回指定位置		單位：株		計 價 代 碼 ： 029056000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	0.120	15.0	1.8	02900A1009,#
	植栽，客土，沃土	M3	0.020	550	11.0	02900B0003,#,* 同壹.一.I.5.1
	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	0.020	70.0	1.4	0290020053,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	5.0	5.0	01271400C4,#
	園藝技術工	工	0.025	2,500.0	62.5	L000005d000002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	4.1	4.1	0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	4.2	4.2	W0127120004,#
	合計	株	1.000		90.0	
	人工：67.0 機具：0.8 材料：9.2 雜項：13.0		每 株 單價計		90	
壹. 一.I.5.11	工作項目：移植，(灌木類，二次移植)矮仙丹；既有灌木假植，並種回指定位置		單位：株		計 價 代 碼 ： 029056000A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	0.120	15.0	1.8	02900A1009,#
	植栽，客土，沃土	M3	0.020	550	11.0	02900B0003,#,* 同壹.一.I.5.1
	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	0.020	70.0	1.4	0290020053,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	5.0	5.0	01271400C4,#
	園藝技術工	工	0.025	2,500.0	62.5	L000005d000002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	4.1	4.1	0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	4.2	4.2	W0127120004,#
	合計	株	1.000		90.0	
	人工：67.0 機具：0.8 材料：9.2 雜項：13.0		每 株 單價計		90	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 138 頁 共 199 頁

壹. 一.I.5.12	工作項目：美人蕉，40≤高度＜50cm，20≤寬度＜30cm		單位：株		計 價 代 碼：02922914301	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，美人蕉，40≤高度＜50cm，20≤寬度＜30cm	株	1.000	250.0	250.0	M02922914301,# ，16株/M2
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	0.120	15.0	1.8	02900A1009,#
	植栽，客土，沃土	M3	0.020	550	11.0	02900B0003,#,* 同壹.一.I.5.1
	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	0.020	70.0	1.4	0290020053,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	5.0	5.0	01271400C4,#
	園藝技術工	工	0.025	2,500.0	62.5	L000005d00002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	16.6	16.6	0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	11.7	11.7	W0127120004,#
	合計	株	1.000		360.0	
	人工：66.9 機具：0.8 材料：271.8 雜項：20.5		每 株 單價計		360	
壹. 一.I.5.13	工作項目：草本類植栽，20≤高度＜30cm，10≤寬度＜20cm，含羞草		單位：株		計 價 代 碼：02922002201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，草本類植栽，20≤高度＜30cm，10≤寬度＜20cm，含羞草	株	1.000	25.0	25.0	M02922002201,# ，36株/M2
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	0.120	15.0	1.8	02900A1009,#
	植栽，客土，沃土	M3	0.010	550	5.5	02900B0003,#,* 同壹.一.I.5.1
	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	0.010	70.0	0.7	0290020053,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	5.0	5.0	01271400C4,#
	園藝技術工	工	0.010	2,500.0	25.0	L000005d00002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	3.2	3.2	0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	3.8	3.8	W0127120004,#
	合計	株	1.000		70.0	
	人工：26.9 機具：0.4 材料：30.9 雜項：11.8		每 株 單價計		70	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 139 頁 共 199 頁

壹. 一.I.5.14	工作項目：草本類植栽，40≤高度<50cm，20≤寬度<30cm，鳳仙花		單位：株		計 價 代 碼：02922004301	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，草本類植栽，40≤高度<50cm，20≤寬度<30cm，鳳仙花	株	1.000	40.0	40.0	M02922004301,# ，25株/M2
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	0.120	15.0	1.8	02900A1009,#
	植栽，客土，沃土	M3	0.010	550	5.5	02900B0003,#,* 同壹.一.I.5.1
	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	0.010	70.0	0.7	0290020053,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	5.0	5.0	01271400C4,#
	園藝技術工	工	0.010	2,500.0	25.0	L000005d00002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	3.9	3.9	0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	8.1	8.1	W0127120004,#
	合計	株	1.000		90.0	
	人工：26.9 機具：0.4 材料：46.6 雜項：16.1	每 株 單價計		90		
壹. 一.I.5.15	工作項目：一般地被類，黃花酢醬草，20 ≤ 高度(枝長)<30cm，10 ≤ 寬度<15cm		單位：株		計 價 代 碼：0292316B3201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，一般地被類，黃花酢醬草，20 ≤ 高度(枝長)<30cm，10≤寬度<15cm	株	1.000	30.0	30.0	M0292316B3201,# ，40株/M2
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	0.120	15.0	1.8	02900A1009,#
	植栽，客土，沃土	M3	0.010	550	5.5	02900B0003,#,* 同壹.一.I.5.1
	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	0.010	70.0	0.7	0290020053,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	5.0	5.0	01271400C4,#
	園藝技術工	工	0.010	2,500.0	25.0	L000005d00002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	3.4	3.4	0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	8.6	8.6	W0127120004,#
	合計	株	1.000		80.0	
	人工：26.9 機具：0.4 材料：36.1 雜項：16.6	每 株 單價計		80		

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 140 頁 共 199 頁

壹. 一.I.5.16	工作項目：一般地被類，金腰箭舅，10 ≤高度(枝長)<20cm，20≤寬度<30cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029231112401	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，一般地被類，金腰箭舅，10 ≤高度(枝長)<20cm，20≤寬度<30cm	株	1.000	50.0	50.0	M029231112401,# ，25株/M2
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	0.120	15.0	1.8	02900A1009,#
	植栽，客土，沃土	M3	0.010	550	5.5	02900B0003,#,* 同壹.一.I.5.1
	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	0.010	70.0	0.7	0290020053,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	5.0	5.0	01271400C4,#
	園藝技術工	工	0.010	2,500.0	25.0	L000005d00002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	4.4	4.4	0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	7.6	7.6	W0127120004,#
	合計	株	1.000		100.0	
	人工：26.9 機具：0.4 材料：57.1 雜項：15.6		每 株 單價計		100	
壹. 一.I.5.17	工作項目：一般地被類，蛇莓，10 ≤高度(枝長)<20cm，10≤寬度<15cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 0292315P2201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，一般地被類，蛇莓，10 ≤高度(枝長)<20cm，10≤寬度<15cm	株	1.000	30.0	30.0	M0292315P2201,# ，80株/M2
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	0.120	15.0	1.8	02900A1009,#
	植栽，客土，沃土	M3	0.010	550	5.5	02900B0003,#,* 同壹.一.I.5.1
	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	0.010	70.0	0.7	0290020053,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	5.0	5.0	01271400C4,#
	園藝技術工	工	0.010	2,500.0	25.0	L000005d00002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	3.4	3.4	0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	8.6	8.6	W0127120004,#
	合計	株	1.000		80.0	
	人工：26.9 機具：0.4 材料：36.1 雜項：16.6		每 株 單價計		80	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 141 頁 共 199 頁

壹. 一.I.5.18	工作項目：薜荔，10 ≤ 高度(枝長)<20cm，10≤寬度<20cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029344A2201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，薜荔，10 ≤ 高度(枝長)<20cm，10≤寬度<20cm	株	1.000	40.0	40.0	M029344A2201,# ，50株/M2
	植栽，客土，沃土	M3	0.010	550	5.5	02900B0003,#,* 同壹.一.I.5.1
	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	0.020	70.0	1.4	0290020053,#
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	0.200	15.0	3.0	02900A1009,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	6.0	6.0	01271400C4,#
	園藝技術工	工	0.004	2,500.0	10.0	L000005d00002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	3.3	3.3	0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	10.8	10.8	W0127120004,#
	合計	株	1.000		80.0	
	人工：11.1 機具：0.4 材料：46.7 雜項：21.8	每 株 單價計		80		
壹. 一.I.5.19	工作項目：植草，密鋪，地毯草(熱帶地毯草)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0292000U52	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽準備，基地清理、整地	式	1.000	10.0	10.0	0291010004,#
	產品，植草，地毯草(熱帶地毯草)	M2	1.000	120.0	120.0	M0292000052
	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	1.200	15.0	18.0	02900A1009,#
	搬運費，含保護措施	式	1.000	15.0	15.0	01271400C4,#
	園藝技術工	工	0.010	2,500.0	25.0	L000005d00002
	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	1.000	9.4	9.4	0293500004,#， 一年維護期
	工具損耗及其他	式	1.000	12.6	12.6	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		210.0	
	人工：26.3 機具：0.0 材料：125.9 雜項：57.8	每 M2 單價計		210		

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 142 頁 共 199 頁

壹. 一.I.5.20	工作項目：植栽，分隔板(導水阻根板)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 02900T0002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，植栽，分隔板(導水阻根板)	M2	1.000	630.0	630.0	M02900T0002,#
	安裝費，導水阻根板搭接安裝	式	1.000	15.0	15.0	0127190004,#
	普通工	工	0.010	2,300.0	23.0	L0000060000002
	工具損耗及其他	式	1.000	12.0	12.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		680.0	
	人工：23.0 機具：0.0		每 M2 單價計		680	
材料：630.0 雜項：27.0						
壹. 一.I.5.21	工作項目：植栽，包覆材料(黑色植生網)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 02900D0002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，植栽，包覆材料(黑色植生網)	M2	1.050	500.0	525.0	M02900D0002,#
	安裝費，黑色植生網搭接安裝	式	1.000	10.0	10.0	0127190004-01,#
	普通工	工	0.020	2,300.0	46.0	L0000060000002
	工具損耗及其他	式	1.000	9.0	9.0	W0127120004,#
	合計	M2	1.000		590.0	
	人工：46.0 機具：0.0		每 M2 單價計		590	
材料：525.0 雜項：19.0						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 143 頁 共 199 頁

壹. 一.M.105	工作項目：資料送審，編製及送審，智慧建築標章(合格級)申請服務 作業費(依竣工圖說與發包規範)(不含智慧建築申請之相關行政規費)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0133002004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工程管理，文件製作費，綜合佈線指標基本規定標章計劃書編撰(含規劃說明、自我評估及檢核表內容)	式	1.000	60,000.0	60,000.0	0130101004-01,#
	工程管理，文件製作費，資訊通信指標基本規定標章計劃書編撰(含規劃說明、自我評估及檢核表內容)	式	1.000	60,000.0	60,000.0	0130101004-02,#
	工程管理，文件製作費，系統整合指標基本規定標章計劃書編撰(含規劃說明、自我評估及檢核表內容)	式	1.000	60,000.0	60,000.0	0130101004-03,#
	工程管理，文件製作費，設施管理指標基本規定標章計劃書編撰(含規劃說明、自我評估及檢核表內容)	式	1.000	60,000.0	60,000.0	0130101004-04,#
	工程管理，文件製作費，安全防災指標基本規定標章計劃書編撰(含規劃說明、自我評估及檢核表內容)	式	1.000	60,000.0	60,000.0	0130101004-05,#
	工程管理，文件製作費，節能管理指標基本規定標章計劃書編撰(含規劃說明、自我評估及檢核表內容)	式	1.000	55,000.0	55,000.0	0130101004-06,#
	工程管理，文件製作費，健康舒適指標基本規定標章計劃書編撰(含規劃說明、自我評估及檢核表內容)	式	1.000	30,000.0	30,000.0	0130101004-07,#
	工程管理，文件製作費，竣工圖說檢核對應資料彙整	式	1.000	30,000.0	30,000.0	0130101004-08,#
	工程管理，文件製作費，依據委員會審查意見協助甲方辦理資料補正與回覆	式	1.000	17,500.0	17,500.0	0130101004-09,#
	工程管理，文件製作費，彙整相關規範與書圖資料，完成審查報告書製作、送印審查，取得候選智慧建築證書	式	1.000	17,500.0	17,500.0	0130101004-10,#
	人工： 材料：	機具： 雜項：	每 式 單價計		-	

計算

審核

覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 144 頁 共 199 頁

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 145 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.1	工作項目：低壓配電盤，三相受電箱 A PANEL SUS304 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401a000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)，W:800， H:2100，D:550mm參考尺寸(依現場實際需求製作)粉體烤漆	座	1.000	87,150.0	87,150.0	M16401D6K0A,#
	產品，無熔線斷路器，3P-800AF-800AT 25KA/ 380V	只	1.000	21,546.0	21,546.0	M164113000006,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	33,600.0	33,600.0	M16401K0004-03, #
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴 路標示及單線圖說	式	1.000	3,664.0	3,664.0	16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	23,100.0	23,100.0	L000005900004,#
	合計	座	1.000		169,060.0	
人工： 0.0 機具： 0.0 材料： 165,391.4 雜項： 3,668.6			每 座 單價計		169,060	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 146 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.2	工作項目：低壓配電盤，三相受電箱B PANEL SUS304 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401a000A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，配電箱(屋內型)，W:800， H:2100，D:550mm參考尺寸(依現場實際需求製作)粉體烤漆	座	1.000	87,150.0	87,150.0	M16401D6K0A,#
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-100AT 25KA/ 380V	只	1.000	2,363.0	2,363.0	M164113000006- 01,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-50AT 25KA/ 380V	只	1.000	2,363.0	2,363.0	M164113000006- 02,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	22,680.0	22,680.0	M16401K0004-03, #
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴 路標示及單線圖說	式	1.000	4,244.0	4,244.0	16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	14,170.0	14,170.0	L000005900004,#
	合計	座	1.000		132,970.0	
人工： 0.0 機具： 0.0 材料： 128,728.3 雜項： 4,241.7			每 座 單價計		132,970	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 147 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.3	工作項目：低壓配電盤，(電力公司電表箱，30A以下)，三相電錶箱 KWH PANEL SUS304 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 : 164018000A		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	產品，低壓配電盤，(電力公司電表箱，30A以下)，900W*2100H*550D 參考尺寸(依現場實際需求製作)粉體烤漆	座	1.000	95,550.0	95,550.0	M164018000A,#	
	產品，低壓配電盤，控制開關(KS 3P 1000A)	只	1.000	12,600.0	12,600.0	M16401J0006,#， 國產品	
	產品，無熔線斷路器，3P-800AF-800AT 25KA/ 380V	只	1.000	21,546.0	21,546.0	M164113000006,#	
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	33,600.0	33,600.0	M16401K0004-03, #	
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴 路標示及單線圖說	式	1.000	3,664.0	3,664.0	16401B0004,#	
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	23,100.0	23,100.0	L000005900004,#	
	合計	座	1.000		190,060.0		
	人工： 0.0 機具： 0.0 材料： 186,391.8 雜項： 3,668.2			每 座 單價計		190,060	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 148 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.4	工作項目：低壓配電盤，(電力公司電表箱，30A以下)，三相電錶箱 KWH PANEL SUS304 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 164018000A-01		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	產品，低壓配電盤，(電力公司電表箱，30A以下)，600W*2100H*550D 參考尺寸(依現場實際需求製作)粉體烤漆	座	1.000	70,350.0	70,350.0	M164018000A-01, #	
	產品，低壓配電盤，控制開關(KS 3P 100A)	只	1.000	1,260.0	1,260.0	M16401J0006-01, #，國產品	
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-50AT 25KA/380V	只	1.000	2,363.0	2,363.0	M164113000006-02,#	
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	8,920.0	8,920.0	M16401K0004-03, #	
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	2,617.0	2,617.0	16401B0004,#	
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	8,900.0	8,900.0	L000005900004,#	
	合計	座	1.000		94,410.0		
	人工：0.0 機具：0.0 材料：91,794.8 雜項：2,615.2			每 座 單價計		94,410	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 149 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.5	工作項目：低壓配電盤，(電力公司電表箱，30A以下)，三相電錶箱 KWHB PANEL SUS304 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 164018000A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(電力公司電表箱，30A以下)，600W*2100H*550D 參考尺寸(依現場實際需求製作)粉體烤漆	座	1.000	70,350.0	70,350.0	M164018000A-01, #
	產品，低壓配電盤，控制開關(KS 3P 150A)	只	1.000	1,890.0	1,890.0	M16401J0006-02, #
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-100AT 25KA/380V	只	1.000	2,363.0	2,363.0	M164113000006-01, #
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	8,920.0	8,920.0	M16401K0004-03, #
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	2,617.0	2,617.0	16401B0004, #
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	8,900.0	8,900.0	L000005900004, #
	合計	座	1.000		95,040.0	
	人工：0.0 機具：0.0 材料：92,426.4 雜項：2,613.6			每 座 單價計		95,040

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 150 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.6	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，TL PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:500，H:500，D:150 參考尺寸(依現場實際需求製作)	座	1.000	4,620.0	4,620.0	M16401N33BA,#
	產品，無熔線斷路器，2P-50AF-30AT 10KA/220V	只	1.000	336.0	336.0	M164112000006,#
	產品，無熔線斷路器，2P-50AF-20AT 10KA/220V	只	1.000	336.0	336.0	M164112000006-01,#
	產品，漏電斷路器，2P-50AF-20AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	1.000	1,029.0	1,029.0	M164133000006,#
	產品，漏電斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	1.000	609.0	609.0	M164131000006,#
	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 1Φ 220V 400VA 附保護蓋	只	1.000	756.0	756.0	M1643230106,#
	產品，低壓配電盤，控制開關，溫控開關	只	1.000	1,050.0	1,050.0	M16401J0006-03,#
	產品，低壓配電盤，電力熔絲，D-FUSE 2A(W/BASE)	只	2.000	210.0	420.0	M16401Q0006,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	3,150.0	3,150.0	M16401K0004-03,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	1,044.0	1,044.0	16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	4,200.0	4,200.0	L000005900004,#
	合計	座	1.000		17,550.0	
人工： 0.0 機具： 0.0 材料： 16,505.8 雜項： 1,044.2			每 座 單價計		17,550	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 151 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.7	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，1LA&SC PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼：16401D000A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:1000，H:2350，D:1000 參考尺寸(依現場實際需求製作)	座	1.000	56,385.0	56,385.0	M16401N8Q8A,#
	產品，控制開關，CT 600V 15VA 150/5A	只	3.000	2,100.0	6,300.0	M16291D000006,#
	產品，低壓突波抑制裝置，40kA-突波吸收器(8/20uSec)Plug-in type每相一只共四只	只	1.000	25,200.0	25,200.0	M1648100206,#
	產品，數位式指示電表，微處理型多功能電錶 144*144 (具RS485輸出諧波量顯示及隔離變壓器與螢幕保護程式)	只	1.000	54,600.0	54,600.0	M162915000006,#
	產品，低壓配電盤，電力熔絲，D-FUSE 2A(W/BASE)	只	7.000	210.0	1,470.0	M16401Q0006,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-50AT 15KA/380V	只	1.000	1,302.0	1,302.0	M164113000006-03,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-30AT 15KA/380V	只	2.000	1,302.0	2,604.0	M164113000006-04,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-20AT 15KA/380V	只	2.000	1,302.0	2,604.0	M164113000006-05,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 15KA/220V	只	1.000	515.0	515.0	M164111000006,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-15AT 15KA/220V	只	1.000	515.0	515.0	M164111000006-01,#
	產品，漏電斷路器，1P-50AF-20AT 15KA/220V 30mA/0.1Sec	只	8.000	1,533.0	12,264.0	M164131000006-01,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，MC 1Φ 220V 20A 附保護蓋	只	9.000	620.0	5,580.0	M16401K0006-31,#
	產品，光電式自動點滅器(自動點滅器 220V)	只	1.000	2,100.0	2,100.0	M1658130006,#
	人工：	機具：	每 座 單價計		-	
	材料：	雜項：				

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 152 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.7	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，1LA&SC PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，數位式指示電表，自動功率因數調整控制器-APFR，取三相電壓與三相電流做功因補償,動作時間0.1~1秒可調(附螢幕保護程式與隔離變壓器)	組	1.000	54,600.0	54,600.0	M16291500008,#
	產品，數位式指示電表，三相功因補償電容模組 3φ 460V 10KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵殼及主動式放電電阻每KVAR總損失低於0.25W)	組	2.000	79,800.0	159,600.0	M16291500008-01,#
	產品，低壓配電盤，控制開關，盤內散熱風扇+溫控開關	組	1.000	4,725.0	4,725.0	M16401J0008,#
	產品，低壓配電盤，盤內照明及微動開關，日光燈 T5 8Wx1	組	1.000	1,050.0	1,050.0	M16401f0008,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1.000	29,400.0	29,400.0	M16401K0004-06,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，PVC WIRE電線	式	1.000	14,175.0	14,175.0	M16401K0004-07,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	8,911.0	8,911.0	16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	44,100.0	44,100.0	L000005900004,#
	合計	座	1.000		488,000.0	
	人工： 0.0 機具： 0.0		每 座 單價計		488,000	
	材料： 479,069.6 雜項： 8,930.4					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 153 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.8	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，1LB&SC&1RB PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:1000，H:2350，D:800 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	56,385.0	56,385.0	M16401N8Q6A,#
	產品，控制開關，CT 600V 15VA 150/5A	只	3.000	2,100.0	6,300.0	M16291D000006,#
	產品，低壓突波抑制裝置，40kA-突波吸收器(8/20uSec)Plug-in type每相一只共四只	只	1.000	25,200.0	25,200.0	M1648100206,#
	產品，數位式指示電表，微處理型多功能電錶 144*144 (具RS485輸出諧波量顯示及隔離變壓器與螢幕保護程式)	只	1.000	54,600.0	54,600.0	M162915000006,#
	產品，低壓配電盤，電力熔絲，D-FUSE 2A(W/BASE)	只	7.000	210.0	1,470.0	M16401Q0006,#
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-100AT 15KA/380V	只	1.000	1,638.0	1,638.0	M164113000006-06,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-50AT 15KA/380V	只	1.000	1,302.0	1,302.0	M164113000006-03,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-30AT 15KA/380V	只	3.000	1,302.0	3,906.0	M164113000006-04,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-20AT 15KA/380V	只	2.000	1,302.0	2,604.0	M164113000006-05,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 15KA/220V	只	2.000	515.0	1,030.0	M164111000006,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-15AT 15KA/220V	只	3.000	515.0	1,545.0	M164111000006-01,#
	產品，漏電斷路器，3P-50AF-20AT 15KA/380V 30mA/0.1Sec	只	1.000	4,400.0	4,400.0	M164135000006,#
	產品，漏電斷路器，3P-50AF-15AT 15KA/380V 30mA/0.1Sec	只	1.000	4,400.0	4,400.0	M164135000006-01,#
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 座 單價計		-		

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 154 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.8	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，1LB&SC&1RB PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，漏電斷路器，1P-50AF-20AT 15KA/220V 30mA/0.1Sec	只	1.000	1,533.0	1,533.0	M164131000006-01,#
	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 1Φ 220V 700VA 附保護蓋	只	1.000	756.0	756.0	M1643230106-01,#
	產品，按鈕開關，指示燈型(PBL 22 ¢ LED TYPE)	只	2.000	420.0	840.0	M16581C3006,#
	產品，低壓配電盤，控制開關，切換開關，1a-1b(CS 22 ¢ 附鎖)	只	1.000	420.0	420.0	M16401J4206,#
	產品，低壓配電盤，定時器，24小時，附停電補償(TIMER 220V)	只	1.000	3,675.0	3,675.0	M16401c1016,#
	產品，數位式指示電表，自動功率因數調整控制器-APFR，取三相電壓與三相電流做功因補償,動作時間0.1~1秒可調(附螢幕保護程式與隔離變壓器)	組	1.000	54,600.0	54,600.0	M162915000008,#
	產品，數位式指示電表，三相功因補償電容模組 3 ¢ 460V 10KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵殼及主動式放電電阻每KVAR總損失低於0.25W)	組	3.000	79,800.0	239,400.0	M162915000008-01,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-50AT 10KA/190V	只	1.000	735.0	735.0	M164113000006-07,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/110V	只	8.000	152.0	1,216.0	M164111000006-02,#
	產品，漏電斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	2.000	609.0	1,218.0	M164131000006,#
	產品，低壓配電盤，控制開關，盤內散熱風扇+溫控開關	組	1.000	4,725.0	4,725.0	M16401J0008,#
	產品，低壓配電盤，盤內照明及微動開關，日光燈 T5 8Wx1	組	1.000	1,050.0	1,050.0	M16401f0008,#
人工：機具：		每 座 單價計		-		
材料：雜項：						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 155 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.8	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，1LB&SC&1RB PANEL SPHC 2.0/2.0T	單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1.000	36,750.0	36,750.0 M16401K0004-06, #
	產品，低壓配電盤，五金及另料，PVC WIRE電 線	式	1.000	11,025.0	11,025.0 M16401K0004-07, #
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴 路標示及單線圖說	式	1.000	8,927.0	8,927.0 16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	44,100.0	44,100.0 L000005900004,#
	低壓變壓器，油浸式，3φ 380V/190-110V 15KVA	台	1.000	53,550.0	53,550.0 164605000A,#
	合計	座	1.000		629,300.0
人工： 0.0 機具： 0.0 材料： 566,810.5 雜項： 62,489.5			每 座 單價計		629,300

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 156 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.9	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，MP&SC&EMP&MR&EMR PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:1200，H:2350，D:1200 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	3.000	69,300.0	207,900.0	M16401NAQAA,#
	產品，控制開關，CT 600V 40VA 800/5A	只	3.000	3,255.0	9,765.0	M16291D000006-01,#
	產品，控制開關，CT 600V 15VA 150/5A	只	3.000	2,100.0	6,300.0	M16291D000006,#
	產品，低壓突波抑制裝置，40kA-突波吸收器(8/20uSec)Plug-in type每相一只共四只	只	1.000	25,200.0	25,200.0	M1648100206,#
	產品，數位式指示電表，微處理型多功能電錶144*144 (具RS485輸出諧波量顯示及隔離變壓器與螢幕保護程式)	只	2.000	54,600.0	109,200.0	M162915000006,#
	產品，低壓配電盤，電力熔絲，D-FUSE 2A(W/BASE)	只	10.000	210.0	2,100.0	M16401Q0006,#
	產品，無熔線斷路器，3P-800AF-800AT 25KA/380V	只	1.000	21,546.0	21,546.0	M164113000006,#
	產品，無熔線斷路器，3P-400AF-300AT 25KA/380V	只	1.000	7,371.0	7,371.0	M164113000006-08,#
	產品，無熔線斷路器，3P-250AF-250AT 25KA/380V	只	1.000	5,408.0	5,408.0	M164113000006-09,#
	產品，無熔線斷路器，3P-225AF-125AT 25KA/380V	只	2.000	5,051.0	10,102.0	M164113000006-10,#
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-100AT 25KA/380V	只	7.000	2,363.0	16,541.0	M164113000006-01,#
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-60AT 25KA/380V	只	4.000	2,363.0	9,452.0	M164113000006-11,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-50AT 25KA/380V	只	5.000	2,363.0	11,815.0	M164113000006-02,#
	人工：	機具：	每 座 單價計		-	
	材料：	雜項：				

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 157 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.9	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，MP&SC&EMP&MR&EMR PANEL SPHC 2.0/2.0T	單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-40AT 25KA/ 380V	只	2.000	2,363.0	4,726.0 M164113000006- 12,#
	產品，數位式指示電表，自動功率因數調整控制 器-APFR，取三相電壓與三相電流做功因補償 ,動作時間0.1~1秒可調(附螢幕保護程式與隔離 變壓器)	組	1.000	54,600.0	54,600.0 M162915000008,#
	產品，數位式指示電表，三相功因補償電容模 組 3 ¢ 460V 10KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器 附鐵殼及主動式放電電阻每KVAR總損失低於 0.25W)	組	1.000	79,800.0	79,800.0 M162915000008- 01,#
	產品，數位式指示電表，三相功因補償電容模 組 3 ¢ 460V 20KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器 附鐵殼及主動式放電電阻每KVAR總損失低於 0.25W)	組	1.000	86,100.0	86,100.0 M162915000008- 02,#
	產品，數位式指示電表，三相功因補償電容模 組 3 ¢ 460V 40KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器 附鐵殼及主動式放電電阻每KVAR總損失低於 0.25W)	組	4.000	92,400.0	369,600.0 M162915000008- 03,#
	產品，無熔線斷路器型低壓自動切換開關， 380V，ATS 4-400AF-300AT 25KA NFB TYPE附電 氣&機械連鎖裝置	只	1.000	57,750.0	57,750.0 M164140000606,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-30AT 25KA/ 380V	只	1.000	2,363.0	2,363.0 M164113000006- 13,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-20AT 25KA/ 380V	只	4.000	2,363.0	9,452.0 M164113000006- 14,#
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-100AT 10KA/ 190V	只	2.000	1,439.0	2,878.0 M164113000006- 15,#
	人工： 機具： 材料： 雜項：	每 座 單價計		-	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 158 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.9	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，MP&SC&EMP&MR&EMR PANEL SPHC 2.0/2.0T	單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-50AT 10KA/ 190V	只	3.000	735.0	2,205.0 M164113000006- 07,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-30AT 10KA/ 190V	只	2.000	735.0	1,470.0 M164113000006- 16,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/ 110V	只	2.000	152.0	304.0 M164111000006- 02,#
	產品，低壓配電盤，控制開關，盤內散熱風扇+ 溫控開關	組	3.000	4,725.0	14,175.0 M16401J0008,#
	產品，低壓配電盤，盤內照明及微動開關，日 光燈 T5 8Wx1	組	3.000	1,050.0	3,150.0 M16401f0008,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1.000	204,750.0	204,750.0 M16401K0004-06, #
	產品，低壓配電盤，五金及另料，PVC WIRE電 線	式	1.000	29,925.0	29,925.0 M16401K0004-07, #
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴 路標示及單線圖說	式	1.000	26,702.0	26,702.0 16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	151,200.0	151,200.0 L000005900004,#
	低壓變壓器，油浸式，3φ 380V/190-110V 30KVA	台	1.000	61,950.0	61,950.0 164605000A-01,#
	低壓變壓器，油浸式，3φ 380V/190-110V 10KVA	台	1.000	46,200.0	46,200.0 164605000A-02,#
	合計	座	1.000		1,652,000.0
人工： 0.0 機具： 0.0 材料： 1,517,196.8 雜項： 134,803.2		每 座 單價計		1,652,000	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 159 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.10	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EPW1 PANEL SPHC 2.0/2.0T	單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:600，H:600，D:150 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	6,300.0	6,300.0 M16401N44BA,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-30AT 10KA/380V	只	1.000	1,302.0	1,302.0 M164113000006-17,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-15AT 10KA/380V	只	1.000	1,302.0	1,302.0 M164113000006-18,#
	產品，漏電斷路器，3P-50AF-20AT 10KA/380V 30mA/0.1Sec	只	1.000	3,465.0	3,465.0 M164135000006-02,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	2,625.0	2,625.0 M16401K0004-03,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	1,051.0	1,051.0 16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	2,625.0	2,625.0 L000005900004,#
	合計	座	1.000		18,670.0
人工：	0.0	機具：	0.0	每 座 單價計	
材料：	17,618.9	雜項：	1,051.1		
				18,670	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 160 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.11	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EPW2 PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:700，H:1500，D:250 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	18,585.0	18,585.0	M16401N5DCA,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-50AT 15KA/380V	只	1.000	1,302.0	1,302.0	M164113000006-03,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-15AT 15KA/380V	只	1.000	1,302.0	1,302.0	M164113000006-19,#
	產品，漏電斷路器，3P-50AF-30AT 15KA/380V 30mA/0.1Sec	只	1.000	4,400.0	4,400.0	M164135000006-03,#
	產品，漏電斷路器，3P-50AF-15AT 15KA/380V 30mA/0.1Sec	只	4.000	4,400.0	17,600.0	M164135000006-01,#
	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 3Φ 380V 3HP 欠相型附保護蓋	只	4.000	819.0	3,276.0	M1643230106-02,#
	產品，低壓配電盤，交替電驛(EX)	只	2.000	2,100.0	4,200.0	M16401b0006,#
	產品，控制閥，液面控制閥(液面控制器單水位)	只	2.000	8,925.0	17,850.0	M02517B0006,#
	產品，電力監視及控制設備，水銀浮球開關	只	4.000	2,100.0	8,400.0	M13802K0006
	產品，按鈕開關，指示燈型(PBL 22 \$ LED TYPE)	只	8.000	420.0	3,360.0	M16581C3006,#
	產品，低壓配電盤，電源指示燈(PL 22 \$ LED TYPE)	只	2.000	210.0	420.0	M16401d0006,#
	產品，控制開關，按鈕開關(PB 22 \$ LED TYPE)	只	2.000	210.0	420.0	M16291D900006,#
	產品，蜂鳴器	只	2.000	525.0	1,050.0	M16291H000006
	產品，低壓配電盤，控制開關，切換開關，2a-2b(CS 22 \$ 附鎖)	只	2.000	525.0	1,050.0	M16401J4106,#
	產品，低壓配電盤，電力熔絲，D-FUSE 2A(W/BASE)	只	1.000	210.0	210.0	M16401Q0006,#
	人工： 材料：	機具： 雜項：	每 座 單價計		-	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 161 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.11	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EPW2 PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，電磁式保護電驛(繼電器 RY AC 220V)	只	7.000	525.0	3,675.0	M16291B000006,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1.000	7,875.0	7,875.0	M16401K0004-06,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，PVC WIRE電線	式	1.000	5,775.0	5,775.0	M16401K0004-07,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	3,150.0	3,150.0	16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	16,800.0	16,800.0	L000005900004,#
	合計	座	1.000		120,700.0	
人工：	0.0	機具：	0.0	每 座 單價計		
材料：	117,549.7	雜項：	3,150.3			

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 162 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.12	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EPW3 PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:600，H:1000，D:250 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	11,235.0	11,235.0	M16401N48CA,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-20AT 15KA/380V	只	1.000	1,302.0	1,302.0	M164113000006-05,#
	產品，漏電斷路器，3P-50AF-15AT 15KA/380V 30mA/0.1Sec	只	2.000	4,400.0	8,800.0	M164135000006-01,#
	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 3Φ 380V 3HP 欠相型附保護蓋	只	2.000	819.0	1,638.0	M1643230106-02,#
	產品，低壓配電盤，交替電驛(EX)	只	1.000	2,100.0	2,100.0	M16401b0006,#
	產品，控制閥，液面控制閥(液面控制器單水位)	只	1.000	8,925.0	8,925.0	M02517B0006,#
	產品，電力監視及控制設備，水銀浮球開關	只	2.000	2,100.0	4,200.0	M13802K0006
	產品，按鈕開關，指示燈型(PBL 22 \$ LED TYPE)	只	4.000	420.0	1,680.0	M16581C3006,#
	產品，低壓配電盤，電源指示燈(PL 22 \$ LED TYPE)	只	1.000	210.0	210.0	M16401d0006,#
	產品，控制開關，按鈕開關(PB 22 \$ LED TYPE)	只	1.000	210.0	210.0	M16291D900006,#
	產品，蜂鳴器	只	1.000	525.0	525.0	M16291H000006
	產品，低壓配電盤，控制開關，切換開關，2a-2b(CS 22 \$ 附鎖)	只	1.000	525.0	525.0	M16401J4106,#
	產品，低壓配電盤，電力熔絲，D-FUSE 2A(W/BASE)	只	1.000	210.0	210.0	M16401Q0006,#
	產品，電磁式保護電驛(繼電器 RY AC 220V)	只	4.000	525.0	2,100.0	M16291B000006,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1.000	3,150.0	3,150.0	M16401K0004-06,#
	人工：機具：		每 座 單價計		-	
	材料：雜項：					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 163 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.12	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EPW3 PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，五金及另料，PVC WIRE電線	式	1.000	3,150.0	3,150.0	M16401K0004-07,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	1,570.0	1,570.0	16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	7,350.0	7,350.0	L000005900004,#
	合計	座	1.000		58,880.0	
人工：0.0 機具：0.0 材料：57,307.9 雜項：1,572.1			每 座 單價計		58,880	

計算

审核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 164 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.13	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EB3P1 PANEL SPHC 2.0/2.0T	單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-07	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:600，H:700，D:150 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	7,245.0	7,245.0 M16401N45BA,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-50AT 15KA/380V	只	1.000	1,302.0	1,302.0 M164113000006-03,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-30AT 15KA/380V	只	2.000	1,302.0	2,604.0 M164113000006-04,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-20AT 15KA/380V	只	2.000	1,302.0	2,604.0 M164113000006-05,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	4,200.0	4,200.0 M16401K0004-03,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	1,045.0	1,045.0 16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	4,200.0	4,200.0 L000005900004,#
	合計	座	1.000		23,200.0
人工：0.0 機具：0.0 材料：22,156.0 雜項：1,044.0			每 座 單價計		23,200

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 165 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.14	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，E1P1 PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-08	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:600，H:700，D:150 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	7,245.0	7,245.0	M16401N45BA,#
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-60AT 15KA/380V	只	1.000	1,638.0	1,638.0	M164113000006-20,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-40AT 15KA/380V	只	1.000	1,302.0	1,302.0	M164113000006-21,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-20AT 15KA/380V	只	2.000	1,302.0	2,604.0	M164113000006-05,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 15KA/220V	只	1.000	515.0	515.0	M164111000006,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	4,200.0	4,200.0	M16401K0004-03,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	1,046.0	1,046.0	16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	4,200.0	4,200.0	L000005900004,#
	合計	座	1.000		22,750.0	
人工：0.0 機具：0.0 材料：21,703.5 雜項：1,046.5			每 座 單價計		22,750	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 166 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.15	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，E2R1&B2R2 PANEL SPHC 2.0/2.0T	單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-09	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:1000，H:700，D:150 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	11,655.0	11,655.0 M16401N85BA,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-30AT 10KA/190V	只	1.000	735.0	735.0 M164113000006-16,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/110V	只	13.000	152.0	1,976.0 M164111000006-02,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-40AT 10KA/190V	只	1.000	735.0	735.0 M164113000006-22,#
	產品，漏電斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	3.000	609.0	1,827.0 M164131000006,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	6,300.0	6,300.0 M16401K0004-03,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	2,092.0	2,092.0 16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	6,300.0	6,300.0 L000005900004,#
	合計	座	1.000		31,620.0
人工： 0.0 機具： 0.0 材料： 29,526.8 雜項： 2,093.2				每 座 單價計	31,620

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 167 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.16	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EV1 PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-10	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:600，H:800，D:150 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	8,190.0	8,190.0	M16401N46BA,#
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-100AT 15KA/380V	只	1.000	1,638.0	1,638.0	M164113000006-06,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-40AT 15KA/220V	只	2.000	515.0	1,030.0	M164111000006-03,#
	產品，漏電斷路器，1P-50AF-40AT 15KA/220V 30mA/0.1Sec	只	6.000	1,533.0	9,198.0	M164131000006-04,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	5,250.0	5,250.0	M16401K0004-03,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	1,574.0	1,574.0	16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	5,250.0	5,250.0	L000005900004,#
	合計	座	1.000		32,130.0	
	人工：0.0 機具：0.0 材料：30,555.6 雜項：1,574.4			每 座 單價計		32,130

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 168 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.17	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EV2 PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:600，H:800，D:150 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	8,190.0	8,190.0	M16401N46BA,#
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-100AT 15KA/380V	只	1.000	1,638.0	1,638.0	M164113000006-06,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-40AT 15KA/220V	只	2.000	515.0	1,030.0	M164111000006-03,#
	產品，漏電斷路器，1P-50AF-40AT 15KA/220V 30mA/0.1Sec	只	6.000	1,533.0	9,198.0	M164131000006-04,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	5,250.0	5,250.0	M16401K0004-03,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	1,574.0	1,574.0	16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	5,250.0	5,250.0	L000005900004,#
	合計	座	1.000		32,130.0	
	人工：0.0 機具：0.0 材料：30,555.6 雜項：1,574.4			每 座 單價計		32,130

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 169 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.18	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EV3 PANEL SPHC 2.0/2.0T	單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-12	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:600，H:800，D:150 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	8,190.0	8,190.0 M16401N46BA,#
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-100AT 15KA/380V	只	1.000	1,638.0	1,638.0 M164113000006-06,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-40AT 15KA/220V	只	2.000	515.0	1,030.0 M164111000006-03,#
	產品，漏電斷路器，1P-50AF-40AT 15KA/220V 30mA/0.1Sec	只	8.000	1,533.0	12,264.0 M164131000006-04,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	6,300.0	6,300.0 M16401K0004-03,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	1,568.0	1,568.0 16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	6,300.0	6,300.0 L000005900004,#
	合計	座	1.000		37,290.0
人工：	0.0	機具：	0.0	每 座 單價計	
材料：	35,723.8	雜項：	1,566.2		
				37,290	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 170 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.19	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EV4 PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-13	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:600，H:800，D:150 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	8,190.0	8,190.0	M16401N46BA,#
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-100AT 15KA/380V	只	1.000	1,638.0	1,638.0	M164113000006-06,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-40AT 15KA/220V	只	2.000	515.0	1,030.0	M164111000006-03,#
	產品，漏電斷路器，1P-50AF-40AT 15KA/220V 30mA/0.1Sec	只	6.000	1,533.0	9,198.0	M164131000006-04,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	5,250.0	5,250.0	M16401K0004-03,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	1,574.0	1,574.0	16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	5,250.0	5,250.0	L000005900004,#
	合計	座	1.000		32,130.0	
人工： 0.0 機具： 0.0 材料： 30,555.6 雜項： 1,574.4			每 座 單價計		32,130	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 171 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.20	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，EV5 PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-14		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:600，H:800，D:150 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	8,190.0	8,190.0	M16401N46BA,#	
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-60AT 15KA/380V	只	1.000	1,638.0	1,638.0	M164113000006-20,#	
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-15AT 15KA/220V	只	2.000	515.0	1,030.0	M164111000006-01,#	
	產品，漏電斷路器，1P-50AF-15AT 15KA/220V 30mA/0.1Sec	只	7.000	1,533.0	10,731.0	M164131000006-02,#	
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	6,300.0	6,300.0	M16401K0004-03,#	
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	1,571.0	1,571.0	16401B0004,#	
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	6,300.0	6,300.0	L000005900004,#	
	合計	座	1.000		35,760.0		
	人工：0.0 機具：0.0 材料：34,190.1 雜項：1,569.9			每 座 單價計		35,760	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 172 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.21	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，B3P1 PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-15	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，H:1200，D:250，W:750參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	16,065.0	16,065.0	M16401N0ACA,#
	產品，無熔線斷路器，3P-225AF-125AT 10KA/380V	只	1.000	3,749.0	3,749.0	M164113000006-23,#
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-75AT 10KA/380V	只	2.000	1,638.0	3,276.0	M164113000006-24,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-20AT 10KA/380V	只	2.000	1,302.0	2,604.0	M164113000006-25,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/220V	只	1.000	252.0	252.0	M164111000006-04,#
	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 3Φ 380V 30HP 欠相型附保護蓋	只	2.000	1,806.0	3,612.0	M1643230106-03,#
	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 1Φ 220V 1890VA 附保護蓋	只	1.000	756.0	756.0	M1643230106-04,#
	產品，按鈕開關，指示燈型(PBL 22 \$ LED TYPE)	只	6.000	420.0	2,520.0	M16581C3006,#
	產品，低壓配電盤，控制開關，切換開關，1a-1b(CS 22 \$ 附鎖)	只	3.000	420.0	1,260.0	M16401J4206,#
	產品，低壓配電盤，定時器，24小時，附停電補償(TIMER 220V)	只	1.000	3,675.0	3,675.0	M16401c1016,#
	產品，低壓配電盤，電力熔絲，D-FUSE 2A(W/BASE)	只	2.000	210.0	420.0	M16401Q0006,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1.000	6,300.0	6,300.0	M16401K0004-06,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，PVC WIRE電線	式	1.000	3,150.0	3,150.0	M16401K0004-07,#
	人工：	機具：	每 座 單價計		-	
	材料：	雜項：				

計算

審核

覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 173 頁 共 199 頁

計算

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 174 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.22	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，B2P1 PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-16	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，H:1200，D:250，W:750參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	16,065.0	16,065.0	M16401N0ACA,#
	產品，無熔線斷路器，3P-225AF-125AT 10KA/380V	只	1.000	3,749.0	3,749.0	M164113000006-23,#
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-75AT 10KA/380V	只	2.000	1,638.0	3,276.0	M164113000006-24,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-20AT 10KA/380V	只	2.000	1,302.0	2,604.0	M164113000006-25,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/220V	只	1.000	252.0	252.0	M164111000006-04,#
	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 3Φ 380V 30HP 欠相型附保護蓋	只	2.000	1,806.0	3,612.0	M1643230106-03,#
	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 1Φ 220V 1800VA 附保護蓋	只	1.000	756.0	756.0	M1643230106-05,#
	產品，按鈕開關，指示燈型(PBL 22 \$ LED TYPE)	只	6.000	420.0	2,520.0	M16581C3006,#
	產品，低壓配電盤，控制開關，切換開關，1a-1b(CS 22 \$ 附鎖)	只	3.000	420.0	1,260.0	M16401J4206,#
	產品，低壓配電盤，定時器，24小時，附停電補償(TIMER 220V)	只	1.000	3,675.0	3,675.0	M16401c1016,#
	產品，低壓配電盤，電力熔絲，D-FUSE 2A(W/BASE)	只	2.000	210.0	420.0	M16401Q0006,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1.000	6,300.0	6,300.0	M16401K0004-06,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，PVC WIRE電線	式	1.000	3,150.0	3,150.0	M16401K0004-07,#
	人工：	機具：	每 座 單價計		-	
	材料：	雜項：				

計算

審核

覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 175 頁 共 199 頁

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 176 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.23	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，B1P1 PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-17	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，H:1000，D:250，W:650 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	12,075.0	12,075.0	M16401N08CA,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-40AT 10KA/380V	只	1.000	1,302.0	1,302.0	M164113000006-26,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-20AT 10KA/380V	只	3.000	1,302.0	3,906.0	M164113000006-25,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/220V	只	1.000	252.0	252.0	M164111000006-04,#
	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 3Φ 380V 5HP 欠相型附保護蓋	只	1.000	819.0	819.0	M1643230106-06,#
	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 1Φ 220V 1800VA 附保護蓋	只	1.000	756.0	756.0	M1643230106-05,#
	產品，按鈕開關，指示燈型(PBL 22 \$ LED TYPE)	只	4.000	420.0	1,680.0	M16581C3006,#
	產品，低壓配電盤，控制開關，切換開關，1a-1b(CS 22 \$ 附鎖)	只	2.000	420.0	840.0	M16401J4206,#
	產品，低壓配電盤，定時器，24小時，附停電補償(TIMER 220V)	只	1.000	3,675.0	3,675.0	M16401c1016,#
	產品，低壓配電盤，電力熔絲，D-FUSE 2A(W/BASE)	只	2.000	210.0	420.0	M16401Q0006,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1.000	5,250.0	5,250.0	M16401K0004-06,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，PVC WIRE電線	式	1.000	3,150.0	3,150.0	M16401K0004-07,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	2,095.0	2,095.0	16401B0004,#
	人工：	機具：	每 座 單價計		-	
	材料：	雜項：				

計算

審核

覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 177 頁 共 199 頁

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 178 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.24	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，B3L1&B3R1 PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-18	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:1200，H:1200，D:200 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	23,520.0	23,520.0	M16401NAA0A,#
	產品，控制開關，CT 600V 15VA 150/5A	只	3.000	2,100.0	6,300.0	M16291D000006,#
	產品，數位式指示電表，微處理型多功能電錶 144*144 (具RS485輸出諧波量顯示及隔離變壓器與螢幕保護程式)	只	1.000	54,600.0	54,600.0	M162915000006,#
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-60AT 15KA/380V	只	1.000	1,638.0	1,638.0	M164113000006-20,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-40AT 15KA/380V	只	1.000	1,302.0	1,302.0	M164113000006-21,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-30AT 15KA/380V	只	1.000	1,302.0	1,302.0	M164113000006-04,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 15KA/220V	只	11.000	515.0	5,665.0	M164111000006,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-15AT 15KA/220V	只	3.000	515.0	1,545.0	M164111000006-01,#
	產品，控制電源變壓器(二線式 TR)	只	1.000	3,602.0	3,602.0	M162913000006,#
	產品，二線式控制裝置(二線式 T/U)	只	3.000	3,707.0	11,121.0	M1658120006,#
	產品，二線式控制裝置，控制電驛(二線式 RY)	只	9.000	1,239.0	11,151.0	M1658127006,#
	產品，低壓配電盤，電力熔絲，D-FUSE 2A(W/BASE)	只	5.000	210.0	1,050.0	M16401Q0006,#
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-100AT 10KA/190V	只	1.000	1,439.0	1,439.0	M164113000006-15,#
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-60AT 10KA/190V	只	1.000	1,439.0	1,439.0	M164113000006-27,#
	人工：	機具：	每 座 單價計		-	
	材料：	雜項：				

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 179 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.24	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，B3L1&B3R1 PANEL SPHC 2.0/2.0T	單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-18	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-30AT 10KA/190V	只	1.000	735.0	735.0 M164113000006-16,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/110V	只	10.000	152.0	1,520.0 M164111000006-02,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1.000	16,800.0	16,800.0 M16401K0004-06,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，PVC WIRE電線	式	1.000	2,100.0	2,100.0 M16401K0004-07,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	3,141.0	3,141.0 16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	21,000.0	21,000.0 L000005900004,#
	合計	座	1.000		170,970.0
人工： 0.0 機具： 0.0 材料： 167,824.2 雜項： 3,145.8			每 座 單價計		170,970

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 180 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.25	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，B1L1&B1R1 PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-19	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:1000，H:800，D:200 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	13,755.0	13,755.0	M16401N860A,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-30AT 10KA/380V	只	1.000	1,302.0	1,302.0	M164113000006-17,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/220V	只	8.000	252.0	2,016.0	M164111000006-04,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-15AT 10KA/220V	只	3.000	252.0	756.0	M164111000006-05,#
	產品，控制電源變壓器(二線式 TR)	只	1.000	3,602.0	3,602.0	M162913000006,#
	產品，二線式控制裝置(二線式 T/U)	只	2.000	3,707.0	7,414.0	M1658120006,#
	產品，二線式控制裝置，控制電驛(二線式 RY)	只	6.000	1,239.0	7,434.0	M1658127006,#
	產品，低壓配電盤，電力熔絲，D-FUSE 2A(W/BASE)	只	2.000	210.0	420.0	M16401Q0006,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-30AT 10KA/190V	只	1.000	735.0	735.0	M164113000006-16,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/110V	只	5.000	152.0	760.0	M164111000006-02,#
	產品，漏電斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	1.000	609.0	609.0	M164131000006,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1.000	8,400.0	8,400.0	M16401K0004-06,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，PVC WIRE電線	式	1.000	1,050.0	1,050.0	M16401K0004-07,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	2,097.0	2,097.0	16401B0004,#
	人工：	機具：	每 座 單價計		-	
	材料：	雜項：				

計算

審核

覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 181 頁 共 199 頁

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 182 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.26	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，B2L1&B2R1 PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-20	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:1000，H:1000，D:200 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	16,800.0	16,800.0	M16401N880A,#
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-40AT 10KA/380V	只	1.000	1,302.0	1,302.0	M164113000006-26,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/220V	只	11.000	252.0	2,772.0	M164111000006-04,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-15AT 10KA/220V	只	3.000	252.0	756.0	M164111000006-05,#
	產品，漏電斷路器，1P-50AF-15AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	1.000	1,103.0	1,103.0	M164131000006-03,#
	產品，數位式kWh電表 1Φ 2W 220V 20A	只	3.000	3,570.0	10,710.0	M162919000006,#
	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 1Φ 220V 500VA 附保護蓋	只	1.000	756.0	756.0	M1643230106-07,#
	產品，按鈕開關，指示燈型(PBL 22Φ LED TYPE)	只	2.000	420.0	840.0	M16581C3006,#
	產品，低壓配電盤，控制開關，切換開關，1a-1b(CS 22Φ 附鎖)	只	1.000	420.0	420.0	M16401J4206,#
	產品，低壓配電盤，定時器，24小時，附停電補償(TIMER 220V)	只	1.000	3,675.0	3,675.0	M16401c1016,#
	產品，控制電源變壓器(二線式 TR)	只	1.000	3,602.0	3,602.0	M162913000006,#
	產品，二線式控制裝置(二線式 T/U)	只	3.000	3,707.0	11,121.0	M1658120006,#
	產品，二線式控制裝置，控制電驛(二線式 RY)	只	9.000	1,239.0	11,151.0	M1658127006,#
	產品，低壓配電盤，電力熔絲，D-FUSE 2A(W/BASE)	只	2.000	210.0	420.0	M16401Q0006,#
	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-60AT 10KA/190V	只	1.000	1,439.0	1,439.0	M164113000006-27,#
	人工： 材料：	機具： 雜項：	每 座 單價計		-	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 183 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.26	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，B2L1&B2R1 PANEL SPHC 2.0/2.0T		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-20	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-40AT 10KA/190V	只	1.000	735.0	735.0	M164113000006-22,#
	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/110V	只	7.000	152.0	1,064.0	M164111000006-02,#
	產品，漏電斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	2.000	609.0	1,218.0	M164131000006,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1.000	14,700.0	14,700.0	M16401K0004-06,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，PVC WIRE電線	式	1.000	2,100.0	2,100.0	M16401K0004-07,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	3,146.0	3,146.0	16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	16,800.0	16,800.0	L000005900004,#
	合計	座	1.000		106,630.0	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 184 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.27	工作項目：低壓配電盤，配電箱(屋內型)，CCP PANEL		單位：座		計 價 代 碼 ： 16401D000A-21	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:700，H:700，D:150 參考尺寸(依現場實際需求製作)	座	1.000	8,400.0	8,400.0	M16401N55BA,#
	產品，低壓配電盤，電源指示燈(PL 22 \$ LED TYPE)	只	15.000	210.0	3,150.0	M16401d0006,#
	產品，控制開關，按鈕開關(PB 22 \$ LED TYPE)	只	1.000	210.0	210.0	M16291D900006,#
	產品，蜂鳴器	只	1.000	525.0	525.0	M16291H000006
	產品，數位式保護電驛，輔助電驛(30)(AUX RY)	只	15.000	525.0	7,875.0	M16291CB00006,#
	產品，低壓配電盤，電力熔絲，D-FUSE 2A(W/BASE)	只	2.000	210.0	420.0	M16401Q0006,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	8,400.0	8,400.0	M16401K0004-03,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	2,620.0	2,620.0	16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	8,400.0	8,400.0	L000005900004,#
	合計	座	1.000		40,000.0	
	人工： 0.0 機具： 0.0	每 座 單價計		40,000		
	材料： 37,380.0 雜項： 2,620.0					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 185 頁 共 199 頁

壹. 二.A.1.28	工作項目：二線式控制裝置，監控盤(二線式集中控制盤)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1658126008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:700，H:700，D:150 參考尺寸(依現場實際需求製作)	座	1.000	8,400.0	8,400.0	M16401N55BA,#
	產品，二線式控制裝置，MRS 總集中操作器	組	1.000	119,543.0	119,543.0	M1658120008,#
	產品，二線式控制裝置，傳輸主機(CPU)	只	1.000	29,715.0	29,715.0	M1658122006,#
	產品，控制電源變壓器(二線式 TR)	只	1.000	3,602.0	3,602.0	M162913000006,#
	產品，二線式控制裝置，時間設定器(TIME 定時控制裝置)	只	1.000	24,465.0	24,465.0	M1658129006,#
	產品，二線式控制裝置，遙控開關，四切開關(SW)	只	8.000	5,009.0	40,072.0	M165812A406,#
	產品，二線式控制裝置，監控盤，ST群/集規劃設定器	只	1.000	24,780.0	24,780.0	M1658126006,#
	產品，二線式控制裝置，監控盤，RM防雷保護器	只	1.000	3,150.0	3,150.0	M1658126006-01,#
	產品，二線式控制裝置，監控盤，RR信號線保護器	只	1.000	3,150.0	3,150.0	M1658126006-02,#
	產品，開關用蓋板(鋁合金蓋板)	只	1.000	4,725.0	4,725.0	M1658180006,#
	產品，低壓配電盤，電力熔絲，D-FUSE 2A(W/BASE)	只	2.000	210.0	420.0	M16401Q0006,#
	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.000	6,300.0	6,300.0	M16401K0004-03,#
	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	1.000	2,098.0	2,098.0	16401B0004,#
	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	1.000	9,450.0	9,450.0	L000005900004,#
	系統測試及調整費，系統整合.編碼設定測試調整	式	1.000	36,750.0	36,750.0	01271K0004,#
	合計	組	1.000		316,620.0	
	人工： 0.0 機具： 0.0		每 組 單價計		316,620	
	材料： 277,770.7 雜項： 38,849.3					

計算

審核

覆核

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

第 186 頁 共 199 頁

計算

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 187 頁 共 199 頁

壹. 二.A.2.9	工作項目：道路照明，燈具，景觀燈(高燈A 30W LED)		單位：組		計 價 代 碼 ： 165254300008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，道路照明，燈具，景觀燈(30W LED景觀燈具本體 IP≥65)	組	1.000	19,800.0	19,800.0	M165254300008,#
	產品，道路照明，燈桿，單臂，桿高3.5m，烤漆鋼管	支	1.000	8,100.0	8,100.0	M16525204703B
	產品，道路照明，燈桿無筋混凝土基礎，錨碇螺栓及螺帽(基礎螺絲 φ 6/8mmx500mmx4)	組	1.000	1,080.0	1,080.0	M16525A700008,#
	道路照明，燈桿無筋混凝土基礎(210kg/cm²基礎座)	座	1.000	4,050.0	4,050.0	16525A00000C,#
	產品，漏電斷路器，2P-50AF-15AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec(防水型 IP≥65)	只	1.000	1,200.0	1,200.0	M164133000006-01,#
	接地棒，銅棒，D16mmxL0.9m	支	1.000	350.0	350.0	160611470B
	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2	M	2.000	26	52	M161201270001,#
	產品，600V聚氯乙烯控制電纜(PVC)，3/C，2.0mm2	M	4.000	47.0	188.0	M16123a4301
	雜費，五金另件及搬(吊)運	式	1.000	500.0	500.0	0127150004,#
	施工費，工資	式	1.000	3,000.0	3,000.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	80.0	80.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		38,400.0	
人工：0.0 機具：0.0			每 組 單價計		38,400	
材料：30,420.5 雜項：7,979.5						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 188 頁 共 199 頁

壹. 二.A.2.10	工作項目：道路照明，燈具，景觀燈(雙燈A 38W LEDx2)		單位：組		計 價 代 碼 ： 165254300008-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，道路照明，燈具，景觀燈(38W LED景觀燈具本體 IP≥65)	組	2.000	21,600.0	43,200.0	M165254300008-02,#
	產品，道路照明，燈桿，雙臂，桿高3.5m，烤漆鋼管	支	1.000	8,820.0	8,820.0	M16525203703B
	產品，道路照明，燈桿無筋混凝土基礎，錨碇螺栓及螺帽(基礎螺絲 φ 6/8mmx500mmx4)	組	1.000	1,080.0	1,080.0	M16525A700008,#
	道路照明，燈桿無筋混凝土基礎(210kg/cm ² 基礎座)	座	1.000	4,050.0	4,050.0	16525A00000C,#
	產品，漏電斷路器，2P-50AF-15AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec(防水型 IP≥65)	只	2.000	1,200.0	2,400.0	M164133000006-01,#
	接地棒，銅棒，D16mmxL0.9m	支	1.000	350.0	350.0	160611470B
	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm ²	M	2.000	26	52	M161201270001,#
	產品，600V聚氯乙烯控制電纜(PVC)，3/C，2.0mm ²	M	16.000	47.0	752.0	M16123a4301
	雜費，五金另件及搬(吊)運	式	1.000	500.0	500.0	0127150004,#
	施工費，工資	式	1.000	5,750.0	5,750.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	46.0	46.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		67,000.0	
	人工：0.0 機具：0.0	每 組 單價計		67,000		
	材料：56,306.8 雜項：10,693.2					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 189 頁 共 199 頁

壹. 二.A.2.11	工作項目：LED屋外投光燈具，三燈型投光燈(150W LEDx3)		單位：組		計 價 代 碼 ： 16551A000008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，LED屋外投光燈具(150W LED高效率投光燈具，IP≥65)	組	3.000	13,500.0	40,500.0	M16551A000008,#
	產品，道路照明，燈桿，桿高7m，3燈式，熱浸鍍鋅鋼管	支	1.000	14,400.0	14,400.0	M16525200CP1B
	產品，道路照明，燈桿無筋混凝土基礎，錨碇螺栓及螺帽(基礎螺絲 φ 1"x700mmx4)	組	1.000	1,440.0	1,440.0	M16525A700008-02,#
	道路照明，燈桿無筋混凝土基礎(210kg/cm²基礎座)	座	1.000	4,950.0	4,950.0	16525A00000C,#
	產品，漏電斷路器，2P-50AF-15AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec(防水型 IP≥65)	只	1.000	1,200.0	1,200.0	M164133000006-01,#
	接地棒，銅棒，D16mmxL0.9m	支	1.000	350.0	350.0	160611470B
	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2	M	2.000	26	52	M161201270001,#
	產品，600V聚氯乙烯控制電纜(PVC)，3/C，2.0mm2	M	21.000	47.0	987.0	M16123a4301
	雜費，五金另件及搬(吊)運	式	1.000	500.0	500.0	0127150004,#
	施工費，工資	式	1.000	5,000.0	5,000.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	21.0	21.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		69,400.0	
人工：0.0 機具：0.0			每 組 單價計		69,400	
材料：58,580.5 雜項：10,819.5						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 190 頁 共 199 頁

壹. 二.A.2.12	工作項目：LED屋外投光燈具，四燈型投光燈(150W LEDx4)		單位：組		計 價 代 碼 ： 16551A000008-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，LED屋外投光燈具(150W LED高效率投光燈具，IP≥65)	組	4.000	13,500.0	54,000.0	M16551A000008,#
	產品，道路照明，燈桿，桿高7m，4燈式，熱浸鍍鋅鋼管	支	1.000	15,750.0	15,750.0	M16525200CQ1B
	產品，道路照明，燈桿無筋混凝土基礎，錨碇螺栓及螺帽(基礎螺絲φ1"x700mmx4)	組	1.000	1,440.0	1,440.0	M16525A700008-02,#
	道路照明，燈桿無筋混凝土基礎(210kg/cm ² 基礎座)	座	1.000	4,950.0	4,950.0	16525A00000C,#
	產品，漏電斷路器，2P-50AF-15AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec(防水型 IP≥65)	只	1.000	1,200.0	1,200.0	M164133000006-01,#
	接地棒，銅棒，D16mmxL0.9m	支	1.000	350.0	350.0	160611470B
	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm ²	M	2.000	26	52	M161201270001,#
	產品，600V聚氯乙烯控制電纜(PVC)，3/C，2.0mm ²	M	21.000	47.0	987.0	M16123a4301
	雜費，五金另件及搬(吊)運	式	1.000	500.0	500.0	0127150004,#
	施工費，工資	式	1.000	6,600.0	6,600.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	71.0	71.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		85,900.0	
	人工：0.0 機具：0.0					
	材料：73,427.3 雜項：12,472.7			每 組 單價計	85,900	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 191 頁 共 199 頁

壹. 二.A.2.13	工作項目：LED屋外投光燈具，廣場投光燈(36W LEDx4)		單位：組		計 價 代 碼：16551A000008-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，LED屋外投光燈具(36W LED投光燈具，IP≥65)	組	4.000	10,800.0	43,200.0	M16551A000008-01,#
	產品，道路照明，路燈，燈罩(防眩罩)	只	4.000	450.0	1,800.0	M165251F00006,#
	產品，道路照明，燈桿，桿高8M，熱浸鍍鋅鋼管	支	1.000	15,300.0	15,300.0	M16525200E01B
	產品，道路照明，燈桿無筋混凝土基礎，錨碇螺栓及螺帽(基礎螺絲φ1"x700mmx4)	組	1.000	1,440.0	1,440.0	M16525A700008-02,#
	道路照明，燈桿無筋混凝土基礎(210kg/cm²基礎座)	座	1.000	4,950.0	4,950.0	16525A000000C,#
	產品，漏電斷路器，2P-50AF-15AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec(防水型 IP≥65)	只	1.000	1,200.0	1,200.0	M164133000006-01,#
	接地棒，銅棒，D16mmxL0.9m	支	1.000	350.0	350.0	160611470B
	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2	M	2.000	26	52	M161201270001,#
	產品，600V聚氯乙烯控制電纜(PVC)，3/C，2.0mm2	M	32.000	47.0	1,504.0	M16123a4301
	雜費，五金另件及搬(吊)運	式	1.000	500.0	500.0	0127150004,#
	施工費，工資	式	1.000	6,500.0	6,500.0	0127180004,#
	工具損耗及其他	式	1.000	84.0	84.0	W0127120004,#
	合計	組	1.000		76,880.0	
人工：0.0 機具：0.0			每 組 單價計		76,880	
材料：64,494.6 雜項：12,385.4						

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 192 頁 共 199 頁

壹. 二.B.3.1	工作項目：自動交換機電話系統，數位式交換機，主機櫃(含語音伺服器+電源+CPU主控卡+多功能卡)	單位：台		計 價 代 碼 ： 167231000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，自動交換機電話系統，數位式交換機(含語音伺服器+電源+CPU主控卡+多功能卡)	只	1.000	103,950.0	103,950.0 M1672310006,#
	產品，自動交換機電話系統，數位式交換機，8路外線卡(含來電顯示介面)	只	1.000	25,168.0	25,168.0 M1672310006-01,#
	產品，自動交換機電話系統，數位式交換機，16路數位內線卡	只	1.000	13,200.0	13,200.0 M1672310006-02,#
	產品，自動交換機電話系統，數位式交換機，16路類比內線卡	只	2.000	25,080.0	50,160.0 M1672310006-03,#
	合計	台	1.000		192,478.0
	人工：0.0 機具：0.0 材料：192,478.0 雜項：0.0		每 台 單價計		192,478
壹. 二.D.2.1	工作項目：緊急廣播設備，緊急廣播主機(360W 10L)	單位：組		計 價 代 碼 ： 1678110008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	產品，緊急廣播設備，緊急廣播主機(中英文)	台	1.000	88,000.0	88,000.0 M167811000A,#
	產品，緊急廣播設備，電源供應器(含蓄電池)	台	1.000	51,480.0	51,480.0 M167815000A,#
	產品，緊急廣播設備，擴大機(360W功率放大器(商檢局認證))	台	1.000	46,460.0	46,460.0 M16781C000A,#
	合計	組	1.000		185,940.0
	人工：0.0 機具：0.0 材料：185,940.0 雜項：0.0		每 組 單價計		185,940

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 193 頁 共 199 頁

壹.三	工作項目：交通維持及環境保護措施費		單位：式		計 價 代 碼 ： 0155600004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，交通錐，高70cm，含連桿	式	1.000	90,000.0	90,000.0	M0155642904
	臨時指揮設施及門禁守衛	式	1.000	200,000.0	200,000.0	0155690004,#
	工地清理，施工前、中、後	式	1.000	100,000.0	100,000.0	0174011004,#
	環境保護，空氣污染防治制，灑水系統	月	23.000	20,000.0	460,000.0	015721400A
	環境保護，施工便道灑水	式	1.000	3,000.0	3,000.0	0157290004
	合計	式	1.000		853,000.0	

計算

审核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 194 頁 共 199 頁

壹.五	工作項目：職業安全衛生及管理費		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157400004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職業安全衛生，施工規劃階段風險評估與調查	式	1.000	10,000.0	10,000.0	0157460004,#
	施工警告標示(警告標誌)	式	1.000	30,000.0	30,000.0	0158200004,#
	施工警告標示(紅色警戒三角旗)	M	500.000	200.0	100,000.0	0158200001,#
	施工警告標示(工地安全衛生管理守則)	座	1.000	7,000.0	7,000.0	015820000A,#
	環境保護，空氣污染防治	月	23.000	3,000.0	69,000.0	015721000A
	環境保護，廢棄物清理(場所及材料之堆置暨拆除後之防護措施)	月	23.000	3,000.0	69,000.0	015724000A,#
	臨時設施，安全設備，吊運作業之防護	式	1.000	100,000.0	100,000.0	0151060004,#
	臨時設施，安全設備，危險性工作場所之檢查(含改善)	月	23.000	1,000.0	23,000.0	015106000B,#
	臨時設施，安全設備，電氣設備之安全維護	月	23.000	1,000.0	23,000.0	015106000B-01,#
	臨時設施，照明設備及用電設備(含照明設備、自動電擊防止裝置及反光器等)	月	23.000	6,000.0	138,000.0	015103000B,#
	職業安全衛生，施工通道防護	式	1.000	136,000.0	136,000.0	01574D0004,#
	職業安全衛生，一般器材，侷限空間作業場所注意事項公告	處	1.000	5,000.0	5,000.0	015741000J,#
	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全梯(含平台、跨橋)	隻	2.000	60,000.0	120,000.0	015742950D
	職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	處	1.000	5,000.0	5,000.0	015741010J
	職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	處	1.000	5,000.0	5,000.0	015741020J
	職業安全衛生，保護器材，電感防止，固定性臨時電源箱	組	4.000	25,000.0	100,000.0	015742B408,#
	職業安全衛生，保護器材，電感防止，漏電無熔線斷路器	只	4.000	1,200.0	4,800.0	015742B106
	職業安全衛生，保護器材，身體，絕緣防護衣	套	2.000	17,000.0	34,000.0	015742880G,#
	職業安全衛生，一般器材，消防設施(防火設備)(含維護)	月	23.000	3,000.0	69,000.0	015741000N,#
	職業安全衛生，一般器材，滅火器	具	6.000	1,150.0	6,900.0	015741030C
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 195 頁 共 199 頁

壹.五	工作項目：職業安全衛生及管理費		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157400004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職業安全衛生，保護器材(個人防護)	式	1.000	151,300	151,300.0	0157420004,*,* 同壹.五R.21
	職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱，手提式	組	1.000	6,000.0	6,000.0	015742A118
	職業安全衛生，一般器材，過負荷防止裝置	具	4.000	1,750.0	7,000.0	015741300C
	職業安全衛生，保護器材，預防災害必要之安全衛生設施	式	1.000	50,000.0	50,000.0	0157420004-01, #
	職業安全衛生，教育訓練，一般作業人員 緊急應變演練	式	1.000	80,000.0	80,000.0	0157435004, #
	職業安全衛生管理員	月	23.000	42,000.0	966,000.0	L000007100003
	職業安全衛生管理員(乙種職業安全衛生業務主管)	月	23.000	45,000.0	1,035,000.0	L000007100003-01, #
	職業安全衛生，保護器材，PE製，鋼筋保護套	式	1.000	30,000.0	30,000.0	0157420024, #
	合計	式	1.000		3,380,000.0	
人工： 2,010,086.0 機具： 6,084.0			每 式 單價計		3,380,000	
材料： 212,940.0 雜項： 1,150,890.0						

計算

审核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 196 頁 共 199 頁

壹.五R.21	工作項目：職業安全衛生，保護器材(個人防護)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157420004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽	頂	20.000	1,250.0	25,000.0	M015742110L
	產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，口罩	個	20.000	20.0	400.0	M0157422207
	產品，職業安全衛生，保護器材，臉部，防塵面罩	具	2.000	3,230.0	6,460.0	M015742360C
	產品，職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡	付	2.000	1,000.0	2,000.0	M015742420K
	產品，職業安全衛生，保護器材，耳部，耳塞	付	10.000	200.0	2,000.0	M015742510K
	產品，職業安全衛生，保護器材，手部，工作手套	雙	100.000	100.0	10,000.0	M015742650M
	產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.000	5,600.0	56,000.0	M015742710M
	產品，職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心	套	5.000	1,450.0	7,250.0	M0157428A0G
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶	具	10.000	3,000.0	30,000.0	M015742910C
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶附屬品	套	1.000	2,000.0	2,000.0	M015742970G
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全索	具	10.000	1,000.0	10,000.0	M015742980C
	工具損耗及其他	式	1.000	190.0	190.0	W0127120004,#
	合計	式	1.000		151,300.0	
	人工： 0.0 機具： 0.0		每 式 單價計		151,300	
	材料： 151,103.3 雜項： 196.7					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 197 頁 共 199 頁

壹.六	工作項目：職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施(不可量化部分)		單位：式		計 價 代 碼 ： 01574B0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工安全衛生及管理，安全衛生管理，行政管理與稽核	式	1.000	100,000.0	100,000.0	0152321004
	施工安全衛生及管理，安全衛生管理，教育訓練之規劃	式	1.000	155,000.0	155,000.0	0152323004
	職業安全衛生，宣導	式	1.000	10,000.0	10,000.0	0157440004,#
	環境保護，其他環境保護措施	式	1.000	5,000.0	5,000.0	01572C0004
	合計	式	1.000		270,000.0	
	人工： 0.0 機具： 0.0 材料： 0.0 雜項： 270,000.0		每 式 單價計		270,000	
	壹.七	工作項目：品質管理作業費		單位：式		計 價 代 碼 ： 0145000004
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	品管人員(專任二人/月)	人月	46.000	50,000.0	2,300,000.0	L000008000007,#
	品質管理，製造商之現場服務(廠驗)	次	2.000	10,000.0	20,000.0	014504000M,#
	品質管理，文件資料製作費	式	1.000	460,000.0	460,000.0	01450C0004,#
	品管作業費，品管團結圈作業費	式	1.000	100,000.0	100,000.0	01271E0004,#
	品質管理，品質管理費，管理作業規定之應辦事項	式	1.000	10,000.0	10,000.0	01450B0004,#
	合計	式	1.000		2,890,000.0	
	人工： 2,299,862.0 機具： 0.0 材料： 0.0 雜項： 590,138.0		每 式 單價計		2,890,000	

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 198 頁 共 199 頁

壹.八	工作項目：品質管理，試驗規範及標準，材料設備檢試驗費		單位：式		計 價 代 碼 ： 01450A0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	個	485.000	160.0	77,600.0	01450A11U7,#
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	1.000	1,000.0	1,000.0	01450A118A,#
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3040混凝土坍度試驗法	件	97.000	450.0	43,650.0	01450A11QA,#
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3006細粒料比重及吸水率試驗法	組	1.000	1,500.0	1,500.0	01450D1198,#
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	組	1.000	2,000.0	2,000.0	01450D11A8,#
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，混凝土配合設計	組	1.000	15,500.0	15,500.0	01450A1BL8,#
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，混凝土廠新拌混凝土均勻度試驗	組	1.000	17,600.0	17,600.0	01450A1BM8,#
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3343新拌混凝土中水溶性氯離子含量試驗法	件	97.000	700.0	67,900.0	01450A1A6A
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	根	3.000	1,200.0	3,600.0	01450A1BZH
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	根	39.000	450.0	17,550.0	01450A1B4H,#
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	根	39.000	700.0	27,300.0	01450A1B3H,#
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	根	39.000	180.0	7,020.0	01450A1B5H,#
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗	件	5.000	3,000.0	15,000.0	01450D1E3A
	人工：					

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次： 工程編號：1100217

第 199 頁 共 199 頁

壹.八	工作項目：品質管理，試驗規範及標準，材料設備檢試驗費		單位：式		計 價 代 碼 ： 01450A0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼筋續接器高塑性反復載重試驗(SA級)	根	1.000	6,500.0	6,500.0	01450D100H,#
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼筋續接器拉力試驗	根	18.000	500.0	9,000.0	01450D100H-02,#
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗(3孔)	組	1.000	3,500.0	3,500.0	01450A1BB8,#
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤夯實試驗	組	1.000	5,500.0	5,500.0	01450D1C88,#
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，水泥砂漿強度試驗	組	6.000	480.0	2,880.0	01450A1008,#
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，高壓連鎖磚抗壓試驗(含外觀檢查、尺度及許可差測量)	塊	3.000	800.0	2,400.0	01450D1CDJ,#
	全套管式鑽掘混凝土基樁，超音波探測	組	1.000	10,000.0	10,000.0	0246900008,#
	全套管式鑽掘混凝土基樁，完整性試驗	組	3.000	15,000.0	45,000.0	0246900508
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3233門窗性能試驗法通則	組	1.000	35,000.0	35,000.0	01450A1768,#
	合計	式	1.000		417,000.0	
	人工：0.0 機具：0.0 材料：0.0 雜項：417,000.0			每 式 單價計		417,000

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 1 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜	項
0127130004	運雜費，吊運費	式	9.000	-	56,300.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0127130004-01	運雜費	式	12.000	-	280,675.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01271400C4	搬運費，含保護措施	式	31,136.100	-	587,039.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01271400C4-01	搬運費，含保護措施(陶製品防震包裝及運費)	式	1.000	-	3,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0127150004	雜費，五金另件及搬(吊)運	式	49.000	-	54,900.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0127180004	施工費，工資	式	15,390.000	-	7,168,080.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0127180004-02	施工費，工廠組立成型費	式	106.000	-	263,750.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0127180004-03	施工費，塗裝工資	式	2,133.000	-	426,600.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0127180004-04	施工費，滾圓加工	式	1.000	-	10,200.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0127180004-05	施工費，塑形技工	式	30.100	-	105,350.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0127180004-06	施工費，設備安裝、調整、測試工資	式	4.000	-	519,180.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0127180004-07	施工費，主機系統架設(含避雷彈器及複合式端子組)	式	1.000	-	68,200.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0127180004-08	施工費，燃油箱防油堤及殘油坑,進迴油管路,通氣管路,配管另料等安裝工程	式	1.000	-	30,800.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0127180004-10	施工費，碎片馬賽克預先編排黏貼(漸層)	式	1.000	-	28,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0127180004-11	施工費，碎片馬賽克施工安裝	式	1.000	-	21,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0127180004-12	施工費，漆噴治具黏貼	式	1.000	-	21,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0127180004-13	施工費，現場圖案放樣	式	1.000	-	14,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0127180004-14	施工費，各式配件整體彩圖設計費	式	1.000	-	8,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0127190004	安裝費，導水阻根板搭接安裝	式	679.000	-	10,185.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0127190004-01	安裝費，黑色植生網搭接安裝	式	33.000	-	330.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01271C0004	安裝另料，固定基礎	式	8.000	-	6,500.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01271D0004	配管線另件及五金損耗	式	5.000	-	382,138.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01271E0004	品管作業費，品管圍結圈作業費	式	1.000	-	100,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01271K0004	系統測試及調整費，系統整合.編碼設定 測試調整	式	1.000	-	36,750.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01271K0004-01	系統測試及調整費，配電盤盤體技術測試作業費及配電盤證明費用	式	1.000	-	105,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01271K0004-02	系統測試及調整費，系統軟硬體設定及測試費用	式	6.000	-	409,714.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01271K0004-03	系統測試及調整費(試機運轉)	式	1.000	-	10,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0130101004	工程管理，文件製作費，事務耗材費(例:影印紙)	式	1.000	-	60,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0130101004-01	工程管理，文件製作費，綜合佈線指標基本規定標章計劃書編撰(含規劃說明、自我評估及檢核表內容)	式	1.000	-	60,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0130101004-02	工程管理，文件製作費，資訊通信指標	式	1.000	-	60,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 2 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	基本規定標章計劃書編撰(含規劃說明、自我評估及檢核表內容)								
0130101004-03	工程管理，文件製作費，系統整合指標 基本規定標章計劃書編撰(含規劃說明、自我評估及檢核表內容)	式	1.000	-	60,000.0	-	-	-	-
0130101004-04	工程管理，文件製作費，設施管理指標 基本規定標章計劃書編撰(含規劃說明、自我評估及檢核表內容)	式	1.000	-	60,000.0	-	-	-	-
0130101004-05	工程管理，文件製作費，安全防災指標 基本規定標章計劃書編撰(含規劃說明、自我評估及檢核表內容)	式	1.000	-	60,000.0	-	-	-	-
0130101004-06	工程管理，文件製作費，節能管理指標 基本規定標章計劃書編撰(含規劃說明、自我評估及檢核表內容)	式	1.000	-	55,000.0	-	-	-	-
0130101004-07	工程管理，文件製作費，健康舒適指標 基本規定標章計劃書編撰(含規劃說明、自我評估及檢核表內容)	式	1.000	-	30,000.0	-	-	-	-
0130101004-08	工程管理，文件製作費，竣工圖說檢核 對應資料彙整	式	1.000	-	30,000.0	-	-	-	-
0130101004-09	工程管理，文件製作費，依據委員會審查意見協助甲方辦理資料補正與回覆	式	1.000	-	17,500.0	-	-	-	-
0130101004-10	工程管理，文件製作費，彙整相關規範與書圖資料，完成審查報告書製作、送印審查，取得候選智慧建築證書	式	1.000	-	17,500.0	-	-	-	-
0132101004	施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，含雲端硬碟租賃費	式	1.000	-	20,000.0	-	-	-	-
0132130004	施工攝(錄)影，資料備份器材、移轉	式	1.000	-	10,000.0	-	-	-	-
0133000014	資料送審，簽認費(專業技師簽認結構計算書)	式	2.000	-	60,000.0	-	-	-	-
0133030004	資料送審，施工製造圖	式	0.100	-	65.0	-	-	-	-
0133070004	資料送審，檢驗報告，書面審查費	式	1.000	-	30,000.0	-	-	-	-
0133070004-01	資料送審，檢驗報告，遊戲場所相關設施安全檢測費(CNS12642、12643、CNS15912)	式	1.000	-	50,000.0	-	-	-	-
0133070004-02	資料送審，檢驗報告，臺中市受保護樹木計畫書製作及審查	式	1.000	-	200,000.0	-	-	-	-
01330A0004	資料送審，各式施工詳圖，土木建築工程	式	1.000	-	30,000.0	-	-	-	-
01330A0004-01	資料送審，各式施工詳圖，機水電工程	式	1.000	-	30,000.0	-	-	-	-
0145020004	品質管理，製造商證明書及報告書，配	式	1.000	-	131,250.0	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 3 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜	項
	電盤測試報告,操作說明書,保養手冊												
014504000M	品質管理，製造商之現場服務(廠驗)	次	2.000	10,000.0	20,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01450A1008	品質管理，試驗規範及標準，土木工程 及建築類檢驗，水泥砂漿強度試驗	組	6.000	480.0	2,880.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01450A118A	品質管理，試驗規範及標準，土木工程 及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	件	1.000	1,000.0	1,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01450A11QA	品質管理，試驗規範及標準，土木工程 及建築類檢驗，A3040混凝土坍度試驗法	件	97.000	450.0	43,650.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01450A11U7	品質管理，試驗規範及標準，土木工程 及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗 壓強度之檢驗法	個	485.000	160.0	77,600.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01450A1768	品質管理，試驗規範及標準，土木工程 及建築類檢驗，A3233門窗性能試驗法通 則	組	1.000	-	35,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01450A1A6A	品質管理，試驗規範及標準，土木工程 及建築類檢驗，A3343新拌混凝土中水溶 性氯離子含量試驗法	件	97.000	700.0	67,900.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01450A1B3H	品質管理，試驗規範及標準，土木工程 及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	根	39.000	700.0	27,300.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01450A1B4H	品質管理，試驗規範及標準，土木工程 及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	根	39.000	450.0	17,550.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01450A1B5H	品質管理，試驗規範及標準，土木工程 及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	根	39.000	180.0	7,020.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01450A1BB8	品質管理，試驗規範及標準，土木工程 及建築類檢驗，工地密度試驗(3孔)	組	1.000	-	3,500.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01450A1BL8	品質管理，試驗規範及標準，土木工程 及建築類檢驗，混凝土配合設計	組	1.000	-	15,500.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01450A1BM8	品質管理，試驗規範及標準，土木工程 及建築類檢驗，混凝土廠新拌混凝土均 勻度試驗	組	1.000	-	17,600.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01450A1BZH	品質管理，試驗規範及標準，土木工程 及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	根	3.000	1,200.0	3,600.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01450B0004	品質管理，品質管理費，管理作業規定 之應辦事項	式	1.000	-	10,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01450C0004	品質管理，文件資料製作費	式	1.000	-	460,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01450C0004-01	品質管理，文件資料製作費，抽水計畫 書	式	1.000	-	5,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01450D100H	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，鋼筋續接器高塑性反復 載重試驗(SA級)	根	1.000	-	6,500.0	-	-	-	-	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 4 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
01450D100H-02	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼筋續接器拉力試驗	根	18.000	-	9,000.0	-	-	-	-
01450D1198	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3006細粒料比重及吸水率試驗法	組	1.000	-	1,500.0	-	-	-	-
01450D11A8	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	組	1.000	-	2,000.0	-	-	-	-
01450D1C88	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤夯實試驗	組	1.000	-	5,500.0	-	-	-	-
01450D1CDJ	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，高壓連鎖磚抗壓試驗(含外觀檢查、尺度及許可差測量)	塊	3.000	-	2,400.0	-	-	-	-
01450D1E3A	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鉗接鋼線網檢驗	件	5.000	-	15,000.0	-	-	-	-
015100000B	臨時設施，臨時水、電、電信(含網路)使用費	月	23.000	-	1,150,000.0	-	-	-	-
01510000AB	臨時設施，搬運維護費(含照明、消防、抽排水)	月	23.000	5,000.0	115,000.0	-	-	-	-
01510000B8	臨時設施，租金，辦公桌及辦公椅	組	10.000	2,000.0	20,000.0	-	-	-	-
01510000B8-01	臨時設施，租金，多功能事務機(彩色輸出含A3，含影印機、傳真機、掃描機功能)	組	1.000	90,000.0	90,000.0	-	-	-	-
01510000B8-02	臨時設施，租金，電腦設備(含螢幕及應用軟體)	組	10.000	15,000.0	150,000.0	-	-	-	-
01510000B8-03	臨時設施，租金，白板	組	1.000	6,000.0	6,000.0	-	-	-	-
0151010004	臨時設施，工程用水設備，地下水資源再利用(含不銹鋼水塔3T及座、給水管及設備、標示牌等)租賃費	式	1.000	-	100,000.0	-	-	-	-
0151020004	臨時設施，工程用電設備及申辦作業費	式	1.000	-	20,000.0	-	-	-	-
01510210BB	臨時設施，工程用電設備，發電機，租金，300kw	月	7.000	-	273,000.0	-	-	-	-
015103000B	臨時設施，照明設備及用電設備(含照明設備、自動電擊防止裝置及反光器等)	月	23.000	6,000.0	138,000.0	-	-	-	-
0151040004	臨時設施，通訊設備(含網路及電話)及申辦作業費	式	1.000	-	6,000.0	-	-	-	-
0151060004	臨時設施，安全設備，吊運作業之防護	式	1.000	-	100,000.0	-	-	-	-
0151060004-01	臨時設施，安全設備(施工安全防護)	式	1.000	-	33,000.0	-	-	-	-
015106000B	臨時設施，安全設備，危險性工作場所之檢查(含改善)	月	23.000	1,000.0	23,000.0	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 5 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜	項
015106000B-01	臨時設施，安全設備，電氣設備之安全維護	月	23.000	1,000.0	23,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0151090004	臨時設施，工程用水設備及申辦作業費	式	1.000	-	6,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01510C0004-01	臨時設施，雜項工程，開工(動土)、上樑及竣(完)工等典禮作業費	式	1.000	75,000.0	75,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01510C0004-02	臨時設施，雜項工程，相關視導事務費用	式	1.000	35,000.0	35,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01510C0004-03	臨時設施，雜項工程，抽水馬達明管配管線供料	式	1.000	-	220,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01510C0004-04	臨時設施，雜項工程，改管材料吊車與工資	式	1.000	-	196,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01510C0004-05	臨時設施，雜項工程，濾砂帆布50*50尺(厚)	式	1.000	-	41,500.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01510C0004-06	臨時設施，雜項工程，水量平衡閥6"含安裝	式	1.000	-	33,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01510CB004	臨時設施，雜項工程，地下管線處理	式	1.000	-	30,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
015222001B	工地臨時建築設施，(組立式臨時房屋，二層建築)，含水電空調等，(3K*10K, 2層，含辦公室、會議室、樣品間、儲藏室…等裝修、水電、空調設備之租用及安裝、拆除)	座	1.000	850,000.0	850,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01522B0008	工地臨時建築設施，臨時廁所(含安裝、拆除及復原)	組	2.000	24,000.0	48,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0152321004	施工安全衛生及管理，安全衛生管理，行政管理與稽核	式	1.000	-	100,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0152323004	施工安全衛生及管理，安全衛生管理，教育訓練之規劃	式	1.000	-	155,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0154000004	施工輔助設施，建築資訊模型(BIM)建置費用	式	1.000	-	1,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0154000E31	施工輔助設施，欄杆扶手，裝拆(含租金)，車擋	M	337.000	580.0	195,460.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0154000E31-01	施工輔助設施，欄杆扶手，裝拆(含租金)	M	440.000	300.0	132,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0154000F04	施工輔助設施，階梯，上下安全樓梯設備，(含租金、拆裝及扶手等)	式	1.000	-	100,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0154035002	施工輔助設施，外部施工架防塵網，尼龍	M2	1,508.000	50.0	75,400.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01540J0004	施工輔助設施，防護網	式	1.000	-	30,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0155690004	臨時指揮設施及門禁守衛	式	1.000	-	200,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01556L000G	指示標誌，感應線圈(含切割埋設費)	捲	18.000	-	103,320.0	-	-	-	-	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 6 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜	項
01556Z0006	附掛式緩撞設施，無障礙機車擋板	只	7.000	-	51,170.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01556Z0007	附掛式緩撞設施，車輪檔	個	416.000	-	673,920.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01556Z0008	附掛式緩撞設施，減速墊	組	2.000	-	52,360.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01556Z000E	附掛式緩撞設施，PU防撞條	支	218.000	-	340,080.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0156000004	施工護欄及圍籬，腳趾板	式	4.000	-	2,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0156021101	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，H=2.4m，1.2mm	M	273.000	500.0	136,500.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01564000A1	施工圍籬，油漆彩繪(工料費)	M	95.000	-	2,850.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0156430001	施工圍籬，鍍鋅鐵絲網 50*20*1.6mm	M	23.000	-	10,350.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0156430001-01	施工圍籬，鍍鋅鐵絲網 \$ 5，網格14*12	M	23.000	-	10,350.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01564F00A4	施工圍籬，大門，油漆	式	1.000	-	1,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01564M0004	施工圍籬，混凝土基礎	式	296.000	50.0	14,800.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01564N0004	施工圍籬，防溢座	式	296.000	50.0	14,800.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0157200004	環境保護	式	40.000	-	800.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0157204001	環境保護，灑水系統，自動(含導水系統、抽水機、時控開關、配管等)	M	23.000	450.0	10,350.0	-	-	-	-	-	-	-	-
015721000A	環境保護，空氣污染防制	月	23.000	3,000.0	69,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
015721400A	環境保護，空氣污染防制，灑水系統	月	23.000	20,000.0	460,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
015723300C	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.000	-	12,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0157240004	環境保護，廢棄物清理工程	式	41.000	-	8,200.0	-	-	-	-	-	-	-	-
015724000A	環境保護，廢棄物清理(場所及材料之堆置暨拆除後之防護措施)	月	23.000	3,000.0	69,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0157290004	環境保護，施工便道灑水	式	1.000	-	3,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01572A0004	環境保護，施工中灌排水路維持	式	1.000	-	10,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01572C0004	環境保護，其他環境保護措施	式	1.000	-	5,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01572D0004	環境保護，沖洗設備，高壓設備	式	1.000	-	5,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01572E0004	環境保護，淤泥清除	式	1.000	-	5,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01572H0104	環境保護，逕流污染防治，防治計劃	式	1.000	-	10,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01572Q0004	環境保護，公共設施復原費	式	1.000	-	50,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
015741000J	職業安全衛生，一般器材，侷限空間作業場所注意事項公告	處	1.000	5,000.0	5,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
015741000N	職業安全衛生，一般器材，消防設施(防火設備)(含維護)	月	23.000	3,000.0	69,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
015741010J	職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	處	1.000	5,000.0	5,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
015741020J	職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	處	1.000	5,000.0	5,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
015741030C	職業安全衛生，一般器材，滅火器	具	6.000	1,150.0	6,900.0	-	-	-	-	-	-	-	-
015741300C	職業安全衛生，一般器材，過負荷防止裝置	具	4.000	1,750.0	7,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 7 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜	項
0157416301	職業安全衛生，一般器材，安全母索(四分尼龍繩)	M	3,249.000	80.0	259,920.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0157420004-01	職業安全衛生，保護器材，預防災害必要之安全衛生設施	式	1.000	-	50,000.0	-	-	-	-	49,865.0	-	135.0	-
0157420024	職業安全衛生，保護器材，PE製，鋼筋保護套	式	1.000	-	30,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
015742880G	職業安全衛生，保護器材，身體，絕緣防護衣	套	2.000	17,000.0	34,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
015742950D	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全梯(含平台、跨橋)	隻	2.000	60,000.0	120,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
015742A118	職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱，手提式	組	1.000	6,000.0	6,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
015742B106	職業安全衛生，保護器材，電感防止，漏電無熔線斷路器	只	4.000	1,200.0	4,800.0	-	-	-	-	-	-	-	-
015742B408	職業安全衛生，保護器材，電感防止，固定性臨時電源箱	組	4.000	25,000.0	100,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0157435004	職業安全衛生，教育訓練，一般作業人員 緊急應變演練	式	1.000	-	80,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0157440004	職業安全衛生，宣導	式	1.000	-	10,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0157460004	職業安全衛生，施工規劃階段風險評估與調查	式	1.000	-	10,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
01574D0004	職業安全衛生，施工通道防護	式	1.000	-	136,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0158200001	施工警告標示(紅色警戒三角旗)	M	500.000	200.0	100,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0158200004	施工警告標示(警告標誌)	式	1.000	-	30,000.0	9,000.0	6,000.0	12,000.0	3,000.0	-	-	-	-
015820000A	施工警告標示（工地安全衛生管理守則）	座	1.000	7,000.0	7,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0158310034	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，基礎及現場裝拆(含維護)	式	1.000	-	2,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0158317058	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鍍鋅鋼管，圓管立柱(含基座固定)3"	組	1.000	-	6,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
015833010D	工程告示牌及工地標誌，竣工銘牌，長80x寬50cm，不銹鋼版 T=2mm	塊	1.000	15,000.0	15,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0161020004	柴油(試車及完工加滿油油料費)	式	1.000	-	50,400.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0161020004-01	柴油	式	1.000	-	50,400.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0172560004-01	施工測量，測量放樣及溝縫處理	式	2,133.000	-	42,660.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0174000001	清理，施工面清潔	M	177.000	6.0	1,062.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0174000002	清理，素地整理、清潔	M2	5,474.000	-	54,740.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0174001004	清理，施工前，素地整理及養生包覆	式	2,133.000	-	42,660.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0174011004	工地清理，施工前、中、後	式	1.000	-	100,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0178100004	竣工文件，含建築、水電等書、圖、設	式	1.000	-	30,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 8 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
	備證明、照片、資料彙整及文件製作											
0178120004	竣工文件，竣工圖(設備證明照片文書資料彙整及竣工圖繪製費)	式	1.000	-	55,000.0	-	-	-	-	-	-	-
0181080004	設施使用許可，各項申請代辦文件(含簽證費用等)，開工設置審查	式	1.000	-	35,000.0	-	-	-	-	-	-	-
0181080004-01	設施使用許可，各項申請代辦文件(含簽證費用等)，竣工審查	式	1.000	-	55,000.0	-	-	-	-	-	-	-
0181080004-02	設施使用許可，各項申請代辦文件(含簽證費用等)，環工技師簽證費	式	1.000	-	20,000.0	-	-	-	-	-	-	-
0181080004-03	設施使用許可，各項申請代辦文件(含簽證費用等)，發電機性能技師簽證含報告	式	1.000	-	36,360.0	-	-	-	-	-	-	-
0181080004-04	設施使用許可，各項申請代辦文件(含簽證費用等)，電信申請作業費	式	1.000	-	35,000.0	-	-	-	-	-	-	-
0181080004-05	設施使用許可，各項申請代辦文件(含簽證費用等)，消防設備師、土監造裝置簽證費	式	1.000	-	88,000.0	-	-	-	-	-	-	-
0183030004	操作及維護，人員教育訓練及文件費	式	3.000	-	82,000.0	-	-	-	-	-	-	-
0212000004	廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物處理費(自行分類後再處理)	式	1.000	-	300,000.0	-	-	-	-	-	-	-
0212000034	廢棄物運離工地及棄置，一般廢棄物清運處理費，計畫書製作及申報作業費(含合法證明文件)	式	4,114.000	-	8,392,560.0	-	-	-	-	-	-	-
0212000054	廢棄物運離工地及棄置，廢棄土石清運處理費，計畫書製作及申報作業費	式	1.000	-	12,000.0	-	-	-	-	-	-	-
0212002003	廢棄物運離工地及棄置，廠商自覓合法收容處理場所，剩餘土石方(含廢方處理及合法證明文件等)	M3	34.000	600.0	20,400.0	-	-	-	-	-	-	-
0212002004	廢棄物運離工地及棄置，廠商自覓合法收容處理場所，營建混合物(含廢方處理及合法證明文件等)	式	1.000	-	373,750.0	-	-	-	-	-	-	-
0222012002	機械拆除，建築物拆除	M2	40.000	190.0	7,600.0	-	-	-	-	-	-	-
0223030002	工地清理，鋪面，基礎整平	M2	50.000	10.0	500.0	-	-	-	-	-	-	-
022310C002	清除及掘除，泥土鋪面、原有設施等破除運棄	M2	5,143.000	50.0	257,150.0	-	-	-	-	-	-	-
022400000B	祛水，工作平台	□	10.000	1,100.0	11,000.0	-	-	-	-	-	-	-
0224020008	祛水，深井，抽水機租金及維護費 馬力 ≥ 30HP	組	10.000	66,000.0	660,000.0	-	-	-	-	-	-	-
022402000B	祛水，深井(含鑽掘回填、井蓋版、6" PVC管、電源線、濾砂沉砂池、排水管引接至既有RCP管理設費、排水管穿越道路	□	10.000	172,500.0	1,725,000.0	-	-	-	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 9 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜	項
	段等)												
02240B000B	祛水，臨時排水，流動電費	口	10.000	756,000.0	7,560,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0226000304	開挖支撐及保護，安裝及拆除費、打拔(含機具、吊運)	式	2.000	-	212,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0226002001	開挖支撐及保護，H型鋼水平支撐，轉換橫擋	M	132.000	-	369,600.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0226002001-01	開挖支撐及保護，H型鋼水平支撐，圍令背填(工料費)	M	909.000	-	409,050.0	-	-	-	-	-	-	-	-
02260a0002	開挖支撐及保護，第一層水平支撐(含租金、安全欄杆、圍令、斜撐及千斤頂等)	M2	3,440.000	670.0	2,304,800.0	-	-	-	-	-	-	-	-
02260b0002	開挖支撐及保護，第二層水平支撐(含租金、安全欄杆、圍令、斜撐及千斤頂等)	M2	3,440.000	640.0	2,201,600.0	-	-	-	-	-	-	-	-
02260B010A	開挖支撐及保護，中間樁(柱)，切除及買斷費用(含租金、埋設混凝土澆置及止水板(條)、中間柱切除損料)	支	87.000	38,200.0	3,323,400.0	-	-	-	-	-	-	-	-
02260C0002	開挖支撐及保護，施工構台	M2	363.000	3,500.0	1,270,500.0	-	-	-	-	-	-	-	-
02260c0002	開挖支撐及保護，第三層水平支撐(含租金、安全欄杆、圍令、斜撐及千斤頂等)	M2	3,440.000	610.0	2,098,400.0	-	-	-	-	-	-	-	-
02260C110A	開挖支撐及保護，施工構台，支撐柱(含根固樁及鑽孔)及梁租金(含專業技師簽認結構計算書)，支撐柱切除及買斷費用(含租金、埋設混凝土澆置及止水板(條)、中間柱切除損料)	支	22.000	48,000.0	1,056,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
02260D0001	開挖支撐及保護，擋土柱施工費(含鑽掘回填+鋼筋籠組立、吊放+組模、拆模+澆置等)	M	2,085.000	1,500.0	3,127,500.0	-	-	-	-	-	-	-	-
02260D0004	開挖支撐及保護，擋土柱(施作相關防護措施)	式	139.000	-	33,360.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0229100004	工程施工前鄰近建築物現況調查(鄰房鑑定費用)	式	1.000	-	320,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
02300D0003	土方工作，填方(外購土方含證明)	M3	5,114.000	-	409,120.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0231600004	構造物開挖，機械基礎開挖	式	1.000	-	1,500.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0231600084	構造物開挖，含棄土證明，合法證明文件	式	1,113.900	30.0	33,417.0	-	-	-	-	-	-	-	-
023190D003	選擇性回填材料，天然石，二分石	M3	96.810	1,000.0	96,810.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0237240002	噴凝土護坡，擋土柱間噴漿	M2	3,250.000	100.0	325,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0237600066	格梁護坡，固定錨釘，防鏽錨釘固定	只	200.000	60.0	12,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0246900008	全套管式鑽掘混凝土基樁，超音波探測	組	1.000	10,000.0	10,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0246900036	全套管式鑽掘混凝土基樁，間隔鐵片，護耳	只	480.000	300.0	144,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 10 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
0246900404	全套管式鑽掘混凝土基樁，樁頭處理、 打除、廢棄物運棄	式	15.000	-	45,000.0	-	-	-	-
0246900501	全套管式鑽掘混凝土基樁，完整性試驗 ，測管及安裝(PVC管內徑≥50mm、厚度 ≥3mm)	M	408.000	250.0	102,000.0	-	-	-	-
0246900508	全套管式鑽掘混凝土基樁，完整性試驗	組	3.000	15,000.0	45,000.0	-	-	-	-
0246970001	全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1000mm， 施工費(含鑽掘回填+鋼筋籠組立、套管 、特密管吊放及拔管+間隔器等)	M	298.500	9,500.0	2,835,750.0	-	-	-	-
024950001A	監測儀器，安裝含監測，隆起桿	處	12.000	3,000.0	36,000.0	-	-	-	-
024950001A-01	監測儀器，安裝含監測，傾度觀測管	處	7.000	3,000.0	21,000.0	-	-	-	-
0249500044	監測儀器，監測報告簽證費	式	1.000	-	8,000.0	-	-	-	-
024953001A	監測儀器，沉陷觀測釘，安裝含監測	處	7.000	900.0	6,300.0	-	-	-	-
024958001A	監測儀器，應變計，安裝含監測	處	12.000	4,500.0	54,000.0	-	-	-	-
02495E001A	監測儀器，水位觀測井，安裝含監測	處	1.000	3,800.0	3,800.0	-	-	-	-
0250601301	警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm(含鋪設工資)	M	431.000	30.0	12,930.0	-	-	-	-
0253190004	管線裝接，配管工程(含預留套管,管件 另料,工資)	式	2.000	-	59,000.0	-	-	-	-
0253190004-01	管線裝接，配電工程(含自動控制、設備 配線、安裝固定等工資)	式	2.000	-	63,000.0	-	-	-	-
02601F1001	排水管溝，高密度聚乙烯管，D=100mm， 工料費	M	45.000	-	13,500.0	-	-	-	-
0260200004	管涵，洗孔加工	式	1.000	-	3,000.0	-	-	-	-
026310000D	進水井、沉砂井及人孔(6"連通管*1+不 銹鋼網，工料費)	處	2.000	250.0	500.0	-	-	-	-
026310000D-01	進水井、沉砂井及人孔(6"連通管*2+3" 通氣管*1，工料費)	處	73.000	500.0	36,500.0	-	-	-	-
0272600054	級配粒料底層，鋪設及滾壓、夯實(含震 動機及油料)	式	3,227.000	-	48,405.0	-	-	-	-
0272610003	級配粒料底層，碎石級配(含鋪設、灑水)	M3	457.550	900.0	411,795.0	-	-	-	-
0279403002-01	透水性鋪面，塊狀及鏤空狀，透水孔洞(H=10cm，孔徑≥5cm)工料費	M2	1,443.000	200.0	288,600.0	-	-	284,097.8	4,502.2
0289100008	標誌，解說展示	組	9.000	-	90,000.0	-	-	-	-
0289100014	標誌，反光紙圖識(含製作費)，卡典西 德(含美編)190*60	式	7.000	-	26,600.0	-	-	-	-
0289100014-01	標誌，反光紙圖識(含製作費)，卡典西 德(含美編)71*43	式	18.000	-	18,000.0	-	-	-	-
0289180008-11	標誌，指示標誌，A-貼壁式空間標示牌	組	6.000	-	56,400.0	-	-	26,485.4	490.7

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 11 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
0289180008-12	標誌，指示標誌，E-貼壁式上下樓號標示牌	組	7.000	-	65,800.0	-	-	-	-	30,899.7	-	572.5
0289180008-13	標誌，指示標誌，F-貼壁式服務空間標示牌	組	10.000	-	94,000.0	-	-	-	-	44,142.4	-	817.8
0289180008-14	標誌，指示標誌，H-懸臂式服務空間標示燈箱	組	8.000	-	100,320.0	-	-	-	-	47,110.3	-	872.8
0289180008-15	標誌，指示標誌，J-貼壁式緊急疏散路線圖標示牌	組	12.000	-	188,040.0	-	-	-	-	88,303.6	-	1,635.9
0289180008-16	標誌，指示標誌，K1-懸吊式無障礙車格吊牌(汽車)	組	13.000	-	128,960.0	-	-	-	-	60,559.6	-	1,122.0
0289180008-17	標誌，指示標誌，L-懸吊指示燈箱	組	23.000	-	331,660.0	-	-	-	-	155,747.5	-	2,885.4
0289180008-19	標誌，指示標誌，R-電梯樓層標示牌	組	4.000	-	46,800.0	-	-	-	-	21,977.3	-	407.2
0289180008-20	標誌，指示標誌，K3-親子車格指示吊牌(汽車)	組	6.000	-	59,520.0	-	-	-	-	27,950.6	-	517.8
028918000F	標誌，指示標誌，QN-停車須知告示牌	面	4.000	-	117,040.0	-	-	-	-	-	-	-
028918000F-01	標誌，指示標誌，W-低碳車格吊牌(汽、機車)	面	30.000	-	233,400.0	-	-	-	-	-	-	-
02891C000E	標誌，基礎(鋁板標誌牌)，基礎開挖及水泥灌注	座	7.000	-	7,000.0	-	-	-	-	-	-	-
0289200078	反光導標，加工及裝設，反射鏡	組	32.000	-	451,200.0	-	-	-	-	-	-	-
0289310006	行車管制號誌，LED旋轉警示燈	只	6.000	-	49,080.0	-	-	-	-	-	-	-
0289310008	行車管制號誌，CL-LED出車警示燈	組	1.000	-	55,590.0	-	-	-	-	-	-	-
0289310008-01	行車管制號誌，FFx-樓層滿車燈	組	2.000	-	117,040.0	-	-	-	-	-	-	-
0289310008-02	行車管制號誌，FZ-區域滿車燈	組	2.000	-	98,000.0	-	-	-	-	-	-	-
028931000C	行車管制號誌，HL-入口限高架(含超高偵測器及蜂鳴器)	座	1.000	-	541,310.0	-	-	-	-	-	-	-
028931000C-01	行車管制號誌，FL2-汽車入口滿車燈暨LED出車警示燈	座	1.000	-	285,700.0	-	-	-	-	-	-	-
028931000C-02	行車管制號誌，FL1-機車入口滿車燈	座	1.000	-	240,350.0	-	-	-	-	-	-	-
0289802001	標線，無反光，中間線	M	100.000	55.0	5,500.0	-	-	-	-	-	-	-
0289802008	標線，無反光，汽車格劃線	組	170.000	1,250.0	212,500.0	-	-	-	-	-	-	-
0289802008-01	標線，無反光，無障礙汽車停車格劃線	組	6.000	2,320.0	13,920.0	-	-	-	-	-	-	-
0289802008-02	標線，無反光，低碳汽車格劃線	組	26.000	2,320.0	60,320.0	-	-	-	-	-	-	-
0289802008-03	標線，無反光，汽車位編號	組	208.000	250.0	52,000.0	-	-	-	-	-	-	-
0289802008-04	標線，無反光，機車位劃線	組	302.000	570.0	172,140.0	-	-	-	-	-	-	-
0289802008-05	標線，無反光，無障礙機車停車格劃線	組	7.000	1,260.0	8,820.0	-	-	-	-	-	-	-
0289802008-06	標線，無反光，機車位編號	組	309.000	210.0	64,890.0	-	-	-	-	-	-	-
0289802008-07	標線，無反光，單箭頭指向線(汽車)	組	39.000	1,850.0	72,150.0	-	-	-	-	-	-	-
0289802008-08	標線，無反光，雙箭頭指向線(汽車)	組	9.000	2,330.0	20,970.0	-	-	-	-	-	-	-
0289802008-09	標線，無反光，單箭頭指向線(機車)	組	18.000	870.0	15,660.0	-	-	-	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 12 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
0289802008-10	標線，無反光，雙箭頭指向線(機車)	組	2.000	1,160.0	2,320.0	-	-	-	-	-	-	-
0289802008-11	標線，無反光，人行道線(汽車道口)	組	1.000	-	7,010.0	-	-	-	-	-	-	-
0289802008-12	標線，無反光，婦女親子車格劃線	組	6.000	2,320.0	13,920.0	-	-	-	-	-	-	-
0290020053	植栽，填土，餘方自行處理、就地平衡	M3	248.070	70.0	17,364.9	-	-	-	-	-	-	-
02900A1009	植栽，肥料，有機肥料(工料費)	KG	3,092.560	15.0	46,388.4	-	-	-	-	-	-	-
02900E030A	植栽，支柱，三支，環保支撐架	支	285.000	180.0	51,300.0	-	-	-	-	-	-	-
02900G0002	植栽，栽培介質，木屑 樹皮(\$ 約3~5cm)TH:10CM	M2	11.000	1,500.0	16,500.0	-	-	-	-	-	-	-
0291010004	植栽準備，基地清理、整地	式	1,271.000	-	12,710.0	-	-	-	-	-	-	-
0293500004	植栽維護(含澆水、修剪、施肥及病蟲害防治)	式	12,078.000	-	95,129.5	-	-	-	-	-	-	-
029350M002	植栽維護，細整地(含簡易草溝部分)	M2	5,536.000	45.0	249,120.0	-	-	-	-	-	-	-
0299130004	工區結構物及設施復原，復原(含施工區域範圍復原工料費(包含地坪、高壓水泥磚、草皮、水溝、陰井、地下管線等))	式	1.000	-	150,000.0	-	-	-	-	-	-	-
0305022003	粒料，細粒料，沙坑-細砂及七厘石	M3	26.000	3,000.0	78,000.0	-	-	-	-	-	-	-
0305022004	粒料，細粒料，填縫砂	式	1,784.000	-	17,840.0	-	-	-	-	-	-	-
0305401004	水泥混凝土構造物，有鋼筋，汽車安全島基座(350x50x15cm)	式	1.000	-	36,000.0	-	-	-	-	-	-	-
0305401004-01	水泥混凝土構造物，有鋼筋，機車安全島基座(260x100x15cm)	式	1.000	-	49,000.0	-	-	-	-	-	-	-
0305401004-02	水泥混凝土構造物，有鋼筋，繳費機基座(170x110x15cm)	式	1.000	-	38,000.0	-	-	-	-	-	-	-
0315020021	止水帶，200mm寬雙球橡膠工料費(含固定五金)	M	560.000	100.0	56,000.0	-	-	-	-	-	-	-
03210039X8	鋼筋，鋼筋續接器，D32mm，SA級	組	4,380.000	110.0	481,800.0	-	-	-	-	-	-	-
0322000002	銲接鋼線網(含鋪設、另料)	M2	1,443.000	80.0	115,440.0	-	-	-	-	-	-	-
03350F0002	混凝土表面修飾，表面整平	M2	1,443.000	60.0	86,580.0	-	-	-	-	-	-	-
03350F0002-01	混凝土表面修飾，表面整平(砂磨清潔整補)	M2	7,212.000	-	57,696.0	-	-	-	-	-	-	-
0336000004	混凝土表面處理，底部基礎排水縫切割	式	255.000	-	63,750.0	-	-	-	-	-	-	-
0339010002	混凝土養護，液膜養護劑	M2	8,024.000	15.0	120,360.0	-	-	-	-	-	-	-
0406100601	水泥砂漿，抹縫水泥	M	295.000	50.0	14,750.0	-	-	-	-	-	-	-
0473000001	仿造石材，t=2cm w=15cm，矽利康（Silicon）收邊，工料全	M	5.000	600.0	3,000.0	-	-	-	-	-	-	-
050600A002	金屬材料，裁切加工電鍍	M2	4.800	2,300.0	11,040.0	-	-	-	-	-	-	-
050600A004	金屬材料，裁切加工電鍍	式	162.000	-	42,080.0	-	-	-	-	-	-	-
0506090001	金屬材料，不鏽鋼板排水槽及蓋 12*5cm	M	5.000	1,100.0	5,500.0	-	-	-	-	-	-	-
05060A0001	金屬材料，鋁板(含製作費)，外牆防汗	M	245.000	500.0	122,500.0	-	-	-	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 13 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	鋁製滴水條，工料全								
0508100102	熱浸鍍鋅處理，背撐骨架(C型立柱及槽架)	M2	1,465.000	330.0	483,450.0	-	-	-	-
0512400504	建築鋼結構，非破壞檢驗	式	0.100	-	25.0	-	-	-	-
0512400A05	建築鋼結構，試裝、運輸及安裝	T	0.100	1,600.0	160.0	-	-	-	-
0512520005	結構用鋼材，裁切及製作加工費	T	0.100	3,900.0	390.0	-	-	-	-
055000000B-04	金屬製品，19"-41U標準機櫃(含散熱風扇.電源組)	座	2.000	28,420.0	56,840.0	-	-	-	-
05500Db004	鋁合金壓鑄件，氟碳烤漆	式	3.000	-	40,000.0	-	-	-	-
0552010001-001	扶手及欄杆，鋁合金(含加工組立、氟碳烤漆)	M	6.800	10,800.0	73,440.0	-	-	73,197.6	242.4
0552300401	不銹鋼欄杆，烤漆	M	159.400	100.0	15,940.0	-	-	-	-
0556100004	鑄鋁件(繳費機遮雨棚 160x100x210cm)	式	1.000	-	40,360.0	-	-	-	-
0573319104	不銹鋼板，304類，厚度2.0mm，毛絲面W=3cm收邊條(與磁磚同高，含成型與安裝)工料全	式	1.000	-	20,000.0	-	-	-	-
057331D508	不銹鋼板，304類，厚度5.0mm，氟碳烤漆，不鏽鋼標示板立柱 450x50	組	18.000	-	54,000.0	-	-	-	-
057331D508-01	不銹鋼板，304類，厚度5.0mm，氟碳烤漆，不鏽鋼造型立柱	組	7.000	-	105,000.0	-	-	-	-
0605000008	木作及塑膠基本材料及施工方法，壓克力片	組	9.000	-	4,680.0	-	-	-	-
06200B0024	細木作，窗簾箱，油漆	式	44.000	240.0	10,560.0	-	-	-	-
0711130001	塗液類防潮，樹脂塗液，固化底漆	M	177.000	20.0	3,540.0	-	-	-	-
0711130001-01	塗液類防潮，樹脂塗液，高分子膠泥複合材(二道施工)	M	177.000	150.0	26,550.0	-	-	-	-
0792020004	襯墊料，固定孔填砂利康	式	1.000	-	2,000.0	-	-	-	-
080500001001	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路	M	316.200	150.0	47,430.0	-	-	-	-
080500002004	門窗基本材料及施工方法，安裝(含拆紙)	式	53.000	-	170,715.0	-	-	170,715.0	-
08050000300C	門窗基本材料及施工方法，清潔	才	2,265.000	10.0	22,650.0	-	-	-	-
088101150A	普通平板玻璃，平面，t=5mm(清，含安裝及矽粒康填縫)	才	210.000	70.0	14,700.0	-	-	-	-
088101150A-01	普通平板玻璃，平面，t=5mm(噴砂，含安裝及矽粒康填縫)	才	64.000	80.0	5,120.0	-	-	-	-
088103180A	強化玻璃，平面，t=8mm(清，含安裝及矽粒康填縫)	才	1,270.000	120.0	152,400.0	-	-	-	-
088300400A	明鏡，t=5mm 90*200cm 工料全	片	2.000	4,300.0	8,600.0	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 14 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜	項
088300400A-01	明鏡，t=5mm 90*240cm 工料全	片	1.000	5,160.0	5,160.0	-	-	-	-	-	-	-	-
088300400A-02	明鏡，t=5mm 90*175cm 工料全	片	1.000	3,760.0	3,760.0	-	-	-	-	-	-	-	-
088300400A-03	明鏡，t=5mm 90*60cm 工料全	片	2.000	1,300.0	2,600.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0922000009	水泥砂漿粉刷，鏤飾砂漿	KG	451,500	200.0	90,300.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0934220041	石材磚鋪貼，花崗石，2.5cm，W=30cm(含磨邊)	M	4.000	1,700.0	6,800.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0941000042	水泥磨石子，打蠟(二度，清潔)	M2	240.000	15.0	3,600.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0941001002	水泥磨石子，普通水泥(含封面劑)	M2	36.000	2,000.0	72,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0978200024	抿石子，分隔壓條及勾縫費	式	219.300	-	2,193.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09910000B2	油漆，美化塗裝(圖樣放樣)	M2	75.000	-	75,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
09910G0002	油漆，補土，綠建材批土整平	M2	15,574.700	50.0	778,735.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0997010004	鋼材專業塗裝，噴砂處理	式	0.100	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0997060004	鋼材專業塗裝，底漆	式	0.100	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0997070004	鋼材專業塗裝，面漆	式	0.100	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
0997090004	鋼材專業塗裝，紅丹防銹漆	式	0.100	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1124500008	加藥設備(含PVC配管)	組	1.000	-	7,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1150530004	廢氣排放設備，煙囪排氣管(排煙工程：排煙管及保溫材料，外覆鋁皮，支撐固定吊架，穿牆處防水處理另料等)	式	1.000	-	51,700.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1150530004-01	廢氣排放設備，煙囪排氣管(通風工程：排風導管及變管，耐溫四角帆布接頭，配合建築物開口施作另料等)	式	1.000	-	39,600.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1251201008	辦公桌，美耐板，停管系統主控台辦公桌(W120xD65xH74cm)	組	2.000	-	41,800.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1370410008	閉路電視設備，彩色攝影機，車牌辨識攝影機組(含車牌鏡頭、輔助光源)	組	2.000	-	231,980.0	-	-	-	-	-	-	-	-
13704A000A	閉路電視設備，彩色監視器，車牌辨識LED顯示幕(含支架)	台	2.000	-	144,200.0	-	-	-	-	-	-	-	-
137061000A	門禁管制設備，門禁系統管理主機，中央主控電腦(含營運管理軟體)	台	1.000	-	418,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
137061000A-01	門禁管制設備，門禁系統管理主機，汽車充電管理電腦	台	1.000	-	68,400.0	-	-	-	-	-	-	-	-
137061000A-02	門禁管制設備，門禁系統管理主機，智慧尋車管理電腦	台	1.000	-	80,400.0	-	-	-	-	-	-	-	-
137062000A	門禁管制設備，訊號介面轉換器，中央監控系統通訊整合介面器(RS-485或TCP/IP)	台	1.000	-	10,450.0	-	-	-	-	-	-	-	-
137064110A	門禁管制設備，門禁管制機，讀卡機，感應式暨入口出票機	台	1.000	-	370,760.0	-	-	-	-	-	-	-	-
137064110A-01	門禁管制設備，門禁管制機，讀卡機，	台	1.000	-	287,580.0	-	-	-	-	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 15 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	感應式暨出口驗票機								
137065000B	門禁管制設備，門禁管理軟體，車位資訊上傳軟體(置於中央主控電腦內)	套	1.000	-	36,570.0	-	-	-	-
137065000B-01	門禁管制設備，門禁管理軟體，車牌辨識軟體(置於中央主控電腦內)	套	1.000	-	292,600.0	-	-	-	-
137065000B-02	門禁管制設備，門禁管理軟體，汽車充電管理軟體	套	1.000	-	399,000.0	-	-	-	-
137065000B-03	門禁管制設備，門禁管理軟體，影像處理軟體(置於尋車管理電腦內)	套	1.000	-	457,000.0	-	-	-	-
137065000B-04	門禁管制設備，門禁管理軟體，智慧尋車管理軟體(置於尋車管理電腦內)	套	1.000	-	457,000.0	-	-	-	-
1370660006	門禁管制設備，周邊設備，e-Tag感應貼紙	只	100.000	-	15,500.0	-	-	-	-
1370660006-01	門禁管制設備，周邊設備，晶片式停車票	只	500.000	-	65,000.0	-	-	-	-
1370660006-02	門禁管制設備，周邊設備，汽車充電系統監控箱(W60*H80*D20cm)(含無熔絲開關)	只	1.000	-	26,100.0	-	-	-	-
1370660006-03	門禁管制設備，周邊設備，汽車充電控制感應卡(Mifare)	只	20.000	-	6,200.0	-	-	-	-
1370660006-04	門禁管制設備，周邊設備，中繼箱(內含電源供應器)	只	4.000	-	146,000.0	-	-	-	-
1370660006-05	門禁管制設備，周邊設備，電源工程(含接地工程)	只	1.000	-	11,000.0	-	-	-	-
1370660008	門禁管制設備，周邊設備，通訊解碼介面卡(置於中央主控電腦內)	組	1.000	-	15,670.0	-	-	-	-
1370660008-01	門禁管制設備，周邊設備，車位偵測單元(單鏡頭)	組	31.000	-	850,330.0	-	-	-	-
1370660008-02	門禁管制設備，周邊設備，車位偵測單元(雙鏡頭)	組	41.000	-	1,874,110.0	-	-	-	-
137066000A	門禁管制設備，周邊設備，出入口終端箱(含箱體，控制器，IO控制模組)	台	2.000	-	313,500.0	-	-	-	-
137066000A-01	門禁管制設備，周邊設備，柵欄機	台	4.000	-	209,000.0	-	-	-	-
137066000A-03	門禁管制設備，周邊設備，收費電腦組(含現金抽屜)	台	1.000	-	144,210.0	-	-	-	-
137066000A-04	門禁管制設備，周邊設備，晶片閱讀機	台	1.000	-	26,120.0	-	-	-	-
137066000A-05	門禁管制設備，周邊設備，車位計數盤	台	1.000	-	156,750.0	-	-	-	-
137066000A-06	門禁管制設備，周邊設備，全自動繳費機(具多卡通支付功能及車位停放訊息功能)	台	4.000	-	4,447,520.0	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 16 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
137066000A-07	門禁管制設備，周邊設備，方向性車輛偵測器(含箱體)	台	5.000	-	78,350.0	-	-	-	-
137066000A-08	門禁管制設備，周邊設備，車輛偵測器	台	8.000	-	43,440.0	-	-	-	-
1380100008-03	中央監視主控制設備，50M紅外線高畫質數位網路攝影機(含鏡頭.防護罩及安裝支架)，租賃費	組	2.000	6,000.0	12,000.0	-	-	-	-
138010000A-06	中央監視主控制設備，攝影機避雷保護器，租賃費	台	2.000	810.0	1,620.0	-	-	-	-
138011000A	中央監視主控制設備，顯示器(金額)	台	1.000	-	10,030.0	-	-	-	-
138011060A-01	中央監視主控制設備，顯示器，21吋，租賃費	台	1.000	2,000.0	2,000.0	-	-	-	-
138018000A	中央監視主控制設備，印表機(統一發票)	台	1.000	-	7,520.0	-	-	-	-
138018000A-01	中央監視主控制設備，印表機(報表)	台	1.000	-	12,540.0	-	-	-	-
13801900BA	中央監視主控制設備，現場數位控制器，乙太網路模組(24埠L2乙太網路交換器)	台	2.000	-	50,560.0	-	-	-	-
13801A0008	中央監視主控制設備，作業軟體，監控控制器程式編輯及下載	組	5.000	-	15,650.0	-	-	-	-
13801B000B	中央監視主控制設備，應用軟體，門禁系統管理軟體	套	1.000	-	49,400.0	-	-	-	-
13801B000B-01	中央監視主控制設備，應用軟體，中央監控系統整合管理主機安全智慧鎖	套	1.000	-	77,900.0	-	-	-	-
13801B000B-02	中央監視主控制設備，應用軟體，物業設施管理軟體(須包含資產管理、效能管理、組織管理、維運管理程式及使用者輸出入介面)	套	1.000	-	332,500.0	-	-	-	-
13801B000B-03	中央監視主控制設備，應用軟體，網路系統管理軟體	套	1.000	-	33,100.0	-	-	-	-
13801C0004-01	中央監視主控制設備，系統軟體，網路整合管理軟體	式	1.000	8,000.0	8,000.0	-	-	-	-
13801C000B	中央監視主控制設備，系統軟體，WIN 10 作業系統	套	1.000	-	8,550.0	-	-	-	-
13801C000B-01	中央監視主控制設備，系統軟體，OFFICE 2019 文書處理軟體	套	1.000	-	11,400.0	-	-	-	-
13801C000B-02	中央監視主控制設備，系統軟體，Postgre SQL資料庫系統軟體	套	1.000	-	14,250.0	-	-	-	-
13801D0004	中央監視主控制設備，連線整合介面，物業設施管理功能整合編輯製作	式	1.000	-	45,600.0	-	-	-	-
13801D0004-01	中央監視主控制設備，連線整合介面，	式	1.000	-	38,000.0	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 17 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	物業設施管理資料庫建置及編輯製作								
13801D0004-02	中央監視主控制設備，連線整合介面， 物業設施管理圖控畫面編輯製作	式	1.000	-	38,000.0	-	-	-	-
13801D0004-03	中央監視主控制設備，連線整合介面， 物業設施管理報表編輯製作	式	1.000	-	30,400.0	-	-	-	-
13801D0004-04	中央監視主控制設備，連線整合介面， 電力監控系統功能整合編輯製作	式	1.000	-	205,200.0	-	-	-	-
13801D0004-05	中央監視主控制設備，連線整合介面， 電力監控系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.000	-	136,800.0	-	-	-	-
13801D0004-06	中央監視主控制設備，連線整合介面， 電力監控系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.000	-	239,400.0	-	-	-	-
13801D0004-07	中央監視主控制設備，連線整合介面， 電力監控管理報表編輯製作	式	1.000	-	102,600.0	-	-	-	-
13801D0004-08	中央監視主控制設備，連線整合介面， 空調(通風換氣)系統功能整合編輯製作	式	1.000	-	121,600.0	-	-	-	-
13801D0004-09	中央監視主控制設備，連線整合介面， 衛生給排水系統功能整合編輯製作	式	1.000	-	145,350.0	-	-	-	-
13801D0004-10	中央監視主控制設備，連線整合介面， 衛生給排水系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.000	-	96,900.0	-	-	-	-
13801D0004-11	中央監視主控制設備，連線整合介面， 衛生給排水系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.000	-	168,150.0	-	-	-	-
13801D0004-12	中央監視主控制設備，連線整合介面， 衛生給排水系統管理報表編輯製作	式	1.000	-	74,100.0	-	-	-	-
13801D0004-13	中央監視主控制設備，連線整合介面， 電梯系統功能整合編輯製作	式	1.000	-	38,000.0	-	-	-	-
13801D0004-14	中央監視主控制設備，連線整合介面， 電梯系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.000	-	23,750.0	-	-	-	-
13801D0004-15	中央監視主控制設備，連線整合介面， 電梯系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.000	-	42,750.0	-	-	-	-
13801D0004-16	中央監視主控制設備，連線整合介面， 電梯系統管理報表編輯製作	式	1.000	-	19,000.0	-	-	-	-
13801D0004-17	中央監視主控制設備，連線整合介面， 消防系統功能整合編輯製作	式	1.000	-	171,000.0	-	-	-	-
13801D0004-18	中央監視主控制設備，連線整合介面， 消防系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.000	-	114,000.0	-	-	-	-
13801D0004-19	中央監視主控制設備，連線整合介面， 消防系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.000	-	199,500.0	-	-	-	-
13801D0004-20	中央監視主控制設備，連線整合介面，	式	1.000	-	85,500.0	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 18 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	消防系統管理報表編輯製作								
13801D0004-21	中央監視主控制設備，連線整合介面， 照明系統功能整合編輯製作	式	1.000	-	96,900.0	-	-	-	-
13801D0004-22	中央監視主控制設備，連線整合介面， 照明系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.000	-	65,550.0	-	-	-	-
13801D0004-23	中央監視主控制設備，連線整合介面， 照明系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.000	-	114,000.0	-	-	-	-
13801D0004-24	中央監視主控制設備，連線整合介面， 照明系統管理報表編輯製作	式	1.000	-	48,450.0	-	-	-	-
13801D0004-25	中央監視主控制設備，連線整合介面， 室內環境品質系統功能整合編輯製作	式	1.000	-	19,000.0	-	-	-	-
13801D0004-26	中央監視主控制設備，連線整合介面， 室內環境品質系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.000	-	15,200.0	-	-	-	-
13801D0004-27	中央監視主控制設備，連線整合介面， 室內環境品質系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.000	-	22,800.0	-	-	-	-
13801D0004-28	中央監視主控制設備，連線整合介面， 室內環境品質系統管理報表編輯製作	式	1.000	-	11,400.0	-	-	-	-
13801D0004-29	中央監視主控制設備，連線整合介面， 防盜保全系統功能整合編輯製作	式	1.000	-	37,050.0	-	-	-	-
13801D0004-30	中央監視主控制設備，連線整合介面， 防盜保全系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.000	-	25,650.0	-	-	-	-
13801D0004-31	中央監視主控制設備，連線整合介面， 防盜保全系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.000	-	45,600.0	-	-	-	-
13801D0004-32	中央監視主控制設備，連線整合介面， 防盜保全系統管理報表編輯製作	式	1.000	-	19,950.0	-	-	-	-
13801D0004-33	中央監視主控制設備，連線整合介面， 門禁管制系統功能整合編輯製作	式	1.000	-	23,750.0	-	-	-	-
13801D0004-34	中央監視主控制設備，連線整合介面， 門禁管制系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.000	-	23,750.0	-	-	-	-
13801D0004-35	中央監視主控制設備，連線整合介面， 門禁管制系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.000	-	23,750.0	-	-	-	-
13801D0004-36	中央監視主控制設備，連線整合介面， 門禁管制系統管理報表編輯製作	式	1.000	-	7,600.0	-	-	-	-
13801D0004-37	中央監視主控制設備，連線整合介面， 緊急求救系統功能整合編輯製作	式	1.000	-	94,050.0	-	-	-	-
13801D0004-38	中央監視主控制設備，連線整合介面，	式	1.000	-	62,700.0	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 19 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	緊急求救系統管理資料庫建置及編輯製作								
13801D0004-39	中央監視主控制設備，連線整合介面，緊急求救系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.000	-	111,150.0	-	-	-	-
13801D0004-40	中央監視主控制設備，連線整合介面，緊急求救系統管理報表編輯製作	式	1.000	-	48,450.0	-	-	-	-
13801D0004-41	中央監視主控制設備，連線整合介面，電話數位交換總機系統功能整合編輯製作	式	1.000	-	85,500.0	-	-	-	-
13801D0004-42	中央監視主控制設備，連線整合介面，監視系統功能整合編輯製作	式	1.000	-	114,000.0	-	-	-	-
13801D0004-43	中央監視主控制設備，連線整合介面，車道管制系統功能整合編輯製作	式	1.000	-	25,650.0	-	-	-	-
13801D0004-44	中央監視主控制設備，連線整合介面，車道管制系統管理資料庫建置及編輯製作	式	1.000	-	17,100.0	-	-	-	-
13801D0004-45	中央監視主控制設備，連線整合介面，車道管制系統動態圖控畫面編輯製作	式	1.000	-	31,350.0	-	-	-	-
13801D0004-46	中央監視主控制設備，連線整合介面，車道管制系統管理報表編輯製作	式	1.000	-	14,250.0	-	-	-	-
13801D0004-47	中央監視主控制設備，連線整合介面，連接監視系統區域網路	式	1.000	-	10,500.0	-	-	-	-
13801D0004-48	中央監視主控制設備，連線整合介面，連接全區光纖網路設備工程	式	1.000	-	22,000.0	-	-	-	-
13801E000B	中央監視主控制設備，圖控軟體(5000點)	套	1.000	-	142,500.0	-	-	-	-
13801K060A	中央監視主控制設備，不斷電系統，3kVA	台	6.000	41,800.0	250,800.0	-	-	-	-
1385170004	火警警報設備，系統軟體(火警系統執行軟體及程式編寫設定及測試費)	式	1.000	-	38,500.0	-	-	-	-
14210a0004	電動升降機，升降電纜及配管線	式	1.000	-	32,000.0	-	-	-	-
14210e0004	電動升降機，試車調整費及安裝運輸費	式	1.000	-	106,000.0	-	-	-	-
14210i1004	電動升降機，保養維護費，1年，含竣工檢查	式	1.000	-	51,000.0	-	-	-	-
14210z0004	電動升降機，安裝另料	式	1.000	-	1,000.0	-	-	-	-
1506000008	吊掛及支撐(避震器)	組	5.000	-	26,250.0	-	-	-	-
1506010004	吊掛及支撐，管線吊支架(間隔1.5M一處)	式	5.000	-	277,600.0	-	-	-	-
1506010004-01	吊掛及支撐，管線吊支架(間隔4.5M一處)	式	1.000	-	30,000.0	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 20 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
1506300004	基礎台(配電盤)	式	1.000	-	105,000.0	-	-	-	-
1506320004	基礎台，210kgf/cm ² ，15CM(含消防泵浦及配電盤等基礎台)	式	1.000	-	77,000.0	-	-	-	-
1506320004-02	基礎台，210kgf/cm ² ，組合式水箱鋼筋混凝土水泥墩基座	式	1.000	-	38,500.0	-	-	-	-
151050000034	管材，管件(管道間各系統管路標識及油漆)	式	2.000	-	67,942.0	-	-	-	-
1510500000A4	管材，管線試壓及調整	式	1.000	-	16,500.0	-	-	-	-
1510500000C4	管材，打鑿修補(含牆面洗孔、打鑿、修補復原及防水處理)	式	2.000	-	57,081.0	-	-	-	-
1510500000N4	管材，管路清潔、消毒	式	1.000	-	22,000.0	-	-	-	-
15107060000A	聚氯乙烯塑膠管及配件，標稱40mm	支	193.000	10.0	1,930.0	-	-	-	-
1541000014	給排水及衛生器具，含配件，給排水工程	式	2.000	-	15,000.0	-	-	-	-
15410e0108	龍頭，一般龍頭	組	7.000	1,000.0	7,000.0	-	-	-	-
15410i0004	清潔口	式	1.000	-	5,250.0	-	-	-	-
15410k0008	落水頭，防淤型排水孔	組	2.000	-	1,000.0	-	-	-	-
1583500008	消防系統排煙設備用風機，風機管頭連接	組	2.000	-	63,000.0	-	-	-	-
1605010004	電機基本材料及施工方法，五金及另料	式	2.000	-	57,630.0	-	-	-	-
1605010004-01	電機基本材料及施工方法，五金及另料，五金配管另件及止水端子處理	式	1.000	-	5,000.0	-	-	-	-
160610000A	接地，弱電接地(R≤10Ω)(含接地銅棒、火泥熔接、改良劑、止水裝置等)	處	1.000	-	35,000.0	-	-	-	-
160611470B	接地棒，銅棒，D16mmxL0.9m	支	47.000	350.0	16,450.0	-	-	-	-
1606200004	電力設備接地與連接(含裸銅線 接地測試箱 接地銅棒 火泥熔接 接地改良劑 ..等)責任施工 R<10 ohm	式	1.000	-	38,500.0	-	-	-	-
1613200000J4	導線管，配管另料，含PVC配管彎頭、套管、固定及裝接另料	式	12.000	-	153,200.0	-	-	-	-
1613390004	金屬出線盒(管線)	式	11.000	-	141,595.0	-	-	-	-
1614000004	配線器材，配線端子及裝接另料	式	11.000	-	111,286.0	-	-	-	-
1623100004	柴油引擎發電機組，與進排氣機連動控制(連工帶料)	式	1.000	-	10,500.0	-	-	-	-
1623100038	柴油引擎發電機組，排煙淨化器(直通式過濾觸媒型)不銹鋼外殼及蜂巢式載體，依引擎背壓值需求設計，符合環保署最新排放標準	組	1.000	-	73,500.0	-	-	-	-
162610000A	充電機(汽車充電座 32A)	座	5.000	95,000.0	475,000.0	-	-	-	-
162610000A-01	充電機(機車充電座 15A)	座	1.000	90,000.0	90,000.0	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 21 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
1640101008	低壓配電盤，一般屋內型，汽機車充電系統配電盤(PANEL EPVx)	組	1.000	-	52,200.0	-	-	-	-
16401B0004	低壓配電盤，五金及另料，盤內另料.銘牌.迴路標示及單線圖說	式	29.000	-	103,084.0	-	-	-	-
16401B0004-03	低壓配電盤，五金及另料，配電盤導線槽及接線箱	式	1.000	-	126,000.0	-	-	-	-
16401B0004-04	低壓配電盤，五金及另料，配電盤體連接五金另料	式	1.000	-	52,500.0	-	-	-	-
164605000A	低壓變壓器，油浸式，3ϕ 380V/190-110V 15KVA	台	1.000	53,550.0	53,550.0	-	-	-	-
164605000A-01	低壓變壓器，油浸式，3ϕ 380V/190-110V 30KVA	台	1.000	61,950.0	61,950.0	-	-	-	-
164605000A-02	低壓變壓器，油浸式，3ϕ 380V/190-110V 10KVA	台	1.000	46,200.0	46,200.0	-	-	-	-
16525A00000C	道路照明，燈桿無筋混凝土基礎(210kg/cm ² 基礎座)	座	47.000	-	193,950.0	-	-	-	-
167114000A	屋內電纜，分機線路佈設(含線材)	台	25.000	-	7,500.0	-	-	-	-
1671260004	建築物電信光纜，光纖引線熔接工程	式	1.000	-	8,800.0	-	-	-	-
E000001000004	機具不分類，整體粉光機器	式	8,024.000	-	80,240.0	-	80,240.0	-	-
E000003400801	傾卸貨車，8L.M3	時	2,068.380	550.0	1,137,609.0	-	1,137,609.0	-	-
E000003E00004	吊卡車，吊車及運費(含工資)	式	1,450.177	-	374,294.3	-	374,294.3	-	-
E000004400001	開挖機	時	182.510	1,200.0	219,012.0	-	219,012.0	-	-
E000005100001	夯土機	時	108.493	300.0	32,547.8	-	32,547.8	-	-
E033302600104	建築用混凝土，混凝土泵，混凝土輸送管	式	16,205.455	-	1,053,354.6	-	1,053,354.6	-	-
E033303100004	建築用混凝土，混凝土振動器	式	16,205.455	-	486,163.7	-	486,163.7	-	-
L000005000002	其他技術工	工	92.240	2,500.0	230,600.0	230,600.0	-	-	-
L000005000002-01	其他技術工，抵石工	工	55.860	2,500.0	139,650.0	139,650.0	-	-	-
L000005100011	機具操作技術工，挖掘機	時	141.885	300.0	42,565.5	42,565.5	-	-	-
L000005300011	駕駛，傾卸貨車	時	2,068.380	300.0	620,514.0	620,514.0	-	-	-
L000005900004	室內配線、配電線路裝修技術工(原廠裝配工資)	式	29.000	-	495,145.0	-	-	495,145.0	-
L000005900014	室內配線、配電線路裝修技術工，導線管安裝工資	式	7.000	-	911,100.0	-	-	911,100.0	-
L000005900024	室內配線、配電線路裝修技術工，電線及電纜安裝工資	式	8.000	-	1,293,300.0	-	-	1,293,300.0	-
L0000059000A4	室內配線、配電線路裝修技術工，低壓配電盤安裝工資	式	1.000	472,500.0	472,500.0	472,500.0	-	-	-
L000005B00002	泥水-粉刷技術工	工	1,689.299	2,500.0	4,223,247.5	4,223,247.5	-	-	-
L000005d00002	園藝技術工	工	225.075	2,500.0	562,687.5	562,687.5	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 22 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
L000005E00002	鋼管施工架技術工	工	35.160	2,000.0	70,320.0	70,320.0	-	-	-
L000005g00002	造園景觀技術工	工	7.528	2,500.0	18,818.8	18,818.8	-	-	-
L000005i00002	鋪設技術工	工	24.800	2,500.0	62,000.0	62,000.0	-	-	-
L000005M00002	建築塗裝技術工	工	689.508	2,500.0	1,723,770.0	1,723,770.0	-	-	-
L000005n00004	裝設技術工，設備安裝工資	式	7.000	-	1,015,176.0	1,015,176.0	-	-	-
L000005N00004	自來水管配管技術工，配管工資	式	2.000	-	796,640.0	796,640.0	-	-	-
L000005o00002	營建防水技術工	工	3.540	2,500.0	8,850.0	8,850.0	-	-	-
L000005P00002	模板技術工	工	3,638.352	2,500.0	9,095,880.0	9,095,880.0	-	-	-
L000005s00002	隔熱技術工	工	6.900	2,500.0	17,250.0	17,250.0	-	-	-
L000005V00002	泥水-面材鋪貼技術工	工	126.010	2,500.0	315,025.0	315,025.0	-	-	-
L000005Y00044	冷凍空調裝修技術工，風管製作及安裝工資	式	1.000	-	210,000.0	210,000.0	-	-	-
L000005Y00094	冷凍空調裝修技術工，軸流式風機安裝工資	式	1.000	-	78,750.0	78,750.0	-	-	-
L000005Y000A4	冷凍空調裝修技術工，動力通風機安裝工資(風機安裝工資)	式	1.000	-	36,750.0	36,750.0	-	-	-
L000005Y000E4	冷凍空調裝修技術工，排煙(防火)風門安裝工資	式	1.000	-	17,010.0	17,010.0	-	-	-
L000006000002	普通工	工	1,913.562	2,300.0	4,401,192.6	4,401,192.6	-	-	-
L000006A00001	配合技術工之勞工	時	94.590	300.0	28,377.0	28,377.0	-	-	-
L000006A00002	配合技術工之勞工	工	6,060.435	1,800.0	10,908,783.3	10,908,783.3	-	-	-
L000007100003	職業安全衛生管理員	月	23.000	42,000.0	966,000.0	966,000.0	-	-	-
L000007100003-01	職業安全衛生管理員(乙種職業安全衛生業務主管)	月	23.000	45,000.0	1,035,000.0	1,035,000.0	-	-	-
L000008000007	品管人員(專任二人/月)	人月	46.000	50,000.0	2,300,000.0	2,300,000.0	-	-	-
L017255v00002	施工測量，測量技術工	工	80.180	2,500.0	200,450.0	200,450.0	-	-	-
L017406501002	清理，清潔工，日間	工	25.000	1,500.0	37,500.0	37,500.0	-	-	-
L032102900002	鋼筋，單價分析及計算人員(鋼筋檢料圖費)	工	28.984	1,500.0	43,475.3	43,475.3	-	-	-
L032105K00002	鋼筋，鋼筋技術工	工	2,173.766	2,500.0	5,434,413.8	5,434,413.8	-	-	-
L033305D01002	建築用混凝土，混凝土技術工，日間	工	1,134.382	2,500.0	2,835,954.6	2,835,954.6	-	-	-
L042115L00002	砌紅磚，泥水-砌磚技術工	工	148.780	2,500.0	371,950.0	371,950.0	-	-	-
M0132100108	產品，施工照相及攝(錄)影，輕便式移動錄影警示架(Router-R20*1，蓄電池NP1270(7000mAh)*2)，租賃費	組	1.000	-	6,000.0	-	-	6,000.0	-
M0132110008	產品，戶外型雲端管理型攝(錄)影機，租賃費	組	1.000	-	25,000.0	-	-	25,000.0	-
M01522F000B	產品，工地臨時建築設施，出入口拉開式大門，7.5m寬	座	1.000	14,000.0	14,000.0	-	-	14,000.0	-
M0154011232	產品，施工輔助設施，施工架，鋼管，	M2	1,508.000	480.0	723,840.0	-	-	723,840.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 23 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	框式,裝拆(含租金)(含腳踏板.交叉拉桿.下拉桿等等含其他防護)								
M0154011234	產品,施工輔助設施,施工架,鋼管,框式,裝拆(含租金)(含腳踏板.交叉拉桿.下拉桿等等含其他防護)	式	1.000	33,400.0	33,400.0	-	-	33,400.0	-
M0155642904	產品,交通錐,高70cm,含連桿	式	1.000	90,000.0	90,000.0	-	-	90,000.0	-
M0155685201	產品,施工警告燈號,旋轉警告燈號,附掛式	M	148.000	80.0	11,840.0	-	-	11,840.0	-
M01564000D1	產品,施工圍籬,圍籬綠化植栽(含容器、集水槽)材料費	M	23.000	1,700.0	39,100.0	-	-	39,100.0	-
M015742110L	產品,職業安全衛生,保護器材,頭部,安全帽	頂	20.000	1,250.0	25,000.0	-	-	25,000.0	-
M0157422207	產品,職業安全衛生,保護器材,呼吸,口罩	個	20.000	20.0	400.0	-	-	400.0	-
M015742360C	產品,職業安全衛生,保護器材,臉部,防塵面罩	具	2.000	3,230.0	6,460.0	-	-	6,460.0	-
M015742420K	產品,職業安全衛生,保護器材,眼睛,護目鏡	付	2.000	1,000.0	2,000.0	-	-	2,000.0	-
M015742510K	產品,職業安全衛生,保護器材,耳部,耳塞	付	10.000	200.0	2,000.0	-	-	2,000.0	-
M015742650M	產品,職業安全衛生,保護器材,手部,工作手套	雙	100.000	100.0	10,000.0	-	-	10,000.0	-
M015742710M	產品,職業安全衛生,保護器材,足部,安全鞋	雙	10.000	5,600.0	56,000.0	-	-	56,000.0	-
M0157428A0G	產品,職業安全衛生,保護器材,身體,反光背心	套	5.000	1,450.0	7,250.0	-	-	7,250.0	-
M015742910C	產品,職業安全衛生,保護器材,高處作業,安全帶	具	10.000	3,000.0	30,000.0	-	-	30,000.0	-
M015742970G	產品,職業安全衛生,保護器材,高處作業,安全帶附屬品	套	1.000	2,000.0	2,000.0	-	-	2,000.0	-
M015742980C	產品,職業安全衛生,保護器材,高處作業,安全索	具	10.000	1,000.0	10,000.0	-	-	10,000.0	-
M015831130B	產品,工程告示牌及工地標誌,工程告示牌,鋁質,長500x寬320cm(綠底白字)T=3mm	座	1.000	65,000.0	65,000.0	-	-	65,000.0	-
M0251700206	產品,控制閥,標稱口徑20mm(3/4"防盜型給水閥)	只	14.000	2,300.0	32,200.0	-	-	32,200.0	-
M0251700206-01	產品,控制閥,標稱口徑20mm(3/4"給水閥插銷(外牙接口))	只	3.000	1,500.0	4,500.0	-	-	4,500.0	-
M0251700206-02	產品,控制閥,標稱口徑20mm(給水閥開	只	3.000	300.0	900.0	-	-	900.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 24 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	啟器(銅製))								
M02517B0006	產品，控制閥，液面控制閥(液面控制器單水位)	只	3.000	8,925.0	26,775.0	-	-	26,775.0	-
M02532P000008	產品，污水管線附屬工作，人孔蓋及蓋座，鑄鐵 φ50cm	組	4.000	-	9,000.0	-	-	9,000.0	-
M02532P000008-01	產品，污水管線附屬工作，人孔蓋及蓋座，鑄鐵 φ60cm	組	5.000	3,600.0	18,000.0	-	-	18,000.0	-
M0261090008	產品，鋼筋混凝土管涵，Ø270CM L:310CM	組	1.000	50,000.0	50,000.0	-	-	50,000.0	-
M0262000001	產品，地下排水，25cmHDPE透排水暗管	M	128.000	1,700.0	217,600.0	-	-	217,600.0	-
M02620U3001	產品，軟式盲溝透水管，D=150mm	M	401.000	1,030.0	413,030.0	-	-	413,030.0	-
M02631W0004	產品，透水陰井，支管材料	式	14.000	-	16,800.0	-	-	16,800.0	-
M02631W0007	產品，透水陰井，40cm保水透氣陰井	個	14.000	7,500.0	105,000.0	-	-	105,000.0	-
M02631W1007	產品，透水陰井，人孔蓋及蓋座(陰井蓋)	個	14.000	2,800.0	39,200.0	-	-	39,200.0	-
M0277010006	產品，緣石，岩面20*10*9CM(勾縫寬約1CM)(五面為砂岩面)	只	9,373.000	75.0	702,975.0	-	-	702,975.0	-
M0277090001	產品，高壓緣石 60*21*22CM	M	278.000	1,000.0	278,000.0	-	-	278,000.0	-
M02770A0008	產品，界石，繩編塊石-洞石面 55*10*8CM	組	1,353.600	280.0	379,008.0	-	-	379,008.0	-
M02778N000C	產品，人行道面層，陶磚緣石20*10*5CM(溝縫1CM)	塊	289.000	78.0	22,542.0	-	-	22,542.0	-
M02778N000C-01	產品，人行道面層，陶磚，窯燒 20*20*6CM	塊	752.700	60.0	45,162.0	-	-	45,162.0	-
M02786003AA	產品，高壓混凝土地磚，厚80mm，噴砂面(單面)梯形地磚 149.5*(30、20)	塊	14.000	1,620.0	22,680.0	-	-	22,680.0	-
M0278680202	產品，高壓混凝土地磚，B級磚，厚60mm，40*20CM(顏色B)	M2	148.400	700.0	103,880.0	-	-	103,880.0	-
M0278680302	產品，高壓混凝土地磚，B級磚，厚80mm，40*20CM(顏色A)	M2	834.000	800.0	667,200.0	-	-	667,200.0	-
M0278685202	產品，高壓混凝土地磚，B級磚，長200*寬100mm，厚60mm(顏色B)	M2	74.200	700.0	51,940.0	-	-	51,940.0	-
M0278687202	產品，高壓混凝土地磚，B級磚，長200*寬200mm，厚60mm	M2	550.050	700.0	385,035.0	-	-	385,035.0	-
M0278687202-01	產品，高壓混凝土地磚，B級磚，長200*寬200mm，厚60mm(條紋面)	M2	148.400	700.0	103,880.0	-	-	103,880.0	-
M0279403002	產品，透水性鋪面，塊狀及鏤空狀，基礎防陷格框(間距33cm)含損耗	M2	55.000	450.0	24,750.0	-	-	24,750.0	-
M0281100E33	產品，景觀灌溉系統，3/4" 伸縮軟管(3/4"高壓軟管(10M1捆))	M	30.000	250.0	7,500.0	-	-	7,500.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 25 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M028918000C	產品，標誌，指示標誌，滅火器字樣圖形標示牌	片	36.000	-	1,584.0	-	-	1,584.0	-
M028918000C-01	產品，標誌，指示標誌，發電機室專用標示牌	片	1.000	-	1,815.0	-	-	1,815.0	-
M028918000C-02	產品，標誌，指示標誌，流水檢知裝置標示牌	片	5.000	-	330.0	-	-	330.0	-
M028918000C-03	產品，標誌，指示標誌，制水閥標示牌	片	5.000	-	330.0	-	-	330.0	-
M02900A1003	產品，植栽，肥料，有機肥料，低鹽度	M3	75.275	800.0	60,220.0	-	-	60,220.0	-
M02900B1003	產品，植栽，客土，砂質壤土	M3	677.475	400.0	270,990.0	-	-	270,990.0	-
M02900D0002	產品，植栽，包覆材料(黑色植生網)	M2	34.650	500.0	17,325.0	-	-	17,325.0	-
M02900S1002	產品，植栽，容器，不織布	M2	4,195.000	30.0	125,850.0	-	-	125,850.0	-
M02900T0002	產品，植栽，分隔板(導水阻根板)	M2	679.000	630.0	427,770.0	-	-	427,770.0	-
M0292000052	產品，植草，地毯草(熱帶地毯草)	M2	1,271.000	120.0	152,520.0	-	-	152,520.0	-
M02922002201	產品，草本類植栽，20≤高度<30cm，10≤寬度<20cm，含羞草	株	411.000	25.0	10,275.0	-	-	10,275.0	-
M02922004301	產品，草本類植栽，40≤高度<50cm，20≤寬度<30cm，鳳仙花	株	301.000	40.0	12,040.0	-	-	12,040.0	-
M02922914301	產品，美人蕉，40≤高度<50cm，20≤寬度<30cm	株	58.000	250.0	14,500.0	-	-	14,500.0	-
M029231112401	產品，一般地被類，金腰箭舅，10 ≤高度(枝長)<20cm，20≤寬度<30cm	株	3,357.000	50.0	167,850.0	-	-	167,850.0	-
M0292315P2201	產品，一般地被類，蛇莓，10 ≤高度(枝長)<20cm，10≤寬度<15cm	株	296.000	30.0	8,880.0	-	-	8,880.0	-
M0292316B3201	產品，一般地被類，黃花酢醬草，20 ≤高度(枝長)<30cm，10≤寬度<15cm	株	636.000	30.0	19,080.0	-	-	19,080.0	-
M0293283A601	產品，紫茉莉，60≤ 高度<70cm，30≤寬度<35cm	株	11.000	250.0	2,750.0	-	-	2,750.0	-
M02932HBGA01	產品，春不老，120≤高度<130cm，50≤寬度<60cm	株	57.000	300.0	17,100.0	-	-	17,100.0	-
M02932U1GA01	產品，桂葉黃梅，120≤高度<130cm，50≤寬度<60cm	株	48.000	1,000.0	48,000.0	-	-	48,000.0	-
M029344A2201	產品，薔荔，10 ≤ 高度(枝長)<20cm，10≤寬度<20cm	株	1,220.000	40.0	48,800.0	-	-	48,800.0	-
M029386A5501	產品，珊瑚樹，120 ≤ 樹高 < 150cm，50≤樹幅<60cm	株	38.000	1,000.0	38,000.0	-	-	38,000.0	-
M02938AM7A01	產品，黃槿，180 ≤ 樹高 < 210cm，100≤樹幅<120cm	株	18.000	2,600.0	46,800.0	-	-	46,800.0	-
M02938E29F81	產品，鐵冬青，240 ≤ 樹高 < 270cm，200≤樹幅<220cm，10 ≤ 米高直徑 < 11cm	株	36.000	5,000.0	180,000.0	-	-	180,000.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 26 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜	項
M02938H6CHB1	產品，大葉桃花心木，350 ≤ 樹高 < 400cm，240≤樹幅<260cm，14 ≤ 米高直徑 < 16cm	株	6.000	4,000.0	24,000.0	-	-	-	-	24,000.0	-	-	-
M02938J2BF81	產品，光臘樹，300 ≤ 樹高 < 350cm，200≤樹幅<220cm，10 ≤ 米高直徑 < 11cm	株	35.000	5,500.0	192,500.0	-	-	-	-	192,500.0	-	-	-
M0305022203	產品，粒料，細粒料，（細砂，粉光用）	M3	324.182	1,100.0	356,600.5	-	-	-	-	356,600.5	-	-	-
M0305042003	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2	M3	388.210	2,230.0	865,708.3	-	-	-	-	865,708.3	-	-	-
M0305044003	產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2	M3	1,610.145	2,330.0	3,751,637.9	-	-	-	-	3,751,637.9	-	-	-
M0305046003	產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2	M3	1,007.100	2,530.0	2,547,963.0	-	-	-	-	2,547,963.0	-	-	-
M0305048003	產品，預拌混凝土材料費，350kgf/cm2	M3	8,382.000	2,730.0	22,882,860.0	-	-	-	-	22,882,860.0	-	-	-
M030521140A	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	3,587.863	150.0	538,179.4	-	-	-	-	-	-	-	-
M0310040002	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	M2	30,319.600	150.0	4,547,940.0	-	-	-	-	4,547,940.0	-	-	-
M03110A0001	產品，造型模板，圓柱紙模板 直徑=100cm	M	4.000	1,540.0	6,160.0	-	-	-	-	6,160.0	-	-	-
M0315000004	產品，混凝土附屬品，混凝土高度器@1.5M	式	8,024.000	-	120,360.0	-	-	-	-	120,360.0	-	-	-
M03210000C4	產品，鋼筋，植筋藥劑	式	10.000	50.0	500.0	-	-	-	-	500.0	-	-	-
M0321030005	產品，鋼筋，SD280	T	70.277	23,000.0	1,616,371.0	-	-	-	-	1,616,371.0	-	-	-
M0321050005	產品，鋼筋，SD420	T	278.900	23,800.0	6,637,820.0	-	-	-	-	6,637,820.0	-	-	-
M0321060005	產品，鋼筋，SD420W	T	823.000	24,000.0	19,752,000.0	-	-	-	-	19,752,000.0	-	-	-
M0322000005	產品，銲接鋼線網	T	277.000	28,000.0	7,756,000.0	-	-	-	-	7,756,000.0	-	-	-
M0337708003	產品，控制性低強度回填材料，80 kg/cm2	M3	4,818.000	830.0	3,998,940.0	-	-	-	-	3,998,940.0	-	-	-
M0340010011-01	產品，預鑄混凝土，預鑄U型溝，含鍍鋅格柵板，淨寬20CM 深度20CM	M	25.000	3,400.0	85,000.0	-	-	-	-	85,000.0	-	-	-
M0421100001	產品，砌紅磚	M	3,606.000	2.5	9,015.0	-	-	-	-	9,015.0	-	-	-
M042201000A	產品，混凝土空心磚，帽簷磚39*19*9CM	塊	715.000	100.0	71,500.0	-	-	-	-	71,500.0	-	-	-
M042201000A-01	產品，混凝土空心磚，條紋 39.9*15*19CM	塊	2,860.000	110.0	314,600.0	-	-	-	-	314,600.0	-	-	-
M0427000062	產品，玻璃磚，封縫料，矽利康（Silicon）填縫	M2	2.000	40.0	80.0	-	-	-	-	80.0	-	-	-
M0427015002	產品，玻璃磚，厚80mm，寬190x長190mm，彩色	M2	2.000	6,720.0	13,440.0	-	-	-	-	13,440.0	-	-	-
M0506000002	產品，金屬材料，基礎鋁板t=8mm	M2	0.250	17,700.0	4,425.0	-	-	-	-	4,425.0	-	-	-
M0506020009	產品，金屬材料，鐵線及鐵釘等	KG	6,064.720	40.0	242,588.8	-	-	-	-	242,588.8	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 27 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜	項
M0506020709	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	5,796.708	40.0	231,868.3	-	-	-	-	231,868.3	-	-	-
M0506021F09	產品，金屬材料，鐵線，鍍鋅，(#12，D=2.769mm)	KG	401.600	10.0	4,016.0	-	-	-	-	4,016.0	-	-	-
M0506060008	產品，金屬材料，鋼料，主機座及樑	組	1.000	50,000.0	50,000.0	-	-	-	-	50,000.0	-	-	-
M05060C9001	產品，金屬材料，鋼料，鋼板，60*9mm扁鐵鍍鋅烤漆（黑色）	M	493.000	120.0	59,160.0	-	-	-	-	59,160.0	-	-	-
M05060C9001-01	產品，金屬材料，鋼料，鋼板，70*6mm扁鐵鍍鋅烤漆（色另訂）	M	569.000	130.0	73,970.0	-	-	-	-	73,970.0	-	-	-
M05060C9001-02	產品，金屬材料，鋼料，鋼板，30*30mm鐵管鍍鋅烤漆（黑色）	M	34.800	80.0	2,784.0	-	-	-	-	2,784.0	-	-	-
M05060C9001-03	產品，金屬材料，鋼料，鋼板，60*30mm鐵管鍍鋅烤漆（黑色）	M	29.000	100.0	2,900.0	-	-	-	-	2,900.0	-	-	-
M05060D0009	產品，金屬材料，鐵件，彈性黏著劑	KG	4.050	60.0	243.0	-	-	-	-	243.0	-	-	-
M05060D3004	產品，金屬材料，鐵件，五金零件(含固定繫件)	式	251.100	-	55,146.0	-	-	-	-	55,146.0	-	-	-
M05060F0009	產品，金屬材料，SUS不鏽鋼50*50mm方管(烤漆/彎曲/封口/加工處理)	KG	1,421.400	80.0	113,712.0	-	-	-	-	113,712.0	-	-	-
M0509000906	產品，金屬接合，接頭、彎頭等(3/4"銅製活動彎頭 耐壓≥8KG/cm^2)	只	3.000	1,200.0	3,600.0	-	-	-	-	3,600.0	-	-	-
M050900J00A	產品，金屬接合，基礎錨定螺栓 ø19mm	支	16.000	1,080.0	17,280.0	-	-	-	-	17,280.0	-	-	-
M050900N004-01	產品，金屬接合，螺絲(含螺帽)	式	1.000	-	24,617.0	-	-	-	-	24,617.0	-	-	-
M0509100004	產品，鋼結構銲接，焊條氧氣.乙炔	式	0.100	-	120.0	-	-	-	-	120.0	-	-	-
M0512410005	產品，建築鋼結構，鋼料	T	0.100	29,000.0	2,900.0	-	-	-	-	2,900.0	-	-	-
M0512430004	產品，建築鋼結構，強力螺栓	式	0.100	-	212.0	-	-	-	-	212.0	-	-	-
M0512430004-01	產品，建築鋼結構，強力螺栓，預埋固定(含基座、固定板等)	式	74.000	-	7,330.0	-	-	-	-	7,330.0	-	-	-
M0550070002	產品，鋁板，造型鋁板烤漆上色 T=1.5MM	M2	22.200	8,000.0	177,600.0	-	-	-	-	177,600.0	-	-	-
M05500C0007	產品，不銹鋼鑄鋼件，立柱型定位磚	個	832.000	65.0	54,080.0	-	-	-	-	54,080.0	-	-	-
M05500D0001	產品，鋁合金壓鑄件，鋁合金圓管ø58mm T=3.5MM	M	24.200	800.0	19,360.0	-	-	-	-	19,360.0	-	-	-
M05500D0001-01	產品，鋁合金壓鑄件，鋁合金圓管立桿 Ø35 T=3.5MM	M	8.000	600.0	4,800.0	-	-	-	-	4,800.0	-	-	-
M05500D0006	產品，鋁合金壓鑄件，鋁合金底板 150x150mm t=5mm	只	12.000	300.0	3,600.0	-	-	-	-	3,600.0	-	-	-
M05500D0008	產品，鋁合金壓鑄件，鋁合金套管	組	12.000	100.0	1,200.0	-	-	-	-	1,200.0	-	-	-
M05500G00A4	產品，角鐵及其他鋼料，厚5.0mm	式	296.000	-	29,600.0	-	-	-	-	29,600.0	-	-	-
M05500L0004	產品，欄杆支柱，不銹鋼支柱及配件	式	114.000	-	12,520.0	-	-	-	-	12,520.0	-	-	-
M05500S0404	產品，鍍鋅鋼管，直徑=4cm	式	4.000	-	4,800.0	-	-	-	-	4,800.0	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 28 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M05500V0002	產品，鋁條，鋁收邊條	M2	37.000	520.0	19,240.0	-	-	19,240.0	-
M05500V000A	產品，鋁條，鋁金屬壓條 50*1*1CM	支	270.000	250.0	67,500.0	-	-	67,500.0	-
M05523B1101	產品，不銹鋼欄杆，方管□1.5"，#304不銹鋼，毛絲面	M	9.000	320.0	2,880.0	-	-	2,880.0	-
M05523K1101	產品，不銹鋼欄杆，圓管φ1.5"，#304不銹鋼，毛絲面	M	157.000	450.0	70,650.0	-	-	70,650.0	-
M05523L1101	產品，不銹鋼欄杆，圓管φ2.0"，#304不銹鋼，毛絲面	M	20.900	350.0	7,315.0	-	-	7,315.0	-
M055307000A-01	產品，鍍鋅格柵板及框座，(含網及五金配件)60*60*3.5cm	塊	16.000	1,600.0	25,600.0	-	-	25,600.0	-
M055611000A	產品，鑄鋁件，格柵透空型(含座)(粉體塗裝)	座	5.000	-	409,100.0	-	-	409,100.0	-
M0556200008	產品，鑄鐵件，氣密式鑄鐵蓋(圓框圓蓋)φ60cm	組	3.000	4,430.0	13,290.0	-	-	13,290.0	-
M0573318102	產品，不銹鋼板，304類，厚度1.5mm，毛絲面	M2	4.800	4,500.0	21,600.0	-	-	21,600.0	-
M057331B009	產品，不銹鋼板，304類，厚度3.0mm	KG	545.900	80.0	43,672.0	-	-	43,672.0	-
M057331B101	產品，不銹鋼板，304類，厚度3.0mm，毛絲面，w=50mm	M	24.200	100.0	2,420.0	-	-	2,420.0	-
M057331B106	產品，不銹鋼板，304類，厚度3.0mm，毛絲面，蓋板	只	1.000	7,000.0	7,000.0	-	-	7,000.0	-
M060501300B	產品，合板，混凝土模板用	才	10,054.500	200.0	2,010,900.0	-	-	2,010,900.0	-
M060502002B	產品，模板用木材，含損耗	才	35,424.900	90.0	3,188,241.0	-	-	3,188,241.0	-
M060503052B	產品，木板樁用木材，杉木，含損耗	才	801.800	100.0	80,180.0	-	-	80,180.0	-
M0620000001	產品，細木作，塑木60*30mm(靠背/椅版/扶手)	M	896.100	500.0	448,050.0	-	-	448,050.0	-
M06200B0004	產品，細木作，窗簾箱(盒)，角材及六分木心板面釘矽酸鈣板	式	44.000	-	23,760.0	-	-	23,760.0	-
M0711200002	產品，防水水泥砂漿粉刷，高分子防水砂漿	M2	7,736.000	460.0	3,558,560.0	-	-	3,558,560.0	-
M0722100002	產品，屋頂隔熱，PS板磨石隔熱磚30*30*5cm	M2	69.000	570.0	39,330.0	-	-	39,330.0	-
M0792022002	產品，襯墊料，接縫墊條，PE伸縮條	M2	69.000	70.0	4,830.0	-	-	4,830.0	-
M0792130002	產品，填縫材，附屬材料，底層接著泥膏(粘著劑或海菜泥膏)	M2	7,736.000	15.0	116,040.0	-	-	116,040.0	-
M080505000041	產品，鐵捲門，五金配件，檔輪	M	6.500	590.0	3,835.0	-	-	3,835.0	-
M08110a00000A	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框(氣密)1.6mm*50*130	樘	16.000	-	83,020.0	-	-	83,020.0	-
M08110a00000A-01	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框(橫拉)1.6mm*50*130+45	樘	3.000	-	21,300.0	-	-	21,300.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 29 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M08110b00000A	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門扇(T=1mm)+鋁封邊	樘	1.000	-	8,500.0	-	-	8,500.0	-
M08110b00000A-01	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門扇(T=1mm)+鋁封邊(F60A)	樘	5.000	-	108,400.0	-	-	108,400.0	-
M08110b00000A-02	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門扇(T=1mm)+鋁封邊+內嵌式自動升降壓條(F60A)	樘	7.000	-	105,300.0	-	-	105,300.0	-
M08110Q00020A	產品，鋼門扇及門樘，(橫拉式，雙面平板，防火門)，F60A，雙面鋼板烤漆鐵門	樘	1.000	62,000.0	62,000.0	-	-	62,000.0	-
M08110T00000A	產品，鋼門扇及門樘，檢修門(1.0mm不銹鋼板+鋁封邊)	樘	2.000	-	13,000.0	-	-	13,000.0	-
M08120a00000A	產品，鋁門扇及門樘，百葉門	樘	1.000	33,000.0	33,000.0	-	-	33,000.0	-
M08120T00000A	產品，鋁門扇及門樘，單扇推開門+固定窗	樘	2.000	-	104,400.0	-	-	104,400.0	-
M08120U00000A	產品，鋁門扇及門樘，雙扇推開門+固定窗	樘	1.000	-	331,700.0	-	-	331,700.0	-
M08130000050A	產品，不銹鋼門扇及門樘，毛絲面(不銹鋼四面氣密框)1.5mm*50*130	樘	2.000	-	13,000.0	-	-	13,000.0	-
M08210400000A	產品，木門，單扇裝飾面板木門，門扇面貼美耐板+鋁封邊(防火門，F60A)	樘	3.000	-	27,950.0	-	-	27,950.0	-
M08210400000A-01	產品，木門，單扇裝飾面板木門，門扇面貼美耐板+鋁封邊	樘	3.000	-	29,820.0	-	-	29,820.0	-
M083320000001	產品，不銹鋼捲門，底座50*50*3T SST(304#)	M	12.700	1,280.0	16,256.0	-	-	16,256.0	-
M083320001008	產品，不銹鋼捲門，1/4HP馬達 1 \$ 220V	組	2.000	17,200.0	34,400.0	-	-	34,400.0	-
M083320003008	產品，不銹鋼捲門，1HP馬達 1 \$ 220V	組	1.000	36,180.0	36,180.0	-	-	36,180.0	-
M08332a000001	產品，不銹鋼捲門，導軌(含遮煙材料，鍍鋅)，防颱型SST 95mm	M	2.100	7,840.0	16,464.0	-	-	16,464.0	-
M08332a000001-01	產品，不銹鋼捲門，導軌(含遮煙材料，鍍鋅)，一般型SST 304#消音條60mm	M	5.950	1,200.0	7,140.0	-	-	7,140.0	-
M08332b000002	產品，不銹鋼捲門，葉片(含座板，鍍鋅)，不銹鋼304#厚度1.5mm(防颱型)	M2	7.500	4,200.0	31,500.0	-	-	31,500.0	-
M08332b000002-01	產品，不銹鋼捲門，葉片(含座板，鍍鋅)，不銹鋼304#厚度1.5mm(一般型)	M2	28.300	4,000.0	113,200.0	-	-	113,200.0	-
M08332c00000B	產品，不銹鋼捲門，電氣設備(含電驛、操作開關、極限開關)	套	3.000	4,860.0	14,580.0	-	-	14,580.0	-
M08332d000008	產品，不銹鋼捲門，電動開關機(智慧型開關盒)	組	3.000	-	30,000.0	-	-	30,000.0	-
M08332d00000B	產品，不銹鋼捲門，電動開關機(遙控器)	套	3.000	4,500.0	13,500.0	-	-	13,500.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 30 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	1:2)								
M08332e000001	產品，不銹鋼捲門，障礙停止安全保護裝置，鋁合金	M	12.700	1,620.0	20,574.0	-	-	20,574.0	-
M08332e000008	產品，不銹鋼捲門，障礙停止安全保護裝置，主機	組	3.000	4,500.0	13,500.0	-	-	13,500.0	-
M08332h000001	產品，不銹鋼捲門，護箱（含托板，鍍鋅），0.8t SST 304#	M	12.700	1,890.0	24,003.0	-	-	24,003.0	-
M08332j000001	產品，不銹鋼捲門，捲軸（含捲軸鏈條及捲軸鏈齒輪，電動式）， ϕ 05 "	M	12.700	870.0	11,049.0	-	-	11,049.0	-
M0839330006	產品，防水閘門，活動中柱	只	1.000	-	54,400.0	-	-	54,400.0	-
M0839330006-01	產品，防水閘門，支撐中柱	只	2.000	-	19,200.0	-	-	19,200.0	-
M0839330008	產品，防水閘門，鋁合金門板	組	8.000	-	170,000.0	-	-	170,000.0	-
M0839330008-01	產品，防水閘門，主門框及底座	組	2.000	-	14,240.0	-	-	14,240.0	-
M0839330008-02	產品，防水閘門，迫緊裝置	組	2.000	-	43,200.0	-	-	43,200.0	-
M08510K00000A	產品，鋼窗，(特殊窗，方形)，鍍鋅鋼(不烤漆)	樁	2.000	13,000.0	26,000.0	-	-	26,000.0	-
M08520B00000A-01	產品，鋁窗，單扇推射窗+固定窗	樁	7.000	-	295,530.0	-	-	295,530.0	-
M08520B00000A-02	產品，鋁窗，單扇推射窗	樁	3.000	-	11,700.0	-	-	11,700.0	-
M08520C000J0A	產品，鋁窗，單扇固定窗，含百葉、紗窗	樁	8.000	-	94,200.0	-	-	94,200.0	-
M08520E00000A	產品，鋁窗，雙扇橫雙拉窗	樁	3.000	-	29,450.0	-	-	29,450.0	-
M08520F00000A	產品，鋁窗，四扇橫雙併拉窗	樁	4.000	-	25,200.0	-	-	25,200.0	-
M08520G00000A	產品，鋁窗，紗窗	樁	17.000	-	32,550.0	-	-	32,550.0	-
M0871000004	產品，門五金，另料、配件全	式	1.000	-	4,000.0	-	-	4,000.0	-
M087102000B	產品，門五金，門鎖/鎖心，匣式水平鎖	付	6.000	2,600.0	15,600.0	-	-	15,600.0	-
M087102000B-01	產品，門五金，門鎖/鎖心，匣式水平鎖+假把手	付	4.000	3,900.0	15,600.0	-	-	15,600.0	-
M087102000B-02	產品，門五金，門鎖/鎖心，平頭鎖	付	8.000	800.0	6,400.0	-	-	6,400.0	-
M087102000B-03	產品，門五金，門鎖/鎖心，指示型勾鎖+30cm兩彎把手鎖	付	3.000	450.0	1,350.0	-	-	1,350.0	-
M087102000B-04	產品，門五金，門鎖/鎖心，平推鎖+外側水平把手	付	7.000	3,900.0	27,300.0	-	-	27,300.0	-
M087102000B-05	產品，門五金，門鎖/鎖心，凹槽把手+輔助鎖	付	2.000	910.0	1,820.0	-	-	1,820.0	-
M087103200B	產品，門五金，插梢，天地插梢(天地栓+防塵蓋)	付	10.000	650.0	6,500.0	-	-	6,500.0	-
M087104100B	產品，門五金，門止/門檔/鑲邊條，地板門止(有磁)	付	27.000	320.0	8,640.0	-	-	8,640.0	-
M087105040B	產品，門五金，推拉板/把手，不銹鋼製，管形把手 L=90cm	付	14.000	900.0	12,600.0	-	-	12,600.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 31 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M08710C0004	產品，門五金，橫拉吊軌組	式	4.000	7,800.0	31,200.0	-	-	31,200.0	-
M08710D000B	產品，門五金，門弓器，隱藏式(#3，承重60kg)	付	21.000	2,600.0	54,600.0	-	-	54,600.0	-
M08710D000B-01	產品，門五金，門弓器，隱藏式(#4，承重80kg)	付	11.000	2,600.0	28,600.0	-	-	28,600.0	-
M08710D000B-02	產品，門五金，門弓器，隱藏式(#7，承重100kg)	付	2.000	3,900.0	7,800.0	-	-	7,800.0	-
M087112000C	產品，標準門鉸鏈，旗型	付	112.000	260.0	29,120.0	-	-	29,120.0	-
M0875050008	產品，窗五金，搖窗機，自然排煙窗雙連推桿(10連窗)	組	1.000	132,000.0	132,000.0	-	-	132,000.0	-
M0875050008-01	產品，窗五金，搖窗機，自然排煙窗雙連推桿(8連窗)	組	1.000	105,600.0	105,600.0	-	-	105,600.0	-
M0875050008-02	產品，窗五金，搖窗機，排煙窗手動開關	組	1.000	1,925.0	1,925.0	-	-	1,925.0	-
M0875050008-03	產品，窗五金，搖窗機，排煙窗控制盤	組	2.000	24,200.0	48,400.0	-	-	48,400.0	-
M0905000002	產品，裝修基本材料及施工方法，潑水劑	M2	219.300	50.0	10,965.0	-	-	10,965.0	-
M0905010002	產品，白水泥	M2	2.000	50.0	100.0	-	-	100.0	-
M0905010004	產品，白水泥、海菜粉及其他用料	式	219.300	-	17,544.0	-	-	17,544.0	-
M0905020009	產品，海菜粉	KG	3.600	300.0	1,080.0	-	-	1,080.0	-
M0905060008	產品，銅條，放樣銅線	組	2.000	-	4,000.0	-	-	4,000.0	-
M09050C0009	產品，小石粒，亮彩琉璃石(粒徑6-9mm)黑色、灰、茶色、古銅(綠建材認可產品)	KG	544.000	200.0	108,800.0	-	-	108,800.0	-
M09050C0009-01	產品，小石粒，宜蘭石(粒徑3-6mm)	KG	1,360.000	10.0	13,600.0	-	-	13,600.0	-
M09050C0009-02	產品，小石粒，亮彩琉璃石(粒徑6-9mm)(純色)(綠建材認可產品)	KG	1,082.900	200.0	216,580.0	-	-	216,580.0	-
M09050F0002	產品，黏著劑，底劑	M2	30.100	400.0	12,040.0	-	-	12,040.0	-
M09050F000A	產品，黏著劑，磁磚	包	64.080	300.0	19,224.0	-	-	19,224.0	-
M09300Q0002	產品，貼面磚，馬賽克磚(牆面手工碎片馬賽克材料)	M2	3.300	-	5,940.0	-	-	5,940.0	-
M09300Q050B	產品，貼面磚，馬賽克磚，t=5mm，透心無釉(尺寸:23.5*23.5mm±)	才	409.500	80.0	32,760.0	-	-	32,760.0	-
M0931000A0A	產品，鋪貼壁磚，t=10mm，瓷質無釉透心(尺寸:298*598mm±)	塊	1,397.000	90.0	125,730.0	-	-	125,730.0	-
M093410090A	產品，鋪地磚，t=9mm，樓梯止滑磚(尺寸:198*260±)	塊	779.000	30.0	23,370.0	-	-	23,370.0	-
M09341h0A0A-01	產品，鋪地磚，無釉地磚，t=10mm，瓷質透心(尺寸:298*598mm±)	塊	456.500	90.0	41,085.0	-	-	41,085.0	-
M09341U090A	產品，鋪地磚，石英磚，t=9mm，無釉(	塊	3,025.000	22.0	66,550.0	-	-	66,550.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 32 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	尺寸:198*198mm±)								
M0942105002	產品，磨石子地磚，厚度30mm(噴砂面)，45*45±0.3cm(灰色)，45*15±0.3cm(黑色)	M2	356.000	1,410.0	501,960.0	-	-	501,960.0	-
M0942135002	產品，磨石子地磚，450x450mm，厚度30mm(透心噴砂面、灰水泥、刻2溝、導1/4圓)	M2	35.000	1,560.0	54,600.0	-	-	54,600.0	-
M094215400A	產品，磨石子地磚，600X600mm，厚度22mm，±0.2cm透心	塊	672.000	300.0	201,600.0	-	-	201,600.0	-
M0950000102	產品，天花板，輕鋼架及收邊條	M2	217.000	130.0	28,210.0	-	-	28,210.0	-
M0950006022	產品，天花板，岩棉(礦纖)，15mm	M2	184.000	470.0	86,480.0	-	-	86,480.0	-
M0950050002	產品，天花板，吊筋#10及五金配件	M2	217.000	40.0	8,680.0	-	-	8,680.0	-
M0950050002-01	產品，天花板，吊筋二分及五金配件	M2	37.000	100.0	3,700.0	-	-	3,700.0	-
M09500L0002	產品，天花板，支撐骨架	M2	37.000	300.0	11,100.0	-	-	11,100.0	-
M09500MB002	產品，天花板，明架，塑膠(PVC)，8mm	M2	33.000	410.0	13,530.0	-	-	13,530.0	-
M0954801062	產品，鋁板條天花板，鋁板厚0.5mm，烤漆	M2	37.000	900.0	33,300.0	-	-	33,300.0	-
M09651000B2	產品，橡膠地磚，黏著劑，PU膠水	M2	255.000	25.0	6,375.0	-	-	6,375.0	-
M0965110002	產品，橡膠地磚，無縫，面層:EPDM彩色橡膠(厚:1公分)	M2	178.000	1,800.0	320,400.0	-	-	320,400.0	-
M0965110002-01	產品，橡膠地磚，無縫，底層:SBR黑色橡膠(厚:5公分)	M2	178.000	2,100.0	373,800.0	-	-	373,800.0	-
M0965170002	產品，橡膠地磚，彈性地墊，聚丙烯發泡	M2	77.000	950.0	73,150.0	-	-	73,150.0	-
M096517000A	產品，橡膠地磚，彈性地墊(50*50*4.5cm)	塊	308.000	380.0	117,040.0	-	-	117,040.0	-
M0978200009	產品，抵石子，2分宜蘭石	KG	900.000	6.0	5,400.0	-	-	5,400.0	-
M0991002002	產品，油漆，一底二度	M2	75.000	150.0	11,250.0	-	-	11,250.0	-
M09910H3002	產品，油漆，水性水泥漆(乳膠漆)，二度(第一道0.15kg/m ² +第二道0.13kg/m ²)	M2	17,039.700	120.0	2,044,764.0	-	-	2,044,764.0	-
M0991110002	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，滲透型水性底漆	M2	2,133.000	70.0	149,310.0	-	-	149,310.0	-
M0991110002-01	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，造型質感塗料主材，噴塗自然面	M2	2,133.000	130.0	277,290.0	-	-	277,290.0	-
M0991110002-02	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，環保耐候砂有色漆	M2	2,133.000	220.0	469,260.0	-	-	469,260.0	-
M0991110002-03	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，環保耐候水性透明面漆	M2	2,133.000	120.0	255,960.0	-	-	255,960.0	-
M0991110002-11	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C	M2	15.500	80.0	1,240.0	-	-	1,240.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 33 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	水泥系)，石頭漆周邊防護作業								
M0991110002-12	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，石頭漆底層噴塗	M2	15.500	600.0	9,300.0	-	-	9,300.0	-
M0991110002-13	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，石頭漆耐候性塗料中層噴塗	M2	15.500	900.0	13,950.0	-	-	13,950.0	-
M0991110002-14	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，石頭漆耐候性塗料上層噴塗	M2	15.500	700.0	10,850.0	-	-	10,850.0	-
M0991110002-15	產品，仿石質複層塗料，外裝薄塗材C(水泥系)，靜電防止面漆	M2	15.500	500.0	7,750.0	-	-	7,750.0	-
M09911A0004	產品，仿石質複層塗料，內裝薄塗材C(水泥系)，圖案石頭漆噴塗遮蔽治具	式	1.000	-	42,000.0	-	-	42,000.0	-
M09911A0004-01	產品，仿石質複層塗料，內裝薄塗材C(水泥系)，凸面圖案石頭噴塗	式	1.000	-	12,500.0	-	-	12,500.0	-
M09961000C9	產品，環氧樹脂漆，石英砂(混合)料	KG	14,604.000	8.0	116,832.0	-	-	116,832.0	-
M09961000D9	產品，環氧樹脂漆，底塗，接著底漆	KG	1,442.400	150.0	216,360.0	-	-	216,360.0	-
M09961000D9-01	產品，環氧樹脂漆，底塗，接著層	KG	158.400	190.0	30,096.0	-	-	30,096.0	-
M09961000E9	產品，環氧樹脂漆，中塗，1.5mm環氧樹脂流展中層	KG	8,020.800	130.0	1,042,704.0	-	-	1,042,704.0	-
M09961000E9-01	產品，環氧樹脂漆，中塗，環氧樹脂流展砂漿層	KG	633.600	190.0	120,384.0	-	-	120,384.0	-
M09961000F9-01	產品，環氧樹脂漆，面塗，環氧聚氨脂面層	KG	8,284.800	220.0	1,822,656.0	-	-	1,822,656.0	-
M09961000F9-02	產品，環氧樹脂漆，面塗，耐候細止滑耐磨面漆	KG	2,673.600	440.0	1,176,384.0	-	-	1,176,384.0	-
M09961000F9-03	產品，環氧樹脂漆，面塗，環氧樹脂面層隙封批補層	KG	528.000	110.0	58,080.0	-	-	58,080.0	-
M09961000F9-04	產品，環氧樹脂漆，面塗，聚氨基甲酸脂彈性耐磨面漆	KG	316.800	300.0	95,040.0	-	-	95,040.0	-
M1015000002	產品，隔間及小室，25mm木絲板	M2	1,465.000	1,290.0	1,889,850.0	-	-	1,889,850.0	-
M1015201002	產品，浴廁強化美耐板隔間，隔間板，22mm厚板材面貼美耐板	M2	54.000	1,530.0	82,620.0	-	-	82,620.0	-
M1015204006	產品，浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板，22mm厚板材面貼美耐板	只	4.000	770.0	3,080.0	-	-	3,080.0	-
M1060000004	產品，活動式隔間，鋁料配件	式	54.000	900.0	48,600.0	-	-	48,600.0	-
M10801G0008	產品，浴廁通風機(廁所通氣扇 靜音天花板型)	組	8.000	1,134.0	9,072.0	-	-	9,072.0	-
M113150000A	產品，沉水式污水泵(污泥泵浦)	台	1.000	-	15,000.0	-	-	15,000.0	-
M1137200008	產品，離心式鼓風機，迴轉式鼓風機 (0.75KW,0.2kg/cm2,0.87m3/min)	組	4.000	-	168,000.0	-	-	168,000.0	-
M1137600006	產品，薄膜細泡式散氣設備(散氣設備)	只	6.000	-	6,000.0	-	-	6,000.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 34 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M1139205004	產品，污水處理設備，溢流堰及浮渣擋板(PVC.FRP製SUS支架)	式	1.000	-	20,000.0	-	-	20,000.0	-
M113920E003	產品，污水處理設備，接觸濾材及固定支架 (105M2/M3，SUS-304)	M3	10.000	-	48,000.0	-	-	48,000.0	-
M113920E004	產品，污水處理設備，接觸濾材	式	1.000	-	9,000.0	-	-	9,000.0	-
M1139210004	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，沉澱槽傾斜設施	式	1.000	-	20,000.0	-	-	20,000.0	-
M1139210008	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，FRP槽體	組	1.000	-	148,500.0	-	-	148,500.0	-
M113921J004	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，細氣泡型膜式散氣器(散氣設備)	式	1.000	-	27,000.0	-	-	27,000.0	-
M1148103001	產品，兒童遊戲場設備，鋁合金圓管外框 Ø60mm	M	21.000	780.0	16,380.0	-	-	16,380.0	-
M1148103001-01	產品，兒童遊戲場設備，鋁合金管扶手橫桿30×30mm	M	17.000	540.0	9,180.0	-	-	9,180.0	-
M1148150007	產品，兒童遊戲場設備，攀岩牆(塔)，攀岩塊	個	23.000	600.0	13,800.0	-	-	13,800.0	-
M11481B0008	產品，兒童遊戲場設備，滑索道，單索	組	1.000	25,000.0	25,000.0	-	-	25,000.0	-
M11481C0007	產品，兒童遊戲場設備，梅花椿	個	5.000	5,000.0	25,000.0	-	-	25,000.0	-
M11481N0008	產品，兒童遊戲場設備，其他遊戲種類，花形轉椅	組	2.000	52,500.0	105,000.0	-	-	105,000.0	-
M1188100A16	產品，景觀灌溉設備，方形水閥箱,PP材質,L*W*H=266*391mm*312mm	只	14.000	2,500.0	35,000.0	-	-	35,000.0	-
M1188100A16-01	產品，景觀灌溉設備，方形水閥箱(閥箱格板，PP材質，L*H=516mm*388mm)	只	14.000	900.0	12,600.0	-	-	12,600.0	-
M1188100D18	產品，景觀灌溉設備，不銹鋼過濾器(鋼製環氧樹脂過濾器3"40T/H)	組	1.000	58,000.0	58,000.0	-	-	58,000.0	-
M1188110008	產品，景觀灌溉設備，手動(多廣角提昇噴灑架鋁製(高度可自由調整))	組	3.000	3,500.0	10,500.0	-	-	10,500.0	-
M11881F0006	產品，景觀灌溉設備，防水接頭(3/4"軟水管接頭(含3/4"不銹鋼球閥))	只	3.000	800.0	2,400.0	-	-	2,400.0	-
M1342500406	產品，水位計，浮球液位開關(液位控制器含偵測浮球)	只	1.000	-	4,500.0	-	-	4,500.0	-
M1370410008	產品，閉路電視設備，彩色攝影機，吸頂半球型紅外線高畫質數位網路攝影機(含鏡頭)	組	8.000	16,940.0	135,520.0	-	-	135,520.0	-
M1370410008-01	產品，閉路電視設備，彩色攝影機，25M紅外線高畫質數位網路攝影機(含鏡頭、防護罩及安裝支架)	組	2.000	22,440.0	44,880.0	-	-	44,880.0	-
M1370410008-02	產品，閉路電視設備，彩色攝影機，	組	30.000	27,720.0	831,600.0	-	-	831,600.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 35 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	50M紅外線高畫質數位網路攝影機(含鏡頭、防護罩及安裝支架)								
M137051000A	產品，門禁對講設備，室內對講機，門口對講類比單機	台	8.000	2,800.0	22,400.0	-	-	22,400.0	-
M137051000A-01	產品，門禁對講設備，室內對講機，電梯車廂對講類比單機	台	1.000	2,800.0	2,800.0	-	-	2,800.0	-
M137051000A-02	產品，門禁對講設備，室內對講機，緊急求救對講類比單機	台	10.000	2,800.0	28,000.0	-	-	28,000.0	-
M137051000A-03	產品，門禁對講設備，室內對講機，停管設備對講類比單機	台	4.000	2,800.0	11,200.0	-	-	11,200.0	-
M137056000A	產品，門禁對講設備，電源供應器(交換機電源及電話局線雷擊保護器)	台	1.000	11,200.0	11,200.0	-	-	11,200.0	-
M137064110A	產品，門禁管制設備，門禁管制機，讀卡機，感應式(電梯)	台	1.000	12,350.0	12,350.0	-	-	12,350.0	-
M137064110A-01	產品，門禁管制設備，門禁管制機，讀卡機，感應式(門禁)	台	2.000	12,350.0	24,700.0	-	-	24,700.0	-
M1370660006	產品，門禁管制設備，周邊設備，電鎖(斷電開門型)	只	2.000	-	9,500.0	-	-	9,500.0	-
M1370661006	產品，門禁管制設備，周邊設備，感應卡	只	10.000	100.0	1,000.0	-	-	1,000.0	-
M1370669006	產品，門禁管制設備，周邊設備，非接觸型按鈕(開門按鈕)	只	2.000	-	1,720.0	-	-	1,720.0	-
M137066F006	產品，門禁管制設備，周邊設備，紅外線感測器(360度)	只	4.000	3,420.0	13,680.0	-	-	13,680.0	-
M1370671006	產品，門禁管制設備，緊急求救系統，閃光蜂鳴器(警報閃光喇叭)	只	18.000	520.0	9,360.0	-	-	9,360.0	-
M1370675006	產品，門禁管制設備，緊急求救系統，緊急求救按鈕(含隱藏式解除按鈕)	只	26.000	600.0	15,600.0	-	-	15,600.0	-
M138011200A	產品，中央監視主控制設備，顯示器，液晶顯示(42吋，含安裝支架)	台	2.000	19,800.0	39,600.0	-	-	39,600.0	-
M138013000A	產品，中央監視主控制設備，主電腦(32CH數位寬頻網路錄影主機)	台	2.000	180,000.0	360,000.0	-	-	360,000.0	-
M138013000A-01	產品，中央監視主控制設備，主電腦，中央監控系統工業級管理主機	台	1.000	138,900.0	138,900.0	-	-	138,900.0	-
M1380190008	產品，中央監視主控制設備，現場數位控制器，分散式監控控制器(含通訊及監控I/O模組)(須符合I/O表及智慧建築需求)	組	4.000	-	279,680.0	-	-	279,680.0	-
M13801C000B	產品，中央監視主控制設備，系統軟體(數位寬頻網路影像儲存管理軟體(32頻道	套	2.000	300,000.0	600,000.0	-	-	600,000.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 36 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	))								
M13801F0006	產品，中央監視主控制設備，機架箱，中央監控系統結線箱(W80*H100*D20cm)	只	5.000	-	78,000.0	-	-	78,000.0	-
M13801F0006-01	產品，中央監視主控制設備，機架箱，室外落地防水型智能箱 (W70*H85*D70cm)t=1.6mm 鍍鋅鋼板，表面烤漆塗裝處理(含基礎座)	只	1.000	-	77,000.0	-	-	77,000.0	-
M13801J000A	產品，中央監視主控制設備，轉換器(Modbus 通訊整合介面器(RS-485或TCP/IP))	台	1.000	-	9,500.0	-	-	9,500.0	-
M13801J000A-01	產品，中央監視主控制設備，轉換器(門禁管理通訊介面器(RS-485或TCP/IP))	台	1.000	-	76,000.0	-	-	76,000.0	-
M13801J000A-02	產品，中央監視主控制設備，轉換器(電錶通訊介面器)	台	4.000	-	94,600.0	-	-	94,600.0	-
M13801J000A-03	產品，中央監視主控制設備，轉換器(讀卡機通訊介面器)	台	2.000	-	11,400.0	-	-	11,400.0	-
M13801J000A-04	產品，中央監視主控制設備，轉換器(電梯樓層控制器(含樓層通訊介面))	台	1.000	-	45,600.0	-	-	45,600.0	-
M13801K040A	產品，中央監視主控制設備，不斷電系統，1kVA以上(停電後維持8個小時以上運轉)	台	1.000	28,500.0	28,500.0	-	-	28,500.0	-
M13801M0006	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，隱藏式收音麥克風	只	1.000	5,280.0	5,280.0	-	-	5,280.0	-
M13801M0008	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，現場輔助電驛及接線端子	組	5.000	-	118,750.0	-	-	118,750.0	-
M13801M0008-01	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，漏水感知器(含10M漏水偵測帶)	組	4.000	-	33,440.0	-	-	33,440.0	-
M13801M000B	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，水箱人孔蓋磁簧偵測器	套	1.000	-	50.0	-	-	50.0	-
M13801M000B-01	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，防火門磁簧偵測器	套	6.000	-	300.0	-	-	300.0	-
M13801M1008	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，電源供應器(直流電)	組	5.000	-	18,250.0	-	-	18,250.0	-
M13801M300A	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，設施管理電腦，物業設施管理主機	台	1.000	58,520.0	58,520.0	-	-	58,520.0	-
M13801M5006	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，數位水表(附數位通訊轉換介面)	只	1.000	158,080.0	158,080.0	-	-	158,080.0	-
M13801M7006	產品，中央監視主控制設備，周邊設備，油位偵測器(發電機油槽)	只	1.000	6,650.0	6,650.0	-	-	6,650.0	-
M13801M8006	產品，中央監視主控制設備，周邊設備	只	8.000	11,400.0	91,200.0	-	-	91,200.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 37 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	，一氧化碳偵測器								
M1380210008	產品，電力監視及控制設備，現場數位控制器(操作控制盤:數位型中文顯示,符合國際UL工業控制標準認證,外箱體為IP65等級,具通訊介面USB/RS485及Modbus功能,預留信號接點供遠端監控系統使用)	組	1.000	-	39,600.0	-	-	39,600.0	-
M1380240006	產品，電力監視及控制設備，電驛(發電機輸出端保護開關:斷路器含外箱)	只	1.000	-	4,840.0	-	-	4,840.0	-
M1380240008	產品，電力監視及控制設備，電驛(發電機可承受短路電流300%保護10秒裝置)	組	1.000	-	35,200.0	-	-	35,200.0	-
M13802K0006	產品，電力監視及控制設備，水銀浮球開關	只	6.000	2,100.0	12,600.0	-	-	12,600.0	-
M138511B00A	產品，火警警報設備，火警受信總機，類比定址式(250點)	台	1.000	185,000.0	185,000.0	-	-	185,000.0	-
M1385155008	產品，火警警報設備，手動報警設備(手動報警機,標示燈,火警警鈴)，緊急廣播(廣播移報連動模組10迴路)	組	1.000	82,500.0	82,500.0	-	-	82,500.0	-
M1385182006	產品，火警警報設備，火警探測器，差動型探測器(差動式定址探測器)	只	15.000	3,575.0	53,625.0	-	-	53,625.0	-
M1385183006	產品，火警警報設備，火警探測器，光電式偵煙型探測器(偵煙式定址探測器)	只	32.000	1,210.0	38,720.0	-	-	38,720.0	-
M13851A2008	產品，火警警報設備，監視模組，輸入	組	4.000	2,145.0	8,580.0	-	-	8,580.0	-
M13851B0008	產品，火警警報設備，控制模組，模組按裝箱	組	16.000	-	52,800.0	-	-	52,800.0	-
M13851B0008-01	產品，火警警報設備，控制模組，分散型模組控制接線盤及端子台	組	16.000	-	26,400.0	-	-	26,400.0	-
M13851C1008	產品，火警警報設備，監視及控制模組，輸入/輸出	組	39.000	2,365.0	92,235.0	-	-	92,235.0	-
M1390156106	產品，乾粉滅火器，10型，ABC(手提式)	只	36.000	825.0	29,700.0	-	-	29,700.0	-
M13901A2006	產品，滅火器放置箱，不銹鋼製(烤漆)	只	20.000	1,500.0	30,000.0	-	-	30,000.0	-
M1391100004	產品，消防管材及施工方法，2"含以下牙接頭	式	1.000	-	71,060.0	-	-	71,060.0	-
M1391130101	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑15mm(鍍鋅 1/2")	M	1,680.000	80.0	134,400.0	-	-	134,400.0	-
M1391130301	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑25mm(鍍鋅 1")	M	6,390.000	149.0	952,110.0	-	-	952,110.0	-
M1391130501	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑40mm(鍍鋅 1-1/2")	M	378.000	267.0	100,926.0	-	-	100,926.0	-
M1391130601	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑50mm(	M	2,400.000	338.0	811,200.0	-	-	811,200.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 38 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	鍍鋅 2")								
M1391130701	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑65mm(鍍鋅 2-1/2")	M	2,400.000	479.0	1,149,600.0	-	-	1,149,600.0	-
M1391130801	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑80mm(鍍鋅 3")	M	615.000	567.0	348,705.0	-	-	348,705.0	-
M1391130A01	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑100mm(鍍鋅 4")	M	960.000	773.0	742,080.0	-	-	742,080.0	-
M139200300008	產品，消防泵，額定馬力15HP(整組型消防泵浦 揚程 61M 流量 300LPM)	組	1.000	82,500.0	82,500.0	-	-	82,500.0	-
M139205500008	產品，泡沫泵浦，額定馬力25HP(整組型泡沫泵浦 揚程55 流量840)	組	1.000	127,050.0	127,050.0	-	-	127,050.0	-
M1393150006	產品，水流蜂鳴警報器(水流警報器)	只	5.000	330.0	1,650.0	-	-	1,650.0	-
M1395610608	產品，固定式泡沫滅火設備，自動警報逆止閥及附件，100mm(流水檢知裝置整組4")	組	5.000	14,025.0	70,125.0	-	-	70,125.0	-
M139562002B	產品，固定式泡沫滅火設備，泡沫液，普通型 3%(泡沫原液(含消防會勘測試用))	L	1,500.000	88.0	132,000.0	-	-	132,000.0	-
M1395630C08	產品，固定式泡沫滅火設備，原液槽，400L	組	1.000	71,500.0	71,500.0	-	-	71,500.0	-
M1395640006	產品，固定式泡沫滅火設備，水平式隔膜差壓比例混合泡沫裝置，泡沫用限流孔1-1/4"孔徑11mm	只	1.000	1,073.0	1,073.0	-	-	1,073.0	-
M1395640008	產品，固定式泡沫滅火設備，水平式隔膜差壓比例混合泡沫裝置，泡沫比例混合器	組	1.000	6,600.0	6,600.0	-	-	6,600.0	-
M1395660116	產品，固定式泡沫滅火設備，泡沫放出口，15 mm，泡沫噴頭(1/2")	只	1,177.000	198.0	233,046.0	-	-	233,046.0	-
M1395682306	產品，固定式泡沫滅火設備，一齊開放閥及附件，鑄鋼，50 mm(2")	只	96.000	1,980.0	190,080.0	-	-	190,080.0	-
M1395682406	產品，固定式泡沫滅火設備，一齊開放閥及附件，鑄鋼，65 mm(2-1/2")	只	2.000	2,750.0	5,500.0	-	-	5,500.0	-
M13956A0206	產品，固定式泡沫滅火設備，感知撒水頭，15mm(1/2")	只	1,177.000	165.0	194,205.0	-	-	194,205.0	-
M13956C0008	產品，固定式泡沫滅火設備，手動開關(手動啟動開關裝置)	組	98.000	594.0	58,212.0	-	-	58,212.0	-
M13956G1008	產品，固定式泡沫滅火設備，測試閥，鑄鐵	組	98.000	528.0	51,744.0	-	-	51,744.0	-
M13975F0008	產品，出水口(屋頂消防測試出水口1-1/2")	組	1.000	743.0	743.0	-	-	743.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 39 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M13975F00A6	產品，出水口，標示牌(測試出水口標示牌)	只	1.000	66.0	66.0	-	-	66.0	-
M13975G0008	產品，室內綜合消防栓箱(含滅火器放置箱)鈹厚1.6mm，附件全	組	16.000	-	261,280.0	-	-	261,280.0	-
M1421000008	產品，電動升降機，車廂操作盤	組	2.000	25,000.0	50,000.0	-	-	50,000.0	-
M14210b0004	產品，電動升降機，緩衝器及墊台	式	1.000	-	30,000.0	-	-	30,000.0	-
M14210c0008	產品，電動升降機，控制盤（AC-VVVF）	組	1.000	100,000.0	100,000.0	-	-	100,000.0	-
M14210E0004	產品，電動升降機，主鋼索及調速鋼索	式	1.000	-	39,000.0	-	-	39,000.0	-
M14210F0004	產品，電動升降機，導軌及支架，主軌8kg/m、副軌5kg/m	式	1.000	-	39,000.0	-	-	39,000.0	-
M14210G0008	產品，電動升降機，調速機	組	1.000	30,000.0	30,000.0	-	-	30,000.0	-
M14210g0008	產品，電動升降機，出入口設備（含出入口幕板及乘場防火門），內嵌式遮煙捲簾	組	4.000	72,000.0	288,000.0	-	-	288,000.0	-
M14210H0008	產品，電動升降機，車廂（含頂、壁、地板）殘障設備	組	1.000	30,000.0	30,000.0	-	-	30,000.0	-
M14210J0008	產品，電動升降機，乘場門及門框(1.5t髮紋不銹鋼F60B認證核可)	組	4.000	60,000.0	240,000.0	-	-	240,000.0	-
M14210K0008	產品，電動升降機，門吊箱控制機構	組	1.000	28,000.0	28,000.0	-	-	28,000.0	-
M14210L0008	產品，電動升降機，乘場操作盤及指示器	組	4.000	5,000.0	20,000.0	-	-	20,000.0	-
M14210M0008	產品，電動升降機，安全連鎖裝置	組	1.000	31,000.0	31,000.0	-	-	31,000.0	-
M14210M0008-01	產品，電動升降機，安全連鎖裝置(UPS停電就近樓層停靠裝置)	組	1.000	29,000.0	29,000.0	-	-	29,000.0	-
M14210N0008	產品，電動升降機，平衡重錘及框架	組	1.000	52,000.0	52,000.0	-	-	52,000.0	-
M14210Q0008	產品，電動升降機，捲揚機及機械台，主馬達(無齒輪式5.2KW)	組	1.000	108,000.0	108,000.0	-	-	108,000.0	-
M14210R0008	產品，電動升降機，門啟閉機構（含門馬達）	組	1.000	28,000.0	28,000.0	-	-	28,000.0	-
M14210V0004	產品，電動升降機，車箱(廂壁1.5t髮紋不銹鋼+PVC地磚)	式	1.000	-	159,000.0	-	-	159,000.0	-
M14210V0008	產品，電動升降機，車箱門及門檻(門扇1.5t髮紋不銹鋼板)	組	1.000	38,000.0	38,000.0	-	-	38,000.0	-
M1507200004	產品，防振接頭(法蘭接頭)	式	1.000	-	11,025.0	-	-	11,025.0	-
M1507210406	產品，防振接頭，標稱管徑50mm，不銹鋼防震軟管(2")	只	4.000	1,063.0	4,252.0	-	-	4,252.0	-
M1507230406	產品，防振接頭，標稱管徑80mm，不銹鋼防震軟管(3")	只	8.000	3,196.0	25,568.0	-	-	25,568.0	-
M1507240406	產品，防振接頭，標稱管徑100mm，不銹鋼防震軟管(4")	只	1.000	3,080.0	3,080.0	-	-	3,080.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 40 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M151050000064	產品，管材，管配件(PVC管配管另件另料)	式	1.000	-	91,680.0	-	-	91,680.0	-
M151050000064-01	產品，管材，管配件(橘紅色PVC管配管另件另料)	式	1.000	-	73,240.0	-	-	73,240.0	-
M1510530B1311	產品，鍍鋅鋼管(GIP)，標稱80mm，厚2.0mm，含管件(3")	M	10.000	284.0	2,840.0	-	-	2,840.0	-
M151072230001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱16mm，厚2.7mm	M	480.000	20.0	9,600.0	-	-	9,600.0	-
M151072330001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱20mm，厚2.7mm	M	319.000	24.0	7,656.0	-	-	7,656.0	-
M151072450001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱27mm，厚3.2mm	M	626.000	35.0	21,910.0	-	-	21,910.0	-
M151072660001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱40mm，厚3.7mm	M	276.000	64.0	17,664.0	-	-	17,664.0	-
M151072770001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱50mm，厚4.1mm	M	2,991.000	89.0	266,199.0	-	-	266,199.0	-
M151072980001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱80mm，厚5.1mm	M	986.000	164.0	161,704.0	-	-	161,704.0	-
M151072BB0001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱100mm，厚6.6mm	M	398.000	270.0	107,460.0	-	-	107,460.0	-
M151078660001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管橘紅色)，標稱40mm，厚3.7mm	M	186.000	70.0	13,020.0	-	-	13,020.0	-
M151078770001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管橘紅色)，標稱50mm，厚4.1mm	M	142.000	87.0	12,354.0	-	-	12,354.0	-
M151078980001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管橘紅色)，標稱80mm，厚5.1mm	M	382.000	160.0	61,120.0	-	-	61,120.0	-
M151078BB0001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管橘紅色)，標稱100mm，厚6.6mm	M	368.000	263.0	96,784.0	-	-	96,784.0	-
M151100030F06	產品，閥，鑄鐵，標稱口徑100mm(Y型過濾器4")	只	1.000	7,797.0	7,797.0	-	-	7,797.0	-
M15110e000A06	產品，定水位閥，標稱口徑40mm(1 1/2")	只	1.000	14,080.0	14,080.0	-	-	14,080.0	-
M15110E060506	產品，球塞閥，不銹鋼，標稱口徑20mm(3/4"球塞閥含不鏽鋼把手)	只	14.000	400.0	5,600.0	-	-	5,600.0	-
M15110G060E06	產品，底閥，不銹鋼，標稱口徑80mm(3")	只	1.000	16,988.0	16,988.0	-	-	16,988.0	-
M15110G060F06	產品，底閥，不銹鋼，標稱口徑100mm(4")	只	1.000	16,988.0	16,988.0	-	-	16,988.0	-
M15110M010406	產品，閘閥，青銅，標稱口徑15mm(砲金銅 1/2")	只	2.000	281.0	562.0	-	-	562.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 41 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M15110M010B06	產品，閘閥，青銅，標稱口徑50mm(砲金銅 2")	只	8.000	1,232.0	9,856.0	-	-	9,856.0	-
M15110M010E06	產品，閘閥，青銅，標稱口徑80mm(砲金銅 3")	只	9.000	3,476.0	31,284.0	-	-	31,284.0	-
M15110M030606	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑25mm(1")	只	103.000	660.0	67,980.0	-	-	67,980.0	-
M15110M030A06	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑40mm(1 1/2")	只	2.000	1,188.0	2,376.0	-	-	2,376.0	-
M15110M030B06	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑50mm(2")	只	201.000	1,788.0	359,388.0	-	-	359,388.0	-
M15110M030E06	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑80mm(3")	只	8.000	8,721.0	69,768.0	-	-	69,768.0	-
M15110M030F06	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑100mm(4")	只	8.000	9,959.0	79,672.0	-	-	79,672.0	-
M15110P030F06	產品，壓力調節閥，鑄鐵，標稱口徑100mm(4")	只	1.000	17,600.0	17,600.0	-	-	17,600.0	-
M15110Q010B06	產品，逆止閥，青銅，標稱口徑50mm(砲金銅 2")	只	4.000	1,265.0	5,060.0	-	-	5,060.0	-
M15110Q010E06	產品，逆止閥，青銅，標稱口徑80mm(砲金銅 3")	只	2.000	3,087.0	6,174.0	-	-	6,174.0	-
M15110Q030A06	產品，逆止閥，鑄鐵，標稱口徑40mm(1 1/2")	只	2.000	1,271.0	2,542.0	-	-	2,542.0	-
M15110Q030E06	產品，逆止閥，鑄鐵，標稱口徑80mm(3")	只	2.000	8,745.0	17,490.0	-	-	17,490.0	-
M15110Q030F06	產品，逆止閥，鑄鐵，標稱口徑100mm(4")	只	2.000	8,158.0	16,316.0	-	-	16,316.0	-
M151300000008	產品，泵，氣昇泵	組	1.000	-	4,500.0	-	-	4,500.0	-
M1541010008	產品，坐式馬桶，兩件式馬桶	組	6.000	5,775.0	34,650.0	-	-	34,650.0	-
M1541010008-01	產品，坐式馬桶，兩件式馬桶(兒童)	組	1.000	3,413.0	3,413.0	-	-	3,413.0	-
M1541020008	產品，蹲式馬桶	組	8.000	7,140.0	57,120.0	-	-	57,120.0	-
M1541030008	產品，坐式馬桶(無障礙用)	組	2.000	33,180.0	66,360.0	-	-	66,360.0	-
M1541052008	產品，小便器，掛牆式	組	6.000	10,290.0	61,740.0	-	-	61,740.0	-
M1541080008	產品，洗面盆(無障礙用)，附扶手配件全	組	2.000	48,090.0	96,180.0	-	-	96,180.0	-
M15410e0408	產品，龍頭，單槍式龍頭(單栓)	組	11.000	473.0	5,203.0	-	-	5,203.0	-
M15410e0D16	產品，龍頭，自由龍頭，標稱口徑15mm	只	2.000	1,050.0	2,100.0	-	-	2,100.0	-
M15410k1266	產品，落水頭，不銹鋼製，方型(防臭)，標稱口徑50mm(2"FD)	只	126.000	830.0	104,580.0	-	-	104,580.0	-
M15410k1466	產品，落水頭，不銹鋼製，高籠型(附濾網)，標稱口徑50mm(2"RFD)	只	134.000	481.0	64,454.0	-	-	64,454.0	-
M15410p1026	產品，水塔，不銹鋼，臥式(3噸，厚度0.8mm 附不鏽鋼架)	只	1.000	73,500.0	73,500.0	-	-	73,500.0	-
M15410p1026-01	產品，水塔，不銹鋼，臥式(1噸，厚度0.6mm 附不鏽鋼架)	只	1.000	10,780.0	10,780.0	-	-	10,780.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 42 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M15410q0008	產品，組合式水箱(GRP)，長4*寬3M*高1M=12噸	組	1.000	-	192,000.0	-	-	192,000.0	-
M154406000308	產品，恆壓變頻加壓泵浦，額定馬力1HP(陸上不鏽鋼 3φ 380V 60HZD=1 1/2" H=10M Q=100LPM 整組式變頻含五通閥.壓力感知器.隔模式氣壓壓力統8L*1.共同底座.功能:具無水停機保護功能.過高過低電壓保護.)	組	1.000	89,250.0	89,250.0	-	-	89,250.0	-
M154406000408	產品，恆壓變頻加壓泵浦，額定馬力2HP(陸上不鏽鋼 3φ 380V 60HZD=2" H=10M Q=100LPM 整組式變頻，含五通閥.壓力感知器.隔模式氣壓壓力統8L*1.共同底座.功能:具無水停機保護功能.過高過低電壓保護.)	組	1.000	110,250.0	110,250.0	-	-	110,250.0	-
M15440600050A	產品，恆壓變頻加壓泵浦，額定馬力3HP(電腦變頻恆壓幫浦組(含壓力桶)三相380V Q=200LPM H=35M)	台	1.000	48,000.0	48,000.0	-	-	48,000.0	-
M154408000508	產品，沉水式污水泵浦，額定馬力3HP*2 交替並列運轉 3φ 380V D=2" H=12M Q=500LPM (附著脫)	組	2.000	78,750.0	157,500.0	-	-	157,500.0	-
M154409000508	產品，沉水式廢水泵浦，額定馬力3HP*2 交替並列運轉 3φ 380V D=2" H=12M Q=500LPM (附著脫)	組	1.000	78,750.0	78,750.0	-	-	78,750.0	-
M15810000C8	產品，風管，帆布接頭	組	5.000	2,625.0	13,125.0	-	-	13,125.0	-
M1581010001	產品，風管，鍍鋅鐵皮	M	42.000	1,575.0	66,150.0	-	-	66,150.0	-
M1582310006	產品，排煙（進風）閘門，格柵式(防火風門 220×100 CM)	只	2.000	-	28,560.0	-	-	28,560.0	-
M1582310006-01	產品，排煙（進風）閘門，格柵式(防火風門 115×200 CM)	只	2.000	-	29,820.0	-	-	29,820.0	-
M1582310006-02	產品，排煙（進風）閘門，格柵式(逆止風門 220×100 CM)	只	2.000	-	29,610.0	-	-	29,610.0	-
M1582310006-03	產品，排煙（進風）閘門，格柵式(逆止風門 115×200 CM)	只	2.000	-	30,870.0	-	-	30,870.0	-
M158313000A	產品，離心式風機，箱型多翼式(含空氣品質監測系統)Q=250CMM,Sp=35mmaq,P=5HP	台	1.000	91,770.0	91,770.0	-	-	91,770.0	-
M158313000A-01	產品，離心式風機，箱型多翼式(含空氣品質監測系統)Q=1330CMM,Sp=40mmaq,P=30HP	台	2.000	297,675.0	595,350.0	-	-	595,350.0	-
M158313000A-02	產品，離心式風機，箱型多翼式Q=	台	2.000	266,175.0	532,350.0	-	-	532,350.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 43 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	1330CMM,Sp=40mmaq,P=30HP								
M158320000A	產品，軸流式風機(高效能噴流風機1φ220V-90W)	台	50.000	6,300.0	315,000.0	-	-	315,000.0	-
M1583370008	產品，動力通風機，（螺旋槳式壁扇，鐵板烤漆），24"排風扇 單相220V 1HP 附溫控器	組	2.000	7,770.0	15,540.0	-	-	15,540.0	-
M1583370008-01	產品，動力通風機，（螺旋槳式壁扇，鐵板烤漆），16"排風扇 單相220V 1HP 附溫控器	組	2.000	3,800.0	7,600.0	-	-	7,600.0	-
M1606125706	產品，接地匯流排，接地電阻測試箱，W400xL350x深150mm	只	1.000	4,500.0	4,500.0	-	-	4,500.0	-
M1606235901	產品，接地導線，PVC，標稱截面積60mm2	M	50.000	380.0	19,000.0	-	-	19,000.0	-
M161200410001	產品，電線及電纜，2/C，0.5mm2，專業麥克風線(含銅網隔離)	M	10.000	37.0	370.0	-	-	370.0	-
M161201150001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，單線，2.0mm	M	30,720.000	18.0	552,960.0	-	-	552,960.0	-
M161201150001-01	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，單線，2.0mm-3C	M	2,750.000	57.0	156,750.0	-	-	156,750.0	-
M161201270001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2	M	6,891.000	26.0	179,166.0	-	-	179,166.0	-
M161201280001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，8.0mm2	M	3,106.000	37.0	114,922.0	-	-	114,922.0	-
M161201290001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，14mm2	M	1,586.000	66.0	104,676.0	-	-	104,676.0	-
M1612012A0001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，22mm2	M	281.000	86.0	24,166.0	-	-	24,166.0	-
M1612012C0001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，30mm2	M	1,018.000	111.0	112,998.0	-	-	112,998.0	-
M1612012E0001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，38mm2	M	527.000	145.0	76,415.0	-	-	76,415.0	-
M1612012G0001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，60mm2	M	1,544.000	255.0	393,720.0	-	-	393,720.0	-
M1612012H0001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，80mm2	M	702.000	294.0	206,388.0	-	-	206,388.0	-
M1612012J0001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，100mm2	M	281.000	414.0	116,334.0	-	-	116,334.0	-
M1612015V0001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，1.25mm	M	485.000	40.0	19,400.0	-	-	19,400.0	-
M161206070001	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕	M	5,616.000	22.0	123,552.0	-	-	123,552.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 44 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)， 3.5mm2								
M161206080001	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)， 5.5mm2	M	351.000	40.0	14,040.0	-	-	14,040.0	-
M1612060N0001	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)， 200mm2	M	488.000	928.0	452,864.0	-	-	452,864.0	-
M161206470001	產品，電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，4/C， 3.5mm2	M	20.000	98.0	1,960.0	-	-	1,960.0	-
M16120a050001	產品，電線及電纜，HR，2.0mm*2C(耐熱對絞線(鋁箔隔離))	M	1,480.000	66.0	97,680.0	-	-	97,680.0	-
M16120A090001	產品，電線及電纜，圓型600V聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆耐火電纜(FR-EV)， 5.5mm2	M	211.000	74.0	15,614.0	-	-	15,614.0	-
M16120A0A0001	產品，電線及電纜，圓型600V聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆耐火電纜(FR-EV)， 8mm2	M	105.000	84.0	8,820.0	-	-	8,820.0	-
M16120A0B0001	產品，電線及電纜，圓型600V聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆耐火電纜(FR-EV)， 14mm2	M	221.000	128.0	28,288.0	-	-	28,288.0	-
M16120A0D0001	產品，電線及電纜，圓型600V聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆耐火電纜(FR-EV)， 30mm2	M	105.000	186.0	19,530.0	-	-	19,530.0	-
M16120A0L0001	產品，電線及電纜，圓型600V聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆耐火電纜(FR-EV)， 150mm2	M	140.000	670.0	93,800.0	-	-	93,800.0	-
M16120a130001	產品，電線及電纜，HR，單線，1.2mm(耐熱線)	M	1,240.000	25.0	31,000.0	-	-	31,000.0	-
M16120a140001	產品，電線及電纜，HR，單線，1.6mm(耐熱線)	M	19,140.000	31.0	593,340.0	-	-	593,340.0	-
M16120a150001	產品，電線及電纜，HR，單線，2.0mm(耐燃線)	M	2,960.000	94.0	278,240.0	-	-	278,240.0	-
M16120b800001	產品，電線及電纜，遮蔽電纜(AWG22-2P屏蔽隔離控制線)	M	300.000	41.0	12,300.0	-	-	12,300.0	-
M16120b800001-01	產品，電線及電纜，遮蔽電纜(AWG22-4P屏蔽隔離控制線)	M	2,580.000	66.0	170,280.0	-	-	170,280.0	-
M16120b800001-02	產品，電線及電纜，遮蔽電纜(AWG22-8C屏蔽隔離控制線)	M	5,600.000	70.0	392,000.0	-	-	392,000.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 45 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜	項
M16120K040001	產品，電線及電纜，600V橡膠絕緣電纜，2.0mm-2C(電源電纜)	M	350.000	29.0	10,150.0	-	-	-	-	10,150.0	-	-	-
M16120Y2G0001	產品，電線及電纜，硬裸銅絞線，絞線，60mm2(BCW)	M	50.000	316.0	15,800.0	-	-	-	-	15,800.0	-	-	-
M16123a2001	產品，600V聚氯乙烯控制電纜(PVC)，絞線，0.5mm ² -8C	M	2,180.000	30.0	65,400.0	-	-	-	-	65,400.0	-	-	-
M16123a4301	產品，600V聚氯乙烯控制電纜(PVC)，3/C，2.0mm2	M	326.000	47.0	15,322.0	-	-	-	-	15,322.0	-	-	-
M16123R0001	產品，CVV控制電纜 0.75mm ² -4C	M	600.000	57.0	34,200.0	-	-	-	-	34,200.0	-	-	-
M16123R0001-01	產品，CVV控制電纜 0.75mm ² -8C	M	100.000	88.0	8,800.0	-	-	-	-	8,800.0	-	-	-
M16123R0001-02	產品，CVV控制電纜 0.75mm ² -12C	M	300.000	163.0	48,900.0	-	-	-	-	48,900.0	-	-	-
M16123R0001-03	產品，CVV控制電纜 0.75mm ² -20C	M	100.000	282.0	28,200.0	-	-	-	-	28,200.0	-	-	-
M161321306001	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E31(EMT管 31mm)	M	80.000	74.0	5,920.0	-	-	-	-	5,920.0	-	-	-
M161321307001	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E39(EMT管 39mm)	M	65.000	90.0	5,850.0	-	-	-	-	5,850.0	-	-	-
M161321308001	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E51(EMT管 51mm)	M	58.000	108.0	6,264.0	-	-	-	-	6,264.0	-	-	-
M161321309001	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E63(EMT管 63mm)	M	36.000	149.0	5,364.0	-	-	-	-	5,364.0	-	-	-
M16132130B001	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E75(EMT管 75mm)	M	36.000	241.0	8,676.0	-	-	-	-	8,676.0	-	-	-
M161323102101	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm，厚1.8mm	M	38,675.000	15.0	580,125.0	-	-	-	-	580,125.0	-	-	-
M161323103101	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm，厚1.8mm	M	12,337.000	18.0	222,066.0	-	-	-	-	222,066.0	-	-	-
M161323104201	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm，厚2.7mm	M	3,224.000	35.0	112,840.0	-	-	-	-	112,840.0	-	-	-
M161323105301	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱35mm，厚3.1mm	M	312.000	51.0	15,912.0	-	-	-	-	15,912.0	-	-	-
M161323106301	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm，厚3.1mm	M	2,675.000	55.0	147,125.0	-	-	-	-	147,125.0	-	-	-
M161323107401	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，厚3.6mm	M	450.000	84.0	37,800.0	-	-	-	-	37,800.0	-	-	-
M161323108501	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱65mm，厚4.1mm	M	541.000	114.0	61,674.0	-	-	-	-	61,674.0	-	-	-
M161323109601	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm，厚5.1mm	M	68.000	172.0	11,696.0	-	-	-	-	11,696.0	-	-	-
M1613320006	產品，金屬出口盒及蓋(t=1.6mm)，空調主機室外機出線口（含蓋板）	只	1.000	53.0	53.0	-	-	-	-	53.0	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 46 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M1613320006-01	產品，金屬出口盒及蓋(t=1.6mm)，空調主機室內機出線口(含蓋板)	只	1.000	53.0	53.0	-	-	53.0	-
M1613320006-02	產品，金屬出口盒及蓋(t=1.6mm)，出線口(含蓋板)	只	28.000	53.0	1,484.0	-	-	1,484.0	-
M1613390006	產品，金屬出線盒，受電室24"排風扇出線口	只	2.000	53.0	106.0	-	-	106.0	-
M1613391026	產品，金屬出線盒，八角形，不銹鋼	只	901.000	74.0	66,674.0	-	-	66,674.0	-
M1613393026	產品，金屬出線盒，大號方形，不銹鋼	只	267.000	63.0	16,821.0	-	-	16,821.0	-
M161360000008	產品，金屬導線槽，垂直調整連接片	組	2.000	1,324.0	2,648.0	-	-	2,648.0	-
M161360103001	產品，金屬導線槽，直式，寬100x高50mm，c型鋼	M	485.000	847.0	410,795.0	-	-	410,795.0	-
M161360300006	產品，金屬導線槽，90度彎角(90度彎頭)	只	4.000	1,155.0	4,620.0	-	-	4,620.0	-
M161360400006	產品，金屬導線槽，T形彎頭	只	8.000	1,340.0	10,720.0	-	-	10,720.0	-
M161367000006	產品，金屬導線槽，鐵製，連接片	只	200.000	108.0	21,600.0	-	-	21,600.0	-
M1615006006	產品，接線裝置，專用型，220V飲水機專插附蓋板	只	1.000	93.0	93.0	-	-	93.0	-
M16150A0006	產品，電視機插座，單孔(中間型)(含蓋板)	只	4.000	107.0	428.0	-	-	428.0	-
M16150E0006	產品，單插座，110V接地型單插座附蓋板(消防專用)	只	130.000	97.0	12,610.0	-	-	12,610.0	-
M16150F0006	產品，雙插座，110V接地型雙插座附蓋板	只	60.000	140.0	8,400.0	-	-	8,400.0	-
M1623100008	產品，柴油引擎發電機組，150kW,備用輸出,Standby,3P4W,220/380V,0.8PF,60Hz,歐美環保二期引擎,排氣量低於7.2L,密閉式曲軸箱通風,電子式調速器,單體泵噴油系統,多汽缸,壓燃式,四行程,水循環,風扇冷卻散熱型	組	1.000	-	1,123,500.0	-	-	1,123,500.0	-
M16231H0008	產品，柴油引擎發電機組，不銹鋼製日用油箱含配件(附油水分離器,油位百分比顯示,高低液位計,160L)	組	1.000	-	14,300.0	-	-	14,300.0	-
M1626100006	產品，充電機,蓄電池,可繞管,避震墊,消音器(15dB)等標準配件	只	1.000	-	45,100.0	-	-	45,100.0	-
M162913000006	產品，控制電源變壓器(二線式 TR)	只	4.000	3,602.0	14,408.0	-	-	14,408.0	-
M162915000006	產品，數位式指示電表，微處理型多功能電錶144*144 (具RS485輸出譜波量顯示及隔離變壓器與螢幕保護程式)	只	5.000	54,600.0	273,000.0	-	-	273,000.0	-
M162915000008	產品，數位式指示電表，自動功率因數調整控制器-APFR，取三相電壓與三相電	組	3.000	54,600.0	163,800.0	-	-	163,800.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 47 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	流做功因補償,動作時間0.1~1秒可調(附螢幕保護程式與隔離變壓器)								
M162915000008-01	產品,數位式指示電表,三相功因補償電容模組 3 \$ 460V 10KVAR(內含SC, FUSE,SCR)(電容器附鐵殼及主動式放電電阻每KVAR總損失低於0.25W)	組	6.000	79,800.0	478,800.0	-	-	478,800.0	-
M162915000008-02	產品,數位式指示電表,三相功因補償電容模組 3 \$ 460V 20KVAR(內含SC, FUSE,SCR)(電容器附鐵殼及主動式放電電阻每KVAR總損失低於0.25W)	組	1.000	86,100.0	86,100.0	-	-	86,100.0	-
M162915000008-03	產品,數位式指示電表,三相功因補償電容模組 3 \$ 460V 40KVAR(內含SC, FUSE,SCR)(電容器附鐵殼及主動式放電電阻每KVAR總損失低於0.25W)	組	4.000	92,400.0	369,600.0	-	-	369,600.0	-
M162919000006	產品,數位式kWh電表 1 \$ 2W 220V 20A	只	3.000	3,570.0	10,710.0	-	-	10,710.0	-
M16291B000006	產品,電磁式保護電驛(繼電器 RY AC 220V)	只	11.000	525.0	5,775.0	-	-	5,775.0	-
M16291CB000006	產品,數位式保護電驛,輔助電驛(30)(AUX RY)	只	15.000	525.0	7,875.0	-	-	7,875.0	-
M16291D000006	產品,控制開關,CT 600V 15VA 150/5A	只	12.000	2,100.0	25,200.0	-	-	25,200.0	-
M16291D000006-01	產品,控制開關,CT 600V 40VA 800/5A	只	3.000	3,255.0	9,765.0	-	-	9,765.0	-
M16291D900006	產品,控制開關,按鈕開關(PB 22 \$ LED TYPE)	只	4.000	210.0	840.0	-	-	840.0	-
M16291H000006	產品,蜂鳴器	只	4.000	525.0	2,100.0	-	-	2,100.0	-
M164018000A	產品,低壓配電盤,(電力公司電表箱,30A以下),900W*2100H*550D 參考尺寸(依現場實際需求製作)粉體烤漆	座	1.000	95,550.0	95,550.0	-	-	95,550.0	-
M164018000A-01	產品,低壓配電盤,(電力公司電表箱,30A以下),600W*2100H*550D 參考尺寸(依現場實際需求製作)粉體烤漆	座	2.000	70,350.0	140,700.0	-	-	140,700.0	-
M16401b0006	產品,低壓配電盤,交替電驛(EX)	只	3.000	2,100.0	6,300.0	-	-	6,300.0	-
M16401c1016	產品,低壓配電盤,定時器,24小時,附停電補償(TIMER 220V)	只	5.000	3,675.0	18,375.0	-	-	18,375.0	-
M16401d0006	產品,低壓配電盤,電源指示燈(PL 22 \$ LED TYPE)	只	18.000	210.0	3,780.0	-	-	3,780.0	-
M16401D6K0A	產品,低壓配電盤,配電箱(屋內型),W:800,H:2100,D:550mm參考尺寸(依現	座	2.000	87,150.0	174,300.0	-	-	174,300.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 48 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	場實際需求製作)粉體烤漆								
M16401f0008	產品，低壓配電盤，盤內照明及微動開關，日光燈 T5 8Wx1	組	5.000	1,050.0	5,250.0	-	-	5,250.0	-
M16401J0006	產品，低壓配電盤，控制開關(KS 3P 1000A)	只	1.000	12,600.0	12,600.0	-	-	12,600.0	-
M16401J0006-01	產品，低壓配電盤，控制開關(KS 3P 100A)	只	1.000	1,260.0	1,260.0	-	-	1,260.0	-
M16401J0006-02	產品，低壓配電盤，控制開關(KS 3P 150A)	只	1.000	1,890.0	1,890.0	-	-	1,890.0	-
M16401J0006-03	產品，低壓配電盤，控制開關，溫控開關	只	1.000	1,050.0	1,050.0	-	-	1,050.0	-
M16401J0008	產品，低壓配電盤，控制開關，盤內散熱風扇+溫控開關	組	5.000	-	23,625.0	-	-	23,625.0	-
M16401J4106	產品，低壓配電盤，控制開關，切換開關，2a-2b(CS 22 \$ 附鎖)	只	3.000	525.0	1,575.0	-	-	1,575.0	-
M16401J4206	產品，低壓配電盤，控制開關，切換開關，1a-1b(CS 22 \$ 附鎖)	只	10.000	420.0	4,200.0	-	-	4,200.0	-
M16401K0004-03	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	18.000	-	174,745.0	-	-	174,745.0	-
M16401K0004-06	產品，低壓配電盤，五金及另料，CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	11.000	-	339,675.0	-	-	339,675.0	-
M16401K0004-07	產品，低壓配電盤，五金及另料，PVC WIRE電線	式	11.000	-	78,750.0	-	-	78,750.0	-
M16401K0006-31	產品，低壓配電盤，五金及另料，MC 1Φ 220V 20A 附保護蓋	只	9.000	620.0	5,580.0	-	-	5,580.0	-
M16401N08CA	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，H:1000，D:250，W:650 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	12,075.0	12,075.0	-	-	12,075.0	-
M16401N0ACA	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，H:1200，D:250，W:750參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	2.000	16,065.0	32,130.0	-	-	32,130.0	-
M16401N33BA	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:500，H:500，D:150 參考尺寸(依現場實際需求製作)	座	1.000	4,620.0	4,620.0	-	-	4,620.0	-
M16401N3406	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:500，H:600，D:200 參考尺寸(依現場實際需求製作)	只	1.000	12,000.0	12,000.0	-	-	12,000.0	-
M16401N44BA	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:600，H:600，D:150 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	6,300.0	6,300.0	-	-	6,300.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 49 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M16401N45BA	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:600，H:700，D:150 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	2.000	7,245.0	14,490.0	-	-	14,490.0	-
M16401N46BA	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:600，H:800，D:150 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	5.000	8,190.0	40,950.0	-	-	40,950.0	-
M16401N48CA	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:600，H:1000，D:250 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	11,235.0	11,235.0	-	-	11,235.0	-
M16401N55BA	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:700，H:700，D:150 參考尺寸(依現場實際需求製作)	座	2.000	8,400.0	16,800.0	-	-	16,800.0	-
M16401N5DCA	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:700，H:1500，D:250 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	18,585.0	18,585.0	-	-	18,585.0	-
M16401N85BA	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:1000，H:700，D:150 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	11,655.0	11,655.0	-	-	11,655.0	-
M16401N860A	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:1000，H:800，D:200 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	13,755.0	13,755.0	-	-	13,755.0	-
M16401N880A	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:1000，H:1000，D:200 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	16,800.0	16,800.0	-	-	16,800.0	-
M16401N8Q6A	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:1000，H:2350，D:800 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	56,385.0	56,385.0	-	-	56,385.0	-
M16401N8Q8A	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:1000，H:2350，D:1000 參考尺寸(依現場實際需求製作)	座	1.000	56,385.0	56,385.0	-	-	56,385.0	-
M16401NAA0A	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:1200，H:1200，D:200 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	1.000	23,520.0	23,520.0	-	-	23,520.0	-
M16401NAQAA	產品，低壓配電盤，(配電箱，屋內型，粉體烤漆)，W:1200，H:2350，D:1200 參考尺寸(依現場實際需求制作)	座	3.000	69,300.0	207,900.0	-	-	207,900.0	-
M16401Q0006	產品，低壓配電盤，電力熔絲，D-FUSE 2A(W/BASE)	只	47.000	210.0	9,870.0	-	-	9,870.0	-
M16411100006	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 15KA/220V	只	15.000	515.0	7,725.0	-	-	7,725.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 50 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜	項
M164111000006-01	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-15AT 15KA/220V	只	9.000	515.0	4,635.0	-	-	-	-	4,635.0	-	-	-
M164111000006-02	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/110V	只	45.000	152.0	6,840.0	-	-	-	-	6,840.0	-	-	-
M164111000006-03	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-40AT 15KA/220V	只	8.000	515.0	4,120.0	-	-	-	-	4,120.0	-	-	-
M164111000006-04	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/220V	只	22.000	252.0	5,544.0	-	-	-	-	5,544.0	-	-	-
M164111000006-05	產品，無熔線斷路器，1P-50AF-15AT 10KA/220V	只	6.000	252.0	1,512.0	-	-	-	-	1,512.0	-	-	-
M164112000006	產品，無熔線斷路器，2P-50AF-30AT 10KA/220V	只	1.000	336.0	336.0	-	-	-	-	336.0	-	-	-
M164112000006-01	產品，無熔線斷路器，2P-50AF-20AT 10KA/220V	只	1.000	336.0	336.0	-	-	-	-	336.0	-	-	-
M164112000006-02	產品，無熔線斷路器，2P-100AF-15AT 10KA/220V	只	1.000	1,250.0	1,250.0	-	-	-	-	1,250.0	-	-	-
M164113000006	產品，無熔線斷路器，3P-800AF- 800AT 25KA/380V	只	3.000	21,546.0	64,638.0	-	-	-	-	64,638.0	-	-	-
M164113000006-01	產品，無熔線斷路器，3P-100AF- 100AT 25KA/380V	只	9.000	2,363.0	21,267.0	-	-	-	-	21,267.0	-	-	-
M164113000006-02	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-50AT 25KA/380V	只	7.000	2,363.0	16,541.0	-	-	-	-	16,541.0	-	-	-
M164113000006-03	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-50AT 15KA/380V	只	4.000	1,302.0	5,208.0	-	-	-	-	5,208.0	-	-	-
M164113000006-04	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-30AT 15KA/380V	只	8.000	1,302.0	10,416.0	-	-	-	-	10,416.0	-	-	-
M164113000006-05	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-20AT 15KA/380V	只	9.000	1,302.0	11,718.0	-	-	-	-	11,718.0	-	-	-
M164113000006-06	產品，無熔線斷路器，3P-100AF- 100AT 15KA/380V	只	5.000	1,638.0	8,190.0	-	-	-	-	8,190.0	-	-	-
M164113000006-07	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-50AT 10KA/190V	只	4.000	735.0	2,940.0	-	-	-	-	2,940.0	-	-	-
M164113000006-08	產品，無熔線斷路器，3P-400AF- 300AT 25KA/380V	只	1.000	7,371.0	7,371.0	-	-	-	-	7,371.0	-	-	-
M164113000006-09	產品，無熔線斷路器，3P-250AF- 250AT 25KA/380V	只	1.000	5,408.0	5,408.0	-	-	-	-	5,408.0	-	-	-
M164113000006-10	產品，無熔線斷路器，3P-225AF- 125AT 25KA/380V	只	2.000	5,051.0	10,102.0	-	-	-	-	10,102.0	-	-	-
M164113000006-11	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-60AT 25KA/380V	只	4.000	2,363.0	9,452.0	-	-	-	-	9,452.0	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 51 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜	項
M164113000006-12	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-40AT 25KA/380V	只	2.000	2,363.0	4,726.0	-	-	-	-	4,726.0	-	-	-
M164113000006-13	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-30AT 25KA/380V	只	1.000	2,363.0	2,363.0	-	-	-	-	2,363.0	-	-	-
M164113000006-14	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-20AT 25KA/380V	只	4.000	2,363.0	9,452.0	-	-	-	-	9,452.0	-	-	-
M164113000006-15	產品，無熔線斷路器，3P-100AF- 100AT 10KA/190V	只	3.000	1,439.0	4,317.0	-	-	-	-	4,317.0	-	-	-
M164113000006-16	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-30AT 10KA/190V	只	5.000	735.0	3,675.0	-	-	-	-	3,675.0	-	-	-
M164113000006-17	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-30AT 10KA/380V	只	2.000	1,302.0	2,604.0	-	-	-	-	2,604.0	-	-	-
M164113000006-18	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-15AT 10KA/380V	只	1.000	1,302.0	1,302.0	-	-	-	-	1,302.0	-	-	-
M164113000006-19	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-15AT 15KA/380V	只	1.000	1,302.0	1,302.0	-	-	-	-	1,302.0	-	-	-
M164113000006-20	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-60AT 15KA/380V	只	3.000	1,638.0	4,914.0	-	-	-	-	4,914.0	-	-	-
M164113000006-21	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-40AT 15KA/380V	只	2.000	1,302.0	2,604.0	-	-	-	-	2,604.0	-	-	-
M164113000006-22	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-40AT 10KA/190V	只	2.000	735.0	1,470.0	-	-	-	-	1,470.0	-	-	-
M164113000006-23	產品，無熔線斷路器，3P-225AF- 125AT 10KA/380V	只	2.000	3,749.0	7,498.0	-	-	-	-	7,498.0	-	-	-
M164113000006-24	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-75AT 10KA/380V	只	4.000	1,638.0	6,552.0	-	-	-	-	6,552.0	-	-	-
M164113000006-25	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-20AT 10KA/380V	只	7.000	1,302.0	9,114.0	-	-	-	-	9,114.0	-	-	-
M164113000006-26	產品，無熔線斷路器，3P-50AF-40AT 10KA/380V	只	2.000	1,302.0	2,604.0	-	-	-	-	2,604.0	-	-	-
M164113000006-27	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-60AT 10KA/190V	只	2.000	1,439.0	2,878.0	-	-	-	-	2,878.0	-	-	-
M164113000006-28	產品，無熔線斷路器，3P-100AF-30AT 10KA/380V	只	1.000	1,180.0	1,180.0	-	-	-	-	1,180.0	-	-	-
M164131000006	產品，漏電斷路器，1P-50AF-20AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	9.000	609.0	5,481.0	-	-	-	-	5,481.0	-	-	-
M164131000006-01	產品，漏電斷路器，1P-50AF-20AT 15KA/220V 30mA/0.1Sec	只	9.000	1,533.0	13,797.0	-	-	-	-	13,797.0	-	-	-
M164131000006-02	產品，漏電斷路器，1P-50AF-15AT 15KA/220V 30mA/0.1Sec	只	7.000	1,533.0	10,731.0	-	-	-	-	10,731.0	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 52 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M164131000006-03	產品，漏電斷路器，1P-50AF-15AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	1.000	1,103.0	1,103.0	-	-	1,103.0	-
M164131000006-04	產品，漏電斷路器，1P-50AF-40AT 15KA/220V 30mA/0.1Sec	只	26.000	1,533.0	39,858.0	-	-	39,858.0	-
M164133000006	產品，漏電斷路器，2P-50AF-20AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	1.000	1,029.0	1,029.0	-	-	1,029.0	-
M164133000006-01	產品，漏電斷路器，2P-50AF-15AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec(防水型 IP≥65)	只	51.000	1,200.0	61,200.0	-	-	61,200.0	-
M164135000006	產品，漏電斷路器，3P-50AF-20AT 15KA/380V 30mA/0.1Sec	只	1.000	4,400.0	4,400.0	-	-	4,400.0	-
M164135000006-01	產品，漏電斷路器，3P-50AF-15AT 15KA/380V 30mA/0.1Sec	只	7.000	4,400.0	30,800.0	-	-	30,800.0	-
M164135000006-02	產品，漏電斷路器，3P-50AF-20AT 10KA/380V 30mA/0.1Sec	只	1.000	3,465.0	3,465.0	-	-	3,465.0	-
M164135000006-03	產品，漏電斷路器，3P-50AF-30AT 15KA/380V 30mA/0.1Sec	只	1.000	4,400.0	4,400.0	-	-	4,400.0	-
M164135000006-04	產品，漏電斷路器，3P-50AF-20AT 7.5KA/380V 300mA/0.1Sec	只	1.000	3,200.0	3,200.0	-	-	3,200.0	-
M164140000606	產品，無熔線斷路器型低壓自動切換開關，380V，ATS 4-400AF-300AT 25KA NFB TYPE附電氣&機械連鎖裝置	只	1.000	57,750.0	57,750.0	-	-	57,750.0	-
M1643230106	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 1Φ 220V 400VA 附保護蓋	只	1.000	756.0	756.0	-	-	756.0	-
M1643230106-01	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 1Φ 220V 700VA 附保護蓋	只	1.000	756.0	756.0	-	-	756.0	-
M1643230106-02	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 3Φ 380V 3HP 欠相型附保護蓋	只	6.000	819.0	4,914.0	-	-	4,914.0	-
M1643230106-03	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 3Φ 380V 30HP 欠相型附保護蓋	只	4.000	1,806.0	7,224.0	-	-	7,224.0	-
M1643230106-04	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 1Φ 220V 1890VA 附保護蓋	只	1.000	756.0	756.0	-	-	756.0	-
M1643230106-05	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 1Φ 220V 1800VA 附保護蓋	只	2.000	756.0	1,512.0	-	-	1,512.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 53 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M1643230106-06	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 3Φ 380V 5HP 欠相型附保護蓋	只	1.000	819.0	819.0	-	-	819.0	-
M1643230106-07	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MS 1Φ 220V 500VA 附保護蓋	只	1.000	756.0	756.0	-	-	756.0	-
M1643230106-08	產品，低壓馬達起動盤，起動器，電磁開關(全壓起動)，MSO 3HP	只	1.000	370.0	370.0	-	-	370.0	-
M164710050206	產品，分電箱，烤漆鋼板，板厚1.6mm，電信配線箱 A-1(W63xH80xD14cm，附接地端子板及平面鎖)	只	1.000	5,445.0	5,445.0	-	-	5,445.0	-
M164710050206-01	產品，分電箱，烤漆鋼板，板厚1.6mm，電信配線箱 B-12(W30xH35xD10cm，附接地端子板及平面鎖)	只	2.000	1,411.0	2,822.0	-	-	2,822.0	-
M164710050206-02	產品，分電箱，烤漆鋼板，板厚1.6mm，電信配線箱 B-23(W38xH40xD10cm，附接地端子板及平面鎖)	只	2.000	2,112.0	4,224.0	-	-	4,224.0	-
M164710050206-03	產品，分電箱，烤漆鋼板，板厚1.6mm，弱電配線箱(W63xH80xD14cm，附平面鎖)	只	1.000	5,445.0	5,445.0	-	-	5,445.0	-
M164710050206-04	產品，分電箱，烤漆鋼板，板厚1.6mm，弱電配線箱(W30xH35xD10cm，附平面鎖)	只	2.000	1,441.0	2,882.0	-	-	2,882.0	-
M164710050206-05	產品，分電箱，烤漆鋼板，板厚1.6mm，弱電配線箱(W38xH40xD10cm，附平面鎖)	只	2.000	2,112.0	4,224.0	-	-	4,224.0	-
M1648100206	產品，低壓突波抑制裝置，40kA-突波吸收器(8/20uSec)Plug-in type每相一只共四只	只	3.000	25,200.0	75,600.0	-	-	75,600.0	-
M1650500008	產品，照明燈具，雙面燈具專用吊桿	組	24.000	-	7,920.0	-	-	7,920.0	-
M165250C00008	產品，道路照明，(分電箱，屋外直立型)，防水箱(內置一只防水型電源供應器100W DC 12V)	組	10.000	3,000.0	30,000.0	-	-	30,000.0	-
M165251F00006	產品，道路照明，路燈，燈罩(防眩罩)	只	8.000	450.0	3,600.0	-	-	3,600.0	-
M16525200CP1B	產品，道路照明，燈桿，桿高7m，3燈式，熱浸鍍鋅鋼管	支	1.000	14,400.0	14,400.0	-	-	14,400.0	-
M16525200CQ1B	產品，道路照明，燈桿，桿高7m，4燈式，熱浸鍍鋅鋼管	支	1.000	15,750.0	15,750.0	-	-	15,750.0	-
M16525200E01B	產品，道路照明，燈桿，桿高8M，熱浸鍍鋅鋼管	支	2.000	15,300.0	30,600.0	-	-	30,600.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 54 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜	項
M16525203703B	產品，道路照明，燈桿，雙臂，桿高3.5m，烤漆鋼管	支	4.000	8,820.0	35,280.0	-	-	-	-	35,280.0	-	-	-
M16525204703B	產品，道路照明，燈桿，單臂，桿高3.5m，烤漆鋼管	支	39.000	8,100.0	315,900.0	-	-	-	-	315,900.0	-	-	-
M165254300008	產品，道路照明，燈具，景觀燈(30W LED景觀燈具本體 IP≥65)	組	39.000	19,800.0	772,200.0	-	-	-	-	772,200.0	-	-	-
M165254300008-02	產品，道路照明，燈具，景觀燈(38W LED景觀燈具本體 IP≥65)	組	8.000	21,600.0	172,800.0	-	-	-	-	172,800.0	-	-	-
M16525A700008	產品，道路照明，燈桿無筋混凝土基礎，錨碇螺栓及螺帽(基礎螺絲φ6/8mmx500mmx4)	組	43.000	1,080.0	46,440.0	-	-	-	-	46,440.0	-	-	-
M16525A700008-02	產品，道路照明，燈桿無筋混凝土基礎，錨碇螺栓及螺帽(基礎螺絲φ1"x700mmx4)	組	4.000	1,440.0	5,760.0	-	-	-	-	5,760.0	-	-	-
M165300000004	產品，緊急照明設備、標示設備電源及插座	式	1.000	-	16,500.0	-	-	-	-	16,500.0	-	-	-
M165304400006	產品，出口標示燈，LED燈(緊急出口安全門燈 B級)	只	6.000	1,375.0	8,250.0	-	-	-	-	8,250.0	-	-	-
M165304400006-01	產品，出口標示燈，LED燈(緊急出口安全門燈 C級)	只	8.000	963.0	7,704.0	-	-	-	-	7,704.0	-	-	-
M165305400006	產品，避難方向指示燈，LED燈(雙面單向B級)	只	24.000	1,595.0	38,280.0	-	-	-	-	38,280.0	-	-	-
M165305400006-01	產品，避難方向指示燈，LED燈(單面單向C級)	只	8.000	963.0	7,704.0	-	-	-	-	7,704.0	-	-	-
M165306000006	產品，緊急照明燈(壁掛式27W)	只	24.000	825.0	19,800.0	-	-	-	-	19,800.0	-	-	-
M165306000006-01	產品，緊急照明燈(吸頂式28W)	只	60.000	1,925.0	115,500.0	-	-	-	-	115,500.0	-	-	-
M165511000008	產品，LED屋內一般照明燈具嵌入型(山型燈 T8 18W LEDx2)	組	21.000	1,200.0	25,200.0	-	-	-	-	25,200.0	-	-	-
M165511000008-01	產品，LED屋內一般照明燈具嵌入型(方型平板嵌燈 30W LED)	組	26.000	2,200.0	57,200.0	-	-	-	-	57,200.0	-	-	-
M165512000008-02	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型(吸頂筒燈 10W LED)	組	35.000	2,200.0	77,000.0	-	-	-	-	77,000.0	-	-	-
M165513000008	產品，LED屋內一般照明燈具吊管型(停車場懸吊燈 28W LED)	組	604.000	3,600.0	2,174,400.0	-	-	-	-	2,174,400.0	-	-	-
M165513000008-01	產品，LED屋內一般照明燈具吊管型(懸吊燈 34W LED)	組	10.000	4,500.0	45,000.0	-	-	-	-	45,000.0	-	-	-
M165514000008	產品，LED屋內一般照明燈具燈泡型(嵌燈 12W LED)	組	12.000	1,800.0	21,600.0	-	-	-	-	21,600.0	-	-	-
M165514000008-01	產品，LED屋內一般照明燈具燈泡型(壁燈 10W LEDx2)	組	5.000	9,500.0	47,500.0	-	-	-	-	47,500.0	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 55 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜	項
M165514000008-02	產品，LED屋內一般照明燈具燈泡型(崁壁燈 7.5W LED)	組	28.000	5,500.0	154,000.0	-	-	-	-	154,000.0	-	-	-
M165515000001	產品，LED屋內一般照明燈管(線條燈 10W LED)	M	89.000	1,200.0	106,800.0	-	-	-	-	106,800.0	-	-	-
M16551A000008	產品，LED屋外投光燈具(150W LED高效率投光燈具，IP≥65)	組	7.000	13,500.0	94,500.0	-	-	-	-	94,500.0	-	-	-
M16551A000008-01	產品，LED屋外投光燈具(36W LED投光燈具，IP≥65)	組	8.000	10,800.0	86,400.0	-	-	-	-	86,400.0	-	-	-
M1658110106	產品，壁式開關，單切(螢光單切x1 含蓋板)	只	14.000	132.0	1,848.0	-	-	-	-	1,848.0	-	-	-
M1658110106-01	產品，壁式開關，單切(螢光單切x2 含蓋板)	只	4.000	229.0	916.0	-	-	-	-	916.0	-	-	-
M1658110106-02	產品，壁式開關，單切(螢光單切x3 含蓋板)	只	3.000	323.0	969.0	-	-	-	-	969.0	-	-	-
M1658110106-03	產品，壁式開關，單切(螢光單切x4 含蓋板)	只	4.000	132.0	528.0	-	-	-	-	528.0	-	-	-
M1658110206	產品，壁式開關，雙路(螢光雙切x1 含蓋板)	只	21.000	132.0	2,772.0	-	-	-	-	2,772.0	-	-	-
M1658120006	產品，二線式控制裝置(二線式 T/U)	只	8.000	3,707.0	29,656.0	-	-	-	-	29,656.0	-	-	-
M1658120008	產品，二線式控制裝置，MRS 總集中操作器	組	1.000	119,543.0	119,543.0	-	-	-	-	119,543.0	-	-	-
M1658122006	產品，二線式控制裝置，傳輸主機(CPU)	只	1.000	29,715.0	29,715.0	-	-	-	-	29,715.0	-	-	-
M1658126006	產品，二線式控制裝置，監控盤，ST群/集規劃設定器	只	1.000	24,780.0	24,780.0	-	-	-	-	24,780.0	-	-	-
M1658126006-01	產品，二線式控制裝置，監控盤，RM防雷保護器	只	1.000	3,150.0	3,150.0	-	-	-	-	3,150.0	-	-	-
M1658126006-02	產品，二線式控制裝置，監控盤，RR信號線保護器	只	1.000	3,150.0	3,150.0	-	-	-	-	3,150.0	-	-	-
M1658127006	產品，二線式控制裝置，控制電驛(二線式 RY)	只	24.000	1,239.0	29,736.0	-	-	-	-	29,736.0	-	-	-
M1658129006	產品，二線式控制裝置，時間設定器(TIME 定時控制裝置)	只	1.000	24,465.0	24,465.0	-	-	-	-	24,465.0	-	-	-
M165812A406	產品，二線式控制裝置，遙控開關，四切開關(SW)	只	8.000	5,009.0	40,072.0	-	-	-	-	40,072.0	-	-	-
M1658130006	產品，光電式自動點減器(自動點減器 220V)	只	1.000	2,100.0	2,100.0	-	-	-	-	2,100.0	-	-	-
M1658180006	產品，開關用蓋板(鋁合金蓋板)	只	1.000	4,725.0	4,725.0	-	-	-	-	4,725.0	-	-	-
M16581C3006	產品，按鈕開關，指示燈型(PBL 22 \$ LED TYPE)	只	32.000	420.0	13,440.0	-	-	-	-	13,440.0	-	-	-
M1671115211	產品，對型電纜，PE-PVC屋內電纜，	M	110.000	32.0	3,520.0	-	-	-	-	3,520.0	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 56 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	0.5mm，10對(數位電話電纜)								
M1671115241	產品，對型電纜，PE-PVC屋內電纜， 0.5mm，50對(數位電話電纜)	M	40.000	109.0	4,360.0	-	-	4,360.0	-
M1671115251	產品，對型電纜，PE-PVC屋內電纜， 0.5mm，100對(數位電話電纜)	M	40.000	208.0	8,320.0	-	-	8,320.0	-
M1671163001	產品，對絞型數據電纜，非遮蔽型(UTP) Cat.6網路線	M	13,400.000	20.0	268,000.0	-	-	268,000.0	-
M1671171008	產品，屋內複合型端子板，10對（含支 架）	組	2.000	165.0	330.0	-	-	330.0	-
M1671172008	產品，屋內複合型端子板，20對（含支 架）	組	2.000	275.0	550.0	-	-	550.0	-
M1671175008	產品，屋內複合型端子板，100對（含支 架）	組	1.000	1,650.0	1,650.0	-	-	1,650.0	-
M16711A0006	產品，插座，CAT.6壁式單孔插座(含蓋 板)(RJ-45網路插座)	只	22.000	108.0	2,376.0	-	-	2,376.0	-
M16711A0006-01	產品，插座，CAT.6壁式雙孔插座(含蓋 板)(RJ-45網路插座)	只	5.000	165.0	825.0	-	-	825.0	-
M1671210001	產品，建築物電信光纜，單模光纖 SMF- 4C	M	120.000	99.0	11,880.0	-	-	11,880.0	-
M1672310006	產品，自動交換機電話系統，數位式交 換機(含語音伺服器+電源+CPU主控卡+多 功能卡)	只	1.000	-	103,950.0	-	-	103,950.0	-
M1672310006-01	產品，自動交換機電話系統，數位式交 換機，8路外線卡(含來電顯示介面)	只	1.000	-	25,168.0	-	-	25,168.0	-
M1672310006-02	產品，自動交換機電話系統，數位式交 換機，16路數位內線卡	只	1.000	-	13,200.0	-	-	13,200.0	-
M1672310006-03	產品，自動交換機電話系統，數位式交 換機，16路類比內線卡	只	2.000	-	50,160.0	-	-	50,160.0	-
M167232000A	產品，自動交換機電話系統，按鍵式電 話機，顯示型數位話機	台	1.000	-	2,838.0	-	-	2,838.0	-
M167232000A-01	產品，自動交換機電話系統，按鍵式電 話機，顯示型類比單機	台	1.000	-	990.0	-	-	990.0	-
M167421000A	產品，網路路由器（網路頻寬分享器） ，無線網路收發器	台	8.000	-	101,376.0	-	-	101,376.0	-
M167424150A	產品，網路交換器，L2，8個總網路埠， 乙太網路交換器(8S)	台	12.000	29,200.0	350,400.0	-	-	350,400.0	-
M167424151A	產品，網路交換器，L2，8個總網路埠， POE(1G高速)	台	1.000	36,300.0	36,300.0	-	-	36,300.0	-
M1674241B0A	產品，網路交換器，L2，24個總網路埠(1G高速)	台	2.000	19,800.0	39,600.0	-	-	39,600.0	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 57 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M1674241B1A	產品，網路交換器，L2，24個總網路埠，POE(1G高速)	台	3.000	51,975.0	155,925.0	-	-	155,925.0	-
M1674290006	產品，電纜跳接線，24埠CAT.6跳線面板	只	2.000	-	3,960.0	-	-	3,960.0	-
M167429030C	產品，電纜跳接線，3M(HDMI 影音傳輸線)	條	2.000	550.0	1,100.0	-	-	1,100.0	-
M167429310C	產品，電纜跳接線，非遮蔽型(UTP) Cat 6，1M	條	15.000	99.0	1,485.0	-	-	1,485.0	-
M16742D0006	產品，光終端盒，4埠光纖收容盒(含藕合器)	只	2.000	1,023.0	2,046.0	-	-	2,046.0	-
M16742G0106	產品，機櫃，19吋，18U(含散熱風扇及電源組)	只	1.000	18,480.0	18,480.0	-	-	18,480.0	-
M16742G0136	產品，機櫃，19吋，10U(含散熱風扇及電源組)	只	1.000	11,440.0	11,440.0	-	-	11,440.0	-
M16742G01AA	產品，機櫃，19吋，41U(含散熱風扇及電源組)	台	3.000	28,400.0	85,200.0	-	-	85,200.0	-
M16742J201C	產品，光纖跳接線，單模雙心光纖，1m	條	2.000	1,650.0	3,300.0	-	-	3,300.0	-
M16742L0006	產品，光纖轉換模組	只	2.000	3,267.0	6,534.0	-	-	6,534.0	-
M167810000A	產品，緊急廣播設備，專業多功能播放機	台	1.000	53,130.0	53,130.0	-	-	53,130.0	-
M167811000A	產品，緊急廣播設備，緊急廣播主機(中英文)	台	1.000	-	88,000.0	-	-	88,000.0	-
M1678131206	產品，緊急廣播設備，揚聲器附匹配變壓器，(吸頂式，L級)，額定功率3W	只	64.000	1,584.0	101,376.0	-	-	101,376.0	-
M1678134206	產品，緊急廣播設備，揚聲器附匹配變壓器，(掛壁式，L級)，額定功率3W	只	20.000	1,584.0	31,680.0	-	-	31,680.0	-
M167815000A	產品，緊急廣播設備，電源供應器(含蓄電池)	台	1.000	51,480.0	51,480.0	-	-	51,480.0	-
M167818000A	產品，緊急廣播設備，麥克風(遙控播音麥克風)	台	1.000	27,500.0	27,500.0	-	-	27,500.0	-
M16781C000A	產品，緊急廣播設備，擴大機(360W功率放大器(商檢局認證))	台	1.000	-	46,460.0	-	-	46,460.0	-
M1678216308	產品，共同天線設備，天線，DTV，14列(含避雷保安器、不銹鋼伸縮天線固定架2M高)	組	1.000	7,260.0	7,260.0	-	-	7,260.0	-
M1678232006	產品，共同天線設備，分歧器，四路	只	4.000	124.0	496.0	-	-	496.0	-
M1678260006	產品，共同天線設備，中繼放大器(全頻)	只	1.000	1,815.0	1,815.0	-	-	1,815.0	-
M1678271001	產品，共同天線設備，同軸電纜，5C2V	M	200.000	25.0	5,000.0	-	-	5,000.0	-
M1678272001	產品，共同天線設備，同軸電纜，7C2V	M	200.000	42.0	8,400.0	-	-	8,400.0	-
W0127110004	零星工料(含固定零件、結合五金及配件)	式	1,907.000	-	508,289.0	-	-	-	508,289.0

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處 資源統計表[預算]

工 程 編 號 1100217

工 程 名 稱 臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

單位〔元〕

第 58 頁 共 58 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	)								
W0127110004-01	零星工料，其他間接工程費(培菌、試車)	式	2.000	-	11,900.0	-	-	-	11,900.0
W0127120004	工具損耗及其他	式	149,551.485	-	1,618,843.7	-	-	-	1,618,843.7
壹.九	承包商管理費(含工地管理費、利潤、使用執照申請作業費、綠建築標章申辦作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、簽證費、完工後點交前管理維護費及其他雜項費用)(A*6.0%)	式	1.000	16,989,600	16,989,600	-	-	-	-
壹.十	綜合保險費(B*0.12%)		1.000	370,752	370,752	-	-	-	-
壹.十一	營業稅(C*5%)		1.000	15,466,518	15,466,518	-	-	-	-
貳.一	營建工程空氣污染防治費(檢據核銷)	式	1.000	30,340	30,340	-	-	-	-
貳.二	建物保存登記費(檢據核銷)	式	1.000	107,168	107,168	-	-	-	-
貳.三	公共藝術設置費(壹*1%計算)(業主自辦)	式	1.000	2,722,646	2,722,646	-	-	-	-
貳.四	建築執照申請規費	式	1.000	53,584	53,584	-	-	-	-
貳.五	候選綠、智慧建築證書及綠、智慧建築標章申請規費	式	1.000	289,000	289,000	-	-	-	-
貳.六	外管線補助費(含自來水、電力及電信等)	式	1.000	500,000	500,000	-	-	-	-
貳.七	無障礙設施勘檢費	式	1.000	20,000	20,000	-	-	-	-
貳.八.A	3億元以下部分*3.5%*96%		1.000	10,080,000	10,080,000	-	-	-	-
貳.八.B	超過3億至5億元部分*3.0%*96%		1.000	258,036	258,036	-	-	-	-
貳.九.A	500萬元以下部分*3.5%*70%		1.000	122,500	122,500	-	-	-	-
貳.九.B	超過500萬至2500萬元部分*3.0%*70%		1.000	420,000	420,000	-	-	-	-
貳.九.C	超過2500萬至5000萬元部分*2.5%*70%		1.000	437,500	437,500	-	-	-	-
貳.九.D	超過5000萬至1億元部分*1.5%*70%		1.000	525,000	525,000	-	-	-	-
貳.九.E	超過1億至5億元部分*1.0%*70%		1.000	1,462,717	1,462,717	-	-	-	-
貳.十.A	500萬元以下部分*9.3%*95%		1.000	441,750	441,750	-	-	-	-
貳.十.B	超過500萬至1000萬元部分*8.7%*95%		1.000	413,250	413,250	-	-	-	-
貳.十.C	超過1000萬至5000萬元部分*7.6%*95%		1.000	2,888,000	2,888,000	-	-	-	-
貳.十.D	超過5000萬至1億元部分*6.4%*95%		1.000	3,040,000	3,040,000	-	-	-	-
貳.十.E	超過1億至5億元部分*5.2%*95%		1.000	10,322,604	10,322,604	-	-	-	-
貳.十一	材料設備抽驗費	式	1.000	30,000	30,000	-	-	-	-
貳.十二	工程準備金	式	1.000	39,035	39,035	-	-	-	-
	總價(總計)		-	-	359,000,000	-	-	-	-

計算

審核

覆核

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
壹.一.A.1	施工輔助設施，施工架及防護網，鋼管，框式，裝拆(含租金)，需符合CNS 4750 A2067規範			M2
		1F以上X8-11,Y3-5	(17.62+0.9+8.6+16.255*2+26.2+1*2)*(5.1-1.1+6.85-1.1)/(2平均高	
		1F以上X5-6,Y2-3	(9+3.5+4.2+3.15+1*2)*(5.1-1.1)樓高	
		1F以上X5-8,Y3-4	(16+21.85+4.9+1*2)*(5.5-1.1+6.85-1.1)/(2平均高	
		B3F-1F挑空區	((7.7+2.4)*2周長)*2處*(3.6*2+3.2+1.3)M樓高	
		B2F汽車車道	(10.5+16.6+8.85+6.5車道口)*5.1M樓高	
		1F進排氣管道外側	(5.45+2.9+1.9+2.7)*2周長*2.95M高	
壹.一.A.2	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，H=2.4m，1.2mm，連工帶料		小計	M
		鋼板	99+49.3+9.5+20	
			小計	
壹.一.A.3	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，H=2.4m，1.2mm，連工帶料(彩繪)			M
		鋼板+彩繪	20+9.5+65	
			小計	
壹.一.A.4	施工圍籬，銅板，含臨時照明，圍籬綠化，植栽，H=2.4m，1.2mm，連工帶料			M
		鋼板+盆栽	7+15.6	
			小計	
壹.一.B.1	構造物回填，購土(實方)，含整地			M3
		3409建築物最大面積*1.5M深(表層廢土)	5,113.5	
			小計	
壹.一.B.7	開挖支撐及保護，繫樑，寬40cm			M
		量測259.27	259.3	
			小計	
壹.一.B.8	噴凝土護坡，擋土柱間噴漿			M2
		12.5*260	3,250.0	
			小計	
壹.一.B.15	廢棄物運離工地及棄置，廠商自覓合法收容處理場所，一般廢棄物清運處理費(含清理、分類及合法證明文件等)			M3
		5142基地面積*0.7M深(表層雜物)	4,113.6	

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
壹.一.C.1	施工測量，放樣(樓地板面積)		小計	
		依面積計算表樓地板面積533.82(1F)+667.81(B1F)+3400.86(B2F)+3395.1(B3F)+20屋頂		
			小計	
壹.一.C.2	普通模板，一般工程用			M2
		計算式另詳		
			小計	
壹.一.C.3	清水模板，一般工程用，襯夾板模板工程			M2
		計算式另詳		
			小計	
壹.一.C.4	造型模板，營建專用環保紙模板 直徑=100cm			M
		X8, Y5 (1F+10~RF+525)4.0M長*1支	4.0	
			小計	
壹.一.C.5	鋼筋，SD280，連工帶料			T
		#3~#5(版,牆主筋)	計算式另詳	
			總計	
壹.一.C.6	鋼筋，SD420，連工帶料			T
		#4以上(地下室外牆主筋)	計算式另詳	
			總計	
壹.一.C.7	鋼筋，SD420W，連工帶料			T
		#4~#10(柱,樑主筋及箍筋)	計算式另詳	
			總計	
壹.一.C.8	銲接鋼線網，連工帶料			T
		計算式另詳		
			總計	
壹.一.C.9	建築鋼結構工程(含加勁,接合板,接合螺栓及剪力釘等)(含烤漆)			T
		1F廁所玻璃磚固定座(2.3*2側+1.2)*16.9M/kg單位重/1000	0.1	
		小計	0.1	

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
壹.一.C.11	建築用混凝土，預拌，140kgf/cm2			M3
	基礎版底	(6.845*7.2/2*2+29.91*7.2+43.6*3.5+81.85*30.25+5.7*25.7+76.3*5.25)*0.1M厚	344.0	
	1F層(X9-11,Y5-6)廁所版底	((1.7+0.1*1側延伸)*(17.3+0.1*2側延伸))*0.1M厚	3.2	
	1F層(X2-3,Y1-2)車道板底	7.45*11.0*0.1M厚	8.2	
	1F層(X11-12,Y3-5)車道樓梯板底	6.3*14.52*0.1M厚	9.1	
	1F層北側無障礙坡道及樓梯	(1.25*11.85+7.7*3.45)*0.1M厚	4.1	
	1F層南側樓梯含右側平台	(4.15*2.0+17.2*1.7)*0.1M厚	3.8	
		總計	372.0	
壹.一.C.12	建築用混凝土，預拌，280kgf/cm2			M3
	B1F以上	計算式另詳	927.0	
		總計	927.0	
壹.一.C.13	建築用混凝土，預拌，350kgf/cm2			M3
	B1F(含)以下	計算式另詳	8,382.0	
		總計	8,382.0	
壹.一.C.14	控制性低強度回填材料，80 kg/cm2(CLSM)			M3
		計算式另詳	4,818.0	
		小計	4,818.0	
壹.一.C.15	砌紅磚，紅磚，1/2B，連工帶料(含1：3水泥砂漿、吊運費及工資)			M2
	1F包柱X7-8,Y3、4+X9,Y5	淨高4M*(寬0.45*4處+寬0.85*2處)	14.0	
	B2F女側馬桶背牆	寬1.35M*2.1M高	2.8	
	B2F包柱廁所X5,Y4	淨高3M*寬0.3	0.9	
	1F廁所小便斗背牆	寬2.65M*1.4M高	3.7	
	B2F廁所小便斗背牆	寬2.725M*1.4M高	3.8	
		小計	25.0	
壹.一.C.16	砌紅磚，泛水收邊、連工帶料，屋頂壓緣磚			M
	RF屋頂X5-6,Y2-3平屋頂	(6+3.9)*2周長	19.8	
	RF屋頂X8-9,Y3-5平屋頂	(8.42+14.395+7.4+14.395)*2周長	89.2	
	RF屋頂X10-11,Y4-5平屋頂	(4.8+9.6)*2周長	28.8	

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
			小計	
壹. 一.C.17	隔間及小室，單層單面(TYPE-A 25mm木絲板)複壁牆			M2
	B1F(樓高3.1M)梁深0.75M複壁底座0.3M)	(2.4+5.05+7.6*6+8.3*2+0.45+3.85+7.7+4.65+6.4)*2.05M高	190.0	
	B2F(樓高3.6M)梁深0.75M複壁底座0.3M)	(8.855+2.8+3.85*2+3.6+7.6*8+6.25+1.2+5*2+2.2+5.35+4.55+8.3)*2.55M高	310.1	
	B2F(樓高4.85M)梁深0.75M複壁底座0.3M)	(7.6*8+8.955+2.8+3.85+7.7+4.85+4.55+7.8)*3.8M高	385.0	
	B3F(樓高3.6M)梁深0.75M複壁底座0.3M)	(7.6*18+8.855+2.8*2+3.85*2+5*2+2.2+5.35+4.55*2+8.3+7.8+4.85+7.7+4.35+8.955)*2.55M高	580.3	
		小計	1,465.0	
壹. 一.D.1	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理			M2
		依面積計算表樓地板面積533.82(1F)+667.81(B1F)+3400.86(B2F)+3395.1(B3F)+20屋頂	8,017.6	
		小計	8,018.0	
壹. 一.D.2	貼面磚，t=10mm，(防水水泥打底，地坪)，瓷質透心無釉地磚(尺寸:298*598mm±)(灑面)			M2
	1F哺乳室	1.85*2.1+0.9*0.15	4.0	
	1F親子廁所	2.1*2.1+0.9*0.15	4.5	
	1F工作間	1.45*1.55+0.9*0.7	2.9	
	1F女廁	3.3*4.2+1.5*(1.65+2.4)+3.15*0.35	21.0	
	1F男廁	0.45*1.55+1.55*1.9+1.05*0.2+0.15*1.15+2.1*1.9+2.6*1.8+0.55*(1.55+1.25)	14.2	
	B2F女廁	2.2*1.55+4.3*2.9+2.1*2.4+1.5*0.15+2.25*1.6	24.7	
	B2F男廁	2.725*1.95+1.4*1.5+0.15*1.2+1.425*1.95+1.725*0.55	11.3	
		小計	83.0	
壹. 一.D.3	貼面磚，馬賽克磚，t=5mm，(防水水泥打底，地坪)，透心無釉(尺寸:23.5*23.5mm±)			M2
	1F無障礙廁所	2.15*2.1+0.9*0.15	4.7	
	B2F無障礙廁所	2.1*2.2+0.9*0.15	4.8	
		小計	9.0	
壹. 一.D.4	環氧樹脂漆，地坪，3.0mm EPOXY			M2
	1F台電配電室	3.25*0.55+8.25*3.75+0.15*1.8	33.0	
	B1F停車場	2*1.2+1.35*0.15	2.6	
		1.25*1.35+5.45*12.35+36.9*12.85+1.69*3.3+2.19*2+1.31*1.75+2.15*6.35-0.1*0.7*2-0.1*0.3-0.7*0.7*4-0.7*1.05-		
	B1F停車場	0.7*0.3*8-1.1*0.3	564.2	

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B2F乙梯下儲藏室	1.6*3.4+0.15*0.9+1.2*0.4	6.1	
	B2F掃具工具間	2.75*0.8+1.3*0.15	2.4	
	B2F停車場	4.95*27+43.3*23.65+75.5*5.25+31.15*25.15+7.35*22.25+27.15*4.3+23.3*5.5+22.9*1.15+0.2*2.8+(2.217+3.104)*9.14 2+(4.719+7.92)*7.787+1.925*7.599)/2+13.15*1.65+3.8*3.65+9.2*3.85+8.65*2.874+0.2*2.3+(8.82+8.65)*0.126/2- 0.7*0.7*35-0.7*1.05-1.2*0.7-0.35*0.9-0.3*0.7*5-0.3*0.3*4-0.7*0.3*11-(0.7*0.3+0.3*0.4)*2-(5*5*3.1416*27/360- 2.365*4.858/2)	2,927.5	
	B3F發電機房	5.2*4.7+0.15*2.65-0.3*0.3-0.3*0.55-0.55*0.3-0.7*0.55	24.0	
	B3F電氣機房	(6.3+2.967)*3.505/2+4.175*3.605+4.325*2.995+2.1*0.15+6.15*5.895	80.8	
	B3F水箱間	12.125*6.5+(3.275+7.6)*0.1+2.1*0.15	80.2	
	B3F停車場	5.35*24.6+75.4*25.3+75.5*5.25+6*22.25+(8.206+10.887)*2.55/2+0.1*2.8+6.45*5+16.25*7.94+3.35*5+3.95*3.65+8.75*6 .725+33.2*4.1+(8.92+8.75)*0.126/2-0.7*0.7*35-1.2*0.7-0.7*1.05-0.3*0.7*4-0.3*0.3*4-0.7*0.3*8- (0.7*0.3+0.3*0.4)*2-0.7*0.55-0.35*0.55-0.35*0.7-(0.1*0.7+0.6*0.25)-0.7*0.25*3-0.1*0.25	2,962.7	
		小計	6,684.0	
壹.一.D.5	環氧樹脂漆，地坪，6.0mm EPOXY流展砂漿地坪			M2
	GL~B2F汽車車道	28*6.5+7.6*0.1*3+5.147*6.85+(8.735*4.251+1.569*8.735+9.767*6.849+9.767*0.852)/2-(4.65*4.65*3.1416*22/360- 1.759*4.566/2)	282.4	
	GL~B1F機車車道	3*(7.807+0.899)+1.21*3.3+(6*6*3.1416-3*3*3.1416)/4	51.3	
	B2F~B3F汽車車道	14.505*6.5+(5.505+7.6+7.6)*0.1+5.147*6.85+(7.404*1.595+8.062*4.779+8.062*8.337+9.761*0.781)/2- (4.65*4.65*3.1416*22/360-1.759*4.566/2)	194.1	
		小計	528.0	
壹.一.D.6	磨石子地磚，600X600mm，厚度22mm±0.3mm，透心			M2
	1F活動中心	15*10.6+6.6*0.65+0.35*4.2+0.45*5.7+3.35*2.35+4.05*1.55+4.95*1.5+3.35*2.65+1.5*3+3.3*1.05+3.2*5.4+3.3*0.3	224.0	
	B2F管理室	3.85*4.15	16.0	
		小計	240.0	
壹.一.D.7	舖地磚，t=9mm，樓梯止滑磚(尺寸:198*260mm±)			M2
	1F-B1F甲梯踏面	2.6*1.2+2.34*1.2	5.9	
	B1F-B2F甲梯踏面	2.6*1.2+2.6*1.45	6.9	
	B2F-B3F甲梯踏面	2.6*1.2+2.86*1.2	6.6	
	1F-B1F乙梯踏面	1.75*0.26+0.25*0.525+1.75*3.1+0.52*4.1	8.1	
	B1F-B2F乙梯踏面	1.2*2.64+1.55*2.4	6.9	
	B2F-B3F乙梯踏面	2.4*1.2+2.64*1.4	6.6	

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
			小計	41.0
壹.一.D.8	鋪地磚，石英磚，t=9mm，無釉(尺寸:198*198mm±)			M2
	1F-B1F甲梯平台	1.75*2.4+1.3*1.2+1.56*1+1.36*0.2		7.6
	1F-B1F甲梯踏側級高	1.2*3.6M樓高		4.3
	B1F-B2F甲梯平台	1.3*1.2+1.56*1+1.36*0.45+1.49*1.45+1.75*1.2+1.2*1.35+1.05*0.15		9.8
	B1F-B2F甲梯踏側級高	(1.2+1.45)/2*3.6M樓高		4.8
	B2F-B3F甲梯平台	1.3*1.2+1.56*1+1.36*0.2+1.49*2.4+1.05*1.5+0.25*1.35		8.9
	B2F-B3F甲梯踏側級高	1.2*3.6M樓高		4.3
	B3F甲梯平台	0.2*2.2+5.45*2.4+1.3*1.35+1.05*0.15		15.4
	1F-B1F乙梯平台(含台電前平台)	1.7*3.1+3.35*2.99+1.65*1.06+0.15*(1.3+1.6)-(2.7*2.7+2.7*3.1416/4)		15.9
	1F-B1F乙梯踏側級高	(30+220)/17=14.71 1.7*0.15*2+1.7*0.1471*17+2.99*0.1*1		5.1
	B1F-B2F乙梯平台	2.3*0.45+2.75*1+1.2*3.46+1.1*0.9		8.9
	B1F-B2F乙梯踏側級高	(1.2+1.55)/2*3.6M樓高		5.0
	B2F-B3F乙梯平台	1.6*0.45+1.2*1.05+1.9*1.85+0.15*1.05+1.31*2.6+1.69*1.2+1.45*1+1.05*0.4		13.0
	B2F-B3F乙梯踏側級高	(1.2+1.4)/2*3.6M樓高		4.7
	B3F乙梯平台	0.15*1.05+0.55*1.85+5*2.4+0.2*2.2		13.6
		小計	121.0	
壹.一.D.10	貼面磚，t=10mm，(防水水泥打底，牆面)，拋光石英壁磚(尺寸:298*598mm±)			M2
	1F親子廁所	(2.1*3+1+0.2)*3+0.15*2*2.2+0.9*(3-2.2+0.15)(天花板H=3M)		24.0
	1F無障礙廁所	(2.15+2.1*2+1.1+0.15)*3+0.15*2*2.2+0.9*(3-2.2+0.15)(天花板H=3M)		24.3
	1F女廁	(0.8+4.55+4.8+4.2+1.65+0.35)*2.2M梁底+2.35*0.15		36.3
	1F男廁	(0.7+0.45+1.55+4.8+1.55+0.55*2+0.9+1.25+3.15+1.8+0.15+0.35)*2.2M梁底+1.05*0.15		39.2
	B2F男女廁	(0.75+0.15+0.6+2.4+4.35+1.55+2.2+4.45+4.3+1.8+0.15+1.95+4.45+3.45+1.4+1.5+0.55+1.75+1.4+1.25+0.25)*2.6+0.9*(2.6-2.2+0.15)(天花板H=2.6M)		109.2
	B2F無障礙廁所	(2.1+2.2*2+0.1+1.1)*2.6+0.15*2*2.2+0.9*(2.6-2.2)(天花板H=2.6M)		21.0
		小計	254.0	
壹.一.D.11	貼面磚，馬賽克磚，t=5mm，(防水水泥打底，牆面)，透心無釉(尺寸:23.5*23.5mm±)			M2
	1F女廁矮牆及洗手台	(1.5*2+0.15)*2.2+2*(1.1-0.4)		8.3

計算

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	1F男廁矮牆及洗手台	$(0.75*2+0.15)*2.2+2*(1.1-0.4)$	5.0	
	B2F女廁矮牆及洗手台	$(1.32*2+0.1)*2.2+2.4*(1.1-0.4)$	7.7	
	B2F男廁矮牆及洗手台	$(0.75*2+0.15)*2.2+1.75*(1.1-0.4)$	4.9	
		小計	26.0	
壹.一.D.12	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，牆面，刷水性水泥漆(乳膠漆)			M2
	柱、內牆(樓板~梁底)	計算式另詳	3,508.00	
	柱、內牆(梁底~板底)	計算式另詳	259.00	
	電梯出入口B1F	2.85寬*2.45高-0.9*2.1電梯門	5.09	
	電梯出入口B2F	2.85寬*2.8高-0.9*2.1電梯門	6.09	
	電梯出入口B3F	2.85寬*2.8高-0.9*2.1電梯門	6.09	
		小計	3,784.00	
壹.一.D.13	油漆，水性水泥漆(乳膠漆)，二度，踢腳1.3水泥粉刷粉光			M
	1F活動中心	$0.65+0.7+2.35+0.7+4.05+2.25+9.8+1.6+3.3+1.05+3.3+0.35+1.5+0.35+0.15+5.7+3.3+0.1+6.55+4.95+4.8+5.7+0.45+0.7+0.35+4.2+15.35-6-7.6-0.9*2-1*2-1.05-2.35$	63.75	
	1F哺乳室	$2.1*2+1.85+0.95$	7.00	
	B2F管理室	$(3.85+4.15)*2$	16.00	
		小計	87.00	
壹.一.D.14	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，平頂，刷水性水泥漆(乳膠漆)			M2
	樑帶+梯背	計算式另詳	6,308.0	
		小計	6,308.0	
壹.一.D.15	油漆，水性水泥漆(乳膠漆)，二度，平頂批土			M2
		計算式另詳	5,474.0	
		小計	5,474.0	
壹.一.D.16	天花板，明架，岩棉(礦纖)吸音，CI			M2
	1F活動中心	$6.6*11.25+8.4*10.65+0.45*5.75+0.35*4.2$	167.8	
	B2F管理室	$3.85*4.15$	16.0	
		小計	184.0	
壹.一.D.17	鋁板條天花板，鋁板厚0.5mm C2			M2

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B2F女廁	2.4*1.55+4.3*2.9+2.25*1.1+2.1*1.3	21.4	
	B2F男廁	2.725*1.95+1.4*1.5+1.575*1.2+1.75*0.55+1.425*0.75	11.3	
	B2F無障礙廁所	2.1*2.2	4.6	
		小計	37.0	
壹.一.D.18	天花板，明架，塑膠(PVC) C3			M2
	1F走道天花板	3.35*1.8+8.15*1.5+3.2*1.15	17.7	
	1F哺乳室	1.85*2.1	3.9	
	1F親子廁所	2.1*2.1	4.4	
	1F工作間	1.45*1.55+0.9*0.55	2.7	
	1F無障礙廁所	2.15*2.1	4.5	
		小計	33.0	
壹.一.D.21	仿石質複層塗料，外裝薄塗材(水泥系)，外牆造型質感塗料			M2
	電梯出入口1F	2.85寬*4高	11.40	
	X5-X6樓梯間	(9+4.2+1.15)*5.85	83.9	
	X5~X8迴廊	(4.9+7.6)/2*24.5*4+(4.9+7.6)*5.6	682.5	
	X8~X9社區活動中心	(0.6+0.34+5.85)*(8.6*2+15.2)	220.0	
	X9~X11	(4.9+7.6)/2*17.5*2+(4.9+7.6)*15.35	410.6	
	X1-5車道女兒牆	19.7*5.105/2+1.2*2.4車道側牆Y1+1.625*(2.25+0.25+0.1)側牆含梁深Y1-2+(19.7+1.625)*1.5花圃側牆Y1+25.5*0.25牆頂	95.8	
	X1-5挑空女兒牆	19.7*5.105/2+1.2*2.4車道側牆Y2+(10.7+0.15+4.15+0.7+1.25+16.4+7.6)*1.5花圃側牆Y2-3+(10.7+7.7+7.6+17.1+2.2)*0.25牆頂+(0.6*0.7+0.7*0.7+0.7*1.25)柱頂+(16.85+0.45*4+2.2)*(2.25+0.25+0.1)側牆含梁	186.1	
	RF屋頂X5-8,Y3-4斜屋頂面	深Y2-3+(0.5+0.7*2)*2.2梁	132.1	
	RF屋頂X9-10,Y3-5斜屋頂面	24.32*4.9+18.47*0.7	225.2	
	左上角汽車出入口通風口	17.53*5.6+13.03*9.75	46.9	
	中央通風口	(5.25+2.7)*2周長*2.95M高	14.2	
	右下角通風口	(1.2+1.2)*2周長*2.95M高	24.8	
		(1.7+2.5)*2周長*2.95M高	2,133.0	
壹.一.D.22	金屬材料，鋁板(含製作費)，外牆防汗鋁製滴水條，工料全	小計		M
	全屋頂	26.4+59.84+19.4+46.63+65.76	218.0	

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	窗戶下緣	7.6+6+0.7*7+2+2.1+2+1.05+0.65*2	27.0	
		小計	245.0	
壹.一.D.23	塗液類防潮，2.0mm窗框&層間接縫高分子膠泥防水			M
	窗框防水層	(6.75+11.4+3.35)*2周長DW1+(6+3.35)*2周長W1+(7+3.35)*2周長W2+(0.65+0.65)*2周長*9樁W3+(2+0.7)*2周長*2樁W4+(1.05+2.4)*2周長W5+(3.6+0.6)*2周長*3樁W7	177.3	
	樓層接縫防水層		-	
		小計	177.0	
壹.一.D.24	防水水泥砂漿粉刷			M2
	電梯機坑底板面積	2*2.2面積	4.4	
	電梯機坑側牆面積	(2+2.2)*2周長*2.3M深(地梁深3M扣底板0.7M)	19.3	
	B2層頂板(臨覆土層)	18.753*7.2+6.847*7.2/2+9*3.5+5.05*30.25+9*33.5+19.75*14+67.8*16.6+5.7*25.7+76.3*5.25	2,594.5	
	B1層頂板(電梯通風天井臨覆土層)	8.05*5.65	45.5	
	B1層側牆(臨覆土層)	(97.9+56.0+0.6+16.7)*2.65高(B1F外牆由GL至B2F頂板)	453.7	
	B1層頂板(戶外活動平台)	2.65+0.45+0.3*3.35+2.5*4.05+2.15*3.15+0.7*3.65+7.7*10.7+10.45*9.75+6.75*3.25+1.3*0.7*2-0.495*0.495*3.1416	346.9	
	地下室外牆內部有複壁牆處			
	B1F層樓淨高2.35M(X3-4,Y1+X7-11,Y3、5)7.6M*9處	(2.35M高*7.6M長)*9處	160.7	
	B1F層樓淨高2.35M(X4,Y1-2)6.5M*1處	(2.35M高*6.5M長)*1處	15.3	
	B1F層樓淨高2.35M(X6-7,Y3、5)8.3M*2處	(2.35M高*8.3M長)*2處	39.0	
	B1F層樓淨高2.35M(X5-6、X11,Y3-4)3.85M*2處	(2.35M高*3.85M長)*2處	18.1	
	B1F層樓淨高2.35M(X5-6、11,Y4-5)7.7M*2處	(2.35M高*7.7M長)*2處	36.2	
	B2F層樓淨高4.1M(X1-2,Y3)4.35M*1處	(4.1M高*4.35M長)*1處	17.8	
	B2F層樓淨高4.1M(X1-2,Y5)4.85M*1處	(4.1M高*4.85M長)*1處	19.9	
	B2F層樓淨高4.1M(X3-6,Y1、8+X1,Y5-7)7.6M*8處	(4.1M高*7.6M長)*8處	249.3	
	B2F層樓淨高2.85M(X7-11,Y3、8+X12,Y5-7)7.6M*10處	(2.85M高*7.6M長)*10處	216.6	
	B2F層樓淨高4.1M(X2-3,Y8)7.8M*1處	(4.1M高*7.8M長)*1處	32.0	
	B2F層樓淨高2.85M(X6-7,Y8)8.3M*1處	(2.85M高*8.3M長)*1處	23.7	
	B2F層樓淨高2.85M(X11-12,Y3、8)5M*2處	(2.85M高*5M長)*2處	28.5	

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B2F層樓淨高4.1M(X2,Y2-3)2.8M*1處	(4.1M高*2.8M長)*1處	11.5	
	B2F層樓淨高2.85M(X7,Y2-3)2.8M*1處	(2.85M高*2.8M長)*1處	8.0	
	B2F層樓淨高4.1M(X1,Y3-4)3.85M*1處	(4.1M高*3.85M長)*1處	15.8	
	B2F層樓淨高2.85M(X11,Y3-4)3.85M*1處	(2.85M高*3.85M長)*1處	11.0	
	B2F層樓淨高4.1M(X1,Y4-5)7.7M*1處	(4.1M高*7.7M長)*1處	31.6	
	B2F層樓淨高2.85M(X12,Y4-5)7.7M*1處	(2.85M高*7.7M長)*1處	21.9	
	B2F層樓淨高4.1M(X2-3,Y1-2)9.94M*1處	(4.1M高*9.94M長)*1處	40.8	
	B2F層樓淨高2.85M(X6-7,Y1-2)9.94M*1處	(2.85M高*9.94M長)*1處	28.3	
	B3F層樓淨高2.85M(X1-2,Y3)4.35M*1處	(2.85M高*4.35M長)*1處	12.4	
	B3F層樓淨高2.85M(X1-2,Y5)4.85M*1處	(2.85M高*4.85M長)*1處	13.8	
	B3F層樓淨高2.85M(X3-6,Y1+8+X7-11,Y3+8+X1+12,Y5-7)7.6M*18處	(2.85M高*7.6M長)*18處	389.9	
	B3F層樓淨高2.85M(X2-3,Y8)7.8M*1處	(2.85M高*7.8M長)*1處	22.2	
	B3F層樓淨高2.85M(X6-7,Y8)8.3M*1處	(2.85M高*8.3M長)*1處	23.7	
	B3F層樓淨高2.85M(X11-12,Y3+8)5M*2處	(2.85M高*5M長)*2處	28.5	
	B3F層樓淨高2.85M(X2+7,Y2-3)2.8M*2處	(2.85M高*2.8M長)*2處	16.0	
	B3F層樓淨高2.85M(X1+11,Y3-4)3.85M*2處	(2.85M高*3.85M長)*2處	21.9	
	B3F層樓淨高2.85M(X1+12,Y4-5)7.7M*2處	(2.85M高*7.7M長)*2處	43.9	
	B3F層樓淨高2.85M(X2-3+X6-7,Y1-2)9.94M*2處	(2.85M高*9.94M長)*2處	56.7	
	B3F水池坑底頂板面積X2-4,Y1-2	((2.179+5.103)*3.075/2+(0.061+3.075)*2.867/2+5.483*3.075+(3.65+3.8)*3.275+(3.65+3.8)*3.075-0.05*0.2-0.1*0.05)*2	159.6	
	B3F水池坑側牆面積X2-4,Y1-2	((2.179+4.243+5.103+3.075)+(5.483+3.075+8.35+0.061+4.16)+(3.65*2+3.8*2+3.8*2+3.275*2+3.075*2)*2周長)*(3-0.7-0.2)高	191.0	
	B3F水池坑底頂板面積X2-5,Y2-4	((4.4+3.75+3.65+3.7)*3.35+(3.7+3.8)*3.35+(4.4+3.8*2+3.7*3)*3.85-0.2*0.05-0.1*0.05-0.1*0.2*5-0.2*0.2*3-0.2*0.5-0.05*0.5*2)*2	333.5	
	B3F水池坑側牆面積X2-5,Y2-4	((4.4*2+3.75+3.8*3+3.65+3.7*5+3.35*4+3.5*2+3.85*6)*2周長)*(3-0.7-0.2)高	376.3	
	B3F水池坑底頂板面積X6-7,Y1-2	((1.16+3.075)*1.821/2+2.129*3.075+(1.083+3.95)*3.015/2+3.95*0.061+3.95*3.075)*2	60.8	
	B3F水池坑側牆面積X6-7,Y1-2	((3.075+3.95+1.16+2.643+2.129)+(1.083+3.075+3.95+0.061+4.16)+(3.95+3.075)*2周長)*(3-0.7-0.2)高	82.6	
	B3F水池坑底頂板面積X6-7,Y2-5	((3.95+4.15)*2.85+(4.15+4.15)*(4.25+3.8+3.7)-0.2*0.05-0.2*0.4-0.2*0.2*5-0.2*0.35)*2	240.5	
	B3F水池坑側牆面積X6-7,Y3-5	((3.95+4.15*7+2.85*2+4.25*2+3.8*2+3.7*2)*2周長)*(3-0.7-0.2)高	261.2	

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
壹.一.D.25	屋頂平屋頂防水側牆			
	RF屋頂X5-6,Y2-3平屋頂	(6+3.9)*2周長*0.15高	3.0	
	RF屋頂X8-9,Y3-5平屋頂	(8.42+14.395+7.4+14.395)*2周長*0.15高	13.4	
	RF屋頂X10-11,Y4-5平屋頂	(4.8+9.6)*2周長*0.15高	4.3	
	RF屋頂X5-6,Y2-3平屋頂	2.85*5.2	14.8	
	屋頂斜屋頂防水	2.85*4.2+18.47*0.85+24.82*5.05+8.42*8.25+7.4*6.145+18*15.65-4.8*9.6	503.6	
		小計	7,364.0	
壹.一.D.25	屋頂隔熱，隔熱磚，PS板磨石隔熱磚(PS板厚3cm)	30*30*5cm		M2
	RF屋頂X5-6,Y2-3平屋頂	6*3.9	23.4	
	RF屋頂X10-11,Y4-5平屋頂	4.8*9.6	46.1	
			69.0	
		小計		
壹.一.E.1	鋼門扇及門樑，(推開式，雙面平板，防火門)，F60A，鍍鋅烤漆鋼板防火門	D1 160*220cm		樑
		1乙梯B1F	1.0	
			1.0	
		小計		
壹.一.E.2	鋼門扇及門樑，(推開式，雙面平板，普通門)鍍鋅烤漆鋼板門	D2 90*170cm		樑
		1乙梯B2F	1.0	
			1.0	
		小計		
壹.一.E.3	木門，單扇裝飾面板木門(防火門，F60A)	D3 90*220cm		樑
		2活動中心1F	2.0	
			2.0	
		小計		
壹.一.E.4	木門，單扇裝飾面板木門，橫拉門(無障礙廁所)	D4 100*220cm		樑
		2活動中心1F+1廁所B2F	3.0	
			3.0	
		小計		
壹.一.E.5	鋼門扇及門樑，(推開式，雙面平板，防火門)，F60A，鍍鋅烤漆鋼板防火門(具遮煙性)	D5 130*220cm		樑
		1甲梯1F+1乙梯B1F	2.0	
			2.0	
		小計		
壹.一.E.6	鋼門扇及門樑，(推開式，雙面平板，防火門)，F60A，鍍鋅烤漆鋼板防火門(具遮煙性)	D6 105*220cm		樑

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
		1甲梯B1F+1甲梯B2F+1乙梯B3F+1乙梯B3F	5.0	
		小計	5.0	
壹.一.E.7	鋼門扇及門樑，(推開式，雙面平板，防火門)，F60A，鍍鋅烤漆鋼板防火門 D7 200*220cm			樑
		1發電機室B3F+1消防機房B3F+1水箱室B3F	3.0	
		小計	3.0	
壹.一.E.8	鋼門扇及門樑，(橫拉式，雙面平板，防火門)，F60A，雙面鋼板烤漆鐵門(符合台電室內配電室設計規範) D8 180*220cm			樑
		1台電配電室1F	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.E.9	木門，單扇裝飾面板木門(防火門，F60A) D9 100*220cm			樑
		1管理室B2F	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.E.10	木門，單扇裝飾面板木門(防火門，F60A) D10 135*220cm			樑
		1台電管道間B1F	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.E.11	鋁門扇及門樑，百葉門 D11 130*220cm			樑
		1工具間B2F	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.E.12	鋼門扇及門樑，檢修門(不銹鋼板) D12 70*120cm			樑
		1電梯後側管道間B3F+1電梯後側管道間B2F	2.0	
		小計	2.0	
壹.一.E.13	鋁窗，單扇推射窗+固定窗 W1 600*300cm			樑
		1活動中心1F	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.E.14	鋁窗，單扇推射窗+固定窗 W2 760*300cm			樑
		1活動中心1F	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.E.15	鋁窗，單扇推射窗+固定窗 W3 70*190cm			樑
		5廁所及哺乳室1F	5.0	

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
壹.一.E.16	鋁窗，四扇橫雙併拉窗 W4 200*70cm		小計	5.0
		2廁所1F+2廁所B2F		4.0
			小計	4.0
壹.一.E.17	鋁窗，雙扇橫雙拉窗 W5 105*240cm			1.0
		1廁所1F		1.0
			小計	
壹.一.E.18	鋁窗，雙扇橫雙拉窗 W6 385*120cm			1.0
		1管理室B2F		1.0
			小計	1.0
壹.一.E.19	鋁窗，單扇推射窗 W8 70*130cm			
		1甲梯1F+1甲梯B1F+1甲梯B2F		3.0
			小計	3.0
壹.一.E.20	鋁窗，雙扇橫雙拉窗 W9 130*120cm			
		1管理室B2F		1.0
			小計	1.0
壹.一.E.21	鋁門扇及門樑，雙扇推開門+固定窗 DW1 (675+1140)*300cm			
		1活動中心1F		1.0
			小計	1.0
壹.一.E.22	鋁門扇及門樑，單扇推開門+固定窗 DW2 335*300cm			
		1活動中心1F		1.0
			小計	1.0
壹.一.E.23	鋁門扇及門樑，單扇推開門+固定窗 DW3 335*300cm			
		1活動中心1F		1.0
			小計	1.0
壹.一.E.24	鋁窗，單扇固定窗，含百葉，百葉窗(防颱型) FW1 65*65cm			
		1電梯管道1F		1.0
			小計	1.0

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
壹.一.E.25	鋁窗，單扇固定窗，含百葉，百葉窗(防颱型) FW2 120*150cm			檯
		1汽車出入口通風管1F+1機車出入口通風管1F	2.0	
		小計	2.0	
壹.一.E.26	鋁窗，單扇固定窗，含百葉，百葉窗(防颱型) FW3 200*150cm			檯
		1汽車出入口通風管1F+1機車出入口通風管1F	2.0	
		小計	2.0	
壹.一.E.27	鋁窗，單扇固定窗，含百葉，百葉窗(防颱型) FW4 100*100cm			檯
		2汽車出入口通風管1F	2.0	
		小計	2.0	
壹.一.E.28	鋁窗，單扇固定窗，含百葉，百葉窗(防颱型) FW5 150*65cm			檯
		1通風管1F	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.E.30	銅窗，(特殊窗，方形)，熔斷式百葉窗 FW7 65*65cm			檯
		2台電配電室1F	2.0	
		小計	2.0	
壹.一.E.31	不銹鋼捲門，1/4HP馬達 (防颱型，含送電及試車) SD1 300*210+40			檯
		1機車車道口B1F	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.E.32	不銹鋼捲門，1HP馬達 (一般型，含送電及試車) SD2 650*245+50			檯
		1汽車車道口B2F	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.E.33	不銹鋼捲門，1/4HP馬達 (防颱型，含送電及試車) SD3 320*220+45			檯
		1儲藏室1F	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.E.34	防水閘門，手動(插板) WD1 670*100			檯
		1汽車車道口1F	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.E.35	防水閘門，手動(插板) WD2 320*100			檯

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
		1機車車道口1F	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.F.1	電動升降機，載人用(含人貨兩用)，800≤荷重<900kg，60≤速度<90m/min，4停(無機房式客用兼行動不便者使用電梯，P12-800KG-60MPM・B3F~1F/4S)			部
		1全	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.F.2	污水，FRP污水處理機械設施，FRP 12.5CMD			組
		1活動中心1F	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.F.3	污水，FRP污水處理機械設施，20CMD			組
		1筏基B3F	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.F.4	組合式水箱，GRP			組
		1水箱間B3F	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.F.5	玻璃磚工程			M2
		1F女廁 1寬*2.2M梁底	2.2	
		小計	2.0	
壹.一.F.6	不銹鋼鑄鋼件，電梯前警示磚 (30*60範圍28顆) 電梯1F-B3F 4組			組
		小計	4.0	
		小計	4.0	
壹.一.F.7	不銹鋼鑄鋼件，樓梯前警示磚 (30*120範圍95顆) 甲梯1F-B3F 6組			組
		小計	6.0	
		小計	6.0	
壹.一.F.8	扶手及欄杆，樓梯扶手			M
		甲梯1F-B1F (0.26+2.99+0.125+3.29+0.48+0.2*2+1.3)M*1.02	9.0	
		甲梯B1F-B2F (3.645+0.125+3.34+0.435+0.2*2)M*1.02	8.1	
		甲梯B2F-B3F (3.645+0.125+3.34+0.2)M*1.02	7.5	
		乙梯B1F-B2F (0.1+0.72+3.645+0.125+3.34+0.2)*1.02	8.3	

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	乙梯B2F-B3F	$(3.645+0.125+3.34+0.2*2)*1.02$	7.7	
	1F南向X6-X7,Y5	$(2*2間)*1.02$	4.1	
		小計	45.0	
壹.一.F.9	扶手及欄杆，落地不銹鋼扶手			M
	甲梯B1F-B2F	$(3.645+0.3*2)*1.02$	4.3	
	乙梯B1F-B2F	$(3.34+0.3*2)*1.02$	4.0	
	乙梯B2F-B3F	$(3.34+0.3*2)*1.02$	4.0	
		小計	12.0	
壹.一.F.10	扶手及欄杆，靠牆扶手			M
	無障礙坡道扶手	$(11.5*2)*1.02$	23.5	
	1F北向X6-X7,Y3	$(1.85*2間)*1.02$	3.8	
	甲梯1F-B1F	$(2.99+3.29+0.3*4)*1.02$	7.6	
	甲梯B1F-B2F	$(3.34+0.3*2)*1.02$	4.0	
	甲梯B2F-B3F	$(3.645+3.34+0.3*4)*1.02$	8.3	
	乙梯B1F-B2F	$(3.645+0.3*2)*1.02$	4.3	
	乙梯B2F-B3F	$(3.645+0.3*2)*1.02$	4.3	
		小計	56.0	
壹.一.F.11	一般安全欄杆 H=120cm			M
	1F北向X7-X8,Y3+X7-X9,Y5	$(7+17.21+1.9)*1.02$	26.6	
	甲梯B3F樓梯底未達1.9高度阻擋	$1M*1.02$	1.0	
	乙梯B3F樓梯底未達1.9高度阻擋	$1M*1.02$	1.0	
		小計	29.0	
壹.一.F.12	一般安全欄杆，不銹鋼管			座
		1屋頂平台東向女兒牆	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.F.13	不銹鋼爬梯 h=290cm			座
		活動中心儲藏室1(1F+110至水塔平台高+400)	1.0	
		小計	1.0	

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
壹.一.F.14	不銹鋼爬梯 h=210cm			座
		筏基水池3(地梁深300-底板70-樓板20)	3.0	
		小計	3.0	
壹.一.F.15	浴廁強化美耐板隔間，隔間板			M2
	1F女廁	(2.4+1.5+4.2+1.35*2)*2M高	21.6	
	1F男廁	(2.6+1.35)*2M高	7.9	
	B2F女廁	(2.4+1.55+4.3+1.35*2)*2M高	21.9	
	B2F男廁	(1.4)*2M高	2.8	
		小計	54.0	
壹.一.F.16	浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板			組
		2男廁1F+2男廁B2F	4.0	
		小計	4.0	
壹.一.F.17	明鏡，t=5mm 90*200cm 工料全			片
	1F女廁+男廁	2片/層	2.0	
		小計	2.0	
壹.一.F.18	明鏡，t=5mm 90*240cm 工料全			片
	B2F女廁	1片/層	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.F.19	明鏡，t=5mm 90*175cm 工料全			片
	B2F男廁	1片/層	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.F.20	明鏡，t=5mm 90*60cm 工料全			片
		1無障礙廁所1F+1無障礙廁所B2F	2.0	
		小計	2.0	
壹.一.F.21	不銹鋼板，304類，厚度1.5mm，毛絲面，洗手槽 200*55cm			片
		1男廁1F+1女廁1F	2.0	
		小計	2.0	
壹.一.F.22	不銹鋼板，304類，厚度1.5mm，毛絲面，洗手槽 240*60cm			片

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
		1女廁B2F	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.F.23	不銹鋼板，304類，厚度1.5mm，毛絲面，洗手槽	175*60cm		片
		1男廁B2F	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.F.24	鑄鐵件，氣密式鑄鐵蓋，φ 60cm			座
		筏基水池3	3.0	
		小計	3.0	
壹.一.F.25	人孔蓋板，不銹鋼 90*90cm			座
		屋頂出入口1	1.0	
		小計	1.0	
壹.一.F.26	鋼筋混凝土水溝(含溝蓋) W50(載水溝寬40cm，溝蓋50cm)			M
	機車出入口1F	5.15M	5.2	
	汽車出入口1F	6.5M	6.5	
	機車出入口B1F	3.25M	3.3	
	機車人行出入口B1F	4.1M	4.1	
	汽車出入口B2F--B3F (0.2M+8.3M)*2層		17.0	
		小計	36.0	
壹.一.F.27	金屬材料，不鏽鋼板排水槽及蓋 12*5cm			M
	1F女廁+男廁	1.15M+1.05M	2.2	
	B2F女廁+男廁	1.15M+1.15M	2.3	
		小計	5.0	
壹.一.F.28	石材磚鋪貼，花崗石，2.5cm，W=30cm(含磨邊)			M
		3.85管理室窗口檯面B2F	3.9	
		小計	4.0	
壹.一.F.29	仿造石材，t=2cm w=15cm，矽利康 (Silicon) 收邊，工料全			M
	1F廁所小便斗背牆	寬2.65M	2.7	
	B2F廁所小便斗背牆	寬2.725M	2.7	

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
			小計	5.0
壹.一.F.30	鑄鋁件，格柵透空型(含座)(含門) W=12.6m H=285cm			檯
		1排風機用B3F(5+2.35+5.25)M+2排風機用B2F(5+2.35+5.25)M		3.0
			小計	3.0
壹.一.F.31	鑄鋁件，格柵透空型(含座) W=0.5m H=220cm			檯
		1電梯前通風天井1F+1電梯前通風天井1F		2.0
			小計	2.0
壹.八	品質管理，試驗規範及標準，材料設備檢驗費			式
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法			個
		本案共計使用(372+927+8382)M3，規範100M3取1組5顆(基本7天*2+28天*3)	485.0	
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法			件
		材料送審後廠驗取樣1	1.0	
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3040混凝土坍度試驗法			件
		本案共計使用(372+927+8382)M3，規範100M3取1件	97.0	
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3006細粒料比重及吸水率試驗法			組
		材料送審後廠驗取樣1	1.0	
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法			組
		材料送審後廠驗取樣1	1.0	
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，混凝土配合設計			組
		材料送審混凝土配比報告1	1.0	
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，混凝土廠新拌混凝土均勻度試驗			組
		材料送審後廠驗試驗1	1.0	
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3343新拌混凝土中水溶性氯離子含量試驗法			件
		本案共計使用(372+927+8382)M3，規範100M3取1件	97.0	
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗			根
		材料進場取樣3次各1支	3.0	
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗			根
		本案共計使用(55+81+823)T，規範25T取1根	39.0	

臺中市停車管理處
數量計算表

總表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗			根
		本案共計使用(55+81+823)T，規範25T取1根	39.0	
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗			根
		本案共計使用(55+81+823)T，規範25T取1根	39.0	
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗			件
		材料進場取樣5次各1件	5.0	
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋續接器高塑性反復載重試驗(SA級)			根
		本案共計使用4380組，規範5000組取1組	1.0	
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋續接器拉力試驗			根
		本案共計使用4380組，規範2000組以內每200組取1組，至少3組、2000-5000組每300組取1組	18.0	
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗(3孔)			組
		本案試驗1組	1.0	
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，土壤夯實試驗			組
		本案試驗1組	1.0	
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，水泥砂漿強度試驗			組
		本案試驗6組	1.0	
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，高壓連鎖磚抗壓試驗(含外觀檢查、尺度及許可差測量)			塊
		本案試驗3塊	3.0	
	全套管式鑽掘混凝土基樁，超音波探測			組
		本案探測1組	1.0	
	全套管式鑽掘混凝土基樁，完整性試驗			組
		本案試驗3組	3.0	
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3233門窗性能試驗法通則			組
		本案試驗1組	3.0	

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
壹.一.C.2	普通模板，一般工程用			M2
	柱：			
	GL層(+0)-RF層C1柱70*70cm(X11,Y3-5)2支、(X5、8,Y2、5)2支、(X6,Y4)1支			
	(X11-5.4M)-2、(X8-7.67M)-1、(X5-6.2M)-1、 (X6-5.9M)-1	(0.7+0.7)*2周長*(5.4M長-0.12版厚)*2支+(7.67M長-0.12版厚)*1支+(6.2M長-0.12版厚)*1支+(5.9M長-0.12版厚)*1支	83.9	
	GL層(+0)-RF層C2柱70*70cm(X7,Y3)1支、(X8,Y3)1支			
	(X7-6.82M)-1、(X8-7.67M)-1	(0.7+0.7)*2周長*(6.82M長-0.12版厚)*1支+(7.67M長-0.12版厚)*1支	39.9	
	GL層(+0)-RF層C3柱70*70cm(X8-11,Y4)2支、(X7,Y4)1支			
	(X11-5.4M)-1、(X8-7.67M)-1、(X7-6.82M)-1	(0.7+0.7)*2周長*(5.4M長-0.12版厚)*1支+(7.67M長-0.12版厚)*1支+(6.82M長-0.12版厚)*1支	54.7	
	GL層(+0)-RF層C4柱70*70cm(X9-10,Y3-5)共4支			
	(X9-7.77M)-2、(X10-6.58M)-2	(0.7+0.7)*2周長*(7.77M長-0.12版厚)*2支+(6.58M長-0.12版厚)*2支	79.0	
	GL層(+0)-RF層C5柱70*50cm(X5-6,Y2-4)3支			
	(X56間-5.37M)-2、(X6-5.9M)-1	(0.7+0.5)*2周長*(5.37M長-0.12版厚)*2支+(5.9M長-0.12版厚)*1支	39.1	
	GL層(+0)-RF層PC2柱60*70cm(X10,Y4)1支、(X10-11,Y4、5)梁上2支			
	(X10-6.58M)-1、(X11-6.02M)-2	(0.6+0.7)*2周長*(6.58M長-0.12版厚)*1支+(6.02M長-0.12版厚)*2支	47.5	
	GL層(+0)-RF層PC3柱70*70cm(X6,Y3)1支			
	(5.9M)	(0.7+0.7)*2周長*(5.9M長-0.12版厚)*1支	16.2	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C1柱70*70cm(X5-11,Y2-5)7支、(X3-4,Y1-2)3支			
	(X5-2.1M)-7、(X4-4.3M)-3	(0.7+0.7)*2周長*(2.1M長-0.2版厚)*7支+(4.3M長-0.2版厚)*3支	71.7	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C2柱70*70cm(X7-8,Y3)2支			
	(2.1M)	(0.7+0.7)*2周長*(2.1M長-0.2版厚)*2支	10.6	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C3柱70*70cm(X8-10,Y4)3支			
	(2.1M)	(0.7+0.7)*2周長*(2.1M長-0.2版厚)*3支	16.0	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C4柱70*70cm(X9-10,Y3-5)共4支			
	(2.1M)	(0.7+0.7)*2周長*(2.1M長-0.2版厚)*4支	21.3	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C5柱70*50cm(X5-6,Y2-5)梁上4支			
	(X56間-2.1M)-3、(X56間-3.1M)-1	(0.7+0.7)*2周長*(2.1M長-0.2版厚)*3支+(3.1M長-0.2版厚)*1支	24.1	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C6柱70*90cm(X3-6,Y3)2支			

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	(X3-4.3M)-1、(X6-2.1M)-1	(0.7+0.9)*2周長*(4.3M長-0.2版厚)*1支+(2.1M長-0.2版厚)*1支	19.2	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C3A柱70*105cm(X7-11,Y4)2支			
	(2.1M)(0.7+1.05)*2周長*(2.1M長-0.2版厚)*2支		13.3	
	B1F層(-210)-GL層(+0)PC2柱60*70cm(X3,Y2)梁上1支			
	(4.3M)(0.6+0.7)*2周長*(4.3M長-0.2版厚)*1支		10.7	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C1柱70*70cm(X3-11,Y1-5)14支			
	(X35間-3.6M)-5、(X411間-3.6M)-9支	(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.2版厚)*11支+(0.7+0.7)周長*(3.6M長-0.2版厚)*1支+(0.7+0.7*2)周長*(3.6M長-0.2版厚)*2	123.8	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C2柱70*70cm(X7-8,Y3)2支			
	(3.6M)(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.2版厚)*1支+(0.7+0.7*2)周長*(3.6M長-0.2版厚)*1支		16.7	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C3柱70*70cm(X8-10,Y4)3支			
	(3.6M)(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.2版厚)*3支		28.6	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C4柱70*70cm(X9-10,Y3、5)共4支			
	(3.6M)(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.2版厚)*2支+(0.7+0.7*2)周長*(3.6M長-0.2版厚)*2支		33.3	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C6柱70*90cm(X3-6,Y3)2支			
	(3.6M)(0.7+0.9)*2周長*(3.6M長-0.3版厚)*2支		21.1	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C3A柱70*105cm(X7-11,Y4)2支			
	(3.6M)(0.7+1.05)*2周長*(3.6M長-0.2版厚)*2支		23.8	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C1'柱70*70cm(X1-12,Y1-8)24支			
	(4.85M-14)、(3.6M-10)0.2版厚*3支+(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.2版厚)*1支+(4.85M長-0.3版厚)*2支	(0.7+0.7*2)周長*(3.6M長-0.2版厚)*7支+(4.85M長-0.2版厚)*8支+(0.7+0.7)周長*((3.6M長-0.2版厚)*3支+(4.85M長-0.3版厚)*2支)	196.9	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C2'柱70*70cm(X2-11,Y4-7)21支			
	(4.85M-12)、(3.6M-9)(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.2版厚)*9支+(4.85M長-0.3版厚)*12支		238.6	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C3'柱120*70cm(X2,Y5)1支			
	(4.85M)(1.2+0.7)*2周長*(4.85M長-0.3版厚)*1支		17.3	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C1A柱280*70cm(X3-6,Y1)2支			
	(3.6M)(2.8+0.7*2)周長*(3.6M長-0.3版厚)*2支		27.7	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C1柱70*70cm(X3-11,Y1-5)14支			

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.2版厚)*11支+(0.7+0.7*2)周長*(3.6M長-0.2版厚)*2支+(0.7+0.7)周長*(3.6M長-0.2版厚)*1支	123.8	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C2柱70*70cm(X7-8,Y3)2支			
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.2版厚)*1支+(0.7+0.7*2)周長*(3.6M長-0.2版厚)*1支	16.7	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C3柱70*70cm(X8-10,Y4)3支			
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.2版厚)*3支	28.6	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C4柱70*70cm(X9-10,Y3-5)共4支			
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.2版厚)*2支+(0.7+0.7*2)周長*(3.6M長-0.2版厚)*2支	33.3	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C6柱70*90cm(X3-6,Y3)2支			
	(3.6M)	(0.7+0.9)*2周長*(3.6M長-0.2版厚)*2支	21.8	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C3A柱70*105cm(X7-11,Y4)2支			
	(3.6M)	(0.7+1.05)*2周長*(3.6M長-0.2版厚)*2支	23.8	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C1'柱70*70cm(X1-12,Y1-8)24支			
	(3.6M)	(0.7+0.7)*(3.6M長-0.2版厚)*6支+(0.7+0.7*2)周長*(3.6M長-0.2版厚)*15支+(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.2版厚)*3支	164.2	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C2'柱70*70cm(X2-11,Y4-7)21支			
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.2版厚)*21支	199.9	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C3'柱120*70cm(X2,Y5)1支			
	(3.6M)	(1.2+0.7)*2周長*(3.6M長-0.2版厚)*1支	12.9	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C1A柱280*70cm(X3-6,Y1)2支			
	(3.6M)	(2.8+0.7*2)周長*(3.6M長-0.2版厚)*2支	28.6	
		小計	1,929.0	
	梁：			
	RF層B1梁50*70cm(X10-11,Y3)1支、(X10-11,Y5)1支、(X8-9,Y5)1支			
	斜淨長7.68M；斜淨長3.20M；淨長7.6M	(0.5+(0.7-0.12)*2)*(7.68M長*1支+3.2M長*1支+7.6M長*1支)	30.7	
	RF層B2梁50*70cm(X6-7,Y3)1支、(X7-8,Y3)1支、(X8-9,Y3)1支、(X9-10,Y3、5)2支			
	斜淨長7.65M；斜淨長8.35M；淨長7.6M；斜淨長7.68M	(0.5+(0.7-0.12)*2)*(7.65M長*1支+8.35M長*1支+7.6M長*1支+7.68M長*2支)	64.7	
	RF層B3梁50*70cm(X10-11,Y4)1支			
	斜淨長7.68M	(0.5+(0.7-0.12)*2)*(7.68M長*1支)	12.7	

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	RF層B3A梁50*70cm(X5-6,Y4)1支			
	斜淨長4.35M	$(0.5+(0.7-0.12)*2)*(4.35\text{M長}^1\text{支})$	7.2	
	RF層B3A+CB梁50*70cm(X5-6,Y3)1支			
	淨長4.65+2.55M	$(0.5+(0.7-0.12)*2)*(4.65+2.55\text{M長}^1\text{支})$	12.0	
	RF層B4梁50*70cm(X6-7,Y4)1支、(X7-8,Y4)1支			
	斜淨長7.65M；斜淨長8.35M	$(0.5+(0.7-0.12)*2)*(7.65\text{M長}^1\text{支}+8.35\text{M長}^1\text{支})$	26.6	
	RF層B4A梁50*70cm(X8-9,Y4)1支			
	淨長7.6M	$(0.5+(0.7-0.12)*2)*(7.6\text{M長}^1\text{支})$	12.6	
	RF層B5梁50*70cm(X5-6,Y2)1支			
	淨長7.6M	$(0.5+(0.7-0.12)*2)*(7.6\text{M長}^1\text{支})$	12.6	
	RF層G1梁50*70cm(X10+11,Y4-5)2支			
	淨長7.35M	$(0.5+(0.7-0.12)*2)*(7.35\text{M長}^2\text{支})$	24.4	
	RF層G2梁50*70cm(X11,Y4-5)1支			
	淨長4.2M	$(0.5+(0.7-0.12)*2)*(4.2\text{M長}^1\text{支})$	7.0	
	RF層G3梁50*90cm(X9、10,Y3-5)3支			
	淨長12.25M	$(0.5+(0.9-0.12)*2)*(12.25\text{M長}^3\text{支})$	25.2	
	RF層G5梁50*70cm(X8,Y4-5)1支			
	淨長7.35M	$(0.5+(0.7-0.12)*2)*(7.35\text{M長}^1\text{支})$	12.2	
	RF層G6梁50*70cm(X5-8,Y3-4)5支			
	淨長4.2M	$(0.5+(0.7-0.12)*2)*(4.2\text{M長}^5\text{支})$	34.9	
	RF層G7梁50*70cm(X5,Y2-3)1支、G9梁50*70cm(X6,Y2-3)1支			
	淨長3.0M	$(0.5+(0.7-0.12)*2)*(3.0\text{M長}^1\text{支}+3.0\text{M長}^1\text{支})$	10.0	
	RF層G2梁50*50cm(X9+...+11,Y5)4支			
	淨長1.45M	$(0.5+(0.5-0.12)*2)*(1.45\text{M長}^4\text{支})$	7.3	
	RF層b1D梁30*50cm(X10-11,Y5)1支			
	淨長3.3+4.1M	$(0.3+(0.5-0.12)*2)*(3.3+4.1\text{M長}^1\text{支})$	7.8	
	RF層b2梁25*50cm(X8-9,Y3-4)1支			
	淨長4.6M	$(0.25+(0.5-0.12)*2)*(4.6\text{M長}^1\text{支})$	4.6	

計算

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	RF層b4梁30*60cm(X8-9,Y4-5)1支、(X9-10,Y4-5)1支			
	淨長7.7M：斜淨長7.98M	$(0.3+(0.6-0.12)*2)*(7.7\text{M長}^*1\text{支}+7.98\text{M長}^*1\text{支})$	19.8	
	RF層b4梁30*60cm(X9-10,Y4)1支			
	梁淨長7.98M	$(0.3+(0.6-0.12)*2)*(7.98\text{M長}^*1\text{支})$	10.1	
	RF層b4D梁30*50cm(X9-10,Y5)1支			
	梁淨長7.98M	$(0.3+(0.5-0.12)*2)*(7.98\text{M長}^*1\text{支})$	8.5	
	夾1M層B1梁50*70cm(X10-11,Y3)2支			
	淨長7.6M	$(0.5+(0.7-0.15)*2)*(7.6\text{M長}^*2\text{支})$	24.3	
	夾1M層B2梁50*70cm(X8-9,Y3+X9-10,Y3、5)3支			
	淨長7.6M	$(0.5+(0.7-0.15)*2)*(7.6\text{M長}^*3\text{支})$	36.5	
	夾1M層B3梁50*70cm(X10-11,Y4)1支			
	淨長3.2M+3.8M	$(0.5+(0.7-0.15)*2)*(3.2+3.8\text{M長}^*1\text{支})$	11.2	
	夾1M層G1+CG梁50*70cm(X11,Y4-5)1支			
	淨長7.35+1.45M	$(0.5+(0.7-0.15)*2)*(7.35+1.45\text{M長}^*1\text{支})$	14.1	
	夾1M層G2梁50*70cm(X11,Y3-4)1支			
	淨長4.2M	$(0.5+(0.7-0.15)*2)*(4.2\text{M長}^*1\text{支})$	6.7	
	夾1M層G3+CG梁50*70cm(X10,Y3-5)1支			
	淨長7.35+1.45M	$(0.5+(0.7-0.15)*2)*(7.35+1.45\text{M長}^*1\text{支})$	14.1	
	夾1M層G4梁50*70cm(X8,Y4-5)1支			
	淨長4.2M	$(0.5+(0.7-0.15)*2)*(4.2\text{M長}^*1\text{支})$	6.7	
	夾1M層CG1梁50*70cm(X9,Y5)2支			
	淨長1.35M	$(0.5+(0.7-0.15)*2)*(1.35\text{M長}^*2\text{支})$	4.3	
	夾1M層b1C梁25*70cm(X10-11,Y5)1支、(X10-11,Y5-6)1支			
	淨長3.2M：淨長1.4M	$(0.25+(0.7-0.15)*2)*(3.2\text{M長}^*1\text{支}+1.4\text{M長}^*1\text{支})$	6.2	
	夾1M層b4C梁25*70cm(X10-11,Y5)1支、(X9-10,Y5)2支、(X10-10)1Y5)1支			
	淨長7.35M：淨長8M	$(0.25+(0.7-0.15)*2)*(7.35\text{M長}^*1\text{支}+8\text{M長}^*2\text{支}+7.8\text{M長}^*1\text{支})$	42.1	
	1F層B1梁50*75cm(X10-11,Y3)1支			
	淨長7.6M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M長}^*1\text{支})$	12.2	

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	1F層B1A梁50*75cm(X5-6,Y5)1支			
	淨長4.65M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(4.65\text{M長} \times 1\text{支})$	7.4	
	1F層B1A+CB梁50*75cm(X5-6,Y3)1支			
	淨長4.65+2.55M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(4.65+2.55)\text{M長} \times 1\text{支})$	11.5	
	1F層B2梁50*75cm(X6-7,Y3、5)2支、(X7-10,Y3、5)6支			
	淨長8.3M；淨長7.6M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(8.3\text{M長} \times 2\text{支} + 7.6\text{M長} \times 6\text{支})$	99.5	
	1F層B3梁70*75cm(X10-11,Y5)1支			
	淨長7.6M	$(0.7+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M長} \times 1\text{支})$	13.7	
	1F層B3B梁70*55cm(X10-11,Y4)增築1支			
	淨長7.6M	$(0.7+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M長} \times 1\text{支})+(0.7+0.55*2)*(3.8\text{M長} \times 1\text{支})$	20.5	
	1F層B3A梁50*75cm(X5-6,Y4)1支			
	淨長4.65M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(4.65\text{M長} \times 1\text{支})$	7.4	
	1F層B4梁50*75cm(X6-7,Y4)1支、(X7-10,Y4)3支			
	淨長8.3M；淨長7.6M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(8.3\text{M長} \times 1\text{支} + 7.6\text{M長} \times 3\text{支})$	49.8	
	1F層B5梁50*75cm(X3-4,Y2)1支、(X5-6,Y2)1支			
	淨長7.7M；淨長7.6M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.7\text{M長} \times 1\text{支} + 7.6\text{M長} \times 1\text{支})$	24.5	
	1F層B6梁50*75cm(X4-5,Y2)1支			
	淨長7.6M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M長} \times 1\text{支})$	12.2	
	1F層B7梁50*75cm(X3-4,Y1)1支			
	淨長7.6M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M長} \times 1\text{支})$	12.2	
	1F層G1+CG梁50*75cm(X11,Y4-5)1支			
	淨長7.35+1.45M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.35+1.45)\text{M長} \times 1\text{支})$	14.1	
	1F層G2梁50*75cm(X11,Y3-4)1支			
	淨長4.2M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(4.2\text{M長} \times 1\text{支})$	6.7	
	1F層G3+CG梁50*75cm(X10,Y4-5)1支			
	淨長7.35+1.45M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.35+1.45)\text{M長} \times 1\text{支})$	14.1	
	1F層G4梁50*75cm(X10,Y3-4)1支			
	淨長4.2M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(4.2\text{M長} \times 1\text{支})$	6.7	

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	1F層G5梁50*75cm(X7、8,Y4-5)2支、(X5、6,Y4-5)2支			
	淨長7.35M；淨長7.7M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M長*2支}+7.7\text{M長*2支})$	48.2	
	1F層G5+CG梁50*75cm(X9,Y4-5)1支			
	淨長7.35+1.45M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.35+1.45\text{M長*1支})$	14.1	
	1F層G6梁50*75cm(X8、9,Y3-4)2支、(X5、6、7,Y3-4)3支			
	淨長4.2M；淨長3.85M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(4.2\text{M長*2支}+3.85\text{M長*3支})$	31.9	
	1F層G7梁50*75cm(X6,Y2-3)1支、(X3,Y2-3)1支			
	淨長3M；淨長2.8M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(3\text{M長*1支}+2.8\text{M長*1支})$	9.3	
	1F層G7A車道梁50*75cm(X3,Y1-2)1支			
	淨長6.5M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(6.5\text{M長*1支})$	10.4	
	1F層G9梁50*75cm(X5,Y2-3)1支、G11梁50*75cm(X5,Y2-3)1支			
	淨長2.8M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(2.8\text{M長*1支}+2.8\text{M長*1支})$	9.0	
	1F層G12梁50*75cm(X4,Y1-2)1支			
	淨長6.5M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(6.5\text{M長*1支})$	10.4	
	1F層b1梁25*40cm(X5-6,Y2-3)2支、(X11-12,Y3-4)1支			
	淨長3M；淨長2.2M；淨長1.75M	$(0.25+(0.4-0.2)*2)*(3\text{M長*1支}+2.2\text{M長*1支}+1.75\text{M長*1支})$	4.5	
	1F層b2梁30*50cm(X5-6,Y2-3)梯側1支、(X5-6,Y2-3)梯端1支、(X6-7,Y4-5)1支、(X7-11,Y3-4)4支			
	淨長3.8M；淨長3M；淨長4.05M；淨長4.6M	$(0.3+(0.5-0.2)*2)*(3.8\text{M長*1支}+3\text{M長*1支}+4.05\text{M長*1支}+4.6\text{M長*4支})$	30.7	
	1F層b3A梁30*60cm(X3-4,Y3)1支、(X4-5,Y3)1支			
	淨長7.9M；淨長7.8M	$(0.3+(0.6-0.2)*2)*(7.9\text{M長*1支}+7.8\text{M長*1支})$	14.1	
	1F層b4梁30*60cm(X6-7,Y4-5)2支、(X7-11,Y4-5)8支、(X7-11,Y5)2支			
	淨長8.5+8.1M；淨長7.8+7.55M；淨長7.8M	$(0.3+(0.6-0.2)*2)*(8.5\text{M長*1支}+8.1\text{M長*1支}+7.8\text{M長*4支}+7.55\text{M長*4支}+7.8\text{M長*2支}-0.3*4)$	101.6	
	1F層CB1梁50*75cm(X11-12,Y3)1支			
	淨長1.75M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(1.75\text{M長*1支})$	2.8	
	1F層Tb2梁30*50cm(X11-12,Y3)1支			
	淨長2.9M	$(0.3+(0.5-0.2)*2)*(2.9\text{M長*1支})$	2.6	
	B1F層B1梁60*75cm(X10-11,Y3)1支+60*100cm(X10-11,Y5)1支、(X7,Y2-3)1支			

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	淨長7.6M；淨長2.8M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M}\text{長}^*1\text{支}+2.8\text{M}\text{長}^*1\text{支})+(0.6+(1-0.2)*2)*(7.6\text{M}\text{長}^*1\text{支})$	34.4	
	B1F層B2梁60*75cm(X6-7,Y3)1支+60*100cm(X6-7,Y5)1支、60*75cm(X7-10,Y3)3支+60*100cm(X7-10,Y5)3支			
	淨長8.3M；淨長7.6M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(8.3\text{M}\text{長}^*1\text{支}+7.6\text{M}\text{長}^*3\text{支})+(0.6+(1-0.2)*2)*(8.3\text{M}\text{長}^*1\text{支}+7.6\text{M}\text{長}^*3\text{支})$	121.3	
	B1F層B3梁60*75cm(X10-11,Y4)1支			
	淨長7.6M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M}\text{長}^*1\text{支})$	12.9	
	B1F層B4梁60*75cm(X6-7,Y4)1支、(X7-10,Y4)3支			
	淨長8.3M；淨長7.6M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(8.3\text{M}\text{長}^*1\text{支}+7.6\text{M}\text{長}^*3\text{支})$	52.9	
	B1F層B5梁60*100cm(X3-4,Y2)1支、(X5-6,Y2)1支			
	淨長7.7M；淨長7.6M	$(0.6+(1-0.2)*2)*(7.7\text{M}\text{長}^*1\text{支}+7.6\text{M}\text{長}^*1\text{支})$	33.7	
	B1F層B6梁60*100cm(X4-5,Y2)1支			
	淨長7.6M	$(0.6+(1-0.2)*2)*(7.6\text{M}\text{長}^*1\text{支})$	16.7	
	B1F層B7梁60*75cm(X3-4,Y1、X5-6,Y1)2支			
	淨長7.6M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M}\text{長}^*2\text{支})$	25.8	
	B1F層B8梁60*75cm(X4-5,Y1)1支			
	淨長7.6M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M}\text{長}^*1\text{支})$	12.9	
	B1F層G1梁60*75cm(X11,Y4-5)1支			
	淨長7.35M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M}\text{長}^*1\text{支})$	12.5	
	B1F層G2梁60*75cm(X11,Y3-4)1支			
	淨長3.85M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(3.85\text{M}\text{長}^*1\text{支})$	6.5	
	B1F層G3梁60*75cm(X10,Y4-5)1支			
	淨長7.35M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M}\text{長}^*1\text{支})$	12.5	
	B1F層G4梁60*75cm(X10,Y3-4)1支			
	淨長4.2M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(4.2\text{M}\text{長}^*1\text{支})$	7.1	
	B1F層G5梁60*75cm(X7-9,Y4-5)3支、(X6,Y4-5)1支			
	淨長7.35M；淨長7.7M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M}\text{長}^*3\text{支}+7.7\text{M}\text{長}^*1\text{支})$	50.6	
	B1F層G6梁60*75cm(X8-9,Y3-4)2支、(X7,Y3-4)1支、(X6,Y3-4)1支			
	淨長4.2M；淨長3.85M；淨長3.65M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(4.2\text{M}\text{長}^*2\text{支}+3.85\text{M}\text{長}^*1\text{支}+3.65\text{M}\text{長}^*1\text{支})$	27.0	
	B1F層G6A梁60*100cm(X3,Y3-4)1支			

臺中市停車管理處

模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	淨長3.65M	$(0.6+(1-0.2)*2)*(3.65\text{M長*1支})$	8.0	
	B1F層G7梁60*100cm(X3、6、Y1-3)2支			
	淨長10M	$(0.6+(1-0.2)*2)*(10\text{M長*1支})$	22.0	
	B1F層G8梁60*100cm(X5、Y4-5)1支			
	淨長7.7M	$(0.6+(1-0.2)*2)*(7.7\text{M長*1支})$	16.9	
	B1F層G9梁60*100cm(X5、Y2-4)增築1支			
	淨長7.35M；增築長4.55M；增築高1.35M(-0.75~2.1M)	$(0.6+(1-0.2)*2)*(7.35\text{M長*1支})+(0.6+1*2)*(4.55\text{M長*1支})$	28.0	
	B1F層G10梁60*100cm(X5、Y1-2)1支			
	淨長6.5M	$(0.6+(1-0.2)*2)*(6.5\text{M長*1支})$	14.3	
	B1F層G11梁60*100cm(X4、Y2-4)1支			
	淨長7.35M	$(0.6+(1-0.2)*2)*(7.35\text{M長*1支})$	16.2	
	B1F層G12梁60*100cm(X4、Y1-2)1支+60*75cm(X4、Y1-2)車道1支			
	淨長6.5M	$(0.6+(1-0.2)*2)*(6.5\text{M長*1支})+(0.6+(0.75-0.2)*2)*(6.5\text{M長*1支})$	25.4	
	B1F層B1B梁60*75cm(X2、Y2-3)1支			
	淨長2.8M	$(0.6+(0.75-0.3)*2)*(2.8\text{M長*1支})$	4.2	
	B1F層B1C梁70*155cm(X5-6、Y5)1支			
	淨長7.6M	$(0.7+(1.55-0.2)*2)*(7.6\text{M長*1支})$	25.8	
	B1F層B1D梁70*75cm(X5-6、Y3)增築1支			
	淨長7.7M；增築長2.55M；增築高1.35M(-0.75~2.1M)	$(0.7+(0.75-0.2)*2)*(7.7\text{M長*1支})+(0.7+0.75*2)*(1.35\text{M長*1支})$	16.8	
	B1F層B2B梁60*75cm(X1-2、Y3)1支、(X1-2、Y7)1支、(X11-12、Y4-7)2支、(X1、Y3-4)1支、(X2、11、Y7-8)2支			
	淨長4.35M；淨長4.85M；淨長5M；淨長5M；淨長3.85M；淨長4.55M	$(0.6+(0.75-0.3)*2)*(4.35\text{M長*1支})+4.85\text{M長*1支}+5\text{M長*2支}+3.85\text{M長*1支}+4.55\text{M長*2支})$	48.2	
	B1F層B3B梁60*75cm(X3-5、Y8)7支、(X2-3、Y8)7支、(X6-7、Y8)1支、(X1、12、Y4-5)2支、(X1、12、Y5-7)4支			
	淨長7.6M；淨長7.8M；淨長8.3M；淨長7.7M；淨長7.6M	$(0.6+(0.75-0.3)*2)*(7.6\text{M長*7支})+7.8\text{M長*1支}+8.3\text{M長*1支}+7.7\text{M長*2支}+7.6\text{M長*4支})$	172.7	
	B1F層B3C梁70*75cm(X5-6、Y4)增築1支			
	淨長7.6M；增築長2.45M；增築高1.35M(-0.75~2.1M)	$(0.7+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M長*1支})+(0.7+0.75*2)*(2.45\text{M長*1支})$	19.1	

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B1F層B4B梁60*75cm(X2-3,Y1-2)2支			
	淨長9.94M	$(0.6+(0.75-0.3)*2)*(9.94\text{M長}*2\text{支})$	29.8	
	B1F層B5B梁60*100cm(X1-2,Y4-5)2支、(X1-2,Y6)1支、(X11-12,Y5、6)2支、(X3+...10,Y7-8)7支			
	淨長4.35M；淨長4.85M；淨長5M；淨長4.55M	$(0.6+(1-0.3)*2)*(4.35\text{M長}*2\text{支}+4.85\text{M長}*1\text{支}+5\text{M長}*2\text{支}+4.55\text{M長}*7\text{支})$	110.8	
	B1F層B5E梁60*210cm(X6,Y7-8)1支			
	淨長4.55M	$(0.6+(2.1-0.3)*2)*(4.55\text{M長}*1\text{支})$	19.1	
	B1F層B6B梁60*100cm(X2-3,Y3+4、X6-7,Y6+7)4支、(X3-11,Y4+...+7、X2+...+11,Y5-7)36支、(X2-3,Y5+6+7)3支、(X2+3+4,Y45)3支			
	淨長8.3M；淨長7.6M；淨長7.8M；淨長7.7M	$(0.6+(1-0.3)*2)*(8.3\text{M長}*4\text{支}+7.6\text{M長}*36\text{支}+7.8\text{M長}*3\text{支}+7.7\text{M長}*3\text{支})$	706.6	
	B1F層B6E梁60*210cm(X6,Y5-7)2支			
	淨長7.6M	$(0.6+(2.1-0.3)*2)*(7.6\text{M長}*2\text{支})$	63.8	
	B1F層B8B梁60*100cm(X2-7,Y2)2支			
	淨長8.3M	$(0.6+(1-0.3)*2)*(8.3\text{M長}*2\text{支})$	33.2	
	B1F層WB2梁50*70cm(X3-4,Y1-2)2支			
	淨長7.7M	$(0.5+(0.7-0.2)*2)*(7.7\text{M長}*2\text{支})$	23.1	
	B1F層b1梁25*40cm(X5+6,Y2-3)3支、(X4+5,Y2-3)2支			
	淨長3+3+2.1M；淨長2.1+1.55M	$(0.25+(0.4-0.2)*2)*((3+3+2.1\text{M長}*1\text{支}+(2.1+1.55\text{M長}*1\text{支}))$	7.6	
	B1F層b2A梁30*50cm(X5+6,Y4-5)1支、(X6+7,Y3-4)1支、(X7+...+11,Y3-4)5支、(X11+12,Y4-5)1支			
	淨長4.95M；淨長4.1M；淨長4.5M；淨長5.3M	$(0.3+(0.5-0.2)*2)*(4.95\text{M長}*1\text{支}+4.1\text{M長}*1\text{支}+4.5\text{M長}*5\text{支}+5.3\text{M長}*1\text{支})$	33.2	
	B1F層b2B梁40*70cm(X1+...+3,Y3-4)3支、(X2+3,Y1-3、X6+7,Y2-3)4支、(X3+...+5,Y3-4)4支、(X5+6,Y4-5)1支、(X5+6,Y3-4)1支			
	淨長4.05M；淨長3M；淨長4.85M；淨長2.55M；淨長3.85M	$(0.4+(0.7-0.3)*2)*(4.05\text{M長}*3\text{支}+3\text{M長}*4\text{支}+4.85\text{M長}*4\text{支}+2.55\text{M長}*1\text{支})+(0.4+(0.7-0.2)*2)*(3.85\text{M長}*1\text{支})$	60.7	
	B1F層b2E梁40*155cm(X5+6,Y3-4)1支			
	淨長3.85M	$(0.4+(1.55-0.2)*2)*(3.85\text{M長}*1\text{支})$	11.9	
	B1F層b3A梁30*60cm(X3+4,Y1-2)1支			
	淨長6.7M	$(0.3+(0.6-0.2)*2)*(6.7\text{M長}*1\text{支})$	7.4	
	B1F層b4A梁30*60cm(X6-7,Y4-5)2支、(X7-11,Y4-5)8支			
	淨長8.4+7.9M；淨長7.8+7.55M	$(0.3+(0.6-0.2)*2)*((8.4+7.9\text{M長}*1\text{支}+(7.8+7.55\text{M長}*4\text{支}))$	85.5	
	B1F層b4B梁40*75cm(X2+...+11,Y7-8)18支、(X1+2,Y4-5)1支、(X1+2,Y5-7)2支、(X11+12,Y5-7)2支、(X1+...+6,Y1-2)6支			

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	淨長4.85M；淨長4.65M；淨長5.15M；淨長5.3M；淨長6.7M	$(0.4+(0.75-0.3)*2)*(4.85\text{M}\text{長}*18\text{支}+4.65\text{M}\text{長}*1\text{支}+5.15\text{M}\text{長}*2\text{支}+5.3\text{M}\text{長}*2\text{支}+6.7\text{M}\text{長}*6\text{支})$	199.0	
	B1F層b5B梁40*75cm(X3-5,Y3、X1+-.+11,Y4-7)49支			
	淨長7.8M	$(0.4+(0.75-0.3)*2)*(7.8\text{M}\text{長}*49\text{支})$	496.9	
	B1F層b5E梁40*185cm(X5+6,Y4-5)1支			
	淨長7.8M	$(0.4+(1.85-0.2)*2)*(7.8\text{M}\text{長}*1\text{支})$	28.9	
	B1F層b6B梁40*75cm(X3+-.+11,Y4-8)26支、(X2+3,Y4-5)1支、(X2+3,Y5-8)3支、(X4+...+6,Y1-2)2支、(X6+7,Y1-2)1支			
	淨長7.8M；淨長8.3M；淨長8M；淨長7.7+7.8M；淨長5.1M	$(0.4+(0.75-0.3)*2)*(7.8\text{M}\text{長}*26\text{支}+8.3\text{M}\text{長}*1\text{支}+8\text{M}\text{長}*3\text{支}+(7.7+7.8)\text{M}\text{長}*2\text{支}+5.1\text{M}\text{長}*1\text{支})$	352.6	
	B2F層B1梁50*75cm(X10-11,Y3、5+X5-6,Y5)3支、(X7,Y2-3)1支、(X2,Y3-4)1支			
	淨長7.6M；淨長2.8M；淨長3.85M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M}\text{長}*3\text{支}+2.8\text{M}\text{長}*1\text{支}+3.85\text{M}\text{長}*1\text{支})$	47.1	
	B2F層B2梁50*75cm(X6-7,Y3、5)2支、(X7-10,Y3、5)6支			
	淨長8.3M；淨長7.6M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(8.3\text{M}\text{長}*2\text{支}+7.6\text{M}\text{長}*6\text{支})$	99.5	
	B2F層B3梁50*75cm(X5-6,Y4、X10-11,Y4)2支			
	淨長7.6M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M}\text{長}*2\text{支})$	24.3	
	B2F層B4梁50*75cm(X6-7,Y4)1支、(X7-10,Y4)3支			
	淨長8.3M；淨長7.6M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(8.3\text{M}\text{長}*1\text{支}+7.6\text{M}\text{長}*3\text{支})$	49.8	
	B2F層B5梁50*75cm(X3-4,Y2)1支、(X5-6,Y2)1支			
	淨長7.85M；淨長8M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.85\text{M}\text{長}*1\text{支}+8\text{M}\text{長}*1\text{支})$	25.4	
	B2F層B6梁50*75cm(X4-5,Y2)1支			
	淨長7.6M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M}\text{長}*1\text{支})$	12.2	
	B2F層B7梁50*75cm(X3-4,Y1、X5-6,Y1)2支、(X3-5,Y4)2支			
	淨長7.6M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M}\text{長}*2\text{支}+7.6\text{M}\text{長}*2\text{支})$	48.6	
	B2F層B8梁50*75cm(X4-5,Y1)1支			
	淨長7.6M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M}\text{長}*1\text{支})$	12.2	
	B2F層G1梁50*75cm(X11,Y4-5)1支			
	淨長7.35M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M}\text{長}*1\text{支})$	11.8	
	B2F層G2梁50*75cm(X11,Y3-4)1支			
	淨長3.85M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(3.85\text{M}\text{長}*1\text{支})$	6.2	

臺中市停車管理處

模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B2F層G3梁50*75cm(X10,Y4-5)1支			
	淨長7.35M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M長} \times 1\text{支})$	11.8	
	B2F層G4梁50*75cm(X10,Y3-4)1支			
	淨長4.2M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(4.2\text{M長} \times 1\text{支})$	6.7	
	B2F層G5梁50*75cm(X7+,+9,Y4-5)3支、(X6,Y4-5)1支			
	淨長7.35M；淨長7.7M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M長} \times 3\text{支} + 7.7\text{M長} \times 1\text{支})$	47.6	
	B2F層G6梁50*75cm(X8+9,Y3-4)2支、(X7,Y3-4)1支、(X3、6,Y3-4)2支			
	淨長4.2M；淨長3.85M；淨長3.65M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(4.2\text{M長} \times 2\text{支} + 3.85\text{M長} \times 1\text{支} + 3.65\text{M長} \times 2\text{支})$	31.3	
	B2F層G7梁50*90cm(X3、6,Y1-3)2支			
	淨長10M	$(0.5+(0.9-0.2)*2)*(10\text{M長} \times 2\text{支})$	38.0	
	B2F層G8梁50*75cm(X5,Y4-5)1支			
	淨長7.7M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.7\text{M長} \times 1\text{支})$	12.3	
	B2F層G9梁50*75cm(X5,Y2-4)1支			
	淨長7.35M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M長} \times 1\text{支})$	11.8	
	B2F層G10梁50*75cm(X5,Y1-2)1支			
	淨長6.5M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(6.5\text{M長} \times 1\text{支})$	10.4	
	B2F層G11梁50*75cm(X4,Y2-4)1支			
	淨長7.35M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M長} \times 1\text{支})$	11.8	
	B2F層G12梁50*75cm(X4,Y1-2)車道1支			
	淨長6.5M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(6.5\text{M長} \times 1\text{支})$	10.4	
	B2F層B1'梁50*75cm(X2,Y2-3)1支			
	淨長2.8M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(2.8\text{M長} \times 1\text{支})$	4.5	
	B2F層B2'梁50*75cm(X1,Y3-4)1支、(X2、11,Y7-8)2支、(X1-2,Y3、7)2支、(X11-12,Y4、7)2支			
	淨長3.85M；淨長4.55M；淨長4.35M；淨長5M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(3.85\text{M長} \times 1\text{支} + 4.55\text{M長} \times 2\text{支} + 4.35\text{M長} \times 2\text{支} + 5\text{M長} \times 2\text{支})$	50.6	
	B2F層B3'梁50*75cm(X1,Y4-5+X12,Y4-5)2支、(X1,Y5-7+X12,Y5-7+X3-11,Y8)11支、(X6-7,Y8)1支、(X2-3,Y8)1支			
	淨長7.7M；淨長7.6M；淨長8.3M；淨長7.8M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.7\text{M長} \times 2\text{支} + 7.6\text{M長} \times 11\text{支} + 8.3\text{M長} \times 1\text{支} + 7.8\text{M長} \times 1\text{支})$	184.2	
	B2F層B4'梁50*75cm(X2-3,Y1-2+X6-7,Y1-2)2支			
	淨長9.94M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(9.94\text{M長} \times 2\text{支})$	31.8	

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B2F層B5'梁50*75cm(X3+..+10,Y7-8)8支、(X1-2,Y4+..+6)3支、(X11-12,Y5+6)2支			
	淨長4.55M；淨長8.35M；淨長5M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(4.55\text{M長}^*8\text{支}+4.35\text{M長}^*3\text{支}+5\text{M長}^*2\text{支})$	95.1	
	B2F層B6'梁50*75cm(X2+..+4,Y4-5)3支、(X2+..+11,Y5-7、X3-11,Y5+..+7)36支、(X2-3,Y3+4、X6-7,Y6+7)4支、(X2-3,Y5+..+7)3支			
	淨長7.7M；淨長7.6M；淨長8.3M；淨長7.8M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.7\text{M長}^*3\text{支}+7.6\text{M長}^*36\text{支}+8.3\text{M長}^*4\text{支}+7.8\text{M長}^*3\text{支})$	565.3	
	B2F層B8'梁50*75cm(X2-3,Y2)1支、(X6-7,Y2)1支			
	淨長8.3M；淨長8.4M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(8.3\text{M長}^*1\text{支}+8.4\text{M長}^*1\text{支})$	26.7	
	B2F層WB1梁50*70cm(X5-6,Y2)1支			
	淨長8M	$(0.5+(0.7-0.2)*2)*(8\text{M長}^*1\text{支})$	12.0	
	B2F層WB2梁50*70cm(X3-4,Y2)1支、(X3-6,Y1+2)4支			
	淨長7.85M；淨長7.6M	$(0.5+(0.7-0.2)*2)*(7.85\text{M長}^*1\text{支}+7.6\text{M長}^*4\text{支})$	57.4	
	B2F層B1A梁50*75cm(X5-6,Y3)1支			
	淨長7.7M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.7\text{M長}^*1\text{支})$	12.3	
	B2F層b1梁25*40cm(X5+6,Y2-3)2支、(X4+5,Y2-3)1支			
	梁淨長3M；淨長2.1+1.55M	$(0.25+(0.4-0.2)*2)*(3\text{M長}^*2\text{支}+(2.1+1.55)\text{M長}^*1\text{支})$	6.3	
	B2F層b2A梁30*50cm(X1-2,Y3+..+7)4支、(X11-12,Y4+..+7)4支、(X2+3、X5+..+7,Y3-4)3支、(X3+..+5,Y3-4)2支、(X7+..+11,Y3-4)4支			
	、(X2+..+11,Y7-8、Y1-2)11支、(X2+3、X6+7,Y2-3)2支			
	淨長4.7M；淨長5.2M；淨長4.05M；淨長4.85M；淨長4.6M；淨長4.75M；淨長3M	$(0.3+(0.5-0.2)*2)*(4.7\text{M長}^*4\text{支}+5.2\text{M長}^*4\text{支}+4.05\text{M長}^*3\text{支}+4.85\text{M長}^*2\text{支}+4.6\text{M長}^*4\text{支}+4.75\text{M長}^*11\text{支}+3\text{M長}^*2\text{支})$	124.3	
	B2F層b3A梁30*60cm(X3+..+6,Y1-2)4支、(X3+..+5,Y3)2支			
	淨長6.7M；淨長7.8M	$(0.3+(0.6-0.2)*2)*(6.7\text{M長}^*4\text{支}+7.8\text{M長}^*2\text{支})$	46.6	
	B2F層b4A梁30*60cm(X2+..+11,Y6-7)28+4+4支、(X7+..+11,Y4-5)8支、(X3+..+6,Y4-5)6支、(X2+3、X6+7,Y4-5)4支			
	淨長7.9+7.8M；淨長7.9+8.1M；淨長7.9+8.5M；淨長7.45+7.8M；淨長8+7.8M；淨長8.5+8M	$(0.3+(0.6-0.2)*2)*((7.9+7.8)\text{M長}^*14\text{支}+(7.9+8.1)\text{M長}^*2\text{支}+(7.45+7.8)\text{M長}^*4\text{支}+(8+7.8)\text{M長}^*3\text{支}+(8.5+8)\text{M長}^*2\text{支})$	468.6	
	1F層車道邁梁Tb3(X11-12,Y3-5)			
		$(0.3+(0.6-0.2)*2)*((16.93+15.87)\text{M長}^*1\text{支})$	36.1	
	1F-B1F層甲樓梯(X5-6,Y2-3)			
		$(1.01+1.2)\text{側面積}+5.45*2.4\text{底板梯背}$	15.3	
	B1F-B2F層甲樓梯(X5-6,Y2-3)、乙(X11-12,Y4-5)			
		$((1.14+1.16)\text{側面積}+5.45*2.4+1.2*1.35\text{底板梯背})^*2\text{處}$	34.0	

計算

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B2F- B3F層中樓梯(X5- 6,Y2- 3)、乙(X11-12,Y4-5)			
		((1.14+1.16)側面積+5.45*2.4+1.2*1.35底板梯背)*2處	34.0	
		小計	6,568.0	
	柱梁：			
	BBF層筏基(X1-2,Y3-4)	(4.55+4.15)*2周長*2.1M高	36.5	
	BBF層筏基(X1-2,Y4-5)	(4.55*4+(3.9+3.6)*2)周長*2.1M高	69.7	
	BBF層筏基(X1-2,Y5-6)	(5.15+3.7)*2周長*2處*2.1M高	74.3	
	BBF層筏基(X1-2,Y6-7)	(5.15+3.7+5.15+3.8)*2周長*2.1M高	74.8	
	BBF層筏基(X2-3,Y1-2)	((2.18+5.1+3.075+4.24)+(5.48+8.35+3.075+4.16))*2.1M高	74.9	
	BBF層筏基(X2-3,Y2-3)	(4.4+3.35+3.75+3.35)*2周長*2.1M高	62.4	
	BBF層筏基(X2-3,Y3-4)	(4.4+3.75+3.8+3.75)*2周長*2.1M高	65.9	
	BBF層筏基(X2-3,Y4-5)	(4.4+3.9+3.8+3.7)*2周長*2.1M高	66.4	
	BBF層筏基(X2-3,Y5-6)	(3.8+3.6+3.8+3.7)*2周長*2處*2.1M高	125.2	
	BBF層筏基(X2-3,Y6-7)	(3.8+3.7+3.8+3.7)*2周長*2處*2.1M高	126.0	
	BBF層筏基(X2-3,Y7-8)	(3.9+4.85+3.8+4.85)*2周長*2.1M高	73.1	
	BBF層筏基(X3-4,Y1-2)	(3.65+3.275+4.1+3.075)*2周長*2處*2.1M高	118.4	
	BBF層筏基(X3-4,Y2-3)	(3.65+3.35+3.7+3.35)*2周長*2.1M高	59.0	
	BBF層筏基(X3-4,Y3-4)	(3.7+3.75+3.7+3.75)*2周長*2.1M高	62.6	
	BBF層筏基(X3-4,Y4-5)	(3.7+3.9+3.7+3.7)*2周長*2處*2.1M高	126.0	
	BBF層筏基(X3-4,Y5-6)	(3.7+3.6+3.7+3.7)*2周長*2處*2.1M高	123.5	
	BBF層筏基(X3-4,Y6-7)	(3.7+3.7+3.7+3.7)*2周長*2處*2.1M高	124.3	
	BBF層筏基(X3-4,Y7-8)	(3.7+4.85+3.7+4.85)*2周長*2.1M高	71.8	
	BBF層筏基(X4-5,Y1-2)	(3.7+3.275+3.8+3.125)*2周長*2處*2.1M高	116.8	
	BBF層筏基(X4-5,Y2-3)	(3.7+3.4+3.8+3.4)*2周長*2.1M高	60.1	
	BBF層筏基(X4-5,Y3-4)	(3.7+3.75+3.8+3.75)*2周長*2.1M高	63.0	
	BBF層筏基(X4-5,Y4-5)	(3.7+3.9+3.7+3.7)*2周長*2.1M高	63.0	
	BBF層筏基(X4-5,Y5-6)	(3.7+3.6+3.7+3.7)*2周長*2處*2.1M高	123.5	
	BBF層筏基(X4-5,Y6-7)	(3.7+3.7+3.7+3.7)*2周長*2處*2.1M高	124.3	

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	BBF層筏基(X4-5, Y7-8)	$(3.7+4.85+3.7+4.85)*2\text{周長}+2.1\text{M高}$	71.8	
	BBF層筏基(X5-6, Y1-2)	$(3.7+3.5+3.275*2+3.7+3.5+3.075*2)*2\text{周長}+2.1\text{M高}$	113.8	
	BBF層筏基(X5-6, Y2-3)	$(5.3+2.85+2*2.85)*2\text{周長}+2.1\text{M高}$	58.2	
	BBF層筏基(X5-6, Y3-4)	$(3.6+4.15+3.8+4.15)*2\text{周長}+2.1\text{M高}$	65.9	
	BBF層筏基(X5-6, Y4-5)	$(3.7+3.9+3.8+3.7)*2\text{周長}+2\text{處}+2.1\text{M高}$	126.8	
	BBF層筏基(X5-6, Y5-6)	$(3.7+3.6+3.7+3.7)*2\text{周長}+2\text{處}+2.1\text{M高}$	123.5	
	BBF層筏基(X5-6, Y6-7)	$(3.7+3.7+3.7+3.7)*2\text{周長}+2\text{處}+2.1\text{M高}$	124.3	
	BBF層筏基(X5-6, Y7-8)	$(3.7+4.85+3.7+4.85)*2\text{周長}+2.1\text{M高}$	71.8	
	BBF層筏基(X6-7, Y1-2)	$((2.23+3.075+4.05+1.16+2.64)+(0.74+0.7+1.02)+(4.05+3.075)*2\text{周長}+(1.08+3.075+3.95+4.16))*2.1\text{M高}$	88.5	
	BBF層筏基(X6-7, Y2-3)	$(4.15+2.85+4.05+2.85)*2\text{周長}+2.1\text{M高}$	58.4	
	BBF層筏基(X6-7, Y3-4)	$(3.95+4.15+4.05+4.15)*2\text{周長}+2.1\text{M高}$	68.5	
	BBF層筏基(X6-7, Y4-5)	$(3.95+4.05+3.9*2+3.95+4.05+3.6*2)*2\text{周長}+2.1\text{M高}$	130.2	
	BBF層筏基(X6-7, Y5-6)	$(4.05+3.7+4.05+3.7)*2\text{周長}+2\text{處}+2.1\text{M高}$	130.2	
	BBF層筏基(X6-7, Y6-7)	$(4.05+3.7+4.05+3.7)*2\text{周長}+2\text{處}+2.1\text{M高}$	130.2	
	BBF層筏基(X6-7, Y7-8)	$(4.05+4.85+4.05+4.85)*2\text{周長}+2.1\text{M高}$	74.8	
	BBF層筏基(X7-8, Y3-4)	$(3.7+4.5+3.7+4.5)*2\text{周長}+2.1\text{M高}$	68.9	
	BBF層筏基(X7-8, Y4-5)	$(3.7+3.55+3.7+3.6)*2\text{周長}+2\text{處}+2.1\text{M高}$	122.2	
	BBF層筏基(X7-8, Y5-6)	$(3.7+3.7+3.7+3.7)*2\text{周長}+2\text{處}+2.1\text{M高}$	124.3	
	BBF層筏基(X7-8, Y6-7)	$(3.7+3.7+3.7+3.7)*2\text{周長}+2\text{處}+2.1\text{M高}$	124.3	
	BBF層筏基(X7-8, Y7-8)	$(3.7+4.85+3.7+4.85)*2\text{周長}+2.1\text{M高}$	71.8	
	BBF層筏基(X8-9, Y3-4)	$(3.7+4.5+3.7+4.5)*2\text{周長}+2.1\text{M高}$	68.9	
	BBF層筏基(X8-9, Y4-5)	$(3.7+3.55+3.7+3.6)*2\text{周長}+2\text{處}+2.1\text{M高}$	122.2	
	BBF層筏基(X8-9, Y5-6)	$(3.7+3.7+3.7+3.7)*2\text{周長}+2\text{處}+2.1\text{M高}$	124.3	
	BBF層筏基(X8-9, Y6-7)	$(3.7+3.7+3.7+3.7)*2\text{周長}+2\text{處}+2.1\text{M高}$	124.3	
	BBF層筏基(X8-9, Y7-8)	$(3.7+4.85+3.7+4.85)*2\text{周長}+2.1\text{M高}$	71.8	
	BBF層筏基(X9-10, Y3-4)	$(3.7+4.5+3.7+4.5)*2\text{周長}+2.1\text{M高}$	68.9	
	BBF層筏基(X9-10, Y4-5)	$(3.7+3.55+3.7+3.6)*2\text{周長}+2\text{處}+2.1\text{M高}$	122.2	
	BBF層筏基(X9-10, Y5-6)	$(3.7+3.7+3.7+3.7)*2\text{周長}+2\text{處}+2.1\text{M高}$	124.3	

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	BBF層筏基(X9-10,Y6-7)	(3.7+3.7+3.7+3.7)*2周長*2處*2.1M高	124.3	
	BBF層筏基(X9-10,Y7-8)	(3.7+4.85+3.7+4.85)*2周長*2.1M高	71.8	
	BBF層筏基(X10-11,Y3-4)	(3.7+4.5+3.8+4.5)*2周長*2.1M高	69.3	
	BBF層筏基(X10-11,Y4-5)	(3.7+3.55+3.7+3.6)*2周長*2處*2.1M高	122.2	
	BBF層筏基(X10-11,Y5-6)	(3.7+3.7+3.7+3.7)*2周長*2處*2.1M高	124.3	
	BBF層筏基(X10-11,Y6-7)	(3.7+3.7+3.7+3.7)*2周長*2處*2.1M高	124.3	
	BBF層筏基(X10-11,Y7-8)	(3.7+4.85+3.8+4.85)*2周長*2.1M高	72.2	
	BBF層筏基(X11-12,Y4-5)	(5.3+4+5.3+3.6)*2周長*2.1M高	76.4	
	BBF層筏基(X11-12,Y5-6)	(5.3+3.7+5.3+3.7)*2周長*2.1M高	75.6	
	BBF層筏基(X11-12,Y6-7)	(5.3+3.7+5.3+3.8)*2周長*2.1M高	76.0	
		小計	5,798.0	
	頂版：			
	BBF層筏基(X1-2,Y3-4)	4.35*4.15+0.2*3.85	18.8	
	BBF層筏基(X1-2,Y4-5)	4.35*(3.9+3.6)+0.2*(3.8+3.5)	34.1	
	BBF層筏基(X1-2,Y5-6)	4.35*0.1+5.15*3.6*2處+4.85*0.1	38.0	
	BBF層筏基(X1-2,Y6-7)	4.85*0.1+5.15*3.6*2處+4.85*0.2	38.5	
	BBF層筏基(X2-3,Y1-2)	(2.18+5.1)*3.075/2+(5.48+8.35)*3.075/2	32.5	
	BBF層筏基(X2-3,Y2-3)	0.2*2.8+(4.2+3.7)*3.35+0.05*2.85	27.2	
	BBF層筏基(X2-3,Y3-4)	0.2*3.65+(4.2+3.7)*3.75+0.1*3.65	30.7	
	BBF層筏基(X2-3,Y4-5)	0.2*3.8+(4.2+3.7)*3.9+0.1*3.8+(4.4+3.8)*3.5+3.7*0.2*2處	62.1	
	BBF層筏基(X2-3,Y5-6)	3.8*3.6*4處+3.7*0.1*2處	55.5	
	BBF層筏基(X2-3,Y6-7)	3.7*0.1*4處+3.8*3.6*4處	56.2	
	BBF層筏基(X2-3,Y7-8)	3.7*0.1*2處+(3.9+3.8)*4.55+3.7*0.2*2處	37.3	
	BBF層筏基(X3-4,Y1-2)	0.05*3.075+3.6*3.275*3處+3.65*3.075+0.1*3.025	47.1	
	BBF層筏基(X3-4,Y2-3)	0.05*2.85+3.6*3.35*2處+0.1*3.3	24.6	
	BBF層筏基(X3-4,Y3-4)	0.1*3.65+3.6*3.75*2處+0.1*3.65	27.7	
	BBF層筏基(X3-4,Y4-5)	3.6*0.1*2處+3.7*(3.8+3.5)*2處+3.6*0.2*2處	56.2	
	BBF層筏基(X3-4,Y5-6)	3.7*3.6*4處+3.6*0.1*2處	54.0	

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	BBF層筏基(X3-4, Y6-7)	3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處	54.7	
	BBF層筏基(X3-4, Y7-8)	3.6*0.1*2處+3.7*4.55*2處+3.6*0.2*2處	35.8	
	BBF層筏基(X4-5, Y1-2)	3.6*0.2*2處+(3.7+3.8)*(3.075+3.025)+3.6*0.1*2處	49.4	
	BBF層筏基(X4-5, Y2-3)	3.6*0.1*2處+(3.7+3.8)*3.3	25.5	
	BBF層筏基(X4-5, Y3-4)	(3.7+3.8)*3.65+3.6*0.1*2處	28.1	
	BBF層筏基(X4-5, Y4-5)	3.6*0.1*2處+3.7*3.8*2處+3.7*3.5*2處+3.6*0.2*2處	56.2	
	BBF層筏基(X4-5, Y5-6)	3.7*3.6*4處+3.6*0.1*2處	54.0	
	BBF層筏基(X4-5, Y6-7)	3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處	54.7	
	BBF層筏基(X4-5, Y7-8)	3.6*0.1*2處+3.7*4.55*2處+3.6*0.2*2處	35.8	
	BBF層筏基(X5-6, Y1-2)	(3.7+3.5)*3.275+(3.7+3.5)*3.075	45.7	
	BBF層筏基(X5-6, Y2-3)	5.3*2.85	15.1	
	BBF層筏基(X5-6, Y3-4)	3.6*4.15*2處+0.2*3.65	30.6	
	BBF層筏基(X5-6, Y4-5)	3.6*0.1*2處+(3.7+3.8)*(3.8+3.5)+3.6*0.2*2處	56.9	
	BBF層筏基(X5-6, Y5-6)	3.7*3.6*4處+3.6*0.1*2處	54.0	
	BBF層筏基(X5-6, Y6-7)	3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處	54.7	
	BBF層筏基(X5-6, Y7-8)	3.6*0.1*2處+3.7*4.55*2處+3.6*0.2*2處	35.8	
	BBF層筏基(X6-7, Y1-2)	(4.05+2.22)*3.075/2+0.7*0.74/2+4.05*3.075+(3.95+1.08)*3.015/2+3.95*0.06	30.2	
	BBF層筏基(X6-7, Y2-3)	4.05*2.85+3.95*0.05+4.15*2.8	23.4	
	BBF層筏基(X6-7, Y3-4)	3.95*4.15*2處+0.1*3.85	33.2	
	BBF層筏基(X6-7, Y4-5)	3.95*3.9*2處+3.95*3.6*2處+0.1*(3.45+3.5)	59.9	
	BBF層筏基(X6-7, Y5-6)	4.05*3.6*4處+3.95*0.1*4處	59.9	
	BBF層筏基(X6-7, Y6-7)	4.05*3.6*4處+3.95*0.1*4處	59.9	
	BBF層筏基(X6-7, Y7-8)	3.95*0.1*2處+4.05*4.55*2處+3.95*0.2*2處	39.2	
	BBF層筏基(X7-8, Y3-4)	0.1*3.85+3.6*4.5*2處+0.1*4.2	33.2	
	BBF層筏基(X7-8, Y4-5)	3.6*0.1*4處+3.7*3.45*2處+3.7*3.5*2處	52.9	
	BBF層筏基(X7-8, Y5-6)	3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處	54.7	
	BBF層筏基(X7-8, Y6-7)	3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處	54.7	
	BBF層筏基(X7-8, Y7-8)	3.6*0.1*2處+3.7*4.55*2處+3.6*0.2*2處	35.8	

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	BBF層筏基(X8-9,Y3-4)	0.1*4.2*2處+3.6*4.5*2處	33.2	
	BBF層筏基(X8-9,Y4-5)	3.6*0.1*4處+3.7*3.45*2處+3.7*3.5*2處	52.9	
	BBF層筏基(X8-9,Y5-6)	3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處	54.7	
	BBF層筏基(X8-9,Y6-7)	3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處	54.7	
	BBF層筏基(X8-9,Y7-8)	3.6*0.1*2處+3.7*4.55*2處+3.6*0.2*2處	35.8	
	BBF層筏基(X9-10,Y3-4)	0.1*4.2*2處+3.6*4.5*2處	33.2	
	BBF層筏基(X9-10,Y4-5)	3.6*0.1*4處+3.7*3.45*2處+3.7*3.5*2處	52.9	
	BBF層筏基(X9-10,Y5-6)	3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處	54.7	
	BBF層筏基(X9-10,Y6-7)	3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處	54.7	
	BBF層筏基(X9-10,Y7-8)	3.6*0.1*2處+3.7*4.55*2處+3.6*0.2*2處	35.8	
	BBF層筏基(X10-11,Y3-4)	0.1*4.2+3.6*4.5*2處+0.2*3.85	33.6	
	BBF層筏基(X10-11,Y4-5)	3.6*0.1*4處+3.7*3.45*2處+3.7*3.5*2處	52.9	
	BBF層筏基(X10-11,Y5-6)	3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處	54.7	
	BBF層筏基(X10-11,Y6-7)	3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處	54.7	
	BBF層筏基(X10-11,Y7-8)	3.6*0.1*2處+3.7*4.55+3.8*4.55+3.6*0.2*2處	36.3	
	BBF層筏基(X11-12,Y4-5)	0.1*(3.45+3.5)+5*(4+3.6)+0.2*(3.8+3.5)	40.2	
	BBF層筏基(X11-12,Y5-6)	5*0.1*2處+5.3*3.6*2處	39.2	
	BBF層筏基(X11-12,Y6-7)	5*0.1+5.3*3.6*2處+5*0.2	39.7	
		小計	2,679.0	
	地下室外牆內部：			
	1F層車道口高1.5M(X2-4,Y1+X2-5,Y2+X4-5,Y3)7.6M*7處	(1.5M高*0.25M厚+1.5M高*7.6M長)*2側*7處	164.9	
	1F層車道口高1.5M(X4,Y1-2)6.5M*1處	(1.5M高*0.25M厚+1.5M高*6.5M長)*2側*1處	20.3	
	1F層車道口高1.5M(X4,Y1-2)2.8M*1處	(1.5M高*0.25M厚+1.5M高*2.8M長)*2側*1處	9.2	
	B1F層樓淨高2.35M(X2-4,Y1+X2-6,Y2+3+X7-11,Y3+5)7.6M*17處	(2.35M高*7.6M長)*17處	303.6	
	B1F層樓淨高2.35M(X4,Y1-2)6.5M*1處	(2.35M高*6.5M長)*1處	15.3	
	B1F層樓淨高2.35M(X6-7,Y3+5)8.3M*2處	(2.35M高*8.3M長)*2處	39.0	
	B1F層樓淨高2.35M(X3+6,Y2-3)2.8M*2處	(2.35M高*2.8M長)*2處	13.2	

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B1F層樓淨高2.35M(X5-6、X11、Y3-4)3.85M*2處	(2.35M高*3.85M長)*2處	18.1	
	B1F層樓淨高2.35M(X5-6、11、Y4-5)7.7M*2處	(2.35M高*7.7M長)*2處	36.2	
	B1F層樓淨高2.35M(X2-3、Y1、2)9.5M*2處	(2.35M高*9.5M長)*2處	44.7	
	B2F層樓淨高4.1M(X1-2,Y3)4.35M*1處	(4.1M高*4.35M長)*1處	17.8	
	B2F層樓淨高4.1M(X1-2,Y5)4.85M*1處	(4.1M高*4.85M長)*1處	19.9	
	B2F層樓淨高4.1M(X3-6,Y1、8+X1,Y5-7)7.6M*8處	(4.1M高*7.6M長)*8處	249.3	
	B2F層樓淨高2.85M(X7-11,Y3、8+X12,Y5-7)7.6M*10處	(2.85M高*7.6M長)*10處	216.6	
	B2F層樓淨高4.1M(X2-3,Y8)7.8M*1處	(4.1M高*7.8M長)*1處	32.0	
	B2F層樓淨高2.85M(X6-7,Y8)8.3M*1處	(2.85M高*8.3M長)*1處	23.7	
	B2F層樓淨高2.85M(X11-12,Y3、8)5M*2處	(2.85M高*5M長)*2處	28.5	
	B2F層樓淨高4.1M(X2,Y2-3)2.8M*1處	(4.1M高*2.8M長)*1處	11.5	
	B2F層樓淨高2.85M(X7,Y2-3)2.8M*1處	(2.85M高*2.8M長)*1處	8.0	
	B2F層樓淨高4.1M(X1,Y3-4)3.85M*1處	(4.1M高*3.85M長)*1處	15.8	
	B2F層樓淨高2.85M(X11,Y3-4)3.85M*1處	(2.85M高*3.85M長)*1處	11.0	
	B2F層樓淨高4.1M(X1,Y4-5)7.7M*1處	(4.1M高*7.7M長)*1處	31.6	
	B2F層樓淨高2.85M(X12,Y4-5)7.7M*1處	(2.85M高*7.7M長)*1處	21.9	
	B2F層樓淨高4.1M(X2-3,Y1-2)9.94M*1處	(4.1M高*9.94M長)*1處	40.8	
	B2F層樓淨高2.85M(X6-7,Y1-2)9.94M*1處	(2.85M高*9.94M長)*1處	28.3	
	B3F層樓淨高2.85M(X1-2,Y3)4.35M*1處	(2.85M高*4.35M長)*1處	12.4	
	B3F層樓淨高2.85M(X1-2,Y5)4.85M*1處	(2.85M高*4.85M長)*1處	13.8	
	B3F層樓淨高2.85M(X3-6,Y1、8+X7-11,Y3、8+X1、12,Y5-7)7.6M*18處	(2.85M高*7.6M長)*18處	389.9	
	B3F層樓淨高2.85M(X2-3,Y8)7.8M*1處	(2.85M高*7.8M長)*1處	22.2	
	B3F層樓淨高2.85M(X6-7,Y8)8.3M*1處	(2.85M高*8.3M長)*1處	23.7	
	B3F層樓淨高2.85M(X11-12,Y3、8)5M*2處	(2.85M高*5M長)*2處	28.5	
	B3F層樓淨高2.85M(X2、7,Y2-3)2.8M*2處	(2.85M高*2.8M長)*2處	16.0	
	B3F層樓淨高2.85M(X1、11,Y3-4)3.85M*2處	(2.85M高*3.85M長)*2處	21.9	
	B3F層樓淨高2.85M(X1、12,Y4-5)7.7M*2處	(2.85M高*7.7M長)*2處	43.9	

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B3F層樓淨高2.85M(X2-3、X6-7,Y1-2)9.94M*2處		56.7	
		小計	2,050.0	
	內牆：			
	RF層壓頂高0.75M(X5-9,Y3-5長19.2+45.43M)	0.75M高*64.63M長*2側	96.9	
	1F層樓高2.55M(X10-11,Y3-5隔間長1.575+5.3+5.175+0.825M)	(2.55M高*0.15M厚+2.55M高*12.875M長)*2側	66.4	
	1F層樓高3.35M(X11,Y3-5隔間長14.7M)	(3.35M高*0.15M厚+3.35M高*14.7M長)*2側	99.5	
	1F層樓高4.3M(X10-11,Y4-5隔間長5.9+1.625M)	(4.3M高*0.15M厚+4.3M高*7.525M長)*2側	66.0	
	1F層垂版0.95M(X11,Y4-5隔間長1.525M)	(0.95M高*0.15M厚+0.95M高*1.525M長)*2側+0.15M厚*1.525M長	3.4	
	1F層平均樓高4.20M(X10-11,Y1、5隔間長8.15+3.2+3.8+8.55M)	(4.2M高*0.15M厚+4.2M高*23.7M長)*2側	200.3	
	1F層樓高4.805M(X10,Y3-5隔間長4.2+5.825M)	(4.805M高*0.15M厚+4.805M高*10.025M長)*2側	97.8	
	1F層垂版1.455M(X10,Y4-5隔間長1.525M)	(1.455M高*0.15M厚+1.455M高*1.525M長)*2側+0.15M厚*1.525M長	5.1	
	1F層平均樓高5.355M(X9-10,Y5隔間長8.45+8.3M)	(5.355M高*0.15M厚+5.355M高*16.75M長)*2側	181.0	
	1F層垂版0.65M(X8-10,Y3+X9,Y5隔間長0.85*2+6.075+7.6+1.625+3.35M)	(0.65M高*0.15M厚+0.65M高*20.35M長)*2側+0.15M厚*20.35M長	29.7	
	1F層樓高4M(X9-10,Y5隔間長6.35+2.175+162.5+3.20+2.25M)	(4M高*0.15M厚+4M高*15.6M長)*2側	126.0	
	1F層樓高4M(X6,Y2-3+X5-6,Y4+X7、8,Y3-4+X8,Y3+X9,Y5外牆及包柱長2.425+6.05+1.15*4+2.75*2M)	(4M高*0.15M厚+4M高*18.575M長)*2側	149.8	
	1F層樓高4M(X5-6,Y2-3電梯牆長9.2M)	(4M高*0.15M厚+4M高*9.2M長)*2側	74.8	
	1F層樓高4M(X5-6,Y2-3樓梯隔間牆長7.875+6.525M)	(4M高*0.15M厚+4M高*14.4M長)*2側	116.4	
	B1F層樓高3.1M(X5-6,Y2-3電梯牆長9.4M)	(3.1M高*0.15M厚+3.1M高*9.4M長)*2側	59.2	
	B1F層樓高3.1M(X5-6,Y2-3樓梯隔間牆長2.325+2.525+1.3M)	(3.1M高*0.15M厚+3.1M高*6.15M長)*2側	39.1	
	B1F層樓高3.1+1.1M(X11-12,Y3-4隨車道牆長16.93+15.87M)	(4.2M高*0.15M厚+4.2M高*32.8M長)*2側	276.8	
	B1F層樓高3.1M(X10-11,Y3-4出入口隔間牆長1.35+4.3M)	(3.1M高*0.15M厚+3.1M高*5.65M長)*2側	36.0	
	B1F層樓高3.1M(X10-11,Y4-5樓梯牆長6.675+1.125M)	(3.1M高*0.15M厚+3.1M高*7.8M長)*2側	49.3	

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B2F層樓高3.6M(X7-8,Y3-4管理室隔間牆長3.85+8.6M)	(3.6M高*0.15M厚+3.6M高*12.45M長)*2側	90.7	
	B2F層樓高3.6M(X5-6,Y2-3電梯牆長9.2M) B2F層樓高3.6M(X5-6,Y2-3樓梯牆長9.575+8.145+0.98M)	(3.6M高*0.15M厚+3.6M高*9.2M長)*2側	67.3	
	B2F層樓高4.85M(X5-6,Y3-4廁所隔間牆長22.4+4.6+1.825+1.875+2.25+6.325+0.825M) B2F層(X3-5,Y3-4挑空女兒牆長10.51+13.975+7.6*2M)高1.1M	(3.6M高*0.15M厚+3.6M高*18.7M長)*2側	135.7	
	B2F層樓高4.85M(X1-2,Y3-4進排風口隔間牆長7.1M)	(4.85M高*0.15M厚+4.85M高*40.1M長)*2側	390.4	
	B2F層樓高3.6M(X5-6,Y2-3電梯牆長9.2M) B3F層樓高3.6M(X5-6,Y2-3樓梯牆長9.025+8.145+0.98M)	(1.1M高*0.15M厚+1.1M高*39.685M長)*2側	87.6	
	B2F層樓高3.6M(X11-12,Y4-5樓梯牆長14.7M) B3F層W1梯牆(X5-6,Y1-2車道牆長6.5M)高1.2M、(X5-6,Y1-2車道牆長6.58M)高1.2~2.195M平均1.7M	(4.85M高*0.15M厚+4.85M高*7.1M長)*2側	70.3	
	B3F層樓高3.6M(X5-6,Y2-3電梯牆長9.2M) B3F層樓高3.6M(X5-6,Y2-3樓梯牆長9.025+8.145+0.98M)	(3.6M高*0.15M厚+3.6M高*14.7M長)*2側	106.9	
	B3F層樓高3.6M(X2-5,Y1-2機房隔間牆長12.41+11.1+7.025+7.6+6.5M)	(1.2M高*0.15M厚+1.2M高*6.5M長+1.7M高*0.15M厚+1.7M高*6.58M長)*2側	38.8	
	B3F層樓高3.6M(X1-2,Y3-4發電機房隔間牆長3.85+4.35M)	(3.6M高*0.15M厚+3.6M高*9.2M長)*2側	67.3	
	B3F層樓高3.6M(X5-6,Y2-3樓梯牆長9.025+8.145+0.98M)	(3.6M高*0.15M厚+3.6M高*18.15M長)*2側	127.8	
	B3F層樓高3.6M(X1-2,Y3-4發電機房隔間牆長3.85+4.35M)	(3.6M高*0.15M厚+3.6M高*44.635M長)*2側	322.5	
	B3F層樓高3.6M(X11-12,Y4-5樓梯牆長8M)	(3.6M高*0.15M厚+3.6M高*8.2M長)*2側	60.1	
		(3.6M高*0.15M厚+3.6M高*8M長)*2側	58.7	
		小計	2,957.0	
		總計	21,981.0	

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
壹.一.C.3	清水模板，一般工程用，襯夾板模板工程			M2
	頂版：			
	RF層S2版(X5-6,Y2-3)1處	$(8.5M-0.5)*(3.7M-0.5)$	3.8	
	RF層PS1版(X5-6,Y3-4)1處	$(5.35M-0.5)*(4.9M-0.5)$	2.6	
	RF層PS2版(X6-8,Y3-4)2處	$(18.47M-0.5*2)*(5.1M-0.5)$	9.6	
	RF層S4版(X8-9,Y3-4)2處	$(8.9M-0.5-0.25)*(6M-0.5)$	6.7	
	RF層S5版(X8-9,Y4-5)2處	$(8.9M-0.5)*(8.65M-0.5-0.25)$	10.0	
	RF層PS2版(X9-10,Y3-5)3處	$(8.65M-0.5)*(14.05M-0.5-0.25*2)$	12.8	
	RF層PS2版(X10-11,Y3-5)2處	$(8.4M-0.5)*(5.1M-0.5)+(3.8M-0.5)*(8.05M-0.5)$	7.4	
	RF層PS1版(X9-11,Y5)1處	$(12.45M-0.5*2)*(1.7M-0.3)$	1.9	
	夾1M層S1版(X10-11,Y5)1處	$(4.85M-0.25)*(2M-0.25)$	1.2	
	夾1M層S4版(X10-11,Y4-5)1處	$(4.8M-0.25)*(7.75M-0.25)$	5.1	
	1F層S1A版(X5-6,Y2-3)3處	$(1.65M-0.25)*(3.5M-0.5)+(2.7M-0.25)*(1.25M-0.25)+(4.1M-0.25)*(0.6M-0.3)$	1.6	
	1F層S3A版(X5-6,Y3-4)1處	$(5.35M-0.5)*(4.55M-0.5)$	3.9	
	1F層S3A版(X5-6,Y4-5)2處	$(5.35M-0.5)*(8.1M-0.5-0.3)$	7.1	
	1F層S3A版(X6-7,Y3-4)2處	$(9M-0.5-0.3)*(4.55M-0.5)$	6.6	
	1F層S3A版(X6-7,Y4-5)4處	$(9M-0.5-0.3)*(8.6M-0.5-0.3)$	12.8	
	1F層S4A版(X7-8,Y3-4)2處	$(8.2M-0.5-0.3)*(5.1M-0.5)$	6.8	
	1F層S3A版(X7-8,Y4-5)4處	$(8.2M-0.5-0.3)*(8.05M-0.5-0.3)$	10.7	
	1F層S4A版(X8-9,Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.1M-0.5)$	6.9	
	1F層S3A版(X8-9,Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.05M-0.5-0.3)$	10.9	
	1F層S4A版(X9-10,Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.1M-0.5)$	6.9	
	1F層S3A版(X9-10,Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.05M-0.5-0.3)$	10.9	
	1F層S1A版(X9-10,Y5)1處	$(8.4M-0.5)*(1.7M-0.3)$	2.2	
	1F層S4A版(X10-11,Y3-4)2處	$(8.4M-0.5-0.3)*(5.1M-0.5)$	7.0	
	1F層S3A版(X10-11,Y4-5)4處	$(8.4M-0.7-0.3)*(8.05M-0.5-0.3)$	10.7	
	1F層S1A版(X10-11,Y5)1處	$(8.4M-0.5)*(1.7M-0.3)$	2.2	
	1F層S1A版(X11-12,Y3-4)1處	$(2.805M-0.5)*(2.55M-0.5-0.25)$	0.8	

臺中市停車管理處

模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	1F層CS2版(X11-12,Y3-4)1處	$(1.75M*1.33M+2.75*2.75*3.1416*69/360-1M*2.56M$	0.9	
	1F層車道F50版(X1-3,Y1-2)	$9.135M*6.7M$	61.2	
	B1F層S2B版(X1-2,Y3-4)2處	$(5.15M-0.6-0.4)*(4.65M-0.6)$	16.8	
	B1F層S2B版(X1-2,Y4-5)4處	$(5.15M-0.6-0.4)*(8.5M-0.6-0.4)$	31.1	
	B1F層S2B版(X1-2,Y5-6)4處	$(6.15M-0.6-0.4)*(8.3M-0.6-0.4)$	37.6	
	B1F層S2B版(X1-2,Y6-7)4處	$(6.15M-0.6-0.4)*(8.4M-0.6-0.4)$	38.1	
	B1F層S1B版(X2-3,Y1-2)1處	$(3.285M-0.6)*(3.535M-0.6)/2$	3.9	
	B1F層S2B版(X2-3,Y1-2)2處	$(3.955M+7.3M-0.6*2)*(3.18M-0.4)/2+(2.54M-0.6)*(7.3M-0.6)$	27.0	
	B1F層S1B版(X2-3,Y2-3)3處	$(9M-0.6-0.4*2)*(3.5M-0.6)$	22.0	
	B1F層S2B版(X2-3,Y3-4)3處	$(9M-0.6-0.4*2)*(4.55M-0.6)$	30.0	
	B1F層S2B版(X2-3,Y4-5)6處	$(9M-0.6-0.4*2)*(8.4M-0.6-0.4)$	56.2	
	B1F層S2B版(X2-3,Y5-6)6處	$(8.5M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	51.8	
	B1F層S2B版(X2-3,Y6-7)6處	$(8.5M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	51.8	
	B1F層S1B版(X2-3,Y7-8)6處	$(8.6M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	31.3	
	B1F層S4B版(X3-4,Y3-4)3處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6)$	32.8	
	B1F層S2B版(X3-4,Y4-5)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.4M-0.6-0.4)$	51.1	
	B1F層S2B版(X3-4,Y5-6)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	50.4	
	B1F層S2B版(X3-4,Y6-7)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	50.4	
	B1F層S1B版(X3-4,Y7-8)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	30.0	
	B1F層S2B版(X4-5,Y1-2)6處	$(8.2M-0.6-0.4*2)*(7.2M-0.6-0.4)$	42.2	
	B1F層S1A版(X4-5,Y2-3)1處	$(2.35M-0.5)*(1.6M-0.3)$	2.4	
	B1F層S4B版(X4-5,Y3-4)3處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6)$	32.8	
	B1F層S2B版(X4-5,Y4-5)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.4M-0.6-0.4)$	51.1	
	B1F層S2B版(X4-5,Y5-6)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	50.4	
	B1F層S2B版(X4-5,Y6-7)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	50.4	
	B1F層S1B版(X4-5,Y7-8)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	30.0	
	B1F層S2B版(X5-6,Y1-2)6處	$(8.4M-0.6-0.4*2)*(7.2M-0.6-0.4)$	43.4	
	B1F層S1A版(X5-6,Y2-3)2處	$(1.17M-0.3)*(7.2M-0.3)+(2.7M-0.3)*(1.25M-0.3)+(4.53M-0.3)*0.6$	10.8	

臺中市停車管理處

模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B1F層S2B版(X5-6, Y3-4)2處	$(5.85M-0.4)*(4.55M-0.7)$	21.0	
	B1F層S1A版(X5-6, Y3-4)1處	$(2.55M-0.4)*(4.55M-0.7)$	8.3	
	B1F層S2B版(X5-6, Y4-5)2處	$(2.95M-0.4)*(8.4M-0.7-0.4)$	18.6	
	B1F層S4A版(X5-6, Y4-5)2處	$(5.45M-0.6)*(8.4M-0.7-0.3)$	35.9	
	B1F層S2B版(X5-6, Y5-6)6處	$(8.4M-0.6-0.4*2)*(8.2M-0.6-0.4)$	50.4	
	B1F層S2B版(X5-6, Y6-7)6處	$(8.4M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	51.1	
	B1F層S1B版(X5-6, Y7-8)6處	$(8.4M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	30.5	
	B1F層S2B版(X6-7, Y1-2)3處	$(3.55+2.06-0.4*2)*(2.06-0.4)/2+(2.54-0.6)*(3.55-0.4)+(3.65-0.6)*(3.65+2.36-0.4*2)*3.15/2$	30.0	
	B1F層S1B版(X6-7, Y1-2)1處	$(2.36M-0.4)*(2.48M-0.4)/2$	2.0	
	B1F層S2B版(X6-7, Y2-3)2處	$(9M-0.6-0.4)*(3.45M-0.6)$	22.8	
	B1F層S3A版(X6-7, Y3-4)2處	$(8.9M-0.6-0.4)*(4.7M-0.6)$	32.4	
	B1F層S3A版(X6-7, Y4-5)4處	$(8.9M-0.6-0.4)*(8.5M-0.6-0.4)$	59.3	
	B1F層S2B版(X6-7, Y5-6)6處	$(8.9M-0.6-0.4*2)*(8.2M-0.6-0.4)$	54.0	
	B1F層S2B版(X6-7, Y6-7)6處	$(8.9M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	54.8	
	B1F層S1B版(X6-7, Y7-8)6處	$(8.9M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	32.6	
	B1F層S4A版(X7-8, Y3-4)2處	$(8.3M-0.6-0.4)*(5M-0.6)$	32.1	
	B1F層S3A版(X7-8, Y4-5)4處	$(8.3M-0.6-0.4)*(8.15M-0.6-0.4)$	52.2	
	B1F層S2B版(X7-8, Y5-6)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.2M-0.6-0.4)$	49.7	
	B1F層S2B版(X7-8, Y6-7)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	50.4	
	B1F層S1B版(X7-8, Y7-8)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	30.0	
	B1F層S4A版(X8-9, Y3-4)2處	$(8.3M-0.6-0.4)*(5M-0.6)$	32.1	
	B1F層S3A版(X8-9, Y4-5)4處	$(8.3M-0.6-0.4)*(8.15M-0.6-0.4)$	52.2	
	B1F層S2B版(X8-9, Y5-6)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.2M-0.6-0.4)$	49.7	
	B1F層S2B版(X8-9, Y6-7)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	50.4	
	B1F層S1B版(X8-9, Y7-8)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	30.0	
	B1F層S4A版(X9-10, Y3-4)2處	$(8.3M-0.6-0.4)*(5M-0.6)$	32.1	
	B1F層S3A版(X9-10, Y4-5)4處	$(8.3M-0.6-0.4)*(8.15M-0.6-0.4)$	52.2	
	B1F層S2B版(X9-10, Y5-6)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.2M-0.6-0.4)$	49.7	

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B1F層S2B版(X9-10,Y6-7)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	50.4	
	B1F層S1B版(X9-10,Y7-8)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	30.0	
	B1F層S4A版(X10-11,Y3-4)2處	$(5.3M-0.3*2)*(5M-0.6)$	20.7	
	B1F層S3A版(X10-11,Y4-5)4處	$(8.3M-0.6-0.4)*(8.15M-0.6-0.4)$	52.2	
	B1F層S2B版(X10-11,Y5-6)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.2M-0.6-0.4)$	49.7	
	B1F層S2B版(X10-11,Y6-7)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	50.4	
	B1F層S1B版(X10-11,Y7-8)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	30.0	
	B1F層S4A版(X11-12,Y4-5)4處	$(5.8M-0.6)*(8.6M-0.6-0.3)$	40.0	
	B1F層S2B版(X11-12,Y5-6)6處	$(5.8M-0.6-0.4)*(8.2M-0.6-0.4)$	34.6	
	B1F層S2B版(X11-12,Y6-7)6處	$(5.8M-0.6-0.4)*(8.4M-0.6-0.4)$	35.5	
	B2F層S1A版(X1-2,Y3-4)1處	$(5.2M-0.5)*(2.05M-0.5-0.3)$	5.9	
	B2F層S4A版(X1-2,Y4-5)2處	$(5.2M-0.5)*(8.5M-0.5-0.3)$	36.2	
	B2F層S4A版(X1-2,Y5-6)2處	$(5.55M-0.5)*(8.3M-0.5-0.3)$	37.9	
	B2F層S4A版(X1-2,Y6-7)2處	$(5.55M-0.5)*(8.4M-0.5-0.3)$	38.4	
	B2F層S3A版(X2-3,Y1-2)1處	$(4.5M-0.3)*(5.25M-0.5)$	20.0	
	B2F層S4A版(X2-3,Y1-2)1處	$(7M+4.93M-0.5*2)*(2.07M-0.3)/2+(7M-0.5)*(2.73M-0.5)$	24.2	
	B2F層S1A版(X2-3,Y2-3)2處	$(9.1M-0.5-0.3)*(3.5M-0.5)$	24.9	
	B2F層S3A版(X2-3,Y3-4)2處	$(8.95M-0.5-0.3)*(4.55M-0.5)$	33.0	
	B2F層S3A版(X2-3,Y4-5)4處	$(8.95M-0.5-0.3)*(8.5M-0.5-0.3)$	62.8	
	B2F層S3A版(X2-3,Y5-6)4處	$(8.6M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5-0.3)$	58.5	
	B2F層S3A版(X2-3,Y6-7)4處	$(8.6M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5-0.3)$	59.3	
	B2F層S4A版(X2-3,Y7-8)2處	$(8.6M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)$	37.1	
	B2F層S3A版(X3-4,Y1-2)1處	$(2.4M-0.5)*(7M-0.5)$	12.4	
	B2F層S3A版(X3-4,Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.35M-0.5)$	36.4	
	B2F層S3A版(X3-4,Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.5M-0.5-0.3)$	57.8	
	B2F層S3A版(X3-4,Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5-0.3)$	56.3	
	B2F層S3A版(X3-4,Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5-0.3)$	77.0	
	B2F層S4A版(X3-4,Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)$	53.4	

臺中市停車管理處
模板數量計算表

模板

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B2F層S1A版(X4-5, Y2-3)1處	$(2.35M-0.5)*(1.6M-0.3)$	3.6	
	B2F層S3A版(X4-5, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.35M-0.5)$	54.6	
	B2F層S3A版(X4-5, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.5M-0.5-0.3)$	86.6	
	B2F層S3A版(X4-5, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5-0.3)$	84.4	
	B2F層S3A版(X4-5, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5-0.3)$	85.5	
	B2F層S4A版(X4-5, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)$	53.4	
	B2F層S1A版(X5-6, Y2-3)2處	$(1.17M-0.25)*(3.5M-0.5)$	4.1	
	B2F層S3A版(X5-6, Y3-4)2處	$(8.4M-0.5-0.3)*(4.55M-0.5)$	46.2	
	B2F層S3A版(X5-6, Y4-5)4處	$(8.4M-0.5-0.3)*(8.5M-0.5-0.3)$	87.8	
	B2F層S3A版(X5-6, Y5-6)4處	$(8.4M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5-0.3)$	85.5	
	B2F層S3A版(X5-6, Y6-7)4處	$(8.4M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5-0.3)$	86.6	
	B2F層S4A版(X5-6, Y7-8)2處	$(8.4M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)$	54.2	
	B2F層S3A版(X6-7, Y1-2)1處	$(4.26M-0.4)*(4.98M-0.4)/2$	13.3	
	B2F層S4A版(X6-7, Y1-2)1處	$(4.66M+7M-0.5*2)*(2.22M-0.3)/2+(2.63M-0.5)*(7M-0.5)$	36.1	
	B2F層S1A版(X6-7, Y2-3)2處	$(9M-0.5-0.3)*(3.5M-0.5)$	36.9	
	B2F層S3A版(X6-7, Y3-4)2處	$(9M-0.5-0.3)*(4.55M-0.5)$	49.8	
	B2F層S3A版(X6-7, Y4-5)4處	$(9M-0.5-0.3)*(8.5M-0.5)$	98.4	
	B2F層S3A版(X6-7, Y5-6)4處	$(9M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5)$	95.9	
	B2F層S3A版(X6-7, Y6-7)4處	$(9M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5)$	97.2	
	B2F層S4A版(X6-7, Y7-8)2處	$(9M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)$	58.4	
	B2F層S4A版(X7-8, Y3-4)2處	$(8.2M-0.5-0.3)*(5.1M-0.5)$	51.1	
	B2F層S3A版(X7-8, Y4-5)4處	$(8.2M-0.5-0.3)*(7.95M-0.5)$	82.7	
	B2F層S3A版(X7-8, Y5-6)4處	$(8.2M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5)$	86.6	
	B2F層S3A版(X7-8, Y6-7)4處	$(8.2M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5)$	87.7	
	B2F層S4A版(X7-8, Y7-8)2處	$(8.2M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)$	52.7	
	B2F層S4A版(X8-9, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.1M-0.5)$	51.8	
	B2F層S3A版(X8-9, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(7.95M-0.5)$	83.8	
	B2F層S3A版(X8-9, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5)$	87.8	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	柱：			
	GL層(+0)-RF層C1柱70*70cm(X11、Y3-5)2支、(X5、8、Y2、5)2支、(X6、Y4)1支			
	主筋20#10(X11-5.4M)-2、(X8-7.67M)-1、(X8、X5-6.2M)-2、(X6-5.9M)-1	(20支*(5.4+0.3頂錨定)M長*2支柱+20支*(6.2+0.3頂錨定)M長*2支柱+20支*(5.9+0.3頂錨定)M長*1支柱)*1.04*6.41/1000		
	箍筋#4@10	((540/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱+(620/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱+(590/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*1支柱)*1.03*0.994/1000	4.08	
	GL層(+0)-RF層C2柱70*70cm(X7、Y3)1支、(X8、Y3)1支		0.82	
	主筋22#10(X7-6.82M-1)、(X8-7.67M-1)	(22支*(6.82+0.3頂錨定)M長*1支柱+22支*(7.67+0.3頂錨定)M長*1支柱)*1.04*6.41/1000	2.21	
	箍筋#4@10	((682/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*1支柱+(767/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*1支柱)*1.03*0.994/1000	0.41	
	GL層(+0)-RF層C3柱70*70cm(X8-11、Y4)2支、(X7、Y4)1支			
	主筋22#10(X11-5.4M)-1、(X8-7.67M)-1、(X7-6.82M)-1	((22支*(5.4+0.3頂錨定)M長+4支*0.42縮柱錨定)*1支柱+22支*(7.67+0.3頂錨定)M長*1支柱+(22支*(6.82+0.3頂錨定)M長+4支*0.42縮柱錨定)*1支柱)*1.04*6.41/1000	3.07	
	箍筋#4@10	((540/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*1支柱+(767/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*1支柱+(682/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*1支柱)*1.03*0.994/1000	0.56	
	GL層(+0)-RF層C4柱70*70cm(X9-10、Y3-5)共4支			
	主筋24#10(X9-7.77M)-2、(X10-6.58M)-2	(24支*(7.77+0.3頂錨定)M長*2支柱+24支*(6.58+0.3頂錨定)M長*2支柱)*1.04*6.41/1000	4.78	
	箍筋#4@10	((777/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱+(658/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱)*1.03*0.994/1000	0.81	
	GL層(+0)-RF層C5柱70*50cm(X5-6、Y2-4)3支			
	主筋18#10(X56間-5.37M)-2、(X6-5.9M)-1	(18支*(5.37+0.3頂錨定)M長*2支柱+18支*(5.9+0.3頂錨定)M長*1支柱)*1.04*6.41/1000	2.10	
	箍筋#4@10	((537/10+1)*((0.62+0.42)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱+(590/10+1)*((0.62+0.42)*2周長+0.115*2處彎鉤)*1支柱)*1.03*0.994/1000	0.27	
	GL層(+0)-RF層PC2柱60*70cm(X10、Y4)1支、(X10-11、Y4、5)梁上2支			
	主筋18#10(X10-6.58M)-1、(X11-6.02M)-2	(18支*(6.58+0.3頂錨定)M長*1支柱+18支*(6.02M長+0.75梁深+0.3*2底頂錨定)*2支柱)*1.04*6.41/1000	2.59	
	箍筋#4@10	((602/10+1)*((0.52+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*1支柱+(658+75/10+1)*((0.52+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱)*1.03*0.994/1000	0.54	
	補強筋#5	((70/15)*(0.75梁深*1.414斜度+(0.3+0.2)*2底頂錨定)M長*2側*2支柱)*1.03*1.55/1000	0.06	
	GL層(+0)-RF層PC3柱70*70cm(X6、Y3)1支			
	主筋20#10(5.9M)主筋	((20支*(5.9+0.3頂錨定)M長+4支*0.42縮柱錨定)*1支柱)*1.04*6.41/1000	0.84	
	箍筋#4@10	((590/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*1支柱)*1.03*0.994/1000	0.17	
	BLF層(-210)-GL層(+0)C1柱70*70cm(X5-11、Y2-5)7支、(X3-4、Y1-2)3支			

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	主筋20#10(X5-2.1M)-7、(X4-4.3M)-3	(20支*2.1M長*7支柱+20支*(4.3+0.3頂錨定)M長*3支柱+4支*0.42縮柱錨定*1支柱)*1.04*6.41/1000	3.81	
	箍筋#4@10	((210/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*7支柱+(430/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*3支柱)*1.03*0.994/1000	0.79	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C2柱70*70cm(X7-8,Y3)2支			
	主筋22#10(2.1M)	(22支*2.1M長*2支柱)*1.04*6.41/1000	0.62	
	箍筋#4@10	((210/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱)*1.03*0.994/1000	0.12	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C3柱70*70cm(X8-10,Y4)3支			
	主筋22#10(2.1M)	(22支*2.1M長*3支柱)*1.04*6.41/1000	0.92	
	箍筋#4@10	((210/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*3支柱)*1.03*0.994/1000	0.18	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C4柱70*70cm(X9-10,Y3-5)共4支			
	主筋24#10(2.1M)	(24支*2.1M長*4支柱)*1.04*6.41/1000	1.34	
	箍筋#4@10	((210/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*4支柱)*1.03*0.994/1000	0.24	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C5柱70*50cm(X5-6,Y2-5)梁上4支			
	主筋18#10(X56間-2.1M)-3、(X56間-3.1M)-1	(18支*(2.1+1.0梁深+0.3底錨定)M長*1支柱+18支*(2.1+0.75梁深+0.3底錨定)M長*2支柱+18支*(3.1+1.0梁深+0.3*2底頂錨定)M長*1支柱)*1.04*6.41/1000	1.73	
	箍筋#4@10	((210/10+1)*((0.62+0.42)*2周長+0.115*2處彎鉤)*3支柱+(310/10+1)*((0.62+0.42)*2周長+0.115*2處彎鉤)*1支柱)*1.03*0.994/1000	0.23	
	補強筋#5	((70/15)*(0.75梁深*1.414斜度+(0.3+0.2)*2底頂錨定)M長*2側*3支柱)*1.03*1.55/1000	0.09	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C6柱70*90cm(X3-6,Y3)2支			
	主筋28#10(X3-4.3M)-1、(X6-2.1M)-1	(28支*(4.3+0.3頂錨定)M長*1支柱+(28支*2.1M長+10支*0.43縮柱180度錨定)*1支柱)*1.04*6.41/1000	1.28	
	箍筋#4@10	((210/10+1)*((0.62+0.82)*2周長+0.115*2處彎鉤)*3支柱+(310/10+1)*((0.62+0.82)*2周長+0.115*2處彎鉤)*1支柱)*1.03*0.994/1000	0.31	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C3A柱70*105cm(X7-11,Y4)2支			
	主筋26#10(2.1M)	((26支*2.1M長+10支*0.43縮柱180度錨定)*2支柱)*1.04*6.41/1000	0.79	
	箍筋#4@10	((210/10+1)*((0.62+0.97)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱)*1.03*0.994/1000	0.15	
	B1F層(-210)-GL層(+0)PC2柱60*70cm(X3,Y2)梁上1支			
	主筋18#10(4.3M)	(18支*(4.3+1.0梁深+0.3*2底頂錨定)M長*1支柱)*1.04*6.41/1000	0.71	
	箍筋#4@10	((430/10+1)*((0.52+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*1支柱)*1.03*0.994/1000	0.11	
	補強筋#5	((60/15)*(1.0梁深*1.414斜度+(0.3+0.2)*2底頂錨定)M長*2側*1支柱)*1.03*1.55/1000	0.03	
	B1F層(-210)-GF層(+295)C1'柱70*70cm(X1-2,Y3、X12,Y6)3支			

計算

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	主筋22#10(5.05M)	(22支*(5.05+0.3頂錨定)M長*3支柱)*1.04*6.41/1000	2.35	
	BC+Conf區箍筋#4@10	(21.5/15+290/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*3支柱)*1.03*0.994/1000	0.37	
	Mid柱中央箍筋#4@15			
		Mid柱中央一般區(505-75梁深)/2=215cm：BC+Conf區東區21.5+75=290cm		
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C1柱70*70cm(X3-11,Y1-5)14支			
	主筋20#10(X35間-3.6M)-5、(X411間-3.6M)-9	(20支*(3.6+0.3頂錨定)M長*5支柱+20支*3.6M長*9支柱)*1.04*6.41/1000	6.92	
	BC+Conf區東區箍筋#4@10	((130/15+230/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*8支柱+(142/15+218/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*6支柱)*1.03*0.994/1000	1.26	
	Mid柱中央箍筋#4@15			
	Mid柱中央一般區(360-100梁深)/2=130cm：BC+Conf區東區130+100=230cm；Mid柱中央一般區(360-75梁深)/2=142cm：BC+Conf區東區143+75=218cm			
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C2柱70*70cm(X7-8,Y3)2支			
	主筋22#10(3.6M)	(22支*3.6M長*2支柱)*1.04*6.41/1000	1.06	
	BC+Conf區東區箍筋#4@10	((142/15+218/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱)*1.03*0.994/1000	0.18	
	Mid柱中央箍筋#4@15			
	Mid柱中央一般區(360-75梁深)/2=142cm：BC+Conf區東區143+75=218cm			
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C3柱70*70cm(X8-10,Y4)3支			
	主筋22#10(3.6M)	(22支*3.6M長*3支柱)*1.04*6.41/1000	1.58	
	BC+Conf區東區箍筋#4@10	((142/15+218/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*3支柱)*1.03*0.994/1000	0.27	
	Mid柱中央箍筋#4@15			
	Mid柱中央一般區(360-75梁深)/2=142cm：BC+Conf區東區143+75=218cm			
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C4柱70*70cm(X9-10,Y3、5)共4支			
	主筋24#10(3.6M)	(24支*3.6M長*4支柱)*1.04*6.41/1000	2.30	
	BC+Conf區東區箍筋#4@10	((130/15+230/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱+(142/15+218/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱)*1.03*0.994/1000	0.36	
	Mid柱中央箍筋#4@15			
	Mid柱中央一般區(360-100梁深)/2=130cm：BC+Conf區東區130+100=230cm；Mid柱中央一般區(360-75梁深)/2=142cm：BC+Conf區東區143+75=218cm			
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C6柱70*90cm(X3-6,Y3)2支			
	主筋28#10(3.6M)	(28支*3.6M長*2支柱)*1.04*6.41/1000	1.34	
	BC+Conf區東區箍筋#4@10	((130/15+230/10+1)*((0.62+0.82)*2周長+0.115*2處彎鉤)*1支柱+(142/15+218/10+1)*((0.62+0.82)*2周長+0.115*2處彎鉤)*1支柱)*1.03*0.994/1000	0.21	
	Mid柱中央箍筋#4@15			
	Mid柱中央一般區(360-100梁深)/2=130cm：BC+Conf區東區130+100=230cm；Mid柱中央一般區(360-75梁深)/2=142cm：BC+Conf區東區143+75=218cm			
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C3A柱70*105cm(X7-11,Y4)2支			
	主筋26#10(3.6M)	(26支*3.6M長*2支柱)*1.04*6.41/1000	1.25	

計算

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	BC+Conf'圍東區箍筋#4@10	((142/15+218/10+1)*((0.62+0.97)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱)*1.03*0.994/1000 Mid柱中央一般區(360-75梁深)/2=142cm；BC+Conf'圍東區143+75=218cm	0.23	
	Mid柱中央箍筋#4@15			
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C1'柱70*70cm(X1-12,Y1-8)24支			
	主筋22#10(4.85M-14)、(3.6M-10)	(22支*(4.85+0.3頂錨定)M長*14支柱+22支*(3.6+0.3頂錨定)M長*10支柱)*1.04*6.41/1000	16.29	
	BC+Conf'圍東區箍筋#4@10	((192/15+293/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*14支柱+(130/15+230/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*10支柱)*1.03*0.994/1000 Mid柱中央一般區(485-100梁深)/2=192cm；BC+Conf'圍東區193+100=293cm Mid柱中央一般區(360-100梁深)/2=130cm；BC+Conf'圍東區130+100=230cm	2.58	
	Mid柱中央箍筋#4@15			
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C2'柱70*70cm(X2-11,Y4-7)21支			
	主筋22#10(4.85M-12)、(3.6M-9)	(24支*(4.85+0.3頂錨定)M長*12支柱+24支*(3.6+0.3頂錨定)M長*9支柱)*1.04*6.41/1000	15.50	
	BC+Conf'圍東區箍筋#4@10	((192/15+293/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*12支柱+(130/15+230/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*9支柱)*1.03*0.994/1000 Mid柱中央一般區(485-100梁深)/2=192cm；BC+Conf'圍東區193+100=293cm Mid柱中央一般區(360-100梁深)/2=130cm；BC+Conf'圍東區130+100=230cm	2.52	
	Mid柱中央箍筋#4@15			
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C3'柱120*70cm(X2,Y5)1支			
	主筋30#10(4.85M)	(30支*(4.85+0.3頂錨定)M長*1支柱)*1.04*6.41/1000	1.03	
	BC+Conf'圍東區箍筋#4@10	((192/15+293/10+1)*((1.12+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*1支柱)*1.03*0.994/1000 Mid柱中央一般區(485-100梁深)/2=192cm；BC+Conf'圍東區193+100=293cm	0.16	
	Mid柱中央箍筋#4@15			
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C1A柱280*70cm(X3-6,Y1)2支			
	主筋42#10(3.6M)	(42支*(3.6+0.3頂錨定)M長*1支柱+(42支*3.6M長+26支*0.43縮柱180度錨定)*1支柱)*1.04*6.41/1000	2.17	
	BC+Conf'圍東區箍筋#4@10	((130/15+230/10+1)*((2.72+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱)*1.03*0.994/1000 Mid柱中央一般區(360-100梁深)/2=130cm；BC+Conf'圍東區130+100=230cm	0.46	
	Mid柱中央箍筋#4@15			
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C1'柱70*70cm(X3-11,Y1-5)14支			
	主筋20#10(3.6M)	(20支*3.6M長*14支柱)*1.04*6.41/1000	6.72	
	BC+Conf'圍東區箍筋#4@10	((142/15+218/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*14支柱)*1.03*0.994/1000 Mid柱中央一般區(360-75梁深)/2=142cm；BC+Conf'圍東區143+75=218cm	1.25	
	Mid柱中央箍筋#4@15			
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C2'柱70*70cm(X7-8,Y3)2支			
	主筋22#10(3.6M)	(22支*3.6M長*2支柱)*1.04*6.41/1000	1.06	

計算

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	BC+Conf'圍東區箍筋#4@10	((142/15+218/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱)*1.03*0.994/1000 Mid柱中央一般區(360-75梁深)/2=142cm：BC+Conf'圍東區143+75=218cm	0.18	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C3柱70*70cm(X8-10,Y4)3支	主筋22#10(3.6M) (22支*3.6M長*3支柱)*1.04*6.41/1000 BC+Conf'圍東區箍筋#4@10 Mid柱中央箍筋#4@15 ((142/15+218/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*3支柱)*1.03*0.994/1000 Mid柱中央一般區(360-75梁深)/2=142cm：BC+Conf'圍東區143+75=218cm	1.58	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C4柱70*70cm(X9-10,Y3-5)共4支	主筋24#10(3.6M) (24支*3.6M長*4支柱)*1.04*6.41/1000 BC+Conf'圍東區箍筋#4@10 Mid柱中央箍筋#4@15 ((142/15+218/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*4支柱)*1.03*0.994/1000 Mid柱中央一般區(360-75梁深)/2=142cm：BC+Conf'圍東區143+75=218cm	2.30	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C6柱70*90cm(X3-6,Y3)2支	主筋28#10(3.6M) (28支*3.6M長*2支柱)*1.04*6.41/1000 BC+Conf'圍東區箍筋#4@10 Mid柱中央箍筋#4@15 ((142/15+218/10+1)*((0.62+0.82)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱)*1.03*0.994/1000 Mid柱中央一般區(360-75梁深)/2=142cm：BC+Conf'圍東區143+75=218cm	1.34	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C3A柱70*105cm(X7-11,Y4)2支	主筋26#10(3.6M) (26支*3.6M長*2支柱)*1.04*6.41/1000 BC+Conf'圍東區箍筋#4@10 Mid柱中央箍筋#4@15 ((142/15+218/10+1)*((0.62+0.97)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱)*1.03*0.994/1000 Mid柱中央一般區(360-75梁深)/2=142cm：BC+Conf'圍東區143+75=218cm	1.25	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C1'柱70*70cm(X1-12,Y1-8)24支	主筋22#10(3.6M) (22支*3.6M長*24支柱)*1.04*6.41/1000 BC+Conf'圍東區箍筋#4@10 Mid柱中央箍筋#4@15 ((142/15+218/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*24支柱)*1.03*0.994/1000 Mid柱中央一般區(360-75梁深)/2=142cm：BC+Conf'圍東區143+75=218cm	11.52	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C2'柱70*70cm(X2-11,Y4-7)21支	主筋24#10(3.6M) (24支*3.6M長*21支柱)*1.04*6.41/1000	12.10	

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	BC+Conf圍東區箍筋#4@10 Mid柱中央箍筋#4@15	((142/15+218/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*21支柱)*1.03*0.994/1000	1.88	
		Mid柱中央一般區(360-75梁深)/2=142cm：BC+Conf圍東區143+75=218cm		
B3F層(-930)-B2F層(-570)C3'柱120*70cm(X2、Y5)1支				
	主筋30#10(3.6M)	(30支*3.6M長*1支柱)*1.04*6.41/1000	0.72	
BC+Conf圍東區箍筋#4@10 Mid柱中央箍筋#4@15	BC+Conf圍東區箍筋#4@10 Mid柱中央箍筋#4@15	((142/15+218/10+1)*((1.12+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*1支柱)*1.03*0.994/1000	0.12	
		Mid柱中央一般區(360-75梁深)/2=142cm：BC+Conf圍東區143+75=218cm		
B3F層(-930)-B2F層(-570)C1A柱280*70cm(X3-6、Y1)2支				
	主筋42#10(3.6M)	(42支*3.6M長*2支柱)*1.04*6.41/1000	2.02	
BC+Conf圍東區箍筋#4@10 Mid柱中央箍筋#4@15	BC+Conf圍東區箍筋#4@10 Mid柱中央箍筋#4@15	((142/15+218/10+1)*((2.72+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱)*1.03*0.994/1000	0.46	
		Mid柱中央一般區(360-75梁深)/2=142cm：BC+Conf圍東區143+75=218cm		
BBF層(-1230)-B3F層(-930)C1柱70*70cm(X3-11、Y1-5)14支				
	主筋20#10(3M)	(20支*(3M長+0.3底錨定)*14支柱)*1.04*6.41/1000	6.16	
B.C梁柱接頭箍筋#4@10	B.C梁柱接頭箍筋#4@10	((300/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*14支柱)*1.03*0.994/1000	1.20	
BBF層(-1230)-B3F層(-930)C2柱70*70cm(X7-8、Y3)2支				
	主筋22#10(3M)	(22支*(3M長+0.3底錨定)*2支柱)*1.04*6.41/1000	0.97	
B.C梁柱接頭箍筋#4@10	B.C梁柱接頭箍筋#4@10	((300/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱)*1.03*0.994/1000	0.17	
BBF層(-1230)-B3F層(-930)C3柱70*70cm(X8-10、Y4)3支				
	主筋22#10(3M)	(22支*(3M長+0.3底錨定)*3支柱)*1.04*6.41/1000	1.45	
B.C梁柱接頭箍筋#4@10	B.C梁柱接頭箍筋#4@10	((300/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*3支柱)*1.03*0.994/1000	0.26	
BBF層(-1230)-B3F層(-930)C4柱70*70cm(X9-10、Y3、5)共4支				
	主筋24#10(3M)	(24支*(3M長+0.3底錨定)*4支柱)*1.04*6.41/1000	2.11	
B.C梁柱接頭箍筋#4@10	B.C梁柱接頭箍筋#4@10	((300/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*4支柱)*1.03*0.994/1000	0.34	
BBF層(-1230)-B3F層(-930)C6柱70*90cm(X3-6、Y3)2支				
	主筋28#10(3M)	(28支*(3M長+0.3底錨定)*2支柱)*1.04*6.41/1000	1.23	
B.C梁柱接頭箍筋#4@10	B.C梁柱接頭箍筋#4@10	((300/10+1)*((0.62+0.82)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱)*1.03*0.994/1000	0.20	
BBF層(-1230)-B3F層(-930)C3A柱70*105cm(X7-11、Y4)2支				

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	主筋26#10(3M)	(26支*(3M長+0.3底錨定)*2支柱)*1.04*6.41/1000	1.14	
	B.C梁柱接頭箍筋#4@10	((300/10+1)*((0.62+0.97)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱)*1.03*0.994/1000	0.22	
	BBF層(-1230)-B3F層(-930)C1'柱70*70cm(X1-12,Y1-8)24支			
	主筋22#10(3M)	(22支*(3M長+0.3底錨定)*24支柱)*1.04*6.41/1000	10.56	
	B.C梁柱接頭箍筋#4@10	((300/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*24支柱)*1.03*0.994/1000	2.06	
	BBF層(-1230)-B3F層(-930)C2'柱70*70cm(X2-11,Y4-7)21支			
	主筋24#10(3M)	(24支*(3M長+0.3底錨定)*21支柱)*1.04*6.41/1000	11.09	
	B.C梁柱接頭箍筋#4@10	((300/10+1)*((0.62+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*21支柱)*1.03*0.994/1000	1.81	
	BBF層(-1230)-B3F層(-930)C3'柱120*70cm(X2,Y5)1支			
	主筋30#10(3M)	(30支*(3M長+0.3底錨定)*1支柱)*1.04*6.41/1000	0.66	
	B.C梁柱接頭箍筋#4@10	((300/10+1)*((1.12+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*1支柱)*1.03*0.994/1000	0.12	
	BBF層(-1230)-B3F層(-930)C1A柱280*70cm(X3-6,Y1)2支			
	主筋42#10(3M)	(42支*(3M長+0.3底錨定)*2支柱)*1.04*6.41/1000	2.02	
	B.C梁柱接頭箍筋#4@10	((300/10+1)*((2.72+0.62)*2周長+0.115*2處彎鉤)*2支柱)*1.03*0.994/1000	0.44	
	梁：	小計	255.0	
	RF層B1梁50*70cm(X10-11,Y3)1支、(X10-11,Y5)1支、(X8-9,Y5)1支			
	B1主筋#8上3下3	((3+3)支*(8.38M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.23	
	端部區箍筋17-#4@15 中央區箍筋#4@25	(17*2+288/25+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 斜梁淨長7.68M含柱8.38M；端部區(17-1)*1.5=240cm；中央區768-240*2=288cm	0.12	
	B1主筋#8上3下3	((3+3)支*(3.9M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.12	
	箍筋#4@15(斜梁淨長3.20M含柱3.9M)	(320/15+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.06	
	B1主筋#8上3下3	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.23	
	端部區箍筋17-#4@15 中央區箍筋#4@25	(17*2+280/25+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(17-1)*1.5=240cm；中央區760-240*2=280cm	0.12	
	RF層B2梁50*70cm(X6-7,Y3)1支、(X7-8,Y3)1支、(X8-9,Y3)1支、(X9-10,Y3、5)2支			
	B2主筋#8上3下3	((3+3)支*(8.35M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.23	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	端部區箍筋19-#4@15 中央區箍筋#4@25	$(19*2+225/25+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000$	0.12	
		斜梁淨長7.65M含柱8.35M；端部區(19-1)*15=270cm；中央區765-270*2=225cm		
		$((3+3)支*(9.05M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000$		
	B2主筋#8上3下3 端部區箍筋19-#4@15 中央區箍筋#4@25	$(19*2+295/25+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000$	0.13	
		斜梁淨長8.35M含柱9.05M；端部區(19-1)*15=270cm；中央區835-270*2=295cm		
		$((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000$		
	B2主筋#8上3下3 端部區箍筋19-#4@15 中央區箍筋#4@25	$(19*2+220/25+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000$	0.12	
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(19-1)*15=270cm；中央區760-270*2=220cm		
		$((3+3)支*(8.38M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000$		
	B2主筋#8上3下3 端部區箍筋19-#4@15 中央區箍筋#4@25	$(19*2+228/25+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000$	0.25	
		斜梁淨長7.68M含柱8.38M；端部區(19-1)*15=270cm；中央區768-270*2=228cm		
		RF層B3梁50*70cm(X10-11,Y4)1支		
	B3主筋#8上4,3,4下3 端部區箍筋21-#4@12 中央區箍筋#4@20	$((3+3)支*(8.38M+0.41彎鉤*2側)長+上各1支*(2.75M+2.55M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000$	0.26	
		$(21*2+228/25+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000$		
		斜梁淨長7.68M含柱8.38M；端部區(19-1)*15=270cm；中央區768-270*2=228cm		
	RF層B3A梁50*70cm(X5-6,Y4)1支 B3A主筋#8上3下3 端部區箍筋#4@12(斜梁淨長4.35M含柱4.7M)	$((3+3)支*(4.7M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000$	0.55	
		$(435/12+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000$		
		RF層B3A+CB梁50*70cm(X5-6,Y3)1支		
	B3A+CB主筋#8上3下3 箍筋#4@12(梁淨長4.65+2.55M含柱8.3M)	$((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000$	0.23	
		$((4.65+2.55)/12+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000$		
		RF層B4梁50*70cm(X6-7,Y4)1支、(X7-8,Y4)1支		
	B4主筋#8上4,3,4下3 端部區箍筋23-#4@12 中央區箍筋#4@20	$((3+3)支*(8.35M+0.41彎鉤*2側)長+上各1支*(2.8M+2.75M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000$	0.26	
		$(23*2+237/20+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000$		
		斜梁淨長7.65M含柱8.35M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區765-264*2=237cm		

計算

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B4主筋#8上4,3,4下3	((3+3)支*(9.05M+0.41彎鉤*2側)長+上各1支*(2.8M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.27	
	端部區箍筋23-#4@12	(23*2+307/20+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.16	
	中央區箍筋#4@20			
		斜梁淨長8.35M含柱9.05M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區835-264*2=307cm		
	RF層B4梁50*70cm(X8-9,Y4)1支			
	B4主筋#8上4,3,3下3	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+1支*(2.8M+0.35柱寬*1側+0.41彎鉤*1側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.24	
	端部區箍筋24-#4@12	(24*2+220/25+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.15	
	中央區箍筋#4@25			
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(19-1)*15=270cm；中央區760-270*2=220cm		
	RF層B5梁50*70cm(X5-6,Y2)1支			
	B5主筋#8上4,3,4下3	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各1支*(2.7M+2.7M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.26	
	端部區箍筋18-#4@15	(18*2+250/25+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.12	
	中央區箍筋#4@25			
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(18-1)*15=255cm；中央區760-255*2=250cm		
	RF層G1梁50*70cm(X10+11,Y4-5)2支			
	G1主筋#8上4,3,4下3	((3+3)支*(8.05M+0.41彎鉤*2側)長+上各1支*(2.45M+2.45M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.49	
	補強筋#7中1	(1支*8.05M長)*1支梁*1.04*3.05/1000	0.05	
	端部區箍筋17-#4@15	(17*2+255/25+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.24	
	中央區箍筋#4@25			
		梁淨長7.35M含柱8.05M；端部區(17-1)*15=240cm；中央區735-240*2=255cm		
	RF層G2梁50*70cm(X11,Y4-5)1支			
	G2主筋#8上4下3	((4+3)支*(4.9M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.17	
	補強筋#7中1	(1支*4.9M長)*1支梁*1.04*3.05/1000	0.02	
	端部區箍筋9-#4@15	(9*2+180/20+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.07	
	中央區箍筋#4@20			
		梁淨長4.2M含柱4.9M；端部區(9-1)*15=120cm；中央區420-120*2=180cm		
	RF層G3梁50*90cm(X9、10,Y3-5)3支			
	G3主筋#8上8,3,8下4,5,4	((3+4)支*(12.95M+0.41彎鉤*2側)長+上各5支*(4.1M+4.1M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下1支*(12.25M-1.8M*2側)長)*3支梁*1.04*3.98/1000	1.91	
	端部區箍筋41-#4@10	(41*2+420/15+1)*((0.42+0.82)*2周長+0.115*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.994/1000	1.00	
	中央區箍筋#4@15			

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
		梁淨長12.25M含柱12.95M；端部區(41-1)*10=400cm；中央區1225-400*2=420cm		
	RF層G5梁50*70cm(X8,Y4-5)1支			
	G5主筋#8上5,3,5下3	((3+3)支*(8.05M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.5M+2.5M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.27	
	補強筋#7中1	(1支*8.05M長)*1支梁*1.04*3.05/1000	0.03	
	端部區箍筋17-#4@15	(17*2+255/20+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.12	
	中央區箍筋#4@20			
		梁淨長7.35M含柱8.05M；端部區(17-1)*15=240cm；中央區735-240*2=255cm		
	RF層G6梁50*70cm(X5-8,Y3-4)5支			
	G6主筋#8上5下3	((5+3)支*(4.9M+0.41彎鉤*2側)長)*5支梁*1.04*3.98/1000	0.95	
	箍筋#4@12(梁淨長4.2M含柱4.9M)	(420/12+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*5支梁*1.03*0.994/1000	0.47	
	RF層G7梁50*70cm(X5,Y2-3)1支、G9梁50*70cm(X6,Y2-3)1支			
	G7主筋#8上5下3	((5+3)支*(3.6M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.15	
	G9主筋#8上3下3	((3+3)支*(3.6M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.11	
	箍筋#4@12(梁淨長3.0M含柱3.6M)	((300/12+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁)*1.03*0.994/1000	0.14	
	RF層CG2梁50*50cm(X9+...+11,Y5)4支			
	CG2主筋#8上8下4	((8+4)支*(2.05M+0.41彎鉤*2側)長)*4支梁*1.04*3.98/1000	0.57	
	箍筋#4@8(梁淨長1.45M含柱2.05M)	(145/8+1)*((0.42+0.42)*2周長+0.115*4處彎鉤)*4支梁*1.03*0.994/1000	0.17	
	RF層b1D梁30*50cm(X10-11,Y5)1支			
	b1D主筋#5上3下3	((3+3)支*(8.4M+0.255彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.09	
	箍筋#3@15(梁淨長3.3+4.1M含梁8.4M)	((330+410)/15+1)*((0.22+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.05	
	RF層b2梁25*50cm(X8-9,Y3-4)1支			
	b2主筋#6上3,2,3下2,3,2	((2+2)支*(5.1M+0.31彎鉤*2側)長+上各1支*(1.55M+1.55M+0.35柱寬*2側+0.31彎鉤*2側)長+下1支*(4.6M-0.7M*2側)長)*1支梁*1.04*2.24/1000	0.07	
	端部區箍筋11-#3@15	(11*2+160/25+1)*((0.17+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.03	
	中央區箍筋#3@25			
		梁淨長4.6M含梁5.1M；端部區(11-1)*15=150cm；中央區460-150*2=160cm		
	RF層b4梁30*60cm(X8-9,Y4-5)1支、(X9-10,Y4-5)1支			
	b4主筋#6上3,2,3下2,3,2	((2+2)支*(8.2M+0.31彎鉤*2側)長+上各1支*(2.55M+2.55M+0.35柱寬*2側+0.31彎鉤*2側)長+下1支*(7.7M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*2.24/1000	0.11	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	端部區箍筋21-#3@12 中央區箍筋#3@25	$(21*2+290/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000$	0.06	
		梁淨長7.7M含梁8.2M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區770-240*2=290cm		
	b4主筋#6上3,2,3下2,3,2	$((2+2)支*(8.48M+0.31彎鉤*2側)長+上各1支*(2.55M+2.55M+0.35柱寬*2側+0.31彎鉤*2側)長+下1支*(7.98M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*2.24/1000$	0.11	
	端部區箍筋21-#3@12 中央區箍筋#3@25	$(21*2+318/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.559/1000$	0.06	
		斜梁淨長7.98M含梁8.48M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區798-240*2=318cm		
	RF層b4A梁30*60cm(X9-10,Y4)1支			
	b4A主筋#7上3,2,3下2,4,2	$((2+2)支*(8.48M+0.36彎鉤*2側)長+上各1支*(2.65M+2.65M+0.35柱寬*2側+0.31彎鉤*2側)長+下2支*(7.98M-1.15M*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000$	0.17	
	端部區箍筋22-#3@12 中央區箍筋#3@25	$(22*2+294/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000$	0.06	
		斜梁淨長7.98M含梁8.48M；端部區(22-1)*12=252cm；中央區798-252*2=294cm		
	RF層b4D梁30*50cm(X9-10,Y5)1支			
	b4D主筋#5上3,2,3下2,3,2	$((2+2)支*(8.48M+0.255彎鉤*2側)長+上各1支*(2.55M+2.55M+0.25梁寬*2側+0.255彎鉤*2側)長+下1支*(7.98M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*1.55/1000$	0.08	
	端部區箍筋17-#3@15 中央區箍筋#3@25	$(17*2+318/25+1)*((0.22+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000$	0.05	
		斜梁淨長7.98M含梁8.48M；端部區(17-1)*15=240cm；中央區798-240*2=318cm		
	夾1M層B1梁50*70cm(X10-11,Y3)2支			
	B1主筋#8上3下3	$((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000$	0.45	
	補強筋#8中2	$(2支*8.3M長)*2支梁*1.04*3.98/1000$	0.14	
	端部區箍筋21-#4@12 中央區箍筋#4@20	$(21*2+280/20+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000$	0.30	
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區760-240*2=280cm		
	夾1M層B2梁50*70cm(X8-9,Y3+X9-10,Y3、5)3支			
	B2主筋#8上3下3	$((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長)*3支梁*1.04*3.98/1000$	0.68	
	補強筋#8中2	$(2支*8.3M長)*3支梁*1.04*3.98/1000$	0.21	
	端部區箍筋23-#4@12 中央區箍筋#4@20	$(23*2+232/20+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.994/1000$	0.46	
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區760-264*2=232cm		

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	夾1M層B3梁50*70cm(X10-11,Y4)1支			
	B3主筋#8上4.3,4下3	((3+3)支*(3.9M+4.5M+0.41彎鉤*2側)長+上各1支*(1.2M+1.2M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.25	
	補強筋#8中2	(2支*(3.9+4.5M長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.07	
	端部區箍筋10-#4@12	(10*4+408/20+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.16	
	中央區箍筋#4@20	梁淨長3.2M+3.8M含柱3.9M+4.5M；端部區(10-1)*12=108cm；中央區390+450-108*4=408cm		
	夾1M層G1+CG梁50*70cm(X11,Y4-5)1支			
	G1+CG主筋#8上5.3,5下3	((3+3)支*(10.1M+0.41彎鉤*2側)長+上各1支*(2.45M+2.45M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.30	
	端部區箍筋21-#4@12	(21*2+255/20+1+145/12)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.18	
	中央區箍筋#4@20	梁淨長7.35+1.45M含柱10.1M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區735-240*2=255cm		
	夾1M層G2梁50*70cm(X11,Y3-4)1支			
	G2主筋#8上5下3	((5+3)支*(4.9M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.19	
	補強筋#8中2	(2支*4.9M長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.04	
	箍筋#4@12(梁淨長4.2M含柱4.9M)	(420/12+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.09	
	夾1M層G3+CG梁50*70cm(X10,Y3-5)1支			
	G3+CG主筋#8上6.3,6下3	((3+3)支*(10.1M+0.41彎鉤*2側)長+上各3支*(2.45M+2.45M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.35	
	補強筋#8中2	(2支*10.1M長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.08	
	端部區箍筋25-#4@10	(25*2+255/18+1+145/10)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.21	
	中央區箍筋#4@18	梁淨長7.35+1.45M含柱10.1M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區735-240*2=255cm		
	夾1M層G4梁50*70cm(X8,Y4-5)1支			
	G4主筋#8上6下3	((6+3)支*(4.9M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.21	
	補強筋#8中2	(2支*10.1M長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.08	
	箍筋#4@10(梁淨長4.2M含柱4.9M)	(420/10+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.11	
	夾1M層CG1梁50*70cm(X9,Y5)2支			
	CG1主筋#8上5下3	((5+3)支*(1.95M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.18	
	箍筋#4@8(梁淨長1.35M含柱1.95M)	(135/8+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.09	
	夾1M層b1C梁25*70cm(X10-11,Y5)1支、(X10-11,Y5-6)1支			

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	b1C主筋#5上3下3	((3+3)支*(3.575M+0.255彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.04	
	箍筋#3@15(梁淨長3.2M含梁3.575M)	(320/15+1)*((0.17+0.62)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.03	
	b1C主筋#5上3下3	((3+3)支*(1.875M+0.255彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.02	
	箍筋#3@15(梁淨長1.4M含梁1.875M)	(140/15+1)*((0.17+0.62)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.01	
	夾1M層b4C梁25*70cm(X10-11,Y5)1支、(X9-10,Y5)2支、(X10-10,Y5)1支			
	b4C主筋#5上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋17-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(7.95M+0.255彎鉤*2側)長+上各1支*(2.55M+2.55M+0.35柱寬+0.25梁寬+0.255彎鉤*2側)長+下1支*(7.35M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.07	
	b4C主筋#5上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋17-#3@15 中央區箍筋#3@25	梁淨長7.35M含梁7.95M；端部區(17-1)*15=240cm；中央區735-240*2=255cm	0.05	
	b4C主筋#5上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋17-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(8.5M+0.255彎鉤*2側)長+上各1支*(2.55M+2.55M+0.25梁寬*2側+0.255彎鉤*2側)長+下1支*(7.35M-1.1M*2側)長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.15	
	b4C主筋#5上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋17-#3@15 中央區箍筋#3@25	(17*2+320/25+1)*((0.17+0.62)*2周長+0.105*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.559/1000	0.11	
	b4C主筋#5上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋17-#3@15 中央區箍筋#3@25	梁淨長8M含梁8.5M；端部區(17-1)*15=240cm；中央區800-240*2=320cm	0.07	
	b4C主筋#5上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋17-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(8.3M+0.255彎鉤*2側)長+上各1支*(2.55M+2.55M+0.25梁寬*2側+0.255彎鉤*2側)長+下1支*(7.35M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.07	
	b4C主筋#5上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋17-#3@15 中央區箍筋#3@25	(17*2+300/25+1)*((0.17+0.62)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.05	
	1F層B1梁50*75cm(X10-11,Y3)1支	梁淨長7.8M含梁8.3M；端部區(17-1)*15=240cm；中央區780-240*2=300cm		
	BI主筋#8上3下3	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.23	
	端部區箍筋17-#4@15 中央區箍筋#4@25	(17*2+280/25+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.12	
	1F層B1A梁50*75cm(X5-6,Y5)1支	梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(17-1)*15=240cm；中央區760-240*2=280cm		
	B1A主筋#8上4下3	((4+3)支*(5.25M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.18	
	端部區箍筋11-#4@15 中央區箍筋#4@25	(11*2+165/25+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.08	
	1F層B1A+CB梁50*75cm(X5-6,Y3)1支	梁淨長4.65M含柱5.25M；端部區(11-1)*15=150cm；中央區465-150*2=165cm		
	B1A+CB主筋#8上4下3	((4+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.26	

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	端部區箍筋11-#4@15 中央區箍筋#4@25	(11*2+165/25+1+255/15)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.13	
		梁淨長4.65+2.55M含柱8.3M；端部區(11-1)*15=150cm；中央區465-150*2=165cm		
	1F層B2梁50*75cm(X6-7、Y3、5)2支、(X7-10、Y3、5)6支			
	B2主筋#8上3下3	((3+3)支*(8.8M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.48	
	端部區箍筋19-#4@15 中央區箍筋#4@25	(19*2+290/25+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長8.3M含柱8.8M；端部區(19-1)*15=270cm；中央區830-270*2=290cm	0.27	
	B2主筋#8上3下3	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長)*6支梁*1.04*3.98/1000	1.36	
	端部區箍筋19-#4@15 中央區箍筋#4@25	(19*2+220/25+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*6支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(19-1)*15=270cm；中央區760-270*2=220cm	0.78	
	1F層B3梁70*75cm(X10-11、Y5)1支			
	B3主筋#8上7、3、8下4、6、4	((3+4)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側長)+上左4支*(2.75M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+上右5支*(2.55M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+下2支*(7.6M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.44	
	端部區箍筋32-#4@8 中央區箍筋#4@12	(32*2+280/12+1)*((0.62+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(17-1)*15=240cm；中央區760-240*2=280cm	0.27	
	1F層B3梁70*55cm(X10-11、Y4)增築1支			
	B3B主筋#8上12+2、4、12+2下7、12、7	((4+7)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各10支*(2.55M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+下5支*(7.6M-1.1M*2側)長)*1支梁	0.66	
	補強筋#7中2	(2支*8.3M長)*1支梁*1.04*3.05/1000	0.05	
	端部區箍筋21-2#4@12 中央區箍筋2#4@15	(21*2+264/15)*((0.62+0.47)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000	0.32	
	增築主筋#8上3	(3支*(3.8M長+0.3M增築埋入*2側))*1支梁*1.04*3.98/1000	0.05	
	增築腰筋#5中#5@35(4支)	(4支*3.8M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.02	
	增築口箍筋#4@25	(380/25)*((0.62+(0.8+0.15)*2側))*1支梁*1.03*0.994/1000	0.04	
	1F層B3A梁50*75cm(X5-6、Y4)1支	梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(32-1)*8=248cm；中央區760-248*2=264cm；增築長3.8M；增築高0.8M(40~120M)		
	B3A主筋#8上5下4	((5+4)支*(5.25M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.23	
	端部區箍筋13-#4@12 中央區箍筋#4@20	(13*2+177/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.10	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
		梁淨長4.65M含柱5.25M；端部區(13-1)*12=144cm；中央區465-144*2=177cm		
	1F層B4梁50*75cm(X6-7,Y4)1支、(X7-10,Y4)3支			
	B4主筋#8上5,3,5下3,4,3	((3+3)支*(8.8M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.75M+2.75M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下1支*(8.3M-1.2M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.32	
	端部區箍筋23-#4@12 中央區箍筋#4@20			
		(23*2+302/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長8.3M含柱8.8M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區830-264*2=302cm	0.17	
	B4主筋#8上5,3,5下3,4,3	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.75M+2.75M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下1支*(7.6M-1.2M*2側)長)*3支梁*1.04*3.98/1000	0.92	
	端部區箍筋23-#4@12 中央區箍筋#4@20			
		(23*2+232/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區760-264*2=232cm	0.48	
	1F層B5梁50*75cm(X3-4,Y2)1支、(X5-6,Y2)1支			
	B5主筋#8上5,3,5下3,4,3	((3+3)支*(8.35M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.7M+2.7M+0.25柱寬+0.35柱寬+0.41彎鉤*2側)長+下1支*(8.35M-1.2M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.31	
	補強筋#8中2	(2支*8.35M長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.07	
	端部區箍筋23-#4@12 中央區箍筋#4@20			
		(23*2+242/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.7M含柱8.35M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區770-264*2=242cm	0.16	
	B5主筋#8上5,3,5下3,4,3	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.7M+2.7M+0.25柱寬+0.35柱寬+0.41彎鉤*2側)長+下1支*(8.35M-1.2M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.31	
	補強筋#8中2	(2支*8.3M長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.07	
	端部區箍筋23-#4@12 中央區箍筋#4@20			
		(23*2+232/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區760-264*2=232cm	0.16	
	1F層B6梁50*75cm(X4-5,Y2)1支			
	B6主筋#8上5,3,5下3,4,3	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.7M+2.55M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下1支*(8.3M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.31	
	補強筋#8中2	(2支*8.3M長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.07	
	端部區箍筋21-#4@12 中央區箍筋#4@20			
		(21*2+280/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區760-240*2=280cm	0.15	
	1F層B7梁50*75cm(X3-4,Y1)1支			

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B7主筋#8上8+5.4,8+5下7.5,7	((4+5)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各9支*(2.55M+2.55M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下各2支*(2.55M+2.55M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.64	
	端部區箍筋21-2#4@12 中央區箍筋2#4@15	(21*2+280/15+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區760-240*2=280cm	0.33	
	1F層G1+CG梁50*75cm(X11,Y4-5)1支			
	G1+CG主筋#8上5,3,5下4,3,4	((3+3)支*(10.1M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.45M+2.45M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下各1支*(2.45M+2.45M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.35	
	端部區箍筋21-#4@12 中央區箍筋#4@20	(21*2+255/20+1+145/12)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.35+1.45M含柱10.1M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區735-240*2=255cm	0.18	
	1F層G2梁50*75cm(X11,Y3-4)1支			
	G2主筋#8上5下4	((5+4)支*(4.9M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.21	
	箍筋#4@12(梁淨長4.2M含柱4.9M)	(420/12+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.10	
	1F層G3+CG梁50*75cm(X10,Y4-5)1支			
	G3+CG主筋#8上6,3,6下4,3,4	((3+3)支*(10.1M+0.41彎鉤*2側)長+上各3支*(2.45M+2.45M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下各1支*(2.45M+2.45M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.38	
	端部區箍筋21-#4@12 中央區箍筋#4@25	(21*2+255/25+1+145/12)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.35+1.45M含柱10.1M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區735-240*2=255cm	0.18	
	1F層G4梁50*75cm(X10,Y3-4)1支			
	G4主筋#8上6下4	((6+4)支*(4.9M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.24	
	箍筋#4@10(梁淨長4.2M含柱4.9M)	(420/10+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.12	
	1F層G5梁50*75cm(X7、8,Y4-5)2支、(X5、6,Y4-5)2支			
	G5主筋#8上5,3,5下3,4,3	((3+3)支*(8.05M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.5M+2.5M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下1支*(7.35M-1.1M*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.59	
	端部區箍筋25-#4@10 中央區箍筋#4@20	(25*2+255/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.35M含柱8.05M；端部區(25-1)*10=240cm；中央區735-240*2=255cm	0.34	
	G5主筋#8上5,3,5下3,4,3	((3+3)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.5M+2.5M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下1支*(7.35M-1.1M*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.61	
	端部區箍筋25-#4@10 中央區箍筋#4@20	(25*2+290/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.35	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
		梁淨長7.7M含柱8.40M；端部區(25-1)*10=240cm；中央區770-240*2=290cm		
	1F層G5+CG梁50*75cm(X9,Y4-5)1支			
	G5+CG主筋#8上5、3、5下3、4、3	((3+3)支*(10.1M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.5M+2.5M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下1支*(7.35M-1.1M*2側))長*1支梁*1.04*3.98/1000	0.35	
	端部區箍筋25-#4@10			
	中央區箍筋#4@20	(25*2+255/20+1+145/10)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.21	
		梁淨長7.35+1.45M含柱10.1M；端部區(25-1)*10=240cm；中央區735-240*2=255cm		
	1F層G6梁50*75cm(X8、9,Y3-4)2支、(X5、6、7,Y3-4)3支			
	G6主筋#8上5下3	((5+3)支*(4.9M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.38	
	箍筋#4@12(梁淨長4.2M含柱4.9M)	(420/12+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.19	
	G6主筋#8上5下3	((5+3)支*(4.725M+0.41彎鉤*2側)長)*3支梁*1.04*3.98/1000	0.55	
	箍筋#4@12(梁淨長3.85M含柱4.725M)	(385/12+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.994/1000	0.27	
	1F層G7梁50*75cm(X6,Y2-3)1支、(X3,Y2-3)1支			
	G7主筋#8上5下3	((5+3)支*(3.7M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.15	
	箍筋#4@8(梁淨長3M含柱3.7M)	(300/8+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.10	
	G7主筋#8上5下3	((5+3)支*(3.5M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.14	
	箍筋#4@8(梁淨長2.8M含柱3.5M)	(280/8+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.10	
	1F層G7A車道梁50*75cm(X3,Y1-2)1支			
	G7主筋#8上5、3、5下3	((5+3)支*(7.2M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.2M+2.2M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.31	
	端部區箍筋19-#4@12			
	中央區箍筋#4@20	(19*2+218/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.13	
		梁淨長6.5M含柱7.2M；端部區(19-1)*12=216cm；中央區650-216*2=218cm		
	1F層G9梁50*75cm(X5,Y2-3)1支、G11梁50*75cm(X5,Y2-3)1支			
	G7主筋#8上5下3	((5+3)支*(3.4M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.14	
	箍筋#4@8(梁淨長2.8M含柱3.4M)	(280/8+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.10	
	G11主筋#8上6下4	((6+4)支*(3.4M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.17	
	箍筋2#4@10(梁淨長2.8M含柱3.4M)	(280/10+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.08	
	1F層G12梁50*75cm(X4,Y1-2)1支			
	G12主筋#8上6、3、6下4、3、4	((3+3)支*(7.2M+0.41彎鉤*2側)長+上各3支*(2.15M+2.15M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下各1支*(2.15M+2.15M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.30	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	端部區箍筋18-#4@12 中央區箍筋#4@20	(18*2+242/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.13	
		梁淨長6.5M含柱7.2M；端部區(18-1)*12=204cm；中央區650-204*2=242cm		
	1F層b1梁25*40cm(X5-6,Y2-3)2支、(X11-12,Y3-4)1支			
	b1主筋#5上3下3	((3+3)支*(3.5M+0.255彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.04	
	箍筋#3@15(梁淨長3M含梁3.5M)	(300/15+1)*((0.17+0.32)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.02	
	b1主筋#5上3下3	((3+3)支*(2.575M+0.255彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.03	
	箍筋#3@15(梁淨長2.2M含梁2.575M)	(220/15+1)*((0.17+0.32)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.01	
	b1主筋#5上3下3	((3+3)支*(2.15M+0.255彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.03	
	箍筋#3@15(梁淨長1.75M含梁2.15M)	(175/15+1)*((0.17+0.32)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.01	
	1F層b2A梁30*50cm(X5-6,Y2-3)梯側1支、(X5-6,Y2-3)梯側1支、(X5-6,Y4-5)1支、(X6-7,Y3-4)1支、(X7-11,Y3-4)4支			
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 長)*1支梁*1.04*2.24/1000	((2+2)支*(4.2M+0.305彎鉤*2側)長+上各1支*(1.35M+1.35M+0.25梁寬+0.15梁寬+0.305彎鉤*2側)長+下1支*(3.8M-0.6*2側)長)*1支梁*1.04*2.24/1000	0.06	
	端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	(9*2+140/25+1)*((0.22+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.02	
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 長)*1支梁*1.04*2.24/1000	梁淨長3.8M含梁4.2M；端部區(9-1)*15=120cm；中央區380-120*2=140cm		
	端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(3.5M+0.305彎鉤*2側)長+上各1支*(1.35M+1.35M+0.25梁寬+0.15梁寬+0.305彎鉤*2側)長+下1支*(3M-0.6*2側)長)*1支梁*1.04*2.24/1000	0.05	
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 長)*1支梁*1.04*2.24/1000	(9*2+60/25+1)*((0.22+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.02	
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 長)*1支梁*1.04*2.24/1000	梁淨長3M含梁3.5M；端部區(9-1)*15=120cm；中央區300-120*2=60cm		
	端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(5.35M+0.305彎鉤*2側)長+上各1支*(1.35M+1.35M+0.25梁寬+0.15梁寬+0.305彎鉤*2側)長+下1支*(4.85M-0.6*2側)長)*1支梁*1.04*2.24/1000	0.07	
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 長)*1支梁*1.04*2.24/1000	(9*2+245/25+1)*((0.22+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.03	
	端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	梁淨長4.85M含梁5.35M；端部區(9-1)*15=120cm；中央區485-120*2=245cm		
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 長)*1支梁*1.04*2.24/1000	((2+2)支*(4.55M+0.305彎鉤*2側)長+上各1支*(1.35M+1.35M+0.25梁寬+0.15梁寬+0.305彎鉤*2側)長+下1支*(4.05M-0.6*2側)長)*1支梁*1.04*2.24/1000	0.06	
	端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	(9*2+165/25+1)*((0.22+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.03	
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 長)*4支梁*1.04*2.24/1000	梁淨長4.05M含梁4.55M；端部區(9-1)*15=120cm；中央區405-120*2=165cm		
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 長)*4支梁*1.04*2.24/1000	((2+2)支*(5.1M+0.305彎鉤*2側)長+上各1支*(1.35M+1.35M+0.25梁寬+0.15梁寬+0.305彎鉤*2側)長+下1支*(4.6M-0.6*2側)長)*4支梁*1.04*2.24/1000	0.28	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	(9*2+220/25+1)*((0.22+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*4支梁*1.03*0.559/1000	0.11	
		梁淨長4.6M含梁5.1M；端部區(9-1)*1.5=120cm；中央區460-120*2=220cm		
1F層b3A梁30*60cm(X3-4,Y3)1支、(X4-5,Y3)1支				
	b3A主筋#7上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋17-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(8.4M+0.355彎鉤*2側)長+上各1支*(2.5M+2.5M+0.25梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下1支*(7.9M-1.1*2側)長)*1支 梁*1.04*3.05/1000	0.15	
		(17*2+310/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000		
		梁淨長7.9M含梁8.4M；端部區(17-1)*1.5=240cm；中央區790-240*2=310cm		
	b3A主筋#7上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(8.3M+0.355彎鉤*2側)長+上各1支*(2.5M+2.5M+0.25梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下1支*(7.8M-1.1*2側)長)*1支 梁*1.04*3.05/1000	0.15	
		(17*2+300/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000		
		梁淨長7.8M含梁8.3M；端部區(17-1)*1.5=240cm；中央區780-240*2=300cm		
1F層b4A梁30*60cm(X6-7,Y4-5)2支、(X7-11,Y4-5)8支、(X7-11,Y5)2支				
	b4A主筋#7上3,2,3下2,4,2 端部區箍筋22-#3@12 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(9M+8.6M+0.355彎鉤*2側)長+上各1支*(2.65M+2.65M+0.25梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下2支*(8.5M+8.1M-1.15*4側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000	0.33	
		(22*4+652/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000		
		梁淨長8.5+8.1M含梁9+8.6M；端部區(22-1)*12=252cm；中央區850+810-252*4=652cm		
	b4A主筋#7上3,2,3下2,4,2 端部區箍筋22-#3@12 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(8.3M+8.05M+0.355彎鉤*2側)長+上各1支*(2.65M+2.65M+0.25梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下2支*(7.8M+7.55M-1.15*4側)長)*4支梁*1.04*3.05/1000	1.22	
		(22*4+527/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*4支梁*1.03*0.559/1000		
		梁淨長7.8+7.55M含梁8.3+8.05M；端部區(22-1)*12=252cm；中央區780+755-252*4=527cm		
	b4A主筋#7上3,2,3下2,4,2 端部區箍筋22-#3@12 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(8.3M+0.355彎鉤*2側)長+上各1支*(2.65M+2.65M+0.25梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下2支*(7.8M-1.15*2側)長)*2支梁*1.04*3.05/1000	0.34	
		(22*2+276/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.559/1000		
		梁淨長7.8M含梁8.3；端部區(22-1)*12=252cm；中央區780-252*2=276cm		
1F層CB1梁50*75cm(X11-12,Y3)1支				
	CB1主筋#8上5下3 箍筋#4@8(梁淨長1.75M含柱梁2.25M)	((5+3)支*(2.25M+0.41彎鉤*2側)長*1支梁*1.04*3.98/1000	0.10	
		(175(8+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000		

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	1F層Tb2梁30*50cm(X11-12,Y3)1支			
	Tb2主筋#5上5下5	((5+5)支*(3.5M+0.255彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.06	
	箍筋#3@15(梁淨長2.9M含柱梁3.5M)	(290/15+1)*((0.17+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.02	
	B1F層B1梁60*75cm(X10-11,Y3)1支+60*100cm(X10-11,Y5)1支、(X7,Y2-3)1支			
	B1主筋#8上10+7,5,10+7下9,10+3,9	((5+9)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各12支*(2.55M+2.75M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下4支*(7.6M-1.1M*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	1.91	
	端部區箍筋26-2#4@10	((26*2+260/15)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁+(26*2+260/15)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁)*1.03*0.994/1000	0.88	
	中央區箍筋2#4@15	梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(26-1)*10=250cm；中央區760-250*2=260cm		
	B1主筋#8上10+7,5,10+7下9,10+3,9	((5+9)支*(3.5M+0.41彎鉤*2側)長+上各12支*(3.5M+0.41彎鉤*2側)長+下4支*(2.8M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.47	
	端部區箍筋26-2#4@10	(280/10)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000	0.16	
	中央區箍筋2#4@15	梁淨長2.8M含柱3.5M		
	B1F層B2梁60*75cm(X6-7,Y3)1支+60*100cm(X6-7,Y5)1支、60*75cm(X7-10,Y3)3支+60*100cm(X7-10,Y5)3支			
	B2主筋#8上10+7,5,10+7下9,10+3,9	((5+9)支*(9M+0.41彎鉤*2側)長+上各12支*(2.75M+2.75M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下4支*(8.3M-1.2M*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	2.03	
	端部區箍筋28-2#4@10	((28*2+290/15)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁+(28*2+290/15)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁)*1.03*0.994/1000	0.95	
	中央區箍筋2#4@15	梁淨長8.3M含柱9M；端部區(28-1)*10=270cm；中央區830-270*2=290cm		
	B2主筋#8上10+7,5,10+7下9,10+3,9	((5+9)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各12支*(2.75M+2.75M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下4支*(7.6M-1.2M*2側)長)*6支梁*1.04*3.98/1000	5.78	
	端部區箍筋28-2#4@10	((28*2+220/15)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*3支梁+(28*2+220/15)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*3支梁)*1.03*0.994/1000	2.68	
	中央區箍筋2#4@15	梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(28-1)*10=270cm；中央區760-270*2=220cm		
	B1F層B3梁60*75cm(X10-11,Y4)1支			
	B3主筋#8上7,3,6下4,6,3	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上左4支*(2.75M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+上右3支*(2.55M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+下左1支*1.1M長+下中3支*(7.6M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.40	
	端部區箍筋32-#4@8	(32*2+264/15+1)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.24	
	中央區箍筋#4@15	梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(32-1)*8=248cm；中央區760-248*2=264cm		
	B1F層B4梁60*75cm(X6-7,Y4)1支、(X7-10,Y4)3支			
	B4主筋#8上6,3,7下3,6,4	((3+3)支*(9M+0.41彎鉤*2側)長+上共7支*(2.75M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+下右1支*1.2M長+下中3支*(8.3M-1.2M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.42	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	端部區箍筋35-#4@8 中央區箍筋#4@15	(35*2+286/15+1)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.26	
		梁淨長8.3M含柱9M；端部區(35-1)*8=272cm；中央區830-272*2=286cm		
	B4主筋#8上6,3,7下3,6,4 端部區箍筋35-#4@8 中央區箍筋#4@15	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上共7支*(2.75M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+下右1支*1.2M長+下中3支*(7.6M-1.2M*2側)長)*3支梁*1.04*3.98/1000	1.19	
		(35*2+216/15+1)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.994/1000		
	B1F層B5梁60*100cm(X3-4,Y2)1支、(X5-6,Y2)1支	梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(35-1)*8=272cm；中央區760-272*2=216cm	0.74	
	B5主筋#8上9,5,10+8下5,10,9 端部區箍筋18-2#4@15 中央區箍筋2#4@20	((5+5)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長+上共17支*(2.7M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+下右4支*1.15M長+下中5支*(7.7M-1.15M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.76	
		(18*2+260/20)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000		
	B5主筋#8上9,5,10+8下5,10,9 端部區箍筋18-2#4@15 中央區箍筋2#4@20	梁淨長7.7M含柱8.4M；端部區(18-1)*15=255cm；中央區770-255*2=260cm	0.75	
		((5+5)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上共17支*(2.7M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+下右4支*1.15M長+下中5支*(7.6M-1.15M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000		
	B5主筋#8上9,5,10+8下5,10,9 端部區箍筋18-2#4@15 中央區箍筋2#4@20	(18*2+250/20)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000	0.33	
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(18-1)*15=255cm；中央區760-255*2=250cm		
	B6主筋#8上10+8,5,10+8下9 端部區箍筋26-2#4@10 中央區箍筋2#4@15	((5+9)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各13支*(2.7M+2.55M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.89	
		(26*2+260/15)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000		
	B1F層B7梁60*75cm(X3-4,Y1、X5-6,Y1)2支	梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(26-1)*10=250cm；中央區760-250*2=260cm	0.47	
	B7主筋#8上10+9,5,10+9下10,10+3,10 端部區箍筋21-2#4@12 中央區箍筋2#4@25	((5+10)支*(9.35M+0.41彎鉤*2側)長+上各14支*(2.55M+2.55M+0.35柱寬+1.4柱寬+0.41彎鉤*2側)長+下中3支*(7.6M-1.1M*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	2.29	
		(21*2+280/25)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*2支梁*1.03*0.994/1000		
	B8主筋#8上10+9,5,10+9下10,10+3,10 端部區箍筋21-2#4@12 中央區箍筋2#4@25	梁淨長7.6M含柱9.35M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區760-240*2=280cm	0.62	
	B8主筋#8上10+9,5,10+9下10,10+3,10 端部區箍筋21-2#4@12 中央區箍筋2#4@25	((5+10)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各14支*(2.55M+2.55M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中3支*(7.6M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	1.02	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	端部區箍筋21-2#4@12 中央區箍筋2#4@25	(21*2+280/25)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000	0.31	
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區760-240*2=280cm		
	B1F層G1梁60*75cm(X11,Y4-5)1支			
	G1主筋#8上10+3,4,10+3下7,8,7	((4+7)支*(8.05M+0.41彎鉤*2側)長+上各9支*(2.45M+2.45M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中1支*(7.35M-1.05M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.66	
	端部區箍筋17-2#4@15 中央區箍筋2#4@25	(17*2+255/25)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.35M含柱8.05M；端部區(17-1)*15=240cm；中央區735-240*2=255cm	0.26	
	B1F層G2梁60*75cm(X11,Y3-4)1支			
	G2主筋#8上10+3下7,6,7	((13+6)支*(4.55M+0.41彎鉤*2側)長+下各1支*(2.45M+1.3M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.44	
	箍筋#4@10(梁淨長3.85M含柱4.55M)	(385/10)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.11	
	B1F層G3梁60*75cm(X10,Y4-5)1支			
	G3主筋#8上7,3,7下4,5,4	((3+4)支*(8.05M+0.41彎鉤*2側)長+上各4支*(2.45M+2.45M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中1支*(7.35M-1.05M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.39	
	端部區箍筋31-#4@8 中央區箍筋#4@15	(31*2+255/15+1)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.35M含柱8.05M；端部區(31-1)*8=240cm；中央區735-240*2=255cm	0.23	
	B1F層G4梁60*75cm(X10,Y3-4)1支			
	G4主筋#8上7下4	((7+4)支*(4.9M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.26	
	箍筋#4@10(梁淨長4.2M含柱4.9M)	(420/10)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.12	
	B1F層G5梁60*75cm(X7-9,Y4-5)3支、(X6,Y4-5)1支			
	G5主筋#8上7,3,7下4,5,4	((3+4)支*(8.05M+0.41彎鉤*2側)長+上各4支*(2.5M+2.5M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中1支*(7.35M-1.1M*2側)長)*3支梁*1.04*3.98/1000	1.16	
	端部區箍筋31-#4@8 中央區箍筋#4@15	(31*2+255/15+1)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.35M含柱8.05M；端部區(31-1)*8=240cm；中央區735-240*2=255cm	0.70	
	G5主筋#8上7,3,7下4,5,4	((3+4)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長+上各4支*(2.5M+2.5M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中1支*(7.7M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.40	
	端部區箍筋31-#4@8 中央區箍筋#4@15	(31*2+290/15+1)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.7M含柱8.4M；端部區(31-1)*8=240cm；中央區770-240*2=290cm	0.24	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B1F層G6梁60*75cm(X8-9,Y3-4)2支、(X7,Y3-4)1支、(X6,Y3-4)1支			
	G6主筋#8上7下4	((7+4)支*(4.9M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.52	
	箍筋#4@10(梁淨長4.2M含柱4.9M)	(420/10+1)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.25	
	G6主筋#8上7下4	((7+4)支*(4.55M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.24	
	箍筋#4@10(梁淨長3.85M含柱4.55M)	(385/10+1)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.11	
	G6主筋#8上7下4	((7+4)支*(4.35M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.24	
	箍筋#4@10(梁淨長3.65M含柱4.35M)	(365/10+1)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.11	
	B1F層G6A梁60*100cm(X3,Y3-4)1支			
	G6A主筋#8上7下4	((7+4)支*(4.35M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.24	
	箍筋#4@10(梁淨長3.65M含柱4.35M)	(365/10+1)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.13	
	B1F層G7梁60*100cm(X3、6,Y1-3)2支			
	G7主筋#8上8+8+4,8,8+8+4下8+2,8+4,8+2	((8+10)支*(10.7M+0.41彎鉤*2側)長+上各12支*(3.3M+3.3M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中2支*(10M-1.45M*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	2.64	
	補強筋#8中3	(3支*10.7M長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.27	
	端部區箍筋28-2#4@12	(28*2+352/18)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*2支梁*1.03*0.994/1000	1.03	
	中央區箍筋2#4@18	梁淨長10M含柱10.7M；端部區(28-1)*12=324cm；中央區1000-324*2=352cm		
	B1F層G8梁60*100cm(X5,Y4-5)1支			
	G8主筋#8上10+5,4,10+5下8,10,8	((4+8)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長+上各11支*(2.55M+2.55M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中2支*(7.7M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.80	
	端部區箍筋26-2#4@10	(26*2+270/15)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000	0.48	
	中央區箍筋2#4@15	梁淨長7.7M含柱8.4M；端部區(26-1)*10=250cm；中央區770-250*2=270cm		
	B1F層G9梁60*100cm(X5,Y2-4)增築1支			
	G9主筋#8上10+5下10	((15+10)支*(8.05M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.92	
	補強筋#7中3	(3支*8.05M長)*1支梁*1.04*3.05/1000	0.08	
	箍筋2#4@12	(735/12)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000	0.42	
	增築主筋#8上3	(3支*(4.55M長+1.35M增築高*2側+0.3M增築埋入*2側))*1支梁*1.04*3.98/1000	0.10	
	增築腰筋#5中#5@35(4支)	(4支*4.55M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.03	
	增築11箍筋#4@25	(455/25)*((0.52+(1.35+0.15)*2側)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.07	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
		梁淨長7.35M含柱8.05M；增築長4.55M；增築高1.35M(-0.75~-2.1M)		
	B1F層G10梁60*100cm(X5,Y1-2)1支			
	G10主筋#8上9,3,9下5,8,5	((3+5)支*(7.2M+0.41彎鉤*2側)長+上各6支*(2.5M+2.15M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中3支*(6.5M-0.95M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000		
	端部區箍筋18-2#4@12		0.48	
	中央區箍筋2#4@18	(18*2+242/18)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000	0.34	
		梁淨長6.5M含柱7.2M；端部區(18-1)*12=204cm；中央區650-204*2=242cm		
	B1F層G11梁60*100cm(X4,Y2-4)1支			
	G11主筋#8上10+9,5,10+9下10,10+5,10	((5+10)支*(8.05M+0.41彎鉤*2側)長+上各14支*(2.4M+2.4M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中5支*(7.35M-1.05M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	1.03	
	端部區箍筋20-2#4@12		0.38	
	中央區箍筋2#4@18	(20*2+279/18)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000		
		梁淨長7.35M含柱8.05M；端部區(20-1)*12=228cm；中央區735-228*2=279cm		
	B1F層G12梁60*100cm(X4,Y1-2)1支+60*75cm(X4,Y1-2)車道1支			
	G12主筋#8上8,3,8下4,6,4	((3+4)支*(7.2M+0.41彎鉤*2側)長+上各5支*(2.4M+2.15M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中2支*(6.5M-0.95M*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.79	
	端部區箍筋22-2#4@10	(22*2+230/20)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000+(22*2+230/20)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000	0.70	
	中央區箍筋2#4@20			
		梁淨長6.5M含柱7.2M；端部區(22-1)*10=210cm；中央區650-210*2=230cm		
	B1F層B1B梁60*75cm(X2,Y2-3)1支			
	B1B主筋#8上4下3	((4+3)支*(3.5M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.13	
	補強筋#5中1	(1支*3.5M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.01	
	箍筋#4@10(梁淨長2.8M含柱3.5M)	(280/10+1)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.08	
	B1F層B1C梁70*155cm(X5-6,Y5)1支			
	B1C主筋#8上10,3,10下5,6,5	((3+5)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各7支*(2.55M+2.55M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中1支*(7.6M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.52	
	補強筋#7中3	(3支*8.3M長)*1支梁*1.04*3.05/1000	0.08	
	端部區箍筋21-2#4@12		0.55	
	中央區箍筋2#4@18	(21*2+280/18)*((0.62+1.47)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000		
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區760-240*2=280cm		
	B1F層B1D梁70*75cm(X5-6,Y3)增築1支			

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B1D主筋#8上7,3,12下4,8,6	((3+4)支*(8.35M+0.41彎鉤*2側)長+上共13支*(2.6M+0.35柱寬+0.3梁寬+0.41彎鉤*2側)長+下右2支*(1.1M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+下中4支*(7.7M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.59	
	補強筋#7中3	(3支*8.35M長)*1支梁*1.04*3.05/1000	0.08	
	端部區箍筋22-2#4@12	(22*2+266/18)*((0.62+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000	0.37	
	中央區箍筋2#4@18	(3支*(2.55M長+1.35M增築高+0.3M增築埋入*2側))*1支梁*1.04*3.98/1000	0.06	
	增築主筋#8上3	(4支*2.55M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.02	
	增築腰筋#5中#5@35(4支)	(255/25)*((0.62+(1.35+0.15)*2側))*1支梁*1.03*0.994/1000	0.04	
	增築門箍筋#4@25	梁淨長7.7M含柱梁8.35M；端部區(22-1)*12=252cm；中央區770-252*2=266cm；增築長2.55M；增築高1.35M(-0.75~-2.1M)		
	B1F層B2B梁60*75cm(X1-2,Y3)1支、(X1-2,Y7)1支、(X1-12,Y4-7)2支、(X1,Y3-4)1支、(X2、11,Y7-8)2支			
	B2B主筋#8上5,3,5下3	((3+3)支*(5.05M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(1.65M+1.65M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.19	
	補強筋#5中1	(1支*5.05M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.01	
	端部區箍筋17-#4@10	(17*2+115/15)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.12	
	中央區箍筋#4@15	梁淨長4.35M含柱5.05M；端部區(17-1)*10=160cm；中央區435-160*2=115cm		
	B2B主筋#8上5,3,5下3	((3+3)支*(5.55M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(1.65M+1.65M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.20	
	補強筋#5中1	(1支*5.55M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.01	
	端部區箍筋17-#4@10	(17*2+165/15)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.13	
	中央區箍筋#4@15	梁淨長4.85M含柱5.55M；端部區(17-1)*10=160cm；中央區485-160*2=165cm		
	B2B主筋#8上5,3,5下3	((3+3)支*(5.7M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(1.65M+1.65M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.40	
	補強筋#5中1	(1支*5.7M長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.02	
	端部區箍筋17-#4@10	(17*2+180/15)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.27	
	中央區箍筋#4@15	梁淨長5M含柱5.7M；端部區(17-1)*10=160cm；中央區500-160*2=180cm		
	B2B主筋#8上5,3,5下3	((3+3)支*(4.55M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(1.65M+1.65M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.17	
	補強筋#5中1	(1支*4.55M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.01	
	端部區箍筋17-#4@10	(17*2+65/15)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.11	
	中央區箍筋#4@15	梁淨長3.85M含柱4.55M；端部區(17-1)*10=160cm；中央區385-160*2=65cm		
	B2B主筋#8上5,3,5下3	((3+3)支*(5.25M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(1.65M+1.65M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.38	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	補強筋#5中1	(1支*5.25M長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.02	
	端部區箍筋17-#4@10	(17*2+135/15)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.25	
	中央區箍筋#4@15	梁淨長4.55M含柱5.25M；端部區(17-1)*10=160cm；中央區4555-160*2=135cm		
	B1F層B3B梁60*75cm(X3-5,Y8)7支、(X2-3,Y8)1支、(X6-7,Y8)1支、(X1、12,Y4-5)2支、(X1、12,Y5-7)4支			
	B3B主筋#8上8.3,8下5	((3+5)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各5支*(2.75M+2.75M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*7支梁*1.04*3.98/1000	3.13	
	補強筋#5中1	(1支*8.3M長)*7支梁*1.04*1.55/1000	0.09	
	端部區箍筋23-2#4@12	(23*2+232/25)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*7支梁*1.03*0.994/1000	2.25	
	中央區箍筋2#4@25	梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區760-264*2=232cm		
	B3B主筋#8上8.3,8下5	((3+5)支*(8.5M+0.41彎鉤*2側)長+上各5支*(2.75M+2.75M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.45	
	補強筋#5中1	(1支*8.5M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.01	
	端部區箍筋23-2#4@12	(23*2+252/25)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000	0.33	
	中央區箍筋2#4@25	梁淨長7.8M含柱8.5M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區780-264*2=252cm		
	B3B主筋#8上8.3,8下5	((3+5)支*(9M+0.41彎鉤*2側)長+上各5支*(2.75M+2.75M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.47	
	補強筋#5中1	(1支*9M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.01	
	端部區箍筋23-2#4@12	(23*2+302/25)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000	0.34	
	中央區箍筋2#4@25	梁淨長8.3M含柱9M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區830-264*2=302cm		
	B3B主筋#8上8.3,8下5	((3+5)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長+上各5支*(2.75M+2.75M+0.35柱寬*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.90	
	補強筋#5中1	(1支*8.4M長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.03	
	端部區箍筋23-2#4@12	(23*2+242/25)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*3支梁*1.03*0.994/1000	0.65	
	中央區箍筋2#4@25	梁淨長7.7M含柱8.4M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區770-264*2=242cm		
	B3B主筋#8上8.3,8下5	((3+5)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各5支*(2.75M+2.75M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*4支梁*1.04*3.98/1000	1.79	
	補強筋#5中1	(1支*8.3M長)*4支梁*1.04*1.55/1000	0.05	
	端部區箍筋23-2#4@12	(23*2+232/25)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*4支梁*1.03*0.994/1000	1.29	
	中央區箍筋2#4@25	梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區760-264*2=232cm		
	B1F層B3C梁70*75cm(X5-6,Y4)增築1支			

計算

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B3C主筋#8上10、3、9下5、8、5	((3+5)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上左7支*(2.55M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+上右6支*(2.75M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+下中3支*(7.6M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.55	
	補強筋#7中3	(3支*8.3M長)*1支梁*1.04*3.05/1000	0.08	
	端部區箍筋21-2#4@12 中央區箍筋2#4@18	(21*2+280/18)*((0.62+1.47)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000	0.55	
	增築主筋#8上3	(3支*(2.45M長+1.35M增築高*2側+0.3M增築埋入*2側))*1支梁*1.04*3.98/1000	0.07	
	增築腰筋#5中#5@35(4支)	(4支*2.45M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.02	
	增築門箍筋#4@25	(245/25)*((0.62+(1.35+0.15)*2側)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.04	
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區760-240*2=280cm；增築長2.45M；增築高1.35M(-0.75~-2.1M)		
	B1F層B4B梁60*75cm(X2-3、Y1-2)2支			
	B4B主筋#8上5、3、5下3、8、3	((3+3)支*(10.64M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(3.35M+3.35M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中5支*(9.94M-1.45M*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	1.00	
	補強筋#5中1	(1支*10.64M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.02	
	端部區箍筋34-#4@10 中央區箍筋#4@25	(34*2+334/25+1)*((0.52+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.48	
		梁淨長9.94M含柱10.64M；端部區(34-1)*10=330cm；中央區994-330*2=334cm		
	B1F層B5B梁60*100cm(X1-2、Y4-5)2支、(X1-2、Y6)1支、(X11-12、Y5、6)2支、(X3+、10、Y7-8)7支			
	B5B主筋#8上9、3、9下5、4、5	((4+4)支*(5.05M+0.41彎鉤*2側)長+上各6支*(1.6M+1.6M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下各1支*(1.6M+1.6M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.66	
	補強筋#5中1	(1支*5.05M長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.02	
	端部區箍筋16-2#4@10 中央區箍筋2#4@18	(16*2+135/18)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*2支梁*1.03*0.994/1000	0.54	
		梁淨長4.35M含柱5.05M；端部區(16-1)*10=150cm；中央區435-150*2=135cm		
	B5B主筋#8上9、3、9下5、4、5	((4+4)支*(5.55M+0.41彎鉤*2側)長+上各6支*(1.6M+1.6M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下各1支*(1.6M+1.6M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.35	
	補強筋#5中1	(1支*5.55M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.01	
	端部區箍筋16-2#4@10 中央區箍筋2#4@18	(16*2+185/18)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000	0.29	
		梁淨長4.85M含柱5.55M；端部區(16-1)*10=150cm；中央區485-150*2=185cm		
	B5B主筋#8上9、3、9下5、4、5	((4+4)支*(5.7M+0.41彎鉤*2側)長+上各6支*(1.6M+1.6M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下各1支*(1.6M+1.6M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.71	
	補強筋#5中1	(1支*5.7M長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.02	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	端部區箍筋16-2#4@10 中央區箍筋2#4@18	(16*2+200/18)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*2支梁*1.03*0.994/1000	0.59	
		梁淨長5M含柱5.7M；端部區(16-1)*10=150cm；中央區500-150*2=200cm		
	B5B主筋#8上9,3,9下5,4,5	((4+4)支*(5.25M+0.41彎鉤*2側)長+上各6支*(1.6M+1.6M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下各1支*(1.6M+1.6M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*7支梁*1.04*3.98/1000	2.36	
	補強筋#5中1	(1支*5.25M長)*7支梁*1.04*1.55/1000		
	端部區箍筋16-2#4@10 中央區箍筋2#4@18	(16*2+155/18)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*7支梁*1.03*0.994/1000	1.94	
		梁淨長4.55M含柱5.25M；端部區(16-1)*10=150cm；中央區455-150*2=155cm		
	B1F層B5E梁60*210cm(X6,Y7-8)1支			
	B5E主筋#8上7,3,7下4	((3+4)支*(5.25M+0.41彎鉤*2側)長+上各4支*(1.6M+1.6M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.25	
	補強筋#5中3	(3支*5.25M長)*1支梁*1.04*1.55/1000		
	端部區箍筋16-2#4@10 中央區箍筋2#4@18	(16*2+155/18)*((0.52+2.02)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000	0.03	
		梁淨長4.55M含柱5.25M；端部區(16-1)*10=150cm；中央區455-150*2=155cm		
	B1F層B6B梁60*100cm(X2-3,Y3+4,X6-7,Y6+7)4支、(X3-11,Y4+.、+7、X2+.、+11,Y5-7)36支、(X2-3,Y5+6+7)3支、(X2+3+4,Y45)3支			
	B6B主筋#8上10+10,4,10+10下9,10+4,9	((4+9)支*(9M+0.41彎鉤*2側)長+上各16支*(2.7M+2.7M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中5支*(8.3M-1.15M*2側)長)*4支梁*1.04*3.98/1000	4.44	
	補強筋#5中1	(1支*9M長)*4支梁*1.04*1.55/1000		
	端部區箍筋27-2#4@10 中央區箍筋2#4@12	(27*2+310/12)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*4支梁*1.03*0.994/1000	2.18	
		梁淨長8.3M含柱9M；端部區(27-1)*10=260cm；中央區830-260*2=310cm		
	B6B主筋#8上10+10,4,10+10下9,10+4,9	((4+9)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各16支*(2.7M+2.7M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中5支*(7.6M-1.15M*2側)長)*36支梁*1.04*3.98/1000	38.11	
	補強筋#5中1	(1支*8.3M長)*36支梁*1.04*1.55/1000		
	端部區箍筋27-2#4@10 中央區箍筋2#4@12	(27*2+240/12)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*36支梁*1.03*0.994/1000	18.22	
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(27-1)*10=260cm；中央區760-260*2=240cm		
	B6B主筋#8上10+10,4,10+10下9,10+4,9	((4+9)支*(8.5M+0.41彎鉤*2側)長+上各16支*(2.7M+2.7M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中5支*(7.8M-1.15M*2側)長)*3支梁*1.04*3.98/1000	3.22	
	補強筋#5中1	(1支*8.5M長)*3支梁*1.04*1.55/1000		
	端部區箍筋27-2#4@10 中央區箍筋2#4@12	(27*2+252/12)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*3支梁*1.03*0.994/1000	1.54	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
		梁淨長7.8M含柱8.5M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區780-264*2=252cm		
	B6B主筋#8上10+10,4,10+10下9,10+4,9	((4+9)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長+上各16支*(2.7M+2.7M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中5支*(7.7M-1.15M*2側)長)*3支梁*1.04*3.98/1000	3.20	
	補強筋#5中1	(1支*8.4M長)*3支梁*1.04*1.55/1000	0.04	
	端部區箍筋27-2#4@10 中央區箍筋2#4@12	(27*2+242/12)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*3支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.7M含柱8.4M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區770-264*2=242cm	1.52	
	B1F層B6B梁60*210cm(X6,Y5-7)2支			
	B6B主筋#8上10+2,4,10+2下6,10,6	((4+6)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各16支*(2.7M+2.7M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中4支*(7.6M-1.15M*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	1.85	
	補強筋#5中3	(1支*8.3M長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.03	
	端部區箍筋27-2#4@10 中央區箍筋2#4@15	(27*2+240/15)*((0.52+2.02)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*2支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(27-1)*10=260cm；中央區760-260*2=240cm	1.59	
	B1F層B8B梁60*100cm(X2-7,Y2)2支			
	B8B主筋#8上8+6,4,7下8,9,4	((4+4)支*(9M+0.41彎鉤*2側)長+上共15支*(2.8M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+下左4支*1.2M長+下中5支*(8.3M-1.2M*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	1.38	
	補強筋#5中1	(1支*9M長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.03	
	端部區箍筋28-2#4@10 中央區箍筋2#4@18	(28*2+290/18)*((0.52+0.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*2支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長8.3M含柱9M；端部區(28-1)*10=270cm；中央區830-270*2=290cm	0.99	
	B1F層WB2梁50*70cm(X3-4,Y1-2)2支			
	WB2主筋#8上3下3	((3+3)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.46	
	補強筋#7中1	(1支*8.4M長)*2支梁*1.04*3.05/1000	0.05	
	端部區箍筋18-#4@15 中央區箍筋#4@25	(18*2+260/25+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.7M含柱8.4M；端部區(18-1)*15=255cm；中央區770-255*2=260cm	0.25	
	B1F層b1梁25*40cm(X5+6,Y2-3)3支、(X4+5,Y2-3)2支			
	b1主筋#7上3下3	((3+3)支*(9.925M+0.355彎鉤*6側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000	0.23	
	箍筋#3@15(梁淨長3+3+2.1M含梁9.925M)	((3+3+2.1)/(15+1))*((0.17+0.32)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.00	
	b1主筋#7上3下3	((3+3)支*(4.45M+0.355彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000	0.10	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	箱筋#3@15(梁淨長2.1+1.55M含梁4.45M)	((2.1+1.55)/15+1)*((0.18+0.32)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.00	
	B1F層b2A梁30*50cm(X5+0,Y4-5)1支、(X6+7,Y3-4)1支、(X7+...+11,Y3-4)5支、(X11+12,Y4-5)1支			
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(5.55M+0.305彎鉤*2側)長+上各1支*(1.35M+1.35M+0.3梁寬*2側+0.305彎鉤*2側)長+下1支*(4.95M-0.6*2側)長)*1支梁*1.04*2.24/1000	0.08	
	端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	(9*2+255/25+1)*((0.22+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長4.95M含梁5.55M；端部區(9-1)*15=120cm；中央區495-120*2=255cm	0.03	
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(4.7M+0.305彎鉤*2側)長+上各1支*(1.35M+1.35M+0.3梁寬*2側+0.305彎鉤*2側)長+下1支*(4.1M-0.6*2側)長)*1支梁*1.04*2.24/1000	0.07	
	端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	(9*2+170/25+1)*((0.22+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長4.1M含梁4.7M；端部區(9-1)*15=120cm；中央區410-120*2=170cm	0.03	
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(5.1M+0.305彎鉤*2側)長+上各1支*(1.35M+1.35M+0.3梁寬*2側+0.305彎鉤*2側)長+下1支*(4.5M-0.6*2側)長)*5支梁*1.04*2.24/1000	0.35	
	端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	(9*2+210/25+1)*((0.22+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*5支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長4.5M含梁5.1M；端部區(9-1)*15=120cm；中央區450-120*2=210cm	0.13	
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(5.9M+0.305彎鉤*2側)長+上各1支*(1.35M+1.35M+0.3梁寬*2側+0.305彎鉤*2側)長+下1支*(5.3M-0.6*2側)長)*1支梁*1.04*2.24/1000	0.08	
	端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	(9*2+290/25+1)*((0.22+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長5.3M含梁5.9M；端部區(9-1)*15=120cm；中央區530-120*2=290cm	0.03	
	B1F層b2B梁40*70cm(X1+...+3,Y3-4)3支、(X2+3,Y1-3、X6+7,Y2-3)4支、(X3+...+5,Y3-4)4支、(X5+6,Y4-5)1支、(X5+6,Y3-4)1支			
	b2B主筋#7上5,2,5下2,6,2 端部區箍筋15-#3@10 中央區箍筋#3@20	((2+2)支*(4.65M+0.355彎鉤*2側)長+上各3支*(1.5M+1.5M+0.3梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下4支*(4.05M-0.65*2側)長)*3支梁*1.04*3.05/1000	0.43	
	端部區箍筋15-#3@10 中央區箍筋#3@20	(15*2+125/20+1)*((0.32+0.62)*2周長+0.105*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長4.05M含梁4.65M；端部區(15-1)*10=140cm；中央區405-140*2=125cm	0.15	
	b2B主筋#7上5,2,5下2,6,2 端部區箍筋15-#3@10 中央區箍筋#3@20	((2+2)支*(3.6M+0.355彎鉤*2側)長+上各3支*(1.5M+1.5M+0.3梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下4支*(3M-0.65*2側)長)*4支梁*1.04*3.05/1000	0.47	
	端部區箍筋15-#3@10 中央區箍筋#3@20	(15*2+20/20+1)*((0.32+0.62)*2周長+0.105*4處彎鉤)*4支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長3M含梁3.6M；端部區(15-1)*10=140cm；中央區300-140*2=20cm	0.17	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	b2B主筋#7上5,2,5下2,6,2 端部區箍筋15-#3@10 中央區箍筋#3@20	((2+2)支*(5.45M+0.355彎鉤*2側)長+上各3支*(1.5M+1.5M+0.3梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下4支*(4.85M-0.65*2側)長)*4支梁*1.04*3.05/1000 (15*2+205/20+1)*((0.32+0.62)*2周長+0.105*4處彎鉤)*4支梁*1.03*0.559/1000	0.66	
	b2B主筋#7上5,2,5下2,6,2 端部區箍筋15-#3@10 中央區箍筋#3@20	((2+2)支*(3.15M+0.355彎鉤*2側)長+上各3支*(2.55M+0.3梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下4支*(2.55M-0.65*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000 (255/10+1)*((0.32+0.62)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.22	
	b2B主筋#7上5,2,5下2,6,2 端部區箍筋15-#3@10 中央區箍筋#3@20	((2+2)支*(4.45M+0.355彎鉤*2側)長+上各3支*(1.5M+1.5M+0.3梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下4支*(3.85M-0.65*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000 (15*2+105/20+1)*((0.32+0.62)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.10	
	b2B主筋#7上5,2,5下2,6,2 端部區箍筋15-#3@10 中央區箍筋#3@20	((2+2)支*(4.45M+0.355彎鉤*2側)長+上各3支*(1.5M+1.5M+0.3梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下4支*(3.85M-0.65*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000 (15*2+105/20+1)*((0.32+0.62)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.04	
	b2B主筋#7上5,2,5下2,6,2 端部區箍筋15-#3@10 中央區箍筋#3@20	((2+2)支*(4.45M+0.355彎鉤*2側)長+上各3支*(1.5M+1.5M+0.3梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下4支*(3.85M-0.65*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000 (15*2+105/20+1)*((0.32+0.62)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.14	
	b2B主筋#7上5,2,5下2,6,2 端部區箍筋15-#3@10 中央區箍筋#3@20	((2+2)支*(4.45M+0.355彎鉤*2側)長+上各3支*(1.5M+1.5M+0.3梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下4支*(3.85M-0.65*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000 (15*2+105/20+1)*((0.32+0.62)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.05	
	B1F層b2E梁40*155cm(X5+6,Y3-4)1支	梁淨長3.85M含梁4.45M；端部區(15-1)*10=140cm；中央區385-140*2=105cm		
	b2E主筋#7上5,2,5下2,6,2 補強筋#4中2 端部區箍筋15-#3@10 中央區箍筋#3@20	((2+2)支*(4.45M+0.355彎鉤*2側)長+上各3支*(1.5M+1.5M+0.3梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下4支*(3.85M-0.65*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000 (2支*4.45M長)*1支梁*1.04*0.994/1000 (15*2+105/20+1)*((0.32+1.47)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.14	
	b2E主筋#7上5,2,5下2,6,2 補強筋#4中2 端部區箍筋15-#3@10 中央區箍筋#3@20	((2+2)支*(4.45M+0.355彎鉤*2側)長+上各3支*(1.5M+1.5M+0.3梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下4支*(3.85M-0.65*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000 (2支*4.45M長)*1支梁*1.04*0.994/1000 (15*2+105/20+1)*((0.32+1.47)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.01	
	b2E主筋#7上5,2,5下2,6,2 補強筋#4中2 端部區箍筋15-#3@10 中央區箍筋#3@20	((2+2)支*(4.45M+0.355彎鉤*2側)長+上各3支*(1.5M+1.5M+0.3梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下4支*(3.85M-0.65*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000 (2支*4.45M長)*1支梁*1.04*0.994/1000 (15*2+105/20+1)*((0.32+1.47)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.08	
	B1F層b3A梁30*60cm(X3+4,Y1-2)1支	梁淨長3.85M含梁4.45M；端部區(15-1)*10=140cm；中央區385-140*2=105cm		
	b3A主筋#7上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋17-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(7.3M+0.355彎鉤*2側)長+上各1支*(2.5M+2.5M+0.3梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下1支*(6.7M-1.1*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000 (17*2+190/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.14	
	b3A主筋#7上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋17-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(7.3M+0.355彎鉤*2側)長+上各1支*(2.5M+2.5M+0.3梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下1支*(6.7M-1.1*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000 (17*2+190/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.05	
	B1F層b4A梁30*60cm(X6-7,Y4-5)2支、(X7-11,Y4-5)8支	梁淨長6.7M含梁7.3M；端部區(17-1)*15=240cm；中央區670-240*2=190cm		
	b4A主筋#7上3,2,3下2,4,2 端部區箍筋22-#3@12 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(9M+8.5M+0.355彎鉤*4側)長+上各1支*(2.65M+2.65M+0.25梁寬*4側+0.355彎鉤*4側)長+下2支*(8.4M+7.9M-1.15*4側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000 (22*4+622/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.34	
	b4A主筋#7上3,2,3下2,4,2 端部區箍筋22-#3@12 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(9M+8.5M+0.355彎鉤*4側)長+上各1支*(2.65M+2.65M+0.25梁寬*4側+0.355彎鉤*4側)長+下2支*(8.4M+7.9M-1.15*4側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000 (22*4+622/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.12	
		梁淨長8.4+7.9M含梁9+8.5M；端部區(22-1)*12=252cm；中央區840+790-252*4=622cm		

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	b4A主筋#7上3,2,3下2,4,2	((2+2)支*(8.4M+8.15M+0.355彎鉤*4側)長+上各1支*(2.65M+2.65M+0.25梁寬*4側+0.355彎鉤*4側)長+下2支*(7.8M+7.55M-1.15*4側)長)*4支梁*1.04*3.05/1000	1.28	
	端部區箍筋22-#3@12 中央區箍筋#3@25	(22*4+527/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*4支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長7.8+7.55M含梁8.4+8.15M；端部區(22-1)*12=252cm；中央區780+755-252*4=527cm	0.48	
	B1F層b4B梁40*75cm(X2+. .+11,Y7-8)18支、(X1+2,Y4-5)1支、(X1+2,Y5-7)2支、(X1+. .+6,Y1-2)6支			
	b4B主筋#8上6,2,6下2,2+5,2	((2+2)支*(5.45M+0.41彎鉤*2側)長+上各4支*(2.15M+2.15M+0.3梁寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下5支*(4.85M-0.95*2側)長)*18支梁*1.04*3.98/1000	4.67	
	端部區箍筋27-#3@8 中央區箍筋#3@15	(27*2+69/15+1)*((0.32+0.67)*2周長+0.105*4處彎鉤)*18支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長4.85M含梁5.45M；端部區(27-1)*8=208cm；中央區485-208*2=69cm	1.48	
	b4B主筋#8上6,2,6下2,2+5,2	((2+2)支*(5.25M+0.41彎鉤*2側)長+上各4支*(2.15M+2.15M+0.3梁寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下5支*(4.65M-0.95*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.25	
	端部區箍筋27-#3@8 中央區箍筋#3@15	(27*2+49/15+1)*((0.32+0.67)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長4.65M含梁5.25M；端部區(27-1)*8=208cm；中央區465-208*2=49cm	0.08	
	b4B主筋#8上6,2,6下2,2+5,2	((2+2)支*(5.75M+0.41彎鉤*2側)長+上各4支*(2.15M+2.15M+0.3梁寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下5支*(5.15M-0.95*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.54	
	端部區箍筋27-#3@8 中央區箍筋#3@15	(27*2+99/15+1)*((0.32+0.67)*2周長+0.105*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長5.15M含梁5.75M；端部區(27-1)*8=208cm；中央區515-208*2=99cm	0.17	
	b4B主筋#8上6,2,6下2,2+5,2	((2+2)支*(5.9M+0.41彎鉤*2側)長+上各4支*(2.15M+2.15M+0.3梁寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下5支*(5.3M-0.95*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.55	
	端部區箍筋27-#3@8 中央區箍筋#3@15	(27*2+114/15+1)*((0.32+0.67)*2周長+0.105*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長5.3M含梁5.9M；端部區(27-1)*8=208cm；中央區530-208*2=114cm	0.17	
	b4B主筋#8上6,2,6下2,2+5,2	((2+2)支*(7.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各4支*(2.15M+2.15M+0.3梁寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下5支*(6.7M-0.95*2側)長)*6支梁*1.04*3.98/1000	1.97	
	端部區箍筋27-#3@8 中央區箍筋#3@15	(27*2+254/15+1)*((0.32+0.67)*2周長+0.105*4處彎鉤)*6支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長6.7M含梁7.3M；端部區(27-1)*8=208cm；中央區670-208*2=254cm	0.60	
	B1F層b5B梁40*75cm(X3-5,Y3、X1+. .+11,Y4-7)49支			
	b5B主筋#8上6+2,2,6+2下2,3+6,2	((2+2)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長+上各6支*(2.5M+2.5M+0.25梁寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下7支*(7.8M-1.1*2側)長)*49支梁*1.04*3.98/1000	23.12	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	端部區箍筋31-#3@8 中央區箍筋#3@15	(31*2+300/15+1)*((0.32+0.67)*2周長+0.105*4處彎鉤)*49支梁*1.03*0.559/1000	5.62	
		梁淨長7.8M含梁8.4M；端部區(31-1)*8=240cm；中央區780-240*2=300cm		
	B1F層b5E梁40*185cm(X5+6,Y4-5)1支			
	b5E主筋#8上6+2,2,6+2下2,3+6,2	((2+2)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長+上各6支*(2.5M+2.5M+0.3梁寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下7支*(7.8M-1.1*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.47	
	補強筋#4中3	(3支*8.4M長)*1支梁*1.04*0.994/1000	0.03	
	端部區箍筋31-#3@8 中央區箍筋#3@15	(31*2+300/15+1)*((0.32+1.77)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.22	
		梁淨長7.8M含梁8.4M；端部區(31-1)*8=240cm；中央區780-240*2=300cm		
	B1F層b6B梁40*75cm(X3+..+11,Y4-8)26支、(X2+3,Y4-5)1支、(X2+3,Y4-5)3支、(X4+..+6,Y1-2)2支、(X6+7,Y1-2)1支			
	b6B主筋#8上5+,2,5+2下2,2+6,2	((2+2)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長+上各5支*(2.65M+2.65M+0.3梁寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下6支*(7.8M-1.15*2側)長)*26支梁*1.04*3.98/1000	11.14	
	端部區箍筋27-#3@10 中央區箍筋#3@15	(27*2+260/15+1)*((0.32+0.67)*2周長+0.105*4處彎鉤)*26支梁*1.03*0.559/1000	2.60	
		梁淨長7.8M含梁8.4M；端部區(27-1)*10=260cm；中央區780-260*2=260cm		
	b6B主筋#8上5+,2,5+2下2,2+6,2	((2+2)支*(8.9M+0.41彎鉤*2側)長+上各5支*(2.65M+2.65M+0.3梁寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下6支*(8.3M-1.15*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.45	
	端部區箍筋27-#3@10 中央區箍筋#3@15	(27*2+310/15+1)*((0.32+0.67)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000		
	b6B主筋#8上5+,2,5+2下2,2+6,2	((2+2)支*(8.6M+0.41彎鉤*2側)長+上各5支*(2.65M+2.65M+0.3梁寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下6支*(8M-1.15*2側)長)*3支梁*1.04*3.98/1000	1.31	
	端部區箍筋27-#3@10 中央區箍筋#3@15	(27*2+280/15+1)*((0.32+0.67)*2周長+0.105*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.559/1000		
	b6B主筋#8上5+,2,5+2下2,2+6,2	((2+2)支*(16.7M+0.41彎鉤*4側)長+上各5支*(2.65M+2.65M+0.3梁寬*4側+0.41彎鉤*4側)長+下6支*(7.7M+7.8M-1.15*4側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.74	
	端部區箍筋27-#3@10 中央區箍筋#3@15	(27*2+510/15+1)*((0.32+0.67)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000		
	b6B主筋#8上5+,2,5+2下2,2+6,2	((2+2)支*(5.7M+0.41彎鉤*2側)長+上各5支*(5.1M+0.3梁寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下6支*(5.1M-1.15*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.31	
	端部區箍筋27-#3@10 中央區箍筋#3@15	梁淨長7.7+7.8M含梁16.7M；端部區(27-1)*10=260cm；中央區770+780-260*4=510cm		

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	端部區箍筋27-#3@10 中央區箍筋#3@15	$((510/15+1)*((0.32+0.67)*2周長+0.105*4處彎鉤))*1支梁*1.03*0.559/1000$	0.05	梁淨長5.1M含梁5.7M
	B2F層B1梁50*75cm(X10-11,Y3、5+X5-6,Y5)3支、(X7,Y2-3)1支、(X2,Y3-4)1支			
	B1主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋26-#4@10 中央區箍筋#4@20	$((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.55M+2.75M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下1支*(7.6M-1.1M*2側)長)*3支梁*1.04*3.98/1000$	0.92	
	B1主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋26-#4@10 中央區箍筋#4@20	$(26*2+260/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.994/1000$	0.54	
	B1主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋26-#4@10 中央區箍筋#4@20	$((3+3)支*(3.5M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.8M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下1支*(2.8M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000$	0.15	
	B1主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋26-#4@10 中央區箍筋#4@20	$(280/10+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000$	0.08	
	B1主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋26-#4@10 中央區箍筋#4@20	$((3+3)支*(4.55M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(3.85M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下1支*(3.85M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000$	0.18	
	B1主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋26-#4@10 中央區箍筋#4@20	$(385/10+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000$	0.11	
	B2F層B2梁50*75cm(X6-7,Y3、5)2支、(X7-10,Y3、5)6支			
	B2主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋28-#4@10 中央區箍筋#4@20	$((3+3)支*(9M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.75M+2.75M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下1支*(8.3M-1.2M*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000$	0.65	
	B2主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋28-#4@10 中央區箍筋#4@20	$(28*2+290/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000$	0.39	
	B2主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋28-#4@10 中央區箍筋#4@20	$((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.75M+2.75M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下1支*(7.6M-1.2M*2側)長)*6支梁*1.04*3.98/1000$	1.84	
	B2主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋28-#4@10 中央區箍筋#4@20	$(28*2+220/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*6支梁*1.03*0.994/1000$	0.39	
	B2F層B3梁50*75cm(X5-6,Y4、X10-11,Y4)2支			
	B3主筋#8上6,3,5下3,5,3	$((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上左3支*(2.55M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+上右2支*(2.75M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+下中2支*(7.6M-1.1M*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000$	0.68	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	端部區箍筋26-#4@10 中央區箍筋#4@15	(26*2+260/15+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.38	
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(26-1)*10=250cm；中央區760-250*2=260cm		
	B2F層B4梁50*75cm(X6-7,Y4)1支、(X7-10,Y4)3支			
	B4主筋#8上5,3,6下3,5,3 端部區箍筋28-#4@10 中央區箍筋#4@15	((3+3)支*(9M+0.41彎鉤*2側)長+上共5支*(2.75M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+下中2支*(8.3M-1.2M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.37	
		(28*2+290/15+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000		
		梁淨長8.3M含柱9M；端部區(28-1)*10=270cm；中央區830-270*2=290cm		
	B4主筋#8上5,3,6下3,5,3 端部區箍筋28-#4@10 中央區箍筋#4@15	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上共5支*(2.75M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+下中2支*(7.6M-1.2M*2側)長)*3支梁*1.04*3.98/1000	1.03	
		(28*2+220/15+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.994/1000		
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(28-1)*10=270cm；中央區760-270*2=220cm		
	B2F層B5梁50*75cm(X3-4,Y2)1支、(X5-6,Y2)1支			
	B5主筋#8上3,3,5下3,4,3 端部區箍筋23-#4@12 中央區箍筋#4@25	((3+3)支*(8.45M+0.41彎鉤*2側)長+上共2支*(2.7M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+下中1支*(7.85M-1.15M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.28	
		(23*2+257/25+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000		
		梁淨長7.85M含柱8.45M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區785-264*2=257cm		
	B5主筋#8上3,3,5下3,4,3 端部區箍筋23-#4@12 中央區箍筋#4@25	((3+3)支*(8.6M+0.41彎鉤*2側)長+上共2支*(2.7M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+下中1支*(8M-1.15M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.29	
		(23*2+272/25+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000		
		梁淨長8M含柱8.6M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區800-264*2=272cm		
	B2F層B6梁50*75cm(X4-5,Y2)1支			
	B6主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋21-#4@12 中央區箍筋#4@20	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.7M+2.55M+0.35柱寬+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.28	
		(21*2+280/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000		
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區760-240*2=280cm		
	B2F層B7梁50*75cm(X3-4,Y1、X5-6,Y1)2支、(X3-5,Y4)2支			
	B7主筋#8上4,3,4下3,4,3	((3+3)支*(9.35M+0.41彎鉤*2側)長+上各1支*(2.55M+2.55M+0.35柱寬+1.4柱寬+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.57	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	端部區箍筋21-#4@12	(21*2+280/25+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.6M含柱9.35M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區760-240*2=280cm	0.29	
	中央區箍筋#4@25			
	B7主筋#8上4,3,4下3	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各1支*(2.55M+2.55M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.51	
	端部區箍筋21-#4@12	(21*2+280/25+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區760-240*2=280cm	0.29	
中央區箍筋#4@25				
	B2F層B8梁50*75cm(X4-5,Y1)1支			
	B8主筋#8上4,3,4下3	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各1支*(2.55M+2.55M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.25	
	端部區箍筋21-#4@12	(21*2+280/25+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區760-240*2=280cm	0.15	
中央區箍筋#4@25				
	B2F層G1梁50*75cm(X11,Y4-5)1支			
	G1主筋#8上8,3,8下7,3,7	((3+3)支*(8.05M+0.41彎鉤*2側)長+上各5支*(2.45M+2.45M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下各4支*(2.45M+2.45M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.46	
	端部區箍筋25-#4@10	(25*2+255/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.35M含柱8.05M；端部區(25-1)*10=240cm；中央區735-240*2=255cm	0.17	
中央區箍筋#4@20				
	B2F層G2梁50*75cm(X11,Y3-4)1支			
	G2主筋#8上8下7	((8+7)支*(4.55M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.33	
	箍筋2#4@12(梁淨長3.85M含柱4.55M)	(385/12)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1支梁*1.03*0.994/1000	0.17	
	B2F層G3梁50*75cm(X10,Y4-5)1支			
	G3主筋#8上6,3,6下3	((3+3)支*(8.05M+0.41彎鉤*2側)長+上各3支*(2.45M+2.45M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.30	
	端部區箍筋25-#4@10	(25*2+255/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.35M含柱8.05M；端部區(25-1)*10=240cm；中央區735-240*2=255cm	0.17	
中央區箍筋#4@20				
	B2F層G4梁50*75cm(X10,Y3-4)1支			
	G4主筋#8上6下5	((6+5)支*(4.9M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.26	
	箍筋#4@8(梁淨長4.2M含柱4.9M)	(420/8+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.14	
	B2F層G5梁50*75cm(X7+...+9,Y4-5)3支、(X6,Y4-5)1支			

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	G5主筋#8上5,3,5下3,4,3	((3+3)支*(8.05M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.5M+2.5M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中1支*(7.35M-1.1M*2側)長)*3支梁*1.04*3.98/1000	0.89	
	端部區箍筋25-#4@10 中央區箍筋#4@20	(25*2+255/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.994/1000	0.52	
	G5主筋#8上5,3,5下3,4,3	((3+3)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.5M+2.5M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中1支*(7.7M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.31	
	端部區箍筋25-#4@10 中央區箍筋#4@20	(25*2+290/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.18	
	B2F層G6梁50*75cm(X8+9,Y3-4)2支、(X7,Y3-4)1支、(X3、6,Y3-4)2支	梁淨長7.7M含柱8.4M；端部區(25-1)*10=240cm；中央區770-240*2=290cm		
	G6主筋#8上5下3	((5+3)支*(4.9M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.38	
	箍筋#4@12(梁淨長4.2M含柱4.9M)	(420/12+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.19	
	G6主筋#8上5下3	((5+3)支*(4.55M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.18	
	箍筋#4@12(梁淨長3.85M含柱4.55M)	(385/12+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.09	
	G6主筋#8上5下3	((5+3)支*(4.35M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.34	
	箍筋#4@12(梁淨長3.65M含柱4.35M)	(365/12+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.17	
	B2F層G7梁50*90cm(X3、6,Y1-3)2支			
	G7主筋#8上7+2,3,7+2下5	((3+5)支*(10.7M+0.41彎鉤*2側)長+上各6支*(3.35M+3.35M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	1.17	
	端部區箍筋28-2#4@12 中央區箍筋2#4@20	(28*2+352/20)*((0.42+0.82)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*2支梁*1.03*0.994/1000	0.89	
	B2F層G8梁50*75cm(X5,Y4-5)1支	梁淨長10M含柱10.7M；端部區(28-1)*12=324cm；中央區1000-324*2=352cm		
	G8主筋#8上5,3,5下3,4,3	((3+3)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.55M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側+下中1支*(7.7M-1.1M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.31	
	端部區箍筋21-#4@12 中央區箍筋#4@25	(21*2+290/25+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.15	
	B2F層G9梁50*75cm(X5,Y2-4)1支	梁淨長7.7M含柱8.4M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區770-240*2=290cm		
	G9主筋#8上5,3,5下3,4,3	((3+3)支*(8.05M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.55M+2.45M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中1支*(7.35M-1.05M*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.30	
	箍筋#4@8(梁淨長7.35M含柱8.05M)	(735/8+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.25	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B2F層G10梁50*75cm(X5,Y1-2)1支			
	G10主筋#8上5.3,5下3	((3+3)支*(7.2M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.45M+2.15M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.25	
	端部區箍筋18-#4@12			
	中央區箍筋#4@25	((18*2+242/25)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.12	
		梁淨長6.5M含柱7.2M；端部區(18-1)*12=204cm；中央區650-204*2=242cm		
	B2F層G11梁50*75cm(X4,Y2-4)1支			
	G11主筋#8上6.3,6下4.3,4	((3+3)支*(8.05M+0.41彎鉤*2側)長+上各3支*(2.5M+2.5M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下各1支*(2.5M+2.5M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.33	
	端部區箍筋21-2#4@12			
	中央區箍筋2#4@20	((21*2+255/20)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2雙箍*1.03*0.994/1000	0.30	
		梁淨長7.35M含柱8.05M；端部區(21-1)*12=240cm；中央區735-240*2=255cm		
	B2F層G12梁50*75cm(X4,Y1-2)車道1支			
	G12主筋#8上3下3	((3+3)支*(7.2M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.20	
	端部區箍筋18-#4@12			
	中央區箍筋#4@20	((18*2+242/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.13	
		梁淨長6.5M含柱7.2M；端部區(18-1)*12=204cm；中央區650-210*2=242cm		
	B2F層B1'梁50*75cm(X2,Y2-3)1支			
	B2'主筋#8上3下3	((3+3)支*(3.5M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.08	
	箱筋#4@15(梁淨長2.8M含柱3.5M)	(280/15+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.05	
	B2F層B2'梁50*75cm(X1,Y3-4)1支、(X2、Y1,Y7-8)2支、(X11-12,Y4、Y7)2支			
	B2'主筋#8上3下3	((3+3)支*(4.55M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.13	
	端部區箍筋14-#4@12			
	中央區箍筋#4@20	((14*2+73/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.09	
		梁淨長3.85M含柱4.55M；端部區(14-1)*12=156cm；中央區385-156*2=73cm		
	B2'主筋#8上3下3	((3+3)支*(5.25M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.30	
	端部區箍筋14-#4@12			
	中央區箍筋#4@20	((14*2+143/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.20	
		梁淨長4.55M含柱5.25M；端部區(14-1)*12=156cm；中央區455-156*2=143cm		
	B2'主筋#8上3下3	((3+3)支*(5.05M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.29	
	端部區箍筋14-#4@12			
	中央區箍筋#4@20	((14*2+123/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.19	

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
		梁淨長4.35M含柱5.05M；端部區(14-1)*12=156cm；中央區435-156*2=123cm		
	B2'主筋#8上3下3	((3+3)支*(5.7M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.32	
	端部區箍筋14-#4@12	(14*2+188/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.21	
	中央區箍筋#4@20			
		梁淨長5M含柱5.7M；端部區(14-1)*12=156cm；中央區500-156*2=188cm		
	B2F層B3'梁50*75cm(X1,Y4-5+X12,Y4-5+X12,Y5-7+X3-11,Y8)11支、(X6-7,Y8)1支、(X2-3,Y8)1支			
	B3'主筋#8上3下3	((3+3)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.46	
	端部區箍筋23-#4@12	(23*2+242/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.32	
	中央區箍筋#4@20			
		梁淨長7.7M含柱8.4M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區770-264*2=242cm		
	B3'主筋#8上3下3	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長)*11支梁*1.04*3.98/1000	2.49	
	端部區箍筋23-#4@12	(23*2+232/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*11支梁*1.03*0.994/1000	1.74	
	中央區箍筋#4@20			
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區760-264*2=232cm		
	B3'主筋#8上3下3	((3+3)支*(9M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.24	
	端部區箍筋23-#4@12	(23*2+302/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.17	
	中央區箍筋#4@20			
		梁淨長8.3M含柱9M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區830-264*2=302cm		
	B3'主筋#8上3下3	((3+3)支*(8.5M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.23	
	端部區箍筋23-#4@12	(23*2+252/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.16	
	中央區箍筋#4@20			
		梁淨長7.8M含柱8.5M；端部區(23-1)*12=264cm；中央區780-264*2=252cm		
	B2F層B4'梁50*75cm(X2-3,Y1-2+X6-7,Y1-2)2支			
	B4'主筋#8上3下3	((3+3)支*(10.64M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.57	
	端部區箍筋28-#4@12	(28*2+346/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.40	
	中央區箍筋#4@20			
		梁淨長9.94M含柱10.64M；端部區(28-1)*12=324cm；中央區994-324*2=346cm		
	B2F層B5'梁50*75cm(X3+..+10,Y7-8)8支、(X1-2,Y4+..+6)3支、(X11-12,Y5+6)2支			
	B5'主筋#8上4,3,4下3	((3+3)支*(5.25M+0.41彎鉤*2側)長+上各1支*(1.6M+1.6M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*8支梁*1.04*3.98/1000	1.36	
	端部區箍筋16-#4@10	(16*2+155/18+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*8支梁*1.03*0.994/1000	0.90	
	中央區箍筋#4@18			

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
		梁淨長4.55M含柱5.25M；端部區(16-1)*10=150cm；中央區455-150*2=155cm		
	B5'主筋#8上4,3,4下3 端部區箍筋16-#4@10 中央區箍筋#4@18	((3+3)支*(5.05M+0.41彎鉤*2側)長+上各1支*(1.6M+1.6M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*3支梁*1.04*3.98/1000 (16*2+135/18+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.994/1000	0.50	
	B5'主筋#8上4,3,4下3 端部區箍筋16-#4@10 中央區箍筋#4@18	梁淨長4.35M含柱5.05M；端部區(16-1)*10=150cm；中央區435-150*2=135cm	0.33	
	B5'主筋#8上4,3,4下3 端部區箍筋16-#4@10 中央區箍筋#4@18	((3+3)支*(5.7M+0.41彎鉤*2側)長+上各1支*(1.6M+1.6M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000 (16*2+150/18+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.36	
	B5'主筋#8上4,3,4下3 端部區箍筋16-#4@10 中央區箍筋#4@18	梁淨長5M含柱5.7M；端部區(16-1)*10=150cm；中央區500-150*2=150cm	0.22	
	B2F層B6'梁50*75cm(X2+...+4,Y4-5)3支、(X2+...+11,Y5-7、X3-11,Y5+...+7)36支、(X2-3,Y3+4、X6-7,Y6+7)4支、(X2-3,Y5+...+7)3支			
	B6'主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋27-#4@10 中央區箍筋#4@15	((3+3)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.7M+2.7M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中1支*(7.7M-1.15M*2側)長)*3 支梁*1.04*3.98/1000	0.93	
	B6'主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋27-#4@10 中央區箍筋#4@15	(27*2+250/15+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.994/1000	0.58	
	B6'主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋27-#4@10 中央區箍筋#4@15	梁淨長7.7M含柱8.4M；端部區(27-1)*10=260cm；中央區770-260*2=250cm	11.01	
	B6'主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋27-#4@10 中央區箍筋#4@15	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.7M+2.7M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中1支*(7.6M-1.15M*2側)長)*36支梁*1.04*3.98/1000	6.91	
	B6'主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋27-#4@10 中央區箍筋#4@15	(27*2+240/15+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*36支梁*1.03*0.994/1000		
	B6'主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋27-#4@10 中央區箍筋#4@15	梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(27-1)*10=260cm；中央區760-260*2=240cm	1.30	
	B6'主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋27-#4@10 中央區箍筋#4@15	((3+3)支*(9M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.7M+2.7M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中1支*(8.3M-1.15M*2側)長)*4支 梁*1.04*3.98/1000	0.82	
	B6'主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋27-#4@10 中央區箍筋#4@15	(27*2+310/15+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*4支梁*1.03*0.994/1000		
	B6'主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋27-#4@10 中央區箍筋#4@15	梁淨長8.3M含柱9M；端部區(27-1)*10=260cm；中央區830-260*2=310cm	0.93	
	B6'主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋27-#4@10 中央區箍筋#4@15	((3+3)支*(8.5M+0.41彎鉤*2側)長+上各2支*(2.7M+2.7M+0.35柱寬*2側+0.41彎鉤*2側)長+下中1支*(7.8M-1.15M*2側)長)*3 支梁*1.04*3.98/1000	0.59	
	B6'主筋#8上5,3,5下3,4,3 端部區箍筋27-#4@10 中央區箍筋#4@15	(27*2+260/15+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.994/1000		
	B2F層B8'梁50*75cm(X2-3,Y2)1支、(X6-7,Y2)1支	梁淨長7.8M含柱8.5M；端部區(27-1)*10=260cm；中央區780-260*2=260cm		
	B8'主筋#8上6,3,3下3,4,3 端部區箍筋27-#4@10 中央區箍筋#4@15	((3+3)支*(8.95M+0.41彎鉤*2側)長+上1支*(2.85+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+下中1支*(8.3M-1.25M*2側)長)*1支梁 *1.04*3.98/1000	0.28	

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	端部區箍筋24- #4@12	(24*2+370/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長8.3M含柱8.95M；端部區(24-1)*10=230cm；中央區830-230*2=370cm	0.18	
	中央區箍筋#4@20			
	B8'主筋#8上6,3,3下3,4,3	((3+3)支*(9.05M+0.41彎鉤*2側)長+上1支*(2.85+0.35柱寬+0.41彎鉤)長+下中1支*(8.4M-1.25M*2側)長)*1支梁 *1.04*3.98/1000	0.28	
	端部區箍筋24- #4@12			
	中央區箍筋#4@20			
	B8'主筋#8上6,3,3下3,4,3	(24*2+380/20+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長8.4M含柱9.05M；端部區(24-1)*10=230cm；中央區840-230*2=380cm	0.18	
	端部區箍筋24- #4@12			
	中央區箍筋#4@20			
	B2F層WB1梁50*70cm(X5-6,Y2)1支	((3+3)支*(8.6M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.23	
	WB1主筋#8上3下3			
	端部區箍筋15- #4@15	(15*2+380/25+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長8M含柱8.6M；端部區(15-1)*15=210cm；中央區800-210*2=380cm	0.12	
	中央區箍筋#4@25			
	B2F層WB2梁50*70cm(X3-4,Y2)1支、(X3-6,Y1+2)4支	((3+3)支*(8.45M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.23	
	WB2主筋#8上3下3			
	補強筋#7中1	(1支*8.45M長)*1支梁*1.04*3.05/1000	0.03	
	端部區箍筋18- #4@15			
	中央區箍筋#4@25			
	WB2主筋#8上3下3	梁淨長7.85M含柱8.45M；端部區(18-1)*15=255cm；中央區785-255*2=275cm	0.12	
	補強筋#7中1			
	WB2主筋#8上3下3	(3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長)*4支梁*1.04*3.98/1000	0.91	
	補強筋#7中1			
	端部區箍筋18- #4@15	(1支*8.3M長)*4支梁*1.04*3.05/1000	0.11	
	中央區箍筋#4@25			
	B2F層B1A梁50*75cm(X5-6,Y3)1支	梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(18-1)*15=255cm；中央區760-255*2=250cm	0.49	
	B1A主筋#8上3,3,4下3			
	端部區箍筋22- #4@12	(22*2+266/25+1)*((0.42+0.67)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長7.7M含柱8.3M；端部區(22-1)*12=252cm；中央區770-252*2=266cm	0.15	
	中央區箍筋#4@25			
	B2F層b1梁25*40cm(X5+6,Y2-3)2支、(X4+5,Y2-3)1支	b1主筋#5上3下3	0.15	

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	箍筋#3@15(梁淨長3M含梁3.5M)	(300/15+1)*(0.17+0.32)*2周長+0.105*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.559/1000	0.03	
	b1主筋#5上3下3	((3+3)支*(4.45M+0.255彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.05	
	箍筋#3@15(梁淨長2.1+1.55M含梁4.45M)	((2.1+1.55/15+1)*((0.17+0.32)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.00	
	B2F層b2A梁30*50cm(X1-2,Y3+..+7)4支、(X2+3、X5+..+7,Y3-4)3支、(X3+..+5,Y3-4)2支、(X7+..+11,Y3-4)4支			
	、(X2+..+11,Y7-8、Y1-2)11支、(X2+3、X6+7,Y2-3)2支			
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(5.2M+0.305彎鉤*2側)長+上各1支*(1.35M+1.35M+0.25梁寬*2側+0.305彎鉤*2側)長+下1支*(4.7M-0.6*2側)長)*4支梁*1.04*2.24/1000	0.28	
		梁淨長4.7M含梁5.2M；端部區(9-1)*1.5=120cm；中央區470-120*2=230cm	0.11	
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(5.7M+0.305彎鉤*2側)長+上各1支*(1.35M+1.35M+0.25梁寬*2側+0.305彎鉤*2側)長+下1支*(5.2M-0.6*2側)長)*4支梁*1.04*2.24/1000	0.31	
		(9*2+230/25+1)*((0.22+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*4支梁*1.03*0.559/1000	0.12	
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(4.55M+0.305彎鉤*2側)長+上各1支*(1.35M+1.35M+0.25梁寬*2側+0.305彎鉤*2側)長+下1支*(4.05M-0.6*2側)長)*3支梁*1.04*2.24/1000	0.19	
		梁淨長5.7M；端部區(9-1)*1.5=120cm；中央區520-120*2=280cm	0.08	
		(9*2+165/25+1)*((0.22+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.559/1000		
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(5.35M+0.305彎鉤*2側)長+上各1支*(1.35M+1.35M+0.25梁寬*2側)長+下1支*(4.85M-0.6*2側)長)*2支梁*1.04*2.24/1000	0.15	
		梁淨長4.05M含梁4.55M；端部區(9-1)*1.5=120cm；中央區405-120*2=165cm	0.06	
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	(9*2+245/25+1)*((0.22+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.559/1000		
		梁淨長4.85M含梁5.35M；端部區(9-1)*1.5=120cm；中央區485-120*2=245cm	0.28	
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(5.1M+0.305彎鉤*2側)長+上各1支*(1.35M+1.35M+0.25梁寬*2側+0.305彎鉤*2側)長+下1支*(4.6M-0.6*2側)長)*4支梁*1.04*2.24/1000	0.11	
		(9*2+220/25+1)*((0.22+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*4支梁*1.03*0.559/1000		
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2 端部區箍筋9-#3@15 中央區箍筋#3@25	((2+2)支*(5.25M+0.305彎鉤*2側)長+上各1支*(1.35M+1.35M+0.25梁寬*2側+0.305彎鉤*2側)長+下1支*(4.75M-0.6*2側)長)*11支梁*1.04*2.24/1000	0.79	
		(9*2+235/25+1)*((0.22+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*11支梁*1.03*0.559/1000	0.31	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
		梁淨長4.75M含梁5.25M；端部區(9-1)*15=120cm；中央區485-120*2=235cm		
	b2A主筋#6上3,2,3下2,3,2	((2+2)支*(3.5M+0.305彎鉤*2側)長+上各1支*(1.35M+0.25梁寬*2側+0.305彎鉤*2側)長+下1支*(3M-0.6*2側)長)*2支 梁*1.04*3.24/1000	0.10	
	端部區箍筋9-#3@15	(9*2+60/25+1)*((0.22+0.42)*2周長+0.105*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.559/1000	0.04	
	中央區箍筋#3@25			
		梁淨長3M含梁3.5M；端部區(9-1)*15=120cm；中央區300-120*2=60cm		
	B2F層b3A梁30*60cm(X3+.+.+6,Y1-2)4支、(X3+.+.+5,Y3)2支			
	b3A主筋#7上3,2,3下2,3,2	((2+2)支*(7.2M+0.355彎鉤*2側)長+上各1支*(2.5M+2.5M+0.25梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下1支*(6.7M-1.1*2側)長)*4支 梁*1.04*3.05/1000	0.54	
	端部區箍筋17-#3@15	(17*2+190/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*4支梁*1.03*0.559/1000	0.19	
	中央區箍筋#3@25			
	b3A主筋#7上3,2,3下2,3,2	梁淨長6.7M含梁7.2M；端部區(17-1)*15=240cm；中央區670-240*2=190cm	0.30	
	端部區箍筋17-#3@15	((2+2)支*(8.3M+0.355彎鉤*2側)長+上各1支*(2.5M+2.5M+0.25梁寬*2側+0.355彎鉤*2側)長+下1支*(7.8M-1.1*2側)長)*2支 梁*1.04*3.05/1000		
	中央區箍筋#3@25	(17*2+300/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.559/1000	0.10	
		梁淨長7.8M含梁8.3M；端部區(17-1)*15=240cm；中央區780-240*2=300cm		
	B2F層b4A梁30*60cm(X2+.+.+11,Y6-7)28+4+4支、(X7+.+.+11,Y4-5)8支、(X3+.+.+6,Y4-5)6支、(X2+3、X6+7,Y4-5)4支			
	b4A主筋#7上3,2,3下2,4,2	((2+2)支*(8.4M+8.3M+0.355彎鉤*4側)長+上各1支*(2.65M+2.65M+0.25梁寬*4側+0.355彎鉤*4側)長+下2支*(7.9M+7.8M-1.15*4側)長)*14支梁*1.04*3.05/1000	4.55	
	端部區箍筋22-#3@12	(22*4+562/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*14支梁*1.03*0.559/1000	1.71	
	中央區箍筋#3@25			
	b4A主筋#7上3,2,3下2,4,2	梁淨長7.9+7.8M含梁8.4+8.3M；端部區(22-1)*12=252cm；中央區790+780-252*4=562cm	0.66	
	端部區箍筋22-#3@12	((2+2)支*(8.4M+8.6M+0.355彎鉤*4側)長+上各1支*(2.65M+2.65M+0.25梁寬*4側+0.355彎鉤*4側)長+下2支*(7.9M+8.1M-1.15*4側)長)*2支梁*1.04*3.05/1000		
	中央區箍筋#3@25	(22*4+592/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.559/1000	0.25	
		梁淨長7.9+8.1M含梁8.4+8.6M；端部區(22-1)*12=252cm；中央區790+810-252*4=592cm		
	b4A主筋#7上3,2,3下2,4,2	((2+2)支*(8.4M+8.9M+0.355彎鉤*4側)長+上各1支*(2.65M+2.65M+0.25梁寬*4側+0.355彎鉤*4側)長+下2支*(7.9M+8.5M-1.15*4側)長)*2支梁*1.04*3.05/1000	0.67	
	端部區箍筋22-#3@12	(22*4+632/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.559/1000	0.25	
	中央區箍筋#3@25			
		梁淨長7.9+8.5M含梁8.4+9M；端部區(22-1)*12=252cm；中央區790+850-252*4=632cm		

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	b4A主筋#7上3,2,3下2,4,2	((2+2)支*(7.95M+8.3M+0.355彎鉤*4側)長+上各1支*(2.65M+2.65M+0.25梁寬*4側+0.355彎鉤*4側)長+下2支*(7.45M+7.8M-1.15*4側)長)*4支梁*1.04*3.05/1000	1.26	
	端部區箍筋22-#3@12 中央區箍筋#3@25	(22*4+517/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*4支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長7.45+7.8M含梁7.95+8.3M；端部區(22-1)*12=252cm；中央區745+780-252*4=517cm	0.48	
	b4A主筋#7上3,2,3下2,4,2	((2+2)支*(8.5M+8.3M+0.355彎鉤*4側)長+上各1支*(2.65M+2.65M+0.25梁寬*4側+0.355彎鉤*4側)長+下2支*(8M+7.8M-1.15*4側)長)*3支梁*1.04*3.05/1000	0.98	
	端部區箍筋22-#3@12 中央區箍筋#3@25	(22*4+572/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長8+7.8M含梁8.5+8.3M；端部區(22-1)*12=252cm；中央區800+780-252*4=572cm	0.37	
	b4A主筋#7上3,2,3下2,4,2	((2+2)支*(9M+8.5M+0.355彎鉤*4側)長+上各1支*(2.65M+2.65M+0.25梁寬*4側+0.355彎鉤*4側)長+下2支*(8.5M+8M-1.15*4側)長)*2支梁*1.04*3.05/1000	0.68	
	端部區箍筋22-#3@12 中央區箍筋#3@25	(22*4+642/25+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長8.5+8M含梁9+8.5M；端部區(22-1)*12=252cm；中央區850+800-252*4=642cm	0.25	
	B3F層FB1A梁50*300cm(X2,Y3-4)1支			
	FB1A主筋#8上3下3	((3+3)支*(4.55M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.13	
	補強筋#5中9	(9支*4.55M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.07	
	箍筋#4@20(梁淨長3.85M含柱4.55M)	(385/20+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.15	
	B3F層FB2梁50*300cm(X11,Y3-4)1支			
	FB2主筋#8上3下3	((3+3)支*(4.55M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.13	
	補強筋#5中9	(9支*4.55M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.07	
	端部區箍筋7-#4@20 中央區箍筋#4@25	(7*2+145/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長3.85M含柱4.55M；端部區(7-1)*20=120cm；中央區385-120*2=145cm	0.15	
	B3F層FB2A梁50*300cm(X3,Y3-4)1支			
	FB2A主筋#8上3下3	((3+3)支*(4.35M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.13	
	補強筋#5中9	(9支*4.35M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.06	
	端部區箍筋7-#4@20 中央區箍筋#4@25	(7*2+125/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000 梁淨長3.65M含柱4.35M；端部區(7-1)*20=120cm；中央區365-120*2=125cm	0.15	
	B3F層FB3梁50*300cm(X5-6,Y1+X7-11,Y3、Y3-5)9支、(X6-7,Y3、Y3-5)2支、(X11,Y4-5)1支			

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	FB3主筋#8上3下4,3,4	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+下各1支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*9支梁*1.04*3.98/1000	2.28	
	補強筋#5中9	(9支*8.3M長)*9支梁*1.04*1.55/1000	1.08	
	端部區箍筋12-#4@20 中央區箍筋#4@25	(12*2+320/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*9支梁*1.03*0.994/1000	2.49	
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區760-220*2=320cm		
	FB3主筋#8上3下4,3,4	((3+3)支*(9M+0.41彎鉤*2側)長+下各1支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.54	
	補強筋#5中9	(9支*9M長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.26	
	端部區箍筋12-#4@20 中央區箍筋#4@25	(12*2+390/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.59	
		梁淨長8.3M含柱9M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區830-220*2=390cm		
	FB3主筋#8上3下4,3,4	((3+3)支*(8.05M+0.41彎鉤*2側)長+下各1支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.25	
	補強筋#5中9	(9支*8.05M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.12	
	端部區箍筋12-#4@20 中央區箍筋#4@25	(12*2+295/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.27	
		梁淨長7.35M含柱8.05M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區735-220*2=295cm		
	B3F層FB3A梁50*300cm(X3-5、Y1、4+X5-6、Y5)5支、(X5、Y4-5)1支			
	FB3A主筋#8上3下4,3,4	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+下各1支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*5支梁*1.04*3.98/1000	1.27	
	補強筋#5中9	(9支*8.3M長)*5支梁*1.04*1.55/1000	0.60	
	端部區箍筋12-#4@20 中央區箍筋#4@25	(12*2+320/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*5支梁*1.03*0.994/1000	1.38	
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區760-220*2=320cm		
	FB3A主筋#8上3下4,3,4	((3+3)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長+下各1支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.26	
	補強筋#5中9	(9支*8.4M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.12	
	端部區箍筋12-#4@20 中央區箍筋#4@25	(12*2+330/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.28	
		梁淨長7.7M含柱8.4M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區770-220*2=330cm		
	B3F層FB5梁50*300cm(X8+、+10、Y3-4)3支、(X7、Y3-4)1支、(X6、Y3-4)1支			
	FB5主筋#8上3下3	((3+3)支*(4.9M+0.41彎鉤*2側)長)*3支梁*1.04*3.98/1000	0.43	
	補強筋#5中9	(9支*4.9M長)*3支梁*1.04*1.55/1000	0.21	
	端部區箍筋7-#4@20 中央區箍筋#4@25	(7*2+180/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.994/1000	0.49	

計算

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
		梁淨長4.2M含柱4.9M；端部區(7-1)*20=120cm；中央區420-120*2=180cm		
	FB5主筋#8上3下3	((3+3)支*(4.55M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.13	
	補強筋#5中9	(9支*4.55M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.07	
	端部區箍筋7-#4@20	(7*2+145/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.15	
	中央區箍筋#4@25			
		梁淨長3.85M含柱4.55M；端部區(7-1)*20=120cm；中央區385-120*2=145cm		
	FB5主筋#8上3下3	((3+3)支*(4.35M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.13	
	補強筋#5中9	(9支*4.35M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.06	
	端部區箍筋7-#4@20	(7*2+125/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.15	
	中央區箍筋#4@25			
		梁淨長3.65M含柱4.35M；端部區(7-1)*20=120cm；中央區365-120*2=125cm		
	B3F層FB6梁50*300cm(X7-11,Y4)4支、(X6-7,Y4)1支、(X7+..+10,Y4-5)4支			
	FB6主筋#8上4,5,4下7,3,7	((4+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上中1支*(7.6M-1.05M*2側)長+下各4支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*4支梁*1.04*3.98/1000	1.57	
	補強筋#5中9	(9支*8.3M長)*4支梁*1.04*1.55/1000	0.48	
	端部區箍筋12-#4@20	(12*2+320/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*4支梁*1.03*0.994/1000	1.11	
	中央區箍筋#4@25			
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區760-220*2=320cm		
	FB6主筋#8上4,5,4下7,3,7	((4+3)支*(9M+0.41彎鉤*2側)長+上中1支*(8.3M-1.05M*2側)長+下各4支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.42	
	補強筋#5中9	(9支*9M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.13	
	端部區箍筋12-#4@20	(12*2+390/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.30	
	中央區箍筋#4@25			
		梁淨長8.3M含柱9M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區830-220*2=390cm		
	FB6主筋#8上4,5,4下7,3,7	((4+3)支*(8.05M+0.41彎鉤*2側)長+上中1支*(7.35M-1.05M*2側)長+下各4支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*4支梁*1.04*3.98/1000	1.54	
	補強筋#5中9	(9支*8.05M長)*4支梁*1.04*1.55/1000	0.47	
	端部區箍筋12-#4@20	(12*2+295/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*4支梁*1.03*0.994/1000	1.08	
	中央區箍筋#4@25			
		梁淨長7.35M含柱8.05M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區735-220*2=295cm		
	B3F層FB6A梁50*300cm(X4-5,Y1-2)2支、(X4-5,Y2-4)2支、(X6,Y4-5)1支、(X4-5,Y2+X5-6,Y3-4)3支			

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式		合 計	備註
	FB6A主筋#8上4,5,4下7,3,7	((4+3)支*(7.2M+0.41彎鉤*2側)長+上中1支*(6.5M-1.05M*2側)長+下各4支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*2支梁*1.04*3.98/1000		0.71	
	補強筋#5中9	(9支*7.2M長)*2支梁*1.04*1.55/1000		0.21	
	端部區箍筋12-#4@20	(12*2+210/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000		0.49	
	中央區箍筋#4@25	梁淨長6.5M含柱7.2M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區650-220*2=210cm			
	FB6A主筋#8上4,5,4下7,3,7	((4+3)支*(8.05M+0.41彎鉤*2側)長+上中1支*(7.35M-1.05M*2側)長+下各4支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*2支梁*1.04*3.98/1000		0.77	
	補強筋#5中9	(9支*8.05M長)*2支梁*1.04*1.55/1000		0.23	
	端部區箍筋12-#4@20	(12*2+295/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000		0.54	
	中央區箍筋#4@25	梁淨長7.35M含柱8.05M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區735-220*2=295cm			
	FB6A主筋#8上4,5,4下7,3,7	((4+3)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長+上中1支*(7.7M-1.05M*2側)長+下各4支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*1支梁*1.04*3.98/1000		0.40	
	補強筋#5中9	(9支*8.4M長)*1支梁*1.04*1.55/1000		0.12	
	端部區箍筋12-#4@20	(12*2+330/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000		0.28	
	中央區箍筋#4@25	梁淨長7.7M含柱8.4M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區770-220*2=330cm			
	FB6A主筋#8上4,5,4下7,3,7	((4+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上中1支*(7.6M-1.05M*2側)長+下各4支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*3支梁*1.04*3.98/1000		1.18	
	補強筋#5中9	(9支*8.3M長)*3支梁*1.04*1.55/1000		0.36	
	端部區箍筋12-#4@20	(12*2+320/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.994/1000		0.83	
	中央區箍筋#4@25	梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區760-220*2=320cm			
	B3F層FB7梁60*300cm(X6,Y1-3)1支				
	FB7主筋#8上6,9,6下10+2,4,10+2	((6+4)支*(10.7M+0.41彎鉤*2側)長+上中3支*(10M-1.3M*2側)長+下各8支*(2.95M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*1支梁*1.04*3.98/1000		0.81	
	補強筋#5中9	(9支*10.7M長)*1支梁*1.04*1.55/1000		0.16	
	端部區箍筋15-#4@20	(15*2+440/25+1)*((0.52+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000		0.37	
	中央區箍筋#4@25	梁淨長10M含柱10.7M；端部區(15-1)*20=280cm；中央區1000-280*2=440cm			
	B3F層FB7A梁60*300cm(X3,Y1-3)1支				

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	FB7A主筋#8上4,5,4下7,3,7	((4+3)支*(10.7M+0.41彎鉤*2側)長+上中1支*(10M-1.3M*2側)長+下各4支*(2.95M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*1支梁	0.49	
	補強筋#5中9	(9支*10.7M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.16	
	端部區箍筋15-#4@20	(15*2+440/25+1)*((0.52+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.37	
	中央區箍筋#4@25			
		梁淨長10M含柱10.7M；端部區(15-1)*20=280cm；中央區1000-280*2=440cm		
	B3F層FB8梁60*300cm(X5-7,Y2)1支			
	FB8主筋#8上5,7,5下9,3,9	((5+3)支*(17.3M+0.41彎鉤*2側)長+上中2支*(16.6M-2.3M*2側)長+下各6支*(5.25M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*1支梁	1.00	
	補強筋#5中9	(9支*16.7M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.24	
	端部區箍筋26-#4@20	(26*2+660/25+1)*((0.52+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.60	
	中央區箍筋#4@25			
		梁淨長16.6M含柱17.3M；端部區(26-1)*20=500cm；中央區1660-500*2=660cm		
	B3F層FB8A梁60*300cm(X2-4,Y2)1支			
	FB8A主筋#8上5,7,5下9,3,9	((5+3)支*(17.3M+0.41彎鉤*2側)長+上中2支*(16.6M-2.3M*2側)長+下各6支*(5.25M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*1支梁	1.00	
	補強筋#5中9	(9支*16.7M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.24	
	端部區箍筋26-#4@20	(26*2+660/25+1)*((0.52+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.60	
	中央區箍筋#4@25			
		梁淨長16.6M含柱17.3M；端部區(26-1)*20=500cm；中央區1660-500*2=660cm		
	B3F層FG1梁50*300cm(X7,Y2-3)1支			
	FG1主筋#8上3下3	((3+3)支*(3.5M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.11	
	補強筋#5中9	(9支*3.5M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.05	
	箍筋#4@20(梁淨長2.8M含柱3.5M)	(280/20+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.11	
	B3F層FG1A梁50*300cm(X2,Y2-3)1支			
	FG1A主筋#8上3下3	((3+3)支*(3.5M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.11	
	補強筋#5中9	(9支*3.5M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.05	
	箍筋#4@20(梁淨長2.8M含柱3.5M)	(280/20+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.11	
	B3F層FG2梁50*300cm(X1-2,Y3)1支、(X1-2,Y7)1支、(X1,Y3-4)1支、(X2、11,Y7-8)2支			
	FG2主筋#8上3下3	((3+3)支*(5.05M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.15	
	補強筋#5中9	(9支*5.05M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.07	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	端部區箍筋6- #4@20 中央區箍筋#4@25	(6*2+235/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.16	
		梁淨長4.35M含柱5.05M；端部區(6-1)*20=100cm；中央區435-100*2=235cm		
	FG2主筋#8上3下3	((3+3)支*(5.55M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.16	
	補強筋#5中9	(9支*5.55M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.08	
	端部區箍筋6- #4@20 中央區箍筋#4@25	(6*2+285/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.18	
		梁淨長4.85M含柱5.55M；端部區(6-1)*20=100cm；中央區485-100*2=285cm		
	FG2主筋#8上3下3	((3+3)支*(5.7M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.32	
	補強筋#5中9	(9支*5.7M長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.17	
	端部區箍筋6- #4@20 中央區箍筋#4@25	(6*2+300/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.37	
		梁淨長5M含柱5.7M；端部區(6-1)*20=100cm；中央區500-100*2=300cm		
	FG2主筋#8上3下3	((3+3)支*(4.55M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.13	
	補強筋#5中9	(9支*4.55M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.07	
	端部區箍筋6- #4@20 中央區箍筋#4@25	(6*2+185/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.15	
		梁淨長3.85M含柱4.55M；端部區(6-1)*20=100cm；中央區385-100*2=185cm		
	FG2主筋#8上3下3	((3+3)支*(5.25M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.30	
	補強筋#5中9	(9支*5.25M長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.15	
	端部區箍筋6- #4@20 中央區箍筋#4@25	(6*2+255/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.34	
		梁淨長4.55M含柱5.25M；端部區(6-1)*20=100cm；中央區455-100*2=255cm		
	B3F層FG3梁50*300cm(X3-5,Y8+X7-11,Y8+X1、12,Y5-7)11支、(X2-3,Y8)1支、(X6-7,Y8)1支、(X1、12,Y4-5)2支			
	FG3主筋#8上3下3	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長)*11支梁*1.04*3.98/1000	2.49	
	補強筋#5中9	(9支*8.3M長)*11支梁*1.04*1.55/1000	1.32	
	端部區箍筋12- #4@20 中央區箍筋#4@25	(12*2+320/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*11支梁*1.03*0.994/1000	3.04	
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區760-220*2=320cm		
	FG3主筋#8上3下3	((3+3)支*(8.5M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.23	
	補強筋#5中9	(9支*8.5M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.12	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	端部區箍筋12-#4@20 中央區箍筋#4@25	(12*2+340/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.28	
		梁淨長7.8M含柱8.5M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區780-220*2=340cm		
	FG3主筋#8上3下3	((3+3)支*(9M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.24	
	補強筋#5中9	(9支*9M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.13	
	端部區箍筋12-#4@20 中央區箍筋#4@25	(12*2+390/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.30	
		梁淨長8.3M含柱9M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區830-220*2=390cm		
	FG3主筋#8上3下3	((3+3)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.46	
	補強筋#5中9	(9支*8.4M長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.24	
	端部區箍筋12-#4@20 中央區箍筋#4@25	(12*2+330/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.56	
		梁淨長7.7M含柱8.4M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區770-220*2=330cm		
	B3F層FG4A梁50*300cm(X2-3、X6-7,Y1-2)2支			
	FG4A主筋#8上3下4,3,4	((3+3)支*(10.64M+0.41彎鉤*2側)長+下各1支*(2.95M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.63	
	補強筋#5中9	(9支*10.64M長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.31	
	端部區箍筋15-#4@20 中央區箍筋#4@25	(15*2+434/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.71	
		梁淨長9.94M含柱10.64M；端部區(15-1)*20=280cm；中央區994-280*2=434cm		
	B3F層FG5梁50*300cm(X1-2,Y4、Y6)1支、(X1-12,Y5、Y6)1支、(X1-12,Y5、Y6)2支、(X3+..+10,Y7-8)8支			
	FG5主筋#8上3下3	((3+3)支*(5.05M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.29	
	補強筋#5中9	(9支*5.05M長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.15	
	端部區箍筋6-#4@20 中央區箍筋#4@25	(6*2+235/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.33	
		梁淨長4.35M含柱5.05M；端部區(6-1)*20=100cm；中央區435-100*2=235cm		
	FG5主筋#8上3下3	((3+3)支*(5.55M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000	0.16	
	補強筋#5中9	(9支*5.55M長)*1支梁*1.04*1.55/1000	0.08	
	端部區箍筋6-#4@20 中央區箍筋#4@25	(6*2+285/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000	0.18	
		梁淨長4.85M含柱5.55M；端部區(6-1)*20=100cm；中央區485-100*2=285cm		
	FG5主筋#8上3下3	((3+3)支*(5.7M+0.41彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.32	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	補強筋#5中9	(9支*5.7M長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.17	
	端部區箍筋6-#4@20	(6*2+300/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.37	
	中央區箍筋#4@25			
		梁淨長5M含柱5.7M；端部區(6-1)*20=100cm；中央區500-100*2=300cm		
	FG5主筋#8上3下3	((3+3)支*(5.25M+0.41彎鉤*2側)長)*8支梁*1.04*3.98/1000	1.21	
	補強筋#5中9	(9支*5.25M長)*8支梁*1.04*1.55/1000	0.61	
	端部區箍筋6-#4@20	(6*2+250/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*8支梁*1.03*0.994/1000	1.35	
	中央區箍筋#4@25			
		梁淨長4.5M含柱5.25M；端部區(6-1)*20=100cm；中央區450-100*2=250cm		
	B3F層FG6梁50*300cm(X3-5、Y6、7+X7-11、Y6、7+X11、Y5-7+X2+..+10、Y5-7)34支、(X2-3、Y6、7)2支、(X6-7、Y6、7)2支			
	FG6主筋#8上3、4、3下6、3、6	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上中1支*(7.6M-1.05M*2側)長+下各3支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*34支梁*1.04*3.98/1000	11.19	
	補強筋#5中9	(9支*8.3M長)*34支梁*1.04*1.55/1000	4.09	
	端部區箍筋12-#4@20	(12*2+320/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*34支梁*1.03*0.994/1000	9.39	
	中央區箍筋#4@25			
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區760-220*2=320cm		
	FG6主筋#8上3、4、3下6、3、6	((3+3)支*(8.5M+0.41彎鉤*2側)長+上中1支*(7.8M-1.05M*2側)長+下各3支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*34支梁*1.04*3.98/1000	0.67	
	補強筋#5中9	(9支*8.5M長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.25	
	端部區箍筋12-#4@20	(12*2+340/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.56	
	中央區箍筋#4@25			
		梁淨長7.8M含柱8.5M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區780-220*2=340cm		
	FG6主筋#8上3、4、3下6、3、6	((3+3)支*(9M+0.41彎鉤*2側)長+上中1支*(8.3M-1.05M*2側)長+下各3支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.70	
	補強筋#5中9	(9支*9M長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.26	
	端部區箍筋12-#4@20	(12*2+390/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000	0.59	
	中央區箍筋#4@25			
		梁淨長8.3M含柱9M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區830-220*2=390cm		
	B3F層FG6A梁50*300cm(X3-5、Y5)2支、(X2-3、Y4)1支、(X2+..+4、Y4-5)3支			
	FG6A主筋#8上3、4、3下6、3、6	((3+3)支*(8.3M+0.41彎鉤*2側)長+上中1支*(7.6M-1.05M*2側)長+下各3支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*2支梁*1.04*3.98/1000	0.66	
	補強筋#5中9	(9支*8.3M長)*2支梁*1.04*1.55/1000	0.24	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	端部區箍筋12-#4@20 中央區箍筋#4@25	$(12*2+320/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.994/1000$	0.55	
		梁淨長7.6M含柱8.3M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區760-220*2=320cm		
	FG6A主筋#8上3,4,3下6,3,6	$((3+3)支*(9M+0.41彎鉤*2側)長+上中1支*(8.3M-1.05M*2側)長+下各3支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*1支梁*1.04*3.98/1000$	0.35	
	補強筋#5中9	$(9支*9M長)*1支梁*1.04*1.55/1000$	0.13	
	端部區箍筋12-#4@20 中央區箍筋#4@25	$(12*2+390/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000$	0.30	
		梁淨長8.3M含柱9M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區830-220*2=390cm		
	FG6A主筋#8上3,4,3下6,3,6	$((3+3)支*(8.5M+0.41彎鉤*2側)長+上中1支*(7.8M-1.05M*2側)長+下各3支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*1支梁*1.04*3.98/1000$	0.33	
	補強筋#5中9	$(9支*8.5M長)*1支梁*1.04*1.55/1000$	0.12	
	端部區箍筋12-#4@20 中央區箍筋#4@25	$(12*2+340/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000$	0.28	
		梁淨長7.8M含柱8.5M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區780-220*2=340cm		
	FG6A主筋#8上3,4,3下6,3,6	$((3+3)支*(8.4M+0.41彎鉤*2側)長+上中1支*(7.7M-1.05M*2側)長+下各3支*(2.45M+0.35柱寬+0.41彎鉤)長*2側)*1支梁*1.04*3.98/1000$	1.00	
	補強筋#5中9	$(9支*8.4M長)*3支梁*1.04*1.55/1000$	0.37	
	端部區箍筋12-#4@20 中央區箍筋#4@25	$(12*2+330/25+1)*((0.42+2.92)*2周長+0.115*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.994/1000$	0.84	
		梁淨長7.7M含柱8.4M；端部區(12-1)*20=220cm；中央區770-220*2=330cm		
	B3F層WB1梁50*70cm(X5-6,Y2)車道1支			
	WB1主筋#8上3下3	$((3+3)支*(7M+0.41彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.98/1000$	0.19	
	端部區箍筋15-#4@15 中央區箍筋#4@25	$(15*2+230/25+1)*((0.42+0.62)*2周長+0.115*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.994/1000$		
		梁淨長6.5M含柱7M；端部區(15-1)*15=210cm；中央區650-210*2=230cm	0.10	
	B3F層FB1梁30*300cm(X5-6,Y2+3)1支			
	FB1主筋#7上3下3	$((3+3)支*(3.35M+0.355彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000$	0.08	
	補強筋#4中9	$(9支*3.35M長)*1支梁*1.04*0.994/1000$		
	箍筋#3@20(梁淨長2.85M含梁3.35M)	$(335/20+1)*((0.22+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.959/1000$	0.07	
	B3F層FB2梁40*300cm(X6+7,Y2-3)1支、(X7+..+11,Y3-4)1支			
	FB2主筋#7上3下3	$((3+3)支*(3.35M+0.355彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000$	0.08	

計算

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	補強筋#4中9	(9支*3.35M長)*1支梁*1.04*0.994/1000	0.03	
	端部區箍筋8-#3@20	(8*2+5/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.07	
	中央區箍筋#3@30			
		梁淨長2.85M含梁3.35M；端部區(8-1)*20=140cm；中央區285-140*2=5cm		
	Fb2主筋#7上3下3	((3+3)支*(4.65M+0.355彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000	0.10	
	補強筋#4中9	(9支*4.65M長)*1支梁*1.04*0.994/1000	0.04	
	端部區箍筋8-#3@20	(8*2+135/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.09	
	中央區箍筋#3@30			
		梁淨長4.15M含梁4.65M；端部區(8-1)*20=140cm；中央區415-140*2=135cm		
	Fb2主筋#7上3下3	((3+3)支*(5M+0.355彎鉤*2側)長)*4支梁*1.04*3.05/1000	0.43	
	補強筋#4中9	(9支*5M長)*4支梁*1.04*0.994/1000	0.19	
	端部區箍筋8-#3@20	(8*2+170/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*4支梁*1.03*0.559/1000	0.36	
	中央區箍筋#3@30			
		梁淨長4.5M含梁5M；端部區(8-1)*20=140cm；中央區450-140*2=170cm		
	B3F層Fb2A梁40*300cm(X1-2,Y1+2)1支、(X5+6,Y3-4)1支			
	Fb2A主筋#7上3下3	((3+3)支*(5.8M+0.355彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000	0.12	
	補強筋#4中9	(9支*5.8M長)*1支梁*1.04*0.994/1000	0.05	
	端部區箍筋8-#3@20	(8*2+250/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.10	
	中央區箍筋#3@30			
		梁淨長5.3M含梁5.8M；端部區(8-1)*20=140cm；中央區530-140*2=250cm		
	Fb2A主筋#7上3下3	((3+3)支*(4.65M+0.355彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000	0.10	
	補強筋#4中9	(9支*4.65M長)*1支梁*1.04*0.994/1000	0.04	
	端部區箍筋8-#3@20	(8*2+135/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.09	
	中央區箍筋#3@30			
		梁淨長4.15M含梁4.65M；端部區(8-1)*20=140cm；中央區415-140*2=135cm		
	B3F層Fb4梁40*300cm(X7-11,Y4+5)8支、(X5-6,Y4+5)2支、(X6-7,Y4+5)2支、(X3-5,Y2+、+4)4支、(X3-7,Y1+2)8支			
	Fb4主筋#7上3,4,3下3	((3+3)支*(8.05M+8.3M+0.355彎鉤*4側)長+上中1支*(7.55M+8.05M-1.15M*4側)長)*4支梁*1.04*3.05/1000	1.49	
	補強筋#4中9	(9支*(8.05+8.3)M長)*4支梁*1.04*0.994/1000	0.61	
	端部區箍筋13-#3@20	(13*4+575/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*4支梁*1.03*0.559/1000	1.15	
	中央區箍筋#3@30			
		梁淨長7.55+7.8M含梁8.05+8.3M；端部區(13-1)*20=240cm；中央區755+7.8-240*4=575cm		

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式		合 計	備註
	Fb4主筋#7上3.4,3下3	((3+3)支*(8.4M+8.5M+0.355彎鉤*4側)長+上中1支*(7.9M+8M-1.15M*4側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000		0.38	
	補強筋#4中9	(9支*(8.4+8.5)M長)*1支梁*1.04*0.994/1000		0.16	
	端部區箍筋13-#3@20 中央區箍筋#3@30	(13*4+630/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長7.9+8M含梁8.4+8.5M；端部區(13-1)*20=240cm；中央區790+800-240*4=630cm		0.29	
	Fb4主筋#7上3.4,3下3	((3+3)支*(8.9M+8.5M+0.355彎鉤*4側)長+上中1支*(8.4M+8M-1.15M*4側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000		0.40	
	補強筋#4中9	(9支*(8.9+8.5)M長)*1支梁*1.04*0.994/1000		0.16	
	端部區箍筋13-#3@20 中央區箍筋#3@30	(13*4+680/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長8.4+8M含梁8.9+8.5M；端部區(13-1)*20=240cm；中央區840+800-240*4=680cm		0.30	
	Fb4主筋#7上3.4,3下3	((3+3)支*(8.4M+8.05M+0.355彎鉤*4側)長+上中1支*(7.9M+7.55M-1.15M*4側)長)*2支梁*1.04*3.05/1000		0.75	
	補強筋#4中9	(9支*(8.4+8.05)M長)*2支梁*1.04*0.994/1000		0.31	
	端部區箍筋13-#3@20 中央區箍筋#3@30	(13*4+685/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長7.9+7.55M含梁8.4+8.05M；端部區(13-1)*20=240cm；中央區840+805-240*4=685cm		0.60	
	Fb4主筋#7上3.4,3下3	((3+3)支*(57.33M+0.355彎鉤*16側)長+上中1支*(53.33M-1.15M*16側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000		1.31	
	補強筋#4中9	(9支*57.33M長)*1支梁*1.04*0.994/1000		0.53	
	端部區箍筋13-#3@20 中央區箍筋#3@30	(13*16+1530/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長7.75+6.75M、7.9+6.8M、7.6+6.75M、5.35+4.43M含梁57.33M；端部區(13-1)*20=240cm；中央區4890-240*14=1530cm		1.03	
	B3F層F-g2梁40*300cm(X1-2,Y4+5)1支、(X1-2,Y5+..+7)2支、(X11-12,Y4+..+7)3支、(X2+..+11,Y7-8)9支				
	Fg2主筋#7上3下3	((3+3)支*(5.05M+0.355彎鉤*2側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000		0.11	
	補強筋#4中9	(9支*5.05M長)*1支梁*1.04*0.994/1000		0.05	
	端部區箍筋8-#3@20 中央區箍筋#3@30	(8*2+225/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長4.55M含梁5.05M；端部區(8-1)*20=140cm；中央區505-140*2=225cm		0.10	
	Fg2主筋#7上3下3	((3+3)支*(5.65M+0.355彎鉤*2側)長)*2支梁*1.04*3.05/1000		0.24	
	補強筋#4中9	(9支*5.65M長)*2支梁*1.04*0.994/1000		0.11	
	端部區箍筋8-#3@20 中央區箍筋#3@30	(8*2+235/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長5.15M含梁5.65M；端部區(8-1)*20=140cm；中央區515-140*2=235cm		0.20	

計算

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	Fg2主筋#7上3下3	((3+3)支*(5.8M+0.355彎鉤*2側)長)*3支梁*1.04*3.05/1000	0.37	
	補強筋#4中9	(9支*5.8M長)*3支梁*1.04*0.994/1000	0.16	
	端部區箍筋8-#3@20 中央區箍筋#3@30	(8*2+250/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*3支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長5.3M含梁5.8M；端部區(8-1)*20=140cm；中央區530-140*2=250cm	0.30	
	Fg2主筋#7上3下3	((3+3)支*(5.35M+0.355彎鉤*2側)長)*9支梁*1.04*3.05/1000	1.04	
	補強筋#4中9	(9支*5.35M長)*9支梁*1.04*0.994/1000	0.45	
	端部區箍筋8-#3@20 中央區箍筋#3@30	(8*2+205/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*9支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長4.85M含梁5.35M；端部區(8-1)*20=140cm；中央區485-140*2=205cm	0.85	
	B3F層Fg4梁40*300cm(X3-6、X7-11,Y5+..+7)28支、(X2-3,Y5+..+7)4支、(X6-7,Y5+..+7)4支、(X2-3,Y4+5)2支、 (X3-5,Y4+5)4支、(X2-3,Y2+4)2支			
	Fg4主筋#7上3下3	((3+3)支*(8.3M+8.3M+0.355彎鉤*4側)長)*14支梁*1.04*3.05/1000	4.80	
	補強筋#4中9	(9支*(8.3+8.3M長))*14支梁*1.04*0.994/1000	2.16	
	端部區箍筋13-#3@20 中央區箍筋#3@30	(13*4+600/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*14支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長7.8+7.8M含梁8.3+8.3M；端部區(13-1)*20=240cm；中央區780-240*4=600cm	4.06	
	Fg4主筋#7上3下3	((3+3)支*(8.3M+8.5M+0.355彎鉤*4側)長)*2支梁*1.04*3.05/1000	0.69	
	補強筋#4中9	(9支*(8.3+8.5M長))*2支梁*1.04*0.994/1000	0.31	
	端部區箍筋13-#3@20 中央區箍筋#3@30	(13*4+620/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長7.8+8M含梁8.3+8.5M；端部區(13-1)*20=240cm；中央區780+800-240*4=620cm	0.59	
	Fg4主筋#7上3下3	((3+3)支*(8.3M+9M+0.355彎鉤*4側)長)*2支梁*1.04*3.05/1000	0.71	
	補強筋#4中9	(9支*(8.3+9M長))*2支梁*1.04*0.994/1000	0.32	
	端部區箍筋13-#3@20 中央區箍筋#3@30	(13*4+670/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.559/1000 梁淨長7.8+8.5M含梁8.3+9M；端部區(13-1)*20=240cm；中央區780+850-240*4=670cm	0.60	
	Fg4主筋#7上3、4、3下3	((3+3)支*(9.1M+8.5M+0.355彎鉤*4側)長)*1支梁*1.04*3.05/1000	0.36	
	補強筋#4中9	(9支*(9.1+8.5M長))*1支梁*1.04*0.994/1000	0.16	
	端部區箍筋13-#3@20 中央區箍筋#3@30	(13*4+700/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.30	

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式		合 計	備註
		梁淨長8.64+8M含梁9.1+8.5M；端部區(13-1)*20=240cm；中央區860+800-240*4=700cm			
	Fg4主筋#7上3.4.3下3	(3+3)支*(8.3M+8.5M+0.355彎鉤*4間)長	*2支梁*1.04*3.05/1000	0.69	
	補強筋#4中9	(9支*(8.3+8.5M長)*2支梁*1.04*0.994/1000		0.31	
	端部區箍筋13-#3@20	(13*4+620/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*2支梁*1.03*0.559/1000		0.59	
	中央區箍筋#3@30	梁淨長7.8+8M含梁8.3+8.5M；端部區(13-1)*20=240cm；中央區780+800-240*4=620cm			
	Fg4主筋#7上3.4.3下3	((3+3)支*(8.9M+8.1M+0.355彎鉤*4間)長)*1支梁*1.04*3.05/1000		0.35	
	補強筋#4中9	(9支*(8.9+8.1M長)*1支梁*1.04*0.994/1000		0.16	
	端部區箍筋13-#3@20	(13*4+630/30+1)*((0.32+2.92)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000		0.29	
	中央區箍筋#3@30	梁淨長8.4+7.5M含梁8.9+8.1M；端部區(13-1)*20=240cm；中央區840+750-240*4=630cm			
		小計		589.0	
	版：				
	RF層S2版(X5-6,Y2-3)1處	點焊上下9.5*9.5/150*200；(8.5M*3.7M)*2雙層*6.49單位重/1000		0.41	
	RF層PS1版(X5-6,Y3-4)1處	點焊上下7*7/200*200；(5.35M*4.9M)*2雙層*3.02單位重/1000		0.16	
	RF層PS2版(X6-8,Y3-4)2處	點焊上下7*7/150*200；(18.47M*5.1M)*2雙層*3.52單位重/1000		0.66	
	RF層S4版(X8-9,Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.9M*6M)*2雙層*9.27單位重/1000		0.99	
	RF層S5版(X8-9,Y4-5)2處	點焊上下9.5*9.5/100*100；(8.9M*8.65M)*2雙層*11.12單位重/1000		1.71	
	RF層PS2版(X9-10,Y3-5)3處	點焊上下7*7/150*200；(8.65M*14.05M)*2雙層*3.52單位重/1000		0.86	
	RF層PS2版(X10-11,Y3-5)2處	點焊上下7*7/150*200；(8.4M*5.1M+3.8M*8.05)*2雙層*3.52單位重/1000		0.52	
	RF層PSI版(X9-11,Y5)1處	點焊上下7*7/200*200；(12.45M*1.7M)*2雙層*3.02單位重/1000		0.13	
	夾1M層S1版(X10-11,Y5)1處	點焊上下9.5*9.5/200*200；(4.85M*2M)*2雙層*5.56單位重/1000		0.11	
	夾1M層S4版(X10-11,Y4-5)1處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(4.8M*7.75M)*2雙層*9.27單位重/1000		0.69	
	IF層S1A版(X5-6,Y2-3)3處	點焊上下9.5*9.5/200*200；(1.65M*3.5M+2.7M*1.25+4.1M*0.6M)*2雙層*5.56單位重/1000		0.09	
	IF層S3A版(X5-6,Y3-4)1處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(5.35M*4.55M)*2雙層*7.42單位重/1000		0.36	
	IF層S3A版(X5-6,Y4-5)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(5.35M*8.1M)*2雙層*7.42單位重/1000		0.64	
	IF層S3A版(X6-7,Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(9M*4.55M)*2雙層*7.42單位重/1000		0.61	
	IF層S3A版(X6-7,Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(9M*8.6M)*2雙層*7.42單位重/1000		1.15	
	IF層S4A版(X7-8,Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.2M*5.1M)*2雙層*9.27單位重/1000		0.78	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	1F層S3A版(X7-8,Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.2M*8.05M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.98	
	1F層S4A版(X8-9,Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.3M*5.1M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.78	
	1F層S3A版(X8-9,Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.05M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.99	
	1F層S4A版(X9-10,Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.3M*5.1M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.78	
	1F層S3A版(X9-10,Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.05M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.99	
	1F層S1A版(X9-10,Y5)1處	點焊上下9.5*9.5/200*200；(8.4M*1.7M)*2雙層*5.56單位重/1000	0.16	
	1F層S4A版(X10-11,Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.4M*5.1M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.79	
	1F層S3A版(X10-11,Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.4M*8.05M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.00	
	1F層S1A版(X10-11,Y5)1處	點焊上下9.5*9.5/200*200；(8.4M*1.7M)*2雙層*5.56單位重/1000	0.16	
	1F層S1A版(X11-12,Y3-4)1處	點焊上下9.5*9.5/200*200；(2.805M*2.55M)*2雙層*5.56單位重/1000	0.08	
	1F層CS2版(X11-12,Y3-4)1處	點焊上下9.5*9.5/100*100+下9.5*9.5/200*200；(1.75M*1.33M+2.75*2.75*3.1416*69/360-1M*2.56M)*11.12單位重+ (1.75M*1.33M+2.75*2.75*3.1416*69/360-1M*2.56M)*5.56單位重/1000	0.07	
	B1F層S2B版(X1-2,Y3-4)2處	點焊上下12*12/150*200；(5.15M*4.65M)*2雙層*10.35單位重/1000	0.50	
	B1F層S2B版(X1-2,Y4-5)4處	點焊上下12*12/150*200；(5.15M*8.5M)*2雙層*10.35單位重/1000	0.91	
	B1F層S2B版(X1-2,Y5-6)4處	點焊上下12*12/150*200；(6.15M*8.3M)*2雙層*10.35單位重/1000	0.97	
	B1F層S2B版(X1-2,Y6-7)4處	點焊上下12*12/150*200；(6.15M*8.4M)*2雙層*10.35單位重/1000	0.98	
	B1F層S1B版(X2-3,Y1-2)1處	點焊上下12*12/200*200；((3.285M*3.535M/2)*2雙層*8.87單位重/1000	0.10	
	B1F層S2B版(X2-3,Y1-2)2處	點焊上下12*12/150*200；((3.955M+7.3M)*3.18M/2+2.54M*7.3M)*2雙層*10.35單位重/1000	0.75	
	B1F層S1B版(X2-3,Y2-3)3處	點焊上下12*12/200*200；(9M*3.5M)*2雙層*8.87單位重/1000	0.56	
	B1F層S2B版(X2-3,Y3-4)3處	點焊上下12*12/150*200；(9M*4.55M)*2雙層*10.35單位重/1000	0.85	
	B1F層S2B版(X2-3,Y4-5)6處	點焊上下12*12/150*200；(9M*8.4M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.56	
	B1F層S2B版(X2-3,Y5-6)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.5M*8.3M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.46	
	B1F層S2B版(X2-3,Y6-7)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.5M*8.3M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.46	
	B1F層S1B版(X2-3,Y7-8)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.6M*5.35M)*2雙層*8.87單位重/1000	0.82	
	B1F層S4B版(X3-4,Y3-4)3處	點焊上下12*12/100*150；(8.3M*5.35M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.31	
	B1F層S2B版(X3-4,Y4-5)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*8.4M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.44	
	B1F層S2B版(X3-4,Y5-6)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*8.3M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.43	
	B1F層S2B版(X3-4,Y6-7)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*8.3M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.43	

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B1F層S1B版(X3-4, Y7-8)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*5.35M)*2雙層*8.87單位重/1000	0.79	
	B1F層S2B版(X4-5, Y1-2)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.2M*7.2M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.22	
	B1F層S1A版(X4-5, Y2-3)1處	點焊上下9.5*9.5/200*200；(2.35M*1.6M)*2雙層*5.56單位重/1000	0.04	
	B1F層S4B版(X4-5, Y3-4)3處	點焊上下12*12/100*150；(8.3M*5.35M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.31	
	B1F層S2B版(X4-5, Y4-5)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*8.4M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.44	
	B1F層S2B版(X4-5, Y5-6)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*8.3M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.43	
	B1F層S2B版(X4-5, Y6-7)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*8.3M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.43	
	B1F層S1B版(X4-5, Y7-8)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*5.35M)*2雙層*8.87單位重/1000	0.79	
	B1F層S2B版(X5-6, Y1-2)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.4M*7.2M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.25	
	B1F層S1A版(X5-6, Y2-3)2處	點焊上下9.5*9.5/200*200；(1.17M*3.5M+2.7M*1.25M+4.53M*0.6M)*2雙層*5.56單位重/1000	0.11	
	B1F層S2B版(X5-6, Y3-4)2處	點焊上下12*12/150*200；(5.85M*4.55M)*2雙層*10.35單位重/1000	0.55	
	B1F層S1A版(X5-6, Y3-4)1處	點焊上下9.5*9.5/200*200；(2.55M*4.55M)*2雙層*5.56單位重/1000	0.13	
	B1F層S2B版(X5-6, Y4-5)2處	點焊上下12*12/150*200；(2.95M*8.4M)*2雙層*10.35單位重/1000	0.50	
	B1F層S4A版(X5-6, Y4-5)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(5.45M*8.4M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.85	
	B1F層S2B版(X5-6, Y5-6)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.4M*8.2M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.43	
	B1F層S2B版(X5-6, Y6-7)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.4M*8.3M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.44	
	B1F層S1B版(X5-6, Y7-8)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.4M*5.35M)*2雙層*8.87單位重/1000	0.80	
	B1F層S2B版(X6-7, Y1-2)3處	點焊上下12*12/150*200；((3.55+2.06)*2.06/2+2.54*3.55+3.65+(5.36+2.36)*3.15/2)*2雙層*10.35單位重/1000	0.83	
	B1F層S1B版(X6-7, Y1-2)1處	點焊上下12*12/150*200；(2.36M*2.48M/2)*2雙層*8.87單位重/1000	0.05	
	B1F層S2B版(X6-7, Y2-3)2處	點焊上下12*12/150*200；(9M*3.45M)*2雙層*10.35單位重/1000	0.64	
	B1F層S3A版(X6-7, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.9M*4.7M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.62	
	B1F層S3A版(X6-7, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.9M*8.5M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.12	
	B1F層S2B版(X6-7, Y5-6)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.9M*8.2M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.51	
	B1F層S2B版(X6-7, Y6-7)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.9M*8.3M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.53	
	B1F層S1B版(X6-7, Y7-8)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.9M*5.35M)*2雙層*8.87單位重/1000	0.84	
	B1F層S4A版(X7-8, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.3M*5M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.77	
	B1F層S3A版(X7-8, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.15M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.00	
	B1F層S2B版(X7-8, Y5-6)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*8.2M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.41	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B1F層S2B版(X7-8, Y6-7)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*8.3M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.43	
	B1F層S1B版(X7-8, Y7-8)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*5.35M)*2雙層*8.87單位重/1000	0.79	
	B1F層S4A版(X8-9, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.3M*5M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.77	
	B1F層S3A版(X8-9, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.15M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.00	
	B1F層S2B版(X8-9, Y5-6)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*8.2M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.41	
	B1F層S2B版(X8-9, Y6-7)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*8.3M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.43	
	B1F層S1B版(X8-9, Y7-8)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*5.35M)*2雙層*8.87單位重/1000	0.79	
	B1F層S4A版(X9-10, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.3M*5M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.77	
	B1F層S3A版(X9-10, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.15M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.00	
	B1F層S2B版(X9-10, Y5-6)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*8.2M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.41	
	B1F層S2B版(X9-10, Y6-7)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*8.3M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.43	
	B1F層S1B版(X9-10, Y7-8)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*5.35M)*2雙層*8.87單位重/1000	0.79	
	B1F層S4A版(X10-11, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(5.3M*5M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.49	
	B1F層S3A版(X10-11, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.15M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.00	
	B1F層S2B版(X10-11, Y5-6)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*8.2M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.41	
	B1F層S2B版(X10-11, Y6-7)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*8.3M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.43	
	B1F層S1B版(X10-11, Y7-8)6處	點焊上下12*12/150*200；(8.3M*5.35M)*2雙層*8.87單位重/1000	0.79	
	B1F層S4A版(X11-12, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(5.8M*8.6M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.92	
	B1F層S2B版(X11-12, Y5-6)6處	點焊上下12*12/150*200；(5.8M*8.2M)*2雙層*10.35單位重/1000	0.98	
	B1F層S2B版(X11-12, Y6-7)6處	點焊上下12*12/150*200；(5.8M*8.4M)*2雙層*10.35單位重/1000	1.01	
	B2F層S1A版(X1-2, Y3-4)1處	點焊上下9.5*9.5/200*200；(5.2M*2.05M)*2雙層*5.56單位重/1000	0.12	
	B2F層S4A版(X1-2, Y4-5)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(5.2M*8.5M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.82	
	B2F層S4A版(X1-2, Y5-6)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(5.55M*8.3M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.85	
	B2F層S4A版(X1-2, Y6-7)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(5.55M*8.4M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.86	
	B2F層S3A版(X2-3, Y1-2)1處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(4.5M*5.25M/2)*2雙層*7.42單位重/1000	0.18	
	B2F層S4A版(X2-3, Y1-2)1處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(7M+4.93M)*2.07M/2+7M*2.73M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.58	
	B2F層S1A版(X2-3, Y2-3)2處	點焊上下9.5*9.5/200*200；(9.1M*3.5M)*2雙層*5.56單位重/1000	0.35	
	B2F層S3A版(X2-3, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.95M*4.55M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.60	

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B2F層S3A版(X2-3, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.95M*8.5M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.13	
	B2F層S3A版(X2-3, Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.6M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.06	
	B2F層S3A版(X2-3, Y6-7)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.6M*8.4M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.07	
	B2F層S4A版(X2-3, Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.6M*5.25M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.84	
	B2F層S3A版(X3-4, Y1-2)1處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(2.4M*7M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.25	
	B2F層S3A版(X3-4, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*5.35M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.66	
	B2F層S3A版(X3-4, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.5M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.05	
	B2F層S3A版(X3-4, Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.02	
	B2F層S3A版(X3-4, Y6-7)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.4M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.03	
	B2F層S4A版(X3-4, Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.3M*5.25M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.81	
	B2F層S1A版(X4-5, Y2-3)1處	點焊上下9.5*9.5/200*200；(2.35M*1.6M)*2雙層*5.56單位重/1000	0.04	
	B2F層S3A版(X4-5, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*5.35M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.66	
	B2F層S3A版(X4-5, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.5M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.05	
	B2F層S3A版(X4-5, Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.02	
	B2F層S3A版(X4-5, Y6-7)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.4M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.03	
	B2F層S4A版(X4-5, Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.3M*5.25M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.81	
	B2F層S1A版(X5-6, Y2-3)2處	點焊上下9.5*9.5/200*200；(1.17M*3.5M)*2雙層*5.56單位重/1000	0.05	
	B2F層S3A版(X5-6, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.4M*4.55M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.57	
	B2F層S3A版(X5-6, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.4M*8.5M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.06	
	B2F層S3A版(X5-6, Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.4M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.03	
	B2F層S3A版(X5-6, Y6-7)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.4M*8.4M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.05	
	B2F層S4A版(X5-6, Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.4M*5.25M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.82	
	B2F層S3A版(X6-7, Y1-2)1處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(4.26M*4.98M/2)*2雙層*7.42單位重/1000	0.16	
	B2F層S4A版(X6-7, Y1-2)1處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(4.66M*7M)*2.22M/2+2.63M*7M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.58	
	B2F層S1A版(X6-7, Y2-3)2處	點焊上下9.5*9.5/200*200；(9M*3.5M)*2雙層*5.56單位重/1000	0.35	
	B2F層S3A版(X6-7, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(9M*4.55M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.61	
	B2F層S3A版(X6-7, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(9M*8.5M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.14	
	B2F層S3A版(X6-7, Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(9M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.11	

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B2F層S3A版(X6-7,Y6-7)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(9M*8.4M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.12	
	B2F層S4A版(X6-7,Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(9M*5.25M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.88	
	B2F層S4A版(X7-8,Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.2M*5.1M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.78	
	B2F層S3A版(X7-8,Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.2M*7.95M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.97	
	B2F層S3A版(X7-8,Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.2M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.01	
	B2F層S3A版(X7-8,Y6-7)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.2M*8.4M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.02	
	B2F層S4A版(X7-8,Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.2M*5.25M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.80	
	B2F層S4A版(X8-9,Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.3M*5.1M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.78	
	B2F層S3A版(X8-9,Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*7.95M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.98	
	B2F層S3A版(X8-9,Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.02	
	B2F層S3A版(X8-9,Y6-7)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.4M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.03	
	B2F層S4A版(X8-9,Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.3M*5.25M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.81	
	B2F層S4A版(X9-10,Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.3M*5.1M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.78	
	B2F層S3A版(X9-10,Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*7.95M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.98	
	B2F層S3A版(X9-10,Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.02	
	B2F層S3A版(X9-10,Y6-7)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.4M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.03	
	B2F層S4A版(X9-10,Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.3M*5.25M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.81	
	B2F層S4A版(X10-11,Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.4M*5.1M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.79	
	B2F層S3A版(X10-11,Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.4M*7.95M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.99	
	B2F層S3A版(X10-11,Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.4M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.03	
	B2F層S3A版(X10-11,Y6-7)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.4M*8.4M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.05	
	B2F層S4A版(X10-11,Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.4M*5.25M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.82	
	B2F層S1A版(X11-12,Y4-5)1處	點焊上下9.5*9.5/200*200；(5.7M*1.55M)*2雙層*5.56單位重/1000	0.10	
	B2F層S4A版(X11-12,Y4-5)1處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(5.7M*4.25M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.45	
	B2F層S4A版(X11-12,Y5-6)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(5.7M*8.3M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.88	
	B2F層S4A版(X11-12,Y5-6)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(5.7M*8.4M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.89	
	B3F層上BS4版(X1-2,Y3-4)1處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(5.05M*4.65M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.44	
	B3F層下FS4版(X1-2,Y3-4)1處	點焊上下12*12/100*150；(5.05M*4.65M)*2雙層*14.79單位重/1000	0.69	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B3F層上BS4版(X1-2, Y4-5)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(5.45M*8.4M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.85	
	B3F層下FS4版(X1-2, Y4-5)2處	點焊上下12*12/100*150；(5.45M*8.4M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.35	
	B3F層上BS4版(X1-2, Y5-6)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(5.65M*8.3M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.87	
	B3F層下FS4版(X1-2, Y5-6)2處	點焊上下12*12/100*150；(5.65M*8.3M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.39	
	B3F層上BS4版(X1-2, Y6-7)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(5.65M*8.4M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.88	
	B3F層下FS4版(X1-2, Y6-7)2處	點焊上下12*12/100*150；(5.65M*8.4M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.40	
	B3F層上BS3版(X2-3, Y1-2)1處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(2.78M+5.7M)*3.775M/2)*2雙層*7.42單位重/1000	0.24	
	B3F層下FS3版(X2-3, Y1-2)1處	點焊上下12*12/150*150；(2.78M+5.7M)*3.775M/2)*2雙層*11.83單位重/1000	0.38	
	B3F層上BS4版(X2-3, Y1-2)1處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.95M+5.7M)*3.475M/2)*2雙層*9.27單位重/1000	0.47	
	B3F層下FS4版(X2-3, Y1-2)1處	點焊上下12*12/100*150；(8.95M+5.7M)*3.475M/2)*2雙層*14.79單位重/1000	0.75	
	B3F層上BS3版(X2-3, Y2-3)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(9.15M*3.75M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.51	
	B3F層下FS3版(X2-3, Y2-3)2處	點焊上下12*12/150*150；(9.15M*3.75M)*2雙層*11.83單位重/1000	0.81	
	B3F層上BS3版(X2-3, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(9.1M*4.25M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.57	
	B3F層下FS3版(X2-3, Y3-4)2處	點焊上下12*12/150*150；(9.1M*4.25M)*2雙層*11.83單位重/1000	0.92	
	B3F層上BS3版(X2-3, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(9.1M*8.5M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.15	
	B3F層下FS3版(X2-3, Y4-5)4處	點焊上下12*12/150*150；(9.1M*8.5M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.83	
	B3F層上BS3版(X2-3, Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.5M*8.2M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.03	
	B3F層下FS3版(X2-3, Y5-6)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.5M*8.2M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.65	
	B3F層上BS3版(X2-3, Y6-7)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.5M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.05	
	B3F層下FS3版(X2-3, Y6-7)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.5M*8.3M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.67	
	B3F層上BS4版(X2-3, Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/100*150；(8.6M*5.35M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.85	
	B3F層下FS4版(X2-3, Y7-8)2處	點焊上下12*12/100*150；(8.6M*5.35M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.36	
	B3F層上BS3版(X3-4, Y1-2)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(4.25M*7.35M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.46	
	B3F層上S3 '版(X3-4, Y1-2)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(4.2M*7.35M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.46	
	B3F層下FS3版(X3-4, Y1-2)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.25M*7.35M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.43	
	B3F層上BS3版(X3-4, Y2-3)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.25M*3.95M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.48	
	B3F層下FS3版(X3-4, Y2-3)2處	點焊上下12*12/150*150；(8.25M*3.95M)*2雙層*11.83單位重/1000	0.77	
	B3F層上BS3版(X3-4, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*4.25M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.52	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B3F層 下FS3版(X3-4, Y3-4)2處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*4.25M)*2雙層*11.83單位重/1000	0.83	
	B3F層 上BS3版(X3-4, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.5M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.05	
	B3F層 下FS3版(X3-4, Y4-5)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.5M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.67	
	B3F層 上BS3版(X3-4, Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.2M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.01	
	B3F層 下FS3版(X3-4, Y5-6)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.2M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.61	
	B3F層 上BS3版(X3-4, Y6-7)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.02	
	B3F層 下FS3版(X3-4, Y6-7)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.63	
	B3F層 上BS4版(X3-4, Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*5.35M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.82	
	B3F層 下FS4版(X3-4, Y7-8)2處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*5.35M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.31	
	B3F層 上S3'版(X4-5, Y1-2)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.4M*7.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.91	
	B3F層 下FS3版(X4-5, Y1-2)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.4M*7.3M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.45	
	B3F層 上BS3版(X4-5, Y2-3)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.4M*4.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.54	
	B3F層 下FS3版(X4-5, Y2-3)2處	點焊上下12*12/150*150；(8.4M*4.3M)*2雙層*11.83單位重/1000	0.85	
	B3F層 上BS3版(X4-5, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.4M*4.25M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.53	
	B3F層 下FS3版(X4-5, Y3-4)2處	點焊上下12*12/150*150；(8.4M*4.25M)*2雙層*11.83單位重/1000	0.84	
	B3F層 上BS3版(X4-5, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.5M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.05	
	B3F層 下FS3版(X4-5, Y4-5)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.5M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.67	
	B3F層 上BS3版(X4-5, Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.2M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.01	
	B3F層 下FS3版(X4-5, Y5-6)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.2M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.61	
	B3F層 上BS3版(X4-5, Y6-7)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.02	
	B3F層 下FS3版(X4-5, Y6-7)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.63	
	B3F層 上BS4版(X4-5, Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*5.35M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.82	
	B3F層 下FS4版(X4-5, Y7-8)2處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*5.35M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.31	
	B3F層 上BS3版(X5-6, Y1-2)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.2M*7.35M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.89	
	B3F層 下FS3版(X5-6, Y1-2)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.2M*7.35M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.43	
	B3F層 上BS2版(X5-6, Y2-3)1處	點焊上下9.5*9.5/150*200；(5.8M*3.35M)*2雙層*6.49單位重/1000	0.25	
	B3F層 下FS2版(X5-6, Y2-3)1處	點焊上下12*12/150*200；(5.8M*3.35M)*2雙層*10.35單位重/1000	0.40	
	B3F層 上FS1版(X5-6, Y2-3)1處	點焊上下12*12/200*200；(2.6M*3.35M)*2雙層*8.87單位重/1000	0.15	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B3F層上BS4版(X5-6, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*4.65M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.72	
	B3F層下FS4版(X5-6, Y3-4)2處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*4.65M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.14	
	B3F層上BS3版(X5-6, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.4M*8.5M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.06	
	B3F層下FS3版(X5-6, Y4-5)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.4M*8.5M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.69	
	B3F層上BS3版(X5-6, Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.2M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.01	
	B3F層下FS3版(X5-6, Y5-6)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.2M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.61	
	B3F層上BS3版(X5-6, Y6-7)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.02	
	B3F層下FS3版(X5-6, Y6-7)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.63	
	B3F層上BS4版(X5-6, Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*5.35M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.82	
	B3F層下FS4版(X5-6, Y7-8)2處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*5.35M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.31	
	B3F層上BS3版(X6-7, Y1-2)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(7.15M*2.83M+(7.15M+4.815M)*2.22M/2)*2雙層*7.42單位重/1000	0.50	
	B3F層下FS3版(X6-7, Y1-2)2處	點焊上下12*12/150*150；(7.15M*2.83M+(7.15M+4.815M)*2.22M/2)*2雙層*11.83單位重/1000	0.79	
	B3F層上BS1版(X6-7, Y1-2)2處	點焊上下9.5*9.5/200*200；(4.44M*5.23M/2)*2雙層*5.56單位重/1000	0.13	
	B3F層下FS1版(X6-7, Y1-2)2處	點焊上下12*12/200*200；(4.44M*5.23M/2)*2雙層*8.87單位重/1000	0.21	
	B3F層上BS2版(X6-7, Y2-3)2處	點焊上下9.5*9.5/150*200；(9.2M*3.45M)*2雙層*6.49單位重/1000	0.41	
	B3F層下FS2版(X6-7, Y2-3)2處	點焊上下12*12/150*200；(9.2M*3.45M)*2雙層*10.35單位重/1000	0.66	
	B3F層上BS4版(X6-7, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.9M*4.65M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.77	
	B3F層下FS4版(X6-7, Y3-4)2處	點焊上下12*12/150*150；(8.9M*4.65M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.22	
	B3F層上BS3版(X6-7, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.9M*8.4M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.11	
	B3F層下FS3版(X6-7, Y4-5)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.9M*8.4M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.77	
	B3F層上BS3版(X6-7, Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(9M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.11	
	B3F層下FS3版(X6-7, Y5-6)4處	點焊上下12*12/150*150；(9M*8.3M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.77	
	B3F層上BS3版(X6-7, Y6-7)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(9M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.11	
	B3F層下FS3版(X6-7, Y6-7)4處	點焊上下12*12/150*150；(9M*8.3M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.77	
	B3F層上BS4版(X6-7, Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(9M*5.35M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.89	
	B3F層下FS4版(X6-7, Y7-8)2處	點焊上下12*12/150*150；(9M*5.35M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.42	
	B3F層上BS4版(X7-8, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*5M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.77	
	B3F層下FS4版(X7-8, Y3-4)2處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*5M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.23	

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B3F層上BS3版(X7-8, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.05M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.99	
	B3F層下FS3版(X7-8, Y4-5)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.05M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.58	
	B3F層上BS3版(X7-8, Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.02	
	B3F層下FS3版(X7-8, Y5-6)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.63	
	B3F層上BS3版(X7-8, Y6-7)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.02	
	B3F層下FS3版(X7-8, Y6-7)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.63	
	B3F層上BS4版(X7-8, Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*5.35M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.82	
	B3F層下FS4版(X7-8, Y7-8)2處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*5.35M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.31	
	B3F層上BS4版(X8-9, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*5M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.77	
	B3F層下FS4版(X8-9, Y3-4)2處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*5M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.23	
	B3F層上BS3版(X8-9, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.05M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.99	
	B3F層下FS3版(X8-9, Y4-5)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.05M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.58	
	B3F層上BS3版(X8-9, Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.02	
	B3F層下FS3版(X8-9, Y5-6)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.63	
	B3F層上BS4版(X8-9, Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*5.35M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.82	
	B3F層下FS4版(X8-9, Y7-8)2處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*5.35M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.31	
	B3F層上BS4版(X9-10, Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*5M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.77	
	B3F層下FS4版(X9-10, Y3-4)2處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*5M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.23	
	B3F層上BS3版(X9-10, Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.05M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.99	
	B3F層下FS3版(X9-10, Y4-5)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.05M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.58	
	B3F層上BS3版(X9-10, Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.02	
	B3F層下FS3版(X9-10, Y5-6)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.63	
	B3F層上BS3版(X9-10, Y6-7)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.02	
	B3F層下FS3版(X9-10, Y6-7)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.63	
	B3F層上BS4版(X9-10, Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*5.35M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.82	
	B3F層下FS4版(X9-10, Y7-8)2處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*5.35M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.31	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B3F層上BS4版(X10-11,Y3-4)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.4M*5M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.78	
	B3F層下FS4版(X10-11,Y3-4)2處	點焊上下12*12/150*150；(8.4M*5M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.24	
	B3F層上BS3版(X10-11,Y4-5)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.05M)*2雙層*7.42單位重/1000	0.99	
	B3F層下FS3版(X10-11,Y4-5)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.05M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.58	
	B3F層上BS3版(X10-11,Y5-6)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.02	
	B3F層下FS3版(X10-11,Y5-6)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.63	
	B3F層上BS3版(X10-11,Y6-7)4處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*7.42單位重/1000	1.02	
	B3F層下FS3版(X10-11,Y6-7)4處	點焊上下12*12/150*150；(8.3M*8.3M)*2雙層*11.83單位重/1000	1.63	
	B3F層上BS4版(X10-11,Y7-8)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(8.4M*5.35M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.83	
	B3F層下FS4版(X10-11,Y7-8)2處	點焊上下12*12/150*150；(8.4M*5.35M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.33	
	B3F層上BS4版(X11-12,Y4-5)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(5.8M*8.5M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.91	
	B3F層下FS4版(X11-12,Y4-5)2處	點焊上下12*12/150*150；(5.8M*8.5M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.46	
	B3F層上BS4版(X11-12,Y5-6)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(5.8M*8.3M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.89	
	B3F層下FS4版(X11-12,Y5-6)2處	點焊上下12*12/150*150；(5.8M*8.3M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.42	
	B3F層上BS4版(X11-12,Y6-7)2處	點焊上下9.5*9.5/150*150；(5.8M*8.4M)*2雙層*9.27單位重/1000	0.90	
	B3F層下FS4版(X11-12,Y6-7)2處	點焊上下12*12/150*150；(5.8M*8.4M)*2雙層*14.79單位重/1000	1.44	
	1F層車道FS0版(X11-12,Y3-5)	點焊上下9.5*9.5/150*150；(17.93M*3M)*2雙層*9.27單位重/1000	1.00	
	1F層車道FS0版(X1-3,Y1-2)	點焊上下9.5*9.5/150*150；(9.135M*6.7M)*2雙層*9.27單位重/1000	1.13	
	1F-B2F層車道版(X3-6,Y1-2)	點焊上下9.5*9.5/150*150；(24.765M*6.7M)*2雙層*9.27單位重/1000	3.08	
	B3F-B2F層車道版(X3-6,Y1-2)	點焊上下9.5*9.5/150*150；(26.7M*6.7M)*2雙層*9.27單位重/1000	3.32	
	1F層車道隨梁Tb3(X11-12,Y3-5)			
	Tb3主筋#6上3下3	((3+3)支*(17.28M+16.02M+0.305彎鉤*4側)長)*1支梁*1.04*2.24/1000	0.48	
	補強筋#6中1	(1支*(17.28+16.02)M長)*1支梁*1.04*2.24/1000	0.08	
	箍筋#3@15(梁淨長16.93+15.87M含梁17.28+16.02M)	((1693+1587)/15+1)*((0.22+0.52)*2周長+0.105*4處彎鉤)*1支梁*1.03*0.559/1000	0.24	
	1F-B1F層乙樓梯(X11-12,Y3-4)			
	長向#3@15	1.75M*(584.5*2/15)*1.03*0.559/1000	0.08	
	短向#4@10	(5.845*2+0.115彎鉤*2側)*(175/10)*1.03*0.994/1000	0.21	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	1F-B1F層甲樓梯(X5-6、Y2-3)			
	長向#3@15	2.4M*((523+560)*2/15)*1.03*0.559/1000	0.20	
	短向#4@10	(5.23*2+5.60*2+0.115彎鉤*4側)*(240/10)*1.03*0.994/1000	0.54	
	B1F-B2F層甲樓梯(X5-6、Y2-3)、乙(X11-12、Y4-5)			
	長向#3@15	2.4M*((598+602)*2/15)*2*1.03*0.559/1000	0.44	
	短向#4@10	(5.98*2+6.02*2+0.115彎鉤*4側)*(240/10)*2*1.03*0.994/1000	1.20	
	B2F-B3F層甲樓梯(X5-6、Y2-3)、乙(X11-12、Y4-5)			
	長向#3@15	2.4M*((598+602)*2/15)*2*1.03*0.559/1000	0.44	
	短向#4@10	(5.98*2+6.02*2+0.115彎鉤*4側)*(240/10)*2*1.03*0.994/1000	1.20	
	地下外牆：	小計	282.0	
	1F層車道口高1.5M(X2-4、Y1+X2-5、Y2+X4-5、Y3)7.6M*7處			
	垂直向#4@15	(760/15+1)*(1.5+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*7處*1.03*0.994/1000	1.75	
	水平向#4@15	(150/15+1)*(7.6+0.15錨定*2側)*2雙層*7處*1.03*0.994/1000	1.25	
	1F層車道口高1.5M(X4、Y1-2)6.5M*1處			
	垂直向#4@15	(650/15+1)*(1.5+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1處*1.03*0.994/1000	0.21	
	水平向#4@15	(150/15+1)*(6.5+0.15錨定*2側)*2雙層*1處*1.03*0.994/1000	0.15	
	1F層車道口高1.5M(X4、Y1-2)2.8M*1處			
	垂直向#4@15	(280/15+1)*(1.5+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1處*1.03*0.994/1000	0.10	
	水平向#4@15	(150/15+1)*(2.8+0.15錨定*2側)*2雙層*1處*1.03*0.994/1000	0.07	
	B1F層樓淨高2.35M(X2-4、Y1+X2-6、Y2、3+X7-11、Y3、5)7.6M*17處			
	垂直向#4@15	(760/15+1)*(2.35+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*17處*1.03*0.994/1000	4.76	
	水平向#4@15	(235/15+1)*(7.6+0.15錨定*2側)*2雙層*17處*1.03*0.994/1000	3.77	
	B1F層樓淨高2.35M(X4、Y1-2)6.5M*1處			
	垂直向#4@15	(650/15+1)*(2.35+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1處*1.03*0.994/1000	0.29	
	水平向#4@15	(235/15+1)*(6.5+0.15錨定*2側)*2雙層*1處*1.03*0.994/1000	0.23	
	B1F層樓淨高2.35M(X6-7、Y3、5)8.3M*2處			
	垂直向#4@15	(830/15+1)*(2.35+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*2處*1.03*0.994/1000	0.74	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	水平向#4@15	(235/15+1)*(8.3+0.15錨定*2側)*2雙層*2處*1.03*0.994/1000	0.59	
	B1F層樓淨高2.35M(X3-6、Y2-3)2.8M*2處			
	垂直向#4@15	(280/15+1)*(2.35+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*2處*1.03*0.994/1000	0.26	
	水平向#4@15	(235/15+1)*(2.8+0.15錨定*2側)*2雙層*2處*1.03*0.994/1000	0.21	
	B1F層樓淨高2.35M(X5-6、X11、Y3-4)3.85M*2處			
	垂直向#4@15	(385/15+1)*(2.35+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*2處*1.03*0.994/1000	0.35	
	水平向#4@15	(235/15+1)*(3.85+0.15錨定*2側)*2雙層*2處*1.03*0.994/1000	0.28	
	B1F層樓淨高2.35M(X5-6、Y1、Y4-5)7.7M*2處			
	垂直向#4@15	(770/15+1)*(2.35+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*2處*1.03*0.994/1000	0.69	
	水平向#4@15	(235/15+1)*(7.7+0.15錨定*2側)*2雙層*2處*1.03*0.994/1000	0.55	
	B1F層樓淨高2.35M(X2-3、Y1、Y2)9.5M*2處			
	垂直向#4@15	(950/15+1)*(2.35+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*2處*1.03*0.994/1000	0.85	
	水平向#4@15	(235/15+1)*(9.5+0.15錨定*2側)*2雙層*2處*1.03*0.994/1000	0.67	
	B2F層樓淨高4.1M(X1-2、Y3)4.35M*1處			
	垂直向#4@15	(435/15+1)*(4.1+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.30	
	水平向#4@15	(410/15+1)*(4.35+0.15錨定*2側)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.27	
	B2F層樓淨高2.1M(X1-2、Y5)4.85M*1處			
	垂直向#4@15	(485/15+1)*(4.1+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.34	
	水平向#4@15	(410/15+1)*(4.85+0.15錨定*2側)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.30	
	B2F層樓淨高4.1M(X3-6、Y1、Y8+X1、Y5-7)7.6M*8處			
	垂直向#4@15	(760/15+1)*(4.1+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*8處*1.03*0.994/1000	4.20	
	水平向#4@15	(410/15+1)*(7.6+0.15錨定*2側)*2雙層*8處*1.03*0.994/1000	3.67	
	B2F層樓淨高2.85M(X7-11、Y3、Y8+X12、Y5-7)7.6M*10處			
	垂直向#4@15	(760/15+1)*(2.85+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*10處*1.03*0.994/1000	3.93	
	水平向#4@15	(285/15+1)*(7.6+0.15錨定*2側)*2雙層*10處*1.03*0.994/1000	3.24	
	B2F層樓淨高4.1M(X2-3、Y8)7.8M*1處			
	垂直向#4@15	(780/15+1)*(4.1+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.54	
	水平向#4@15	(410/15+1)*(7.8+0.15錨定*2側)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.47	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B2F層樓淨高2.85M(X6-7,Y8)8.3M*1處			
	垂直向#4@15	(830/15+1)*(2.85+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.43	
	水平向#4@15	(285/15+1)*(8.3+0.15錨定*2側)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.35	
	B2F層樓淨高2.85M(X11-12,Y3、8)5M*2處			
	垂直向#4@15	(500/15+1)*(2.85+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*2處*1.03*0.994/1000	0.52	
	水平向#4@15	(285/15+1)*(5+0.15錨定*2側)*2雙層*2處*1.03*0.994/1000	0.43	
	B2F層樓淨高4.1M(X2,Y2-3)2.8M*1處			
	垂直向#4@15	(280/15+1)*(4.1+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.20	
	水平向#4@15	(410/15+1)*(2.8+0.15錨定*2側)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.18	
	B2F層樓淨高2.85M(X7,Y2-3)2.8M*1處			
	垂直向#4@15	(280/15+1)*(2.85+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.15	
	水平向#4@15	(285/15+1)*(2.8+0.15錨定*2側)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.13	
	B2F層樓淨高4.1M(X1,Y3-4)3.85M*1處			
	垂直向#4@15	(385/15+1)*(4.1+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.27	
	水平向#4@15	(410/15+1)*(3.85+0.15錨定*2側)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.24	
	B2F層樓淨高2.85M(X11,Y3-4)3.85M*1處			
	垂直向#4@15	(385/15+1)*(2.85+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.20	
	水平向#4@15	(285/15+1)*(3.85+0.15錨定*2側)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.17	
	B2F層樓淨高4.1M(X1,Y4-5)7.7M*1處			
	垂直向#4@15	(770/15+1)*(4.1+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.53	
	水平向#4@15	(410/15+1)*(7.7+0.15錨定*2側)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.46	
	B2F層樓淨高2.85M(X12,Y4-5)7.7M*1處			
	垂直向#4@15	(770/15+1)*(2.85+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.40	
	水平向#4@15	(285/15+1)*(7.7+0.15錨定*2側)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.33	
	B2F層樓淨高4.1M(X2-3,Y1-2)9.94M*1處			
	垂直向#4@15	(994/15+1)*(4.1+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.68	
	水平向#4@15	(410/15+1)*(9.94+0.15錨定*2側)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.59	
	B2F層樓淨高2.85M(X6-7,Y1-2)9.94M*1處			

臺中市停車管理處

鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	垂直向#4@15	(994/15+1)*(2.85+0.75錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.51	
	水平向#4@15	(285/15+1)*(9.94+0.15錨定*2側)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.42	
	B3F層樓淨高2.85M(X1-2,Y3)4.35M*1處			
	垂直向#5@15	(435/15+1)*(2.85+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1.03*1.550/1000	0.30	
	水平向#4@15	(285/15+1)*(4.35+0.15錨定*2側)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.19	
	B3F層樓淨高2.85M(X1-2,Y5)4.85M*1處			
	垂直向#5@15	(485/15+1)*(2.85+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1.03*1.550/1000	0.33	
	水平向#4@15	(285/15+1)*(4.85+0.15錨定*2側)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.21	
	B3F層樓淨高2.85M(X3-6,Y1、8+X7-11,Y3、8+X1、12,Y5-7)7.6M*18處			
	垂直向#5@15	(760/15+1)*(2.85+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*18處*1.03*1.550/1000	9.25	
	水平向#4@15	(285/15+1)*(7.6+0.15錨定*2側)*2雙層*18處*1.03*0.994/1000	5.82	
	B3F層樓淨高2.85M(X2-3,Y8)7.8M*1處			
	垂直向#5@15	(780/15+1)*(2.85+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1.03*1.550/1000	0.53	
	水平向#4@15	(285/15+1)*(7.8+0.15錨定*2側)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.33	
	B3F層樓淨高2.85M(X6-7,Y8)8.3M*1處			
	垂直向#5@15	(830/15+1)*(2.85+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*1.03*1.550/1000	0.56	
	水平向#4@15	(285/15+1)*(8.3+0.15錨定*2側)*2雙層*1.03*0.994/1000	0.35	
	B3F層樓淨高2.85M(X11-12,Y3、8)5M*2處			
	垂直向#5@15	(500/15+1)*(2.85+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*2處*1.03*1.550/1000	0.68	
	水平向#4@15	(285/15+1)*(5+0.15錨定*2側)*2雙層*2處*1.03*0.994/1000	0.43	
	B3F層樓淨高2.85M(X2、7,Y2-3)2.8M*2處			
	垂直向#5@15	(280/15+1)*(2.85+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*2處*1.03*1.550/1000	0.39	
	水平向#4@15	(285/15+1)*(2.8+0.15錨定*2側)*2雙層*2處*1.03*0.994/1000	0.25	
	B3F層樓淨高2.85M(X1、11,Y3-4)3.85M*2處			
	垂直向#5@15	(385/15+1)*(2.85+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*2處*1.03*1.550/1000	0.53	
	水平向#4@15	(285/15+1)*(3.85+0.15錨定*2側)*2雙層*2處*1.03*0.994/1000	0.34	
	B3F層樓淨高2.85M(X1、12,Y4-5)7.7M*2處			
	垂直向#5@15	(770/15+1)*(2.85+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*2處*1.03*1.550/1000	1.04	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	水平向#4@15	(285/15+1)*(7.74+0.15錨定*2側)*2雙層*2處*1.03*0.994/1000	0.66	
	B3F層樓淨高2.85M(X2-3、X6-7,Y1-2)9.94M*2處			
	垂直向#5@15	(994/15+1)*(2.85+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*2處*1.03*1.550/1000	1.34	
	水平向#4@15	(285/15+1)*(9.94+0.15錨定*2側)*2雙層*2處*1.03*0.994/1000	0.84	
		小計	81.0	
	內牆：			
	RF層壓頂高0.75M(X5-9,Y3-5長19.2+45.43M)			
	垂直向#3@20	(6463/20+1)*(0.75+0.115彎鉤)*0.559/1000	0.16	
	水平向#3@20	(75/20+1)*(64.63)*0.559/1000	0.14	
	1F層樓高2.55M(X10-11,Y3-5隔間長1.575+5.3+5.175+0.825M)			
	垂直向#3@20	(1287.5/20+1)*(2.55+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.559/1000	0.21	
	水平向#3@20	(255/20)*(12.875+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000	0.19	
	1F層樓高3.35M(X11,Y3-5隔間長14.7M)			
	垂直向#3@20	(1470/20+1)*(3.35+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.559/1000	0.30	
	水平向#3@20	(335/20)*(14.70+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000	0.28	
	1F層樓高4.3M(X10-11,Y4-5隔間長5.9+1.625M)			
	垂直向#3@20	(752.5/20+1)*(4.3+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.559/1000	0.20	
	水平向#3@20	(430/20)*(7.525+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000	0.19	
	1F層垂版0.95M(X11,Y4-5隔間長1.525M)			
	垂直向#3@20	(152.5/20+1)*(0.95+0.15錨定)*2雙層*0.559/1000	0.01	
	水平向#3@20	(95/20)*(1.525+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000	0.01	
	1F層平均樓高4.20M(X10-11,Y1、5隔間長8.15+3.2+3.8+5.5M)			
	垂直向#3@20	(2370/20+1)*(4.2+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.559/1000	0.60	
	水平向#3@20	(420/20)*(23.7+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000	0.56	
	1F層樓高4.805M(X10,Y3-5隔間長4.2+5.825M)			
	垂直向#3@20	(1002.5/20+1)*(4.805+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.559/1000	0.29	
	水平向#3@20	(480.5/20)*(10.025+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000	0.28	
	1F層垂版1.455M(X10,Y4-5隔間長1.525M)			

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	垂直向#3@20	(152.5/20+1)*(1.455+0.15錨定)*2雙層*0.559/1000	0.02	
	水平向#3@20	(145.5/20)*(1.525+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000	0.01	
	1F層平均樓高5.355M(X9-10、Y5隔間長8.45+8.3M)			
	垂直向#3@20	(1675/20+1)*(5.355+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.559/1000	0.53	
	水平向#3@20	(535.5/20)*(16.75+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000	0.51	
	1F層垂版0.65M(X8-10、Y3+X9、Y5隔間長0.85*2+6.075+7.6+1.625+3.35M)			
	垂直向#3@20	(2035/20+1)*(0.65+0.15錨定)*2雙層*0.559/1000	0.09	
	水平向#3@20	(65/20)*(20.35+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000	0.08	
	1F層樓高4M(X9-10、Y5隔間長6.35+2.175+162.5+3.20+2.25M)			
	垂直向#3@20	(1560/20+1)*(4+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.559/1000	0.38	
	水平向#3@20	(400/20)*(15.6+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000	0.36	
	1F層樓高4M(X6、Y2-3+X5-6、Y4+X7、8、Y3-4+X8、Y3+X9、Y5外牆及包柱長2.425+6.05+1.15*4+2.75*2M)			
	垂直向#3@20	(1857.5/20+1)*(4+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.559/1000	0.45	
	水平向#3@20	(400/20)*(18.575+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000	0.42	
	1F層樓高4M(X5-6、Y2-3電梯牆長9.2M)			
	垂直向#4@12	(920/12+1)*(4+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.994/1000	0.66	
	水平向#4@15	(400/15)*(9.2+0.15錨定*2側)*2雙層*0.994/1000	0.50	
	1F層樓高4M(X5-6、Y2-3樓梯隔間牆長7.875+6.525M)			
	垂直向#3@20	(1440/20+1)*(4+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.559/1000	0.35	
	水平向#3@20	(400/20)*(14.4+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000	0.33	
	B1F層樓高3.1M(X5-6、Y2-3電梯牆長9.4M)			
	垂直向#4@12	(940/12+1)*(3.1+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.994/1000	0.53	
	水平向#4@15	(310/15)*(9.4+0.15錨定*2側)*2雙層*0.994/1000	0.40	
	B1F層樓高3.1M(X5-6、Y2-3樓梯隔間牆長2.325+2.525+1.3M)			
	垂直向#3@20	(615/20+1)*(3.1+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.559/1000	0.12	
	水平向#3@20	(310/20)*(6.15+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000	0.11	
	B1F層樓高3.1+1.1M(X11-12、Y3-4隨車道牆長16.93+15.87M)			
	垂直向#4@10	(3280/10+1)*(4.2+0.115彎鉤)*2雙層*0.994/1000	2.82	

臺中市停車管理處
鋼筋數量計算表

鋼筋

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	水平向#4@12(420/12+1)*(32.8M)*2雙層*0.994/1000		2.35	
	B1F層樓高3.1M(X10-11, Y3-4出入口隔間牆長1.35+4.3M)			
	垂直向#3@20(565/20+1)*(3.1+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.559/1000		0.11	
	水平向#3@20(310/20)*(5.65+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000		0.10	
	B1F層樓高3.1M(X10-11, Y4-5樓梯牆長6.675+1.125M)			
	垂直向#4@15(780/15+1)*(3.1+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.994/1000		0.35	
	水平向#3@15(310/15)*(7.8+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000		0.19	
	B2F層樓高3.6M(X7-8, Y3-4管理室隔間牆長3.85+8.6M)			
	垂直向#3@20(1245/20+1)*(3.6+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.559/1000		0.27	
	水平向#3@20(360/20)*(12.45+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000		0.26	
	B2F層樓高3.6M(X5-6, Y2-3電梯牆長9.2M)			
	垂直向#4@12(920/12+1)*(3.6+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.994/1000		0.60	
	水平向#4@15(360/15)*(9.2+0.15錨定*2側)*2雙層*0.994/1000		0.45	
	B2F層樓高3.6M(X5-6, Y2-3樓梯牆長9.575+8.145+0.98M)			
	垂直向#4@15(1870/15+1)*(3.6+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.994/1000		0.97	
	水平向#3@15(360/15)*(18.7+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000		0.51	
	B2F層樓高4.85M(X5-6, Y3-4廁所隔間牆長22.4+4.6+1.825+1.875+2.25+6.325+0.825M)			
	垂直向#3@20(4010/20+1)*(4.85+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.559/1000		1.15	
	水平向#3@20(485/20)*(40.1+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000		1.10	
	B2F層(X3-5, Y3-4挑空女兒牆長10.51+13.975+7.6*2M)高1.1M			
	垂直向#3@20(3968.5/20+1)*(1.1+0.115彎鉤)*2雙層*0.559/1000		0.27	
	水平向#3@20(110/20)*(39.685+0.15錨定*4側)*2雙層*0.559/1000		0.25	
	B2F層樓高4.85M(X1-2, Y3-4進排風口隔間牆長7.1M)			
	垂直向#3@20(710/20+1)*(4.85+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.559/1000		0.21	
	水平向#3@20(485/20)*(7.1+0.15錨定*4側)*2雙層*0.559/1000		0.21	
	B2F層樓高3.6M(X11-12, Y4-5樓梯牆長14.7M)			
	垂直向#4@15(1470/15+1)*(3.6+0.15錨定+0.115彎鉤)*2雙層*0.994/1000		0.76	
	水平向#3@15(360/15)*(14.7+0.15錨定*2側)*2雙層*0.559/1000		0.40	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
壹.一.C.12	建築用混凝土，預拌，280kgf/cm2			M3
	柱：			
	GL層(+0)-RF層C1柱70*70cm(X11,Y3-5)2支、(X5、8,Y2、5)2支、(X6,Y4)1支			
	(X11-5.4M)-2、(X8-7.67M)-1、(X5-6.2M)-1、(X6-5.9M)-1	(0.7*0.7)面積*(5.4M長*2支+7.67M長*1支+5.9M長*1支)	14.98	
	GL層(+0)-RF層C2柱70*70cm(X7,Y3)1支、(X8,Y3)1支			
	(X7-6.82M)-1、(X8-7.67M)-1	(0.7*0.7)面積*(6.82M長*1支+7.67M長*1支)	7.10	
	GL層(+0)-RF層C3柱70*70cm(X8-11,Y4)2支、(X7,Y4)1支			
	(X11-5.4M)-1、(X8-7.67M)-1、(X7-6.82M)-1	(0.7*0.7)面積*(5.4M長*1支+7.67M長*1支+6.82M長*1支)	9.75	
	GL層(+0)-RF層C4柱70*70cm(X9-10,Y3-5)共4支			
	(X9-7.77M)-2、(X10-6.58M)-2	(0.7*0.7)面積*(7.77M長*2支+6.58M長*2支)	14.06	
	GL層(+0)-RF層C5柱70*50cm(X5-6,Y2-4)3支			
	(X56間-5.37M)-2、(X6-5.9M)-1	(0.7*0.5)面積*(5.37M長*2支+5.9M長*1支)	5.82	
	GL層(+0)-RF層PC2柱60*70cm(X10,Y4)1支、(X10-11,Y4、5)梁上2支			
	(X10-6.58M)-1、(X11-6.02M)-2	(0.6*0.7)面積*(6.58M長*1支+6.02M長*2支)	7.82	
	GL層(+0)-RF層PC3柱70*70cm(X6,Y3)1支			
	(5.9M)	(0.7*0.7)面積*(5.9M長*1支)	2.89	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C1柱70*70cm(X5-11,Y2-5)7支、(X3-4,Y1-2)3支			
	(X5-2.1M)-7、(X4-4.3M)-3	(0.7*0.7)面積*(2.1M長*7支+4.3M長*3支)	13.52	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C2柱70*70cm(X7-8,Y3)2支			
	(2.1M)	(0.7*0.7)面積*(2.1M長*2支)	2.06	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C3柱70*70cm(X8-10,Y4)3支			
	(2.1M)	(0.7*0.7)面積*(2.1M長*3支)	3.09	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C4柱70*70cm(X9-10,Y3-5)共4支			
	(2.1M)	(0.7*0.7)面積*(2.1M長*4支)	4.12	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C5柱70*50cm(X5-6,Y2-5)梁上4支			
	(X56間-2.1M)-3、(X56間-3.1M)-1	(0.7*0.5)面積*(2.1M長*3支+3.1M長*1)	3.29	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C6柱70*90cm(X3-6,Y3)2支			

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	(X3-4.3M)-1、(X6-2.1M)-1	(0.7*0.9)面積*(4.3M長*1支+2.1M長*1支)	4.03	
	B1F層(-210)-GL層(+0)C3A柱70*105cm(X7-11,Y4)2支			
	(2.1M)(0.7*1.05)面積*(2.1M長*2支)		3.09	
	B1F層(-210)-GL層(+0)PC2柱60*70cm(X3,Y2)梁上1支			
	(4.3M)(0.6*0.7)面積*(4.3M長*1支)		1.81	
	B1F層(-210)-GF層(+295)C1'柱70*70cm(X1-2,Y3、X12,Y6)3支			
	(5.05M)(0.7*0.7)面積*(5.05M長*3支)		7.42	
		小計	105.0	
	梁：			
	RF層B1梁50*70cm(X10-11,Y3)1支、(X10-11,Y5)1支、(X8-9,Y5)1支			
	斜淨長7.68M；斜淨長3.20M；淨長7.6M(0.5*0.7)面積*(7.68M長*1支+3.2M長*1支+7.6M長*1支)		6.47	
	RF層B2梁50*70cm(X6-7,Y3)1支、(X7-8,Y3)1支、(X8-9,Y3)1支、(X9-10,Y3、5)2支			
	斜淨長7.65M；斜淨長8.35M；淨長7.6M；斜淨長7.68M(0.5*0.7)面積*(7.65M長*1支+7.35M長*1支+7.6M長*1支+7.68M長*2支)		13.29	
	RF層B3梁50*70cm(X10-11,Y4)1支			
	斜淨長7.68M(0.5*0.7)面積*(7.68M長*1支)		2.69	
	RF層B3A梁50*70cm(X5-6,Y4)1支			
	斜淨長4.35M(0.5*0.7)面積*(4.35M長*1支)		1.52	
	RF層B3A+CB梁50*70cm(X5-6,Y3)1支			
	淨長4.65+2.55M(0.5*0.7)面積*((4.65+2.55)M長*1支)		2.52	
	RF層B4梁50*70cm(X6-7,Y4)1支、(X7-8,Y4)1支			
	斜淨長7.65M；斜淨長8.35M(0.5*0.7)面積*(7.65M長*1支+8.35M長*1支)		5.60	
	RF層B4A梁50*70cm(X8-9,Y4)1支			
	淨長7.6M(0.5*0.7)面積*(7.6M長*1支)		2.66	
	RF層B5梁50*70cm(X5-6,Y2)1支			
	淨長7.6M(0.5*0.7)面積*(7.6M長*1支)		2.66	
	RF層G1梁50*70cm(X10+11,Y4-5)2支			
	淨長7.35(0.5*0.7)面積*(7.35M長*2支)		5.15	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	RF層G2梁50*70cm(X11,Y4-5)1支			
	淨長4.2M	(0.5*0.7)面積*(4.2M長*1支)	1.47	
	RF層G3梁50*90cm(X9、10,Y3-5)3支			
	淨長12.25M	(0.5*0.9)面積*(12.25M長*3支)	16.54	
	RF層G5梁50*70cm(X8,Y4-5)1支			
	淨長7.35M	(0.5*0.7)面積*(7.35M長*1支)	2.57	
	RF層G6梁50*70cm(X5-8,Y3-4)5支			
	淨長4.2M	(0.5*0.7)面積*(4.2M長*5支)	7.35	
	RF層G7梁50*70cm(X5,Y2-3)1支、(G9梁50*70cm(X6,Y2-3)1支			
	淨長3.0M	(0.5*0.7)面積*(3M長*1支+3M長*1支)	2.10	
	RF層CG2梁50*50cm(X9+..+11,Y5)4支			
	淨長1.45M	(0.5*0.5)面積*(1.45M長*4支)	1.45	
	RF層b1D梁30*50cm(X10-11,Y5)1支			
	淨長3.3+4.1M	(0.3*0.5)面積*((3.3+4.1)M長*1支)	1.11	
	RF層b2梁25*50cm(X8-9,Y3-4)1支			
	淨長4.6M	(0.25*0.5)面積*(4.6M長*1支)	0.58	
	RF層b4梁30*60cm(X8-9,Y4-5)1支、(X9-10,Y4-5)1支			
	淨長7.7M：斜淨長7.98M	(0.3*0.6)面積*(7.7M長*1支+7.98M長*1支)	2.82	
	RF層b4A梁30*60cm(X9-10,Y4)1支			
	梁淨長7.98M	(0.3*0.6)面積*(7.98M長*1支)	1.44	
	RF層b4D梁30*50cm(X9-10,Y5)1支			
	梁淨長7.98M	(0.3*0.5)面積*(7.98M長*1支)	1.20	
	夾1M層B1梁50*70cm(X10-11,Y3)2支			
	淨長7.6M	(0.5*0.7)面積*(7.6M長*2支)	5.32	
	夾1M層B2梁50*70cm(X8-9,Y3+X9-10,Y3、5)3支			
	淨長7.6M	(0.5*0.7)面積*(7.6M長*3支)	7.98	
	夾1M層B3梁50*70cm(X10-11,Y4)1支			
	淨長3.2M+3.8M	(0.5*0.7)面積*((3.2+3.8)M長*1支)	2.45	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	夾1M層G1+CG梁50*70cm(X11, Y4-5)1支			
	淨長7.35+1.45M	(0.5*0.7)面積*(7.35+1.45)M長*1支)	3.08	
	夾1M層G2梁50*70cm(X11, Y3-4)1支			
	淨長4.2M	(0.5*0.7)面積*(4.2M長*1支)	1.47	
	夾1M層G3+CG梁50*70cm(X10, Y3-5)1支			
	淨長7.35+1.45M	(0.5*0.7)面積*(7.35+1.45)M長*1支)	3.08	
	夾1M層G4梁50*70cm(X8, Y4-5)1支			
	淨長4.2M	(0.5*0.7)面積*(4.2M長*1支)	1.47	
	夾1M層CG1梁50*70cm(X9, Y5)2支			
	淨長1.35M	(0.5*0.7)面積*(1.35M長*1支)	0.47	
	夾1M層b1C梁25*70cm(X10-11, Y5)1支、(X10-11, Y5-6)1支			
	淨長3.2M；淨長1.4M	(0.25*0.7)面積*(3.2M長*1支+1.4M長*1支)	0.81	
	夾1M層b4C梁25*70cm(X10-11, Y5)1支、(X9-10, Y5)2支、(X10-10IY5)1支			
	淨長7.35M；淨長8M	(0.25*0.7)面積*(7.35M長*1支+8M長*2支+7.8M長*1支)	5.45	
	1F層B1梁50*75cm(X10-11, Y3)1支			
	淨長7.6M	(0.5*0.75)面積*(7.6M長*1支)	2.85	
	1F層B1A梁50*75cm(X5-6, Y5)1支			
	淨長4.65M	(0.5*0.75)面積*(4.65M長*1支)	1.74	
	1F層B1A+CB梁50*75cm(X5-6, Y3)1支			
	淨長4.65+2.55M	(0.5*0.75)面積*((4.65+2.55)M長*1支)	2.70	
	1F層B2梁50*75cm(X6-7, Y3、5)2支、(X7-10, Y3、5)6支			
	淨長8.3M；淨長7.6M	(0.5*0.75)面積*(8.3M長*2支+7.6M長*6支)	23.33	
	1F層B3梁70*75cm(X10-11, Y5)1支			
	淨長7.6M	(0.7*0.75)面積*(7.6M長*1支)	3.99	
	1F層B3B梁70*55cm(X10-11, Y4)增築1支			
	淨長7.6M	(0.7*0.55)面積*(7.6M長*1支)+(0.7*0.55)面積*(3.8M長*1支)	4.39	
	1F層B3A梁50*75cm(X5-6, Y4)1支			
	淨長4.65M	(0.5*0.75)面積*(4.65M長*1支)	1.74	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	1F層B4梁50*75cm(X6-7,Y4)1支、(X7-10,Y4)3支			
	淨長8.3M；淨長7.6M	(0.5*0.75)面積*(8.3M長*1支+7.6M長*3支)	11.66	
	1F層B5梁50*75cm(X3-4,Y2)1支、(X5-6,Y2)1支			
	淨長7.7M；淨長7.6M	(0.5*0.75)面積*(7.7M長*1支+7.6M長*1支)	5.74	
	1F層B6梁50*75cm(X4-5,Y2)1支			
	淨長7.6M	(0.5*0.75)面積*(7.6M長*1支)	2.85	
	1F層B7梁50*75cm(X3-4,Y1)1支			
	淨長7.6M	(0.5*0.75)面積*(7.6M長*1支)	2.85	
	1F層G1+CG梁50*75cm(X11,Y4-5)1支			
	淨長7.35+1.45M	(0.5*0.75)面積*((7.35+1.45)M長*1支)	3.30	
	1F層G2梁50*75cm(X11,Y3-4)1支			
	淨長4.2M	(0.5*0.75)面積*(4.2M長*1支)	1.58	
	1F層G3+CG梁50*75cm(X10,Y4-5)1支			
	淨長7.35+1.45M	(0.5*0.75)面積*((7.35+1.45)M長*1支)	3.30	
	1F層G4梁50*75cm(X10,Y3-4)1支			
	淨長4.2M	(0.5*0.75)面積*(4.2M長*1支)	1.58	
	1F層G5梁50*75cm(X7、8,Y4-5)2支、(X5、6,Y4-5)2支			
	淨長7.35M；淨長7.7M	(0.5*0.75)面積*(7.35M長*2支+7.7M長*2支)	11.29	
	1F層G5+CG梁50*75cm(X9,Y4-5)1支			
	淨長7.35+1.45M	(0.5*0.75)面積*((7.35+1.45)M長*1支)	3.30	
	1F層G6梁50*75cm(X8、9,Y3-4)2支、(X5、6、7,Y3-4)3支			
	淨長4.2M；淨長3.85M	(0.5*0.75)面積*(4.2M長*2支+3.85M長*3支)	7.48	
	1F層G7梁50*75cm(X6,Y2-3)1支、(X3,Y2-3)1支			
	淨長3M；淨長2.8M	(0.5*0.75)面積*(3M長*1支+2.8M長*1支)	2.18	
	1F層G7A車道梁50*75cm(X3,Y1-2)1支			
	淨長6.5M	(0.5*0.75)面積*(6.5M長*1支)	2.44	
	1F層G9梁50*75cm(X5,Y2-3)1支、G11梁50*75cm(X5,Y2-3)1支			
	淨長2.8M	(0.5*0.75)面積*(2.8M長*1支+2.8M長*1支)	2.10	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	1F層G12梁50*75cm(X4,Y1-2)1支			
	淨長6.5M	$(0.5*0.75)\text{面積}*(6.5\text{M長} * 1\text{支})$	2.44	
	1F層b1梁25*40cm(X5-6,Y2-3)2支、(X11-12,Y3-4)1支			
	淨長3M；淨長2.2M；淨長1.75M	$(0.25*0.4)\text{面積}*(3\text{M長} * 1\text{支} + 2.2\text{M長} * 1\text{支} + 1.75\text{M長} * 1\text{支})$	0.70	
	1F層b2A梁30*50cm(X5-6,Y2-3)梯側1支、(X5-6,Y4-5)1支、(X6-7,Y3-4)1支、(X7-11,Y3-4)4支			
	淨長3.8M；淨長3M；淨長4.85M；淨長4.05M；淨長4.6M	$(0.3*0.5)\text{面積}*(3.8\text{M長} * 1\text{支} + 3\text{M長} * 1\text{支} + 4.85\text{M長} * 1\text{支} + 4.05\text{M長} * 1\text{支} + 4.6\text{M長} * 4\text{支})$	5.12	
	1F層b3A梁30*60cm(X3-4,Y3)1支、(X4-5,Y3)1支			
	淨長7.9M；淨長7.8M	$(0.3*0.6)\text{面積}*(7.9\text{M長} * 1\text{支} + 7.8\text{M長} * 1\text{支})$	2.83	
	1F層b4A梁30*60cm(X6-7,Y4-5)2支、(X7-11,Y4-5)8支、(X7-11,Y5)2支			
	淨長8.5+8.1M；淨長7.8+7.55M；淨長7.8M	$(0.3*0.6)\text{面積}*(8.5\text{M長} * 1\text{支} + 8.1\text{M長} * 1\text{支} + 7.8\text{M長} * 4\text{支} + 7.55\text{M長} * 4\text{支} + 7.8\text{M長} * 2\text{支} - 0.3*4)$	16.63	
	1F層CB1梁50*75cm(X11-12,Y3)1支			
	淨長1.75M	$(0.5*0.75)\text{面積}*(1.75\text{M長} * 1\text{支})$	0.66	
	1F層Tb2梁30*50cm(X11-12,Y3)1支			
	淨長2.9M	$(0.3*0.5)\text{面積}*(2.9\text{M長} * 1\text{支})$	0.44	
	版：	小計	269.0	
	RF層S2版(X5-6,Y2-3)1處	$(8.5\text{M}-0.5)*(3.7\text{M}-0.5)*0.15\text{M厚}$	3.84	
	RF層PS1版(X5-6,Y3-4)1處	$(5.35\text{M}-0.5)*(4.9\text{M}-0.5)*0.12\text{M厚}$	2.56	
	RF層PS2版(X6-8,Y3-4)2處	$(18.47\text{M}-0.5*2)*(5.1\text{M}-0.5)*0.12\text{M厚}$	9.64	
	RF層S4版(X8-9,Y3-4)2處	$(8.9\text{M}-0.5-0.25)*(6\text{M}-0.5)*0.15\text{M厚}$	6.72	
	RF層S5版(X8-9,Y4-5)2處	$(8.9\text{M}-0.5)*(8.65\text{M}-0.5-0.25)*0.15\text{M厚}$	9.95	
	RF層PS2版(X9-10,Y3-5)3處	$(8.65\text{M}-0.5)*(14.05\text{M}-0.5-0.25*2)*0.12\text{M厚}$	12.76	
	RF層PS2版(X10-11,Y3-5)2處	$((8.4\text{M}-0.5)*(5.1\text{M}-0.5)+(3.8\text{M}-0.5)*(8.05\text{M}-0.5))*0.12\text{M厚}$	7.35	
	RF層PS1版(X9-11,Y5)1處	$(12.45\text{M}-0.5*2)*(1.7\text{M}-0.3)*0.12\text{M厚}$	1.92	
	夾1M層S1版(X10-11,Y5)1處	$(4.85\text{M}-0.25)*(2\text{M}-0.25)*0.15\text{M厚}$	1.21	
	夾1M層S4版(X10-11,Y4-5)1處	$(4.8\text{M}-0.25)*(7.75\text{M}-0.25)*0.15\text{M厚}$	5.12	
	1F層S1A版(X5-6,Y2-3)3處	$((1.65\text{M}-0.25)*(3.5\text{M}-0.5)+(2.7\text{M}-0.25)*(1.25\text{M}-0.25)+(4.1\text{M}-0.25)*(0.6\text{M}-0.3))*0.2\text{M厚}$	1.56	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	1F層S3A版(X5-6, Y3-4)1處	$(5.35\text{M}-0.5)*(4.55\text{M}-0.5)*0.2\text{M厚}$	3.93	
	1F層S3A版(X5-6, Y4-5)2處	$(5.35\text{M}-0.5)*(8.1\text{M}-0.5-0.3)*0.2\text{M厚}$	7.08	
	1F層S3A版(X6-7, Y3-4)2處	$(9\text{M}-0.5-0.3)*(4.55\text{M}-0.5)*0.2\text{M厚}$	6.64	
	1F層S3A版(X6-7, Y4-5)4處	$(9\text{M}-0.5-0.3)*(8.6\text{M}-0.5-0.3)*0.2\text{M厚}$	12.79	
	1F層S4A版(X7-8, Y3-4)2處	$(8.2\text{M}-0.5-0.3)*(5.1\text{M}-0.5)*0.2\text{M厚}$	6.81	
	1F層S3A版(X7-8, Y4-5)4處	$(8.2\text{M}-0.5-0.3)*(8.05\text{M}-0.5-0.3)*0.2\text{M厚}$	10.73	
	1F層S4A版(X8-9, Y3-4)2處	$(8.3\text{M}-0.5-0.3)*(5.1\text{M}-0.5)*0.2\text{M厚}$	6.90	
	1F層S3A版(X8-9, Y4-5)4處	$(8.3\text{M}-0.5-0.3)*(8.05\text{M}-0.5-0.3)*0.2\text{M厚}$	10.88	
	1F層S4A版(X9-10, Y3-4)2處	$(8.3\text{M}-0.5-0.3)*(5.1\text{M}-0.5)*0.2\text{M厚}$	6.99	
	1F層S3A版(X9-10, Y4-5)4處	$(8.4\text{M}-0.5)* (1.7\text{M}-0.3)*0.2\text{M厚}$	2.21	
	1F層S4A版(X10-11, Y3-4)2處	$(8.4\text{M}-0.5-0.3)*(5.1\text{M}-0.5)*0.2\text{M厚}$	10.73	
	1F層S1A版(X10-11, Y5)1處	$(8.4\text{M}-0.5)* (1.7\text{M}-0.3)*0.2\text{M厚}$	2.21	
	1F層S1A版(X11-12, Y3-4)1處	$(2.805\text{M}-0.5)*(2.55\text{M}-0.5-0.25)*0.2\text{M厚}$	0.83	
	1F層CS2版(X11-12, Y3-4)1處	$(1.75\text{M}*1.33\text{M}+2.75*2.75*3.1416*69/360-1\text{M}*2.56\text{M})*0.2\text{M厚}$	0.86	
	1F層車道FS0版(X11-12, Y3-5)	$(17.93\text{M}*3\text{M})*0.3\text{M厚}$	16.14	
	1F層車道FS0版(X1-3, Y1-2)	$(9.135\text{M}*6.7\text{M})*0.3\text{M厚}$	18.36	
	1F層車道隨梁Tb3(X11-12, Y3-5)	$(0.3*0.6)\text{面積}*(16.93+15.87)\text{M長}*1\text{支}$	5.90	
	1F-B1F層乙樓梯(X11-12, Y3-4)	$1.04\text{側面積}*1.75\text{M寬}$	1.82	
	1F-B1F層甲樓梯(X5-6, Y2-3)	$(1.01+1.2)\text{側面積}*1.2\text{M寬}$	2.65	
	地下外牆：	小計	237.0	
	1F層車道口高1.5M(X2-4, Y1+X2-5, Y2+X4-5, Y3)7.6M*7處	$(1.5\text{M高}*0.25\text{M厚})\text{斷面積}*7.6\text{M長}*7\text{處}$	19.95	
	1F層車道口高1.5M(X4, Y1-2)6.5M*1處	$(1.5\text{M高}*0.25\text{M厚})\text{斷面積}*6.5\text{M長}$	2.44	
	1F層車道口高1.5M(X4, Y1-2)2.8M*1處	$(1.5\text{M高}*0.25\text{M厚})\text{斷面積}*2.8\text{M長}$	1.05	
	B1F層樓淨高2.35M(X2-4, Y1+X2-6, Y2-3+X7-11, Y3-5)7.6M*17處	$(2.35\text{M高}*0.25\text{M厚})\text{斷面積}*7.6\text{M長}*17\text{處}$	75.91	

計算

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B1F層樓淨高2.35M(X4、Y1-2)6.5M*1處	(2.35M高*0.25M厚)斷面積*6.5M長	3.82	
	B1F層樓淨高2.35M(X6-7、Y3、5)8.3M*2處	(2.35M高*0.25M厚)斷面積*8.3M長*2處	9.75	
	B1F層樓淨高2.35M(X3、6、Y2-3)2.8M*2處	(2.35M高*0.25M厚)斷面積*2.8M長*2處	3.29	
	B1F層樓淨高2.35M(X5-6、X11、Y3-4)3.85M*2處	(2.35M高*0.25M厚)斷面積*3.85M長*2處	4.52	
	B1F層樓淨高2.35M(X5-6、11、Y4-5)7.7M*2處	(2.35M高*0.25M厚)斷面積*7.7M長*2處	9.05	
	B1F層樓淨高2.35M(X2-3、Y1、2)9.5M*2處	(2.35M高*0.25M厚)斷面積*9.5M長*2處	11.16	
		小計	153.0	
	內牆：			
	Rf層壓頂高0.75M(X5-9、Y3-5長19.2+45.43M)	(0.75M高*0.15M厚)斷面積*64.63M長	7.27	
	1F層樓高2.55M(X10-11、Y3-5隔間長1.575+5.3+5.175+0.825M)	(2.55M高*0.15M厚)斷面積*12.875M長	4.92	
	1F層樓高3.35M(X11、Y3-5隔間長14.7M)	(3.35M高*0.15M厚)斷面積*14.7M長	7.39	
	1F層樓高4.3M(X10-11、Y4-5隔間長5.9+1.625M)	(4.3M高*0.15M厚)斷面積*7.525M長	4.85	
	1F層垂直版0.95M(X11、Y4-5隔間長1.525M)	(0.95M高*0.15M厚)斷面積*1.525M長	0.22	
	1F層平均樓高4.20M(X10-11、Y1、5隔間長8.15+3.2+3.8+8.55M)	(4.2M高*0.15M厚)斷面積*23.7M長	14.93	
	1F層樓高4.805M(X10、Y3-5隔間長4.2+5.825M)	(4.805M高*0.15M厚)斷面積*10.025M長	7.23	
	1F層垂直版1.455M(X10、Y4-5隔間長1.525M)	(1.455M高*0.15M厚)斷面積*1.525M長	0.33	
	1F層平均樓高5.355M(X9-10、Y5隔間長8.45+8.3M)	(5.355M高*0.15M厚)斷面積*16.75M長	13.45	
	1F層垂直版0.65M(X8-10、Y3+X9、Y5隔間長0.85*2+6.075+7.6+1.625+3.35M)	(0.65M高*0.15M厚)斷面積*20.35M長	1.98	
	1F層樓高4M(X9-10、Y5隔間長6.35+2.175+162.5+3.20+2.25M)	(4M高*0.15M厚)斷面積*15.6M長	9.36	
	1F層樓高4M(X6、Y2-3+X5-6、Y4+X7、8、Y3-4+X8、Y3+X9、Y5外牆及包柱長2.425+6.05+1.15*4+2.75*2M)	(4M高*0.15M厚)斷面積*18.575M長	11.15	
	1F層樓高4M(X5-6、Y2-3電梯牆長9.2M)	(4M高*0.15M厚)斷面積*9.2M長	5.52	
	1F層樓高4M(X5-6、Y2-3樓梯隔間牆長7.875+6.525M)	(4M高*0.15M厚)斷面積*14.4M長	8.64	
	B1F層樓高3.1M(X5-6、Y2-3電梯牆長9.4M)	(3.1M高*0.15M厚)斷面積*9.4M長	4.37	
	B1F層樓高3.1M(X5-6、Y2-3樓梯隔間牆長2.325+2.525+1.3M)	(3.1M高*0.15M厚)斷面積*6.15M長	2.86	

計算

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
壹.一.C.13	建築用混凝土，預拌，350kgf/cm2			M3
	柱：			
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C1柱70*70cm(X3-11,Y1-5)14支			
	(X35間-3.6M)-5、(X411間-3.6M)-9(0.7*0.7)面積*(3.6M長*(5+9)支)		24.70	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C2柱70*70cm(X7-8,Y3)2支			
	(3.6M)(0.7*0.7)面積*(3.6M長*2支)		3.53	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C3柱70*70cm(X8-10,Y4)3支			
	(3.6M)(0.7*0.7)面積*(3.6M長*3支)		5.29	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C4柱70*70cm(X9-10,Y3、5)共4支			
	(3.6M)(0.7*0.7)面積*(3.6M長*4支)		7.06	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C6柱70*90cm(X3-6,Y3)2支			
	(3.6M)(0.7*0.9)面積*(3.6M長*2支)		4.54	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C3A柱70*105cm(X7-11,Y4)2支			
	(3.6M)(0.7*1.05)面積*(3.6M長*2支)		5.29	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C1'柱70*70cm(X1-12,Y1-8)24支			
	(4.85M-14)、(3.6M-10)(0.7*0.7)面積*(4.85M長*14支+3.6M長*10支)		50.91	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C2'柱70*70cm(X2-11,Y4-7)21支			
	(4.85M-12)、(3.6M-9)(0.7*0.7)面積*(4.85M長*12支+3.6M長*9支)		44.39	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C3'柱120*70cm(X2,Y5)1支			
	(4.85M)(1.2*0.7)面積*(4.85M長*1支)		4.07	
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C1A柱280*70cm(X3-6,Y1)2支			
	(3.6M)(2.8*0.7)面積*(3.6M長*2支)		14.11	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C1柱70*70cm(X3-11,Y1-5)14支			
	(3.6M)(0.7*0.7)面積*(3.6M長*14支)		24.70	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C2柱70*70cm(X7-8,Y3)2支			
	(3.6M)(0.7*0.7)面積*(3.6M長*2支)		3.53	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C3柱70*70cm(X8-10,Y4)3支			
	(3.6M)(0.7*0.7)面積*(3.6M長*3支)		5.29	

計算

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C4柱70*70cm(X9-10,Y3-5)共4支			
	(3.6M)	(0.7*0.7)面積*(3.6M長*4支)	7.06	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C6柱70*90cm(X3-6,Y3)2支			
	(3.6M)	(0.7*0.9)面積*(3.6M長*2支)	4.54	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C3A柱70*105cm(X7-11,Y4)2支			
	(3.6M)	(0.7*1.05)面積*(3.6M長*2支)	5.29	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C1'柱70*70cm(X1-12,Y1-8)24支			
	(3.6M)	(0.7*0.7)面積*(3.6M長*24支)	42.34	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C2'柱70*70cm(X2-11,Y4-7)21支			
	(3.6M)	(0.7*0.7)面積*(3.6M長*21支)	37.04	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C3'柱120*70cm(X2,Y5)1支			
	(3.6M)	(1.2*0.7)面積*(3.6M長*1支)	3.02	
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C1A柱280*70cm(X3-6,Y1)2支			
	(3.6M)	(2.8*0.7)面積*(3.6M長*2支)	14.11	
	BBF層(-1230)-B3F層(-930)C1柱70*70cm(X3-11,Y1-5)14支			
	(3M)	(0.7*0.7)面積*(3M長*14支)	20.58	
	BBF層(-1230)-B3F層(-930)C2柱70*70cm(X7-8,Y3)2支			
	(3M)	(0.7*0.7)面積*(3M長*2支)	2.94	
	BBF層(-1230)-B3F層(-930)C3柱70*70cm(X8-10,Y4)3支			
	(3M)	(0.7*0.7)面積*(3M長*3支)	4.41	
	BBF層(-1230)-B3F層(-930)C4柱70*70cm(X9-10,Y3、5)共4支			
	(3M)	(0.7*0.7)面積*(3M長*4支)	5.88	
	BBF層(-1230)-B3F層(-930)C6柱70*90cm(X3-6,Y3)2支			
	(3M)	(0.7*0.9)面積*(3M長*2支)	3.78	
	BBF層(-1230)-B3F層(-930)C3A柱70*105cm(X7-11,Y4)2支			
	(3M)	(0.7*1.05)面積*(3M長*2支)	4.41	
	BBF層(-1230)-B3F層(-930)C1'柱70*70cm(X1-12,Y1-8)24支			
	(3M)	(0.7*0.7)面積*(3M長*24支)	35.28	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	BBF層(-1230)-B3F層(-930)C2'柱70*70cm(X2-11,Y4-7)21支			
	(3M)	(0.7*0.7)面積*(3M長*21支)	30.87	
	BBF層(-1230)-B3F層(-930)C3'柱120*70cm(X2,Y5)1支			
	(3M)	(1.2*0.7)面積*(3M長*1支)	2.52	
	BBF層(-1230)-B3F層(-930)C1A柱280*70cm(X3-6,Y1)2支			
	(3M)	(2.8*0.7)面積*(3M長*2支)	11.76	
	梁：	小計	451.0	
	B1F層B1梁60*75cm(X10-11,Y3)1支+60*100cm(X10-11,Y5)1支、(X7,Y2-3)1支			
	淨長7.6M；淨長2.8M	(0.6*0.75)面積*(7.6M長*1支+2.8M長*1支)+(0.6*1)面積*(7.6M長*1支)	9.24	
	B1F層B2梁60*75cm(X6-7,Y3)1支+60*100cm(X6-7,Y5)1支、60*75cm(X7-10,Y3)3支+60*100cm(X7-10,Y5)3支			
	淨長8.3M；淨長7.6M	(0.6*0.75)面積*(8.3M長*1支+7.6M長*3支)+(0.6*1)面積*(8.3M長*1支+7.6M長*3支)	32.66	
	B1F層B3梁60*75cm(X10-11,Y4)1支			
	淨長7.6M	(0.6*0.75)面積*(7.6M長*1支)	3.42	
	B1F層B4梁60*75cm(X6-7,Y4)1支、(X7-10,Y4)3支			
	淨長8.3M；淨長7.6M	(0.6*0.75)面積*(8.3M長*1支+7.6M長*3支)	14.00	
	B1F層B5梁60*100cm(X3-4,Y2)1支、(X5-6,Y2)1支			
	淨長7.7M；淨長7.6M	(0.6*0.75)面積*(7.7M長*1支+7.6M長*1支)	9.18	
	B1F層B6梁60*100cm(X4-5,Y2)1支			
	淨長7.6M	(0.6*0.75)面積*(7.6M長*1支)	4.56	
	B1F層B7梁60*75cm(X3-4,Y1、X5-6,Y1)2支			
	淨長7.6M	(0.6*0.75)面積*(7.6M長*2支)	6.84	
	B1F層B8梁60*75cm(X4-5,Y1)1支			
	淨長7.6M	(0.6*0.75)面積*(7.6M長*1支)	3.42	
	B1F層G1梁60*75cm(X11,Y4-5)1支			
	淨長7.35M	(0.6*0.75)面積*(7.35M長*1支)	3.31	
	B1F層G2梁60*75cm(X11,Y3-4)1支			
	淨長3.85M	(0.6*0.75)面積*(3.85M長*1支)	1.73	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B1F層G3梁60*75cm(X10,Y4-5)1支			
	淨長7.35M	(0.6*0.75)面積*(7.35M長*1支)	3.31	
	B1F層G4梁60*75cm(X10,Y3-4)1支			
	淨長4.2M	(0.6*0.75)面積*(4.2M長*1支)	1.89	
	B1F層G5梁60*75cm(X7-9,Y4-5)3支、(X6,Y4-5)1支			
	淨長7.35M；淨長7.7M	(0.6*0.75)面積*(7.35M長*3支+7.7M長*1支)	13.39	
	B1F層G6梁60*75cm(X8-9,Y3-4)2支、(X7,Y3-4)1支、(X6,Y3-4)1支			
	淨長4.2M；淨長3.85M；淨長3.65M	(0.6*0.75)面積*(4.2M長*2支+3.85M長*1支+3.65M長*1支)	7.16	
	B1F層G6A梁60*100cm(X3,Y3-4)1支			
	淨長3.65M	(0.6*1)面積*(3.65M長*1支)	2.19	
	B1F層G7梁60*100cm(X3、6,Y1-3)2支			
	淨長10M	(0.6*1)面積*(10M長*2支)	12.00	
	B1F層G8梁60*100cm(X5,Y4-5)1支			
	淨長7.7M	(0.6*1)面積*(7.7M長*1支)	4.62	
	B1F層G9梁60*100cm(X5,Y2-4)增築1支			
	淨長7.35M；增築長4.55M；增築高1.35M(-0.75~2.1M)	(0.6*1)面積*(7.35M長*1支)+(0.6*1.35)面積*(4.55M長*1支)	8.10	
	B1F層G10梁60*100cm(X5,Y1-2)1支			
	淨長6.5M	(0.6*1)面積*(6.5M長*1支)	3.90	
	B1F層G11梁60*100cm(X4,Y2-4)1支			
	淨長7.35M	(0.6*1)面積*(7.35M長*1支)	4.41	
	B1F層G12梁60*100cm(X4,Y1-2)1支+60*75cm(X4,Y1-2)單道1支			
	淨長6.5M	(0.6*1)面積*(6.5M長*1支)+(0.6*0.75)面積*(6.5M長*1支)	6.83	
	B1F層B1B梁60*75cm(X2,Y2-3)1支			
	淨長2.8M	(0.6*0.75)面積*(2.8M長*1支)	1.26	
	B1F層B1C梁70*155cm(X5-6,Y5)1支			
	淨長7.6M	(0.7*1.55)面積*(7.6M長*1支)	8.25	
	B1F層B1D梁70*75cm(X5-6,Y3)增築1支			

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	淨長7.7M；增築長2.55M；增築高1.35M(-0.75~-2.1M)	(0.7*0.75)面積*(7.7M長*1支)+(0.7*1.35)面積*(2.55M長*1支)	2.41	
	B1F層B2B梁60*75cm(X1-2,Y3)1支、(X1-2,Y7)1支、(X11-12,Y4-7)2支、(X1,Y3-4)1支、(X2、11,Y7-8)2支			
	淨長4.35M；淨長4.85M；淨長5M；淨長3.85M；淨長4.55M	(0.6*0.75)面積*(4.35M長*1支+4.85M長*1支+5M長*2支+3.85M長*1支+4.55M長*2支)	14.47	
	B1F層B3B梁60*75cm(X3-5,Y8)7支、(X2-3,Y8)7支、(X6-7,Y8)1支、(X1、12,Y4-5)2支、(X1、12,Y5-7)4支			
	淨長7.6M；淨長7.8M；淨長8.3M；淨長7.7M；淨長7.6M	(0.6*0.75)面積*(7.6M長*7支+7.8M長*1支+8.3M長*1支+7.7M長*2支+7.6M長*4支)	51.80	
	B1F層B3C梁70*75cm(X5-6,Y4)增築1支			
	淨長7.6M；增築長2.45M；增築高1.35M(-0.75~-2.1M)	(0.7*0.75)面積*(7.6M長*1支)+(0.7*1.35)面積*(2.45M長*1支)	6.31	
	B1F層B4B梁60*75cm(X2-3,Y1-2)2支			
	淨長9.94M	(0.6*0.75)面積*(9.94M長*2支)	8.95	
	B1F層B5B梁60*100cm(X1-2,Y4-5)2支、(X1-2,Y6)1支、(X11-12,Y5、6)2支、(X3+..10,Y7-8)7支			
	淨長4.35M；淨長4.85M；淨長5M；淨長4.55M	(0.6*1)面積*(4.35M長*2支+4.85M長*1支+5M長*2支+4.55M長*7支)	33.24	
	B1F層B5E梁60*210cm(X6,Y7-8)1支			
	淨長4.55M	(0.6*2.1)面積*(4.55M長*1支)	5.73	
	B1F層B6B梁60*100cm(X2-3,Y3+4、X6-7,Y6+7)4支、(X3-11,Y4+..+7、X2+..+11,Y5-7)36支、(X2-3,Y5+6+7)3支、(X2+3+4,Y45)3支			
	淨長8.3M；淨長7.8M；淨長7.6M；淨長7.7M	(0.6*1)面積*(8.3M長*4支+7.6M長*36支+7.8M長*3支+7.7M長*3支)	211.98	
	B1F層B6E梁60*210cm(X6,Y5-7)2支			
	淨長7.6M	(0.6*2.1)面積*(7.6M長*2支)	19.15	
	B1F層B8B梁60*100cm(X2-7,Y2)2支			
	淨長8.3M	(0.6*1)面積*(8.3M長*2支)	9.96	
	B1F層WB2梁50*70cm(X3-4,Y1-2)2支			
	淨長7.7M	(0.5*0.7)面積*(7.7M長*2支)	5.39	
	B1F層b1梁25*40cm(X5+6,Y2-3)3支、(X4+5,Y2-3)2支			
	淨長3+3+2.1M；淨長2.1+1.55M	(0.25*0.4)面積*((3+3+2.1)M長*1支+(2.1+1.55)M長*1支)	1.18	
	B1F層b2A梁30*50cm(X5+6,Y4-5)1支、(X6+7,Y3-4)1支、(X7+..+11,Y3-4)5支、(X11+12,Y4-5)1支			
	淨長4.95M；淨長4.1M；淨長4.5M；淨長5.3M	(0.3*0.5)面積*(4.95M長*1支+4.1M長*1支+4.5M長*5支+5.3M長*1支)	5.53	
	B1F層b2B梁40*70cm(X1+..+3,Y3-4)3支、(X2+3,Y1-3、X6+7,Y2-3)4支、(X3+..+5,Y3-4)4支、(X5+6,Y4-5)1支、(X5+6,Y3-4)1支			

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	淨長4.05M；淨長3M；淨長4.85M；淨長2.55M；淨長3.85M	(0.4*0.7)面積*(4.05M長*3支+3M長*4支+4.85M長*4支+2.55M長*1支+3.85M長*1支)	13.99	
	B1F層b2B梁40*155cm(X5+6,Y3-4)1支			
	淨長3.85M	(0.4*1.55)面積*(3.85M長*1支)	2.39	
	B1F層b3A梁30*60cm(X3+4,Y1-2)1支			
	淨長6.7M	(0.3*0.6)面積*(6.7M長*1支)	1.21	
	B1F層b4A梁30*60cm(X6-7,Y4-5)2支、(X7-11,Y4-5)8支			
	淨長8.4+7.9M；淨長7.8+7.55M	(0.3*0.6)面積*((8.4+7.9)M長*1支+(7.8+7.55)M長*4支)	13.99	
	B1F層b4B梁40*75cm(X2+..+11,Y7-8)18支、(X1+2,Y4-5)1支、(X1+2,Y5-7)2支、(X11+12,Y5-7)2支、(X1+..+6,Y1-2)6支			
	淨長4.85M；淨長4.65M；淨長5.15M；淨長5.3M；淨長6.7M	(0.4*0.75)面積*(4.85M長*18支+4.65M長*1支+5.15M長*2支+5.3M長*2支+6.7M長*6支)	45.92	
	B1F層b5B梁40*75cm(X3-5,Y3、X1+..+11,Y4-7)49支			
	淨長7.8M	(0.4*0.75)面積*(7.8M長*49支)	114.66	
	B1F層b5E梁40*185cm(X5+6,Y4-5)1支			
	淨長7.8M	(0.4*1.85)面積*(7.8M長*1支)	5.77	
	B1F層b6B梁40*75cm(X3+..+11,Y4-8)26支、(X2+3,Y4-5)1支、(X2+3,Y5-8)3支、(X4+..+6,Y1-2)2支、(X6+7,Y1-2)1支			
	淨長7.8M；淨長8.3M；淨長8M；淨長7.7+7.8M；淨長5.1M	(0.4*0.75)面積*(7.8M長*26支+8.3M長*1支+8M長*3支+(7.7+7.8)M長*1支+5.1M長*1支)	76.71	
	B2F層B1梁50*75cm(X10-11,Y3、5+X5-6,Y5)3支、(X7,Y2-3)1支、(X2,Y3-4)1支			
	淨長7.6M；淨長2.8M；淨長3.85M	(0.5*0.75)面積*(7.6M長*3支+2.8M長*1支+3.85M長*1支)	11.04	
	B2F層B2梁50*75cm(X6-7,Y3、5)2支、(X7-10,Y3、5)6支			
	淨長8.3M；淨長7.6M	(0.5*0.75)面積*(8.3M長*2支+7.6M長*6支)	23.33	
	B2F層B3梁50*75cm(X5-6,Y4、X10-11,Y4)2支			
	淨長7.6M	(0.5*0.75)面積*(7.6M長*2支)	5.70	
	B2F層B4梁50*75cm(X6-7,Y4)1支、(X7-10,Y4)3支			
	淨長8.3M；淨長7.6M	(0.5*0.75)面積*(8.3M長*1支+7.6M長*3支)	11.66	
	B2F層B5梁50*75cm(X3-4,Y2)1支、(X5-6,Y2)1支			
	淨長7.85M；淨長8M	(0.5*0.75)面積*(7.85M長*1支+8M長*1支)	5.94	
	B2F層B6梁50*75cm(X4-5,Y2)1支			

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	淨長7.6M	(0.5*0.75)面積*(7.6M長*1支)	2.85	
	B2F層B7梁50*75cm(X3-4, Y1、X5-6, Y1)2支、(X3-5, Y4)2支			
	淨長7.6M	(0.5*0.75)面積*(7.6M長*2支+7.6M長*2支)	11.40	
	B2F層B8梁50*75cm(X4-5, Y1)1支			
	淨長7.6M	(0.5*0.75)面積*(7.6M長*1支)	2.85	
	B2F層G1梁50*75cm(X11, Y4-5)1支			
	淨長7.35M	(0.5*0.75)面積*(7.35M長*1支)	2.76	
	B2F層G2梁50*75cm(X11, Y3-4)1支			
	淨長3.85M	(0.5*0.75)面積*(3.85M長*1支)	1.44	
	B2F層G3梁50*75cm(X10, Y4-5)1支			
	淨長7.35M	(0.5*0.75)面積*(7.35M長*1支)	2.76	
	B2F層G4梁50*75cm(X10, Y3-4)1支			
	淨長4.2M	(0.5*0.75)面積*(4.2M長*1支)	1.58	
	B2F層G5梁50*75cm(X7+...+9, Y4-5)3支、(X6, Y4-5)1支			
	淨長7.35M；淨長7.7M	(0.5*0.75)面積*(7.35M長*3支+7.7M長*1支)	11.16	
	B2F層G6梁50*75cm(X8+9, Y3-4)2支、(X7, Y3-4)1支、(X3、6, Y3-4)2支			
	淨長4.2M；淨長3.85M；淨長3.65M	(0.5*0.75)面積*(4.2M長*2支+3.85M長*1支+3.65M長*2支)	7.33	
	B2F層G7梁50*90cm(X3、6, Y1-3)2支			
	淨長10M	(0.5*0.9)面積*(10M長*2支)	9.00	
	B2F層G8梁50*75cm(X5, Y4-5)1支			
	淨長7.7M	(0.5*0.75)面積*(7.7M長*1支)	2.89	
	B2F層G9梁50*75cm(X5, Y2-4)1支			
	淨長7.35M	(0.5*0.75)面積*(7.35M長*1支)	2.76	
	B2F層G10梁50*75cm(X5, Y1-2)1支			
	淨長6.5M	(0.5*0.75)面積*(6.5M長*1支)	2.44	
	B2F層G11梁50*75cm(X4, Y2-4)1支			
	淨長7.35M	(0.5*0.75)面積*(7.35M長*1支)	2.76	
	B2F層G12梁50*75cm(X4, Y1-2)單道1支			

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	淨長6.5M	(0.5*0.75)面積*(6.5M長*1支)	2.44	
	B2F層B1'梁50*75cm(X2、Y2-3)1支			
	淨長2.8M	(0.5*0.75)面積*(2.8M長*1支)	1.05	
	B2F層B2'梁50*75cm(X1、Y3-4)1支、(X2、Y7-8)2支、(X1-2,Y3、Y7)2支、(X11-12,Y4、Y7)2支			
	淨長3.85M：淨長4.55M；淨長4.35M；淨長5M	(0.5*0.75)面積*(3.85M長*1支+4.55M長*2支+4.35M長*2支+5M長*2支)	11.87	
	B2F層B3'梁50*75cm(X1,Y4-5+X12,Y4-5)2支、(X1,Y5-7+X12,Y5-7+X3-11,Y8)11支、(X6-7,Y8)1支			
	淨長7.7M；淨長7.6M；淨長8.3M；淨長7.8M	(0.5*0.75)面積*(7.7M長*2支+7.6M長*11支+8.3M長*1支+7.8M長*1支)	43.16	
	B2F層B4'梁50*75cm(X2-3,Y1-2+X6-7,Y1-2)2支			
	淨長9.94M	(0.5*0.75)面積*(9.94M長*2支)	7.46	
	B2F層B5'梁50*75cm(X3+..+10,Y7-8)8支、(X1-2,Y4+..+6)3支、(X11-12,Y5+6)2支			
	淨長4.55M；淨長4.35M；淨長5M	(0.5*0.75)面積*(4.55M長*8支+4.35M長*3支+5M長*2支)	22.29	
	B2F層B6'梁50*75cm(X2+..+4,Y4-5)3支、(X2+..+11,Y5-7、X3-11,Y5+..+7)36支、(X2-3,Y3+4、X6-7,Y6+7)4支、(X2-3,Y5+..+7)3支			
	淨長7.7M；淨長7.6M；淨長8.3M；淨長7.8M	(0.5*0.75)面積*(7.7M長*3支+7.6M長*36支+8.3M長*4支+7.8M長*3支)	132.49	
	B2F層B8'梁50*75cm(X2-3,Y2)1支、(X6-7,Y2)1支			
	淨長8.3M；淨長8.4M	(0.5*0.75)面積*(8.3M長*1支+8.4M長*1支)	6.26	
	B2F層WB1'梁50*70cm(X5-6,Y2)1支			
	淨長8M	(0.5*0.7)面積*(8M長*1支)	2.80	
	B2F層WB2'梁50*70cm(X3-4,Y2)1支、(X3-6,Y1+2)4支			
	淨長7.85M；淨長7.6M	(0.5*0.7)面積*(7.85M長*1支+7.6M長*4支)	13.39	
	B2F層B1A'梁50*75cm(X5-6,Y3)1支			
	淨長7.7M	(0.5*0.75)面積*(7.7M長*1支)	2.89	
	B2F層b1'梁25*40cm(X5+6,Y2-3)2支、(X4+5,Y2-3)1支			
	梁淨長3M；淨長2.1+1.55M	(0.25*0.4)面積*(3M長*2支+(2.1+1.55)M長*1支)	0.97	
	B2F層b2A'梁30*50cm(X1-2,Y3+..+7)4支、(X11-12,Y4+..+7)4支、(X2+3、X5+..+7,Y3-4)3支、(X3+..+5,Y3-4)2支、(X7+..+11,Y3-4)4支			
	、(X2+..+11,Y7-8、Y1-2)11支、(X2+3、X6+7,Y2-3)2支			
	淨長4.7M；淨長5.2M；淨長4.05M；淨長4.85M；淨長4.6M；淨長4.75M；淨長3M	(0.3*0.5)面積*(4.7M長*4支+5.2M長*4支+4.05M長*3支+4.85M長*2支+4.6M長*4支+4.75M長*11支+3M長*2支)	20.72	
	B2F層b3A'梁30*60cm(X3+..+6,Y1-2)4支、(X3+..+5,Y3)2支			

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	淨長6.7M；淨長7.8M	(0.3*0.6)面積*(6.7M長*4支+7.8M長*2支)	7.63	
	B2F層b4A梁30*60cm(X2+..+11,Y6-7)28+4+4支、(X7+..+11,Y4-5)8支、(X3+..+6,Y4-5)6支、(X2+3、X6+7,Y4-5)4支			
	淨長7.9+7.8M；淨長7.9+8.1M；淨長7.9+8.5M；淨長7.45+7.8M；淨長8+7.8M；淨長8.5+8M	(0.3*0.6)面積*(7.9+7.8)M長*14支+(7.9+8.1)M長*2支+(7.45+7.8)M長*4支+(8+7.8)M長*3支+(8.5+8)M長*2支	76.68	
	B3F層FB1A梁50*300cm(X2,Y3-4)1支			
	淨長3.85M	(0.5*3)面積*(3.85M長*1支)	5.78	
	B3F層FB2梁50*300cm(X11,Y3-4)1支			
	淨長3.85M	(0.5*3)面積*(3.85M長*1支)	5.78	
	B3F層FB2A梁50*300cm(X3,Y3-4)1支			
	淨長3.65M	(0.5*3)面積*(3.65M長*1支)	5.48	
	B3F層FB3梁50*300cm(X5-6,Y1+X7-11,Y3、5)9支、(X6-7,Y3、5)2支、(X11,Y4-5)1支			
	淨長7.6M；淨長8.3M；淨長7.35M	(0.5*3)面積*(7.6M長*9支+8.3M長*2支+7.35M長*1支)	138.53	
	B3F層FB3A梁50*300cm(X3-5,Y1、4+X5-6,Y5)5支、(X5,Y4-5)1支			
	淨長7.6M；淨長7.7M	(0.5*3)面積*(7.6M長*5支+7.7M長*1支)	68.55	
	B3F層FB5梁50*300cm(X8+..+10,Y3-4)3支、(X7,Y3-4)1支、(X6,Y3-4)1支			
	淨長4.2M；淨長3.85M	(0.5*3)面積*(4.2M長*3支+3.85M長*1支+3.65M長*1支)	30.15	
	B3F層FB6梁50*300cm(X7-11,Y4)4支、(X6-7,Y4)1支、(X7+..+10,Y4-5)4支			
	淨長7.6M；淨長8.3M；淨長7.35M	(0.5*3)面積*(7.6M長*4支+8.3M長*1支+7.35M長*4支)	102.15	
	B3F層FB6A梁50*300cm(X4、5,Y1-2)2支、(X4、5,Y2-4)2支、(X6,Y4-5)1支、(X4-5,Y2+X5-6,Y3、4)3支			
	淨長6.5M；淨長7.35M；淨長7.7M	(0.5*3)面積*(6.5M長*2支+7.35M長*1支+7.7M長*3支)	87.30	
	B3F層FB7梁60*300cm(X6,Y1-3)1支			
	淨長10M	(0.6*3)面積*(10M長*1支)	18.00	
	B3F層FB7A梁60*300cm(X3,Y1-3)1支			
	淨長10M	(0.6*3)面積*(10M長*1支)	18.00	
	B3F層FB8梁60*300cm(X5-7,Y2)1支			
	淨長16.6M	(0.6*3)面積*(16.6M長*1支)	29.88	
	B3F層FB8A梁60*300cm(X2-4,Y2)1支			
	淨長16.6M	(0.6*3)面積*(16.6M長*1支)	29.88	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B3F層FG1梁50*300cm(X7,Y2-3)1支			
	淨長2.8M	(0.5*3)面積*(2.8M長*1支)	4.20	
	B3F層FG1A梁50*300cm(X2,Y2-3)1支			
	淨長2.8M	(0.5*3)面積*(2.8M長*1支)	4.20	
	B3F層FG2梁50*300cm(X1-2,Y3)1支、(X1-2,Y7)1支、(X1-12,Y4、7)2支、(X1,Y3-4)1支、(X2、11,Y7-8)2支			
	淨長4.35M；淨長4.85M；淨長5M；淨長3.85M；淨長4.55M	(0.5*3)面積*(4.35M長*1支+4.85M長*1支+5M長*2支+3.85M長*1支+4.55M長*2支)	48.23	
	B3F層FG3梁50*300cm(X3-5,Y8+X7-11,Y8+X1、12,Y5-7)11支、(X2-3,Y8)1支、(X1、12,Y4-5)2支			
	淨長7.6M；淨長7.8M；淨長8.3M；淨長7.7M	(0.5*3)面積*(7.6M長*11支+7.8M長*1支+8.3M長*1支+7.7M長*2支)	172.65	
	B3F層FG4A梁50*300cm(X2-3、X6-7,Y1-2)2支			
	淨長9.94M	(0.5*3)面積*(9.94M長*2支)	29.82	
	B3F層FG5梁50*300cm(X1-2,Y4、5)2支、(X1-2,Y6)1支、(X1-12,Y5、6)2支、(X3+...+10,Y7-8)8支			
	淨長4.35M；淨長4.85M；淨長5M；淨長4.5M	(0.5*3)面積*(4.35M長*2支+4.85M長*1支+5M長*2支+4.5M長*8支)	89.33	
	B3F層FG6梁50*300cm(X3-5,Y6、7+X7-11,Y6、7+X11,Y5-7+X2+...+10,Y5-7)34支、(X2-3,Y6、7)2支、(X6-7,Y6、7)2支			
	淨長7.6M；淨長7.8M；淨長8.3M	(0.5*3)面積*(7.6M長*34支+7.8M長*2支+8.3M長*2支)	435.90	
	B3F層FG6A梁50*300cm(X3-5,Y5)2支、(X2-3,Y4)1支、(X2-3,Y5)1支、(X2+...+4,Y4-5)3支			
	淨長7.6M；淨長8.3M；淨長7.8M；淨長7.7M	(0.5*3)面積*(7.6M長*2支+8.3M長*1支+7.8M長*1支+7.7M長*3支)	81.60	
	B3F層WB1梁50*70cm(X5-6,Y2)車道1支			
	淨長6.5M	(0.5*0.7)面積*(6.5M長*1支)	2.28	
	B3F層Fb1梁30*300cm(X5-6,Y2+3)1支			
	淨長2.85M	(0.3*3)面積*(2.85M長*1支)	2.57	
	B3F層Fb2梁40*300cm(X6+7,Y2-3)1支、(X6+7,Y3-4)1支、(X7+...+11,Y3-4)4支			
	淨長2.85M；淨長4.15M；淨長4.5M	(0.4*3)面積*(2.85M長*1支+4.15M長*1支+4.5M長*4支)	30.00	
	B3F層Fb2A梁40*300cm(X1-2,Y1+2)1支、(X5+6,Y3-4)1支			
	淨長5.3M；淨長4.15M	(0.4*3)面積*(5.3M長*1支+4.15M長*1支)	11.34	
	B3F層Fb4梁40*300cm(X7-11,Y4+5)8支、(X5-6,Y4+5)2支、(X6-7,Y4+5)2支、(X3-5,Y2+...+4)4支、(X3-7,Y1+2)8支			
	淨長7.55+7.8M；淨長7.9+8M；淨長8.4+8M；淨長7.9+7.55M	(0.4*3)面積*((7.55+7.8)M長*4支+(7.9+8)M長*1支+(8.4+8)M長*1支+(7.9+7.55)M長*2支)	149.52	

臺中市停車管理處

混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	淨長7.75+6.75M、7.9+6.8M、7.6+6.75M、5.35+4.43M	(0.4*3)面積*((7.75+6.75+7.9+6.8+7.6+6.75+5.35+4.43)M長*1支)	64.00	
	B3F層Fg2梁40*300cm(X1-2,Y4+5)1支、(X1-2,Y5+..+7)2支、(X1-12,Y4+..+7)3支、(X2+..+11,Y7-8)9支			
	淨長4.55M；淨長5.15M；淨長5.3M；淨長4.85M	(0.4*3)面積*(4.55M長*1支+5.15M長*2支+5.3M長*3支+4.85M長*9支)	89.28	
	B3F層Fg4梁40*300cm(X3-6、X7-11,Y5+..+7)28支、(X2-3,Y5+..+7)4支、(X6-7,Y5+..+7)4支、(X2-3,Y4+5)2支、(X3-5,Y4+5)4支、(X2-3,Y2+4)2支			
	淨長7.8+7.8M；淨長7.8+8M；淨長8.5M；淨長8.6+8M；淨長7.8+8M；淨長8.4+7.5M	(0.4*3)面積*((7.8+7.8)M長*14支+(7.8+8)M長*2支+(7.8+8.5)M長*1支+(7.8+8.6+8.5)M長*2支+(8.4+7.5)M長*1支)	416.04	
		小計	3,496.0	
	版：			
	B1F層S2B版(X1-2,Y3-4)2處	(5.15M-0.6-0.4)*(4.65M-0.6)*0.3M厚	5.04	
	B1F層S2B版(X1-2,Y4-5)4處	(5.15M-0.6-0.4)*(8.5M-0.6-0.4)*0.3M厚	9.34	
	B1F層S2B版(X1-2,Y5-6)4處	(6.15M-0.6-0.4)*(8.3M-0.6-0.4)*0.3M厚	11.28	
	B1F層S2B版(X1-2,Y6-7)4處	(6.15M-0.6-0.4)*(8.4M-0.6-0.4)*0.3M厚	11.43	
	B1F層S1B版(X2-3,Y1-2)1處	(3.285M-0.6)*(3.535M-0.6)/2*0.3M厚	1.18	
	B1F層S2B版(X2-3,Y1-2)2處	((3.955M+7.3M-0.6*2)*(3.18M-0.4)/2+(2.54M-0.6)*(7.3M-0.6))*0.3M厚	8.09	
	B1F層S1B版(X2-3,Y2-3)3處	(9M-0.6-0.4*2)*(3.5M-0.6)*0.3M厚	6.61	
	B1F層S2B版(X2-3,Y3-4)3處	(9M-0.6-0.4*2)*(4.55M-0.6)*0.3M厚	9.01	
	B1F層S2B版(X2-3,Y4-5)6處	(9M-0.6-0.4*2)*(8.4M-0.6-0.4)*0.3M厚	16.87	
	B1F層S2B版(X2-3,Y5-6)6處	(8.5M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)*0.3M厚	15.55	
	B1F層S2B版(X2-3,Y6-7)6處	(8.5M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)*0.3M厚	15.55	
	B1F層S1B版(X2-3,Y7-8)6處	(8.6M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)*0.3M厚	9.40	
	B1F層S4B版(X3-4,Y3-4)3處	(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6)*0.3M厚	9.83	
	B1F層S2B版(X3-4,Y4-5)6處	(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.4M-0.6-0.4)*0.3M厚	15.32	
	B1F層S2B版(X3-4,Y5-6)6處	(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)*0.3M厚	15.11	
	B1F層S2B版(X3-4,Y6-7)6處	(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)*0.3M厚	15.11	
	B1F層S1B版(X3-4,Y7-8)6處	(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)*0.3M厚	9.00	
	B1F層S2B版(X4-5,Y1-2)6處	(8.2M-0.6-0.4*2)*(7.2M-0.6-0.4)*0.3M厚	12.65	
	B1F層S1A版(X4-5,Y2-3)1處	(2.35M-0.5)*(1.6M-0.3)*0.2M厚	0.48	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B1F層S4B版(X4-5, Y3-4)3處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6)*0.3M厚$	9.83	
	B1F層S2B版(X4-5, Y4-5)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.4M-0.6-0.4)*0.3M厚$	15.32	
	B1F層S2B版(X4-5, Y5-6)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)*0.3M厚$	15.11	
	B1F層S2B版(X4-5, Y6-7)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)*0.3M厚$	15.11	
	B1F層S1B版(X4-5, Y7-8)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)*0.3M厚$	9.00	
	B1F層S2B版(X5-6, Y1-2)6處	$(8.4M-0.6-0.4*2)*(7.2M-0.6-0.4)*0.3M厚$	13.02	
	B1F層S1A版(X5-6, Y2-3)2處	$((1.17M-0.3)*(7.2M-0.3)+(2.7M-0.3)*(1.25M-0.3)+(4.53M-0.3)*0.6)*0.2M厚$	2.16	
	B1F層S2B版(X5-6, Y3-4)2處	$(5.85M-0.4)*(4.55M-0.7)*0.3M厚$	6.29	
	B1F層S1A版(X5-6, Y3-4)1處	$(2.55M-0.4)*(4.55M-0.7)*0.2M厚$	1.66	
	B1F層S2B版(X5-6, Y4-5)2處	$(2.95M-0.4)*(8.4M-0.7-0.4)*0.3M厚$	5.58	
	B1F層S4A版(X5-6, Y4-5)2處	$(5.45M-0.6)*(8.4M-0.7-0.3)*0.2M厚$	7.18	
	B1F層S2B版(X5-6, Y5-6)6處	$(8.4M-0.6-0.4*2)*(8.2M-0.6-0.4)*0.3M厚$	15.12	
	B1F層S2B版(X5-6, Y6-7)6處	$(8.4M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)*0.3M厚$	15.33	
	B1F層S1B版(X5-6, Y7-8)6處	$(8.4M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)*0.3M厚$	9.14	
	B1F層S2B版(X6-7, Y1-2)3處	$((3.55+2.06-0.4*2)*(2.06-0.4)/2+(2.54-0.6)*(3.55-0.6)*(3.65-0.6)+(5.36+2.36-0.4*2)*3.15/2)*0.3M厚$	9.00	
	B1F層S1B版(X6-7, Y1-2)1處	$(2.36M-0.4)*(2.48M-0.4)/2*0.3M厚$	0.61	
	B1F層S2B版(X6-7, Y2-3)2處	$(9M-0.6-0.4)*(3.45M-0.6)*0.3M厚$	6.84	
	B1F層S3A版(X6-7, Y3-4)2處	$(8.9M-0.6-0.4)*(4.7M-0.6)*0.2M厚$	6.48	
	B1F層S3A版(X6-7, Y4-5)4處	$(8.9M-0.6-0.4)*(8.5M-0.6-0.4)*0.2M厚$	11.85	
	B1F層S2B版(X6-7, Y5-6)6處	$(8.9M-0.6-0.4*2)*(8.2M-0.6-0.4)*0.3M厚$	16.20	
	B1F層S2B版(X6-7, Y6-7)6處	$(8.9M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)*0.3M厚$	16.43	
	B1F層S1B版(X6-7, Y7-8)6處	$(8.9M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)*0.3M厚$	9.79	
	B1F層S4A版(X7-8, Y3-4)2處	$(8.3M-0.6-0.4)*(5M-0.6)*0.2M厚$	6.42	
	B1F層S3A版(X7-8, Y4-5)4處	$(8.3M-0.6-0.4)*(8.15M-0.6-0.4)*0.2M厚$	10.44	
	B1F層S2B版(X7-8, Y5-6)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.2M-0.6-0.4)*0.3M厚$	14.90	
	B1F層S2B版(X7-8, Y6-7)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)*0.3M厚$	15.11	
	B1F層S1B版(X7-8, Y7-8)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)*0.3M厚$	9.00	
	B1F層S4A版(X8-9, Y3-4)2處	$(8.3M-0.6-0.4)*(5M-0.6)*0.2M厚$	6.42	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B1F層S3A版(X8-9, Y4-5)4處	$(8.3M-0.6-0.4)*(8.15M-0.6-0.4)*0.2M$ 厚	10.44	
	B1F層S2B版(X8-9, Y5-6)6處	$(8.3M-0.6-0.4)*2*(8.2M-0.6-0.4)*0.3M$ 厚	14.90	
	B1F層S2B版(X8-9, Y6-7)6處	$(8.3M-0.6-0.4)*2*(8.3M-0.6-0.4)*0.3M$ 厚	15.11	
	B1F層S1B版(X8-9, Y7-8)6處	$(8.3M-0.6-0.4)*2*(5.35M-0.6-0.4)*0.3M$ 厚	9.00	
	B1F層S4A版(X9-10, Y3-4)2處	$(8.3M-0.6-0.4)*(5M-0.6)*0.2M$ 厚	6.42	
	B1F層S3A版(X9-10, Y4-5)4處	$(8.3M-0.6-0.4)*(8.15M-0.6-0.4)*0.2M$ 厚	10.44	
	B1F層S2B版(X9-10, Y5-6)6處	$(8.3M-0.6-0.4)*2*(8.2M-0.6-0.4)*0.3M$ 厚	14.90	
	B1F層S2B版(X9-10, Y6-7)6處	$(8.3M-0.6-0.4)*2*(8.3M-0.6-0.4)*0.3M$ 厚	15.11	
	B1F層S1B版(X9-10, Y7-8)6處	$(8.3M-0.6-0.4)*2*(5.35M-0.6-0.4)*0.3M$ 厚	9.00	
	B1F層S4A版(X10-11, Y3-4)2處	$(5.3M-0.3)*2*(5M-0.6)*0.2M$ 厚	4.14	
	B1F層S3A版(X10-11, Y4-5)4處	$(8.3M-0.6-0.4)*(8.15M-0.6-0.4)*0.2M$ 厚	10.44	
	B1F層S2B版(X10-11, Y5-6)6處	$(8.3M-0.6-0.4)*2*(8.2M-0.6-0.4)*0.3M$ 厚	14.90	
	B1F層S2B版(X10-11, Y6-7)6處	$(8.3M-0.6-0.4)*2*(8.3M-0.6-0.4)*0.3M$ 厚	15.11	
	B1F層S1B版(X10-11, Y7-8)6處	$(8.3M-0.6-0.4)*2*(5.35M-0.6-0.4)*0.3M$ 厚	9.00	
	B1F層S4A版(X11-12, Y4-5)4處	$(5.8M-0.6)*(8.6M-0.6-0.3)*0.2M$ 厚	8.01	
	B1F層S2B版(X11-12, Y5-6)6處	$(5.8M-0.6-0.4)*(8.2M-0.6-0.4)*0.3M$ 厚	10.37	
	B1F層S2B版(X11-12, Y6-7)6處	$(5.8M-0.6-0.4)*(8.4M-0.6-0.4)*0.3M$ 厚	10.66	
	B2F層S1A版(X1-2, Y3-4)1處	$(5.2M-0.5)*(2.05M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	1.18	
	B2F層S4A版(X1-2, Y4-5)2處	$(5.2M-0.5)*(8.5M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	7.24	
	B2F層S4A版(X1-2, Y5-6)2處	$(5.55M-0.5)*(8.3M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	7.58	
	B2F層S4A版(X1-2, Y6-7)2處	$(5.55M-0.5)*(8.4M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	7.68	
	B2F層S3A版(X2-3, Y1-2)1處	$(4.5M-0.3)*(5.25M-0.5)*0.2M$ 厚	3.99	
	B2F層S4A版(X2-3, Y1-2)1處	$((7M+4.93M-0.5)*2*(2.07M-0.3)/2+(7M-0.5)*(2.73M-0.5))*0.2M$ 厚	4.83	
	B2F層S1A版(X2-3, Y2-3)2處	$(9.1M-0.5-0.3)*(3.5M-0.5)*0.2M$ 厚	4.98	
	B2F層S3A版(X2-3, Y3-4)2處	$(8.95M-0.5-0.3)*(4.55M-0.5)*0.2M$ 厚	6.60	
	B2F層S3A版(X2-3, Y4-5)4處	$(8.95M-0.5-0.3)*(8.5M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	12.55	
	B2F層S3A版(X2-3, Y5-6)4處	$(8.6M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	11.70	
	B2F層S3A版(X2-3, Y6-7)4處	$(8.6M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	11.86	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B2F層S4A版(X2-3, Y7-8)2處	$(8.6M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)*0.2M$ 厚	7.41	
	B2F層S3A版(X3-4, Y1-2)1處	$(2.4M-0.5)*(7M-0.5)*0.2M$ 厚	2.47	
	B2F層S3A版(X3-4, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.35M-0.5)*0.2M$ 厚	7.28	
	B2F層S3A版(X3-4, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.5M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	11.55	
	B2F層S3A版(X3-4, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	11.25	
	B2F層S3A版(X3-4, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	11.40	
	B2F層S4A版(X3-4, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)*0.2M$ 厚	7.13	
	B2F層S1A版(X4-5, Y2-3)1處	$(2.35M-0.5)*(1.6M-0.3)*0.2M$ 厚	0.48	
	B2F層S3A版(X4-5, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.35M-0.5)*0.2M$ 厚	7.28	
	B2F層S3A版(X4-5, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.5M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	11.55	
	B2F層S3A版(X4-5, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	11.25	
	B2F層S3A版(X4-5, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	11.40	
	B2F層S4A版(X4-5, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)*0.2M$ 厚	7.13	
	B2F層S1A版(X5-6, Y2-3)2處	$(1.17M-0.25)*(3.5M-0.5)*0.2M$ 厚	0.55	
	B2F層S3A版(X5-6, Y3-4)2處	$(8.4M-0.5-0.3)*(4.55M-0.5)*0.2M$ 厚	6.16	
	B2F層S3A版(X5-6, Y4-5)4處	$(8.4M-0.5-0.3)*(8.5M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	11.70	
	B2F層S3A版(X5-6, Y5-6)4處	$(8.4M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	11.40	
	B2F層S3A版(X5-6, Y6-7)4處	$(8.4M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	11.55	
	B2F層S4A版(X5-6, Y7-8)2處	$(8.4M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)*0.2M$ 厚	7.22	
	B2F層S3A版(X6-7, Y1-2)1處	$(4.26M-0.4)*(4.98M-0.4)/2*0.2M$ 厚	1.77	
	B2F層S4A版(X6-7, Y1-2)1處	$((4.66M+7M-0.5*2)*(2.22M-0.3)/2+(2.63M-0.5)*(7M-0.5))*0.2M$ 厚	4.82	
	B2F層S1A版(X6-7, Y2-3)2處	$(9M-0.5-0.3)*(3.5M-0.5)*0.2M$ 厚	4.92	
	B2F層S3A版(X6-7, Y3-4)2處	$(9M-0.5-0.3)*(4.55M-0.5)*0.2M$ 厚	6.64	
	B2F層S3A版(X6-7, Y4-5)4處	$(9M-0.5-0.3)*(8.5M-0.5)*0.2M$ 厚	13.12	
	B2F層S3A版(X6-7, Y5-6)4處	$(9M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5)*0.2M$ 厚	12.79	
	B2F層S3A版(X6-7, Y6-7)4處	$(9M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5)*0.2M$ 厚	12.96	
	B2F層S4A版(X6-7, Y7-8)2處	$(9M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)*0.2M$ 厚	7.79	
	B2F層S4A版(X7-8, Y3-4)2處	$(8.2M-0.5-0.3)*(5.1M-0.5)*0.2M$ 厚	6.81	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B2F層S3A版(X7-8, Y4-5)4處	$(8.2M-0.5-0.3)*(7.95M-0.5)*0.2M$ 厚	11.03	
	B2F層S3A版(X7-8, Y5-6)4處	$(8.2M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5)*0.2M$ 厚	11.54	
	B2F層S3A版(X7-8, Y6-7)4處	$(8.2M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5)*0.2M$ 厚	11.69	
	B2F層S4A版(X7-8, Y7-8)2處	$(8.2M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)*0.2M$ 厚	7.03	
	B2F層S4A版(X8-9, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.1M-0.5)*0.2M$ 厚	6.90	
	B2F層S3A版(X8-9, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(7.95M-0.5)*0.2M$ 厚	11.18	
	B2F層S3A版(X8-9, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5)*0.2M$ 厚	11.70	
	B2F層S3A版(X8-9, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5)*0.2M$ 厚	11.85	
	B2F層S4A版(X8-9, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)*0.2M$ 厚	7.13	
	B2F層S4A版(X9-10, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.1M-0.5)*0.2M$ 厚	6.90	
	B2F層S3A版(X9-10, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(7.95M-0.5)*0.2M$ 厚	11.18	
	B2F層S3A版(X9-10, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5)*0.2M$ 厚	11.70	
	B2F層S3A版(X9-10, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5)*0.2M$ 厚	11.85	
	B2F層S4A版(X9-10, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)*0.2M$ 厚	7.13	
	B2F層S4A版(X10-11, Y3-4)2處	$(8.4M-0.5-0.3)*(5.1M-0.5)*0.2M$ 厚	6.99	
	B2F層S3A版(X10-11, Y4-5)4處	$(8.4M-0.5-0.3)*(7.95M-0.5)*0.2M$ 厚	11.32	
	B2F層S3A版(X10-11, Y5-6)4處	$(8.4M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5)*0.2M$ 厚	11.86	
	B2F層S3A版(X10-11, Y6-7)4處	$(8.4M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5)*0.2M$ 厚	12.01	
	B2F層S4A版(X10-11, Y7-8)2處	$(8.4M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)*0.2M$ 厚	7.22	
	B2F層S1A版(X11-12, Y4-5)1處	$(5.7M-0.5)*(1.55M-0.3)*0.2M$ 厚	1.30	
	B2F層S4A版(X11-12, Y4-5)1處	$(5.7M-0.5)*(4.25M-0.5)*0.2M$ 厚	3.90	
	B2F層S4A版(X11-12, Y5-6)2處	$(5.7M-0.5)*(8.3M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	7.80	
	B2F層S4A版(X11-12, Y5-6)2處	$(5.7M-0.5)*(8.4M-0.5-0.3)*0.2M$ 厚	7.90	
	B3F層上BS4版(X1-2, Y3-4)1處	$(5.05M-0.5)*(4.65M-0.5)*0.2M$ 厚	3.78	
	B3F層下FS4版(X1-2, Y3-4)1處	$(5.05M-0.5)*(4.65M-0.5)*0.7M$ 厚	13.22	
	B3F層上BS4版(X1-2, Y4-5)2處	$(5.45M-0.5)*(8.4M-0.5-0.4)*0.2M$ 厚	7.43	
	B3F層下FS4版(X1-2, Y4-5)2處	$(5.45M-0.5)*(8.4M-0.5-0.4)*0.7M$ 厚	25.99	
	B3F層上BS4版(X1-2, Y5-6)2處	$(5.65M-0.5)*(8.3M-0.5-0.4)*0.2M$ 厚	7.62	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B3F層 下FS4版(X1-2, Y5-6)2處	$(5.65M-0.5)*(8.3M-0.5-0.4)*0.7M厚$	26.68	
	B3F層 上BS4版(X1-2, Y6-7)2處	$(5.65M-0.5)*(8.4M-0.5-0.4)*0.2M厚$	7.73	
	B3F層 下FS4版(X1-2, Y6-7)2處	$(5.65M-0.5)*(8.4M-0.5-0.4)*0.7M厚$	27.04	
	B3F層 上BS3版(X2-3, Y1-2)1處	$(2.78M+5.7M-0.5*2)*(3.775M-0.5)/2*0.2M厚$	2.45	
	B3F層 下FS3版(X2-3, Y1-2)1處	$(2.78M+5.7M-0.5*2)*(3.775M-0.5)/2*0.7M厚$	8.57	
	B3F層 上BS4版(X2-3, Y1-2)1處	$(8.95M+5.7M-0.5*2)*(3.475M-0.5)/2*0.2M厚$	4.06	
	B3F層 下FS4版(X2-3, Y1-2)1處	$(8.95M+5.7M-0.5*2)*(3.475M-0.5)/2*0.7M厚$	14.21	
	B3F層 上BS3版(X2-3, Y2-3)2處	$(9.15M-0.5-0.4)*(3.75M-0.5)*0.2M厚$	5.36	
	B3F層 下FS3版(X2-3, Y2-3)2處	$(9.15M-0.5-0.4)*(3.75M-0.5)*0.7M厚$	18.77	
	B3F層 上BS3版(X2-3, Y3-4)2處	$(9.1M-0.5-0.4)*(4.25M-0.5)*0.2M厚$	6.15	
	B3F層 下FS3版(X2-3, Y3-4)2處	$(9.1M-0.5-0.4)*(4.25M-0.5)*0.7M厚$	21.53	
	B3F層 上BS3版(X2-3, Y4-5)4處	$(9.1M-0.5-0.4)*(8.5M-0.5-0.4)*0.2M厚$	12.46	
	B3F層 下FS3版(X2-3, Y4-5)4處	$(9.1M-0.5-0.4)*(8.5M-0.5-0.4)*0.7M厚$	43.62	
	B3F層 上BS3版(X2-3, Y5-6)4處	$(8.5M-0.5-0.4)*(8.2M-0.5-0.4)*0.2M厚$	11.10	
	B3F層 下FS3版(X2-3, Y5-6)4處	$(8.5M-0.5-0.4)*(8.2M-0.5-0.4)*0.7M厚$	38.84	
	B3F層 上BS3版(X2-3, Y6-7)4處	$(8.5M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.2M厚$	11.25	
	B3F層 下FS3版(X2-3, Y6-7)4處	$(8.5M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.7M厚$	39.37	
	B3F層 上BS4版(X2-3, Y7-8)2處	$(8.6M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.2M厚$	7.47	
	B3F層 下FS4版(X2-3, Y7-8)2處	$(8.6M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.7M厚$	26.14	
	B3F層 上BS3版(X3-4, Y1-2)2處	$(4.25M-0.5)*(7.35M-0.5-0.4)*0.2M厚$	4.84	
	B3F層 下FS3版(X3-4, Y1-2)2處	$(4.2M-0.5)*(7.35M-0.5-0.4)*0.24M厚$	5.81	
	B3F層 上BS3版(X3-4, Y1-2)4處	$(8.25M-0.5-0.4)*(7.35M-0.5-0.4)*0.7M厚$	33.19	
	B3F層 下FS3版(X3-4, Y2-3)2處	$(8.25M-0.5-0.4)*(3.95M-0.5)*0.2M厚$	5.07	
	B3F層 上BS3版(X3-4, Y2-3)2處	$(8.25M-0.5-0.4)*(3.95M-0.5)*0.7M厚$	17.75	
	B3F層 上BS3版(X3-4, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(4.25M-0.5)*0.2M厚$	5.55	
	B3F層 下FS3版(X3-4, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(4.25M-0.5)*0.7M厚$	19.43	
	B3F層 上BS3版(X3-4, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.5M-0.5-0.4)*0.2M厚$	11.25	
	B3F層 下FS3版(X3-4, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.5M-0.5-0.4)*0.7M厚$	39.37	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B3F層上BS3版(X3-4, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.2M-0.5-0.4)*0.2M$ 厚	10.80	
	B3F層下FS3版(X3-4, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.2M-0.5-0.4)*0.7M$ 厚	37.81	
	B3F層上BS3版(X3-4, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.2M$ 厚	10.95	
	B3F層下FS3版(X3-4, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.7M$ 厚	38.33	
	B3F層上BS4版(X3-4, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.2M$ 厚	7.18	
	B3F層下FS4版(X3-4, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.7M$ 厚	25.12	
	B3F層上S3'版(X4-5, Y1-2)4處	$(8.4M-0.5-0.4)*(7.3M-0.5-0.4)*0.24M$ 厚	11.52	
	B3F層下FS3版(X4-5, Y1-2)4處	$(8.4M-0.5-0.4)*(7.3M-0.5-0.4)*0.7M$ 厚	33.60	
	B3F層上BS3版(X4-5, Y2-3)2處	$(8.4M-0.5-0.4)*(4.3M-0.5)*0.2M$ 厚	5.70	
	B3F層下FS3版(X4-5, Y2-3)2處	$(8.4M-0.5-0.4)*(4.3M-0.5)*0.7M$ 厚	19.95	
	B3F層上BS3版(X4-5, Y3-4)2處	$(8.4M-0.5-0.4)*(4.25M-0.5)*0.2M$ 厚	5.63	
	B3F層下FS3版(X4-5, Y3-4)2處	$(8.4M-0.5-0.4)*(4.25M-0.5)*0.7M$ 厚	19.69	
	B3F層上BS3版(X4-5, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.5M-0.5-0.4)*0.2M$ 厚	11.25	
	B3F層下FS3版(X4-5, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.5M-0.5-0.4)*0.7M$ 厚	39.37	
	B3F層上BS3版(X4-5, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.2M-0.5-0.4)*0.2M$ 厚	10.80	
	B3F層下FS3版(X4-5, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.2M-0.5-0.4)*0.7M$ 厚	37.81	
	B3F層上BS3版(X4-5, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.2M$ 厚	10.95	
	B3F層下FS3版(X4-5, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.7M$ 厚	38.33	
	B3F層上BS4版(X4-5, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.2M$ 厚	7.18	
	B3F層下FS4版(X4-5, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.7M$ 厚	25.12	
	B3F層上BS3版(X5-6, Y1-2)4處	$(8.2M-0.5-0.4)*(7.35M-0.5-0.4)*0.2M$ 厚	9.42	
	B3F層下FS3版(X5-6, Y1-2)4處	$(8.2M-0.5-0.4)*(7.35M-0.5-0.4)*0.7M$ 厚	32.96	
	B3F層上BS2版(X5-6, Y2-3)1處	$(5.8M-0.5)*(3.35M-0.5)*0.2M$ 厚	3.02	
	B3F層下FS2版(X5-6, Y2-3)1處	$(5.8M-0.5)*(3.35M-0.5)*0.7M$ 厚	10.57	
	B3F層下FS1版(X5-6, Y2-3)1處	$(2.6M-0.5)*(3.35M-0.5)*0.7M$ 厚	4.19	
	B3F層上BS4版(X5-6, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(4.65M-0.5)*0.2M$ 厚	6.14	
	B3F層下FS4版(X5-6, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(4.65M-0.5)*0.7M$ 厚	21.50	
	B3F層上BS3版(X5-6, Y4-5)4處	$(8.4M-0.5-0.4)*(8.5M-0.5-0.4)*0.2M$ 厚	11.40	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B3F層 下FS3版(X5-6, Y4-5)4處	$(8.4M-0.5-0.4)*(8.5M-0.5-0.4)*0.7M厚$	39.90	
	B3F層 上BS3版(X5-6, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.2M-0.5-0.4)*0.2M厚$	10.80	
	B3F層 下FS3版(X5-6, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.2M-0.5-0.4)*0.7M厚$	37.81	
	B3F層 上BS3版(X5-6, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.2M厚$	10.95	
	B3F層 下FS3版(X5-6, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.7M厚$	38.33	
	B3F層 上BS4版(X5-6, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.2M厚$	7.18	
	B3F層 下FS4版(X5-6, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.7M厚$	25.12	
	B3F層 上BS3版(X6-7, Y1-2)2處	$((7.15M-0.6)*(2.83M-0.6)+(7.15M+4.815M-0.6*2)*(2.22M-0.4)/2)*0.2M厚$	4.88	
	B3F層 下FS3版(X6-7, Y1-2)2處	$((7.15M-0.6)*(2.83M-0.6)+(7.15M+4.815M-0.6*2)*(2.22M-0.4)/2)*0.7M厚$	17.08	
	B3F層 上BS1版(X6-7, Y1-2)2處	$(4.44M-0.6)*(5.23-0.4)M/2*0.2M厚$	1.85	
	B3F層 下FS1版(X6-7, Y1-2)2處	$(4.44M-0.6)*(5.23-0.4)M/2*0.7M厚$	6.49	
	B3F層 上BS2版(X6-7, Y2-3)2處	$(9.2M-0.5-0.4)*(3.45M-0.5)*0.2M厚$	4.90	
	B3F層 下FS2版(X6-7, Y2-3)2處	$(9.2M-0.5-0.4)*(3.45M-0.5)*0.7M厚$	17.14	
	B3F層 上BS4版(X6-7, Y3-4)2處	$(8.9M-0.5-0.4)*(4.65M-0.5)*0.2M厚$	6.64	
	B3F層 下FS4版(X6-7, Y3-4)2處	$(8.9M-0.5-0.4)*(4.65M-0.5)*0.7M厚$	23.24	
	B3F層 上BS3版(X6-7, Y4-5)4處	$(8.9M-0.5-0.4)*(8.4M-0.5-0.4)*0.2M厚$	12.00	
	B3F層 下FS3版(X6-7, Y4-5)4處	$(8.9M-0.5-0.4)*(8.4M-0.5-0.4)*0.7M厚$	42.00	
	B3F層 上BS3版(X6-7, Y5-6)4處	$(9M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.2M厚$	11.99	
	B3F層 下FS3版(X6-7, Y5-6)4處	$(9M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.7M厚$	41.96	
	B3F層 上BS3版(X6-7, Y6-7)4處	$(9M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.2M厚$	11.99	
	B3F層 下FS3版(X6-7, Y6-7)4處	$(9M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.7M厚$	41.96	
	B3F層 上BS4版(X6-7, Y7-8)2處	$(9M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.2M厚$	7.86	
	B3F層 下FS4版(X6-7, Y7-8)2處	$(9M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.7M厚$	27.50	
	B3F層 上BS4版(X7-8, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5M-0.5)*0.2M厚$	6.66	
	B3F層 下FS4版(X7-8, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5M-0.5)*0.7M厚$	23.31	
	B3F層 上BS3版(X7-8, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.05M-0.5-0.4)*0.2M厚$	10.58	
	B3F層 下FS3版(X7-8, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.05M-0.5-0.4)*0.7M厚$	37.04	
	B3F層 上BS3版(X7-8, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.2M厚$	10.95	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B3F層下FS3版(X7-8, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.7M$ 厚	38.33	
	B3F層上BS3版(X7-8, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.2M$ 厚	10.95	
	B3F層下FS3版(X7-8, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.7M$ 厚	38.33	
	B3F層上BS4版(X7-8, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.2M$ 厚	7.18	
	B3F層下FS4版(X7-8, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.7M$ 厚	25.12	
	B3F層上BS4版(X8-9, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5M-0.5)*0.2M$ 厚	6.66	
	B3F層下FS4版(X8-9, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5M-0.5)*0.7M$ 厚	23.31	
	B3F層上BS3版(X8-9, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.05M-0.5-0.4)*0.2M$ 厚	10.58	
	B3F層下FS3版(X8-9, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.05M-0.5-0.4)*0.7M$ 厚	37.04	
	B3F層上BS3版(X8-9, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.2M$ 厚	10.95	
	B3F層下FS3版(X8-9, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.7M$ 厚	38.33	
	B3F層上BS3版(X8-9, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.2M$ 厚	10.95	
	B3F層下FS4版(X8-9, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.2M$ 厚	7.18	
	B3F層上BS4版(X9-10, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5M-0.5)*0.2M$ 厚	25.12	
	B3F層下FS4版(X9-10, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.7M$ 厚	6.66	
	B3F層上BS4版(X9-10, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.05M-0.5-0.4)*0.2M$ 厚	23.31	
	B3F層下FS3版(X9-10, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.05M-0.5-0.4)*0.7M$ 厚	10.58	
	B3F層上BS3版(X9-10, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.2M$ 厚	37.04	
	B3F層下FS3版(X9-10, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.7M$ 厚	10.95	
	B3F層上BS3版(X9-10, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.2M$ 厚	38.33	
	B3F層下FS3版(X9-10, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.7M$ 厚	10.95	
	B3F層上BS4版(X9-10, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.2M$ 厚	38.33	
	B3F層下FS4版(X9-10, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.7M$ 厚	7.18	
	B3F層上BS4版(X10-11, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.4)*(5M-0.5)*0.2M$ 厚	25.12	
	B3F層下FS4版(X10-11, Y3-4)2處	$(8.4M-0.5-0.4)*(5M-0.5)*0.7M$ 厚	6.75	
	B3F層上BS3版(X10-11, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.05M-0.5-0.4)*0.2M$ 厚	23.63	
	B3F層下FS3版(X10-11, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.4)*(8.05M-0.5-0.4)*0.7M$ 厚	10.58	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B3F層下FS3版(X10-11,Y4-5)4處	(8.3M-0.5-0.4)*(8.05M-0.5-0.4)*0.7M厚	37.04	
	B3F層上BS3版(X10-11,Y5-6)4處	(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.2M厚	10.95	
	B3F層下FS3版(X10-11,Y5-6)4處	(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.7M厚	38.33	
	B3F層上BS3版(X10-11,Y6-7)4處	(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.2M厚	10.95	
	B3F層下FS3版(X10-11,Y6-7)4處	(8.3M-0.5-0.4)*(8.3M-0.5-0.4)*0.7M厚	38.33	
	B3F層上BS4版(X10-11,Y7-8)2處	(8.4M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.2M厚	7.28	
	B3F層下FS4版(X10-11,Y7-8)2處	(8.4M-0.5-0.4)*(5.35M-0.5)*0.7M厚	25.46	
	B3F層上BS4版(X11-12,Y4-5)2處	(5.8M-0.5)*(8.5M-0.5-0.4)*0.2M厚	8.06	
	B3F層下FS4版(X11-12,Y4-5)2處	(5.8M-0.5)*(8.5M-0.5-0.4)*0.7M厚	28.20	
	B3F層上BS4版(X11-12,Y5-6)2處	(5.8M-0.5)*(8.3M-0.5-0.4)*0.2M厚	7.84	
	B3F層下FS4版(X11-12,Y5-6)2處	(5.8M-0.5)*(8.3M-0.5-0.4)*0.7M厚	27.45	
	B3F層上BS4版(X11-12,Y6-7)2處	(5.8M-0.5)*(8.4M-0.5-0.4)*0.2M厚	7.95	
	B3F層下FS4版(X11-12,Y6-7)2處	(5.8M-0.5)*(8.4M-0.5-0.4)*0.7M厚	27.83	
	1F-B2F層車道版(X3-6,Y1-2)	(24.765M*6.7M)*0.2M厚	33.19	
	B3F-B2F層車道版(X3-6,Y1-2)	(26.7M*6.7M)*0.2M厚	35.78	
	B1F-B2F層甲樓梯(X5-6,Y2-3)、乙(X11-12,Y4-5)	(1.14+1.16)側面積*1.2M寬*2處	5.52	
	B2F-B3F層甲樓梯(X5-6,Y2-3)、乙(X11-12,Y4-5)	(1.14+1.16)側面積*1.2M寬*2處	5.52	
	樓板增築B1F停車場	(1.2*1.25+5.4*12.3+37.15*12.75+1*2.95+2.15*2.7+1.8*6.55-0.05*0.7*2-0.05*0.7*4-0.7*1.05-0.7*0.25*9)*0.015M	8.37	
	樓板增築B2F停車場	(4.9*26.95+43.3*23.6+75.4*5.25+31.15*25.1+7.3*22.2+27.15*4.25+23.3*5.5+22.9*1.15+(9.142*2.217+9.142*2.963+7.738*8.036+7.738*4.62+7.599*1.925)/2+13.15*1.65+13*3.85+2.25*1.6+(9.115*2.728+9.115*4.064+8.23*7.789+8.23*1.408+7.898*1.437)/2-0.7*0.7*35-0.7*1.05-1.2*0.7-0.35*0.7-0.25*0.7*5-0.25*0.25*4-0.7*0.25*13-0.25*0.45*2-(5*5*3.1416*27/360-2.365*4.858/2)-(4.65*4.65*3.1416*19/360-1.555*4.585/2))*0.015M	44.56	
	樓板增築B3F停車場	(5.3*24.55+75.4*25.25+75.4*5.25+5.95*22.2+(8.061+10.742)*2.55/2+6.45*5+3.7*3.85+8.65*6.725+3.45*4.1+(8.764*1.39+8.764*7.314+8.23*1.463+7.89*1.453)/2-0.7*0.7*35-1.2*0.7*1.05-0.25*0.7*4-0.25*0.25*6-0.7*0.25*14-0.25*0.45*2-0.35*0.7-0.55*0.55-0.7*0.55-(4.65*4.65*3.1416*19/360-1.555*4.585/2))*0.015M	45.09	
	地下外牆：	小計	3,866.0	
	B2F層樓淨高4.1M(X1-2,Y3)4.35M*1處	(4.1M高*0.3M厚)斷面積*4.35M長	5.35	

臺中市停車管理處 混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B2F層樓淨高4.1M(X1-2,Y5)4.85M*1處	(4.1M高*0.3M厚)斷面積*4.85M長	5.97	
	B2F層樓淨高4.1M(X3-6,Y1、8+X1,Y5-7)7.6M*8處	(4.1M高*0.3M厚)斷面積*7.6M長*8處	74.78	
	B2F層樓淨高2.85M(X7-11,Y3、8+X12,Y5-7)7.6M*10處	(2.85M高*0.3M厚)斷面積*7.6M長*10處	64.98	
	B2F層樓淨高4.1M(X2-3,Y8)7.8M*1處	(4.1M高*0.3M厚)斷面積*7.8M長	9.59	
	B2F層樓淨高2.85M(X6-7,Y8)8.3M*1處	(2.85M高*0.3M厚)斷面積*8.3M長	7.10	
	B2F層樓淨高2.85M(X11-12,Y3、8)5M*2處	(2.85M高*0.3M厚)斷面積*5M長*2處	8.55	
	B2F層樓淨高4.1M(X2,Y2-3)2.8M*1處	(4.1M高*0.3M厚)斷面積*2.8M長	3.44	
	B2F層樓淨高2.85M(X7,Y2-3)2.8M*1處	(2.85M高*0.3M厚)斷面積*2.8M長	2.39	
	B2F層樓淨高4.1M(X1,Y3-4)3.85M*1處	(4.1M高*0.3M厚)斷面積*3.85M長	4.74	
	B2F層樓淨高2.85M(X11,Y3-4)3.85M*1處	(2.85M高*0.3M厚)斷面積*3.85M長	3.29	
	B2F層樓淨高4.1M(X1,Y4-5)7.7M*1處	(4.1M高*0.3M厚)斷面積*7.7M長	9.47	
	B2F層樓淨高2.85M(X12,Y4-5)7.7M*1處	(2.85M高*0.3M厚)斷面積*7.7M長	6.58	
	B2F層樓淨高4.1M(X2-3,Y1-2)9.94M*1處	(4.1M高*0.3M厚)斷面積*9.94M長	12.23	
	B2F層樓淨高2.85M(X6-7,Y1-2)9.94M*1處	(2.85M高*0.3M厚)斷面積*9.94M長	8.50	
	B3F層樓淨高2.85M(X1-2,Y3)4.35M*1處	(2.85M高*0.35M厚)斷面積*4.35M長	4.34	
	B3F層樓淨高2.85M(X1-2,Y5)4.85M*1處	(2.85M高*0.35M厚)斷面積*4.85M長	4.84	
	B3F層樓淨高2.85M(X3-6,Y1、8+X7-11,Y3、8+X1、12,Y5-7)7.6M*18處	(2.85M高*0.35M厚)斷面積*7.6M長*18處	136.46	
	B3F層樓淨高2.85M(X2-3,Y8)7.8M*1處	(2.85M高*0.35M厚)斷面積*7.8M長	7.78	
	B3F層樓淨高2.85M(X6-7,Y8)8.3M*1處	(2.85M高*0.35M厚)斷面積*8.3M長	8.28	
	B3F層樓淨高2.85M(X11-12,Y3、8)5M*2處	(2.85M高*0.35M厚)斷面積*5M長*2處	9.98	
	B3F層樓淨高2.85M(X2、7,Y2-3)2.8M*2處	(2.85M高*0.35M厚)斷面積*2.8M長*2處	5.59	
	B3F層樓淨高2.85M(X1、11,Y3-4)3.85M*2處	(2.85M高*0.35M厚)斷面積*3.85M長	3.84	
	B3F層樓淨高2.85M(X1、12,Y4-5)7.7M*2處	(2.85M高*0.35M厚)斷面積*7.7M長*2處	15.36	
	B3F層樓淨高2.85M(X2-3、X6-7,Y1-2)9.94M*2處	(2.85M高*0.35M厚)斷面積*9.94M長*2處	19.83	
	內牆：	小計	448.0	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B2F層樓高3.6M(X7-8,Y3-4管理室隔間牆長3.85+8.6M)	(3.6M高*0.15M厚)斷面積*12.45M長	6.72	
	B2F層樓高3.6M(X5-6,Y2-3電梯牆長9.2M)	(3.6M高*0.15M厚)斷面積*9.2M長	4.97	
	B2F層樓高3.6M(X5-6,Y2-3樓梯牆長9.575+8.145+0.98M)	(3.6M高*0.15M厚)斷面積*18.7M長	10.10	
	B2F層樓高4.85M(X5-6,Y3-4廁所隔間牆長22.4+4.6+1.825+1.875+2.25+6.325+0.825M)	(4.85M高*0.15M厚)斷面積*40.1M長	29.17	
	B2F層(X3-5,Y3-4挑空女兒牆長10.51+13.975+7.6*2M)高1.1M	(1.1M高*0.15M厚)斷面積*39.685M長	6.55	
	B2F層樓高4.85M(X1-2,Y3-4進排風口隔間牆長7.1M)	(4.85M高*0.15M厚)斷面積*7.1M長	5.17	
	B2F層樓高3.6M(X11-12,Y4-5樓梯牆長14.7M)	(3.6M高*0.15M厚)斷面積*14.7M長	7.94	
	B3F層W1樓牆(X5-6,Y1-2車道牆長6.5M)高1.2M、(X5-6,Y1-2車道牆長6.58M)高1.2~2.195M平均1.7M	(1.2M高*6.5M長+1.7M高*6.58M長)面積*0.15M厚	2.85	
	B3F層樓高3.6M(X5-6,Y2-3電梯牆長9.2M)	(3.6M高*0.15M厚)斷面積*9.2M長	4.97	
	B3F層樓高3.6M(X5-6,Y2-3樓梯牆長9.025+8.145+0.98M)	(3.6M高*0.15M厚)斷面積*18.15M長	9.80	
	B3F層樓高3.6M(X2-5,Y1-2機房隔間牆長12.41+11.1+7.025+7.6+6.5M)	(3.6M高*0.15M厚)斷面積*44.635M長	24.10	
	B3F層樓高3.6M(X1-2,Y3-4發電機房隔間牆長3.85+4.35M)	(3.6M高*0.15M厚)斷面積*8.2M長	4.43	
	B3F層樓高3.6M(X11-12,Y4-5樓梯牆長8M)	(3.6M高*0.15M厚)斷面積*8M長	4.32	
		小計	121.0	
		總計	8,382.0	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式		合 計	備註
壹.一.C.14	控制性低強度回填材料・80 kg/cm2(CLSM)				M3
	1F廁所	(4.3*4.05+4.3*3)*0.3M深度		9.1	
	B2F廁所	(1.85*1.3+3.75*4.85+3.75*4.05+3.75*3.95)*0.3M深度		15.2	
	BBF層筏基(X1-2,Y3-4)	(4.55*4.25-0.2*0.2*2)*2.1M厚		40.4	
	BBF層筏基(X1-2,Y4-5)	(4.65*(3.8+3.6)-0.2*0.1-0.1*0.1)*2.1M厚		72.2	
	BBF層筏基(X1-2,Y5-6)	(4.35*0.1+5.15*3.6*2處+4.85*0.1)*2.1M厚		79.8	
	BBF層筏基(X1-2,Y6-7)	(4.85*0.1+5.15*3.6*2處+4.85*0.2)*2.1M厚		80.9	
	BBF層筏基(X2-3,Y4-5)	((4.3+3.8)*(3.8+3.6)-0.6*0.1-0.1*0.1)*2.1M厚		125.7	
	BBF層筏基(X2-3,Y5-6)	(3.8*3.7*4處-0.1*0.1*4處)*2.1M厚		118.0	
	BBF層筏基(X2-3,Y6-7)	(3.7*0.1*4處+3.8*3.6*4處)*2.1M厚		118.0	
	BBF層筏基(X2-3,Y7-8)	(3.7*0.1*2處+(3.9+3.8)*4.55+3.7*0.2*2處)*2.1M厚		78.2	
	BBF層筏基(X3-4,Y4-5)	((3.7*2)*(3.8+3.6)-0.1*0.1*2)*2.1M厚		115.0	
	BBF層筏基(X3-4,Y5-6)	(3.7*3.7*4處-0.1*0.1*4處)*2.1M厚		114.9	
	BBF層筏基(X3-4,Y6-7)	(3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處)*2.1M厚		114.9	
	BBF層筏基(X3-4,Y7-8)	(3.6*0.1*2處+3.7*4.55*2處+3.6*0.2*2處)*2.1M厚		75.2	
	BBF層筏基(X4-5,Y1-2)	((3.6+3.8)*(3.275+3.025)-0.2*0.2)*2.1M厚		97.8	
	BBF層筏基(X4-5,Y4-5)	((3.7+3.7)*(3.8+3.6)-0.1*0.1*2)*2.1M厚		115.0	
	BBF層筏基(X4-5,Y5-6)	(3.7*3.7*4處-0.1*0.1*4處)*2.1M厚		114.9	
	BBF層筏基(X4-5,Y6-7)	(3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處)*2.1M厚		114.9	
	BBF層筏基(X4-5,Y7-8)	(3.6*0.1*2處+3.7*4.55*2處+3.6*0.2*2處)*2.1M厚		75.2	
	BBF層筏基(X5-6,Y1-2)	((3.7*2)*(3.275+3.075)-0.2*0.2)*2.1M厚		98.6	
	BBF層筏基(X5-6,Y2-3)	(5.3*2.85+2.2*0.65)*2.1M厚		34.7	
	BBF層筏基(X5-6,Y3-4)	((3.6+3.8)*4.25)*2.1M厚		66.0	
	BBF層筏基(X5-6,Y4-5)	((3.7+3.6)*(3.8+3.6)-0.1*0.1)*2.1M厚		113.4	
	BBF層筏基(X5-6,Y5-6)	(3.7*3.7*4處-0.1*0.1*4處)*2.1M厚		114.9	
	BBF層筏基(X5-6,Y6-7)	(3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處)*2.1M厚		114.9	
	BBF層筏基(X5-6,Y7-8)	(3.6*0.1*2處+3.7*4.55*2處+3.6*0.2*2處)*2.1M厚		75.2	
	BBF層筏基(X6-7,Y5-6)	((4.05*2)*(3.6+3.7)-0.1*0.1*2)*2.1M厚		124.1	

臺中市停車管理處
混凝土數量計算表

混凝土

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	BBF層筏基(X6-7, Y6-7)	(4.05*3.6*4處+3.95*0.1*4處)*2.1M厚	125.8	
	BBF層筏基(X6-7, Y7-8)	(3.95*0.1*2處+4.05*4.55*2處+3.95*0.2*2處)*2.1M厚	82.4	
	BBF層筏基(X7-8, Y3-4)	((3.6+3.7)*4.5-0.1*0.1-0.1*0.2)*2.1M厚	68.9	
	BBF層筏基(X7-8, Y4-5)	((3.6+3.7)*(3.55+3.6)-0.1*0.1*2)*2.1M厚	109.6	
	BBF層筏基(X7-8, Y5-6)	(3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處)*2.1M厚	114.9	
	BBF層筏基(X7-8, Y6-7)	(3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處)*2.1M厚	114.9	
	BBF層筏基(X7-8, Y7-8)	(3.6*0.1*2處+3.7*4.55*2處+3.6*0.2*2處)*2.1M厚	75.2	
	BBF層筏基(X8-9, Y3-4)	(0.1*4.2*2處+3.6*4.5*2處)*2.1M厚	69.8	
	BBF層筏基(X8-9, Y4-5)	(3.6*0.1*4處+3.7*3.45*2處+3.7*3.5*2處)*2.1M厚	111.0	
	BBF層筏基(X8-9, Y5-6)	(3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處)*2.1M厚	114.9	
	BBF層筏基(X8-9, Y6-7)	(3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處)*2.1M厚	114.9	
	BBF層筏基(X8-9, Y7-8)	(3.6*0.1*2處+3.7*4.55*2處+3.6*0.2*2處)*2.1M厚	75.2	
	BBF層筏基(X9-10, Y3-4)	(0.1*4.2*2處+3.6*4.5*2處)*2.1M厚	69.8	
	BBF層筏基(X9-10, Y4-5)	(3.6*0.1*4處+3.7*3.45*2處+3.7*3.5*2處)*2.1M厚	111.0	
	BBF層筏基(X9-10, Y5-6)	(3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處)*2.1M厚	114.9	
	BBF層筏基(X9-10, Y6-7)	(3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處)*2.1M厚	114.9	
	BBF層筏基(X9-10, Y7-8)	(3.6*0.1*2處+3.7*4.55*2處+3.6*0.2*2處)*2.1M厚	75.2	
	BBF層筏基(X10-11, Y3-4)	(0.1*4.2+3.6*4.5*2處+0.2*3.85)*2.1M厚	70.5	
	BBF層筏基(X10-11, Y4-5)	(3.6*0.1*4處+3.7*3.45*2處+3.7*3.5*2處)*2.1M厚	111.0	
	BBF層筏基(X10-11, Y5-6)	(3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處)*2.1M厚	114.9	
	BBF層筏基(X10-11, Y6-7)	(3.6*0.1*4處+3.7*3.6*4處)*2.1M厚	114.9	
	BBF層筏基(X10-11, Y7-8)	(3.6*0.1*2處+3.7*4.55+3.8*4.55+3.6*0.2*2處)*2.1M厚	76.2	
	BBF層筏基(X11-12, Y4-5)	(0.1*(3.45+3.5)+5*(4+3.6)+0.2*(3.8+3.5))*2.1M厚	84.3	
	BBF層筏基(X11-12, Y5-6)	(5*0.1*2處+5.3*3.6*2處)*2.1M厚	82.2	
	BBF層筏基(X11-12, Y6-7)	(5*0.1+5.3*3.6*2處+5*0.2)*2.1M厚	83.3	
		總計	4,818.0	

臺中市停車管理處
水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
壹.一.D.12	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，牆面，刷水性水泥漆（乳膠漆）			M2
	柱：			
	GL層(+0)-RF層C1柱70*70cm(X11,Y3-5)2支、(X5、8,Y2、5)2支、(X6,Y4)1支			
	(X11-5.4M)-2、(X6-5.9M)-1	(0.7+0.7)*(5.4M長-1.1-0.7梁深)*2支+(5.9M長-1.0-0.7梁深)*1支)	16.0	樓板梁底
	(X11-5.4M)-2、(X8-7.67M)-1、(X5-6.2M)-1、(X6-5.9M)-1	(0.7+0.7)*((0.7梁深-0.12版厚)*5支)	4.1	梁底板底
	GL層(+0)-RF層C2柱70*70cm(X7,Y3)1支、(X8,Y3)1支			
	(X7-6.82M-1)、(X8-7.67M-1)	(0.7)*((6.82M長-1.0-0.7梁深)*1支+(7.67M長-1.0-0.7梁深)*1支)	7.8	樓板梁底
	(X7-6.82M-1)、(X8-7.67M-1)	(0.7)*((0.7梁深-0.12版厚)*2支)	0.8	梁底板底
	GL層(+0)-RF層C3柱70*70cm(X8-11,Y4)2支、(X7,Y4)1支			
	(X11-5.4M)-1、(X8-7.67M)-1、(X7-6.82M)-1	(0.7+0.7)*2周長*((5.4M長-1.0-0.7梁深)*1支+(7.67M長-1.0-0.7梁深)*1支+(6.82M長-1.0-0.7梁深)*1支)	41.4	樓板梁底
	(X11-5.4M)-1、(X8-7.67M)-1、(X7-6.82M)-1	(0.7+0.7)*2周長*(0.7梁深-0.12版厚)*3支	4.9	梁底板底
	GL層(+0)-RF層C4柱70*70cm(X9-10,Y3-5)共4支			
	(X9-7.77M)-2、(X10-6.58M)-2	(0.7+0.7)*((7.77M長-1.1-0.7梁深)*2支+(6.58M長-1.1-0.7梁深)*1支)+(0.7+0.7)*2周長*(6.58M長-1.1-0.7梁深)*1支)	36.8	樓板梁底
	(X9-7.77M)-2、(X10-6.58M)-2	(0.7+0.7)*((0.7梁深-0.12版厚)*3支+(0.7+0.7)*2周長*(0.7M長-0.12版厚)*1支)	4.1	梁底板底
	GL層(+0)-RF層C5柱70*50cm(X5-6,Y2-4)3支			
	(X56間-5.37M)-2	(0.7+0.5)*((5.37M長-1.0-0.7梁深)*2支)	8.8	樓板梁底
	(X56間-5.37M)-2	(0.7+0.5)*((0.7梁深-0.12版厚)*2支)	1.4	梁底板底
	GL層(+0)-RF層PC2柱60*70cm(X10,Y4)1支、(X10-11,Y4、5)梁上2支			
	(X10-6.58M)-1、(X11-6.02M)-2	(0.6+0.7)*2周長*((6.58M長-1.1-0.7梁深)*1支+(6.02M長-1.1-0.7梁深)*2支)	34.4	樓板梁底
	(X10-6.58M)-1、(X11-6.02M)-2	(0.6+0.7)*2周長*(0.7梁深-0.12版厚)*3支	4.5	梁底板底
	GL層(+0)-RF層PC3柱70*70cm(X6,Y3)1支			
	(5.9M)	(0.7+0.7)*((5.9M長-1.0-0.7梁深)*1支)	5.9	樓板梁底
	(5.9M)	(0.7+0.7)*((0.7梁深-0.12版厚)*1支)	0.8	梁底板底
	B1F層(-210)-GL層(+0)C1柱70*70cm(X5-11,Y2-5)7支、(X3-4,Y1-2)3支			
	(X5-2.1M)-7、(X4-4.3M)-3	(0.7+0.7)*((2.1M長-0.75梁深)*3支+(4.3M長-0.75梁深)*2支)+(0.7+0.7)*((2.1M長-0.75梁深)*3支+(4.3M長-0.75梁深)*2支)	35.4	樓板梁底
	(X5-2.1M)-7、(X4-4.3M)-3	(0.7+0.7)*((0.75梁深-0.2版厚)*5支+(0.7+0.7)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*1支)	10.0	梁底板底
	B1F層(-210)-GL層(+0)C2柱70*70cm(X7-8,Y3)2支			

臺中市停車管理處
水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	(2.1M)	(0.7+0.7*2)*(2.1M長-0.75梁深)*2支	5.7	樓板梁底
	(2.1M)	(0.7+0.7*2)*(0.75梁深-0.2版厚)*2支	2.3	梁底板底
	B1F層(-210)-GL層(+0)C3柱70*70cm(X8-10,Y4)3支			
	(2.1M)	(0.7+0.7)*2周長*(2.1M長-0.75梁深)*3支	11.3	樓板梁底
	(2.1M)	(0.7+0.7)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*3支	4.6	梁底板底
	B1F層(-210)-GL層(+0)C4柱70*70cm(X9-10,Y3-5)共4支			
	(2.1M)	(0.7+0.7*2)*(2.1M長-0.75梁深)*4支	11.3	樓板梁底
	(2.1M)	(0.7+0.7*2)*(0.75梁深-0.2版厚)*4支	4.6	梁底板底
	B1F層(-210)-GL層(+0)C5柱70*50cm(X5-6,Y2-5)梁上4支			
	(X56間-2.1M)-3、(X56間-3.1M)-1	(0.7+0.7*2)*(2.1M長-0.75梁深)*3支+(0.7+0.7)*(3.1M長-0.75梁深)*1支	11.8	樓板梁底
	(X56間-2.1M)-3、(X56間-3.1M)-1	(0.7+0.7*2)*(0.75梁深-0.2版厚)*4支	4.6	梁底板底
	B1F層(-210)-GL層(+0)C6柱70*90cm(X3-6,Y3)2支			
	(X6-2.1M)-1	(0.7+0.9)*(2.1M長-0.75梁深)*1支+(0.7+0.9)*2周長*(2.1M長-0.75梁深)*1支	6.5	樓板梁底
	(X6-2.1M)-1	(0.7+0.9)*(0.75梁深-0.2版厚)*1支+(0.7+0.9)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*1支	2.6	梁底板底
	B1F層(-210)-GL層(+0)C3A柱70*105cm(X7-11,Y4)2支			
	(2.1M)	(0.7*2+1.05)*(2.1M長-0.75梁深)*1支+(0.7+1.05)*2周長*(2.1M長-0.75梁深)*1支	8.0	樓板梁底
	(2.1M)	(0.7*2+1.05)*(0.75梁深-0.2版厚)*1支+(0.7+1.05)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*1支	3.3	梁底板底
	B1F層(-210)-GL層(+0)PC2柱60*70cm(X3,Y2)梁上1支			
	(4.3M)	(0.6+0.7)*(4.3M長-0.75梁深)*1支	4.6	樓板梁底
	(4.3M)	(0.6+0.7)*(0.75梁深-0.2版厚)*1支	0.7	梁底板底
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C1柱70*70cm(X3-11,Y1-5)14支			
	(X35間-3.6M)-5、(X411間-3.6M)-9	(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.75梁深)*11支+(0.7+0.7)周長*(3.6M長-0.75梁深)*1支+(0.7+0.7*2)周長*(3.6M長-0.75梁深-0.2版厚)*2支	103.7	樓板梁底
	(X35間-3.6M)-5、(X411間-3.6M)-9	(0.7+0.7)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*11支+(0.7+0.7)周長*(0.75梁深-0.2版厚)*1支+(0.7+0.7*2)周長*(0.75梁深-0.2版厚)*2支	20.0	梁底板底
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C2柱70*70cm(X7-8,Y3)2支			
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.75梁深)*1支+(0.7+0.7*2)周長*(3.6M長-0.75梁深)*1支	14.0	樓板梁底
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*1支+(0.7+0.7*2)周長*(0.75梁深-0.2版厚)*1支	2.7	梁底板底
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C3柱70*70cm(X8-10,Y4)3支			

臺中市停車管理處
水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.75梁深)*3支	23.9	樓板梁底
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*3支	4.6	梁底板底
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C6柱70*70cm(X9-10,Y3、5)共4支			
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.75梁深)*2支+(0.7+0.7*2)周長*(3.6M長-0.75梁深)*2支	27.9	樓板梁底
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*2支+(0.7+0.7*2)周長*(0.75梁深-0.2版厚)*2支	5.4	梁底板底
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C6柱70*90cm(X3-6,Y3)2支			
	(3.6M)	(0.7+0.9)*2周長*(3.6M長-0.75梁深)*2支	18.2	樓板梁底
	(3.6M)	(0.7+0.9)*2周長*(0.75梁深-0.3版厚)*2支	2.9	梁底板底
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C3A柱70*105cm(X7-11,Y4)2支			
	(3.6M)	(0.7+1.05)*2周長*(3.6M長-0.75梁深)*2支	20.0	樓板梁底
	(3.6M)	(0.7+1.05)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*2支	3.9	梁底板底
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C1'柱70*70cm(X1-12,Y1-8)24支			
	(4.85M-14)、(3.6M-10)	(0.7+0.7*2)周長*(3.6M長-0.75梁深)*7支+(4.85M長-0.75梁深)*8支+(0.7+0.7)周長*(3.6M長-0.75梁深)*3支+(4.85M長-0.75梁深)*3支+(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.75梁深)*1支+(4.85M長-0.75梁深)*2支	170.9	樓板梁底
	(4.85M-14)、(3.6M-10)	(0.7+0.7*2)周長*(0.75梁深-0.2版厚)*7支+(0.75梁深-0.2版厚)*8支+(0.7+0.7)周長*((0.75梁深-0.2版厚)*3支+(0.75梁深-0.2版厚)*3支)+(0.7+0.7)*2周長*((0.75梁深-0.2版厚)*1支+(0.75梁深-0.3版厚)*2支)	26.0	梁底板底
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C2'柱70*70cm(X2-11,Y4-7)21支			
	(4.85M-12)、(3.6M-9)	(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.75梁深)*9支+(4.85M長-0.75梁深)*12支	209.6	樓板梁底
	(4.85M-12)、(3.6M-9)	(0.7+0.7)*2周長*((0.75梁深-0.2版厚)*9支+(0.75梁深-0.3版厚)*12支)	29.0	梁底板底
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C3'柱120*70cm(X2,Y5)1支			
	(4.85M)	(1.2+0.7)*2周長*(4.85M長-0.75梁深)*1支	15.6	樓板梁底
	(4.85M)	(1.2+0.7)*2周長*(0.75梁深-0.3版厚)*1支	1.7	梁底板底
	B2F層(-570)-B1F層(-210)C1A柱280*70cm(X3-6,Y1)2支			
	(3.6M)	(2.8+0.7*2)周長*(3.6M長-0.75梁深)*2支	23.9	樓板梁底
	(3.6M)	(2.8+0.7*2)周長*(0.75梁深-0.3版厚)*2支	3.8	梁底板底
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C1柱70*70cm(X3-11,Y1-5)14支			
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.75梁深)*11支+(0.7+0.7*2)周長*(3.6M長-0.75梁深)*2支+(0.7+0.7)周長*(3.6M長-0.75梁深)*1支	103.7	樓板梁底
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*11支+(0.7+0.7*2)周長*(0.75梁深-0.2版厚)*2支+(0.7+0.7)周長*(0.75梁深-0.2版厚)*1支	20.0	梁底板底

臺中市停車管理處
水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C2柱70*70cm(X7-8,Y3)2支			
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.75梁深)*1支+(0.7+0.7*2)周長*(3.6M長-0.75梁深)*1支	14.0	樓板梁底
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*1支+(0.7+0.7*2)周長*(0.75梁深-0.2版厚)*1支	2.7	梁底板底
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C3柱70*70cm(X8-10,Y4)3支			
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.75梁深)*3支	23.9	樓板梁底
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*3支	4.6	梁底板底
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C4柱70*70cm(X9-10,Y3-5)共4支			
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.75梁深)*2支+(0.7+0.7*2)周長*(3.6M長-0.75梁深)*2支	27.9	樓板梁底
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*2支+(0.7+0.7*2)周長*(0.75梁深-0.2版厚)*2支	5.4	梁底板底
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C6柱70*90cm(X3-6,Y3)2支			
	(3.6M)	(0.7+0.9)*2周長*(3.6M長-0.75梁深)*2支	18.2	樓板梁底
	(3.6M)	(0.7+0.9)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*2支	3.5	梁底板底
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C3A柱70*105cm(X7-11,Y4)2支			
	(3.6M)	(0.7+1.05)*2周長*(3.6M長-0.75梁深)*2支	20.0	樓板梁底
	(3.6M)	(0.7+1.05)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*2支	3.9	梁底板底
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C1'柱70*70cm(X1-12,Y1-8)24支			
	(3.6M)	(0.7+0.7)*(3.6M長-0.75梁深)*6支+(0.7+0.7*2)周長*(3.6M長-0.75梁深)*15支+(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.75梁深)*3支	137.7	樓板梁底
	(3.6M)	(0.7+0.7)*(0.75梁深-0.2版厚)*6支+(0.7+0.7*2)周長*(0.75梁深-0.2版厚)*15支+(0.7+0.7)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*3支	26.6	梁底板底
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C2'柱70*70cm(X2-11,Y4-7)21支			
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(3.6M長-0.75梁深)*21支	167.6	樓板梁底
	(3.6M)	(0.7+0.7)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*21支	32.3	梁底板底
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C3'柱120*70cm(X2,Y5)1支			
	(3.6M)	(1.2+0.7)*2周長*(3.6M長-0.75梁深)*1支	10.8	樓板梁底
	(3.6M)	(1.2+0.7)*2周長*(0.75梁深-0.2版厚)*1支	2.1	梁底板底
	B3F層(-930)-B2F層(-570)C1A柱280*70cm(X3-6,Y1)2支			
	(3.6M)	(2.8+0.7*2)周長*(3.6M長-0.75梁深)*2支	23.9	樓板梁底
	(3.6M)	(2.8+0.7*2)周長*(0.75梁深-0.2版厚)*2支	4.6	梁底板底

臺中市停車管理處
水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
			小計	1,681.0
	地下室外牆內部無複壁牆處：			
	B1F層樓淨高2.35M(X2-3,Y1+X2-6,Y2-3)7.6M*8處	(2.35M高*7.6M長)*8處	142.9	
	B1F層樓淨高2.35M(X3-6,Y2-3)2.8M*2處	(2.35M高*2.8M長)*2處	13.2	
	B1F層樓淨高2.35M(X2-3,Y1-2)9.5M*2處	(2.35M高*9.5M長)*2處	44.7	
		小計	201.0	
	內牆：			
	1F層樓高2.55M(X10-11,Y3-5隔間長1.575+5.3+5.175+0.825M)	(2.55M高*0.15M厚+2.55M高*12.875M長)*2側	66.4	
	1F層樓高4.3M(X10-11,Y4-5隔間長5.9+1.625M)	4.3M高*0.15M厚+4.3M高*5.9M長	26.0	
	1F層垂版0.95M(X11,Y4-5隔間長1.525M)	(0.95M高*0.15M厚+0.95M高*1.525M長)*2側+0.15M厚*1.525M長	3.4	
	1F層平均樓高4.20M(X10-11,Y1-5隔間長8.15+3.2+3.8+8.55M)	4.2M高*0.15M厚*2側+4.2M高*(8.15+3.2*2+3.8*2)M長	94.3	
	1F層樓高4.805M(X10,Y3-5隔間長4.2+5.825M)	(4.805M高*0.15M厚+4.805M高*10.025M長)*2側	97.8	
	1F層垂版1.455M(X10,Y4-5隔間長1.525M)	(1.455M高*0.15M厚+1.455M高*1.525M長)*2側+0.15M厚*1.525M長	5.1	
	1F層平均樓高5.355M(X9-10,Y5隔間長8.45+8.3M)	5.355M高*0.15M厚*2側+5.355M高*(8.45+8.3*2)M長	135.7	
	1F層垂版0.65M(X8-10,Y3+X9,Y5隔間長0.85*2+6.075+7.6+1.625+3.35M)	(0.65M高*0.15M厚+0.65M高*20.35M長)*2側+0.15M厚*20.35M長	29.7	
	1F層樓高4M(X9-10,Y5隔間長6.35+2.175+162.5+3.20+2.25M)	(4M高*0.15M厚+4M高*15.6M長)*2側	126.0	
	1F層樓高4M(X6,Y2-3+X5-6,Y4+X7-8,Y3-4+X8,Y3+X9,Y5外牆及包柱長2.425+6.05+1.15*4+2.75*2M)	4M高*0.15M厚*2側+4M高*6.05M長	25.4	
	1F層樓高4M(X5-6,Y2-3樓梯隔間牆長7.875+6.525M)	4M高*0.15M厚*2側+4M高*(5.45+2.4)M長*2周長	64.0	
	B1F層樓高3.1M(X5-6,Y2-3樓梯隔間牆長2.325+2.525+1.3M)	3.1M高*0.15M厚*2側+3.1M高*(5.45+2.4)M長*2周長	49.6	
	B1F層樓高3.1M(X10-11,Y3-4出入口隔間牆長1.35+4.3M)	3.1M高*0.15M厚*2側+3.1M高*5.65M長	18.4	
	B1F層樓高3.1M(X10-11,Y4-5樓梯牆長6.675+1.125M)	(3.1M高*0.15M厚+3.1M高*7.8M長)*2側	49.3	
	B2F層樓高3.6M(X7-8,Y3-4管理室隔間牆長3.85+8.6M)	3.6M高*0.15M厚*2側+3.6M高*(3.85+4.05*2)M長	44.1	

[illegible]

臺中市停車管理處
水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
壹.一.D.14	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，平頂，刷水性水泥漆(乳膠漆)			M2
	梁：			
	RF層B1梁50*70cm(X10-11,Y3)1支、(X10-11,Y5)1支、(X8-9,Y5)1支			
	斜淨長7.68M；斜淨長3.20M；淨長7.6M	$(0.5+0.7-0.12)*(7.68\text{M長}^*1\text{支}+3.2\text{M長}^*1\text{支}+7.6\text{M長}^*1\text{支})$	17.2	
	RF層B2梁50*70cm(X6-7,Y3)1支、(X7-8,Y3)1支、(X8-9,Y3)1支、(X9-10,Y3、5)2支			
	斜淨長7.65M；斜淨長8.35M；淨長7.6M；斜淨長7.68M	$(0.5+0.7-0.12)*(7.65\text{M長}^*1\text{支}+8.35\text{M長}^*1\text{支}+7.6\text{M長}^*1\text{支}+7.68\text{M長}^*2\text{支})$	42.1	
	RF層B3梁50*70cm(X10-11,Y4)1支			
	斜淨長7.68M	$(0.5+0.7-0.12)*(7.68\text{M長}^*1\text{支})$	8.3	
	RF層B3A梁50*70cm(X5-6,Y4)1支			
	斜淨長4.35M	$(0.5+0.7-0.12)*(4.35\text{M長}^*1\text{支})$	4.7	
	RF層B3A+CB梁50*70cm(X5-6,Y3)1支			
	淨長4.65+2.55M	$(0.5+0.7-0.12)*((4.65+2.55)\text{M長}^*1\text{支})$	7.8	
	RF層B4梁50*70cm(X6-7,Y4)1支、(X7-8,Y4)1支			
	斜淨長7.65M；斜淨長8.35M	$(0.5+0.7-0.12)*(7.65\text{M長}^*1\text{支}+8.35\text{M長}^*1\text{支})$	17.3	
	RF層B4A梁50*70cm(X8-9,Y4)1支			
	淨長7.6M	$(0.5+(0.7-0.12)^*2)*(7.6\text{M長}^*1\text{支})$	12.6	
	RF層B5梁50*70cm(X5-6,Y2)1支			
	淨長7.6M	$(0.5+0.7-0.12)*(7.6\text{M長}^*1\text{支})$	8.2	
	RF層G2梁50*70cm(X11,Y4-5)1支			
	淨長4.2M	$(0.5+0.7-0.12)*(4.2\text{M長}^*1\text{支})$	4.5	
	RF層G3梁50*90cm(X9、10,Y3-5)3支			
	淨長12.25M	$(0.5+(0.9-0.12)^*2)*(12.25\text{M長}^*3\text{支})$	25.2	
	RF層G5梁50*70cm(X8,Y4-5)1支			
	淨長7.35M	$(0.5+0.7-0.12)*(7.35\text{M長}^*1\text{支})$	7.9	
	RF層G6梁50*70cm(X5-8,Y3-4)5支			
	淨長4.2M	$(0.5+(0.7-0.12)^*2)*(4.2\text{M長}^*5\text{支})$	34.9	
	RF層G7梁50*70cm(X5,Y2-3)1支、G9梁50*70cm(X6,Y2-3)1支			

臺中市停車管理處

水泥漆

水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	淨長3.0M	$(0.5+0.7-0.12)*(3.0M長*1支+3.0M長*1支)$	6.5	
	RF層CG2梁50*50cm(X9+. .+11,Y5)4支			
	淨長1.45M	$(0.5+0.5-0.12)*(1.45M長*4支)$	5.1	
	RF層b1D梁30*50cm(X10-11,Y5)1支			
	淨長3.3+4.1M	$(0.3+(0.5-0.12)*2)*(3.3+4.1M長*1支)$	7.8	
	RF層b2梁25*50cm(X8-9,Y3-4)1支			
	淨長4.6M	$(0.25+(0.5-0.12)*2)*(4.6M長*1支)$	4.6	
	RF層b4梁30*60cm(X8-9,Y4-5)1支、(X9-10,Y4-5)1支			
	淨長7.7M：斜淨長7.98M	$(0.3+(0.6-0.12)*2)*(7.7M長*1支+7.98M長*1支)$	19.8	
	RF層b4A梁30*60cm(X9-10,Y4)1支			
	梁淨長7.98M	$(0.3+(0.6-0.12)*2)*(7.98M長*1支)$	10.1	
	RF層b4D梁30*50cm(X9-10,Y5)1支			
	梁淨長7.98M	$(0.3+(0.5-0.12)*2)*(7.98M長*1支)$	8.5	
	夾1M層B1梁50*70cm(X10-11,Y3)2支			
	淨長7.6M	$(0.5+0.7-0.15)*(7.6M長*2支)$	16.0	
	夾1M層B2梁50*70cm(X8-9,Y3+X9-10,Y3-5)3支			
	淨長7.6M	$(0.5+0.7-0.15)*(7.6M長*3支)$	23.9	
	夾1M層B3梁50*70cm(X10-11,Y4)1支			
	淨長3.2M+3.8M	$(0.5+(0.7-0.15)*2)*(3.2+3.8M長*1支)$	11.2	
	夾1M層G1+CG梁50*70cm(X11,Y4-5)1支			
	淨長7.35+1.45M	$(0.5+0.7-0.15)*((7.35+1.45)M長*1支)$	9.2	
	夾1M層G2梁50*70cm(X11,Y3-4)1支			
	淨長4.2M	$(0.5+0.7-0.15)*(4.2M長*1支)$	4.4	
	夾1M層G3+CG梁50*70cm(X10,Y3-5)1支			
	淨長7.35+1.45M	$(0.5+(0.7-0.15)*2)*((7.35+1.45)M長*1支)$	14.1	
	夾1M層G4梁50*70cm(X8,Y4-5)1支			
	淨長4.2M	$(0.5+(0.7-0.15)*2)*(4.2M長*1支)$	6.7	
	夾1M層G1梁50*70cm(X9,Y5)2支			

計算

臺中市停車管理處
水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	淨長1.35M(0.5+0.7-0.15)*(1.35M長*2支)		2.8	
	夾1M層b1C梁25*70cm(X10-11,Y5)1支、(X10-11,Y5-6)1支			
	淨長3.2M；淨長1.4M(0.25+(0.7-0.15)*2)*(3.2M長*1支+1.4M長*1支)		6.2	
	夾1M層b4C梁25*70cm(X10-11,Y5)1支、(X9-10,Y5)2支、(X10-10,Y5)1支			
	淨長7.35M；淨長8M；淨長7.8M(0.25+(0.7-0.15)*2)*(7.35M長*1支+8M長*2支+7.8M長*1支)		42.1	
	1F層B1梁50*75cm(X10-11,Y3)1支			
	淨長7.6M(0.5+0.75-0.2)*(7.6M長*1支)		8.0	
	1F層B1A梁50*75cm(X5-6,Y5)1支			
	淨長4.65M(0.5+0.75-0.2)*(4.65M長*1支)		4.9	
	1F層B1A+CB梁50*75cm(X5-6,Y3)1支			
	淨長4.65+2.55M(0.5+(0.75-0.2)*2)*((4.65+2.55)M長*1支)		11.5	
	1F層B2梁50*75cm(X6-7,Y3、5)2支、(X7-10,Y3、5)6支			
	淨長8.3M；淨長7.6M(0.5+0.75-0.2)*(8.3M長*2支+7.6M長*6支)		65.3	
	1F層B3梁70*75cm(X10-11,Y5)1支			
	淨長7.6M(0.7+0.75-0.2)*(7.6M長*1支)		9.5	
	1F層B3B梁70*55cm(X10-11,Y4)增築1支			
	淨長7.6M(0.7+(0.75-0.2)*2)*(7.6M長*1支)+(0.7+0.55*2)*(3.8M長*1支)		20.5	
	1F層B3A梁50*75cm(X5-6,Y4)1支			
	淨長4.65M(0.5+(0.75-0.2)*2)*(4.65M長*1支)		7.4	
	1F層B4梁50*75cm(X6-7,Y4)1支、(X7-10,Y4)3支			
	淨長8.3M；淨長7.6M(0.5+(0.75-0.2)*2)*(8.3M長*1支+7.6M長*3支)		49.8	
	1F層B5梁50*75cm(X3-4,Y2)1支、(X5-6,Y2)1支			
	淨長7.7M；淨長7.6M(0.5+0.75-0.2)*(7.7M長*1支+7.6M長*1支)		16.1	
	1F層G1梁50*75cm(X11,Y4-5)1支			
	梁淨長7.35M(0.5+0.75-0.2)*(7.35M長*1支)		7.7	
	1F層G2梁50*75cm(X11,Y3-4)1支			
	淨長4.2M(0.5+0.75-0.2)*(4.2M長*1支)		4.4	
	1F層G3梁50*75cm(X10,Y4-5)1支			

臺中市停車管理處
水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	梁淨長7.35M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M長*1支})$	11.8	
1F層G4梁50*75cm(X10,Y3-4)1支				
	淨長4.2M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(4.2\text{M長*1支})$	6.7	
1F層G5梁50*75cm(X7、8,Y4-5)2支、(X5、6,Y4-5)2支、(X9,Y4-5)1支				
	淨長7.35M；淨長7.7M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M長*2支}+7.7\text{M長*1支}+(0.5+0.75-0.2)*(7.7\text{M長*1支}))$	55.7	
1F層G6梁50*75cm(X8、9,Y3-4)2支、(X5、6、7,Y3-4)3支				
	淨長4.2M；淨長3.85M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(4.2\text{M長*2支}+3.85\text{M長*2支}+(0.5+0.75-0.2)*(3.85\text{M長*1支}))$	29.8	
1F層G7梁50*75cm(X6,Y2-3)1支				
	梁淨長2.8M	$(0.5+0.75-0.2)*(2.8\text{M長*1支})$	2.9	
1F層G7A車道梁50*75cm(X3,Y1-2)1支				
	淨長6.5M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(6.5\text{M長*1支})$	10.4	
1F層G9梁50*75cm(X5,Y2-3)1支、G11梁50*75cm(X5,Y2-3)1支				
	淨長2.8M	$(0.5+0.75-0.2)*(2.8\text{M長*1支}+2.8\text{M長*1支})$	5.9	
1F層G12梁50*75cm(X4,Y1-2)1支				
	淨長6.5M	$(0.5+0.75-0.2)*(6.5\text{M長*1支})$	6.8	
1F層b1梁25*40cm(X5-6,Y2-3)2支、(X11-12,Y3-4)1支				
	淨長3M；淨長2.2M；淨長1.75M	$(0.25+0.4-0.2)*(3\text{M長*1支}+2.2\text{M長*1支}+1.75\text{M長*1支})$	3.1	
1F層b2A梁30*50cm(X5-6,Y2-3)梯側1支、(X5-6,Y4-5)1支、(X6-7,Y3-4)1支、(X7-11,Y3-4)4支				
淨長3.8M；淨長3M；淨長4.85M；淨長4.05M；淨長4.6M		$(0.3+(0.5-0.2)*2)*(3.8\text{M長*1支}+3\text{M長*1支}+4.85\text{M長*1支}+4.05\text{M長*1支}+4.6\text{M長*4支})$	30.7	
1F層b3A梁30*60cm(X3-4,Y3)1支				
	淨長7.9M；淨長7.8M	$(0.3+(0.6-0.2)*2)*(7.9\text{M長*1支}+7.8\text{M長*1支})$	14.1	
1F層b4A梁30*60cm(X6-7,Y4-5)2支、(X7-11,Y4-5)8支、(X7-11,Y5)2支				
	淨長8.5+8.1M；淨長7.8+7.55M；淨長7.8M	$(0.3+(0.6-0.2)*2)*(8.5\text{M長*1支}+8.1\text{M長*1支}+7.8\text{M長*4支}+7.55\text{M長*4支}+7.8\text{M長*2支}-0.3*4)$	101.6	
B1F層B1梁60*75cm(X10-11,Y3)1支+60*100cm(X10-11,Y5)1支、(X7,Y2-3)1支				
	淨長7.6M；淨長2.8M	$(0.6+0.75-0.2)*(7.6\text{M長*1支}+2.8\text{M長*1支}+(0.6+(1-0.2)*2)*(7.6\text{M長*1支}))$	28.7	
B1F層B2梁60*75cm(X6-7,Y3)1支+60*100cm(X6-7,Y5)1支、60*75cm(X7-10,Y3)3支+60*100cm(X7-10,Y5)3支				
	淨長8.3M；淨長7.6M	$(0.6+0.75-0.2)*(8.3\text{M長*1支}+7.6\text{M長*3支}+(0.6+(1-0.2)*2)*(8.3\text{M長*1支}+7.6\text{M長*3支}))$	104.2	

臺中市停車管理處
水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B1F層B3梁60*75cm(X10-11,Y4)1支			
	淨長7.6M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M長}1\text{支})$	12.9	
	B1F層B4梁60*75cm(X6-7,Y4)1支、(X7-10,Y4)3支			
	淨長8.3M；淨長7.6M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(8.3\text{M長}1\text{支}+7.6\text{M長}3\text{支})$	52.9	
	B1F層B5梁60*100cm(X3-4,Y2)1支、(X5-6,Y2)1支			
	淨長7.7M；淨長7.6M	$(0.6+(1-0.2)*2)*(7.7\text{M長}1\text{支}+7.6\text{M長}1\text{支})$	33.7	
	B1F層B6梁60*100cm(X4-5,Y2)1支			
	淨長7.6M	$(0.6+(1-0.2)*2)*(7.6\text{M長}1\text{支})$	16.7	
	B1F層B7梁60*75cm(X3-4,Y1、X5-6,Y1)2支			
	淨長7.6M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M長}2\text{支})$	17.5	
	B1F層B8梁60*75cm(X4-5,Y1)1支			
	淨長7.6M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M長}1\text{支})$	8.7	
	B1F層G1梁60*75cm(X11,Y4-5)1支			
	淨長7.35M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M長}1\text{支})$	12.5	
	B1F層G2梁60*75cm(X11,Y3-4)1支			
	淨長3.85M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(3.85\text{M長}1\text{支})$	4.4	
	B1F層G3梁60*75cm(X10,Y4-5)1支			
	淨長7.35M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M長}1\text{支})$	12.5	
	B1F層G4梁60*75cm(X10,Y3-4)1支			
	淨長4.2M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(4.2\text{M長}1\text{支})$	7.1	
	B1F層G5梁60*75cm(X7-9,Y4-5)3支、(X6,Y4-5)1支			
	淨長7.35M；淨長7.7M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M長}3\text{支}+7.7\text{M長}1\text{支})$	50.6	
	B1F層G6梁60*75cm(X8-9,Y3-4)2支、(X7,Y3-4)1支、(X6,Y3-4)1支			
	淨長4.2M；淨長3.85M；淨長3.65M	$(0.6+(0.75-0.2)*2)*(4.2\text{M長}2\text{支}+3.85\text{M長}1\text{支}+3.65\text{M長}1\text{支})$	27.0	
	B1F層G6A梁60*100cm(X3,Y3-4)1支			
	淨長3.65M	$(0.6+(1-0.2)*2)*(3.65\text{M長}1\text{支})$	8.0	
	B1F層G7梁60*100cm(X3、6,Y1-3)2支			
	淨長10M	$(0.6+(1-0.2)*2)*(10\text{M長}1\text{支})$	22.0	

臺中市停車管理處
水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式		合 計	備註
	B1F層G8梁60*100cm(X5,Y4-5)1支				
	淨長7.7M	$(0.6+(1-0.2)*2)*(7.7\text{M長}1\text{支})$		16.9	
	B1F層G9梁60*100cm(X5,Y2-4)增築1支				
	淨長7.35M；增築長4.55M；增築高1.35M(-0.75~2.1M)	$(0.6+(1-0.2)*2)*(7.35\text{M長}1\text{支})+(0.6+1*2)*(4.55\text{M長}1\text{支})$		28.0	
	B1F層G10梁60*100cm(X5,Y1-2)1支				
	淨長6.5M	$(0.6+(1-0.2)*2)*(6.5\text{M長}1\text{支})$		14.3	
	B1F層G11梁60*100cm(X4,Y2-4)1支				
	淨長7.35M	$(0.6+(1-0.2)*2)*(7.35\text{M長}1\text{支})$		16.2	
	B1F層G12梁60*100cm(X4,Y1-2)1支+60*75cm(X4,Y1-2)車道1支				
	淨長6.5M	$(0.6+(1-0.2)*2)*(6.5\text{M長}1\text{支})+(0.6+(0.75-0.2)*2)*(6.5\text{M長}1\text{支})$		25.4	
	B1F層B1B梁60*75cm(X2,Y2-3)1支				
	淨長2.8M	$(0.6+(0.75-0.3)*2)*(2.8\text{M長}1\text{支})$		2.9	
	B1F層B1C梁70*155cm(X5-6,Y5)1支				
	淨長7.6M	$(0.7+(1.55-0.2)*2)*(7.6\text{M長}1\text{支})$		25.8	
	B1F層B1D梁70*75cm(X5-6,Y3)增築1支				
	淨長7.7M；增築長2.55M；增築高1.35M(-0.75~2.1M)	$(0.7+(0.75-0.2)*2)*(7.7\text{M長}1\text{支})+(0.7+0.75*2)*(1.35\text{M長}1\text{支})$		16.8	
	B1F層B2B梁60*75cm(X1-2,Y3)1支、(X1-2,Y7)1支、(X11-12,Y4-7)2支、(X1,Y3-4)1支、(X2、11,Y7-8)2支				
	淨長4.35M；淨長4.85M；淨長5M；淨長3.85M；淨長4.55M	$(0.6+(0.75-0.3)*4.35\text{M長}1\text{支}+4.85\text{M長}1\text{支}+5\text{M長}2\text{支}+3.85\text{M長}1\text{支}+4.55\text{M長}2\text{支})$		33.8	
	B1F層B3B梁60*75cm(X3-5,Y8)7支、(X2-3,Y8)1支、(X6-7,Y8)1支、(X1、12,Y4-5)2支、(X1、12,Y5-7)4支				
	淨長7.6M；淨長7.8M；淨長8.3M；淨長7.7M；淨長7.6M	$(0.6+(0.75-0.3)*7.6\text{M長}7\text{支}+7.8\text{M長}1\text{支}+8.3\text{M長}1\text{支}+7.7\text{M長}2\text{支}+7.6\text{M長}4\text{支})$		120.9	
	B1F層B3C梁70*75cm(X5-6,Y4)增築1支				
	淨長7.6M；增築長2.45M；增築高1.35M(-0.75~2.1M)	$(0.7+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M長}1\text{支})+(0.7+0.75*2)*(2.45\text{M長}1\text{支})$		19.1	
	B1F層B4B梁60*75cm(X2-3,Y1-2)2支				
	淨長9.94M	$(0.6+(0.75-0.3)*9.94\text{M長}2\text{支})$		20.9	
	B1F層B5B梁60*100cm(X1-2,Y4-5)2支、(X1-2,Y6)1支、(X11-12,Y5、6)2支、(X3+...10,Y7-8)7支				

臺中市停車管理處
水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	淨長4.35M；淨長4.85M；淨長5M；淨長4.55M	$(0.6+(1-0.3)*2)*(4.35M長*2支+4.85M長*1支+5M長*2支+4.55M長*7支)$	110.8	
	B1F層B5E梁60*210cm(X6,Y7-8)1支			
	淨長4.55M	$(0.6+(2.1-0.3)*2)*(4.55M長*1支)$	19.1	
	B1F層B6B梁60*100cm(X2-3,Y3+4,X6-7,Y6+7)4支、(X3-11,Y4+..+7,X2+..+11,Y5-7)36支、(X2-3,Y5+6+7)3支、(X2+3+4,Y45)3支			
	淨長8.3M；淨長7.6M；淨長7.8M；淨長7.7M	$(0.6+(1-0.3)*2)*(8.3M長*4支+7.6M長*36支+7.8M長*3支+7.7M長*3支)$	706.6	
	B1F層B6E梁60*210cm(X6,Y5-7)2支			
	淨長7.6M	$(0.6+(2.1-0.3)*2)*(7.6M長*2支)$	63.8	
	B1F層B8B梁60*100cm(X2-7,Y2)2支			
	淨長8.3M	$(0.6+(1-0.3)*2)*(8.3M長*2支)$	33.2	
	B1F層WB2梁50*70cm(X3-4,Y1-2)2支			
	淨長7.7M	$(0.5+(0.7-0.2)*2)*(7.7M長*2支)$	23.1	
	B1F層b1梁25*40cm(X5+6,Y2-3)3支、(X4+5,Y2-3)2支			
	淨長3+3+2.1M；淨長2.1+1.55M	$(0.25+(0.4-0.2)*2)*((3+3+2.1)M長*1支+(2.1+1.55)M長*1支)$	7.6	
	B1F層b2A梁30*50cm(X5+6,Y4-5)1支、(X6+7,Y3-4)1支、(X7+..+11,Y3-4)5支、(X11+12,Y4-5)1支			
	淨長4.95M；淨長4.1M；淨長4.5M；淨長5.3M	$(0.3+(0.5-0.2)*2)*(4.95M長*1支+4.1M長*1支+4.5M長*5支+5.3M長*1支)$	33.2	
	B1F層b2B梁40*70cm(X1+..+3,Y3-4)3支、(X2+3,Y1-3,X6+7,Y2-3)4支、(X3+..+5,Y3-4)4支、(X5+6,Y4-5)1支、(X5+6,Y3-4)1支			
	淨長4.05M；淨長3M；淨長4.85M；淨長2.55M；淨長3.85M	$(0.4+(0.7-0.3)*2)*(4.05M長*3支+3M長*4支+4.85M長*4支+2.55M長*1支)+(0.4+(0.7-0.2)*2)*(3.85M長*1支)$	60.7	
	B1F層b2E梁40*155cm(X5+6,Y3-4)1支			
	淨長3.85M	$(0.4+(1.55-0.2)*2)*(3.85M長*1支)$	11.9	
	B1F層b3A梁30*60cm(X3+4,Y1-2)1支			
	淨長6.7M	$(0.3+(0.6-0.2)*2)*(6.7M長*1支)$	7.4	
	B1F層b4A梁30*60cm(X6-7,Y4-5)2支、(X7-11,Y4-5)8支			
	淨長8.4+7.9M；淨長7.8+7.55M	$(0.3+(0.6-0.2)*2)*((8.4+7.9)M長*1支+(7.8+7.55)M長*4支)$	85.5	
	B1F層b4B梁40*75cm(X2+..+11,Y7-8)18支、(X1+2,Y4-5)1支、(X1+2,Y5-7)2支、(X11+12,Y5-7)2支、(X1+..+6,Y1-2)6支			
	淨長4.85M；淨長4.65M；淨長5.15M；淨長5.3M；淨長6.7M	$(0.4+(0.75-0.3)*2)*(4.85M長*18支+4.65M長*1支+5.15M長*2支+5.3M長*2支+6.7M長*6支)$	199.0	
	B1F層b5B梁40*75cm(X3-5,Y3,X1+..+11,Y4-7)49支			
	淨長7.8M	$(0.4+(0.75-0.3)*2)*(7.8M長*49支)$	496.9	

臺中市停車管理處
水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B1F層b5E梁40*185cm(X5+6,Y4-5)1支			
	淨長7.8M	$(0.4+(1.85-0.2)*2)*(7.8\text{M長}^*1\text{支})$	28.9	
	B1F層b6B梁40*75cm(X3+..+11,Y4-8)26支、(X2+3,Y5-8)3支、(X4+..+6,Y1-2)2支、(X6+7,Y1-2)1支			
	淨長7.8M；淨長8.3M；淨長8M；淨長7.7+7.8M；淨長5.1M	$(0.4+(0.75-0.3)*2)*(7.8\text{M長}^*26\text{支}+8.3\text{M長}^*1\text{支}+8\text{M長}^*3\text{支}+(7.7+7.8)\text{M長}^*2\text{支}+5.1\text{M長}^*1\text{支})$	352.6	
	B2F層B1梁50*75cm(X10-11,Y3、5+X5-6,Y5)3支、(X7,Y2-3)1支、(X2,Y3-4)1支			
	淨長7.6M；淨長2.8M；淨長3.85M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M長}^*2\text{支}+3.85\text{M長}^*1\text{支})+(0.5+0.75-0.2)*(7.6\text{M長}^*1\text{支}+2.8\text{M長}^*1\text{支})$	41.4	
	B2F層B2梁50*75cm(X6-7,Y3、5)2支、(X7-10,Y3、5)6支			
	淨長8.3M；淨長7.6M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(8.3\text{M長}^*2\text{支}+7.6\text{M長}^*3\text{支})+(0.5+0.75-0.2)*(7.6\text{M長}^*3\text{支})$	87.0	
	B2F層B3梁50*75cm(X5-6,Y4、X10-11,Y4)2支			
	淨長7.6M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M長}^*2\text{支})$	24.3	
	B2F層B4梁50*75cm(X6-7,Y4)1支、(X7-10,Y4)3支			
	淨長8.3M；淨長7.6M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(8.3\text{M長}^*1\text{支}+7.6\text{M長}^*3\text{支})$	49.8	
	B2F層B5梁50*75cm(X3-4,Y2)1支、(X5-6,Y2)1支			
	淨長7.85M；淨長8M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.85\text{M長}^*1\text{支}+8\text{M長}^*1\text{支})$	25.4	
	B2F層B6梁50*75cm(X4-5,Y2)1支			
	淨長7.6M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M長}^*1\text{支})$	12.2	
	B2F層B7梁50*75cm(X3-4,Y1、X5-6,Y1)2支、(X3-5,Y4)2支			
	淨長7.6M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.6\text{M長}^*2\text{支})+(0.5+0.75-0.2)*(7.6\text{M長}^*2\text{支})$	40.3	
	B2F層B8梁50*75cm(X4-5,Y1)1支			
	淨長7.6M	$(0.5+0.75-0.2)*(7.6\text{M長}^*1\text{支})$	8.0	
	B2F層G1梁50*75cm(X11,Y4-5)1支			
	淨長7.35M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M長}^*1\text{支})$	11.8	
	B2F層G2梁50*75cm(X11,Y3-4)1支			
	淨長3.85M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(3.85\text{M長}^*1\text{支})$	6.2	
	B2F層G3梁50*75cm(X10,Y4-5)1支			
	淨長7.35M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M長}^*1\text{支})$	11.8	
	B2F層G4梁50*75cm(X10,Y3-4)1支			

臺中市停車管理處

水泥漆

水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	淨長4.2M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(4.2\text{M長}*1\text{支})$	6.7	
	B2F層G5梁50*75cm(X7+.+.9,Y4-5)3支、(X6,Y4-5)1支			
	淨長7.35M；淨長7.7M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M長}*3\text{支}+7.7\text{M長}*1\text{支})$	47.6	
	B2F層G6梁50*75cm(X8+9,Y3-4)2支、(X7,Y3-4)1支、(X3、6,Y3-4)2支			
	淨長4.2M；淨長3.85M；淨長3.65M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(4.2\text{M長}*2\text{支}+3.85\text{M長}*1\text{支}+3.65\text{M長}*2\text{支})$	31.3	
	B2F層G7梁50*90cm(X3、6,Y1-3)2支			
	淨長10M	$(0.5+(0.9-0.2)*2)*(10\text{M長}*2\text{支})$	38.0	
	B2F層G8梁50*75cm(X5,Y4-5)1支			
	淨長7.7M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.7\text{M長}*1\text{支})$	12.3	
	B2F層G9梁50*75cm(X5,Y2-4)1支			
	淨長7.35M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M長}*1\text{支})$	11.8	
	B2F層G10梁50*75cm(X5,Y1-2)1支			
	淨長6.5M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(6.5\text{M長}*1\text{支})$	10.4	
	B2F層G11梁50*75cm(X4,Y2-4)1支			
	淨長7.35M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.35\text{M長}*1\text{支})$	11.8	
	B2F層G12梁50*75cm(X4,Y1-2)車道1支			
	淨長6.5M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(6.5\text{M長}*1\text{支})$	10.4	
	B2F層B1'梁50*75cm(X2,Y2-3)1支			
	淨長2.8M	$(0.5+0.75-0.2)*(2.8\text{M長}*1\text{支})$	2.9	
	B2F層B2'梁50*75cm(X1,Y3-4)1支、(X2、11,Y7-8)2支、(X1-2,Y3、7)2支、(X11-12,Y4、7)2支			
	淨長3.85M；淨長4.55M；淨長4.35M；淨長5M	$(0.5+0.75-0.2)*(3.85\text{M長}*1\text{支}+4.55\text{M長}*2\text{支}+4.35\text{M長}*2\text{支}+5\text{M長}*2\text{支})$	33.2	
	B2F層B3'梁50*75cm(X1,Y4-5+X12,Y4-5)2支、(X1,Y5-7+X12,Y5-7+X3-11,Y8)11支、(X6-7,Y8)1支			
	淨長7.7M；淨長7.6M；淨長8.3M；淨長7.8M	$(0.5+0.75-0.2)*(7.7\text{M長}*2\text{支}+7.6\text{M長}*11\text{支}+8.3\text{M長}*1\text{支}+7.8\text{M長}*1\text{支})$	120.9	
	B2F層B4'梁50*75cm(X2-3,Y1-2+X6-7,Y1-2)2支			
	淨長9.94M	$(0.5+0.75-0.2)*(9.94\text{M長}*2\text{支})$	20.9	
	B2F層B5'梁50*75cm(X3+.+.10,Y7-8)8支、(X1-2,Y4+.+.6)3支、(X11-12,Y5+6)2支			
	淨長4.55M；淨長4.35M；淨長5M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(4.55\text{M長}*8\text{支}+4.35\text{M長}*3\text{支}+5\text{M長}*2\text{支})$	95.1	
	B2F層B6'梁50*75cm(X2+.+.44,Y4-5)3支、(X2+.+.11,Y5-7、X3-11,Y5+.+.7)36支、(X2-3,Y3+4、X6-7,Y6+7)4支、(X2-3,Y5+.+.7)3支			

臺中市停車管理處
水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	淨長7.7M；淨長7.6M；淨長8.3M；淨長7.8M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.7M長*3支+7.6M長*36支+8.3M長*4支+7.8M長*3支)$	565.3	
	B2F層B8'梁50*75cm(X2-3,Y2)1支、(X6-7,Y2)1支			
	淨長8.3M；淨長8.4M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(8.3M長*1支+8.4M長*1支)$	33.4	
	B2F層WB1梁50*70cm(X5-6,Y2)1支			
	淨長8M	$(0.5+(0.7-0.2)*2)*(8M長*1支)$	15.2	
	B2F層WB2梁50*70cm(X3-4,Y2)1支、(X3-6,Y1+2)4支			
	淨長7.85M；淨長7.6M	$(0.5+(0.7-0.2)*2)*(7.85M長*1支+7.6M長*1支)+(0.5+0.7-0.2)*(7.6M長*3支)$	52.2	
	B2F層B1A梁50*75cm(X5-6,Y3)1支			
	淨長7.7M	$(0.5+(0.75-0.2)*2)*(7.7M長*1支)$	15.4	
	B2F層b1梁25*40cm(X5+6,Y2-3)2支、(X4+5,Y2-3)1支			
	梁淨長3M；淨長2.1+1.55M	$(0.25+(0.4-0.2)*2)*(3M長*2支+(2.1+1.55)M長*1支)$	10.1	
	B2F層b2A梁30*50cm(X1-2,Y3+..+7)4支、(X11-12,Y4+..+7,Y3-4)3支、(X3+..+5,Y3-4)2支、(X7+..+11,Y3-4)4支			
	、(X2+..+11,Y7-8、Y1-2)11支、(X2+3、X6+7,Y2-3)2支			
	淨長4.7M；淨長5.2M；淨長4.05M；淨長4.85M；淨長4.6M；淨長4.75M；淨長3M	$(0.3+(0.5-0.2)*2)*(4.7M長*4支+5.2M長*4支+4.05M長*3支+4.85M長*2支+4.6M長*4支+4.75M長*11支+3M長*2支)$	179.5	
	B2F層b3A梁30*60cm(X3+..+6,Y1-2)4支、(X3+..+5,Y3)2支			
	淨長6.7M；淨長7.8M	$(0.3+(0.6-0.2)*2)*(6.7M長*4支+7.8M長*2支)$	63.6	
	B2F層b4A梁30*60cm(X2+..+11,Y6-7)28+4+4支、(X7+..+11,Y4-5)8支、(X3+..+6,Y4-5)6支、(X2+3、X6+7,Y4-5)4支			
	淨長7.9+7.8M；淨長7.9+8.1M；淨長7.9+8.5M；淨長7.45+7.8M；淨長8+7.8M；淨長8.5+8M	$(0.3+(0.6-0.2)*2)*((7.9+7.8)M長*14支+(7.9+8.1)M長*2支+(7.45+7.8)M長*4支+(8+7.8)M長*5支+(8.5+8)M長*2支)$	639.0	
	1F-B1F層甲樓梯(X5-6,Y2-3)			
		$(1.01+1.2)側面積+5.45*2.4底板梯背$	16.2	
	B1F-B2F層甲樓梯(X5-6,Y2-3)、乙(X11-12,Y4-5)			
		$((1.14+1.16)側面積+5.45*2.4+1.2*1.35底板梯背)*2處$	35.8	
	B2F-B3F層甲樓梯(X5-6,Y2-3)、乙(X11-12,Y4-5)			
		$((1.14+1.16)側面積+5.45*2.4+1.2*1.35底板梯背)*2處$	35.8	
		小計	6,308.0	

臺中市停車管理處
水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
壹.一.D.15	油漆，水性水泥漆(乳膠漆)，二度，平頂批土			M2
	頂版：			
	RF層S2版(X5-6,Y2-3)1處	$(8.5M-0.5)*(3.7M-0.5)$	3.8	
	RF層PS1版(X5-6,Y3-4)1處	$(5.35M-0.5)*(4.9M-0.5)$	2.6	
	RF層PS2版(X6-8,Y3-4)2處	$(18.47M-0.5*2)*(5.1M-0.5)$	9.6	
	RF層S4版(X8-9,Y3-4)2處	$(8.9M-0.5-0.25)*(6M-0.5)$	6.7	
	RF層S5版(X8-9,Y4-5)2處	$(8.9M-0.5)*(8.65M-0.5-0.25)$	10.0	
	RF層PS2版(X9-10,Y3-5)3處	$(8.65M-0.5)*(14.05M-0.5-0.25*2)$	12.8	
	RF層PS2版(X10-11,Y4-5)2處	$(3.8M-0.5)*(8.05M-0.5)$ 無台電室	3.0	
	夾1M層S1版(X10-11,Y5)1處	$(4.85M-0.25)*(2M-0.25)$	1.2	
	夾1M層S4版(X10-11,Y4-5)1處	$(4.8M-0.25)*(7.75M-0.25)$	5.1	
	IF層S1A版(X5-6,Y2-3)3處	$(1.65M-0.25)*(3.5M-0.5)+(2.7M-0.25)*(1.25M-0.25)+(4.1M-0.25)*(0.6M-0.3)$	1.6	
	IF層S3A版(X5-6,Y3-4)1處	$(5.35M-0.5)*(4.55M-0.5)$	3.9	
	IF層S3A版(X5-6,Y4-5)2處	$(5.35M-0.5)*(8.1M-0.5-0.3)$	7.1	
	IF層S3A版(X6-7,Y3-4)2處	$(9M-0.5-0.3)*(4.55M-0.5)$	6.6	
	IF層S3A版(X6-7,Y4-5)4處	$(9M-0.5-0.3)*(8.6M-0.5-0.3)$	12.8	
	IF層S4A版(X7-8,Y3-4)2處	$(8.2M-0.5-0.3)*(5.1M-0.5)$	6.8	
	IF層S3A版(X7-8,Y4-5)4處	$(8.2M-0.5-0.3)*(8.05M-0.5-0.3)$	10.7	
	IF層S4A版(X8-9,Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.1M-0.5)$	6.9	
	IF層S3A版(X8-9,Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.05M-0.5-0.3)$	10.9	
	IF層S4A版(X9-10,Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.1M-0.5)$	6.9	
	IF層S3A版(X9-10,Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.05M-0.5-0.3)$	10.9	
	IF層S4A版(X10-11,Y3-4)2處	$(8.4M-0.5-0.3)*(5.1M-0.5)$	7.0	
	IF層S3A版(X10-11,Y4-5)4處	$(8.4M-0.7-0.3)*(8.05M-0.5-0.3)$	10.7	
	BIF層S2B版(X1-2,Y3-4)2處	$(5.15M-0.6-0.4)*(4.65M-0.6)$	16.8	
	BIF層S2B版(X1-2,Y4-5)4處	$(5.15M-0.6-0.4)*(8.5M-0.6-0.4)$	31.1	
	BIF層S2B版(X1-2,Y5-6)4處	$(6.15M-0.6-0.4)*(8.3M-0.6-0.4)$	37.6	
	BIF層S2B版(X1-2,Y6-7)4處	$(6.15M-0.6-0.4)*(8.4M-0.6-0.4)$	38.1	

臺中市停車管理處
水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B1F層S1B版(X2-3, Y1-2)1處	$(3.285M-0.6)*(3.535M-0.6)/2$	3.9	
	B1F層S2B版(X2-3, Y1-2)2處	$(3.955M+7.3M-0.6*2)*(3.18M-0.4)/2+(2.54M-0.6)*(7.3M-0.6)$	27.0	
	B1F層S1B版(X2-3, Y2-3)3處	$(9M-0.6-0.4*2)*(3.5M-0.6)$	22.0	
	B1F層S2B版(X2-3, Y3-4)3處	$(9M-0.6-0.4*2)*(4.55M-0.6)$	30.0	
	B1F層S2B版(X2-3, Y4-5)6處	$(9M-0.6-0.4*2)*(8.4M-0.6-0.4)$	56.2	
	B1F層S2B版(X2-3, Y5-6)6處	$(8.5M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	51.8	
	B1F層S2B版(X2-3, Y6-7)6處	$(8.5M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	51.8	
	B1F層S1B版(X2-3, Y7-8)6處	$(8.6M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	31.3	
	B1F層S4B版(X3-4, Y3-4)3處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6)$	32.8	
	B1F層S2B版(X3-4, Y4-5)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.4M-0.6-0.4)$	51.1	
	B1F層S2B版(X3-4, Y5-6)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	50.4	
	B1F層S2B版(X3-4, Y6-7)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	50.4	
	B1F層S1B版(X3-4, Y7-8)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	30.0	
	B1F層S2B版(X4-5, Y1-2)6處	$(8.2M-0.6-0.4*2)*(7.2M-0.6-0.4)$	42.2	
	B1F層S1A版(X4-5, Y2-3)1處	$(2.35M-0.5)*(1.6M-0.3)$	2.4	
	B1F層S4B版(X4-5, Y3-4)3處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6)$	32.8	
	B1F層S2B版(X4-5, Y4-5)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.4M-0.6-0.4)$	51.1	
	B1F層S2B版(X4-5, Y5-6)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	50.4	
	B1F層S2B版(X4-5, Y6-7)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	50.4	
	B1F層S1B版(X4-5, Y7-8)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	30.0	
	B1F層S2B版(X5-6, Y1-2)6處	$(8.4M-0.6-0.4*2)*(7.2M-0.6-0.4)$	43.4	
	B1F層S1A版(X5-6, Y2-3)2處	$(1.17M-0.3)*(7.2M-0.3)+(2.7M-0.3)*(1.25M-0.3)+(4.53M-0.3)*0.6$	10.8	
	B1F層S2B版(X5-6, Y3-4)2處	$(5.85M-0.4)*(4.55M-0.7)$	21.0	
	B1F層S1A版(X5-6, Y3-4)1處	$(2.55M-0.4)*(4.55M-0.7)$	8.3	
	B1F層S2B版(X5-6, Y4-5)2處	$(2.95M-0.4)*(8.4M-0.7-0.4)$	18.6	
	B1F層S4A版(X5-6, Y4-5)2處	$(5.45M-0.6)*(8.4M-0.7-0.3)$	35.9	
	B1F層S2B版(X5-6, Y5-6)6處	$(8.4M-0.6-0.4*2)*(8.2M-0.6-0.4)$	50.4	
	B1F層S2B版(X5-6, Y6-7)6處	$(8.4M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	51.1	

臺中市停車管理處
水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B1F層S1B版(X5-6, Y7-8)6處	$(8.4M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	30.5	
	B1F層S2B版(X6-7, Y1-2)3處	$(3.55+2.06-0.4*2)*(2.06-0.4)/2+(2.54-0.6)*(3.55-0.4)+(3.55-0.6)*(3.65-0.6)+(5.36+2.36-0.4*2)*3.15/2$	30.0	
	B1F層S1B版(X6-7, Y1-2)1處	$(2.36M-0.4)*(2.48M-0.4)/2$	2.0	
	B1F層S2B版(X6-7, Y2-3)2處	$(9M-0.6-0.4)*(3.45M-0.6)$	22.8	
	B1F層S3A版(X6-7, Y3-4)2處	$(8.9M-0.6-0.4)*(4.7M-0.6)$	32.4	
	B1F層S3A版(X6-7, Y4-5)4處	$(8.9M-0.6-0.4)*(8.5M-0.6-0.4)$	59.3	
	B1F層S2B版(X6-7, Y5-6)6處	$(8.9M-0.6-0.4*2)*(8.2M-0.6-0.4)$	54.0	
	B1F層S2B版(X6-7, Y6-7)6處	$(8.9M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	54.8	
	B1F層S1B版(X6-7, Y7-8)6處	$(8.9M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	32.6	
	B1F層S4A版(X7-8, Y3-4)2處	$(8.3M-0.6-0.4)*(5M-0.6)$	32.1	
	B1F層S3A版(X7-8, Y4-5)4處	$(8.3M-0.6-0.4)*(8.15M-0.6-0.4)$	52.2	
	B1F層S2B版(X7-8, Y5-6)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.2M-0.6-0.4)$	49.7	
	B1F層S2B版(X7-8, Y6-7)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	50.4	
	B1F層S1B版(X7-8, Y7-8)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	30.0	
	B1F層S4A版(X8-9, Y3-4)2處	$(8.3M-0.6-0.4)*(5M-0.6)$	32.1	
	B1F層S3A版(X8-9, Y4-5)4處	$(8.3M-0.6-0.4)*(8.15M-0.6-0.4)$	52.2	
	B1F層S2B版(X8-9, Y5-6)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.2M-0.6-0.4)$	49.7	
	B1F層S2B版(X8-9, Y6-7)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	50.4	
	B1F層S1B版(X8-9, Y7-8)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	30.0	
	B1F層S4A版(X9-10, Y3-4)2處	$(8.3M-0.6-0.4)*(5M-0.6)$	32.1	
	B1F層S3A版(X9-10, Y4-5)4處	$(8.3M-0.6-0.4)*(8.15M-0.6-0.4)$	52.2	
	B1F層S2B版(X9-10, Y5-6)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.2M-0.6-0.4)$	49.7	
	B1F層S2B版(X9-10, Y6-7)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	50.4	
	B1F層S1B版(X9-10, Y7-8)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	30.0	
	B1F層S4A版(X10-11, Y3-4)2處	$(5.3M-0.3*2)*(5M-0.6)$	20.7	
	B1F層S3A版(X10-11, Y4-5)4處	$(8.3M-0.6-0.4)*(8.15M-0.6-0.4)$	52.2	
	B1F層S2B版(X10-11, Y5-6)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.2M-0.6-0.4)$	49.7	
	B1F層S2B版(X10-11, Y6-7)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(8.3M-0.6-0.4)$	50.4	

臺中市停車管理處
水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B1F層S1B版(X10-11, Y7-8)6處	$(8.3M-0.6-0.4*2)*(5.35M-0.6-0.4)$	30.0	
	B1F層S4A版(X11-12, Y4-5)4處	$(5.8M-0.6)*(8.6M-0.6-0.3)$	40.0	
	B1F層S2B版(X11-12, Y5-6)6處	$(5.8M-0.6-0.4)*(8.2M-0.6-0.4)$	34.6	
	B1F層S2B版(X11-12, Y6-7)6處	$(5.8M-0.6-0.4)*(8.4M-0.6-0.4)$	35.5	
	B2F層S1A版(X1-2, Y3-4)1處	$(5.2M-0.5)*(2.05M-0.5-0.3)$	5.9	
	B2F層S4A版(X1-2, Y4-5)2處	$(5.2M-0.5)*(8.5M-0.5-0.3)$	36.2	
	B2F層S4A版(X1-2, Y5-6)2處	$(5.55M-0.5)*(8.3M-0.5-0.3)$	37.9	
	B2F層S4A版(X1-2, Y6-7)2處	$(5.55M-0.5)*(8.4M-0.5-0.3)$	38.4	
	B2F層S3A版(X2-3, Y1-2)1處	$(4.5M-0.3)*(5.25M-0.5)$	20.0	
	B2F層S4A版(X2-3, Y1-2)1處	$(7M+4.93M-0.5*2)*(2.07M-0.3)/2+(7M-0.5)*(2.73M-0.5)$	24.2	
	B2F層S1A版(X2-3, Y2-3)2處	$(9.1M-0.5-0.3)*(3.5M-0.5)$	24.9	
	B2F層S3A版(X2-3, Y3-4)2處	$(8.95M-0.5-0.3)*(4.55M-0.5)$	33.0	
	B2F層S3A版(X2-3, Y4-5)4處	$(8.95M-0.5-0.3)*(8.5M-0.5-0.3)$	62.8	
	B2F層S3A版(X2-3, Y5-6)4處	$(8.6M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5-0.3)$	58.5	
	B2F層S3A版(X2-3, Y6-7)4處	$(8.6M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5-0.3)$	59.3	
	B2F層S4A版(X2-3, Y7-8)2處	$(8.6M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)$	37.1	
	B2F層S3A版(X3-4, Y1-2)1處	$(2.4M-0.5)*(7M-0.5)$	12.4	
	B2F層S3A版(X3-4, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.35M-0.5)$	36.4	
	B2F層S3A版(X3-4, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.5M-0.5-0.3)$	57.8	
	B2F層S3A版(X3-4, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5-0.3)$	56.3	
	B2F層S3A版(X3-4, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5-0.3)$	57.0	
	B2F層S4A版(X3-4, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)$	35.6	
	B2F層S1A版(X4-5, Y2-3)1處	$(2.35M-0.5)*(1.6M-0.3)$	2.4	
	B2F層S3A版(X4-5, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.35M-0.5)$	36.4	
	B2F層S3A版(X4-5, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.5M-0.5-0.3)$	57.8	
	B2F層S3A版(X4-5, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5-0.3)$	56.3	
	B2F層S3A版(X4-5, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5-0.3)$	57.0	
	B2F層S4A版(X4-5, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)$	35.6	

臺中市停車管理處

水泥漆

水泥漆(乳膠漆)數量計算表

工程名稱：臺中市東區公兒30地下停車場新建工程

項次	項目	計 算 式	合 計	備註
	B2F層S1A版(X5-6, Y2-3)2處	$(1.17M-0.25)*(3.5M-0.5)$	2.8	
	B2F層S3A版(X5-6, Y3-4)2處	$(8.4M-0.5-0.3)*(4.55M-0.5)$	30.8	
	B2F層S3A版(X5-6, Y4-5)4處	$(8.4M-0.5-0.3)*(8.5M-0.5-0.3)$	58.5	
	B2F層S3A版(X5-6, Y5-6)4處	$(8.4M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5-0.3)$	57.0	
	B2F層S3A版(X5-6, Y6-7)4處	$(8.4M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5-0.3)$	57.8	
	B2F層S4A版(X5-6, Y7-8)2處	$(8.4M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)$	36.1	
	B2F層S3A版(X6-7, Y1-2)1處	$(4.26M-0.4)*(4.98M-0.4)/2$	8.8	
	B2F層S4A版(X6-7, Y1-2)1處	$(4.66M+7M-0.5*2)*(2.22M-0.3)/2+(2.63M-0.5)*(7M-0.5)$	24.1	
	B2F層S1A版(X6-7, Y2-3)2處	$(9M-0.5-0.3)*(3.5M-0.5)$	24.6	
	B2F層S3A版(X6-7, Y3-4)2處	$(9M-0.5-0.3)*(4.55M-0.5)$	33.2	
	B2F層S3A版(X6-7, Y4-5)4處	$(9M-0.5-0.3)*(8.5M-0.5)$	65.6	
	B2F層S3A版(X6-7, Y5-6)4處	$(9M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5)$	64.0	
	B2F層S3A版(X6-7, Y6-7)4處	$(9M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5)$	64.8	
	B2F層S4A版(X6-7, Y7-8)2處	$(9M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)$	39.0	
	B2F層S4A版(X7-8, Y3-4)2處	$(8.2M-0.5-0.3)*(5.1M-0.5)$	34.0	
	B2F層S3A版(X7-8, Y4-5)4處	$(8.2M-0.5-0.3)*(7.95M-0.5)$	55.1	
	B2F層S3A版(X7-8, Y5-6)4處	$(8.2M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5)$	57.7	
	B2F層S3A版(X7-8, Y6-7)4處	$(8.2M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5)$	58.5	
	B2F層S4A版(X7-8, Y7-8)2處	$(8.2M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)$	35.2	
	B2F層S4A版(X8-9, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.1M-0.5)$	34.5	
	B2F層S3A版(X8-9, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(7.95M-0.5)$	55.9	
	B2F層S3A版(X8-9, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5)$	58.5	
	B2F層S3A版(X8-9, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5)$	59.3	
	B2F層S4A版(X8-9, Y7-8)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.25M-0.5)$	35.6	
	B2F層S4A版(X9-10, Y3-4)2處	$(8.3M-0.5-0.3)*(5.1M-0.5)$	34.5	
	B2F層S3A版(X9-10, Y4-5)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(7.95M-0.5)$	55.9	
	B2F層S3A版(X9-10, Y5-6)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.3M-0.5)$	58.5	
	B2F層S3A版(X9-10, Y6-7)4處	$(8.3M-0.5-0.3)*(8.4M-0.5)$	59.3	

