臺中市政府住宅發展工程處
工程預算書

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建	工程編號	
工程地點	臺中市太平區育賢段三期	主辦單位	臺中市政府住宅發展工程處

預算項目	項別		金額	工程概要	
	壹	發包工程費	902,136,130	基地面積：	6372.23M^2
	貳	間接成本	47,334,552	工作內容：	
		合　　計（新臺幣）	940,179,442	1	建築工程
				2	機電工程

設計監造編製					
		主　　辦		副總工程司	
		股　　長		總 工 程 司	
		正 工 程 司		副 處 長	
		科　　長		處　　長	

附圖		總表		詳細價目表	
單價分析表		機電單價分析表			

經費來源：

108 年 12 月 16 日

臺中市政府
總表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建	會計科目		
施工地點	臺中市	工程編號	1080912	
項 次	工 作 項 目		金額(元)	備註
甲	發包工程費(直接工程款)		902,136,130	
甲.壹	建築工程		580,837,366	
甲.貳	機電工程		160,883,658	
甲.參	景觀工程		15,901,666	
甲.肆	基地內存有廢棄物清除分類及合法清運費用		20,081,600	本項經費以專款方式(實作實算)核銷
	小計[甲.壹~甲.肆]		777,704,290	
甲.伍	職業安全衛生及管理費(甲.壹~甲.肆項 之0.6%)		4,666,256	
甲.陸	工程品質管理作業費(甲.壹~甲.參項 之1%)		7,576,227	
甲.柒	環境維護及交通安全措施費(甲.壹~甲.肆項 之0.4%)		3,110,817	
甲.捌	包商工程利潤管理費(約甲.壹~甲.肆項 之5.0%)		38,885,215	
甲.玖	工程營造保險費(甲.壹~甲.肆項合計之0.3%)(預算金額內實支實付)		2,333,113	
	小計[甲.壹~甲.玖]		834,275,918	
甲.拾	天然氣設置費用(含內外管線施工、設計、規費,1%之職業安全衛生管理費及工程作業費)		24,901,349	實支實付，詳契約第3條第6款說明。
甲.拾壹	營業稅(甲.壹~甲.拾項合計之 5%)		42,958,863	
	小計[甲 發包工程費]		902,136,130	包含廢棄物處理費用及天然氣設置費用
乙	間接工程費		47,334,552	
乙.壹	工程管理費		7,822,599	
乙.貳	公共藝術設置費用[甲] (1.0%)		9,016,630	
乙.參	空氣污染防制費(建築面積*費率*工期)		3,431,239	32948.33m2*2.54*41
乙.肆	工程準備金[甲 發包工程費] (3%)		27,064,084	含大草坡滑梯工程及水電外管費、智慧綠建築相

編制: 覆核:

臺中市政府
總表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建	會計科目		
施工地點	臺中市	工程編號	1080912	
項 次	工 作 項 目		金額(元)	備註
				關申請規費、BIM建置費用、物價調整費用、機關材料試驗費、查核督導..等費用
	小計[乙 間接工程費]		47,334,552	
	總計[甲+乙]		949,470,682	
丙	有價土石方販售所得(約44244M3)(依實際販售數量計算，單價210元/M3)(廠商應自付運費、挖方、流向管制作業等處理費用，含稅)		- 9,291,240	
	總價(總計)		940,179,442	

編制: 覆核:

臺中市政府
總表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建	會計科目		
施工地點	臺中市	工程編號	1080912	
項 次	工 作 項 目		金額(元)	備註
甲	發包工程費(直接工程款)		902,136,130	
甲.壹	建築工程		580,837,366	
甲.壹.一	假設工程		11,319,573	
甲.壹.二	基礎工程		23,579,668	
甲.壹.三	結構體工程		277,686,640	
甲.壹.四	泥作裝修工程		112,705,154	
甲.壹.五	外部裝修工程		64,591,291	
甲.壹.六	門窗工程		50,129,563	
甲.壹.七	雜項工程		18,884,646	
甲.壹.八	廚具工程		7,866,407	
甲.壹.九	設備工程		14,074,424	
	小計[甲.壹 建築工程]		580,837,366	
甲.貳	機電工程		160,883,658	
甲.貳.一	電氣設備工程		51,948,767	
甲.貳.二	弱電設備工程		31,834,608	
甲.貳.三	給排水設備工程		36,829,319	
甲.貳.四	消防設備工程		32,451,004	
甲.貳.五	停車場及廁所排氣設備工程		3,577,200	
甲.貳.六	發電機設備工程		1,562,500	
甲.貳.七	污水處理設備工程150CMD		1,216,000	專業廠
甲.貳.八	雨水滯洪回收設備工程		355,500	專業廠
甲.貳.九	防火填塞設備工程		225,000	
甲.貳.十	高空作業費(高空自走車，鷹架搭設等)		150,000	
甲.貳.十一	施工圖及竣工圖套繪製作		733,760	
	小計[甲.貳 機電工程]		160,883,658	
甲.參	景觀工程		15,901,666	
	小計[甲.參 景觀工程]		15,901,666	
甲.肆	基地內存有廢棄物清除分類及合法清運費用		20,081,600	本項經費以專款方式(實作實算)核銷
甲.肆.一	營建混合物(含挖方、運送及處理費),採實做實算,後續營造廠需提報實做工項價格及數量與計算式核銷。總量12,551m3,單價1600元/M3		20,081,600	
	小計[甲.壹~甲.肆]		777,704,290	

甲.伍	職業安全衛生及管理費(甲.壹~甲.肆項 之0.6%)	4,666,256	
甲.伍.一	職業安全衛生設施費(可量化)	2,804,271	
甲.伍.二	職業安全衛生設施費(不可量化)	1,861,985	
甲.陸	工程品質管理作業費(甲.壹~甲.參項 之1%)	7,576,227	
甲.柒	環境維護及交通安全措施費(甲.壹~甲.肆項 之0.4%)	3,110,817	
甲.捌	包商工程利潤管理費(約甲.壹~甲.肆項 之5.0%)	38,885,215	
甲.玖	工程營造保險費(甲.壹~甲.肆項合計之0.3%)(預算金額內實支實付)	2,333,113	
	小計[甲.壹~甲.玖]	834,275,918	
甲.拾	天然氣設置費用(含內外管線施工、設計、規費,1%之職業安全衛生管理費及工程作業費)	24,901,349	實支實付，詳契約第3條第6款說明。
甲.拾壹	營業稅(甲.壹~甲.拾項合計之 5%)	42,958,863	
	小計[甲 發包工程費]	902,136,130	包含廢棄物處理費用及天然氣設置費用
乙	間接工程費	47,334,552	
乙.壹	工程管理費	7,822,599	
乙.壹.一	500萬元以下(3.5%)	175,000	
乙.壹.二	500萬元至2500萬元(3.0%)	600,000	
乙.壹.三	2500萬元至5000萬元(2.5%)	625,000	
乙.壹.四	5000萬元至1億元(1.5%)	750,000	
乙.壹.五	1億元至5億元(1.0%)	4,000,000	
乙.壹.六	5億以上(0.5%)	1,672,599	
乙.貳	公共藝術設置費用[甲] (1.0%)	9,016,630	
乙.參	空氣污染防制費(建築面積*費率*工期)	3,431,239	32948.33m2*2.54*41
乙.肆	工程準備金[甲 發包工程費] (3%)	27,064,084	含大草坡滑梯工程及水電外管費、智慧綠建築相關申請規費、BIM建置費用、物價調整費用、機關材料試驗費、查核督導..等費用
	小計[乙 間接工程費]	47,334,552	
	總計[甲+乙]	949,470,682	
丙	有價土石方販售所得(約44244M3)(依實際販售數量計算，單價210元/M3)(廠商應自付運費、挖方、流向管制作業等處理費用，含稅)	- 9,291,240	
	總價(總計)	940,179,442	

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲	發包工程費(直接工程款)					
甲.壹	建築工程					
甲.壹.一	假設工程					
甲.壹.一.(一)	施工測量，基地測量(基地現況測量複測及基準點維護)	式	1.000	31,500	31,500	0172530004,*
甲.壹.一.(二)	施工前基地調查(含相關配合法令、地下管線、周邊環境及其他必要之調查)	式	1.000	135,000	135,000	0229100014-01,#,*
甲.壹.一.(三)	工程施工前鄰近建築物現況調查，調查(費用含鑑定費)	式	1.000	135,000	135,000	0229100014,*
甲.壹.一.(四)	工地清理，整理、遷移及維護費(基地整地費用含機具施作、廢棄物運棄)	式	1.000	162,000	162,000	0223000074,*
甲.壹.一.(五)	施工圍籬，綠美化(臨路圍籬含自動澆灌與維護保養等)	式	1.000	378,931	378,931	01564000C4,計192m,*
甲.壹.一.(六)	工地臨時建築設施(工務所及施工人員休息等臨時性房屋與設備租用費用含清潔維護費)	式	1.000	866,950	866,950	0152200004,*
甲.壹.一.(七)	工地臨時建築設施(工務所事務各項設備建置費)	式	1.000	297,000	297,000	0152200004-01,*
甲.壹.一.(八)	臨時設施(臨時水、電及電話網路等設備申請作業費用)	式	1.000	103,500	103,500	0151000004,*
甲.壹.一.(九)	臨時設施(臨時水、電及電話網路等之使用費)	式	1.000	909,000	909,000	0151000004-01,*
甲.壹.一.(十)	垃圾管道設置費用	式	1.000	135,000	135,000	0157241004-01,#,*
甲.壹.一.(十一)	廢棄物運離工地及棄置(營建廢棄物分類及合法清運費用)	式	1.000	2,766,360	2,766,360	0212000004,*
甲.壹.一.(十二)	施工人員臨時廁所、衛浴盥洗設施設備建置費(含清潔維護)	式	1.000	126,000	126,000	01522B0004,#,*
甲.壹.一.(十三)	工地現場即時影像及儲存設備設置與施工攝影等費用	式	1.000	315,000	315,000	0132120004,#,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.一.(十四)	臨時設施，雜項工程(周邊公共設施(道路、植栽、排水溝等)維護費用(含竣工後之清潔清淤及復原費用))	式	1.000	468,000	468,000	01510C0004-02,*
甲.壹.一.(十五)	臨時設施，雜項工程(材料吊運或施工塔式設備設施租用費(含管理、維護、保養、保護、及操作人員)費用)	式	1.000	789,270	789,270	01510C0004-01,*
甲.壹.一.(十六)	臨時設施，雜項工程(施工電梯設備設施租用費(含管理、維護、保養、保護、及操作人員)費用)	式	1.000	789,270	789,270	01510C0004,*
甲.壹.一.(十七)	工地清理(交屋前內外清潔費)	式	1.000	850,500	850,500	0174010004,*
甲.壹.一.(十八)	施工套圖、竣工圖繪製、製本(建築、結構、水電消防、空調等)	式	1.000	360,000	360,000	0133090004,#,*
甲.壹.一.(十九)	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池(設備費用)	式	1.000	135,000	135,000	0157233004,*
甲.壹.一.(二十)	祛水，擋抽排水(臨時抽排水費用)	式	1.000	90,000	90,000	02240A0004,*
甲.壹.一.(二十一)	環境保護，水污染防治(營建工地逕流廢水汙染削減計申報及規定施作)	式	1.000	63,000	63,000	0157230004
甲.壹.一.(二十二)	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，(固定式，槽型鐵板)，H=2.4m，1.2mm，連工帶料	M	329.000	1,228	404,012	0156022111,含政策宣導廣告製作費,*
甲.壹.一.(二十三)	施工圍籬，大門(鍍鋅鋼板12m大門含小門)	樘	1.000	37,200	37,200	01564F000A,*
甲.壹.一.(二十四)	施工安全衛生及管理，其他安全衛生工作項目(工區保全警衛費含監視系統設備費)	式	1.000	920,000	920,000	0152330004-03,#
甲.壹.一.(二十五)	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長500x寬320cm	塊	1.000	14,880	14,880	015831030D,*
甲.壹.一.(二十六)	工程告示牌及工地標誌，竣工銘牌，長80x寬50cm	塊	1.000	26,040	26,040	015833010D,*
甲.壹.一.(二十七)	工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌，長120x寬75cm(柔性說明)	式	1.000	11,160	11,160	01583B0104,*
	小計[甲.壹.一 假設工程]				11,319,573	

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.二	基礎工程					
甲.壹.二.(一)	臨時擋土樁設施，H型鋼樁，(L=16m，間距=100cm)(H-300*300*10*15@100cm L1610cm)	支	62.000	8,370	518,940	022558GA0D,*
甲.壹.二.(二)	開挖支撐及保護，檔板(擋土襯板)	M2	847.000	605	512,435	02260A0002,*
甲.壹.二.(三)	擋土柱挖掘工資40*120cm ,L1610cm	支	113.000	45,930	5,190,090	022550000D,#,*
甲.壹.二.(四)	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗實(擋土柱)	M3	1,018.000	1,910	1,944,380	03310250Z3,*
甲.壹.二.(五)	鋼筋，SD420，連工帶料(擋土柱)	T	161.000	22,730	3,659,530	0321050075,*
甲.壹.二.(六)	鋼筋，SD280，連工帶料(擋土柱)	T	23.000	21,505	494,615	0321030075,*
甲.壹.二.(七)	潑漿工程	M2	2,283.000	93	212,319	0337200022,#,*
甲.壹.二.(八)	中間支柱根固混凝土	M3	110.000	1,761	193,710	03310230Z3-01,#,*
甲.壹.二.(九)	臨時擋土支撐工法，H型鋼橫擋及支撐，第1層(水平支撐H-300*300*10*15)	M2	4,197.000	310	1,301,070	0225621002,*
甲.壹.二.(十)	臨時擋土支撐工法，H型鋼橫擋及支撐，第2層(水平支撐H-400*400*13*21)	M2	4,197.000	360	1,510,920	0225622002,*
甲.壹.二.(十一)	臨時擋土支撐工法，H型鋼橫擋及支撐，第3層(水平支撐H-400*400*13*21)	M2	4,197.000	420	1,762,740	0225623002,*
甲.壹.二.(十二)	臨時擋土支撐工法，中間支撐，L=15m(H-300*300*10*15cm L1470cm)	支	90.000	10,870	978,300	0225630A0A,*
甲.壹.二.(十三)	開挖支撐及保護，中間樁(柱)(止水板)	支	90.000	3,310	297,900	02260B000A,*
甲.壹.二.(十四)	中間柱切除H-300*300*10*15-L=(150+250)CM	支	90.000	3,560	320,400	022563000A,#,*
甲.壹.二.(十五)	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全索(安全母索(水平支撐))	M	3,743.000	16	59,888	0157429801-01,*
甲.壹.二.(十六)	監測儀器，土壓計	個	4.000	3,255	13,020	02495A0007,*
甲.壹.二.(十七)	千斤頂	個	60.000	3,310	198,600	0225620007,#,*
甲.壹.二.(十八)	臨時設施(施工便梯)	式	1.000	75,600	75,600	0151000004-05,*
甲.壹.二.(十九)	GIP管安全欄杆	M	282.000	279	78,678	05500K0001,#,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.二.(二十)	開挖支撐及保護，施工構台	式	1.000	2,126,250	2,126,250	02260C0004,*
甲.壹.二.(二十一)	臨時設施，施工便道(施工道路鐵板)	式	1.000	141,750	141,750	0151080004
甲.壹.二.(二十二)	臨時設施，雜項工程	式	1.000	174,000	174,000	01510C0004-04,#
甲.壹.二.(二十三)	安全觀測系統	式	1.000	455,900	455,900	0249500014,#
甲.壹.二.(二十四)	圍令背填混凝土	M	281.808	350	98,633	0235700001
甲.壹.二.(二十五)	土方工作，含挖方、棄土證明。總量5,040m3,單價250元/M3	M3	5,040.000	250	1,260,000	
	小計[甲.壹.二 基礎工程]				23,579,668	
甲.壹.三	結構體工程					
甲.壹.三.(一)	施工測量，放樣，建築工程	M2	31,329.000	65	2,036,385	0172540102,9477.0225,*
甲.壹.三.(二)	施工輔助設施，施工架，鋼管，裝拆(含租金)(鋼管鷹架)	M2	32,113.000	167	5,362,871	0154011032,*
甲.壹.三.(三)	施工輔助設施，外部施工架防護網，尼龍	M2	32,113.000	37	1,188,181	0154025002,*
甲.壹.三.(四)	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全索(安全母索)	M	39,497.000	14	552,958	0157429801,*
甲.壹.三.(五)	施工輔助設施，拉桿(內外下拉桿即中欄杆)	M	39,497.000	14	552,958	0154000B01,*
甲.壹.三.(六)	施工輔助設施，防墜網(長型)	M	8,832.000	74	653,568	01540K0001,*
甲.壹.三.(七)	鷹架安全樓梯+上掀蓋板	座	738.000	837	617,706	0154000F0C,#,*
甲.壹.三.(八)	施工輔助設施，外部施工架鐵製安全斜籬	M	1,848.000	791	1,461,768	0154060001,*
甲.壹.三.(九)	施工輔助設施，外部施工架三角托架	支	655.000	391	256,105	015404000C,*
甲.壹.三.(十)	腳趾板+斜板	M	605.000	512	309,760	01540N0001,#,*
甲.壹.三.(十一)	施工輔助設施，安全夾板	M	605.000	512	309,760	01540M0001,*
甲.壹.三.(十二)	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆置及搗實	M3	436.000	1,761	767,796	03310230Z3,*
甲.壹.三.(十三)	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，含澆置及搗實	M3	19,700.000	2,173	42,808,100	03310270Z3,*
甲.壹.三.(十四)	結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2，含澆置及搗實	M3	11,913.000	1,998	23,802,174	03310260Z3,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.三.(十五)	場鑄結構混凝土用模板，清水模板，(建築，建築物)(夾板)	M2	19,865.000	540	10,727,100	0311021502,*
甲.壹.三.(十六)	場鑄結構混凝土用模板，普通模板，(建築，建築物)	M2	122,732.000	425	52,161,100	0311011502,*
甲.壹.三.(十七)	場鑄結構混凝土用模板，(建築，建築物)(夾板模板(BF獨立樑))	M2	4,637.000	540	2,503,980	0311001502-01,#,*
甲.壹.三.(十八)	場鑄結構混凝土用模板，(建築，建築物)(夾板模板(BF))	M2	8,775.000	540	4,738,500	0311001502,#,*
甲.壹.三.(十九)	場鑄結構混凝土用模板，(建築，建築物)(夾板模板(BF獨立柱))	M2	1,316.000	540	710,640	0311001502-02,#,*
甲.壹.三.(二十)	鋼承板(DECK版)	M2	100.000	746	74,600	0531000002
甲.壹.三.(二十一)	鋼筋，SD280，熱軋，D10mm，連工帶料(#3)	T	1,079.000	21,505	23,203,895	032103C275,*
甲.壹.三.(二十二)	鋼筋，SD420，熱軋，連工帶料(#4.#5)	T	2,009.000	22,730	45,664,570	032105C075,*
甲.壹.三.(二十三)	鋼筋，SD420W，熱軋，連工帶料(#6以上)	T	2,193.000	23,605	51,765,765	032106C075,*
甲.壹.三.(二十四)	鋼筋，鋼筋續接器(續接器工程)	式	1.000	2,159,580	2,159,580	0321003004,*
甲.壹.三.(二十五)	建築鋼結構(管理室鋼構工程)	式	1.000	804,789	804,789	0512400004,*
甲.壹.三.(二十六)	建築鋼結構(風雨走廊鋼構工程)	式	1.000	1,739,321	1,739,321	0512400004-01,*
甲.壹.三.(二十七)	混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼管，組立及拆除(A,B,C棟1F挑空模板支撐架H(450+250)cm)	M2	256.000	469	120,064	0310021022,*
甲.壹.三.(二十八)	施工輔助設施，施工架，鋼管(A,B,C棟1F挑空裝修施工架H(450+250)cm)	M2	1,154.000	186	214,644	0154011002,*
甲.壹.三.(二十九)	混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼管，組立及拆除(B棟1F挑空模板支撐架H(450+250+320)cm)	M2	204.000	737	150,348	0310021022-01,*
甲.壹.三.(三十)	施工輔助設施，施工架，鋼管(B棟1F挑空裝修施工架H(450+250+320)cm)	M2	1,439.000	186	267,654	0154011002-01,*
	小計[甲.壹.三 結構體工程]				277,686,640	
甲.壹.四	泥作裝修工程					

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.四.(一)	防水,屋面工程					
甲.壹.四.(一).1	水泥基防水，水泥聚合彈性防水，抗裂纖維(外牆窗框塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網)	M	12,994.000	93	1,208,442	0714520021,*
甲.壹.四.(一).2	水泥基防水，水泥聚合彈性防水，抗裂纖維(外牆樓層接縫打鑿清理塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網)	M	9,395.000	140	1,315,300	0714520021-01,*
甲.壹.四.(一).3	舖貼式防水膜，熱熔式防水毯(BF頂版(含覆土區)瀝青防水(熱熔工法)+PC層+貼面材或覆土層(詳景觀))	M2	2,908.000	750	2,181,000	0713130002,BF頂版(含覆土區),*
甲.壹.四.(一).4	水泥基防水，水泥聚合彈性防水，抗裂纖維(地下室建築物外牆塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網)	M2	4,538.000	903	4,097,814	0714520022-06,地下室建築物外牆施工縫防水,*
甲.壹.四.(一).5	防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(筏基內1:2水泥防水粉光)	M2	5,608.000	363	2,035,704	0711220002,*
甲.壹.四.(一).6	防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(電梯機坑1:2水泥防水粉光)	M2	153.000	363	55,539	0711220002-01,*
甲.壹.四.(一).7	防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(消防水池1:2水泥防水粉光)	M2	850.000	363	308,550	0711220002-02,*
甲.壹.四.(一).8	防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(雨水回收池1:2水泥防水粉光)	M2	570.000	363	206,910	0711220002-03,*
甲.壹.四.(一).9	防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(集水池1:2水泥防水粉光)	M2	136.000	363	49,368	0711220002-04,*
甲.壹.四.(一).10	防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(廢水池1:2水泥防水粉光)	M2	506.000	363	183,678	0711220002-05,*
甲.壹.四.(一).11	水泥基防水，水泥聚合彈性防水，抗裂纖維(水箱內塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網)	M2	460.000	491	225,860	0714520022-03,水箱內,*
甲.壹.四.(一).12	水泥基防水，抗裂纖維((水箱內,車道)地坪角隅補強抗裂聚脂網)	M	364.000	28	10,192	0714500021-02,*
甲.壹.四.(一).13	水泥基防水，水泥聚合彈性防水，抗裂纖	M2	385.000	421	162,085	0714520022-01,

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	維(車道塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網)					車道,*
甲.壹.四.(一).14	舖貼式防水膜，熱熔式防水毯(屋頂平台瀝青防水(熱熔工法))	M2	3,298.000	847	2,793,406	0713130002-01,屋頂平台(僅1MF~R1F),*
甲.壹.四.(一).15	水泥基防水，水泥聚合彈性防水，抗裂纖維(陽台塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網 h30cm)	M2	1,734.000	281	487,254	0714520022-02,陽台,*
甲.壹.四.(一).16	水泥基防水，抗裂纖維(陽台地坪角隅補強抗裂聚脂網)	M	2,336.000	28	65,408	0714500021,*
甲.壹.四.(一).17	水泥基防水，水泥聚合彈性防水，抗裂纖維(塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網(廚房H=90cm、茶水間、浴廁H=180cm,淋浴間 H=180cm))	M2	6,218.000	194	1,206,292	0714520022,茶水間、廚房、浴廁,*
甲.壹.四.(一).18	水泥基防水，水泥聚合彈性防水，抗裂纖維(走廊塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網 h30cm)	M2	3,468.000	194	672,792	0714520022-04,*
甲.壹.四.(一).19	水泥基防水，抗裂纖維((茶水間、廚房、浴廁、走廊)地坪角隅補強抗裂聚脂網)	M	6,657.000	28	186,396	0714500021-01,*
甲.壹.四.(一).20	外牆RC結構體塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網	M2	48,195.000	132	6,361,740	0714520022-05,#,*
甲.壹.四.(一).21	止水帶，聚氯乙烯，E型，(230x9mm，3球)(地下室外牆)	M	1,277.000	233	297,541	03150235H1,*
甲.壹.四.(一).22	隔熱及防潮基本材料及施工方法(大底防水工程)	M2	4,197.000	149	625,353	0705000002-09,*
	小計				24,736,624	
甲.壹.四.(二)	室內地坪工程					
甲.壹.四.(二).1	環氧樹脂砂漿地坪，金鋼砂，厚3mm(F1結構體整體粉光+金鋼砂+Epoxy環氧樹脂地坪(th=3mm色另定))	M2	557.000	451	251,207	0962221002,*
甲.壹.四.(二).2	環氧樹脂砂漿地坪，金鋼砂，厚5mm(F2結	M2	8,857.000	591	5,234,487	0962223002,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	構整體粉光+金鋼砂+Epoxy環氧樹脂地坪(th=5mm色另定))					
甲.壹.四.(二).3	環氧樹脂砂漿地坪，金鋼砂，厚5mm(F2車道結構整體粉光+金鋼砂+Epoxy環氧樹脂地坪(th=5mm色另定))	M2	423.000	591	249,993	0962223002-01,*
甲.壹.四.(二).4	舖地磚，100x100mm((B1F車道)F4-1:3水泥砂漿打底+10x10cm透心石英磚)	M2	228.000	1,381	314,868	0934101002-02,含B1F機車道,B1F汽車道,*
甲.壹.四.(二).5	舖地磚，100x100mm((B1F車道)F4-1:3水泥砂漿打底+10*10cm凸紋耐壓車道磚)	M2	114.000	1,948	222,072	0934101002,含B1F機車道,B1F汽車道,*
甲.壹.四.(二).6	舖地磚，100x100mm(B1F機車停車空間F4-1:3水泥砂漿打底+10x10cm透心石英磚)	M2	1,362.000	1,381	1,880,922	0934101002-03,*
甲.壹.四.(二).7	舖地磚，600x600mm(F5-1:3水泥砂漿打底+60x60cm止滑石英磚)	M2	9,602.000	1,404	13,481,208	0934108002,*
甲.壹.四.(二).8	舖地磚，600x300mm(F6-1:3水泥砂漿打底+30x60cm平光石英磚)	M2	762.000	967	736,854	093410F002,*
甲.壹.四.(二).9	舖地磚，200x200mm(F7-1:3水泥砂漿打底+(防水層)+20x20cm止滑石英磚)	M2	975.000	685	667,875	0934103002,*
甲.壹.四.(二).10	舖地磚，200x200mm(F8-1:3水泥砂漿打底+(防水層上捲30cm)+20x20cm止滑石英磚+抿石子)	M2	875.000	699	611,625	0934103002-01,*
甲.壹.四.(二).11	貼面磚，200×270mm(F10-B棟丙樓梯1:3水泥砂漿打底+20X27cm樓梯磚+抿石子)	M2	11.000	1,023	11,253	0930004002,*
甲.壹.四.(二).12	舖地磚，200x200mm(F9-B棟丙樓梯1:3水泥砂漿打底+20X20cm樓梯磚+抿石子)	M2	14.000	846	11,844	0934103002-02,*
甲.壹.四.(二).13	貼面磚，200×270mm(F10-樓梯1:3水泥砂漿打底+20X27cm樓梯磚+抿石子)	M2	488.000	1,023	499,224	0930004002-01,*
甲.壹.四.(二).14	舖地磚，200x200mm(F9-樓梯1:3水泥砂漿打底+20X20cm樓梯磚+抿石子)	M2	1,179.000	846	997,434	0934103002-03,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.四.(二).15	F11-1:3水泥砂漿打底+(防水層上捲30cm)+15x60cm&15*45cm木紋止滑石英磚(色另定)	M2	13.000	1,474	19,162	0934100002-03,#,*
甲.壹.四.(二).16	F12-1:3水泥砂漿打底+(防水層上捲30cm)+15x60cm+15*45cm木紋止滑石英磚(色另定)	M2	3,058.000	1,474	4,507,492	0934100002-04,#,*
甲.壹.四.(二).17	貼面磚，白磁磚(F13七厘石砂漿打底+防水層+10x10cm白色磁磚)	M2	135.000	1,181	159,435	09300N0002,*
甲.壹.四.(二).18	F15-1:3水泥砂漿打底+(防水層上捲30cm)+15x60cm+15*45cm木紋止滑石英磚(色另定)	M2	83.000	1,474	122,342	0934100002-05,#,*
甲.壹.四.(二).19	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料(含1：3水泥砂漿及工資)，打底粉光(水箱頂板1:3粉光)	M2	79.000	358	28,282	0922034052,*
甲.壹.四.(二).20	行動不便坡道地坪貼止滑磚	M2	26.000	935	24,310	0934100002,#,*
甲.壹.四.(二).21	F11-景觀陽台1:3水泥砂漿打底+(防水層上捲30cm)+15x60cm+15*45cm木紋止滑石英磚(色另定)	M2	282.000	1,474	415,668	0934100002-06,#,*
甲.壹.四.(二).22	舖地磚，200x200mm(F17-屋頂平台1:3水泥砂漿打底+(防水層上捲30cm)+20x20cm止滑石質石英磚+抿石子(色另定))	M2	2,871.000	674	1,935,054	0934103002-04,*
甲.壹.四.(二).23	貼面磚，200×270mm(F10-管理室樓梯1:3水泥砂漿打底+20X27cm樓梯磚+抿石子)	M2	33.000	1,023	33,759	0930004002-02,*
甲.壹.四.(二).24	舖地磚，200x200mm(F9-管理室樓梯1:3水泥砂漿打底+20X20cm樓梯磚+抿石子)	M2	33.000	846	27,918	0934103002-05,*
甲.壹.四.(二).25	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(113親子中心大廳地坪結構體整體粉光)	M2	138.000	70	9,660	0336070002,*
甲.壹.四.(二).26	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(114活動教室地坪結構體整體粉光)	M2	85.000	70	5,950	0336070002-01,*
甲.壹.四.(二).27	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(115親子教室地坪結構體整體粉光)	M2	38.000	70	2,660	0336070002-02,*
甲.壹.四.(二).28	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(116親子男廁地坪結構體整體粉光)	M2	10.000	70	700	0336070002-03,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.四.(二).29	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(117親子女廁地坪結構體整體粉光)	M2	16.000	70	1,120	0336070002-04,*
甲.壹.四.(二).30	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(119親子哺乳室地坪結構體整體粉光)	M2	13.000	70	910	0336070002-05,*
甲.壹.四.(二).31	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(121托嬰中心地坪結構體整體粉光)	M2	70.000	70	4,900	0336070002-06,*
甲.壹.四.(二).32	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(122親子教室地坪結構體整體粉光)	M2	266.000	70	18,620	0336070002-07,*
甲.壹.四.(二).33	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(123托嬰辦公室地坪結構體整體粉光)	M2	14.000	70	980	0336070002-08,*
甲.壹.四.(二).34	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(124親子保建室地坪結構體整體粉光)	M2	15.000	70	1,050	0336070002-09,*
甲.壹.四.(二).35	舖地磚，200x200mm(126親子不便廁所地坪F7-1:3水泥砂漿打底+(防水層)+20x20cm止滑石英磚)	M2	7.000	660	4,620	0934103002-06,*
甲.壹.四.(二).36	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(127親子廚房地坪結構體整體粉光)	M2	21.000	70	1,470	0336070002-10,*
甲.壹.四.(二).37	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(128親子儲藏地坪結構體整體粉光)	M2	5.000	70	350	0336070002-11,*
甲.壹.四.(二).38	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(219好社福共同工作空間地坪結構體整體粉光)	M2	311.000	70	21,770	0336070002-12,*
甲.壹.四.(二).39	A棟活動教室外樓梯1:3MT+止滑磚	M2	76.000	660	50,160	0934100002-01,#,*
甲.壹.四.(二).40	貼面磚，200x270mm(F10-11F多功能教室樓梯1:3水泥砂漿打底+20X27cm樓梯磚+抿石子)	M2	6.000	1,023	6,138	0930004002-03,*
甲.壹.四.(二).41	舖地磚，200x200mm(F9-11F多功能教室樓梯1:3水泥砂漿打底+20X20cm樓梯磚+抿石子)	M2	13.000	846	10,998	0934103002-07,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.四.(二).42	舖地磚，200x200mm(社服空間不便廁所地坪F7-1:3水泥砂漿打底+(防水層)+20x20cm止滑石英磚)	M2	12.000	660	7,920	0934103002-08,*
	小計				32,594,264	
甲.壹.四.(三)	室內平頂工程					
甲.壹.四.(三).1	乳化塑膠漆，平頂，連工帶料，一底二度(C1-(版)混擬土坯土整平+噴乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	1,062.000	163	173,106	0991242122,*
甲.壹.四.(三).2	乳化塑膠漆，平頂，1:3水泥粉刷，一底二度(C1-(樑)1:3水泥砂漿粉光+噴乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	313.000	465	145,545	0991242222,*
甲.壹.四.(三).3	乳化塑膠漆，平頂，連工帶料，一底二度(C2-(版)混擬土坯土整平,刷環保乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	8,864.000	163	1,444,832	0991242122-01,*
甲.壹.四.(三).4	乳化塑膠漆，平頂，1:3水泥粉刷，一底二度(C2-1:3水泥砂漿粉光+環保乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	1,299.000	465	604,035	0991242222-01,*
甲.壹.四.(三).5	乳化塑膠漆，平頂，連工帶料，一底二度(C3-(版)混擬土坯土整平,刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	253.000	140	35,420	0991242122-02,*
甲.壹.四.(三).6	乳化塑膠漆，平頂，1:3水泥粉刷，一底二度(C3-1:3水泥砂漿粉光+環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	8.000	465	3,720	0991242222-02,*
甲.壹.四.(三).7	乳化塑膠漆，平頂，連工帶料，一底二度(C3-走廊(版)混擬土坯土整平,刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	1,639.000	140	229,460	0991242122-03,*
甲.壹.四.(三).8	乳化塑膠漆，平頂，1:3水泥粉刷，一底二度(C3-走廊1:3水泥砂漿粉光+環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	781.000	465	363,165	0991242222-03,*
甲.壹.四.(三).9	天花板，塑膠(PVC)(C4-PVC企口板天花板(	M2	989.000	419	414,391	095000B002,含窗

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	耐燃一級))					簾盒,*
甲.壹.四.(三).10	吸音天花板，矽酸鈣板，(耐燃一級,暗架)(C5暗架矽酸鈣板+坯土整平,刷環保乳膠漆(耐燃一級)(裝修天花)-梯廳)	M2	661.000	1,395	922,095	095106200002,*
甲.壹.四.(三).11	吸音天花板，矽酸鈣板，(耐燃一級,暗架)(C6暗架矽酸鈣板+坯土整平,刷環保乳膠漆(耐燃一級)(裝修天花)-廚房)	M2	840.000	1,116	937,440	095106200002-01,*
甲.壹.四.(三).12	乳化塑膠漆，室外用，連工帶料，一底二度(戶外(版)混擬土坯土整平,刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	2,534.000	140	354,760	0991246122,*
甲.壹.四.(三).13	乳化塑膠漆，室外用，1:3水泥粉刷，一底二度(戶外1:3水泥砂漿粉光+環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	1,014.000	465	471,510	0991246222,*
甲.壹.四.(三).14	乳化塑膠漆，室內用，連工帶料，一底二度(水箱C1-(版)混擬土坯土整平+噴乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	151.000	163	24,613	0991245122,*
甲.壹.四.(三).15	乳化塑膠漆，1:3水泥粉刷，一底二度(C1梯背1:3水泥砂漿粉光+噴乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	1,245.000	465	578,925	0991240222,*
甲.壹.四.(三).16	C9-夾板模面修整+刷漆-(BF獨立樑)	M2	4,637.000	140	649,180	0991000202,#,*
甲.壹.四.(三).17	C9-夾板模面修整-(BF)	M2	8,775.000	29	254,475	0336020002,#,*
甲.壹.四.(三).18	平頂批水泥(C7平頂批土磨平)	M2	345.000	51	17,595	0905050002,*
甲.壹.四.(三).19	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料(含1：3水泥砂漿及工資)，平頂，打底粉光(C7平頂1:3水泥砂漿粉光)	M2	117.000	358	41,886	0922034252,*
甲.壹.四.(三).20	平頂批水泥(公設平頂批土磨平)	M2	680.000	51	34,680	0905050002-01,*
甲.壹.四.(三).21	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料(含1：3水泥砂漿及工資)，平頂，打底粉光(公設平頂1:3水泥砂漿粉光)	M2	630.000	358	225,540	0922034252-01,*
甲.壹.四.(三).22	DECK板噴漆	M2	99.000	55	5,445	0991060002,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.四.(三).23	C11格柵天花	M2	836.000	2,807	2,346,652	0958200002,#,*
	小計				10,278,470	
甲.壹.四.(四)	室內牆面工程					
甲.壹.四.(四).1	一般隔間牆(乾式隔間牆)	M2	4,585.000	837	3,837,645	1015021102,#,*
甲.壹.四.(四).2	浴廁廚房隔間牆(濕式隔間牆)	M2	5,084.000	1,442	7,331,128	1015071002,#,*
甲.壹.四.(四).3	管道隔間牆(乾式隔間牆)	M2	532.000	1,256	668,192	1015072002,#,*
甲.壹.四.(四).4	公設隔間(乾式隔間牆)	M2	481.000	837	402,597	1015021102-01,#,*
甲.壹.四.(四).5	乳化塑膠漆，內牆，一底二度(W3-1:2防水砂漿粉光+防水層+晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	135.000	474	63,990	0991241022,*
甲.壹.四.(四).6	乳化塑膠漆，內牆，一底二度(W3-1:2水泥砂漿粉光+(防水層)+晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	5,122.000	474	2,427,828	0991241022-01,*
甲.壹.四.(四).7	乳化塑膠漆，內牆，連工帶料，一底二度(W3-輕隔間批土整平+防水層+晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	16.000	140	2,240	0991241122,*
甲.壹.四.(四).8	水性水泥漆，內牆，1:3水泥粉刷，一底二度(W4-1:3水泥砂漿粉光+水泥漆(綠建材一底2度))	M2	329.000	460	151,340	0991211222,*
甲.壹.四.(四).9	水性水泥漆，內牆，一底二度(W4-1:2防水水泥砂漿粉光+水泥漆(綠建材,一底2度))	M2	321.000	490	157,290	0991211022,*
甲.壹.四.(四).10	乳化塑膠漆，內牆，一底二度(W5-1:2水泥砂漿粉光+防水層+晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	5,949.000	474	2,819,826	0991241022-02,*
甲.壹.四.(四).11	乳化塑膠漆，內牆，連工帶料，一底二度(W5-輕隔間批土整平+防水層+晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	472.000	140	66,080	0991241122-01,*
甲.壹.四.(四).12	鋪貼壁磚，45x45mm(W7-1:3水泥砂漿打底+(防水層)+黏著層+4.5x4.5cm馬賽克(色另	M2	2,093.000	1,330	2,783,690	093100i002,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	定)+填縫劑(色另定))					
甲.壹.四.(四).13	鋪貼壁磚，45x45mm(W7-輕隔間+(防水層)+黏著層+4.5x4.5cm馬賽克(色另定)+填縫劑(色另定))	M2	2,764.000	977	2,700,428	093100i002-01,*
甲.壹.四.(四).14	鋪貼壁磚，45x45mm(社服空間不便廁所W7-1:3水泥砂漿打底+(防水層)+黏著層+4.5x4.5cm馬賽克(色另定)+填縫劑(色另定))	M2	2.000	1,330	2,660	093100i002-02,*
甲.壹.四.(四).15	鋪貼壁磚，45x45mm(社服空間不便廁所W7-輕隔間+(防水層)+黏著層+4.5x4.5cm馬賽克(色另定)+填縫劑(色另定))	M2	47.000	977	45,919	093100i002-03,*
甲.壹.四.(四).16	鋪貼壁磚，300x600mm(W8-1:3水泥砂漿打底+(防水層)+黏著層+30x60cm石英磚)	M2	2,533.000	1,228	3,110,524	093100f002,*
甲.壹.四.(四).17	鋪貼壁磚，300x600mm(W8-輕隔間+(防水層)+黏著層+30x60cm石英磚)	M2	1,704.000	874	1,489,296	093100f002-04,*
甲.壹.四.(四).18	貼面磚，白磁磚(W10七厘石砂漿打底+防水層+10x10cm白色磁磚+填縫劑(色另定))	M2	327.000	1,163	380,301	09300N0002-01,*
甲.壹.四.(四).19	鋪貼壁磚，300x600mm(W15-BF梯廳排煙室1:2水泥砂漿打底+(防水層)+黏著層+30x60cm石英壁磚)	M2	397.000	1,256	498,632	093100f002-01,*
甲.壹.四.(四).20	鋪貼壁磚，300x600mm(W15-1F梯廳排煙室1:2水泥砂漿打底+(防水層)+黏著層+30x60cm石英壁磚)	M2	1,048.000	1,256	1,316,288	093100f002-02,*
甲.壹.四.(四).21	鋪貼壁磚，300x600mm(W15-1F梯廳排煙室輕隔間+(防水層)+黏著層+30x60cm石英壁磚)	M2	43.000	874	37,582	093100f002-05,*
甲.壹.四.(四).22	乳化塑膠漆，內牆，一底二度(W11-梯廳排煙室1:2水泥砂漿打底+批土磨平+刷環保乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	54.000	498	26,892	0991241022-04,*
甲.壹.四.(四).23	乳化塑膠漆，內牆，連工帶料，一底二度(	M2	11,979.000	140	1,677,060	0991241122-02,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	W11-批土磨平+刷環保乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)					
甲.壹.四.(四).24	乳化塑膠漆，內牆，一底二度(W11-1:2水泥砂漿打底+批土磨平+刷環保乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	14,808.000	498	7,374,384	0991241022-03,*
甲.壹.四.(四).25	乳化塑膠漆，內牆，連工帶料，一底二度(W11-多功能室批土磨平+刷環保乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	9.000	140	1,260	0991241122-03,*
甲.壹.四.(四).26	乳化塑膠漆，內牆，一底二度(W11-多功能室1:2水泥砂漿打底+批土磨平+刷環保乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	72.000	498	35,856	0991241022-05,*
甲.壹.四.(四).27	乳化塑膠漆，內牆，一底二度(W11-R1F走廊1:2水泥砂漿打底+批土磨平+刷環保乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	M2	991.000	498	493,518	0991241022-06,*
甲.壹.四.(四).28	鋪貼壁磚，300x600mm(W15-1:2水泥砂漿打底+(防水層)+黏著層+30x60cm石英壁磚)	M2	774.000	1,256	972,144	093100f002-03,*
甲.壹.四.(四).29	B1F車道牆面1:3水泥砂漿粉光+塗料-淺灰色(色另定,詳規範)	M2	276.000	1,195	329,820	0922034392,#,*
甲.壹.四.(四).30	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料(含1：3水泥砂漿及工資)，牆面，打底粉光(W17公設牆面1:3水泥砂漿粉光)	M2	725.000	358	259,550	0922034352,*
甲.壹.四.(四).31	內牆批白土(W17-公設牆面輕隔間批土整平)	M2	338.000	50	16,900	0905030002,#
甲.壹.四.(四).32	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料(含1：3水泥砂漿及工資)，牆面，打底粉光(W17-1:3水泥砂漿粉光BF)	M2	3,686.000	358	1,319,588	0922034352-01,*
甲.壹.四.(四).33	防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(W17-1:2防水水泥砂漿粉光-BF)	M2	2,936.000	386	1,133,296	0711220002-06,*
甲.壹.四.(四).34	W18-夾板模面修整+刷漆-BF獨立柱	M2	1,316.000	140	184,240	0991000602,#,*
甲.壹.四.(四).35	B1-10cm高磁磚踢腳(色另定)	M	2,516.000	172	432,752	0931000001,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.四.(四).36	B1-梯廳排煙室10cm高磁磚踢腳(色另定)	M	267.000	172	45,924	0931000001-01,#
甲.壹.四.(四).37	乳化塑膠漆，踢腳(B2-10cm高乳膠漆(色另定))	M	40.000	47	1,880	0991244001,#
甲.壹.四.(四).38	乳化塑膠漆，踢腳(B2-客餐臥10cm高乳膠漆(色另定))	M	8,818.000	47	414,446	0991244001-01,#
甲.壹.四.(四).39	乳化塑膠漆，踢腳(B3-10cm高晴雨乳膠漆(色另定))	M	1,690.000	49	82,810	0991244001-02
	小計				45,095,796	
	小計[甲.壹.四 泥作裝修工程]				112,705,154	
甲.壹.五	外部裝修工程					
甲.壹.五.(一)	外牆 仿石塗料噴塗(花台)	M2	106.000	1,195	126,670	0991100002,#,*
甲.壹.五.(二)	外牆 (W2)1:3MT刷環保耐候性塗料-淺灰色	M2	26,343.000	930	24,498,990	0922034592,#,*
甲.壹.五.(三)	鋪貼壁磚，45x45mm(外牆(W6)1:3MT貼45*45瓷質磁磚)	M2	3,651.000	1,267	4,625,817	093100i002-04,*
甲.壹.五.(四)	鋪貼壁磚，45x95mm(外牆(W19)1:3MT貼45*95-丁掛磚-淺灰色)	M2	11,350.000	1,315	14,925,250	0931002002,*
甲.壹.五.(五)	外牆 (W2)1:3MT刷環保耐候性塗料-淺灰色(雨遮版)	M2	6,529.000	930	6,071,970	0922034592-01,#,*
甲.壹.五.(六)	鋪貼壁磚，45x95mm(外牆(W19-1)1:3MT貼45*95-丁掛磚-淺灰色(走廊女兒牆內側))	M2	217.000	1,315	285,355	0931002002-01,*
甲.壹.五.(七)	A棟-1F+450 鋁格柵H145cm	M	42.000	5,723	240,366	0556110001,#,FL+90（大廳上方),*
甲.壹.五.(八)	A棟-1F+450 鋁格柵H245cm	M	50.000	9,669	483,450	0556110001-01,#,親子教室上方,*
甲.壹.五.(九)	C棟-1F+450 鋁格柵H245cm	M	88.000	9,669	850,872	0556110001-02,#,托嬰教室,教室上方,*
甲.壹.五.(十)	A棟工作陽台外鋁格柵W(105+102.5+330)*H290cm	座	20.000	61,514	1,230,280	055611000A,#,南,北向,*

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.五.(十一)	A棟工作陽台外鋁格柵 W210*H290cm	座	20.000	24,033	480,660	055611000A-01,#,南,北向,*
甲.壹.五.(十二)	A棟工作陽台外鋁格柵W(105+102.5+330)*H380cm	座	2.000	80,604	161,208	055611000A-02,#,南,北向12F,*
甲.壹.五.(十三)	A棟工作陽台外鋁格柵 W210*H380cm	座	2.000	31,492	62,984	055611000A-03,#,南,北向12F,*
甲.壹.五.(十四)	A棟走廊外鋁格柵 W102.5*H380cm	座	11.000	7,281	80,091	055611000A-04,#,北向,*
甲.壹.五.(十五)	A棟走廊外鋁格柵 W105*H380cm	座	11.000	7,459	82,049	055611000A-05,#,南向,*
甲.壹.五.(十六)	A棟走廊外鋁格柵 W332.5*H380cm	座	11.000	23,619	259,809	055611000A-06,#,南向,*
甲.壹.五.(十七)	A棟景觀陽台外鋁格柵 W(122.5+353.6)*H211cm	座	2.000	39,644	79,288	055611000A-07,#,西向4F,8F,*
甲.壹.五.(十八)	A棟外飾鋁格柵 W45*H218cm	座	22.000	3,872	85,184	055611000A-08,#,南,北向,*
甲.壹.五.(十九)	A棟工作陽台外飾鋁格柵 W90*H610cm	座	10.000	21,666	216,660	055611000A-09,#,西向,*
甲.壹.五.(二十)	A棟工作陽台外飾鋁格柵 W180*H610cm	座	6.000	43,331	259,986	055611000A-10,#,西向,*
甲.壹.五.(二十一)	A棟工作陽台外飾鋁格柵 W210*H610cm	座	2.000	50,553	101,106	055611000A-11,#,西向,*
甲.壹.五.(二十二)	A棟工作陽台外飾鋁格柵 W62.6*H610cm	座	1.000	15,070	15,070	055611000A-12,#,西向4F,*
甲.壹.五.(二十三)	A棟工作陽台外飾鋁格柵 W210*H535cm	座	1.000	44,338	44,338	055611000A-13,#,西向12F,*
甲.壹.五.(二十四)	A棟工作陽台外飾鋁格柵 W167.5*H535cm	座	1.000	35,365	35,365	055611000A-14,#,西向12F,*
甲.壹.五.(二十五)	A棟工作陽台外飾鋁格柵 W90*H535cm	座	2.000	19,002	38,004	055611000A-15,#,西向12F,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.五.(二十六)	A棟陽台外飾鋁格柵 W(225.5+123)*H340cm	座	2.000	46,760	93,520	055611000A-16,#,西向5F,*
甲.壹.五.(二十七)	B棟工作陽台外鋁格柵 W135*H290cm	座	5.000	15,451	77,255	055611000A-17,#,南向,*
甲.壹.五.(二十八)	B棟工作陽台外鋁格柵 W145*H290cm	座	3.000	16,595	49,785	055611000A-18,#,南向,*
甲.壹.五.(二十九)	B棟工作陽台外鋁格柵 W75*H290cm	座	8.000	8,583	68,664	055611000A-19,#,南,北向,*
甲.壹.五.(三十)	B棟工作陽台外鋁格柵 W82.5*H290cm	座	8.000	9,442	75,536	055611000A-20,#,南,北向,*
甲.壹.五.(三十一)	B棟工作陽台外鋁格柵 W90*H290cm	座	5.000	10,301	51,505	055611000A-21,#,南,北向,*
甲.壹.五.(三十二)	B棟工作陽台外鋁格柵 W85*H290cm	座	16.000	9,728	155,648	055611000A-22,#,西,北向,*
甲.壹.五.(三十三)	B棟工作陽台外鋁格柵 W(132.5+65)*H290cm	座	9.000	22,603	203,427	055611000A-23,#,西向,*
甲.壹.五.(三十四)	B棟工作陽台外鋁格柵 W(132.5+62.5)*H290cm	座	7.000	22,317	156,219	055611000A-24,#,北向,*
甲.壹.五.(三十五)	B棟工作陽台外鋁格柵 W(180+185)*H290cm	座	9.000	41,772	375,948	055611000A-25,#,西向,*
甲.壹.五.(三十六)	B棟工作陽台外鋁格柵 W(149.5*2+270)*H290cm	座	18.000	65,119	1,172,142	055611000A-26,#,東向,*
甲.壹.五.(三十七)	B棟走廊外鋁格柵 W975*H290cm	座	2.000	71,182	142,364	055611000A-27,#,北向11F,*
甲.壹.五.(三十八)	B棟走廊外鋁格柵 W495*H290cm	座	7.000	24,418	170,926	055611000A-28,#,北向,*
甲.壹.五.(三十九)	B棟走廊外鋁格柵 W265*H290cm	座	10.000	13,072	130,720	055611000A-29,#,東向,*
甲.壹.五.(四十)	B棟景觀陽台外鋁格柵 W(62.5+431.9+122.5)*H216cm	座	1.000	52,585	52,585	055611000A-30,#,西向5F,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.五.(四十一)	B棟景觀陽台外鋁格柵 W(32.5+431.9+152.5)*H216cm	座	1.000	52,585	52,585	055611000A-31,#,西向8F,*
甲.壹.五.(四十二)	B棟景觀陽台外鋁格柵 W(65+275+245+50)*H185cm	座	1.000	46,360	46,360	055611000A-32,#,北向8F,*
甲.壹.五.(四十三)	B棟景觀陽台外鋁格柵 W(80+380+358+185)*H185cm	座	1.000	73,226	73,226	055611000A-33,#,北向8F,*
甲.壹.五.(四十四)	B棟走廊外鋁格柵 W440*H185cm	座	1.000	32,123	32,123	055611000A-34,#,北向10F,*
甲.壹.五.(四十五)	B棟走廊外鋁格柵 W545*H185cm	座	1.000	39,789	39,789	055611000A-35,#,北向10F,*
甲.壹.五.(四十六)	B棟走廊外鋁格柵 W465*H290cm	座	1.000	33,949	33,949	055611000A-36,#,北向10F,*
甲.壹.五.(四十七)	B棟工作陽台外鋁格柵 W85*H380cm	座	2.000	12,747	25,494	055611000A-37,#,東,西向12F,*
甲.壹.五.(四十八)	B棟工作陽台外鋁格柵 W(132.5+65)*H380cm	座	1.000	29,617	29,617	055611000A-38,#,西向12F,*
甲.壹.五.(四十九)	B棟工作陽台外鋁格柵 W(132.5+62.5)*H380cm	座	1.000	29,243	29,243	055611000A-39,#,西向12F,*
甲.壹.五.(五十)	B棟工作陽台外鋁格柵 W(180+185)*H380cm	座	1.000	54,736	54,736	055611000A-40,#,西向12F,*
甲.壹.五.(五十一)	B棟多功能活動教室外飾造型W(595.3+1460.8+600.8)*H655cm	座	1.000	686,766	686,766	055611000A-41,#,南向11F,*
甲.壹.五.(五十二)	C棟工作陽台外鋁格柵 W85*H290cm	座	14.000	9,728	136,192	055611000A-42,#,東,南向,*
甲.壹.五.(五十三)	C棟工作陽台外鋁格柵 W(132.5+65)*H290cm	座	10.000	22,603	226,030	055611000A-43,#,東向,*
甲.壹.五.(五十四)	C棟工作陽台外鋁格柵 W(132.5+62.5)*H290cm	座	10.000	22,317	223,170	055611000A-44,#,南向,*
甲.壹.五.(五十五)	C棟工作陽台外鋁格柵 W(185+180)*H290cm	座	10.000	41,772	417,720	055611000A-45,#,東向,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.五.(五十六)	C棟工作陽台外鋁格柵 W82.5*H290cm	座	8.000	9,442	75,536	055611000A-46,#,南,北向,*
甲.壹.五.(五十七)	C棟工作陽台外鋁格柵 W90*H290cm	座	9.000	10,301	92,709	055611000A-47,#,南,北向,*
甲.壹.五.(五十八)	C棟工作陽台外鋁格柵 W(132*2+270)*H290cm	座	20.000	61,113	1,222,260	055611000A-48,#,西向,*
甲.壹.五.(五十九)	C棟工作陽台外鋁格柵 W75*H290cm	座	13.000	8,583	111,579	055611000A-49,#,東,南,北向,*
甲.壹.五.(六十)	C棟工作陽台外鋁格柵 W135*H290cm	座	7.000	15,451	108,157	055611000A-50,#,北向,*
甲.壹.五.(六十一)	C棟工作陽台外鋁格柵 W145*H290cm	座	3.000	16,595	49,785	055611000A-51,#,南向,*
甲.壹.五.(六十二)	C棟工作陽台外鋁格柵 W72.5*H290cm	座	1.000	8,298	8,298	055611000A-52,#,南向,*
甲.壹.五.(六十三)	C棟工作陽台外鋁格柵 W75*H380cm	座	2.000	11,247	22,494	055611000A-53,#,東,南向12F,*
甲.壹.五.(六十四)	C棟工作陽台外鋁格柵 W(185+180)*H380cm	座	1.000	54,736	54,736	055611000A-54,#,東向12F,*
甲.壹.五.(六十五)	C棟工作陽台外鋁格柵 W(132.5+65)*H380cm	座	1.000	29,617	29,617	055611000A-55,#,東向12F,*
甲.壹.五.(六十六)	C棟工作陽台外鋁格柵 W(132.5+62.5)*H380cm	座	1.000	29,693	29,693	055611000A-56,#,南向12F,*
甲.壹.五.(六十七)	C棟工作陽台外鋁格柵 W(132*2+270)*H380cm	座	2.000	60,284	120,568	055611000A-57,#,西向12F,*
甲.壹.五.(六十八)	C棟工作陽台外鋁格柵 W135*H380cm	座	1.000	20,245	20,245	055611000A-58,#,北向12F,*
甲.壹.五.(六十九)	C棟走廊外鋁格柵 W495*H290cm	座	8.000	56,702	453,616	055611000A-59,#,南向,*
甲.壹.五.(七十)	C棟走廊外鋁格柵 W265*H290cm	座	11.000	30,256	332,816	055611000A-60,#,西向,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.五.(七十一)	C棟走廊外鋁格柵 W465*H290cm	座	1.000	53,266	53,266	055611000A-61,#,南向10F,*
甲.壹.五.(七十二)	C棟走廊外鋁格柵 W545*H290cm	座	1.000	62,430	62,430	055611000A-62,#,南向10F,*
甲.壹.五.(七十三)	C棟走廊外鋁格柵 W437.5*H290cm	座	1.000	51,216	51,216	055611000A-63,#,南向10F,*
甲.壹.五.(七十四)	C棟走廊外鋁格柵 W975*H290cm	座	2.000	111,686	223,372	055611000A-64,#,南向12F,*
甲.壹.五.(七十五)	C棟景觀陽台外鋁格柵 W(62.5+431.9+122.5)*H290cm	座	1.000	70,666	70,666	055611000A-65,#,北向5F,*
甲.壹.五.(七十六)	C棟景觀陽台外鋁格柵 W(32.5+431.9+152.5)*H290cm	座	1.000	70,666	70,666	055611000A-66,#,北向8F,*
甲.壹.五.(七十七)	資源回收室格柵(155+690)*375	座	2.000	126,750	253,500	055611000A-67
甲.壹.五.(七十八)	外牆玻璃帷幕下緣收邊材	式	1.000	500,000	500,000	0506050004,#
甲.壹.五.(七十九)	滴水條	式	1.000	150,000	150,000	Z091201008,#
	小計[甲.壹.五 外部裝修工程]				64,591,291	
甲.壹.六	門窗工程					
甲.壹.六.(一)	鋁門扇及門樘，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門)(D01(80*200)三合一鋁門)	樘	168.000	11,981	2,012,808	08120f00000A,#,*
甲.壹.六.(二)	玻璃纖維強化塑膠門，拉門，不鏽鋼框(D02(90*220)不鏽鋼框玻纖木紋橫拉門)	樘	29.000	9,932	288,028	082288000T0A,*
甲.壹.六.(三)	木門，單扇實木門(D03a(80*220)實心木門)	樘	393.000	5,963	2,343,459	08210100000A,#,*
甲.壹.六.(四)	木門，單扇實木門(D03b(90*220)實心木門)	樘	1.000	6,665	6,665	08210100000A-01,*
甲.壹.六.(五)	鋁門扇及門樘，(推開式，玻璃門扇，普通門)(D04a(135*220)玻璃門)	樘	64.000	20,628	1,320,192	08120R00000A-01,*
甲.壹.六.(六)	鋁門扇及門樘，(推開式，玻璃門扇，普通門)(D04b(120*220)玻璃門)	樘	2.000	18,795	37,590	08120R00000A-02,*
甲.壹.六.(七)	鋁門扇及門樘，(推開式，玻璃門扇，普通	樘	16.000	27,505	440,080	08120R00000A-

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門)(D04c(180*220)玻璃門)					03,*
甲.壹.六.(八)	木門，單扇實木門(D05(90*220)實心木門)	樘	2.000	6,665	13,330	08210100000A-02,*
甲.壹.六.(九)	鋼門扇及門樘，防火門(D06(180*230)防火烤漆鋼板門具一小時防火時效及一小時阻熱性)	樘	1.000	39,990	39,990	08110S00000A,*
甲.壹.六.(十)	鋼門扇及門樘，防火門(D07(180*230)電梯門(防火烤漆鋼板門)具一小時防火時效及一小時阻熱性)	樘	74.000	22,450	1,661,300	08110S00000A-10,*
甲.壹.六.(十一)	鋼門扇及門樘，防火門(D07b(90*210)電梯門(防火烤漆鋼板門))	樘	20.000	22,450	449,000	08110S00000A-11,#,*
甲.壹.六.(十二)	玻璃纖維強化塑膠門，單扇實心，不鏽鋼框(D08(80*220)不銹鋼框玻纖木紋)	樘	239.000	17,539	4,191,821	082281000T0A,#,*
甲.壹.六.(十三)	木門，單扇實木門(D08c(120*230)實心木門)	樘	1.000	10,561	10,561	08210100000A-03,*
甲.壹.六.(十四)	鋼門扇及門樘，防火門(D9a(100*230)防火烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效(60B))	樘	250.000	24,555	6,138,750	08110S00000A-01,*
甲.壹.六.(十五)	鋼門扇及門樘，防火門(D9b(100*230)防火烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及一小時阻熱性)	樘	2.000	24,555	49,110	08110S00000A-02,*
甲.壹.六.(十六)	鋼門扇及門樘，防火門(D9c(100*230)防火烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效(60B))	樘	9.000	24,555	220,995	08110S00000A-03,*
甲.壹.六.(十七)	鋼門扇及門樘，防火門(D10(90*220)防火烤漆鋼板橫拉門，具一小時防火時效(60B))	樘	2.000	26,659	53,318	08110S00000A-04,*
甲.壹.六.(十八)	鋼門扇及門樘(D11a(200*230)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及半小時阻熱性,遮煙性)	樘	12.000	33,675	404,100	08110000000A,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.六.(十九)	鋼門扇及門樘(D11a-2(215*230)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及半小時阻熱)	樘	39.000	34,517	1,346,163	08110000000A-01,#,*
甲.壹.六.(二十)	鋼門扇及門樘(D11a-3(230*230)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及半小時阻熱性,遮煙性)	樘	3.000	31,571	94,713	08110000000A-02,*
甲.壹.六.(二十一)	鋼門扇及門樘(D11a-4(90*210)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效(60B))	樘	4.000	12,354	49,416	08110000000A-03,#,*
甲.壹.六.(二十二)	鋼門扇及門樘(D11b(180*230)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及一小時阻熱性)	樘	2.000	31,570	63,140	08110000000A-04,*
甲.壹.六.(二十三)	鋼門扇及門樘(D11c(180*230)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效(60B))	樘	14.000	29,466	412,524	08110000000A-05,#,*
甲.壹.六.(二十四)	鋼門扇及門樘(D11d(150*230)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效(60B))	樘	4.000	31,570	126,280	08110000000A-06,*
甲.壹.六.(二十五)	鋼門扇及門樘(D11e(180*230)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及一小時阻熱性)	樘	2.000	31,570	63,140	08110000000A-07,*
甲.壹.六.(二十六)	鋼門扇及門樘(D11f(180*230)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效(60B))	樘	2.000	31,570	63,140	08110000000A-08,*
甲.壹.六.(二十七)	鋁門扇及門樘，(橫拉式，玻璃門扇，普通門)(D12(230*230)鋁框玻璃門橫拉門)	樘	1.000	32,615	32,615	08120S00000A,*
甲.壹.六.(二十八)	鋼門扇及門樘，防火門(D13a(100*230)防火烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及半小時阻熱性,遮煙性)	樘	16.000	27,361	437,776	08110S00000A-05,*
甲.壹.六.(二十九)	鋼門扇及門樘，防火門(D13b(100*230)防火烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及半小時阻熱性)	樘	26.000	26,659	693,134	08110S00000A-06,*
甲.壹.六.(三十)	鋼門扇及門樘，防火門(D13c(100*210)防火烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及半小時阻熱性,遮煙性)	樘	9.000	26,659	239,931	08110S00000A-07,*
甲.壹.六.(三十一)	鋼門扇及門樘，防火門(D14(100*230)防火烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及半	樘	31.000	27,361	848,191	08110S00000A-08,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	小時阻熱性,遮煙性)					
甲.壹.六.(三十二)	鋼門扇及門樘，防火門(D14b(100*230)防火烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及半小時阻熱性)	樘	10.000	27,361	273,610	08110S00000A-09,*
甲.壹.六.(三十三)	人孔蓋板(D15(70*85)水箱人孔蓋)	座	14.000	5,963	83,482	05500n000B,*
甲.壹.六.(三十四)	鋁門扇及門樘，(推開式，玻璃門扇，普通門)(D16(230*220)鋁框玻璃門)	樘	10.000	25,382	253,820	08120R00000A,*
甲.壹.六.(三十五)	S1(620*295)防火鐵捲門，具一小時防火時效及一小時阻熱性	樘	2.000	153,742	307,484	08331000000A,#,*
甲.壹.六.(三十六)	S2(600*295)防火鐵捲門，具一小時防火時效及一小時阻熱性	樘	1.000	150,616	150,616	08331000000A-01,#,*
甲.壹.六.(三十七)	S3(350*295)防火鐵捲門，具一小時防火時效及一小時阻熱性	樘	1.000	86,960	86,960	08331000000A-02,#,*
甲.壹.六.(三十八)	防水閘門1(330*100)	樘	1.000	31,570	31,570	083933000A,*
甲.壹.六.(三十九)	防水閘門2(630*100)	樘	1.000	70,157	70,157	083933000A-01,*
甲.壹.六.(四十)	W1-1(60*150)鋁窗	樘	945.000	4,515	4,266,675	08520000000A,*
甲.壹.六.(四十一)	W1-2(90*150)鋁窗	樘	47.000	4,689	220,383	08520000000A-01,*
甲.壹.六.(四十二)	W2-1(90*150)鋁窗	樘	1.000	4,689	4,689	08520000000A-02,*
甲.壹.六.(四十三)	W2-2(120*150)鋁窗	樘	322.000	6,251	2,012,822	08520000000A-03,*
甲.壹.六.(四十四)	W2-3(150*150)鋁窗	樘	289.000	7,814	2,258,246	08520000000A-04,*
甲.壹.六.(四十五)	W3-1(60*120)鋁窗	樘	1.000	3,612	3,612	08520000000A-05,*
甲.壹.六.(四十六)	W3-2a(180*60)鋁窗	樘	5.000	5,418	27,090	08520000000A-06,*
甲.壹.六.(四十七)	W3-2b(180*60)鋁窗	樘	1.000	5,418	5,418	08520000000A-07,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.六.(四十八)	鋁窗(W4-1a(204.5*160)梯廳排煙窗)	樘	34.000	11,363	386,342	08520000000A-10,*
甲.壹.六.(四十九)	鋁窗(W4-1b(204.5*160)梯廳排煙窗)	樘	2.000	11,363	22,726	08520000000A-11,*
甲.壹.六.(五十)	鋁窗(W4-1c(204.5*160)梯廳排煙窗)	樘	1.000	11,363	11,363	08520000000A-12,*
甲.壹.六.(五十一)	鋁窗(W4-1d(204.5*160)梯廳排煙窗)	樘	1.000	11,363	11,363	08520000000A-13,*
甲.壹.六.(五十二)	鋁窗(W4-2(204.5*160)梯廳排煙窗)	樘	1.000	11,363	11,363	08520000000A-14,*
甲.壹.六.(五十三)	鋁質百葉窗，寬650mm，高650mm(W5-2a(65*65)熔斷式防火百葉)	樘	2.000	2,934	5,868	1021388000,*
甲.壹.六.(五十四)	鋁質百葉窗，寬650mm，高650mm(W5-2b(65*65)熔斷式防火百葉)	樘	3.000	2,934	8,802	1021388000-01,*
甲.壹.六.(五十五)	鋁質百葉窗，寬1200mm，高1200mm，防颱型(W5-3a(120*120)防颱型固定鋁百葉)	樘	4.000	8,890	35,560	10213HHA00,*
甲.壹.六.(五十六)	鋁質百葉窗，寬1200mm，高1200mm，防颱型(W5-3b(120*120)防颱型固定鋁百葉)	樘	2.000	8,890	17,780	10213HHA00-01,*
甲.壹.六.(五十七)	鋁質百葉窗，寬2000mm，高1500mm(W5-4a(200*150)通風百葉窗)	樘	3.000	18,522	55,566	10213RL000,*
甲.壹.六.(五十八)	鋁質百葉窗，寬2000mm，高1500mm(W5-4b(200*150)通風百葉窗)	樘	9.000	18,522	166,698	10213RL000-01,*
甲.壹.六.(五十九)	鋁質百葉窗，寬650mm，高2200mm(W5-5a(65*220)排煙百葉窗)	樘	2.000	8,829	17,658	102138S000,*
甲.壹.六.(六十)	鋁質百葉窗，寬650mm，高2200mm(W5-5b(65*220)排煙百葉窗)	樘	14.000	8,829	123,606	102138S000-01,*
甲.壹.六.(六十一)	鋁質百葉窗，寬650mm，高2200mm(W5-5c(65*220)排煙百葉窗)	樘	2.000	8,829	17,658	102138S000-02,*
甲.壹.六.(六十二)	鋁質百葉窗，寬2000mm，高700mm，防颱型(W5-6(200*70)防颱型固定鋁百葉)	樘	4.000	11,114	44,456	10213R9A00,#,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.六.(六十三)	鋁質百葉窗，寬2000mm，高700mm(W5-7a(200*70)通風百葉窗)	樘	2.000	2,606	5,212	10213R9000,#,*
甲.壹.六.(六十四)	鋁質百葉窗，寬650mm，高1500mm(W6-1(65*150)通風百葉窗)	樘	20.000	4,615	92,300	102138L000,*
甲.壹.六.(六十五)	W7-1(90*115)鋁窗	樘	82.000	6,390	523,980	08520000000A-08,*
甲.壹.六.(六十六)	鋁窗，(固定式，普通窗)(W7-2(420*173)鋁固定窗)	樘	2.000	44,760	89,520	08520500000A-04,*
甲.壹.六.(六十七)	DW1(204.5*230)鋁窗	樘	1.000	16,335	16,335	08520000000A-09,*
甲.壹.六.(六十八)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-1(98*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	12.000	36,109	433,308	08520Z00000A,#,*
甲.壹.六.(六十九)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-2(98*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	15.000	36,109	541,635	08520Z00000A-01,#,*
甲.壹.六.(七十)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-3(368*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	135,592	135,592	08520Z00000A-02,#,*
甲.壹.六.(七十一)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-4(274*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	100,957	100,957	08520Z00000A-03,#,*
甲.壹.六.(七十二)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-5(274*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	100,957	100,957	08520Z00000A-04,#,*
甲.壹.六.(七十三)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-6(218+30)*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	83,271	83,271	08520Z00000A-05,#,*
甲.壹.六.(七十四)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-7((30+180+270+180+30)*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	226,303	226,303	08520Z00000A-06,#,*
甲.壹.六.(七十五)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-8((30+240+271+30)*530)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	204,880	204,880	08520Z00000A-07,#,*
甲.壹.六.(七十六)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-9((30+270+360+255+30)*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼	樘	1.000	353,147	353,147	08520Z00000A-08,#,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構))					
甲.壹.六.(七十七)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-10((30+270+240+30)*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	202,100	202,100	08520Z00000A-09,#,*
甲.壹.六.(七十八)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-11((30+310)*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	120,550	120,550	08520Z00000A-11,#,*
甲.壹.六.(七十九)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-12((30+30)*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	22,107	22,107	08520Z00000A-10,#,*
甲.壹.六.(八十)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-13(188*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	39,626	39,626	08520Z00000A-12,#,*
甲.壹.六.(八十一)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW2-1(201*987)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	137,919	137,919	08520Z00000A-13,*
甲.壹.六.(八十二)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW2-2(1040*987)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	713,609	713,609	08520Z00000A-14,*
甲.壹.六.(八十三)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW2-3(1045*987)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	717,040	717,040	08520Z00000A-15,*
甲.壹.六.(八十四)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW2-4(205*987)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	140,663	140,663	08520Z00000A-16,*
甲.壹.六.(八十五)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW2-5(176*991)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構)具一小時防火時效防火玻璃)	樘	1.000	121,254	121,254	08520Z00000A-17,*
甲.壹.六.(八十六)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW2-6(1050*991)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構)具一小時防火時效防火玻璃)	樘	1.000	723,390	723,390	08520Z00000A-18,*
甲.壹.六.(八十七)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW2-7(1055*991)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構)具一小時防火時效防火玻璃)	樘	1.000	726,835	726,835	08520Z00000A-19,*
甲.壹.六.(八十八)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW2-8(182.5*991)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構)具一小時防火時效防火玻璃)	樘	1.000	125,732	125,732	08520Z00000A-20,*

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.六.(八十九)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW3-1(1015*400)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	282,251	282,251	08520Z00000A-21,*
甲.壹.六.(九十)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW3-2(1007.5*402)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	281,566	281,566	08520Z00000A-22,*
甲.壹.六.(九十一)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW3-3(990*403)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	277,364	277,364	08520Z00000A-23,*
甲.壹.六.(九十二)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW3-4(1000*303)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	210,646	210,646	08520Z00000A-24,*
甲.壹.六.(九十三)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW4-1(2500*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	893,471	893,471	08520Z00000A-25,#,*
甲.壹.六.(九十四)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW4-2(540*365)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	137,024	137,024	08520Z00000A-26,*
甲.壹.六.(九十五)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW4-3(390*365)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	98,962	98,962	08520Z00000A-27,*
甲.壹.六.(九十六)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW4-4(535*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	189,685	189,685	08520Z00000A-28,#,*
甲.壹.六.(九十七)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW4-5(720*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	255,277	255,277	08520Z00000A-29,#,*
甲.壹.六.(九十八)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW4-6((900+940+900)*500)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	952,424	952,424	08520Z00000A-30,#,*
甲.壹.六.(九十九)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW5-1(1810+495)*515帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	2.000	901,156	1,802,312	08520Z00000A-33,#,*
甲.壹.六.(一百)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW5-2(480*515)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	171,853	171,853	08520Z00000A-34,*
甲.壹.六.(一百零一)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW5-3(345*515)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	123,520	123,520	08520Z00000A-35,*
甲.壹.六.(一百零二)	鋁窗，(固定式，普通窗)(W0(115*120)固定窗(B棟11F多功能活動室))	樘	2.000	4,797	9,594	08520500000A,*
甲.壹.六.(一百零三)	鋁窗，(固定式，普通窗)(W0-1(110*120)	樘	7.000	4,588	32,116	08520500000A-

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	固定窗(B棟11F多功能活動室))					01,*
甲.壹.六.(一百零四)	鋁窗，(固定式，普通窗)(W0-2(115*85)固定窗(B棟12F多功能活動室))	樘	2.000	3,398	6,796	08520500000A-02,*
甲.壹.六.(一百零五)	鋁窗，(固定式，普通窗)(W0-3(110*85)固定窗(B棟12F多功能活動室))	樘	4.000	3,250	13,000	08520500000A-03,*
甲.壹.六.(一百零六)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-1(220*266)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	40,683	40,683	08520Z00000A-36,*
甲.壹.六.(一百零七)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-2(442.5*266)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	81,829	81,829	08520Z00000A-37,*
甲.壹.六.(一百零八)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-3(220*266)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	40,683	40,683	08520Z00000A-38,*
甲.壹.六.(一百零九)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-4(272.5*266)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	50,392	50,392	08520Z00000A-39,*
甲.壹.六.(一百一十)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-5(290*266)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	53,628	53,628	08520Z00000A-40,*
甲.壹.六.(一百一十一)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-6(695*266)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	128,522	128,522	08520Z00000A-41,*
甲.壹.六.(一百一十二)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-7(272.5*266)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	50,392	50,392	08520Z00000A-42,*
甲.壹.六.(一百一十三)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-8(1260*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	233,441	233,441	08520Z00000A-43,*
甲.壹.六.(一百一十四)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-9(450*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	83,372	83,372	08520Z00000A-44,*
甲.壹.六.(一百一十五)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-10(440*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	81,519	81,519	08520Z00000A-45,*
甲.壹.六.(一百一十六)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-11(700*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	129,690	129,690	08520Z00000A-46,*
甲.壹.六.(一百一十七)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-12(440*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	81,519	81,519	08520Z00000A-47,*
甲.壹.六.(一百一十八)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-13(270*266.5)帷幕	樘	1.000	50,023	50,023	08520Z00000A-

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))					48,*
甲.壹.六.(一百一十九)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-14(300*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	55,581	55,581	08520Z00000A-49,*
甲.壹.六.(一百二十)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-15(442.5*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	81,982	81,982	08520Z00000A-50,*
甲.壹.六.(一百二十一)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-16(296*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	54,840	54,840	08520Z00000A-51,*
甲.壹.六.(一百二十二)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-17(295*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	54,655	54,655	08520Z00000A-52,*
甲.壹.六.(一百二十三)	鋁窗，鋁帷幕窗(CW7((575+1441+575)*654)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))	樘	1.000	1,178,026	1,178,026	08520Z00000A-53,*
甲.壹.六.(一百二十四)	梯廳,緊急昇降機間上下百葉加大	式	1.000	18,000	18,000	080502000004,#
	小計[甲.壹.六 門窗工程]				50,129,563	
甲.壹.七	雜項工程					
甲.壹.七.(一)	扶手及欄杆(樓梯立式扶手)	M	453.000	2,325	1,053,225	0552000001-03,*
甲.壹.七.(二)	樓梯壁式扶手	M	632.000	1,315	831,080	0552010001,#,*
甲.壹.七.(三)	行動不便坡道扶手	M	29.000	2,976	86,304	0552010001-01,#,*
甲.壹.七.(四)	扶手及欄杆(丙樓梯立式扶手)	M	30.000	2,325	69,750	0552000001-04,*
甲.壹.七.(五)	機車停車位劃線90*180CM	位	343.000	326	111,818	028980000B,#,*
甲.壹.七.(六)	停車場無障礙機車停車位劃線220*225CM	位	19.000	512	9,728	028980000B-01,#,*
甲.壹.七.(七)	無障礙機車停車位停車標誌	處	19.000	8,835	167,865	028980000D,#,*
甲.壹.七.(八)	汽車停車位劃線250*600CM	位	2.000	833	1,666	028980000B-02,#,*
甲.壹.七.(九)	汽車停車位劃線250*550CM	位	207.000	791	163,737	028980000B-03,#,*
甲.壹.七.(十)	汽車停車位劃線230*550CM	位	26.000	744	19,344	028980000B-04,#,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.七.(十一)	停車場無障礙汽車停車位劃線350*600CM	位	18.000	1,256	22,608	028980000B-05,#,*
甲.壹.七.(十二)	無障礙汽車停車位停車標誌	處	18.000	8,835	159,030	028980000D-01,#,*
甲.壹.七.(十三)	標線(方向指示線)	式	1.000	43,848	43,848	0289800004,*
甲.壹.七.(十四)	步道、道路及停車場附屬設施(柱角防撞條)	個	592.000	744	440,448	0284000007,*
甲.壹.七.(十五)	B3F水箱外不銹鋼爬梯 H208cm	座	2.000	6,675	13,350	05500b000B-01,#,*
甲.壹.七.(十六)	B3F水箱內不銹鋼爬梯 H133cm	座	2.000	4,100	8,200	05500b000B-02,#,*
甲.壹.七.(十七)	人孔蓋板(B3F水箱80*80CM人孔附不銹鋼蓋板)	塊	2.000	8,370	16,740	05500n000C,*
甲.壹.七.(十八)	B3F B水箱外不銹鋼爬梯 H540cm	座	1.000	16,575	16,575	05500b000B-03,#,*
甲.壹.七.(十九)	B3F B水箱內不銹鋼爬梯 H515cm	座	1.000	15,807	15,807	05500b000B-04,#,*
甲.壹.七.(二十)	人孔蓋板(B3F B水箱80*80CM人孔附不銹鋼蓋板)	塊	1.000	8,370	8,370	05500n000C-01,*
甲.壹.七.(二十一)	R3F水箱外不銹鋼爬梯H280cm	座	3.000	8,594	25,782	05500b000B-05,#,*
甲.壹.七.(二十二)	R3F水箱內不銹鋼爬梯H265cm	座	6.000	8,134	48,804	05500b000B-06,#,*
甲.壹.七.(二十三)	人孔蓋板(R3F水箱80*80CM人孔附不銹鋼蓋板)	塊	9.000	8,370	75,330	05500n000C-02,*
甲.壹.七.(二十四)	車道截水溝上附雙扁鋼鍍鋅蓋	M	31.000	4,185	129,735	0553070001,#,*
甲.壹.七.(二十五)	A-曬衣架	組	82.000	7,440	610,080	05500t0008,#,*
甲.壹.七.(二十六)	B-曬衣架	組	77.000	7,440	572,880	05500t0008-01,#,*
甲.壹.七.(二十七)	C-曬衣架	組	91.000	7,440	677,040	05500t0008-02,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						,*
甲.壹.七.(二十八)	A-不銹鋼信箱	戶	82.000	2,790	228,780	05500u0007,#,*
甲.壹.七.(二十九)	B-不銹鋼信箱	戶	77.000	2,790	214,830	05500u0007-01,#,*
甲.壹.七.(三十)	C-不銹鋼信箱	戶	91.000	2,790	253,890	05500u0007-02,#,*
甲.壹.七.(三十一)	A-廚房烤漆玻璃L180*H60cm	面	46.000	2,084	95,864	088100100B,#,*
甲.壹.七.(三十二)	A-廚房烤漆玻璃L155*H60cm	面	18.000	1,795	32,310	088100100B-01,#,*
甲.壹.七.(三十三)	A-廚房烤漆玻璃L100*H60cm	面	18.000	1,350	24,300	088100100B-02,#,*
甲.壹.七.(三十四)	B-廚房烤漆玻璃L180*H60cm	面	56.000	2,084	116,704	088100100B-03,#,*
甲.壹.七.(三十五)	B-廚房烤漆玻璃L155*H60cm	面	21.000	1,795	37,695	088100100B-04,#,*
甲.壹.七.(三十六)	C-廚房烤漆玻璃L180*H60cm	面	67.000	2,084	139,628	088100100B-05,#,*
甲.壹.七.(三十七)	C-廚房烤漆玻璃L155*H60cm	面	24.000	1,795	43,080	088100100B-06,#,*
甲.壹.七.(三十八)	B-11F多功能室廚房烤漆玻璃	座	1.000	5,262	5,262	0881001008,#,*
甲.壹.七.(三十九)	扶手及鐵欄杆(行動不便樓梯立式扶手)	M	275.000	2,810	772,750	0552040001,*
甲.壹.七.(四十)	行動不便樓梯壁式扶手	M	371.000	1,930	716,030	0552010001-02,#,*
甲.壹.七.(四十一)	管理室樓梯壁式扶手	M	65.000	1,315	85,475	0552010001-03,#,*
甲.壹.七.(四十二)	扶手及鐵欄杆(1F活動教室外樓梯扶手)	M	60.000	2,325	139,500	0552040001-01,*
甲.壹.七.(四十三)	屋頂曬衣場	座	22.000	39,463	868,186	114506000A,#,*
甲.壹.七.(四十四)	除泥地墊	M2	15.000	10,524	157,860	1248500002,*
甲.壹.七.(四十五)	隔音綠圍籬(L66*H610cm)	片	38.000	12,555	477,090	102409000A,#,*
甲.壹.七.(四十六)	門五金，門檻/踏板，一般形式，人造石，	支	236.000	502	118,472	087106133C,#,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	75≦長度＜100cm(浴廁人造石門檻D08b L80cm)					
甲.壹.七.(四十七)	不銹鋼門扇及門樘(各戶大門不銹鋼門檻 D09b L100cm)	樘	357.000	930	332,010	08130000000A,#,*
甲.壹.七.(四十八)	不銹鋼門扇及門樘(屋頂大門不銹鋼門檻 D11a L150cm)	樘	4.000	1,395	5,580	08130000000A-01,#,*
甲.壹.七.(四十九)	不銹鋼門扇及門樘(屋頂大門不銹鋼門檻 D11b L180cm)	樘	68.000	1,705	115,940	08130000000A-02,#,*
甲.壹.七.(五十)	扶手及鐵欄杆(11F多功能教室樓梯立式扶手)	M	19.000	2,325	44,175	0552040001-02,*
甲.壹.七.(五十一)	標誌，指示標誌(指標工程)	式	1.000	4,388,853	4,388,853	0289180004,*
甲.壹.七.(五十二)	金屬壓條	式	1.000	300,000	300,000	0506040004,#,*
甲.壹.七.(五十三)	木料，壓條木料(木壓條)	式	1.000	300,000	300,000	0605083004,*
甲.壹.七.(五十四)	管理室新電動窗簾	式	1.000	300,000	300,000	1249300004
甲.壹.七.(五十五)	金屬框架天窗(管理室天窗(150*150/2))	式	1.000	11,138	11,138	0863000004
甲.壹.七.(五十六)	托嬰中心入口雨遮　540*300cm	座	3.000	194,400	583,200	1053800G0A,#,*
甲.壹.七.(五十七)	2F B棟管委空間新電動窗簾	處	2.000	100,000	200,000	1249300008,#
甲.壹.七.(五十八)	不銹鋼爬梯(1F H515cm)	座	2.000	15,805	31,610	05500b000B
甲.壹.七.(五十九)	冷氣檢修門	式	1.000	100,000	100,000	08110T000004,#
甲.壹.七.(六十)	活動教室雨遮	式	1.000	150,000	150,000	1053800004,#
甲.壹.七.(六十一)	洗窗機基墩+立桿座	處	121.000	11,160	1,350,360	110140000A,#
甲.壹.七.(六十二)	步道、道路及停車場附屬設施(停車場車輪檔)	組	279.000	2,670	744,930	0284000008
	小計[甲.壹.七 雜項工程]				18,884,646	
甲.壹.八	廚具工程					
甲.壹.八.(一)	廚房用櫥櫃(A-廚具L180cm)	組	46.000	31,571	1,452,266	1235600008,*
甲.壹.八.(二)	廚房用櫥櫃(A-廚具L155cm)	組	18.000	27,186	489,348	1235600008-01,*
甲.壹.八.(三)	廚房用櫥櫃(A-廚具L100cm)	組	18.000	17,539	315,702	1235600008-02,*
甲.壹.八.(四)	廚房用櫥櫃(B-廚具L180cm)	組	56.000	31,571	1,767,976	1235600008-03,*
甲.壹.八.(五)	廚房用櫥櫃(B-廚具L155cm)	組	21.000	27,186	570,906	1235600008-04,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.壹.八.(六)	廚房用櫥櫃(B-2F、11F多功能室廚具)	組	2.000	131,544	263,088	1235600008-05,*
甲.壹.八.(七)	廚房用櫥櫃(C-廚具L180cm)	組	67.000	31,571	2,115,257	1235600008-06,*
甲.壹.八.(八)	廚房用櫥櫃(C-廚具L155cm)	組	24.000	27,186	652,464	1235600008-07,*
甲.壹.八.(九)	不銹鋼排煙管罩	個	252.000	950	239,400	05500s0007,#,*
	小計[甲.壹.八 廚具工程]				7,866,407	
甲.壹.九	設備工程					
甲.壹.九.(一)	電動升降機，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，16停(無障礙電梯15人份16停)(B3-12-R1F)	部	3.000	2,017,008	6,051,024	14210600GB,大同、永大、三菱，或同等品,*
甲.壹.九.(二)	電動升降機，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，16停(緊急兼行動不便者電梯15人份16停)(B3-12-R1F)	部	3.000	2,192,400	6,577,200	14210600GB-01,大同、永大、三菱，或同等品,*
甲.壹.九.(三)	電動升降機，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，4停(無障礙電梯8人份4停(無機房))(B3-1F)	部	1.000	1,096,200	1,096,200	142106004B,大同、永大、三菱，或同等品,*
甲.壹.九.(四)	昇降機裝修	式	1.000	350,000	350,000	Z091201016,#
	小計[甲.壹.九 設備工程]				14,074,424	
	小計[甲.壹 建築工程]				580,837,366	
甲.貳	機電工程					
甲.貳.一	電氣設備工程					
甲.貳.一.(一)	3φ受電箱P1 PANEL					
甲.貳.一.(一).1	CASE：1150H*800W*550Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	10,800	10,800	M16401C0006,#正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(一).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 25KA，3P，額定電流 800A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 800AF 800AT 380V 25KA)	只	1.000	12,662	12,662	M16411C3V4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(一).3	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	16,200	16,200	M16401A0004
甲.貳.一.(一).4	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	2,160	2,160	M16401B0004
甲.貳.一.(一).5	原廠裝配工資	式	1.000	6,480	6,480	L0000059000A4,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	小計				48,302	
甲.貳.一.(二)	3φ受電箱P8 PANEL					
甲.貳.一.(二).1	CASE：1150H*800W*550Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	10,800	10,800	M16401C0006,#正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(二).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 25KA，3P，額定電流 250A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 400AF 250AT 380V 25KA)	只	3.000	4,335	13,005	M16411C3L4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二).3	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	16,200	16,200	M16401A0004
甲.貳.一.(二).4	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	2,160	2,160	M16401B0004
甲.貳.一.(二).5	原廠裝配工資	式	1.000	6,480	6,480	L0000059000A4,#
	小計				48,645	
甲.貳.一.(三)	3φ受電箱P9 PANEL					
甲.貳.一.(三).1	CASE：2300H*800W*550Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	21,600	21,600	M16401C0006-07,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(三).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 25KA，3P，額定電流 150A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 150AT 380V 25KA)	只	2.000	2,968	5,936	M16411C3F4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三).3	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	16,200	16,200	M16401A0004
甲.貳.一.(三).4	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	2,160	2,160	M16401B0004
甲.貳.一.(三).5	原廠裝配工資	式	1.000	6,480	6,480	L0000059000A4,#
	小計				52,376	
甲.貳.一.(四)	1φ受電箱P2,P3,P4,P10 PANEL					
甲.貳.一.(四).1	CASE：1150H*800W*550Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	4.000	10,800	43,200	M16401C0006,#正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(四).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 25KA，2P，額定電流 700A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 800AF 700AT 220V 25KA)	只	4.000	12,662	50,648	M16411C2U3006,#士林、東元、順山或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(四).3	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	4.000	16,200	64,800	M16401A0004
甲.貳.一.(四).4	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	4.000	2,160	8,640	M16401B0004
甲.貳.一.(四).5	原廠裝配工資	式	4.000	6,480	25,920	L0000059000A4,#
	小計				193,208	
甲.貳.一.(五)	1φ受電箱P6,P11,P12,P13 PANEL					
甲.貳.一.(五).1	CASE：1150H*800W*550Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	4.000	10,800	43,200	M16401C0006,#正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(五).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 25KA，2P，額定電流 800A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 800AF 800AT 220V 25KA)	只	4.000	12,662	50,648	M16411C2V3006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五).3	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	4.000	16,200	64,800	M16401A0004
甲.貳.一.(五).4	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	4.000	2,160	8,640	M16401B0004
甲.貳.一.(五).5	原廠裝配工資	式	4.000	6,480	25,920	L0000059000A4,#
	小計				193,208	
甲.貳.一.(六)	1φ受電箱P5,P14 PANEL					
甲.貳.一.(六).1	CASE：1150H*800W*550Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	10,800	21,600	M16401C0006,#正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(六).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 25KA，2P，額定電流 400A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 400AF 400AT 220V 25KA)	只	2.000	3,947	7,894	M16411C2P3006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六).3	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000	16,200	32,400	M16401A0004
甲.貳.一.(六).4	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	2.000	2,160	4,320	M16401B0004
甲.貳.一.(六).5	原廠裝配工資	式	2.000	6,480	12,960	L0000059000A4,#
	小計				79,174	
甲.貳.一.(七)	1φ受電箱P7 PANEL					
甲.貳.一.(七).1	CASE：2300H*800W*550Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	21,600	21,600	M16401C0006-07,正麒、建華、東宏或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(七).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 25KA，2P，額定電流 800A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 800AF 800AT 220V 25KA)	只	1.000	12,662	12,662	M16411C2V3006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(七).3	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	16,200	16,200	M16401A0004
甲.貳.一.(七).4	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	2,160	2,160	M16401B0004
甲.貳.一.(七).5	原廠裝配工資	式	1.000	6,480	6,480	L0000059000A4,#
	小計				59,102	
甲.貳.一.(八)	3φ電錶箱KWHMPP PANEL					
甲.貳.一.(八).1	CASE：1800H*1000W*400Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	23,760	23,760	M16401C0006-06,#,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(八).2	DS 3P 1000A 600V	只	1.000	7,560	7,560	M16291D000006-04,#,國產品
甲.貳.一.(八).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 25KA，3P，額定電流 800A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 800AF 800AT 380V 25KA)	只	1.000	12,662	12,662	M16411C3V4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(八).4	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	16,200	16,200	M16401A0004
甲.貳.一.(八).5	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	2,160	2,160	M16401B0004
甲.貳.一.(八).6	原廠裝配工資	式	1.000	8,640	8,640	L0000059000A4,#
	小計				70,982	
甲.貳.一.(九)	3φ電錶箱KWHMPA,KWHMPB,KWHMPC PANEL					
甲.貳.一.(九).1	CASE：1700H*700W*350Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	3.000	18,360	55,080	M16401C0006-05,#,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(九).2	DS 3P 400A 600V	只	3.000	3,240	9,720	M16291D000006-01,#,國產品
甲.貳.一.(九).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 250A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 400AF 250AT 380V 20KA)	只	3.000	4,335	13,005	M16411A3L4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(九).4	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	3.000	10,800	32,400	M16401A0004

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(九).5	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	3.000	2,160	6,480	M16401B0004
甲.貳.一.(九).6	原廠裝配工資	式	3.000	6,480	19,440	L0000059000A4,#
	小計				136,125	
甲.貳.一.(十)	3φ電錶箱KWHS1,KWHS2 PANEL					
甲.貳.一.(十).1	CASE：1600H*600W*350Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	16,200	32,400	M16401C0006-04,#,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(十).2	DS 3P 200A 600V	只	2.000	1,620	3,240	M16291D000006,#,國產品
甲.貳.一.(十).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 150A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 150AT 380V 15KA)	只	2.000	2,203	4,406	M1641183F4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十).4	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000	1,620	3,240	M16401A0004
甲.貳.一.(十).5	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	2.000	540	1,080	M16401B0004
甲.貳.一.(十).6	原廠裝配工資	式	2.000	1,620	3,240	L0000059000A4,#
	小計				47,606	
甲.貳.一.(十一)	1φ集中錶箱KWHA-1,KWHA-3 PANEL					
甲.貳.一.(十一).1	CASE：1600H*3000W*250Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	48,600	97,200	M16401C0006-02,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(十一).2	DS 2P 800A 600V	只	2.000	6,480	12,960	M16291D000006-03,國產品
甲.貳.一.(十一).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，2P，額定電流 60A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 100AF 60AT 220V 15KA)	只	26.000	668	17,368	M1641182A3006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十一).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，2P，額定電流 50A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 50AF 50AT 220V 15KA)	只	22.000	302	6,644	M164118293006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十一).5	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000	6,480	12,960	M16401A0004
甲.貳.一.(十一).6	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	2.000	3,240	6,480	M16401B0004

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(十一).7	原廠裝配工資	式	2.000	6,480	12,960	L0000059000A4,#
	小計				166,572	
甲.貳.一.(十二)	1φ集中錶箱KWHA-2 PANEL					
甲.貳.一.(十二).1	CASE：1600H*3000W*250Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	48,600	48,600	M16401C0006-02,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(十二).2	DS 2P 800A 600V	只	1.000	6,480	6,480	M16291D000006-03,國產品
甲.貳.一.(十二).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，2P，額定電流 60A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 100AF 60AT 220V 15KA)	只	15.000	668	10,020	M1641182A3006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十二).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，2P，額定電流 50A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 50AF 50AT 220V 15KA)	只	9.000	302	2,718	M164118293006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十二).5	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	6,480	6,480	M16401A0004
甲.貳.一.(十二).6	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	3,240	3,240	M16401B0004
甲.貳.一.(十二).7	原廠裝配工資	式	1.000	6,480	6,480	L0000059000A4,#
	小計				84,018	
甲.貳.一.(十三)	1φ集中錶箱KWHA-4 PANEL					
甲.貳.一.(十三).1	CASE：1600H*1600W*250Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	30,240	30,240	M16401C0006-01,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(十三).2	DS 2P 500A 600V	只	1.000	3,780	3,780	M16291D000006-02,#國產品
甲.貳.一.(十三).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，2P，額定電流 60A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 100AF 60AT 220V 15KA)	只	5.000	668	3,340	M1641182A3006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十三).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，2P，額定電流 50A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 50AF 50AT 220V 15KA)	只	5.000	302	1,510	M164118293006,#士林、東元、順山或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(十三).5	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	4,320	4,320	M16401A0004
甲.貳.一.(十三).6	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	2,160	2,160	M16401B0004
甲.貳.一.(十三).7	原廠裝配工資	式	1.000	4,320	4,320	L0000059000A4,#
	小計				49,670	
甲.貳.一.(十四)	1φ集中錶箱KWHB-1,KWHB-2 PANEL					
甲.貳.一.(十四).1	CASE：1600H*3300W*250Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	53,460	106,920	M16401C0006-03,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(十四).2	DS 2P 800A 600V	只	2.000	6,480	12,960	M16291D000006-03,國產品
甲.貳.一.(十四).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，2P，額定電流 60A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 100AF 60AT 220V 15KA)	只	38.000	668	25,384	M1641182A3006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十四).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，2P，額定電流 50A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 50AF 50AT 220V 15KA)	只	16.000	302	4,832	M164118293006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十四).5	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000	6,480	12,960	M16401A0004
甲.貳.一.(十四).6	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	2.000	3,240	6,480	M16401B0004
甲.貳.一.(十四).7	原廠裝配工資	式	2.000	6,480	12,960	L0000059000A4,#
	小計				182,496	
甲.貳.一.(十五)	1φ集中錶箱KWHB-3 PANEL					
甲.貳.一.(十五).1	CASE：1600H*3000W*250Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	48,600	48,600	M16401C0006-02,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(十五).2	DS 2P 800A 600V	只	1.000	6,480	6,480	M16291D000006-03,國產品
甲.貳.一.(十五).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，2P，額定電流 60A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 100AF 60AT 220V 15KA)	只	18.000	668	12,024	M1641182A3006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十五).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC	只	5.000	302	1,510	M164118293006,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	15KA，2P，額定電流 50A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 50AF 50AT 220V 15KA)					士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十五).5	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	6,480	6,480	M16401A0004
甲.貳.一.(十五).6	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	3,240	3,240	M16401B0004
甲.貳.一.(十五).7	原廠裝配工資	式	1.000	6,480	6,480	L0000059000A4,#
	小計				84,814	
甲.貳.一.(十六)	1φ集中錶箱KWHC-1 PANE					
甲.貳.一.(十六).1	CASE：1600H*3300W*250Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	53,460	53,460	M16401C0006-03,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(十六).2	DS 2P 800A 600V	只	1.000	6,480	6,480	M16291D000006-03,國產品
甲.貳.一.(十六).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，2P，額定電流 60A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 100AF 60AT 220V 15KA)	只	18.000	668	12,024	M1641182A3006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十六).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，2P，額定電流 50A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 50AF 50AT 220V 15KA)	只	9.000	302	2,718	M164118293006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十六).5	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	6,480	6,480	M16401A0004
甲.貳.一.(十六).6	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	3,240	3,240	M16401B0004
甲.貳.一.(十六).7	原廠裝配工資	式	1.000	6,480	6,480	L0000059000A4,#
	小計				90,882	
甲.貳.一.(十七)	1φ集中錶箱KWHC-2,KWHC-3 PANEL					
甲.貳.一.(十七).1	CASE：1600H*3300W*250Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	53,460	106,920	M16401C0006-03,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(十七).2	DS 2P 800A 600V	只	2.000	6,480	12,960	M16291D000006-03,國產品
甲.貳.一.(十七).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，2P，額定電流 60A，額定電壓AC	只	40.000	668	26,720	M1641182A3006,#士林、東元、順

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	220V(NFB 2P 100AF 60AT 220V 15KA)					山或同等品
甲.貳.一.(十七).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，2P，額定電流 50A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 50AF 50AT 220V 15KA)	只	14.000	302	4,228	M164118293006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十七).5	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000	6,480	12,960	M16401A0004
甲.貳.一.(十七).6	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	2.000	3,240	6,480	M16401B0004
甲.貳.一.(十七).7	原廠裝配工資	式	2.000	6,480	12,960	L0000059000A4,#
	小計				183,228	
甲.貳.一.(十八)	1φ集中錶箱KWHC-4 PANEL					
甲.貳.一.(十八).1	CASE：1600H*1600W*250Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	30,240	30,240	M16401C0006-01,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(十八).2	DS 2P 500A 600V	只	1.000	3,780	3,780	M16291D000006-02,#國產品
甲.貳.一.(十八).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，2P，額定電流 60A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 100AF 60AT 220V 15KA)	只	9.000	668	6,012	M1641182A3006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十八).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，2P，額定電流 50A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 50AF 50AT 220V 15KA)	只	1.000	302	302	M164118293006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十八).5	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	4,320	4,320	M16401A0004
甲.貳.一.(十八).6	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	2,160	2,160	M16401B0004
甲.貳.一.(十八).7	原廠裝配工資	式	1.000	4,320	4,320	L0000059000A4,#
	小計				51,134	
甲.貳.一.(十九)	MPP&ATS&SC&EMP PANEL					
甲.貳.一.(十九).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	29,160	58,320	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(十九).2	ATS 4P 800AF 800AT 380V/20KA NFB TYPE 附電氣及機械連鎖(附欠相保護,監控	台	1.000	65,340	65,340	M1641403M5A,#,尚偉、YEHSHIN、

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	乾接點)					S&S或同等品
甲.貳.一.(十九).3	LSSW火警發生負載自動分配系統3P 600AF 600AT 380V/20KA (訊號脫離須OFF,相偵測,來供電訊號三燈,供電及訊號監控,EMC測試報告)	台	1.000	48,600	48,600	M16291000000A-01,#,尚偉、九益、固也泰或同等品
甲.貳.一.(十九).4	產品，集合式數位電表(微處理集合式電錶,最大/最小值記錄功能,2~31階各次諧波顯示,全中文化介面,IP54,UL及CE安全認證通過,W/RS485通訊功能)	只	1.000	21,600	21,600	M162930000006,#德力士、台達、矽品或同等品
甲.貳.一.(十九).5	APFR,6段式,顯示電壓/電流/諧波量/電力峰值紀錄及警報輸出功能	只	1.000	12,960	12,960	M1380280006,DELAIS、AEG、SIEMENS或同等品
甲.貳.一.(十九).6	HRC-FUSE 160A 三相連動	組	1.000	4,860	4,860	M1632800008,國產品
甲.貳.一.(十九).7	電力突波吸收器,3P4W整組式,每相(50KA/P)*4(8/20us)反應時間小於1ns,具計數功能	組	1.000	21,600	21,600	M1648140008,D&E、LEC、LIBERT或同等品
甲.貳.一.(十九).8	產品，比流器，601A~800A(CT 800/5A 15VA)	只	3.000	2,376	7,128	M162911060006,#巧力、士林、大同或同等品
甲.貳.一.(十九).9	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 800A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 800AF 800AT 380V 20KA)	只	1.000	12,662	12,662	M16411A3V4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十九).10	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 350A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 400AF 350AT 380V 20KA)	只	1.000	4,335	4,335	M16411A3N4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十九).11	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 200A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 200AT 380V 20KA)	只	2.000	2,203	4,406	M16411A3J4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十九).12	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC	只	1.000	2,203	2,203	M16411A3H4006,#

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	20KA，3P，額定電流 175A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 175AT 380V 20KA)					士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十九).13	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 150A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 150AT 380V 20KA)	只	1.000	2,203	2,203	M16411A3F4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十九).14	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 125A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 125AT 380V 20KA)	只	1.000	2,203	2,203	M16411A3E4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十九).15	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 75A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 75AT 380V 20KA)	只	1.000	1,108	1,108	M16411A3C4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十九).16	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 60A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 60AT 380V 20KA)	只	1.000	1,108	1,108	M16411A3A4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十九).17	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 50A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 50AT 380V 20KA)	只	2.000	1,082	2,164	M16411A394006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十九).18	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 30A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 30AT 380V 20KA)	只	2.000	1,082	2,164	M16411A364006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十九).19	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 20A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 20AT 380V 20KA)	只	1.000	1,082	1,082	M16411A354006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(十九).20	電容模組防爆型乾式電容器,總損失小於0.4W/KVAR容量:3ϕ 440V 40KVAR 60Hz (額定電壓) (內含MC,SC,FUSE)	組	4.000	34,560	138,240	M1628207038,#,DELAIS、AEG、SIEMENS或同等品
甲.貳.一.(十九).21	電容模組防爆型乾式電容器,總損失小於0.4W/KVAR容量:3ϕ 440V 20KVAR 60Hz (額定電壓) (內含MC,SC,FUSE)	組	1.000	21,600	21,600	M1628203038,#,DELAIS、AEG、SIEMENS或同等品
甲.貳.一.(十九).22	電容模組防爆型乾式電容器,總損失小於	組	1.000	12,960	12,960	M1628201038,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	0.4W/KVAR容量:3φ 440V 10KVAR 60Hz (額定電壓) (內含MC,SC,FUSE)					DELAIS、AEG、SIEMENS或同等品
甲.貳.一.(十九).23	FUSE 4A	組	12.000	162	1,944	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(十九).24	散熱風扇 220V及溫控開關	組	2.000	2,700	5,400	M1640100008-01,國產品
甲.貳.一.(十九).25	盤內日光燈T5 附微動開關	組	2.000	540	1,080	M16321D1008,國產品
甲.貳.一.(十九).26	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000	27,000	54,000	M16401A0004
甲.貳.一.(十九).27	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	2.000	16,200	32,400	M16401B0004
甲.貳.一.(十九).28	原廠裝配工資	式	2.000	21,600	43,200	L0000059000A4,#
甲.貳.一.(十九).29	產品，低壓變壓器，乾式，30kVA，IP20(TR 3φ30KVA 380V/110-190V(乾式IP20))	台	1.000	51,750	51,750	M1646010C9A,#士林、巧力、大同或同等品
甲.貳.一.(十九).30	產品，低壓變壓器，乾式，3.0kVA，IP20(TR 3φ3KVA 380V/110-190V(乾式IP20))	台	1.000	22,050	22,050	M164601059A,#士林、巧力、大同或同等品
	小計				660,670	
甲.貳.一.(二十)	EML PANEL					
甲.貳.一.(二十).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	5,400	5,400	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(二十).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 100A(NFB 3P 100AF 100AT 190V 10KA)	只	1.000	855	855	M1641163D0006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 40A(NFB 3P 50AF 40AT 190V 10KA)	只	1.000	441	441	M164116380006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A(NFB 3P 50AF	只	4.000	441	1,764	M164116360006,#士林、東元、順

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	30AT 190V 10KA)					山或同等品
甲.貳.一.(二十).5	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	2,700	2,700	M16401A0004
甲.貳.一.(二十).6	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	1,080	1,080	M16401B0004
甲.貳.一.(二十).7	原廠裝配工資	式	1.000	3,240	3,240	L0000059000A4,#
	小計				15,480	
甲.貳.一.(二十一)	GP PANEL					
甲.貳.一.(二十一).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	29,160	29,160	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(二十一).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 1000A，額定電壓 AC 380V(NFB 3P 1000AF 1000AT 380V 20KA)	只	1.000	24,598	24,598	M16411A3X4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十一).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 800A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 800AF 800AT 380V 20KA)	只	1.000	12,662	12,662	M16411A3V4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十一).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 200A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 200AT 380V 20KA)	只	3.000	2,203	6,609	M16411A3J4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十一).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 50A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 50AT 380V 20KA)	只	1.000	1,082	1,082	M16411A394006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十一).6	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 20KA)	只	4.000	668	2,672	M16411A153006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十一).7	FUSE 4A	組	1.000	162	162	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(二十一).8	盤內日光燈T5 附微動開關	組	1.000	540	540	M16321D1008,國產品
甲.貳.一.(二十一).9	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	27,000	27,000	M16401A0004

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(二十一).10	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	10,800	10,800	M16401B0004
甲.貳.一.(二十一).11	原廠裝配工資	式	1.000	16,200	16,200	L0000059000A4,#
	小計				131,485	
甲.貳.一.(二十二)	BWP1 PANEL	式				屬污水工程
	小計				-	
甲.貳.一.(二十三)	BWP2 PANEL	式				屬污水工程
	小計				-	
甲.貳.一.(二十四)	BWP3 PANEL					
甲.貳.一.(二十四).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)附壓克力透視窗	只	1.000	19,440	19,440	M16401C0006-10,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(二十四).2	產品，集合式數位電表(微處理集合式電錶,最大/最小值記錄功能,2~31階各次諧波顯示,全中文化介面,IP54,UL及CE安全認證通過,W/RS485通訊功能)	只	1.000	21,600	21,600	M162930000006,#德力士、台達、矽品或同等品
甲.貳.一.(二十四).3	產品，比流器，50A以下(CT 30/5A 15VA)	只	3.000	1,620	4,860	M162911010006,#巧力、士林、大同或同等品
甲.貳.一.(二十四).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116364006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十四).5	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 15A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 3P 50AF 15AT 30mA/ 0.1sec 380V 10KA)	只	6.000	2,029	12,174	M164135434006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十四).6	MS 380V 3φ 5HP 附欠相 (附加保護蓋型)	只	2.000	486	972	M16291D000006-14,#,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十四).7	MS 380V 3φ 3HP 附欠相 (附加保護蓋型)	只	2.000	486	972	M16291D000006-13,#,士林、東元

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						、順山或同等品
甲.貳.一.(二十四).8	MS 380V 3φ 2HP 附欠相 (附加保護蓋型)	只	2.000	486	972	M16291D000006-12,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十四).9	PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈	只	12.000	216	2,592	M16291DA01006,#(PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(二十四).10	SS+KEY 22φ 三段 2a2b	只	3.000	378	1,134	M16291DA02006,#(SS+KEY 22φ 三段 2a2b)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(二十四).11	FUSE 4A	組	5.000	162	810	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(二十四).12	FA交互電驛	只	3.000	1,080	3,240	M1380240006, ANV、OMRON、光達或同等品
甲.貳.一.(二十四).13	FS液面控制器 附浮球開關	組	3.000	5,940	17,820	M16291D000008, OMRON、東元、光達或同等品
甲.貳.一.(二十四).14	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	2,700	2,700	M16401A0004
甲.貳.一.(二十四).15	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	7,020	7,020	M16401B0004
甲.貳.一.(二十四).16	原廠裝配工資	式	1.000	12,960	12,960	L0000059000A4,#
	小計				110,031	
甲.貳.一.(二十五)	BWP4 PANEL					
甲.貳.一.(二十五).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)附壓克力透視窗	只	1.000	17,280	17,280	M16401C0006-10, 正麒、建華、東

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						宏或同等品
甲.貳.一.(二十五).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 20A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 20AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116354006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十五).3	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 15A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 3P 50AF 15AT 30mA/ 0.1sec 380V 10KA)	只	4.000	2,029	8,116	M164135434006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十五).4	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 15A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 15AT 30mA/ 0.1sec 220V 10KA)	只	1.000	652	652	M164135134006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十五).5	MS 380V 3φ 2HP 附欠相 (附加保護蓋型)	只	3.000	486	1,458	M16291D000006-12,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十五).6	MS 380V 3φ 1HP 附欠相 (附加保護蓋型)	只	1.000	486	486	M16291D000006-10,#,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十五).7	MC 220V 1φ 15A (附加保護蓋型)	只	1.000	389	389	M16401J0006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十五).8	PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈	只	8.000	216	1,728	M16291DA01006,#(PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(二十五).9	SS+KEY 22φ 三段 2a2b	只	4.000	378	1,512	M16291DA02006,#(SS+KEY 22φ 三段 2a2b)sheng

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(二十五).10	FUSE 4A	組	4.000	162	648	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(二十五).11	TIMER 24HR 附停電補償 電子式	只	1.000	2,700	2,700	M1380244006,國產品
甲.貳.一.(二十五).12	微電腦噴灌控制器	只	1.000	27,000	27,000	M0281120C66,#,國產品
甲.貳.一.(二十五).13	FA交互電驛	只	1.000	1,080	1,080	M1380240006,ANV、OMRON、光達或同等品
甲.貳.一.(二十五).14	FS液面控制器 附浮球開關	組	3.000	5,940	17,820	M16291D000008,OMRON、東元、光達或同等品
甲.貳.一.(二十五).15	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	2,160	2,160	M16401A0004
甲.貳.一.(二十五).16	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	4,320	4,320	M16401B0004
甲.貳.一.(二十五).17	原廠裝配工資	式	1.000	9,180	9,180	L0000059000A4,#
	小計				97,294	
甲.貳.一.(二十六)	BWP5 PANEL					
甲.貳.一.(二十六).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)附壓克力透視窗	只	1.000	12,960	12,960	M16401C0006-10,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(二十六).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 20A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 20AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116354006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十六).3	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 15A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 3P 50AF 15AT 30mA/ 0.1sec 380V 10KA)	只	2.000	2,029	4,058	M164135434006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十六).4	MS 380V 3φ 2HP 附欠相 (附加保護蓋型)	只	2.000	486	972	M16291D000006-

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						12,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十六).5	PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈	只	4.000	216	864	M16291DA01006,#(PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(二十六).6	SS+KEY 22φ 三段 2a2b	只	1.000	378	378	M16291DA02006,#(SS+KEY 22φ 三段 2a2b)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(二十六).7	FUSE 4A	組	2.000	162	324	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(二十六).8	FA交互電驛	只	1.000	1,080	1,080	M1380240006,ANV、OMRON、光達或同等品
甲.貳.一.(二十六).9	FS液面控制器 附浮球開關	組	1.000	5,940	5,940	M16291D000008,OMRON、東元、光達或同等品
甲.貳.一.(二十六).10	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	1,296	1,296	M16401A0004
甲.貳.一.(二十六).11	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	2,160	2,160	M16401B0004
甲.貳.一.(二十六).12	原廠裝配工資	式	1.000	3,780	3,780	L0000059000A4,#
	小計				34,577	
甲.貳.一.(二十七)	FPP PANEL					
甲.貳.一.(二十七).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	10,800	10,800	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(二十七).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC	只	1.000	4,335	4,335	M1641183N4006,#

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	15KA，3P，額定電流 350A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 400AF 350AT 380V 15KA)					士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十七).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 150A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 150AT 380V 15KA)	只	1.000	2,203	2,203	M1641183F4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十七).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 100A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 100AT 380V 15KA)	只	2.000	1,095	2,190	M1641183D4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十七).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 60A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 60AT 380V 15KA)	只	1.000	1,095	1,095	M1641183A4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十七).6	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 15AT 220V 15KA)	只	1.000	302	302	M164118143006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十七).7	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	8,640	8,640	M16401A0004
甲.貳.一.(二十七).8	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	4,320	4,320	M16401B0004
甲.貳.一.(二十七).9	原廠裝配工資	式	1.000	10,800	10,800	L0000059000A4,#
	小計				44,685	
甲.貳.一.(二十八)	MDFP&MDFL PANEL					
甲.貳.一.(二十八).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	6,480	6,480	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(二十八).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116364006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十八).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 15A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 15AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116344006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十八).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC	只	2.000	146	292	M164116153006,#士林、東元、順

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA)					山或同等品
甲.貳.一.(二十八).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 15AT 220V 10KA)	只	1.000	146	146	M164116143006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十八).6	MC 220V 1φ 15A (附加保護蓋型)	只	1.000	389	389	M16401J0006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十八).7	FUSE 4A	組	2.000	162	324	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(二十八).8	TH溫控開關 / 感溫開關	只	1.000	540	540	M1380200006,國產品
甲.貳.一.(二十八).9	私設電錶 KWH 3φ4W 220/380V 30A	只	1.000	9,180	9,180	M162917P00006,#,國產品
甲.貳.一.(二十八).10	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 20A(NFB 3P 50AF 20AT 190V 10KA)	只	1.000	441	441	M164116350006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十八).11	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	1.000	91	91	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十八).12	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	1,620	1,620	M16401A0004
甲.貳.一.(二十八).13	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	2,160	2,160	M16401B0004
甲.貳.一.(二十八).14	原廠裝配工資	式	1.000	3,780	3,780	L0000059000A4,#
甲.貳.一.(二十八).15	產品，低壓變壓器，乾式，5.0kVA，IP20(TR 3φ5KVA 380V/110-190V(乾式IP20))	台	1.000	22,050	22,050	M164601069A,#士林、巧力、大同或同等品
	小計				49,023	
甲.貳.一.(二十九)	B1P PANEL					
甲.貳.一.(二十九).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	4,320	4,320	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(二十九).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 60A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 60AT 380V 10KA)	只	1.000	1,095	1,095	M1641163A4006,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十九).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 50A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 50AT 380V 10KA)	只	2.000	765	1,530	M164116394006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十九).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 40A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 40AT 220V 10KA)	只	1.000	146	146	M164116183006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十九).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	3.000	146	438	M164116153006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(二十九).6	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	1,620	1,620	M16401A0004
甲.貳.一.(二十九).7	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	540	540	M16401B0004
甲.貳.一.(二十九).8	原廠裝配工資	式	1.000	2,160	2,160	L0000059000A4,#
	小計				11,849	
甲.貳.一.(三十)	B2P,B3P PANEL					
甲.貳.一.(三十).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	3,780	7,560	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(三十).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 50A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 50AT 380V 10KA)	只	2.000	765	1,530	M164116394006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 40A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 40AT 220V 10KA)	只	2.000	146	292	M164116183006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	6.000	146	876	M164116153006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十).5	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000	1,080	2,160	M16401A0004

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(三十).6	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	2.000	540	1,080	M16401B0004
甲.貳.一.(三十).7	原廠裝配工資	式	2.000	1,620	3,240	L0000059000A4,#
	小計				16,738	
甲.貳.一.(三十一)	B1VP1,B2VP1,B3VP1 PANEL					
甲.貳.一.(三十一).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)附壓克力透視窗	只	3.000	16,200	48,600	M16401C0006-10,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(三十一).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 100A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 100AT 380V 10KA)	只	3.000	1,095	3,285	M1641163D4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十一).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 50A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 50AT 380V 10KA)	只	6.000	765	4,590	M164116394006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十一).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 15AT 220V 10KA)	只	3.000	146	438	M164116143006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十一).5	MS 220V 1φ 15A (附加保護蓋型)	只	3.000	622	1,866	M16291D000006-06,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十一).6	SMC 數位式3φ緩衝啟動器 380V 20HP (內含欠相、過載、卡死、過溫及缺水保護)	只	6.000	34,128	204,768	M1643320006,AUCOM、LOVATO、ABB或同等品
甲.貳.一.(三十一).7	PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈	只	18.000	216	3,888	M16291DA01006,#(PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(三十一).8	SS+KEY 22φ 三段 2a2b	只	9.000	378	3,402	M16291DA02006,#(SS+KEY 22φ 三

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						段 2a2b)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(三十一).9	FUSE 4A	組	9.000	162	1,458	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(三十一).10	RY 電力電驛 220V	組	12.000	540	6,480	M16291B400008,國產品
甲.貳.一.(三十一).11	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	3.000	1,620	4,860	M16401A0004
甲.貳.一.(三十一).12	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	3.000	4,860	14,580	M16401B0004
甲.貳.一.(三十一).13	原廠裝配工資	式	3.000	6,480	19,440	L0000059000A4,#
	小計				317,655	
甲.貳.一.(三十二)	B2VP2(1,2)、B3VP2(1,2) PANEL					
甲.貳.一.(三十二).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)附壓克力透視窗	只	4.000	16,200	64,800	M16401C0006-10,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(三十二).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 60A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 60AT 380V 10KA)	只	4.000	1,095	4,380	M1641163A4006,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十二).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 50A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 50AT 380V 10KA)	只	4.000	765	3,060	M164116394006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十二).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 15AT 220V 10KA)	只	8.000	146	1,168	M164116143006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十二).5	MS 380V 3φ 20HP 附欠相 (附加保護蓋型)	只	4.000	914	3,656	M16291D000006-11,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十二).6	MS 220V 1φ 15A (附加保護蓋型)	只	8.000	622	4,976	M16291D000006-06,士林、東元、順山或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(三十二).7	SMC 數位式3φ緩衝啟動器 380V 20HP (內含欠相、過載、卡死、過溫及缺水保護)	只	4.000	34,128	136,512	M1643320006,AUCOM、LOVATO、ABB或同等品
甲.貳.一.(三十二).8	PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈	只	24.000	216	5,184	M16291DA01006,#(PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(三十二).9	SS+KEY 22φ 三段 2a2b	只	12.000	378	4,536	M16291DA02006,#(SS+KEY 22φ 三段 2a2b)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(三十二).10	FUSE 4A	組	12.000	162	1,944	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(三十二).11	TIMER 24HR 附停電補償 電子式	只	4.000	2,700	10,800	M1380244006,國產品
甲.貳.一.(三十二).12	RY 電力電驛 220V	組	8.000	540	4,320	M16291B400008,國產品
甲.貳.一.(三十二).13	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	4.000	1,620	6,480	M16401A0004
甲.貳.一.(三十二).14	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	4.000	4,860	19,440	M16401B0004
甲.貳.一.(三十二).15	原廠裝配工資	式	4.000	6,480	25,920	L0000059000A4,#
	小計				297,176	
甲.貳.一.(三十三)	EPB1&ELB1 PANEL					
甲.貳.一.(三十三).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	8,100	8,100	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(三十三).2	HRC-FUSE 160A 三相連動	組	1.000	4,860	4,860	M1632800008,國產品

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(三十三).3	電力突波吸收器,3P4W整組式,每相(50KA/P)*4(8/20us)反應時間小於1ns,具計數功能	組	1.000	21,600	21,600	M1648140008,D&E、LEC、LIBERT或同等品
甲.貳.一.(三十三).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA)	只	2.000	765	1,530	M164116364006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十三).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 15AT 220V 10KA)	只	2.000	146	292	M164116143006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十三).6	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/0.1sec 220V 10KA)	只	1.000	652	652	M164135144006-01,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十三).7	MC 220V 1φ 15A (附加保護蓋型)	只	1.000	389	389	M16401J0006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十三).8	FUSE 4A	組	2.000	162	324	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(三十三).9	TH溫控開關 / 感溫開關	只	1.000	540	540	M1380200006,國產品
甲.貳.一.(三十三).10	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A(NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA)	只	1.000	441	441	M164116360006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十三).11	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	1.000	91	91	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十三).12	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)	只	3.000	91	273	M164116141006,#士林、東元、順山或同等#品
甲.貳.一.(三十三).13	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	2,150	2,150	M16401A0004

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(三十三).14	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	2,700	2,700	M16401B0004
甲.貳.一.(三十三).15	原廠裝配工資	式	1.000	4,320	4,320	L0000059000A4,#
	小計				48,262	
甲.貳.一.(三十四)	EB1P PANEL					
甲.貳.一.(三十四).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	12,960	12,960	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(三十四).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 175A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 175AT 380V 10KA)	只	1.000	2,203	2,203	M1641163H4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十四).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 100A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 100AT 380V 10KA)	只	1.000	1,095	1,095	M1641163D4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十四).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 60A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 60AT 380V 10KA)	只	2.000	1,095	2,190	M1641163A4006,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十四).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA)	只	2.000	765	1,530	M164116364006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十四).6	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	12.000	146	1,752	M164116153006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十四).7	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 15AT 220V 10KA)	只	2.000	146	292	M164116143006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十四).8	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 15A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 15AT 30mA/ 0.1sec 220V 10KA)	只	2.000	652	1,304	M164135134006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十四).9	二線式電驛 RY AC300V/20A	只	22.000	828	18,216	M1658127006,

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(三十四).10	二線式端末器 T/U 四回路用	只	6.000	2,479	14,874	M1658124206,Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(三十四).11	二線式變壓器 TR AC230V/24V	只	1.000	2,408	2,408	M162913000006,Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(三十四).12	FUSE 4A	組	1.000	162	162	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(三十四).13	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	3,780	3,780	M16401A0004
甲.貳.一.(三十四).14	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	3,240	3,240	M16401B0004
甲.貳.一.(三十四).15	原廠裝配工資	式	1.000	6,480	6,480	L0000059000A4,#
	小計				72,486	
甲.貳.一.(三十五)	EB1L PANEL					
甲.貳.一.(三十五).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	6,480	6,480	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(三十五).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A(NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA)	只	1.000	441	441	M164116360006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十五).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	7.000	91	637	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十五).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)	只	5.000	91	455	M164116141006,#士林、東元、順山或同等#品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(三十五).5	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	1,620	1,620	M16401A0004
甲.貳.一.(三十五).6	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	540	540	M16401B0004
甲.貳.一.(三十五).7	原廠裝配工資	式	1.000	2,160	2,160	L0000059000A4,#
	小計				12,333	
甲.貳.一.(三十六)	EB2P PANEL					
甲.貳.一.(三十六).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	12,960	12,960	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(三十六).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 150A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 150AT 380V 10KA)	只	1.000	2,203	2,203	M1641163F4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十六).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 100A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 100AT 380V 10KA)	只	1.000	1,095	1,095	M1641163D4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十六).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 60A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 60AT 380V 10KA)	只	2.000	1,095	2,190	M1641163A4006,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十六).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	12.000	146	1,752	M164116153006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十六).6	二線式電驛 RY AC300V/20A	只	22.000	828	18,216	M1658127006,Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(三十六).7	二線式端末器 T/U 四回路用	只	6.000	2,479	14,874	M1658124206,Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(三十六).8	二線式變壓器 TR AC230V/24V	只	1.000	2,408	2,408	M162913000006,Panasonic、

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(三十六).9	FUSE 4A	組	1.000	162	162	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(三十六).10	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	2,700	2,700	M16401A0004
甲.貳.一.(三十六).11	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	3,240	3,240	M16401B0004
甲.貳.一.(三十六).12	原廠裝配工資	式	1.000	5,400	5,400	L0000059000A4,#
	小計				67,200	
甲.貳.一.(三十七)	EB2L PANEL					
甲.貳.一.(三十七).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	4,860	4,860	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(三十七).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A(NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA)	只	1.000	441	441	M164116360006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十七).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	2.000	91	182	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十七).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)	只	5.000	91	455	M164116141006,#士林、東元、順山或同等#品
甲.貳.一.(三十七).5	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	1,080	1,080	M16401A0004
甲.貳.一.(三十七).6	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	540	540	M16401B0004
甲.貳.一.(三十七).7	原廠裝配工資	式	1.000	1,620	1,620	L0000059000A4,#
	小計				9,178	
甲.貳.一.(三十八)	B1VP2(1,2) PANEL					
甲.貳.一.(三十八).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)附壓克力透視窗	只	2.000	16,200	32,400	M16401C0006-10,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(三十八).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC	只	2.000	1,095	2,190	M1641163A4006,

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	10KA，3P，額定電流 60A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 60AT 380V 10KA)					士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十八).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 50A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 50AT 380V 10KA)	只	2.000	765	1,530	M164116394006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十八).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 15AT 220V 10KA)	只	4.000	146	584	M164116143006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十八).5	MS 380V 3φ 20HP 附欠相 (附加保護蓋型)	只	2.000	914	1,828	M16291D000006-11,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十八).6	MS 220V 1φ 15A (附加保護蓋型)	只	4.000	622	2,488	M16291D000006-06,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十八).7	SMC 數位式3φ緩衝啟動器 380V 20HP (內含欠相、過載、卡死、過溫及缺水保護)	只	2.000	34,128	68,256	M1643320006,AUCOM、LOVATO、ABB或同等品
甲.貳.一.(三十八).8	PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈	只	12.000	216	2,592	M16291DA01006,#(PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(三十八).9	SS+KEY 22φ 三段 2a2b	只	6.000	378	2,268	M16291DA02006,#(SS+KEY 22φ 三段 2a2b)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(三十八).10	FUSE 4A	組	6.000	162	972	M16401B0008,國產品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(三十八).11	TIMER 24HR 附停電補償 電子式	只	2.000	2,700	5,400	M1380244006,國產品
甲.貳.一.(三十八).12	RY 電力電驛 220V	組	4.000	540	2,160	M16291B400008,國產品
甲.貳.一.(三十八).13	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000	1,620	3,240	M16401A0004
甲.貳.一.(三十八).14	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	2.000	4,860	9,720	M16401B0004
甲.貳.一.(三十八).15	原廠裝配工資	式	2.000	6,480	12,960	L0000059000A4,#
	小計				148,588	
甲.貳.一.(三十九)	EB3P PANEL					
甲.貳.一.(三十九).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	14,040	14,040	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(三十九).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 200A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 200AT 380V 10KA)	只	1.000	2,203	2,203	M1641163J4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十九).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 100A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 100AT 380V 10KA)	只	1.000	1,095	1,095	M1641163D4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十九).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 60A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 60AT 380V 10KA)	只	2.000	1,095	2,190	M1641163A4006,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十九).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116364006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十九).6	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 20A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 20AT 380V 10KA)	只	5.000	765	3,825	M164116354006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十九).7	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	12.000	146	1,752	M164116153006,#士林、東元、順山或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(三十九).8	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 15AT 220V 10KA)	只	1.000	146	146	M164116143006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十九).9	MC 220V 1φ 15A (附加保護蓋型)	只	1.000	389	389	M16401J0006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(三十九).10	FUSE 4A	組	2.000	162	324	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(三十九).11	TH溫控開關 / 感溫開關	只	1.000	540	540	M1380200006,國產品
甲.貳.一.(三十九).12	二線式電驛 RY AC300V/20A	只	22.000	828	18,216	M1658127006, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(三十九).13	二線式端末器 T/U 四回路用	只	6.000	2,479	14,874	M1658124206, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(三十九).14	二線式變壓器 TR AC230V/24V	只	1.000	2,408	2,408	M162913000006, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(三十九).15	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	5,400	5,400	M16401A0004
甲.貳.一.(三十九).16	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	4,320	4,320	M16401B0004
甲.貳.一.(三十九).17	原廠裝配工資	式	1.000	9,180	9,180	L0000059000A4,#
	小計				81,667	
甲.貳.一.(四十)	EB3L PANEL					
甲.貳.一.(四十).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	4,860	4,860	M16401C0006-09, 正麒、建華、東宏或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(四十).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A(NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA)	只	1.000	441	441	M164116360006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	1.000	91	91	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)	只	5.000	91	455	M164116141006,#士林、東元、順山或同等#品
甲.貳.一.(四十).5	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	1,080	1,080	M16401A0004
甲.貳.一.(四十).6	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	540	540	M16401B0004
甲.貳.一.(四十).7	原廠裝配工資	式	1.000	1,620	1,620	L0000059000A4,#
	小計				9,087	
甲.貳.一.(四十一)	E1AP&E1AL PANEL					
甲.貳.一.(四十一).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	9,180	9,180	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(四十一).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116364006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十一).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 15A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 15AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116344006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十一).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	3.000	146	438	M164116153006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十一).5	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 220V 10KA)	只	1.000	652	652	M164135144006-01,#士林、東元、順山或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(四十一).6	二線式電驛 RY AC300V/20A	只	2.000	828	1,656	M1658127006, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十一).7	二線式端末器 T/U 四回路用	只	1.000	2,479	2,479	M1658124206, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十一).8	二線式變壓器 TR AC230V/24V	只	1.000	2,408	2,408	M162913000006, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十一).9	FUSE 4A	組	1.000	162	162	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(四十一).10	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A(NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA)	只	1.000	441	441	M164116360006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十一).11	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)	只	3.000	91	273	M164116141006,#士林、東元、順山或同等#品
甲.貳.一.(四十一).12	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 110V 10KA)	只	2.000	366	732	M164135144006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十一).13	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	2,160	2,160	M16401A0004
甲.貳.一.(四十一).14	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	1,080	1,080	M16401B0004
甲.貳.一.(四十一).15	原廠裝配工資	式	1.000	3,240	3,240	L0000059000A4,#
	小計				26,431	
甲.貳.一.(四十二)	E1BP PANEL					
甲.貳.一.(四十二).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需	只	1.000	10,800	10,800	M16401C0006-10,

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	求製作)附壓克力透視窗					正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(四十二).2	產品，集合式數位電表(微處理集合式電錶,最大/最小值記錄功能,2~31階各次諧波顯示,全中文化介面,IP54,UL及CE安全認證通過,W/RS485通訊功能)	只	1.000	21,600	21,600	M162930000006,#德力士、台達、矽品或同等品
甲.貳.一.(四十二).3	產品，比流器，51A~100A(CT 75/5A 15VA)	只	3.000	1,620	4,860	M162911020006,#巧力、士林、大同或同等品
甲.貳.一.(四十二).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 75A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 75AT 380V 10KA)	只	1.000	1,095	1,095	M1641163C4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十二).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 40A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 40AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116384006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十二).6	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA)	只	2.000	765	1,530	M164116364006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十二).7	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 15A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 15AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116344006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十二).8	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 40A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 40AT 220V 10KA)	只	2.000	146	292	M164116183006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十二).9	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	7.000	146	1,022	M164116153006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十二).10	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 15AT 220V 10KA)	只	3.000	146	438	M164116143006,#士林、東元、順山或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(四十二).11	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 220V 10KA)	只	2.000	652	1,304	M164135144006-01,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十二).12	開放式協定介面單元(Modbus相符)搭配中央監控	只	1.000	45,630	45,630	13801D0006,#, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十二).13	二線式傳輸主機CPU	只	1.000	19,867	19,867	M1658122006,#, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十二).14	Timer年曆型時間設定器 AC24V 350mA	只	1.000	16,357	16,357	M1658129006,#, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十二).15	二線式電驛 RY AC300V/20A	只	7.000	828	5,796	M1658127006, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十二).16	二線式端末器 T/U 四回路用	只	2.000	2,479	4,958	M1658124206, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十二).17	二線式變壓器 TR AC230V/24V	只	1.000	2,408	2,408	M162913000006, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十二).18	FUSE 4A	組	2.000	162	324	M16401B0008,國產品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(四十二).19	二線式編碼設定測試調整	式	1.000	27,000	27,000	1658120004,#
甲.貳.一.(四十二).20	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	3,780	3,780	M16401A0004
甲.貳.一.(四十二).21	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	5,400	5,400	M16401B0004
甲.貳.一.(四十二).22	原廠裝配工資	式	1.000	8,640	8,640	L0000059000A4,#
	小計				184,631	
甲.貳.一.(四十三)	E1BL PANEL					
甲.貳.一.(四十三).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	10,800	10,800	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(四十三).2	產品，集合式數位電表(微處理集合式電錶,最大/最小值記錄功能,2~31階各次諧波顯示,全中文化介面,IP54,UL及CE安全認證通過,W/RS485通訊功能)	只	1.000	21,600	21,600	M162930000006,#德力士、台達、矽品或同等品
甲.貳.一.(四十三).3	產品，比流器，50A以下(CT 40/5A 15VA)	只	3.000	1,620	4,860	M162911010006-01,#巧力、士林、大同或同等品
甲.貳.一.(四十三).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 40A(NFB 3P 50AF 40AT 190V 10KA)	只	1.000	441	441	M164116380006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十三).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A(NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA)	只	1.000	441	441	M164116360006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十三).6	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	4.000	91	364	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十三).7	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)	只	1.000	91	91	M164116141006,#士林、東元、順山或同等#品
甲.貳.一.(四十三).8	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度	只	3.000	366	1,098	M164135144006,#士林、東元、順

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 110V 10KA)					山或同等品
甲.貳.一.(四十三).9	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	2,160	2,160	M16401A0004
甲.貳.一.(四十三).10	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	3,240	3,240	M16401B0004
甲.貳.一.(四十三).11	原廠裝配工資	式	1.000	5,400	5,400	L0000059000A4,#
	小計				50,495	
甲.貳.一.(四十四)	1ACPA PANEL					
甲.貳.一.(四十四).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	8,640	8,640	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(四十四).2	產品，集合式數位電表(微處理集合式電錶,最大/最小值記錄功能,2~31階各次諧波顯示,全中文化介面,IP54,UL及CE安全認證通過,W/RS485通訊功能)	只	1.000	21,600	21,600	M162930000006,#德力士、台達、矽品或同等品
甲.貳.一.(四十四).3	產品，比流器，50A以下(CT 50/5A 15VA)	只	3.000	1,620	4,860	M162911010006-02,#巧力、士林、大同或同等品
甲.貳.一.(四十四).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 50A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 50AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116394006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十四).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 30A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 30AT 220V 10KA)	只	3.000	146	438	M164116163006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十四).6	FUSE 4A	組	1.000	162	162	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(四十四).7	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	1,620	1,620	M16401A0004
甲.貳.一.(四十四).8	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	2,700	2,700	M16401B0004
甲.貳.一.(四十四).9	原廠裝配工資	式	1.000	4,320	4,320	L0000059000A4,#
	小計				45,105	
甲.貳.一.(四十五)	E1BP1&E1BL1 PANEL					

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(四十五).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	10,800	10,800	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(四十五).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 40A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 40AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116384006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十五).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 15A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 15AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116344006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十五).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 40A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 40AT 220V 10KA)	只	4.000	146	584	M164116183006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十五).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	4.000	146	584	M164116153006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十五).6	二線式電驛 RY AC300V/20A	只	2.000	828	1,656	M1658127006,Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十五).7	二線式端末器 T/U 四回路用	只	1.000	2,479	2,479	M1658124206,Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十五).8	二線式變壓器 TR AC230V/24V	只	1.000	2,408	2,408	M162913000006,Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十五).9	FUSE 4A	組	1.000	162	162	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(四十五).10	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC	只	1.000	441	441	M164116360006,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	10KA，3P，額定電流 30A(NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA)					士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十五).11	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	1.000	91	91	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十五).12	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 110V 10KA)	只	2.000	366	732	M164135144006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十五).13	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	2,700	2,700	M16401A0004
甲.貳.一.(四十五).14	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	1,620	1,620	M16401B0004
甲.貳.一.(四十五).15	原廠裝配工資	式	1.000	3,240	3,240	L0000059000A4,#
	小計				29,027	
甲.貳.一.(四十六)	PL-1,PL-2 PANEL					
甲.貳.一.(四十六).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	5,400	10,800	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(四十六).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA)	只	2.000	765	1,530	M164116364006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十六).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 15AT 220V 10KA)	只	2.000	146	292	M164116143006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十六).4	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 220V 10KA)	只	8.000	652	5,216	M164135144006-01,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十六).5	二線式電驛 RY AC300V/20A	只	22.000	828	18,216	M1658127006,Panasonic、Toishiba、

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十六).6	二線式端末器 T/U 四回路用	只	6.000	2,479	14,874	M1658124206, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十六).7	二線式變壓器 TR AC230V/24V	只	2.000	2,408	4,816	M162913000006, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十六).8	FUSE 4A	組	2.000	162	324	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(四十六).9	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000	1,080	2,160	M16401A0004
甲.貳.一.(四十六).10	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	2.000	1,296	2,592	M16401B0004
甲.貳.一.(四十六).11	原廠裝配工資	式	2.000	2,160	4,320	L0000059000A4,#
	小計				65,140	
甲.貳.一.(四十七)	MPA&ATSA&EMPA PANEL					
甲.貳.一.(四十七).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	16,200	32,400	M16401C0006-09, 正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(四十七).2	ATS 4P 400AF 250AT 380V/15KA NFB TYPE 附電氣及機械連鎖(附欠相保護,監控乾接點)	台	1.000	34,560	34,560	M1641403F4A,#尚偉、YEHSHIN、S&S或同等品
甲.貳.一.(四十七).3	LSSW火警發生負載自動分配系統3P 400AF 250AT 380V/15KA (訊號脫離須OFF,相偵測,來供電訊號三燈,供電及訊號監控,EMC測試報告)	台	1.000	43,200	43,200	M16291000000A, 尚偉、九益、固也泰或同等品
甲.貳.一.(四十七).4	產品，集合式數位電表(微處理集合式電錶,最大/最小值記錄功能,2~31階各次諧波顯示,全中文化介面,IP54,UL及CE安全認證通過,W/RS485通訊功能)	只	1.000	21,600	21,600	M162930000006,# 德力士、台達、矽品或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(四十七).5	APFR,6段式,顯示電壓/電流/諧波量/電力峰值紀錄及警報輸出功能	只	1.000	12,960	12,960	M1380280006,DELAIS、AEG、SIEMENS或同等品
甲.貳.一.(四十七).6	HRC-FUSE 160A 三相連動	組	1.000	4,860	4,860	M1632800008,國產品
甲.貳.一.(四十七).7	電力突波吸收器,3P4W整組式,每相(50KA/P)*4(8/20us)反應時間小於1ns,具計數功能	組	1.000	21,600	21,600	M1648140008,D&E、LEC、LIBERT或同等品
甲.貳.一.(四十七).8	產品，比流器，201A~400A(CT 250/5A 15VA)	只	3.000	1,620	4,860	M162911040006,#巧力、士林、大同或同等品
甲.貳.一.(四十七).9	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 250A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 400AF 250AT 380V 15KA)	只	1.000	4,335	4,335	M1641183L4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十七).10	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 200A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 200AT 380V 15KA)	只	1.000	2,203	2,203	M1641183J4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十七).11	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 60A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 60AT 380V 15KA)	只	1.000	1,095	1,095	M1641183A4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十七).12	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 50A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 50AT 380V 15KA)	只	3.000	765	2,295	M164118394006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十七).13	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 40A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 40AT 380V 15KA)	只	2.000	765	1,530	M164118384006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十七).14	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 30A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA)	只	1.000	765	765	M164118364006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十七).15	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC	只	17.000	302	5,134	M164118153006,#

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	15KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 15KA)					士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十七).16	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 220V 15KA)	只	1.000	904	904	M164136144006,# 士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十七).17	二線式電驛 RY AC300V/20A	只	18.000	828	14,904	M1658127006, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十七).18	二線式端末器 T/U 四回路用	只	5.000	2,479	12,395	M1658124206, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十七).19	二線式變壓器 TR AC230V/24V	只	1.000	2,408	2,408	M162913000006, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十七).20	電容模組防爆型乾式電容器,總損失小於0.4W/KVAR容量:3φ 440V 10KVAR 60Hz (額定電壓) (內含MC,SC,FUSE)	組	6.000	12,960	77,760	M1628201038,# DELAIS、AEG、SIEMENS或同等品
甲.貳.一.(四十七).21	FUSE 4A	組	8.000	162	1,296	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(四十七).22	散熱風扇 220V及溫控開關	組	1.000	2,700	2,700	M1640100008-01, 國產品
甲.貳.一.(四十七).23	盤內日光燈T5 附微動開關	組	2.000	540	1,080	M16321D1008,國產品
甲.貳.一.(四十七).24	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000	16,200	32,400	M16401A0004
甲.貳.一.(四十七).25	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	2.000	7,020	14,040	M16401B0004
甲.貳.一.(四十七).26	原廠裝配工資	式	2.000	19,980	39,960	L0000059000A4,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(四十七).27	產品，低壓變壓器，乾式，25kVA，IP20(TR 3φ25KVA 380V/110-190V(乾式IP20))	台	1.000	46,350	46,350	M1646010B9A,#士林、巧力、大同或同等品
	小計				439,594	
甲.貳.一.(四十八)	MPB&ATSB&EMPB PANEL					
甲.貳.一.(四十八).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	16,200	32,400	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(四十八).2	ATS 4P 400AF 250AT 380V/15KA NFB TYPE 附電氣及機械連鎖(附欠相保護,監控乾接點)	台	1.000	34,560	34,560	M1641403F4A,#尚偉、YEHSHIN、S&S或同等品
甲.貳.一.(四十八).3	LSSW火警發生負載自動分配系統3P 400AF 250AT 380V/15KA (訊號脫離須OFF,相偵測,來供電訊號三燈,供電及訊號監控,EMC測試報告)	台	1.000	43,200	43,200	M162910000000A,尚偉、九益、固也泰或同等品
甲.貳.一.(四十八).4	產品，集合式數位電表(微處理集合式電錶,最大/最小值記錄功能,2~31階各次諧波顯示,全中文化介面,IP54,UL及CE安全認證通過,W/RS485通訊功能)	只	1.000	21,600	21,600	M162930000006,#德力士、台達、矽品或同等品
甲.貳.一.(四十八).5	APFR,6段式,顯示電壓/電流/諧波量/電力峰值紀錄及警報輸出功能	只	1.000	12,960	12,960	M1380280006,DELAIS、AEG、SIEMENS或同等品
甲.貳.一.(四十八).6	HRC-FUSE 160A 三相連動	組	1.000	4,860	4,860	M1632800008,國產品
甲.貳.一.(四十八).7	電力突波吸收器,3P4W整組式,每相(50KA/P)*4(8/20us)反應時間小於1ns,具計數功能	組	1.000	21,600	21,600	M1648140008,D&E、LEC、LIBERT或同等品
甲.貳.一.(四十八).8	產品，比流器，201A~400A(CT 250/5A 15VA)	只	3.000	1,620	4,860	M162911040006,#巧力、士林、大同或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(四十八).9	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 250A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 400AF 250AT 380V 15KA)	只	1.000	4,335	4,335	M1641183L4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十八).10	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 200A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 200AT 380V 15KA)	只	1.000	2,203	2,203	M1641183J4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十八).11	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 100A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 100AT 380V 15KA)	只	1.000	1,095	1,095	M1641183D4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十八).12	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 60A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 60AT 380V 15KA)	只	3.000	1,095	3,285	M1641183A4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十八).13	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 50A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 50AT 380V 15KA)	只	3.000	765	2,295	M164118394006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十八).14	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 40A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 40AT 380V 15KA)	只	1.000	765	765	M164118384006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十八).15	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 30A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA)	只	1.000	765	765	M164118364006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十八).16	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 15KA)	只	16.000	302	4,832	M164118153006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十八).17	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 220V 15KA)	只	2.000	904	1,808	M164136144006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十八).18	二線式電驛 RY AC300V/20A	只	15.000	828	12,420	M1658127006, Panasonic、

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十八).19	二線式端末器 T/U 四回路用	只	4.000	2,479	9,916	M1658124206,Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十八).20	二線式變壓器 TR AC230V/24V	只	1.000	2,408	2,408	M162913000006,Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十八).21	電容模組防爆型乾式電容器,總損失小於0.4W/KVAR容量:3φ 440V 10KVAR 60Hz (額定電壓) (內含MC,SC,FUSE)	組	6.000	12,960	77,760	M1628201038,#DELAIS、AEG、SIEMENS或同等品
甲.貳.一.(四十八).22	FUSE 4A	組	8.000	162	1,296	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(四十八).23	散熱風扇 220V及溫控開關	組	1.000	2,700	2,700	M1640100008-01,國產品
甲.貳.一.(四十八).24	盤內日光燈T5 附微動開關	組	2.000	540	1,080	M16321D1008,國產品
甲.貳.一.(四十八).25	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000	16,200	32,400	M16401A0004
甲.貳.一.(四十八).26	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	2.000	7,020	14,040	M16401B0004
甲.貳.一.(四十八).27	原廠裝配工資	式	2.000	19,980	39,960	L0000059000A4,#
甲.貳.一.(四十八).28	產品，低壓變壓器，乾式，30kVA，IP20(TR 3φ30KVA 380V/110-190V(乾式IP20))	台	1.000	51,750	51,750	M1646010C9A,#士林、巧力、大同或同等品
	小計				443,153	
甲.貳.一.(四十九)	MPC&ATSC&EMPC PANEL					
甲.貳.一.(四十九).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	16,200	32,400	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(四十九).2	ATS 4P 400AF 250AT 380V/15KA NFB TYPE 附電氣及機械連鎖(附欠相保護,監控乾接點)	台	1.000	34,560	34,560	M1641403F4A,#尚偉、YEHSHIN、S&S或同等品
甲.貳.一.(四十九).3	LSSW火警發生負載自動分配系統3P 400AF 250AT 380V/15KA (訊號脫離須OFF,相偵測,來供電訊號三燈,供電及訊號監控,EMC測試報告)	台	1.000	43,200	43,200	M16291000000A,尚偉、九益、固也泰或同等品
甲.貳.一.(四十九).4	產品，集合式數位電表(微處理集合式電錶,最大/最小值記錄功能,2~31階各次諧波顯示,全中文化介面,IP54,UL及CE安全認證通過,W/RS485通訊功能)	只	1.000	21,600	21,600	M162930000006,#德力士、台達、矽品或同等品
甲.貳.一.(四十九).5	APFR,6段式,顯示電壓/電流/諧波量/電力峰值紀錄及警報輸出功能	只	1.000	12,960	12,960	M1380280006,DELAIS、AEG、SIEMENS或同等品
甲.貳.一.(四十九).6	HRC-FUSE 160A 三相連動	組	1.000	4,860	4,860	M1632800008,國產品
甲.貳.一.(四十九).7	電力突波吸收器,3P4W整組式,每相(50KA/P)*4(8/20us)反應時間小於1ns,具計數功能	組	1.000	21,600	21,600	M1648140008,D&E、LEC、LIBERT或同等品
甲.貳.一.(四十九).8	產品，比流器，201A~400A(CT 250/5A 15VA)	只	3.000	1,620	4,860	M162911040006,#巧力、士林、大同或同等品
甲.貳.一.(四十九).9	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 250A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 400AF 250AT 380V 15KA)	只	1.000	4,335	4,335	M1641183L4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十九).10	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 200A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 200AT 380V 15KA)	只	1.000	2,203	2,203	M1641183J4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十九).11	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 60A，額定電壓AC	只	1.000	1,095	1,095	M1641183A4006,#士林、東元、順

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	380V(NFB 3P 100AF 60AT 380V 15KA)					山或同等品
甲.貳.一.(四十九).12	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 50A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 50AT 380V 15KA)	只	3.000	765	2,295	M164118394006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十九).13	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 40A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 40AT 380V 15KA)	只	2.000	765	1,530	M164118384006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十九).14	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，3P，額定電流 30A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA)	只	1.000	765	765	M164118364006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十九).15	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 15KA)	只	16.000	302	4,832	M164118153006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十九).16	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 220V 15KA)	只	2.000	904	1,808	M164136144006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(四十九).17	二線式電驛 RY AC300V/20A	只	15.000	828	12,420	M1658127006, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十九).18	二線式端末器 T/U 四回路用	只	4.000	2,479	9,916	M1658124206, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十九).19	二線式變壓器 TR AC230V/24V	只	1.000	2,408	2,408	M162913000006, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(四十九).20	電容模組防爆型乾式電容器,總損失小於	組	6.000	12,960	77,760	M1628201038,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	0.4W/KVAR容量:3φ 440V 10KVAR 60Hz (額定電壓) (內含MC,SC,FUSE)					DELAIS、AEG、SIEMENS或同等品
甲.貳.一.(四十九).21	FUSE 4A	組	8.000	162	1,296	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(四十九).22	散熱風扇 220V及溫控開關	組	1.000	2,700	2,700	M1640100008-01,國產品
甲.貳.一.(四十九).23	盤內日光燈T5 附微動開關	組	2.000	540	1,080	M16321D1008,國產品
甲.貳.一.(四十九).24	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000	16,200	32,400	M16401A0004
甲.貳.一.(四十九).25	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	2.000	7,020	14,040	M16401B0004
甲.貳.一.(四十九).26	原廠裝配工資	式	2.000	19,980	39,960	L0000059000A4,#
甲.貳.一.(四十九).27	產品，低壓變壓器，乾式，25kVA，IP20(TR 3φ25KVA 380V/110-190V(乾式IP20))	台	1.000	46,350	46,350	M1646010B9A,#士林、巧力、大同或同等品
	小計				435,233	
甲.貳.一.(五十)	EMLA,EMLC PANEL					
甲.貳.一.(五十).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	5,400	10,800	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(五十).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 100A(NFB 3P 100AF 100AT 190V 10KA)	只	2.000	855	1,710	M1641163D0006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 40A(NFB 3P 50AF 40AT 190V 10KA)	只	2.000	441	882	M164116380006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A(NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA)	只	2.000	441	882	M164116360006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 30A，額定電壓AC	只	8.000	91	728	M164116161006,#士林、東元、順

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	110V(NFB 1P 50AF 30AT 110V 10KA)					山或同等品
甲.貳.一.(五十).6	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	14.000	91	1,274	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十).7	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000	2,160	4,320	M16401A0004
甲.貳.一.(五十).8	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	2.000	1,080	2,160	M16401B0004
甲.貳.一.(五十).9	原廠裝配工資	式	2.000	2,700	5,400	L0000059000A4,#
	小計				28,156	
甲.貳.一.(五十一)	EMLB PANEL					
甲.貳.一.(五十一).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	5,400	5,400	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(五十一).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 100A(NFB 3P 100AF 100AT 190V 10KA)	只	1.000	855	855	M1641163D0006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十一).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 40A(NFB 3P 50AF 40AT 190V 10KA)	只	1.000	441	441	M164116380006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十一).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A(NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA)	只	3.000	441	1,323	M164116360006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十一).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 30A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 30AT 110V 10KA)	只	4.000	91	364	M164116161006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十一).6	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	7.000	91	637	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十一).7	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	3,240	3,240	M16401A0004
甲.貳.一.(五十一).8	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	1,620	1,620	M16401B0004
甲.貳.一.(五十一).9	原廠裝配工資	式	1.000	3,780	3,780	L0000059000A4,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	小計				17,660	
甲.貳.一.(五十二)	ERPA&ERLA,ERPC&ERLC PANEL					
甲.貳.一.(五十二).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	14,040	28,080	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(五十二).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 200A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 200AT 380V 10KA)	只	2.000	2,203	4,406	M1641163J4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十二).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 40A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 40AT 380V 10KA)	只	2.000	765	1,530	M164116384006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十二).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 20A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 20AT 380V 10KA)	只	2.000	765	1,530	M164116354006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十二).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	4.000	146	584	M164116153006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十二).6	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 3P 50AF 30AT 30mA/ 0.1sec 380V 10KA)	只	8.000	2,029	16,232	M164135454006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十二).7	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 15A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 3P 50AF 15AT 30mA/ 0.1sec 380V 10KA)	只	2.000	2,029	4,058	M164135434006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十二).8	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 220V 10KA)	只	8.000	652	5,216	M164135144006-01,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十二).9	MS 220V 1ϕ 20A (附加保護蓋型)	只	2.000	674	1,348	M16291D000006-

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						08,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十二).10	PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈	只	4.000	216	864	M16291DA01006,#(PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(五十二).11	SS+KEY 22φ 三段 2a2b	只	2.000	378	756	M16291DA02006,#(SS+KEY 22φ 三段 2a2b)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(五十二).12	FUSE 4A	組	4.000	162	648	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(五十二).13	二線式電驛 RY AC300V/20A	只	10.000	828	8,280	M1658127006, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(五十二).14	二線式端末器 T/U 四回路用	只	4.000	2,479	9,916	M1658124206, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(五十二).15	二線式變壓器 TR AC230V/24V	只	2.000	2,408	4,816	M162913000006, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(五十二).16	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 40A(NFB 3P 50AF 40AT 190V 10KA)	只	2.000	441	882	M164116380006,#士林、東元、順山或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(五十二).17	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	2.000	91	182	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十二).18	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)	只	2.000	91	182	M164116141006,#士林、東元、順山或同等#品
甲.貳.一.(五十二).19	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 110V 10KA)	只	4.000	366	1,464	M164135144006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十二).20	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000	4,860	9,720	M16401A0004
甲.貳.一.(五十二).21	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	2.000	3,240	6,480	M16401B0004
甲.貳.一.(五十二).22	原廠裝配工資	式	2.000	8,100	16,200	L0000059000A4,#
	小計				123,374	
甲.貳.一.(五十三)	ERPB&ERLB PANEL					
甲.貳.一.(五十三).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	14,040	14,040	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(五十三).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 200A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 200AT 380V 10KA)	只	1.000	2,203	2,203	M1641163J4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十三).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 50A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 50AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116394006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十三).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 40A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 40AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116384006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十三).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 20A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 20AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116354006,#士林、東元、順山或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(五十三).6	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	2.000	146	292	M164116153006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十三).7	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 3P 50AF 30AT 30mA/ 0.1sec 380V 10KA)	只	4.000	2,029	8,116	M164135454006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十三).8	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 15A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 3P 50AF 15AT 30mA/ 0.1sec 380V 10KA)	只	1.000	2,029	2,029	M164135434006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十三).9	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 220V 10KA)	只	4.000	652	2,608	M164135144006-01,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十三).10	MS 220V 1φ 20A (附加保護蓋型)	只	1.000	674	674	M16291D000006-08,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十三).11	PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈	只	2.000	216	432	M16291DA01006,#(PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(五十三).12	SS+KEY 22φ 三段 2a2b	只	1.000	378	378	M16291DA02006,#(SS+KEY 22φ 三段 2a2b)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(五十三).13	FUSE 4A	組	2.000	162	324	M16401B0008,國

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						產品
甲.貳.一.(五十三).14	二線式電驛 RY AC300V/20A	只	5.000	828	4,140	M1658127006, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(五十三).15	二線式端末器 T/U 四回路用	只	2.000	2,479	4,958	M1658124206, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(五十三).16	二線式變壓器 TR AC230V/24V	只	1.000	2,408	2,408	M162913000006, Panasonic、Toishiba、Legrand或同等品
甲.貳.一.(五十三).17	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 40A(NFB 3P 50AF 40AT 190V 10KA)	只	1.000	441	441	M164116380006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十三).18	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A(NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA)	只	1.000	441	441	M164116360006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十三).19	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	1.000	91	91	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十三).20	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)	只	1.000	91	91	M164116141006,#士林、東元、順山或同等#品
甲.貳.一.(五十三).21	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 110V 10KA)	只	2.000	366	732	M164135144006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十三).22	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	4,860	4,860	M16401A0004

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(五十三).23	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	3,240	3,240	M16401B0004
甲.貳.一.(五十三).24	原廠裝配工資	式	1.000	8,100	8,100	L0000059000A4,#
	小計				62,893	
甲.貳.一.(五十四)	KSA,KSB,KSC PANEL					
甲.貳.一.(五十四).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)附壓克力透視窗	只	3.000	16,200	48,600	M16401C0006-10,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(五十四).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 50A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 50AT 380V 10KA)	只	3.000	765	2,295	M164116394006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十四).3	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 50A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 3P 50AF 50AT 30mA/ 0.1sec 380V 10KA)	只	6.000	2,029	12,174	M164135474006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十四).4	MS 380V 3φ 20HP 附欠相 (附加保護蓋型)	只	6.000	914	5,484	M16291D000006-11,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十四).5	MC 380V 3φ 50A (附加保護蓋型)	只	12.000	933	11,196	M16401J0006-01,#,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十四).6	3E保護電驛 附比流器 380V (欠相.逆相.過載保護)	只	6.000	4,860	29,160	M16291C000006,#,OMRON、ECI、ELKO或同等品
甲.貳.一.(五十四).7	SMC 數位式3φ緩衝啟動器 380V 20HP (內含欠相、過載、卡死、過溫及缺水保護)	只	6.000	34,128	204,768	M1643320006,AUCOM、LOVATO、ABB或同等品
甲.貳.一.(五十四).8	PL 22φ 直接式LED燈	只	6.000	162	972	M16291G002006,#(PL 22φ 直接式LED燈)shengjay、富士、和泉

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						或同等品
甲.貳.一.(五十四).9	PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈	只	12.000	216	2,592	M16291DA01006,#(PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(五十四).10	SS+KEY 22φ 三段 2a2b	只	6.000	378	2,268	M16291DA02006,#(SS+KEY 22φ 三段 2a2b)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(五十四).11	FUSE 4A	組	6.000	162	972	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(五十四).12	FA交互電驛	只	3.000	1,080	3,240	M1380240006,ANV、OMRON、光達或同等品
甲.貳.一.(五十四).13	FS液面控制器 附電極棒	組	3.000	5,940	17,820	M16291D000008-01,#,OMRON、東元、光達或同等品
甲.貳.一.(五十四).14	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	3.000	1,620	4,860	M16401A0004
甲.貳.一.(五十四).15	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	3.000	3,780	11,340	M16401B0004
甲.貳.一.(五十四).16	原廠裝配工資	式	3.000	9,180	27,540	L0000059000A4,#
	小計				385,281	
甲.貳.一.(五十五)	1FPA,1FPC PANEL					
甲.貳.一.(五十五).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	6,480	12,960	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(五十五).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC	只	2.000	765	1,530	M164116384006,#

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	10KA，3P，額定電流 40A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 40AT 380V 10KA)					士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十五).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA)	只	4.000	765	3,060	M164116364006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十五).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 15AT 220V 10KA)	只	2.000	146	292	M164116143006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十五).5	MS 380V 3φ 10HP 附欠相 (附加保護蓋型)	只	4.000	680	2,720	M16291D000006-09,#,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十五).6	PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈	只	8.000	216	1,728	M16291DA01006,#(PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(五十五).7	SS+KEY 22φ 三段 2a2b	只	4.000	378	1,512	M16291DA02006,#(SS+KEY 22φ 三段 2a2b)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(五十五).8	FUSE 4A	組	4.000	162	648	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(五十五).9	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000	1,296	2,592	M16401A0004
甲.貳.一.(五十五).10	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	2.000	1,620	3,240	M16401B0004
甲.貳.一.(五十五).11	原廠裝配工資	式	2.000	3,780	7,560	L0000059000A4,#
	小計				37,842	
甲.貳.一.(五十六)	1FPB PANEL					
甲.貳.一.(五十六).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需	只	1.000	6,480	6,480	M16401C0006-09,

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	求製作)					正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(五十六).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 100A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 100AT 380V 10KA)	只	1.000	1,095	1,095	M1641163D4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十六).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 50A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 50AT 380V 10KA)	只	2.000	765	1,530	M164116394006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十六).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 15AT 220V 10KA)	只	1.000	146	146	M164116143006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十六).5	MS 380V 3φ 20HP 附欠相 (附加保護蓋型)	只	2.000	914	1,828	M16291D000006-11,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十六).6	PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈	只	4.000	216	864	M16291DA01006,#(PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(五十六).7	SS+KEY 22φ 三段 2a2b	只	2.000	378	756	M16291DA02006,#(SS+KEY 22φ 三段 2a2b)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(五十六).8	FUSE 4A	組	2.000	162	324	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(五十六).9	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	1,296	1,296	M16401A0004
甲.貳.一.(五十六).10	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	1,620	1,620	M16401B0004
甲.貳.一.(五十六).11	原廠裝配工資	式	1.000	3,780	3,780	L0000059000A4,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	小計				19,719	
甲.貳.一.(五十七)	EPA&ELA,EPB&ELB,EPC&ELC PANEL					
甲.貳.一.(五十七).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	3.000	8,100	24,300	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(五十七).2	HRC-FUSE 160A 三相連動	組	3.000	4,860	14,580	M1632800008,國產品
甲.貳.一.(五十七).3	電力突波吸收器,3P4W整組式,每相(50KA/P)*4(8/20us)反應時間小於1ns,具計數功能	組	3.000	21,600	64,800	M1648140008,D&E、LEC、LIBERT或同等品
甲.貳.一.(五十七).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 60A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 60AT 380V 10KA)	只	3.000	1,095	3,285	M1641163A4006,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十七).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 50A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 50AT 380V 10KA)	只	3.000	765	2,295	M164116394006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十七).6	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	3.000	146	438	M164116153006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十七).7	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 15AT 220V 10KA)	只	3.000	146	438	M164116143006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十七).8	MC 220V 1φ 15A (附加保護蓋型)	只	3.000	389	1,167	M16401J0006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十七).9	FUSE 4A	組	6.000	162	972	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(五十七).10	TH溫控開關 / 感溫開關	只	3.000	540	1,620	M1380200006,國產品
甲.貳.一.(五十七).11	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC	只	3.000	441	1,323	M164116360006,#

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	10KA，3P，額定電流 30A(NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA)					士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十七).12	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	6.000	91	546	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十七).13	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)	只	3.000	91	273	M164116141006,#士林、東元、順山或同等#品
甲.貳.一.(五十七).14	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	3.000	2,160	6,480	M16401A0004
甲.貳.一.(五十七).15	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	3.000	2,700	8,100	M16401B0004
甲.貳.一.(五十七).16	原廠裝配工資	式	3.000	4,320	12,960	L0000059000A4,#
	小計				143,577	
甲.貳.一.(五十八)	FEPA,FEPB,FEPC PANEL					
甲.貳.一.(五十八).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	3.000	2,700	8,100	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(五十八).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 50A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 50AT 380V 10KA)	只	3.000	765	2,295	M164116394006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十八).3	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	3.000	324	972	M16401A0004
甲.貳.一.(五十八).4	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	3.000	216	648	M16401B0004
甲.貳.一.(五十八).5	原廠裝配工資	式	3.000	540	1,620	L0000059000A4,#
	小計				13,635	
甲.貳.一.(五十九)	E2B1P&E2B1L,E2B2P&E2B2L PANEL					
甲.貳.一.(五十九).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	12,960	25,920	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(五十九).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 60A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 60AT 380V 10KA)	只	2.000	1,095	2,190	M1641163A4006,士林、東元、順山或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(五十九).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 15A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 15AT 380V 10KA)	只	2.000	765	1,530	M164116344006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十九).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 40A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 40AT 220V 10KA)	只	8.000	146	1,168	M164116183006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十九).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	8.000	146	1,168	M164116153006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十九).6	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 15AT 220V 10KA)	只	4.000	146	584	M164116143006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十九).7	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 40A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 40AT 30mA/ 0.1sec 220V 10KA)	只	4.000	652	2,608	M164135164006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十九).8	MS 220V 1ϕ 20A (附加保護蓋型)	只	6.000	674	4,044	M16291D000006-08,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十九).9	LB電磁開關控制器RS485具負載,系統,通信狀態指示燈	只	6.000	4,860	29,160	M16291B000006,台科電、大同、士林或同等品
甲.貳.一.(五十九).10	K計時IC讀卡機,每分鐘扣款,可預扣需使用時間至卡機內後拔卡離開	只	6.000	3,780	22,680	M16291J000006,台科電、大同、士林或同等品
甲.貳.一.(五十九).11	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A(NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA)	只	2.000	441	882	M164116360006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十九).12	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC	只	2.000	91	182	M164116151006,#士林、東元、順

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)					山或同等品
甲.貳.一.(五十九).13	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 110V 10KA)	只	6.000	366	2,196	M164135144006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十九).14	MS 110V 1φ 20A (附加保護蓋型)	只	2.000	674	1,348	M16291D000006-05,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(五十九).15	LB電磁開關控制器RS485具負載,系統,通信狀態指示燈	只	2.000	4,860	9,720	M16291B000006,台科電、大同、士林或同等品
甲.貳.一.(五十九).16	K計時IC讀卡機,每分鐘扣款,可預扣需使用時間至卡機內後拔卡離開	只	2.000	3,780	7,560	M16291J000006,台科電、大同、士林或同等品
甲.貳.一.(五十九).17	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	2.000	2,700	5,400	M16401A0004
甲.貳.一.(五十九).18	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	2.000	2,160	4,320	M16401B0004
甲.貳.一.(五十九).19	原廠裝配工資	式	2.000	3,780	7,560	L0000059000A4,#
	小計				130,220	
甲.貳.一.(六十)	E11BP&E11BL PANEL					
甲.貳.一.(六十).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	12,960	12,960	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(六十).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 50A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 50AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116394006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 15A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 15AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116344006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 30A，額定電壓AC	只	3.000	146	438	M164116163006,#士林、東元、順

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	220V(NFB 1P 50AF 30AT 220V 10KA)					山或同等品
甲.貳.一.(六十).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	4.000	146	584	M164116153006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十).6	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 40A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 40AT 30mA/ 0.1sec 220V 10KA)	只	2.000	652	1,304	M164135164006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十).7	MS 220V 1φ 20A (附加保護蓋型)	只	3.000	674	2,022	M16291D000006-08,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十).8	LB電磁開關控制器RS485具負載,系統,通信狀態指示燈	只	3.000	4,860	14,580	M16291B000006,台科電、大同、士林或同等品
甲.貳.一.(六十).9	K計時IC讀卡機,每分鐘扣款,可預扣需使用時間至卡機內後拔卡離開	只	3.000	3,780	11,340	M16291J000006,台科電、大同、士林或同等品
甲.貳.一.(六十).10	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A(NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA)	只	1.000	441	441	M164116360006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十).11	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 110V 10KA)	只	3.000	366	1,098	M164135144006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十).12	MS 110V 1φ 20A (附加保護蓋型)	只	1.000	674	674	M16291D000006-05,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十).13	LB電磁開關控制器RS485具負載,系統,通信狀態指示燈	只	1.000	4,860	4,860	M16291B000006,台科電、大同、士林或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(六十).14	K計時IC讀卡機,每分鐘扣款,可預扣需使用時間至卡機內後拔卡離開	只	1.000	3,780	3,780	M16291J000006,台科電、大同、士林或同等品
甲.貳.一.(六十).15	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	2,700	2,700	M16401A0004
甲.貳.一.(六十).16	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	2,160	2,160	M16401B0004
甲.貳.一.(六十).17	原廠裝配工資	式	1.000	3,780	3,780	L0000059000A4,#
	小計				64,251	
甲.貳.一.(六十一)	1PS1&1LS1 PANEL					
甲.貳.一.(六十一).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	19,440	19,440	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(六十一).2	產品，集合式數位電表(微處理集合式電錶,最大/最小值記錄功能,2~31階各次諧波顯示,全中文化介面,IP54,UL及CE安全認證通過,W/RS485通訊功能)	只	1.000	21,600	21,600	M162930000006,#德力士、台達、矽品或同等品
甲.貳.一.(六十一).3	HRC-FUSE 160A 三相連動	組	1.000	4,860	4,860	M1632800008,國產品
甲.貳.一.(六十一).4	電力突波吸收器,3P4W整組式,每相(50KA/P)*4(8/20us)反應時間小於1ns,具計數功能	組	1.000	21,600	21,600	M1648140008,D&E、LEC、LIBERT或同等品
甲.貳.一.(六十一).5	產品，比流器，101A~200A(CT 150/5A 15VA)	只	3.000	1,620	4,860	M162911030006,#巧力、士林、大同或同等品
甲.貳.一.(六十一).6	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 150A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 150AT 380V 10KA)	只	1.000	2,203	2,203	M1641163F4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十一).7	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 75A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 75AT 380V 10KA)	只	1.000	1,095	1,095	M1641163C4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十一).8	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC	只	1.000	765	765	M164116354006,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	10KA，3P，額定電流 20A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 20AT 380V 10KA)					士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十一).9	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 15A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 15AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116344006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十一).10	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	8.000	146	1,168	M164116153006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十一).11	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 15AT 220V 10KA)	只	1.000	146	146	M164116143006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十一).12	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 220V 10KA)	只	3.000	652	1,956	M164135144006-01,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十一).13	MS 220V 1φ 20A (附加保護蓋型)	只	1.000	674	674	M16291D000006-08,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十一).14	MS 220V 1φ 1HP (附加保護蓋型)	只	1.000	473	473	M16291D000006-07,#,士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十一).15	PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈	只	4.000	216	864	M16291DA01006,#(PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈)sheng jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(六十一).16	SS+KEY 22φ 三段 2a2b	只	2.000	378	756	M16291DA02006,#(SS+KEY 22φ 三段 2a2b)sheng

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						jay、富士、和泉或同等品
甲.貳.一.(六十一).17	FUSE 4A	組	2.000	162	324	M16401B0008,國產品
甲.貳.一.(六十一).18	TH溫控開關 / 感溫開關	只	1.000	540	540	M1380200006,國產品
甲.貳.一.(六十一).19	ATS 2P 20A 220V 家用型具電氣及機械連鎖功能	只	3.000	1,404	4,212	M1641402106,尚偉、東元、S&S或同等品
甲.貳.一.(六十一).20	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 40A(NFB 3P 50AF 40AT 190V 10KA)	只	1.000	441	441	M164116380006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十一).21	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)	只	4.000	91	364	M164116141006,#士林、東元、順山或同等#品
甲.貳.一.(六十一).22	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 110V 10KA)	只	3.000	366	1,098	M164135144006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十一).23	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	4,320	4,320	M16401A0004
甲.貳.一.(六十一).24	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	6,480	6,480	M16401B0004
甲.貳.一.(六十一).25	原廠裝配工資	式	1.000	10,800	10,800	L0000059000A4,#
甲.貳.一.(六十一).26	產品，低壓變壓器，模鑄式，10kVA，IP20(TR 3φ10KVA 380V/110-190V(全鑄靜音式 IP20))	台	1.000	32,850	32,850	M164603089A,#士林、巧力、大同或同等品
	小計				144,654	
甲.貳.一.(六十二)	ACP1 PANEL					
甲.貳.一.(六十二).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	3,780	3,780	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(六十二).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 100A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 100AT 380V 10KA)	只	1.000	1,095	1,095	M1641163D4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十二).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 40A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 40AT 220V 10KA)	只	8.000	146	1,168	M164116183006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十二).4	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	1,080	1,080	M16401A0004
甲.貳.一.(六十二).5	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	540	540	M16401B0004
甲.貳.一.(六十二).6	原廠裝配工資	式	1.000	1,620	1,620	L0000059000A4,#
	小計				9,283	
甲.貳.一.(六十三)	1PS2&1LS2 PANEL					
甲.貳.一.(六十三).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	19,440	19,440	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(六十三).2	產品，集合式數位電表(微處理集合式電錶,最大/最小值記錄功能,2~31階各次諧波顯示,全中文化介面,IP54,UL及CE安全認證通過,W/RS485通訊功能)	只	1.000	21,600	21,600	M162930000006,#德力士、台達、矽品或同等品
甲.貳.一.(六十三).3	HRC-FUSE 160A 三相連動	組	1.000	4,860	4,860	M1632800008,國產品
甲.貳.一.(六十三).4	電力突波吸收器,3P4W整組式,每相(50KA/P)*4(8/20us)反應時間小於1ns,具計數功能	組	1.000	21,600	21,600	M1648140008,D&E、LEC、LIBERT或同等品
甲.貳.一.(六十三).5	產品，比流器，101A~200A(CT 150/5A 15VA)	只	3.000	1,620	4,860	M162911030006,#巧力、士林、大同或同等品
甲.貳.一.(六十三).6	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 150A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 150AT 380V 10KA)	只	1.000	2,203	2,203	M1641163F4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十三).7	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC	只	1.000	1,095	1,095	M1641163D4006,#

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	10KA，3P，額定電流 100A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 100AT 380V 10KA)					士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十三).8	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 40A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 40AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116384006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十三).9	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 15A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 50AF 15AT 380V 10KA)	只	1.000	765	765	M164116344006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十三).10	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	8.000	146	1,168	M164116153006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十三).11	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 220V 10KA)	只	5.000	652	3,260	M164135144006-01,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十三).12	ATS 2P 20A 220V 家用型具電氣及機械連鎖功能	只	1.000	1,404	1,404	M1641402106,尚偉、東元、S&S或同等品
甲.貳.一.(六十三).13	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 75A(NFB 3P 100AF 75AT 190V 10KA)	只	1.000	855	855	M1641163C0006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十三).14	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	2.000	91	182	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十三).15	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)	只	4.000	91	364	M164116141006,#士林、東元、順山或同等#品
甲.貳.一.(六十三).16	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/	只	8.000	366	2,928	M164135144006,#士林、東元、順山或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	0.1sec 110V 10KA)					
甲.貳.一.(六十三).17	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	4,320	4,320	M16401A0004
甲.貳.一.(六十三).18	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	6,480	6,480	M16401B0004
甲.貳.一.(六十三).19	原廠裝配工資	式	1.000	10,800	10,800	L0000059000A4,#
甲.貳.一.(六十三).20	產品，低壓變壓器，模鑄式，20kVA，IP20(TR 3φ20KVA 380V/110-190V(全鑄靜音式 IP20))	台	1.000	47,700	47,700	M1646030A9A,#士林、巧力、大同或同等品
	小計				156,649	
甲.貳.一.(六十四)	ACP2 PANEL					
甲.貳.一.(六十四).1	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	3,780	3,780	M16401C0006-09,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(六十四).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 100A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 100AT 380V 10KA)	只	1.000	1,095	1,095	M1641163D4006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十四).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 40A，額定電壓AC 220V(NFB 1P 50AF 40AT 220V 10KA)	只	8.000	146	1,168	M164116183006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十四).4	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	1.000	1,080	1,080	M16401A0004
甲.貳.一.(六十四).5	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	1.000	540	540	M16401B0004
甲.貳.一.(六十四).6	原廠裝配工資	式	1.000	1,620	1,620	L0000059000A4,#
	小計				9,283	
甲.貳.一.(六十五)	(2～4,6～8)A(1,2)、(5,9)A(1,2,3,4,6)、(2,3,6,7)A(3,8)、(4,8)A(3,7)、(3,4,7)B(1,2,4,7,8)、(3～7)B3、(5,6)B(1,2,4,6,7)、(8,9)B(1,2,3,5,6)、(2～9)C3、(2,3,4,7)C(1,2,4,7,8)、(5,6,8,9)C(1,2,4,6,7) PANEL					
甲.貳.一.(六十五).1	CASE：800H*500W*120Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	122.000	4,320	527,040	M16401C0006-08,正麒、建華、東

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						宏或同等品
甲.貳.一.(六十五).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，2P，額定電流 60A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 100AF 60AT 220V 10KA)	只	122.000	428	52,216	M1641162A3006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十五).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，2P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	244.000	201	49,044	M164116253006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十五).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	366.000	91	33,306	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十五).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)	只	244.000	91	22,204	M164116141006,#士林、東元、順山或同等#品
甲.貳.一.(六十五).6	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 110V 10KA)	只	244.000	366	89,304	M164135144006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十五).7	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	122.000	1,296	158,112	M16401A0004
甲.貳.一.(六十五).8	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	122.000	540	65,880	M16401B0004
甲.貳.一.(六十五).9	原廠裝配工資	式	122.000	1,620	197,640	L0000059000A4,#
	小計				1,194,746	
甲.貳.一.(六十六)	(10～12)A(1,2,3,8)、10B(1,2,3,4,7,8)、(11,12)B(1,2,3,5,6)、(10,11)C(1,2,3,4,7,8)、12C(1,2,3,4,5,6,7) PANEL					
甲.貳.一.(六十六).1	CASE：800H*500W*120Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	47.000	4,320	203,040	M16401C0006-08,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(六十六).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，2P，額定電流 60A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 100AF 60AT 220V 10KA)	只	47.000	428	20,116	M1641162A3006,#士林、東元、順山或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(六十六).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，2P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	94.000	201	18,894	M164116253006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十六).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	141.000	91	12,831	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十六).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)	只	94.000	91	8,554	M164116141006,#士林、東元、順山或同等#品
甲.貳.一.(六十六).6	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，2P，額定電流 15A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 2P 50AF 15AT 30mA/ 0.1sec 220V 10KA)	只	47.000	612	28,764	M164135234006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十六).7	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 110V 10KA)	只	94.000	366	34,404	M164135144006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十六).8	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	47.000	1,296	60,912	M16401A0004
甲.貳.一.(六十六).9	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	47.000	540	25,380	M16401B0004
甲.貳.一.(六十六).10	原廠裝配工資	式	47.000	1,620	76,140	L0000059000A4,#
	小計				489,035	
甲.貳.一.(六十七)	(2,3,6,7)A(5,6)、(4,8)A5 PANEL					
甲.貳.一.(六十七).1	CASE：800H*500W*120Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	10.000	4,320	43,200	M16401C0006-08,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(六十七).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，2P，額定電流 50A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 50AF 50AT 220V 10KA)	只	10.000	201	2,010	M164116293006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十七).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，2P，額定電流 20A，額定電壓AC	只	10.000	201	2,010	M164116253006,#士林、東元、順

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	220V(NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA)					山或同等品
甲.貳.一.(六十七).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	10.000	91	910	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十七).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)	只	10.000	91	910	M164116141006,#士林、東元、順山或同等#品
甲.貳.一.(六十七).6	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 110V 10KA)	只	40.000	366	14,640	M164135144006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十七).7	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	10.000	1,296	12,960	M16401A0004
甲.貳.一.(六十七).8	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	10.000	540	5,400	M16401B0004
甲.貳.一.(六十七).9	原廠裝配工資	式	10.000	1,620	16,200	L0000059000A4,#
	小計				98,240	
甲.貳.一.(六十八)	(10～12)A(5,6) PANEL					
甲.貳.一.(六十八).1	CASE：800H*500W*120Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	6.000	4,320	25,920	M16401C0006-08,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(六十八).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，2P，額定電流 50A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 50AF 50AT 220V 10KA)	只	6.000	201	1,206	M164116293006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十八).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，2P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	6.000	201	1,206	M164116253006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十八).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	6.000	91	546	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十八).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC	只	6.000	91	546	M164116141006,#士林、東元、順

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)					山或同等#品
甲.貳.一.(六十八).6	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，2P，額定電流 15A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 2P 50AF 15AT 30mA/ 0.1sec 220V 10KA)	只	6.000	612	3,672	M164135234006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十八).7	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 110V 10KA)	只	24.000	366	8,784	M164135144006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十八).8	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	6.000	1,296	7,776	M16401A0004
甲.貳.一.(六十八).9	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	6.000	540	3,240	M16401B0004
甲.貳.一.(六十八).10	原廠裝配工資	式	6.000	1,620	9,720	L0000059000A4,#
	小計				62,616	
甲.貳.一.(六十九)	(2,3,6,7)A(4,7)、(4,8)A(4,6)、(5,9)A5、(3,4,7)B(5,6,9)、(5,6)B(5,8)、(8,9)B(4,7)、(2,3,4,7)C(5,6,9)、(5,6,8,9)C(5,8) PANEL					
甲.貳.一.(六十九).1	CASE：800H*500W*120Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	51.000	4,320	220,320	M16401C0006-08,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(六十九).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，2P，額定電流 50A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 50AF 50AT 220V 10KA)	只	51.000	201	10,251	M164116293006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十九).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，2P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	51.000	201	10,251	M164116253006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十九).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	51.000	91	4,641	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十九).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC	只	51.000	91	4,641	M164116141006,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)					士林、東元、順山或同等#品
甲.貳.一.(六十九).6	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 110V 10KA)	只	153.000	366	55,998	M164135144006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(六十九).7	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	51.000	1,296	66,096	M16401A0004
甲.貳.一.(六十九).8	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	51.000	540	27,540	M16401B0004
甲.貳.一.(六十九).9	原廠裝配工資	式	51.000	1,620	82,620	L0000059000A4,#
	小計				482,358	
甲.貳.一.(七十)	(10～12)A(4,7)、10B(5,6)、(11,12)B4、(10,11)C(5,6) PANEL					
甲.貳.一.(七十).1	CASE：800H*500W*120Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	14.000	4,320	60,480	M16401C0006-08,正麒、建華、東宏或同等品
甲.貳.一.(七十).2	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，2P，額定電流 50A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 50AF 50AT 220V 10KA)	只	14.000	201	2,814	M164116293006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(七十).3	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，2P，額定電流 20A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	14.000	201	2,814	M164116253006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(七十).4	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	14.000	91	1,274	M164116151006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(七十).5	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓AC 110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)	只	14.000	91	1,274	M164116141006,#士林、東元、順山或同等#品
甲.貳.一.(七十).6	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，2P，額定電流 15A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 2P 50AF 15AT 30mA/	只	14.000	612	8,568	M164135234006,#士林、東元、順山或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	0.1sec 220V 10KA)					
甲.貳.一.(七十).7	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 110V 10KA)	只	42.000	366	15,372	M164135144006,#士林、東元、順山或同等品
甲.貳.一.(七十).8	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	14.000	1,296	18,144	M16401A0004
甲.貳.一.(七十).9	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	14.000	540	7,560	M16401B0004
甲.貳.一.(七十).10	原廠裝配工資	式	14.000	1,620	22,680	L0000059000A4,#
	小計				140,980	
甲.貳.一.(七十一)	IC儲值卡計費系統					
甲.貳.一.(七十一).1	桌上型加值機可設定金額及費率,具加值,退款功能(計時及計度卡機共用)	只	1.000	27,000	27,000	Z091200580,#,台科電、大同、士林或同等品
甲.貳.一.(七十一).2	晶片卡(公版印刷)卡號	張	100.000	108	10,800	Z091200700,#
甲.貳.一.(七十一).3	系統設定測試,教育訓練	式	1.000	8,640	8,640	0182020004,#
甲.貳.一.(七十一).4	CAT5E通信線	式	1.000	3,888	3,888	M1671140004,#
甲.貳.一.(七十一).5	五金另料	式	1.000	2,170	2,170	M1605010004-02,#
甲.貳.一.(七十一).6	工資	式	1.000	38,880	38,880	L000005900004
	小計				91,378	
甲.貳.一.(七十二)	配電盤雜項					
甲.貳.一.(七十二).1	配電盤基礎台	式	1.000	200,000	200,000	1640100004,#
甲.貳.一.(七十二).2	配電盤導線槽及接線箱	式	1.000	100,000	100,000	16401K0004-01,#
甲.貳.一.(七十二).3	配電盤体連接五金另料	式	1.000	85,000	85,000	16401K0004,#
甲.貳.一.(七十二).4	配電盤組立檢測及現場按裝工資	式	1.000	150,000	150,000	L0000059000A4-01,#
甲.貳.一.(七十二).5	配電盤測試報告,操作說明書,保養手冊	式	1.000	160,000	160,000	0183000004,#
甲.貳.一.(七十二).6	配電盤設計規劃作業	式	1.000	270,000	270,000	1640100004-01,#
甲.貳.一.(七十二).7	配電盤盤體技術測試作業費	式	1.000	55,000	55,000	1608100004-02,#
甲.貳.一.(七十二).8	配電盤檢驗證明及管理費用	式	1.000	385,000	385,000	0181060004,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(七十二).9	配電盤運雜費(貨車可到之地面)	式	1.000	215,000	215,000	W0127130004-02,#
	小計				1,620,000	
甲.貳.一.(七十三)	排煙室、梯廳照明燈具					
甲.貳.一.(七十三).1	產品，LED屋內一般照明燈具崁入型(崁燈 LED13WX1 220V FTLS261066 崁入式 光源CNS15592無風險等級)	只	123.000	650	79,950	M165511000006,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十三).2	產品，LED屋內一般照明燈具崁入型(梯廳方型崁燈 LED AR111/12W ID-20483)	只	337.000	900	303,300	M165511000006-04,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十三).3	產品，LED照明設備(方型壁燈下照 LED13Wx1 OD-11342 IP54)	只	4.000	2,850	11,400	M165510000006,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十三).4	產品，LED照明設備(梯廳上下投光燈 LED13Wx2 OD-11363)	只	385.000	1,200	462,000	M165510000006-01,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十三).5	器具安裝工資	式	1.000	254,700	254,700	L0000059000V4,#
	小計				1,111,350	
甲.貳.一.(七十四)	停車場、機房照明燈具					
甲.貳.一.(七十四).1	產品，LED照明設備(車道燈 LED10WX1 220V LB-41037G IP54)	只	56.000	1,800	100,800	M165510000006-02,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十四).2	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型(LED 20W*1 220V 吸頂式 LTS4143XAA 光源 CNS15592無風險等級)	只	77.000	500	38,500	M165512000006-07,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十四).3	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型(LED	只	11.000	313	3,443	M165512000006-

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	10W*1 220V 吸頂式 LTS2143XAA 光源 CNS15592無風險等級)					06,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十四).4	產品，LED屋內一般照明燈具吊管型，20W(LED燈 20W*1 220V 吊管式LTS4140XAA 光源CNS15592無風險等級)	只	459.000	850	390,150	M165513G00006,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十四).5	器具安裝工資	式	1.000	180,900	180,900	L0000059000V4,#
	小計				713,793	
甲.貳.一.(七十五)	樓梯間照明燈具					
甲.貳.一.(七十五).1	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型(樓梯燈 LED20W*2 220V LTS22119AA 吸頂式 光源CNS15592無風險等級)	只	23.000	1,600	36,800	M165512000006-02,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十五).2	產品，LED照明設備(壁燈 LED 10W*2 220V 附燈罩 LTP-2222AA 光源CNS15592 無風險等級)	只	168.000	900	151,200	M165510000006-03,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十五).3	器具安裝工資	式	1.000	57,300	57,300	L0000059000V4,#
	小計				245,300	
甲.貳.一.(七十六)	室內公共空間照明燈具					
甲.貳.一.(七十六).1	產品，LED屋內一般照明燈具崁入型(崁燈 LED13WX1 220V FTLS261066G 崁入式 光源CNS15592無風險等級)	只	31.000	700	21,700	M165511000006-01,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十六).2	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型(筒燈 LED13WX1 220V FTLS-26018 吸頂式 光源CNS15592無風險等級)	只	40.000	900	36,000	M165512000006-03,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十六).3	產品，LED照明設備(壁燈LED13WX1 220V CR-89003 IP54)	只	15.000	1,100	16,500	M165510000006-04,#東亞、旭光

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十六).4	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型，20W(層板燈 LED20W*1 220V 吸頂式LTR-41311NBAA 光源CNS15592無風險等級)	只	367.000	498	182,766	M165512G00006,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十六).5	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型(層板燈 LED10W*1 220V 吸頂式LTR-21311NBAA 光源CNS15592無風險等級)	只	46.000	400	18,400	M165512000006-04,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十六).6	產品，LED屋內一般照明燈具崁入型，15W(崁燈 LED15W 220V LDL151-15HVAAD-LB 燈具節能標章)	只	237.000	1,800	426,600	M165511A00006,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十六).7	產品，LED照明設備(吊燈 LED13Wx6 D-18320B 光源CNS15592無風險等級)	只	3.000	13,520	40,560	M165510000006-05,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十六).8	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型(廁所吸頂燈LED12W LWM101-12AAD IP66)	只	3.000	1,800	5,400	M165512000006-01,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十六).9	產品，LED照明設備(管理室樓梯燈 LED12W LWM101-12AAD IP66)	只	14.000	1,800	25,200	M165510000006-06,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十六).10	產品，LED屋內一般照明燈具崁入型(梯廳方型崁燈 LED AR111/12W ID-20483)	只	337.000	900	303,300	M165511000006-04,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十六).11	產品，LED照明設備(梯廳上下投光燈 LED13Wx2 OD-11363)	只	385.000	1,200	462,000	M165510000006-01,#東亞、旭光

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十六).12	導引燈箱電源出線口	只	157.000	25	3,925	M1613350006-21,#
甲.貳.一.(七十六).13	器具安裝工資	式	1.000	490,500	490,500	L0000059000V4,#
	小計				2,032,851	
甲.貳.一.(七十七)	住戶照明燈具					
甲.貳.一.(七十七).1	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型(吸頂燈 110V LED13WX2 省電燈泡 D-19425B)	只	410.000	1,235	506,350	M165512000006,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十七).2	產品，LED照明設備(浴廁壁掛燈 110V LED12WX1 D-19579)	只	164.000	3,510	575,640	M165510000006-11,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十七).3	產品，LED照明設備(上下投光燈 LED13Wx2 OD-11363)	只	1,483.000	1,200	1,779,600	M165510000006-10,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十七).4	產品，LED照明設備(工作陽台壁掛燈 110V LED13WX1 D-19599A)	只	184.000	1,040	191,360	M165510000006-07,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十七).5	產品，LED照明設備(長壁燈 110V LED16WX1 D-19173)	只	369.000	2,275	839,475	M165510000006-08,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十七).6	器具安裝工資	式	1.000	783,000	783,000	L0000059000V4,#
	小計				4,675,425	
甲.貳.一.(七十八)	1F庭園照明燈具					
甲.貳.一.(七十八).1	產品，LED照明設備(庭園燈 LED10WX1	只	2.000	1,300	2,600	M165510000006-

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	220V CR61151)					09,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十八).2	產品，LED屋外投光燈具，3000K(樹間投射燈 LED10WX1 220V 3000K 36° AI-TTR0583)	只	59.000	5,000	295,000	M16551A008006-03,#原長、東亞、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十八).3	產品，LED照明設備，3000K(特式線型燈 LED10.8WX1 220V 3000K AL-LB/NCA-3030/900M-G)	M	45.000	2,400	108,000	M165510008001,#原長、東亞、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十八).4	產品，LED屋外投光燈具，3000K(廊道柱投光燈 LED17.5WX1 220V 3000K 60° AP-9333)	只	34.000	7,000	238,000	M16551A008006-02,#原長、東亞、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十八).5	產品，LED屋外投光燈具，3000K(壁面投光燈 LED10WX1 220V 3000K OSBA-A1)	只	9.000	3,400	30,600	M16551A008006-04,#原長、東亞、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十八).6	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型，30W(吸頂筒燈 LED30WX1 220V 3000K SF-708630WH)	只	20.000	10,800	216,000	M165512H00006,#原長、東亞、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十八).7	產品，LED屋外投光燈具，3000K(嵌壁投地燈 LED2WX3 220V 3000K AF-4503)	只	24.000	3,000	72,000	M16551A008006-01,#原長、東亞、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十八).8	產品，LED屋外投光燈具，3000K(水中投射燈 LED3WX1 220V 3000K 30° AL-4002RU)	只	12.000	2,400	28,800	M16551A008006,#原長、東亞、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十八).9	產品，LED照明設備，3000K(地面車道燈 LED3WX1 220V 3000K AL-110231)	只	16.000	2,400	38,400	M165510008006-01,#原長、東亞

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十八).10	器具安裝工資	式	1.000	66,300	66,300	L0000059000V4,#
	小計				1,095,700	
甲.貳.一.(七十九)	4F、5F、6F、8F、9F、10F景觀陽台照明燈具					
甲.貳.一.(七十九).1	產品，LED照明設備(方型壁燈下照 LED13Wx1 OD-11342 IP54)	只	38.000	2,850	108,300	M165510000006,#東亞、旭光、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(七十九).2	器具安裝工資	式	1.000	11,400	11,400	L0000059000V4,#
	小計				119,700	
甲.貳.一.(八十)	RF庭園照明燈具					
甲.貳.一.(八十).1	產品，LED屋外投光燈具，3000K(嵌壁投地燈 LED2WX3 220V 3000K AF-4503)	只	36.000	3,000	108,000	M16551A008006-01,#原長、東亞、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(八十).2	產品，LED照明設備，3000K(特式線型燈 LED10.8WX1 220V 3000K AL-LB/NCA-3030/900M-G)	M	40.000	2,400	96,000	M165510008001,#原長、東亞、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(八十).3	產品，LED照明設備，3000K(花圃燈 LED5WX2 220V 3000K DHL-1471)	只	40.000	6,600	264,000	M165510008006,#原長、東亞、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(八十).4	產品，LED屋外投光燈具，3000K(樹間投射燈 LED10WX1 220V 3000K 36° AI-TTR0583)	只	10.000	5,000	50,000	M16551A008006-03,#原長、東亞、飛利浦或同等品
甲.貳.一.(八十).5	器具安裝工資	式	1.000	37,800	37,800	L0000059000V4,#
	小計				555,800	
甲.貳.一.(八十一)	開關插座設備					
甲.貳.一.(八十一).1	單孔埋入式螢光開關附蓋板 (110V-15A)(	只	978.000	130	127,140	M1658100186-01,

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	DECO LITE WTDFP5152K)					#,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.一.(八十一).2	雙孔埋入式螢光開關附蓋板 (110V-15A)(DECO LITE WTDFP5252K)	只	331.000	220	72,820	M1658100286,#,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.一.(八十一).3	參孔埋入式螢光開關附蓋板 (110V-15A)(DECO LITE WTDFP5352K)	只	193.000	310	59,830	M1658100386,#,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.一.(八十一).4	單孔埋入式螢光開關附蓋板 (220V)(DECO LITE WTDFP7152K)	只	74.000	140	10,360	M1658100106,#,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.一.(八十一).5	雙孔埋入式螢光開關附蓋板 (220V)(DECO LITE WTDFP7252K)	只	111.000	240	26,640	M1658100206,#,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.一.(八十一).6	參孔埋入式螢光開關附蓋板 (220V)(DECO LITE WTDFP7352K)	只	23.000	330	7,590	M1658100306,#,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.一.(八十一).7	熱感自動開關 AC 220V (WTKF24012)	只	58.000	2,340	135,720	M1658100006,#,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.一.(八十一).8	單暗插座附蓋板接地型 (DECO LITE WTDFP1101 110V)	只	250.000	90	22,500	M16150E0006,#,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.一.(八十一).9	單暗插座附蓋板接地型 (DECO LITE WTDFP11016 110V) 5.5㎜²絞線	只	255.000	110	28,050	M16150E0006-01,#,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.一.(八十一).10	雙暗插座附蓋板接地型 (DECO LITE WTDFP15123 110V)	只	2,022.000	130	262,860	M16150F0006-01,#,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.一.(八十一).11	雙暗插座附蓋板接地型 (DECO LITE	只	1,463.000	140	204,820	M16150F0006-02,

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	WTDFP151236 110V) 5.5㎟絞線					#,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.一.(八十一).12	雙暗插座附蓋板接地型附防滴蓋板 (WEF8981)(DECO LITE WTDFP151236 110V)	只	10.000	800	8,000	M16150F0006-04,#,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.一.(八十一).13	電力插座附蓋板 220V (DECO LITE WTDFP3620K 20A 250V)	只	18.000	110	1,980	M1615020046,#,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.一.(八十一).14	冷氣電力插座附蓋板 220V (DECO LITE WTDFP3620K 20A 250V)	只	1.000	110	110	M1615020046-01,#,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.一.(八十一).15	地面插座附蓋板接地型 (DU5942PF)	只	31.000	1,300	40,300	M1615070006-01,#,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.一.(八十一).16	吊扇電源出線口	只	3.000	25	75	M1613350006-06,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).17	紅綠燈控制盤電源出線口	只	8.000	25	200	M1613350006-08,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).18	瓦斯偵測器電源出線口	只	189.000	25	4,725	M1613350006-05,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).19	分離式冷氣機電源出線口	只	472.000	25	11,800	M1613350006-02,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).20	鐵捲門電源出線口	只	6.000	25	150	M1613350006-22,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).21	面盆感應式龍頭電源出線口	只	8.000	25	200	M1613350006-09,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).22	電磁閥電源出線口	只	1.000	25	25	M1613350006-16,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).23	小便斗電沖器電源出線口	只	12.000	25	300	M1613350006-01,#,1P 鍍鋅製BOX

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(八十一).24	受信總機電源出線口	只	1.000	25	25	M1613350006-07,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).25	廣播主機電源出線口	只	1.000	25	25	M1613350006-20,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).26	進排風機電源出線口	只	12.000	25	300	M1613350006-11,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).27	加壓泵電源出線口	只	70.000	25	1,750	M1613350006-03,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).28	電動機電源出線口	只	54.000	25	1,350	M1613350006-14,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).29	電陶爐電源出線口	只	4.000	25	100	M1613350006-15,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).30	進排煙機電源出線口	只	6.000	25	150	M1613350006-12,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).31	噴流風機電源出線口	只	82.000	25	2,050	M1613350006-18,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).32	廣告燈電源出線口	只	2.000	25	50	M1613350006-19,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).33	過濾器電源出線口	只	1.000	25	25	M1613350006-13,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).34	排煙窗控制盤電源出線口	只	35.000	25	875	M1613350006-10,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).35	BBS電子佈告欄電源出線口	只	6.000	25	150	M1613350006,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十一).36	產品，浴廁通風機(浴廁抽風機(崁入式)-小風地 258 110V)	台	250.000	600	150,000	M10801G000B,生原、順光、高幟或同等品
甲.貳.一.(八十一).37	產品，浴廁通風機(浴廁抽風機(崁入式)-寧靜海 728 220V)	台	16.000	1,600	25,600	M10801G000B-01,生原、順光、高幟或同等品

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(八十一).38	不鏽鋼防雨防蟲網罩(含φ4"金屬軟管)	只	259.000	650	168,350	M15410J2006,#,專業廠
甲.貳.一.(八十一).39	產品，浴廁通風機(壁式排風扇 GW16")	台	13.000	1,800	23,400	M10801G000B-02,專業廠
甲.貳.一.(八十一).40	溫控開關	台	7.000	450	3,150	M138020000A,#,專業廠
甲.貳.一.(八十一).41	產品，電機接線盒及配件(電氣接線盒)	只	231.000	150	34,650	M1613300006,#
甲.貳.一.(八十一).42	產品，金屬出口盒及蓋(t=1.6mm)，鍍鋅(鍍鋅出口盒及蓋(t:1.6mm)、四角型)	只	7,275.000	12	87,300	M1613320016,#
甲.貳.一.(八十一).43	產品，金屬出口盒及蓋(t=1.6mm)，八角形，鍍鋅(鍍鋅出口盒及蓋(t:1.6mm)、八角型)	只	5,265.000	15	78,975	M1613321016,#
甲.貳.一.(八十一).44	不鏽鋼斷水箱25(W)*30(H)*10(D)cm	只	9.000	650	5,850	M1606160006
甲.貳.一.(八十一).45	器具安裝工資	式	1.000	1,136,400	1,136,400	L0000059000V4,#
	小計				2,746,720	
甲.貳.一.(八十二)	台電配電室設備工程					
甲.貳.一.(八十二).1	台電配電室電燈出線口 110V	只	4.000	25	100	M1613350006-04,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.一.(八十二).2	(單孔)埋入式螢光開關附蓋板(110V-15A)(WNF5151)	只	1.000	100	100	M1658100186,#,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.一.(八十二).3	壁式抽排風機-台電配電室 110V	組	4.000	1,600	6,400	M1583100008,#,專業廠
甲.貳.一.(八十二).4	壁式抽排風機用溫控開關-台電配電室 110V	只	2.000	450	900	M1380200006-03,#,專業廠
甲.貳.一.(八十二).5	台電配電室通風窗外側裝置附熔鍊或感溫裝置之防火閘板、防火時效1小時證明(65cm*65cm)	只	4.000	5,000	20,000	Z091200383,#,專業廠
甲.貳.一.(八十二).6	雙暗插座附蓋板接地型(WNF-1512K)	只	2.000	110	220	M16150F0006-03,#,國際、東芝、

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						奇勝或同等品
甲.貳.一.(八十二).7	器具安裝工資	式	1.000	9,000	9,000	L0000059000V4,#
	小計				36,720	
甲.貳.一.(八十三)	避雷針設備工程					
甲.貳.一.(八十三).1	產品，廣場照明設備，航空障礙燈具，220V(航空障礙燈 220V 單燈 低光度 定光型)	組	6.000	7,500	45,000	M16529F000208,#專業廠
甲.貳.一.(八十三).2	航空障礙燈控制盤(含附件)	只	3.000	4,500	13,500	M1658126006,#,專業廠
甲.貳.一.(八十三).3	產品，避雷針，L500mm(電子式避雷針 LEVEL2 S3 H=3M R=46M)	組	3.000	40,000	120,000	M1606130208,#APOLLO、LPI、HELITA或同等品
甲.貳.一.(八十三).4	產品，避雷針支撐架，高度2m(避雷針不銹鋼固定支架H=2M)	支	3.000	3,500	10,500	M160614010B
甲.貳.一.(八十三).5	產品，接地匯流排，接地端子箱，W400xL350x深150mm(接地端子箱40(W)*35(H)*15(D)cm(附鎖))	只	3.000	5,000	15,000	M1606124706,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.一.(八十三).6	產品，接地板，銅製(接地銅板60*60*0.2cm)	塊	24.000	850	20,400	M160622100B-01
甲.貳.一.(八十三).7	產品，電線及電纜，硬裸銅絞線，絞線，100mm2(BCW 100mm²)	M	615.000	260	159,900	M16120Y2J0001,#
甲.貳.一.(八十三).8	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm(PVC管(E管)28m/m*2.7m/m(1"))	M	569.000	27	15,363	M161323104001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.一.(八十三).9	不鏽鋼斷水箱25(W)*30(H)*10(D)cm	只	6.000	1,500	9,000	M1606160006
甲.貳.一.(八十三).10	引出線之止水銅板及止水處理	式	1.000	10,500	10,500	1606200014,#包商帶料責任施工
甲.貳.一.(八十三).11	避雷針設備安裝另料及零料	式	1.000	7,500	7,500	1606130014,#
甲.貳.一.(八十三).12	避雷針安裝工資及搬運費	式	1.000	7,500	7,500	L000005900Q4,#
	小計				434,163	

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(八十四)	接地工程					
甲.貳.一.(八十四).1	產品，接地匯流排，接地端子箱，W400xL350x深150mm(接地端子箱40(W)*35(H)*15(D)cm(附鎖))	只	13.000	5,000	65,000	M1606124706,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.一.(八十四).2	產品，接地板，銅製(接地銅板60*60*0.2cm)	塊	32.000	850	27,200	M160622100B-01
甲.貳.一.(八十四).3	產品，電線及電纜，硬裸銅絞線，絞線，80mm2(BCW 80㎟)	M	62.000	308	19,096	M16120Y2H0001,#
甲.貳.一.(八十四).4	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，80mm2(PVC 電線 600V 80㎟)	M	277.000	205	56,785	M1612012H0001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十四).5	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm(PVC管(E管)28m/m*2.7m/m(1"))	M	277.000	27	7,479	M161323104001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.一.(八十四).6	接地工事、火泥熔接(接地增強劑、責任施工)、模鑄用熔接金屬藥、銀銅焊修(含銀5%以上)	式	1.000	22,500	22,500	1606200004,包商帶料責任施工
甲.貳.一.(八十四).7	接地導電泥土質改良材料	式	1.000	18,000	18,000	M1606100004,包商帶料責任施工
甲.貳.一.(八十四).8	挖土埋設及土方整理夯實	式	1.000	15,000	15,000	Z091200540,#包商帶料責任施工
甲.貳.一.(八十四).9	接地電阻測試與記錄	式	1.000	7,500	7,500	1606125004
甲.貳.一.(八十四).10	引出線之止水銅板及止水處理	式	1.000	9,750	9,750	1606200014,#包商帶料責任施工
甲.貳.一.(八十四).11	器具安裝工資	式	1.000	15,000	15,000	L0000059000V4,#
	小計				263,310	
甲.貳.一.(八十五)	電氣線槽&電纜架工程					
甲.貳.一.(八十五).1	鋁製密閉線槽(附蓋板)　t=2.0mm 附台電封印孔　表面陽極處理					靖聖、喬楠、高全或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(八十五).1.1	鋁製密閉線槽(附蓋板)150W*100H直式	M	132.000	560	73,920	M1613611081,#
甲.貳.一.(八十五).1.2	鋁製密閉線槽(附蓋板)200W*100H直式	M	426.000	660	281,160	M1613611091,#
甲.貳.一.(八十五).1.3	鋁製密閉線槽(附蓋板)150W*100H水平90度彎	只	6.000	895	5,370	M1613613086,#
甲.貳.一.(八十五).1.4	鋁製密閉線槽(附蓋板)200W*100H水平90度彎	只	16.000	1,050	16,800	M1613613096,#
甲.貳.一.(八十五).1.5	鋁製密閉線槽(附蓋板)200W*100H三通	只	3.000	1,190	3,570	M1613614096,#
甲.貳.一.(八十五).1.6	鋁製密閉線槽(附蓋板)150W*200W*150W*100H異徑三通	只	1.000	1,190	1,190	M1613616006,#
甲.貳.一.(八十五).1.7	鋁製密閉線槽(附蓋板)150W*100H垂直上升彎90度彎(U型)	只	5.000	895	4,475	M1613613086-01,#
甲.貳.一.(八十五).1.8	鋁製密閉線槽(附蓋板)200W*100H垂直上升彎90度彎(U型)	只	15.000	895	13,425	M1613613096-01,#
甲.貳.一.(八十五).1.9	鋁製密閉線槽(附蓋板)150W*拉線保護條	式	1.000	1,500	1,500	M1613610004-02,#
甲.貳.一.(八十五).1.10	鋁製密閉線槽(附蓋板)200W*拉線保護條	式	1.000	6,650	6,650	M1613610004-03,#
甲.貳.一.(八十五).1.11	鋁製密閉線槽(附蓋板)100H連接片	式	1.000	21,600	21,600	M1613610004-01,#
甲.貳.一.(八十五).1.12	產品，接地板，銅製(鋁製密閉線槽(附蓋板)接地銅片)	式	1.000	4,800	4,800	M1606221004
甲.貳.一.(八十五).1.13	鋁製密閉線槽(附蓋板)100H固定勾(不銹鋼製)	式	1.000	33,750	33,750	M1613610004,#
甲.貳.一.(八十五).1.14	鋁製密閉線槽(附蓋板)不銹鋼304馬車螺絲	式	1.000	11,520	11,520	M1613610004-04,#
甲.貳.一.(八十五).1.15	鋁製密閉線槽(附蓋板)銅製封印頭	式	1.000	33,000	33,000	M1613610004-05,#
甲.貳.一.(八十五).1.16	五金另料及垂直高低差彎頭	式	1.000	40,000	40,000	M1605010004-03,#
甲.貳.一.(八十五).1.17	工資及運費	式	1.000	230,000	230,000	L000005900004-

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						02
甲.貳.一.(八十五).2	鋁製梯形電纜架t=2.0mm橫桿間距=300mm 表面陽極處理 符合CNS13303 C4466 1.5C級標準 每支3米長					靖聖、喬楠、高全或同等品
甲.貳.一.(八十五).2.1	鋁製梯形電纜架600W*100H直式	M	330.000	425	140,250	M1613711E01,#
甲.貳.一.(八十五).2.2	鋁製梯形電纜架200W*100H直式	M	6.000	325	1,950	M1613711A01,#
甲.貳.一.(八十五).2.3	鋁製梯形電纜架600W*100H水平90度彎	只	3.000	810	2,430	M1613712E06,#
甲.貳.一.(八十五).2.4	鋁製梯形電纜架600W*100H三通	只	2.000	910	1,820	M1613714E06,#
甲.貳.一.(八十五).2.5	鋁製梯形電纜架600W*100H垂直下降彎90度彎(D型)	只	4.000	810	3,240	M1613712E06-02,#
甲.貳.一.(八十五).2.6	鋁製梯形電纜架600W*100H垂直上升彎90度彎(U型)	只	6.000	810	4,860	M1613712E06-01,#
甲.貳.一.(八十五).2.7	鋁製梯形電纜架100H連接片	式	1.000	2,100	2,100	M1613710004-01,#
甲.貳.一.(八十五).2.8	產品，接地板，銅製(鋁製梯形電纜架接地銅片)	式	1.000	700	700	M1606221004-01
甲.貳.一.(八十五).2.9	鋁製梯形電纜架100H固定勾(不銹鋼製)	式	1.000	3,600	3,600	M1613710004,#
甲.貳.一.(八十五).2.10	鋁製梯形電纜架不銹鋼304馬車螺絲	式	1.000	1,680	1,680	M1613710004-02,#
甲.貳.一.(八十五).2.11	五金另料及垂直高低差彎頭	式	1.000	25,000	25,000	M1605010004-03,#
甲.貳.一.(八十五).2.12	工資及運費	式	1.000	120,000	120,000	L000005900004-02
	小計				1,090,360	
甲.貳.一.(八十六)	配管線設備					
甲.貳.一.(八十六).1	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，2.0mm2(PVC 電線 600V 2㎟)	M	4,142.000	6	24,852	M161201250001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).2	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電	M	340,200.000	9	3,061,800	M161201150001,

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	線，單線，2.0mm(PVC 電線 600V 2.0mm)					太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).3	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2(PVC 電線 600V 5.5㎟)	M	94,370.000	15	1,415,550	M161201270001，太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).4	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，8.0mm2(PVC 電線 600V 8㎟)	M	11,150.000	22	245,300	M161201280001，太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).5	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，14mm2(PVC 電線 600V 14㎟)	M	5,279.000	39	205,881	M161201290001，太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).6	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，22mm2(PVC 電線 600V 22㎟)	M	47.000	60	2,820	M1612012A0001，太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).7	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，30mm2(PVC 電線 600V 30㎟)	M	195.000	78	15,210	M1612012C0001，太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).8	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，50mm2(PVC 電線 600V 50㎟)	M	187.000	126	23,562	M1612012F0001，太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).9	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，80mm2(PVC 電線 600V 80㎟)	M	760.000	205	155,800	M1612012H0001，太平洋、華新麗華、大亞或同等

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						品
甲.貳.一.(八十六).10	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，100mm2(PVC 電線 600V 100㎟)	M	333.000	260	86,580	M1612012J0001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).11	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，150mm2(PVC 電線 600V 150㎟)	M	924.000	393	363,132	M1612012L0001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).12	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，200mm2(PVC 電線 600V 200㎟)	M	4,158.000	500	2,079,000	M1612012N0001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).13	產品，電線及電纜，PEX CABLE，3/C，5.5mm2(PEX 電纜 600V 5.5㎟*3c)	M	1,840.000	63	115,920	M16120R330001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).14	產品，電線及電纜，PEX CABLE，3/C，8.0mm2(PEX 電纜 600V 8㎟*3c)	M	22.000	93	2,046	M16120R340001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).15	產品，電線及電纜，PEX CABLE，3/C，14mm2(PEX 電纜 600V 14㎟*3c)	M	8,252.000	148	1,221,296	M16120R350001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).16	產品，電線及電纜，PEX CABLE，3/C，22mm2(PEX 電纜 600V 22㎟*3c)	M	6,736.000	213	1,434,768	M16120R360001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).17	產品，電線及電纜，PEX CABLE，4/C，	M	43.000	83	3,569	M16120R430001,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	5.5mm2(PEX 電纜 600V 5.5mm²*4c)					太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).18	產品，電線及電纜，PEX CABLE，4/C，8.0mm2(PEX 電纜 600V 8mm²*4c)	M	48.000	121	5,808	M16120R440001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).19	產品，電線及電纜，PEX CABLE，4/C，14mm2(PEX 電纜 600V 14mm²*4c)	M	708.000	190	134,520	M16120R450001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).20	產品，電線及電纜，PEX CABLE，4/C，22mm2(PEX 電纜 600V 22mm²*4c)	M	568.000	277	157,336	M16120R460001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).21	產品，電線及電纜，PEX CABLE，4/C，30mm2(PEX 電纜 600V 30mm²*4c)	M	11.000	357	3,927	M16120R470001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).22	產品，電線及電纜，PEX CABLE，1/C，30mm2(PEX 電纜 600V 30mm²*1c)	M	3,425.000	86	294,550	M16120R170001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).23	產品，電線及電纜，PEX CABLE，1/C，50mm2(PEX 電纜 600V 50mm²*1c)	M	1,839.000	142	261,138	M16120R190001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).24	產品，電線及電纜，PEX CABLE，1/C，60mm2(PEX 電纜 600V 60mm²*1c)	M	176.000	174	30,624	M16120R1A0001,太平洋、華新麗華、大亞或同等

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						品
甲.貳.一.(八十六).25	產品，電線及電纜，PEX CABLE，1/C，80mm2(PEX 電纜 600V 80mm²*1c)	M	202.000	225	45,450	M16120R1B0001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).26	產品，電線及電纜，PEX CABLE，1/C，125mm2(PEX 電纜 600V 125mm²*1c)	M	1,993.000	358	713,494	M16120R1D0001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).27	產品，電線及電纜，PEX CABLE，1/C，150mm2(PEX 電纜 600V 150mm²*1c)	M	66.000	426	28,116	M16120R1E0001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).28	產品，電線及電纜，PEX CABLE，1/C，200mm2(PEX 電纜 600V 200mm²*1c)	M	132.000	551	72,732	M16120R1F0001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).29	產品，電線及電纜，FR，1/C，5.5mm2(FR CABLE 600V 5.5mm²*1c)	M	4,185.000	45	188,325	M16120T130001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).30	產品，電線及電纜，FR，1/C，8.0mm2(FR CABLE 600V 8mm²*1c)	M	422.000	51	21,522	M16120T140001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).31	產品，電線及電纜，FR，1/C，14mm2#(FR CABLE 600V 14mm²*1c)	M	54.000	71	3,834	M16120T150001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).32	產品，電線及電纜，FR，1/C，22mm2(FR	M	1,130.000	96	108,480	M16120T160001,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	CABLE 600V 22mm²*1c)					太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).33	產品，電線及電纜，FR，1/C，30mm2(FR CABLE 600V 30mm²*1c)	M	198.000	114	22,572	M16120T170001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).34	產品，電線及電纜，FR，1/C，50mm2(FR CABLE 600V 50mm²*1c)	M	17.000	187	3,179	M16120T190001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).35	產品，電線及電纜，FR，1/C，60mm2(FR CABLE 600V 60mm²*1c)	M	343.000	220	75,460	M16120T1A0001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).36	產品，電線及電纜，FR，1/C，80mm2(FR CABLE 600V 80mm²*1c)	M	902.000	325	293,150	M16120T1B0001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).37	產品，電線及電纜，FR，1/C，125mm2(FR CABLE 600V 125mm²*1c)	M	66.000	519	34,254	M16120T1D0001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).38	產品，電線及電纜，FR，1/C，200mm2(FR CABLE 600V 200mm²*1c)	M	66.000	733	48,378	M16120T1F0001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.一.(八十六).39	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm(PVC管(E管)16m/m*1.8m/m(1/2"))	M	136,080.000	11	1,496,880	M161323102001,#南亞、華夏、大洋或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.一.(八十六).40	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm(PVC管(E管)20m/m*1.8m/m(3/4"))	M	11,439.000	14	160,146	M161323103001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.一.(八十六).41	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm(PVC管(E管)28m/m*2.7m/m(1"))	M	4,152.000	27	112,104	M161323104001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.一.(八十六).42	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm(PVC管(E管)41m/m*3.1m/m(1-1/2""))	M	58.000	45	2,610	M161323106001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.一.(八十六).43	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm(PVC管(E管)80m/m*5.1m/m(3"))	M	149.000	132	19,668	M161323109001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.一.(八十六).44	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱150mm(PVC管(E管)150m/m*8.5m/m(6")(引進管))	M	127.000	410	52,070	M16132310C001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.一.(八十六).45	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(A管薄管)，厚3.1mm(PVC管(A管)114m/m*3.1m/m(排氣管))	M	481.000	112	53,872	M151071040001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.一.(八十六).46	配管線另料	式	1.000	1,490,129	1,490,129	M1605000004-01,#
甲.貳.一.(八十六).47	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E19(EMT導線管1/2")	M	1,315.000	25	32,875	M161321303001,#遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.一.(八十六).48	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E25(EMT導線管3/4")	M	98.000	34	3,332	M161321305001,#遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.一.(八十六).49	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E31(EMT導線管1")	M	1,736.000	49	85,064	M161321306001,#遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.一.(八十六).50	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱	M	5,767.000	60	346,020	M161321307001,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	呼E39(EMT導線管1-1/4")					遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.一.(八十六).51	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E51(EMT導線管1-1/2")	M	882.000	82	72,324	M161321308001,#遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.一.(八十六).52	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E63(EMT導線管2")	M	643.000	117	75,231	M161321309001,#遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.一.(八十六).53	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E75(EMT導線管2-1/2")	M	276.000	160	44,160	M16132130B001,#遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.一.(八十六).54	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，配管另料(EMT管)	式	1.000	98,851	98,851	M1613213000J4,#
甲.貳.一.(八十六).55	產品，鍍鋅鋼管(GIP)，標稱80mm(GIP管3"*2.8mm G82)	M	515.000	230	118,450	M1510530B0001,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.一.(八十六).56	產品，鍍鋅鋼管(GIP)，標稱100mm(GIP管4"*3.5mm G104)	M	17.000	368	6,256	M1510530D0001,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.一.(八十六).57	GIP配管另料	式	1.000	43,647	43,647	M1510530000D4,#
甲.貳.一.(八十六).58	管路吊架及支架固定	式	1.000	60,000	60,000	1506010014-01,#
甲.貳.一.(八十六).59	雜項工程(含油漆標示、穿牆止水、零星材料、止水裝置、打洞修補..等)	式	1.000	82,500	82,500	1605000004,#
甲.貳.一.(八十六).60	運什費	式	1.000	75,000	75,000	W0127130004-03
甲.貳.一.(八十六).61	電氣竣工作業費	式	1.000	100,000	100,000	0177300004-01,#
甲.貳.一.(八十六).62	工資(含用電申請及檢驗等費用)	式	1.000	7,890,806	7,890,806	L000005900004-01,#
	小計				25,525,930	
	小計[甲.貳.一 電氣設備工程]				51,948,767	
甲.貳.二	弱電設備工程					

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.二.(一)	電信設備工程					
甲.貳.二.(一).1	電信主配線箱45(W)*50(H)*14(D)cm 附鎖	只	45.000	1,900	85,500	M1672370006,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(一).2	宅內配線箱 50(W)*60(H)*10(D)cm 附鎖	只	254.000	2,200	558,800	M1672370006-02,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(一).3	電信拖線箱 60(W)*50(H)*15(D)cm 附鎖	只	1.000	2,000	2,000	M1672370006-01,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(一).4	產品，接地匯流排，接地端子箱，W400xL350x深150mm(電信接地端子箱40(W)*35(H)*15(D)cm附鎖)	只	2.000	5,000	10,000	M1606124706-01,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(一).5	產品，接地板，銅製(接地銅板60*60*0.2cm)	塊	8.000	850	6,800	M160622100B-01
甲.貳.二.(一).6	產品，接地導線，標稱截面積60mm2(60mm²接地線)	M	100.000	155	15,500	M1606230901
甲.貳.二.(一).7	產品，接地導線，標稱截面積14mm2(14mm²接地線)	M	8,200.000	39	319,800	M1606230401,#
甲.貳.二.(一).8	接地工事、火泥熔接(接地增強劑、責任施工)、模鑄用熔接金屬藥、銀銅焊修(含銀5%以上)	式	1.000	15,000	15,000	1606200004,包商帶料責任施工
甲.貳.二.(一).9	接地導電泥土質改良材料	式	1.000	9,000	9,000	M1606100004,包商帶料責任施工
甲.貳.二.(一).10	挖土埋設及土方整理夯實	式	1.000	11,250	11,250	Z091200540,#包商帶料責任施工
甲.貳.二.(一).11	接地電阻測試與記錄	式	1.000	3,750	3,750	1606125004
甲.貳.二.(一).12	引出線之止水銅板及止水處理	式	1.000	7,500	7,500	1606200014,#包商帶料責任施工
甲.貳.二.(一).13	IP全數位電子式網路交換機擴充機櫃 32位	套	1.000	200,000	200,000	M167231240B,#,

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	元CPU控制系統、含控制介面(內含64系統軟體PORTS)類比外線8門、數位內線16門、類比內線32門、內建4迴路自動總機					詳章節規範
甲.貳.二.(一).14	12鍵顯示型數位話機(與交換機同廠牌)	台	10.000	4,680	46,800	M167232220A,#,詳章節規範
甲.貳.二.(一).15	顯示型類比單機	台	25.000	1,250	31,250	M167232020A,#,詳章節規範
甲.貳.二.(一).16	產品，靜態式不斷電系統(不停電UPS設備含交換機專用電池組(約6小時))	組	1.000	24,300	24,300	M1624500008,#詳章節規範
甲.貳.二.(一).17	19吋落地式標準機櫃 41U（含壓克力前門、散熱風扇、電源排插）	座	1.000	22,500	22,500	M1672300008,詳章節規範
甲.貳.二.(一).18	電話交換機連接線及端子板等材料	式	1.000	16,200	16,200	M1672390004,#
甲.貳.二.(一).19	主機組裝架設、軟體設定測試	式	1.000	48,600	48,600	1672300004,#
甲.貳.二.(一).20	MDF-10配線架	只	1.000	30,000	30,000	M1672360006,#,標緻、嘉佑、太平洋或同等品
甲.貳.二.(一).21	100C複合式端子板(MDF端)	只	12.000	1,350	16,200	M1672380006-05,#,標緻、嘉佑、太平洋或同等品
甲.貳.二.(一).22	30C複合式端子板(幹纜端)	只	28.000	405	11,340	M1672380006-04,#,標緻、嘉佑、太平洋或同等品
甲.貳.二.(一).23	20C複合式端子板(幹纜端)	只	6.000	270	1,620	M1672380006-03,#,標緻、嘉佑、太平洋或同等品
甲.貳.二.(一).24	10C複合式端子板(幹纜端)	只	11.000	135	1,485	M1672380006-01,#,標緻、嘉佑、太平洋或同等品
甲.貳.二.(一).25	20C複合式端子板(宅內配線箱端)	只	1.000	270	270	M1672380006-02,#,標緻、嘉佑、

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						太平洋或同等品
甲.貳.二.(一).26	10C複合式端子板(宅內配線箱端)	只	253.000	135	34,155	M1672380006,#,標緻、嘉佑、太平洋或同等品
甲.貳.二.(一).27	壁內型雙孔插座含蓋板(含CAT.6 RJ45插座*1)-公共區域	只	33.000	135	4,455	M16150B0006,#,詳章節規範
甲.貳.二.(一).28	地板型雙孔插座插座(含CAT.6 RJ45插座*1)-公共區域	只	2.000	1,650	3,300	M1615070006,#,詳章節規範
甲.貳.二.(一).29	壁內型雙孔插座含蓋板(含CAT.6 RJ45插座*1)-各戶	只	588.000	135	79,380	M16150B0006-01,#,詳章節規範
甲.貳.二.(一).30	UTP CAT.6網路線(23AWG)	M	10,100.000	14	141,400	M1671112001,#詳章節規範
甲.貳.二.(一).31	0.5mm-10P-PE-PVC數位電纜線	M	8,450.000	32	270,400	M1671111001,#,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.二.(一).32	0.5mm-20P-PE-PVC數位電纜線	M	20.000	56	1,120	M1671111001-01,#,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.二.(一).33	0.5mm-200P-PE-PVC數位電纜線	M	1,100.000	381	419,100	M1671111001-02,#,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.二.(一).34	配線另料	式	1.000	83,202	83,202	M1605000004
甲.貳.二.(一).35	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm(PVC管(E管)20m/m*1.8m/m(3/4"))	M	11,000.000	14	154,000	M161323103001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(一).36	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm(PVC管(E管)28m/m*2.7m/m(1")	M	1,100.000	27	29,700	M161323104001,#南亞、華夏、大

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	)					洋或同等品
甲.貳.二.(一).37	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm(PVC管(E管)52m/m*3.6m/m(2"))	M	700.000	64	44,800	M161323107001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(一).38	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm(PVC管(E管)80m/m*5.1m/m(3"))	M	120.000	132	15,840	M161323109001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(一).39	配管五金另料含BOX	式	1.000	24,434	24,434	M1605010004
甲.貳.二.(一).40	配管工資	式	1.000	452,200	452,200	L000005900014,#
甲.貳.二.(一).41	配線工資	式	1.000	393,400	393,400	L000005900024
甲.貳.二.(一).42	設備安裝測試調整工資	式	1.000	350,000	350,000	L000005900004-04,#
甲.貳.二.(一).43	電信NCC完工申請檢驗費及技師完工查驗作業費	式	1.000	35,000	35,000	0181070004-01,#
	小計				4,031,351	
甲.貳.二.(二)	資訊設備工程					
甲.貳.二.(二).1	資訊箱45(W)*80(H)*14(D)cm 附鎖	只	7.000	2,900	20,300	M1674202406,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(二).2	資訊箱45(W)*50(H)*14(D)cm 附鎖	只	1.000	1,900	1,900	M1674202306,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(二).3	資訊箱56(W)*45(H)*14(D)cm 附鎖	只	28.000	2,100	58,800	M1674202506,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(二).4	防火牆系統	台	1.000	61,200	61,200	M167420300A,#,詳章節規範
甲.貳.二.(二).5	智慧網路管理系統含軟體、軟體授權及硬體(含36點網路設備授權)	套	1.000	169,200	169,200	M167420700C,#,詳章節規範
甲.貳.二.(二).6	24埠核心骨幹光纖網路交換器具10G SFP+	台	1.000	76,500	76,500	M167421000A,#,

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	埠					詳章節規範
甲.貳.二.(二).7	24埠10/100/1000Base-T邊際網路交換器具SFP+埠	台	3.000	47,700	143,100	M167423000A-01,詳章節規範
甲.貳.二.(二).8	8埠10/100/1000Base-T邊際網路交換器具SFP埠	台	2.000	18,000	36,000	M167423000A,#,詳章節規範
甲.貳.二.(二).9	光纖轉換模組(MiniGBIC LR)	只	6.000	5,832	34,992	M1671200066,#,詳章節規範
甲.貳.二.(二).10	光纖轉換模組(MiniGBIC LX)	只	4.000	3,500	14,000	M1671200066-01,#,詳章節規範
甲.貳.二.(二).11	資訊設備安裝設定測試工資	式	1.000	48,600	48,600	L0000059000d4,#
甲.貳.二.(二).12	CAT.6 24Ports Patch Panel-公共區域	只	3.000	2,970	8,910	M1674220006,#,詳章節規範
甲.貳.二.(二).13	CAT.6 8Ports Patch Panel-公共區域	只	2.000	1,800	3,600	M1674220006-01,#,宇通、安捷、仲傑或同等品(符合中華電信研究所環境測試)
甲.貳.二.(二).14	CAT.6 8Ports Patch Panel-各住戶	只	250.000	1,800	450,000	M1674220006-02,#,宇通、安捷、仲傑或同等品(符合中華電信研究所環境測試)
甲.貳.二.(二).15	CAT.6 RJ45插座-公共區域	只	35.000	108	3,780	M16150D0006,#,詳章節規範
甲.貳.二.(二).16	CAT.6 RJ45插座-各戶	只	588.000	108	63,504	M16150D0006-01,#,詳章節規範
甲.貳.二.(二).17	壁內型單孔資訊插座含蓋板(含CAT.6 RJ45插座*1)-各戶	只	250.000	135	33,750	M16150D0006-02,#,詳章節規範
甲.貳.二.(二).18	CAT-6 RJ45 Patch Cord 2M(套號)	條	35.000	135	4,725	M167111200C,#,詳章節規範

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.二.(二).19	CAT-6 RJ45 Patch Cord 3M	條	35.000	144	5,040	M167111200C-01,#,詳章節規範
甲.貳.二.(二).20	2芯光纖收容盒	只	254.000	450	114,300	M1671200056,#,詳章節規範
甲.貳.二.(二).21	24芯機架式光纖收容箱	只	33.000	2,250	74,250	M1671204046,#,詳章節規範
甲.貳.二.(二).22	96芯機架式光纖收容箱	只	6.000	7,200	43,200	M1671208046,#,詳章節規範
甲.貳.二.(二).23	2芯單模光纖跳接線 3M	條	14.000	450	6,300	M167121000C,#,詳章節規範
甲.貳.二.(二).24	19吋落地式標準機櫃 41U（含壓克力前門、散熱風扇、電源排插）	座	2.000	22,500	45,000	M1672300008,詳章節規範
甲.貳.二.(二).25	19吋壁掛型標準機櫃 15U（含壓克力前門、散熱風扇、電源排插）	座	20.000	9,900	198,000	M1674200008,#,詳章節規範
甲.貳.二.(二).26	接地型雙暗插座	只	36.000	108	3,888	M16150F0006,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.二.(二).27	1U整線槽	只	5.000	360	1,800	M1613600006,#,專業廠
甲.貳.二.(二).28	光纖熔接含SC Pigtail、耦合器	式	1.000	609,600	609,600	1671200004,#
甲.貳.二.(二).29	光纖測試工資含測報製作	式	1.000	228,600	228,600	L000005900004-03,#
甲.貳.二.(二).30	UTP測試工資含測報製作	式	1.000	7,000	7,000	L0000059000d4-01,#
甲.貳.二.(二).31	SM單模抗彎曲光纜2C	M	8,750.000	22	192,500	M1671210001,#,詳章節規範
甲.貳.二.(二).32	SM單模微簇型光纜96C	M	1,100.000	225	247,500	M1671218001,#,詳章節規範
甲.貳.二.(二).33	UTP CAT.6網路線(23AWG)	M	12,500.000	14	175,000	M1671112001,#詳章節規範

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.二.(二).34	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2/C，5.5mm2(5.5mm²*2C電源線)	M	270.000	54	14,580	M161201470001,#紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(二).35	產品，接地導線，標稱截面積14mm2(14mm²接地線)	M	280.000	39	10,920	M1606230401,#
甲.貳.二.(二).36	配線另料	式	1.000	64,050	64,050	M1605000004
甲.貳.二.(二).37	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm(PVC管(E管)20m/m*1.8m/m(3/4"))	M	3,800.000	14	53,200	M161323103001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(二).38	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm(PVC管(E管)52m/m*3.6m/m(2"))	M	585.000	64	37,440	M161323107001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(二).39	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm(PVC管(E管)80m/m*5.1m/m(3"))	M	30.000	132	3,960	M161323109001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(二).40	配管五金另料含BOX	式	1.000	9,460	9,460	M1605010004
甲.貳.二.(二).41	配管工資	式	1.000	154,525	154,525	L000005900014,#
甲.貳.二.(二).42	配線工資	式	1.000	458,000	458,000	L000005900024
甲.貳.二.(二).43	設備安裝測試調整工資	式	1.000	645,000	645,000	L000005900004-04,#
甲.貳.二.(二).44	資訊NCC完工申請檢驗費及技師完工查驗作業費	式	1.000	35,000	35,000	0181070004,#
	小計				4,670,974	
甲.貳.二.(三)	電視設備工程					
甲.貳.二.(三).1	視訊主機結線箱30(W)*35(H)*14(D)cm 附鎖	只	1.000	1,200	1,200	M1615000006-08,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(三).2	視訊結線箱 45(W)*50(H)*14(D)cm 附鎖	只	39.000	1,900	74,100	M1615000006-09,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.二.(三).3	數位不銹鋼電視天線	組	1.000	3,150	3,150	M1678210008,#, 廣訊、優你視、 英仕或同等品
甲.貳.二.(三).4	避雷保安器	只	1.000	1,350	1,350	M1380200206,#, 廣訊、優你視、 英仕或同等品
甲.貳.二.(三).5	不銹鋼伸縮型天線固定架(2M高)	只	1.000	3,150	3,150	M1678215106,#, 廣訊、優你視、 英仕或同等品
甲.貳.二.(三).6	數位電視前級放大器(含供電器)	只	1.000	2,250	2,250	M1678260006,#, 廣訊、優你視、 英仕或同等品
甲.貳.二.(三).7	有線/無線電視切換器	只	1.000	720	720	M1678200006,#, 廣訊、優你視、 英仕或同等品
甲.貳.二.(三).8	IC全頻放大器	只	19.000	3,150	59,850	M1678220006,#, 廣訊、優你視、 英仕或同等品
甲.貳.二.(三).9	四分歧器	只	37.000	86	3,182	M1678232006,#, 廣訊、優你視、 英仕或同等品
甲.貳.二.(三).10	八分配器	只	2.000	250	500	M1678250006,#, 廣訊、優你視、 英仕或同等品
甲.貳.二.(三).11	四分配器	只	74.000	81	5,994	M1678252006,#, 廣訊、優你視、 英仕或同等品
甲.貳.二.(三).12	二分配器	只	253.000	77	19,481	M1678251006,#, 廣訊、優你視、 英仕或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.二.(三).13	電視壁內型分歧器-公共區域	只	11.000	90	990	M1678230006,#,廣訊、優你視、英仕或同等品
甲.貳.二.(三).14	電視壁內型分歧器-各戶	只	588.000	90	52,920	M1678230006-01,#,廣訊、優你視、英仕或同等品
甲.貳.二.(三).15	電視地板型電視插座-公共區域	只	1.000	1,500	1,500	M16150A0006,#,廣訊、優你視、英仕或同等品
甲.貳.二.(三).16	接線盒	只	2.000	100	200	M1678240006
甲.貳.二.(三).17	接地型雙暗插座	只	36.000	108	3,888	M16150F0006,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.二.(三).18	RG6U同軸電纜線	M	19,300.000	14	270,200	M1678270001-02,#,美規
甲.貳.二.(三).19	RG11U同軸電纜線	M	1,850.000	36	66,600	M1678270001,#,美規
甲.貳.二.(三).20	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2/C，5.5mm2(5.5mm²*2C電源線)	M	270.000	54	14,580	M161201470001,#紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(三).21	配線另料	式	1.000	35,138	35,138	M1605000004
甲.貳.二.(三).22	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm(PVC管(E管)16m/m*1.8m/m(1/2"))	M	4,000.000	11	44,000	M161323102001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(三).23	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm(PVC管(E管)20m/m*1.8m/m(3/4"))	M	1,400.000	14	19,600	M161323103001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(三).24	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm(PVC管(E管)28m/m*2.7m/m(1"))	M	650.000	27	17,550	M161323104001,#南亞、華夏、大洋或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.二.(三).25	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm(PVC管(E管)80m/m*5.1m/m(3"))	M	30.000	132	3,960	M161323109001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(三).26	配管五金另料含BOX	式	1.000	8,581	8,581	M1605010004
甲.貳.二.(三).27	配管工資	式	1.000	212,800	212,800	L000005900014,#
甲.貳.二.(三).28	配線工資	式	1.000	428,400	428,400	L000005900024
甲.貳.二.(三).29	設備安裝測試調整工資	式	1.000	250,000	250,000	L000005900004-04,#
	小計				1,605,834	
甲.貳.二.(四)	監視設備工程					
甲.貳.二.(四).1	監視主機結線箱 30(W)*35(H)*14(D)cm 附鎖	只	1.000	1,200	1,200	M1615000006-10,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(四).2	弱電結線箱45(W)*80(H)*14(D)cm 附鎖	只	19.000	2,900	55,100	M1615000006-05,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(四).3	弱電結線箱56(W)*45(H)*14(D)cm 附鎖	只	28.000	2,100	58,800	M1615000006-06,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(四).4	弱電結線箱45(W)*50(H)*14(D)cm 附鎖	只	1.000	1,900	1,900	M1615000006-04,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(四).5	網路槍型紅外線二百萬畫素攝影機含固定支架	支	88.000	8,800	774,400	M137041004A,#,詳章節規範
甲.貳.二.(四).6	網路半球型紅外線二百萬畫素攝影機	支	8.000	8,800	70,400	M137041005A,#,詳章節規範
甲.貳.二.(四).7	L2+ 24埠10/100/1000Base-T邊際網路交換器具SFP+埠	台	1.000	120,000	120,000	M167423000A-02,詳章節規範
甲.貳.二.(四).8	24埠10/100/1000Base-T邊際網路交換器具SFP+埠	台	7.000	13,500	94,500	M167423000A-01,詳章節規範

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.二.(四).9	32CH數位錄放影機(內建4TB*6顆錄影專用硬碟)	台	3.000	148,000	444,000	M137049000A,#,詳章節規範
甲.貳.二.(四).10	CMS監視圖控主機	台	1.000	72,000	72,000	M138013000A,#,詳章節規範
甲.貳.二.(四).11	50吋液晶彩色螢幕含固定支架	台	2.000	27,000	54,000	M1380112G0A,#,詳章節規範
甲.貳.二.(四).12	CMS圖控軟體安裝編輯製作	套	1.000	22,500	22,500	M13801E000B,#,詳章節規範
甲.貳.二.(四).13	監視與防盜連動功能整合	式	1.000	27,000	27,000	13801D0004-01,#,詳章節規範
甲.貳.二.(四).14	監視與門禁連動功能整合	式	1.000	27,000	27,000	13801D0004-02,#,詳章節規範
甲.貳.二.(四).15	監視與中央監控連動功能整合	式	1.000	27,000	27,000	13801D0004,#,詳章節規範
甲.貳.二.(四).16	收音麥克風	只	1.000	2,250	2,250	M13801M0006,#,詳章節規範
甲.貳.二.(四).17	19吋落地式機櫃 41U（含壓克力前門、散熱風扇、電源排插）	座	1.000	22,500	22,500	M13801F0008,詳章節規範
甲.貳.二.(四).18	接地型雙暗插座	只	48.000	108	5,184	M16150F0006,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.二.(四).19	UTP CAT.6網路線(23AWG)	M	7,850.000	14	109,900	M1671112001,#詳章節規範
甲.貳.二.(四).20	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2/C，1.25mm2(1.25mm²*2C電源線)	M	4,500.000	18	81,000	M161201440001,紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(四).21	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2/C，5.5mm2(5.5mm²*2C電源線)	M	800.000	54	43,200	M161201470001,#紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(四).22	配線另料	式	1.000	23,410	23,410	M1605000004

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.二.(四).23	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm(PVC管(E管)20m/m*1.8m/m(3/4"))	M	3,200.000	14	44,800	M161323103001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(四).24	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm(PVC管(E管)52m/m*3.6m/m(2"))	M	770.000	64	49,280	M161323107001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(四).25	配管五金另料含BOX	式	1.000	9,408	9,408	M1605010004
甲.貳.二.(四).26	配管工資	式	1.000	138,950	138,950	L000005900014,#
甲.貳.二.(四).27	配線工資	式	1.000	263,000	263,000	L000005900024
甲.貳.二.(四).28	設備安裝測試調整工資	式	1.000	240,000	240,000	L000005900004-04,#
甲.貳.二.(四).29	不斷電系統 3KVA	組	1.000	30,000	30,000	M13801K0608,飛瑞、雅瑞、台達或同等品
	小計				2,912,682	
甲.貳.二.(五)	門禁設備工程					
甲.貳.二.(五).1	門禁主機結線箱30(W)*35(H)*14(D)cm 附鎖	只	1.000	1,200	1,200	M1615000006-03,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(五).2	門禁圖控管理主機	台	1.000	46,800	46,800	M137061000A,#,詳章節規範
甲.貳.二.(五).3	22吋液晶彩色螢幕	台	1.000	4,000	4,000	M138011270A-01,詳章節規範
甲.貳.二.(五).4	門禁系統及緊急求救圖控軟體程式/遠端APP警報監控及軟體授權和編輯製作	套	1.000	95,000	95,000	M137065000B,#,詳章節規範
甲.貳.二.(五).5	門禁與監視連動功能整合	式	1.000	27,000	27,000	13801D0004-04,#,詳章節規範
甲.貳.二.(五).6	門禁與中央監控連動功能整合	式	1.000	27,000	27,000	13801D0004-03,#,詳章節規範
甲.貳.二.(五).7	L2+ 24埠10/100/1000Base-T邊際網路交換	台	1.000	120,000	120,000	M167423000A-02,

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	器具SFP+埠					詳章節規範
甲.貳.二.(五).8	24埠10/100/1000Base-T邊際網路交換器具SFP+埠	台	20.000	13,500	270,000	M167423000A-01,詳章節規範
甲.貳.二.(五).9	門禁系統控制器(具雙LED指示燈RJ45網路埠、USB通訊埠、SD卡讀寫卡槽)	只	16.000	14,400	230,400	M1370630006,詳章節規範
甲.貳.二.(五).10	火警連動控制器含電源供應器	只	1.000	13,500	13,500	M1380190006,#,詳章節規範
甲.貳.二.(五).11	交換式電源供應器(門禁系統控制器.讀卡機用)	只	18.000	900	16,200	M13801M1006,詳章節規範
甲.貳.二.(五).12	交換式電源供應器(電鎖用)	只	18.000	1,350	24,300	M13801M1006-01,#,詳章節規範
甲.貳.二.(五).13	感應式讀卡機(具中文9字x4行LCD背光型顯示器、20key數字及功能背光按鍵)	只	48.000	6,480	311,040	M1370641106,詳章節規範
甲.貳.二.(五).14	巡邏感應式讀卡機	只	3.000	6,480	19,440	M1370641106-01,#,詳章節規範
甲.貳.二.(五).15	開門按鈕	只	24.000	360	8,640	M1370668006,#,詳章節規範
甲.貳.二.(五).16	陽極鎖(不含開孔)	只	44.000	2,250	99,000	M1370664006,#,詳章節規範
甲.貳.二.(五).17	感應卡片	張	2,000.000	68	136,000	M1370661006,#,詳章節規範
甲.貳.二.(五).18	19吋落地式機櫃 41U（含壓克力前門、散熱風扇、電源排插）	座	1.000	22,500	22,500	M13801F0008,詳章節規範
甲.貳.二.(五).19	接地型雙暗插座	只	48.000	108	5,184	M16150F0006,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.二.(五).20	UTP CAT.6網路線(23AWG)	M	2,700.000	14	37,800	M1671112001,#詳章節規範
甲.貳.二.(五).21	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2/C，1.25mm2(1.25mm²*2C電源線)	M	1,550.000	18	27,900	M161201440001,紀泰、伸泰、銓

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						太或同等品
甲.貳.二.(五).22	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，4/C，1.25mm2(1.25mm²*4C電源線)	M	650.000	36	23,400	M161201640001,紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(五).23	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2/C，5.5mm2(5.5mm²*2C電源線)	M	410.000	54	22,140	M161201470001,#紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(五).24	配線另料	式	1.000	11,124	11,124	M1605000004
甲.貳.二.(五).25	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm(PVC管(E管)20m/m*1.8m/m(3/4"))	M	1,200.000	14	16,800	M161323103001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(五).26	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm(PVC管(E管)52m/m*3.6m/m(2"))	M	360.000	64	23,040	M161323107001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(五).27	配管五金另料含BOX	式	1.000	3,984	3,984	M1605010004
甲.貳.二.(五).28	配管工資	式	1.000	54,600	54,600	L000005900014,#
甲.貳.二.(五).29	配線工資	式	1.000	106,200	106,200	L000005900024
甲.貳.二.(五).30	設備安裝測試調整工資	式	1.000	220,000	220,000	L000005900004-04,#
	小計				2,024,192	
甲.貳.二.(六)	對講設備工程					
甲.貳.二.(六).1	影像警衛對講總機結線箱30(W)*35(H)*14(D)cm 附鎖	只	1.000	1,200	1,200	M1615000006-11,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(六).2	對講管理伺服電腦主機	台	1.000	43,200	43,200	M137057000A,#,詳章節規範
甲.貳.二.(六).3	22吋液晶彩色螢幕	台	1.000	4,000	4,000	M138011270A-01,詳章節規範
甲.貳.二.(六).4	對講中央管理軟體安裝編輯製作	套	1.000	35,000	35,000	M13801C000B,#,詳章節規範

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.二.(六).5	管理中心影像對講總機 A.8吋TFT-LCD電容式多點觸控彩色螢幕，螢幕解析度1280×800 B.二百萬畫素CMOS攝影鏡頭	台	1.000	25,000	25,000	M137053000A,#,詳章節規範
	C.呼叫住戶功能，通話紀錄存查D.住戶告警訊息可即時顯示管理中心總機，通知警衛做進一步處理E.可查詢社區所有大門的開關狀態F.可擴充外接影像，讓住戶看到管理人員與訪客影像G.Android作業系統					#05,#
甲.貳.二.(六).6	大樓門口影像對講機 A.7吋TFT-LCD電容式多點觸控彩色螢幕，螢幕解析度1024×600 B.二百萬畫素CMOS攝影鏡頭	只	3.000	46,000	138,000	M1370550006,#,詳章節規範
	C.內建式Mifare讀頭【配合感應卡使用】，訪客可於門口機上單鍵直呼警衛 D.人臉辨識開鎖功能，單機提供1萬人版 E.Android作業系統F.IP65防護等級					#01
甲.貳.二.(六).7	觸控式7吋室內機 A.7吋TFT-LCD電容式多點觸控彩色螢幕，螢幕解析度1024×600 B.訪客影像截取並與通話紀錄同步留存 C.家人留言及接受大門口機訪客留言功能 D.全觸控式圖式操作介面，採用Andriod作業系統	只	255.000	8,000	2,040,000	M1370530006-01,#,詳章節規範
	E.社區訊息閱讀與存取F.可隨時監看門口機或攝影機即時影像G.擴充功能-可透過網路與住戶的智慧型手機，進行家人&住戶&警衛呼叫與對講					#02,#
	H.擴充功能-告警時，可帶出攝影機畫面，讓住戶觀看即時影像I.擴充功能-遠端無線控制家電功能(燈光.窗簾.紅外線控制)					#03
甲.貳.二.(六).8	住戶門鈴(內含防盜設定)A.內建式Mifare讀頭，配合感應卡使用，可設定/解	只	252.000	1,500	378,000	M13705B0006,#,詳章節規範

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	除室內機防盜設定B.具RS485通訊介面與室內機通訊連線，可啟動室內機電鈴聲做動及防盜設定/解除等功能					
甲.貳.二.(六).9	網路影像轉換器	只	250.000	3,500	875,000	M13801J0006,#,詳章節規範
甲.貳.二.(六).10	瓦斯偵測器	只	189.000	720	136,080	M13801M0006-01,#,詳章節規範
甲.貳.二.(六).11	緊急押扣(內建聲光警報功能)	只	37.000	950	35,150	M13801MM006,#,詳章節規範
甲.貳.二.(六).12	磁簧開關	只	254.000	45	11,430	M137066C006,#,詳章節規範
甲.貳.二.(六).13	公設緊急對講機 A.二百萬畫素CMOS攝影鏡頭B.具LED智能補光功能C.提供緊急求救呼叫及通話功能D.鋁合金材質機殼E.IP65防護等級	只	20.000	7,000	140,000	M1370510006,#,詳章節規範
甲.貳.二.(六).14	對講機防水罩	只	8.000	1,350	10,800	M13705B0016,#,訂製品
甲.貳.二.(六).15	19吋落地式機櫃 41U（含壓克力前門、散熱風扇、電源排插）	座	1.000	22,500	22,500	M13801F0008,詳章節規範
甲.貳.二.(六).16	緊急對講出線口(電梯用)	只	7.000	25	175	M1613350006-17,#,1P 鍍鋅製BOX
甲.貳.二.(六).17	接地型雙暗插座	只	48.000	108	5,184	M16150F0006,國際、東芝、奇勝或同等品
甲.貳.二.(六).18	UTP CAT.6網路線(23AWG)	M	17,100.000	14	239,400	M1671112001,#詳章節規範
甲.貳.二.(六).19	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2/C，1.25mm2(1.25mm²*2C電源線)	M	2,700.000	18	48,600	M161201440001,紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(六).20	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電	M	410.000	54	22,140	M161201470001,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	線，2/C，5.5mm2(5.5mm²*2C電源線)					紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(六).21	配線另料	式	1.000	31,014	31,014	M1605000004
甲.貳.二.(六).22	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm(PVC管(E管)20m/m*1.8m/m(3/4"))	M	6,300.000	14	88,200	M161323103001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(六).23	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm(PVC管(E管)52m/m*3.6m/m(2"))	M	360.000	64	23,040	M161323107001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(六).24	配管五金另料含BOX	式	1.000	11,124	11,124	M1605010004
甲.貳.二.(六).25	配管工資	式	1.000	233,100	233,100	L000005900014,#
甲.貳.二.(六).26	配線工資	式	1.000	404,200	404,200	L000005900024
甲.貳.二.(六).27	設備安裝測試調整工資	式	1.000	580,000	580,000	L000005900004-04,#
	小計				5,581,537	
甲.貳.二.(七)	智慧建築					
甲.貳.二.(七).1	第一階段-設計圖說審查 a.2016版候選智慧建築證書，申請辦理合格級 b.業主提供相關文件資料,廠商負責整合裝訂,並負責提送申請	式	1.000	195,000	195,000	0133091004,#
甲.貳.二.(七).2	第二階段-竣工圖說審查並至完工現場審驗 a.2016版智慧建築標章申請辦理合格級完工現場審驗，領取智慧建築標章 b.完工相關文件資料，整合裝訂，並負責提送申請評定及補充資料	式	1.000	175,500	175,500	0178120004,#
甲.貳.二.(七).3	會同各指標之主辦委員，至現場查核檢討改善補充資料及完成照相	式	1.000	58,500	58,500	0177300004,#
甲.貳.二.(七).4	物業管理系統軟體系統功能內容詳設施管理規範含系統硬體主機及UPS	式	1.000	438,750	438,750	13801C0004,#
	小計				867,750	

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.二.(八)	多媒體設備工程					
甲.貳.二.(八).1	多媒體電子佈告欄主機結線箱30(W)*35(H)*14(D)cm 附鎖	只	1.000	1,200	1,200	M1615000006-02,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(八).2	多媒體管理主機	台	1.000	49,500	49,500	M138013000A-01,#,詳章節規範
甲.貳.二.(八).3	22吋液晶彩色螢幕	台	1.000	4,000	4,000	M138011270A-01,詳章節規範
甲.貳.二.(八).4	數位看板專用內容管理伺服器含軟體	台	1.000	225,000	225,000	M138017000A-01,#,詳章節規範
甲.貳.二.(八).5	數位看板播放器	台	6.000	34,200	205,200	M138012000A,#,詳章節規範
甲.貳.二.(八).6	22吋液晶顯示器含固定支架	台	6.000	7,000	42,000	M138011270A-02,#,詳章節規範
甲.貳.二.(八).7	UTP CAT.6網路線(23AWG)	M	900.000	14	12,600	M1671112001,#詳章節規範
甲.貳.二.(八).8	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2/C，1.25mm2(1.25mm²*2C電源線)	M	900.000	18	16,200	M1612014400001,紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(八).9	配線另料	式	1.000	2,880	2,880	M1605000004
甲.貳.二.(八).10	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm(PVC管(E管)20m/m*1.8m/m(3/4"))	M	70.000	14	980	M1613231030001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(八).11	配管五金另料含BOX	式	1.000	98	98	M1605010004
甲.貳.二.(八).12	配管工資	式	1.000	2,450	2,450	L000005900014,#
甲.貳.二.(八).13	配線工資	式	1.000	36,000	36,000	L000005900024
甲.貳.二.(八).14	設備安裝測試調整工資	式	1.000	36,000	36,000	L000005900004-04,#
	小計				634,108	
甲.貳.二.(九)	車道管制設備工程					

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.二.(九).1	停管主機結線箱30(W)*35(H)*14(D)cm 附鎖	只	1.000	1,200	1,200	M1615000006-07,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(九).2	車道管制控制盤箱體 30(W)*35(H)*10(D)cm 附鎖	只	8.000	1,100	8,800	M13801F0006,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(九).3	汽車車牌辨識攝影機	組	2.000	45,000	90,000	M0284000008-01,#,AMANO、ZYT、ROTASUN或同等品
甲.貳.二.(九).4	柵欄機	組	4.000	34,200	136,800	M0284000008,#,AMANO、ZYT、ROTASUN或同等品
甲.貳.二.(九).5	柵欄機手動開關	只	4.000	720	2,880	M0284000006,#,訂製品
甲.貳.二.(九).6	全自動收費機	台	1.000	486,000	486,000	M028400000A,#,AMANO、ZYT、ROTASUN或同等品
甲.貳.二.(九).7	計價電腦組	組	1.000	90,000	90,000	0284000008-02,#AMANO、ZYT、ROTASUN或同等品
甲.貳.二.(九).8	統一發票列印機	台	1.000	16,200	16,200	M028400000A-01,#,AMANO、ZYT、ROTASUN或同等品
甲.貳.二.(九).9	金額顯示器	台	1.000	9,000	9,000	M028400000A-02,#,AMANO、ZYT、ROTASUN或同等品
甲.貳.二.(九).10	收銀抽屜	台	1.000	7,500	7,500	M028400000A-03,#,AMANO、ZYT、ROTASUN或同等品
甲.貳.二.(九).11	中央主控電腦	組	1.000	90,000	90,000	M1380130008-01,

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						#,AMANO、ZYT、ROTASUN或同等品
甲.貳.二.(九).12	營運管理軟體	套	1.000	180,000	180,000	M13801B000B,#,AMANO、ZYT、ROTASUN或同等品
甲.貳.二.(九).13	車牌辨識控制主機	台	1.000	270,000	270,000	M028400000A-04,#,AMANO、ZYT、ROTASUN或同等品
甲.貳.二.(九).14	噴墨型印表機	台	1.000	7,200	7,200	M138018000A,#,EPSON、HP、CANON或同等品
甲.貳.二.(九).15	3KVA不斷電系統	台	1.000	28,000	28,000	M13801K060A,#,飛瑞、科風、FT或同等品
甲.貳.二.(九).16	網路交換通信機	台	1.000	10,800	10,800	M028400000A-05,#,DLINK、ASUS、訊舟或同等品
甲.貳.二.(九).17	10局對講主機	組	1.000	27,000	27,000	M1370570008,#,AIPHONE、SAMPLE、YUS或同等品
甲.貳.二.(九).18	RC基座(500*50*15cm)-汽車	座	1.000	20,000	20,000	030540100A,#
甲.貳.二.(九).19	入口滿車燈(含出車注意)	座	1.000	122,400	122,400	M028930000C,#,AMANO、ZYT、ROTASUN或同等品
甲.貳.二.(九).20	出車警示燈	只	3.000	34,200	102,600	M0289300006,#,AMANO、ZYT、ROTASUN或同等品
甲.貳.二.(九).21	不銹鋼攝影機立桿	只	2.000	9,000	18,000	M13704B0006,#,訂製品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.二.(九).22	不銹鋼鵝頸支架	只	2.000	8,000	16,000	M13704B0006-01,#,訂製品
甲.貳.二.(九).23	感應式讀卡機(具中文9字x4行LCD背光型顯示器、20key數字及功能背光按鍵)	只	2.000	6,480	12,960	M1370641106,詳章節規範
甲.貳.二.(九).24	門禁系統控制器(具雙LED指示燈RJ45網路埠、USB通訊埠、SD卡讀寫卡槽)	只	1.000	14,400	14,400	M1370630006,詳章節規範
甲.貳.二.(九).25	交換式電源供應器(門禁系統控制器.讀卡機用)	只	1.000	900	900	M13801M1006,詳章節規範
甲.貳.二.(九).26	車道控制主機	只	4.000	3,600	14,400	M0284000006-01,#,PSM、SCS、GARRISON或同等品
甲.貳.二.(九).27	感應線圈含感應主機	組	20.000	9,450	189,000	M0284000008-02,#,PSM、SCS、GARRISON或同等品
甲.貳.二.(九).28	LED紅綠燈號誌燈箱含固定支架	組	4.000	11,250	45,000	M0289310038,#,PSM、SCS、GARRISON或同等品
甲.貳.二.(九).29	UTP CAT.6網路線(23AWG)	M	850.000	14	11,900	M1671112001,#詳章節規範
甲.貳.二.(九).30	0.5mm*10P電纜線	M	250.000	32	8,000	M1671111001-03,#,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.二.(九).31	產品，電線及電纜，對絞隔離線，4P(AWG22x4P對絞隔離線)	M	680.000	50	34,000	M16120X004001,#紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(九).32	0.75mm²*8C控制線	M	340.000	39	13,260	M1612319001,#,

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(九).33	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2/C，2.0mm2(2.0mm²*2C電源線)	M	600.000	23	13,800	M161201450001,紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(九).34	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，1.25mm2(1.25mm²*3C電源線)	M	70.000	27	1,890	M161201540001,紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(九).35	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2/C，1.25mm2(1.25mm²*2C電源線)	M	200.000	18	3,600	M161201440001,紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(九).36	配線另料	式	1.000	8,645	8,645	M1605000004
甲.貳.二.(九).37	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm(PVC管(E管)20m/m*1.8m/m(3/4"))	M	260.000	14	3,640	M161323103001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(九).38	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm(PVC管(E管)28m/m*2.7m/m(1"))	M	340.000	27	9,180	M161323104001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(九).39	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm(PVC管(E管)52m/m*3.6m/m(2"))	M	100.000	64	6,400	M161323107001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(九).40	配管五金另料含BOX	式	1.000	1,922	1,922	M1605010004
甲.貳.二.(九).41	配管工資	式	1.000	24,500	24,500	L000005900014,#
甲.貳.二.(九).42	配線工資	式	1.000	59,800	59,800	L000005900024
甲.貳.二.(九).43	設備安裝測試調整工資	式	1.000	180,000	180,000	L000005900004-04,#
	小計				2,397,577	
甲.貳.二.(十)	中央監控設備工程					
甲.貳.二.(十).1	中央監控主機結線箱30(W)*35(H)*14(D) cm 附鎖	只	1.000	1,200	1,200	M1615000006,#,2.0m/m鐵板粉體

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						塗裝
甲.貳.二.(十).2	中央監控結線箱30(W)*35(H)*14(D)cm 附鎖	只	48.000	1,200	57,600	M1615000006-01,#,2.0m/m鐵板粉體塗裝
甲.貳.二.(十).3	中央監控桌、椅	組	1.000	19,500	19,500	M1251200008,#,訂製品
甲.貳.二.(十).4	中央監控管理電腦 *.Intel i5（含）或以上相同等級 *.4GB DDR3 *.HDD 500GB *.24X DVD	台	1.000	35,750	35,750	M138013000A-02,#,LENOVO、GENUINE、HP、DELL、ADVANTECH或同等品
甲.貳.二.(十).5	彩色螢幕 22"	台	1.000	4,000	4,000	M138011070A,#,BENQ、ACER、ViewSonic、ASUS、LG或同等品
甲.貳.二.(十).6	資料及警報列表機	台	1.000	6,500	6,500	M138018000A-01,#,EPSON、CANNON、HP或同等品
甲.貳.二.(十).7	監控基本軟體(發展用) *.視窗基本及應用軟體 *.網際監控作業軟體(需附原廠版權鎖)	套	1.000	156,000	156,000	M13801C000B-01,#,TAC、WEB-CON、SIEMENS、HONEYWELL或同等品
甲.貳.二.(十).8	連接住宅處物業管理平台資料拋轉程式編輯製作	式	1.000	250,000	250,000	M13801B0004,#,TECH-WIN、SIEMENS、ADVANTECH或同等

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						品
甲.貳.二.(十).9	網際監控應用軟體(執行用)					
甲.貳.二.(十).9.1	*.電梯系統.整合程式	套	1.000	27,300	27,300	M13801D000B-02,#,TAC、WEB-CON、SIEMENS、HONEYWELL或同等品
甲.貳.二.(十).9.2	*.緊急求救系統整合程式	套	1.000	27,300	27,300	M13801D000B,#,TAC、WEB-CON、SIEMENS、HONEYWELL或同等品
甲.貳.二.(十).9.3	*.門禁管制系統整合程式	套	1.000	27,300	27,300	M13801D000B-06,#,TAC、WEB-CON、SIEMENS、HONEYWELL或同等品
甲.貳.二.(十).9.4	*.二線式照明系統整合程式	套	1.000	27,300	27,300	M13801D000B-08,#,TAC、WEB-CON、SIEMENS、HONEYWELL或同等品
甲.貳.二.(十).9.5	*.空調系統整合程式	套	1.000	27,300	27,300	M13801D000B-07,#,TAC、WEB-CON、SIEMENS、HONEYWELL或同等品
甲.貳.二.(十).9.6	*.電力系統整合程式	套	1.000	27,300	27,300	M13801D000B-03,#,TAC、WEB-CON、SIEMENS、

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						HONEYWELL或同等品
甲.貳.二.(十).9.7	*.消防系統整合程式	套	1.000	27,300	27,300	M13801D000B-05,#,TAC、WEB-CON、SIEMENS、HONEYWELL或同等品
甲.貳.二.(十).9.8	*.給排水系統整合程式	套	1.000	27,300	27,300	M13801D000B-04,#,TAC、WEB-CON、SIEMENS、HONEYWELL或同等品
甲.貳.二.(十).9.9	*.監視系統整合程式	套	1.000	27,300	27,300	M13801D000B-01,#,TAC、WEB-CON、SIEMENS、HONEYWELL或同等品
甲.貳.二.(十).9.10	*.簡訊傳送基本軟體	套	1.000	27,300	27,300	M13801B000B-01,#,TAC、WEB-CON、SIEMENS、HONEYWELL或同等品
甲.貳.二.(十).10	通訊協定整合介面					
甲.貳.二.(十).10.1	中央監控通訊協定轉換整合伺服主機	台	1.000	62,400	62,400	M138010000A,#,TECH-WIN、SIEMENS、SCHNEIDER
甲.貳.二.(十).10.2	電力系統通訊介面	台	1.000	23,400	23,400	M13801D000A,#,ICP DAS、TECH-WIN、SIEMENS、

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						ADVANTECH或同等品
甲.貳.二.(十).10.3	二線式照明系統通訊介面	台	1.000	23,400	23,400	M13801D000A-04,#,ICP DAS、TECH-WIN、SIEMENS、ADVANTECH或同等品
甲.貳.二.(十).10.4	空調系統通訊介面	台	1.000	23,400	23,400	M13801D000A-03,#,ICP DAS、TECH-WIN、SIEMENS、ADVANTECH或同等品
甲.貳.二.(十).10.5	消防系統通訊介面	台	1.000	23,400	23,400	M13801D000A-01,#,ICP DAS、TECH-WIN、SIEMENS、ADVANTECH或同等品
甲.貳.二.(十).10.6	門禁系統通訊介面	台	1.000	23,400	23,400	M13801D000A-02,#,ICP DAS、TECH-WIN、SIEMENS、ADVANTECH或同等品
甲.貳.二.(十).11	電能管理系統主機(契約容量監視及控制)	套	1.000	332,000	332,000	M138020000A-01,#,統盛、泰允、永碁或同等品
甲.貳.二.(十).12	不斷電系統 3KVA	組	1.000	28,000	28,000	M13801K0608,飛

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						瑞、雅瑞、台達或同等品
甲.貳.二.(十).13	乙太網路交換器24P	台	1.000	7,800	7,800	M167423000A-03,#,D-LINK、Goodtec、WEICHU或同等品
甲.貳.二.(十).14	監控 I/O 模組	式	1.000	624,000	624,000	M1380190004,#,TECH-WIN、SIEMENS、SCHNEIDER
甲.貳.二.(十).15	監控箱體(含基本設備及零料)	式	1.000	450,000	450,000	M13801F0004,#,訂製品
甲.貳.二.(十).16	網路集線器	式	1.000	40,000	40,000	M1674220004,#,D-LINK、Goodtec、WEICHU或同等品
甲.貳.二.(十).17	網路機櫃	式	1.000	40,000	40,000	M13801F0004-01,#,訂製品
甲.貳.二.(十).18	防爆型油位開關	式	1.000	23,400	23,400	M13802J0004,#,FINE、GEM、K&A或同等品
甲.貳.二.(十).19	一氧化碳感測器	只	30.000	2,275	68,250	M13801M8006,#,PSM、SCS、GARRISON或同等品
甲.貳.二.(十).20	緊急求救押扣	只	125.000	225	28,125	M1370675006,#,PSM、SCS、GARRISON或同等品
甲.貳.二.(十).21	閃光警報喇叭	只	87.000	380	33,060	M1370671006,#,

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						PSM、SCS、GARRISON或同等品
甲.貳.二.(十).22	水箱磁簧開關	只	9.000	400	3,600	M13802H0006,#,PSM、SCS、GARRISON或同等品
甲.貳.二.(十).23	熱感應感知器	只	6.000	3,000	18,000	M13801MK006,#,PSM、SCS、GARRISON或同等品
甲.貳.二.(十).24	漏水檢知器	只	3.000	8,250	24,750	M13801M0006-03,#
甲.貳.二.(十).25	靜壓式水位偵測器	只	7.000	22,000	154,000	M13801M0006-04,#
甲.貳.二.(十).26	機房溫度偵測器	只	4.000	3,500	14,000	M13801MK006-01,#
甲.貳.二.(十).27	空氣品質偵測器	只	4.000	93,000	372,000	M13801M0006-05,#
甲.貳.二.(十).28	液位開關	只	18.000	1,200	21,600	M13801M2006,#
甲.貳.二.(十).29	簡訊發報器	式	1.000	25,000	25,000	M13801M0004,#
甲.貳.二.(十).30	0.75㎜²-2C控制電纜線	M	1,180.000	12	14,160	M16123a3001,#,紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(十).31	0.75㎜²-4C控制電纜線	M	3,950.000	21	82,950	M16123a5001,#,紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(十).32	0.75㎜²-6C控制電纜線	M	150.000	33	4,950	M16123a7001,#,紀泰、伸泰、銓太或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.二.(十).33	0.75㎜²-10C控制電纜線	M	1,500.000	55	82,500	M16123aB001,#,紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(十).34	產品，電線及電纜，對絞隔離線，2P(AWG20-2P對絞隔離線)	M	350.000	47	16,450	M16120X002001,#紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(十).35	產品，電線及電纜，對絞隔離線，2P(AWG22-2P對絞隔離線)	M	2,500.000	40	100,000	M16120X002001-01,#紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(十).36	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，3.5mm2(3.5㎜²-3C電源線)	M	2,500.000	60	150,000	M161201560001,紀泰、伸泰、銓太或同等品
甲.貳.二.(十).37	UTP CAT.6網路線(23AWG)	M	2,500.000	14	35,000	M1671112001,#詳章節規範
甲.貳.二.(十).38	配線另料	式	1.000	48,565	48,565	M1605000004
甲.貳.二.(十).39	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm(PVC管(E管)20m/m*1.8m/m(3/4"))	M	4,080.000	14	57,120	M161323103001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(十).40	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm(PVC管(E管)28m/m*2.7m/m(1"))	M	1,900.000	27	51,300	M161323104001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(十).41	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm(PVC管(E管)52m/m*3.6m/m(2"))	M	1,850.000	64	118,400	M161323107001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(十).42	配管五金另料含BOX	式	1.000	22,640	22,640	M1605010004
甲.貳.二.(十).43	配管工資	式	1.000	273,000	273,000	L000005900014,#
甲.貳.二.(十).44	配線工資	式	1.000	292,000	292,000	L000005900024
甲.貳.二.(十).45	設備安裝測試調整工資	式	1.000	800,000	800,000	L000005900004-04,#
	小計				5,439,570	

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.二.(十一)	鋁製密閉線槽(附蓋板)t=1.6mm 表面陽極處理					靖聖、喬楠、高全或同等品
甲.貳.二.(十一).1	鋁製密閉線槽(附蓋板)400W*100H直式	米	150.000	950	142,500	M1613611001,#
甲.貳.二.(十一).2	鋁製密閉線槽(附蓋板)100W*100H直式	米	1,105.000	420	464,100	M1613611051,#
甲.貳.二.(十一).3	鋁製密閉線槽(附蓋板)400W*100H水平90度彎	只	10.000	1,470	14,700	M1613613006,#
甲.貳.二.(十一).4	鋁製密閉線槽(附蓋板)400W*100H三通	只	4.000	1,650	6,600	M1613614006,#
甲.貳.二.(十一).5	鋁製密閉線槽(附蓋板)100W*100H水平三通	只	43.000	750	32,250	M1613614056,#
甲.貳.二.(十一).6	鋁製密閉線槽(附蓋板)100W*100H水平彎90度	只	21.000	670	14,070	M1613613056,#
甲.貳.二.(十一).7	鋁製密閉線槽(附蓋板)400W*100H垂直彎90度彎	只	6.000	1,470	8,820	M1613613006-01,#
甲.貳.二.(十一).8	鋁製密閉線槽(附蓋板)100W*100H垂直彎90度彎	只	32.000	670	21,440	M1613613056-01,#
甲.貳.二.(十一).9	鋁製密閉線槽(附蓋板)400W*拉線保護條	支	102.000	50	5,100	M1613610006-01,#
甲.貳.二.(十一).10	鋁製密閉線槽(附蓋板)100W*拉線保護條	支	620.000	20	12,400	M1613610006,#
甲.貳.二.(十一).11	鋁製密閉線槽(附蓋板)100H連接片	片	1,444.000	45	64,980	M161361000A-01,#
甲.貳.二.(十一).12	產品，接地板，銅製(鋁製密閉線槽(附蓋板)接地銅片)	塊	722.000	20	14,440	M160622100B
甲.貳.二.(十一).13	鋁製密閉線槽(附蓋板)100H固定勾(不銹鋼製)	片	1,700.000	45	76,500	M161361000A,#
甲.貳.二.(十一).14	鋁製密閉線槽(附蓋板)100H蓋板夾(不銹鋼製)	片	1,700.000	45	76,500	M161361000A-02,#
甲.貳.二.(十一).15	鋁製密閉線槽(附蓋板)不銹鋼304馬車螺絲	組	5,776.000	6	34,656	M1613610008,#
甲.貳.二.(十一).16	五金另料及垂直高低差彎頭	式	1.000	85,000	85,000	M1605010004-03,#
甲.貳.二.(十一).17	工資及運費	式	1.000	480,000	480,000	L000005900004-02

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	小計				1,554,056	
甲.貳.二.(十二)	其他					
甲.貳.二.(十二).1	接線盒	只	2.000	100	200	M1678240006
甲.貳.二.(十二).2	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm(PVC管(E管)28m/m*2.7m/m(1"))	M	336.000	27	9,072	M161323104001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(十二).3	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm(PVC管(E管)52m/m*3.6m/m(2")預留管)	M	525.000	64	33,600	M161323107001-01,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(十二).4	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm(PVC管(E管)80m/m*5.1m/m(3")預留管)	M	15.000	132	1,980	M161323109001-01,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.二.(十二).5	產品，導線管，配管另料	式	1.000	4,465	4,465	M1613200000J4,#
甲.貳.二.(十二).6	配管工資(管內預留尼龍線)	式	1.000	30,660	30,660	L000005900014-01,#
甲.貳.二.(十二).7	管路固定、五金零星材料及運雜費	式	1.000	20,000	20,000	1605000004-01,#
甲.貳.二.(十二).8	安裝工資(含吊運費)	式	1.000	15,000	15,000	L000005m00004-03
	小計				114,977	
	小計[甲.貳.二 弱電設備工程]				31,834,608	
甲.貳.三	給排水設備工程					
甲.貳.三.(一)	衛浴設備工程					
甲.貳.三.(一).1	產品，坐式馬桶(無障礙用)，自動沖水(無障礙空間用馬桶(L型安全扶手+自動感應沖水器+可動掀起式扶手+背墊)BFF-4394)	座	21.000	23,160	486,360	M154103040A,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(一).2	產品，洗面盆(無障礙用)(無障礙空間用洗面盆(安全扶手+明鏡+自動感應式龍頭)-公設BFF-320)	座	5.000	15,400	77,000	M154108000A-01,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(一).3	產品，小便器(無障礙用)，電動沖水閥(無障礙空間用小便斗(安全扶手+自動感應式	座	1.000	16,240	16,240	M154106030A,#和成、電光、隆昌

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	龍頭)BFF-289)					或同等品
甲.貳.三.(一).4	產品，洗面盆(無障礙用)(無障礙空間用洗面盆(安全扶手+明鏡+冷熱龍頭-LF31881)-住宅BFF-320)	座	16.000	11,920	190,720	M154108000A,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(一).5	產品，坐式馬桶(成人用二件式馬桶C130EJ)	座	238.000	3,920	932,960	M154101000A,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(一).6	產品，坐式馬桶(兒童用二件式馬桶CS41N)	座	2.000	4,400	8,800	M154101000A-01,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(一).7	產品，小便器，掛牆式，電動沖水閥(小便斗(掛牆式附自動感應電沖器)U4486db-AF435NA(H))	座	4.000	7,260	29,040	M154105230A,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(一).8	產品，洗面盆(洗面盆附龍頭.含豪華明鏡LF367SR-3188E、BA727)	座	234.000	6,720	1,572,480	M154107000A,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(一).9	產品，洗面盆(洗面盆含豪華明鏡LF367SR-BA727、自動感應龍頭AF936H)	座	8.000	10,200	81,600	M154107000A-01,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(一).10	無障礙浴室(附安全扶手.淋浴椅)淋浴椅BA2704、安全扶手HF193AW	套	16.000	5,305	84,880	M10801D0008,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(一).11	產品，浴室附屬設備，單槍沐浴蓮蓬頭(沐浴用單鎗式冷熱蓮蓬頭(話柄式)BF-3731)	只	234.000	2,240	524,160	M1082090006,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(一).12	產品，掛衣勾，不銹鋼(BA-8281S(公廁))	只	9.000	360	3,240	M1080173006,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(一).13	產品，衛生紙架(BA-2833)	只	9.000	1,840	16,560	M1080180006,#和成、電光、隆昌

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						或同等品
甲.貳.三.(一).14	產品，雙桿毛巾架(BA-114)	只	250.000	480	120,000	M10801S0006,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(一).15	產品，肥皂盤(BA-111)	只	250.000	200	50,000	M10801X0006,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(一).16	廚房冷熱混合龍頭 KF3555E	只	250.000	2,280	570,000	M15410L0006,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(一).17	瓦斯熱水器 GH1035	只	250.000	5,500	1,375,000	M15410M0006,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(一).18	香皂精瓶 BF-38672(公廁)	只	9.000	1,400	12,600	M10801g0006,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(一).19	衛浴安裝工資	式	1.000	1,335,636	1,335,636	L000005N00034,#
	小計				7,487,276	
甲.貳.三.(二)	給水設備工程					
甲.貳.三.(二).1	3"電子式立式總水錶(含以下零件..等)	只	1.000	68,000	68,000	M13801M5006,#
甲.貳.三.(二).2	屋頂伸縮分錶銅由令 3/4"	只	250.000	450	112,500	Z091200537,#
甲.貳.三.(二).3	產品，泵，額定馬力0.5HP(陸上式變頻恆壓加壓泵 1/2HP 220V (附停水斷電裝置) MPO38-3005S)	台	67.000	18,000	1,206,000	M15130010000A,和陞、川源、九如或同等品
甲.貳.三.(二).4	產品，泵，額定馬力1HP(陸上式變頻恆壓加壓泵 1HP 220V(附停水斷電裝置)MPO38-301S)	台	3.000	22,000	66,000	M15130020000A,和陞、川源、九如或同等品
甲.貳.三.(二).5	產品，泵，額定馬力20HP(陸上式揚水泵 20HP(立式多段型) Q=0.6m3/min H=75m 380V交互運轉ST-200)	台	6.000	75,000	450,000	M151300C0000A,和陞、川源、九如或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.三.(二).6	產品，泵，額定馬力1HP(陸上式噴灌泵(差壓式) 3φ380V 1HP(附停水斷電裝置)ST-38-10)	台	1.000	6,500	6,500	M15130020000A-01,和陞、川源、九如或同等品
甲.貳.三.(二).7	產品，廢氣排放設備(排油煙6"套管及防蟲網及不鏽鋼防雨罩(防颱型)(顏色由業主指定))	只	250.000	650	162,500	M1150500006,台製品
甲.貳.三.(二).8	瓦斯熱水器排氣3"套管及不鏽鋼防雨罩(顏色由業主指定）	只	250.000	400	100,000	M15410M2006,#,專業廠
甲.貳.三.(二).9	長柄式水龍頭（1/2"）LF608A	只	806.000	300	241,800	M15410L0006-01,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(二).10	快速給水閥(1/2")+閥箱	只	14.000	850	11,900	M151100000306,#,國產品
甲.貳.三.(二).11	全自動過濾器 3"	台	1.000	100,000	100,000	M15410N000A,#,專業廠
甲.貳.三.(二).12	產品，浮球閥，標稱口徑20mm(浮球凡而3/4")	只	3.000	500	1,500	M15110S000506,#和成、電光、隆昌或同等品
甲.貳.三.(二).13	產品，閥，不銹鋼，標稱口徑75mm(持壓閥3"(不銹鋼型))	只	1.000	69,300	69,300	M151100060D06,BNX、APOLLO、SINGER或同等品
甲.貳.三.(二).14	產品，閥，不銹鋼，標稱口徑40mm(定水位閥(不銹鋼型)牙口附真空破壞器1-1/2")	只	1.000	11,520	11,520	M151100060A06,BNX、APOLLO、SINGER或同等品
甲.貳.三.(二).15	產品，閥，不銹鋼，標稱口徑50mm(定水位閥(不銹鋼型)牙口附真空破壞器2")	只	4.000	14,940	59,760	M151100060B06,BNX、APOLLO、SINGER或同等品
甲.貳.三.(二).16	水錘吸收器 法蘭口(含氣嘴)（銅管製活塞式）3"	只	3.000	30,690	92,070	M15410P0006,#,PPP、JOSAM 、SMITH或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.三.(二).17	產品，水用減壓閥，不銹鋼，標稱壓力16kgf/cm2，標稱口徑25mm(1"減壓閥組(不銹鋼SUS304)16kg/㎠(本體含過濾網*1閘閥*3,Y型過濾器*1前後壓力表*2))	只	88.000	13,440	1,182,720	M15110H067606,BNX、APOLLO、SINGER或同等品
甲.貳.三.(二).18	產品，水用減壓閥，不銹鋼，標稱壓力16kgf/cm2，標稱口徑40mm(1-1/2"減壓閥組(不銹鋼SUS304)16kg/㎠(本體含過濾網*1閘閥*3，Y型過濾器*1前後壓力表*2))	只	3.000	25,080	75,240	M15110H067A06,BNX、APOLLO、SINGER或同等品
甲.貳.三.(二).19	產品，電磁閥，標稱口徑40mm(1-1/2"牙口)	只	1.000	11,520	11,520	M15110J000A06,BNX、APOLLO、SINGER或同等品
甲.貳.三.(二).20	產品，無聲逆止閥，不銹鋼，標稱口徑75mm(緩衝式無聲逆止凡而3")	只	6.000	11,700	70,200	M15110R060D06,BNX、VAL-MATIC、APCO或同等品
甲.貳.三.(二).21	產品，防振接頭，不銹鋼(防震接頭(不銹鋼型)1"牙口)	只	134.000	495	66,330	M1507200406,通力、帝佑、乙萱或同等品
甲.貳.三.(二).22	產品，防振接頭，不銹鋼(防震接頭(不銹鋼型)1-1/2"牙口)	只	2.000	870	1,740	M1507200406-01,通力、帝佑、乙萱或同等品
甲.貳.三.(二).23	產品，防振接頭，標稱管徑50mm，不銹鋼(防震接頭(不銹鋼型)2"牙口)	只	8.000	1,035	8,280	M1507210406,通力、帝佑、乙萱或同等品
甲.貳.三.(二).24	產品，防振接頭，標稱管徑80mm，不銹鋼(防震接頭(不銹鋼型)3"法蘭口)	只	18.000	1,725	31,050	M1507230406,通力、帝佑、乙萱或同等品
甲.貳.三.(二).25	產品，防振接頭，標稱管徑100mm，不銹鋼(防震接頭(不銹鋼型)4"法蘭口)	只	3.000	2,325	6,975	M1507240406,通力、帝佑、乙萱或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.三.(二).26	Y型過濾器(砲金銅螺紋式) 3"	只	1.000	4,054	4,054	M15110b020D06,#,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(二).27	產品，螺紋口閘閥，黃銅，標稱口徑13mm(閘門凡而(砲金銅螺紋式)1/2")	只	43.000	170	7,310	M151103020306,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(二).28	產品，螺紋口閘閥，黃銅，標稱口徑20mm(閘門凡而(砲金銅螺紋式)3/4")	只	29.000	230	6,670	M151103020506,#富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(二).29	產品，螺紋口閘閥，黃銅，標稱口徑25mm(閘門凡而(砲金銅螺紋式)1")	只	386.000	312	120,432	M151103020606,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(二).30	產品，螺紋口閘閥，黃銅，標稱口徑40mm(閘門凡而(砲金銅螺紋式)1-1/2")	只	12.000	544	6,528	M151103020A06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(二).31	產品，螺紋口閘閥，黃銅，標稱口徑50mm(閘門凡而(砲金銅螺紋式)2")	只	19.000	808	15,352	M151103020B06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(二).32	產品，螺紋口閘閥，黃銅，標稱口徑75mm(閘門凡而(砲金銅螺紋式)3")	只	55.000	2,278	125,290	M151103020D06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(二).33	產品，螺紋口閘閥，黃銅，標稱口徑100mm(閘門凡而(砲金銅螺紋式)4")	只	3.000	3,834	11,502	M151103020F06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(二).34	產品，碟型閥，不銹鋼，標稱口徑150mm(不鏽鋼蝶閥6")	只	6.000	9,464	56,784	M15110T060H06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(二).35	產品，逆止閥，黃銅，標稱口徑40mm(逆止凡而(砲金銅螺紋式)1-1/2")	只	1.000	560	560	M15110Q020A06,富山、東光、金口或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.三.(二).36	產品，逆止閥，黃銅，標稱口徑50mm(逆止凡而(砲金銅螺紋式)2")	只	2.000	804	1,608	M15110Q020B06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(二).37	產品，閥，黃銅，標稱口徑40mm(福得凡而(砲金銅螺紋式)1-1/2")	只	1.000	2,896	2,896	M151100020A06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(二).38	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，標稱13mm，厚2.7mm(冷水PVC管(W管)1/2"*2.7m/m)	M	2,315.000	16	37,040	M151074130001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(二).39	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，標稱20mm，厚2.7mm(冷水PVC管(W管)3/4"*2.7m/m)	M	3,445.000	20	68,900	M151074330001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(二).40	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，標稱27mm，厚3.2mm(冷水PVC管(W管)1"*3.2m/m)	M	24,810.000	29	719,490	M151074450001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(二).41	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，標稱40mm(冷水PVC管(W管)1-1/2"*3.6m/m)	M	320.000	51	16,320	M151074600001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(二).42	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，標稱50mm，厚4.1mm(冷水PVC管(W管)2"*4.1m/m)	M	80.000	72	5,760	M151074770001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(二).43	PVC配管另件	式	1.000	84,751	84,751	M1510520000A4,#
甲.貳.三.(二).44	熱水用不銹鋼PE發泡被覆管1/2"*0.8mm*(4mm)熱傳導系數0.065W/MK	M	1,930.000	114	220,020	M1522330041,#,美耐、杰晟、盈同或同等品
甲.貳.三.(二).45	熱水用不銹鋼PE發泡被覆管3/4"*1.0mm*(4mm)熱傳導系數0.065W/MK	M	2,780.000	176	489,280	M1522330051,#,美耐、杰晟、盈同或同等品
甲.貳.三.(二).46	產品，不銹鋼管及管件，給水管(壓接管)(不銹鋼壓接管另件)	式	1.000	1,063,950	1,063,950	M1522360004,#BENKAN、RIKEN、

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						三重或同等品
甲.貳.三.(二).47	產品，不銹鋼管及管件，排水用揚水管，標稱管徑80mm(揚水不銹鋼管3"*4.0m/m)	M	410.000	862	353,420	M15223B00B1,彰源、允強、美亞或同等品
甲.貳.三.(二).48	產品，不銹鋼管及管件，給水管，標稱管徑80mm(給水不銹鋼管3"*4.0m/m(進水管)+保溫材)	M	180.000	962	173,160	M15223A00B1-01,彰源、允強、美亞或同等品
甲.貳.三.(二).49	產品，不銹鋼管及管件，給水管，標稱管徑50mm(給水不銹鋼管2"*3.5m/m(進水管)+保溫材)	M	216.000	628	135,648	M15223A0091-01,彰源、允強、美亞或同等品
甲.貳.三.(二).50	產品，不銹鋼管及管件，給水管，厚度3.0mm，標稱管徑40mm(給水不銹鋼管1-1/2"*3.0m/m)	M	190.000	338	64,220	M15223A4081,彰源、允強、美亞或同等品
甲.貳.三.(二).51	產品，不銹鋼管及管件，給水管，標稱管徑50mm(給水不銹鋼管2"*3.5m/m)	M	235.000	528	124,080	M15223A0091,彰源、允強、美亞或同等品
甲.貳.三.(二).52	產品，不銹鋼管及管件，給水管，標稱管徑80mm(給水不銹鋼管3"*4.0m/m)	M	80.000	862	68,960	M15223A00B1,彰源、允強、美亞或同等品
甲.貳.三.(二).53	產品，不銹鋼管及管件，給水管，標稱管徑100mm(給水不銹鋼管4"*4.0m/m)	M	15.000	1,119	16,785	M15223A00D1,彰源、允強、美亞或同等品
甲.貳.三.(二).54	產品，不銹鋼管及管件，給水管，標稱管徑150mm(給水不銹鋼管6"*5.0m/m)	M	50.000	2,287	114,350	M15223A00F1,彰源、允強、美亞或同等品
甲.貳.三.(二).55	配管另件（2"以下配管採壓接管件施作、2"(含)以上配管採不鏽鋼滾溝式管件施作）	式	1.000	1,575,935	1,575,935	M151050000064-01
甲.貳.三.(二).56	冷熱水管龍口均採不銹鋼龍口	式	1.000	120,000	120,000	Z091200448,#
甲.貳.三.(二).57	套管附止水版及防水處理	式	1.000	22,500	22,500	Z091200567

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.三.(二).58	垂直及水平管路之吊架及支架固定(含角鐵U型護管夾/熱浸鍍鋅)	式	1.000	54,000	54,000	1506010014-02
甲.貳.三.(二).59	露明配管油漆及露明配管之方向及系統識別標誌(閥件掛壓克力牌標示，含操作說明)	式	1.000	45,000	45,000	0289100004
甲.貳.三.(二).60	自來水外管線引進管及外牆止水裝置(含材料+施工)	式	1.000	28,000	28,000	02504p0004,#
甲.貳.三.(二).61	RC基座，泵浦用(含材料+施工)	式	1.000	115,500	115,500	1506300004,#
甲.貳.三.(二).62	試水及調整(含材料+施工)	式	1.000	45,000	45,000	0253000004,#
甲.貳.三.(二).63	其它耗損材料(PVC膠布、燃劑、焊劑、粘劑)	式	1.000	48,000	48,000	0253000004-01,#
甲.貳.三.(二).64	雜項工程(含打洞修補、管路穿樑、五金另料等)(含材料+施工)	式	1.000	97,500	97,500	1505000004,#
甲.貳.三.(二).65	配管及按裝工資及搬運費	式	1.000	4,715,267	4,715,267	L000005N00014,#
	小計				15,195,227	
甲.貳.三.(三)	排水工程					
甲.貳.三.(三).1	產品，沉水式污水泵浦，額定馬力2HP(沉水式集水泵 2HP H=17M,Q=0.25M3/min 附著脫裝置 380V 交互並列運轉FA-75-302)	台	6.000	11,550	69,300	M15130230000A,和陞、川源、九如或同等品
甲.貳.三.(三).2	產品，沉水式污水泵浦，額定馬力5HP(沉水式雨水泵(緊急排水泵) 5HP H=17M Q=0.4M3/min 附著脫裝置 380V 交互並列運轉FA-100-305)	台	2.000	20,350	40,700	M15130260000A,和陞、川源、九如或同等品
甲.貳.三.(三).3	產品，沉水式污水泵浦，額定馬力7.5HP(沉水式污水泵(放流泵) 7.5HP H=17M,Q=0.75M3/min 附著脫裝置 380V 交替運轉GS-75-307)	台	2.000	25,000	50,000	M15130280000A,和陞、川源、九如或同等品
甲.貳.三.(三).4	屋頂不銹鋼高籠型落水頭 2" (A-3611S)	只	88.000	280	24,640	M15410R2006,#電光、和成、隆昌或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.三.(三).5	屋頂不銹鋼高籠型落水頭 3" (A-3615S)	只	150.000	320	48,000	M15410R3006,#電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.(三).6	地板落水頭 2"(A-3457)	只	632.000	80	50,560	M15410Q2006-01,#電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.(三).7	方型不銹鋼地板落水頭 2"(A-3700)(浴廁)	只	254.000	480	121,920	M15410Q2006-02,#電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.(三).8	長方型不銹鋼地板集水槽 2" 100*900mm (A-1090) (無障礙廁所用)	只	19.000	2,100	39,900	M0506090006,#電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.(三).9	防臭型地板存水落水頭 2"(A-3555)	只	107.000	280	29,960	M15410T2006,#電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.(三).10	花台落水頭附不銹鋼網罩 2"(A-3611SA)	只	32.000	500	16,000	M15410S2006,#電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.(三).11	花台落水頭附不銹鋼網罩 3"(A-3615SA)	只	179.000	560	100,240	M15410S3006,#電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.(三).12	花台落水頭附不銹鋼網罩 4"(A-3617S)	只	2.000	760	1,520	M15410S4006,#電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.(三).13	洗衣機+飲水機地板排水落水頭2"(PK-515)	只	252.000	120	30,240	M15410Q2006,#電光、和成、雅麗家或同等品
甲.貳.三.(三).14	冷氣排水修飾蓋(分離式冷氣專用)1P鐵預埋盒加盲蓋版(BA-145)	只	633.000	85	53,805	Z091200440,#電光、和成、雅麗家或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.三.(三).15	產品，防振接頭，標稱管徑50mm，不銹鋼(防震接頭(不銹鋼型)2"牙口)	只	6.000	1,035	6,210	M1507210406,通力、帝佑、乙萱或同等品
甲.貳.三.(三).16	產品，防振接頭，標稱管徑80mm，不銹鋼(防震接頭(不銹鋼型)3"法蘭口)	只	2.000	1,725	3,450	M1507230406,通力、帝佑、乙萱或同等品
甲.貳.三.(三).17	產品，防振接頭，標稱管徑100mm，不銹鋼(防震接頭(不銹鋼型)4"法蘭口)	只	2.000	2,325	4,650	M1507240406,通力、帝佑、乙萱或同等品
甲.貳.三.(三).18	產品，電磁閥，標稱口徑100mm(4")	只	1.000	89,100	89,100	M15110J000F06,BNX、APOLLO、SINGER或同等品
甲.貳.三.(三).19	產品，螺紋口閘閥，黃銅，標稱口徑50mm(閘門凡而(砲金銅螺紋式)2")	只	7.000	808	5,656	M151103020B06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(三).20	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑75mm(閘門凡而(鑄鐵製法蘭式)3")	只	2.000	3,804	7,608	M15110M030D06-01,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(三).21	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑75mm(閘門凡而(鑄鐵製法蘭式)3"(附閥箱))	只	1.000	5,000	5,000	M15110M030D06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(三).22	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑100mm(閘門凡而(鑄鐵製法蘭式)4")	只	6.000	5,076	30,456	M15110M030F06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(三).23	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑125mm(閘門凡而(鑄鐵製法蘭式)5"雨水切換閥)	只	4.000	7,324	29,296	M15110M030G06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(三).24	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑150mm(閘門凡而(鑄鐵製法蘭式)6"污水切換閥)	只	4.000	9,732	38,928	M15110M030H06,富山、東光、金口或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.三.(三).25	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑200mm(閘門凡而(鑄鐵製法蘭式)8"污水切換閥)	只	4.000	14,996	59,984	M15110M030N06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(三).26	產品，逆止閥，黃銅，標稱口徑50mm(逆止凡而(砲金銅螺紋式)2")	只	7.000	804	5,628	M15110Q020B06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.三.(三).27	產品，閥，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑50mm(GME偏心式制水閥(石墨鑄鐵製)2")	只	6.000	9,000	54,000	M151100050B06,GME、VAL-MATIC、MILLIKEN或同等品
甲.貳.三.(三).28	產品，閥，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑75mm(GME偏心式制水閥(石墨鑄鐵製)3")	只	2.000	12,960	25,920	M151100050D06,GME、VAL-MATIC、MILLIKEN或同等品
甲.貳.三.(三).29	產品，閥，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑100mm(GME偏心式制水閥(石墨鑄鐵製)4")	只	2.000	16,425	32,850	M151100050F06,GME、VAL-MATIC、MILLIKEN或同等品
甲.貳.三.(三).30	產品，逆止閥，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑50mm(彈性版逆止凡而(石墨鑄鐵製)2")	只	6.000	7,560	45,360	M15110Q050B06,GME、VAL-MATIC、APCO或同等品
甲.貳.三.(三).31	產品，逆止閥，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑75mm(彈性版逆止凡而(石墨鑄鐵製)3")	只	2.000	10,125	20,250	M15110Q050D06,GME、VAL-MATIC、APCO或同等品
甲.貳.三.(三).32	產品，逆止閥，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑	只	2.000	14,625	29,250	M15110Q050F06,

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	100mm(彈性版逆止凡而(石墨鑄鐵製)4")					GME、VAL-MATIC、APCO或同等品
甲.貳.三.(三).33	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱50mm，厚4.1mm(透氣PVC(B管)2"*4.1m/m)	M	582.000	72	41,904	M151072770001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).34	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱80mm，厚5.1mm(透氣PVC(B管)3"*5.1m/m)	M	3,888.000	132	513,216	M151072980001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).35	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱100mm，厚6.6mm(透氣PVC(B管)4"*6.6m/m)	M	1,191.000	217	258,447	M151072BB0001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).36	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱27mm，厚3.1mm(車道地底燈排水管PVC(B管)1"*3.1m/m)	M	85.000	31	2,635	M151516044001-01,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).37	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱20mm，厚2.7mm(冷氣排水管PVC(B管)3/4"*2.7m/m)	M	3,992.000	20	79,840	M151516033001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).38	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱27mm，厚3.1mm(冷氣排水管PVC(B管)1"*3.1m/m)	M	1,063.000	31	32,953	M151516044001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).39	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱40mm(冷氣排水管PVC(B管)1-1/2"*3.6m/m)	M	2.000	51	102	M151516060001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).40	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱50mm，厚4.1mm(冷氣排水管PVC(B管)2"*4.1m/m)	M	2,075.000	72	149,400	M151516075001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).41	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱80mm，厚5.1mm(冷氣排水管PVC(B管)3"*5.1m/m)	M	483.000	132	63,756	M151516096001,南亞、華夏、大洋或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.三.(三).42	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱100mm，厚6.6mm(冷氣排水管PVC(B管)4"*6.6m/m)	M	97.000	217	21,049	M1515160B9001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).43	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱50mm，厚4.1mm(雨水管PVC(B管)2"*4.1m/m)	M	2,714.000	72	195,408	M151516075001-02,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).44	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱80mm，厚5.1mm(雨水管PVC(B管)3"*5.1m/m)	M	3,686.000	132	486,552	M151516096001-01,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).45	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱100mm，厚6.6mm(雨水管PVC(B管)4"*6.6m/m)	M	2,464.000	217	534,688	M1515160B9001-01,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).46	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱125mm，厚7.0mm(雨水管PVC(B管)5"*7.0m/m)	M	694.000	286	198,484	M1515160CA001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).47	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱50mm，厚4.1mm(洗衣排水PVC(B管)2"*4.1m/m(低噪音發泡橘色管))	M	1,978.000	98	193,844	M151516175001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).48	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱80mm，厚5.1mm(洗衣排水PVC(B管)3"*5.1m/m(低噪音發泡橘色管))	M	1,214.000	178	216,092	M151516196001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).49	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱100mm，厚6.6mm(洗衣排水PVC(B管)4"*6.6m/m(低噪音發泡橘色管))	M	1,466.000	292	428,072	M1515161B9001-01,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).50	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱125mm，厚7.0mm(洗衣排水PVC(B管)5"*7.0m/m(低噪音發泡橘色管))	M	384.000	384	147,456	M1515161CA001-01,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).51	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱150mm，厚8.5mm(洗衣排水PVC(B管)6"*8.5m/m(低噪音發泡橘色管))	M	98.000	550	53,900	M1515161DC001-01,南亞、華夏、大洋或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.三.(三).52	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱50mm，厚4.1mm(廚房排水PVC(B管)2"*4.1m/m(低噪音發泡橘色管))	M	829.000	98	81,242	M151516175001-02,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).53	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱80mm，厚5.1mm(廚房排水PVC(B管)3"*5.1m/m(低噪音發泡橘色管))	M	30.000	178	5,340	M151516196001-02,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).54	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱100mm，厚6.6mm(廚房排水PVC(B管)4"*6.6m/m(低噪音發泡橘色管))	M	1,105.000	292	322,660	M1515161B9001-03,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).55	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱125mm，厚7.0mm(廚房排水PVC(B管)5"*7.0m/m(低噪音發泡橘色管))	M	384.000	384	147,456	M1515161CA001-03,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).56	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱150mm，厚8.5mm(廚房排水PVC(B管)6"*8.5m/m(低噪音發泡橘色管))	M	98.000	550	53,900	M1515161DC001-03,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).57	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱50mm，厚4.1mm(排水PVC(B管)2"*4.1m/m(低噪音發泡橘色管))	M	1,383.000	98	135,534	M151516175001-01,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).58	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱80mm，厚5.1mm(排水PVC(B管)3"*5.1m/m(低噪音發泡橘色管))	M	206.000	178	36,668	M151516196001-01,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).59	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱100mm，厚6.6mm(排水PVC(B管)4"*6.6m/m(低噪音發泡橘色管))	M	1,270.000	292	370,840	M1515161B9001-02,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).60	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱125mm，厚7.0mm(排水PVC(B管)5"*7.0m/m(低噪音發泡橘色管))	M	390.000	384	149,760	M1515161CA001-02,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).61	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱150mm，厚8.5mm(排水PVC(B管)6"*8.5m/m(低噪音發泡橘色管))	M	135.000	550	74,250	M1515161DC001-02,南亞、華夏、大洋或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.三.(三).62	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱200mm，厚10.5mm(排水PVC(B管)8"*10.5m/m(低噪音發泡橘色管))	M	160.000	882	141,120	M1515161EE001-01,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).63	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱100mm，厚6.6mm(污水PVC(B管)4"*6.6m/m(低噪音發泡橘色管))	M	2,580.000	292	753,360	M1515161B9001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).64	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱125mm，厚7.0mm(污水PVC(B管)5"*7.0m/m(低噪音發泡橘色管))	M	384.000	384	147,456	M1515161CA001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).65	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱150mm，厚8.5mm(污水PVC(B管)6"*8.5m/m(低噪音發泡橘色管))	M	296.000	550	162,800	M1515161DC001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).66	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱200mm，厚10.5mm(污水PVC(B管)8"*10.5m/m(低噪音發泡橘色管))	M	11.000	882	9,702	M1515161EE001,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.三.(三).67	PVC配管另件	式	1.000	611,465	611,465	M1510520000A4,#
甲.貳.三.(三).68	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱管徑50mm(排水不銹鋼管2"*3.5m/m(泵浦))	M	32.000	528	16,896	M1522310091,彰源、允強、美亞或同等品
甲.貳.三.(三).69	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱管徑80mm(排水不銹鋼管3"*4.0m/m(泵浦))	M	153.000	862	131,886	M15223100B1,彰源、允強、美亞或同等品
甲.貳.三.(三).70	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱管徑100mm(污排水不銹鋼管4"*4.0m/m(泵浦)(上橘色漆))	M	96.000	1,119	107,424	M15223100D1,彰源、允強、美亞或同等品
甲.貳.三.(三).71	配管另件（2"以下配管採壓接管件施作、2"(含)以上配管採不鏽鋼滾溝式管件施作）	式	1.000	384,309	384,309	M151050000064-01
甲.貳.三.(三).72	污水放流口採樣井 L60*W60	只	1.000	7,500	7,500	0263130006-01,#,專業廠

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.三.(三).73	監測井L60*W60cm	只	1.000	7,500	7,500	0263130006,#,專業廠
甲.貳.三.(三).74	陰井，鋼筋混凝土(污水陰井§60cm*H150cm內壁防蝕處理，底部設導水溝)	只	2.000	15,000	30,000	0263130306,專業廠
甲.貳.三.(三).75	天花板式清潔口	式	1.000	2,250	2,250	M15410V0004,#
甲.貳.三.(三).76	地板式清潔口 2" A-5241A	只	12.000	360	4,320	M15410U2006,#電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.(三).77	地板式清潔口 3" A-5243A	只	1.000	600	600	M15410U3006,#電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.(三).78	地板式清潔口 6" A-5249A	只	2.000	1,360	2,720	M15410U6006,#電光、和成、隆昌或同等品
甲.貳.三.(三).79	水池排水 5"喇叭口附防蟲網罩	只	4.000	850	3,400	M0263190006,#
甲.貳.三.(三).80	表土排水 2"	式	1.000	52,500	52,500	0260900004,#
甲.貳.三.(三).81	U型存水彎(另件)	式	1.000	22,500	22,500	M15410W0004,#
甲.貳.三.(三).82	T型透氣管附防蟲網罩	式	1.000	39,000	39,000	M151519000104,#
甲.貳.三.(三).83	透氣管附防蟲網罩	式	1.000	37,500	37,500	M151519000004,#
甲.貳.三.(三).84	屋頂.露台溢水口套管 2"	式	1.000	15,000	15,000	Z091200534,#
甲.貳.三.(三).85	通氣出口網罩	只	153.000	80	12,240	M15410K0006,#
甲.貳.三.(三).86	筏基集水池+消防水池人孔蓋§60(cm)	只	7.000	3,600	25,200	05500n0006,#
甲.貳.三.(三).87	預留筏基連通管工程材料	式	1.000	67,500	67,500	Z091200802,#
甲.貳.三.(三).88	預留空調套管工程材料	式	1.000	57,000	57,000	Z091200801,#
甲.貳.三.(三).89	套管附止水版及防水處理	式	1.000	60,000	60,000	Z091200567
甲.貳.三.(三).90	油脂截留器(1F店舖)100公升(L)90*(W)55*(H)64cm)	只	1.000	35,000	35,000	M1099661006,#,專業廠
甲.貳.三.(三).91	垂直及水平管路之吊架及支架固定(含角鐵U型護管夾/熱浸鍍鋅)	式	1.000	67,500	67,500	1506010014-02
甲.貳.三.(三).92	露明配管油漆及露明配管之方向及系統識	式	1.000	45,000	45,000	0289100004

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	別標誌(閥件掛壓克力牌標示，含操作說明)					
甲.貳.三.(三).93	試水及調整(含材料+施工)	式	1.000	60,000	60,000	0253000004,#
甲.貳.三.(三).94	其它耗損材料(PVC膠布、燃劑、焊劑、粘劑)	式	1.000	67,500	67,500	0253000004-01,#
甲.貳.三.(三).95	雜項工程(含打洞修補、管路穿樑、五金另料等)(含材料+施工)	式	1.000	112,500	112,500	1505000004,#
甲.貳.三.(三).96	配管及按裝工資及搬運費	式	1.000	4,680,339	4,680,339	L000005N00014,#
	小計				14,146,816	
	小計[甲.貳.三 給排水設備工程]				36,829,319	
甲.貳.四	消防設備工程					
甲.貳.四.(一)	消防栓設備工程					
甲.貳.四.(一).1	產品，乾粉滅火器，10型(含放置箱&標示牌)	支	180.000	950	171,000	M139015600C,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(一).2	綜合消防栓箱含360度迴轉型太平龍頭 1-1/2"-16K、白色消防水帶 1-1/2",耐壓13Kgf/cm2,經耐油試驗24小時不得產生剝離、瞄子 1-1/2",具水柱/水霧/止水功能(配件全不含火警發信機)依業主指定顏色灰色	組	30.000	14,500	435,000	M13975G0008,#,台灣之光、禾康、卓岳或同等品
甲.貳.四.(一).3	綜合消防栓箱含360度迴轉型太平龍頭 1-1/2"-16K、白色消防水帶 1-1/2",耐壓13Kgf/cm2,經耐油試驗24小時不得產生剝離、瞄子 1-1/2",具水柱/水霧/止水功能緊急電源插座(配件全)依業主指定顏色灰色	組	13.000	15,000	195,000	M13975G0008-01,#,台灣之光、禾康、卓岳或同等品
甲.貳.四.(一).4	綜合消防栓箱含360度迴轉型太平龍頭 1-1/2"-16K、白色消防水帶 1-1/2",耐壓13Kgf/cm2,經耐油試驗24小時不得產生剝	組	3.000	15,500	46,500	M13975G0008-03,#,台灣之光、禾康、卓岳或同等

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	離、瞄子 1-1/2"具水柱/水霧/止水功能、緊急電源插座緊急電話(配件全)依業主指定顏色 灰色					品
甲.貳.四.(一).5	綜合消防栓箱含360度迴轉型太平龍頭 1-1/2"-16K、白色消防水帶 1-1/2",耐壓13Kgf/cm2,經耐油試驗24小時不得產生剝離、瞄子 1-1/2"具水柱/水霧/止水功能、緊急電源插座、2-1/2"連結送水管出水口(配件全)依業主指定顏色 灰色	組	24.000	19,500	468,000	M13975G0008-02,#,台灣之光、禾康、卓岳或同等品
甲.貳.四.(一).6	綜合消防栓箱含360度迴轉型太平龍頭 1-1/2"-16K、白色消防水帶 2-1/2",耐壓13Kgf/cm2, 經耐油試驗24小時不得產生剝離、瞄子 2-1/2"、緊急電源插座、2-1/2"連結送水管出水口、緊急電話(並設水帶箱配件全露出式)依業主指定顏色 灰色	組	9.000	29,500	265,500	M13975G0008-04,#,台灣之光、禾康、卓岳或同等品
甲.貳.四.(一).7	產品，水用減壓閥，標稱口徑40mm(1-1/2"減壓閥(太平龍頭用))	只	31.000	600	18,600	M15110H000A06,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(一).8	產品，出水口，標稱40mm(測試出水口1-1/2")	只	3.000	750	2,250	M13975F0016,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(一).9	產品，出水口，標稱65mm(測試出水口2-1/2")	只	3.000	1,500	4,500	M13975F0026,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(一).10	產品，送水口，埋入型(連結送水口4"*2-1/2"*2-1/2"(埋入式)附壓克力標示牌)	只	3.000	6,000	18,000	M13975D0206,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(一).11	產品，室內消防泵浦，額定馬力25HP，泵浦口徑150mm(陸上式整組型電動室內消防泵浦 D=6" 25HP Q=300 H=95 16k閥件)	組	1.000	140,000	140,000	M139202540008,九如、川源、至盛或同等品

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.四.(一).12	泵浦RC基座(基座表面細砂粉光,H=15cm)	座	1.000	30,000	30,000	150630020A
甲.貳.四.(一).13	產品，閥，不銹鋼，標稱壓力 16kgf/cm2，標稱口徑150mm(福地凡而 6" 16K 不鏽鋼)	只	1.000	35,000	35,000	M151100067H06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(一).14	產品，閘閥，球狀石墨鑄鐵，標稱壓力 16kgf/cm2，標稱口徑150mm(6" 16K 石墨鑄鐵)	只	3.000	13,849	41,547	M15110M057H06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(一).15	產品，閘閥，球狀石墨鑄鐵，標稱壓力 16kgf/cm2，標稱口徑100mm(4" 16K 石墨鑄鐵)	只	9.000	8,900	80,100	M15110M057F06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(一).16	產品，逆止閥，球狀石墨鑄鐵，標稱壓力 16kgf/cm2，標稱口徑150mm(6" 16K 石墨鑄鐵)	只	3.000	10,650	31,950	M15110Q057H06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(一).17	產品，逆止閥，球狀石墨鑄鐵，標稱壓力 16kgf/cm2，標稱口徑100mm(4" 16K 石墨鑄鐵)	只	3.000	6,800	20,400	M15110Q057F06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(一).18	產品，防振接頭，標稱管徑100mm，最大使用壓力20kgf/cm2，不銹鋼(防震接頭(不銹鋼型)4"法蘭口20K)	只	3.000	2,000	6,000	M1507244406,通力、帝佑、乙萱或同等品
甲.貳.四.(一).19	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑 150mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 6" CNS4626)	M	316.000	1,140	360,240	M1391133C01,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(一).20	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑 100mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 4" CNS4626)	M	482.000	654	315,228	M1391133A01,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(一).21	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑65mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 2-1/2" CNS4626)	M	96.000	374	35,904	M1391133701,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(一).22	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑40mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 1-1/2"	M	216.000	183	39,528	M1391133501,遠東、美亞、高興

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	CNS4626)					昌或同等品
甲.貳.四.(一).23	配管另件（2-1/2"以下配管採螺牙管件施作、3"以上配管採滾溝式管件施作）	式	1.000	337,905	337,905	M151050000064-02
甲.貳.四.(一).24	配管吊架及固定架	式	1.000	120,000	120,000	1506010014
甲.貳.四.(一).25	配管油漆	式	1.000	30,000	30,000	0991000004-01
甲.貳.四.(一).26	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱50mm，厚4.1mm(PVC管2"*4.1m/m(排水用))	M	295.000	69	20,355	M151516075001-01,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(一).27	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm(PVC管(E管)28m/m*2.7m/m(1"))	M	5,256.000	27	141,912	M161323104001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(一).28	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm(PVC管(E管)16m/m*1.8m/m(1/2"))	M	1,181.000	11	12,991	M161323102001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(一).29	配管另件	式	1.000	17,526	17,526	M151050000064
甲.貳.四.(一).30	產品，電線及電纜，FR，5.5mm2(耐燃電線 FR 5.5mm2)	M	9,980.000	45	449,100	M16120T030001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.四.(一).31	產品，電線及電纜，FR，2.0mm(耐燃電線 FR 2.0mm)	M	712.000	25	17,800	M16120T0S0001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.四.(一).32	產品，電線及電纜，HR，單線，1.6mm(耐熱電線 HR 1.6mm)	M	2,620.000	11	28,820	M16120a140001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.四.(一).33	配線另件	式	1.000	49,572	49,572	M1605010004-01
甲.貳.四.(一).34	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1.000	30,000	30,000	1391100004-01
甲.貳.四.(一).35	試水壓及測試	式	1.000	20,000	20,000	1391100004

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.四.(一).36	雜項五金及消耗品	式	1.000	30,000	30,000	M1391100004
甲.貳.四.(一).37	運什費	式	1.000	30,000	30,000	W0127130004-03
甲.貳.四.(一).38	工資	式	1.000	1,600,000	1,600,000	L000005900004
	小計				5,696,228	
甲.貳.四.(二)	自動撒水設備工程					
甲.貳.四.(二).1	產品，撒水頭(感知撒水頭(快速反應型))	只	47.000	230	10,810	M1393130006,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(二).2	產品，撒水頭(優美型感知撒水頭(快速反應型))	只	337.000	250	84,250	M1393130006-01,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(二).3	產品，固定式泡沫滅火設備，自動警報逆止閥及附件，100mm(4",16K,附測試報告)	只	6.000	23,500	141,000	M1395610606,台灣之光、禾康、卓岳或同等品
甲.貳.四.(二).4	末端查驗閥	組	6.000	650	3,900	M1393100008,#,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(二).5	產品，水流蜂鳴警報器	只	6.000	300	1,800	M1393150006,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(二).6	產品，自動撒水送水口(4"*2-1/2"*2-1/2"(優美型) 附壓克力標示牌)	只	1.000	6,000	6,000	M1393120006,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(二).7	產品，撒水泵浦，額定馬力60HP，泵浦口徑150mm(陸上式整組型電動撒水泵浦 D=6" 60HP Q=1080 H=110 16k閥件)	組	1.000	158,000	158,000	M139207940008,九如、川源、至盛或同等品
甲.貳.四.(二).8	泵浦RC基座(基座表面細砂粉光,H=15cm)	座	1.000	30,000	30,000	150630020A
甲.貳.四.(二).9	產品，閥，不銹鋼，標稱壓力 16kgf/cm2，標稱口徑150mm(福地凡而 6" 16K 不鏽鋼)	只	1.000	35,000	35,000	M151100067H06,富山、東光、金口或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.四.(二).10	產品，閘閥，球狀石墨鑄鐵，標稱壓力16kgf/cm2，標稱口徑150mm(6" 16K 石墨鑄鐵)	只	6.000	13,849	83,094	M15110M057H06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(二).11	產品，閘閥，球狀石墨鑄鐵，標稱壓力16kgf/cm2，標稱口徑100mm(4" 16K 石墨鑄鐵)	只	8.000	8,900	71,200	M15110M057F06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(二).12	產品，逆止閥，球狀石墨鑄鐵，標稱壓力16kgf/cm2，標稱口徑150mm(6" 16K 石墨鑄鐵)	只	6.000	10,650	63,900	M15110Q057H06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(二).13	產品，逆止閥，球狀石墨鑄鐵，標稱壓力16kgf/cm2，標稱口徑100mm(4" 16K 石墨鑄鐵)	只	2.000	6,800	13,600	M15110Q057F06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(二).14	產品，防振接頭，標稱管徑150mm，最大使用壓力20kgf/cm2，不銹鋼(防震接頭(不銹鋼型)6"法蘭口20K)	只	3.000	2,828	8,484	M1507264406,通力、帝佑、乙萱或同等品
甲.貳.四.(二).15	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑 150mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 6" CNS4626)	M	162.000	1,140	184,680	M1391133C01,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(二).16	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑 100mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 4" CNS4626)	M	349.000	654	228,246	M1391133A01,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(二).17	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑80mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 3" CNS4626)	M	82.000	475	38,950	M1391133801,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(二).18	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑65mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 2-1/2" CNS4626)	M	181.000	374	67,694	M1391133701,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(二).19	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑50mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 2" CNS4626)	M	237.000	224	53,088	M1391133601,遠東、美亞、高興昌或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.四.(二).20	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑40mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 1-1/2" CNS4626)	M	197.000	183	36,051	M1391133501,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(二).21	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑32mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 1-1/4" CNS4626)	M	238.000	151	35,938	M1391133401,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(二).22	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑25mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 1" CNS4626)	M	1,316.000	121	159,236	M1391133301,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(二).23	配管另件（2-1/2"以下配管採螺牙管件施作、3"以上配管採滾溝式管件施作）	式	1.000	361,747	361,747	M151050000064-02
甲.貳.四.(二).24	配管吊架及固定架	式	1.000	90,000	90,000	1506010014
甲.貳.四.(二).25	油漆	式	1.000	60,000	60,000	0991000004
甲.貳.四.(二).26	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱50mm，厚4.1mm(PVC管2"*4.1m/m(排水用))	M	389.000	69	26,841	M151516075001-01,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(二).27	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm(PVC管(E管)16m/m*1.8m/m(1/2"))	M	142.000	11	1,562	M161323102001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(二).28	配管另件	式	1.000	2,840	2,840	M151050000064
甲.貳.四.(二).29	產品，電線及電纜，HR，單線，1.6mm(耐熱電線 HR 1.6mm)	M	298.000	11	3,278	M16120a140001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.四.(二).30	配線另件	式	1.000	328	328	M1605010004-01
甲.貳.四.(二).31	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1.000	30,000	30,000	1391100004-01
甲.貳.四.(二).32	試水壓及測試	式	1.000	20,000	20,000	1391100004
甲.貳.四.(二).33	雜項五金及消耗品	式	1.000	30,000	30,000	M1391100004
甲.貳.四.(二).34	運什費	式	1.000	30,000	30,000	W0127130004-03
甲.貳.四.(二).35	工資	式	1.000	850,000	850,000	L000005900004

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	小計				3,021,517	
甲.貳.四.(三)	泡沫滅火設備工程					
甲.貳.四.(三).1	產品，固定式泡沫滅火設備，泡沫放出口，15 ㎜，泡沫噴頭(泡沫頭1/2")	只	1,606.000	98	157,388	M1395660116,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(三).2	產品，固定式泡沫滅火設備，感知撒水頭，密閉型(1/2"密閉向上型)	組	1,606.000	88	141,328	M13956A0018,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(三).3	產品，固定式泡沫滅火設備，一齊開放閥及附件，50 ㎜(2"-16K,附測試報告)	組	151.000	4,980	751,980	M1395680308,台灣之光、禾康、卓岳或同等品
甲.貳.四.(三).4	產品，固定式泡沫滅火設備，自動警報逆止閥及附件，100㎜(4",16K,附測試報告)	只	6.000	23,500	141,000	M1395610606,台灣之光、禾康、卓岳或同等品
甲.貳.四.(三).5	產品，固定式泡沫滅火設備，手動開關(手動啟動開關1/2")	只	151.000	350	52,850	M13956C0006,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(三).6	產品，水流蜂鳴警報器	只	6.000	300	1,800	M1393150006,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(三).7	產品，固定式泡沫滅火設備，測試閥，25㎜(1"10K 砲金銅)	只	151.000	420	63,420	M13956G0106,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(三).8	產品，固定式泡沫滅火設備，原液糟(泡沫原液槽700L)	座	1.000	48,000	48,000	M139563000A,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(三).9	產品，固定式泡沫滅火設備，泡沫液，水成膜泡沫液(符合消防署認證含測試原液)	L	1,050.000	90	94,500	M139562100B,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(三).10	產品，泡沫泵浦，額定馬力40HP，泵浦口	組	1.000	110,000	110,000	M139205720008,

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	徑100mm(陸上式整組型電動泡沫泵浦 D=4" 40HP Q=840 H=84 10K閥件)					九如、川源、至盛或同等品
甲.貳.四.(三).11	泵浦RC基座(基座表面細砂粉光,H=15cm)	座	1.000	30,000	30,000	150630020A
甲.貳.四.(三).12	產品，固定式泡沫滅火設備，水平式隔膜差壓比例混合泡沫裝置，100mm(比例混合器4"附限流孔)	只	1.000	3,500	3,500	M1395640606
甲.貳.四.(三).13	Y型過濾器 4" 10K 灰口鑄鐵	只	1.000	2,500	2,500	M15110b034F06,#,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(三).14	產品，水用減壓閥，鑄鐵，標稱壓力 10kgf/cm2，標稱口徑100mm(減壓閥 4" 10K 灰口鑄鐵)	只	6.000	11,193	67,158	M15110H034F06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(三).15	產品，閥，不銹鋼，標稱壓力 10kgf/cm2，標稱口徑100mm(福地凡而 4" 10K 不鏽鋼)	只	1.000	25,000	25,000	M151100064F06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(三).16	產品，閘閥，鑄鐵，標稱壓力 10kgf/cm2，標稱口徑100mm(4" 10K 灰口鑄鐵)	只	10.000	3,548	35,480	M15110M034F06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(三).17	產品，閘閥，黃銅，標稱口徑50mm(2" 砲金銅)	只	302.000	680	205,360	M15110M020B06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(三).18	產品，閘閥，黃銅，標稱壓力 10kgf/cm2，標稱口徑40mm(1-1/2" 10K 鉋金銅)	只	3.000	460	1,380	M15110M024A06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(三).19	產品，逆止閥，鑄鐵，標稱壓力 10kgf/cm2，標稱口徑100mm(4" 10K 灰口鑄鐵)	只	1.000	1,980	1,980	M15110Q034F06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(三).20	產品，逆止閥，黃銅，標稱壓力 10kgf/cm2，標稱口徑40mm(1-1/2" 10K 砲金銅)	只	2.000	473	946	M15110Q024A06,富山、東光、金口或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.四.(三).21	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑 100mm(SGP鍍鋅碳鋼鋼管 4" CNS6445)	M	1,059.000	502	531,618	M1391130A01,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(三).22	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑50mm(SGP鍍鋅碳鋼鋼管 2" CNS6445)	M	989.000	231	228,459	M1391130601,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(三).23	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑40mm(SGP鍍鋅碳鋼鋼管 1-1/2" CNS6445)	M	545.000	176	95,920	M1391130501,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(三).24	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑32mm(SGP鍍鋅碳鋼鋼管 1-1/4" CNS6445)	M	1,691.000	143	241,813	M1391130401,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(三).25	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑25mm(SGP鍍鋅碳鋼鋼管 1" CNS6445)	M	4,155.000	105	436,275	M1391130301,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(三).26	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑15mm(SGP鍍鋅碳鋼鋼管 1/2" CNS6445)	M	9,588.000	66	632,808	M1391130101,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(三).27	配管另件（2-1/2"以下配管採螺牙管件施作、3"以上配管採滾溝式管件施作）	式	1.000	975,102	975,102	M151050000064-02
甲.貳.四.(三).28	配管吊架及固定架	式	1.000	280,000	280,000	1506010014
甲.貳.四.(三).29	油漆	式	1.000	120,000	120,000	0991000004
甲.貳.四.(三).30	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱50mm，厚4.1mm(PVC管2"*4.1m/m(排水用))	M	89.000	69	6,141	M151516075001-01,南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(三).31	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm(PVC管(E管)16m/m*1.8m/m(1/2"))	M	291.000	11	3,201	M161323102001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(三).32	配管另件	式	1.000	934	934	M151050000064
甲.貳.四.(三).33	產品，電線及電纜，HR，單線，1.6mm(耐	M	612.000	11	6,732	M16120a140001,

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	熱電線 HR 1.6mm)					太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.四.(三).34	配線另件	式	1.000	673	673	M1605010004-01
甲.貳.四.(三).35	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1.000	30,000	30,000	1391100004-01
甲.貳.四.(三).36	試水壓及測試	式	1.000	20,000	20,000	1391100004
甲.貳.四.(三).37	雜項五金及消耗品	式	1.000	30,000	30,000	M1391100004
甲.貳.四.(三).38	運什費	式	1.000	30,000	30,000	W0127130004-03
甲.貳.四.(三).39	工資	式	1.000	3,050,000	3,050,000	L000005900004
	小計				8,655,246	
甲.貳.四.(四)	火災警報設備工程					
甲.貳.四.(四).1	智慧型火警受信總機　10迴路 2540定址點-可透過EBI整合性監控系統將空調/水電/門禁/CCTV/火警/資產管理等一整合式為同一作業平台,內建隔離裝置,符合IBC防震標準及UL&FM認證	台	1.000	230,000	230,000	M138511103A,#, Honeywell、Gamewell、Firelite或同等品
甲.貳.四.(四).2	產品，火警警報設備，系統軟體(受信總機驅動控制軟體)	式	1.000	45,000	45,000	M1385170004, Honeywell、Gamewell、Firelite或同等品
甲.貳.四.(四).3	通訊迴路卡UL&FM	只	5.000	55,000	275,000	M1385100006,#, Honeywell、Gamewell、Firelite或同等品
甲.貳.四.(四).4	通訊擴充卡UL&FM	只	5.000	55,000	275,000	M1385100006-01, #,Honeywell、Gamewell、Firelite或同等

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						品
甲.貳.四.(四).5	廣播移報卡UL&FM	只	3.000	50,000	150,000	M1385100006-02,#,Honeywell、Gamewell、Firelite或同等品
甲.貳.四.(四).6	火警受信總機軟體編輯及設定費	式	1.000	55,000	55,000	1385174004,#,Honeywell、Gamewell、Firelite或同等品
甲.貳.四.(四).7	產品，火警警報設備，可定址回路模組，輸出模組(定址式輸出模組-(內建隔離及自動定址功能)UL&FM)	只	77.000	2,465	189,805	M1385144006,Honeywell、Gamewell、Firelite或同等品
甲.貳.四.(四).8	產品，火警警報設備，可定址回路模組(定址式輸入模組-(內建隔離及自動定址功能)UL&FM)	只	197.000	2,465	485,605	M1385140006,UL&FM)Honeywell、Gamewell、Firelite或同等品
甲.貳.四.(四).9	傳統感知器轉換到控制盤的轉換模組UL&FM	只	362.000	4,208	1,523,296	M1385100006-03,#,Honeywell、Gamewell、Firelite或同等品
甲.貳.四.(四).10	擴充型電源供應器	只	2.000	20,000	40,000	M13801M1006-03,#,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(四).11	產品，火警探測設備，偵煙式，靈敏度	只	317.000	500	158,500	M1385370306,禾

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	2種(偵煙局限型探測器(二種))					康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(四).12	產品，火警探測設備，差動式局限型，靈敏度 2種(差動局限型探測器(二種))	只	646.000	120	77,520	M1385310306,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(四).13	產品，火警探測設備，定溫式局限型，靈敏度 1種(定溫局限型探測器(一種))	只	207.000	120	24,840	M1385340206,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(四).14	火警綜合盤 (不含警鈴)	只	6.000	850	5,100	M1385100006-04,#,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(四).15	產品，火警警報設備，防火鐵捲門控制盤(含電池)	組	4.000	4,000	16,000	M13851D0008,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(四).16	磁力門扣	只	96.000	2,500	240,000	M137066C006-01,#,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(四).17	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱35mm(PVC管(E管)35m/m*3.1m/m(1-1/4"))	M	882.000	39	34,398	M161323105001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(四).18	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm(PVC管(E管)16m/m*1.8m/m(1/2"))	M	13,521.000	11	148,731	M161323102001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(四).19	配管另件	式	1.000	18,313	18,313	M151050000064
甲.貳.四.(四).20	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，單線，1.2mm(一般電線 IV 1.2mm)	M	18,915.000	4	75,660	M161201130001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.四.(四).21	產品，電線及電纜，HR，2/C，1.25mm2(耐熱電線 HR 1.25mm*2c銅網隔離對絞線)	M	1,782.000	29	51,678	M16120a440001,太平洋、華新麗

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						華、大亞或同等品
甲.貳.四.(四).22	產品，電線及電纜，HR，單線，1.6mm(耐熱電線 HR 1.6mm)	M	7,826.000	11	86,086	M16120a140001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.四.(四).23	產品，電線及電纜，FR，2.0mm(耐燃電線 FR 2.0mm)	M	3,898.000	36	140,328	M16120T0S0001,#太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.四.(四).24	配線另件	式	1.000	35,375	35,375	M1605010004-01
甲.貳.四.(四).25	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1.000	20,000	20,000	1391100004-01
甲.貳.四.(四).26	系統調整及測試費	式	1.000	20,000	20,000	1695000004-01
甲.貳.四.(四).27	雜項五金及消耗品	式	1.000	20,000	20,000	M1391100004
甲.貳.四.(四).28	運什費	式	1.000	20,000	20,000	W0127130004-03
甲.貳.四.(四).29	模組箱	式	1.000	15,000	15,000	M13851C0004,#
甲.貳.四.(四).30	工資	式	1.000	1,650,000	1,650,000	L000005900004
	小計				6,126,235	
甲.貳.四.(五)	緊急廣播設備工程					
甲.貳.四.(五).1	緊急廣播主機 2500W 75L 網路型數位緊急廣播主機，含下列功能:a.迴路短路／開路／洩漏故障偵測模組b.迴路監聽器c.4輸入4輸出音頻矩陣d.1GB數位記憶體儲存模組e.4埠10M/100M乙太網路連接器f.迴路阻抗偵測器g.擴大機故障備援模組(1:3)h.數位時程控制器(40 x n台 段)	套	1.000	400,000	400,000	M1678110P0A,#,Honeywell、Gamewell、Firelite或同等品
甲.貳.四.(五).2	中／英文顯示液晶觸控操作面板	台	1.000	35,000	35,000	M167810000A,#,Honeywell、Gamewell、Firelite或同等

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						品
甲.貳.四.(五).3	緊急用按壓式麥克風	只	1.000	6,000	6,000	M1678180006,#,Honeywell、Gamewell、Firelite或同等品
甲.貳.四.(五).4	數位網路管理機，含下列功能:a.4輸入4輸出音頻矩陣含前級處理器b.4GB數位記憶體儲存或更高c.4埠10M/100M乙太網路連接器	套	1.000	120,000	120,000	M167810000A-01,#,Honeywell、Gamewell、Firelite或同等品
甲.貳.四.(五).5	火災受信總機輸入接線面板	台	1.000	20,000	20,000	M167814000A,#,Honeywell、Gamewell、Firelite或同等品
甲.貳.四.(五).6	迴路接線面板	式	2.000	20,000	40,000	M1678140004,#,Honeywell、Gamewell、Firelite或同等品
甲.貳.四.(五).7	230W雙頻道數位功率放大器	台	6.000	65,000	390,000	M167819000A,#,Honeywell、Gamewell、Firelite或同等品
甲.貳.四.(五).8	1u機櫃用散熱面板	式	1.000	20,000	20,000	M16781A0104,#,Honeywell、Gamewell、Firelite或同等

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						品
甲.貳.四.(五).9	液晶顯示型180安培以上緊急電源供應器	只	2.000	72,000	144,000	M1678150006,#,Honeywell、Gamewell、Firelite或同等品
甲.貳.四.(五).10	緊急廣播喇叭L級3W壁掛式符合RoHS或CE規範	只	32.000	900	28,800	M1678134206,#,Honeywell、Gamewell、Firelite或同等品
甲.貳.四.(五).11	緊急廣播喇叭L級3W吸頂式符合RoHS或CE規範	只	298.000	880	262,240	M1678131206,#,Honeywell、Gamewell、Firelite或同等品
甲.貳.四.(五).12	105Ah完全密閉型蓄電池	只	4.000	18,000	72,000	M1624100006,#,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(五).13	EIA-19"41單位標準機櫃	只	1.000	28,000	28,000	M16781A0006,#,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(五).14	系統測試與調整	式	1.000	35,000	35,000	1608100004-01,#,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(五).15	機櫃組裝費	式	1.000	72,000	72,000	L000005500004,#,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(五).16	緊急電話主機 15L	只	1.000	30,000	30,000	M1678100006,#,禾康、卓岳、石

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						倡或同等品
甲.貳.四.(五).17	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm(PVC管(E管)52m/m*3.6m/m(2"))	M	527.000	64	33,728	M161323107001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(五).18	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm(PVC管(E管)41m/m*3.1m/m(1-1/2""))	M	115.000	45	5,175	M161323106001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(五).19	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱35mm(PVC管(E管)35m/m*3.1m/m(1-1/4"))	M	121.000	39	4,719	M161323105001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(五).20	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm(PVC管(E管)28m/m*2.7m/m(1"))	M	110.000	27	2,970	M161323104001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(五).21	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm(PVC管(E管)20m/m*1.8m/m(3/4"))	M	542.000	14	7,588	M161323103001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(五).22	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm(PVC管(E管)16m/m*1.8m/m(1/2"))	M	11,210.000	11	123,310	M161323102001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(五).23	配管另件	式	1.000	17,771	17,771	M151050000064
甲.貳.四.(五).24	產品，電線及電纜，HR，單線，1.6mm(耐熱電線 HR 1.6mm)	M	78,150.000	11	859,650	M16120a140001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.四.(五).25	配線另件	式	1.000	60,000	60,000	M1605010004-01
甲.貳.四.(五).26	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1.000	20,000	20,000	1391100004-01
甲.貳.四.(五).27	系統調整及測試費	式	1.000	20,000	20,000	1695000004-01
甲.貳.四.(五).28	雜項五金及消耗品	式	1.000	20,000	20,000	M1391100004
甲.貳.四.(五).29	運什費	式	1.000	20,000	20,000	W0127130004-03
甲.貳.四.(五).30	工資	式	1.000	480,000	480,000	L000005900004

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	小計				3,377,951	
甲.貳.四.(六)	標示/避難設備工程					
甲.貳.四.(六).1	產品，出口標示燈(B級LED燈1:1)	盞	13.000	850	11,050	M16530100000A,#禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(六).2	產品，出口標示燈(C級LED燈1:1)	盞	112.000	600	67,200	M16530100000A-01,#禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(六).3	產品，避難方向指示燈(雙面單向B級LED燈1:1)	盞	43.000	1,250	53,750	M16530200000A-02,#禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(六).4	產品，避難方向指示燈(雙面雙向B級LED燈1:1)	盞	10.000	1,250	12,500	M16530200000A-03,#禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(六).5	產品，避難方向指示燈(單面單向B級LED燈1:1)	盞	2.000	850	1,700	M16530200000A,#禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(六).6	產品，避難方向指示燈(單面單向C級LED燈1:1)	盞	41.000	600	24,600	M16530200000A-01,#禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(六).7	產品，緊急照明設備(樓層指示燈)	盞	97.000	900	87,300	M16530000000A,#禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(六).8	產品，緊急照明燈(壁掛式 PL27W)	盞	188.000	580	109,040	M16530300000A-01,#禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(六).9	產品，緊急照明燈(吸頂式LED SMD36顆)	盞	430.000	520	223,600	M16530300000A,#禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(六).10	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管	M	8,112.000	11	89,232	M161323102001,#

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	，標稱16mm(PVC管(E管)16m/m*1.8m/m(1/2"))					南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(六).11	配管另件	式	1.000	8,923	8,923	M151050000064
甲.貳.四.(六).12	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，單線，2.0mm(一般電線 IV 2.0mm)	M	16,286.000	10	162,860	M161201150001-01,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.四.(六).13	配線另件	式	1.000	16,286	16,286	M1605010004-01
甲.貳.四.(六).14	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1.000	20,000	20,000	1391100004-01
甲.貳.四.(六).15	系統調整及測試費	式	1.000	20,000	20,000	1695000004-01
甲.貳.四.(六).16	雜項五金及消耗品	式	1.000	20,000	20,000	M1391100004
甲.貳.四.(六).17	運什費	式	1.000	20,000	20,000	W0127130004-03
甲.貳.四.(六).18	工資	式	1.000	1,120,000	1,120,000	L000005900004
	小計				2,068,041	
甲.貳.四.(七)	排煙設備工程					
甲.貳.四.(七).1	產品，消防系統排煙設備用風機，軸流式風機(箱型軸流排煙機 P=10HP Q=400 SP=45)	台	2.000	65,000	130,000	M158352000A-01,捷康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(七).2	產品，軸流式風機(箱型軸流進風機 P=10HP Q=400 SP=45)	台	2.000	65,000	130,000	M158320000A-01,捷康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(七).3	產品，消防系統排煙設備用風機，軸流式風機(箱型軸流排煙機 P=20HP Q=400 SP=70)	台	1.000	98,000	98,000	M158352000A,捷康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(七).4	產品，軸流式風機(箱型軸流進風機 P=20HP Q=400 SP=70)	台	1.000	98,000	98,000	M158320000A,捷康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(七).5	排煙機控制盤	組	6.000	14,500	87,000	M13851G0008,#,捷康、卓岳、石倡或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.四.(七).6	產品，排煙（進風）閘門(防火排煙閘門120*50cm)	只	10.000	7,000	70,000	M1582300006-01,捷康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(七).7	產品，排煙（進風）閘門(防火進風閘門120*50cm)	只	10.000	7,000	70,000	M1582300006,捷康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(七).8	排煙閘門手動開關裝置	只	10.000	550	5,500	M1582300506,#,捷康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(七).9	排煙螺桿	支	210.000	2,450	514,500	M1582300106,#,捷康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(七).10	排煙窗手動開關	只	35.000	550	19,250	M0875051006,#,捷康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(七).11	排煙窗控制盤 1對6	組	35.000	4,500	157,500	M13851H0008,#,捷康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(七).12	避震器	組	6.000	4,000	24,000	M1507000008
甲.貳.四.(七).13	產品，風管，帆布接頭	組	6.000	4,000	24,000	M15810000C8
甲.貳.四.(七).14	不鏽鋼鵝頸	只	6.000	7,000	42,000	1506010006,#
甲.貳.四.(七).15	防蟲網	只	6.000	2,000	12,000	M15410J0006,#
甲.貳.四.(七).16	產品，消防系統排煙設備用防火風管，鍍鋅鐵皮(100*60)	M	77.000	998	76,846	M1581110001-03
甲.貳.四.(七).17	產品，消防系統排煙設備用防火風管，鍍鋅鐵皮(220*25)	M	24.000	1,660	39,840	M1581110001-01
甲.貳.四.(七).18	產品，消防系統排煙設備用防火風管，鍍鋅鐵皮(90*60)	M	26.000	1,050	27,300	M1581110001
甲.貳.四.(七).19	產品，消防系統排煙設備用防火風管，鍍鋅鐵皮(130*40)	M	32.000	1,150	36,800	M1581110001-02

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.四.(七).20	產品，風管，防火風管(100*60)	M	35.000	4,700	164,500	M15810C0001
甲.貳.四.(七).21	吊支架及法蘭	式	1.000	112,000	112,000	1506010004-01,#
甲.貳.四.(七).22	五金另件另料	式	1.000	33,000	33,000	M1582000204,#
甲.貳.四.(七).23	風管吊運費	式	1.000	45,000	45,000	W0127130004-04,#
甲.貳.四.(七).24	風管製造工資	式	1.000	125,000	125,000	L000005Y00044-01
甲.貳.四.(七).25	風管安裝工資	式	1.000	165,000	165,000	L000005Y00044
甲.貳.四.(七).26	排煙風機安裝工資	台	6.000	6,500	39,000	L000005Y0009B-01,#
甲.貳.四.(七).27	排煙閘門安裝工資	只	20.000	1,450	29,000	L000005Y000E6,#
甲.貳.四.(七).28	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm(PVC管(E管)16m/m*1.8m/m(1/2"))	M	408.000	11	4,488	M161323102001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(七).29	配管另件	式	1.000	449	449	M151050000064
甲.貳.四.(七).30	產品，電線及電纜，HR，單線，1.6mm(耐熱電線 HR 1.6mm)	M	1,124.000	11	12,364	M16120a140001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.四.(七).31	配線另件	式	1.000	1,236	1,236	M1605010004-01
甲.貳.四.(七).32	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1.000	30,000	30,000	1391100004-01
甲.貳.四.(七).33	風量測試、調整	式	1.000	30,000	30,000	1595030004,#
甲.貳.四.(七).34	雜項五金及消耗品	式	1.000	30,000	30,000	M1391100004
甲.貳.四.(七).35	運什費	式	1.000	30,000	30,000	W0127130004-03
甲.貳.四.(七).36	工資	式	1.000	310,000	310,000	L000005900004
	小計				2,823,573	
甲.貳.四.(八)	採水設備工程					
甲.貳.四.(八).1	採水啟動開關	只	1.000	1,500	1,500	M13956C0006-01,#,禾康、卓岳、石倡或同等品

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.四.(八).2	產品，採水口，標稱65mm(2-1/2"陽式採水口)	組	2.000	2,500	5,000	M13975E0028,禾康、卓岳、石倡或同等品
甲.貳.四.(八).3	產品，採水泵浦，額定馬力40HP，泵浦口徑150mm(陸上式整組型電動採水泵浦 D=6" 40HP Q=2200 H=43)	組	1.000	128,000	128,000	M139206740008,九如、川源、至盛或同等品
甲.貳.四.(八).4	泵浦RC基座(基座表面細砂粉光,H=15cm)	座	1.000	30,000	30,000	150630020A
甲.貳.四.(八).5	產品，閥，不銹鋼，標稱壓力 10kgf/cm2，標稱口徑150mm(福地凡而 6" 10K 不鏽鋼)	只	1.000	28,000	28,000	M151100064H06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(八).6	產品，閘閥，鑄鐵，標稱壓力 10kgf/cm2，標稱口徑65mm(2-1/2" 10K 灰口鑄鐵)	只	2.000	2,500	5,000	M15110M034C06,富山、東光、金口或同等品
甲.貳.四.(八).7	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑 150mm(SGP鍍鋅碳鋼鋼管 6" CNS6445)	M	86.000	740	63,640	M1391130C01,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(八).8	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑 100mm(SGP鍍鋅碳鋼鋼管 4" CNS6445)	M	4.000	502	2,008	M1391130A01,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(八).9	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑65mm(SGP鍍鋅碳鋼鋼管 2-1/2" CNS6445)	M	6.000	296	1,776	M1391130701,遠東、美亞、高興昌或同等品
甲.貳.四.(八).10	配管另件（2-1/2"以下配管採螺牙管件施作、3"以上配管採滾溝式管件施作）	式	1.000	30,341	30,341	M151050000064-02
甲.貳.四.(八).11	配管吊架及固定架	式	1.000	8,000	8,000	1506010014
甲.貳.四.(八).12	油漆	式	1.000	2,000	2,000	0991000004
甲.貳.四.(八).13	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm(PVC管(E管)20m/m*1.8m/m(3/4"))	M	85.000	14	1,190	M161323103001,#南亞、華夏、大洋或同等品
甲.貳.四.(八).14	配管另件	式	1.000	119	119	M151050000064

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.四.(八).15	產品，電線及電纜，HR，單線，1.6mm(耐熱電線 HR 1.6mm)	M	466.000	11	5,126	M16120a140001,太平洋、華新麗華、大亞或同等品
甲.貳.四.(八).16	配線另件	式	1.000	513	513	M1605010004-01
甲.貳.四.(八).17	管線及設備預留套管及鑿修費	式	1.000	5,000	5,000	1391100004-01
甲.貳.四.(八).18	試水壓及測試	式	1.000	20,000	20,000	1391100004
甲.貳.四.(八).19	雜項五金及消耗品	式	1.000	5,000	5,000	M1391100004
甲.貳.四.(八).20	運什費	式	1.000	5,000	5,000	W0127130004-03
甲.貳.四.(八).21	工資	式	1.000	135,000	135,000	L000005900004
	小計				482,213	
甲.貳.四.(九)	消防會勘測試及設備師簽證費	式	1.000	200,000	200,000	
	小計[甲.貳.四 消防設備工程]				32,451,004	
甲.貳.五	停車場及廁所排氣設備工程					
甲.貳.五.(一)	地下室排氣設備工程					
甲.貳.五.(一).1	產品，離心式風機，箱型多翼式(多翼離心式箱型排氣機(含空氣品質監測系統) Q=800CMM,Sp=40mmaq,P=20HP)	台	6.000	179,500	1,077,000	M158313000A-01,高幟、鑾昕、高騏或同等品
甲.貳.五.(一).2	產品，離心式風機，箱型多翼式(多翼離心式箱型進風機Q=800CMM,Sp=40mmaq,P=20HP)	台	6.000	149,500	897,000	M158313000A,高幟、鑾昕、高騏或同等品
甲.貳.五.(一).3	產品，軸流式風機(高效能噴流風機 1φ 220V-90W)	台	83.000	6,000	498,000	M158320000A-02,高幟、鑾昕、高騏或同等品
甲.貳.五.(一).4	避震器	組	12.000	5,000	60,000	M1507000008
甲.貳.五.(一).5	產品，風管，帆布接頭	組	12.000	2,500	30,000	M15810000C8
甲.貳.五.(一).6	風機安裝工資	台	12.000	7,000	84,000	L000005Y0009B,#
甲.貳.五.(一).7	風機管頭連接	組	7.000	30,000	210,000	M15810000A8,#
甲.貳.五.(一).8	高效能噴流風機安裝工資	台	83.000	1,000	83,000	L000005Y000AB,#
甲.貳.五.(一).9	產品，風管，鍍鋅鐵皮	M	45.000	1,400	63,000	M1581010001,(不

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						含管道間風管)
甲.貳.五.(一).10	吊支架	式	1.000	9,000	9,000	1506010004-02
甲.貳.五.(一).11	法蘭接頭	式	1.000	13,500	13,500	M15810000A4
甲.貳.五.(一).12	風管製造工資	式	1.000	73,800	73,800	L000005Y00044-01
甲.貳.五.(一).13	風管安裝工資	式	1.000	110,700	110,700	L000005Y00044
甲.貳.五.(一).14	產品，排煙（進風）閘門(防火風門200*70cm)	只	6.000	8,700	52,200	M1582300006-04,高幟、鑾昕、高騏或同等品
甲.貳.五.(一).15	產品，排煙（進風）閘門(防火風門130*105cm)	只	6.000	8,600	51,600	M1582300006-05,高幟、鑾昕、高騏或同等品
甲.貳.五.(一).16	產品，排煙（進風）閘門(逆止風門200*70cm)	只	6.000	9,000	54,000	M1582300006-02,高幟、鑾昕、高騏或同等品
甲.貳.五.(一).17	產品，排煙（進風）閘門(逆止風門130*105cm)	只	6.000	8,700	52,200	M1582300006-03,高幟、鑾昕、高騏或同等品
甲.貳.五.(一).18	產品，排煙（進風）閘門，格柵式(排氣格柵200*70cm)	只	3.000	5,000	15,000	M1582310006-01,高幟、鑾昕、高騏或同等品
甲.貳.五.(一).19	產品，排煙（進風）閘門，格柵式(排氣格柵130*105cm)	只	3.000	4,500	13,500	M1582310006-02,高幟、鑾昕、高騏或同等品
甲.貳.五.(一).20	產品，排煙（進風）閘門，格柵式(進風格柵180*80cm)	只	6.000	4,800	28,800	M1582310006,高幟、鑾昕、高騏或同等品
甲.貳.五.(一).21	另料五金	式	1.000	20,000	20,000	M05060D3004-02
甲.貳.五.(一).22	運費	式	1.000	15,000	15,000	W0127140004-03
	小計				3,511,300	

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.五.(二)	廁所排氣設備工程					
甲.貳.五.(二).1	產品，離心式風機，單吸多翼式(多翼離心直結式排氣機 Q=28.3CMM,Sp=19mmaq,P=1/2HP)	台	1.000	8,800	8,800	M158311000A,高幟、鑾昕、高騏或同等品
甲.貳.五.(二).2	避震器	組	1.000	5,000	5,000	M1507000008
甲.貳.五.(二).3	產品，風管，帆布接頭	組	1.000	2,500	2,500	M15810000C8
甲.貳.五.(二).4	風機安裝工資	台	1.000	7,000	7,000	L000005Y0009B,#
甲.貳.五.(二).5	產品，風管，鍍鋅鐵皮	M	5.000	1,100	5,500	M1581010001,(不含管道間風管)
甲.貳.五.(二).6	吊支架	式	1.000	1,000	1,000	1506010004-02
甲.貳.五.(二).7	法蘭接頭	式	1.000	1,500	1,500	M15810000A4
甲.貳.五.(二).8	風管製造工資	式	1.000	1,200	1,200	L000005Y00044-01
甲.貳.五.(二).9	風管安裝工資	式	1.000	1,800	1,800	L000005Y00044
甲.貳.五.(二).10	軟管 φ8"	M	6.000	800	4,800	M1510540D0001,#
甲.貳.五.(二).11	軟管安裝工資	式	1.000	1,800	1,800	L000005N000B4,#
甲.貳.五.(二).12	擴散風口 60*60cm	台	4.000	1,800	7,200	M158230400A,#
甲.貳.五.(二).13	擴散口安裝工資	台	4.000	1,200	4,800	L000005Y000FB,#
甲.貳.五.(二).14	另料五金	式	1.000	8,000	8,000	M05060D3004-02
甲.貳.五.(二).15	運費	式	1.000	5,000	5,000	W0127140004-03
	小計				65,900	
	小計[甲.貳.五 停車場及廁所排氣設備工程]				3,577,200	
甲.貳.六	發電機設備工程					
甲.貳.六.(一)	產品，柴油引擎發電機組，600kW，(3§，4W，380/220V，60Hz，1800rpm)(柴油發電機組 STAND BY 600KW 3φ4W 380/220V 60HZ 1800rpm(韓製引擎)含配件如下:)	台	1.000	1,300,000	1,300,000	M16231A300A,#東元、大同、中菱或同等品
	a.自動啟動控制盤b.電瓶自動充電機c.彈簧式避震器d.防震軟管e.消音器 f.啟動電					#04,#

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	瓶組g.日用油箱(600L)、附標示、正式驗收完畢須填滿600L以上h.鉛酸蓄電池組(含置放架)i.保養工具、操作手冊、潤滑機油j.金屬製可繞管					
甲.貳.六.(二)	RC基座(基座表面細砂粉光、H=15cm)含基礎螺絲組	座	1.000	50,000	50,000	150630020A-02,#
甲.貳.六.(三)	排煙管附矽酸鈣保溫，GIP鋼管6"*1支(外加鋁皮包覆及固定工料全)含出口防蟲罩	式	1.000	15,000	15,000	1581100004,#,管徑配合發電機採用
甲.貳.六.(四)	發電機排氣風管,進氣口及其配件工料費用(需配合散熱口大小引接至戶外)	式	1.000	45,000	45,000	1581000004
甲.貳.六.(五)	產品，柴油引擎發電機組，400kW，排煙淨化器(直通式陶瓷濾芯型)(黑煙淨化器含現場黑煙排放測試)	組	1.000	60,000	60,000	M1623180058,#需符合環保法規
甲.貳.六.(六)	發電機檢驗測試調整及油料損耗費用	式	1.000	18,000	18,000	1608100004,#
甲.貳.六.(七)	發電機設備按裝配件及五金另料	式	1.000	12,500	12,500	1623100004,#
甲.貳.六.(八)	油槽截油堤(H=60cm)、其容量須能容納600L以上	式	1.000	12,000	12,000	0305401004,#
甲.貳.六.(九)	配合消檢之發電機技師竣工檢驗、測試作業費	式	1.000	20,000	20,000	1695000004,#
甲.貳.六.(十)	按裝工資及吊搬運費	式	1.000	30,000	30,000	L0000059000E4,#
	小計[甲.貳.六 發電機設備工程]				1,562,500	
甲.貳.七	污水處理設備工程150CMD					專業廠
甲.貳.七.(一)	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備(直立式鼓風機 2HP m3/min)	組	4.000	47,500	190,000	M1139210008-01
甲.貳.七.(二)	產品，泵，額定馬力1HP(調節泵浦 1HP〈附著脫〉)	台	2.000	18,000	36,000	M15130020000A-02
甲.貳.七.(三)	產品，泵，額定馬力0.5HP(污泥泵浦 0.5HP〈附著脫〉)	台	2.000	15,000	30,000	M15130010000A-01
甲.貳.七.(四)	產品，加藥設備	組	1.000	6,000	6,000	M1124500008

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.七.(五)	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，細氣泡型膜式散氣器(散氣盤(細泡))	組	10.000	1,000	10,000	M113921J008
甲.貳.七.(六)	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，粗氣泡型膜式散氣器(散氣盤(粗泡))	組	14.000	500	7,000	M113921H008
甲.貳.七.(七)	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備(電源自動控制箱)	式	1.000	120,000	120,000	M1139210004,#
甲.貳.七.(八)	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，專用電錶(獨立)	式	1.000	10,000	10,000	M1139211004
甲.貳.七.(九)	產品，鍍鋅鋼管(GIP)，管配件(機房GIP管件)	式	1.000	20,000	20,000	M1510530000A4
甲.貳.七.(十)	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，接觸濾材	M3	36.000	3,000	108,000	M113921E003
甲.貳.七.(十一)	濾材支架 SUS304	M3	36.000	1,500	54,000	M1139200003,#
甲.貳.七.(十二)	產品，人孔蓋板(防臭型方框圓蓋人孔鑄鐵蓋ø60cm)	組	11.000	3,500	38,500	M05500n0008-01
甲.貳.七.(十三)	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，溢流堰及浮渣擋板	組	1.000	10,000	10,000	M1139215008
甲.貳.七.(十四)	累計型環保水錶 4"	組	1.000	18,000	18,000	M02525B0008,#
甲.貳.七.(十五)	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，流放告示牌	式	1.000	6,000	6,000	M1139219004
甲.貳.七.(十六)	其他另料	式	1.000	25,000	25,000	M1139200014
甲.貳.七.(十七)	二次電氣系統工程及工資	式	1.000	35,000	35,000	1139210004
甲.貳.七.(十八)	槽內配管工程及工資	式	1.000	85,000	85,000	1139210004-01,#
甲.貳.七.(十九)	砌紅磚，紅磚，1/2B(磚牆擋板工程)	M2	15.000	2,500	37,500	0421110202
甲.貳.七.(二十)	產品，傾斜管(板)沉澱設備(沉澱槽斜板工程)	式	2.000	20,000	40,000	M1122600004
甲.貳.七.(二十一)	地樑套管及人孔蓋預留	式	1.000	50,000	50,000	1139200004
甲.貳.七.(二十二)	功能試車系統連接正式運轉	式	1.000	25,000	25,000	0182010004
甲.貳.七.(二十三)	運雜費	式	1.000	35,000	35,000	W0127130004
甲.貳.七.(二十四)	技師簽証費	式	1.000	30,000	30,000	0133000014,#

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.七.(二十五)	專用下水道開工申請	式	1.000	55,000	55,000	0133000004,#
甲.貳.七.(二十六)	專用下水道竣工查驗申請	式	1.000	55,000	55,000	0178100004,#
甲.貳.七.(二十七)	排放許可證環保文件申請	式	1.000	80,000	80,000	0181050004,#
	小計[甲.貳.七 污水處理設備工程150CMD]				1,216,000	
甲.貳.八	雨水滯洪回收設備工程					專業廠
甲.貳.八.(一)	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備(鼓風機 1HP)	組	1.000	30,000	30,000	M1139210008
甲.貳.八.(二)	產品，泵，額定馬力1HP(過濾泵浦 1HP〈附著脫〉)	台	2.000	18,000	36,000	M15130020000A-03
甲.貳.八.(三)	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備(過濾桶 6.5m3/HR，過濾截面積：0.13㎡)	組	1.000	65,000	65,000	M1139210008-02
甲.貳.八.(四)	產品，加藥設備	組	1.000	6,000	6,000	M1124500008
甲.貳.八.(五)	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，粗氣泡型膜式散氣器(散氣盤(粗泡))	組	4.000	500	2,000	M113921H008
甲.貳.八.(六)	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備(電源自動控制箱)	式	1.000	30,000	30,000	M1139210004,#
甲.貳.八.(七)	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，溢流堰及浮渣擋板	組	1.000	6,000	6,000	M1139215008
甲.貳.八.(八)	產品，人孔蓋板(防臭型人孔鑄鐵蓋60*60cm)	組	13.000	3,500	45,500	M05500n0008-02
甲.貳.八.(九)	其他另料	式	1.000	10,000	10,000	M1139200014
甲.貳.八.(十)	二次電氣系統工程及工資	式	1.000	15,000	15,000	1139210004
甲.貳.八.(十一)	槽內配管工程及工資	式	1.000	25,000	25,000	1139210004-01,#
甲.貳.八.(十二)	產品，傾斜管(板)沉澱設備(沉澱槽斜板工程)	式	1.000	20,000	20,000	M1122600004
甲.貳.八.(十三)	地樑套管及人孔蓋預留	式	1.000	35,000	35,000	1139200004
甲.貳.八.(十四)	功能試車系統連接正式運轉	式	1.000	15,000	15,000	0182010004
甲.貳.八.(十五)	運雜費	式	1.000	15,000	15,000	W0127130004
	小計[甲.貳.八 雨水滯洪回收設備工程]				355,500	

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.貳.九	防火填塞設備工程					
甲.貳.九.(一)	防火填塞設備工程(全部水電工程之風管、電纜架及線槽穿過管道間、樓板、之牆面，防火區劃，其貫穿孔均須施作止火防火材處理)(施工厚度與牆壁.樓板同厚)	式	1.000	225,000	225,000	0784000004,#
	小計[甲.貳.九 防火填塞設備工程]				225,000	
甲.貳.十	高空作業費(高空自走車，鷹架搭設等)	式	1.000	150,000	150,000	
甲.貳.十一	施工圖及竣工圖套繪製作	式	1.000	733,760	733,760	
	小計[甲.貳 機電工程]				160,883,658	
甲.參	景觀工程					
甲.參.一	透水性鋪面，人行道(中庭及人行道鋪面透水混凝土TH=10cm)	M2	1,959.000	1,579	3,093,261	0279410002,*
甲.參.二	遊戲場鋪面無縫彈性地墊TH=15cm	M2	150.000	5,964	894,600	0962060002,#,*
甲.參.三	洗石子，地坪，宜蘭石(廊道鋪面洗石子1.2分總宜蘭石)	M2	795.000	1,018	809,310	0978010202,*
甲.參.四	天然石片舖築，板石(中庭鋪面三面鋪自然石版深灰色TH=2-3cm)	M2	67.000	4,355	291,785	0485202002,*
甲.參.五	石材磚舖貼，花崗石，4cm(池底花崗石鋪面花崗石(黑色水沖面)49x49x4cm)	M2	47.000	5,689	267,383	0934220072,*
甲.參.六	石材磚舖貼，花崗石，4cm(池邊花崗石鋪面花崗石(黑色水沖面)24.5x24x4cm)	M2	14.000	5,689	79,646	0934220072-01,*
甲.參.七	石材磚舖貼，花崗石，2cm(平台花崗石鋪面花崗石(黑色水沖面)82.5x55x2cm)	M2	9.000	4,724	42,516	0934220032,*
甲.參.八	舖地磚，100x100mm(車道磚窯燒磚深灰色10x10x1.8cm)	M2	197.000	1,380	271,860	0934101002-01,*
甲.參.九	天然卵石舖面，30mm≦粒徑(圓扁卵石灑鋪灰色⌀30-50mm)	M2	327.000	877	286,779	0445530002,*
甲.參.十	高壓混凝土地磚，長300*寬300mm，厚60mm(高壓水泥磚灰色混拚軟底30x30x6cm)	M2	336.000	1,754	589,344	027860D202,綠建材環保標章,*
甲.參.十一	木紋磚杉木紋凹凸面 硬底 TH=7cm	M2	337.000	1,657	558,409	0934100002-02,#

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						,*
甲.參.十二	細沙 天然細沙 白色 TH=30cm	M2	85.000	526	44,710	0233320002,#
甲.參.十三	緣石，場鑄(32x20cm)	M	196.000	571	111,916	0277012001
甲.參.十四	收邊界石W=15cm	M	215.000	483	103,845	0277080001,#,*
甲.參.十五	金屬材料，收邊料，鍍鋅(鍍鋅鋼板收邊3T/5T)	M	866.000	395	342,070	0506041001,*
甲.參.十六	洗石子，宜蘭石(洗石子倒角收邊1.2分宜蘭石)	M	34.000	877	29,818	0978000201
甲.參.十七	PP排水板(平面)(TH≧3cm)	M2	2,383.000	264	629,112	0260931002,#,*
甲.參.十八	PP排水板(立面)(TH≧3cm)	M2	999.000	264	263,736	0260932002,#,*
甲.參.十九	陰井，鋼筋混凝土(RC陰井90x90cm)	座	11.000	10,530	115,830	026313030B
甲.參.二十	PE集水井25x25cm	座	62.000	5,262	326,244	02631a000B,#,*
甲.參.二十一	RC截水溝W=45cm	M	10.000	3,508	35,080	0260110201,#
甲.參.二十二	水池回水溝W=20cm	M	38.000	2,192	83,296	02601C0101,#
甲.參.二十三	植栽，覆土((覆土深度)花台土方)	M3	1,003.000	746	748,238	0290010003,*
甲.參.二十四	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆置及搗實(戶外地坪)	M3	262.000	1,761	461,382	03310230Z3-02,*
甲.參.二十五	楓香	株	21.000	2,456	51,576	029386J000,*
甲.參.二十六	槭樹類(黃楓)	株	7.000	3,333	23,331	02938R2000,*
甲.參.二十七	台灣櫸木	株	3.000	3,333	9,999	0293886000,#,*
甲.參.二十八	光臘樹	株	35.000	3,069	107,415	02938J2000,*
甲.參.二十九	九芎	株	4.000	3,508	14,032	02938CH000,*
甲.參.三十	山櫻花	株	11.000	2,456	27,016	029382C000,*
甲.參.三十一	黃連木	株	4.000	2,192	8,768	02938HM000,*
甲.參.三十二	苦楝	株	1.000	5,262	5,262	02938H5000,*
甲.參.三十三	緬梔	株	1.000	5,262	5,262	02938K3000,*
甲.參.三十四	台灣桂竹	株	39.000	877	34,203	029337Z000,#,*
甲.參.三十五	鵝掌藤	株	767.000	40	30,680	029325F000,16株/㎡,*
甲.參.三十六	月桃	株	1,115.000	40	44,600	029227A000,16株

編制: 覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						/㎡,*
甲.參.三十七	腎蕨	株	1,281.000	26	33,306	0292212000,25株/㎡,*
甲.參.三十八	細葉雪茄花	株	1,004.000	40	40,160	02932DA000,16株/㎡,*
甲.參.三十九	月橘	株	97.000	40	3,880	02932JC000,16株/㎡,*
甲.參.四十	錫蘭葉下珠	株	1,678.000	26	43,628	02932AW000,25株/㎡,*
甲.參.四十一	六月雪	株	2,961.000	26	76,986	02932N2000,25株/㎡,*
甲.參.四十二	觀音棕竹	株	154.000	53	8,162	0293347000,9株/㎡,*
甲.參.四十三	草本類植栽(蘿根)	株	1,392.000	26	36,192	0292200000,36株/㎡,*
甲.參.四十四	山黃梔	株	698.000	40	27,920	02932N3000,16株/㎡,*
甲.參.四十五	海棠	株	925.000	26	24,050	02938C2000,#,36株/㎡,*
甲.參.四十六	日本女貞	株	2,366.000	40	94,640	02932LD000,16株/㎡,*
甲.參.四十七	植草，台北草(馬尼拉芝)	M2	980.000	176	172,480	0292000022,草毯,*
甲.參.四十八	喬木(榆樹)	株	6.000	3,333	19,998	0293110000,*
甲.參.四十九	桃金孃	株	215.000	307	66,005	02932EB000,25株/㎡,*
甲.參.五十	射干	株	179.000	307	54,953	02922D3000,25株/㎡,*
甲.參.五十一	松葉牡丹(大花馬齒莧)	株	2,607.000	26	67,782	02922F2000,25株/㎡,*

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲.參.五十二	台灣鳶尾	株	435.000	40	17,400	02922D1000,25株/㎡,*
甲.參.五十三	紅花玉芙蓉	株	120.000	40	4,800	02932RB000,25株/㎡,*
甲.參.五十四	大木賊	株	29.000	40	1,160	0292213000,#,36株/㎡,*
甲.參.五十五	灌木類植栽(八角金盤)	株	11.000	40	440	0293200000,36株/㎡,*
甲.參.五十六	榔榆	株	11.000	2,192	24,112	0293885000,*
甲.參.五十七	喬木，櫸木	株	6.000	3,333	19,998	0293115500,*
甲.參.五十八	蘄艾(紅花芙蓉菊)	株	1,168.000	26	30,368	029222A000,16株/㎡,*
甲.參.五十九	海衛矛(大葉黃楊)	株	837.000	40	33,480	02932F1000,16株/㎡,*
甲.參.六十	植草，地毯草(熱帶地毯草)	M2	72.170	176	12,702	0292000052,密舖,*
甲.參.六十一	遊憩座椅	組	10.000	6,000	60,000	1260050008,#,*
甲.參.六十二	幾何座椅	式	1.000	80,000	80,000	1260040004,#,*
甲.參.六十三	雲朵躺椅	式	1.000	150,000	150,000	1260060004,#,*
甲.參.六十四	水景工程(含防水,舖面)	式	1.000	100,000	100,000	Z091200995,#
甲.參.六十五	噴灌系統1F	式	1.000	1,295,750	1,295,750	1188100004,#,*
甲.參.六十六	噴灌系統2F-RF A棟	組	12.000	83,400	1,000,800	1188100008,#,*
甲.參.六十七	噴灌系統2F-RF C棟	組	12.000	82,600	991,200	1188100008-01,#,*
甲.參.六十八	水景系統1F	式	1.000	467,000	467,000	0294610004,#,*
	小計[甲.參 景觀工程]				15,901,666	
甲.肆	基地內存有廢棄物清除分類及合法清運費用					本項經費以專款方式(實作實算)核銷
甲.肆.一	營建混合物(含挖方、運送及處理費),採實	M3	12,551.000	1,600	20,081,600	

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	做實算,後續營造廠需提報實做工項價格及數量與計算式核銷。總量12,551m3,單價1600元/M3					
	小計[甲.壹~甲.肆]				777,704,290	
甲.伍	職業安全衛生及管理費(甲.壹~甲.肆項 之0.6%)	式				
甲.伍.一	職業安全衛生設施費(可量化)	式	1.000	2,804,271	2,804,271	0152310004,*
甲.伍.二	職業安全衛生設施費(不可量化)	式	1.000	1,861,985	1,861,985	0152320004,*
甲.陸	工程品質管理作業費(甲.壹~甲.參項 之1%)	式	1.000	7,576,227	7,576,227	
甲.柒	環境維護及交通安全措施費(甲.壹~甲.肆項 之0.4%)	式	1.000	3,110,817	3,110,817	01572G0004,*
甲.捌	包商工程利潤管理費(約甲.壹~甲.肆項 之5.0%)	式	1.000	38,885,215	38,885,215	
甲.玖	工程營造保險費(甲.壹~甲.肆項合計之0.3%)(預算金額內實支實付)	式	1.000	2,333,113	2,333,113	
	小計[甲.壹~甲.玖]				834,275,918	
甲.拾	天然氣設置費用(含內外管線施工、設計、規費,1%之職業安全衛生管理費及工程作業費)	式	1.000	24,901,349	24,901,349	實支實付，詳契約第3條第6款說明。
甲.拾壹	營業稅(甲.壹~甲.拾項合計之 5%)	式	1.000	42,958,863	42,958,863	
	小計[甲 發包工程費]				902,136,130	包含廢棄物處理費用及天然氣設置費用
乙	間接工程費					
乙.壹	工程管理費					
乙.壹.一	500萬元以下(3.5%)	式	1.000	175,000	175,000	
乙.壹.二	500萬元至2500萬元(3.0%)	式	1.000	600,000	600,000	
乙.壹.三	2500萬元至5000萬元(2.5%)	式	1.000	625,000	625,000	
乙.壹.四	5000萬元至1億元(1.5%)	式	1.000	750,000	750,000	

編制:　　覆核:

臺中市政府
詳細價目表[預算]

108年12月16日

工程名稱	臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建			會計科目		
施工地點	臺中市			工程編號	1080912	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.壹.五	1億元至5億元(1.0%)	式	1.000	4,000,000	4,000,000	
乙.壹.六	5億以上(0.5%)	式	1.000	1,672,599	1,672,599	
乙.貳	公共藝術設置費用[甲] (1.0%)	式	1.000	9,016,630	9,016,630	
乙.參	空氣污染防制費(建築面積*費率*工期)	式	1.000	3,431,239	3,431,239	32948.33m2*2.54*41
乙.肆	工程準備金[甲 發包工程費] (3%)	式	1.000	27,064,084	27,064,084	含大草坡滑梯工程及水電外管費、智慧綠建築相關申請規費、BIM建置費用、物價調整費用、機關材料試驗費、查核督導..等費用
	小計[乙 間接工程費]				47,334,552	
	總計[甲+乙]				949,470,682	
丙	有價土石方販售所得(約44244M3)(依實際販售數量計算，單價210元/M3)(廠商應自付運費、挖方、流向管制作業等處理費用，含稅)	式	1.000	- 9,291,240	- 9,291,240	
	總價(總計)				940,179,442	

本專案編碼正確率51.33%;綱要編碼正確率97.82%

編制: 覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.一.(一)	工作項目：施工測量，基地測量(基地現況測量複測及基準點維護)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0172530004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	測量機具費	式	1.000	7,875.00	7,875.00	E000001000004-01,#
	人工配合費	式	1.000	18,900.00	18,900.00	L000002800004,#
	固定及標誌材料	式	1.000	4,725.00	4,725.00	Z091201020,#
	合計	式	1.000		31,500.00	
	人工： 18,900.00 機具： 7,875.00 材料： 0.00 雜項： 4,725.00		每 式 單價計		31,500	

甲.壹.一.(二)	工作項目：施工前基地調查(含相關配合法令、地下管線、周邊環境及其他必要之調查)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0229100014-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工前基地調查文件費	式	1.000	23,625.00	23,625.00	0229100114,#
	施工前基地調查人員作業費	式	1.000	111,375.00	111,375.00	L000002000004-01,#
	合計	式	1.000		135,000.00	
	人工： 111,375.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 23,625.00		每 式 單價計		135,000	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.一.(三)	工作項目：工程施工前鄰近建築物現況調查，調查(費用含鑑定費)	單位：式	計 價 代 碼 ： 0229100014

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
調查文件費	式	1.000	14,875.00	14,875.00	0229100114-01,#
人員作業費	式	1.000	70,125.00	70,125.00	L000002000004,#
建築物及構造物之保護，鑑定(鄰房鑑定費用)	式	1.000	50,000.00	50,000.00	0225305004
合計	式	1.000		135,000.00	
人工： 70,119.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 64,881.00		每 式 單價計		135,000	

甲.壹.一.(四)	工作項目：工地清理，整理、遷移及維護費(基地整地費用含機具施作、廢棄物運棄)	單位：式	計 價 代 碼 ： 0223000074

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
機具費用	式	1.000	56,700.00	56,700.00	E000001000004-02,#
環境保護，廢棄物清理費	式	1.000	81,000.00	81,000.00	0157240004
搬運工資	式	1.000	24,300.00	24,300.00	L000006700004
合計	式	1.000		162,000.00	
人工： 24,300.00 機具： 56,700.00 材料： 0.00 雜項： 81,000.00		每 式 單價計		162,000	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.一.(五)	工作項目：施工圍籬，綠美化(臨路圍籬含自動澆灌與維護保養等)		單位：式		計 價 代 碼 ： 01564000C4	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工圍籬，圍籬綠化植栽	式	1.000	151,570.00	151,570.00	01564000D4,計192m
	景觀灌溉系統，自動滴灌(自動澆灌設施)	式	1.000	94,905.00	94,905.00	0281130004
	安裝及拆除工資	式	1.000	113,530.00	113,530.00	L000005n00004,#
	零星工料	式	1.000	18,926.00	18,926.00	W0127110004
	合計	式	1.000		378,931.00	
	人工： 113,527.73 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 265,403.27		每 式 單價計		378,931	

甲.壹.一.(六)	工作項目：工地臨時建築設施(工務所及施工人員休息等臨時性房屋與設備租用費用含清潔維護費)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0152200004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工地臨時建築設施，組立式臨時房屋(組合屋含甲方辦公區.儲藏室.會議室.浴廁)	坪	64.000	7,600.00	486,400.00	015227000C
	安裝及拆除工資	K	64.000	4,750.00	304,000.00	L000005n0000B,#
	零星工料	式	1.000	76,550.00	76,550.00	W0127110004
	合計	式	1.000		866,950.00	
	人工： 304,039.37 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 562,910.63		每 式 單價計		866,950	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.一.(七)	工作項目：工地臨時建築設施(工務所事務各項設備建置費)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0152200004-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	辦公家具租用費(含甲方及會議室家)	式	1.000	59,305.00	59,305.00	0152270004,#
	電腦及事務機器租用費(含甲方)	式	1.000	88,957.00	88,957.00	0152270004-01,#
	衛浴設備	式	1.000	47,444.00	47,444.00	0152270004-03,#
	冷氣空調設施租用費	式	1.000	47,444.00	47,444.00	0152270014,#
	工地臨時建築設施，組合屋簡易裝潢	式	1.000	53,850.00	53,850.00	0152270004-02,#
	合計	式	1.000		297,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 297,000.00		每 式 單價計		297,000	

甲.壹.一.(八)	工作項目：臨時設施(臨時水、電及電話網路等設備申請作業費用)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0151000004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	臨時設施，臨時水、電及電話網路申請費用	式	1.000	41,400.00	41,400.00	0151000004-02
	臨時設施，臨時水、電及電話網路設備費用	式	1.000	62,100.00	62,100.00	0151000004-03
	合計	式	1.000		103,500.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 103,500.00		每 式 單價計		103,500	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.一.(九)	工作項目：臨時設施(臨時水、電及電話網路等之使用費)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0151000004-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	臨時設施，工程用水，臨時水使用費	式	1.000	257,265.00	257,265.00	0151090004
	臨時設施，工程用電，臨時電使用費	式	1.000	343,020.00	343,020.00	01510A0004
	臨時設施，通訊設備，臨時電話、網路使用費	式	1.000	308,715.00	308,715.00	0151040004
	合計	式	1.000		909,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 909,000.00		每 式 單價計		909,000	

甲.壹.一.(十)	工作項目：垃圾管道設置費用		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157241004-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	環境保護，廢棄物清理，廢棄物收集設備(垃圾管道設備費)	處	8.000	12,860.00	102,880.00	015724100D
	安裝及拆除工資	式	1.000	32,120.00	32,120.00	L000005n00004,#
	合計	式	1.000		135,000.00	
	人工： 32,116.50 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 102,883.50		每 式 單價計		135,000	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.一.(十一)	工作項目：廢棄物運離工地及棄置(營建廢棄物分類及合法清運費用)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0212000004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	搬運費	式	1.000	570,486.00	570,486.00	W0127140004
	環境保護，廢棄物清理，營建廢棄物棄置費	式	1.000	1,367,479.00	1,367,479.00	0212000004-01,#
	小搬運	式	1.000	828,395.00	828,395.00	L000006700004-01,#
	合計	式	1.000		2,766,360.00	
	人工： 828,524.82 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 1,937,835.18		每 式 單價計		2,766,360	

甲.壹.一.(十二)	工作項目：施工人員臨時廁所、衛浴盥洗設施設備建置費(含清潔維護)		單位：式		計 價 代 碼 ： 01522B0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，工地臨時建築設施，臨時廁所(移動式)	組	2.000	31,500.00	63,000.00	M01522B0008
	產品，工地臨時建築設施，臨時衛浴	組	1.000	31,500.00	31,500.00	M01522E0008
	安裝、拆除及清潔工資	式	1.000	31,500.00	31,500.00	L000005n00004-01,#
	合計	式	1.000		126,000.00	
	人工： 31,500.00 機具： 0.00 材料： 94,500.00 雜項： 0.00		每 式 單價計		126,000	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.一.(十三)	工作項目：工地現場即時影像及儲存設備設置與施工攝影等費用	單位：式	計 價 代 碼 ： 0132120004

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，閉路電視設備，彩色攝影機，紅外線網路攝影機含支架(可租用)	組	4.000	15,287.00	61,148.00	M1370410008
4M立桿含基座及接地	組	4.000	15,287.00	61,148.00	M13704B0008,#
產品，閉路電視設備，機櫃，網路錄影主機含控制鍵盤及機櫃(可租用)	台	1.000	15,287.00	15,287.00	M13704C000A
POE HUB4(可租用)	台	1.000	15,287.00	15,287.00	M138017000A,#
產品，中央監視主控制設備，顯示器，液晶顯示，22吋液晶螢幕(可租用)	台	1.000	6,367.00	6,367.00	M138011270A
產品，低壓突波抑制裝置，網路攝影機雷擊突波保護器(可租用)	組	4.000	15,287.00	61,148.00	M1648100008,#
企業級2TB 3.5吋SATA硬碟(可租用)	組	2.000	15,287.00	30,574.00	M1380130008,#
2KVA UPS(可租用)	台	1.000	15,287.00	15,287.00	M13801K050A,#
設備安裝工料	式	1.000	15,287.00	15,287.00	Z091201072,#
配管線工程(含圖說)	式	1.000	15,287.00	15,287.00	Z091201073,#
零星工料(含運雜費)	式	1.000	18,180.00	18,180.00	W0127110004-02
合計	式	1.000		315,000.00	

人工： 0.00	機具： 0.00	每 式 單價計	315,000	
材料： 266,238.00	雜項： 48,762.00			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.一.(十四)	工作項目：臨時設施，雜項工程(周邊公共設施(道路、植栽、排水溝等)維護費用(含竣工後之清潔清淤及復原費用))		單位：式		計 價 代 碼 ： 01510C0004-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.000	234,000.00	234,000.00	0157280004
	周邊植栽維護費	式	1.000	93,600.00	93,600.00	0293500004
	環境保護，施工中灌排水路維持(周邊排水溝維護費)	式	1.000	93,600.00	93,600.00	01572A0004
	工區結構物及設施復原，復原(竣工後之清潔清淤及復原費用)	式	1.000	46,800.00	46,800.00	0299130004
	合計	式	1.000		468,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 468,000.00		每 式 單價計		468,000	

甲.壹.一.(十五)	工作項目：臨時設施，雜項工程(材料吊運或施工塔式設備設施租用費(含管理、維護、保養、保護、及操作人員)費用)		單位：式		計 價 代 碼 ： 01510C0004-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	材料吊運設備費	式	1.000	513,025.00	513,025.00	E000001000004-04,#
	操作人員作業費	式	1.000	276,245.00	276,245.00	L0000051n00004,#
	合計	式	1.000		789,270.00	
	人工： 276,244.50 機具： 513,025.50 材料： 0.00 雜項： 0.00		每 式 單價計		789,270	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.一.(十六)	工作項目：臨時設施，雜項工程(施工電梯設備設施租用費(含管理、維護、保養、保護、及操作人員)費用)		單位：式		計 價 代 碼 ： 01510C0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工電梯設備設施租用費	部	4.000	128,257.00	513,028.00	M015100000H,#
	安裝及拆除工資	式	1.000	276,242.00	276,242.00	L000005n00004,#
	合計	式	1.000		789,270.00	
	人工： 276,244.50 機具： 0.00 材料： 513,025.50 雜項： 0.00		每 式 單價計		789,270	

甲.壹.一.(十七)	工作項目：工地清理(交屋前內外清潔費)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0174010004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工費，內部清潔	式	1.000	340,198.00	340,198.00	01572F0004,#
	施工費，外部清潔	式	1.000	382,724.00	382,724.00	01572F0004-01,#
	清潔劑及清潔用具	式	1.000	127,578.00	127,578.00	0174000004,#
	合計	式	1.000		850,500.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 850,500.00		每 式 單價計		850,500	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.一.(十八)	工作項目：施工套圖、竣工圖繪製、製本(建築、結構、水電消防、空調等)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0133090004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工套圖繪製	式	1.000	180,000.00	180,000.00	0133031004,#
	資料送審，施工製造圖，竣工圖繪製	式	1.000	162,000.00	162,000.00	0133030004
	製本處理費	式	1.000	18,000.00	18,000.00	Z091201092,#
	合計	式	1.000		360,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 360,000.00		每 式 單價計		360,000	

甲.壹.一.(十九)	工作項目：環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池(設備費用)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157233004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池，洗車台硬體設施(含鋼筋.模板.混凝土)	式	1.000	77,625.00	77,625.00	0157233004-01
	環境保護，沖洗設備(洗車設備費)	式	1.000	33,750.00	33,750.00	01572D0004
	工地拆除，工地雜項拆除清理(洗車台敲除含運棄)	式	1.000	23,625.00	23,625.00	0222006004
	合計	式	1.000		135,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 135,000.00		每 式 單價計		135,000	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 222 頁 共 561 頁

甲.壹.一.(二十)	工作項目：祛水，擋抽排水(臨時抽排水費用)		單位：式		計 價 代 碼 ： 02240A0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	臨時設施，排水設備，租金(臨時抽水費)	式	1.000	58,500.00	58,500.00	01510500B4
	管線管路費	式	1.000	13,500.00	13,500.00	Z091201099,#
	安裝及拆除工資	式	1.000	18,000.00	18,000.00	L000005n00004,#
	合計	式	1.000		90,000.00	
	人工： 18,000.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 72,000.00		每 式 單價計		90,000	

甲.壹.一.(二十二)	工作項目：施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，(固定式，槽型鐵板)，H=2.4m，1.2mm，連工帶料		單位：M		計 價 代 碼 ： 0156022111	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工圍籬，鋼板固定式(鐵板圍籬及固定料含政策宣導廣告製作費)	M	1.000	160.00	160.00	M0156460001
	施工圍籬，防溢座(圍籬下板PC固定座)	M	1.000	350.00	350.00	01564N0001
	施工圍籬，油漆(雙面防銹,單面面漆,含彩繪)	式	1.000	208.00	208.00	01564000A4
	安裝及拆除工資	式	1.000	500.00	500.00	L000005n00004,#
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M	1.000		1,228.00	
	人工： 500.04 機具： 0.00 材料： 160.01 雜項： 567.95		每 M 單價計		1,228	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 223 頁 共 561 頁

甲.壹.一.(二十三)	工作項目：施工圍籬，大門(鍍鋅鋼板12m大門含小門)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 01564F000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工圍籬，大門(鍍鋅鋼板大門材料)	式	1.000	26,040.00	26,040.00	M01564F0004
	安裝及拆除工資	式	1.000	9,300.00	9,300.00	L000005n00004,#
	零星工料	式	1.000	1,860.00	1,860.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		37,200.00	
	人工： 9,300.00 機具： 0.00 材料： 26,040.00 雜項： 1,860.00		每 樘 單價計		37,200	

甲.壹.一.(二十五)	工作項目：工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長500x寬320cm		單位：塊		計 價 代 碼 ： 015831030D	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌(立柱及板材)	式	1.000	10,416.00	10,416.00	M0158310004
	安裝及拆除工資	式	1.000	3,720.00	3,720.00	L000005n00004,#
	五金零料	式	1.000	744.00	744.00	W0127110004-04,#
	合計	塊	1.000		14,880.00	
	人工： 3,720.00 機具： 0.00 材料： 10,416.00 雜項： 744.00		每 塊 單價計		14,880	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 224 頁 共 561 頁

甲.壹.一.(二十六)	工作項目：工程告示牌及工地標誌，竣工銘牌，長80x寬50cm		單位：塊		計 價 代 碼 ： 015833010D	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，工程告示牌及工地標誌，竣工銘牌	式	1.000	18,228.00	18,228.00	M0158330004
	安裝費含製作	式	1.000	6,510.00	6,510.00	L000005m00004-01,#
	五金零料	式	1.000	1,302.00	1,302.00	W0127110004-04,#
	合計	塊	1.000		26,040.00	
	人工： 6,510.00 機具： 0.00 材料： 18,228.00 雜項： 1,302.00		每 塊 單價計		26,040	

甲.壹.一.(二十七)	工作項目：工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌，長120x寬75cm(柔性說明)		單位：式		計 價 代 碼 ： 01583B0104	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌(柔性說明告示牌材料)	式	1.000	7,812.00	7,812.00	M01583B0004
	安裝費含製作	式	1.000	2,790.00	2,790.00	L000005m00004-01,#
	五金零料	式	1.000	558.00	558.00	W0127110004-04,#
	合計	式	1.000		11,160.00	
	人工： 2,790.00 機具： 0.00 材料： 7,812.00 雜項： 558.00		每 式 單價計		11,160	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.二.(一)	工作項目：臨時擋土樁設施，H型鋼樁，(L=16m，間距=100cm)(H-300*300*10*15@100cm L1610cm)		單位：支		計 價 代 碼 ： 022558GA0D	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，臨時擋土樁設施，H型鋼樁，租金	支	1.000	2,930.00	2,930.00	M022558000D
	臨時擋土樁設施，H型鋼樁，打拔(施工費)	式	1.000	5,022.00	5,022.00	0225580034
	耗損.燃油及搬運費	式	1.000	418.00	418.00	W0127150004-02,#
	合計	支	1.000		8,370.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 2,930.34 雜項： 5,439.66		每 支 單價計		8,370	

甲.壹.二.(二)	工作項目：開挖支撐及保護，檔板(擋土襯板)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 02260A0002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，開挖支撐及保護，檔板(6分擋土襯板)	式	1.000	425.00	425.00	M02260A0004
	施工費，襯板鋪設	式	1.000	180.00	180.00	L000005R00004-01,#
	合計	M2	1.000		605.00	
	人工： 179.99 機具： 0.00 材料： 425.01 雜項： 0.00		每 M2 單價計		605	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.二.(三)	工作項目：擋土柱挖掘工資40*120cm ,L1610cm		單位：支		計 價 代 碼 ： 022550000D	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	挖掘機具費用	尺	54.000	30.00	1,620.00	E00000100000F,#
	技術工	工	8.800	3,500.00	30,800.00	L000005000002
	小工	工	7.333	1,800.00	13,199.40	L000006100002
	工具損耗	式	1.000	310.60	310.60	W0127120004
	合計	支	1.000		45,930.00	
	人工： 44,000.94 機具： 1,621.33 材料： 0.00 雜項： 307.73		每 支 單價計		45,930	

甲.壹.二.(四)	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗實(擋土柱)		單位：M3		計 價 代 碼 ： 03310250Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2，第1型 水泥，工地交貨	M3	1.000	1,760.00	1,760.00	M03050441L3
	壓送及搗築工資	M3	1.000	150.00	150.00	L000006900009,#
	合計	M3	1.000		1,910.00	
	人工： 149.94 機具： 0.00 材料： 1,760.06 雜項： 0.00		每 M3 單價計		1,910	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.二.(五)	工作項目：鋼筋，SD420，連工帶料(擋土柱)		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321050075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420，工地交貨	T	1.000	17,680.00	17,680.00	M0321050035
	工廠加工費	T	1.000	500.00	500.00	03210000A5,#
	搬運費	式	1.000	400.00	400.00	W0127140004
	施工費，鋼筋綁紮	式	1.000	4,000.00	4,000.00	L000005K00004,#
	產品，金屬材料，鐵線	式	1.000	150.00	150.00	M0506020004
	合計	T	1.000		22,730.00	
	人工： 4,000.48 機具： 0.00 材料： 17,829.41 雜項： 900.11		每 T 單價計		22,730	

甲.壹.二.(六)	工作項目：鋼筋，SD280，連工帶料(擋土柱)		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321030075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD280，工地交貨	T	1.000	16,455.00	16,455.00	M0321030035
	工廠加工費	T	1.000	500.00	500.00	03210000A5,#
	搬運費	式	1.000	400.00	400.00	W0127140004
	施工費，鋼筋綁紮	式	1.000	4,000.00	4,000.00	L000005K00004,#
	產品，金屬材料，鐵線	式	1.000	150.00	150.00	M0506020004
	合計	T	1.000		21,505.00	
	人工： 3,999.93 機具： 0.00 材料： 16,604.01 雜項： 901.06		每 T 單價計		21,505	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.二.(七)	工作項目：潑漿工程		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0337200022	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	160.00	32.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	施工費，噴漿	式	1.000	40.00	40.00	L000005j00004,#
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		93.00	
	人工： 40.00 機具： 0.00 材料： 52.00 雜項： 1.00		每 M2 單價計		93	

甲.壹.二.(八)	工作項目：中間支柱根固混凝土		單位：M3		計 價 代 碼 ： 03310230Z3-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥，工地交貨	M3	1.000	1,611.00	1,611.00	M03050421L3
	壓送及搗築工資	M3	1.000	150.00	150.00	L000006900009,#
	合計	M3	1.000		1,761.00	
	人工： 150.04 機具： 0.00 材料： 1,610.96 雜項： 0.00		每 M3 單價計		1,761	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.二.(九)	工作項目：臨時擋土支撐工法，H型鋼橫擋及支撐，第1層(水平支撐H-300*300*10*15)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0225621002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，臨時擋土支撐工法，H型鋼橫擋及支撐，第1層(水平支撐H-300*300*10*15租金)	M2	1.000	100.00	100.00	M0225621002
	安裝及拆除工資	式	1.000	200.00	200.00	L000005n00004,#
	耗損.燃油及搬運費	式	1.000	10.00	10.00	W0127150004-02,#
	合計	M2	1.000		310.00	
	人工： 200.01 機具： 0.00 材料： 100.01 雜項： 9.98		每 M2 單價計		310	

甲.壹.二.(十)	工作項目：臨時擋土支撐工法，H型鋼橫擋及支撐，第2層(水平支撐H-400*400*13*21)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0225622002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，臨時擋土支撐工法，H型鋼橫擋及支撐(水平支撐H-400*400*13*21租金)	M2	1.000	120.00	120.00	M0225620002
	安裝及拆除工資	式	1.000	230.00	230.00	L000005n00004,#
	耗損.燃油及搬運費	式	1.000	10.00	10.00	W0127150004-02,#
	合計	M2	1.000		360.00	
	人工： 230.00 機具： 0.00 材料： 119.99 雜項： 10.01		每 M2 單價計		360	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 230 頁 共 561 頁

甲.壹.二.(十一)	工作項目：臨時擋土支撐工法，H型鋼橫擋及支撐，第3層(水平支撐H-400*400*13*21)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0225623002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，臨時擋土支撐工法，H型鋼橫擋及支撐(水平支撐H-400*400*13*21租金)	M2	1.000	120.00	120.00	M0225620002
	安裝及拆除工資	式	1.000	280.00	280.00	L000005n00004,#
	耗損.燃油及搬運費	式	1.000	20.00	20.00	W0127150004-02,#
	合計	M2	1.000		420.00	
	人工： 280.02 機具： 0.00 材料： 119.99 雜項： 19.99		每 M2 單價計		420	

甲.壹.二.(十二)	工作項目：臨時擋土支撐工法，中間支撐，L=15m(H-300*300*10*15cm L1470cm)		單位：支		計 價 代 碼 ： 0225630A0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，臨時擋土支撐工法，中間支撐，L=15m(中間支柱H-300*300*10*15cm租金)	支	1.000	4,500.00	4,500.00	M0225630A0A
	安裝及拆除工資	式	1.000	5,500.00	5,500.00	L000005n00004,#
	耗損.燃油及搬運費	式	1.000	870.00	870.00	W0127150004-02,#
	合計	支	1.000		10,870.00	
	人工： 5,500.22 機具： 0.00 材料： 4,500.18 雜項： 869.60		每 支 單價計		10,870	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 231 頁 共 561 頁

甲.壹.二.(十三)	工作項目：開挖支撐及保護，中間樁(柱)(止水板)		單位：支		計 價 代 碼 ： 02260B000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	止水板	塊	2.000	500.00	1,000.00	M02260B000C,#
	安裝工資	式	1.000	2,000.00	2,000.00	L000005W00004,#
	工具損耗	式	1.000	310.00	310.00	W0127120004
	合計	支	1.000		3,310.00	
	人工： 1,999.90 機具： 0.00 材料： 999.95 雜項： 310.15		每 支 單價計		3,310	

甲.壹.二.(十四)	工作項目：中間柱切除H-300*300*10*15-L=(150+250)CM		單位：支		計 價 代 碼 ： 022563000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	中間柱切除損料	KG	376.000	8.00	3,008.00	0225630089,#
	切除工資	式	1.000	500.00	500.00	L000005R00004,#
	工具損耗	式	1.000	52.00	52.00	W0127120004
	合計	支	1.000		3,560.00	
	人工： 499.82 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 3,060.18		每 支 單價計		3,560	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.二.(十五)	工作項目：職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全索(安全母索(水平支撐))		單位：M		計 價 代 碼 ： 0157429801-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全索(安全母索)	M	1.000	14	14.00	0157429801,*同甲.壹.二.(十五)R.1
	工具損耗	式	1.000	2.00	2.00	W0127120004
	合計	M	1.000		16.00	
	人工： 8.00 機具： 0.00 材料： 5.00 雜項： 3.00		每 M 單價計		16	

甲.壹.二.(十五)R.1	工作項目：職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全索(安全母索)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0157429801	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全索(安全母索)	式	1.000	5.00	5.00	M0157429804
	安裝及拆除工資	式	1.000	8.00	8.00	L000005n00004,#
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	M	1.000		14.00	
	人工： 8.00 機具： 0.00 材料： 5.00 雜項： 1.00		每 M 單價計		14	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.二.(十六)	工作項目：監測儀器，土壓計		單位：個		計 價 代 碼 ： 02495A0007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，監測儀器，土壓計	只	1.000	2,115.00	2,115.00	M02495A0006
	安裝及拆除工資	式	1.000	975.00	975.00	L000005n00004,#
	工具損耗	式	1.000	165.00	165.00	W0127120004
	合計	個	1.000		3,255.00	
	人工： 974.87 機具： 0.00 材料： 2,115.10 雜項： 165.03		每 個 單價計		3,255	

甲.壹.二.(十七)	工作項目：千斤頂		單位：個		計 價 代 碼 ： 0225620007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，千斤頂	只	1.000	2,500.00	2,500.00	M0225620006,#
	安裝及拆除工資	式	1.000	500.00	500.00	L000005n00004,#
	工具損耗	式	1.000	310.00	310.00	W0127120004
	合計	個	1.000		3,310.00	
	人工： 500.14 機具： 0.00 材料： 2,500.04 雜項： 309.82		每 個 單價計		3,310	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 234 頁 共 561 頁

甲.壹.二.(十八)	工作項目：臨時設施(施工便梯)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0151000004-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，臨時設施(施工便梯材料費)	式	1.000	45,360.00	45,360.00	M0151000004
	安裝費含製作	式	1.000	18,900.00	18,900.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	11,340.00	11,340.00	W0127110004
	合計	式	1.000		75,600.00	
	人工： 18,900.00 機具： 0.00 材料： 45,360.00 雜項： 11,340.00		每 式 單價計		75,600	

甲.壹.二.(十九)	工作項目：GIP管安全欄杆		單位：M		計 價 代 碼 ： 05500K0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，一般安全欄杆，鍍鋅鋼管(GIP管安全欄杆材料費)	式	1.000	205.00	205.00	M0552025004
	安裝費含製作	式	1.000	70.00	70.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	4.00	4.00	W0127110004
	合計	M	1.000		279.00	
	人工： 70.00 機具： 0.00 材料： 205.01 雜項： 3.99		每 M 單價計		279	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.二.(二十)	工作項目：開挖支撐及保護，施工構台		單位：式		計 價 代 碼 ： 02260C0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，開挖支撐及保護，施工構台(含立柱.橫梁.鋪面鋼板.安全欄杆等)	M2	744.000	2,000.00	1,488,000.00	M02260C0002
	安裝及拆除工資	式	1.000	600,000.00	600,000.00	L000005n00004,#
	零星工料	式	1.000	38,250.00	38,250.00	W0127110004
	合計	式	1.000		2,126,250.00	
	人工： 600,027.75 機具： 0.00 材料： 1,487,949.75 雜項： 38,272.50		每 式 單價計		2,126,250	

甲.壹.三.(一)	工作項目：施工測量，放樣，建築工程		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0172540102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	測量儀器費	式	1.000	25.00	25.00	E000001000004,#
	人工配合費	式	1.000	40.00	40.00	L000002800004,#
	合計	M2	1.000		65.00	
	人工： 40.00 機具： 25.00 材料： 0.00 雜項： 0.00		每 M2 單價計		65	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.三.(二)	工作項目：施工輔助設施，施工架，鋼管，裝拆(含租金)(鋼管鷹架)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0154011032	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，施工架，鋼管，折舊(符合CNS-4750)	M2	1.000	65.00	65.00	M0154011012-01
	安裝及拆除工資	M2	1.000	97.00	97.00	L000005E00008,#
	損料及運費	式	1.000	5.00	5.00	W0127130004-01,#
	合計	M2	1.000		167.00	
	人工： 96.99 機具： 0.00 材料： 65.00 雜項： 5.01		每 M2 單價計		167	

甲.壹.三.(三)	工作項目：施工輔助設施，外部施工架防護網，尼龍		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0154025002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，外部施工架防塵網	M2	1.000	15.00	15.00	M0154030002
	安裝及拆除工資	M2	1.000	22.00	22.00	L000005E00008,#
	合計	M2	1.000		37.00	
	人工： 22.00 機具： 0.00 材料： 15.00 雜項： 0.00		每 M2 單價計		37	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.三.(五)	工作項目：施工輔助設施，拉桿(內外下拉桿即中欄杆)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0154000B01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，拉桿(中欄杆)	式	1.000	5.00	5.00	M0154000B04
	安裝及拆除工資	式	1.000	8.00	8.00	L000005n00004,#
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	M	1.000		14.00	
	人工： 8.00 機具： 0.00 材料： 5.00 雜項： 1.00		每 M 單價計		14	

甲.壹.三.(六)	工作項目：施工輔助設施，防墜網(長型)		單位：M		計 價 代 碼 ： 01540K0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，防墜網(長型)	式	1.000	30.00	30.00	M01540K0004
	安裝及拆除工資	式	1.000	39.00	39.00	L000005n00004,#
	零星工料	式	1.000	5.00	5.00	W0127110004
	合計	M	1.000		74.00	
	人工： 39.00 機具： 0.00 材料： 30.00 雜項： 5.00		每 M 單價計		74	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.三.(七)	工作項目：鷹架安全樓梯+上掀蓋板		單位：座		計 價 代 碼 ： 0154000F0C	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	安全樓梯+上掀蓋板	式	1.000	350.00	350.00	M0154000F04,#
	安裝及拆除工資	式	1.000	437.00	437.00	L000005n00004,#
	零星工料	式	1.000	50.00	50.00	W0127110004
	合計	座	1.000		837.00	
	人工： 437.00 機具： 0.00 材料： 350.03 雜項： 49.97		每 座 單價計		837	

甲.壹.三.(八)	工作項目：施工輔助設施，外部施工架鐵製安全斜籬		單位：M		計 價 代 碼 ： 0154060001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，外部施工架鐵製安全斜籬	式	1.000	330.00	330.00	M0154060004
	安裝及拆除工資	式	1.000	391.00	391.00	L000005n00004,#
	零星工料	式	1.000	70.00	70.00	W0127110004
	合計	M	1.000		791.00	
	人工： 390.99 機具： 0.00 材料： 330.01 雜項： 70.00		每 M 單價計		791	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.三.(九)	工作項目：施工輔助設施，外部施工架三角托架		單位：支		計 價 代 碼 ： 015404000C	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，外部施工架三角托架	式	1.000	150.00	150.00	M0154040004
	安裝及拆除工資	式	1.000	196.00	196.00	L000005n00004,#
	零星工料	式	1.000	45.00	45.00	W0127110004
	合計	支	1.000		391.00	
	人工： 196.01 機具： 0.00 材料： 149.99 雜項： 45.00		每 支 單價計		391	

甲.壹.三.(十)	工作項目：腳趾板+斜板		單位：M		計 價 代 碼 ： 01540N0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品,腳趾板+斜板	式	1.000	325.00	325.00	M01540N0004,#
	安裝及拆除工資	式	1.000	182.00	182.00	L000005n00004,#
	零星工料	式	1.000	5.00	5.00	W0127110004
	合計	M	1.000		512.00	
	人工： 182.02 機具： 0.00 材料： 325.01 雜項： 4.97		每 M 單價計		512	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 240 頁 共 561 頁

甲.壹.三.(十一)	工作項目：施工輔助設施，安全夾板		單位：M		計 價 代 碼 ： 01540M0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，安全夾板	式	1.000	325.00	325.00	M01540M0004
	安裝及拆除工資	式	1.000	182.00	182.00	L000005n00004,#
	零星工料	式	1.000	5.00	5.00	W0127110004
	合計	M	1.000		512.00	
	人工： 182.02 機具： 0.00 材料： 325.01 雜項： 4.97		每 M 單價計		512	

甲.壹.三.(十二)	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆置及搗實		單位：M3		計 價 代 碼 ： 03310230Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型 水泥，工地交貨	M3	1.000	1,611.00	1,611.00	M03050421L3
	壓送及搗築工資	M3	1.000	150.00	150.00	L000006900009,#
	合計	M3	1.000		1,761.00	
	人工： 150.04 機具： 0.00 材料： 1,610.96 雜項： 0.00		每 M3 單價計		1,761	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.三.(十三)	工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，含澆置及搗實		單位：M3		計 價 代 碼 ： 03310270Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2，第1型水泥，工地交貨	M3	1.000	2,023.00	2,023.00	M03050461L3
	壓送及搗築工資	M3	1.000	150.00	150.00	L000006900009,#
	合計	M3	1.000		2,173.00	
	人工： 149.94 機具： 0.00 材料： 2,023.06 雜項： 0.00		每 M3 單價計		2,173	

甲.壹.三.(十四)	工作項目：結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2，含澆置及搗實		單位：M3		計 價 代 碼 ： 03310260Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，245kgf/cm2，第1型水泥，工地交貨	M3	1.000	1,848.00	1,848.00	M03050451L3
	壓送及搗築工資	M3	1.000	150.00	150.00	L000006900009,#
	合計	M3	1.000		1,998.00	
	人工： 150.05 機具： 0.00 材料： 1,847.95 雜項： 0.00		每 M3 單價計		1,998	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.三.(十五)	工作項目：場鑄結構混凝土用模板，清水模板，(建築，建築物)(夾板)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311021502	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，夾板，腳料及夾板料	M2	1.000	295.00	295.00	M0605090002
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	式	1.000	60.00	60.00	M0310040004
	搬運	式	1.000	30.00	30.00	W0127140004-02,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，三拆活動Bolt、鐵件、洋釘	KG	0.500	80.00	40.00	M05060D3009
	施工費	式	1.000	100.00	100.00	L000005P00004,#
	損耗	式	1.000	15.00	15.00	W0127120004-01,#
	合計	M2	1.000		540.00	
	人工： 100.01 機具： 0.00 材料： 395.01 雜項： 44.98		每 M2 單價計		540	

甲.壹.三.(十六)	工作項目：場鑄結構混凝土用模板，普通模板，(建築，建築物)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311011502	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，板料，腳料及夾板料	M2	1.000	180.00	180.00	M0605021002,#
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	式	1.000	60.00	60.00	M0310040004
	搬運	式	1.000	30.00	30.00	W0127140004-02,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，三拆活動Bolt、鐵件、洋釘	KG	0.500	80.00	40.00	M05060D3009
	施工費	式	1.000	100.00	100.00	L000005P00004,#
	損耗	式	1.000	15.00	15.00	W0127120004-01,#
	合計	M2	1.000		425.00	
	人工： 100.00 機具： 0.00 材料： 279.99 雜項： 45.01		每 M2 單價計		425	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 243 頁 共 561 頁

甲.壹.三.(十七)	工作項目：場鑄結構混凝土用模板，(建築，建築物)(夾板模板(BF獨立樑))		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311001502-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，夾板，腳料及夾板料	M2	1.000	295.00	295.00	M0605090002
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	式	1.000	60.00	60.00	M0310040004
	搬運	式	1.000	30.00	30.00	W0127140004-02,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，三拆活動Bolt、鐵件、洋釘	KG	0.500	80.00	40.00	M05060D3009
	施工費	式	1.000	100.00	100.00	L000005P00004,#
	損耗	式	1.000	15.00	15.00	W0127120004-01,#
	合計	M2	1.000		540.00	
	人工： 100.01 機具： 0.00 材料： 395.01 雜項： 44.98		每 M2 單價計		540	

甲.壹.三.(十八)	工作項目：場鑄結構混凝土用模板，(建築，建築物)(夾板模板(BF))		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311001502	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，夾板，腳料及夾板料	M2	1.000	295.00	295.00	M0605090002
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	式	1.000	60.00	60.00	M0310040004
	搬運	式	1.000	30.00	30.00	W0127140004-02,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，三拆活動Bolt、鐵件、洋釘	KG	0.500	80.00	40.00	M05060D3009
	施工費	式	1.000	100.00	100.00	L000005P00004,#
	損耗	式	1.000	15.00	15.00	W0127120004-01,#
	合計	M2	1.000		540.00	
	人工： 100.01 機具： 0.00 材料： 395.01 雜項： 44.98		每 M2 單價計		540	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.三.(十九)	工作項目：場鑄結構混凝土用模板，(建築，建築物)(夾板模板(BF獨立柱))		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311001502-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，夾板，腳料及夾板料	M2	1.000	295.00	295.00	M0605090002
	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	式	1.000	60.00	60.00	M0310040004
	搬運	式	1.000	30.00	30.00	W0127140004-02,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，三拆活動Bolt、鐵件、洋釘	KG	0.500	80.00	40.00	M05060D3009
	施工費	式	1.000	100.00	100.00	L000005P00004,#
	損耗	式	1.000	15.00	15.00	W0127120004-01,#
	合計	M2	1.000		540.00	
	人工： 100.01 機具： 0.00 材料： 395.01 雜項： 44.98		每 M2 單價計		540	

甲.壹.三.(二十一)	工作項目：鋼筋，SD280，熱軋，D10mm，連工帶料(#3)		單位：T		計 價 代 碼 ： 032103C275	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD280，工地交貨	T	1.000	16,455.00	16,455.00	M0321030035
	工廠加工費	T	1.000	500.00	500.00	03210000A5,#
	搬運費	式	1.000	400.00	400.00	W0127140004
	施工費，鋼筋綁紮	式	1.000	4,000.00	4,000.00	L000005K00004,#
	產品，金屬材料，鐵線	式	1.000	150.00	150.00	M0506020004
	合計	T	1.000		21,505.00	
	人工： 3,999.93 機具： 0.00 材料： 16,604.01 雜項： 901.06		每 T 單價計		21,505	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.三.(二十二)	工作項目：鋼筋，SD420，熱軋，連工帶料(#4.#5)		單位：T		計 價 代 碼 ： 032105C075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420，工地交貨	T	1.000	17,680.00	17,680.00	M0321050035
	工廠加工費	T	1.000	500.00	500.00	03210000A5,#
	搬運費	式	1.000	400.00	400.00	W0127140004
	施工費，鋼筋綁紮	式	1.000	4,000.00	4,000.00	L000005K00004,#
	產品，金屬材料，鐵線	式	1.000	150.00	150.00	M0506020004
	合計	T	1.000		22,730.00	
	人工： 4,000.48 機具： 0.00 材料： 17,829.41 雜項： 900.11		每 T 單價計		22,730	

甲.壹.三.(二十三)	工作項目：鋼筋，SD420W，熱軋，連工帶料(#6以上)		單位：T		計 價 代 碼 ： 032106C075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W，工地交貨	T	1.000	18,555.00	18,555.00	M0321060035
	工廠加工費	T	1.000	500.00	500.00	03210000A5,#
	搬運費	式	1.000	400.00	400.00	W0127140004
	施工費，鋼筋綁紮	式	1.000	4,000.00	4,000.00	L000005K00004,#
	產品，金屬材料，鐵線	式	1.000	150.00	150.00	M0506020004
	合計	T	1.000		23,605.00	
	人工： 4,001.05 機具： 0.00 材料： 18,704.60 雜項： 899.35		每 T 單價計		23,605	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.三.(二十四)	工作項目：鋼筋，鋼筋續接器(續接器工程)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0321003004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，鋼筋續接器，D32mm(#10)	組	6,213.000	126.00	782,838.00	M0321003908
	產品，鋼筋，鋼筋續接器(#10轉#8)	組	966.000	126.00	121,716.00	M0321003008-01
	產品，鋼筋，鋼筋續接器，D25mm(#8)	組	7,231.000	112.00	809,872.00	M0321003708
	產品，鋼筋，鋼筋續接器(#8轉#7)	組	610.000	112.00	68,320.00	M0321003008
	產品，鋼筋，鋼筋續接器，D22mm(#7)	組	3,335.000	102.00	340,170.00	M0321003608
	產品，鋼筋，鋼筋續接器，D19mm(#6)	組	360.000	84.00	30,240.00	M0321003508
	零星工料	式	1.000	6,424.00	6,424.00	W0127110004
	合計	式	1.000		2,159,580.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 2,153,101.26 雜項： 6,478.74		每 式 單價計		2,159,580	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.三.(二十五)	工作項目：建築鋼結構(管理室鋼構工程)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0512400004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，結構用鋼材，熱軋型鋼(SN400YB)	T	5.000	23,677.00	118,385.00	M0512510005
	產品，結構用鋼材，熱軋型鋼(STKR400)	T	8.000	23,677.00	189,416.00	M0512510005-01
	連接鈑	噸	1.000	23,677.00	23,677.00	M05060C9005,#
	產品，金屬接合，(機械性接合，結構性)，螺栓(M20)	個	278.000	21.00	5,838.00	M0509012007
	產品，金屬接合，(機械性接合，結構性)，固定螺栓(M24 L=600mm)	個	304.000	219.00	66,576.00	M050901H007-01
	產品，無收縮水泥砂漿	M3	1.000	30,694.00	30,694.00	M0360100003
	防火塗料(防火漆)	M2	215.000	317.00	68,155.00	0996500002
	鋼結構銲接，銲接(電焊條)	T	13.000	1,315.00	17,095.00	0509110005
	建築鋼結構，製作(製作放樣)	T	13.000	9,208.00	119,704.00	0512400105
	建築鋼結構，安裝(吊裝固定)	T	13.000	6,577.00	85,501.00	0512400405
	鋼材專業塗裝，鋼料防銹表面處理(噴砂除銹油漆)	T	13.000	3,946.00	51,298.00	0997020005
	建築鋼結構，運輸(半成品運費)	T	1.000	28,450.00	28,450.00	0512400305
	合計	式	1.000		804,789.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 434,586.06 雜項： 370,202.94		每 式 單價計		804,789	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.三.(二十六)	工作項目：建築鋼結構(風雨走廊鋼構工程)	單位：式	計 價 代 碼 ： 0512400004-01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，結構用鋼材，熱軋型鋼(STK400)	T	23.000	24,993.00	574,839.00	M0512510005-02
連接鈑	噸	6.000	23,677.00	142,062.00	M05060C9005,#
產品，金屬接合，(機械性接合，結構性)，固定螺栓(M30 L=750mm)	個	621.000	368.00	228,528.00	M050901H007-02
產品，金屬接合，(機械性接合，結構性)，剪力釘(19øx80L)	個	828.000	42.00	34,776.00	M0509013007
產品，無收縮水泥砂漿	M3	1.000	30,694.00	30,694.00	M0360100003
防火塗料(防火漆)	M2	243.000	317.00	77,031.00	0996500002
鋼結構銲接，銲接(電焊條)	T	28.000	1,315.00	36,820.00	0509110005
建築鋼結構，製作(製作放樣)	T	28.000	9,208.00	257,824.00	0512400105
建築鋼結構，安裝(吊裝固定)	T	28.000	6,577.00	184,156.00	0512400405
鋼材專業塗裝，鋼料防銹表面處理(噴砂除銹油漆)	T	28.000	3,946.00	110,488.00	0997020005
建築鋼結構，運輸(半成品運費)	T	1.000	62,103.00	62,103.00	0512400305
合計	式	1.000		1,739,321.00	

人工： 0.00	機具： 0.00	每 式 單價計	1,739,321	
材料： 1,010,893.37	雜項： 728,427.63			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.三.(二十七)	工作項目：混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼管，組立及拆除(A,B,C棟1F挑空模板支撐架H(450+250)cm)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0310021022	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	模板支撐架	架	2.800	70.00	196.00	M031002100A,#
	安裝及拆除工資	式	1.000	270.00	270.00	L000005n00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	3.00	3.00	M05060D3004
	合計	M2	1.000		469.00	
	人工： 270.00 機具： 0.00 材料： 199.00 雜項： 0.00		每 M2 單價計		469	

甲.壹.三.(二十八)	工作項目：施工輔助設施，施工架，鋼管(A,B,C棟1F挑空裝修施工架H(450+250)cm)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0154011002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，施工架，鋼管，折舊	M2	1.000	65.00	65.00	M0154011012
	安裝及拆除工資	M2	1.000	111.00	111.00	L000005E00008,#
	損料及運費	式	1.000	10.00	10.00	W0127130004-01,#
	合計	M2	1.000		186.00	
	人工： 111.00 機具： 0.00 材料： 65.01 雜項： 9.99		每 M2 單價計		186	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.三.(二十九)	工作項目：混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼管，組立及拆除(B棟1F挑空模板支撐架H(450+250+320)cm)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0310021022-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	模板支撐架	架	5.600	70.00	392.00	M031002100A,#
	安裝及拆除工資	式	1.000	340.00	340.00	L000005n00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	5.00	5.00	M05060D3004
	合計	M2	1.000		737.00	
	人工： 339.98 機具： 0.00 材料： 397.02 雜項： 0.00		每 M2 單價計		737	

甲.壹.三.(三十)	工作項目：施工輔助設施，施工架，鋼管(B棟1F挑空裝修施工架H(450+250+320)cm)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0154011002-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，施工架，鋼管，折舊	M2	1.000	65.00	65.00	M0154011012
	安裝及拆除工資	M2	1.000	111.00	111.00	L000005E00008,#
	損料及運費	式	1.000	10.00	10.00	W0127130004-01,#
	合計	M2	1.000		186.00	
	人工： 111.00 機具： 0.00 材料： 65.01 雜項： 9.99		每 M2 單價計		186	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(一).1	工作項目：水泥基防水，水泥聚合彈性防水，抗裂纖維(外牆窗框塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網)	單位：M	計價代碼：0714520021

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
表面清潔	M	1.000	5.00	5.00	0223000001,#
水性底塗樹脂	M	1.000	8.00	8.00	0711130001,#
聚合彈性水泥	M	1.000	15.00	15.00	M0714520001,#
20cm寬彈性抗裂網	式	1.000	5.00	5.00	M0714500024,#
樹脂砂漿補平	M	1.000	5.00	5.00	03350G0001,#
大工	工	0.013	2,800.00	36.40	L000006200002
小工	工	0.008	1,800.00	14.40	L000006100002
零星工料	式	1.000	4.20	4.20	W0127110004
合計	M	1.000		93.00	

人工：	50.80	機具：	0.00	每 M 單價計	93	
材料：	20.00	雜項：	22.20			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(一).2	工作項目：水泥基防水，水泥聚合彈性防水，抗裂纖維(外牆樓層接縫打鑿清理塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網)	單位：M	計 價 代 碼 ： 0714520021-01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
表面清潔	M	1.000	10.00	10.00	0223000001,#
層接縫打鑿V槽	M	1.000	15.00	15.00	03350A0001,#
水泥砂漿，1:2(樹脂砂漿)	M	1.000	8.00	8.00	0406120001
水性底層塗布0.2kg/m	M	1.000	10.00	10.00	M0714500101,#
聚合彈性水泥塗布0.7kg/m第一道	M	1.000	15.00	15.00	M0714520001-01,#
抗裂聚脂網鋪設	M	1.000	5.00	5.00	M0714500021,#
聚合彈性水泥塗布0.7kg/m第二道	M	1.000	10.00	10.00	M0714520001-02,#
大工	工	0.016	2,800.00	44.80	L000006200002
小工	工	0.011	1,800.00	19.80	L000006100002
零星工料	式	1.000	2.40	2.40	W0127110004
合計	M	1.000		140.00	

人工： 64.59	機具： 0.00	每 M 單價計	140	
材料： 40.00	雜項： 35.41			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(一).3	工作項目：舖貼式防水膜，熱熔式防水毯(BF頂版(含覆土區)瀝青防水(熱熔工法)+PC層+貼面材或覆土層(詳景觀))	單位：M2	計價代碼：0713130002

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
素地清潔	M2	1.000	15.00	15.00	0223000002
瀝青底層塗覆	M2	1.000	10.00	10.00	M0750505012,#
瀝青防水氈熱熔澆置	M2	1.000	10.00	10.00	M0712030002
抗拉油毛氈熱熔澆置	M2	1.000	10.00	10.00	M0712020002
瀝青防水氈熱熔澆置	M2	1.000	10.00	10.00	M0712030002
瀝青塗覆第一道	M2	1.000	80.00	80.00	M0750505002
瀝青塗覆第二道	M2	1.000	80.00	80.00	M0750505002-01
2.5cm厚PS保護板	M2	1.000	150.00	150.00	M0722120102,#
絕緣布	M2	1.000	50.00	50.00	M0750500002,#
產品，金屬材料，鐵絲網(菱形鐵絲網)	M2	1.000	60.00	60.00	M0506030002
水泥砂漿，1:2	M2	1.000	100.00	100.00	0406120002
大工	工	0.043	2,800.00	120.40	L000006200002
小工	工	0.028	1,800.00	50.40	L000006100002
零星工料	式	1.000	4.20	4.20	W0127110004
合計	M2	1.000		750.00	

人工：	170.78	機具：	0.00	每 M2 單價計	750	
材料：	459.97	雜項：	119.25			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(一).4	工作項目：水泥基防水，水泥聚合彈性防水，抗裂纖維(地下室建築物外牆塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0714520022-06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	牆面清潔	M2	1.000	15.00	15.00	0223000002-02,#
	水性底層塗布0.2kg/㎡	M2	1.000	35.00	35.00	M0714500102-01,#
	聚合彈性水泥塗布0.7kg/㎡一層	M2	1.000	20.00	20.00	M0714520002,#
	抗裂聚脂網鋪設	M2	1.000	15.00	15.00	M0714500022,#
	聚合彈性水泥塗布0.7kg/㎡第二道	M2	1.000	20.00	20.00	M0714520002-01,#
	2.5cm厚PS保護板	M2	1.000	250.00	250.00	M0722120102,#
	大工	工	0.137	2,800.00	383.60	L000006200002
	小工	工	0.090	1,800.00	162.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	2.40	2.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		903.00	
	人工： 545.59 機具： 0.00 材料： 339.98 雜項： 17.43		每 M2 單價計		903	

甲.壹.四.(一).5	工作項目：防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(筏基內1:2水泥防水粉光)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711220002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	素地清潔	M2	1.000	15.00	15.00	0223000002
	產品，卜特蘭水泥	包	0.270	160.00	43.20	M030520000A
	產品，粒料，細粒料(川砂)	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003-01
	防水劑	桶	0.100	200.00	20.00	M071120010B,#
	大工	工	0.055	2,800.00	154.00	L000006200002
	小工	工	0.055	1,800.00	99.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	4.80	4.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		363.00	
	人工： 253.01 機具： 0.00 材料： 90.21 雜項： 19.78		每 M2 單價計		363	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.四.(一).6	工作項目：防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(電梯機坑1:2水泥防水粉光)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711220002-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	素地清潔	M2	1.000	15.00	15.00	0223000002
	產品，卜特蘭水泥	包	0.270	160.00	43.20	M030520000A
	產品，粒料，細粒料(川砂)	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003-01
	防水劑	桶	0.100	200.00	20.00	M071120010B,#
	大工	工	0.055	2,800.00	154.00	L000006200002
	小工	工	0.055	1,800.00	99.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	4.80	4.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		363.00	
	人工： 253.01 機具： 0.00 材料： 90.21 雜項： 19.78		每 M2 單價計		363	

甲.壹.四.(一).7	工作項目：防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(消防水池1:2水泥防水粉光)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711220002-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	素地清潔	M2	1.000	15.00	15.00	0223000002
	產品，卜特蘭水泥	包	0.270	160.00	43.20	M030520000A
	產品，粒料，細粒料(川砂)	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003-01
	防水劑	桶	0.100	200.00	20.00	M071120010B,#
	大工	工	0.055	2,800.00	154.00	L000006200002
	小工	工	0.055	1,800.00	99.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	4.80	4.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		363.00	
	人工： 253.01 機具： 0.00 材料： 90.21 雜項： 19.78		每 M2 單價計		363	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(一).8	工作項目：防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(雨水回收池1:2水泥防水粉光)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0711220002-03

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
素地清潔	M2	1.000	15.00	15.00	0223000002
產品，卜特蘭水泥	包	0.270	160.00	43.20	M030520000A
產品，粒料，細粒料(川砂)	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003-01
防水劑	桶	0.100	200.00	20.00	M071120010B,#
大工	工	0.055	2,800.00	154.00	L000006200002
小工	工	0.055	1,800.00	99.00	L000006100002
零星工料	式	1.000	4.80	4.80	W0127110004
合計	M2	1.000		363.00	

人工： 253.01 機具： 0.00 材料： 90.21 雜項： 19.78	每 M2 單價計	363	

甲.壹.四.(一).9	工作項目：防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(集水池1:2水泥防水粉光)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0711220002-04

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
素地清潔	M2	1.000	15.00	15.00	0223000002
產品，卜特蘭水泥	包	0.270	160.00	43.20	M030520000A
產品，粒料，細粒料(川砂)	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003-01
防水劑	桶	0.100	200.00	20.00	M071120010B,#
大工	工	0.055	2,800.00	154.00	L000006200002
小工	工	0.055	1,800.00	99.00	L000006100002
零星工料	式	1.000	4.80	4.80	W0127110004
合計	M2	1.000		363.00	

人工： 253.01 機具： 0.00 材料： 90.21 雜項： 19.78	每 M2 單價計	363	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.四.(一).10	工作項目：防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(廢水池1:2水泥防水粉光)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711220002-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	素地清潔	M2	1.000	15.00	15.00	0223000002
	產品，卜特蘭水泥	包	0.270	160.00	43.20	M030520000A
	產品，粒料，細粒料(川砂)	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003-01
	防水劑	桶	0.100	200.00	20.00	M071120010B,#
	大工	工	0.055	2,800.00	154.00	L000006200002
	小工	工	0.055	1,800.00	99.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	4.80	4.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		363.00	
	人工： 253.01 機具： 0.00 材料： 90.21 雜項： 19.78		每 M2 單價計		363	

甲.壹.四.(一).11	工作項目：水泥基防水，水泥聚合彈性防水，抗裂纖維(水箱內塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0714520022-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	底油0.2kg/㎡	M2	1.000	30.00	30.00	M0792132002,#
	無毒性複合式防水材	M2	1.000	150.00	150.00	M0714500002,#
	七厘石水泥	M2	1.000	80.00	80.00	M0711250002,#
	大工	工	0.058	2,800.00	162.40	L000006200002
	小工	工	0.038	1,800.00	68.40	L000006100002
	零星工料	式	1.000	0.20	0.20	W0127110004
	合計	M2	1.000		491.00	
	人工： 230.82 機具： 0.00 材料： 259.98 雜項： 0.20		每 M2 單價計		491	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(一).12	工作項目：水泥基防水，抗裂纖維((水箱內,車道)地坪角隅補強抗裂聚脂網)	單位：M	計 價 代 碼 ： 0714500021-02

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
彈性抗裂網	M	1.000	10.00	10.00	M0714500021-01,#
大工	工	0.005	2,800.00	14.00	L000006200002
小工	工	0.002	1,800.00	3.60	L000006100002
零星工料	式	1.000	0.40	0.40	W0127110004
合計	M	1.000		28.00	
人工： 17.60 機具： 0.00 材料： 10.00 雜項： 0.40		每 M 單價計		28	

甲.壹.四.(一).13	工作項目：水泥基防水，水泥聚合彈性防水，抗裂纖維(車道塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0714520022-01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
施工面素地整理	M2	1.000	20.00	20.00	0336000002,#
底油0.2kg/㎡	M2	1.000	30.00	30.00	M0792132002,#
聚合彈性水泥塗布0.7kg/㎡一層	M2	1.000	20.00	20.00	M0714520002,#
抗裂聚脂網鋪設	M2	1.000	30.00	30.00	M0714500022,#
四層防水材塗佈2.8kg/㎡	M2	1.000	80.00	80.00	M0714500002-01,#
大工	工	0.060	2,800.00	168.00	L000006200002
小工	工	0.040	1,800.00	72.00	L000006100002
零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
合計	M2	1.000		421.00	
人工： 240.01 機具： 0.00 材料： 159.98 雜項： 21.01		每 M2 單價計		421	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(一).14	工作項目：舖貼式防水膜，熱熔式防水毯(屋頂平台瀝青防水(熱熔工法))	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0713130002-01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
素地清潔	M2	1.000	15.00	15.00	0223000002
瀝青底層塗覆	M2	1.000	10.00	10.00	M0750505012,#
瀝青防水氈熱熔澆置第一道	M2	1.000	10.00	10.00	M0713130002,#
抗拉油毛氈熱熔澆置	M2	1.000	10.00	10.00	M0712020002
瀝青防水氈熱熔澆置第二道	M2	1.000	10.00	10.00	M0713130002-01,#
瀝青塗覆第一道	M2	1.000	80.00	80.00	M0750505002
瀝青塗覆第二道	M2	1.000	80.00	80.00	M0750505002-01
2.5cm厚PS保護板	M2	1.000	150.00	150.00	M0722120102,#
絕緣布	M2	1.000	50.00	50.00	M0750500002,#
產品，銲接鋼線網，D=4.00mm，20x20cm(20×20×0.4cm點焊鋼絲網)	M2	1.000	28.00	28.00	M0322004782
10cm厚混凝土層(搗製洩水坡度)	M2	1.000	180.00	180.00	0275103002,#
大工	工	0.055	2,800.00	154.00	L000006200002
小工	工	0.037	1,800.00	66.60	L000006100002
零星工料	式	1.000	3.40	3.40	W0127110004
合計	M2	1.000		847.00	

人工： 220.56	機具： 0.00	每 M2 單價計	847	
材料： 427.99	雜項： 198.45			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(一).15	工作項目：水泥基防水，水泥聚合彈性防水，抗裂纖維(陽台塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網h30cm)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0714520022-02

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
素地清潔	M2	1.000	15.00	15.00	0223000002
水性底塗樹脂(CDPS) 0.2kg/㎡	M2	1.000	30.00	30.00	0711130002,#
高聚合彈性水泥第一道0.7kg/㎡	M2	1.000	15.00	15.00	M0714520002-02,#
高聚合彈性水泥第二道0.7kg/㎡	M2	1.000	15.00	15.00	M0714520002-03,#
高聚合彈性水泥第三道0.7kg/㎡	M2	1.000	15.00	15.00	M0714520002-04,#
聚合彈性水泥面塗第四道0.7kg/㎡	M2	1.000	20.00	20.00	M0714520002-05
大工	工	0.043	2,800.00	120.40	L000006200002
小工	工	0.028	1,800.00	50.40	L000006100002
零星工料	式	1.000	0.20	0.20	W0127110004
合計	M2	1.000		281.00	

人工： 170.79	機具： 0.00	每 M2 單價計	281	
材料： 65.00	雜項： 45.21			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(一).16	工作項目：水泥基防水，抗裂纖維(陽台地坪角隅補強抗裂聚脂網)	單位：M	計 價 代 碼 ： 0714500021

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
彈性抗裂網	M	1.000	10.00	10.00	M0714500021-01,#
大工	工	0.005	2,800.00	14.00	L000006200002
小工	工	0.002	1,800.00	3.60	L000006100002
零星工料	式	1.000	0.40	0.40	W0127110004
合計	M	1.000		28.00	

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(一).17	工作項目：水泥基防水，水泥聚合彈性防水，抗裂纖維(塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網(廚房H=90cm、茶水間、浴廁H=180cm,淋浴間H=180cm))	單位：M2	計價代碼：0714520022

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
素地清潔	M2	1.000	15.00	15.00	0223000002
水性底塗樹脂(CDPS) 0.2kg/㎡	M2	1.000	30.00	30.00	0711130002,#
高聚合彈性水泥第一道0.7kg/㎡	M2	1.000	15.00	15.00	M0714520002-02,#
高聚合彈性水泥第二道0.7kg/㎡	M2	1.000	15.00	15.00	M0714520002-03,#
高聚合彈性水泥第三道0.7kg/㎡	M2	1.000	15.00	15.00	M0714520002-04,#
聚合彈性水泥面塗第四道0.7kg/㎡	M2	1.000	20.00	20.00	M0714520002-05
大工	工	0.020	2,800.00	56.00	L000006200002
小工	工	0.013	1,800.00	23.40	L000006100002
零星工料	式	1.000	4.60	4.60	W0127110004
合計	M2	1.000		194.00	

人工： 79.40　機具： 0.00	每 M2 單價計	194	
材料： 65.01　雜項： 49.59			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(一).18	工作項目：水泥基防水，水泥聚合彈性防水，抗裂纖維(走廊塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網h30cm)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0714520022-04

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
素地清潔	M2	1.000	15.00	15.00	0223000002
水性底塗樹脂(CDPS) 0.2kg/㎡	M2	1.000	30.00	30.00	0711130002,#
高聚合彈性水泥第一道0.7kg/㎡	M2	1.000	15.00	15.00	M0714520002-02,#
高聚合彈性水泥第二道0.7kg/㎡	M2	1.000	15.00	15.00	M0714520002-03,#
高聚合彈性水泥第三道0.7kg/㎡	M2	1.000	15.00	15.00	M0714520002-04,#
聚合彈性水泥面塗第四道0.7kg/㎡	M2	1.000	20.00	20.00	M0714520002-05
大工	工	0.020	2,800.00	56.00	L000006200002
小工	工	0.013	1,800.00	23.40	L000006100002
零星工料	式	1.000	4.60	4.60	W0127110004
合計	M2	1.000		194.00	

人工： 79.40	機具： 0.00	每 M2 單價計	194	
材料： 65.01	雜項： 49.59			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(一).19	工作項目：水泥基防水，抗裂纖維((茶水間、廚房、浴廁、走廊)地坪角隅補強抗裂聚脂網)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0714500021-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	彈性抗裂網	M	1.000	10.00	10.00	M0714500021-01,#
	大工	工	0.005	2,800.00	14.00	L000006200002
	小工	工	0.002	1,800.00	3.60	L000006100002
	零星工料	式	1.000	0.40	0.40	W0127110004
	合計	M	1.000		28.00	
	人工： 17.60 機具： 0.00 材料： 10.00 雜項： 0.40		每 M 單價計		28	

甲.壹.四.(一).20	工作項目：外牆RC結構體塗佈複合式防水材+抗裂聚脂網		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0714520022-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水性底層塗布	M2	1.000	10.00	10.00	M0714500102,#
	複合式防水材塗布0.7kg/㎡	M2	1.000	20.00	20.00	M0714510002,#
	混凝土深層滲透結晶防護底劑	M2	1.000	15.00	15.00	Z091201324,#
	水性有色丙烯酸系樹脂塗料(第一次)	M2	1.000	20.00	20.00	M0713300002,#
	水性有色丙烯酸系樹脂塗料(第二次)	M2	1.000	20.00	20.00	M0713300002-01,#
	水性透明矽樹脂防塵塗料	M2	1.000	15.00	15.00	M0713300002-03,#
	大工	工	0.008	2,800.00	22.40	L000006200002
	小工	工	0.005	1,800.00	9.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	0.60	0.60	W0127110004
	合計	M2	1.000		132.00	
	人工： 31.40 機具： 0.00 材料： 85.00 雜項： 15.60		每 M2 單價計		132	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(一).21	工作項目：止水帶，聚氯乙烯，E型，(230x9mm，3球)(地下室外牆)	單位：M	計 價 代 碼 ： 03150235H1

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，止水帶	M	1.000	100.00	100.00	M0315020001
皂土複合防水，皂土止水條	M	2.000	25.00	50.00	0713520001
大工	工	0.020	2,800.00	56.00	L000006200002
小工	工	0.014	1,800.00	25.20	L000006100002
零星工料	式	1.000	1.80	1.80	W0127110004
合計	M	1.000		233.00	

人工： 81.20	機具： 0.00	每 M 單價計	233	
材料： 100.00	雜項： 51.80			

甲.壹.四.(一).22	工作項目：隔熱及防潮基本材料及施工方法(大底防水工程)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0705000002-09

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
自黏式防水毯	M2	1.000	85.00	85.00	M0713140002,#
大工	工	0.015	2,800.00	42.00	L000006200002
小工	工	0.010	1,800.00	18.00	L000006100002
零星工料	式	1.000	4.00	4.00	W0127110004
合計	M2	1.000		149.00	

人工： 60.00	機具： 0.00	每 M2 單價計	149	
材料： 85.01	雜項： 3.99			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.四.(二).1	工作項目：環氧樹脂砂漿地坪，金鋼砂，厚3mm(F1結構體整體粉光+金鋼砂+Epoxy環氧樹脂地坪(th=3mm色另定))		單位：M2		計價代碼：0962221002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工費，結構體整體粉光	式	1.000	70.00	70.00	0961100004,#
	金鋼砂	KG	5.000	12.00	60.00	M0961120009,#
	環氧樹脂砂漿地坪，厚3mm(環氧樹脂地坪(th=3mm色另定)工料)	M2	1.000	320.00	320.00	0962201002
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		451.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：59.98　雜項：391.02		每 M2 單價計		451	

甲.壹.四.(二).2	工作項目：環氧樹脂砂漿地坪，金鋼砂，厚5mm(F2結構整體粉光+金鋼砂+Epoxy環氧樹脂地坪(th=5mm色另定))		單位：M2		計價代碼：0962223002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工費，結構體整體粉光	式	1.000	70.00	70.00	0961100004,#
	金鋼砂	KG	5.000	12.00	60.00	M0961120009,#
	環氧樹脂砂漿地坪，厚5mm(環氧樹脂地坪(th=5mm色另定)工料)	M2	1.000	460.00	460.00	0962203002
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		591.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：59.99　雜項：531.01		每 M2 單價計		591	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(二).3	工作項目：環氧樹脂砂漿地坪，金鋼砂，厚5mm(F2車道結構整體粉光+金鋼砂+Epoxy環氧樹脂地坪(th=5mm色另定))	單位：M2	計價代碼：0962223002-01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
施工費，結構體整體粉光	式	1.000	70.00	70.00	0961100004,#
金鋼砂	KG	5.000	12.00	60.00	M0961120009,#
環氧樹脂砂漿地坪，厚5mm(環氧樹脂地坪(th=5mm色另定)工料)	M2	1.000	460.00	460.00	0962203002
零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
合計	M2	1.000		591.00	

人工： 0.00	機具： 0.00	每 M2 單價計	591	
材料： 59.99	雜項： 531.01			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(二).4	工作項目：舖地磚，100x100mm((B1F車道)F4-1:3水泥砂漿打底+10x10cm透心石英磚)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0934101002-02

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
10x10cm透心石英磚	塊	94.000	8.00	752.00	M093410100A-01,#
產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
填縫劑	式	1.000	10.00	10.00	M0792010004,#
施工費，地坪打底	式	1.000	245.00	245.00	L000005B00014-03,#
施工費，地坪貼10*10磁磚	式	1.000	275.00	275.00	L000005V00004-01,#
零星工料	式	1.000	8.80	8.80	W0127110004
合計	M2	1.000		1,381.00	

人工： 519.95	機具： 0.00	每 M2 單價計	1,381	
材料： 852.21	雜項： 8.84			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(二).5	工作項目：舖地磚，100x100mm((B1F車道)F4-1:3水泥砂漿打底+10*10cm凸紋耐壓車道磚)	單位：M2	計價代碼：0934101002

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
10x10cm凸紋耐壓車道磚	塊	94.000	14.00	1,316.00	M093410100A,#
產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
填縫劑	式	1.000	10.00	10.00	M0792010004,#
施工費，地坪打底	式	1.000	250.00	250.00	L000005B00014-03,#
施工費，地坪貼10*10磁磚	式	1.000	275.00	275.00	L000005V00004-01,#
零星工料	式	1.000	6.80	6.80	W0127110004
合計	M2	1.000		1,948.00	

人工：	524.99	機具：	0.00	每 M2 單價計	1,948	
材料：	1,416.19	雜項：	6.82			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(二).6	工作項目：舖地磚，100x100mm(B1F機車停車空間F4-1:3水泥砂漿打底+10x10cm透心石英磚)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0934101002-03

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
10x10cm透心石英磚	塊	94.000	8.00	752.00	M093410100A-01,#
產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
填縫劑	式	1.000	10.00	10.00	M0792010004,#
施工費，地坪打底	式	1.000	245.00	245.00	L000005B00014-03,#
施工費，地坪貼10*10磁磚	式	1.000	275.00	275.00	L000005V00004-01,#
零星工料	式	1.000	8.80	8.80	W0127110004
合計	M2	1.000		1,381.00	

人工： 519.95	機具： 0.00	每 M2 單價計	1,381	
材料： 852.21	雜項： 8.84			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.四.(二).7	工作項目：舖地磚，600x600mm(F5-1:3水泥砂漿打底+60x60cm止滑石英磚)	單位：M2	計價代碼：0934108002

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.450	160.00	72.00	M030521140A
產品，粒料，細粒料	M3	0.045	1,000.00	45.00	M0305022003
60x60cm止滑石英磚	塊	3.000	180.00	540.00	M093410800A,#
填縫劑	式	1.000	25.00	25.00	M0792010004,#
施工費，地坪貼60*60磁磚	式	1.000	455.00	455.00	L000005V00004-02,#
零星工料	式	1.000	267.00	267.00	W0127110004
合計	M2	1.000		1,404.00	

人工： 455.04	機具： 0.00	每 M2 單價計	1,404	
材料： 682.06	雜項： 266.90			

甲.壹.四.(二).8	工作項目：舖地磚，600x300mm(F6-1:3水泥砂漿打底+30x60cm平光石英磚)	單位：M2	計價代碼：093410F002

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.450	160.00	72.00	M030521140A
產品，粒料，細粒料	M3	0.045	1,000.00	45.00	M0305022003
30x60cm平光石英磚	塊	6.000	70.00	420.00	M093410F00A,#
填縫劑	式	1.000	50.00	50.00	M0792010004,#
施工費，地坪貼30*60磁磚	式	1.000	365.00	365.00	L000005V00004-03,#
零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
合計	M2	1.000		967.00	

人工： 365.04	機具： 0.00	每 M2 單價計	967	
材料： 586.97	雜項： 14.99			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(二).9	工作項目：舖地磚，200x200mm(F7-1:3水泥砂漿打底+(防水層)+20x20cm止滑石英磚)	單位：M2	計價代碼：0934103002

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
產品，舖地磚，200x200mm止滑石英磚	塊	25.000	13.00	325.00	M093410300A
填縫劑	式	1.000	10.00	10.00	M0792010004,#
施工費，地坪貼20*20磁磚	式	1.000	275.00	275.00	L000005V00004-04
零星工料	式	1.000	4.80	4.80	W0127110004
合計	M2	1.000		685.00	

人工： 275.03	機具： 0.00	每 M2 單價計	685	
材料： 405.17	雜項： 4.80			

甲.壹.四.(二).10	工作項目：舖地磚，200x200mm(F8-1:3水泥砂漿打底+(防水層上捲30cm)+20x20cm止滑石英磚+抿石子)	單位：M2	計價代碼：0934103002-01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
產品，舖地磚，200x200mm止滑石英磚	塊	25.000	13.00	325.00	M093410300A
填縫劑	式	1.000	10.00	10.00	M0792010004,#
施工費，地坪貼20*20磁磚	式	1.000	275.00	275.00	L000005V00004-04
抿石子，地坪(抿石子滾邊)	式	1.000	15.00	15.00	0978210004
零星工料	式	1.000	3.80	3.80	W0127110004
合計	M2	1.000		699.00	

人工： 274.99	機具： 0.00	每 M2 單價計	699	
材料： 405.21	雜項： 18.80			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 273 頁 共 561 頁

甲.壹.四.(二).11	工作項目：貼面磚，200x270mm(F10-B棟丙樓梯1:3水泥砂漿打底+20X27cm樓梯磚+抿石子)		單位：M2		計價代碼：0930004002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	20x27cm樓梯磚	塊	19.000	27.00	513.00	M093410000A-01,#
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，樓梯打底+貼磚	式	1.000	410.00	410.00	L000005V00004-05,#
	抿石子，地坪(抿石子滾邊)	式	1.000	15.00	15.00	0978210004
	零星工料	式	1.000	2.80	2.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,023.00	
	人工：410.02　機具：0.00 材料：595.18　雜項：17.80		每 M2 單價計		1,023	

甲.壹.四.(二).12	工作項目：舖地磚，200x200mm(F9-B棟丙樓梯1:3水泥砂漿打底+20X20cm樓梯磚+抿石子)		單位：M2		計價代碼：0934103002-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	產品，舖地磚，200x200mm止滑石英磚	塊	25.000	13.00	325.00	M093410300A
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，地坪貼20*20磁磚	式	1.000	410.00	410.00	L000005V00004-04
	抿石子，地坪(抿石子滾邊)	式	1.000	15.00	15.00	0978210004
	零星工料	式	1.000	13.80	13.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		846.00	
	人工：409.97　機具：0.00 材料：407.18　雜項：28.85		每 M2 單價計		846	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 274 頁 共 561 頁

甲.壹.四.(二).13	工作項目：貼面磚，200x270mm(F10-樓梯1:3水泥砂漿打底+20X27cm樓梯磚+抿石子)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0930004002-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	20x27cm樓梯磚	塊	19.000	27.00	513.00	M093410000A-01,#
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，樓梯打底+貼磚	式	1.000	410.00	410.00	L000005V00004-05,#
	抿石子，地坪(抿石子滾邊)	式	1.000	15.00	15.00	0978210004
	零星工料	式	1.000	2.80	2.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,023.00	
	人工： 410.02 機具： 0.00 材料： 595.18 雜項： 17.80		每 M2 單價計		1,023	

甲.壹.四.(二).14	工作項目：舖地磚，200x200mm(F9-樓梯1:3水泥砂漿打底+20X20cm樓梯磚+抿石子)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0934103002-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	產品，舖地磚，200x200mm止滑石英磚	塊	25.000	13.00	325.00	M093410300A
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，地坪貼20*20磁磚	式	1.000	410.00	410.00	L000005V00004-04
	抿石子，地坪(抿石子滾邊)	式	1.000	15.00	15.00	0978210004
	零星工料	式	1.000	13.80	13.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		846.00	
	人工： 409.97 機具： 0.00 材料： 407.18 雜項： 28.85		每 M2 單價計		846	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(二).15	工作項目：F11-1:3水泥砂漿打底+(防水層上捲30cm)+15x60cm&15*45cm木紋止滑石英磚(色另定)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0934100002-03

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
產品，舖地磚，15x60cm+15*45cm木紋止滑石英磚	M2	1.000	845.00	845.00	M0934100002
產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
施工費，地坪打底	式	1.000	250.00	250.00	L000005B00014-03,#
施工費，地坪貼磁磚	式	1.000	275.00	275.00	L000005V00004-06
零星工料	式	1.000	1.80	1.80	W0127110004
合計	M2	1.000		1,474.00	

人工： 525.04	機具： 0.00	每 M2 單價計	1,474	
材料： 947.19	雜項： 1.77			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(二).16	工作項目：F12-1:3水泥砂漿打底+(防水層上捲30cm)+15x60cm+15*45cm木紋止滑石英磚(色另定)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0934100002-04

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
產品，舖地磚，15x60cm+15*45cm木紋止滑石英磚	M2	1.000	845.00	845.00	M0934100002
產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
施工費，地坪打底	式	1.000	250.00	250.00	L000005B00014-03,#
施工費，地坪貼磁磚	式	1.000	275.00	275.00	L000005V00004-06
零星工料	式	1.000	1.80	1.80	W0127110004
合計	M2	1.000		1,474.00	

人工： 525.04	機具： 0.00	每 M2 單價計	1,474	
材料： 947.19	雜項： 1.77			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(二).17	工作項目：貼面磚，白磁磚(F13七厘石砂漿打底+防水層+10x10cm白色磁磚)	單位：M2	計價代碼：09300N0002

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
七厘石	式	1.000	15.00	15.00	M09050C0004,#
10x10cm白色磁磚	塊	94.000	5.00	470.00	M09300N000A
產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
施工費，地坪打底	式	1.000	250.00	250.00	L000005B00014-03,#
施工費，地坪貼磁磚	式	1.000	275.00	275.00	L000005V00004-06
零星工料	式	1.000	68.80	68.80	W0127110004
合計	M2	1.000		1,181.00	

人工：	524.95	機具：	0.00	每 M2 單價計	1,181	
材料：	587.20	雜項：	68.85			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(二).18	工作項目：F15-1:3水泥砂漿打底+(防水層上捲30cm)+15x60cm+15*45cm木紋止滑石英磚(色另定)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0934100002-05

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
產品，舖地磚，15x60cm+15*45cm木紋止滑石英磚	M2	1.000	845.00	845.00	M0934100002
產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
施工費，地坪打底	式	1.000	250.00	250.00	L000005B00014-03,#
施工費，地坪貼磁磚	式	1.000	275.00	275.00	L000005V00004-06
零星工料	式	1.000	1.80	1.80	W0127110004
合計	M2	1.000		1,474.00	

人工： 525.04	機具： 0.00	每 M2 單價計	1,474	
材料： 947.19	雜項： 1.77			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(二).19	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料(含1：3水泥砂漿及工資)，打底粉光(水箱頂板1:3粉光)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922034052	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	160.00	32.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	施工費，水箱頂板粉刷	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00004,#
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		358.00	
	人工： 300.00 機具： 0.00 材料： 52.02 雜項： 5.98		每 M2 單價計		358	

甲.壹.四.(二).20	工作項目：行動不便坡道地坪貼止滑磚		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0934100002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	產品，舖地磚，200x200㎜止滑石英磚	塊	25.000	13.00	325.00	M093410300A
	產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，地坪打底	式	1.000	250.00	250.00	L000005B00014-03,#
	施工費，地坪貼20*20磁磚	式	1.000	255.00	255.00	L000005V00004-04
	零星工料	式	1.000	2.80	2.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		935.00	
	人工： 504.99 機具： 0.00 材料： 427.20 雜項： 2.81		每 M2 單價計		935	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(二).21	工作項目：F11-景觀陽台1:3水泥砂漿打底+(防水層上捲30cm)+15x60cm+15*45cm木紋止滑石英磚(色另定)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0934100002-06

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
產品，舖地磚，15x60cm+15*45cm木紋止滑石英磚	M2	1.000	845.00	845.00	M0934100002
產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
施工費，地坪打底	式	1.000	250.00	250.00	L000005B00014-03,#
施工費，地坪貼磁磚	式	1.000	275.00	275.00	L000005V00004-06
零星工料	式	1.000	1.80	1.80	W0127110004
合計	M2	1.000		1,474.00	

人工： 525.04	機具： 0.00	每 M2 單價計	1,474	
材料： 947.19	雜項： 1.77			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(二).22	工作項目：舖地磚，200x200mm(F17-屋頂平台1:3水泥砂漿打底+(防水層上捲30cm)+20x20cm止滑石質石英磚+抿石子(色另定))		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0934103002-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	產品，舖地磚，200x200mm止滑石英磚	塊	25.000	13.00	325.00	M093410300A
	填縫劑	式	1.000	10.00	10.00	M0792010004,#
	施工費，地坪貼20*20磁磚	式	1.000	250.00	250.00	L000005V00004-04
	抿石子，地坪(抿石子滾邊)	式	1.000	15.00	15.00	0978210004
	零星工料	式	1.000	3.80	3.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		674.00	
	人工： 249.99 機具： 0.00 材料： 405.21 雜項： 18.80		每 M2 單價計		674	

甲.壹.四.(二).23	工作項目：貼面磚，200x270mm(F10-管理室樓梯1:3水泥砂漿打底+20X27cm樓梯磚+抿石子)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0930004002-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	20x27cm樓梯磚	塊	19.000	27.00	513.00	M093410000A-01,#
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，樓梯打底+貼磚	式	1.000	410.00	410.00	L000005V00004-05,#
	抿石子，地坪(抿石子滾邊)	式	1.000	15.00	15.00	0978210004
	零星工料	式	1.000	2.80	2.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,023.00	
	人工： 410.02 機具： 0.00 材料： 595.18 雜項： 17.80		每 M2 單價計		1,023	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(二).24	工作項目：舖地磚，200x200㎜(F9-管理室樓梯1:3水泥砂漿打底+20X20cm樓梯磚+抿石子)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0934103002-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	產品，舖地磚，200x200㎜止滑石英磚	塊	25.000	13.00	325.00	M093410300A
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，地坪貼20*20磁磚	式	1.000	410.00	410.00	L000005V00004-04
	抿石子，地坪(抿石子滾邊)	式	1.000	15.00	15.00	0978210004
	零星工料	式	1.000	13.80	13.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		846.00	
	人工： 409.97 機具： 0.00 材料： 407.18 雜項： 28.85		每 M2 單價計		846	

甲.壹.四.(二).25	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(113親子中心大廳地坪結構體整體粉光)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0336070002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
	整體粉光工資	式	1.000	60.00	60.00	L000005B00004-04,#
	零星工料	式	1.000	8.40	8.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		70.00	
	人工： 60.00 機具： 0.00 材料： 1.60 雜項： 8.40		每 M2 單價計		70	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(二).26	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(114活動教室地坪結構體整體粉光)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0336070002-01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
整體粉光工資	式	1.000	60.00	60.00	L000005B00004-04,#
零星工料	式	1.000	8.40	8.40	W0127110004
合計	M2	1.000		70.00	
人工： 60.00 機具： 0.00 材料： 1.60 雜項： 8.40		每 M2 單價計		70	

甲.壹.四.(二).27	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(115親子教室地坪結構體整體粉光)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0336070002-02

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
整體粉光工資	式	1.000	60.00	60.00	L000005B00004-04,#
零星工料	式	1.000	8.40	8.40	W0127110004
合計	M2	1.000		70.00	
人工： 60.00 機具： 0.00 材料： 1.60 雜項： 8.40		每 M2 單價計		70	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(二).28	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(116親子男廁地坪結構體整體粉光)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0336070002-03

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
整體粉光工資	式	1.000	60.00	60.00	L000005B00004-04,#
零星工料	式	1.000	8.40	8.40	W0127110004
合計	M2	1.000		70.00	
人工： 60.00 機具： 0.00 材料： 1.60 雜項： 8.40		每 M2 單價計		70	

甲.壹.四.(二).29	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(117親子女廁地坪結構體整體粉光)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0336070002-04

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
整體粉光工資	式	1.000	60.00	60.00	L000005B00004-04,#
零星工料	式	1.000	8.40	8.40	W0127110004
合計	M2	1.000		70.00	
人工： 60.00 機具： 0.00 材料： 1.60 雜項： 8.40		每 M2 單價計		70	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(二).30	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(119親子哺乳室地坪結構體整體粉光)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0336070002-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
	整體粉光工資	式	1.000	60.00	60.00	L000005B00004-04,#
	零星工料	式	1.000	8.40	8.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		70.00	
	人工： 60.00 機具： 0.00 材料： 1.60 雜項： 8.40		每 M2 單價計		70	

甲.壹.四.(二).31	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(121托嬰中心地坪結構體整體粉光)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0336070002-06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
	整體粉光工資	式	1.000	60.00	60.00	L000005B00004-04,#
	零星工料	式	1.000	8.40	8.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		70.00	
	人工： 60.00 機具： 0.00 材料： 1.60 雜項： 8.40		每 M2 單價計		70	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(二).32	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(122親子教室地坪結構體整體粉光)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0336070002-07	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
	整體粉光工資	式	1.000	60.00	60.00	L000005B00004-04,#
	零星工料	式	1.000	8.40	8.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		70.00	
	人工： 60.00 機具： 0.00 材料： 1.60 雜項： 8.40		每 M2 單價計		70	

甲.壹.四.(二).33	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(123托嬰辦公室地坪結構體整體粉光)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0336070002-08	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
	整體粉光工資	式	1.000	60.00	60.00	L000005B00004-04,#
	零星工料	式	1.000	8.40	8.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		70.00	
	人工： 60.00 機具： 0.00 材料： 1.60 雜項： 8.40		每 M2 單價計		70	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.四.(二).34	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(124親子保建室地坪結構體整體粉光)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0336070002-09	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
	整體粉光工資	式	1.000	60.00	60.00	L000005B00004-04,#
	零星工料	式	1.000	8.40	8.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		70.00	
	人工： 60.00 機具： 0.00 材料： 1.60 雜項： 8.40		每 M2 單價計		70	

甲.壹.四.(二).35	工作項目：鋪地磚，200x200㎜(126親子不便廁所地坪F7-1:3水泥砂漿打底+(防水層)+20x20cm止滑石英磚)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0934103002-06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	產品，鋪地磚，200x200㎜止滑石英磚	塊	25.000	13.00	325.00	M093410300A
	填縫劑	式	1.000	10.00	10.00	M0792010004,#
	施工費，地坪貼20*20磁磚	式	1.000	254.00	254.00	L000005V00004-04
	零星工料	式	1.000	0.80	0.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		660.00	
	人工： 253.97 機具： 0.00 材料： 405.17 雜項： 0.86		每 M2 單價計		660	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(二).36	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(127親子廚房地坪結構體整體粉光)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0336070002-10

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
整體粉光工資	式	1.000	60.00	60.00	L000005B00004-04,#
零星工料	式	1.000	8.40	8.40	W0127110004
合計	M2	1.000		70.00	

人工： 60.00	機具： 0.00	每 M2 單價計	70	
材料： 1.60	雜項： 8.40			

甲.壹.四.(二).37	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(128親子儲藏地坪結構體整體粉光)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0336070002-11

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
整體粉光工資	式	1.000	60.00	60.00	L000005B00004-04,#
零星工料	式	1.000	8.40	8.40	W0127110004
合計	M2	1.000		70.00	

人工： 60.00	機具： 0.00	每 M2 單價計	70	
材料： 1.60	雜項： 8.40			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(二).38	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理(219好社福共同工作空間地坪結構體整體粉光)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0336070002-12	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
	整體粉光工資	式	1.000	60.00	60.00	L000005B00004-04,#
	零星工料	式	1.000	8.40	8.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		70.00	
	人工： 60.00 機具： 0.00 材料： 1.60 雜項： 8.40		每 M2 單價計		70	

甲.壹.四.(二).39	工作項目：A棟活動教室外樓梯1:3MT+止滑磚		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0934100002-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	產品，舖地磚，200x200mm止滑石英磚	塊	25.000	13.00	325.00	M093410300A
	填縫劑	式	1.000	10.00	10.00	M0792010004,#
	施工費，地坪貼20*20磁磚	式	1.000	254.00	254.00	L000005V00004-04
	零星工料	式	1.000	0.80	0.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		660.00	
	人工： 253.97 機具： 0.00 材料： 405.17 雜項： 0.86		每 M2 單價計		660	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(二).40	工作項目：貼面磚，200x270mm(F10-11F多功能教室樓梯1:3水泥砂漿打底+20X27cm樓梯磚+抿石子)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0930004002-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	20x27cm樓梯磚	塊	19.000	27.00	513.00	M093410000A-01,#
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，樓梯打底+貼磚	式	1.000	410.00	410.00	L000005V00004-05,#
	抿石子，地坪(抿石子滾邊)	式	1.000	15.00	15.00	0978210004
	零星工料	式	1.000	2.80	2.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,023.00	
	人工： 410.02 機具： 0.00 材料： 595.18 雜項： 17.80		每 M2 單價計		1,023	

甲.壹.四.(二).41	工作項目：舖地磚，200x200mm(F9-11F多功能教室樓梯1:3水泥砂漿打底+20X20cm樓梯磚+抿石子)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0934103002-07	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	產品，舖地磚，200x200mm止滑石英磚	塊	25.000	13.00	325.00	M093410300A
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，地坪貼20*20磁磚	式	1.000	410.00	410.00	L000005V00004-04
	抿石子，地坪(抿石子滾邊)	式	1.000	15.00	15.00	0978210004
	零星工料	式	1.000	13.80	13.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		846.00	
	人工： 409.97 機具： 0.00 材料： 407.18 雜項： 28.85		每 M2 單價計		846	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(二).42	工作項目：舖地磚，200x200㎜(社服空間不便廁所地坪F7-1:3水泥砂漿打底+(防水層)+20x20cm止滑石英磚)	單位：M2	計價代碼：0934103002-08

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
產品，舖地磚，200x200㎜止滑石英磚	塊	25.000	13.00	325.00	M093410300A
填縫劑	式	1.000	10.00	10.00	M0792010004,#
施工費，地坪貼20*20磁磚	式	1.000	254.00	254.00	L000005V00004-04
零星工料	式	1.000	0.80	0.80	W0127110004
合計	M2	1.000		660.00	

人工：253.97　機具：0.00 材料：405.17　雜項：0.86	每 M2 單價計	660	

甲.壹.四.(三).1	工作項目：乳化塑膠漆，平頂，連工帶料，一底二度(C1-(版)混擬土坯土整平+噴乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	單位：M2	計價代碼：0991242122

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
施工費，批黑土	式	1.000	45.00	45.00	L000005B00004-02,#
批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
乳化塑膠漆，連工帶料(噴乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-04
零星工料	式	1.000	4.40	4.40	W0127110004
合計	M2	1.000		163.00	

人工：45.00　機具：0.00 材料：1.60　雜項：116.40	每 M2 單價計	163	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 292 頁 共 561 頁

甲.壹.四.(三).2	工作項目：乳化塑膠漆，平頂，1:3水泥粉刷，一底二度(C1-(樑)1:3水泥砂漿粉光+噴乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計價代碼：0991242222	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	160.00	32.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	施工費，內牆粉光	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00014-01,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(噴乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-04
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		465.00	
	人工：300.01　機具：0.00 材料：51.99　雜項：113.00		每 M2 單價計		465	

甲.壹.四.(三).3	工作項目：乳化塑膠漆，平頂，連工帶料，一底二度(C2-(版)混擬土坯土整平,刷環保乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計價代碼：0991242122-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
	施工費，批黑土	式	1.000	45.00	45.00	L000005B00004-02,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(噴乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-04
	零星工料	式	1.000	4.40	4.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		163.00	
	人工：45.00　機具：0.00 材料：1.60　雜項：116.40		每 M2 單價計		163	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.四.(三).4	工作項目：乳化塑膠漆，平頂，1:3水泥粉刷，一底二度(C2-1:3水泥砂漿粉光+環保乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991242222-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	160.00	32.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	施工費，內牆粉光	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00014-01,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(噴乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-04
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		465.00	
	人工： 300.01 機具： 0.00 材料： 51.99 雜項： 113.00		每 M2 單價計		465	

甲.壹.四.(三).5	工作項目：乳化塑膠漆，平頂，連工帶料，一底二度(C3-(版)混擬土坯土整平,刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991242122-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
	施工費，批黑土	式	1.000	45.00	45.00	L000005B00004-02,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-03
	零星工料	式	1.000	3.40	3.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		140.00	
	人工： 45.00 機具： 0.00 材料： 1.60 雜項： 93.40		每 M2 單價計		140	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.四.(三).6	工作項目：乳化塑膠漆，平頂，1:3水泥粉刷，一底二度(C3-1:3水泥砂漿粉光+環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991242222-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	160.00	32.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	施工費，內牆粉光	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00014-01,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-03
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		465.00	
	人工： 300.01 機具： 0.00 材料： 51.99 雜項： 113.00		每 M2 單價計		465	

甲.壹.四.(三).7	工作項目：乳化塑膠漆，平頂，連工帶料，一底二度(C3-走廊(版)混擬土坯土整平,刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991242122-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
	施工費，批黑土	式	1.000	45.00	45.00	L000005B00004-02,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-03
	零星工料	式	1.000	3.40	3.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		140.00	
	人工： 45.00 機具： 0.00 材料： 1.60 雜項： 93.40		每 M2 單價計		140	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(三).8	工作項目：乳化塑膠漆，平頂，1:3水泥粉刷，一底二度(C3-走廊1:3水泥砂漿粉光+環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計價代碼：0991242222-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	160.00	32.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	施工費，內牆粉光	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00014-01,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-03
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		465.00	
	人工：300.01　機具：0.00 材料：51.99　雜項：113.00		每 M2 單價計		465	

甲.壹.四.(三).9	工作項目：天花板，塑膠(PVC)(C4-PVC企口板天花板(耐燃一級))		單位：M2		計價代碼：095000B002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	木角料	M2	1.000	135.00	135.00	M0605081002,#
	PVC企口板	M2	1.000	140.00	140.00	M095000B002,#
	收邊、壓條及接縫處理	M2	1.000	30.00	30.00	0950000002,#
	安裝工資(含收邊料及開口)	M2	1.000	100.00	100.00	L000005000058,#
	運費	M2	1.000	10.00	10.00	W0127140002,#
	細木作，窗簾箱(窗簾盒)	式	1.000	3.00	3.00	06200B0004
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	1.00	1.00	M05060D3004
	合計	M2	1.000		419.00	
	人工：100.02　機具：0.00 材料：275.99　雜項：42.99		每 M2 單價計		419	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(三).10	工作項目：吸音天花板，矽酸鈣板，(耐燃一級,暗架)(C5暗架矽酸鈣板+坯土整平,刷環保乳膠漆(耐燃一級)(裝修天花)-梯廳)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 095106200002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	暗架主架	M2	1.000	250.00	250.00	M09500P0002,#
	矽酸鈣板	M2	1.000	250.00	250.00	M095106000002,#
	收邊、壓條及接縫處理	M2	1.000	60.00	60.00	0950000002,#
	安裝工資(含收邊料及開口)	M2	1.000	590.00	590.00	L000005000058,#
	運費	M2	1.000	20.00	20.00	W0127140002,#
	平頂批白土，連工帶料	M2	1.000	22.00	22.00	0905040102
	施工費，磨平	式	1.000	110.00	110.00	L000005800024,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(刷乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	3.00	3.00	M05060D3004
	合計	M2	1.000		1,395.00	
	人工： 700.01 機具： 0.00 材料： 503.04 雜項： 191.95		每 M2 單價計		1,395	

甲.壹.四.(三).11	工作項目：吸音天花板，矽酸鈣板，(耐燃一級,暗架)(C6暗架矽酸鈣板+坯土整平,刷環保乳膠漆(耐燃一級)(裝修天花)-廚房)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 095106200002-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	暗架主架	M2	1.000	250.00	250.00	M09500P0002,#
	矽酸鈣板	M2	1.000	250.00	250.00	M095106000002,#
	收邊、壓條及接縫處理	M2	1.000	60.00	60.00	0950000002,#
	安裝工資(含收邊料及開口)	M2	1.000	310.00	310.00	L000005000058,#
	運費	M2	1.000	20.00	20.00	W0127140002,#
	平頂批白土，連工帶料	M2	1.000	22.00	22.00	0905040102
	施工費，磨平	式	1.000	110.00	110.00	L000005800024,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(刷乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	4.00	4.00	M05060D3004
	合計	M2	1.000		1,116.00	
	人工： 419.95 機具： 0.00 材料： 503.99 雜項： 192.06		每 M2 單價計		1,116	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(三).12	工作項目：乳化塑膠漆，室外用，連工帶料，一底二度(戶外(版)混擬土坯土整平,刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計價代碼：0991246122	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
	施工費，批黑土	式	1.000	45.00	45.00	L000005B00004-02,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-03
	零星工料	式	1.000	3.40	3.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		140.00	
	人工：45.00　機具：0.00 材料：1.60　雜項：93.40		每 M2 單價計		140	

甲.壹.四.(三).13	工作項目：乳化塑膠漆，室外用，1:3水泥粉刷，一底二度(戶外1:3水泥砂漿粉光+環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計價代碼：0991246222	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	160.00	32.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	施工費，內牆粉光	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00014-01,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(噴乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-04
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		465.00	
	人工：300.01　機具：0.00 材料：51.99　雜項：113.00		每 M2 單價計		465	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(三).14	工作項目：乳化塑膠漆，室內用，連工帶料，一底二度(水箱C1-(版)混擬土坯土整平+噴乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計價代碼：0991245122	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
	施工費，批黑土	式	1.000	45.00	45.00	L000005B00004-02,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(噴乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-04
	零星工料	式	1.000	4.40	4.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		163.00	
	人工：45.00　機具：0.00 材料：1.60　雜項：116.40		每 M2 單價計		163	

甲.壹.四.(三).15	工作項目：乳化塑膠漆，1:3水泥粉刷，一底二度(C1梯背1:3水泥砂漿粉光+噴乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計價代碼：0991240222	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	160.00	32.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	施工費，內牆粉光	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00014-01,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(噴乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-04
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		465.00	
	人工：300.01　機具：0.00 材料：51.99　雜項：113.00		每 M2 單價計		465	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(三).16	工作項目：C9-夾板模面修整+刷漆-(BF獨立樑)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991000202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面修飾(修飾材)	式	1.000	8.00	8.00	0335000004
	施工費，修飾工資	式	1.000	18.00	18.00	L000005000054,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	噴油漆(符合綠建築標準)	M2	1.000	90.00	90.00	0991000002
	零星工料	式	1.000	2.00	2.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		140.00	
	人工： 18.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 122.00		每 M2 單價計		140	

甲.壹.四.(三).17	工作項目：C9-夾板模面修整-(BF)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0336020002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面修飾(修飾材)	式	1.000	8.00	8.00	0335000004
	施工費，修飾工資	式	1.000	18.00	18.00	L000005000054,#
	零星工料	式	1.000	3.00	3.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		29.00	
	人工： 18.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 11.00		每 M2 單價計		29	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(三).18	工作項目：平頂批水泥(C7平頂批土磨平)		單位：M2		計價代碼：0905050002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
	施工費，磨平批黑土	式	1.000	45.00	45.00	L000005M00004,#
	零星工料	式	1.000	4.40	4.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		51.00	
	人工：45.00　機具：0.00 材料：1.60　雜項：4.40		每 M2 單價計		51	

甲.壹.四.(三).19	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料(含1：3水泥砂漿及工資)，平頂，打底粉光(C7平頂1:3水泥砂漿粉光)		單位：M2		計價代碼：0922034252	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	160.00	32.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	施工費，內牆粉光	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00014-01,#
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		358.00	
	人工：300.00　機具：0.00 材料：52.02　雜項：5.98		每 M2 單價計		358	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(三).20	工作項目：平頂批水泥(公設平頂批土磨平)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0905050002-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
	施工費，磨平批黑土	式	1.000	45.00	45.00	L000005M00004,#
	零星工料	式	1.000	4.40	4.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		51.00	
	人工： 45.00 機具： 0.00 材料： 1.60 雜項： 4.40		每 M2 單價計		51	

甲.壹.四.(三).21	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料(含1：3水泥砂漿及工資)，平頂，打底粉光(公設平頂1:3水泥砂漿粉光)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922034252-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	160.00	32.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	施工費，內牆粉光	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00014-01,#
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		358.00	
	人工： 300.00 機具： 0.00 材料： 52.02 雜項： 5.98		每 M2 單價計		358	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.四.(三).23	工作項目：C11格柵天花		單位：M2		計價代碼：0958200002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	支撐骨料	M2	1.000	350.00	350.00	M09500L0004,#
	格柵材	M2	1.000	1,200.00	1,200.00	M0556110002,#
	收邊、固定材及接縫處理	M2	1.000	150.00	150.00	0950000004,#
	安裝工資	M2	1.000	1,000.00	1,000.00	L000005c00008,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	107.00	107.00	M05060D3004
	合計	M2	1.000		2,807.00	
	人工：1,000.13　機具：0.00 材料：1,656.98　雜項：149.89		每 M2 單價計		2,807	

甲.壹.四.(四).1	工作項目：一般隔間牆(乾式隔間牆)		單位：M2		計價代碼：1015021102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	C型立柱及橫料	式	1.000	158.00	158.00	M1060030004,#
	9mm防火矽酸鈣板	M2	2.000	214.00	428.00	M1015020102,#
	2"60K岩棉	M2	1.000	84.00	84.00	M0981100002
	施工測量，放樣及製作工資	M2	1.000	140.00	140.00	L000005000008,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	19.00	19.00	M05060D3004
	搬運費	式	1.000	8.00	8.00	W0127140004
	合計	M2	1.000		837.00	
	人工：140.03　機具：0.00 材料：689.02　雜項：7.95		每 M2 單價計		837	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(四).2	工作項目：浴廁廚房隔間牆(濕式隔間牆)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 1015071002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	立柱及橫料	式	1.000	214.00	214.00	M1060010004,#
	纖維水泥板	M2	2.000	265.00	530.00	M1060000202,#
	輕質填充漿	M2	1.000	214.00	214.00	0333000002,#
	施工測量，放樣及製作工資	M2	1.000	451.00	451.00	L000005000008,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	19.00	19.00	M05060D3004
	搬運費	式	1.000	14.00	14.00	W0127140004
	合計	M2	1.000		1,442.00	
	人工： 451.06 機具： 0.00 材料： 762.96 雜項： 227.98		每 M2 單價計		1,442	

甲.壹.四.(四).3	工作項目：管道隔間牆(乾式隔間牆)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 1015072002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	立柱及橫料	式	1.000	214.00	214.00	M1060010004,#
	纖維水泥板+內襯板	M2	1.000	344.00	344.00	M1060000202-01,#
	輕質填充漿	M2	1.000	214.00	214.00	0333000002,#
	施工測量，放樣及製作工資	M2	1.000	451.00	451.00	L000005000008,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	19.00	19.00	M05060D3004
	搬運費	式	1.000	14.00	14.00	W0127140004
	合計	M2	1.000		1,256.00	
	人工： 451.03 機具： 0.00 材料： 577.01 雜項： 227.96		每 M2 單價計		1,256	

編制:　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(四).4	工作項目：公設隔間(乾式隔間牆)		單位：M2		計價代碼：1015021102-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	C型立柱及橫料	式	1.000	158.00	158.00	M1060030004,#
	9mm防火矽酸鈣板	M2	2.000	214.00	428.00	M1015020102,#
	2"60K岩棉	M2	1.000	84.00	84.00	M0981100002
	施工測量，放樣及製作工資	M2	1.000	140.00	140.00	L000005000008,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	19.00	19.00	M05060D3004
	搬運費	式	1.000	8.00	8.00	W0127140004
	合計	M2	1.000		837.00	
	人工：140.03　機具：0.00 材料：689.02　雜項：7.95		每 M2 單價計		837	

甲.壹.四.(四).5	工作項目：乳化塑膠漆，內牆，一底二度(W3-1:2防水砂漿粉光+防水層+晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計價代碼：0991241022	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.260	160.00	41.60	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	防水劑	桶	0.100	200.00	20.00	M071120010B,#
	施工費，內牆粉光	式	1.000	280.00	280.00	L000005B00014-01,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-03
	零星工料	式	1.000	0.40	0.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		474.00	
	人工：279.99　機具：0.00 材料：81.62　雜項：112.39		每 M2 單價計		474	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(四).6	工作項目：乳化塑膠漆，內牆，一底二度(W3-1:2水泥砂漿粉光+(防水層)+晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991241022-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.260	160.00	41.60	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	防水劑	桶	0.100	200.00	20.00	M071120010B,#
	施工費，內牆粉光	式	1.000	280.00	280.00	L000005B00014-01,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-03
	零星工料	式	1.000	0.40	0.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		474.00	
	人工： 279.99 機具： 0.00 材料： 81.62 雜項： 112.39		每 M2 單價計		474	

甲.壹.四.(四).7	工作項目：乳化塑膠漆，內牆，連工帶料，一底二度(W3-輕隔間批土整平+防水層+晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991241122	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	黏膠材料，連工帶料(批AB膠工料)	M2	1.000	25.00	25.00	0905070102
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-03
	零星工料	式	1.000	3.00	3.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		140.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 140.00		每 M2 單價計		140	

編制:　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(四).8	工作項目：水性水泥漆，內牆，1:3水泥粉刷，一底二度(W4-1:3水泥砂漿粉光+水泥漆(綠建材一底2度))		單位：M2		計價代碼：0991211222	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	160.00	32.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	施工費，內牆粉光	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00014-01,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	水性水泥漆，連工帶料(符合綠建築標準)	M2	1.000	85.00	85.00	0991210102
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		460.00	
	人工：300.01　機具：0.00 材料：51.98　雜項：108.01		每 M2 單價計		460	

甲.壹.四.(四).9	工作項目：水性水泥漆，內牆，一底二度(W4-1:2防水水泥砂漿粉光+水泥漆(綠建材,一底2度))		單位：M2		計價代碼：0991211022	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.260	160.00	41.60	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	防水劑	桶	0.100	200.00	20.00	M071120010B,#
	施工費，內牆粉光	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00014-01,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	水性水泥漆，連工帶料(符合綠建築標準)	M2	1.000	85.00	85.00	0991210102
	零星工料	式	1.000	1.40	1.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		490.00	
	人工：299.97　機具：0.00 材料：81.59　雜項：108.44		每 M2 單價計		490	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.四.(四).10	工作項目：乳化塑膠漆，內牆，一底二度(W5-1:2水泥砂漿粉光+防水層+晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	單位：M2	計價代碼：0991241022-02

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.260	160.00	41.60	M030521140A
產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
防水劑	桶	0.100	200.00	20.00	M071120010B,#
施工費，內牆粉光	式	1.000	280.00	280.00	L000005B00014-01,#
批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
乳化塑膠漆，連工帶料(刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-03
零星工料	式	1.000	0.40	0.40	W0127110004
合計	M2	1.000		474.00	

人工：279.99　機具：0.00	每 M2 單價計	474	
材料：81.62　雜項：112.39			

甲.壹.四.(四).11	工作項目：乳化塑膠漆，內牆，連工帶料，一底二度(W5-輕隔間批土整平+防水層+晴雨乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	單位：M2	計價代碼：0991241122-01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
黏膠材料，連工帶料(批AB膠工料)	M2	1.000	25.00	25.00	0905070102
批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
乳化塑膠漆，連工帶料(刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-03
零星工料	式	1.000	3.00	3.00	W0127110004
合計	M2	1.000		140.00	

人工：0.00　機具：0.00	每 M2 單價計	140	
材料：0.00　雜項：140.00			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(四).12	工作項目：鋪貼壁磚，45x45mm(W7-1:3水泥砂漿打底+(防水層)+黏著層+4.5x4.5cm馬賽克(色另定)+填縫劑(色另定))		單位：M2		計價代碼：093100i002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	160.00	32.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	4.5x4.5cm馬賽克	才	10.890	55.00	598.95	M093100i00B,#
	產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，內牆打底	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00004-01,#
	施工費，內牆貼磚	式	1.000	300.00	300.00	L000005V00004,#
	零星工料	式	1.000	47.05	47.05	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,330.00	
	人工：599.96　機具：0.00 材料：682.96　雜項：47.08		每 M2 單價計		1,330	

甲.壹.四.(四).13	工作項目：鋪貼壁磚，45x45mm(W7-輕隔間+(防水層)+黏著層+4.5x4.5cm馬賽克(色另定)+填縫劑(色另定))		單位：M2		計價代碼：093100i002-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	4.5x4.5cm馬賽克	才	10.890	55.00	598.95	M093100i00B,#
	產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，內牆貼磚	式	1.000	300.00	300.00	L000005V00004,#
	零星工料	式	1.000	46.05	46.05	W0127110004
	合計	M2	1.000		977.00	
	人工：300.04　機具：0.00 材料：630.94　雜項：46.02		每 M2 單價計		977	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.四.(四).14	工作項目：鋪貼壁磚，45x45mm(社服空間不便廁所W7-1:3水泥砂漿打底+(防水層)+黏著層+4.5x4.5cm馬賽克(色另定)+填縫劑(色另定))		單位：M2		計 價 代 碼 ： 093100i002-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	160.00	32.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	4.5x4.5cm馬賽克	才	10.890	55.00	598.95	M093100i00B,#
	產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，內牆打底	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00004-01,#
	施工費，內牆貼磚	式	1.000	300.00	300.00	L000005V00004,#
	零星工料	式	1.000	47.05	47.05	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,330.00	
	人工： 599.96 機具： 0.00 材料： 682.96 雜項： 47.08		每 M2 單價計		1,330	

甲.壹.四.(四).15	工作項目：鋪貼壁磚，45x45mm(社服空間不便廁所W7-輕隔間+(防水層)+黏著層+4.5x4.5cm馬賽克(色另定)+填縫劑(色另定))		單位：M2		計 價 代 碼 ： 093100i002-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	4.5x4.5cm馬賽克	才	10.890	55.00	598.95	M093100i00B,#
	產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，內牆貼磚	式	1.000	300.00	300.00	L000005V00004,#
	零星工料	式	1.000	46.05	46.05	W0127110004
	合計	M2	1.000		977.00	
	人工： 300.04 機具： 0.00 材料： 630.94 雜項： 46.02		每 M2 單價計		977	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(四).16	工作項目：鋪貼壁磚，300x600mm(W8-1:3水泥砂漿打底+(防水層)+黏著層+30x60cm石英磚)		單位：M2		計價代碼：093100f002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	160.00	32.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	30x60cm石英磚	塊	6.000	75.00	450.00	M093100f00A,#
	產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，內牆打底	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00004-01,#
	施工費，內牆貼磚	式	1.000	300.00	300.00	L000005V00004,#
	零星工料	式	1.000	94.00	94.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,228.00	
	人工：600.00　機具：0.00 材料：534.06　雜項：93.94		每 M2 單價計		1,228	

甲.壹.四.(四).17	工作項目：鋪貼壁磚，300x600mm(W8-輕隔間+(防水層)+黏著層+30x60cm石英磚)		單位：M2		計價代碼：093100f002-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	30x60cm石英磚	塊	6.000	75.00	450.00	M093100f00A,#
	產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，內牆貼磚	式	1.000	300.00	300.00	L000005V00004,#
	零星工料	式	1.000	92.00	92.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		874.00	
	人工：299.96　機具：0.00 材料：482.01　雜項：92.03		每 M2 單價計		874	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(四).18	工作項目：貼面磚，白磁磚(W10七厘石砂漿打底+防水層+10x10cm白色磁磚+填縫劑(色另定))		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09300N0002-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.017	160.00	2.72	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.017	1,000.00	17.00	M0305022003
	七厘石	式	1.000	15.00	15.00	M09050C0004,#
	10x10cm白色磁磚	塊	94.000	5.00	470.00	M09300N000A
	產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，內牆打底	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00004-01,#
	施工費，內牆貼磚	式	1.000	300.00	300.00	L000005V00004,#
	零星工料	式	1.000	26.28	26.28	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,163.00	
	人工： 600.00 機具： 0.00 材料： 536.72 雜項： 26.28		每 M2 單價計		1,163	

甲.壹.四.(四).19	工作項目：鋪貼壁磚，300x600mm(W15-BF梯廳排煙室1:2水泥砂漿打底+(防水層)+黏著層+30x60cm石英壁磚)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 093100f002-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.260	160.00	41.60	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	30x60cm石英磚	塊	6.000	75.00	450.00	M093100f00A,#
	產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，內牆打底	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00004-01,#
	施工費，內牆貼磚	式	1.000	300.00	300.00	L000005V00004,#
	零星工料	式	1.000	112.40	112.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,256.00	
	人工： 599.99 機具： 0.00 材料： 543.60 雜項： 112.41		每 M2 單價計		1,256	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(四).20	工作項目：鋪貼壁磚，300x600mm(W15-1F梯廳排煙室1:2水泥砂漿打底+(防水層)+黏著層+30x60cm石英壁磚)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 093100f002-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.260	160.00	41.60	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	30x60cm石英磚	塊	6.000	75.00	450.00	M093100f00A,#
	產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，內牆打底	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00004-01,#
	施工費，內牆貼磚	式	1.000	300.00	300.00	L000005V00004,#
	零星工料	式	1.000	112.40	112.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,256.00	
	人工： 599.99 機具： 0.00 材料： 543.60 雜項： 112.41		每 M2 單價計		1,256	

甲.壹.四.(四).21	工作項目：鋪貼壁磚，300x600mm(W15-1F梯廳排煙室輕隔間+(防水層)+黏著層+30x60cm石英壁磚)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 093100f002-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	30x60cm石英磚	塊	6.000	75.00	450.00	M093100f00A,#
	產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，內牆貼磚	式	1.000	300.00	300.00	L000005V00004,#
	零星工料	式	1.000	92.00	92.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		874.00	
	人工： 299.96 機具： 0.00 材料： 482.01 雜項： 92.03		每 M2 單價計		874	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(四).22	工作項目：乳化塑膠漆，內牆，一底二度(W11-梯廳排煙室1:2水泥砂漿打底+批土磨平+刷環保乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	單位：M2	計價代碼：0991241022-04

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.260	160.00	41.60	M030521140A
產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
施工費，內牆粉光	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00014-01,#
批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
乳化塑膠漆，連工帶料(刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-03
零星工料	式	1.000	24.40	24.40	W0127110004
合計	M2	1.000		498.00	

人工：	300.00	機具：	0.00	每 M2 單價計	498	
材料：	61.60	雜項：	136.40			

甲.壹.四.(四).23	工作項目：乳化塑膠漆，內牆，連工帶料，一底二度(W11-批土磨平+刷環保乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)	單位：M2	計價代碼：0991241122-02

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
施工費，批黑土	式	1.000	25.00	25.00	L000005B00004-02,#
批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
乳化塑膠漆，連工帶料(噴乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-04
零星工料	式	1.000	1.40	1.40	W0127110004
合計	M2	1.000		140.00	

人工：	25.00	機具：	0.00	每 M2 單價計	140	
材料：	1.60	雜項：	113.40			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(四).24	工作項目：乳化塑膠漆，內牆，一底二度(W11-1:2水泥砂漿打底+批土磨平+刷環保乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991241022-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.260	160.00	41.60	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	施工費，內牆粉光	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00014-01,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-03
	零星工料	式	1.000	24.40	24.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		498.00	
	人工： 300.00 機具： 0.00 材料： 61.60 雜項： 136.40		每 M2 單價計		498	

甲.壹.四.(四).25	工作項目：乳化塑膠漆，內牆，連工帶料，一底二度(W11-多功能室批土磨平+刷環保乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991241122-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.010	160.00	1.60	M030521140A
	施工費，批黑土	式	1.000	25.00	25.00	L000005B00004-02,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(噴乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-04
	零星工料	式	1.000	1.40	1.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		140.00	
	人工： 25.00 機具： 0.00 材料： 1.60 雜項： 113.40		每 M2 單價計		140	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.四.(四).26	工作項目：乳化塑膠漆，內牆，一底二度(W11-多功能室1:2水泥砂漿打底+批土磨平+刷環保乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計價代碼：0991241022-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.260	160.00	41.60	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	施工費，內牆粉光	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00014-01,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-03
	零星工料	式	1.000	24.40	24.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		498.00	
	人工：300.00　機具：0.00 材料：61.60　雜項：136.40		每 M2 單價計		498	

甲.壹.四.(四).27	工作項目：乳化塑膠漆，內牆，一底二度(W11-R1F走廊1:2水泥砂漿打底+批土磨平+刷環保乳膠漆(符合綠建築標準)一底2度)		單位：M2		計價代碼：0991241022-06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.260	160.00	41.60	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	施工費，內牆粉光	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00014-01,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	乳化塑膠漆，連工帶料(刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1.000	90.00	90.00	0991240102-03
	零星工料	式	1.000	24.40	24.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		498.00	
	人工：300.00　機具：0.00 材料：61.60　雜項：136.40		每 M2 單價計		498	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(四).28	工作項目：鋪貼壁磚，300x600mm(W15-1:2水泥砂漿打底+(防水層)+黏著層+30x60cm石英壁磚)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 093100f002-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.260	160.00	41.60	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	30x60cm石英磚	塊	6.000	75.00	450.00	M093100f00A,#
	產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，內牆打底	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00004-01,#
	施工費，內牆貼磚	式	1.000	300.00	300.00	L000005V00004,#
	零星工料	式	1.000	112.40	112.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,256.00	
	人工： 599.99 機具： 0.00 材料： 543.60 雜項： 112.41		每 M2 單價計		1,256	

甲.壹.四.(四).29	工作項目：B1F車道牆面1:3水泥砂漿粉光+塗料-淺灰色(色另定,詳規範)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922034392	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	施工費，外牆粉光	式	1.000	330.00	330.00	L000005B00014,#
	外牆塗裝塗料工料(含洩水壓條)	M2	1.000	790.00	790.00	0922034592-02
	零星工料	式	1.000	4.80	4.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,195.00	
	人工： 330.06 機具： 0.00 材料： 70.15 雜項： 794.79		每 M2 單價計		1,195	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.四.(四).30	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料(含1：3水泥砂漿及工資)，牆面，打底粉光(W17公設牆面1:3水泥砂漿粉光)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922034352	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	160.00	32.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	施工費，內牆粉光	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00014-01,#
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		358.00	
	人工： 300.00 機具： 0.00 材料： 52.02 雜項： 5.98		每 M2 單價計		358	

甲.壹.四.(四).32	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料(含1：3水泥砂漿及工資)，牆面，打底粉光(W17-1:3水泥砂漿粉光BF)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922034352-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	160.00	32.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	施工費，內牆粉光	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00014-01,#
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		358.00	
	人工： 300.00 機具： 0.00 材料： 52.02 雜項： 5.98		每 M2 單價計		358	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.四.(四).33	工作項目：防水水泥砂漿粉刷，1:2水泥砂漿(W17-1:2防水水泥砂漿粉光-BF)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711220002-06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.260	160.00	41.60	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.020	1,000.00	20.00	M0305022003
	防水劑	桶	0.100	200.00	20.00	M071120010B,#
	施工費，內牆粉光	式	1.000	300.00	300.00	L000005B00014-01,#
	零星工料	式	1.000	4.40	4.40	W0127110004
	合計	M2	1.000		386.00	
	人工： 300.00 機具： 0.00 材料： 81.60 雜項： 4.40		每 M2 單價計		386	

甲.壹.四.(四).34	工作項目：W18-夾板模面修整+刷漆-BF獨立柱		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991000602	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面修飾(修飾材)	式	1.000	8.00	8.00	0335000004
	施工費，修飾工資	式	1.000	18.00	18.00	L000005000054,#
	批白土工料	M2	1.000	22.00	22.00	0905030102-01,#
	噴油漆(符合綠建築標準)	M2	1.000	90.00	90.00	0991000002
	零星工料	式	1.000	2.00	2.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		140.00	
	人工： 18.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 122.00		每 M2 單價計		140	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(一)	工作項目：外牆 仿石塗料噴塗(花台)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991100002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	施工費，外牆粉光	式	1.000	330.00	330.00	L000005B00014,#
	外牆塗裝塗料工料(含洩水壓條)	M2	1.000	790.00	790.00	0922034592-02
	零星工料	式	1.000	4.80	4.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,195.00	
	人工： 330.06 機具： 0.00 材料： 70.15 雜項： 794.79		每 M2 單價計		1,195	

甲.壹.五.(二)	工作項目：外牆 (W2)1:3MT刷環保耐候性塗料-淺灰色		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922034592	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	施工費，外牆粉光	式	1.000	330.00	330.00	L000005B00014,#
	外牆塗裝塗料工料(含洩水壓條)	M2	1.000	525.00	525.00	0922034592-02
	零星工料	式	1.000	4.80	4.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		930.00	
	人工： 329.96 機具： 0.00 材料： 70.22 雜項： 529.82		每 M2 單價計		930	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(三)	工作項目：鋪貼壁磚，45x45mm(外牆(W6)1:3MT貼45*45瓷質磁磚)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 093100i002-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	45*45瓷質磁磚	才	10.890	45.00	490.05	M093100i00B-01,#
	產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，外牆打底	式	1.000	330.00	330.00	L000005B00004-03,#
	施工費，外牆貼磚	M2	1.000	330.00	330.00	L000005V00008,#
	零星工料	式	1.000	14.75	14.75	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,267.00	
	人工： 659.98 機具： 0.00 材料： 592.20 雜項： 14.82		每 M2 單價計		1,267	

甲.壹.五.(四)	工作項目：鋪貼壁磚，45x95mm(外牆(W19)1:3MT貼45*95-丁掛磚-淺灰色)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0931002002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	45*95-丁掛磚淺灰色	才	10.890	50.00	544.50	M093100200B,#
	產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，外牆打底	式	1.000	330.00	330.00	L000005B00004-03,#
	施工費，外牆貼磚	M2	1.000	330.00	330.00	L000005V00008,#
	零星工料	式	1.000	8.30	8.30	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,315.00	
	人工： 660.00 機具： 0.00 材料： 646.72 雜項： 8.28		每 M2 單價計		1,315	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.五.(五)	工作項目：外牆 (W2)1:3MT刷環保耐候性塗料-淺灰色(雨遮版)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922034592-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	施工費，外牆粉光	式	1.000	330.00	330.00	L000005B00014,#
	外牆塗裝塗料工料(含洩水壓條)	M2	1.000	525.00	525.00	0922034592-02
	零星工料	式	1.000	4.80	4.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		930.00	
	人工： 329.96 機具： 0.00 材料： 70.22 雜項： 529.82		每 M2 單價計		930	

甲.壹.五.(六)	工作項目：鋪貼壁磚，45x95mm(外牆(W19-1)1:3MT貼45*95-丁掛磚-淺灰色(走廊女兒牆內側))		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0931002002-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	45*95-丁掛磚淺灰色	才	10.890	50.00	544.50	M093100200B,#
	產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	施工費，外牆打底	式	1.000	330.00	330.00	L000005B00004-03,#
	施工費，外牆貼磚	M2	1.000	330.00	330.00	L000005V00008,#
	零星工料	式	1.000	8.30	8.30	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,315.00	
	人工： 660.00 機具： 0.00 材料： 646.72 雜項： 8.28		每 M2 單價計		1,315	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.五.(七)	工作項目：A棟-1F+450 鋁格柵H145cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 0556110001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	2,861.50	2,861.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	2,003.05	2,003.05	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	858.45	858.45	M05060D3004
	合計	M	1.000		5,723.00	
	人工： 2,003.05 機具： 0.00 材料： 3,719.95 雜項： 0.00		每 M 單價計		5,723	

甲.壹.五.(八)	工作項目：A棟-1F+450 鋁格柵H245cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 0556110001-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	4,834.50	4,834.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	3,384.15	3,384.15	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	1,450.35	1,450.35	M05060D3004
	合計	M	1.000		9,669.00	
	人工： 3,384.15 機具： 0.00 材料： 6,284.85 雜項： 0.00		每 M 單價計		9,669	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(九)	工作項目：C棟-1F+450 鋁格柵H245cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 0556110001-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	4,834.50	4,834.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	3,384.15	3,384.15	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	1,450.35	1,450.35	M05060D3004
	合計	M	1.000		9,669.00	
	人工： 3,384.15 機具： 0.00 材料： 6,284.85 雜項： 0.00		每 M 單價計		9,669	

甲.壹.五.(十)	工作項目：A棟工作陽台外鋁格柵W(105+102.5+330)*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	30,757.00	30,757.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	21,529.90	21,529.90	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	9,227.10	9,227.10	M05060D3004
	合計	座	1.000		61,514.00	
	人工： 21,529.90 機具： 0.00 材料： 39,984.10 雜項： 0.00		每 座 單價計		61,514	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.五.(十一)	工作項目：A棟工作陽台外鋁格柵 W210*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	12,016.50	12,016.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	8,411.55	8,411.55	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	3,604.95	3,604.95	M05060D3004
	合計	座	1.000		24,033.00	
	人工： 8,411.55 機具： 0.00 材料： 15,621.45 雜項： 0.00		每 座 單價計		24,033	

甲.壹.五.(十二)	工作項目：A棟工作陽台外鋁格柵W(105+102.5+330)*H380cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	40,302.00	40,302.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	28,211.40	28,211.40	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	12,090.60	12,090.60	M05060D3004
	合計	座	1.000		80,604.00	
	人工： 28,211.40 機具： 0.00 材料： 52,392.60 雜項： 0.00		每 座 單價計		80,604	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(十三)	工作項目：A棟工作陽台外鋁格柵 W210*H380cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	15,746.00	15,746.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	11,022.20	11,022.20	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	4,723.80	4,723.80	M05060D3004
	合計	座	1.000		31,492.00	
	人工： 11,022.20 機具： 0.00 材料： 20,469.80 雜項： 0.00		每 座 單價計		31,492	
甲.壹.五.(十四)	工作項目：A棟走廊外鋁格柵 W102.5*H380cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	3,640.50	3,640.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	2,548.35	2,548.35	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	1,092.15	1,092.15	M05060D3004
	合計	座	1.000		7,281.00	
	人工： 2,548.35 機具： 0.00 材料： 4,732.65 雜項： 0.00		每 座 單價計		7,281	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(十五)	工作項目：A棟走廊外鋁格柵 W105*H380cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	3,729.50	3,729.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	2,610.65	2,610.65	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	1,118.85	1,118.85	M05060D3004
	合計	座	1.000		7,459.00	
	人工： 2,610.65 機具： 0.00 材料： 4,848.35 雜項： 0.00		每 座 單價計		7,459	

甲.壹.五.(十六)	工作項目：A棟走廊外鋁格柵 W332.5*H380cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	11,809.50	11,809.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	8,266.65	8,266.65	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	3,542.85	3,542.85	M05060D3004
	合計	座	1.000		23,619.00	
	人工： 8,266.65 機具： 0.00 材料： 15,352.35 雜項： 0.00		每 座 單價計		23,619	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(十七)	工作項目：A棟景觀陽台外鋁格柵 W(122.5+353.6)*H211cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-07	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	19,822.00	19,822.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	13,875.40	13,875.40	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	5,946.60	5,946.60	M05060D3004
	合計	座	1.000		39,644.00	
	人工： 13,875.40 機具： 0.00 材料： 25,768.60 雜項： 0.00		每 座 單價計		39,644	

甲.壹.五.(十八)	工作項目：A棟外飾鋁格柵 W45*H218cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-08	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	1,936.00	1,936.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	1,355.20	1,355.20	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	580.80	580.80	M05060D3004
	合計	座	1.000		3,872.00	
	人工： 1,355.20 機具： 0.00 材料： 2,516.80 雜項： 0.00		每 座 單價計		3,872	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 328 頁 共 561 頁

甲.壹.五.(十九)	工作項目：A棟工作陽台外飾鋁格柵 W90*H610cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-09	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	10,833.00	10,833.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	7,583.10	7,583.10	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	3,249.90	3,249.90	M05060D3004
	合計	座	1.000		21,666.00	
	人工： 7,583.10 機具： 0.00 材料： 14,082.90 雜項： 0.00		每 座 單價計		21,666	

甲.壹.五.(二十)	工作項目：A棟工作陽台外飾鋁格柵 W180*H610cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-10	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	21,665.50	21,665.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	15,165.85	15,165.85	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	6,499.65	6,499.65	M05060D3004
	合計	座	1.000		43,331.00	
	人工： 15,165.85 機具： 0.00 材料： 28,165.15 雜項： 0.00		每 座 單價計		43,331	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(二十一)	工作項目：A棟工作陽台外飾鋁格柵 W210*H610cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	25,276.50	25,276.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	17,693.55	17,693.55	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	7,582.95	7,582.95	M05060D3004
	合計	座	1.000		50,553.00	
	人工： 17,693.55 機具： 0.00 材料： 32,859.45 雜項： 0.00		每 座 單價計		50,553	

甲.壹.五.(二十二)	工作項目：A棟工作陽台外飾鋁格柵 W62.6*H610cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-12	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	7,535.00	7,535.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	5,274.50	5,274.50	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	2,260.50	2,260.50	M05060D3004
	合計	座	1.000		15,070.00	
	人工： 5,274.50 機具： 0.00 材料： 9,795.50 雜項： 0.00		每 座 單價計		15,070	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(二十三)	工作項目：A棟工作陽台外飾鋁格柵 W210*H535cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-13	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	22,169.00	22,169.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	15,518.30	15,518.30	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	6,650.70	6,650.70	M05060D3004
	合計	座	1.000		44,338.00	
	人工： 15,518.30 機具： 0.00 材料： 28,819.70 雜項： 0.00		每 座 單價計		44,338	

甲.壹.五.(二十四)	工作項目：A棟工作陽台外飾鋁格柵 W167.5*H535cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-14	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	17,682.50	17,682.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	12,377.75	12,377.75	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	5,304.75	5,304.75	M05060D3004
	合計	座	1.000		35,365.00	
	人工： 12,377.75 機具： 0.00 材料： 22,987.25 雜項： 0.00		每 座 單價計		35,365	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(二十五)	工作項目：A棟工作陽台外飾鋁格柵 W90*H535cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-15	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	9,501.00	9,501.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	6,650.70	6,650.70	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	2,850.30	2,850.30	M05060D3004
	合計	座	1.000		19,002.00	
	人工： 6,650.70 機具： 0.00 材料： 12,351.30 雜項： 0.00		每 座 單價計		19,002	

甲.壹.五.(二十六)	工作項目：A棟陽台外飾鋁格柵 W(225.5+123)*H340cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-16	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	23,380.00	23,380.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	16,366.00	16,366.00	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	7,014.00	7,014.00	M05060D3004
	合計	座	1.000		46,760.00	
	人工： 16,366.00 機具： 0.00 材料： 30,394.00 雜項： 0.00		每 座 單價計		46,760	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(二十七)	工作項目：B棟工作陽台外鋁格柵 W135*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-17	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	7,725.50	7,725.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	5,407.85	5,407.85	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	2,317.65	2,317.65	M05060D3004
	合計	座	1.000		15,451.00	
	人工： 5,407.85 機具： 0.00 材料： 10,043.15 雜項： 0.00		每 座 單價計		15,451	

甲.壹.五.(二十八)	工作項目：B棟工作陽台外鋁格柵 W145*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-18	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	8,297.50	8,297.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	5,808.25	5,808.25	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	2,489.25	2,489.25	M05060D3004
	合計	座	1.000		16,595.00	
	人工： 5,808.25 機具： 0.00 材料： 10,786.75 雜項： 0.00		每 座 單價計		16,595	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(二十九)	工作項目：B棟工作陽台外鋁格柵 W75*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-19	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	4,291.50	4,291.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	3,004.05	3,004.05	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	1,287.45	1,287.45	M05060D3004
	合計	座	1.000		8,583.00	
	人工： 3,004.05 機具： 0.00 材料： 5,578.95 雜項： 0.00		每 座 單價計		8,583	

甲.壹.五.(三十)	工作項目：B棟工作陽台外鋁格柵 W82.5*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-20	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	4,721.00	4,721.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	3,304.70	3,304.70	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	1,416.30	1,416.30	M05060D3004
	合計	座	1.000		9,442.00	
	人工： 3,304.70 機具： 0.00 材料： 6,137.30 雜項： 0.00		每 座 單價計		9,442	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.五.(三十一)	工作項目：B棟工作陽台外鋁格柵 W90*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-21	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	5,150.50	5,150.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	3,605.35	3,605.35	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	1,545.15	1,545.15	M05060D3004
	合計	座	1.000		10,301.00	
	人工： 3,605.35 機具： 0.00 材料： 6,695.65 雜項： 0.00		每 座 單價計		10,301	

甲.壹.五.(三十二)	工作項目：B棟工作陽台外鋁格柵 W85*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-22	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	4,864.00	4,864.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	3,404.80	3,404.80	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	1,459.20	1,459.20	M05060D3004
	合計	座	1.000		9,728.00	
	人工： 3,404.80 機具： 0.00 材料： 6,323.20 雜項： 0.00		每 座 單價計		9,728	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 335 頁 共 561 頁

甲.壹.五.(三十三)	工作項目：B棟工作陽台外鋁格柵 W(132.5+65)*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-23	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	11,301.50	11,301.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	7,911.05	7,911.05	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	3,390.45	3,390.45	M05060D3004
	合計	座	1.000		22,603.00	
	人工： 7,911.05 機具： 0.00 材料： 14,691.95 雜項： 0.00		每 座 單價計		22,603	

甲.壹.五.(三十四)	工作項目：B棟工作陽台外鋁格柵 W(132.5+62.5)*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-24	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	11,158.50	11,158.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	7,810.95	7,810.95	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	3,347.55	3,347.55	M05060D3004
	合計	座	1.000		22,317.00	
	人工： 7,810.95 機具： 0.00 材料： 14,506.05 雜項： 0.00		每 座 單價計		22,317	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(三十五)	工作項目：B棟工作陽台外鋁格柵 W(180+185)*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-25	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	20,886.00	20,886.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	14,620.20	14,620.20	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	6,265.80	6,265.80	M05060D3004
	合計	座	1.000		41,772.00	
	人工： 14,620.20 機具： 0.00 材料： 27,151.80 雜項： 0.00		每 座 單價計		41,772	

甲.壹.五.(三十六)	工作項目：B棟工作陽台外鋁格柵 W(149.5*2+270)*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-26	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	32,559.50	32,559.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	22,791.65	22,791.65	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	9,767.85	9,767.85	M05060D3004
	合計	座	1.000		65,119.00	
	人工： 22,791.65 機具： 0.00 材料： 42,327.35 雜項： 0.00		每 座 單價計		65,119	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(三十七)	工作項目：B棟走廊外鋁格柵 W975*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-27	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	35,591.00	35,591.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	24,913.70	24,913.70	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	10,677.30	10,677.30	M05060D3004
	合計	座	1.000		71,182.00	
	人工： 24,913.70 機具： 0.00 材料： 46,268.30 雜項： 0.00		每 座 單價計		71,182	

甲.壹.五.(三十八)	工作項目：B棟走廊外鋁格柵 W495*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-28	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	12,209.00	12,209.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	8,546.30	8,546.30	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	3,662.70	3,662.70	M05060D3004
	合計	座	1.000		24,418.00	
	人工： 8,546.30 機具： 0.00 材料： 15,871.70 雜項： 0.00		每 座 單價計		24,418	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(三十九)	工作項目：B棟走廊外鋁格柵 W265*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-29	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	6,536.00	6,536.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	4,575.20	4,575.20	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	1,960.80	1,960.80	M05060D3004
	合計	座	1.000		13,072.00	
	人工： 4,575.20 機具： 0.00 材料： 8,496.80 雜項： 0.00		每 座 單價計		13,072	

甲.壹.五.(四十)	工作項目：B棟景觀陽台外鋁格柵 W(62.5+431.9+122.5)*H216cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-30	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	26,292.50	26,292.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	18,404.75	18,404.75	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	7,887.75	7,887.75	M05060D3004
	合計	座	1.000		52,585.00	
	人工： 18,404.75 機具： 0.00 材料： 34,180.25 雜項： 0.00		每 座 單價計		52,585	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(四十一)	工作項目：B棟景觀陽台外鋁格柵 W(32.5+431.9+152.5)*H216cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-31	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	26,292.50	26,292.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	18,404.75	18,404.75	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	7,887.75	7,887.75	M05060D3004
	合計	座	1.000		52,585.00	
	人工： 18,404.75 機具： 0.00 材料： 34,180.25 雜項： 0.00		每 座 單價計		52,585	

甲.壹.五.(四十二)	工作項目：B棟景觀陽台外鋁格柵 W(65+275+245+50)*H185cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-32	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	23,180.00	23,180.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	16,226.00	16,226.00	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	6,954.00	6,954.00	M05060D3004
	合計	座	1.000		46,360.00	
	人工： 16,226.00 機具： 0.00 材料： 30,134.00 雜項： 0.00		每 座 單價計		46,360	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.五.(四十三)	工作項目：B棟景觀陽台外鋁格柵 W(80+380+358+185)*H185cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-33	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	36,613.00	36,613.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	25,629.10	25,629.10	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	10,983.90	10,983.90	M05060D3004
	合計	座	1.000		73,226.00	
	人工： 25,629.10 機具： 0.00 材料： 47,596.90 雜項： 0.00		每 座 單價計		73,226	

甲.壹.五.(四十四)	工作項目：B棟走廊外鋁格柵 W440*H185cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-34	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	16,061.50	16,061.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	11,243.05	11,243.05	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	4,818.45	4,818.45	M05060D3004
	合計	座	1.000		32,123.00	
	人工： 11,243.05 機具： 0.00 材料： 20,879.95 雜項： 0.00		每 座 單價計		32,123	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.五.(四十五)	工作項目：B棟走廊外鋁格柵 W545*H185cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-35	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	19,894.50	19,894.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	13,926.15	13,926.15	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	5,968.35	5,968.35	M05060D3004
	合計	座	1.000		39,789.00	
	人工： 13,926.15 機具： 0.00 材料： 25,862.85 雜項： 0.00		每 座 單價計		39,789	

甲.壹.五.(四十六)	工作項目：B棟走廊外鋁格柵 W465*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-36	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	16,974.50	16,974.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	11,882.15	11,882.15	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	5,092.35	5,092.35	M05060D3004
	合計	座	1.000		33,949.00	
	人工： 11,882.15 機具： 0.00 材料： 22,066.85 雜項： 0.00		每 座 單價計		33,949	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(四十七)	工作項目：B棟工作陽台外鋁格柵 W85*H380cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-37	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	6,373.50	6,373.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	4,461.45	4,461.45	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	1,912.05	1,912.05	M05060D3004
	合計	座	1.000		12,747.00	
	人工： 4,461.45 機具： 0.00 材料： 8,285.55 雜項： 0.00		每 座 單價計		12,747	

甲.壹.五.(四十八)	工作項目：B棟工作陽台外鋁格柵 W(132.5+65)*H380cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-38	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	14,808.50	14,808.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	10,365.95	10,365.95	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	4,442.55	4,442.55	M05060D3004
	合計	座	1.000		29,617.00	
	人工： 10,365.95 機具： 0.00 材料： 19,251.05 雜項： 0.00		每 座 單價計		29,617	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(四十九)	工作項目：B棟工作陽台外鋁格柵 W(132.5+62.5)*H380cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-39	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	14,621.50	14,621.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	10,235.05	10,235.05	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	4,386.45	4,386.45	M05060D3004
	合計	座	1.000		29,243.00	
	人工： 10,235.05 機具： 0.00 材料： 19,007.95 雜項： 0.00		每 座 單價計		29,243	

甲.壹.五.(五十)	工作項目：B棟工作陽台外鋁格柵 W(180+185)*H380cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-40	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	27,368.00	27,368.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	19,157.60	19,157.60	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	8,210.40	8,210.40	M05060D3004
	合計	座	1.000		54,736.00	
	人工： 19,157.60 機具： 0.00 材料： 35,578.40 雜項： 0.00		每 座 單價計		54,736	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(五十一)	工作項目：B棟多功能活動教室外飾造型 W(595.3+1460.8+600.8)*H655cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-41	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	外飾造型材料	式	1.000	343,383.00	343,383.00	M05580A0004,#
	安裝費含製作	式	1.000	240,368.10	240,368.10	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	103,014.90	103,014.90	M05060D3004
	合計	座	1.000		686,766.00	
	人工： 240,368.10 機具： 0.00 材料： 446,397.90 雜項： 0.00		每 座 單價計		686,766	

甲.壹.五.(五十二)	工作項目：C棟工作陽台外鋁格柵 W85*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-42	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	4,864.00	4,864.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	3,404.80	3,404.80	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	1,459.20	1,459.20	M05060D3004
	合計	座	1.000		9,728.00	
	人工： 3,404.80 機具： 0.00 材料： 6,323.20 雜項： 0.00		每 座 單價計		9,728	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(五十三)	工作項目：C棟工作陽台外鋁格柵 W(132.5+65)*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-43	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	11,301.50	11,301.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	7,911.05	7,911.05	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	3,390.45	3,390.45	M05060D3004
	合計	座	1.000		22,603.00	
	人工： 7,911.05 機具： 0.00 材料： 14,691.95 雜項： 0.00		每 座 單價計		22,603	

甲.壹.五.(五十四)	工作項目：C棟工作陽台外鋁格柵 W(132.5+62.5)*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-44	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	11,158.50	11,158.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	7,810.95	7,810.95	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	3,347.55	3,347.55	M05060D3004
	合計	座	1.000		22,317.00	
	人工： 7,810.95 機具： 0.00 材料： 14,506.05 雜項： 0.00		每 座 單價計		22,317	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.五.(五十五)	工作項目：C棟工作陽台外鋁格柵 W(185+180)*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-45	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	20,886.00	20,886.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	14,620.20	14,620.20	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	6,265.80	6,265.80	M05060D3004
	合計	座	1.000		41,772.00	
	人工： 14,620.20 機具： 0.00 材料： 27,151.80 雜項： 0.00		每 座 單價計		41,772	

甲.壹.五.(五十六)	工作項目：C棟工作陽台外鋁格柵 W82.5*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-46	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	4,721.00	4,721.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	3,304.70	3,304.70	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	1,416.30	1,416.30	M05060D3004
	合計	座	1.000		9,442.00	
	人工： 3,304.70 機具： 0.00 材料： 6,137.30 雜項： 0.00		每 座 單價計		9,442	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 347 頁 共 561 頁

甲.壹.五.(五十七)	工作項目：C棟工作陽台外鋁格柵 W90*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-47	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	5,150.50	5,150.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	3,605.35	3,605.35	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	1,545.15	1,545.15	M05060D3004
	合計	座	1.000		10,301.00	
	人工： 3,605.35 機具： 0.00 材料： 6,695.65 雜項： 0.00		每 座 單價計		10,301	

甲.壹.五.(五十八)	工作項目：C棟工作陽台外鋁格柵 W(132*2+270)*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-48	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	30,556.50	30,556.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	21,389.55	21,389.55	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	9,166.95	9,166.95	M05060D3004
	合計	座	1.000		61,113.00	
	人工： 21,389.55 機具： 0.00 材料： 39,723.45 雜項： 0.00		每 座 單價計		61,113	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(五十九)	工作項目：C棟工作陽台外鋁格柵 W75*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-49	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	4,291.50	4,291.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	3,004.05	3,004.05	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	1,287.45	1,287.45	M05060D3004
	合計	座	1.000		8,583.00	
	人工： 3,004.05 機具： 0.00 材料： 5,578.95 雜項： 0.00		每 座 單價計		8,583	

甲.壹.五.(六十)	工作項目：C棟工作陽台外鋁格柵 W135*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-50	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	7,725.50	7,725.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	5,407.85	5,407.85	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	2,317.65	2,317.65	M05060D3004
	合計	座	1.000		15,451.00	
	人工： 5,407.85 機具： 0.00 材料： 10,043.15 雜項： 0.00		每 座 單價計		15,451	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(六十一)	工作項目：C棟工作陽台外鋁格柵 W145*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-51	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	8,297.50	8,297.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	5,808.25	5,808.25	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	2,489.25	2,489.25	M05060D3004
	合計	座	1.000		16,595.00	
	人工： 5,808.25 機具： 0.00 材料： 10,786.75 雜項： 0.00		每 座 單價計		16,595	

甲.壹.五.(六十二)	工作項目：C棟工作陽台外鋁格柵 W72.5*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-52	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	4,149.00	4,149.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	2,904.30	2,904.30	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	1,244.70	1,244.70	M05060D3004
	合計	座	1.000		8,298.00	
	人工： 2,904.30 機具： 0.00 材料： 5,393.70 雜項： 0.00		每 座 單價計		8,298	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 350 頁 共 561 頁

甲.壹.五.(六十三)	工作項目：C棟工作陽台外鋁格柵 W75*H380cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	5,623.50	5,623.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	3,936.45	3,936.45	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	1,687.05	1,687.05	M05060D3004
	合計	座	1.000		11,247.00	
	人工： 3,936.45 機具： 0.00 材料： 7,310.55 雜項： 0.00		每 座 單價計		11,247	

甲.壹.五.(六十四)	工作項目：C棟工作陽台外鋁格柵 W(185+180)*H380cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-54	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	27,368.00	27,368.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	19,157.60	19,157.60	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	8,210.40	8,210.40	M05060D3004
	合計	座	1.000		54,736.00	
	人工： 19,157.60 機具： 0.00 材料： 35,578.40 雜項： 0.00		每 座 單價計		54,736	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(六十五)	工作項目：C棟工作陽台外鋁格柵 W(132.5+65)*H380cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-55	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	14,808.50	14,808.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	10,365.95	10,365.95	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	4,442.55	4,442.55	M05060D3004
	合計	座	1.000		29,617.00	
	人工： 10,365.95 機具： 0.00 材料： 19,251.05 雜項： 0.00		每 座 單價計		29,617	

甲.壹.五.(六十六)	工作項目：C棟工作陽台外鋁格柵 W(132.5+62.5)*H380cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-56	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	14,846.50	14,846.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	10,392.55	10,392.55	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	4,453.95	4,453.95	M05060D3004
	合計	座	1.000		29,693.00	
	人工： 10,392.55 機具： 0.00 材料： 19,300.45 雜項： 0.00		每 座 單價計		29,693	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(六十七)	工作項目：C棟工作陽台外鋁格柵 W(132*2+270)*H380cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-57	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	30,142.00	30,142.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	21,099.40	21,099.40	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	9,042.60	9,042.60	M05060D3004
	合計	座	1.000		60,284.00	
	人工： 21,099.40 機具： 0.00 材料： 39,184.60 雜項： 0.00		每 座 單價計		60,284	

甲.壹.五.(六十八)	工作項目：C棟工作陽台外鋁格柵 W135*H380cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-58	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	10,122.50	10,122.50	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	7,085.75	7,085.75	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	3,036.75	3,036.75	M05060D3004
	合計	座	1.000		20,245.00	
	人工： 7,085.75 機具： 0.00 材料： 13,159.25 雜項： 0.00		每 座 單價計		20,245	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(六十九)	工作項目：C棟走廊外鋁格柵 W495*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-59	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	28,351.00	28,351.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	19,846.00	19,846.00	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	8,505.00	8,505.00	M05060D3004
	合計	座	1.000		56,702.00	
	人工： 19,845.70 機具： 0.00 材料： 36,856.30 雜項： 0.00		每 座 單價計		56,702	

甲.壹.五.(七十)	工作項目：C棟走廊外鋁格柵 W265*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-60	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	15,178.00	15,178.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	10,525.00	10,525.00	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	4,553.00	4,553.00	M05060D3004
	合計	座	1.000		30,256.00	
	人工： 10,526.06 機具： 0.00 材料： 19,729.94 雜項： 0.00		每 座 單價計		30,256	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(七十一)	工作項目：C棟走廊外鋁格柵 W465*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-61	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	26,633.00	26,633.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	18,643.00	18,643.00	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	7,990.00	7,990.00	M05060D3004
	合計	座	1.000		53,266.00	
	人工： 18,643.10 機具： 0.00 材料： 34,622.90 雜項： 0.00		每 座 單價計		53,266	

甲.壹.五.(七十二)	工作項目：C棟走廊外鋁格柵 W545*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-62	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	31,215.00	31,215.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	21,850.00	21,850.00	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	9,365.00	9,365.00	M05060D3004
	合計	座	1.000		62,430.00	
	人工： 21,850.50 機具： 0.00 材料： 40,579.50 雜項： 0.00		每 座 單價計		62,430	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.五.(七十三)	工作項目：C棟走廊外鋁格柵 W437.5*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-63	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	26,158.00	26,158.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	17,540.00	17,540.00	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	7,518.00	7,518.00	M05060D3004
	合計	座	1.000		51,216.00	
	人工： 17,541.48 機具： 0.00 材料： 33,674.52 雜項： 0.00		每 座 單價計		51,216	

甲.壹.五.(七十四)	工作項目：C棟走廊外鋁格柵 W975*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-64	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	55,843.00	55,843.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	39,090.00	39,090.00	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	16,753.00	16,753.00	M05060D3004
	合計	座	1.000		111,686.00	
	人工： 39,090.10 機具： 0.00 材料： 72,595.90 雜項： 0.00		每 座 單價計		111,686	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 356 頁 共 561 頁

甲.壹.五.(七十五)	工作項目：C棟景觀陽台外鋁格柵 W(62.5+431.9+122.5)*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-65	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	35,333.00	35,333.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	24,733.00	24,733.00	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	10,600.00	10,600.00	M05060D3004
	合計	座	1.000		70,666.00	
	人工： 24,733.10 機具： 0.00 材料： 45,932.90 雜項： 0.00		每 座 單價計		70,666	

甲.壹.五.(七十六)	工作項目：C棟景觀陽台外鋁格柵 W(32.5+431.9+152.5)*H290cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055611000A-66	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	格柵材料	式	1.000	35,333.00	35,333.00	M0556110004,#
	安裝費含製作	式	1.000	24,733.00	24,733.00	L000005m00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	1.000	10,600.00	10,600.00	M05060D3004
	合計	座	1.000		70,666.00	
	人工： 24,733.10 機具： 0.00 材料： 45,932.90 雜項： 0.00		每 座 單價計		70,666	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(一)	工作項目：鋁門扇及門樘，(推開式，鋁門框內鑲玻璃，普通門)(D01(80*200)三合一鋁門)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120f00000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	三合一鋁門扇+框+玻璃	樘	1.000	5,990.50	5,990.50	M08120f00000A,#
	門崁補	式	1.000	718.86	718.86	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	958.48	958.48	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	2,036.77	2,036.77	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,557.53	1,557.53	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	718.86	718.86	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		11,981.00	
	人工： 1,557.53 機具： 0.00 材料： 8,746.13 雜項： 1,677.34		每 樘 單價計		11,981	

甲.壹.六.(二)	工作項目：玻璃纖維強化塑膠門，拉門，不鏽鋼框(D02(90*220)不鏽鋼框玻纖木紋橫拉門)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 082288000T0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	玻纖木紋橫拉門+不鏽鋼框	樘	1.000	4,966.00	4,966.00	M082288000T0A,#
	門崁補	式	1.000	595.92	595.92	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	794.56	794.56	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	1,688.44	1,688.44	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,291.16	1,291.16	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	595.92	595.92	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		9,932.00	
	人工： 1,291.16 機具： 0.00 材料： 7,250.36 雜項： 1,390.48		每 樘 單價計		9,932	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(三)	工作項目：木門，單扇實木門(D03a(80*220)實心木門)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08210100000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	實心木門+框	樘	1.000	2,981.50	2,981.50	M08210100000A,#
	門崁補	式	1.000	357.78	357.78	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	477.04	477.04	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	1,013.71	1,013.71	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	775.19	775.19	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	357.78	357.78	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		5,963.00	
	人工： 775.19 機具： 0.00 材料： 4,352.99 雜項： 834.82		每 樘 單價計		5,963	

甲.壹.六.(四)	工作項目：木門，單扇實木門(D03b(90*220)實心木門)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08210100000A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	實心木門+框	樘	1.000	3,332.50	3,332.50	M08210100000A,#
	門崁補	式	1.000	399.90	399.90	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	533.20	533.20	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	1,133.05	1,133.05	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	866.45	866.45	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	399.90	399.90	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		6,665.00	
	人工： 866.45 機具： 0.00 材料： 4,865.45 雜項： 933.10		每 樘 單價計		6,665	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(五)	工作項目：鋁門扇及門樘，(推開式，玻璃門扇，普通門)(D04a(135*220)玻璃門)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120R00000A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	玻璃+框	樘	1.000	10,314.00	10,314.00	M08120R00000A,#
	門崁補	式	1.000	1,237.68	1,237.68	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	1,650.24	1,650.24	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	3,506.76	3,506.76	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	2,681.64	2,681.64	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,237.68	1,237.68	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		20,628.00	
	人工： 2,681.64 機具： 0.00 材料： 15,058.44 雜項： 2,887.92		每 樘 單價計		20,628	

甲.壹.六.(六)	工作項目：鋁門扇及門樘，(推開式，玻璃門扇，普通門)(D04b(120*220)玻璃門)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120R00000A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	玻璃+框	樘	1.000	9,397.50	9,397.50	M08120R00000A,#
	門崁補	式	1.000	1,127.70	1,127.70	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	1,503.60	1,503.60	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	3,195.15	3,195.15	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	2,443.35	2,443.35	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,127.70	1,127.70	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		18,795.00	
	人工： 2,443.35 機具： 0.00 材料： 13,720.35 雜項： 2,631.30		每 樘 單價計		18,795	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(七)	工作項目：鋁門扇及門樘，(推開式，玻璃門扇，普通門)(D04c(180*220)玻璃門)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120R00000A-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	玻璃+框	樘	1.000	13,752.50	13,752.50	M08120R00000A,#
	門崁補	式	1.000	1,650.30	1,650.30	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	2,200.40	2,200.40	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	4,675.85	4,675.85	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	3,575.65	3,575.65	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,650.30	1,650.30	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		27,505.00	
	人工： 3,575.65 機具： 0.00 材料： 20,078.65 雜項： 3,850.70		每 樘 單價計		27,505	

甲.壹.六.(八)	工作項目：木門，單扇實木門(D05(90*220)實心木門)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08210100000A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	實心木門+框	樘	1.000	3,332.50	3,332.50	M08210100000A,#
	門崁補	式	1.000	399.90	399.90	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	533.20	533.20	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	1,133.05	1,133.05	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	866.45	866.45	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	399.90	399.90	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		6,665.00	
	人工： 866.45 機具： 0.00 材料： 4,865.45 雜項： 933.10		每 樘 單價計		6,665	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(九)	工作項目：鋼門扇及門樘，防火門(D06(180*230)防火烤漆鋼板門具一小時防火時效及一小時阻熱性)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板門+框	樘	1.000	19,995.00	19,995.00	M08110S00000A,#
	門崁補	式	1.000	2,399.40	2,399.40	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	3,199.20	3,199.20	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	6,798.30	6,798.30	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	5,198.70	5,198.70	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	2,399.40	2,399.40	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		39,990.00	
	人工： 5,198.70 機具： 0.00 材料： 29,192.70 雜項： 5,598.60		每 樘 單價計		39,990	

甲.壹.六.(十)	工作項目：鋼門扇及門樘，防火門(D07(180*230)電梯門(防火烤漆鋼板門)具一小時防火時效及一小時阻熱性)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00000A-10	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板門+框	樘	1.000	11,225.00	11,225.00	M08110S00000A,#
	門崁補	式	1.000	1,347.00	1,347.00	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	1,796.00	1,796.00	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	3,816.50	3,816.50	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	2,918.50	2,918.50	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,347.00	1,347.00	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		22,450.00	
	人工： 2,918.50 機具： 0.00 材料： 16,388.50 雜項： 3,143.00		每 樘 單價計		22,450	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.六.(十一)	工作項目：鋼門扇及門樘，防火門(D07b(90*210)電梯門(防火烤漆鋼板門))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00000A-11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板門+框	樘	1.000	11,225.00	11,225.00	M08110S00000A,#
	門崁補	式	1.000	1,347.00	1,347.00	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	1,796.00	1,796.00	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	3,816.50	3,816.50	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	2,918.50	2,918.50	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,347.00	1,347.00	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		22,450.00	
	人工： 2,918.50 機具： 0.00 材料： 16,388.50 雜項： 3,143.00		每 樘 單價計		22,450	

甲.壹.六.(十二)	工作項目：玻璃纖維強化塑膠門，單扇實心，不鏽鋼框(D08(80*220)不銹鋼框玻纖木紋)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 082281000T0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	玻纖木紋門+不鏽鋼框	樘	1.000	8,769.50	8,769.50	M082281000T0A,#
	門崁補	式	1.000	1,052.34	1,052.34	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	1,403.12	1,403.12	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	2,981.63	2,981.63	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	2,280.07	2,280.07	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,052.34	1,052.34	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		17,539.00	
	人工： 2,280.07 機具： 0.00 材料： 12,803.47 雜項： 2,455.46		每 樘 單價計		17,539	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(十三)	工作項目：木門，單扇實木門(D08c(120*230)實心木門)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08210100000A-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	實心木門+框	樘	1.000	5,280.50	5,280.50	M08210100000A,#
	門崁補	式	1.000	633.66	633.66	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	844.88	844.88	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	1,795.37	1,795.37	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,372.93	1,372.93	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	633.66	633.66	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		10,561.00	
	人工： 1,372.93 機具： 0.00 材料： 7,709.53 雜項： 1,478.54		每 樘 單價計		10,561	

甲.壹.六.(十四)	工作項目：鋼門扇及門樘，防火門(D9a(100*230)防火烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效(60B))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00000A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	1.000	12,277.50	12,277.50	M08110000000A,#
	門崁補	式	1.000	1,473.30	1,473.30	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	1,964.40	1,964.40	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	4,174.35	4,174.35	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	3,192.15	3,192.15	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,473.30	1,473.30	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		24,555.00	
	人工： 3,192.15 機具： 0.00 材料： 17,925.15 雜項： 3,437.70		每 樘 單價計		24,555	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(十五)	工作項目：鋼門扇及門樘，防火門(D9b(100*230)防火烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及一小時阻熱性)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00000A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	1.000	12,277.50	12,277.50	M08110000000A,#
	門崁補	式	1.000	1,473.30	1,473.30	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	1,964.40	1,964.40	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	4,174.35	4,174.35	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	3,192.15	3,192.15	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,473.30	1,473.30	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		24,555.00	
	人工： 3,192.15 機具： 0.00 材料： 17,925.15 雜項： 3,437.70		每 樘 單價計		24,555	

甲.壹.六.(十六)	工作項目：鋼門扇及門樘，防火門(D9c(100*230)防火烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效(60B))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00000A-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	1.000	12,277.50	12,277.50	M08110000000A,#
	門崁補	式	1.000	1,473.30	1,473.30	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	1,964.40	1,964.40	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	4,174.35	4,174.35	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	3,192.15	3,192.15	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,473.30	1,473.30	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		24,555.00	
	人工： 3,192.15 機具： 0.00 材料： 17,925.15 雜項： 3,437.70		每 樘 單價計		24,555	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(十七)	工作項目：鋼門扇及門樘，防火門(D10(90*220)防火烤漆鋼板橫拉門，具一小時防火時效(60B))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00000A-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板橫拉門+門軌	樘	1.000	13,329.50	13,329.50	M08110S00000A-04,#
	門崁補	式	1.000	1,599.54	1,599.54	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	2,132.72	2,132.72	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	4,532.03	4,532.03	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	3,465.67	3,465.67	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,599.54	1,599.54	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		26,659.00	
	人工： 3,465.67 機具： 0.00 材料： 19,461.07 雜項： 3,732.26		每 樘 單價計		26,659	

甲.壹.六.(十八)	工作項目：鋼門扇及門樘(D11a(200*230)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及半小時阻熱性,遮煙性)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110000000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	1.000	16,837.50	16,837.50	M08110000000A,#
	門崁補	式	1.000	2,020.50	2,020.50	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	2,694.00	2,694.00	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	5,724.75	5,724.75	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	4,377.75	4,377.75	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	2,020.50	2,020.50	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		33,675.00	
	人工： 4,377.75 機具： 0.00 材料： 24,582.75 雜項： 4,714.50		每 樘 單價計		33,675	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(十九)	工作項目：鋼門扇及門樘(D11a-2(215*230)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及半小時阻熱)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110000000A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	1.000	17,258.50	17,258.50	M08110000000A,#
	門崁補	式	1.000	2,071.02	2,071.02	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	2,761.36	2,761.36	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	5,867.89	5,867.89	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	4,487.21	4,487.21	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	2,071.02	2,071.02	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		34,517.00	
	人工： 4,487.21 機具： 0.00 材料： 25,197.41 雜項： 4,832.38		每 樘 單價計		34,517	

甲.壹.六.(二十)	工作項目：鋼門扇及門樘(D11a-3(230*230)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及半小時阻熱性,遮煙性)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110000000A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	1.000	15,785.50	15,785.50	M08110000000A,#
	門崁補	式	1.000	1,894.26	1,894.26	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	2,525.68	2,525.68	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	5,367.07	5,367.07	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	4,104.23	4,104.23	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,894.26	1,894.26	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		31,571.00	
	人工： 4,104.23 機具： 0.00 材料： 23,046.83 雜項： 4,419.94		每 樘 單價計		31,571	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(二十一)	工作項目：鋼門扇及門樘(D11a-4(90*210)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效(60B))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110000000A-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	1.000	6,177.00	6,177.00	M08110000000A,#
	門崁補	式	1.000	741.24	741.24	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	988.32	988.32	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	2,100.18	2,100.18	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,606.02	1,606.02	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	741.24	741.24	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		12,354.00	
	人工： 1,606.02 機具： 0.00 材料： 9,018.42 雜項： 1,729.56		每 樘 單價計		12,354	

甲.壹.六.(二十二)	工作項目：鋼門扇及門樘(D11b(180*230)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及一小時阻熱性)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110000000A-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	1.000	15,785.00	15,785.00	M08110000000A,#
	門崁補	式	1.000	1,894.20	1,894.20	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	2,525.60	2,525.60	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	5,366.90	5,366.90	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	4,104.10	4,104.10	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,894.20	1,894.20	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		31,570.00	
	人工： 4,104.10 機具： 0.00 材料： 23,046.10 雜項： 4,419.80		每 樘 單價計		31,570	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(二十三)	工作項目：鋼門扇及門樘(D11c(180*230)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效(60B))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110000000A-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	1.000	14,733.00	14,733.00	M08110000000A,#
	門崁補	式	1.000	1,767.96	1,767.96	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	2,357.28	2,357.28	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	5,009.22	5,009.22	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	3,830.58	3,830.58	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,767.96	1,767.96	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		29,466.00	
	人工： 3,830.58 機具： 0.00 材料： 21,510.18 雜項： 4,125.24		每 樘 單價計		29,466	

甲.壹.六.(二十四)	工作項目：鋼門扇及門樘(D11d(150*230)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效(60B))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110000000A-06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	1.000	15,785.00	15,785.00	M08110000000A,#
	門崁補	式	1.000	1,894.20	1,894.20	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	2,525.60	2,525.60	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	5,366.90	5,366.90	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	4,104.10	4,104.10	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,894.20	1,894.20	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		31,570.00	
	人工： 4,104.10 機具： 0.00 材料： 23,046.10 雜項： 4,419.80		每 樘 單價計		31,570	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(二十五)	工作項目：鋼門扇及門樘(D11e(180*230)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及一小時阻熱性)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110000000A-07	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	1.000	15,785.00	15,785.00	M08110000000A,#
	門崁補	式	1.000	1,894.20	1,894.20	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	2,525.60	2,525.60	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	5,366.90	5,366.90	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	4,104.10	4,104.10	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,894.20	1,894.20	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		31,570.00	
	人工： 4,104.10 機具： 0.00 材料： 23,046.10 雜項： 4,419.80		每 樘 單價計		31,570	

甲.壹.六.(二十六)	工作項目：鋼門扇及門樘(D11f(180*230)烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效(60B))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110000000A-08	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	1.000	15,785.00	15,785.00	M08110000000A,#
	門崁補	式	1.000	1,894.20	1,894.20	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	2,525.60	2,525.60	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	5,366.90	5,366.90	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	4,104.10	4,104.10	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,894.20	1,894.20	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		31,570.00	
	人工： 4,104.10 機具： 0.00 材料： 23,046.10 雜項： 4,419.80		每 樘 單價計		31,570	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(二十七)	工作項目：鋁門扇及門樘，(橫拉式，玻璃門扇，普通門)(D12(230*230)鋁框玻璃門橫拉門)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120S00000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁門+門軌+玻璃	樘	1.000	16,307.50	16,307.50	M08120S00000A,#
	門崁補	式	1.000	1,956.90	1,956.90	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	2,609.20	2,609.20	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	5,544.55	5,544.55	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	4,239.95	4,239.95	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,956.90	1,956.90	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		32,615.00	
	人工： 4,239.95 機具： 0.00 材料： 23,808.95 雜項： 4,566.10		每 樘 單價計		32,615	

甲.壹.六.(二十八)	工作項目：鋼門扇及門樘，防火門(D13a(100*230)防火烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及半小時阻熱性,遮煙性)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00000A-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	1.000	13,680.50	13,680.50	M08110000000A,#
	門崁補	式	1.000	1,641.66	1,641.66	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	2,188.88	2,188.88	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	4,651.37	4,651.37	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	3,556.93	3,556.93	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,641.66	1,641.66	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		27,361.00	
	人工： 3,556.93 機具： 0.00 材料： 19,973.53 雜項： 3,830.54		每 樘 單價計		27,361	

編制:　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(二十九)	工作項目：鋼門扇及門樘，防火門(D13b(100*230)防火烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及半小時阻熱性)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00000A-06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	1.000	13,329.50	13,329.50	M08110000000A,#
	門崁補	式	1.000	1,599.54	1,599.54	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	2,132.72	2,132.72	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	4,532.03	4,532.03	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	3,465.67	3,465.67	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,599.54	1,599.54	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		26,659.00	
	人工： 3,465.67 機具： 0.00 材料： 19,461.07 雜項： 3,732.26		每 樘 單價計		26,659	

甲.壹.六.(三十)	工作項目：鋼門扇及門樘，防火門(D13c(100*210)防火烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及半小時阻熱性,遮煙性)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00000A-07	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	1.000	13,329.50	13,329.50	M08110000000A,#
	門崁補	式	1.000	1,599.54	1,599.54	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	2,132.72	2,132.72	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	4,532.03	4,532.03	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	3,465.67	3,465.67	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,599.54	1,599.54	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		26,659.00	
	人工： 3,465.67 機具： 0.00 材料： 19,461.07 雜項： 3,732.26		每 樘 單價計		26,659	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(三十一)	工作項目：鋼門扇及門樘，防火門(D14(100*230)防火烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及半小時阻熱性,遮煙性)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00000A-08	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	1.000	13,680.50	13,680.50	M08110000000A,#
	門崁補	式	1.000	1,641.66	1,641.66	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	2,188.88	2,188.88	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	4,651.37	4,651.37	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	3,556.93	3,556.93	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,641.66	1,641.66	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		27,361.00	
	人工： 3,556.93 機具： 0.00 材料： 19,973.53 雜項： 3,830.54		每 樘 單價計		27,361	

甲.壹.六.(三十二)	工作項目：鋼門扇及門樘，防火門(D14b(100*230)防火烤漆鋼板推射門，具一小時防火時效及半小時阻熱性)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00000A-09	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	1.000	13,680.50	13,680.50	M08110000000A,#
	門崁補	式	1.000	1,641.66	1,641.66	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	2,188.88	2,188.88	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	4,651.37	4,651.37	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	3,556.93	3,556.93	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,641.66	1,641.66	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		27,361.00	
	人工： 3,556.93 機具： 0.00 材料： 19,973.53 雜項： 3,830.54		每 樘 單價計		27,361	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.六.(三十三)	工作項目：人孔蓋板(D15(70*85)水箱人孔蓋)		單位：座		計 價 代 碼 ： 05500n000B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，人孔蓋板(70*85水箱人孔蓋+固定架)	座	1.000	2,981.50	2,981.50	M05500n000B
	五金及配件	式	1.000	1,013.71	1,013.71	M05060D4004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	775.19	775.19	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,192.60	1,192.60	M05060D3004-01
	合計	座	1.000		5,963.00	
	人工： 775.19 機具： 0.00 材料： 5,187.81 雜項： 0.00		每 座 單價計		5,963	

甲.壹.六.(三十四)	工作項目：鋁門扇及門樘，(推開式，玻璃門扇，普通門)(D16(230*220)鋁框玻璃門)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120R00000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁門+框+玻璃	樘	1.000	12,691.00	12,691.00	M08120R00000A-01,#
	門崁補	式	1.000	1,522.92	1,522.92	080500001024,#
	矽利康	式	1.000	2,030.56	2,030.56	080500001024-01,#
	五金及門鎖	式	1.000	4,314.94	4,314.94	M0871000004,#
	安裝工資	式	1.000	3,299.66	3,299.66	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,522.92	1,522.92	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		25,382.00	
	人工： 3,299.66 機具： 0.00 材料： 18,528.86 雜項： 3,553.48		每 樘 單價計		25,382	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.六.(三十五)	工作項目：S1(620*295)防火鐵捲門，具一小時防火時效及一小時阻熱性	單位：樘	計 價 代 碼 ： 08331000000A

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
防火鐵捲門扇	樘	1.000	60,002.00	60,002.00	M08331800000A,#
電動機組	套	1.000	30,000.00	30,000.00	M08331f00000B,#
電磁開關及按鈕	套	1.000	2,400.00	2,400.00	M08331q00000B,#
限制開關(外調式開關)	套	1.000	1,800.00	1,800.00	M08331q00000A-01,#
捲門軸心(含支板及軸承)	M	6.200	2,000.00	12,400.00	M08331e000001
門軌	M	5.400	1,800.00	9,720.00	M08331b000001,#
門箱	M	6.200	2,500.00	15,500.00	M08331k000001,#
安裝工資(含送電調整)	式	1.000	9,320.00	9,320.00	L000005m00004
遙控器組(1+2)	式	1.000	3,000.00	3,000.00	M083310000004,#
產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	9,600.00	9,600.00	M05060D3004-01
合計	樘	1.000		153,742.00	

人工： 9,316.77	機具： 0.00	每 樘 單價計	153,742	
材料： 144,425.23	雜項： 0.00			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.六.(三十六)	工作項目：S2(600*295)防火鐵捲門，具一小時防火時效及一小時阻熱性	單位：樘	計 價 代 碼 ： 08331000000A-01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
防火鐵捲門扇	樘	1.000	57,751.00	57,751.00	M08331800000A,#
電動機組	套	1.000	30,000.00	30,000.00	M08331f00000B,#
電磁開關及按鈕	套	1.000	2,400.00	2,400.00	M08331q00000B,#
限制開關(外調式開關)	套	1.000	1,800.00	1,800.00	M08331q00000A-01,#
捲門軸心(含支板及軸承)	M	6.050	2,000.00	12,100.00	M08331e000001
門軌	M	5.400	1,800.00	9,720.00	M08331b000001,#
門箱	M	6.050	2,500.00	15,125.00	M08331k000001,#
安裝工資(含送電調整)	式	1.000	9,320.00	9,320.00	L000005m00004
遙控器組(1+2)	式	1.000	3,000.00	3,000.00	M083310000004,#
產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	9,400.00	9,400.00	M05060D3004-01
合計	樘	1.000		150,616.00	

人工： 9,323.13	機具： 0.00	每 樘 單價計	150,616	
材料： 141,292.87	雜項： 0.00			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(三十七)	工作項目：S3(350*295)防火鐵捲門，具一小時防火時效及一小時阻熱性	單位：樘	計 價 代 碼 ： 08331000000A-02

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
防火鐵捲門扇	樘	1.000	19,535.00	19,535.00	M08331800000A,#
電動機組	套	1.000	20,000.00	20,000.00	M08331f00000B,#
電磁開關及按鈕	套	1.000	2,400.00	2,400.00	M08331q00000B,#
限制開關(外調式開關)	套	1.000	1,800.00	1,800.00	M08331q00000A-01,#
捲門軸心(含支板及軸承)	M	3.500	2,000.00	7,000.00	M08331e000001
門軌	M	5.400	1,800.00	9,720.00	M08331b000001,#
門箱	M	3.500	2,500.00	8,750.00	M08331k000001,#
安裝工資(含送電調整)	式	1.000	9,320.00	9,320.00	L000005m00004
遙控器組(1+2)	式	1.000	3,000.00	3,000.00	M083310000004,#
產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	5,435.00	5,435.00	M05060D3004-01
合計	樘	1.000		86,960.00	

人工： 9,322.11	機具： 0.00	每 樘 單價計	86,960	
材料： 77,637.89	雜項： 0.00			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.六.(三十八)	工作項目：防水閘門1(330*100)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 083933000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防水閘門門扇+固定立樘	樘	1.000	18,942.00	18,942.00	M083933000A,#
	製作及安裝工資	式	1.000	7,892.50	7,892.50	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	4,735.50	4,735.50	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		31,570.00	
	人工： 7,892.50 機具： 0.00 材料： 23,677.50 雜項： 0.00		每 樘 單價計		31,570	

甲.壹.六.(三十九)	工作項目：防水閘門2(630*100)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 083933000A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防水閘門門扇+固定立樘	樘	1.000	42,094.20	42,094.20	M083933000A,#
	製作及安裝工資	式	1.000	17,539.25	17,539.25	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	10,523.55	10,523.55	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		70,157.00	
	人工： 17,539.25 機具： 0.00 材料： 52,617.75 雜項： 0.00		每 樘 單價計		70,157	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(四十)	工作項目：W1-1(60*150)鋁窗		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃	樘	1.000	2,031.75	2,031.75	M08520000000A,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	180.60	180.60	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	270.90	270.90	080502001004
	五金	式	1.000	586.95	586.95	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	767.55	767.55	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	677.25	677.25	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		4,515.00	
	人工： 767.55 機具： 0.00 材料： 3,295.95 雜項： 451.50		每 樘 單價計		4,515	

甲.壹.六.(四十一)	工作項目：W1-2(90*150)鋁窗		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃	樘	1.000	2,110.05	2,110.05	M08520000000A,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	187.56	187.56	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	281.34	281.34	080502001004
	五金	式	1.000	609.57	609.57	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	797.13	797.13	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	703.35	703.35	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		4,689.00	
	人工： 797.13 機具： 0.00 材料： 3,422.97 雜項： 468.90		每 樘 單價計		4,689	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(四十二)	工作項目：W2-1(90*150)鋁窗		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃+襯隱藏式折紗窗	樘	1.000	2,110.05	2,110.05	M08520000000A-01,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	187.56	187.56	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	281.34	281.34	080502001004
	五金	式	1.000	609.57	609.57	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	797.13	797.13	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	703.35	703.35	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		4,689.00	
	人工： 797.13 機具： 0.00 材料： 3,422.97 雜項： 468.90		每 樘 單價計		4,689	

甲.壹.六.(四十三)	工作項目：W2-2(120*150)鋁窗		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃+襯隱藏式折紗窗	樘	1.000	2,812.95	2,812.95	M08520000000A-01,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	250.04	250.04	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	375.06	375.06	080502001004
	五金	式	1.000	812.63	812.63	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,062.67	1,062.67	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	937.65	937.65	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		6,251.00	
	人工： 1,062.67 機具： 0.00 材料： 4,563.23 雜項： 625.10		每 樘 單價計		6,251	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(四十四)	工作項目：W2-3(150*150)鋁窗		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃+襯隱藏式折紗窗	樘	1.000	3,516.30	3,516.30	M08520000000A-01,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	312.56	312.56	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	468.84	468.84	080502001004
	五金	式	1.000	1,015.82	1,015.82	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,328.38	1,328.38	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,172.10	1,172.10	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		7,814.00	
	人工： 1,328.38 機具： 0.00 材料： 5,704.22 雜項： 781.40		每 樘 單價計		7,814	

甲.壹.六.(四十五)	工作項目：W3-1(60*120)鋁窗		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃+襯隱藏式折紗窗	樘	1.000	1,625.40	1,625.40	M08520000000A-01,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	144.48	144.48	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	216.72	216.72	080502001004
	五金	式	1.000	469.56	469.56	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	614.04	614.04	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	541.80	541.80	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		3,612.00	
	人工： 614.04 機具： 0.00 材料： 2,636.76 雜項： 361.20		每 樘 單價計		3,612	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(四十六)	工作項目：W3-2a(180*60)鋁窗		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A-06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃+襯隱藏式折紗窗	樘	1.000	2,438.10	2,438.10	M08520000000A-01,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	216.72	216.72	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	325.08	325.08	080502001004
	五金	式	1.000	704.34	704.34	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	921.06	921.06	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	812.70	812.70	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		5,418.00	
	人工： 921.06 機具： 0.00 材料： 3,955.14 雜項： 541.80		每 樘 單價計		5,418	

甲.壹.六.(四十七)	工作項目：W3-2b(180*60)鋁窗		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A-07	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃+襯隱藏式折紗窗	樘	1.000	2,438.10	2,438.10	M08520000000A-01,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	216.72	216.72	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	325.08	325.08	080502001004
	五金	式	1.000	704.34	704.34	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	921.06	921.06	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	812.70	812.70	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		5,418.00	
	人工： 921.06 機具： 0.00 材料： 3,955.14 雜項： 541.80		每 樘 單價計		5,418	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.六.(四十八)	工作項目：鋁窗(W4-1a(204.5*160)梯廳排煙窗)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A-10	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃	樘	1.000	5,113.35	5,113.35	M08520000000A,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	454.52	454.52	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	681.78	681.78	080502001004
	五金	式	1.000	1,477.19	1,477.19	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,931.71	1,931.71	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,704.45	1,704.45	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		11,363.00	
	人工： 1,931.71 機具： 0.00 材料： 8,294.99 雜項： 1,136.30		每 樘 單價計		11,363	

甲.壹.六.(四十九)	工作項目：鋁窗(W4-1b(204.5*160)梯廳排煙窗)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A-11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃	樘	1.000	5,113.35	5,113.35	M08520000000A,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	454.52	454.52	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	681.78	681.78	080502001004
	五金	式	1.000	1,477.19	1,477.19	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,931.71	1,931.71	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,704.45	1,704.45	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		11,363.00	
	人工： 1,931.71 機具： 0.00 材料： 8,294.99 雜項： 1,136.30		每 樘 單價計		11,363	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(五十)	工作項目：鋁窗(W4-1c(204.5*160)梯廳排煙窗)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A-12	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃	樘	1.000	5,113.35	5,113.35	M08520000000A,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	454.52	454.52	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	681.78	681.78	080502001004
	五金	式	1.000	1,477.19	1,477.19	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,931.71	1,931.71	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,704.45	1,704.45	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		11,363.00	
	人工： 1,931.71 機具： 0.00 材料： 8,294.99 雜項： 1,136.30		每 樘 單價計		11,363	

甲.壹.六.(五十一)	工作項目：鋁窗(W4-1d(204.5*160)梯廳排煙窗)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A-13	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃	樘	1.000	5,113.35	5,113.35	M08520000000A,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	454.52	454.52	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	681.78	681.78	080502001004
	五金	式	1.000	1,477.19	1,477.19	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,931.71	1,931.71	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,704.45	1,704.45	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		11,363.00	
	人工： 1,931.71 機具： 0.00 材料： 8,294.99 雜項： 1,136.30		每 樘 單價計		11,363	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(五十二)	工作項目：鋁窗(W4-2(204.5*160)梯廳排煙窗)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A-14	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃	樘	1.000	5,113.35	5,113.35	M08520000000A,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	454.52	454.52	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	681.78	681.78	080502001004
	五金	式	1.000	1,477.19	1,477.19	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,931.71	1,931.71	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,704.45	1,704.45	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		11,363.00	
	人工： 1,931.71 機具： 0.00 材料： 8,294.99 雜項： 1,136.30		每 樘 單價計		11,363	

甲.壹.六.(五十三)	工作項目：鋁質百葉窗，寬650mm，高650mm(W5-2a(65*65)熔斷式防火百葉)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 1021388000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	熔斷式防火百葉+框	樘	1.000	1,320.30	1,320.30	M1021300000-01
	鋁門窗崁補	式	1.000	117.36	117.36	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	176.04	176.04	080502001004
	五金	式	1.000	381.42	381.42	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	498.78	498.78	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	440.10	440.10	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		2,934.00	
	人工： 498.78 機具： 0.00 材料： 2,141.82 雜項： 293.40		每 樘 單價計		2,934	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.六.(五十四)	工作項目：鋁質百葉窗，寬650mm，高650mm(W5-2b(65*65)熔斷式防火百葉)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 1021388000-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	熔斷式防火百葉+框	樘	1.000	1,320.30	1,320.30	M1021300000-01
	鋁門窗崁補	式	1.000	117.36	117.36	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	176.04	176.04	080502001004
	五金	式	1.000	381.42	381.42	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	498.78	498.78	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	440.10	440.10	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		2,934.00	
	人工： 498.78 機具： 0.00 材料： 2,141.82 雜項： 293.40		每 樘 單價計		2,934	

甲.壹.六.(五十五)	工作項目：鋁質百葉窗，寬1200mm，高1200mm，防颱型(W5-3a(120*120)防颱型固定鋁百葉)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 10213HHA00	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁百葉+框	樘	1.000	4,000.50	4,000.50	M1021300000,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	355.60	355.60	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	533.40	533.40	080502001004
	五金	式	1.000	1,155.70	1,155.70	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,511.30	1,511.30	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,333.50	1,333.50	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		8,890.00	
	人工： 1,511.30 機具： 0.00 材料： 6,489.70 雜項： 889.00		每 樘 單價計		8,890	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(五十六)	工作項目：鋁質百葉窗，寬1200mm，高1200mm，防颱型(W5-3b(120*120)防颱型固定鋁百葉)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 10213HHA00-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁百葉+框	樘	1.000	4,000.50	4,000.50	M1021300000,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	355.60	355.60	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	533.40	533.40	080502001004
	五金	式	1.000	1,155.70	1,155.70	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,511.30	1,511.30	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,333.50	1,333.50	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		8,890.00	
	人工： 1,511.30 機具： 0.00 材料： 6,489.70 雜項： 889.00		每 樘 單價計		8,890	

甲.壹.六.(五十七)	工作項目：鋁質百葉窗，寬2000mm，高1500mm(W5-4a(200*150)通風百葉窗)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 10213RL000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁百葉+框	樘	1.000	8,334.90	8,334.90	M1021300000,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	740.88	740.88	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	1,111.32	1,111.32	080502001004
	五金	式	1.000	2,407.86	2,407.86	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	3,148.74	3,148.74	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	2,778.30	2,778.30	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		18,522.00	
	人工： 3,148.74 機具： 0.00 材料： 13,521.06 雜項： 1,852.20		每 樘 單價計		18,522	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(五十八)	工作項目：鋁質百葉窗，寬2000mm，高1500mm(W5-4b(200*150)通風百葉窗)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 10213RL000-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁百葉+框	樘	1.000	8,334.90	8,334.90	M1021300000,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	740.88	740.88	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	1,111.32	1,111.32	080502001004
	五金	式	1.000	2,407.86	2,407.86	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	3,148.74	3,148.74	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	2,778.30	2,778.30	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		18,522.00	
	人工： 3,148.74 機具： 0.00 材料： 13,521.06 雜項： 1,852.20		每 樘 單價計		18,522	

甲.壹.六.(五十九)	工作項目：鋁質百葉窗，寬650mm，高2200mm(W5-5a(65*220)排煙百葉窗)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 102138S000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁百葉+框	樘	1.000	3,973.05	3,973.05	M1021300000,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	353.16	353.16	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	529.74	529.74	080502001004
	五金	式	1.000	1,147.77	1,147.77	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,500.93	1,500.93	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,324.35	1,324.35	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		8,829.00	
	人工： 1,500.93 機具： 0.00 材料： 6,445.17 雜項： 882.90		每 樘 單價計		8,829	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.六.(六十)	工作項目：鋁質百葉窗，寬650mm，高2200mm(W5-5b(65*220)排煙百葉窗)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 102138S000-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁百葉+框	樘	1.000	3,973.05	3,973.05	M1021300000,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	353.16	353.16	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	529.74	529.74	080502001004
	五金	式	1.000	1,147.77	1,147.77	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,500.93	1,500.93	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,324.35	1,324.35	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		8,829.00	
	人工： 1,500.93 機具： 0.00 材料： 6,445.17 雜項： 882.90		每 樘 單價計		8,829	

甲.壹.六.(六十一)	工作項目：鋁質百葉窗，寬650mm，高2200mm(W5-5c(65*220)排煙百葉窗)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 102138S000-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁百葉+框	樘	1.000	3,973.05	3,973.05	M1021300000,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	353.16	353.16	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	529.74	529.74	080502001004
	五金	式	1.000	1,147.77	1,147.77	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,500.93	1,500.93	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,324.35	1,324.35	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		8,829.00	
	人工： 1,500.93 機具： 0.00 材料： 6,445.17 雜項： 882.90		每 樘 單價計		8,829	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.六.(六十二)	工作項目：鋁質百葉窗，寬2000mm，高700mm，防颱型(W5-6(200*70)防颱型固定鋁百葉)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 10213R9A00	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁百葉+框	樘	1.000	5,001.30	5,001.30	M1021300000,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	444.56	444.56	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	666.84	666.84	080502001004
	五金	式	1.000	1,444.82	1,444.82	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,889.38	1,889.38	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,667.10	1,667.10	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		11,114.00	
	人工： 1,889.38 機具： 0.00 材料： 8,113.22 雜項： 1,111.40		每 樘 單價計		11,114	

甲.壹.六.(六十三)	工作項目：鋁質百葉窗，寬2000mm，高700mm(W5-7a(200*70)通風百葉窗)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 10213R9000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁百葉+框	樘	1.000	1,172.70	1,172.70	M1021300000,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	104.24	104.24	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	156.36	156.36	080502001004
	五金	式	1.000	338.78	338.78	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	443.02	443.02	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	390.90	390.90	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		2,606.00	
	人工： 443.02 機具： 0.00 材料： 1,902.38 雜項： 260.60		每 樘 單價計		2,606	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.六.(六十四)	工作項目：鋁質百葉窗，寬650mm，高1500mm(W6-1(65*150)通風百葉窗)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 102138L000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁百葉+框	樘	1.000	2,076.75	2,076.75	M1021300000,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	184.60	184.60	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	276.90	276.90	080502001004
	五金	式	1.000	599.95	599.95	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	784.55	784.55	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	692.25	692.25	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		4,615.00	
	人工： 784.55 機具： 0.00 材料： 3,368.95 雜項： 461.50		每 樘 單價計		4,615	

甲.壹.六.(六十五)	工作項目：W7-1(90*115)鋁窗		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A-08	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃+襯隱藏式折紗窗	樘	1.000	2,875.50	2,875.50	M08520000000A-01,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	255.60	255.60	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	383.40	383.40	080502001004
	五金	式	1.000	830.70	830.70	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	1,086.30	1,086.30	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	958.50	958.50	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		6,390.00	
	人工： 1,086.30 機具： 0.00 材料： 4,664.70 雜項： 639.00		每 樘 單價計		6,390	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.六.(六十六)	工作項目：鋁窗，(固定式，普通窗)(W7-2(420*173)鋁固定窗)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520500000A-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃	樘	1.000	20,150.00	20,150.00	M08520000000A,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	1,800.00	1,800.00	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	2,680.00	2,680.00	080502001004
	五金	式	1.000	5,820.00	5,820.00	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	7,600.00	7,600.00	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	6,710.00	6,710.00	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		44,760.00	
	人工： 7,600.25 機具： 0.00 材料： 32,679.27 雜項： 4,480.48		每 樘 單價計		44,760	
甲.壹.六.(六十七)	工作項目：DW1(204.5*230)鋁窗		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A-09	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃+襯隱藏式折紗窗	樘	1.000	7,350.75	7,350.75	M08520000000A-01,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	653.40	653.40	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	980.10	980.10	080502001004
	五金	式	1.000	2,123.55	2,123.55	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	2,776.95	2,776.95	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	2,450.25	2,450.25	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		16,335.00	
	人工： 2,776.95 機具： 0.00 材料： 11,924.55 雜項： 1,633.50		每 樘 單價計		16,335	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(六十八)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-1(98*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	18,054.50	18,054.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	1,444.36	1,444.36	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	2,166.54	2,166.54	080500001024-03
	五金	式	1.000	3,610.90	3,610.90	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	9,027.25	9,027.25	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,805.45	1,805.45	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		36,109.00	
	人工： 9,027.25 機具： 0.00 材料： 23,470.85 雜項： 3,610.90		每 樘 單價計		36,109	

甲.壹.六.(六十九)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-2(98*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	18,054.50	18,054.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	1,444.36	1,444.36	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	2,166.54	2,166.54	080500001024-03
	五金	式	1.000	3,610.90	3,610.90	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	9,027.25	9,027.25	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,805.45	1,805.45	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		36,109.00	
	人工： 9,027.25 機具： 0.00 材料： 23,470.85 雜項： 3,610.90		每 樘 單價計		36,109	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.六.(七十)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-3(368*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	67,796.00	67,796.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	5,423.68	5,423.68	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	8,135.52	8,135.52	080500001024-03
	五金	式	1.000	13,559.20	13,559.20	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	33,898.00	33,898.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	6,779.60	6,779.60	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		135,592.00	
	人工： 33,898.00 機具： 0.00 材料： 88,134.80 雜項： 13,559.20		每 樘 單價計		135,592	

甲.壹.六.(七十一)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-4(274*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	50,478.50	50,478.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	4,038.28	4,038.28	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	6,057.42	6,057.42	080500001024-03
	五金	式	1.000	10,095.70	10,095.70	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	25,239.25	25,239.25	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	5,047.85	5,047.85	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		100,957.00	
	人工： 25,239.25 機具： 0.00 材料： 65,622.05 雜項： 10,095.70		每 樘 單價計		100,957	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(七十二)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-5(274*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	50,478.50	50,478.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	4,038.28	4,038.28	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	6,057.42	6,057.42	080500001024-03
	五金	式	1.000	10,095.70	10,095.70	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	25,239.25	25,239.25	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	5,047.85	5,047.85	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		100,957.00	
	人工： 25,239.25 機具： 0.00 材料： 65,622.05 雜項： 10,095.70		每 樘 單價計		100,957	

甲.壹.六.(七十三)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-6(218+30)*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	41,635.50	41,635.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	3,330.84	3,330.84	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	4,996.26	4,996.26	080500001024-03
	五金	式	1.000	8,327.10	8,327.10	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	20,817.75	20,817.75	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	4,163.55	4,163.55	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		83,271.00	
	人工： 20,817.75 機具： 0.00 材料： 54,126.15 雜項： 8,327.10		每 樘 單價計		83,271	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(七十四)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-7((30+180+270+180+30)*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	113,151.50	113,151.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	9,052.12	9,052.12	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	13,578.18	13,578.18	080500001024-03
	五金	式	1.000	22,630.30	22,630.30	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	56,575.75	56,575.75	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	11,315.15	11,315.15	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		226,303.00	
	人工： 56,575.75 機具： 0.00 材料： 147,096.95 雜項： 22,630.30		每 樘 單價計		226,303	

甲.壹.六.(七十五)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-8((30+240+271+30)*530)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-07	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	102,440.00	102,440.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	8,195.20	8,195.20	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	12,292.80	12,292.80	080500001024-03
	五金	式	1.000	20,488.00	20,488.00	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	51,220.00	51,220.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	10,244.00	10,244.00	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		204,880.00	
	人工： 51,220.00 機具： 0.00 材料： 133,172.00 雜項： 20,488.00		每 樘 單價計		204,880	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.六.(七十六)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-9((30+270+360+255+30)*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-08	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	176,573.50	176,573.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	14,125.88	14,125.88	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	21,188.82	21,188.82	080500001024-03
	五金	式	1.000	35,314.70	35,314.70	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	88,286.75	88,286.75	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	17,657.35	17,657.35	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		353,147.00	
	人工： 88,286.75 機具： 0.00 材料： 229,545.55 雜項： 35,314.70		每 樘 單價計		353,147	

甲.壹.六.(七十七)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-10((30+270+240+30)*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-09	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	101,200.00	101,200.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	8,000.00	8,000.00	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	12,100.00	12,100.00	080500001024-03
	五金	式	1.000	20,200.00	20,200.00	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	50,600.00	50,600.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	10,000.00	10,000.00	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		202,100.00	
	人工： 50,605.84 機具： 0.00 材料： 131,405.42 雜項： 20,088.74		每 樘 單價計		202,100	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.六.(七十八)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-11((30+310)*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	60,270.00	60,270.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	4,820.00	4,820.00	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	7,240.00	7,240.00	080500001024-03
	五金	式	1.000	12,060.00	12,060.00	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	30,130.00	30,130.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	6,030.00	6,030.00	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		120,550.00	
	人工： 30,125.45 機具： 0.00 材料： 78,357.49 雜項： 12,067.06		每 樘 單價計		120,550	

甲.壹.六.(七十九)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-12((30+30)*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-10	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	11,053.50	11,053.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	884.28	884.28	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	1,326.42	1,326.42	080500001024-03
	五金	式	1.000	2,210.70	2,210.70	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	5,526.75	5,526.75	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,105.35	1,105.35	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		22,107.00	
	人工： 5,526.75 機具： 0.00 材料： 14,369.55 雜項： 2,210.70		每 樘 單價計		22,107	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(八十)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW1-13(188*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-12	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	19,813.00	19,813.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	1,585.04	1,585.04	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	2,377.56	2,377.56	080500001024-03
	五金	式	1.000	3,962.60	3,962.60	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	9,906.50	9,906.50	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	1,981.30	1,981.30	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		39,626.00	
	人工： 9,906.50 機具： 0.00 材料： 25,756.90 雜項： 3,962.60		每 樘 單價計		39,626	

甲.壹.六.(八十一)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW2-1(201*987)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-13	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	68,959.50	68,959.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	5,516.76	5,516.76	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	8,275.14	8,275.14	080500001024-03
	五金	式	1.000	13,791.90	13,791.90	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	34,479.75	34,479.75	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	6,895.95	6,895.95	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		137,919.00	
	人工： 34,479.75 機具： 0.00 材料： 89,647.35 雜項： 13,791.90		每 樘 單價計		137,919	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(八十二)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW2-2(1040*987)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-14	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	356,804.50	356,804.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	28,544.36	28,544.36	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	42,816.54	42,816.54	080500001024-03
	五金	式	1.000	71,360.90	71,360.90	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	178,402.25	178,402.25	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	35,680.45	35,680.45	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		713,609.00	
	人工： 178,402.25 機具： 0.00 材料： 463,845.85 雜項： 71,360.90		每 樘 單價計		713,609	

甲.壹.六.(八十三)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW2-3(1045*987)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-15	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	358,520.00	358,520.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	28,681.60	28,681.60	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	43,022.40	43,022.40	080500001024-03
	五金	式	1.000	71,704.00	71,704.00	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	179,260.00	179,260.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	35,852.00	35,852.00	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		717,040.00	
	人工： 179,260.00 機具： 0.00 材料： 466,076.00 雜項： 71,704.00		每 樘 單價計		717,040	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.六.(八十四)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW2-4(205*987)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-16	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	70,331.50	70,331.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	5,626.52	5,626.52	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	8,439.78	8,439.78	080500001024-03
	五金	式	1.000	14,066.30	14,066.30	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	35,165.75	35,165.75	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	7,033.15	7,033.15	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		140,663.00	
	人工： 35,165.75 機具： 0.00 材料： 91,430.95 雜項： 14,066.30		每 樘 單價計		140,663	

甲.壹.六.(八十五)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW2-5(176*991)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構)具一小時防火時效防火玻璃)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-17	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	60,627.00	60,627.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	4,850.16	4,850.16	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	7,275.24	7,275.24	080500001024-03
	五金	式	1.000	12,125.40	12,125.40	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	30,313.50	30,313.50	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	6,062.70	6,062.70	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		121,254.00	
	人工： 30,313.50 機具： 0.00 材料： 78,815.10 雜項： 12,125.40		每 樘 單價計		121,254	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(八十六)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW2-6(1050*991)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構)具一小時防火時效防火玻璃)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-18	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	361,695.00	361,695.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	28,935.60	28,935.60	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	43,403.40	43,403.40	080500001024-03
	五金	式	1.000	72,339.00	72,339.00	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	180,847.50	180,847.50	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	36,169.50	36,169.50	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		723,390.00	
	人工： 180,847.50 機具： 0.00 材料： 470,203.50 雜項： 72,339.00		每 樘 單價計		723,390	

甲.壹.六.(八十七)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW2-7(1055*991)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構)具一小時防火時效防火玻璃)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-19	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	363,417.50	363,417.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	29,073.40	29,073.40	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	43,610.10	43,610.10	080500001024-03
	五金	式	1.000	72,683.50	72,683.50	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	181,708.75	181,708.75	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	36,341.75	36,341.75	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		726,835.00	
	人工： 181,708.75 機具： 0.00 材料： 472,442.75 雜項： 72,683.50		每 樘 單價計		726,835	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(八十八)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW2-8(182.5*991)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構)具一小時防火時效防火玻璃)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-20	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	62,866.00	62,866.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	5,029.28	5,029.28	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	7,543.92	7,543.92	080500001024-03
	五金	式	1.000	12,573.20	12,573.20	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	31,433.00	31,433.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	6,286.60	6,286.60	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		125,732.00	
	人工： 31,433.00 機具： 0.00 材料： 81,725.80 雜項： 12,573.20		每 樘 單價計		125,732	

甲.壹.六.(八十九)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW3-1(1015*400)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-21	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	141,125.50	141,125.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	11,290.04	11,290.04	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	16,935.06	16,935.06	080500001024-03
	五金	式	1.000	28,225.10	28,225.10	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	70,562.75	70,562.75	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	14,112.55	14,112.55	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		282,251.00	
	人工： 70,562.75 機具： 0.00 材料： 183,463.15 雜項： 28,225.10		每 樘 單價計		282,251	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(九十)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW3-2(1007.5*402)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-22	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	140,783.00	140,783.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	11,262.64	11,262.64	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	16,893.96	16,893.96	080500001024-03
	五金	式	1.000	28,156.60	28,156.60	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	70,391.50	70,391.50	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	14,078.30	14,078.30	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		281,566.00	
	人工： 70,391.50 機具： 0.00 材料： 183,017.90 雜項： 28,156.60		每 樘 單價計		281,566	

甲.壹.六.(九十一)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW3-3(990*403)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-23	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	138,682.00	138,682.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	11,094.56	11,094.56	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	16,641.84	16,641.84	080500001024-03
	五金	式	1.000	27,736.40	27,736.40	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	69,341.00	69,341.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	13,868.20	13,868.20	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		277,364.00	
	人工： 69,341.00 機具： 0.00 材料： 180,286.60 雜項： 27,736.40		每 樘 單價計		277,364	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(九十二)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW3-4(1000*303)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-24	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	105,323.00	105,323.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	8,425.84	8,425.84	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	12,638.76	12,638.76	080500001024-03
	五金	式	1.000	21,064.60	21,064.60	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	52,661.50	52,661.50	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	10,532.30	10,532.30	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		210,646.00	
	人工： 52,661.50 機具： 0.00 材料： 136,919.90 雜項： 21,064.60		每 樘 單價計		210,646	

甲.壹.六.(九十三)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW4-1(2500*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-25	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	446,735.50	446,735.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	35,738.84	35,738.84	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	53,608.26	53,608.26	080500001024-03
	五金	式	1.000	89,347.10	89,347.10	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	223,367.75	223,367.75	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	44,673.55	44,673.55	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		893,471.00	
	人工： 223,367.75 機具： 0.00 材料： 580,756.15 雜項： 89,347.10		每 樘 單價計		893,471	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(九十四)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW4-2(540*365)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-26	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	68,512.00	68,512.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	5,480.96	5,480.96	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	8,221.44	8,221.44	080500001024-03
	五金	式	1.000	13,702.40	13,702.40	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	34,256.00	34,256.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	6,851.20	6,851.20	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		137,024.00	
	人工： 34,256.00 機具： 0.00 材料： 89,065.60 雜項： 13,702.40		每 樘 單價計		137,024	

甲.壹.六.(九十五)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW4-3(390*365)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-27	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	49,481.00	49,481.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	3,958.48	3,958.48	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	5,937.72	5,937.72	080500001024-03
	五金	式	1.000	9,896.20	9,896.20	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	24,740.50	24,740.50	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	4,948.10	4,948.10	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		98,962.00	
	人工： 24,740.50 機具： 0.00 材料： 64,325.30 雜項： 9,896.20		每 樘 單價計		98,962	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.六.(九十六)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW4-4(535*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-28	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	94,875.00	94,875.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	7,590.00	7,590.00	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	11,380.00	11,380.00	080500001024-03
	五金	式	1.000	18,950.00	18,950.00	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	47,440.00	47,440.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	9,450.00	9,450.00	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		189,685.00	
	人工： 47,440.22 機具： 0.00 材料： 123,276.28 雜項： 18,968.50		每 樘 單價計		189,685	

甲.壹.六.(九十七)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW4-5(720*510)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-29	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	127,640.00	127,640.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	10,210.00	10,210.00	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	15,315.00	15,315.00	080500001024-03
	五金	式	1.000	25,530.00	25,530.00	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	63,820.00	63,820.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	12,762.00	12,762.00	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		255,277.00	
	人工： 63,819.25 機具： 0.00 材料： 165,930.05 雜項： 25,527.70		每 樘 單價計		255,277	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.六.(九十八)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW4-6((900+940+900)*500)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-30	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	476,150.00	476,150.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	38,100.00	38,100.00	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	57,150.00	57,150.00	080500001024-03
	五金	式	1.000	95,250.00	95,250.00	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	238,100.00	238,100.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	47,674.00	47,674.00	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		952,424.00	
	人工： 238,106.00 機具： 0.00 材料： 619,075.60 雜項： 95,242.40		每 樘 單價計		952,424	

甲.壹.六.(九十九)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW5-1(1810+495)*515帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-33	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	450,578.00	450,578.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	36,046.24	36,046.24	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	54,069.36	54,069.36	080500001024-03
	五金	式	1.000	90,115.60	90,115.60	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	225,289.00	225,289.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	45,057.80	45,057.80	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		901,156.00	
	人工： 225,289.00 機具： 0.00 材料： 585,751.40 雜項： 90,115.60		每 樘 單價計		901,156	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(一百)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW5-2(480*515)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-34	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	85,926.50	85,926.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	6,874.12	6,874.12	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	10,311.18	10,311.18	080500001024-03
	五金	式	1.000	17,185.30	17,185.30	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	42,963.25	42,963.25	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	8,592.65	8,592.65	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		171,853.00	
	人工： 42,963.25 機具： 0.00 材料： 111,704.45 雜項： 17,185.30		每 樘 單價計		171,853	

甲.壹.六.(一百零一)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW5-3(345*515)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-35	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	61,760.00	61,760.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	4,940.80	4,940.80	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	7,411.20	7,411.20	080500001024-03
	五金	式	1.000	12,352.00	12,352.00	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	30,880.00	30,880.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	6,176.00	6,176.00	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		123,520.00	
	人工： 30,880.00 機具： 0.00 材料： 80,288.00 雜項： 12,352.00		每 樘 單價計		123,520	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(一百零二)	工作項目：鋁窗，(固定式，普通窗)(W0(115*120)固定窗(B棟11F多功能活動室))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520500000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃	樘	1.000	2,158.65	2,158.65	M08520000000A,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	191.88	191.88	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	287.82	287.82	080502001004
	五金	式	1.000	623.61	623.61	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	815.49	815.49	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	719.55	719.55	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		4,797.00	
	人工： 815.49 機具： 0.00 材料： 3,501.81 雜項： 479.70		每 樘 單價計		4,797	

甲.壹.六.(一百零三)	工作項目：鋁窗，(固定式，普通窗)(W0-1(110*120)固定窗(B棟11F多功能活動室))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520500000A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃	樘	1.000	2,064.60	2,064.60	M08520000000A,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	183.52	183.52	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	275.28	275.28	080502001004
	五金	式	1.000	596.44	596.44	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	779.96	779.96	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	688.20	688.20	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		4,588.00	
	人工： 779.96 機具： 0.00 材料： 3,349.24 雜項： 458.80		每 樘 單價計		4,588	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(一百零四)	工作項目：鋁窗，(固定式，普通窗)(W0-2(115*85)固定窗(B棟12F多功能活動室))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520500000A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃	樘	1.000	1,529.10	1,529.10	M08520000000A,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	135.92	135.92	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	203.88	203.88	080502001004
	五金	式	1.000	441.74	441.74	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	577.66	577.66	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	509.70	509.70	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		3,398.00	
	人工： 577.66 機具： 0.00 材料： 2,480.54 雜項： 339.80		每 樘 單價計		3,398	

甲.壹.六.(一百零五)	工作項目：鋁窗，(固定式，普通窗)(W0-3(110*85)固定窗(B棟12F多功能活動室))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520500000A-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁窗+框+玻璃	樘	1.000	1,462.50	1,462.50	M08520000000A,#
	鋁門窗崁補	式	1.000	130.00	130.00	080502001024,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1.000	195.00	195.00	080502001004
	五金	式	1.000	422.50	422.50	M0875000004,#
	安裝工資	式	1.000	552.50	552.50	L000005W00004,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	487.50	487.50	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		3,250.00	
	人工： 552.50 機具： 0.00 材料： 2,372.50 雜項： 325.00		每 樘 單價計		3,250	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(一百零六)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-1(220*266)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-36	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	20,341.50	20,341.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	1,627.32	1,627.32	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	2,440.98	2,440.98	080500001024-03
	五金	式	1.000	4,068.30	4,068.30	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	10,170.75	10,170.75	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	2,034.15	2,034.15	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		40,683.00	
	人工： 10,170.75 機具： 0.00 材料： 26,443.95 雜項： 4,068.30		每 樘 單價計		40,683	

甲.壹.六.(一百零七)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-2(442.5*266)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-37	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	40,914.50	40,914.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	3,273.16	3,273.16	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	4,909.74	4,909.74	080500001024-03
	五金	式	1.000	8,182.90	8,182.90	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	20,457.25	20,457.25	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	4,091.45	4,091.45	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		81,829.00	
	人工： 20,457.25 機具： 0.00 材料： 53,188.85 雜項： 8,182.90		每 樘 單價計		81,829	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.六.(一百零八)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-3(220*266)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-38	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	20,341.50	20,341.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	1,627.32	1,627.32	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	2,440.98	2,440.98	080500001024-03
	五金	式	1.000	4,068.30	4,068.30	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	10,170.75	10,170.75	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	2,034.15	2,034.15	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		40,683.00	
	人工： 10,170.75 機具： 0.00 材料： 26,443.95 雜項： 4,068.30		每 樘 單價計		40,683	

甲.壹.六.(一百零九)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-4(272.5*266)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-39	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	25,196.00	25,196.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	2,015.68	2,015.68	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	3,023.52	3,023.52	080500001024-03
	五金	式	1.000	5,039.20	5,039.20	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	12,598.00	12,598.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	2,519.60	2,519.60	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		50,392.00	
	人工： 12,598.00 機具： 0.00 材料： 32,754.80 雜項： 5,039.20		每 樘 單價計		50,392	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(一百一十)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-5(290*266)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-40	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	26,814.00	26,814.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	2,145.12	2,145.12	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	3,217.68	3,217.68	080500001024-03
	五金	式	1.000	5,362.80	5,362.80	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	13,407.00	13,407.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	2,681.40	2,681.40	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		53,628.00	
	人工： 13,407.00 機具： 0.00 材料： 34,858.20 雜項： 5,362.80		每 樘 單價計		53,628	

甲.壹.六.(一百一十一)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-6(695*266)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-41	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	64,261.00	64,261.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	5,140.88	5,140.88	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	7,711.32	7,711.32	080500001024-03
	五金	式	1.000	12,852.20	12,852.20	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	32,130.50	32,130.50	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	6,426.10	6,426.10	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		128,522.00	
	人工： 32,130.50 機具： 0.00 材料： 83,539.30 雜項： 12,852.20		每 樘 單價計		128,522	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(一百一十二)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-7(272.5*266)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-42	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	25,196.00	25,196.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	2,015.68	2,015.68	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	3,023.52	3,023.52	080500001024-03
	五金	式	1.000	5,039.20	5,039.20	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	12,598.00	12,598.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	2,519.60	2,519.60	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		50,392.00	
	人工： 12,598.00 機具： 0.00 材料： 32,754.80 雜項： 5,039.20		每 樘 單價計		50,392	

甲.壹.六.(一百一十三)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-8(1260*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-43	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	116,720.50	116,720.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	9,337.64	9,337.64	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	14,006.46	14,006.46	080500001024-03
	五金	式	1.000	23,344.10	23,344.10	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	58,360.25	58,360.25	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	11,672.05	11,672.05	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		233,441.00	
	人工： 58,360.25 機具： 0.00 材料： 151,736.65 雜項： 23,344.10		每 樘 單價計		233,441	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(一百一十四)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-9(450*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-44	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	41,686.00	41,686.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	3,334.88	3,334.88	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	5,002.32	5,002.32	080500001024-03
	五金	式	1.000	8,337.20	8,337.20	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	20,843.00	20,843.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	4,168.60	4,168.60	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		83,372.00	
	人工： 20,843.00 機具： 0.00 材料： 54,191.80 雜項： 8,337.20		每 樘 單價計		83,372	

甲.壹.六.(一百一十五)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-10(440*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-45	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	40,759.50	40,759.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	3,260.76	3,260.76	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	4,891.14	4,891.14	080500001024-03
	五金	式	1.000	8,151.90	8,151.90	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	20,379.75	20,379.75	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	4,075.95	4,075.95	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		81,519.00	
	人工： 20,379.75 機具： 0.00 材料： 52,987.35 雜項： 8,151.90		每 樘 單價計		81,519	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.六.(一百一十六)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-11(700*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-46	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	64,845.00	64,845.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	5,187.60	5,187.60	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	7,781.40	7,781.40	080500001024-03
	五金	式	1.000	12,969.00	12,969.00	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	32,422.50	32,422.50	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	6,484.50	6,484.50	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		129,690.00	
	人工： 32,422.50 機具： 0.00 材料： 84,298.50 雜項： 12,969.00		每 樘 單價計		129,690	

甲.壹.六.(一百一十七)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-12(440*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-47	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	40,759.50	40,759.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	3,260.76	3,260.76	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	4,891.14	4,891.14	080500001024-03
	五金	式	1.000	8,151.90	8,151.90	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	20,379.75	20,379.75	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	4,075.95	4,075.95	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		81,519.00	
	人工： 20,379.75 機具： 0.00 材料： 52,987.35 雜項： 8,151.90		每 樘 單價計		81,519	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(一百一十八)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-13(270*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-48	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	25,011.50	25,011.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	2,000.92	2,000.92	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	3,001.38	3,001.38	080500001024-03
	五金	式	1.000	5,002.30	5,002.30	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	12,505.75	12,505.75	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	2,501.15	2,501.15	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		50,023.00	
	人工： 12,505.75 機具： 0.00 材料： 32,514.95 雜項： 5,002.30		每 樘 單價計		50,023	

甲.壹.六.(一百一十九)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-14(300*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-49	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	27,790.50	27,790.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	2,223.24	2,223.24	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	3,334.86	3,334.86	080500001024-03
	五金	式	1.000	5,558.10	5,558.10	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	13,895.25	13,895.25	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	2,779.05	2,779.05	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		55,581.00	
	人工： 13,895.25 機具： 0.00 材料： 36,127.65 雜項： 5,558.10		每 樘 單價計		55,581	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(一百二十)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-15(442.5*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-50	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	40,991.00	40,991.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	3,279.28	3,279.28	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	4,918.92	4,918.92	080500001024-03
	五金	式	1.000	8,198.20	8,198.20	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	20,495.50	20,495.50	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	4,099.10	4,099.10	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		81,982.00	
	人工： 20,495.50 機具： 0.00 材料： 53,288.30 雜項： 8,198.20		每 樘 單價計		81,982	

甲.壹.六.(一百二十一)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-16(296*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-51	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	27,420.00	27,420.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	2,193.60	2,193.60	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	3,290.40	3,290.40	080500001024-03
	五金	式	1.000	5,484.00	5,484.00	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	13,710.00	13,710.00	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	2,742.00	2,742.00	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		54,840.00	
	人工： 13,710.00 機具： 0.00 材料： 35,646.00 雜項： 5,484.00		每 樘 單價計		54,840	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.六.(一百二十二)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW6-17(295*266.5)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-52	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	27,327.50	27,327.50	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	2,186.20	2,186.20	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	3,279.30	3,279.30	080500001024-03
	五金	式	1.000	5,465.50	5,465.50	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	13,663.75	13,663.75	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	2,732.75	2,732.75	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		54,655.00	
	人工： 13,663.75 機具： 0.00 材料： 35,525.75 雜項： 5,465.50		每 樘 單價計		54,655	

甲.壹.六.(一百二十三)	工作項目：鋁窗，鋁帷幕窗(CW7((575+1441+575)*654)帷幕窗鋁框氟碳烤漆(內襯不銹鋼結構))		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520Z00000A-53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	1.000	589,013.00	589,013.00	M08520Z00000A,#
	帷幕崁補	式	1.000	47,121.04	47,121.04	080500001424
	帷幕塞水路	式	1.000	70,681.56	70,681.56	080500001024-03
	五金	式	1.000	117,802.60	117,802.60	M0875000004,#
	製作及安裝工資	式	1.000	294,506.50	294,506.50	L000005W00004-01,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	1.000	58,901.30	58,901.30	M05060D3004-01
	合計	樘	1.000		1,178,026.00	
	人工： 294,506.50 機具： 0.00 材料： 765,716.90 雜項： 117,802.60		每 樘 單價計		1,178,026	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.七.(一)	工作項目：扶手及欄杆(樓梯立式扶手)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552000001-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	金屬立料及橫料	式	1.000	1,628.00	1,628.00	M0552000004,#
	安裝費含製作	式	1.000	581.00	581.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	116.00	116.00	W0127110004
	合計	M	1.000		2,325.00	
	人工： 581.02 機具： 0.00 材料： 1,627.96 雜項： 116.02		每 M 單價計		2,325	

甲.壹.七.(二)	工作項目：樓梯壁式扶手		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552010001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	固定料及橫料	式	1.000	789.00	789.00	M0552010004,#
	安裝費含製作	式	1.000	460.25	460.25	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	65.75	65.75	W0127110004
	合計	M	1.000		1,315.00	
	人工： 460.25 機具： 0.00 材料： 789.00 雜項： 65.75		每 M 單價計		1,315	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.七.(三)	工作項目：行動不便坡道扶手		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552010001-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	金屬立料及橫料	式	1.000	1,830.00	1,830.00	M0552000004,#
	安裝費含製作	式	1.000	1,000.00	1,000.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	146.00	146.00	W0127110004
	合計	M	1.000		2,976.00	
	人工： 999.94 機具： 0.00 材料： 1,829.94 雜項： 146.12		每 M 單價計		2,976	

甲.壹.七.(四)	工作項目：扶手及欄杆(丙樓梯立式扶手)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552000001-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	固定料及橫料	式	1.000	1,628.00	1,628.00	M0552010004,#
	安裝費含製作	式	1.000	581.00	581.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	116.00	116.00	W0127110004
	合計	M	1.000		2,325.00	
	人工： 581.02 機具： 0.00 材料： 1,627.96 雜項： 116.02		每 M 單價計		2,325	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.七.(五)	工作項目：機車停車位劃線90*180CM		單位：位		計 價 代 碼 ： 028980000B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	劃線熱熔材	式	1.000	90.00	90.00	M0289800004,#
	機具設備費	式	1.000	65.00	65.00	E000006900004,#
	施作工資	式	1.000	155.00	155.00	L000005000004,#
	零星工料	式	1.000	16.00	16.00	W0127110004
	合計	位	1.000		326.00	
	人工： 155.02 機具： 65.00 材料： 90.01 雜項： 15.97		每 位 單價計		326	

甲.壹.七.(六)	工作項目：停車場無障礙機車停車位劃線220*225CM		單位：位		計 價 代 碼 ： 028980000B-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	劃線熱熔材	式	1.000	150.00	150.00	M0289800004,#
	機具設備費	式	1.000	95.00	95.00	E000006900004,#
	施作工資	式	1.000	245.00	245.00	L000005000004,#
	零星工料	式	1.000	22.00	22.00	W0127110004
	合計	位	1.000		512.00	
	人工： 244.98 機具： 94.98 材料： 150.02 雜項： 22.02		每 位 單價計		512	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.七.(七)	工作項目：無障礙機車停車位停車標誌		單位：處		計 價 代 碼 ： 028980000D	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，無障礙機車停車位停車標誌	組	1.000	5,500.00	5,500.00	M0289800008,#
	安裝費含製作	式	1.000	2,920.00	2,920.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	415.00	415.00	W0127110004
	合計	處	1.000		8,835.00	
	人工： 2,919.97 機具： 0.00 材料： 5,499.78 雜項： 415.25		每 處 單價計		8,835	

甲.壹.七.(八)	工作項目：汽車停車位劃線250*600CM		單位：位		計 價 代 碼 ： 028980000B-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	劃線熱熔材	式	1.000	208.25	208.25	M0289800004,#
	機具設備費	式	1.000	166.60	166.60	E000006900004,#
	施作工資	式	1.000	416.50	416.50	L000005000004,#
	零星工料	式	1.000	41.65	41.65	W0127110004
	合計	位	1.000		833.00	
	人工： 416.50 機具： 166.60 材料： 208.25 雜項： 41.65		每 位 單價計		833	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.七.(九)	工作項目：汽車停車位劃線250*550CM		單位：位		計 價 代 碼 ： 028980000B-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	劃線熱熔材	式	1.000	200.00	200.00	M0289800004,#
	機具設備費	式	1.000	150.00	150.00	E000006900004,#
	施作工資	式	1.000	400.00	400.00	L000005000004,#
	零星工料	式	1.000	41.00	41.00	W0127110004
	合計	位	1.000		791.00	
	人工： 400.02 機具： 149.97 材料： 199.96 雜項： 41.05		每 位 單價計		791	

甲.壹.七.(十)	工作項目：汽車停車位劃線230*550CM		單位：位		計 價 代 碼 ： 028980000B-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	劃線熱熔材	式	1.000	200.00	200.00	M0289800004,#
	機具設備費	式	1.000	140.00	140.00	E000006900004,#
	施作工資	式	1.000	370.00	370.00	L000005000004,#
	零星工料	式	1.000	34.00	34.00	W0127110004
	合計	位	1.000		744.00	
	人工： 369.99 機具： 140.02 材料： 199.99 雜項： 34.00		每 位 單價計		744	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.七.(十一)	工作項目：停車場無障礙汽車停車位劃線350*600CM		單位：位		計 價 代 碼 ： 028980000B-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	劃線熱熔材	式	1.000	350.00	350.00	M0289800004,#
	機具設備費	式	1.000	245.00	245.00	E000006900004,#
	施作工資	式	1.000	600.00	600.00	L000005000004,#
	零星工料	式	1.000	61.00	61.00	W0127110004
	合計	位	1.000		1,256.00	
	人工： 599.98 機具： 245.05 材料： 350.05 雜項： 60.92		每 位 單價計		1,256	

甲.壹.七.(十二)	工作項目：無障礙汽車停車位停車標誌		單位：處		計 價 代 碼 ： 028980000D-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，無障礙汽車停車位停車標誌	組	1.000	5,500.00	5,500.00	M0289800008-01,#
	安裝費含製作	式	1.000	2,920.00	2,920.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	415.00	415.00	W0127110004
	合計	處	1.000		8,835.00	
	人工： 2,919.97 機具： 0.00 材料： 5,499.78 雜項： 415.25		每 處 單價計		8,835	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.七.(十三)	工作項目：標線(方向指示線)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0289800004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	劃線熱熔材	式	1.000	10,962.00	10,962.00	M0289800004,#
	機具設備費	式	1.000	8,769.60	8,769.60	E000006900004,#
	施作工資	式	1.000	21,924.00	21,924.00	L000005000004,#
	零星工料	式	1.000	2,192.40	2,192.40	W0127110004
	合計	式	1.000		43,848.00	
	人工： 21,924.00 機具： 8,769.60 材料： 10,962.00 雜項： 2,192.40		每 式 單價計		43,848	

甲.壹.七.(十四)	工作項目：步道、道路及停車場附屬設施(柱角防撞條)		單位：個		計 價 代 碼 ： 0284000007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，步道、道路及停車場附屬設施(柱角防撞條)	個	1.000	450.00	450.00	M0284000007
	安裝費含製作	式	1.000	250.00	250.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	44.00	44.00	W0127110004
	合計	個	1.000		744.00	
	人工： 249.98 機具： 0.00 材料： 449.98 雜項： 44.04		每 個 單價計		744	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 427 頁 共 561 頁

甲.壹.七.(十五)	工作項目：B3F水箱外不銹鋼爬梯 H208cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 05500b000B-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不銹鋼立管及橫管	M	2.080	1,980.00	4,118.40	M0550050001,#
	安裝費含製作	式	1.000	2,240.00	2,240.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	316.60	316.60	W0127110004
	合計	座	1.000		6,675.00	
	人工： 2,240.13 機具： 0.00 材料： 4,118.47 雜項： 316.40		每 座 單價計		6,675	

甲.壹.七.(十六)	工作項目：B3F水箱內不銹鋼爬梯 H133cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 05500b000B-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不銹鋼立管及橫管	M	1.330	1,850.00	2,460.50	M0550050001,#
	安裝費含製作	式	1.000	1,430.00	1,430.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	209.50	209.50	W0127110004
	合計	座	1.000		4,100.00	
	人工： 1,430.08 機具： 0.00 材料： 2,460.41 雜項： 209.51		每 座 單價計		4,100	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 428 頁 共 561 頁

甲.壹.七.(十七)	工作項目：人孔蓋板(B3F水箱80*80CM人孔附不銹鋼蓋板)		單位：塊		計 價 代 碼 ： 05500n000C	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，人孔蓋板(80*80CM人孔附不銹鋼蓋板+固定鐵件)	組	1.000	5,170.00	5,170.00	M05500n0008
	安裝費含製作	式	1.000	2,800.00	2,800.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	400.00	400.00	W0127110004
	合計	塊	1.000		8,370.00	
	人工： 2,799.77 機具： 0.00 材料： 5,170.14 雜項： 400.09		每 塊 單價計		8,370	

甲.壹.七.(十八)	工作項目：B3F B水箱外不銹鋼爬梯 H540cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 05500b000B-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不銹鋼立管及橫管	M	5.400	1,841.67	9,945.02	M0550050001,#
	安裝費含製作	式	1.000	5,801.25	5,801.25	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	828.73	828.73	W0127110004
	合計	座	1.000		16,575.00	
	人工： 5,801.25 機具： 0.00 材料： 9,945.00 雜項： 828.75		每 座 單價計		16,575	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.七.(十九)	工作項目：B3F B水箱內不銹鋼爬梯 H515cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 05500b000B-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不銹鋼立管及橫管	M	5.150	1,841.59	9,484.19	M0550050001,#
	安裝費含製作	式	1.000	5,532.45	5,532.45	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	790.36	790.36	W0127110004
	合計	座	1.000		15,807.00	
	人工： 5,532.45 機具： 0.00 材料： 9,484.20 雜項： 790.35		每 座 單價計		15,807	

甲.壹.七.(二十)	工作項目：人孔蓋板(B3F B水箱80*80CM人孔附不銹鋼蓋板)		單位：塊		計 價 代 碼 ： 05500n000C-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，人孔蓋板(80*80CM人孔附不銹鋼蓋板+固定鐵件)	組	1.000	5,170.00	5,170.00	M05500n0008
	安裝費含製作	式	1.000	2,800.00	2,800.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	400.00	400.00	W0127110004
	合計	塊	1.000		8,370.00	
	人工： 2,799.77 機具： 0.00 材料： 5,170.14 雜項： 400.09		每 塊 單價計		8,370	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.七.(二十一)	工作項目：R3F水箱外不銹鋼爬梯H280cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 05500b000B-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不銹鋼立管及橫管	M	2.800	1,841.57	5,156.40	M0550050001,#
	安裝費含製作	式	1.000	3,007.90	3,007.90	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	429.70	429.70	W0127110004
	合計	座	1.000		8,594.00	
	人工： 3,007.90 機具： 0.00 材料： 5,156.40 雜項： 429.70		每 座 單價計		8,594	

甲.壹.七.(二十二)	工作項目：R3F水箱內不銹鋼爬梯H265cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 05500b000B-06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不銹鋼立管及橫管	M	2.650	1,841.66	4,880.40	M0550050001,#
	安裝費含製作	式	1.000	2,846.90	2,846.90	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	406.70	406.70	W0127110004
	合計	座	1.000		8,134.00	
	人工： 2,846.90 機具： 0.00 材料： 4,880.40 雜項： 406.70		每 座 單價計		8,134	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.七.(二十三)	工作項目：人孔蓋板(R3F水箱80*80CM人孔附不銹鋼蓋板)		單位：塊		計 價 代 碼 ： 05500n000C-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，人孔蓋板(80*80CM人孔附不銹鋼蓋板+固定鐵件)	組	1.000	5,170.00	5,170.00	M05500n0008
	安裝費含製作	式	1.000	2,800.00	2,800.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	400.00	400.00	W0127110004
	合計	塊	1.000		8,370.00	
	人工： 2,799.77 機具： 0.00 材料： 5,170.14 雜項： 400.09		每 塊 單價計		8,370	

甲.壹.七.(二十四)	工作項目：車道截水溝上附雙扁鋼鍍鋅蓋		單位：M		計 價 代 碼 ： 0553070001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	雙扁鋼鍍鋅蓋+固定鐵件	M	1.000	2,580.00	2,580.00	M0553070001,#
	安裝費含製作	式	1.000	1,400.00	1,400.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	205.00	205.00	W0127110004
	合計	M	1.000		4,185.00	
	人工： 1,399.88 機具： 0.00 材料： 2,580.05 雜項： 205.07		每 M 單價計		4,185	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 432 頁 共 561 頁

甲.壹.七.(二十五)	工作項目：A-曬衣架		單位：組		計 價 代 碼 ： 05500t0008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	曬衣架+固定鐵件	組	1.000	5,210.00	5,210.00	M05500t0008,#
	安裝費含製作	式	1.000	1,860.00	1,860.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	370.00	370.00	W0127110004
	合計	組	1.000		7,440.00	
	人工： 1,860.00 機具： 0.00 材料： 5,210.23 雜項： 369.77		每 組 單價計		7,440	

甲.壹.七.(二十六)	工作項目：B-曬衣架		單位：組		計 價 代 碼 ： 05500t0008-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	曬衣架+固定鐵件	組	1.000	5,210.00	5,210.00	M05500t0008,#
	安裝費含製作	式	1.000	1,860.00	1,860.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	370.00	370.00	W0127110004
	合計	組	1.000		7,440.00	
	人工： 1,860.00 機具： 0.00 材料： 5,210.23 雜項： 369.77		每 組 單價計		7,440	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.七.(二十七)	工作項目：C-曬衣架		單位：組		計 價 代 碼 ： 05500t0008-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	曬衣架+固定鐵件	組	1.000	5,210.00	5,210.00	M05500t0008,#
	安裝費含製作	式	1.000	1,860.00	1,860.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	370.00	370.00	W0127110004
	合計	組	1.000		7,440.00	
	人工： 1,860.00 機具： 0.00 材料： 5,210.23 雜項： 369.77		每 組 單價計		7,440	

甲.壹.七.(二十八)	工作項目：A-不銹鋼信箱		單位：戶		計 價 代 碼 ： 05500u0007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不銹鋼材+固定鐵件	組	1.000	1,690.00	1,690.00	M05500u0008,#
	安裝費含製作	式	1.000	950.00	950.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	150.00	150.00	W0127110004
	合計	戶	1.000		2,790.00	
	人工： 950.00 機具： 0.00 材料： 1,689.90 雜項： 150.10		每 戶 單價計		2,790	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.七.(二十九)	工作項目：B-不銹鋼信箱		單位：戶		計 價 代 碼 ： 05500u0007-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不銹鋼材+固定鐵件	組	1.000	1,690.00	1,690.00	M05500u0008,#
	安裝費含製作	式	1.000	950.00	950.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	150.00	150.00	W0127110004
	合計	戶	1.000		2,790.00	
	人工： 950.00 機具： 0.00 材料： 1,689.90 雜項： 150.10		每 戶 單價計		2,790	

甲.壹.七.(三十)	工作項目：C-不銹鋼信箱		單位：戶		計 價 代 碼 ： 05500u0007-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不銹鋼材+固定鐵件	組	1.000	1,690.00	1,690.00	M05500u0008,#
	安裝費含製作	式	1.000	950.00	950.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	150.00	150.00	W0127110004
	合計	戶	1.000		2,790.00	
	人工： 950.00 機具： 0.00 材料： 1,689.90 雜項： 150.10		每 戶 單價計		2,790	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 435 頁 共 561 頁

甲.壹.七.(三十一)	工作項目：A-廚房烤漆玻璃L180*H60cm		單位：面		計 價 代 碼 ： 088100100B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	烤漆玻璃	才	11.761	130.00	1,528.93	M088100100A,#
	安裝費含製作	式	1.000	411.64	411.64	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	143.43	143.43	W0127110004
	合計	面	1.000		2,084.00	
	人工： 411.59 機具： 0.00 材料： 1,529.03 雜項： 143.38		每 面 單價計		2,084	

甲.壹.七.(三十二)	工作項目：A-廚房烤漆玻璃L155*H60cm		單位：面		計 價 代 碼 ： 088100100B-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	烤漆玻璃	才	10.128	130.00	1,316.64	M088100100A,#
	安裝費含製作	式	1.000	354.47	354.47	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	123.89	123.89	W0127110004
	合計	面	1.000		1,795.00	
	人工： 354.51 機具： 0.00 材料： 1,316.63 雜項： 123.86		每 面 單價計		1,795	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.七.(三十三)	工作項目：A-廚房烤漆玻璃L100*H60cm		單位：面		計 價 代 碼 ： 088100100B-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	烤漆玻璃	才	6.534	130.00	849.42	M088100100A,#
	安裝費含製作	式	1.000	400.00	400.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	100.58	100.58	W0127110004
	合計	面	1.000		1,350.00	
	人工： 400.01 機具： 0.00 材料： 849.41 雜項： 100.58		每 面 單價計		1,350	

甲.壹.七.(三十四)	工作項目：B-廚房烤漆玻璃L180*H60cm		單位：面		計 價 代 碼 ： 088100100B-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	烤漆玻璃	才	11.761	130.00	1,528.93	M088100100A,#
	安裝費含製作	式	1.000	411.64	411.64	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	143.43	143.43	W0127110004
	合計	面	1.000		2,084.00	
	人工： 411.59 機具： 0.00 材料： 1,529.03 雜項： 143.38		每 面 單價計		2,084	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 437 頁 共 561 頁

甲.壹.七.(三十五)	工作項目：B-廚房烤漆玻璃L155*H60cm		單位：面		計 價 代 碼 ： 088100100B-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	烤漆玻璃	才	10.128	130.00	1,316.64	M088100100A,#
	安裝費含製作	式	1.000	354.47	354.47	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	123.89	123.89	W0127110004
	合計	面	1.000		1,795.00	
	人工： 354.51 機具： 0.00 材料： 1,316.63 雜項： 123.86		每 面 單價計		1,795	

甲.壹.七.(三十六)	工作項目：C-廚房烤漆玻璃L180*H60cm		單位：面		計 價 代 碼 ： 088100100B-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	烤漆玻璃	才	11.761	130.00	1,528.93	M088100100A,#
	安裝費含製作	式	1.000	411.64	411.64	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	143.43	143.43	W0127110004
	合計	面	1.000		2,084.00	
	人工： 411.59 機具： 0.00 材料： 1,529.03 雜項： 143.38		每 面 單價計		2,084	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.七.(三十七)	工作項目：C-廚房烤漆玻璃L155*H60cm		單位：面		計 價 代 碼 ： 088100100B-06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	烤漆玻璃	才	10.128	130.00	1,316.64	M088100100A,#
	安裝費含製作	式	1.000	354.47	354.47	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	123.89	123.89	W0127110004
	合計	面	1.000		1,795.00	
	人工： 354.51 機具： 0.00 材料： 1,316.63 雜項： 123.86		每 面 單價計		1,795	

甲.壹.七.(三十八)	工作項目：B-11F多功能室廚房烤漆玻璃		單位：座		計 價 代 碼 ： 0881001008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	烤漆玻璃	才	29.500	130.00	3,835.00	M088100100A,#
	安裝費含製作	式	1.000	1,032.50	1,032.50	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	394.50	394.50	W0127110004
	合計	座	1.000		5,262.00	
	人工： 1,032.40 機具： 0.00 材料： 3,834.95 雜項： 394.65		每 座 單價計		5,262	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.七.(三十九)	工作項目：扶手及鐵欄杆(行動不便樓梯立式扶手)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552040001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	金屬立料及橫料	式	1.000	1,685.00	1,685.00	M0552000004,#
	安裝費含製作	式	1.000	985.00	985.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	140.00	140.00	W0127110004
	合計	M	1.000		2,810.00	
	人工： 984.91 機具： 0.00 材料： 1,684.87 雜項： 140.22		每 M 單價計		2,810	
甲.壹.七.(四十)	工作項目：行動不便樓梯壁式扶手		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552010001-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	固定料及橫料	式	1.000	1,158.00	1,158.00	M0552010004,#
	安裝費含製作	式	1.000	675.50	675.50	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	96.50	96.50	W0127110004
	合計	M	1.000		1,930.00	
	人工： 675.50 機具： 0.00 材料： 1,158.00 雜項： 96.50		每 M 單價計		1,930	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.七.(四十一)	工作項目：管理室樓梯壁式扶手		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552010001-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	固定料及橫料	式	1.000	789.00	789.00	M0552010004,#
	安裝費含製作	式	1.000	460.25	460.25	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	65.75	65.75	W0127110004
	合計	M	1.000		1,315.00	
	人工： 460.25 機具： 0.00 材料： 789.00 雜項： 65.75		每 M 單價計		1,315	

甲.壹.七.(四十二)	工作項目：扶手及鐵欄杆(1F活動教室外樓梯扶手)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552040001-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	金屬立料及橫料	式	1.000	1,628.00	1,628.00	M0552000004,#
	安裝費含製作	式	1.000	581.00	581.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	116.00	116.00	W0127110004
	合計	M	1.000		2,325.00	
	人工： 581.02 機具： 0.00 材料： 1,627.96 雜項： 116.02		每 M 單價計		2,325	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.七.(四十三)	工作項目：屋頂曬衣場		單位：座		計 價 代 碼 ： 114506000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	金屬骨架及配料	式	1.000	23,677.80	23,677.80	M05060H0004,#
	安裝費含製作	式	1.000	13,812.05	13,812.05	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	1,973.15	1,973.15	W0127110004
	合計	座	1.000		39,463.00	
	人工： 13,812.05 機具： 0.00 材料： 23,677.80 雜項： 1,973.15		每 座 單價計		39,463	

甲.壹.七.(四十四)	工作項目：除泥地墊		單位：M2		計 價 代 碼 ： 1248500002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，除泥地墊(除泥墊材料)	式	1.000	6,314.40	6,314.40	M1248500004
	安裝費含製作	式	1.000	3,683.40	3,683.40	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	526.20	526.20	W0127110004
	合計	M2	1.000		10,524.00	
	人工： 3,683.40 機具： 0.00 材料： 6,314.40 雜項： 526.20		每 M2 單價計		10,524	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.七.(四十五)	工作項目：隔音綠圍籬(L66*H610cm)		單位：片		計 價 代 碼 ： 102409000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	隔音網材料	式	1.000	7,533.00	7,533.00	M1024090004,#
	安裝費含製作	式	1.000	4,394.25	4,394.25	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	627.75	627.75	W0127110004
	合計	片	1.000		12,555.00	
	人工： 4,394.25 機具： 0.00 材料： 7,533.00 雜項： 627.75		每 片 單價計		12,555	

甲.壹.七.(四十六)	工作項目：門五金，門檻/踏板，一般形式，人造石，75≦長度＜100cm(浴廁人造石門檻D08b L80cm)		單位：支		計 價 代 碼 ： 087106133C	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	人造石門檻 L80cm	支	1.000	380.00	380.00	M087106133C,#
	安裝費含製作	式	1.000	100.00	100.00	L000005m00004-01,#
	零星工料(含黏著材)	式	1.000	22.00	22.00	W0127110004-03
	合計	支	1.000		502.00	
	人工： 100.00 機具： 0.00 材料： 380.01 雜項： 21.99		每 支 單價計		502	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.壹.七.(四十七)	工作項目：不銹鋼門扇及門樘(各戶大門不銹鋼門檻D09b L100cm)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08130000000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不銹鋼門檻　L100cm	支	1.000	800.00	800.00	M087106144C,#
	安裝費含製作	式	1.000	100.00	100.00	L000005m00004-01,#
	零星工料(含黏著材)	式	1.000	30.00	30.00	W0127110004-03
	合計	樘	1.000		930.00	
	人工：　99.98　機具：　0.00 材料：　799.98　雜項：　30.04		每 樘 單價計		930	

甲.壹.七.(四十八)	工作項目：不銹鋼門扇及門樘(屋頂大門不銹鋼門檻D11a L150cm)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08130000000A-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不銹鋼門檻　L150cm	支	1.000	1,200.00	1,200.00	M087106146C,#
	安裝費含製作	式	1.000	150.00	150.00	L000005m00004-01,#
	零星工料(含黏著材)	式	1.000	45.00	45.00	W0127110004-03
	合計	樘	1.000		1,395.00	
	人工：　149.96　機具：　0.00 材料：　1,199.98　雜項：　45.06		每 樘 單價計		1,395	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.七.(四十九)	工作項目：不銹鋼門扇及門樘(屋頂大門不銹鋼門樘D11b L180cm)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08130000000A-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不銹鋼門樘　L180cm	支	1.000	1,520.00	1,520.00	M087106147C,#
	安裝費含製作	式	1.000	100.00	100.00	L000005m00004-01,#
	零星工料(含黏著材)	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004-03
	合計	樘	1.000		1,705.00	
	人工：　100.08　機具：　0.00 材料：　1,520.01　雜項：　84.91		每 樘 單價計		1,705	

甲.壹.七.(五十)	工作項目：扶手及鐵欄杆(11F多功能教室樓梯立式扶手)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552040001-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	金屬立料及橫料	式	1.000	1,628.00	1,628.00	M0552000004,#
	安裝費含製作	式	1.000	581.00	581.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	116.00	116.00	W0127110004
	合計	M	1.000		2,325.00	
	人工：　581.02　機具：　0.00 材料：　1,627.96　雜項：　116.02		每 M 單價計		2,325	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.七.(五十一)	工作項目：標誌，指示標誌(指標工程)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0289180004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	標誌，指示標誌(指標系統A:空間名稱標示)	個	31.000	16,662.00	516,522.00	0289180007
	標誌，指示標誌(指標系統A1:各戶門牌號標示)	個	252.000	1,184.00	298,368.00	0289180007-01
	標誌，指示標誌(指標系統B:服務空間標示)	個		2,456.00		0289180007-02
	標誌，指示標誌(指標系統B1:懸臂式服務空間標示)	個		1,448.00		0289180007-03
	標誌，指示標誌(指標系統C:樓層上下標示牌)	個	96.000	1,184.00	113,664.00	0289180007-04
	標誌，指示標誌(指標系統D:電梯樓號)	個	109.000	1,184.00	129,056.00	0289180007-05
	標誌，指示標誌(指標系統E:貼壁式專用標示)	個	53.000	8,331.00	441,543.00	0289180007-06
	標誌，指示標誌(指標系統E1:貼壁式無障礙專用標示)	個	54.000	8,331.00	449,874.00	0289180007-07
	標誌，指示標誌(指標系統E2:懸臂式無障礙專用標示)	個	54.000	1,448.00	78,192.00	0289180007-08
	標誌，指示標誌(指標系統E3:懸臂式無障礙專用標示)	個	16.000	1,448.00	23,168.00	0289180007-09
	標誌，指示標誌(指標系統F:無障礙電梯專用樓號)	個	60.000	2,280.00	136,800.00	0289180007-10
	標誌，指示標誌(指標系統G:停車場限高標示)	個	13.000	10,085.00	131,105.00	0289180007-11
	標誌，指示標誌(指標系統G1:懸壁式梯廳燈箱)	個	106.000	14,470.00	1,533,820.00	0289180007-12
	標誌，指示標誌(指標系統G2:懸壁式停車場方向引導燈箱)	個	38.000	13,154.00	499,852.00	0289180007-13
	標誌，指示標誌(指標系統G3:懸吊式停車場專用空間燈箱)	個		0.00		0289180007-14
	標誌，指示標誌(指標系統J:)	個	2.000	13,154.00	26,308.00	0289180007-15
	標誌，指示標誌(指標系統K:)	個	1.000	10,581.00	10,581.00	0289180007-16
	合計	式	1.000		4,388,853.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 4,388,853.00		每 式 單價計		4,388,853	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.七.(五十二)	工作項目：金屬壓條		單位：式		計 價 代 碼 ： 0506040004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，金屬壓條	式	1.000	180,000.00	180,000.00	M0506040004,#
	安裝費含製作	式	1.000	105,000.00	105,000.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	15,000.00	15,000.00	W0127110004
	合計	式	1.000		300,000.00	
	人工： 105,000.00 機具： 0.00 材料： 180,000.00 雜項： 15,000.00		每 式 單價計		300,000	

甲.壹.七.(五十三)	工作項目：木料，壓條木料(木壓條)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0605083004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，木料，壓條木料(木壓條)	式	1.000	180,000.00	180,000.00	M0605083004
	安裝費含製作	式	1.000	105,000.00	105,000.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	15,000.00	15,000.00	W0127110004
	合計	式	1.000		300,000.00	
	人工： 105,000.00 機具： 0.00 材料： 180,000.00 雜項： 15,000.00		每 式 單價計		300,000	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.七.(五十六)	工作項目：托嬰中心入口雨遮　540*300cm		單位：座		計　價　代　碼　：　1053800G0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	入口雨遮骨料及面材	M2	16.200	9,000.00	145,800.00	M1053800002,#
	安裝費含製作	式	1.000	40,000.00	40,000.00	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	8,600.00	8,600.00	W0127110004
	合計	座	1.000		194,400.00	
	人工：　40,007.52　機具：　0.00 材料：　145,800.00　雜項：　8,592.48		每 座 單價計		194,400	

甲.壹.八.(一)	工作項目：廚房用櫥櫃(A-廚具L180cm)		單位：組		計　價　代　碼　：　1235600008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，廚房用櫥櫃	式	1.000	14,996.23	14,996.23	M1235600004
	廚具	式	1.000	10,102.72	10,102.72	M1235600014,#
	安裝費含製作	式	1.000	5,682.78	5,682.78	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	789.27	789.27	W0127110004
	合計	組	1.000		31,571.00	
	人工：　5,682.78　機具：　0.00 材料：　25,098.94　雜項：　789.28		每 組 單價計		31,571	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.八.(二)	工作項目：廚房用櫥櫃(A-廚具L155cm)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1235600008-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，廚房用櫥櫃	式	1.000	12,913.35	12,913.35	M1235600004
	廚具	式	1.000	8,699.52	8,699.52	M1235600014,#
	安裝費含製作	式	1.000	4,893.48	4,893.48	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	679.65	679.65	W0127110004
	合計	組	1.000		27,186.00	
	人工： 4,893.48 機具： 0.00 材料： 21,612.87 雜項： 679.65		每 組 單價計		27,186	

甲.壹.八.(三)	工作項目：廚房用櫥櫃(A-廚具L100cm)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1235600008-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，廚房用櫥櫃	式	1.000	8,331.03	8,331.03	M1235600004
	廚具	式	1.000	5,612.48	5,612.48	M1235600014,#
	安裝費含製作	式	1.000	3,157.02	3,157.02	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	438.47	438.47	W0127110004
	合計	組	1.000		17,539.00	
	人工： 3,157.02 機具： 0.00 材料： 13,943.50 雜項： 438.48		每 組 單價計		17,539	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.八.(四)	工作項目：廚房用櫥櫃(B-廚具L180cm)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1235600008-03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，廚房用櫥櫃	式	1.000	14,996.23	14,996.23	M1235600004
	廚具	式	1.000	10,102.72	10,102.72	M1235600014,#
	安裝費含製作	式	1.000	5,682.78	5,682.78	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	789.27	789.27	W0127110004
	合計	組	1.000		31,571.00	
	人工： 5,682.78 機具： 0.00 材料： 25,098.94 雜項： 789.28		每 組 單價計		31,571	

甲.壹.八.(五)	工作項目：廚房用櫥櫃(B-廚具L155cm)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1235600008-04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，廚房用櫥櫃	式	1.000	12,913.35	12,913.35	M1235600004
	廚具	式	1.000	8,699.52	8,699.52	M1235600014,#
	安裝費含製作	式	1.000	4,893.48	4,893.48	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	679.65	679.65	W0127110004
	合計	組	1.000		27,186.00	
	人工： 4,893.48 機具： 0.00 材料： 21,612.87 雜項： 679.65		每 組 單價計		27,186	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 450 頁 共 561 頁

甲.壹.八.(六)	工作項目：廚房用櫥櫃(B-2F、11F多功能室廚具)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1235600008-05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，廚房用櫥櫃	式	1.000	62,483.40	62,483.40	M1235600004
	廚具	式	1.000	42,094.08	42,094.08	M1235600014,#
	安裝費含製作	式	1.000	23,677.92	23,677.92	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	3,288.60	3,288.60	W0127110004
	合計	組	1.000		131,544.00	
	人工： 23,677.92 機具： 0.00 材料： 104,577.48 雜項： 3,288.60		每 組 單價計		131,544	

甲.壹.八.(七)	工作項目：廚房用櫥櫃(C-廚具L180cm)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1235600008-06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，廚房用櫥櫃	式	1.000	14,996.23	14,996.23	M1235600004
	廚具	式	1.000	10,102.72	10,102.72	M1235600014,#
	安裝費含製作	式	1.000	5,682.78	5,682.78	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	789.27	789.27	W0127110004
	合計	組	1.000		31,571.00	
	人工： 5,682.78 機具： 0.00 材料： 25,098.94 雜項： 789.28		每 組 單價計		31,571	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 451 頁 共 561 頁

甲.壹.八.(八)	工作項目：廚房用櫥櫃(C-廚具L155cm)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1235600008-07	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，廚房用櫥櫃	式	1.000	12,913.35	12,913.35	M1235600004
	廚具	式	1.000	8,699.52	8,699.52	M1235600014,#
	安裝費含製作	式	1.000	4,893.48	4,893.48	L000005m00004-01,#
	零星工料	式	1.000	679.65	679.65	W0127110004
	合計	組	1.000		27,186.00	
	人工： 4,893.48 機具： 0.00 材料： 21,612.87 雜項： 679.65		每 組 單價計		27,186	

甲.壹.八.(九)	工作項目：不銹鋼排煙管罩		單位：個		計 價 代 碼 ： 05500s0007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼排煙管罩	個	1.000	712.50	712.50	M05500s0007,#
	安裝費	式	1.000	190.00	190.00	L000005m00004-02,#
	零星工料	式	1.000	47.50	47.50	W0127110004
	合計	個	1.000		950.00	
	人工： 190.00 機具： 0.00 材料： 712.50 雜項： 47.50		每 個 單價計		950	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.壹.九.(一)	工作項目：電動升降機，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，16停(無障礙電梯15人份16停)(B3-12-R1F)	單位：部	計價代碼：14210600GB

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，電動升降機，捲揚機組(主機)	式	1.000	613,234.00	613,234.00	M14210T0004
主機機械樑及偏向輪	式	1.000	61,347.00	61,347.00	M1421000004-01,#
配電盤	式	1.000	83,326.00	83,326.00	M1421000004
產品，電動升降機，車箱	式	1.000	490,587.00	490,587.00	M14210V0004
產品，電動升降機，乘場門及門框(外門框(標準型不銹鋼髮絲紋))	式	1.000	40,884.00	40,884.00	M14210J0004
產品，電動升降機，乘場門及框(內外門組成-彩妝鋼板)	式	1.000	49,952.00	49,952.00	M14210Y0004
產品，電動升降機，安全連鎖裝置(安全設備)	式	1.000	52,567.00	52,567.00	M14210M0004
產品，電動升降機，緩衝器	式	1.000	17,520.00	17,520.00	M14210b0004
產品，電動升降機，平衡錘	式	1.000	24,922.00	24,922.00	M14210X0004
產品，電動升降機，安全剎車器	式	1.000	16,650.00	16,650.00	M14210W0004
產品，電動升降機，導軌(主導軌(包括接板及固定夾))	式	1.000	21,028.00	21,028.00	M14210U0004
產品，電動升降機，導軌(副導軌(包括接板及固定夾))	式	1.000	17,520.00	17,520.00	M14210U0004-01
產品，電動升降機，導軌及支架	式	1.000	24,922.00	24,922.00	M14210F0004
產品，電動升降機，主鋼索及調速鋼索	式	1.000	32,123.00	32,123.00	M14210E0004
產品，電動升降機，乘場操作盤及指示器	式	1.000	21,028.00	21,028.00	M14210L0004
產品，電動升降機，乘場操作盤及指示器(車廂內操作盤)	式	1.000	26,281.00	26,281.00	M14210L0004-01
產品，電動升降機，升降電纜(活動電纜)	式	1.000	24,922.00	24,922.00	M14210a0004
產品，電動升降機，升降電纜(固定電纜)	式	1.000	16,650.00	16,650.00	M14210a0004-01
產品，電動升降機，安裝另料(五金另件)	式	1.000	8,760.00	8,760.00	M14210z0004
搬運費，吊運，鷹架吊	式	1.000	16,650.00	16,650.00	W0127140004-01
安裝(含卸貨,清潔)	式	1.000	70,093.00	70,093.00	L000005b00004,#
配線試機調整費	式	1.000	49,838.00	49,838.00	W0127150004,#
人工：　機具： 材料：　雜項：			每 部 單價計	-	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.九.(一)	工作項目：電動升降機，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，16停(無障礙電梯15人份16停)(B3-12-R1F)	單位：部	計價代碼：14210600GB

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，電動升降機，車廂（含頂、壁、地板） 殘障設備(無障礙設備)	式	1.000	161,361.00	161,361.00	M14210H0004
臨時設施，雜項工程，雜項工料	式	1.000	20,591.00	20,591.00	M14210z0004-01, #
操作及維護，維護(壹年保固保養)	式	1.000	54,252.00	54,252.00	0183020004
合計	部	1.000		2,017,008.00	

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.九.(二)	工作項目：電動升降機，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，16停(緊急兼行動不便者電梯15人份16停)(B3-12-R1F)	單位：部	計 價 代 碼 ： 14210600GB-01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，電動升降機，捲揚機組(主機)	式	1.000	666,559.00	666,559.00	M14210T0004
主機機械樑及偏向輪	式	1.000	66,681.00	66,681.00	M1421000004-01,#
配電盤	式	1.000	90,572.00	90,572.00	M1421000004
產品，電動升降機，車箱	式	1.000	533,247.00	533,247.00	M14210V0004
產品，電動升降機，乘場門及門框(外門框(標準型不銹鋼髮絲紋))	式	1.000	44,439.00	44,439.00	M14210J0004
產品，電動升降機，乘場門及框(內外門組成-彩妝鋼板)	式	1.000	54,296.00	54,296.00	M14210Y0004
產品，電動升降機，安全連鎖裝置(安全設備)	式	1.000	57,138.00	57,138.00	M14210M0004
產品，電動升降機，緩衝器	式	1.000	19,044.00	19,044.00	M14210b0004
產品，電動升降機，平衡錘	式	1.000	27,089.00	27,089.00	M14210X0004
產品，電動升降機，安全剎車器	式	1.000	18,098.00	18,098.00	M14210W0004
產品，電動升降機，導軌(主導軌(包括接板及固定夾))	式	1.000	22,857.00	22,857.00	M14210U0004
產品，電動升降機，導軌(副導軌(包括接板及固定夾))	式	1.000	19,044.00	19,044.00	M14210U0004-01
產品，電動升降機，導軌及支架	式	1.000	27,089.00	27,089.00	M14210F0004
產品，電動升降機，主鋼索及調速鋼索	式	1.000	34,916.00	34,916.00	M14210E0004
產品，電動升降機，乘場操作盤及指示器	式	1.000	22,857.00	22,857.00	M14210L0004
產品，電動升降機，乘場操作盤及指示器(車廂內操作盤)	式	1.000	28,566.00	28,566.00	M14210L0004-01
產品，電動升降機，升降電纜(活動電纜)	式	1.000	27,089.00	27,089.00	M14210a0004
產品，電動升降機，升降電纜(固定電纜)	式	1.000	18,098.00	18,098.00	M14210a0004-01
產品，電動升降機，安裝另料(五金另件)	式	1.000	9,522.00	9,522.00	M14210z0004
搬運費，吊運，鷹架吊	式	1.000	18,098.00	18,098.00	W0127140004-01
安裝(含卸貨,清潔)	式	1.000	76,188.00	76,188.00	L000005b00004,#
配線試機調整費	式	1.000	54,172.00	54,172.00	W0127150004,#
人工：　機具： 材料：　雜項：		每 部 單價計		-	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.九.(二)	工作項目：電動升降機，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，16停(緊急兼行動不便者電梯15人份16停)(B3-12-R1F)	單位：部	計 價 代 碼 ： 14210600GB-01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，電動升降機，車廂（含頂、壁、地板） 殘障設備(無障礙設備)	式	1.000	175,392.00	175,392.00	M14210H0004
臨時設施，雜項工程，雜項工料	式	1.000	22,381.00	22,381.00	M14210z0004-01, #
操作及維護，維護(壹年保固保養)	式	1.000	58,968.00	58,968.00	0183020004
合計	部	1.000		2,192,400.00	

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.九.(三)	工作項目：電動升降機，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，4停(無障礙電梯8人份4停(無機房))(B3-1F)	單位：部	計　價　代　碼　：　142106004B

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，電動升降機，捲揚機組(主機)	式	1.000	324,760.00	324,760.00	M14210T0004
主機機械樑及偏向輪	式	1.000	36,240.00	36,240.00	M1421000004-01,#
配電盤	式	1.000	49,224.00	49,224.00	M1421000004
產品，電動升降機，車箱	式	1.000	252,308.00	252,308.00	M14210V0004
產品，電動升降機，乘場門及門框(外門框(標準型不銹鋼髮絲紋))	式	1.000	24,152.00	24,152.00	M14210J0004
產品，電動升降機，乘場門及框(內外門組成-彩妝鋼板)	式	1.000	29,509.00	29,509.00	M14210Y0004
產品，電動升降機，安全連鎖裝置(安全設備)	式	1.000	31,053.00	31,053.00	M14210M0004
產品，電動升降機，緩衝器	式	1.000	10,350.00	10,350.00	M14210b0004
產品，電動升降機，平衡錘	式	1.000	14,722.00	14,722.00	M14210X0004
產品，電動升降機，安全剎車器	式	1.000	9,836.00	9,836.00	M14210W0004
產品，電動升降機，導軌(主導軌(包括接板及固定夾))	式	1.000	12,422.00	12,422.00	M14210U0004
產品，電動升降機，導軌(副導軌(包括接板及固定夾))	式	1.000	10,350.00	10,350.00	M14210U0004-01
產品，電動升降機，導軌及支架	式	1.000	14,722.00	14,722.00	M14210F0004
產品，電動升降機，主鋼索及調速鋼索	式	1.000	18,976.00	18,976.00	M14210E0004
產品，電動升降機，乘場操作盤及指示器	式	1.000	12,422.00	12,422.00	M14210L0004
產品，電動升降機，乘場操作盤及指示器(車廂內操作盤)	式	1.000	15,525.00	15,525.00	M14210L0004-01
產品，電動升降機，升降電纜(活動電纜)	式	1.000	14,722.00	14,722.00	M14210a0004
產品，電動升降機，升降電纜(固定電纜)	式	1.000	9,836.00	9,836.00	M14210a0004-01
產品，電動升降機，安裝另料(五金另件)	式	1.000	5,175.00	5,175.00	M14210z0004
搬運費，吊運，鷹架吊	式	1.000	9,836.00	9,836.00	W0127140004-01
安裝(含卸貨,清潔)	式	1.000	41,407.00	41,407.00	L000005b00004,#
配線試機調整費	式	1.000	29,441.00	29,441.00	W0127150004,#
人工：　機具： 材料：　雜項：		每 部 單價計		-	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.壹.九.(三)	工作項目：電動升降機，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，4停(無障礙電梯8人份4停(無機房))(B3-1F)	單位：部	計 價 代 碼 ： 142106004B

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，電動升降機，車廂（含頂、壁、地板） 殘障設備(無障礙設備)	式	1.000	75,000.00	75,000.00	M14210H0004
臨時設施，雜項工程，雜項工料	式	1.000	12,164.00	12,164.00	M14210z0004-01, #
操作及維護，維護(壹年保固保養)	式	1.000	32,048.00	32,048.00	0183020004
合計	部	1.000		1,096,200.00	

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.參.一	工作項目：透水性鋪面，人行道(中庭及人行道鋪面透水混凝土TH=10cm)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0279410002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋪底基層材	M2	1.000	200.00	200.00	M0272600002,#
	產品，透水性混凝土地磚	M2	1.000	900.00	900.00	M0279500002
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	鋪設工資	式	1.000	400.00	400.00	L000005i00004
	零星工料	式	1.000	67.00	67.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,579.00	
	人工： 399.96 機具： 0.00 材料： 1,111.93 雜項： 67.11		每 M2 單價計		1,579	

甲.參.二	工作項目：遊戲場鋪面無縫彈性地墊TH=15cm		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0962060002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	無縫彈性地墊TH=15cm	M2	1.000	3,578.40	3,578.40	M0962060002,#
	鋪設工資	式	1.000	2,087.40	2,087.40	L000005i00004
	零星工料	式	1.000	298.20	298.20	W0127110004
	合計	M2	1.000		5,964.00	
	人工： 2,087.40 機具： 0.00 材料： 3,578.40 雜項： 298.20		每 M2 單價計		5,964	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.三	工作項目：洗石子，地坪，宜蘭石(廊道鋪面洗石子1.2分總宜蘭石)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0978010202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.370	160.00	59.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	產品，1.2分宜蘭石	kg	15.000	6.00	90.00	M09050C0009,#
	產品，石粉	包	1.000	100.00	100.00	M09050D000A
	施工費，地坪打底	式	1.000	245.00	245.00	L000005B00014-03,#
	施工費，地坪洗石子	式	1.000	490.00	490.00	L000005000054-01,#
	零星工料	式	1.000	6.80	6.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,018.00	
	人工： 735.00 機具： 0.00 材料： 276.18 雜項： 6.82		每 M2 單價計		1,018	

甲.參.四	工作項目：天然石片舖築，板石(中庭鋪面三面鋪自然石版深灰色TH=2-3cm)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0485202002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.450	160.00	72.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.045	1,000.00	45.00	M0305022003
	天然石片舖築，板石(自然石版深灰色TH=2-3cm工料)	才	10.890	380.00	4,138.20	048520200B
	填縫劑	式	1.000	30.00	30.00	M0792010004,#
	零星工料	式	1.000	69.80	69.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		4,355.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 147.20 雜項： 4,207.80		每 M2 單價計		4,355	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 460 頁 共 561 頁

甲.參.五	工作項目：石材磚舖貼，花崗石，4cm(池底花崗石鋪面花崗石(黑色水沖面)49x49x4cm)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0934220072	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.450	160.00	72.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.045	1,000.00	45.00	M0305022003
	花崗石(黑色水沖面)49x49x4cm 工料	才	10.890	500.00	5,445.00	M096371060A,#
	填縫劑	式	1.000	30.00	30.00	M0792010004,#
	零星工料	式	1.000	97.00	97.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		5,689.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 5,591.72 雜項： 97.28		每 M2 單價計		5,689	

甲.參.六	工作項目：石材磚舖貼，花崗石，4cm(池邊花崗石鋪面花崗石(黑色水沖面)24.5x24x4cm)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0934220072-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.450	160.00	72.00	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.045	1,000.00	45.00	M0305022003
	花崗石(黑色水沖面)24.5x24x4cm 工料	才	10.890	500.00	5,445.00	M096371060A-01,#
	填縫劑	式	1.000	30.00	30.00	M0792010004,#
	零星工料	式	1.000	97.00	97.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		5,689.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 5,591.72 雜項： 97.28		每 M2 單價計		5,689	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.參.七	工作項目：石材磚舖貼，花崗石，2cm(平台花崗石鋪面花崗石(黑色水沖面)82.5x55x2cm)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0934220032

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.450	160.00	72.00	M030521140A
產品，粒料，細粒料	M3	0.045	1,000.00	45.00	M0305022003
平台花崗石鋪面花崗石(黑色 水沖面) 82.5x55x2cm 工料	才	10.890	420.00	4,573.80	M096371020A,#
填縫劑	式	1.000	30.00	30.00	M0792010004,#
零星工料	式	1.000	3.20	3.20	W0127110004
合計	M2	1.000		4,724.00	

人工： 0.00	機具： 0.00	每 M2 單價計	4,724	
材料： 4,720.69	雜項： 3.31			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.參.八	工作項目：舖地磚，100x100mm(車道磚窯燒磚深灰色10x10x1.8cm)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0934101002-01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
窯燒磚 深灰色10x10x1.8cm	塊	94.000	8.00	752.00	M093410100A-03,#
產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
填縫劑	式	1.000	10.00	10.00	M0792010004,#
施工費，地坪打底	式	1.000	245.00	245.00	L000005B00014-03,#
施工費，地坪貼10*10磁磚	式	1.000	275.00	275.00	L000005V00004-01,#
零星工料	式	1.000	7.80	7.80	W0127110004
合計	M2	1.000		1,380.00	

人工： 519.98 機具： 0.00 材料： 852.15 雜項： 7.87	每 M2 單價計	1,380	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.九	工作項目：天然卵石舖面，30㎜≦粒徑(圓扁卵石灑鋪灰色⌀30-50㎜)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0445530002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，天然卵石舖面，30㎜≦粒徑(圓扁卵石灰色/⌀30~50㎜)	M2	1.000	700.00	700.00	M0445530002
	施工費，圓扁卵石灑鋪	式	1.000	150.00	150.00	L000005i00004-01,#
	零星工料	式	1.000	27.00	27.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		877.00	
	人工： 149.97 機具： 0.00 材料： 700.02 雜項： 27.01		每 M2 單價計		877	

甲.參.十	工作項目：高壓混凝土地磚，長300*寬300㎜，厚60mm(高壓水泥磚灰色混拚軟底30x30x6cm)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 027860D202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋪底基層材	M2	1.000	200.00	200.00	M0272600002,#
	產品，高壓混凝土地磚，長300*寬300㎜，厚60mm(高壓水泥磚灰色混拚30x30x6cm)	M2	1.000	1,075.00	1,075.00	M027860D202
	填縫劑	式	1.000	12.00	12.00	M0792010004,#
	鋪設工資	式	1.000	400.00	400.00	L000005i00004
	零星工料	式	1.000	67.00	67.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,754.00	
	人工： 400.09 機具： 0.00 材料： 1,287.08 雜項： 66.83		每 M2 單價計		1,754	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.十一	工作項目：木紋磚杉木紋凹凸面 硬底 TH=7cm		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0934100002-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.270	160.00	43.20	M030521140A
	產品，粒料，細粒料	M3	0.027	1,000.00	27.00	M0305022003
	木紋磚杉木紋凹凸面	M2	1.000	1,050.00	1,050.00	M093410000A,#
	產品，黏著劑	式	1.000	20.00	20.00	M09050F0004
	填縫劑	式	1.000	10.00	10.00	M0792010004,#
	施工費，地坪打底	式	1.000	245.00	245.00	L000005B00014-03,#
	施工費，地坪貼磁磚	式	1.000	245.00	245.00	L000005V00004-06
	零星工料	式	1.000	16.80	16.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,657.00	
	人工： 489.97 機具： 0.00 材料： 1,150.13 雜項： 16.90		每 M2 單價計		1,657	

甲.參.十四	工作項目：收邊界石W=15cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 0277080001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，收邊界石W=15cm	M	1.000	338.10	338.10	M0277080301,#
	鋪設工資	式	1.000	120.75	120.75	L000005i00004
	零星工料	式	1.000	24.15	24.15	W0127110004
	合計	M	1.000		483.00	
	人工： 120.75 機具： 0.00 材料： 338.10 雜項： 24.15		每 M 單價計		483	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.參.十五	工作項目：金屬材料，收邊料，鍍鋅(鍍鋅鋼板收邊3T/5T)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0506041001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，金屬材料，收邊料，鍍鋅(鍍鋅鋼板收邊3T/5T)	M	1.000	276.50	276.50	M0506041001
	鋪設工資	式	1.000	98.75	98.75	L000005i00004
	零星工料	式	1.000	19.75	19.75	W0127110004
	合計	M	1.000		395.00	
	人工： 98.75 機具： 0.00 材料： 276.50 雜項： 19.75		每 M 單價計		395	

甲.參.十七	工作項目：PP排水板(平面)(TH≧3cm)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0260931002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，PP排水板(TH≧3cm)	M2	1.000	184.80	184.80	M0260930002,#
	鋪設工資	式	1.000	66.00	66.00	L000005i00004
	零星工料	式	1.000	13.20	13.20	W0127110004
	合計	M2	1.000		264.00	
	人工： 66.00 機具： 0.00 材料： 184.80 雜項： 13.20		每 M2 單價計		264	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.十八	工作項目：PP排水板(立面)(TH≧3cm)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0260932002

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，PP排水板(TH≧3cm)	M2	1.000	184.80	184.80	M0260930002,#
鋪設工資	式	1.000	66.00	66.00	L000005i00004
零星工料	式	1.000	13.20	13.20	W0127110004
合計	M2	1.000		264.00	
人工： 66.00 機具： 0.00 材料： 184.80 雜項： 13.20		每 M2 單價計		264	

甲.參.二十	工作項目：PE集水井25x25cm	單位：座	計 價 代 碼 ： 02631a000B

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，PE集水井25x25cm	組	1.000	3,683.40	3,683.40	M02631a0008,#
鋪設工資	式	1.000	1,315.50	1,315.50	L000005i00004
零星工料	式	1.000	263.10	263.10	W0127110004
合計	座	1.000		5,262.00	
人工： 1,315.50 機具： 0.00 材料： 3,683.40 雜項： 263.10		每 座 單價計		5,262	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.二十三	工作項目：植栽，覆土((覆土深度)花台土方)		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0290010003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，植栽，客土(客沃土)	M3	1.000	522.20	522.20	M02900B0003
	鋪設工資	式	1.000	186.50	186.50	L000005i00004
	零星工料	式	1.000	37.30	37.30	W0127110004
	合計	M3	1.000		746.00	
	人工： 186.50 機具： 0.00 材料： 522.20 雜項： 37.30		每 M3 單價計		746	
甲.參.二十四	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆置及搗實(戶外地坪)		單位：M3		計 價 代 碼 ： 03310230Z3-02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型 水泥，工地交貨	M3	1.000	1,611.00	1,611.00	M03050421L3
	壓送及搗築工資	M3	1.000	150.00	150.00	L000006900009,#
	合計	M3	1.000		1,761.00	
	人工： 150.04 機具： 0.00 材料： 1,610.96 雜項： 0.00		每 M3 單價計		1,761	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.參.二十五	工作項目：楓香		單位：株		計 價 代 碼 ： 029386J000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，楓香	株	1.000	1,375.00	1,375.00	M029386J000
	吊運輔助	式	1.000	150.00	150.00	029350G004,#
	植栽，機械挖穴	式	1.000	25.00	25.00	0290030004
	植栽種植費	株	1.000	170.00	170.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	90.00	90.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	16.00	16.00	M02900A1004
	產品，植栽，支柱，杉木，三支	組	1.000	330.00	330.00	M02900E2308
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	30.00	30.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	250.00	250.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	株	1.000		2,456.00	
	人工： 169.96 機具： 0.00 材料： 1,720.91 雜項： 565.13		每 株 單價計		2,456	

甲.參.二十六	工作項目：槭樹類(黃楓)		單位：株		計 價 代 碼 ： 02938R2000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，槭樹類(黃楓)	株	1.000	2,252.00	2,252.00	M02938R2000
	吊運輔助	式	1.000	150.00	150.00	029350G004,#
	植栽，機械挖穴	式	1.000	25.00	25.00	0290030004
	植栽種植費	株	1.000	170.00	170.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	90.00	90.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	16.00	16.00	M02900A1004
	產品，植栽，支柱，杉木，三支	組	1.000	330.00	330.00	M02900E2308
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	30.00	30.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	250.00	250.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	株	1.000		3,333.00	
	人工： 169.98 機具： 0.00 材料： 2,598.08 雜項： 564.94		每 株 單價計		3,333	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.二十七	工作項目：台灣櫸木		單位：株		計 價 代 碼 ： 0293886000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，櫸木(台灣)	株	1.000	2,252.00	2,252.00	M0293886000
	吊運輔助	式	1.000	150.00	150.00	029350G004,#
	植栽，機械挖穴	式	1.000	25.00	25.00	0290030004
	植栽種植費	株	1.000	170.00	170.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	90.00	90.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	16.00	16.00	M02900A1004
	產品，植栽，支柱，杉木，三支	組	1.000	330.00	330.00	M02900E2308
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	30.00	30.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	250.00	250.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	株	1.000		3,333.00	
	人工： 169.98 機具： 0.00 材料： 2,598.08 雜項： 564.94		每 株 單價計		3,333	

甲.參.二十八	工作項目：光臘樹		單位：株		計 價 代 碼 ： 02938J2000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，光臘樹	株	1.000	1,988.00	1,988.00	M02938J2000
	吊運輔助	式	1.000	150.00	150.00	029350G004,#
	植栽，機械挖穴	式	1.000	25.00	25.00	0290030004
	植栽種植費	株	1.000	170.00	170.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	90.00	90.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	16.00	16.00	M02900A1004
	產品，植栽，支柱，杉木，三支	組	1.000	330.00	330.00	M02900E2308
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	30.00	30.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	250.00	250.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	株	1.000		3,069.00	
	人工： 170.02 機具： 0.00 材料： 2,333.98 雜項： 565.00		每 株 單價計		3,069	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.參.二十九	工作項目：九芎		單位：株		計 價 代 碼 ： 02938CH000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，九芎	株	1.000	2,427.00	2,427.00	M02938CH000
	吊運輔助	式	1.000	150.00	150.00	029350G004,#
	植栽，機械挖穴	式	1.000	25.00	25.00	0290030004
	植栽種植費	株	1.000	170.00	170.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	90.00	90.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	16.00	16.00	M02900A1004
	產品，植栽，支柱，杉木，三支	組	1.000	330.00	330.00	M02900E2308
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	30.00	30.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	250.00	250.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	株	1.000		3,508.00	
	人工： 170.14 機具： 0.00 材料： 2,773.07 雜項： 564.79		每 株 單價計		3,508	

甲.參.三十	工作項目：山櫻花		單位：株		計 價 代 碼 ： 029382C000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，山櫻花	株	1.000	1,375.00	1,375.00	M029382C000
	吊運輔助	式	1.000	150.00	150.00	029350G004,#
	植栽，機械挖穴	式	1.000	25.00	25.00	0290030004
	植栽種植費	株	1.000	170.00	170.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	90.00	90.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	16.00	16.00	M02900A1004
	產品，植栽，支柱，杉木，三支	組	1.000	330.00	330.00	M02900E2308
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	30.00	30.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	250.00	250.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	株	1.000		2,456.00	
	人工： 169.96 機具： 0.00 材料： 1,720.91 雜項： 565.13		每 株 單價計		2,456	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.三十一	工作項目：黃連木		單位：株		計 價 代 碼 ： 02938HM000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，黃連木	株	1.000	1,111.00	1,111.00	M02938HM000
	吊運輔助	式	1.000	150.00	150.00	029350G004,#
	植栽，機械挖穴	式	1.000	25.00	25.00	0290030004
	植栽種植費	株	1.000	170.00	170.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	90.00	90.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	16.00	16.00	M02900A1004
	產品，植栽，支柱，杉木，三支	組	1.000	330.00	330.00	M02900E2308
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	30.00	30.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	250.00	250.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	株	1.000		2,192.00	
	人工： 170.10 機具： 0.00 材料： 1,457.02 雜項： 564.88		每 株 單價計		2,192	

甲.參.三十二	工作項目：苦楝		單位：株		計 價 代 碼 ： 02938H5000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，苦楝	株	1.000	4,181.00	4,181.00	M02938H5000
	吊運輔助	式	1.000	150.00	150.00	029350G004,#
	植栽，機械挖穴	式	1.000	25.00	25.00	0290030004
	植栽種植費	株	1.000	170.00	170.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	90.00	90.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	16.00	16.00	M02900A1004
	產品，植栽，支柱，杉木，三支	組	1.000	330.00	330.00	M02900E2308
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	30.00	30.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	250.00	250.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	株	1.000		5,262.00	
	人工： 169.96 機具： 0.00 材料： 4,526.90 雜項： 565.14		每 株 單價計		5,262	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.三十三	工作項目：緬梔		單位：株		計 價 代 碼 ： 02938K3000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，緬梔	株	1.000	4,181.00	4,181.00	M02938K3000
	吊運輔助	式	1.000	150.00	150.00	029350G004,#
	植栽，機械挖穴	式	1.000	25.00	25.00	0290030004
	植栽種植費	株	1.000	170.00	170.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	90.00	90.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	16.00	16.00	M02900A1004
	產品，植栽，支柱，杉木，三支	組	1.000	330.00	330.00	M02900E2308
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	30.00	30.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	250.00	250.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	株	1.000		5,262.00	
	人工： 169.96 機具： 0.00 材料： 4,526.90 雜項： 565.14		每 株 單價計		5,262	

甲.參.三十四	工作項目：台灣桂竹		單位：株		計 價 代 碼 ： 029337Z000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，桂竹(台灣)	株	1.000	336.00	336.00	M029337Z000
	吊運輔助	式	1.000	150.00	150.00	029350G004,#
	植栽，機械挖穴	式	1.000	25.00	25.00	0290030004
	植栽種植費	株	1.000	85.00	85.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	90.00	90.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	16.00	16.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	30.00	30.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	125.00	125.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	株	1.000		877.00	
	人工： 84.98 機具： 0.00 材料： 352.03 雜項： 439.99		每 株 單價計		877	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.三十五	工作項目：鵝掌藤		單位：株		計 價 代 碼 ： 029325F000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鵝掌藤	株	1.000	27.00	27.00	M029325F000
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		40.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 28.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		40	

甲.參.三十六	工作項目：月桃		單位：株		計 價 代 碼 ： 029227A000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，月桃	株	1.000	27.00	27.00	M0293227A0001,#
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		40.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 28.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		40	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.三十七	工作項目：腎蕨		單位：株		計 價 代 碼 ： 0292212000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，腎蕨	株	1.000	13.00	13.00	M0292212000
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		26.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 14.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		26	

甲.參.三十八	工作項目：細葉雪茄花		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932DA000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，細葉雪茄花	株	1.000	27.00	27.00	M02932DA000
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		40.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 28.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		40	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.三十九	工作項目：月橘		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932JC000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，月橘	株	1.000	27.00	27.00	M02932JC000
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		40.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 28.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		40	

甲.參.四十	工作項目：錫蘭葉下珠		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932AW000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，錫蘭葉下珠	株	1.000	13.00	13.00	M02932AW000
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		26.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 14.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		26	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.參.四十一	工作項目：六月雪		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932N2000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，六月雪	株	1.000	13.00	13.00	M02932N2000
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		26.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 14.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		26	

甲.參.四十二	工作項目：觀音棕竹		單位：株		計 價 代 碼 ： 0293347000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，觀音棕竹	株	1.000	40.00	40.00	M0293347000
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		53.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 41.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		53	

編制:　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.參.四十三	工作項目：草本類植栽(蘞根)		單位：株		計 價 代 碼 ： 0292200000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，草本類植栽(蘞根)	株	1.000	13.00	13.00	M0292200000
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		26.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 14.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		26	

甲.參.四十四	工作項目：山黃梔		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932N3000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，山黃梔	株	1.000	27.00	27.00	M02932N3000
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		40.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 28.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		40	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.四十五	工作項目：海棠		單位：株		計 價 代 碼 ： 02938C2000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，海棠	株	1.000	13.00	13.00	M02938C2000,#
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		26.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 14.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		26	

甲.參.四十六	工作項目：日本女貞		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932LD000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，日本女貞	株	1.000	27.00	27.00	M02932LD000
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		40.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 28.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		40	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.參.四十七	工作項目：植草，台北草(馬尼拉芝)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0292000022	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，植草，台北草(馬尼拉芝)	M2	1.000	135.00	135.00	M0292000022
	植栽種植費	M2	1.000	30.00	30.00	L000005e00007,#
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	10.00	10.00	M02900A1004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		176.00	
	人工： 30.01 機具： 0.00 材料： 145.00 雜項： 0.99		每 M2 單價計		176	

甲.參.四十八	工作項目：喬木(榆樹)		單位：株		計 價 代 碼 ： 0293110000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，喬木(榆樹)	株	1.000	2,252.00	2,252.00	M0293110000
	吊運輔助	式	1.000	150.00	150.00	029350G004,#
	植栽，機械挖穴	式	1.000	25.00	25.00	0290030004
	植栽種植費	株	1.000	170.00	170.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	90.00	90.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	16.00	16.00	M02900A1004
	產品，植栽，支柱，杉木，三支	組	1.000	330.00	330.00	M02900E2308
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	30.00	30.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	250.00	250.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	株	1.000		3,333.00	
	人工： 169.98 機具： 0.00 材料： 2,598.08 雜項： 564.94		每 株 單價計		3,333	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.四十九	工作項目：桃金孃		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932EB000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，桃金孃	株	1.000	195.00	195.00	M02932EB000
	吊運輔助	式	1.000	25.00	25.00	029350G004,#
	植栽，機械挖穴	式	1.000	5.00	5.00	0290030004
	植栽種植費	株	1.000	20.00	20.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	10.00	10.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	10.00	10.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	10.00	10.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	30.00	30.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	2.00	2.00	W0127110004
	合計	株	1.000		307.00	
	人工： 19.99 機具： 0.00 材料： 205.01 雜項： 82.00		每 株 單價計		307	

甲.參.五十	工作項目：射干		單位：株		計 價 代 碼 ： 02922D3000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，射干	株	1.000	195.00	195.00	M02922D3000
	吊運輔助	式	1.000	25.00	25.00	029350G004,#
	植栽，機械挖穴	式	1.000	5.00	5.00	0290030004
	植栽種植費	株	1.000	20.00	20.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	10.00	10.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	10.00	10.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	10.00	10.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	30.00	30.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	2.00	2.00	W0127110004
	合計	株	1.000		307.00	
	人工： 19.99 機具： 0.00 材料： 205.01 雜項： 82.00		每 株 單價計		307	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.五十一	工作項目：松葉牡丹(大花馬齒莧)		單位：株		計 價 代 碼 ： 02922F2000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，松葉牡丹(大花馬齒莧)	株	1.000	13.00	13.00	M02922F2000
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		26.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 14.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		26	

甲.參.五十二	工作項目：台灣鳶尾		單位：株		計 價 代 碼 ： 02922D1000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，台灣鳶尾	株	1.000	27.00	27.00	M02922D1000
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		40.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 28.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		40	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.五十三	工作項目：紅花玉芙蓉		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932RB000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，紅花玉芙蓉	株	1.000	27.00	27.00	M02932RB000
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		40.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 28.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		40	

甲.參.五十四	工作項目：大木賊		單位：株		計 價 代 碼 ： 0292213000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，木賊(大木賊)	株	1.000	27.00	27.00	M0292213000
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		40.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 28.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		40	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.參.五十五	工作項目：灌木類植栽(八角金盤)		單位：株		計 價 代 碼 ： 0293200000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，灌木類植栽(八角金盤)	株	1.000	27.00	27.00	M0293200000
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		40.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 28.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		40	

甲.參.五十六	工作項目：榔榆		單位：株		計 價 代 碼 ： 0293885000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，榔榆	株	1.000	1,111.00	1,111.00	M0293885000
	吊運輔助	式	1.000	150.00	150.00	029350G004,#
	植栽，機械挖穴	式	1.000	25.00	25.00	0290030004
	植栽種植費	株	1.000	170.00	170.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	90.00	90.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	16.00	16.00	M02900A1004
	產品，植栽，支柱，杉木，三支	組	1.000	330.00	330.00	M02900E2308
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	30.00	30.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	250.00	250.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	株	1.000		2,192.00	
	人工： 170.10 機具： 0.00 材料： 1,457.02 雜項： 564.88		每 株 單價計		2,192	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.參.五十七	工作項目：喬木，櫸木		單位：株		計 價 代 碼 ： 0293115500	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，喬木，櫸木	株	1.000	2,252.00	2,252.00	M0293115500
	吊運輔助	式	1.000	150.00	150.00	029350G004,#
	植栽，機械挖穴	式	1.000	25.00	25.00	0290030004
	植栽種植費	株	1.000	170.00	170.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	90.00	90.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	16.00	16.00	M02900A1004
	產品，植栽，支柱，杉木，三支	組	1.000	330.00	330.00	M02900E2308
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	30.00	30.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	250.00	250.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	株	1.000		3,333.00	
	人工： 169.98 機具： 0.00 材料： 2,598.08 雜項： 564.94		每 株 單價計		3,333	

甲.參.五十八	工作項目：蘄艾(紅花芙蓉菊)		單位：株		計 價 代 碼 ： 029222A000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，蘄艾(紅花芙蓉菊)	株	1.000	13.00	13.00	M029222A000
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		26.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 14.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		26	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.五十九	工作項目：海衛矛(大葉黃楊)		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932F1000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，海衛矛(大葉黃楊)	株	1.000	27.00	27.00	M02932F1000
	植栽種植費	株	1.000	5.00	5.00	L000005e0000B,#
	植栽，填土(原土回填)	式	1.000	2.00	2.00	0290020004
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	1.00	1.00	M02900A1004
	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	1.000	1.00	1.00	0290000054
	植物保護，養護工作(1年)	式	1.000	3.00	3.00	0293610004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	株	1.000		40.00	
	人工： 5.00 機具： 0.00 材料： 28.00 雜項： 7.00		每 株 單價計		40	

甲.參.六十	工作項目：植草，地毯草(熱帶地毯草)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0292000052	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，植草，地毯草(熱帶地毯草)	M2	1.000	135.00	135.00	M0292000052
	植栽種植費	M2	1.000	30.00	30.00	L000005e00007,#
	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	1.000	10.00	10.00	M02900A1004
	零星工料	式	1.000	1.00	1.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		176.00	
	人工： 30.01 機具： 0.00 材料： 145.00 雜項： 0.99		每 M2 單價計		176	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.六十一	工作項目：遊憩座椅		單位：組		計 價 代 碼 ： 1260050008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，遊憩座椅	M2	1.000	4,500.00	4,500.00	M1260050002,#
	製作及按裝費	M2	1.000	1,200.00	1,200.00	L000005n00008,#
	零星工料	式	1.000	300.00	300.00	W0127110004
	合計	組	1.000		6,000.00	
	人工： 1,200.00 機具： 0.00 材料： 4,500.00 雜項： 300.00		每 組 單價計		6,000	

甲.參.六十二	工作項目：幾何座椅		單位：式		計 價 代 碼 ： 1260040004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，幾何座椅	M2	1.000	60,000.00	60,000.00	M1260040002,#
	製作及按裝費	M2	1.000	16,000.00	16,000.00	L000005n00008,#
	零星工料	式	1.000	4,000.00	4,000.00	W0127110004
	合計	式	1.000		80,000.00	
	人工： 16,000.00 機具： 0.00 材料： 60,000.00 雜項： 4,000.00		每 式 單價計		80,000	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.參.六十三	工作項目：雲朵躺椅	單位：式	計 價 代 碼 ： 1260060004

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，雲朵躺椅	M2	1.000	112,500.00	112,500.00	M1260060002,#
製作及按裝費	M2	1.000	30,000.00	30,000.00	L000005n00008,#
零星工料	式	1.000	7,500.00	7,500.00	W0127110004
合計	式	1.000		150,000.00	

人工： 30,000.00	機具： 0.00	每 式 單價計	150,000	
材料： 112,500.00	雜項： 7,500.00			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912

甲.參.六十五	工作項目：噴灌系統1F		單位：式		計 價 代 碼 ： 1188100004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	1/2"隱藏式噴頭, PROS-04-17A	組	55.000	250.00	13,750.00	M1188120008,#
	1/2"隱藏式噴頭, PROS-04-12A	組	28.000	250.00	7,000.00	M1188120008-01,#
	1/2"隱藏式噴頭, PROS-04-10A	組	18.000	250.00	4,500.00	M1188120008-02,#
	1/2"隱藏式噴頭, PROS-04-8A	組	53.000	250.00	13,250.00	M1188120008-03,#
	1/2"隱藏式噴頭, PRSO-04-SS530	組	37.000	250.00	9,250.00	M1188120008-04,#
	1/2"隱藏式噴頭, PROS-04-LCS/RCS	組	30.000	250.00	7,500.00	M1188120008-05,#
	噴頭提升管,1/2"	支	221.000	200.00	44,200.00	M1188120006,#
	可調式冒水頭,AFB 1/2"	組	14.000	200.00	2,800.00	M11881206A8-01,#
	主控制器, ACC	組	1.000	150,000.00	150,000.00	M1188120C68-01,#
	小型氣象站	組	1.000	6,000.00	6,000.00	M1188120008-07,#
	解碼器	組	21.000	4,800.00	100,800.00	M1188120008-06,#
	電磁閥, φ1"	組	21.000	3,600.00	75,600.00	M1188120B18
	雙由任球閥, 1"	組	21.000	600.00	12,600.00	M15110E000608,#
	閥箱, 1419-12	組	21.000	2,500.00	52,500.00	M15110a000008,#
	防水接頭, 3M-DBY	組	90.000	120.00	10,800.00	M1188120008-08,#
	快速給水閥組	組	10.000	5,000.00	50,000.00	M1188120J48,#
	控制電管及2mm2x2c XLPE電纜	式	1.000	30,000.00	30,000.00	M1605000004-02,#
	人工：　機具： 材料：　雜項：		每 單價計		-	

編制:　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.參.六十五	工作項目：噴灌系統1F		單位：式		計 價 代 碼 ： 1188100004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，標稱40mm(冷水PVC管(W管)1-1/2"*3.6m/m)	M	250.000	51.00	12,750.00	M151074600001,南亞、華夏、大洋或同等品
	PVC 支管, φ1"	m	1,110.000	35.00	38,850.00	M151074400001,#
	PVC管件另料	式	1.000	20,000.00	20,000.00	M1510520000A1
	自動加壓泵浦組, 15GPM, 4kg/cm2	組	1.000	50,000.00	50,000.00	M1131300408,#
	管路挖填	m	1,360.000	120.00	163,200.00	1188120001,#
	配管配線	m	1,360.000	140.00	190,400.00	1188100001,#
	吊管工料	式	1.000	50,000.00	50,000.00	1506000014
	設備安裝	式	1.000	60,000.00	60,000.00	L000005m00004-05
	雜項工料費	式	1.000	60,000.00	60,000.00	1188100004-04
	全系統設定調整	式	1.000	60,000.00	60,000.00	1188100004-03
	合計	式	1.000		1,295,750.00	
	人工： 59,993.23 機具： 0.00 材料： 712,144.19 雜項： 523,612.58		每 式 單價計		1,295,750	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 490 頁 共 561 頁

甲.參.六十六	工作項目：噴灌系統2F-RF A棟		單位：組		計 價 代 碼 ： 1188100008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	可調式冒水頭,1/2"	組	14.000	200.00	2,800.00	M11881206A8
	控制器	組	1.000	20,000.00	20,000.00	M1188120C68
	雨水感知器	組	1.000	3,000.00	3,000.00	M1188120J18
	電磁閥, φ1"	組	1.000	3,600.00	3,600.00	M1188120B18
	PVC管件另料	式	1.000	3,000.00	3,000.00	M1510520000A1
	配管配線	式	1.000	6,000.00	6,000.00	1188100004-05
	設備安裝	式	1.000	15,000.00	15,000.00	L000005m00004-05
	雜項工料費	式	1.000	15,000.00	15,000.00	1188100004-04
	全系統設定調整	式	1.000	15,000.00	15,000.00	1188100004-03
	合計	組	1.000		83,400.00	
	人工： 15,003.66 機具： 0.00 材料： 32,400.90 雜項： 35,995.44		每 組 單價計		83,400	

甲.參.六十七	工作項目：噴灌系統2F-RF C棟		單位：組		計 價 代 碼 ： 1188100008-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	可調式冒水頭,1/2"	組	10.000	200.00	2,000.00	M11881206A8
	控制器	組	1.000	20,000.00	20,000.00	M1188120C68
	雨水感知器	組	1.000	3,000.00	3,000.00	M1188120J18
	電磁閥, φ1"	組	1.000	3,600.00	3,600.00	M1188120B18
	PVC管件另料	式	1.000	3,000.00	3,000.00	M1510520000A1
	配管配線	式	1.000	6,000.00	6,000.00	1188100004-05
	設備安裝	式	1.000	15,000.00	15,000.00	L000005m00004-05
	雜項工料費	式	1.000	15,000.00	15,000.00	1188100004-04
	全系統設定調整	式	1.000	15,000.00	15,000.00	1188100004-03
	合計	組	1.000		82,600.00	
	人工： 15,000.16 機具： 0.00 材料： 31,602.76 雜項： 35,997.08		每 組 單價計		82,600	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.參.六十八	工作項目：水景系統1F		單位：式		計 價 代 碼 ： 0294610004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	控制盤	組	1.000	35,000.00	35,000.00	M162910000008,#
	過濾桶, 20t/h	組	1.000	36,000.00	36,000.00	M1139200008,#
	過濾泵浦, 3HP	組	2.000	36,000.00	72,000.00	M151300400008,#
	流瀑泵浦, 3HP	組	1.000	36,000.00	36,000.00	M151300400008-01,#
	自動加葯機	組	1.000	12,000.00	12,000.00	M1124500008-01,#
	自動補水桶	組	1.000	12,000.00	12,000.00	M0250800008,#
	均壓出水	組	8.000	2,000.00	16,000.00	M02510Y0008,#
	迴水口	組	12.000	1,200.00	14,400.00	M02510Z0008,#
	溢水排水口	組	3.000	1,200.00	3,600.00	M0260930008,#
	PVC管及管件	式	1.000	30,000.00	30,000.00	M151074000014,#
	配管配線	式	1.000	50,000.00	50,000.00	1188100004-05
	吊管工料	式	1.000	50,000.00	50,000.00	1506000014
	設備安裝	式	1.000	40,000.00	40,000.00	L000005m00004-05
	閥類另件	式	1.000	20,000.00	20,000.00	M151100000004,#
	雜項工料費	式	1.000	20,000.00	20,000.00	1188100004-04
	全系統設定調整	式	1.000	20,000.00	20,000.00	1188100004-03
	合計	式	1.000		467,000.00	
	人工： 40,021.90　機具： 0.00 材料： 287,018.20　雜項： 139,959.90		每 式 單價計		467,000	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.伍.一	工作項目：職業安全衛生設施費(可量化)	單位：式	計 價 代 碼 ： 0152310004

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽，工地用(硬質)	頂	18.000	720.00	12,960.00	M015742113L
產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	18.000	1,190.00	21,420.00	M015742710M
產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶，背負式安全帶(及索)	具	18.000	600.00	10,800.00	M015742916C
產品，職業安全衛生，保護器材，眼睛，安全眼鏡	付	18.000	445.00	8,010.00	M015742410K
產品，職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備(急救設備及搶救措施)	組	18.000	2,980.00	53,640.00	M015742A008
產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，空氣呼吸器	付	18.000	1,490.00	26,820.00	M015742270K
產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，氧氣發生式自救呼吸器(氧氣呼吸器)	付	18.000	1,490.00	26,820.00	M0157422M0K
產品，職業安全衛生，一般器材，滅火器(20磅)	具	18.000	2,390.00	43,020.00	M015741030C
產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全網(防墜物垂直防護網含室內.外防護網,重覆使用)	M2	924.000	955.00	882,420.00	M0157429402
護欄	M	270.000	1,790.00	483,300.00	01556F0001
產品，職業安全衛生，保護器材，手部，焊工手套(及護裙)	套	18.000	600.00	10,800.00	M0157426C0G
產品，職業安全衛生，保護器材，臉部，電焊面罩(焊工用安全面罩)	頂	18.000	955.00	17,190.00	M015742330L
飲水設備	具	10.000	30,000.00	300,000.00	015101000E,#
職業安全衛生，一般器材(消防設施(防火設備))	套	1.000	38,000.00	38,000.00	015741000G,#
產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，口罩	付	18.000	35.00	630.00	M015742220K
人工：　機具： 材料：　雜項：		每 式 單價計		-	

編制:　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　

甲.伍.一	工作項目：職業安全衛生設施費(可量化)	單位：式	計 價 代 碼 ： 0152310004

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，職業安全衛生，保護器材，臉部，防塵面罩	付	18.000	1,015.00	18,270.00	M015742360K
產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，防毒面具	付	18.000	2,985.00	53,730.00	M015742210K
產品，職業安全衛生，保護器材，耳部，耳塞(罩)	付	18.000	20.00	360.00	M015742510K
職業安全衛生，保護器材，電感防止(電氣設備之安全維護)	套	1.000	58,000.00	58,000.00	015742B00G
環境保護，廢棄物清理，廢棄物收集設備(清除廢棄物專用滑槽)	座	1.000	24,081.00	24,081.00	015724100C
安全衛生管理員及相關作業主管	月	45.000	11,000.00	495,000.00	L000007100003
工地臨時建築設施，臨時衛浴(及盥洗設備)	組	1.000	102,000.00	102,000.00	01522E0008
施工安全衛生及管理，其他安全衛生工作項目(勞安影帶錄製費)	月	45.000	2,600.00	117,000.00	015233000A
合計	式	1.000		2,804,271.00	

人工： 494,953.83	機具： 0.00	每 式 單價計	2,804,271	
材料： 1,186,767.49	雜項： 1,122,549.68			

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　　第 494 頁 共 561 頁

甲.伍.二	工作項目：職業安全衛生設施費(不可量化)	單位：式	計 價 代 碼 ： 0152320004

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
施工安全衛生及管理，安全衛生設施，改善(勞工安全衛生檢討費)	式	1.000	45,828.00	45,828.00	0152314004
施工安全衛生及管理，其他安全衛生工作項目(其它安全衛生設施)	式	1.000	274,532.00	274,532.00	0152330004
施工安全衛生及管理，安全衛生管理(安全衛生作業執行費含標示)	式	1.000	267,010.00	267,010.00	0152320004-01
環境保護，環境清潔維護費(含工地灑水)	式	1.000	458,292.00	458,292.00	01572G0004-01
施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護(固定性及常態性安全衛生設施檢查及維護費)	式	1.000	18,375.00	18,375.00	0152312004
施工安全衛生及管理，安全衛生管理，教育訓練之規劃(工安衛生教育訓練費及組織)	式	1.000	91,650.00	91,650.00	0152323004
職業安全衛生，計畫書製作費(勞工安全衛生管理計劃)	式	1.000	80,205.00	80,205.00	0157480004
臨時設施，通風及安全設施(地下室臨時通風設備費)	式	1.000	626,093.00	626,093.00	01510B0004
合計	式	1.000		1,861,985.00	

人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 1,861,985.00	每 式 單價計	1,861,985	

編制:　　覆核:

臺中市政府

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

108年12月16日

項次：　工程編號：1080912　

甲.柒	工作項目：環境維護及交通安全措施費(甲.壹~甲.肆項 之0.4%)	單位：式	計 價 代 碼 ： 01572G0004

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
環境保護(環境維護設備費)	式	1.000	550,000.00	550,000.00	0157200004
環境保護(環境維護作業費)	式	1.000	500,000.00	500,000.00	0157200004-01
交通維持(交通維護設備費)	式	1.000	515,000.00	515,000.00	0155600004
交通維護作業費	人次	540.000	2,800.00	1,512,000.00	01556S000F,#
零星工料	式	1.000	33,817.00	33,817.00	W0127110004
合計	式	1.000		3,110,817.00	

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
0133000004	專用下水道開工申請	式	1.000	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-
0133000014	技師簽証費	式	1.000	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-
0133030004	資料送審，施工製造圖，竣工圖繪製	式	1.000	162,000.00	162,000.00	-	-	-	-
0133031004	施工套圖繪製	式	1.000	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-
0133091004	第一階段-設計圖說審查 a.2016版候選智慧建築證書，申請辦理合格級 b.業主提供相關文件資料,廠商負責整合裝訂,並負責提送申請	式	1.000	195,000.00	195,000.00	-	-	-	-
0151000004-02	臨時設施，臨時水、電及電話網路申請費用	式	1.000	41,400.00	41,400.00	-	-	-	-
0151000004-03	臨時設施，臨時水、電及電話網路設備費用	式	1.000	62,100.00	62,100.00	-	-	-	-
015101000E	飲水設備	具	10.000	30,000.00	300,000.00	-	-	-	-
0151040004	臨時設施，通訊設備，臨時電話、網路使用費	式	1.000	308,715.00	308,715.00	-	-	-	-
01510500B4	臨時設施，排水設備，租金(臨時抽水費)	式	1.000	58,500.00	58,500.00	-	-	-	-
0151080004	臨時設施，施工便道(施工道路鐵板)	式	1.000	141,750.00	141,750.00	-	-	-	-
0151090004	臨時設施，工程用水，臨時水使用費	式	1.000	257,265.00	257,265.00	-	-	-	-
01510A0004	臨時設施，工程用電，臨時電使用費	式	1.000	343,020.00	343,020.00	-	-	-	-
01510B0004	臨時設施，通風及安全設施(地下室臨時通風設備費)	式	1.000	626,093.00	626,093.00	-	-	-	-
01510C0004-04	臨時設施，雜項工程	式	1.000	174,000.00	174,000.00	-	-	-	-
0152270004	辦公家具租用費(含甲方及會議室家)	式	1.000	59,305.00	59,305.00	-	-	-	-
0152270004-01	電腦及事務機器租用費(含甲方)	式	1.000	88,957.00	88,957.00	-	-	-	-
0152270004-02	工地臨時建築設施，組合屋簡易裝潢	式	1.000	53,850.00	53,850.00	-	-	-	-
0152270004-03	衛浴設備	式	1.000	47,444.00	47,444.00	-	-	-	-
015227000C	工地臨時建築設施，組立式臨時房屋(組合屋含甲方辦公區.儲藏室.會議室.浴廁)	坪	64.000	7,600.00	486,400.00	-	-	-	-
0152270014	冷氣空調設施租用費	式	1.000	47,444.00	47,444.00	-	-	-	-
01522E0008	工地臨時建築設施，臨時衛浴(及盥洗設備)	組	1.000	102,000.00	102,000.00	-	-	-	-
0152312004	施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護(固定性及常態性安全衛生設施檢查及維護費)	式	1.000	18,375.00	18,375.00	-	-	-	-
0152314004	施工安全衛生及管理，安全衛生設施，改善(勞工安全衛生檢討費)	式	1.000	45,828.00	45,828.00	-	-	-	-
0152320004-01	施工安全衛生及管理，安全衛生管理(安全衛生作業執行費含標示)	式	1.000	267,010.00	267,010.00	-	-	-	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
0152323004	施工安全衛生及管理，安全衛生管理，教育訓練之規劃(工安衛生教育訓練費及組織)	式	1.000	91,650.00	91,650.00	-	-	-	-
0152330004	施工安全衛生及管理，其他安全衛生工作項目(其它安全衛生設施)	式	1.000	274,532.00	274,532.00	-	-	-	-
0152330004-03	施工安全衛生及管理，其他安全衛生工作項目(工區保全警衛費含監視系統設備費)	式	1.000	920,000.00	920,000.00	-	-	-	-
015233000A	施工安全衛生及管理，其他安全衛生工作項目(勞安影帶錄製費)	月	45.000	2,600.00	117,000.00	-	-	-	-
0155600004	交通維持(交通維護設備費)	式	1.000	515,000.00	515,000.00	-	-	-	-
01556F0001	護欄	M	270.000	1,790.00	483,300.00	-	-	-	-
01556S000F	交通維護作業費	人次	540.000	2,800.00	1,512,000.00	-	-	-	-
01564000A4	施工圍籬，油漆(雙面防銹,單面面漆,含彩繪)	式	329.000	208.00	68,432.00	-	-	-	-
01564000D4	施工圍籬，圍籬綠化植栽	式	1.000	151,570.00	151,570.00	-	-	-	-
01564N0001	施工圍籬，防溢座(圍籬下板PC固定座)	M	329.000	350.00	115,150.00	-	-	-	-
0157200004	環境保護(環境維護設備費)	式	1.000	550,000.00	550,000.00	-	-	-	-
0157200004-01	環境保護(環境維護作業費)	式	1.000	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-
0157230004	環境保護，水污染防治(營建工地逕流廢水汙染削減計申報及規定施作)	式	1.000	63,000.00	63,000.00	-	-	-	-
0157233004-01	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池，洗車台硬體設施(含鋼筋.模板.混凝土)	式	1.000	77,625.00	77,625.00	-	-	-	-
0157240004	環境保護，廢棄物清理費	式	1.000	81,000.00	81,000.00	-	-	-	-
015724100C	環境保護，廢棄物清理，廢棄物收集設備(清除廢棄物專用滑槽)	座	1.000	24,081.00	24,081.00	-	-	-	-
015724100D	環境保護，廢棄物清理，廢棄物收集設備(垃圾管道設備費)	處	8.000	12,860.00	102,880.00	-	-	-	-
0157280004	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.000	234,000.00	234,000.00	-	-	-	-
01572A0004	環境保護，施工中灌排水路維持(周邊排水溝維護費)	式	1.000	93,600.00	93,600.00	-	-	-	-
01572D0004	環境保護，沖洗設備(洗車設備費)	式	1.000	33,750.00	33,750.00	-	-	-	-
01572F0004	施工費，內部清潔	式	1.000	340,198.00	340,198.00	-	-	-	-
01572F0004-01	施工費，外部清潔	式	1.000	382,724.00	382,724.00	-	-	-	-
01572G0004-01	環境保護，環境清潔維護費(含工地灑水)	式	1.000	458,292.00	458,292.00	-	-	-	-
015741000G	職業安全衛生，一般器材(消防設施(防火設備))	套	1.000	38,000.00	38,000.00	-	-	-	-
015742B00G	職業安全衛生，保護器材，電感防止(電	套	1.000	58,000.00	58,000.00	-	-	-	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	氣設備之安全維護)								
0157480004	職業安全衛生，計畫書製作費(勞工安全衛生管理計劃)	式	1.000	80,205.00	80,205.00	-	-	-	-
0174000004	清潔劑及清潔用具	式	1.000	127,578.00	127,578.00	-	-	-	-
0177300004	會同各指標之主辦委員，至現場查核檢討改善補充資料及完成照相	式	1.000	58,500.00	58,500.00	-	-	-	-
0177300004-01	電氣竣工作業費	式	1.000	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
0178100004	專用下水道竣工查驗申請	式	1.000	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-
0178120004	第二階段-竣工圖說審查並至完工現場審驗 a.2016版智慧建築標章申請辦理合格級完工現場審驗，領取智慧建築標章 b.完工相關文件資料，整合裝訂，並負責提送申請評定及補充資料	式	1.000	175,500.00	175,500.00	-	-	-	-
0181050004	排放許可證環保文件申請	式	1.000	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-
0181060004	配電盤檢驗證明及管理費用	式	1.000	385,000.00	385,000.00	-	-	-	-
0181070004	資訊NCC完工申請檢驗費及技師完工查驗作業費	式	1.000	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-
0181070004-01	電信NCC完工申請檢驗費及技師完工查驗作業費	式	1.000	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-
0182010004	功能試車系統連接正式運轉	式	2.000	-	40,000.00	-	-	-	-
0182020004	系統設定測試,教育訓練	式	1.000	8,640.00	8,640.00	-	-	-	-
0183000004	配電盤測試報告,操作說明書,保養手冊	式	1.000	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-
0183020004	操作及維護，維護(壹年保固保養)	式	7.000	-	371,708.00	-	-	-	-
0212000004-01	環境保護，廢棄物清理，營建廢棄物棄置費	式	1.000	1,367,479.00	1,367,479.00	-	-	-	-
0222006004	工地拆除，工地雜項拆除清理(洗車台敲除含運棄)	式	1.000	23,625.00	23,625.00	-	-	-	-
0223000001	表面清潔	M	22,389.000	-	158,920.00	-	-	-	-
0223000002	素地清潔	M2	25,449.000	15.00	381,735.00	-	-	-	-
0223000002-02	牆面清潔	M2	4,538.000	15.00	68,070.00	-	-	-	-
0225305004	建築物及構造物之保護，鑑定(鄰房鑑定費用)	式	1.000	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
0225580034	臨時擋土樁設施，H型鋼樁，打拔(施工費)	式	62.000	5,022.00	311,364.00	-	-	-	-
0225630089	中間柱切除損料	KG	33,840.000	8.00	270,720.00	-	-	-	-
0229100114	施工前基地調查文件費	式	1.000	23,625.00	23,625.00	-	-	-	-
0229100114-01	調查文件費	式	1.000	14,875.00	14,875.00	-	-	-	-
0233320002	細沙 天然細沙 白色　TH=30cm	M2	85.000	526.00	44,710.00	-	-	-	-
0235700001	圍令背填混凝土	M	281.808	350.00	98,633.00	-	-	-	-
0249500014	安全觀測系統	式	1.000	455,900.00	455,900.00	-	-	-	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
02504p0004	自來水外管線引進管及外牆止水裝置(含材料+施工)	式	1.000	28,000.00	28,000.00	-	-	-	-
0253000004	試水及調整(含材料+施工)	式	2.000	-	105,000.00	-	-	-	-
0253000004-01	其它耗損材料(PVC膠布、燃劑、焊劑、粘劑)	式	2.000	-	115,500.00	-	-	-	-
0260110201	RC截水溝W=45cm	M	10.000	3,508.00	35,080.00	-	-	-	-
02601C0101	水池回水溝W=20cm	M	38.000	2,192.00	83,296.00	-	-	-	-
0260900004	表土排水 2"	式	1.000	52,500.00	52,500.00	-	-	-	-
0263130006	監測井L60*W60cm	只	1.000	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-
0263130006-01	污水放流口採樣井 L60*W60	只	1.000	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-
0263130306	陰井，鋼筋混凝土(污水陰井Φ60cm*H150cm內壁防蝕處理，底部設導水溝)	只	2.000	15,000.00	30,000.00	-	-	-	-
026313030B	陰井，鋼筋混凝土(RC陰井90x90cm)	座	11.000	10,530.00	115,830.00	-	-	-	-
0275103002	10cm厚混凝土層(搗製洩水坡度)	M2	3,298.000	180.00	593,640.00	-	-	-	-
0277012001	緣石，場鑄(32x20cm)	M	196.000	571.00	111,916.00	-	-	-	-
0281130004	景觀灌溉系統，自動滴灌(自動澆灌設施)	式	1.000	94,905.00	94,905.00	-	-	-	-
0284000008	步道、道路及停車場附屬設施(停車場車輪檔)	組	279.000	2,670.00	744,930.00	-	-	-	-
0284000008-02	計價電腦組	組	1.000	90,000.00	90,000.00	-	-	-	-
0289100004	露明配管油漆及露明配管之方向及系統識別標誌(閥件掛壓克力牌標示，含操作說明)	式	2.000	45,000.00	90,000.00	-	-	-	-
0289180007	標誌，指示標誌(指標系統A:空間名稱標示)	個	31.000	16,662.00	516,522.00	-	-	-	-
0289180007-01	標誌，指示標誌(指標系統A1:各戶門牌號標示)	個	252.000	1,184.00	298,368.00	-	-	-	-
0289180007-02	標誌，指示標誌(指標系統B:服務空間標示)	個	-	2,456.00	-	-	-	-	-
0289180007-03	標誌，指示標誌(指標系統B1:懸臂式服務空間標示)	個	-	1,448.00	-	-	-	-	-
0289180007-04	標誌，指示標誌(指標系統C:樓層上下標示牌)	個	96.000	1,184.00	113,664.00	-	-	-	-
0289180007-05	標誌，指示標誌(指標系統D:電梯樓號)	個	109.000	1,184.00	129,056.00	-	-	-	-
0289180007-06	標誌，指示標誌(指標系統E:貼壁式專用標示)	個	53.000	8,331.00	441,543.00	-	-	-	-
0289180007-07	標誌，指示標誌(指標系統E1:貼壁式無障礙專用標示)	個	54.000	8,331.00	449,874.00	-	-	-	-
0289180007-08	標誌，指示標誌(指標系統E2:懸臂式無障礙專用標示)	個	54.000	1,448.00	78,192.00	-	-	-	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
0289180007-09	標誌，指示標誌(指標系統E3:懸臂式無障礙專用標示)	個	16.000	1,448.00	23,168.00	-	-	-	-
0289180007-10	標誌，指示標誌(指標系統F:無障礙電梯專用樓號)	個	60.000	2,280.00	136,800.00	-	-	-	-
0289180007-11	標誌，指示標誌(指標系統G:停車場限高標示)	個	13.000	10,085.00	131,105.00	-	-	-	-
0289180007-12	標誌，指示標誌(指標系統G1:懸壁式梯廳燈箱)	個	106.000	14,470.00	1,533,820.00	-	-	-	-
0289180007-13	標誌，指示標誌(指標系統G2:懸壁式停車場方向引導燈箱)	個	38.000	13,154.00	499,852.00	-	-	-	-
0289180007-14	標誌，指示標誌(指標系統G3:懸吊式停車場專用空間燈箱)	個	-	-	-	-	-	-	-
0289180007-15	標誌，指示標誌(指標系統J:)	個	2.000	13,154.00	26,308.00	-	-	-	-
0289180007-16	標誌，指示標誌(指標系統K:)	個	1.000	10,581.00	10,581.00	-	-	-	-
0290000054	植栽，餘方自行處理(就地平衡)	式	20,188.000	-	28,055.00	-	-	-	-
0290020004	植栽，填土(原土回填)	式	20,188.000	-	56,640.00	-	-	-	-
0290030004	植栽，機械挖穴	式	543.000	-	5,695.00	-	-	-	-
0293500004	周邊植栽維護費	式	1.000	93,600.00	93,600.00	-	-	-	-
029350G004	吊運輔助	式	543.000	-	32,200.00	-	-	-	-
0293610004	植物保護，養護工作(1年)	式	20,188.000	-	103,130.00	-	-	-	-
0299130004	工區結構物及設施復原，復原(竣工後之清潔清淤及復原費用)	式	1.000	46,800.00	46,800.00	-	-	-	-
0305401004	油槽截油堤(H=60cm)、其容量須能容納600L以上	式	1.000	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-
030540100A	RC基座(500*50*15cm)-汽車	座	1.000	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
03210000A5	工廠加工費	T	5,465.000	500.00	2,732,500.00	-	-	-	-
0333000002	輕質填充漿	M2	5,616.000	214.00	1,201,824.00	-	-	-	-
0335000004	混凝土表面修飾(修飾材)	式	14,728.000	8.00	117,824.00	-	-	-	-
03350A0001	層接縫打鑿V槽	M	9,395.000	15.00	140,925.00	-	-	-	-
03350G0001	樹脂砂漿補平	M	12,994.000	5.00	64,970.00	-	-	-	-
0336000002	施工面素地整理	M2	385.000	20.00	7,700.00	-	-	-	-
0406120001	水泥砂漿，1:2(樹脂砂漿)	M	9,395.000	8.00	75,160.00	-	-	-	-
0406120002	水泥砂漿，1:2	M2	2,908.000	100.00	290,800.00	-	-	-	-
0421110202	砌紅磚，紅磚，1/2B(磚牆擋板工程)	M2	15.000	2,500.00	37,500.00	-	-	-	-
048520200B	天然石片舖築，板石(自然石版深灰色TH=2-3cm工料)	才	729.630	380.00	277,259.40	-	-	-	-
0506050004	外牆玻璃帷幕下緣收邊材	式	1.000	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-
0509110005	鋼結構銲接，銲接(電焊條)	T	41.000	1,315.00	53,915.00	-	-	-	-
0512400105	建築鋼結構，製作(製作放樣)	T	41.000	9,208.00	377,528.00	-	-	-	-
0512400305	建築鋼結構，運輸(半成品運費)	T	2.000	-	90,553.00	-	-	-	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
0512400405	建築鋼結構，安裝(吊裝固定)	T	41.000	6,577.00	269,657.00	-	-	-	-
0531000002	鋼承板(DECK版)	M2	100.000	746.00	74,600.00	-	-	-	-
05500b000B	不銹鋼爬梯(1F H515cm)	座	2.000	15,805.00	31,610.00	-	-	-	-
05500n0006	筏基集水池+消防水池人孔蓋§60(cm)	只	7.000	3,600.00	25,200.00	-	-	-	-
055611000A-67	資源回收室格柵(155+690)*375	座	2.000	126,750.00	253,500.00	-	-	-	-
06200B0004	細木作，窗簾箱(窗簾盒)	式	989.000	3.00	2,967.00	-	-	-	-
0711130001	水性底塗樹脂	M	12,994.000	8.00	103,952.00	-	-	-	-
0711130002	水性底塗樹脂(CDPS) 0.2kg/㎡	M2	11,420.000	30.00	342,600.00	-	-	-	-
0713520001	皂土複合防水，皂土止水條	M	2,554.000	25.00	63,850.00	-	-	-	-
0784000004	防火填塞設備工程(全部水電工程之風管、電纜架及線槽穿過管道間、樓板、之牆面，防火區劃，其貫穿孔均須施作止火防火材處理)(施工厚度與牆壁.樓板同厚)	式	1.000	225,000.00	225,000.00	-	-	-	-
080500001024	門崁補	式	1,458.000	-	1,480,721.40	-	-	-	-
080500001024-01	矽利康	式	1,458.000	-	1,974,295.20	-	-	-	-
080500001024-03	帷幕塞水路	式	78.000	-	850,663.26	-	-	-	-
080500001424	帷幕崁補	式	78.000	-	567,038.84	-	-	-	-
080502000004	梯廳,緊急昇降機間上下百葉加大	式	1.000	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-
080502001004	鋁門窗，嵌縫及塞水路	式	1,817.000	-	631,464.62	-	-	-	-
080502001024	鋁門窗崁補	式	1,817.000	-	421,003.08	-	-	-	-
08110T000004	冷氣檢修門	式	1.000	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
0863000004	金屬框架天窗(管理室天窗(150*150/2))	式	1.000	11,138.00	11,138.00	-	-	-	-
0905030002	內牆批白土(W17-公設牆面輕隔間批土整平)	M2	338.000	50.00	16,900.00	-	-	-	-
0905030102-01	批白土工料	M2	60,947.000	22.00	1,340,834.00	-	-	-	-
0905040102	平頂批白土，連工帶料	M2	1,501.000	22.00	33,022.00	-	-	-	-
0905070102	黏膠材料，連工帶料(批AB膠工料)	M2	488.000	25.00	12,200.00	-	-	-	-
0922034592-02	外牆塗裝塗料工料(含洩水壓條)	M2	33,254.000	-	17,559,580.00	-	-	-	-
0931000001	B1-10cm高磁磚踢腳(色另定)	M	2,516.000	172.00	432,752.00	-	-	-	-
0931000001-01	B1-梯廳排煙室10cm高磁磚踢腳(色另定)	M	267.000	172.00	45,924.00	-	-	-	-
0950000002	收邊、壓條及接縫處理	M2	2,490.000	-	119,730.00	-	-	-	-
0950000004	收邊、固定材及接縫處理	M2	836.000	150.00	125,400.00	-	-	-	-
0961100004	施工費，結構體整體粉光	式	9,837.000	70.00	688,590.00	-	-	-	-
0962201002	環氧樹脂砂漿地坪，厚3mm(環氧樹脂地坪(th=3mm色另定)工料)	M2	557.000	320.00	178,240.00	-	-	-	-
0962203002	環氧樹脂砂漿地坪，厚5mm(環氧樹脂地坪(th=5mm色另定)工料)	M2	9,280.000	460.00	4,268,800.00	-	-	-	-
0978000201	洗石子，宜蘭石(洗石子倒角收邊1.2分宜蘭石)	M	34.000	877.00	29,818.00	-	-	-	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
0978210004	抿石子，地坪(抿石子滾邊)	式	5,523.000	15.00	82,845.00	-	-	-	-
0991000002	噴油漆(符合綠建築標準)	M2	5,953.000	90.00	535,770.00	-	-	-	-
0991000004	油漆	式	3.000	-	182,000.00	-	-	-	-
0991000004-01	配管油漆	式	1.000	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-
0991060002	DECK板噴漆	M2	99.000	55.00	5,445.00	-	-	-	-
0991210102	水性水泥漆，連工帶料(符合綠建築標準)	M2	650.000	85.00	55,250.00	-	-	-	-
0991240102	乳化塑膠漆，連工帶料(刷乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	1,501.000	90.00	135,090.00	-	-	-	-
0991240102-03	乳化塑膠漆，連工帶料(刷環保晴雨乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	32,834.000	90.00	2,955,060.00	-	-	-	-
0991240102-04	乳化塑膠漆，連工帶料(噴乳膠漆(符合綠建築標準))	M2	25,936.000	90.00	2,334,240.00	-	-	-	-
0991244001	乳化塑膠漆，踢腳(B2-10cm高乳膠漆(色另定))	M	40.000	47.00	1,880.00	-	-	-	-
0991244001-01	乳化塑膠漆，踢腳(B2-客餐臥10cm高乳膠漆(色另定))	M	8,818.000	47.00	414,446.00	-	-	-	-
0991244001-02	乳化塑膠漆，踢腳(B3-10cm高晴雨乳膠漆(色另定))	M	1,690.000	49.00	82,810.00	-	-	-	-
0996500002	防火塗料(防火漆)	M2	458.000	317.00	145,186.00	-	-	-	-
0997020005	鋼材專業塗裝，鋼料防銹表面處理(噴砂除銹油漆)	T	41.000	3,946.00	161,786.00	-	-	-	-
1053800004	活動教室雨遮	式	1.000	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-
110140000A	洗窗機基墩+立桿座	處	121.000	11,160.00	1,350,360.00	-	-	-	-
1139200004	地樑套管及人孔蓋預留	式	2.000	-	85,000.00	-	-	-	-
1139210004	二次電氣系統工程及工資	式	2.000	-	50,000.00	-	-	-	-
1139210004-01	槽內配管工程及工資	式	2.000	-	110,000.00	-	-	-	-
1188100001	配管配線	m	1,360.000	140.00	190,400.00	-	-	-	-
1188100004-03	全系統設定調整	式	26.000	-	440,000.00	-	-	-	-
1188100004-04	雜項工料費	式	26.000	-	440,000.00	-	-	-	-
1188100004-05	配管配線	式	25.000	-	194,000.00	-	-	-	-
1188120001	管路挖填	m	1,360.000	120.00	163,200.00	-	-	-	-
1249300004	管理室新電動窗簾	式	1.000	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-
1249300008	2F B棟管委空間新電動窗簾	處	2.000	100,000.00	200,000.00	-	-	-	-
13801C0004	物業管理系統軟體系統功能內容詳設施管理規範含系統硬體主機及UPS	式	1.000	438,750.00	438,750.00	-	-	-	-
13801D0004	監視與中央監控連動功能整合	式	1.000	27,000.00	27,000.00	-	-	-	-
13801D0004-01	監視與防盜連動功能整合	式	1.000	27,000.00	27,000.00	-	-	-	-
13801D0004-02	監視與門禁連動功能整合	式	1.000	27,000.00	27,000.00	-	-	-	-
13801D0004-03	門禁與中央監控連動功能整合	式	1.000	27,000.00	27,000.00	-	-	-	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
13801D0004-04	門禁與監視連動功能整合	式	1.000	27,000.00	27,000.00	-	-	-	-
13801D0006	開放式協定介面單元(Modbus相符)搭配中央監控	只	1.000	45,630.00	45,630.00	-	-	-	-
1385174004	火警受信總機軟體編輯及設定費	式	1.000	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-
1391100004	試水壓及測試	式	4.000	-	80,000.00	-	-	-	-
1391100004-01	管線及設備預留套管及鑿修費	式	8.000	-	185,000.00	-	-	-	-
1505000004	雜項工程(含打洞修補、管路穿樑、五金另料等)(含材料+施工)	式	2.000	-	210,000.00	-	-	-	-
1506000014	吊管工料	式	2.000	50,000.00	100,000.00	-	-	-	-
1506010004-01	吊支架及法蘭	式	1.000	112,000.00	112,000.00	-	-	-	-
1506010004-02	吊支架	式	2.000	-	10,000.00	-	-	-	-
1506010006	不鏽鋼鵝頸	只	6.000	7,000.00	42,000.00	-	-	-	-
1506010014	配管吊架及固定架	式	4.000	-	498,000.00	-	-	-	-
1506010014-01	管路吊架及支架固定	式	1.000	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-
1506010014-02	垂直及水平管路之吊架及支架固定(含角鐵U型護管夾/熱浸鍍鋅)	式	2.000	-	121,500.00	-	-	-	-
1506300004	RC基座，泵浦用(含材料+施工)	式	1.000	115,500.00	115,500.00	-	-	-	-
150630020A	泵浦RC基座(基座表面細砂粉光,H=15cm)	座	4.000	30,000.00	120,000.00	-	-	-	-
150630020A-02	RC基座(基座表面細砂粉光、H=15cm)含基礎螺絲組	座	1.000	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
1581000004	發電機排氣風管,進氣口及其配件工料費用 (需配合散熱口大小引接至戶外)	式	1.000	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-
1581100004	排煙管附矽酸鈣保溫，GIP鋼管6"*1支(外加鋁皮包覆及固定工料全)含出口防蟲罩	式	1.000	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-
1595030004	風量測試、調整	式	1.000	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-
1605000004	雜項工程(含油漆標示、穿牆止水、零星材料、止水裝置、打洞修補..等)	式	1.000	82,500.00	82,500.00	-	-	-	-
1605000004-01	管路固定、五金零星材料及運雜費	式	1.000	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
1606125004	接地電阻測試與記錄	式	2.000	-	11,250.00	-	-	-	-
1606130014	避雷針設備安裝另料及零料	式	1.000	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-
1606200004	接地工事、火泥熔接(接地增強劑、責任施工)、模鑄用熔接金屬藥、銀銅焊修(含銀5%以上)	式	2.000	-	37,500.00	-	-	-	-
1606200014	引出線之止水銅板及止水處理	式	3.000	-	27,750.00	-	-	-	-
1608100004	發電機檢驗測試調整及油料損耗費用	式	1.000	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-
1608100004-01	系統測試與調整	式	1.000	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-
1608100004-02	配電盤盤體技術測試作業費	式	1.000	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-
1623100004	發電機設備按裝配件及五金另料	式	1.000	12,500.00	12,500.00	-	-	-	-
1640100004	配電盤基礎台	式	1.000	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
1640100004-01	配電盤設計規劃作業	式	1.000	270,000.00	270,000.00	-	-	-	-
16401K0004	配電盤体連接五金另料	式	1.000	85,000.00	85,000.00	-	-	-	-
16401K0004-01	配電盤導線槽及接線箱	式	1.000	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
1658120004	二線式編碼設定測試調整	式	1.000	27,000.00	27,000.00	-	-	-	-
1671200004	光纖熔接含SC Pigtail、耦合器	式	1.000	609,600.00	609,600.00	-	-	-	-
1672300004	主機組裝架設、軟體設定測試	式	1.000	48,600.00	48,600.00	-	-	-	-
1695000004	配合消檢之發電機技師竣工檢驗、測試作業費	式	1.000	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
1695000004-01	系統調整及測試費	式	3.000	20,000.00	60,000.00	-	-	-	-
E000001000004	測量儀器費	式	31,329.000	25.00	783,225.00	-	783,225.00	-	-
E000001000004-01	測量機具費	式	1.000	7,875.00	7,875.00	-	7,875.00	-	-
E000001000004-02	機具費用	式	1.000	56,700.00	56,700.00	-	56,700.00	-	-
E000001000004-04	材料吊運設備費	式	1.000	513,025.00	513,025.00	-	513,025.00	-	-
E00000100000F	挖掘機具費用	尺	6,102.000	30.00	183,060.00	-	183,060.00	-	-
E000006900004	機具設備費	式	616.000	-	72,302.80	-	72,302.80	-	-
L000002000004	人員作業費	式	1.000	70,125.00	70,125.00	70,125.00	-	-	-
L000002000004-01	施工前基地調查人員作業費	式	1.000	111,375.00	111,375.00	111,375.00	-	-	-
L000002800004	人工配合費	式	31,330.000	-	1,272,060.00	1,272,060.00	-	-	-
L000005000002	技術工	工	994.400	3,500.00	3,480,400.00	3,480,400.00	-	-	-
L000005000004	施作工資	式	616.000	-	183,797.00	183,797.00	-	-	-
L000005000008	施工測量，放樣及製作工資	M2	10,682.000	-	3,242,056.00	3,242,056.00	-	-	-
L000005000054	施工費，修飾工資	式	14,728.000	18.00	265,104.00	265,104.00	-	-	-
L000005000054-01	施工費，地坪洗石子	式	795.000	490.00	389,550.00	389,550.00	-	-	-
L000005000058	安裝工資(含收邊料及開口)	M2	2,490.000	-	749,290.00	749,290.00	-	-	-
L0000051n00004	操作人員作業費	式	1.000	276,245.00	276,245.00	276,245.00	-	-	-
L000005500004	機櫃組裝費	式	1.000	72,000.00	72,000.00	72,000.00	-	-	-
L000005800024	施工費，磨平	式	1,501.000	110.00	165,110.00	165,110.00	-	-	-
L000005900004	工資	式	9.000	-	9,233,880.00	9,233,880.00	-	-	-
L000005900004-01	工資(含用電申請及檢驗等費用)	式	1.000	7,890,806.00	7,890,806.00	7,890,806.00	-	-	-
L000005900004-02	工資及運費	式	3.000	-	830,000.00	830,000.00	-	-	-
L000005900004-03	光纖測試工資含測報製作	式	1.000	228,600.00	228,600.00	228,600.00	-	-	-
L000005900004-04	設備安裝測試調整工資	式	9.000	-	3,301,000.00	3,301,000.00	-	-	-
L000005900014	配管工資	式	9.000	-	1,546,125.00	1,546,125.00	-	-	-
L000005900014-01	配管工資(管內預留尼龍線)	式	1.000	30,660.00	30,660.00	30,660.00	-	-	-
L000005900024	配線工資	式	9.000	-	2,441,000.00	2,441,000.00	-	-	-
L0000059000A4	原廠裝配工資	式	347.000	-	1,063,800.00	1,063,800.00	-	-	-
L0000059000A4-01	配電盤組立檢測及現場按裝工資	式	1.000	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-
L0000059000d4	資訊設備安裝設定測試工資	式	1.000	48,600.00	48,600.00	48,600.00	-	-	-
L0000059000d4-01	UTP測試工資含測報製作	式	1.000	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-
L0000059000E4	按裝工資及吊搬運費	式	1.000	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
L000005900OQ4	避雷針安裝工資及搬運費	式	1.000	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	-	-
L0000059000V4	器具安裝工資	式	11.000	-	3,042,300.00	3,042,300.00	-	-	-
L000005b00004	安裝(含卸貨,清潔)	式	7.000	-	480,250.00	480,250.00	-	-	-
L000005B00004	施工費，水箱頂板粉刷	式	79.000	300.00	23,700.00	23,700.00	-	-	-
L000005B00004-01	施工費，內牆打底	式	7,174.000	300.00	2,152,200.00	2,152,200.00	-	-	-
L000005B00004-02	施工費，批黑土	式	26,491.000	-	952,335.00	952,335.00	-	-	-
L000005B00004-03	施工費，外牆打底	式	15,218.000	330.00	5,021,940.00	5,021,940.00	-	-	-
L000005B00004-04	整體粉光工資	式	1,002.000	60.00	60,120.00	60,120.00	-	-	-
L000005B00014	施工費，外牆粉光	式	33,254.000	330.00	10,973,820.00	10,973,820.00	-	-	-
L000005B00014-01	施工費，內牆粉光	式	40,535.000	-	11,936,380.00	11,936,380.00	-	-	-
L000005B00014-03	施工費，地坪打底	式	6,630.000	-	1,642,905.00	1,642,905.00	-	-	-
L000005c00008	安裝工資	M2	836.000	1,000.00	836,000.00	836,000.00	-	-	-
L000005e00007	植栽種植費	M2	1,052.170	30.00	31,565.10	31,565.10	-	-	-
L000005E00008	安裝及拆除工資	M2	66,819.000	-	4,109,270.00	4,109,270.00	-	-	-
L000005e0000B	植栽種植費	株	20,188.000	-	128,120.00	128,120.00	-	-	-
L000005i00004	鋪設工資	式	7,973.000	-	1,834,421.25	1,834,421.25	-	-	-
L000005i00004-01	施工費，圓扁卵石灑鋪	式	327.000	150.00	49,050.00	49,050.00	-	-	-
L000005j00004	施工費，噴漿	式	2,283.000	40.00	91,320.00	91,320.00	-	-	-
L000005K00004	施工費，鋼筋綁紮	式	5,465.000	4,000.00	21,860,000.00	21,860,000.00	-	-	-
L000005m00004	安裝工資(含送電調整)	式	4.000	9,320.00	37,280.00	37,280.00	-	-	-
L000005M00004	施工費，磨平批黑土	式	1,025.000	45.00	46,125.00	46,125.00	-	-	-
L000005m00004-01	安裝費含製作	式	5,219.000	-	9,324,564.53	9,324,564.53	-	-	-
L000005m00004-02	安裝費	式	252.000	190.00	47,880.00	47,880.00	-	-	-
L000005m00004-03	安裝工資(含吊運費)	式	1.000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-
L000005m00004-05	設備安裝	式	26.000	-	460,000.00	460,000.00	-	-	-
L000005n00004	安裝及拆除工資	式	109,561.000	-	7,264,680.00	7,264,680.00	-	-	-
L000005n00004-01	安裝、拆除及清潔工資	式	1.000	31,500.00	31,500.00	31,500.00	-	-	-
L000005n00008	製作及按裝費	M2	12.000	-	58,000.00	58,000.00	-	-	-
L000005n0000B	安裝及拆除工資	K	64.000	4,750.00	304,000.00	304,000.00	-	-	-
L000005N00014	配管及按裝工資及搬運費	式	2.000	-	9,395,606.00	9,395,606.00	-	-	-
L000005N00034	衛浴安裝工資	式	1.000	1,335,636.00	1,335,636.00	1,335,636.00	-	-	-
L000005N000B4	軟管安裝工資	式	1.000	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-	-
L000005P00004	施工費	式	157,325.000	-	15,732,500.00	15,732,500.00	-	-	-
L000005R00004	切除工資	式	90.000	500.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-
L000005R00004-01	施工費，襯板鋪設	式	847.000	180.00	152,460.00	152,460.00	-	-	-
L000005V00004	施工費，內牆貼磚	式	11,732.000	300.00	3,519,600.00	3,519,600.00	-	-	-
L000005V00004-01	施工費，地坪貼10*10磁磚	式	1,901.000	275.00	522,775.00	522,775.00	-	-	-
L000005V00004-02	施工費，地坪貼60*60磁磚	式	9,602.000	455.00	4,368,910.00	4,368,910.00	-	-	-
L000005V00004-03	施工費，地坪貼30*60磁磚	式	762.000	365.00	278,130.00	278,130.00	-	-	-
L000005V00004-04	施工費，地坪貼20*20磁磚	式	6,081.000	-	1,765,250.00	1,765,250.00	-	-	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
L000005V00004-05	施工費，樓梯打底+貼磚	式	538.000	410.00	220,580.00	220,580.00	-	-	-
L000005V00004-06	施工費，地坪貼磁磚	式	3,908.000	-	1,064,590.00	1,064,590.00	-	-	-
L000005V00008	施工費，外牆貼磚	M2	15,218.000	330.00	5,021,940.00	5,021,940.00	-	-	-
L000005W00004	安裝工資	式	3,365.000	-	5,177,392.79	5,177,392.79	-	-	-
L000005W00004-01	製作及安裝工資	式	94.000	-	3,580,867.16	3,580,867.16	-	-	-
L000005Y00044	風管安裝工資	式	3.000	-	277,500.00	277,500.00	-	-	-
L000005Y00044-01	風管製造工資	式	3.000	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-
L000005Y0009B	風機安裝工資	台	13.000	7,000.00	91,000.00	91,000.00	-	-	-
L000005Y0009B-01	排煙風機安裝工資	台	6.000	6,500.00	39,000.00	39,000.00	-	-	-
L000005Y000AB	高效能噴流風機安裝工資	台	83.000	1,000.00	83,000.00	83,000.00	-	-	-
L000005Y000E6	排煙閘門安裝工資	只	20.000	1,450.00	29,000.00	29,000.00	-	-	-
L000005Y000FB	擴散口安裝工資	台	4.000	1,200.00	4,800.00	4,800.00	-	-	-
L000006100002	小工	工	2,610.448	1,800.00	4,698,806.58	4,698,806.58	-	-	-
L000006200002	大工	工	2,486.222	2,800.00	6,961,421.60	6,961,421.60	-	-	-
L000006700004	搬運工資	式	1.000	24,300.00	24,300.00	24,300.00	-	-	-
L000006700004-01	小搬運	式	1.000	828,395.00	828,395.00	828,395.00	-	-	-
L000006900009	壓送及搗築工資	M3	33,439.000	150.00	5,015,850.00	5,015,850.00	-	-	-
L000007100003	安全衛生管理員及相關作業主管	月	45.000	11,000.00	495,000.00	495,000.00	-	-	-
M0151000004	產品，臨時設施(施工便梯材料費)	式	1.000	45,360.00	45,360.00	-	-	45,360.00	-
M015100000H	施工電梯設備設施租用費	部	4.000	128,257.00	513,028.00	-	-	513,028.00	-
M01522B0008	產品，工地臨時建築設施，臨時廁所(移動式)	組	2.000	31,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	-
M01522E0008	產品，工地臨時建築設施，臨時衛浴	組	1.000	31,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	-
M0154000B04	產品，施工輔助設施，拉桿(中欄杆)	式	39,497.000	5.00	197,485.00	-	-	197,485.00	-
M0154000F04	安全樓梯+上掀蓋板	式	738.000	350.00	258,300.00	-	-	258,300.00	-
M0154011012	產品，施工輔助設施，施工架，鋼管，折舊	M2	2,593.000	65.00	168,545.00	-	-	168,545.00	-
M0154011012-01	產品，施工輔助設施，施工架，鋼管，折舊(符合CNS-4750)	M2	32,113.000	65.00	2,087,345.00	-	-	2,087,345.00	-
M0154030002	產品，施工輔助設施，外部施工架防塵網	M2	32,113.000	15.00	481,695.00	-	-	481,695.00	-
M0154040004	產品，施工輔助設施，外部施工架三角托架	式	655.000	150.00	98,250.00	-	-	98,250.00	-
M0154060004	產品，施工輔助設施，外部施工架鐵製安全斜籬	式	1,848.000	330.00	609,840.00	-	-	609,840.00	-
M01540K0004	產品，施工輔助設施，防墜網(長型)	式	8,832.000	30.00	264,960.00	-	-	264,960.00	-
M01540M0004	產品，施工輔助設施，安全夾板	式	605.000	325.00	196,625.00	-	-	196,625.00	-
M01540N0004	產品,腳趾板+斜板	式	605.000	325.00	196,625.00	-	-	196,625.00	-
M0156460001	產品，施工圍籬，鋼板固定式(鐵板圍籬及固定料含政策宣導廣告製作費)	M	329.000	160.00	52,640.00	-	-	52,640.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M01564F0004	產品，施工圍籬，大門(鍍鋅鋼板大門材料)	式	1.000	26,040.00	26,040.00	-	-	26,040.00	-
M015741030C	產品，職業安全衛生，一般器材，滅火器(20磅)	具	18.000	2,390.00	43,020.00	-	-	43,020.00	-
M015742113L	產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽，工地用(硬質)	頂	18.000	720.00	12,960.00	-	-	12,960.00	-
M015742210K	產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，防毒面具	付	18.000	2,985.00	53,730.00	-	-	53,730.00	-
M015742220K	產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，口罩	付	18.000	35.00	630.00	-	-	630.00	-
M015742270K	產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，空氣呼吸器	付	18.000	1,490.00	26,820.00	-	-	26,820.00	-
M0157422M0K	產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，氧氣發生式自救呼吸器(氧氣呼吸器)	付	18.000	1,490.00	26,820.00	-	-	26,820.00	-
M015742330L	產品，職業安全衛生，保護器材，臉部，電焊面罩(焊工用安全面罩)	頂	18.000	955.00	17,190.00	-	-	17,190.00	-
M015742360K	產品，職業安全衛生，保護器材，臉部，防塵面罩	付	18.000	1,015.00	18,270.00	-	-	18,270.00	-
M015742410K	產品，職業安全衛生，保護器材，眼睛，安全眼鏡	付	18.000	445.00	8,010.00	-	-	8,010.00	-
M015742510K	產品，職業安全衛生，保護器材，耳部，耳塞(罩)	付	18.000	20.00	360.00	-	-	360.00	-
M0157426C0G	產品，職業安全衛生，保護器材，手部，焊工手套(及護裙)	套	18.000	600.00	10,800.00	-	-	10,800.00	-
M015742710M	產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	18.000	1,190.00	21,420.00	-	-	21,420.00	-
M015742916C	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶，背負式安全帶(及索)	具	18.000	600.00	10,800.00	-	-	10,800.00	-
M0157429402	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全網(防墜物垂直防護網含室內.外防護網,重覆使用)	M2	924.000	955.00	882,420.00	-	-	882,420.00	-
M0157429804	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全索(安全母索)	式	43,240.000	5.00	216,200.00	-	-	216,200.00	-
M015742A008	產品，職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備(急救設備及搶救措施)	組	18.000	2,980.00	53,640.00	-	-	53,640.00	-
M0158310004	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌(立柱及板材)	式	1.000	10,416.00	10,416.00	-	-	10,416.00	-
M0158330004	產品，工程告示牌及工地標誌，竣工銘牌	式	1.000	18,228.00	18,228.00	-	-	18,228.00	-
M01583B0004	產品，工程告示牌及工地標誌，柔性告	式	1.000	7,812.00	7,812.00	-	-	7,812.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	示牌(柔性說明告示牌材料)								
M022558000D	產品，臨時擋土樁設施，H型鋼樁，租金	支	62.000	2,930.00	181,660.00	-	-	181,660.00	-
M0225620002	產品，臨時擋土支撐工法，H型鋼橫擋及支撐(水平支撐H-400*400*13*21租金)	M2	8,394.000	120.00	1,007,280.00	-	-	1,007,280.00	-
M0225620006	產品，千斤頂	只	60.000	2,500.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-
M0225621002	產品，臨時擋土支撐工法，H型鋼橫擋及支撐，第1層(水平支撐H-300*300*10*15租金)	M2	4,197.000	100.00	419,700.00	-	-	419,700.00	-
M0225630A0A	產品，臨時擋土支撐工法，中間支撐，L=15m(中間支柱H-300*300*10*15cm租金)	支	90.000	4,500.00	405,000.00	-	-	405,000.00	-
M02260A0004	產品，開挖支撐及保護，檔板(6分擋土襯板)	式	847.000	425.00	359,975.00	-	-	359,975.00	-
M02260B000C	止水板	塊	180.000	500.00	90,000.00	-	-	90,000.00	-
M02260C0002	產品，開挖支撐及保護，施工構台(含立柱.橫梁.鋪面鋼板.安全欄杆等)	M2	744.000	2,000.00	1,488,000.00	-	-	1,488,000.00	-
M02495A0006	產品，監測儀器，土壓計	只	4.000	2,115.00	8,460.00	-	-	8,460.00	-
M0250800008	自動補水桶	組	1.000	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-
M02510Y0008	均壓出水	組	8.000	2,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	-
M02510Z0008	迴水口	組	12.000	1,200.00	14,400.00	-	-	14,400.00	-
M02525B0008	累計型環保水錶　4"	組	1.000	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-
M0260930002	產品，PP排水板(TH≧3cm)	M2	3,382.000	184.80	624,993.60	-	-	624,993.60	-
M0260930008	溢水排水口	組	3.000	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	-
M0263190006	水池排水 5"喇叭口附防蟲網罩	只	4.000	850.00	3,400.00	-	-	3,400.00	-
M02631a0008	產品，PE集水井25x25cm	組	62.000	3,683.40	228,370.80	-	-	228,370.80	-
M0272600002	鋪底基層材	M2	2,295.000	200.00	459,000.00	-	-	459,000.00	-
M0277080301	產品，收邊界石W=15cm	M	215.000	338.10	72,691.50	-	-	72,691.50	-
M027860D202	產品，高壓混凝土地磚，長300*寬300mm，厚60mm(高壓水泥磚灰色混拚30x30x6cm)	M2	336.000	1,075.00	361,200.00	-	-	361,200.00	-
M0279500002	產品，透水性混凝土地磚	M2	1,959.000	900.00	1,763,100.00	-	-	1,763,100.00	-
M0281120C66	微電腦噴灌控制器	只	1.000	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	-
M0284000006	柵欄機手動開關	只	4.000	720.00	2,880.00	-	-	2,880.00	-
M0284000006-01	車道控制主機	只	4.000	3,600.00	14,400.00	-	-	14,400.00	-
M0284000007	產品，步道、道路及停車場附屬設施(柱角防撞條)	個	592.000	450.00	266,400.00	-	-	266,400.00	-
M0284000008	柵欄機	組	4.000	34,200.00	136,800.00	-	-	136,800.00	-
M0284000008-01	汽車車牌辨識攝影機	組	2.000	45,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	-
M0284000008-02	感應線圈含感應主機	組	20.000	9,450.00	189,000.00	-	-	189,000.00	-
M028400000A	全自動收費機	台	1.000	486,000.00	486,000.00	-	-	486,000.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M028400000A-01	統一發票列印機	台	1.000	16,200.00	16,200.00	-	-	16,200.00	-
M028400000A-02	金額顯示器	台	1.000	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	-
M028400000A-03	收銀抽屜	台	1.000	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	-
M028400000A-04	車牌辨識控制主機	台	1.000	270,000.00	270,000.00	-	-	270,000.00	-
M028400000A-05	網路交換通信機	台	1.000	10,800.00	10,800.00	-	-	10,800.00	-
M0289300006	出車警示燈	只	3.000	34,200.00	102,600.00	-	-	102,600.00	-
M028930000C	入口滿車燈(含出車注意)	座	1.000	122,400.00	122,400.00	-	-	122,400.00	-
M0289310038	LED紅綠燈號誌燈箱含固定支架	組	4.000	11,250.00	45,000.00	-	-	45,000.00	-
M0289800004	劃線熱熔材	式	616.000	-	97,998.50	-	-	97,998.50	-
M0289800008	產品，無障礙機車停車位停車標誌	組	19.000	5,500.00	104,500.00	-	-	104,500.00	-
M0289800008-01	產品，無障礙汽車停車位停車標誌	組	18.000	5,500.00	99,000.00	-	-	99,000.00	-
M02900A1004	產品，植栽，肥料，有機肥料	式	21,240.170	-	36,490.70	-	-	36,490.70	-
M02900B0003	產品，植栽，客土(客沃土)	M3	1,003.000	522.20	523,766.60	-	-	523,766.60	-
M02900E2308	產品，植栽，支柱，杉木，三支	組	110.000	330.00	36,300.00	-	-	36,300.00	-
M0292000022	產品，植草，台北草(馬尼拉芝)	M2	980.000	135.00	132,300.00	-	-	132,300.00	-
M0292000052	產品，植草，地毯草(熱帶地毯草)	M2	72.170	135.00	9,742.95	-	-	9,742.95	-
M0292200000	產品，草本類植栽(蘞根)	株	1,392.000	13.00	18,096.00	-	-	18,096.00	-
M0292212000	產品，腎蕨	株	1,281.000	13.00	16,653.00	-	-	16,653.00	-
M0292213000	產品，木賊(大木賊)	株	29.000	27.00	783.00	-	-	783.00	-
M029222A000	產品，蕨艾(紅花芙蓉菊)	株	1,168.000	13.00	15,184.00	-	-	15,184.00	-
M02922D1000	產品，台灣鳶尾	株	435.000	27.00	11,745.00	-	-	11,745.00	-
M02922D3000	產品，射干	株	179.000	195.00	34,905.00	-	-	34,905.00	-
M02922F2000	產品，松葉牡丹(大花馬齒莧)	株	2,607.000	13.00	33,891.00	-	-	33,891.00	-
M0293110000	產品，喬木(榆樹)	株	6.000	2,252.00	13,512.00	-	-	13,512.00	-
M0293115500	產品，喬木，櫸木	株	6.000	2,252.00	13,512.00	-	-	13,512.00	-
M0293200000	產品，灌木類植栽(八角金盤)	株	11.000	27.00	297.00	-	-	297.00	-
M0293227A0001	產品，月桃	株	1,115.000	27.00	30,105.00	-	-	30,105.00	-
M029325F000	產品，鵝掌藤	株	767.000	27.00	20,709.00	-	-	20,709.00	-
M02932AW000	產品，錫蘭葉下珠	株	1,678.000	13.00	21,814.00	-	-	21,814.00	-
M02932DA000	產品，細葉雪茄花	株	1,004.000	27.00	27,108.00	-	-	27,108.00	-
M02932EB000	產品，桃金孃	株	215.000	195.00	41,925.00	-	-	41,925.00	-
M02932F1000	產品，海衛矛(大葉黃楊)	株	837.000	27.00	22,599.00	-	-	22,599.00	-
M02932JC000	產品，月橘	株	97.000	27.00	2,619.00	-	-	2,619.00	-
M02932LD000	產品，日本女貞	株	2,366.000	27.00	63,882.00	-	-	63,882.00	-
M02932N2000	產品，六月雪	株	2,961.000	13.00	38,493.00	-	-	38,493.00	-
M02932N3000	產品，山黃梔	株	698.000	27.00	18,846.00	-	-	18,846.00	-
M02932RB000	產品，紅花玉芙蓉	株	120.000	27.00	3,240.00	-	-	3,240.00	-
M0293347000	產品，觀音棕竹	株	154.000	40.00	6,160.00	-	-	6,160.00	-
M029337Z000	產品，桂竹(台灣)	株	39.000	336.00	13,104.00	-	-	13,104.00	-
M029382C000	產品，山櫻花	株	11.000	1,375.00	15,125.00	-	-	15,125.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M029386J000	產品，楓香	株	21.000	1,375.00	28,875.00	-	-	28,875.00	-
M0293885000	產品，榔榆	株	11.000	1,111.00	12,221.00	-	-	12,221.00	-
M0293886000	產品，櫸木(台灣)	株	3.000	2,252.00	6,756.00	-	-	6,756.00	-
M02938C2000	產品，海棠	株	925.000	13.00	12,025.00	-	-	12,025.00	-
M02938CH000	產品，九芎	株	4.000	2,427.00	9,708.00	-	-	9,708.00	-
M02938H5000	產品，苦楝	株	1.000	4,181.00	4,181.00	-	-	4,181.00	-
M02938HM000	產品，黃連木	株	4.000	1,111.00	4,444.00	-	-	4,444.00	-
M02938J2000	產品，光臘樹	株	35.000	1,988.00	69,580.00	-	-	69,580.00	-
M02938K3000	產品，緬梔	株	1.000	4,181.00	4,181.00	-	-	4,181.00	-
M02938R2000	產品，槭樹類(黃楓)	株	7.000	2,252.00	15,764.00	-	-	15,764.00	-
M0305022003	產品，粒料，細粒料	M3	3,138.749	1,000.00	3,138,749.00	-	-	3,138,749.00	-
M0305022003-01	產品，粒料，細粒料(川砂)	M3	211.221	1,000.00	211,221.00	-	-	211,221.00	-
M03050421L3	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥，工地交貨	M3	808.000	1,611.00	1,301,688.00	-	-	1,301,688.00	-
M03050441L3	產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2，第1型水泥，工地交貨	M3	1,018.000	1,760.00	1,791,680.00	-	-	1,791,680.00	-
M03050451L3	產品，預拌混凝土材料費，245kgf/cm2，第1型水泥，工地交貨	M3	11,913.000	1,848.00	22,015,224.00	-	-	22,015,224.00	-
M03050461L3	產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2，第1型水泥，工地交貨	M3	19,700.000	2,023.00	39,853,100.00	-	-	39,853,100.00	-
M030520000A	產品，卜特蘭水泥	包	2,112.210	160.00	337,953.60	-	-	337,953.60	-
M030521140A	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	33,658.559	160.00	5,385,369.44	-	-	5,385,369.44	-
M031002100A	模板支撐架	架	1,859.200	70.00	130,144.00	-	-	130,144.00	-
M0310040004	產品，混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料	式	157,325.000	-	9,439,500.00	-	-	9,439,500.00	-
M0315020001	產品，止水帶	M	1,277.000	100.00	127,700.00	-	-	127,700.00	-
M0321003008	產品，鋼筋，鋼筋續接器(#8轉#7)	組	610.000	112.00	68,320.00	-	-	68,320.00	-
M0321003008-01	產品，鋼筋，鋼筋續接器(#10轉#8)	組	966.000	126.00	121,716.00	-	-	121,716.00	-
M0321003508	產品，鋼筋，鋼筋續接器，D19mm(#6)	組	360.000	84.00	30,240.00	-	-	30,240.00	-
M0321003608	產品，鋼筋，鋼筋續接器，D22mm(#7)	組	3,335.000	102.00	340,170.00	-	-	340,170.00	-
M0321003708	產品，鋼筋，鋼筋續接器，D25mm(#8)	組	7,231.000	112.00	809,872.00	-	-	809,872.00	-
M0321003908	產品，鋼筋，鋼筋續接器，D32mm(#10)	組	6,213.000	126.00	782,838.00	-	-	782,838.00	-
M0321030035	產品，鋼筋，SD280，工地交貨	T	1,102.000	16,455.00	18,133,410.00	-	-	18,133,410.00	-
M0321050035	產品，鋼筋，SD420，工地交貨	T	2,170.000	17,680.00	38,365,600.00	-	-	38,365,600.00	-
M0321060035	產品，鋼筋，SD420W，工地交貨	T	2,193.000	18,555.00	40,691,115.00	-	-	40,691,115.00	-
M0322004782	產品，銲接鋼線網，D=4.00mm，20x20cm(20×20×0.4cm點焊鋼絲網)	M2	3,298.000	28.00	92,344.00	-	-	92,344.00	-
M0360100003	產品，無收縮水泥砂漿	M3	2.000	30,694.00	61,388.00	-	-	61,388.00	-
M0445530002	產品，天然卵石舖面，30mm≦粒徑(圓扁	M2	327.000	700.00	228,900.00	-	-	228,900.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	卵石灰色/⌀30~50mm)								
M0506020004	產品，金屬材料，鐵線	式	5,465.000	150.00	819,750.00	-	-	819,750.00	-
M0506030002	產品，金屬材料，鐵絲網(菱形鐵絲網)	M2	2,908.000	60.00	174,480.00	-	-	174,480.00	-
M0506040004	產品，金屬壓條	式	1.000	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	-
M0506041001	產品，金屬材料，收邊料，鍍鋅(鍍鋅鋼板收邊3T/5T)	M	866.000	276.50	239,449.00	-	-	239,449.00	-
M0506090006	長方型不銹鋼地板集水槽 2" 100*900mm (A-1090) (無障礙廁所用)	只	19.000	2,100.00	39,900.00	-	-	39,900.00	-
M05060C9005	連接鈑	噸	7.000	23,677.00	165,739.00	-	-	165,739.00	-
M05060D3004	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，五金另料	式	15,033.000	-	2,273,585.65	-	-	2,273,585.65	-
M05060D3004-01	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，鐵件及另料	式	3,373.000	-	3,834,207.95	-	-	3,834,207.95	-
M05060D3004-02	另料五金	式	2.000	-	28,000.00	-	-	28,000.00	-
M05060D3009	產品，金屬材料，鐵件，五金零件，三拆活動Bolt、鐵件、洋釘	KG	78,662.500	-	6,293,000.00	-	-	6,293,000.00	-
M05060D4004	五金及配件	式	14.000	1,013.71	14,191.94	-	-	14,191.94	-
M05060H0004	金屬骨架及配料	式	22.000	23,677.80	520,911.60	-	-	520,911.60	-
M0509012007	產品，金屬接合，(機械性接合，結構性)，螺栓(M20)	個	278.000	21.00	5,838.00	-	-	5,838.00	-
M0509013007	產品，金屬接合，(機械性接合，結構性)，剪力釘(19øx80L)	個	828.000	42.00	34,776.00	-	-	34,776.00	-
M050901H007-01	產品，金屬接合，(機械性接合，結構性)，固定螺栓(M24 L=600mm)	個	304.000	219.00	66,576.00	-	-	66,576.00	-
M050901H007-02	產品，金屬接合，(機械性接合，結構性)，固定螺栓(M30 L=750mm)	個	621.000	368.00	228,528.00	-	-	228,528.00	-
M0512510005	產品，結構用鋼材，熱軋型鋼(SN400YB)	T	5.000	23,677.00	118,385.00	-	-	118,385.00	-
M0512510005-01	產品，結構用鋼材，熱軋型鋼(STKR400)	T	8.000	23,677.00	189,416.00	-	-	189,416.00	-
M0512510005-02	產品，結構用鋼材，熱軋型鋼(STK400)	T	23.000	24,993.00	574,839.00	-	-	574,839.00	-
M0550050001	不銹鋼立管及橫管	M	41.670	-	77,338.59	-	-	77,338.59	-
M05500n0008	產品，人孔蓋板(80*80CM人孔附不銹鋼蓋板+固定鐵件)	組	12.000	5,170.00	62,040.00	-	-	62,040.00	-
M05500n0008-01	產品，人孔蓋板(防臭型方框圓蓋人孔鑄鐵蓋ø60cm)	組	11.000	3,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	-
M05500n0008-02	產品，人孔蓋板(防臭型人孔鑄鐵蓋60*60cm)	組	13.000	3,500.00	45,500.00	-	-	45,500.00	-
M05500n000B	產品，人孔蓋板(70*85水箱人孔蓋+固定架)	座	14.000	2,981.50	41,741.00	-	-	41,741.00	-
M05500s0007	產品，不銹鋼排煙管罩	個	252.000	712.50	179,550.00	-	-	179,550.00	-
M05500t0008	曬衣架+固定鐵件	組	250.000	5,210.00	1,302,500.00	-	-	1,302,500.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M05500u0008	不銹鋼材+固定鐵件	組	250.000	1,690.00	422,500.00	-	-	422,500.00	-
M0552000004	金屬立料及橫料	式	836.000	-	1,382,541.00	-	-	1,382,541.00	-
M0552010004	固定料及橫料	式	1,098.000	-	1,028,391.00	-	-	1,028,391.00	-
M0552025004	產品，一般安全欄杆，鍍鋅鋼管(GIP管安全欄杆材料費)	式	282.000	205.00	57,810.00	-	-	57,810.00	-
M0553070001	雙扁鋼鍍鋅蓋+固定鐵件	M	31.000	2,580.00	79,980.00	-	-	79,980.00	-
M0556110002	格柵材	M2	836.000	1,200.00	1,003,200.00	-	-	1,003,200.00	-
M0556110004	格柵材料	式	564.000	-	6,234,586.50	-	-	6,234,586.50	-
M05580A0004	外飾造型材料	式	1.000	343,383.00	343,383.00	-	-	343,383.00	-
M0605021002	產品，板料，腳料及夾板料	M2	122,732.000	180.00	22,091,760.00	-	-	22,091,760.00	-
M0605081002	木角料	M2	989.000	135.00	133,515.00	-	-	133,515.00	-
M0605083004	產品，木料，壓條木料(木壓條)	式	1.000	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	-
M0605090002	產品，夾板，腳料及夾板料	M2	34,593.000	295.00	10,204,935.00	-	-	10,204,935.00	-
M071120010B	防水劑	桶	2,228.600	200.00	445,720.00	-	-	445,720.00	-
M0711250002	七厘石水泥	M2	460.000	80.00	36,800.00	-	-	36,800.00	-
M0712020002	抗拉油毛氈熱熔澆置	M2	6,206.000	10.00	62,060.00	-	-	62,060.00	-
M0712030002	瀝青防水氈熱熔澆置	M2	5,816.000	10.00	58,160.00	-	-	58,160.00	-
M0713130002	瀝青防水氈熱熔澆置第一道	M2	3,298.000	10.00	32,980.00	-	-	32,980.00	-
M0713130002-01	瀝青防水氈熱熔澆置第二道	M2	3,298.000	10.00	32,980.00	-	-	32,980.00	-
M0713140002	自黏式防水毯	M2	4,197.000	85.00	356,745.00	-	-	356,745.00	-
M0713300002	水性有色丙烯酸系樹脂塗料(第一次)	M2	48,195.000	20.00	963,900.00	-	-	963,900.00	-
M0713300002-01	水性有色丙烯酸系樹脂塗料(第二次)	M2	48,195.000	20.00	963,900.00	-	-	963,900.00	-
M0713300002-03	水性透明矽樹脂防塵塗料	M2	48,195.000	15.00	722,925.00	-	-	722,925.00	-
M0714500002	無毒性複合式防水材	M2	460.000	150.00	69,000.00	-	-	69,000.00	-
M0714500002-01	四層防水材塗佈2.8kg/㎡	M2	385.000	80.00	30,800.00	-	-	30,800.00	-
M0714500021	抗裂聚脂網鋪設	M	9,395.000	5.00	46,975.00	-	-	46,975.00	-
M0714500021-01	彈性抗裂網	M	9,357.000	10.00	93,570.00	-	-	93,570.00	-
M0714500022	抗裂聚脂網鋪設	M2	4,923.000	-	79,620.00	-	-	79,620.00	-
M0714500024	20cm寬彈性抗裂網	式	12,994.000	5.00	64,970.00	-	-	64,970.00	-
M0714500101	水性底層塗布0.2kg/m	M	9,395.000	10.00	93,950.00	-	-	93,950.00	-
M0714500102	水性底層塗布	M2	48,195.000	10.00	481,950.00	-	-	481,950.00	-
M0714500102-01	水性底層塗布0.2kg/㎡	M2	4,538.000	35.00	158,830.00	-	-	158,830.00	-
M0714510002	複合式防水材塗布0.7kg/㎡	M2	48,195.000	20.00	963,900.00	-	-	963,900.00	-
M0714520001	聚合彈性水泥	M	12,994.000	15.00	194,910.00	-	-	194,910.00	-
M0714520001-01	聚合彈性水泥塗布0.7kg/m第一道	M	9,395.000	15.00	140,925.00	-	-	140,925.00	-
M0714520001-02	聚合彈性水泥塗布0.7kg/m第二道	M	9,395.000	10.00	93,950.00	-	-	93,950.00	-
M0714520002	聚合彈性水泥塗布0.7kg/㎡一層	M2	4,923.000	20.00	98,460.00	-	-	98,460.00	-
M0714520002-01	聚合彈性水泥塗布0.7kg/㎡第二道	M2	4,538.000	20.00	90,760.00	-	-	90,760.00	-
M0714520002-02	高聚合彈性水泥第一道0.7kg/㎡	M2	11,420.000	15.00	171,300.00	-	-	171,300.00	-
M0714520002-03	高聚合彈性水泥第二道0.7kg/㎡	M2	11,420.000	15.00	171,300.00	-	-	171,300.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M0714520002-04	高聚合彈性水泥第三道0.7kg/㎡	M2	11,420.000	15.00	171,300.00	-	-	171,300.00	-
M0714520002-05	聚合彈性水泥面塗第四道0.7kg/㎡	M2	11,420.000	20.00	228,400.00	-	-	228,400.00	-
M0722120102	2.5cm厚PS保護板	M2	10,744.000	-	2,065,400.00	-	-	-	-
M0750500002	絕緣布	M2	6,206.000	50.00	310,300.00	-	-	310,300.00	-
M0750505002	瀝青塗覆第一道	M2	6,206.000	80.00	496,480.00	-	-	496,480.00	-
M0750505002-01	瀝青塗覆第二道	M2	6,206.000	80.00	496,480.00	-	-	496,480.00	-
M0750505012	瀝青底層塗覆	M2	6,206.000	10.00	62,060.00	-	-	62,060.00	-
M0792010004	填縫劑	式	52,174.000	-	768,228.00	-	-	768,228.00	-
M0792132002	底油0.2kg/㎡	M2	845.000	30.00	25,350.00	-	-	-	-
M08110000000A	防火烤漆鋼板推射門+框	樘	435.000	-	5,762,056.50	-	-	5,762,056.50	-
M08110S00000A	防火烤漆鋼板門+框	樘	95.000	-	1,075,145.00	-	-	1,075,145.00	-
M08110S00000A-04	防火烤漆鋼板橫拉門+門軌	樘	2.000	13,329.50	26,659.00	-	-	26,659.00	-
M08120f00000A	三合一鋁門扇+框+玻璃	樘	168.000	5,990.50	1,006,404.00	-	-	1,006,404.00	-
M08120R00000A	玻璃+框	樘	82.000	-	898,931.00	-	-	898,931.00	-
M08120R00000A-01	鋁門+框+玻璃	樘	10.000	12,691.00	126,910.00	-	-	126,910.00	-
M08120S00000A	鋁門+門軌+玻璃	樘	1.000	16,307.50	16,307.50	-	-	16,307.50	-
M08210100000A	實心木門+框	樘	397.000	-	1,187,007.50	-	-	1,187,007.50	-
M082281000T0A	玻纖木紋門+不鏽鋼框	樘	239.000	8,769.50	2,095,910.50	-	-	2,095,910.50	-
M082288000T0A	玻纖木紋橫拉門+不鏽鋼框	樘	29.000	4,966.00	144,014.00	-	-	144,014.00	-
M083310000004	遙控器組(1+2)	式	4.000	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-
M08331800000A	防火鐵捲門扇	樘	4.000	-	197,290.00	-	-	197,290.00	-
M08331b000001	門軌	M	21.600	1,800.00	38,880.00	-	-	38,880.00	-
M08331e000001	捲門軸心(含支板及軸承)	M	21.950	2,000.00	43,900.00	-	-	43,900.00	-
M08331f00000B	電動機組	套	4.000	-	110,000.00	-	-	110,000.00	-
M08331k000001	門箱	M	21.950	2,500.00	54,875.00	-	-	54,875.00	-
M08331q00000A-01	限制開關(外調式開關)	套	4.000	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	-
M08331q00000B	電磁開關及按鈕	套	4.000	2,400.00	9,600.00	-	-	9,600.00	-
M083933000A	防水閘門門扇+固定立桿	樘	2.000	-	61,036.20	-	-	61,036.20	-
M08520000000A	鋁窗+框+玻璃	樘	1,048.000	-	2,286,574.45	-	-	2,286,574.45	-
M08520000000A-01	鋁窗+框+玻璃+襯隱藏式折紗窗	樘	702.000	-	2,183,486.40	-	-	2,183,486.40	-
M08520Z00000A	帷幕窗+不銹鋼結構+玻璃	樘	78.000	-	7,089,120.50	-	-	7,089,120.50	-
M0871000004	五金及門鎖	式	1,458.000	-	4,195,377.30	-	-	4,195,377.30	-
M087106133C	人造石門檻 L80cm	支	236.000	380.00	89,680.00	-	-	89,680.00	-
M087106144C	不銹鋼門檻　L100cm	支	357.000	800.00	285,600.00	-	-	285,600.00	-
M087106146C	不銹鋼門檻　L150cm	支	4.000	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	-
M087106147C	不銹鋼門檻　L180cm	支	68.000	1,520.00	103,360.00	-	-	103,360.00	-
M0875000004	五金	式	1,895.000	-	2,785,987.11	-	-	2,785,987.11	-
M0875051006	排煙窗手動開關	只	35.000	550.00	19,250.00	-	-	19,250.00	-
M088100100A	烤漆玻璃	才	2,772.800	130.00	360,463.99	-	-	360,463.99	-
M09050C0004	七厘石	式	462.000	15.00	6,930.00	-	-	6,930.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M09050C0009	產品，1.2分宜蘭石	kg	11,925.000	6.00	71,550.00	-	-	71,550.00	-
M09050D000A	產品，石粉	包	795.000	100.00	79,500.00	-	-	79,500.00	-
M09050F0004	產品，黏著劑	式	32,785.000	20.00	655,700.00	-	-	655,700.00	-
M09300N000A	10x10cm白色磁磚	塊	43,428.000	-	217,140.00	-	-	217,140.00	-
M093100200B	45*95-丁掛磚淺灰色	才	125,964.630	50.00	6,298,231.50	-	-	6,298,231.50	-
M093100f00A	30x60cm石英磚	塊	38,994.000	75.00	2,924,550.00	-	-	2,924,550.00	-
M093100i00B	4.5x4.5cm馬賽克	才	53,426.340	55.00	2,938,448.70	-	-	2,938,448.70	-
M093100i00B-01	45*45瓷質磁磚	才	39,759.390	45.00	1,789,172.55	-	-	1,789,172.55	-
M0934100002	產品，舖地磚，15x60cm+15*45cm木紋止滑石英磚	M2	3,436.000	845.00	2,903,420.00	-	-	2,903,420.00	-
M093410000A	木紋磚杉木紋凹凸面	M2	337.000	1,050.00	353,850.00	-	-	353,850.00	-
M093410000A-01	20x27cm樓梯磚	塊	10,222.000	27.00	275,994.00	-	-	275,994.00	-
M093410100A	10x10cm凸紋耐壓車道磚	塊	10,716.000	14.00	150,024.00	-	-	150,024.00	-
M093410100A-01	10x10cm透心石英磚	塊	149,460.000	8.00	1,195,680.00	-	-	1,195,680.00	-
M093410100A-03	窯燒磚 深灰色10x10x1.8cm	塊	18,518.000	8.00	148,144.00	-	-	148,144.00	-
M093410300A	產品，舖地磚，200x200mm止滑石英磚	塊	152,025.000	13.00	1,976,325.00	-	-	1,976,325.00	-
M093410800A	60x60cm止滑石英磚	塊	28,806.000	180.00	5,185,080.00	-	-	5,185,080.00	-
M093410F00A	30x60cm平光石英磚	塊	4,572.000	70.00	320,040.00	-	-	320,040.00	-
M095000B002	PVC企口板	M2	989.000	140.00	138,460.00	-	-	138,460.00	-
M09500L0004	支撐骨料	M2	836.000	350.00	292,600.00	-	-	292,600.00	-
M09500P0002	暗架主架	M2	1,501.000	250.00	375,250.00	-	-	375,250.00	-
M095106000002	矽酸鈣板	M2	1,501.000	250.00	375,250.00	-	-	375,250.00	-
M0961120009	金鋼砂	KG	49,185.000	12.00	590,220.00	-	-	590,220.00	-
M0962060002	無縫彈性地墊TH=15cm	M2	150.000	3,578.40	536,760.00	-	-	536,760.00	-
M096371020A	平台花崗石鋪面花崗石(黑色 水沖面)82.5x55x2cm 工料	才	98.010	420.00	41,164.20	-	-	41,164.20	-
M096371060A	花崗石(黑色水沖面)49x49x4cm 工料	才	511.830	500.00	255,915.00	-	-	255,915.00	-
M096371060A-01	花崗石(黑色水沖面)24.5x24x4cm 工料	才	152.460	500.00	76,230.00	-	-	76,230.00	-
M0981100002	2"60K岩棉	M2	5,066.000	84.00	425,544.00	-	-	425,544.00	-
M1015020102	9mm防火矽酸鈣板	M2	10,132.000	214.00	2,168,248.00	-	-	2,168,248.00	-
M1021300000	鋁百葉+框	樘	62.000	-	259,422.30	-	-	259,422.30	-
M1021300000-01	熔斷式防火百葉+框	樘	5.000	1,320.30	6,601.50	-	-	6,601.50	-
M1024090004	隔音網材料	式	38.000	7,533.00	286,254.00	-	-	286,254.00	-
M1053800002	入口雨遮骨料及面材	M2	48.600	9,000.00	437,400.00	-	-	437,400.00	-
M1060000202	纖維水泥板	M2	10,168.000	265.00	2,694,520.00	-	-	2,694,520.00	-
M1060000202-01	纖維水泥板+內襯板	M2	532.000	344.00	183,008.00	-	-	183,008.00	-
M1060010004	立柱及橫料	式	5,616.000	214.00	1,201,824.00	-	-	1,201,824.00	-
M1060030004	C型立柱及橫料	式	5,066.000	158.00	800,428.00	-	-	800,428.00	-
M1080173006	產品，掛衣勾，不銹鋼(BA-8281S(公廁))	只	9.000	360.00	3,240.00	-	-	3,240.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M1080180006	產品，衛生紙架(BA-2833)	只	9.000	1,840.00	16,560.00	-	-	16,560.00	-
M10801D0008	無障礙浴室(附安全扶手.淋浴椅)淋浴椅BA2704、安全扶手HF193AW	套	16.000	5,305.00	84,880.00	-	-	84,880.00	-
M10801g0006	香皂精瓶 BF-38672(公廁)	只	9.000	1,400.00	12,600.00	-	-	12,600.00	-
M10801G000B	產品，浴廁通風機(浴廁抽風機(崁入式)-小風地 258 110V)	台	250.000	600.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-
M10801G000B-01	產品，浴廁通風機(浴廁抽風機(崁入式)-寧靜海 728 220V)	台	16.000	1,600.00	25,600.00	-	-	25,600.00	-
M10801G000B-02	產品，浴廁通風機(壁式排風扇 GW16")	台	13.000	1,800.00	23,400.00	-	-	23,400.00	-
M10801S0006	產品，雙桿毛巾架(BA-114)	只	250.000	480.00	120,000.00	-	-	120,000.00	-
M10801X0006	產品，肥皂盤(BA-111)	只	250.000	200.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-
M1082090006	產品，浴室附屬設備，單槍沐浴蓮蓬頭(沐浴用單鎗式冷熱蓮蓬頭(話柄式)BF-3731)	只	234.000	2,240.00	524,160.00	-	-	524,160.00	-
M1099661006	油脂截留器(1F店舖)100公升(L)90*(W)55*(H)64cm)	只	1.000	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	-
M1122600004	產品，傾斜管(板)沉澱設備(沉澱槽斜板工程)	式	3.000	20,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-
M1124500008	產品，加藥設備	組	2.000	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-
M1124500008-01	自動加葯機	組	1.000	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-
M1131300408	自動加壓泵浦組, 15GPM, 4kg/cm2	組	1.000	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-
M1139200003	濾材支架 SUS304	M3	36.000	1,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	-
M1139200008	過濾桶, 20t/h	組	1.000	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	-
M1139200014	其他另料	式	2.000	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-
M1139210004	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備(電源自動控制箱)	式	2.000	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-
M1139210008	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備(鼓風機 1HP)	組	1.000	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-
M1139210008-01	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備(直立式鼓風機 2HP m3/min)	組	4.000	47,500.00	190,000.00	-	-	190,000.00	-
M1139210008-02	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備(過濾桶 6.5m3/HR，過濾截面積：0.13㎡)	組	1.000	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	-
M1139211004	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，專用電錶(獨立)	式	1.000	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-
M1139215008	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，溢流堰及浮渣擋板	組	2.000	-	16,000.00	-	-	16,000.00	-
M1139219004	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，流放告示牌	式	1.000	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-
M113921E003	產品，污水處理設備，建築物污水處理	M3	36.000	3,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	設備，接觸濾材								
M113921H008	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，粗氣泡型膜式散氣器(散氣盤(粗泡))	組	18.000	500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	-
M113921J008	產品，污水處理設備，建築物污水處理設備，細氣泡型膜式散氣器(散氣盤(細泡))	組	10.000	1,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-
M1150500006	產品，廢氣排放設備(排油煙6"套管及防蟲網及不鏽鋼防雨罩(防颱型)(顏色由業主指定))	只	250.000	650.00	162,500.00	-	-	162,500.00	-
M1188120006	噴頭提升管,1/2"	支	221.000	200.00	44,200.00	-	-	44,200.00	-
M1188120008	1/2"隱藏式噴頭，PROS-04-17A	組	55.000	250.00	13,750.00	-	-	13,750.00	-
M1188120008-01	1/2"隱藏式噴頭，PROS-04-12A	組	28.000	250.00	7,000.00	-	-	7,000.00	-
M1188120008-02	1/2"隱藏式噴頭，PROS-04-10A	組	18.000	250.00	4,500.00	-	-	4,500.00	-
M1188120008-03	1/2"隱藏式噴頭，PROS-04-8A	組	53.000	250.00	13,250.00	-	-	13,250.00	-
M1188120008-04	1/2"隱藏式噴頭，PRSO-04-SS530	組	37.000	250.00	9,250.00	-	-	9,250.00	-
M1188120008-05	1/2"隱藏式噴頭，PROS-04-LCS/RCS	組	30.000	250.00	7,500.00	-	-	7,500.00	-
M1188120008-06	解碼器	組	21.000	4,800.00	100,800.00	-	-	100,800.00	-
M1188120008-07	小型氣象站	組	1.000	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-
M1188120008-08	防水接頭，3M-DBY	組	90.000	120.00	10,800.00	-	-	10,800.00	-
M11881206A8	可調式冒水頭,1/2"	組	288.000	200.00	57,600.00	-	-	57,600.00	-
M11881206A8-01	可調式冒水頭,AFB 1/2"	組	14.000	200.00	2,800.00	-	-	2,800.00	-
M1188120B18	電磁閥，φ1"	組	45.000	3,600.00	162,000.00	-	-	162,000.00	-
M1188120C68	控制器	組	24.000	20,000.00	480,000.00	-	-	480,000.00	-
M1188120C68-01	主控制器，ACC	組	1.000	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-
M1188120J18	雨水感知器	組	24.000	3,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	-
M1188120J48	快速給水閥組	組	10.000	5,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-
M1235600004	產品，廚房用櫥櫃	式	252.000	-	3,622,829.26	-	-	3,622,829.26	-
M1235600014	廚具	式	252.000	-	2,440,642.24	-	-	2,440,642.24	-
M1248500004	產品，除泥地墊(除泥墊材料)	式	15.000	6,314.40	94,716.00	-	-	94,716.00	-
M1251200008	中央監控桌、椅	組	1.000	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	-
M1260040002	產品，幾何座椅	M2	1.000	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-
M1260050002	產品，遊憩座椅	M2	10.000	4,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	-
M1260060002	產品，雲朵躺椅	M2	1.000	112,500.00	112,500.00	-	-	112,500.00	-
M1370410008	產品，閉路電視設備，彩色攝影機，紅外線網路攝影機含支架(可租用)	組	4.000	15,287.00	61,148.00	-	-	61,148.00	-
M137041004A	網路槍型紅外線二百萬畫素攝影機含固定支架	支	88.000	8,800.00	774,400.00	-	-	774,400.00	-
M137041005A	網路半球型紅外線二百萬畫素攝影機	支	8.000	8,800.00	70,400.00	-	-	70,400.00	-
M137049000A	32CH數位錄放影機(內建4TB*6顆錄影專	台	3.000	148,000.00	444,000.00	-	-	444,000.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	用硬碟)								
M13704B0006	不銹鋼攝影機立桿	只	2.000	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-
M13704B0006-01	不銹鋼鵝頸支架	只	2.000	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	-
M13704B0008	4M立桿含基座及接地	組	4.000	15,287.00	61,148.00	-	-	61,148.00	-
M13704C000A	產品，閉路電視設備，機櫃，網路錄影主機含控制鍵盤及機櫃(可租用)	台	1.000	15,287.00	15,287.00	-	-	15,287.00	-
M1370510006	公設緊急對講機 A.二百萬畫素CMOS攝影鏡頭B.具LED智能補光功能C.提供緊急求救呼叫及通話功能D.鋁合金材質機殼E.IP65防護等級	只	20.000	7,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	-
M1370530006-01	觸控式7吋室內機 A.7吋TFT-LCD電容式多點觸控彩色螢幕，螢幕解析度1024×600 B.訪客影像截取並與通話紀錄同步留存C.家人留言及接受大門口機訪客留言功能D.全觸控式圖式操作介面，採用Andriod作業系統	只	255.000	8,000.00	2,040,000.00	-	-	2,040,000.00	-
M137053000A	管理中心影像對講總機 A.8吋TFT-LCD電容式多點觸控彩色螢幕，螢幕解析度1280x800 B.二百萬畫素CMOS攝影鏡頭	台	1.000	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	-
M1370550006	大樓門口影像對講機 A.7吋TFT-LCD電容式多點觸控彩色螢幕，螢幕解析度1024x600 B.二百萬畫素CMOS攝影鏡頭	只	3.000	46,000.00	138,000.00	-	-	138,000.00	-
M1370570008	10局對講主機	組	1.000	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	-
M137057000A	對講管理伺服電腦主機	台	1.000	43,200.00	43,200.00	-	-	43,200.00	-
M13705B0006	住戶門鈴(內含防盜設定)A.內建式Mifare讀頭，配合感應卡使用，可設定/解除室內機防盜設定B.具RS485通訊介面與室內機通訊連線，可啟動室內機電鈴聲做動及防盜設定/解除等功能	只	252.000	1,500.00	378,000.00	-	-	378,000.00	-
M13705B0016	對講機防水罩	只	8.000	1,350.00	10,800.00	-	-	10,800.00	-
M137061000A	門禁圖控管理主機	台	1.000	46,800.00	46,800.00	-	-	46,800.00	-
M1370630006	門禁系統控制器(具雙LED指示燈RJ45網路埠、USB通訊埠、SD卡讀寫卡槽)	只	17.000	14,400.00	244,800.00	-	-	244,800.00	-
M1370641106	感應式讀卡機(具中文9字x4行LCD背光型顯示器、20key數字及功能背光按鍵)	只	50.000	6,480.00	324,000.00	-	-	324,000.00	-
M1370641106-01	巡邏感應式讀卡機	只	3.000	6,480.00	19,440.00	-	-	19,440.00	-
M137065000B	門禁系統及緊急求救圖控軟體程式/遠端APP警報監控及軟體授權和編輯製作	套	1.000	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	-
M1370661006	感應卡片	張	2,000.000	68.00	136,000.00	-	-	136,000.00	-
M1370664006	陽極鎖(不含開孔)	只	44.000	2,250.00	99,000.00	-	-	99,000.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M1370668006	開門按鈕	只	24.000	360.00	8,640.00	-	-	8,640.00	-
M137066C006	磁簧開關	只	254.000	45.00	11,430.00	-	-	11,430.00	-
M137066C006-01	磁力門扣	只	96.000	2,500.00	240,000.00	-	-	240,000.00	-
M1370671006	閃光警報喇叭	只	87.000	380.00	33,060.00	-	-	33,060.00	-
M1370675006	緊急求救押扣	只	125.000	225.00	28,125.00	-	-	28,125.00	-
M138010000A	中央監控通訊協定轉換整合伺服主機	台	1.000	62,400.00	62,400.00	-	-	62,400.00	-
M138011070A	彩色螢幕 22"	台	1.000	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-
M138011270A	產品，中央監視主控制設備，顯示器，液晶顯示，22吋液晶螢幕(可租用)	台	1.000	6,367.00	6,367.00	-	-	6,367.00	-
M138011270A-01	22吋液晶彩色螢幕	台	3.000	4,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-
M138011270A-02	22吋液晶顯示器含固定支架	台	6.000	7,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	-
M1380112G0A	50吋液晶彩色螢幕含固定支架	台	2.000	27,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	-
M138012000A	數位看板播放器	台	6.000	34,200.00	205,200.00	-	-	205,200.00	-
M1380130008	企業級2TB 3.5吋SATA硬碟(可租用)	組	2.000	15,287.00	30,574.00	-	-	30,574.00	-
M1380130008-01	中央主控電腦	組	1.000	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	-
M138013000A	CMS監視圖控主機	台	1.000	72,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	-
M138013000A-01	多媒體管理主機	台	1.000	49,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	-
M138013000A-02	中央監控管理電腦 *.Intel i5（含）或以上相同等級 *.4GB DDR3 *.HDD 500GB *.24X DVD	台	1.000	35,750.00	35,750.00	-	-	35,750.00	-
M138017000A	POE HUB4(可租用)	台	1.000	15,287.00	15,287.00	-	-	15,287.00	-
M138017000A-01	數位看板專用內容管理伺服器含軟體	台	1.000	225,000.00	225,000.00	-	-	225,000.00	-
M138018000A	噴墨型印表機	台	1.000	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	-
M138018000A-01	資料及警報列表機	台	1.000	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	-
M1380190004	監控 I/O 模組	式	1.000	624,000.00	624,000.00	-	-	624,000.00	-
M1380190006	火警連動控制器含電源供應器	只	1.000	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	-
M13801B0004	連接住宅處物業管理平台資料拋轉程式編輯製作	式	1.000	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	-
M13801B000B	營運管理軟體	套	1.000	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	-
M13801B000B-01	*.簡訊傳送基本軟體	套	1.000	27,300.00	27,300.00	-	-	27,300.00	-
M13801C000B	對講中央管理軟體安裝編輯製作	套	1.000	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	-
M13801C000B-01	監控基本軟體(發展用) *.視窗基本及應用軟體 *.網際監控作業軟體(需附原廠版權鎖)	套	1.000	156,000.00	156,000.00	-	-	156,000.00	-
M13801D000A	電力系統通訊介面	台	1.000	23,400.00	23,400.00	-	-	23,400.00	-
M13801D000A-01	消防系統通訊介面	台	1.000	23,400.00	23,400.00	-	-	23,400.00	-
M13801D000A-02	門禁系統通訊介面	台	1.000	23,400.00	23,400.00	-	-	23,400.00	-
M13801D000A-03	空調系統通訊介面	台	1.000	23,400.00	23,400.00	-	-	23,400.00	-
M13801D000A-04	二線式照明系統通訊介面	台	1.000	23,400.00	23,400.00	-	-	23,400.00	-
M13801D000B	*.緊急求救系統整合程式	套	1.000	27,300.00	27,300.00	-	-	27,300.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M13801D000B-01	*.監視系統整合程式	套	1.000	27,300.00	27,300.00	-	-	27,300.00	-
M13801D000B-02	*.電梯系統.整合程式	套	1.000	27,300.00	27,300.00	-	-	27,300.00	-
M13801D000B-03	*.電力系統整合程式	套	1.000	27,300.00	27,300.00	-	-	27,300.00	-
M13801D000B-04	*.給排水系統整合程式	套	1.000	27,300.00	27,300.00	-	-	27,300.00	-
M13801D000B-05	*.消防系統整合程式	套	1.000	27,300.00	27,300.00	-	-	27,300.00	-
M13801D000B-06	*.門禁管制系統整合程式	套	1.000	27,300.00	27,300.00	-	-	27,300.00	-
M13801D000B-07	*.空調系統整合程式	套	1.000	27,300.00	27,300.00	-	-	27,300.00	-
M13801D000B-08	*.二線式照明系統整合程式	套	1.000	27,300.00	27,300.00	-	-	27,300.00	-
M13801E000B	CMS圖控軟體安裝編輯製作	套	1.000	22,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	-
M13801F0004	監控箱體(含基本設備及零料)	式	1.000	450,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	-
M13801F0004-01	網路機櫃	式	1.000	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-
M13801F0006	車道管制控制盤箱體 30(W)*35(H)*10(D)cm 附鎖	只	8.000	1,100.00	8,800.00	-	-	8,800.00	-
M13801F0008	19吋落地式機櫃 41U（含壓克力前門、散熱風扇、電源排插）	座	3.000	22,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	-
M13801J0006	網路影像轉換器	只	250.000	3,500.00	875,000.00	-	-	875,000.00	-
M13801K050A	2KVA UPS(可租用)	台	1.000	15,287.00	15,287.00	-	-	15,287.00	-
M13801K0608	不斷電系統 3KVA	組	2.000	-	58,000.00	-	-	58,000.00	-
M13801K060A	3KVA不斷電系統	台	1.000	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	-
M13801M0004	簡訊發報器	式	1.000	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	-
M13801M0006	收音麥克風	只	1.000	2,250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	-
M13801M0006-01	瓦斯偵測器	只	189.000	720.00	136,080.00	-	-	136,080.00	-
M13801M0006-03	漏水檢知器	只	3.000	8,250.00	24,750.00	-	-	24,750.00	-
M13801M0006-04	靜壓式水位偵測器	只	7.000	22,000.00	154,000.00	-	-	154,000.00	-
M13801M0006-05	空氣品質偵測器	只	4.000	93,000.00	372,000.00	-	-	372,000.00	-
M13801M1006	交換式電源供應器(門禁系統控制器.讀卡機用)	只	19.000	900.00	17,100.00	-	-	17,100.00	-
M13801M1006-01	交換式電源供應器(電鎖用)	只	18.000	1,350.00	24,300.00	-	-	24,300.00	-
M13801M1006-03	擴充型電源供應器	只	2.000	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-
M13801M2006	液位開關	只	18.000	1,200.00	21,600.00	-	-	21,600.00	-
M13801M5006	3"電子式立式總水錶(含以下零件..等)	只	1.000	68,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	-
M13801M8006	一氧化碳感測器	只	30.000	2,275.00	68,250.00	-	-	68,250.00	-
M13801MK006	熱感應感知器	只	6.000	3,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-
M13801MK006-01	機房溫度偵測器	只	4.000	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	-
M13801MM006	緊急押扣(內建聲光警報功能)	只	37.000	950.00	35,150.00	-	-	35,150.00	-
M1380200006	TH溫控開關 / 感溫開關	只	7.000	540.00	3,780.00	-	-	3,780.00	-
M1380200006-03	壁式抽排風機用溫控開關-台電配電室 110V	只	2.000	450.00	900.00	-	-	900.00	-
M138020000A	溫控開關	台	7.000	450.00	3,150.00	-	-	3,150.00	-
M138020000A-01	電能管理系統主機(契約容量監視及控制	套	1.000	332,000.00	332,000.00	-	-	332,000.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	)								
M1380200206	避雷保安器	只	1.000	1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00	-
M1380240006	FA交互電驛	只	8.000	1,080.00	8,640.00	-	-	8,640.00	-
M1380244006	TIMER 24HR 附停電補償 電子式	只	7.000	2,700.00	18,900.00	-	-	18,900.00	-
M1380280006	APFR,6段式,顯示電壓/電流/諧波量/電力峰值紀錄及警報輸出功能	只	4.000	12,960.00	51,840.00	-	-	51,840.00	-
M13802H0006	水箱磁簧開關	只	9.000	400.00	3,600.00	-	-	3,600.00	-
M13802J0004	防爆型油位開關	式	1.000	23,400.00	23,400.00	-	-	23,400.00	-
M1385100006	通訊迴路卡UL&FM	只	5.000	55,000.00	275,000.00	-	-	275,000.00	-
M1385100006-01	通訊擴充卡UL&FM	只	5.000	55,000.00	275,000.00	-	-	275,000.00	-
M1385100006-02	廣播移報卡UL&FM	只	3.000	50,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-
M1385100006-03	傳統感知器轉換到控制盤的轉換模組UL&FM	只	362.000	4,208.00	1,523,296.00	-	-	1,523,296.00	-
M1385100006-04	火警綜合盤 (不含警鈴)	只	6.000	850.00	5,100.00	-	-	5,100.00	-
M138511103A	智慧型火警受信總機　10迴路 2540定址點-可透過EBI整合性監控系統將空調/水電/門禁/CCTV/火警/資產管理等一整合式為同一作業平台,內建隔離裝置,符合IBC防震標準及UL&FM認證	台	1.000	230,000.00	230,000.00	-	-	230,000.00	-
M1385140006	產品，火警警報設備，可定址回路模組(定址式輸入模組-(內建隔離及自動定址功能)UL&FM)	只	197.000	2,465.00	485,605.00	-	-	485,605.00	-
M1385144006	產品，火警警報設備，可定址回路模組，輸出模組(定址式輸出模組-(內建隔離及自動定址功能)UL&FM)	只	77.000	2,465.00	189,805.00	-	-	189,805.00	-
M1385170004	產品，火警警報設備，系統軟體(受信總機驅動控制軟體)	式	1.000	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	-
M13851C0004	模組箱	式	1.000	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-
M13851D0008	產品，火警警報設備，防火鐵捲門控制盤(含電池)	組	4.000	4,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	-
M13851G0008	排煙機控制盤	組	6.000	14,500.00	87,000.00	-	-	87,000.00	-
M13851H0008	排煙窗控制盤 1對6	組	35.000	4,500.00	157,500.00	-	-	157,500.00	-
M1385310306	產品，火警探測設備，差動式局限型，靈敏度 2種(差動局限型探測器(二種))	只	646.000	120.00	77,520.00	-	-	77,520.00	-
M1385340206	產品，火警探測設備，定溫式局限型，靈敏度 1種(定溫局限型探測器(一種))	只	207.000	120.00	24,840.00	-	-	24,840.00	-
M1385370306	產品，火警探測設備，偵煙式，靈敏度 2種(偵煙局限型探測器(二種))	只	317.000	500.00	158,500.00	-	-	158,500.00	-
M139015600C	產品，乾粉滅火器，10型(含放置箱&標示牌)	支	180.000	950.00	171,000.00	-	-	171,000.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M1391100004	雜項五金及消耗品	式	8.000	-	185,000.00	-	-	185,000.00	-
M1391130101	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑15mm(SGP鍍鋅碳鋼鋼管 1/2" CNS6445)	M	9,588.000	66.00	632,808.00	-	-	632,808.00	-
M1391130301	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑25mm(SGP鍍鋅碳鋼鋼管 1" CNS6445)	M	4,155.000	105.00	436,275.00	-	-	436,275.00	-
M1391130401	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑32mm(SGP鍍鋅碳鋼鋼管 1-1/4" CNS6445)	M	1,691.000	143.00	241,813.00	-	-	241,813.00	-
M1391130501	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑40mm(SGP鍍鋅碳鋼鋼管 1-1/2" CNS6445)	M	545.000	176.00	95,920.00	-	-	95,920.00	-
M1391130601	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑50mm(SGP鍍鋅碳鋼鋼管 2" CNS6445)	M	989.000	231.00	228,459.00	-	-	228,459.00	-
M1391130701	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑65mm(SGP鍍鋅碳鋼鋼管 2-1/2" CNS6445)	M	6.000	296.00	1,776.00	-	-	1,776.00	-
M1391130A01	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑100mm(SGP鍍鋅碳鋼鋼管 4" CNS6445)	M	1,063.000	502.00	533,626.00	-	-	533,626.00	-
M1391130C01	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑150mm(SGP鍍鋅碳鋼鋼管 6" CNS6445)	M	86.000	740.00	63,640.00	-	-	63,640.00	-
M1391133301	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑25mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 1" CNS4626)	M	1,316.000	121.00	159,236.00	-	-	159,236.00	-
M1391133401	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑32mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 1-1/4" CNS4626)	M	238.000	151.00	35,938.00	-	-	35,938.00	-
M1391133501	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑40mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 1-1/2" CNS4626)	M	413.000	183.00	75,579.00	-	-	75,579.00	-
M1391133601	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑50mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 2" CNS4626)	M	237.000	224.00	53,088.00	-	-	53,088.00	-
M1391133701	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑65mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 2-1/2" CNS4626)	M	277.000	374.00	103,598.00	-	-	103,598.00	-
M1391133801	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑80mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 3" CNS4626)	M	82.000	475.00	38,950.00	-	-	38,950.00	-
M1391133A01	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑 100mm(SCH40鍍鋅碳鋼鋼管 4" CNS4626)	M	831.000	654.00	543,474.00	-	-	543,474.00	-
M1391133C01	產品，碳鋼鋼管(SGP)，標稱厚度Sch40，標稱管徑 150mm(SCH40鍍鋅碳鋼	M	478.000	1,140.00	544,920.00	-	-	544,920.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	鋼管 6" CNS4626)								
M139202540008	產品，室內消防泵浦，額定馬力25HP，泵浦口徑150mm(陸上式整組型電動室內消防泵浦 D=6" 25HP Q=300 H=95 16k閥件)	組	1.000	140,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	-
M139205720008	產品，泡沫泵浦，額定馬力40HP，泵浦口徑100mm(陸上式整組型電動泡沫泵浦 D=4" 40HP Q=840 H=84 10K閥件)	組	1.000	110,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	-
M139206740008	產品，採水泵浦，額定馬力40HP，泵浦口徑150mm(陸上式整組型電動採水泵浦 D=6" 40HP Q=2200 H=43)	組	1.000	128,000.00	128,000.00	-	-	128,000.00	-
M139207940008	產品，撒水泵浦，額定馬力60HP，泵浦口徑150mm(陸上式整組型電動撒水泵浦 D=6" 60HP Q=1080 H=110 16k閥件)	組	1.000	158,000.00	158,000.00	-	-	158,000.00	-
M1393100008	末端查驗閥	組	6.000	650.00	3,900.00	-	-	3,900.00	-
M1393120006	產品，自動撒水送水口(4"*2-1/2"*2-1/2"(優美型) 附壓克力標示牌)	只	1.000	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-
M1393130006	產品，撒水頭(感知撒水頭(快速反應型))	只	47.000	230.00	10,810.00	-	-	10,810.00	-
M1393130006-01	產品，撒水頭(優美型感知撒水頭(快速反應型))	只	337.000	250.00	84,250.00	-	-	84,250.00	-
M1393150006	產品，水流蜂鳴警報器	只	12.000	300.00	3,600.00	-	-	3,600.00	-
M1395610606	產品，固定式泡沫滅火設備，自動警報逆止閥及附件，100mm(4",16K,附測試報告)	只	12.000	23,500.00	282,000.00	-	-	282,000.00	-
M139562100B	產品，固定式泡沫滅火設備，泡沫液，水成膜泡沫液(符合消防署認證含測試原液)	L	1,050.000	90.00	94,500.00	-	-	94,500.00	-
M139563000A	產品，固定式泡沫滅火設備，原液糟(泡沫原液槽700L)	座	1.000	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	-
M1395640606	產品，固定式泡沫滅火設備，水平式隔膜差壓比例混合泡沫裝置，100mm(比例混合器4"附限流孔)	只	1.000	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-
M1395660116	產品，固定式泡沫滅火設備，泡沫放出口，15 mm，泡沫噴頭(泡沫頭1/2")	只	1,606.000	98.00	157,388.00	-	-	157,388.00	-
M1395680308	產品，固定式泡沫滅火設備，一齊開放閥及附件，50 mm(2"-16K,附測試報告)	組	151.000	4,980.00	751,980.00	-	-	751,980.00	-
M13956A0018	產品，固定式泡沫滅火設備，感知撒水頭，密閉型(1/2"密閉向上型)	組	1,606.000	88.00	141,328.00	-	-	141,328.00	-
M13956C0006	產品，固定式泡沫滅火設備，手動開關(	只	151.000	350.00	52,850.00	-	-	52,850.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	手動啟動開關1/2")								
M13956C0006-01	採水啟動開關	只	1.000	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-
M13956G0106	產品，固定式泡沫滅火設備，測試閥，25mm(1"10K 砲金銅)	只	151.000	420.00	63,420.00	-	-	63,420.00	-
M13975D0206	產品，送水口，埋入型(連結送水口4"*2-1/2"*2-1/2"(埋入式)附壓克力標示牌)	只	3.000	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-
M13975E0028	產品，採水口，標稱65mm(2-1/2"陽式採水口)	組	2.000	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-
M13975F0016	產品，出水口，標稱40mm(測試出水口1-1/2")	只	3.000	750.00	2,250.00	-	-	2,250.00	-
M13975F0026	產品，出水口，標稱65mm(測試出水口2-1/2")	只	3.000	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	-
M13975G0008	綜合消防栓箱含360度迴轉型太平龍頭1-1/2"-16K、白色消防水帶 1-1/2",耐壓13Kgf/cm2,經耐油試驗24小時不得產生剝離、瞄子　1-1/2",具水柱/水霧/止水功能(配件全不含火警發信機)依業主指定顏色　灰色	組	30.000	14,500.00	435,000.00	-	-	435,000.00	-
M13975G0008-01	綜合消防栓箱含360度迴轉型太平龍頭1-1/2"-16K、白色消防水帶 1-1/2",耐壓13Kgf/cm2,經耐油試驗24小時不得產生剝離、瞄子　1-1/2",具水柱/水霧/止水功能緊急電源插座(配件全)依業主指定顏色　灰色	組	13.000	15,000.00	195,000.00	-	-	195,000.00	-
M13975G0008-02	綜合消防栓箱含360度迴轉型太平龍頭1-1/2"-16K、白色消防水帶 1-1/2",耐壓13Kgf/cm2,經耐油試驗24小時不得產生剝離、瞄子　1-1/2"具水柱/水霧/止水功能、緊急電源插座、2-1/2"連結送水管出水口(配件全)依業主指定顏色　灰色	組	24.000	19,500.00	468,000.00	-	-	468,000.00	-
M13975G0008-03	綜合消防栓箱含360度迴轉型太平龍頭1-1/2"-16K、白色消防水帶 1-1/2",耐壓13Kgf/cm2,經耐油試驗24小時不得產生剝離、瞄子　1-1/2"具水柱/水霧/止水功能、緊急電源插座緊急電話(配件全)依業主指定顏色　灰色	組	3.000	15,500.00	46,500.00	-	-	46,500.00	-
M13975G0008-04	綜合消防栓箱含360度迴轉型太平龍頭1-1/2"-16K、白色消防水帶 2-1/2"	組	9.000	29,500.00	265,500.00	-	-	265,500.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	,耐壓13Kgf/cm2, 經耐油試驗24小時不得產生剝離、瞄子 2-1/2"、緊急電源插座、2-1/2"連結送水管出水口、緊急電話(並設水帶箱配件全露出式)依業主指定顏色 灰色								
M1421000004	配電盤	式	7.000	-	570,918.00	-	-	570,918.00	-
M1421000004-01	主機機械樑及偏向輪	式	7.000	-	420,324.00	-	-	420,324.00	-
M14210a0004	產品，電動升降機，升降電纜(活動電纜)	式	7.000	-	170,755.00	-	-	170,755.00	-
M14210a0004-01	產品，電動升降機，升降電纜(固定電纜)	式	7.000	-	114,080.00	-	-	114,080.00	-
M14210b0004	產品，電動升降機，緩衝器	式	7.000	-	120,042.00	-	-	120,042.00	-
M14210E0004	產品，電動升降機，主鋼索及調速鋼索	式	7.000	-	220,093.00	-	-	220,093.00	-
M14210F0004	產品，電動升降機，導軌及支架	式	7.000	-	170,755.00	-	-	170,755.00	-
M14210H0004	產品，電動升降機，車廂（含頂、壁、地板）殘障設備(無障礙設備)	式	7.000	-	1,085,259.00	-	-	1,085,259.00	-
M14210J0004	產品，電動升降機，乘場門及門框(外門框(標準型不銹鋼髮絲紋))	式	7.000	-	280,121.00	-	-	280,121.00	-
M14210L0004	產品，電動升降機，乘場操作盤及指示器	式	7.000	-	144,077.00	-	-	144,077.00	-
M14210L0004-01	產品，電動升降機，乘場操作盤及指示器(車廂內操作盤)	式	7.000	-	180,066.00	-	-	180,066.00	-
M14210M0004	產品，電動升降機，安全連鎖裝置(安全設備)	式	7.000	-	360,168.00	-	-	360,168.00	-
M14210T0004	產品，電動升降機，捲揚機組(主機)	式	7.000	-	4,164,139.00	-	-	4,164,139.00	-
M14210U0004	產品，電動升降機，導軌(主導軌(包括接板及固定夾))	式	7.000	-	144,077.00	-	-	144,077.00	-
M14210U0004-01	產品，電動升降機，導軌(副導軌(包括接板及固定夾))	式	7.000	-	120,042.00	-	-	120,042.00	-
M14210V0004	產品，電動升降機，車箱	式	7.000	-	3,323,810.00	-	-	3,323,810.00	-
M14210W0004	產品，電動升降機，安全剎車器	式	7.000	-	114,080.00	-	-	114,080.00	-
M14210X0004	產品，電動升降機，平衡錘	式	7.000	-	170,755.00	-	-	170,755.00	-
M14210Y0004	產品，電動升降機，乘場門及框(內外門組成-彩妝鋼板)	式	7.000	-	342,253.00	-	-	342,253.00	-
M14210z0004	產品，電動升降機，安裝另料(五金另件)	式	7.000	-	60,021.00	-	-	60,021.00	-
M14210z0004-01	臨時設施，雜項工程，雜項工料	式	7.000	-	141,080.00	-	-	141,080.00	-
M1507000008	避震器	組	19.000	-	89,000.00	-	-	89,000.00	-
M1507200406	產品，防振接頭，不銹鋼(防震接頭(不銹鋼型)1"牙口)	只	134.000	495.00	66,330.00	-	-	66,330.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M1507200406-01	產品，防振接頭，不銹鋼(防震接頭(不銹鋼型)1-1/2"牙口)	只	2.000	870.00	1,740.00	-	-	1,740.00	-
M1507210406	產品，防振接頭，標稱管徑50mm，不銹鋼(防震接頭(不銹鋼型)2"牙口)	只	14.000	1,035.00	14,490.00	-	-	14,490.00	-
M1507230406	產品，防振接頭，標稱管徑80mm，不銹鋼(防震接頭(不銹鋼型)3"法蘭口)	只	20.000	1,725.00	34,500.00	-	-	34,500.00	-
M1507240406	產品，防振接頭，標稱管徑100mm，不銹鋼(防震接頭(不銹鋼型)4"法蘭口)	只	5.000	2,325.00	11,625.00	-	-	11,625.00	-
M1507244406	產品，防振接頭，標稱管徑100mm，最大使用壓力20kgf/cm2，不銹鋼(防震接頭(不銹鋼型)4"法蘭口20K)	只	3.000	2,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-
M1507264406	產品，防振接頭，標稱管徑150mm，最大使用壓力20kgf/cm2，不銹鋼(防震接頭(不銹鋼型)6"法蘭口20K)	只	3.000	2,828.00	8,484.00	-	-	8,484.00	-
M1510500000064	配管另件	式	8.000	-	66,875.00	-	-	66,875.00	-
M1510500000064-01	配管另件（2"以下配管採壓接管件施作、2"(含)以上配管採不鏽鋼滾溝式管件施作）	式	2.000	-	1,960,244.00	-	-	1,960,244.00	-
M1510500000064-02	配管另件（2-1/2"以下配管採螺牙管件施作、3"以上配管採滾溝式管件施作）	式	4.000	-	1,705,095.00	-	-	1,705,095.00	-
M1510520000A1	PVC管件另料	式	25.000	-	92,000.00	-	-	92,000.00	-
M1510520000A4	PVC配管另件	式	2.000	-	696,216.00	-	-	696,216.00	-
M1510530000A4	產品，鍍鋅鋼管(GIP)，管配件(機房GIP管件)	式	1.000	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-
M1510530000D4	GIP配管另料	式	1.000	43,647.00	43,647.00	-	-	43,647.00	-
M1510530B0001	產品，鍍鋅鋼管(GIP)，標稱80mm(GIP管3"*2.8mm G82)	M	515.000	230.00	118,450.00	-	-	118,450.00	-
M1510530D0001	產品，鍍鋅鋼管(GIP)，標稱100mm(GIP管4"*3.5mm G104)	M	17.000	368.00	6,256.00	-	-	6,256.00	-
M1510540D0001	軟管 φ8"	M	6.000	800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	-
M151071040001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(A管薄管)，厚3.1mm(PVC管(A管)114m/m*3.1m/m(排氣管))	M	481.000	112.00	53,872.00	-	-	53,872.00	-
M151072770001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱50mm，厚4.1mm(透氣PVC(B管)2"*4.1m/m)	M	582.000	72.00	41,904.00	-	-	41,904.00	-
M151072980001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱80mm，厚5.1mm(透氣PVC(B管)3"*5.1m/m)	M	3,888.000	132.00	513,216.00	-	-	513,216.00	-
M151072BB0001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，	M	1,191.000	217.00	258,447.00	-	-	258,447.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	標稱100mm，厚6.6mm(透氣PVC(B管)4"*6.6m/m)								
M151074000014	PVC管及管件	式	1.000	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-
M151074130001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，標稱13mm，厚2.7mm(冷水PVC管(W管)1/2"*2.7m/m)	M	2,315.000	16.00	37,040.00	-	-	37,040.00	-
M151074330001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，標稱20mm，厚2.7mm(冷水PVC管(W管)3/4"*2.7m/m)	M	3,445.000	20.00	68,900.00	-	-	68,900.00	-
M151074400001	PVC 支管, φ1"	m	1,110.000	35.00	38,850.00	-	-	38,850.00	-
M151074450001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，標稱27mm，厚3.2mm(冷水PVC管(W管)1"*3.2m/m)	M	24,810.000	29.00	719,490.00	-	-	719,490.00	-
M151074600001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，標稱40mm(冷水PVC管(W管)1-1/2"*3.6m/m)	M	570.000	51.00	29,070.00	-	-	29,070.00	-
M151074770001	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，標稱50mm，厚4.1mm(冷水PVC管(W管)2"*4.1m/m)	M	80.000	72.00	5,760.00	-	-	5,760.00	-
M151100000004	閥類另件	式	1.000	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-
M151100000306	快速給水閥(1/2")+閥箱	只	14.000	850.00	11,900.00	-	-	11,900.00	-
M151100020A06	產品，閥，黃銅，標稱口徑40mm(福得凡而(砲金銅螺紋式)1-1/2")	只	1.000	2,896.00	2,896.00	-	-	2,896.00	-
M151100050B06	產品，閥，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑50mm(GME偏心式制水閥(石墨鑄鐵製)2")	只	6.000	9,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	-
M151100050D06	產品，閥，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑75mm(GME偏心式制水閥(石墨鑄鐵製)3")	只	2.000	12,960.00	25,920.00	-	-	25,920.00	-
M151100050F06	產品，閥，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑100mm(GME偏心式制水閥(石墨鑄鐵製)4")	只	2.000	16,425.00	32,850.00	-	-	32,850.00	-
M151100060A06	產品，閥，不銹鋼，標稱口徑40mm(定水位閥(不銹鋼型)牙口附真空破壞器1-1/2")	只	1.000	11,520.00	11,520.00	-	-	11,520.00	-
M151100060B06	產品，閥，不銹鋼，標稱口徑50mm(定水位閥(不銹鋼型)牙口附真空破壞器2")	只	4.000	14,940.00	59,760.00	-	-	59,760.00	-
M151100060D06	產品，閥，不銹鋼，標稱口徑75mm(持壓閥3"(不銹鋼型))	只	1.000	69,300.00	69,300.00	-	-	69,300.00	-
M151100064F06	產品，閥，不銹鋼，標稱壓力 10kgf/cm2，標稱口徑100mm(福地凡而 4" 10K 不鏽鋼)	只	1.000	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M151100064H06	產品，閥，不銹鋼，標稱壓力 10kgf/cm2，標稱口徑150mm(福地凡而 6" 10K 不鏽鋼)	只	1.000	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	-
M151100067H06	產品，閥，不銹鋼，標稱壓力 16kgf/cm2，標稱口徑150mm(福地凡而 6" 16K 不鏽鋼)	只	2.000	35,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	-
M151103020306	產品，螺紋口閘閥，黃銅，標稱口徑13mm(閘門凡而(砲金銅螺紋式)1/2")	只	43.000	170.00	7,310.00	-	-	7,310.00	-
M151103020506	產品，螺紋口閘閥，黃銅，標稱口徑20mm(閘門凡而(砲金銅螺紋式)3/4")	只	29.000	230.00	6,670.00	-	-	6,670.00	-
M151103020606	產品，螺紋口閘閥，黃銅，標稱口徑25mm(閘門凡而(砲金銅螺紋式)1")	只	386.000	312.00	120,432.00	-	-	120,432.00	-
M151103020A06	產品，螺紋口閘閥，黃銅，標稱口徑40mm(閘門凡而(砲金銅螺紋式)1-1/2")	只	12.000	544.00	6,528.00	-	-	6,528.00	-
M151103020B06	產品，螺紋口閘閥，黃銅，標稱口徑50mm(閘門凡而(砲金銅螺紋式)2")	只	26.000	808.00	21,008.00	-	-	21,008.00	-
M151103020D06	產品，螺紋口閘閥，黃銅，標稱口徑75mm(閘門凡而(砲金銅螺紋式)3")	只	55.000	2,278.00	125,290.00	-	-	125,290.00	-
M151103020F06	產品，螺紋口閘閥，黃銅，標稱口徑100mm(閘門凡而(砲金銅螺紋式)4")	只	3.000	3,834.00	11,502.00	-	-	11,502.00	-
M15110a000008	閥箱，1419-12	組	21.000	2,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	-
M15110b020D06	Y型過濾器(砲金銅螺紋式) 3"	只	1.000	4,054.00	4,054.00	-	-	4,054.00	-
M15110b034F06	Y型過濾器 4" 10K 灰口鑄鐵	只	1.000	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-
M15110E000608	雙由任球閥，1"	組	21.000	600.00	12,600.00	-	-	12,600.00	-
M15110H000A06	產品，水用減壓閥，標稱口徑40mm(1-1/2"減壓閥(太平龍頭用))	只	31.000	600.00	18,600.00	-	-	18,600.00	-
M15110H034F06	產品，水用減壓閥，鑄鐵，標稱壓力 10kgf/cm2，標稱口徑100mm(減壓閥 4" 10K 灰口鑄鐵)	只	6.000	11,193.00	67,158.00	-	-	67,158.00	-
M15110H067606	產品，水用減壓閥，不銹鋼，標稱壓力 16kgf/cm2，標稱口徑25mm(1"減壓閥組(不銹鋼SUS304)16kg/㎠(本體含過濾網*1閘閥*3,Y型過濾器*1前後壓力表*2))	只	88.000	13,440.00	1,182,720.00	-	-	1,182,720.00	-
M15110H067A06	產品，水用減壓閥，不銹鋼，標稱壓力 16kgf/cm2，標稱口徑40mm(1-1/2"減壓閥組(不銹鋼SUS304)16kg/㎠(本體含過濾網*1閘閥*3，Y型過濾器*1前後壓力表*2))	只	3.000	25,080.00	75,240.00	-	-	75,240.00	-
M15110J000A06	產品，電磁閥，標稱口徑40mm(1-1/2"牙	只	1.000	11,520.00	11,520.00	-	-	11,520.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	口)								
M15110J000F06	產品，電磁閥，標稱口徑100mm(4")	只	1.000	89,100.00	89,100.00	-	-	89,100.00	-
M15110M020B06	產品，閘閥，黃銅，標稱口徑50mm(2" 砲金銅)	只	302.000	680.00	205,360.00	-	-	205,360.00	-
M15110M024A06	產品，閘閥，黃銅，標稱壓力 10kgf/cm2，標稱口徑40mm(1-1/2" 10K 鉋金銅)	只	3.000	460.00	1,380.00	-	-	1,380.00	-
M15110M030D06	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑75mm(閘門凡而(鑄鐵製法蘭式)3"(附閥箱))	只	1.000	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-
M15110M030D06-01	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑75mm(閘門凡而(鑄鐵製法蘭式)3")	只	2.000	3,804.00	7,608.00	-	-	7,608.00	-
M15110M030F06	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑100mm(閘門凡而(鑄鐵製法蘭式)4")	只	6.000	5,076.00	30,456.00	-	-	30,456.00	-
M15110M030G06	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑125mm(閘門凡而(鑄鐵製法蘭式)5"雨水切換閥)	只	4.000	7,324.00	29,296.00	-	-	29,296.00	-
M15110M030H06	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑150mm(閘門凡而(鑄鐵製法蘭式)6"污水切換閥)	只	4.000	9,732.00	38,928.00	-	-	38,928.00	-
M15110M030N06	產品，閘閥，鑄鐵，標稱口徑200mm(閘門凡而(鑄鐵製法蘭式)8"污水切換閥)	只	4.000	14,996.00	59,984.00	-	-	59,984.00	-
M15110M034C06	產品，閘閥，鑄鐵，標稱壓力 10kgf/cm2，標稱口徑65mm(2-1/2" 10K 灰口鑄鐵)	只	2.000	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-
M15110M034F06	產品，閘閥，鑄鐵，標稱壓力 10kgf/cm2，標稱口徑100mm(4" 10K 灰口鑄鐵)	只	10.000	3,548.00	35,480.00	-	-	35,480.00	-
M15110M057F06	產品，閘閥，球狀石墨鑄鐵，標稱壓力 16kgf/cm2，標稱口徑100mm(4" 16K 石墨鑄鐵)	只	17.000	8,900.00	151,300.00	-	-	151,300.00	-
M15110M057H06	產品，閘閥，球狀石墨鑄鐵，標稱壓力 16kgf/cm2，標稱口徑150mm(6" 16K 石墨鑄鐵)	只	9.000	13,849.00	124,641.00	-	-	124,641.00	-
M15110Q020A06	產品，逆止閥，黃銅，標稱口徑40mm(逆止凡而(砲金銅螺紋式)1-1/2")	只	1.000	560.00	560.00	-	-	560.00	-
M15110Q020B06	產品，逆止閥，黃銅，標稱口徑50mm(逆止凡而(砲金銅螺紋式)2")	只	9.000	804.00	7,236.00	-	-	7,236.00	-
M15110Q024A06	產品，逆止閥，黃銅，標稱壓力 10kgf/cm2，標稱口徑40mm(1-1/2" 10K 砲金銅)	只	2.000	473.00	946.00	-	-	946.00	-
M15110Q034F06	產品，逆止閥，鑄鐵，標稱壓力 10kgf/cm2，標稱口徑100mm(4" 10K 灰口鑄鐵)	只	1.000	1,980.00	1,980.00	-	-	1,980.00	-
M15110Q050B06	產品，逆止閥，球狀石墨鑄鐵，標稱口	只	6.000	7,560.00	45,360.00	-	-	45,360.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	徑50mm(彈性版逆止凡而(石墨鑄鐵製)2")								
M15110Q050D06	產品，逆止閥，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑75mm(彈性版逆止凡而(石墨鑄鐵製)3")	只	2.000	10,125.00	20,250.00	-	-	20,250.00	-
M15110Q050F06	產品，逆止閥，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑100mm(彈性版逆止凡而(石墨鑄鐵製)4")	只	2.000	14,625.00	29,250.00	-	-	29,250.00	-
M15110Q057F06	產品，逆止閥，球狀石墨鑄鐵，標稱壓力 16kgf/cm2，標稱口徑100mm(4" 16K 石墨鑄鐵)	只	5.000	6,800.00	34,000.00	-	-	34,000.00	-
M15110Q057H06	產品，逆止閥，球狀石墨鑄鐵，標稱壓力 16kgf/cm2，標稱口徑150mm(6" 16K 石墨鑄鐵)	只	9.000	10,650.00	95,850.00	-	-	95,850.00	-
M15110R060D06	產品，無聲逆止閥，不銹鋼，標稱口徑75mm(緩衝式無聲逆止凡而3")	只	6.000	11,700.00	70,200.00	-	-	70,200.00	-
M15110S000506	產品，浮球閥，標稱口徑20mm(浮球凡而3/4")	只	3.000	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-
M15110T060H06	產品，碟型閥，不銹鋼，標稱口徑150mm(不鏽鋼蝶閥6")	只	6.000	9,464.00	56,784.00	-	-	56,784.00	-
M15130010000A	產品，泵，額定馬力0.5HP(陸上式變頻恆壓加壓泵 1/2HP 220V（附停水斷電裝置）MPO38-3005S)	台	67.000	18,000.00	1,206,000.00	-	-	1,206,000.00	-
M15130010000A-01	產品，泵，額定馬力0.5HP(污泥泵浦0.5HP〈附著脫〉)	台	2.000	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-
M15130020000A	產品，泵，額定馬力1HP(陸上式變頻恆壓加壓泵 1HP 220V(附停水斷電裝置) MPO38-301S)	台	3.000	22,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	-
M15130020000A-01	產品，泵，額定馬力1HP(陸上式噴灌泵(差壓式) 3φ380V 1HP(附停水斷電裝置) ST-38-10)	台	1.000	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	-
M15130020000A-02	產品，泵，額定馬力1HP(調節泵浦1HP〈附著脫〉)	台	2.000	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	-
M15130020000A-03	產品，泵，額定馬力1HP(過濾泵浦1HP〈附著脫〉)	台	2.000	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	-
M151300400008	過濾泵浦, 3HP	組	2.000	36,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	-
M151300400008-01	流瀑泵浦, 3HP	組	1.000	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	-
M151300C0000A	產品，泵，額定馬力20HP(陸上式揚水泵20HP(立式多段型) Q=0.6m3/min H=75m 380V交互運轉ST-200)	台	6.000	75,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M151302300000A	產品，沉水式污水泵浦，額定馬力2HP(沉水式集水泵 2HP H=17M,Q=0.25M3/min 附著脫裝置 380V 交互並列運轉FA-75-302)	台	6.000	11,550.00	69,300.00	-	-	69,300.00	-
M151302600000A	產品，沉水式污水泵浦，額定馬力5HP(沉水式雨水泵(緊急排水泵) 5HP H=17M Q=0.4M3/min 附著脫裝置 380V 交互並列運轉FA-100-305)	台	2.000	20,350.00	40,700.00	-	-	40,700.00	-
M151302800000A	產品，沉水式污水泵浦，額定馬力7.5HP(沉水式污水泵(放流泵) 7.5HP H=17M,Q=0.75M3/min 附著脫裝置 380V 交替運轉GS-75-307)	台	2.000	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-
M151516033001	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱20mm，厚2.7mm(冷氣排水管PVC(B管)3/4"*2.7m/m)	M	3,992.000	20.00	79,840.00	-	-	79,840.00	-
M151516044001	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱27mm，厚3.1mm(冷氣排水管PVC(B管)1"*3.1m/m)	M	1,063.000	31.00	32,953.00	-	-	32,953.00	-
M151516044001-01	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱27mm，厚3.1mm(車道地底燈排水管PVC(B管)1"*3.1m/m)	M	85.000	31.00	2,635.00	-	-	2,635.00	-
M151516060001	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱40mm(冷氣排水管PVC(B管)1-1/2"*3.6m/m)	M	2.000	51.00	102.00	-	-	102.00	-
M151516075001	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱50mm，厚4.1mm(冷氣排水管PVC(B管)2"*4.1m/m)	M	2,075.000	72.00	149,400.00	-	-	149,400.00	-
M151516075001-01	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱50mm，厚4.1mm(PVC管2"*4.1m/m(排水用))	M	773.000	69.00	53,337.00	-	-	53,337.00	-
M151516075001-02	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱50mm，厚4.1mm(雨水管PVC(B管)2"*4.1m/m)	M	2,714.000	72.00	195,408.00	-	-	195,408.00	-
M151516096001	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱80mm，厚5.1mm(冷氣排水管PVC(B管)3"*5.1m/m)	M	483.000	132.00	63,756.00	-	-	63,756.00	-
M151516096001-01	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱80mm，厚5.1mm(雨水管PVC(B管)3"*5.1m/m)	M	3,686.000	132.00	486,552.00	-	-	486,552.00	-
M1515160B9001	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱	M	97.000	217.00	21,049.00	-	-	21,049.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	100mm，厚6.6mm(冷氣排水管PVC(B管)4"*6.6m/m)								
M1515160B9001-01	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱100mm，厚6.6mm(雨水管PVC(B管)4"*6.6m/m)	M	2,464.000	217.00	534,688.00	-	-	534,688.00	-
M1515160CA001	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，標稱125mm，厚7.0mm(雨水管PVC(B管)5"*7.0m/m)	M	694.000	286.00	198,484.00	-	-	198,484.00	-
M151516175001	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱50mm，厚4.1mm(洗衣排水PVC(B管)2"*4.1m/m(低噪音發泡橘色管))	M	1,978.000	98.00	193,844.00	-	-	193,844.00	-
M151516175001-01	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱50mm，厚4.1mm(排水PVC(B管)2"*4.1m/m(低噪音發泡橘色管))	M	1,383.000	98.00	135,534.00	-	-	135,534.00	-
M151516175001-02	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱50mm，厚4.1mm(廚房排水PVC(B管)2"*4.1m/m(低噪音發泡橘色管))	M	829.000	98.00	81,242.00	-	-	81,242.00	-
M151516196001	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱80mm，厚5.1mm(洗衣排水PVC(B管)3"*5.1m/m(低噪音發泡橘色管))	M	1,214.000	178.00	216,092.00	-	-	216,092.00	-
M151516196001-01	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱80mm，厚5.1mm(排水PVC(B管)3"*5.1m/m(低噪音發泡橘色管))	M	206.000	178.00	36,668.00	-	-	36,668.00	-
M151516196001-02	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱80mm，厚5.1mm(廚房排水PVC(B管)3"*5.1m/m(低噪音發泡橘色管))	M	30.000	178.00	5,340.00	-	-	5,340.00	-
M1515161B9001	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱100mm，厚6.6mm(污水PVC(B管)4"*6.6m/m(低噪音發泡橘色管))	M	2,580.000	292.00	753,360.00	-	-	753,360.00	-
M1515161B9001-01	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱100mm，厚6.6mm(洗衣排水PVC(B管)4"*6.6m/m(低噪音發泡橘色管))	M	1,466.000	292.00	428,072.00	-	-	428,072.00	-
M1515161B9001-02	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱100mm，厚6.6mm(排水PVC(B管)4"*6.6m/m(低噪音發泡橘色管))	M	1,270.000	292.00	370,840.00	-	-	370,840.00	-
M1515161B9001-03	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱100mm，厚6.6mm(廚房排水PVC(B管)4"*6.6m/m(低噪音發泡橘色管))	M	1,105.000	292.00	322,660.00	-	-	322,660.00	-
M1515161CA001	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱125mm，厚7.0mm(污水PVC(B管)5"*	M	384.000	384.00	147,456.00	-	-	147,456.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	7.0m/m(低噪音發泡橘色管))								
M1515161CA001-01	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱125mm，厚7.0mm(洗衣排水PVC(B管)5"*7.0m/m(低噪音發泡橘色管))	M	384.000	384.00	147,456.00	-	-	147,456.00	-
M1515161CA001-02	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱125mm，厚7.0mm(排水PVC(B管)5"*7.0m/m(低噪音發泡橘色管))	M	390.000	384.00	149,760.00	-	-	149,760.00	-
M1515161CA001-03	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱125mm，厚7.0mm(廚房排水PVC(B管)5"*7.0m/m(低噪音發泡橘色管))	M	384.000	384.00	147,456.00	-	-	147,456.00	-
M1515161DC001	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱150mm，厚8.5mm(污水PVC(B管)6"*8.5m/m(低噪音發泡橘色管))	M	296.000	550.00	162,800.00	-	-	162,800.00	-
M1515161DC001-01	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱150mm，厚8.5mm(洗衣排水PVC(B管)6"*8.5m/m(低噪音發泡橘色管))	M	98.000	550.00	53,900.00	-	-	53,900.00	-
M1515161DC001-02	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱150mm，厚8.5mm(排水PVC(B管)6"*8.5m/m(低噪音發泡橘色管))	M	135.000	550.00	74,250.00	-	-	74,250.00	-
M1515161DC001-03	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱150mm，厚8.5mm(廚房排水PVC(B管)6"*8.5m/m(低噪音發泡橘色管))	M	98.000	550.00	53,900.00	-	-	53,900.00	-
M1515161EE001	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱200mm，厚10.5mm(污水PVC(B管)8"*10.5m/m(低噪音發泡橘色管))	M	11.000	882.00	9,702.00	-	-	9,702.00	-
M1515161EE001-01	產品，聚氯乙烯管(B管厚管)，橘色管，標稱200mm，厚10.5mm(排水PVC(B管)8"*10.5m/m(低噪音發泡橘色管))	M	160.000	882.00	141,120.00	-	-	141,120.00	-
M1515190000004	透氣管附防蟲網罩	式	1.000	37,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	-
M1515190000104	T型透氣管附防蟲網罩	式	1.000	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	-
M1522310091	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱管徑50mm(排水不銹鋼管2"*3.5m/m(泵浦))	M	32.000	528.00	16,896.00	-	-	16,896.00	-
M15223100B1	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱管徑80mm(排水不銹鋼管3"*4.0m/m(泵浦))	M	153.000	862.00	131,886.00	-	-	131,886.00	-
M15223100D1	產品，不銹鋼管及管件，直管，標稱管徑100mm(污排水不銹鋼管4"*4.0m/m(泵浦)(上橘色漆))	M	96.000	1,119.00	107,424.00	-	-	107,424.00	-
M1522330041	熱水用不銹鋼PE發泡被覆管1/2"*0.8mm*(4mm)熱傳導系數0.065W/MK	M	1,930.000	114.00	220,020.00	-	-	220,020.00	-
M1522330051	熱水用不銹鋼PE發泡被覆管3/4"*1.0mm*	M	2,780.000	176.00	489,280.00	-	-	489,280.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	(4mm)熱傳導系數0.065W/MK								
M1522360004	產品，不銹鋼管及管件，給水管(壓接管)(不銹鋼壓接管另件)	式	1.000	1,063,950.00	1,063,950.00	-	-	1,063,950.00	-
M15223A0091	產品，不銹鋼管及管件，給水管，標稱管徑50mm(給水不銹鋼管2"*3.5m/m)	M	235.000	528.00	124,080.00	-	-	124,080.00	-
M15223A0091-01	產品，不銹鋼管及管件，給水管，標稱管徑50mm(給水不銹鋼管2"*3.5m/m(進水管)+保溫材)	M	216.000	628.00	135,648.00	-	-	135,648.00	-
M15223A00B1	產品，不銹鋼管及管件，給水管，標稱管徑80mm(給水不銹鋼管3"*4.0m/m)	M	80.000	862.00	68,960.00	-	-	68,960.00	-
M15223A00B1-01	產品，不銹鋼管及管件，給水管，標稱管徑80mm(給水不銹鋼管3"*4.0m/m(進水管)+保溫材)	M	180.000	962.00	173,160.00	-	-	173,160.00	-
M15223A00D1	產品，不銹鋼管及管件，給水管，標稱管徑100mm(給水不銹鋼管4"*4.0m/m)	M	15.000	1,119.00	16,785.00	-	-	16,785.00	-
M15223A00F1	產品，不銹鋼管及管件，給水管，標稱管徑150mm(給水不銹鋼管6"*5.0m/m)	M	50.000	2,287.00	114,350.00	-	-	114,350.00	-
M15223A4081	產品，不銹鋼管及管件，給水管，厚度3.0mm，標稱管徑40mm(給水不銹鋼管1-1/2"*3.0m/m)	M	190.000	338.00	64,220.00	-	-	64,220.00	-
M15223B00B1	產品，不銹鋼管及管件，排水用揚水管，標稱管徑80mm(揚水不銹鋼管3"*4.0m/m)	M	410.000	862.00	353,420.00	-	-	353,420.00	-
M154101000A	產品，坐式馬桶(成人用二件式馬桶C130EJ)	座	238.000	3,920.00	932,960.00	-	-	932,960.00	-
M154101000A-01	產品，坐式馬桶(兒童用二件式馬桶CS41N)	座	2.000	4,400.00	8,800.00	-	-	8,800.00	-
M154103040A	產品，坐式馬桶(無障礙用)，自動沖水(無障礙空間用馬桶(L型安全扶手+自動感應沖水器+可動掀起式扶手+背墊)BFF-4394)	座	21.000	23,160.00	486,360.00	-	-	486,360.00	-
M154105230A	產品，小便器，掛牆式，電動沖水閥(小便斗(掛牆式附自動感應電沖器)U4486db-AF435NA(H))	座	4.000	7,260.00	29,040.00	-	-	29,040.00	-
M154106030A	產品，小便器(無障礙用)，電動沖水閥(無障礙空間用小便斗(安全扶手+自動感應式龍頭)BFF-289)	座	1.000	16,240.00	16,240.00	-	-	16,240.00	-
M154107000A	產品，洗面盆(洗面盆附龍頭.含豪華明鏡LF367SR-3188E、BA727)	座	234.000	6,720.00	1,572,480.00	-	-	1,572,480.00	-
M154107000A-01	產品，洗面盆(洗面盆含豪華明鏡	座	8.000	10,200.00	81,600.00	-	-	81,600.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	LF367SR- BA727、自動感應龍頭AF936H)								
M154108000A	產品，洗面盆(無障礙用)(無障礙空間用洗面盆(安全扶手+明鏡+冷熱龍頭-LF31881)-住宅BFF-320)	座	16.000	11,920.00	190,720.00	-	-	190,720.00	-
M154108000A-01	產品，洗面盆(無障礙用)(無障礙空間用洗面盆(安全扶手+明鏡+自動感應式龍頭)-公設BFF-320)	座	5.000	15,400.00	77,000.00	-	-	77,000.00	-
M15410J0006	防蟲網	只	6.000	2,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-
M15410J2006	不鏽鋼防雨防蟲網罩(含φ4"金屬軟管)	只	259.000	650.00	168,350.00	-	-	168,350.00	-
M15410K0006	通氣出口網罩	只	153.000	80.00	12,240.00	-	-	12,240.00	-
M15410L0006	廚房冷熱混合龍頭 KF3555E	只	250.000	2,280.00	570,000.00	-	-	570,000.00	-
M15410L0006-01	長柄式水龍頭（1/2"）LF608A	只	806.000	300.00	241,800.00	-	-	241,800.00	-
M15410M0006	瓦斯熱水器 GH1035	只	250.000	5,500.00	1,375,000.00	-	-	1,375,000.00	-
M15410M2006	瓦斯熱水器排氣3"套管及不鏽鋼防雨罩(顏色由業主指定）	只	250.000	400.00	100,000.00	-	-	100,000.00	-
M15410N000A	全自動過濾器 3"	台	1.000	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	-
M15410P0006	水錘吸收器 法蘭口(含氣嘴)（銅管製活塞式）3"	只	3.000	30,690.00	92,070.00	-	-	92,070.00	-
M15410Q2006	洗衣機+飲水機地板排水落水頭2"(PK-515)	只	252.000	120.00	30,240.00	-	-	30,240.00	-
M15410Q2006-01	地板落水頭 2"(A-3457)	只	632.000	80.00	50,560.00	-	-	50,560.00	-
M15410Q2006-02	方型不銹鋼地板落水頭 2"(A-3700)(浴廁)	只	254.000	480.00	121,920.00	-	-	121,920.00	-
M15410R2006	屋頂不銹鋼高籠型落水頭 2" (A-3611S)	只	88.000	280.00	24,640.00	-	-	24,640.00	-
M15410R3006	屋頂不銹鋼高籠型落水頭 3" (A-3615S)	只	150.000	320.00	48,000.00	-	-	48,000.00	-
M15410S2006	花台落水頭附不銹鋼網罩 2"(A-3611SA)	只	32.000	500.00	16,000.00	-	-	16,000.00	-
M15410S3006	花台落水頭附不銹鋼網罩 3"(A-3615SA)	只	179.000	560.00	100,240.00	-	-	100,240.00	-
M15410S4006	花台落水頭附不銹鋼網罩 4"(A-3617S)	只	2.000	760.00	1,520.00	-	-	1,520.00	-
M15410T2006	防臭型地板存水落水頭 2"(A-3555)	只	107.000	280.00	29,960.00	-	-	29,960.00	-
M15410U2006	地板式清潔口 2" A-5241A	只	12.000	360.00	4,320.00	-	-	4,320.00	-
M15410U3006	地板式清潔口 3" A-5243A	只	1.000	600.00	600.00	-	-	600.00	-
M15410U6006	地板式清潔口 6" A-5249A	只	2.000	1,360.00	2,720.00	-	-	2,720.00	-
M15410V0004	天花板式清潔口	式	1.000	2,250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	-
M15410W0004	U型存水彎(另件)	式	1.000	22,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	-
M15810000A4	法蘭接頭	式	2.000	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-
M15810000A8	風機管頭連接	組	7.000	30,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00	-
M15810000C8	產品，風管，帆布接頭	組	19.000	-	56,500.00	-	-	56,500.00	-
M1581010001	產品，風管，鍍鋅鐵皮	M	50.000	-	68,500.00	-	-	68,500.00	-
M15810C0001	產品，風管，防火風管(100*60)	M	35.000	4,700.00	164,500.00	-	-	164,500.00	-
M1581110001	產品，消防系統排煙設備用防火風管，	M	26.000	1,050.00	27,300.00	-	-	27,300.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	鍍鋅鐵皮(90*60)								
M1581110001-01	產品，消防系統排煙設備用防火風管，鍍鋅鐵皮(220*25)	M	24.000	1,660.00	39,840.00	-	-	39,840.00	-
M1581110001-02	產品，消防系統排煙設備用防火風管，鍍鋅鐵皮(130*40)	M	32.000	1,150.00	36,800.00	-	-	36,800.00	-
M1581110001-03	產品，消防系統排煙設備用防火風管，鍍鋅鐵皮(100*60)	M	77.000	998.00	76,846.00	-	-	76,846.00	-
M1582000204	五金另件另料	式	1.000	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	-
M1582300006	產品，排煙（進風）閘門(防火進風閘門120*50cm)	只	10.000	7,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	-
M1582300006-01	產品，排煙（進風）閘門(防火排煙閘門120*50cm)	只	10.000	7,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	-
M1582300006-02	產品，排煙（進風）閘門(逆止風門200*70cm)	只	6.000	9,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	-
M1582300006-03	產品，排煙（進風）閘門(逆止風門130*105cm)	只	6.000	8,700.00	52,200.00	-	-	52,200.00	-
M1582300006-04	產品，排煙（進風）閘門(防火風門200*70cm)	只	6.000	8,700.00	52,200.00	-	-	52,200.00	-
M1582300006-05	產品，排煙（進風）閘門(防火風門130*105cm)	只	6.000	8,600.00	51,600.00	-	-	51,600.00	-
M1582300106	排煙螺桿	支	210.000	2,450.00	514,500.00	-	-	514,500.00	-
M1582300506	排煙閘門手動開關裝置	只	10.000	550.00	5,500.00	-	-	5,500.00	-
M158230400A	擴散風口 60*60cm	台	4.000	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	-
M1582310006	產品，排煙（進風）閘門，格柵式(進風格柵180*80cm)	只	6.000	4,800.00	28,800.00	-	-	28,800.00	-
M1582310006-01	產品，排煙（進風）閘門，格柵式(排氣格柵200*70cm)	只	3.000	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-
M1582310006-02	產品，排煙（進風）閘門，格柵式(排氣格柵130*105cm)	只	3.000	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	-
M1583100008	壁式抽排風機-台電配電室 110V	組	4.000	1,600.00	6,400.00	-	-	6,400.00	-
M158311000A	產品，離心式風機，單吸多翼式(多翼離心直結式排氣機 Q=28.3CMM,Sp=19mmaq,P=1/2HP)	台	1.000	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	-
M158313000A	產品，離心式風機，箱型多翼式(多翼離心式箱型進風機Q=800CMM,Sp=40mmaq,P=20HP)	台	6.000	149,500.00	897,000.00	-	-	897,000.00	-
M158313000A-01	產品，離心式風機，箱型多翼式(多翼離心式箱型排氣機(含空氣品質監測系統)Q=800CMM,Sp=40mmaq,P=20HP)	台	6.000	179,500.00	1,077,000.00	-	-	1,077,000.00	-
M158320000A	產品，軸流式風機(箱型軸流進風機 P=	台	1.000	98,000.00	98,000.00	-	-	98,000.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	20HP Q=400 SP=70)								
M158320000A-01	產品，軸流式風機(箱型軸流進風機 P=10HP Q=400 SP=45)	台	2.000	65,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	-
M158320000A-02	產品，軸流式風機(高效能噴流風機 1φ 220V-90W)	台	83.000	6,000.00	498,000.00	-	-	498,000.00	-
M158352000A	產品，消防系統排煙設備用風機，軸流式風機(箱型軸流排煙機 P=20HP Q=400 SP=70)	台	1.000	98,000.00	98,000.00	-	-	98,000.00	-
M158352000A-01	產品，消防系統排煙設備用風機，軸流式風機(箱型軸流排煙機 P=10HP Q=400 SP=45)	台	2.000	65,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	-
M1605000004	配線另料	式	9.000	-	308,028.00	-	-	308,028.00	-
M1605000004-01	配管線另料	式	1.000	1,490,129.00	1,490,129.00	-	-	1,490,129.00	-
M1605000004-02	控制電管及2mm2x2c XLPE電纜	式	1.000	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-
M1605010004	配管五金另料含BOX	式	9.000	-	91,651.00	-	-	91,651.00	-
M1605010004-01	配線另件	式	8.000	-	163,983.00	-	-	163,983.00	-
M1605010004-02	五金另料	式	1.000	2,170.00	2,170.00	-	-	2,170.00	-
M1605010004-03	五金另料及垂直高低差彎頭	式	3.000	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-
M1606100004	接地導電泥土質改良材料	式	2.000	-	27,000.00	-	-	27,000.00	-
M1606124706	產品，接地匯流排，接地端子箱，W400xL350x深150mm(接地端子箱40(W)*35(H)*15(D)cm(附鎖))	只	16.000	5,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	-
M1606124706-01	產品，接地匯流排，接地端子箱，W400xL350x深150mm(電信接地端子箱40(W)*35(H)*15(D)cm附鎖)	只	2.000	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-
M1606130208	產品，避雷針，L500mm(電子式避雷針 LEVEL2 S3 H=3M R=46M)	組	3.000	40,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	-
M160614010B	產品，避雷針支撐架，高度2m(避雷針不銹鋼固定支架H=2M)	支	3.000	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	-
M1606160006	不鏽鋼斷水箱25(W)*30(H)*10(D)cm	只	15.000	-	14,850.00	-	-	14,850.00	-
M1606221004	產品，接地板，銅製(鋁製密閉線槽(附蓋板)接地銅片)	式	1.000	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	-
M1606221004-01	產品，接地板，銅製(鋁製梯形電纜架接地銅片)	式	1.000	700.00	700.00	-	-	700.00	-
M160622100B	產品，接地板，銅製(鋁製密閉線槽(附蓋板)接地銅片)	塊	722.000	20.00	14,440.00	-	-	14,440.00	-
M160622100B-01	產品，接地板，銅製(接地銅板60*60*0.2cm)	塊	64.000	850.00	54,400.00	-	-	54,400.00	-
M1606230401	產品，接地導線，標稱截面積14mm2(14mm²接地線)	M	8,480.000	39.00	330,720.00	-	-	330,720.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M1606230901	產品，接地導線，標稱截面積60mm2(60mm²接地線)	M	100.000	155.00	15,500.00	-	-	15,500.00	-
M161201130001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，單線，1.2mm(一般電線 IV 1.2mm)	M	18,915.000	4.00	75,660.00	-	-	75,660.00	-
M161201150001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，單線，2.0mm(PVC 電線 600V 2.0mm)	M	340,200.000	9.00	3,061,800.00	-	-	3,061,800.00	-
M161201150001-01	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，單線，2.0mm(一般電線 IV 2.0mm)	M	16,286.000	10.00	162,860.00	-	-	162,860.00	-
M161201250001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，2.0mm2(PVC 電線 600V 2mm㎡)	M	4,142.000	6.00	24,852.00	-	-	24,852.00	-
M161201270001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2(PVC 電線 600V 5.5mm㎡)	M	94,370.000	15.00	1,415,550.00	-	-	1,415,550.00	-
M161201280001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，8.0mm2(PVC 電線 600V 8mm㎡)	M	11,150.000	22.00	245,300.00	-	-	245,300.00	-
M161201290001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，14mm2(PVC 電線 600V 14mm㎡)	M	5,279.000	39.00	205,881.00	-	-	205,881.00	-
M1612012A0001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，22mm2(PVC 電線 600V 22mm㎡)	M	47.000	60.00	2,820.00	-	-	2,820.00	-
M1612012C0001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，30mm2(PVC 電線 600V 30mm㎡)	M	195.000	78.00	15,210.00	-	-	15,210.00	-
M1612012F0001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，50mm2(PVC 電線 600V 50mm㎡)	M	187.000	126.00	23,562.00	-	-	23,562.00	-
M1612012H0001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，80mm2(PVC 電線 600V 80mm㎡)	M	1,037.000	205.00	212,585.00	-	-	212,585.00	-
M1612012J0001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，100mm2(PVC 電線 600V 100mm㎡)	M	333.000	260.00	86,580.00	-	-	86,580.00	-
M1612012L0001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，150mm2(PVC 電線 600V	M	924.000	393.00	363,132.00	-	-	363,132.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	150mm²)								
M1612012N0001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，200mm2(PVC 電線 600V 200mm²)	M	4,158.000	500.00	2,079,000.00	-	-	2,079,000.00	-
M161201440001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2/C，1.25mm2(1.25mm²*2C電源線)	M	9,850.000	18.00	177,300.00	-	-	177,300.00	-
M161201450001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2/C，2.0mm2(2.0mm²*2C電源線)	M	600.000	23.00	13,800.00	-	-	13,800.00	-
M161201470001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2/C，5.5mm2(5.5mm²*2C電源線)	M	2,160.000	54.00	116,640.00	-	-	116,640.00	-
M161201540001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，1.25mm2(1.25mm²*3C電源線)	M	70.000	27.00	1,890.00	-	-	1,890.00	-
M161201560001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，3.5mm2(3.5mm²-3C電源線)	M	2,500.000	60.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-
M161201640001	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，4/C，1.25mm2(1.25mm²*4C電源線)	M	650.000	36.00	23,400.00	-	-	23,400.00	-
M16120a140001	產品，電線及電纜，HR，單線，1.6mm(耐熱電線 HR 1.6mm)	M	91,096.000	11.00	1,002,056.00	-	-	1,002,056.00	-
M16120a440001	產品，電線及電纜，HR，2/C，1.25mm2(耐熱電線 HR 1.25mm*2c銅網隔離對絞線)	M	1,782.000	29.00	51,678.00	-	-	51,678.00	-
M16120R170001	產品，電線及電纜，PEX CABLE，1/C，30mm2(PEX 電纜 600V 30mm²*1c)	M	3,425.000	86.00	294,550.00	-	-	294,550.00	-
M16120R190001	產品，電線及電纜，PEX CABLE，1/C，50mm2(PEX 電纜 600V 50mm²*1c)	M	1,839.000	142.00	261,138.00	-	-	261,138.00	-
M16120R1A0001	產品，電線及電纜，PEX CABLE，1/C，60mm2(PEX 電纜 600V 60mm²*1c)	M	176.000	174.00	30,624.00	-	-	30,624.00	-
M16120R1B0001	產品，電線及電纜，PEX CABLE，1/C，80mm2(PEX 電纜 600V 80mm²*1c)	M	202.000	225.00	45,450.00	-	-	45,450.00	-
M16120R1D0001	產品，電線及電纜，PEX CABLE，1/C，125mm2(PEX 電纜 600V 125mm²*1c)	M	1,993.000	358.00	713,494.00	-	-	713,494.00	-
M16120R1E0001	產品，電線及電纜，PEX CABLE，1/C，150mm2(PEX 電纜 600V 150mm²*1c)	M	66.000	426.00	28,116.00	-	-	28,116.00	-
M16120R1F0001	產品，電線及電纜，PEX CABLE，1/C，200mm2(PEX 電纜 600V 200mm²*1c)	M	132.000	551.00	72,732.00	-	-	72,732.00	-
M16120R330001	產品，電線及電纜，PEX CABLE，3/C，5.5mm2(PEX 電纜 600V 5.5mm²*3c)	M	1,840.000	63.00	115,920.00	-	-	115,920.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工 程 編 號 1080912

工 程 名 稱 臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M16120R340001	產品，電線及電纜，PEX CABLE，3/C，8.0mm2(PEX 電纜 600V 8mm²*3c)	M	22.000	93.00	2,046.00	-	-	2,046.00	-
M16120R350001	產品，電線及電纜，PEX CABLE，3/C，14mm2(PEX 電纜 600V 14mm²*3c)	M	8,252.000	148.00	1,221,296.00	-	-	1,221,296.00	-
M16120R360001	產品，電線及電纜，PEX CABLE，3/C，22mm2(PEX 電纜 600V 22mm²*3c)	M	6,736.000	213.00	1,434,768.00	-	-	1,434,768.00	-
M16120R430001	產品，電線及電纜，PEX CABLE，4/C，5.5mm2(PEX 電纜 600V 5.5mm²*4c)	M	43.000	83.00	3,569.00	-	-	3,569.00	-
M16120R440001	產品，電線及電纜，PEX CABLE，4/C，8.0mm2(PEX 電纜 600V 8mm²*4c)	M	48.000	121.00	5,808.00	-	-	5,808.00	-
M16120R450001	產品，電線及電纜，PEX CABLE，4/C，14mm2(PEX 電纜 600V 14mm²*4c)	M	708.000	190.00	134,520.00	-	-	134,520.00	-
M16120R460001	產品，電線及電纜，PEX CABLE，4/C，22mm2(PEX 電纜 600V 22mm²*4c)	M	568.000	277.00	157,336.00	-	-	157,336.00	-
M16120R470001	產品，電線及電纜，PEX CABLE，4/C，30mm2(PEX 電纜 600V 30mm²*4c)	M	11.000	357.00	3,927.00	-	-	3,927.00	-
M16120T030001	產品，電線及電纜，FR，5.5mm2(耐燃電線 FR 5.5mm2)	M	9,980.000	45.00	449,100.00	-	-	449,100.00	-
M16120T0S0001	產品，電線及電纜，FR，2.0mm(耐燃電線 FR 2.0mm)	M	4,610.000	-	158,128.00	-	-	158,128.00	-
M16120T130001	產品，電線及電纜，FR，1/C，5.5mm2(FR CABLE 600V 5.5mm²*1c)	M	4,185.000	45.00	188,325.00	-	-	188,325.00	-
M16120T140001	產品，電線及電纜，FR，1/C，8.0mm2(FR CABLE 600V 8mm²*1c)	M	422.000	51.00	21,522.00	-	-	21,522.00	-
M16120T150001	產品，電線及電纜，FR，1/C，14mm2#(FR CABLE 600V 14mm²*1c)	M	54.000	71.00	3,834.00	-	-	3,834.00	-
M16120T160001	產品，電線及電纜，FR，1/C，22mm2(FR CABLE 600V 22mm²*1c)	M	1,130.000	96.00	108,480.00	-	-	108,480.00	-
M16120T170001	產品，電線及電纜，FR，1/C，30mm2(FR CABLE 600V 30mm²*1c)	M	198.000	114.00	22,572.00	-	-	22,572.00	-
M16120T190001	產品，電線及電纜，FR，1/C，50mm2(FR CABLE 600V 50mm²*1c)	M	17.000	187.00	3,179.00	-	-	3,179.00	-
M16120T1A0001	產品，電線及電纜，FR，1/C，60mm2(FR CABLE 600V 60mm²*1c)	M	343.000	220.00	75,460.00	-	-	75,460.00	-
M16120T1B0001	產品，電線及電纜，FR，1/C，80mm2(FR CABLE 600V 80mm²*1c)	M	902.000	325.00	293,150.00	-	-	293,150.00	-
M16120T1D0001	產品，電線及電纜，FR，1/C，125mm2(FR CABLE 600V 125mm²*1c)	M	66.000	519.00	34,254.00	-	-	34,254.00	-
M16120T1F0001	產品，電線及電纜，FR，1/C，200mm2(FR CABLE 600V 200mm²*1c)	M	66.000	733.00	48,378.00	-	-	48,378.00	-

編制: 覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M16120X002001	產品，電線及電纜，對絞隔離線，2P(AWG20-2P對絞隔離線)	M	350.000	47.00	16,450.00	-	-	16,450.00	-
M16120X002001-01	產品，電線及電纜，對絞隔離線，2P(AWG22-2P對絞隔離線)	M	2,500.000	40.00	100,000.00	-	-	100,000.00	-
M16120X004001	產品，電線及電纜，對絞隔離線，4P(AWG22x4P對絞隔離線)	M	680.000	50.00	34,000.00	-	-	34,000.00	-
M16120Y2H0001	產品，電線及電纜，硬裸銅絞線，絞線，80mm2(BCW 80㎟)	M	62.000	308.00	19,096.00	-	-	19,096.00	-
M16120Y2J0001	產品，電線及電纜，硬裸銅絞線，絞線，100mm2(BCW 100㎟)	M	615.000	260.00	159,900.00	-	-	159,900.00	-
M1612319001	0.75mm²*8C控制線	M	340.000	39.00	13,260.00	-	-	13,260.00	-
M16123a3001	0.75mm²-2C控制電纜線	M	1,180.000	12.00	14,160.00	-	-	14,160.00	-
M16123a5001	0.75mm²-4C控制電纜線	M	3,950.000	21.00	82,950.00	-	-	82,950.00	-
M16123a7001	0.75mm²-6C控制電纜線	M	150.000	33.00	4,950.00	-	-	4,950.00	-
M16123aB001	0.75mm²-10C控制電纜線	M	1,500.000	55.00	82,500.00	-	-	82,500.00	-
M1613200000J4	產品，導線管，配管另料	式	1.000	4,465.00	4,465.00	-	-	4,465.00	-
M1613213000J4	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，配管另料(EMT管)	式	1.000	98,851.00	98,851.00	-	-	98,851.00	-
M161321303001	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E19(EMT導線管1/2")	M	1,315.000	25.00	32,875.00	-	-	32,875.00	-
M161321305001	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E25(EMT導線管3/4")	M	98.000	34.00	3,332.00	-	-	3,332.00	-
M161321306001	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E31(EMT導線管1")	M	1,736.000	49.00	85,064.00	-	-	85,064.00	-
M161321307001	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E39(EMT導線管1-1/4")	M	5,767.000	60.00	346,020.00	-	-	346,020.00	-
M161321308001	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E51(EMT導線管1-1/2")	M	882.000	82.00	72,324.00	-	-	72,324.00	-
M161321309001	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E63(EMT導線管2")	M	643.000	117.00	75,231.00	-	-	75,231.00	-
M16132130B001	產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E75(EMT導線管2-1/2")	M	276.000	160.00	44,160.00	-	-	44,160.00	-
M161323102001	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm(PVC管(E管)16m/m*1.8m/m(1/2"))	M	174,945.000	11.00	1,924,395.00	-	-	1,924,395.00	-
M161323103001	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm(PVC管(E管)20m/m*1.8m/m(3/4"))	M	43,376.000	14.00	607,264.00	-	-	607,264.00	-
M161323104001	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm(PVC管(E管)28m/m*2.7m/	M	14,690.000	27.00	396,630.00	-	-	396,630.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	m(1"))								
M161323105001	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱35mm(PVC管(E管)35m/m*3.1m/m(1-1/4"))	M	1,003.000	39.00	39,117.00	-	-	39,117.00	-
M161323106001	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm(PVC管(E管)41m/m*3.1m/m(1-1/2""))	M	173.000	45.00	7,785.00	-	-	7,785.00	-
M161323107001	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm(PVC管(E管)52m/m*3.6m/m(2"))	M	5,252.000	64.00	336,128.00	-	-	336,128.00	-
M161323107001-01	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm(PVC管(E管)52m/m*3.6m/m(2")預留管)	M	525.000	64.00	33,600.00	-	-	33,600.00	-
M161323109001	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm(PVC管(E管)80m/m*5.1m/m(3"))	M	329.000	132.00	43,428.00	-	-	43,428.00	-
M161323109001-01	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm(PVC管(E管)80m/m*5.1m/m(3")預留管)	M	15.000	132.00	1,980.00	-	-	1,980.00	-
M16132310C001	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱150mm(PVC管(E管)150m/m*8.5m/m(6")(引進管))	M	127.000	410.00	52,070.00	-	-	52,070.00	-
M1613300006	產品，電機接線盒及配件(電氣接線盒)	只	231.000	150.00	34,650.00	-	-	34,650.00	-
M1613320016	產品，金屬出口盒及蓋(t=1.6mm)，鍍鋅(鍍鋅出口盒及蓋(t:1.6mm)、四角型)	只	7,275.000	12.00	87,300.00	-	-	87,300.00	-
M1613321016	產品，金屬出口盒及蓋(t=1.6mm)，八角形，鍍鋅(鍍鋅出口盒及蓋(t:1.6mm)、八角型)	只	5,265.000	15.00	78,975.00	-	-	78,975.00	-
M1613350006	BBS電子佈告欄電源出線口	只	6.000	25.00	150.00	-	-	150.00	-
M1613350006-01	小便斗電沖器電源出線口	只	12.000	25.00	300.00	-	-	300.00	-
M1613350006-02	分離式冷氣機電源出線口	只	472.000	25.00	11,800.00	-	-	11,800.00	-
M1613350006-03	加壓泵電源出線口	只	70.000	25.00	1,750.00	-	-	1,750.00	-
M1613350006-04	台電配電室電燈出線口 110V	只	4.000	25.00	100.00	-	-	100.00	-
M1613350006-05	瓦斯偵測器電源出線口	只	189.000	25.00	4,725.00	-	-	4,725.00	-
M1613350006-06	吊扇電源出線口	只	3.000	25.00	75.00	-	-	75.00	-
M1613350006-07	受信總機電源出線口	只	1.000	25.00	25.00	-	-	25.00	-
M1613350006-08	紅綠燈控制盤電源出線口	只	8.000	25.00	200.00	-	-	200.00	-
M1613350006-09	面盆感應式龍頭電源出線口	只	8.000	25.00	200.00	-	-	200.00	-
M1613350006-10	排煙窗控制盤電源出線口	只	35.000	25.00	875.00	-	-	875.00	-
M1613350006-11	進排風機電源出線口	只	12.000	25.00	300.00	-	-	300.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M1613350006-12	進排煙機電源出線口	只	6.000	25.00	150.00	-	-	150.00	-
M1613350006-13	過濾器電源出線口	只	1.000	25.00	25.00	-	-	25.00	-
M1613350006-14	電動機電源出線口	只	54.000	25.00	1,350.00	-	-	1,350.00	-
M1613350006-15	電陶爐電源出線口	只	4.000	25.00	100.00	-	-	100.00	-
M1613350006-16	電磁閥電源出線口	只	1.000	25.00	25.00	-	-	25.00	-
M1613350006-17	緊急對講出線口(電梯用)	只	7.000	25.00	175.00	-	-	175.00	-
M1613350006-18	噴流風機電源出線口	只	82.000	25.00	2,050.00	-	-	2,050.00	-
M1613350006-19	廣告燈電源出線口	只	2.000	25.00	50.00	-	-	50.00	-
M1613350006-20	廣播主機電源出線口	只	1.000	25.00	25.00	-	-	25.00	-
M1613350006-21	導引燈箱電源出線口	只	157.000	25.00	3,925.00	-	-	3,925.00	-
M1613350006-22	鐵捲門電源出線口	只	6.000	25.00	150.00	-	-	150.00	-
M1613600006	1U整線槽	只	5.000	360.00	1,800.00	-	-	1,800.00	-
M1613610004	鋁製密閉線槽(附蓋板)100H固定勾(不銹鋼製)	式	1.000	33,750.00	33,750.00	-	-	33,750.00	-
M1613610004-01	鋁製密閉線槽(附蓋板)100H連接片	式	1.000	21,600.00	21,600.00	-	-	21,600.00	-
M1613610004-02	鋁製密閉線槽(附蓋板)150W*拉線保護條	式	1.000	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-
M1613610004-03	鋁製密閉線槽(附蓋板)200W*拉線保護條	式	1.000	6,650.00	6,650.00	-	-	6,650.00	-
M1613610004-04	鋁製密閉線槽(附蓋板)不銹鋼304馬車螺絲	式	1.000	11,520.00	11,520.00	-	-	11,520.00	-
M1613610004-05	鋁製密閉線槽(附蓋板)銅製封印頭	式	1.000	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	-
M1613610006	鋁製密閉線槽(附蓋板)100W*拉線保護條	支	620.000	20.00	12,400.00	-	-	12,400.00	-
M1613610006-01	鋁製密閉線槽(附蓋板)400W*拉線保護條	支	102.000	50.00	5,100.00	-	-	5,100.00	-
M1613610008	鋁製密閉線槽(附蓋板)不銹鋼304馬車螺絲	組	5,776.000	6.00	34,656.00	-	-	34,656.00	-
M161361000A	鋁製密閉線槽(附蓋板)100H固定勾(不銹鋼製)	片	1,700.000	45.00	76,500.00	-	-	76,500.00	-
M161361000A-01	鋁製密閉線槽(附蓋板)100H連接片	片	1,444.000	45.00	64,980.00	-	-	64,980.00	-
M161361000A-02	鋁製密閉線槽(附蓋板)100H蓋板夾(不銹鋼製)	片	1,700.000	45.00	76,500.00	-	-	76,500.00	-
M1613611001	鋁製密閉線槽(附蓋板)400W*100H直式	米	150.000	950.00	142,500.00	-	-	142,500.00	-
M1613611051	鋁製密閉線槽(附蓋板)100W*100H直式	米	1,105.000	420.00	464,100.00	-	-	464,100.00	-
M1613611081	鋁製密閉線槽(附蓋板)150W*100H直式	M	132.000	560.00	73,920.00	-	-	73,920.00	-
M1613611091	鋁製密閉線槽(附蓋板)200W*100H直式	M	426.000	660.00	281,160.00	-	-	281,160.00	-
M1613613006	鋁製密閉線槽(附蓋板)400W*100H水平90度彎	只	10.000	1,470.00	14,700.00	-	-	14,700.00	-
M1613613006-01	鋁製密閉線槽(附蓋板)400W*100H垂直彎90度彎	只	6.000	1,470.00	8,820.00	-	-	8,820.00	-
M1613613056	鋁製密閉線槽(附蓋板)100W*100H水平彎90度	只	21.000	670.00	14,070.00	-	-	14,070.00	-
M1613613056-01	鋁製密閉線槽(附蓋板)100W*100H垂直彎	只	32.000	670.00	21,440.00	-	-	21,440.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	90度彎								
M1613613086	鋁製密閉線槽(附蓋板)150W*100H水平90度彎	只	6.000	895.00	5,370.00	-	-	5,370.00	-
M1613613086-01	鋁製密閉線槽(附蓋板)150W*100H垂直上升彎90度彎(U型)	只	5.000	895.00	4,475.00	-	-	4,475.00	-
M1613613096	鋁製密閉線槽(附蓋板)200W*100H水平90度彎	只	16.000	1,050.00	16,800.00	-	-	16,800.00	-
M1613613096-01	鋁製密閉線槽(附蓋板)200W*100H垂直上升彎90度彎(U型)	只	15.000	895.00	13,425.00	-	-	13,425.00	-
M1613614006	鋁製密閉線槽(附蓋板)400W*100H三通	只	4.000	1,650.00	6,600.00	-	-	6,600.00	-
M1613614056	鋁製密閉線槽(附蓋板)100W*100H水平三通	只	43.000	750.00	32,250.00	-	-	32,250.00	-
M1613614096	鋁製密閉線槽(附蓋板)200W*100H三通	只	3.000	1,190.00	3,570.00	-	-	3,570.00	-
M1613616006	鋁製密閉線槽(附蓋板)150W*200W*150W*100H異徑三通	只	1.000	1,190.00	1,190.00	-	-	1,190.00	-
M1613710004	鋁製梯形電纜架100H固定勾(不銹鋼製)	式	1.000	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	-
M1613710004-01	鋁製梯形電纜架100H連接片	式	1.000	2,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00	-
M1613710004-02	鋁製梯形電纜架不銹鋼304馬車螺絲	式	1.000	1,680.00	1,680.00	-	-	1,680.00	-
M1613711A01	鋁製梯形電纜架200W*100H直式	M	6.000	325.00	1,950.00	-	-	1,950.00	-
M1613711E01	鋁製梯形電纜架600W*100H直式	M	330.000	425.00	140,250.00	-	-	140,250.00	-
M1613712E06	鋁製梯形電纜架600W*100H水平90度彎	只	3.000	810.00	2,430.00	-	-	2,430.00	-
M1613712E06-01	鋁製梯形電纜架600W*100H垂直上升彎90度彎(U型)	只	6.000	810.00	4,860.00	-	-	4,860.00	-
M1613712E06-02	鋁製梯形電纜架600W*100H垂直下降彎90度彎(D型)	只	4.000	810.00	3,240.00	-	-	3,240.00	-
M1613714E06	鋁製梯形電纜架600W*100H三通	只	2.000	910.00	1,820.00	-	-	1,820.00	-
M1615000006	中央監控主機結線箱30(W)*35(H)*14(D)cm 附鎖	只	1.000	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-
M1615000006-01	中央監控結線箱30(W)*35(H)*14(D)cm 附鎖	只	48.000	1,200.00	57,600.00	-	-	57,600.00	-
M1615000006-02	多媒體電子佈告欄主機結線箱30(W)*35(H)*14(D)cm 附鎖	只	1.000	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-
M1615000006-03	門禁主機結線箱30(W)*35(H)*14(D)cm 附鎖	只	1.000	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-
M1615000006-04	弱電結線箱45(W)*50(H)*14(D)cm 附鎖	只	1.000	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00	-
M1615000006-05	弱電結線箱45(W)*80(H)*14(D)cm 附鎖	只	19.000	2,900.00	55,100.00	-	-	55,100.00	-
M1615000006-06	弱電結線箱56(W)*45(H)*14(D)cm 附鎖	只	28.000	2,100.00	58,800.00	-	-	58,800.00	-
M1615000006-07	停管主機結線箱30(W)*35(H)*14(D)cm 附鎖	只	1.000	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-
M1615000006-08	視訊主機結線箱30(W)*35(H)*14(D)cm	只	1.000	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	附鎖								
M1615000006-09	視訊結線箱 45(W)*50(H)*14(D)cm 附鎖	只	39.000	1,900.00	74,100.00	-	-	74,100.00	-
M1615000006-10	監視主機結線箱 30(W)*35(H)*14(D) cm 附鎖	只	1.000	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-
M1615000006-11	影像警衛對講總機結線箱30(W)*35(H)* 14(D)cm 附鎖	只	1.000	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-
M1615020046	電力插座附蓋板 220V (DECO LITE WTDFP3620K 20A 250V)	只	18.000	110.00	1,980.00	-	-	1,980.00	-
M1615020046-01	冷氣電力插座附蓋板 220V (DECO LITE WTDFP3620K 20A 250V)	只	1.000	110.00	110.00	-	-	110.00	-
M1615070006	地板型雙孔插座插座(含CAT.6 RJ45插座 *1)-公共區域	只	2.000	1,650.00	3,300.00	-	-	3,300.00	-
M1615070006-01	地面插座附蓋板接地型 (DU5942PF)	只	31.000	1,300.00	40,300.00	-	-	40,300.00	-
M16150A0006	電視地板型電視插座-公共區域	只	1.000	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-
M16150B0006	壁內型雙孔插座含蓋板(含CAT.6 RJ45插座*1)-公共區域	只	33.000	135.00	4,455.00	-	-	4,455.00	-
M16150B0006-01	壁內型雙孔插座含蓋板(含CAT.6 RJ45插座*1)-各戶	只	588.000	135.00	79,380.00	-	-	79,380.00	-
M16150D0006	CAT.6 RJ45插座-公共區域	只	35.000	108.00	3,780.00	-	-	3,780.00	-
M16150D0006-01	CAT.6 RJ45插座-各戶	只	588.000	108.00	63,504.00	-	-	63,504.00	-
M16150D0006-02	壁內型單孔資訊插座含蓋板(含CAT.6 RJ45插座*1)-各戶	只	250.000	135.00	33,750.00	-	-	33,750.00	-
M16150E0006	單暗插座附蓋板接地型 (DECO LITE WTDFP1101 110V)	只	250.000	90.00	22,500.00	-	-	22,500.00	-
M16150E0006-01	單暗插座附蓋板接地型 (DECO LITE WTDFP11016 110V) 5.5mm㎡絞線	只	255.000	110.00	28,050.00	-	-	28,050.00	-
M16150F0006	接地型雙暗插座	只	216.000	108.00	23,328.00	-	-	23,328.00	-
M16150F0006-01	雙暗插座附蓋板接地型 (DECO LITE WTDFP15123 110V)	只	2,022.000	130.00	262,860.00	-	-	262,860.00	-
M16150F0006-02	雙暗插座附蓋板接地型 (DECO LITE WTDFP151236 110V) 5.5mm㎡絞線	只	1,463.000	140.00	204,820.00	-	-	204,820.00	-
M16150F0006-03	雙暗插座附蓋板接地型(WNF-1512K)	只	2.000	110.00	220.00	-	-	220.00	-
M16150F0006-04	雙暗插座附蓋板接地型附防滴蓋板 (WEF8981)(DECO LITE WTDFP151236 110V)	只	10.000	800.00	8,000.00	-	-	8,000.00	-
M1623180058	產品，柴油引擎發電機組，400kW，排煙淨化器(直通式陶瓷濾芯型)(黑煙淨化器含現場黑煙排放測試)	組	1.000	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-
M16231A300A	產品，柴油引擎發電機組，600kW，(3φ，4W，380/220V，60Hz，1800rpm)(柴油	台	1.000	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	發電機組 STAND BY 600KW 3φ4W 380/220V 60HZ 1800rpm(韓製引擎)含配件如下:)								
M1624100006	105Ah完全密閉型蓄電池	只	4.000	18,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	-
M1624500008	產品，靜態式不斷電系統(不停電UPS設備含交換機專用電池組(約6小時))	組	1.000	24,300.00	24,300.00	-	-	24,300.00	-
M1628201038	電容模組防爆型乾式電容器,總損失小於0.4W/KVAR容量:3φ 440V 10KVAR 60Hz (額定電壓) (內含MC,SC,FUSE)	組	19.000	12,960.00	246,240.00	-	-	246,240.00	-
M1628203038	電容模組防爆型乾式電容器,總損失小於0.4W/KVAR容量:3φ 440V 20KVAR 60Hz (額定電壓) (內含MC,SC,FUSE)	組	1.000	21,600.00	21,600.00	-	-	21,600.00	-
M1628207038	電容模組防爆型乾式電容器,總損失小於0.4W/KVAR容量:3φ 440V 40KVAR 60Hz (額定電壓) (內含MC,SC,FUSE)	組	4.000	34,560.00	138,240.00	-	-	138,240.00	-
M162910000008	控制盤	組	1.000	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	-
M16291000000A	LSSW火警發生負載自動分配系統3P 400AF 250AT 380V/15KA (訊號脫離須OFF,相偵測,來供電訊號三燈,供電及訊號監控,EMC測試報告)	台	3.000	43,200.00	129,600.00	-	-	129,600.00	-
M16291000000A-01	LSSW火警發生負載自動分配系統3P 600AF 600AT 380V/20KA (訊號脫離須OFF,相偵測,來供電訊號三燈,供電及訊號監控,EMC測試報告)	台	1.000	48,600.00	48,600.00	-	-	48,600.00	-
M162911010006	產品，比流器，50A以下(CT 30/5A 15VA)	只	3.000	1,620.00	4,860.00	-	-	4,860.00	-
M162911010006-01	產品，比流器，50A以下(CT 40/5A 15VA)	只	3.000	1,620.00	4,860.00	-	-	4,860.00	-
M162911010006-02	產品，比流器，50A以下(CT 50/5A 15VA)	只	3.000	1,620.00	4,860.00	-	-	4,860.00	-
M162911020006	產品，比流器，51A~100A(CT 75/5A 15VA)	只	3.000	1,620.00	4,860.00	-	-	4,860.00	-
M162911030006	產品，比流器，101A~200A(CT 150/5A 15VA)	只	6.000	1,620.00	9,720.00	-	-	9,720.00	-
M162911040006	產品，比流器，201A~400A(CT 250/5A 15VA)	只	9.000	1,620.00	14,580.00	-	-	14,580.00	-
M162911060006	產品，比流器，601A~800A(CT 800/5A 15VA)	只	3.000	2,376.00	7,128.00	-	-	7,128.00	-
M162913000006	二線式變壓器 TR AC230V/24V	只	14.000	2,408.00	33,712.00	-	-	33,712.00	-
M162917P00006	私設電錶 KWH 3φ4W 220/380V 30A	只	1.000	9,180.00	9,180.00	-	-	9,180.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M16291B000006	LB電磁開關控制器RS485具負載,系統,通信狀態指示燈	只	12.000	4,860.00	58,320.00	-	-	58,320.00	-
M16291B400008	RY 電力電驛 220V	組	24.000	540.00	12,960.00	-	-	12,960.00	-
M16291C000006	3E保護電驛 附比流器 380V (欠相.逆相.過載保護)	只	6.000	4,860.00	29,160.00	-	-	29,160.00	-
M16291D000006	DS 3P 200A 600V	只	2.000	1,620.00	3,240.00	-	-	3,240.00	-
M16291D000006-01	DS 3P 400A 600V	只	3.000	3,240.00	9,720.00	-	-	9,720.00	-
M16291D000006-02	DS 2P 500A 600V	只	2.000	3,780.00	7,560.00	-	-	7,560.00	-
M16291D000006-03	DS 2P 800A 600V	只	9.000	6,480.00	58,320.00	-	-	58,320.00	-
M16291D000006-04	DS 3P 1000A 600V	只	1.000	7,560.00	7,560.00	-	-	7,560.00	-
M16291D000006-05	MS 110V 1φ 20A (附加保護蓋型)	只	3.000	674.00	2,022.00	-	-	2,022.00	-
M16291D000006-06	MS 220V 1φ 15A (附加保護蓋型)	只	15.000	622.00	9,330.00	-	-	9,330.00	-
M16291D000006-07	MS 220V 1φ 1HP (附加保護蓋型)	只	1.000	473.00	473.00	-	-	473.00	-
M16291D000006-08	MS 220V 1φ 20A (附加保護蓋型)	只	13.000	674.00	8,762.00	-	-	8,762.00	-
M16291D000006-09	MS 380V 3φ 10HP 附欠相 (附加保護蓋型)	只	4.000	680.00	2,720.00	-	-	2,720.00	-
M16291D000006-10	MS 380V 3φ 1HP 附欠相 (附加保護蓋型)	只	1.000	486.00	486.00	-	-	486.00	-
M16291D000006-11	MS 380V 3φ 20HP 附欠相 (附加保護蓋型)	只	14.000	914.00	12,796.00	-	-	12,796.00	-
M16291D000006-12	MS 380V 3φ 2HP 附欠相 (附加保護蓋型)	只	7.000	486.00	3,402.00	-	-	3,402.00	-
M16291D000006-13	MS 380V 3φ 3HP 附欠相 (附加保護蓋型)	只	2.000	486.00	972.00	-	-	972.00	-
M16291D000006-14	MS 380V 3φ 5HP 附欠相 (附加保護蓋型)	只	2.000	486.00	972.00	-	-	972.00	-
M16291D000008	FS液面控制器 附浮球開關	組	7.000	5,940.00	41,580.00	-	-	41,580.00	-
M16291D000008-01	FS液面控制器 附電極棒	組	3.000	5,940.00	17,820.00	-	-	17,820.00	-
M16291DA01006	PBL 22φ 1a1b 直接式LED燈	只	112.000	216.00	24,192.00	-	-	24,192.00	-
M16291DA02006	SS+KEY 22φ 三段 2a2b	只	52.000	378.00	19,656.00	-	-	19,656.00	-
M16291G002006	PL 22φ 直接式LED燈	只	6.000	162.00	972.00	-	-	972.00	-
M16291J000006	K計時IC讀卡機,每分鐘扣款,可預扣需使用時間至卡機內後拔卡離開	只	12.000	3,780.00	45,360.00	-	-	45,360.00	-
M162930000006	產品，集合式數位電表(微處理集合式電錶,最大/最小值記錄功能,2~31階各次諧波顯示,全中文化介面,IP54,UL及CE安全認證通過,W/RS485通訊功能)	只	10.000	21,600.00	216,000.00	-	-	216,000.00	-
M16321D1008	盤內日光燈T5 附微動開關	組	9.000	540.00	4,860.00	-	-	4,860.00	-
M1632800008	HRC-FUSE 160A 三相連動	組	10.000	4,860.00	48,600.00	-	-	48,600.00	-
M1640100008-01	散熱風扇 220V及溫控開關	組	5.000	2,700.00	13,500.00	-	-	13,500.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M16401A0004	CU BUS BAR或PVC WIRE	式	347.000	-	974,906.00	-	-	974,906.00	-
M16401B0004	盤內另料含壓克力銘牌及所有五金配件	式	347.000	-	450,900.00	-	-	450,900.00	-
M16401B0008	FUSE 4A	組	116.000	162.00	18,792.00	-	-	18,792.00	-
M16401C0006	CASE：1150H*800W*550Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	12.000	10,800.00	129,600.00	-	-	129,600.00	-
M16401C0006-01	CASE：1600H*1600W*250Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	30,240.00	60,480.00	-	-	60,480.00	-
M16401C0006-02	CASE：1600H*3000W*250Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	4.000	48,600.00	194,400.00	-	-	194,400.00	-
M16401C0006-03	CASE：1600H*3300W*250Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	5.000	53,460.00	267,300.00	-	-	267,300.00	-
M16401C0006-04	CASE：1600H*600W*350Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	16,200.00	32,400.00	-	-	32,400.00	-
M16401C0006-05	CASE：1700H*700W*350Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	3.000	18,360.00	55,080.00	-	-	55,080.00	-
M16401C0006-06	CASE：1800H*1000W*400Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	1.000	23,760.00	23,760.00	-	-	23,760.00	-
M16401C0006-07	CASE：2300H*800W*550Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	2.000	21,600.00	43,200.00	-	-	43,200.00	-
M16401C0006-08	CASE：800H*500W*120Dmm SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	250.000	4,320.00	1,080,000.00	-	-	1,080,000.00	-
M16401C0006-09	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)	只	50.000	-	529,200.00	-	-	529,200.00	-
M16401C0006-10	CASE：SPHC 2.0t 粉體烤漆(尺寸依現場需求製作)附壓克力透視窗	只	16.000	-	254,880.00	-	-	254,880.00	-
M16401J0006	MC 220V 1φ 15A (附加保護蓋型)	只	7.000	389.00	2,723.00	-	-	2,723.00	-
M16401J0006-01	MC 380V 3φ 50A (附加保護蓋型)	只	12.000	933.00	11,196.00	-	-	11,196.00	-
M164116141006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓 AC 110V(NFB 1P 50AF 15AT 110V 10KA)	只	455.000	91.00	41,405.00	-	-	41,405.00	-
M164116143006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，1P，額定電流 15A，額定電壓 AC 220V(NFB 1P 50AF 15AT 220V 10KA)	只	37.000	146.00	5,402.00	-	-	5,402.00	-
M164116151006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓 AC 110V(NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA)	只	639.000	91.00	58,149.00	-	-	58,149.00	-
M164116153006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，1P，額定電流 20A，額定電壓 AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	98.000	146.00	14,308.00	-	-	14,308.00	-
M164116161006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量	只	12.000	91.00	1,092.00	-	-	1,092.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	AC 10KA，1P，額定電流 30A，額定電壓 AC 110V(NFB 1P 50AF 30AT 110V 10KA)								
M164116163006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，1P，額定電流 30A，額定電壓 AC 220V(NFB 1P 50AF 30AT 220V 10KA)	只	6.000	146.00	876.00	-	-	876.00	-
M164116183006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，1P，額定電流 40A，額定電壓 AC 220V(NFB 1P 50AF 40AT 220V 10KA)	只	33.000	146.00	4,818.00	-	-	4,818.00	-
M164116253006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，2P，額定電流 20A，額定電壓 AC 220V(NFB 2P 50AF 20AT 220V 10KA)	只	419.000	201.00	84,219.00	-	-	84,219.00	-
M164116293006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，2P，額定電流 50A，額定電壓 AC 220V(NFB 2P 50AF 50AT 220V 10KA)	只	81.000	201.00	16,281.00	-	-	16,281.00	-
M1641162A3006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，2P，額定電流 60A，額定電壓 AC 220V(NFB 2P 100AF 60AT 220V 10KA)	只	169.000	428.00	72,332.00	-	-	72,332.00	-
M164116344006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，3P，額定電流 15A，額定電壓 AC 380V(NFB 3P 50AF 15AT 380V 10KA)	只	9.000	765.00	6,885.00	-	-	6,885.00	-
M164116350006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，3P，額定電流 20A(NFB 3P 50AF 20AT 190V 10KA)	只	1.000	441.00	441.00	-	-	441.00	-
M164116354006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，3P，額定電流 20A，額定電壓 AC 380V(NFB 3P 50AF 20AT 380V 10KA)	只	11.000	765.00	8,415.00	-	-	8,415.00	-
M164116360006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，3P，額定電流 30A(NFB 3P 50AF 30AT 190V 10KA)	只	23.000	441.00	10,143.00	-	-	10,143.00	-
M164116364006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，3P，額定電流 30A，額定電壓 AC 380V(NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA)	只	16.000	765.00	12,240.00	-	-	12,240.00	-
M164116380006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，3P，額定電流 40A(NFB 3P 50AF 40AT 190V 10KA)	只	9.000	441.00	3,969.00	-	-	3,969.00	-
M164116384006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，3P，額定電流 40A，額定電壓 AC 380V(NFB 3P 50AF 40AT 380V 10KA)	只	8.000	765.00	6,120.00	-	-	6,120.00	-
M164116394006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量	只	30.000	765.00	22,950.00	-	-	22,950.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工 程 編 號 1080912

工 程 名 稱 臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	AC 10KA，3P，額定電流 50A，額定電壓 AC 380V(NFB 3P 50AF 50AT 380V 10KA)								
M1641163A4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，3P，額定電流 60A，額定電壓 AC 380V(NFB 3P 100AF 60AT 380V 10KA)	只	18.000	1,095.00	19,710.00	-	-	19,710.00	-
M1641163C0006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，3P，額定電流 75A(NFB 3P 100AF 75AT 190V 10KA)	只	1.000	855.00	855.00	-	-	855.00	-
M1641163C4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，3P，額定電流 75A，額定電壓 AC 380V(NFB 3P 100AF 75AT 380V 10KA)	只	2.000	1,095.00	2,190.00	-	-	2,190.00	-
M1641163D0006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，3P，額定電流 100A(NFB 3P 100AF 100AT 190V 10KA)	只	4.000	855.00	3,420.00	-	-	3,420.00	-
M1641163D4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，3P，額定電流 100A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 100AT 380V 10KA)	只	10.000	1,095.00	10,950.00	-	-	10,950.00	-
M1641163F4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，3P，額定電流 150A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 150AT 380V 10KA)	只	3.000	2,203.00	6,609.00	-	-	6,609.00	-
M1641163H4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，3P，額定電流 175A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 175AT 380V 10KA)	只	1.000	2,203.00	2,203.00	-	-	2,203.00	-
M1641163J4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 10KA，3P，額定電流 200A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 200AT 380V 10KA)	只	4.000	2,203.00	8,812.00	-	-	8,812.00	-
M164118143006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 15KA，1P，額定電流 15A，額定電壓 AC 220V(NFB 1P 50AF 15AT 220V 15KA)	只	1.000	302.00	302.00	-	-	302.00	-
M164118153006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 15KA，1P，額定電流 20A，額定電壓 AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 15KA)	只	49.000	302.00	14,798.00	-	-	14,798.00	-
M164118293006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 15KA，2P，額定電流 50A，額定電壓	只	81.000	302.00	24,462.00	-	-	24,462.00	-

編制: 覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	AC 220V(NFB 2P 50AF 50AT 220V 15KA)								
M1641182A3006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 15KA，2P，額定電流 60A，額定電壓 AC 220V(NFB 2P 100AF 60AT 220V 15KA)	只	169.000	668.00	112,892.00	-	-	112,892.00	-
M164118364006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 15KA，3P，額定電流 30A，額定電壓 AC 380V(NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA)	只	3.000	765.00	2,295.00	-	-	2,295.00	-
M164118384006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 15KA，3P，額定電流 40A，額定電壓 AC 380V(NFB 3P 50AF 40AT 380V 15KA)	只	5.000	765.00	3,825.00	-	-	3,825.00	-
M164118394006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 15KA，3P，額定電流 50A，額定電壓 AC 380V(NFB 3P 50AF 50AT 380V 15KA)	只	9.000	765.00	6,885.00	-	-	6,885.00	-
M1641183A4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 15KA，3P，額定電流 60A，額定電壓 AC 380V(NFB 3P 100AF 60AT 380V 15KA)	只	6.000	1,095.00	6,570.00	-	-	6,570.00	-
M1641183D4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 15KA，3P，額定電流 100A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 100AF 100AT 380V 15KA)	只	3.000	1,095.00	3,285.00	-	-	3,285.00	-
M1641183F4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 15KA，3P，額定電流 150A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 150AT 380V 15KA)	只	3.000	2,203.00	6,609.00	-	-	6,609.00	-
M1641183J4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 15KA，3P，額定電流 200A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 200AT 380V 15KA)	只	3.000	2,203.00	6,609.00	-	-	6,609.00	-
M1641183L4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 15KA，3P，額定電流 250A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 400AF 250AT 380V 15KA)	只	3.000	4,335.00	13,005.00	-	-	13,005.00	-
M1641183N4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 15KA，3P，額定電流 350A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 400AF 350AT 380V 15KA)	只	1.000	4,335.00	4,335.00	-	-	4,335.00	-
M16411A153006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 20KA，1P，額定電流 20A，額定電壓	只	4.000	668.00	2,672.00	-	-	2,672.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	AC 220V(NFB 1P 50AF 20AT 220V 20KA)								
M16411A354006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 20KA，3P，額定電流 20A，額定電壓 AC 380V(NFB 3P 100AF 20AT 380V 20KA)	只	1.000	1,082.00	1,082.00	-	-	1,082.00	-
M16411A364006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 20KA，3P，額定電流 30A，額定電壓 AC 380V(NFB 3P 100AF 30AT 380V 20KA)	只	2.000	1,082.00	2,164.00	-	-	2,164.00	-
M16411A394006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 20KA，3P，額定電流 50A，額定電壓 AC 380V(NFB 3P 100AF 50AT 380V 20KA)	只	3.000	1,082.00	3,246.00	-	-	3,246.00	-
M16411A3A4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 20KA，3P，額定電流 60A，額定電壓 AC 380V(NFB 3P 100AF 60AT 380V 20KA)	只	1.000	1,108.00	1,108.00	-	-	1,108.00	-
M16411A3C4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 20KA，3P，額定電流 75A，額定電壓 AC 380V(NFB 3P 100AF 75AT 380V 20KA)	只	1.000	1,108.00	1,108.00	-	-	1,108.00	-
M16411A3E4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 20KA，3P，額定電流 125A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 125AT 380V 20KA)	只	1.000	2,203.00	2,203.00	-	-	2,203.00	-
M16411A3F4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 20KA，3P，額定電流 150A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 150AT 380V 20KA)	只	1.000	2,203.00	2,203.00	-	-	2,203.00	-
M16411A3H4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 20KA，3P，額定電流 175A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 175AT 380V 20KA)	只	1.000	2,203.00	2,203.00	-	-	2,203.00	-
M16411A3J4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 20KA，3P，額定電流 200A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 200AT 380V 20KA)	只	5.000	2,203.00	11,015.00	-	-	11,015.00	-
M16411A3L4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量 AC 20KA，3P，額定電流 250A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 400AF 250AT 380V	只	3.000	4,335.00	13,005.00	-	-	13,005.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	20KA)								
M16411A3N4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 350A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 400AF 350AT 380V 20KA)	只	1.000	4,335.00	4,335.00	-	-	4,335.00	-
M16411A3V4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 800A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 800AF 800AT 380V 20KA)	只	2.000	12,662.00	25,324.00	-	-	25,324.00	-
M16411A3X4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 20KA，3P，額定電流 1000A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 1000AF 1000AT 380V 20KA)	只	1.000	24,598.00	24,598.00	-	-	24,598.00	-
M16411C2P3006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 25KA，2P，額定電流 400A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 400AF 400AT 220V 25KA)	只	2.000	3,947.00	7,894.00	-	-	7,894.00	-
M16411C2U3006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 25KA，2P，額定電流 700A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 800AF 700AT 220V 25KA)	只	4.000	12,662.00	50,648.00	-	-	50,648.00	-
M16411C2V3006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 25KA，2P，額定電流 800A，額定電壓AC 220V(NFB 2P 800AF 800AT 220V 25KA)	只	5.000	12,662.00	63,310.00	-	-	63,310.00	-
M16411C3F4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 25KA，3P，額定電流 150A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 225AF 150AT 380V 25KA)	只	2.000	2,968.00	5,936.00	-	-	5,936.00	-
M16411C3L4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 25KA，3P，額定電流 250A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 400AF 250AT 380V 25KA)	只	3.000	4,335.00	13,005.00	-	-	13,005.00	-
M16411C3V4006	產品，無熔線斷路器，額定啟斷容量AC 25KA，3P，額定電流 800A，額定電壓AC 380V(NFB 3P 800AF 800AT 380V 25KA)	只	2.000	12,662.00	25,324.00	-	-	25,324.00	-
M164135134006	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 15A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 15AT 30mA/	只	3.000	652.00	1,956.00	-	-	1,956.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	0.1sec 220V 10KA)								
M164135144006	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 110V 10KA)	只	630.000	366.00	230,580.00	-	-	230,580.00	-
M164135144006-01	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 220V 10KA)	只	32.000	652.00	20,864.00	-	-	20,864.00	-
M164135164006	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，1P+N，額定電流 40A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 40AT 30mA/ 0.1sec 220V 10KA)	只	6.000	652.00	3,912.00	-	-	3,912.00	-
M164135234006	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，2P，額定電流 15A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 2P 50AF 15AT 30mA/ 0.1sec 220V 10KA)	只	67.000	612.00	41,004.00	-	-	41,004.00	-
M164135434006	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 15A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 3P 50AF 15AT 30mA/ 0.1sec 380V 10KA)	只	15.000	2,029.00	30,435.00	-	-	30,435.00	-
M164135454006	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 30A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 3P 50AF 30AT 30mA/ 0.1sec 380V 10KA)	只	12.000	2,029.00	24,348.00	-	-	24,348.00	-
M164135474006	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 10KA，3P，額定電流 50A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 3P 50AF 50AT 30mA/ 0.1sec 380V 10KA)	只	6.000	2,029.00	12,174.00	-	-	12,174.00	-
M164136144006	產品，漏電斷路器，額定啟斷容量AC 15KA，1P+N，額定電流 20A，額定靈敏度電流30mA(ELCB 1P 50AF 20AT 30mA/ 0.1sec 220V 15KA)	只	5.000	904.00	4,520.00	-	-	4,520.00	-
M1641402106	ATS 2P 20A 220V 家用型具電氣及機械連鎖功能	只	4.000	1,404.00	5,616.00	-	-	5,616.00	-
M1641403F4A	ATS 4P 400AF 250AT 380V/15KA NFB TYPE 附電氣及機械連鎖(附欠相保護,監控乾接點)	台	3.000	34,560.00	103,680.00	-	-	103,680.00	-
M1641403M5A	ATS 4P 800AF 800AT 380V/20KA NFB TYPE 附電氣及機械連鎖(附欠相保護,監	台	1.000	65,340.00	65,340.00	-	-	65,340.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	控乾接點)								
M1643320006	SMC 數位式3φ緩衝啟動器 380V 20HP (內含欠相、過載、卡死、過溫及缺水保護)	只	18.000	34,128.00	614,304.00	-	-	614,304.00	-
M164601059A	產品，低壓變壓器，乾式，3.0kVA，IP20(TR 3φ3KVA 380V/110-190V(乾式IP20))	台	1.000	22,050.00	22,050.00	-	-	22,050.00	-
M164601069A	產品，低壓變壓器，乾式，5.0kVA，IP20(TR 3φ5KVA 380V/110-190V(乾式IP20))	台	1.000	22,050.00	22,050.00	-	-	22,050.00	-
M1646010B9A	產品，低壓變壓器，乾式，25kVA，IP20(TR 3φ25KVA 380V/110-190V(乾式IP20))	台	2.000	46,350.00	92,700.00	-	-	92,700.00	-
M1646010C9A	產品，低壓變壓器，乾式，30kVA，IP20(TR 3φ30KVA 380V/110-190V(乾式IP20))	台	2.000	51,750.00	103,500.00	-	-	103,500.00	-
M164603089A	產品，低壓變壓器，模鑄式，10kVA，IP20(TR 3φ10KVA 380V/110-190V(全鑄靜音式 IP20))	台	1.000	32,850.00	32,850.00	-	-	32,850.00	-
M1646030A9A	產品，低壓變壓器，模鑄式，20kVA，IP20(TR 3φ20KVA 380V/110-190V(全鑄靜音式 IP20))	台	1.000	47,700.00	47,700.00	-	-	47,700.00	-
M1648100008	產品，低壓突波抑制裝置，網路攝影機雷擊突波保護器(可租用)	組	4.000	15,287.00	61,148.00	-	-	61,148.00	-
M1648140008	電力突波吸收器,3P4W整組式,每相(50KA/P)*4(8/20us)反應時間小於1ns,具計數功能	組	10.000	21,600.00	216,000.00	-	-	216,000.00	-
M16529F000208	產品，廣場照明設備，航空障礙燈具，220V(航空障礙燈 220V 單燈 低光度 定光型)	組	6.000	7,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	-
M16530000000A	產品，緊急照明設備(樓層指示燈)	盞	97.000	900.00	87,300.00	-	-	87,300.00	-
M16530100000A	產品，出口標示燈(B級LED燈1:1)	盞	13.000	850.00	11,050.00	-	-	11,050.00	-
M16530100000A-01	產品，出口標示燈(C級LED燈1:1)	盞	112.000	600.00	67,200.00	-	-	67,200.00	-
M16530200000A	產品，避難方向指示燈(單面單向B級LED燈1:1)	盞	2.000	850.00	1,700.00	-	-	1,700.00	-
M16530200000A-01	產品，避難方向指示燈(單面單向C級LED燈1:1)	盞	41.000	600.00	24,600.00	-	-	24,600.00	-
M16530200000A-02	產品，避難方向指示燈(雙面單向B級LED燈1:1)	盞	43.000	1,250.00	53,750.00	-	-	53,750.00	-
M16530200000A-03	產品，避難方向指示燈(雙面雙向B級	盞	10.000	1,250.00	12,500.00	-	-	12,500.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	LED燈1:1)								
M16530300000A	產品，緊急照明燈(吸頂式LED SMD36顆)	盞	430.000	520.00	223,600.00	-	-	223,600.00	-
M16530300000A-01	產品，緊急照明燈(壁掛式 PL27W)	盞	188.000	580.00	109,040.00	-	-	109,040.00	-
M165510000006	產品，LED照明設備(方型壁燈下照 LED13Wx1 OD-11342 IP54)	只	42.000	2,850.00	119,700.00	-	-	119,700.00	-
M165510000006-01	產品，LED照明設備(梯廳上下投光燈 LED13Wx2 OD-11363)	只	770.000	1,200.00	924,000.00	-	-	924,000.00	-
M165510000006-02	產品，LED照明設備(車道燈 LED10WX1 220V LB-41037G IP54)	只	56.000	1,800.00	100,800.00	-	-	100,800.00	-
M165510000006-03	產品，LED照明設備(壁燈 LED 10W*2 220V 附燈罩 LTP-2222AA 光源 CNS15592 無風險等級)	只	168.000	900.00	151,200.00	-	-	151,200.00	-
M165510000006-04	產品，LED照明設備(壁燈LED13WX1 220V CR-89003 IP54)	只	15.000	1,100.00	16,500.00	-	-	16,500.00	-
M165510000006-05	產品，LED照明設備(吊燈 LED13Wx6 D-18320B 光源CNS15592無風險等級)	只	3.000	13,520.00	40,560.00	-	-	40,560.00	-
M165510000006-06	產品，LED照明設備(管理室樓梯燈 LED12W LWM101-12AAD IP66)	只	14.000	1,800.00	25,200.00	-	-	25,200.00	-
M165510000006-07	產品，LED照明設備(工作陽台壁掛燈 110V LED13WX1 D-19599A)	只	184.000	1,040.00	191,360.00	-	-	191,360.00	-
M165510000006-08	產品，LED照明設備(長壁燈 110V LED16WX1 D-19173)	只	369.000	2,275.00	839,475.00	-	-	839,475.00	-
M165510000006-09	產品，LED照明設備(庭園燈 LED10WX1 220V CR61151)	只	2.000	1,300.00	2,600.00	-	-	2,600.00	-
M165510000006-10	產品，LED照明設備(上下投光燈 LED13Wx2 OD-11363)	只	1,483.000	1,200.00	1,779,600.00	-	-	1,779,600.00	-
M165510000006-11	產品，LED照明設備(浴廁壁掛燈 110V LED12WX1 D-19579)	只	164.000	3,510.00	575,640.00	-	-	575,640.00	-
M165510008001	產品，LED照明設備，3000K(特式線型燈 LED10.8WX1 220V 3000K AL-LB/NCA-3030/900M-G)	M	85.000	2,400.00	204,000.00	-	-	204,000.00	-
M165510008006	產品，LED照明設備，3000K(花圃燈 LED5WX2 220V 3000K DHL-1471)	只	40.000	6,600.00	264,000.00	-	-	264,000.00	-
M165510008006-01	產品，LED照明設備，3000K(地面車道燈 LED3WX1 220V 3000K AL-110231)	只	16.000	2,400.00	38,400.00	-	-	38,400.00	-
M165511000006	產品，LED屋內一般照明燈具崁入型(崁燈 LED13WX1 220V FTLS261066 崁入式光源CNS15592無風險等級)	只	123.000	650.00	79,950.00	-	-	79,950.00	-
M165511000006-01	產品，LED屋內一般照明燈具崁入型(崁燈 LED13WX1 220V FTLS261066G 崁入式	只	31.000	700.00	21,700.00	-	-	21,700.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	光源CNS15592無風險等級)								
M165511000006-04	產品，LED屋內一般照明燈具崁入型(梯廳方型崁燈 LED AR111/12W ID-20483)	只	674.000	900.00	606,600.00	-	-	606,600.00	-
M165511A00006	產品，LED屋內一般照明燈具崁入型，15W(崁燈 LED15W 220V LDL151-15HVAAD-LB 燈具節能標章)	只	237.000	1,800.00	426,600.00	-	-	426,600.00	-
M165512000006	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型(吸頂燈 110V LED13WX2 省電燈泡 D-19425B)	只	410.000	1,235.00	506,350.00	-	-	506,350.00	-
M165512000006-01	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型(廁所吸頂燈LED12W LWM101-12AAD IP66)	只	3.000	1,800.00	5,400.00	-	-	5,400.00	-
M165512000006-02	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型(樓梯燈 LED20W*2 220V LTS22119AA 吸頂式 光源CNS15592無風險等級)	只	23.000	1,600.00	36,800.00	-	-	36,800.00	-
M165512000006-03	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型(筒燈 LED13WX1 220V FTLS-26018 吸頂式光源CNS15592無風險等級)	只	40.000	900.00	36,000.00	-	-	36,000.00	-
M165512000006-04	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型(層板燈 LED10W*1 220V 吸頂式LTR-21311NBAA 光源CNS15592無風險等級)	只	46.000	400.00	18,400.00	-	-	18,400.00	-
M165512000006-06	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型(LED 10W*1 220V 吸頂式 LTS2143XAA 光源CNS15592無風險等級)	只	11.000	313.00	3,443.00	-	-	3,443.00	-
M165512000006-07	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型(LED 20W*1 220V 吸頂式 LTS4143XAA 光源CNS15592無風險等級)	只	77.000	500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	-
M165512G00006	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型，20W(層板燈 LED20W*1 220V 吸頂式LTR-41311NBAA 光源CNS15592無風險等級)	只	367.000	498.00	182,766.00	-	-	182,766.00	-
M165512H00006	產品，LED屋內一般照明燈具吸頂型，30W(吸頂筒燈 LED30WX1 220V 3000K SF-708630WH)	只	20.000	10,800.00	216,000.00	-	-	216,000.00	-
M165513G00006	產品，LED屋內一般照明燈具吊管型，20W(LED燈 20W*1 220V 吊管式 LTS4140XAA 光源CNS15592無風險等級)	只	459.000	850.00	390,150.00	-	-	390,150.00	-
M16551A008006	產品，LED屋外投光燈具，3000K(水中投射燈 LED3WX1 220V 3000K 30° AL-4002RU)	只	12.000	2,400.00	28,800.00	-	-	28,800.00	-
M16551A008006-01	產品，LED屋外投光燈具，3000K(嵌壁投地燈 LED2WX3 220V 3000K AF-4503)	只	60.000	3,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M16551A008006-02	產品，LED屋外投光燈具，3000K(廊道柱投光燈 LED17.5WX1 220V 3000K 60° AP-9333)	只	34.000	7,000.00	238,000.00	-	-	238,000.00	-
M16551A008006-03	產品，LED屋外投光燈具，3000K(樹間投射燈 LED10WX1 220V 3000K 36° AI-TTR0583)	只	69.000	5,000.00	345,000.00	-	-	345,000.00	-
M16551A008006-04	產品，LED屋外投光燈具，3000K(壁面投光燈 LED10WX1 220V 3000K OSBA-A1)	只	9.000	3,400.00	30,600.00	-	-	30,600.00	-
M1658100006	熱感自動開關 AC 220V (WTKF24012)	只	58.000	2,340.00	135,720.00	-	-	135,720.00	-
M1658100106	單孔埋入式螢光開關附蓋板 (220V)(DECO LITE WTDFP7152K)	只	74.000	140.00	10,360.00	-	-	10,360.00	-
M1658100186	(單孔)埋入式螢光開關附蓋板(110V-15A)(WNF5151)	只	1.000	100.00	100.00	-	-	100.00	-
M1658100186-01	單孔埋入式螢光開關附蓋板 (110V-15A)(DECO LITE WTDFP5152K)	只	978.000	130.00	127,140.00	-	-	127,140.00	-
M1658100206	雙孔埋入式螢光開關附蓋板 (220V)(DECO LITE WTDFP7252K)	只	111.000	240.00	26,640.00	-	-	26,640.00	-
M1658100286	雙孔埋入式螢光開關附蓋板 (110V-15A)(DECO LITE WTDFP5252K)	只	331.000	220.00	72,820.00	-	-	72,820.00	-
M1658100306	參孔埋入式螢光開關附蓋板 (220V)(DECO LITE WTDFP7352K)	只	23.000	330.00	7,590.00	-	-	7,590.00	-
M1658100386	參孔埋入式螢光開關附蓋板 (110V-15A)(DECO LITE WTDFP5352K)	只	193.000	310.00	59,830.00	-	-	59,830.00	-
M1658122006	二線式傳輸主機CPU	只	1.000	19,867.00	19,867.00	-	-	19,867.00	-
M1658124206	二線式端末器 T/U 四回路用	只	47.000	2,479.00	116,513.00	-	-	116,513.00	-
M1658126006	航空障礙燈控制盤(含附件)	只	3.000	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	-
M1658127006	二線式電驛 RY AC300V/20A	只	162.000	828.00	134,136.00	-	-	134,136.00	-
M1658129006	Timer年曆型時間設定器 AC24V 350mA	只	1.000	16,357.00	16,357.00	-	-	16,357.00	-
M1671111001	0.5mm-10P-PE-PVC數位電纜線	M	8,450.000	32.00	270,400.00	-	-	270,400.00	-
M1671111001-01	0.5mm-20P-PE-PVC數位電纜線	M	20.000	56.00	1,120.00	-	-	1,120.00	-
M1671111001-02	0.5mm-200P-PE-PVC數位電纜線	M	1,100.000	381.00	419,100.00	-	-	419,100.00	-
M1671111001-03	0.5mm*10P電纜線	M	250.000	32.00	8,000.00	-	-	8,000.00	-
M1671112001	UTP CAT.6網路線(23AWG)	M	54,500.000	14.00	763,000.00	-	-	763,000.00	-
M167111200C	CAT-6 RJ45 Patch Cord 2M(套號)	條	35.000	135.00	4,725.00	-	-	4,725.00	-
M167111200C-01	CAT-6 RJ45 Patch Cord 3M	條	35.000	144.00	5,040.00	-	-	5,040.00	-
M1671140004	CAT5E通信線	式	1.000	3,888.00	3,888.00	-	-	3,888.00	-
M1671200056	2芯光纖收容盒	只	254.000	450.00	114,300.00	-	-	114,300.00	-
M1671200066	光纖轉換模組(MiniGBIC LR)	只	6.000	5,832.00	34,992.00	-	-	34,992.00	-
M1671200066-01	光纖轉換模組(MiniGBIC LX)	只	4.000	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	-
M1671204046	24芯機架式光纖收容箱	只	33.000	2,250.00	74,250.00	-	-	74,250.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M1671208046	96芯機架式光纖收容箱	只	6.000	7,200.00	43,200.00	-	-	43,200.00	-
M1671210001	SM單模抗彎曲光纜2C	M	8,750.000	22.00	192,500.00	-	-	192,500.00	-
M167121000C	2芯單模光纖跳接線 3M	條	14.000	450.00	6,300.00	-	-	6,300.00	-
M1671218001	SM單模微簇型光纜96C	M	1,100.000	225.00	247,500.00	-	-	247,500.00	-
M1672300008	19吋落地式標準機櫃 41U（含壓克力前門、散熱風扇、電源排插）	座	3.000	22,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	-
M167231240B	IP全數位電子式網路交換機擴充機櫃 32位元CPU控制系統、含控制介面(內含64系統軟體PORTS)類比外線8門、數位內線16門、類比內線32門、內建4迴路自動總機	套	1.000	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	-
M167232020A	顯示型類比單機	台	25.000	1,250.00	31,250.00	-	-	31,250.00	-
M167232220A	12鍵顯示型數位話機(與交換機同廠牌)	台	10.000	4,680.00	46,800.00	-	-	46,800.00	-
M1672360006	MDF-10配線架	只	1.000	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-
M1672370006	電信主配線箱45(W)*50(H)*14(D)cm 附鎖	只	45.000	1,900.00	85,500.00	-	-	85,500.00	-
M1672370006-01	電信拖線箱 60(W)*50(H)*15(D)cm 附鎖	只	1.000	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-
M1672370006-02	宅內配線箱 50(W)*60(H)*10(D)cm 附鎖	只	254.000	2,200.00	558,800.00	-	-	558,800.00	-
M1672380006	10C複合式端子板(宅內配線箱端)	只	253.000	135.00	34,155.00	-	-	34,155.00	-
M1672380006-01	10C複合式端子板(幹纜端)	只	11.000	135.00	1,485.00	-	-	1,485.00	-
M1672380006-02	20C複合式端子板(宅內配線箱端)	只	1.000	270.00	270.00	-	-	270.00	-
M1672380006-03	20C複合式端子板(幹纜端)	只	6.000	270.00	1,620.00	-	-	1,620.00	-
M1672380006-04	30C複合式端子板(幹纜端)	只	28.000	405.00	11,340.00	-	-	11,340.00	-
M1672380006-05	100C複合式端子板(MDF端)	只	12.000	1,350.00	16,200.00	-	-	16,200.00	-
M1672390004	電話交換機連接線及端子板等材料	式	1.000	16,200.00	16,200.00	-	-	16,200.00	-
M1674200008	19吋壁掛型標準機櫃 15U（含壓克力前門、散熱風扇、電源排插）	座	20.000	9,900.00	198,000.00	-	-	198,000.00	-
M1674202306	資訊箱45(W)*50(H)*14(D)cm 附鎖	只	1.000	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00	-
M1674202406	資訊箱45(W)*80(H)*14(D)cm 附鎖	只	7.000	2,900.00	20,300.00	-	-	20,300.00	-
M1674202506	資訊箱56(W)*45(H)*14(D)cm 附鎖	只	28.000	2,100.00	58,800.00	-	-	58,800.00	-
M167420300A	防火牆系統	台	1.000	61,200.00	61,200.00	-	-	61,200.00	-
M167420700C	智慧網路管理系統含軟體、軟體授權及硬體(含36點網路設備授權)	套	1.000	169,200.00	169,200.00	-	-	169,200.00	-
M167421000A	24埠核心骨幹光纖網路交換器具10G SFP+埠	台	1.000	76,500.00	76,500.00	-	-	76,500.00	-
M1674220004	網路集線器	式	1.000	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-
M1674220006	CAT.6 24Ports Patch Panel-公共區域	只	3.000	2,970.00	8,910.00	-	-	8,910.00	-
M1674220006-01	CAT.6 8Ports Patch Panel-公共區域	只	2.000	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	-
M1674220006-02	CAT.6 8Ports Patch Panel-各住戶	只	250.000	1,800.00	450,000.00	-	-	450,000.00	-
M167423000A	8埠10/100/1000Base-T邊際網路交換器	台	2.000	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	具SFP埠								
M167423000A-01	24埠10/100/1000Base-T邊際網路交換器具SFP+埠	台	30.000	-	507,600.00	-	-	507,600.00	-
M167423000A-02	L2+ 24埠10/100/1000Base-T邊際網路交換器具SFP+埠	台	2.000	120,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	-
M167423000A-03	乙太網路交換器24P	台	1.000	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00	-
M1678100006	緊急電話主機 15L	只	1.000	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-
M167810000A	中／英文顯示液晶觸控操作面板	台	1.000	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	-
M167810000A-01	數位網路管理機，含下列功能:a.4輸入4輸出音頻矩陣含前級處理器b.4GB數位記憶體儲存或更高c.4埠10M/100M乙太網路連接器	套	1.000	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	-
M1678110P0A	緊急廣播主機 250OW 75L 網路型數位緊急廣播主機，含下列功能:a.迴路短路／開路／洩漏故障偵測模組b.迴路監聽器c.4輸入4輸出音頻矩陣d.1GB數位記憶體儲存模組e.4埠10M/100M乙太網路連接器f.迴路阻抗偵測器g.擴大機故障備援模組(1:3)h.數位時程控制器(40 x n台 段)	套	1.000	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	-
M1678131206	緊急廣播喇叭L級3W吸頂式符合RoHS或CE規範	只	298.000	880.00	262,240.00	-	-	262,240.00	-
M1678134206	緊急廣播喇叭L級3W壁掛式符合RoHS或CE規範	只	32.000	900.00	28,800.00	-	-	28,800.00	-
M1678140004	迴路接線面板	式	2.000	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-
M167814000A	火災受信總機輸入接線面板	台	1.000	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-
M1678150006	液晶顯示型180安培以上緊急電源供應器	只	2.000	72,000.00	144,000.00	-	-	144,000.00	-
M1678180006	緊急用按壓式麥克風	只	1.000	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-
M167819000A	230W雙頻道數位功率放大器	台	6.000	65,000.00	390,000.00	-	-	390,000.00	-
M16781A0006	EIA-19"41單位標準機櫃	只	1.000	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	-
M16781A0104	1u機櫃用散熱面板	式	1.000	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-
M1678200006	有線/無線電視切換器	只	1.000	720.00	720.00	-	-	720.00	-
M1678210008	數位不銹鋼電視天線	組	1.000	3,150.00	3,150.00	-	-	3,150.00	-
M1678215106	不銹鋼伸縮型天線固定架(2M高)	只	1.000	3,150.00	3,150.00	-	-	3,150.00	-
M1678220006	IC全頻放大器	只	19.000	3,150.00	59,850.00	-	-	59,850.00	-
M1678230006	電視壁內型分歧器-公共區域	只	11.000	90.00	990.00	-	-	990.00	-
M1678230006-01	電視壁內型分歧器-各戶	只	588.000	90.00	52,920.00	-	-	52,920.00	-
M1678232006	四分歧器	只	37.000	86.00	3,182.00	-	-	3,182.00	-
M1678240006	接線盒	只	4.000	-	400.00	-	-	400.00	-
M1678250006	八分配器	只	2.000	250.00	500.00	-	-	500.00	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M1678251006	二分配器	只	253.000	77.00	19,481.00	-	-	19,481.00	-
M1678252006	四分配器	只	74.000	81.00	5,994.00	-	-	5,994.00	-
M1678260006	數位電視前級放大器(含供電器)	只	1.000	2,250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	-
M1678270001	RG11U同軸電纜線	M	1,850.000	36.00	66,600.00	-	-	66,600.00	-
M1678270001-02	RG6U同軸電纜線	M	19,300.000	14.00	270,200.00	-	-	270,200.00	-
W0127110004	零星工料	式	427,405.170	-	6,369,601.27	-	-	-	6,369,601.27
W0127110004-02	零星工料(含運雜費)	式	1.000	18,180.00	18,180.00	-	-	-	18,180.00
W0127110004-03	零星工料(含黏著材)	式	665.000	-	21,954.65	-	-	-	21,954.65
W0127110004-04	五金零料	式	3.000	-	2,615.04	-	-	-	2,615.04
W0127120004	工具損耗	式	4,100.000	-	94,823.95	-	-	-	94,823.95
W0127120004-01	損耗	式	157,325.000	-	2,369,875.76	-	-	-	2,369,875.76
W0127130004	運雜費	式	2.000	-	50,211.89	-	-	-	50,211.89
W0127130004-01	損料及運費	式	34,706.000	-	187,285.33	-	-	-	187,285.33
W0127130004-02	配電盤運雜費(貨車可到之地面)	式	1.000	215,000.00	215,000.00	-	-	-	215,000.00
W0127130004-03	運什費	式	9.000	-	261,101.84	-	-	-	261,101.84
W0127130004-04	風管吊運費	式	1.000	45,000.00	45,000.00	-	-	-	45,000.00
W0127140002	運費	M2	2,490.000	-	40,079.13	-	-	-	40,079.13
W0127140004	搬運費	式	16,148.000	-	2,887,824.48	-	-	-	2,887,824.48
W0127140004-01	搬運費，吊運，鷹架吊	式	7.000	-	114,563.45	-	-	-	114,563.45
W0127140004-02	搬運	式	157,325.000	-	4,739,751.52	-	-	-	4,739,751.52
W0127140004-03	運費	式	2.000	-	20,084.76	-	-	-	20,084.76
W0127150004	配線試機調整費	式	7.000	-	342,918.10	-	-	-	342,918.10
W0127150004-02	耗損.燃油及搬運費	式	12,743.000	-	273,249.10	-	-	-	273,249.10
Z091200383	台電配電室通風窗外側裝置附熔鍊或感溫裝置之防火閘板、防火時效1小時證明(65cm*65cm)	只	4.000	5,000.00	20,000.00	-	-	-	-
Z091200440	冷氣排水修飾蓋(分離式冷氣專用)1P鐵預埋盒加盲蓋版(BA-145)	只	633.000	85.00	53,805.00	-	-	-	-
Z091200448	冷熱水管龍口均採不銹鋼龍口	式	1.000	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-
Z091200534	屋頂.露台溢水口套管 2"	式	1.000	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-
Z091200537	屋頂伸縮分銻銅由令 3/4"	只	250.000	450.00	112,500.00	-	-	-	-
Z091200540	挖土埋設及土方整理夯實	式	2.000	-	26,250.00	-	-	-	-
Z091200567	套管附止水版及防水處理	式	2.000	-	82,500.00	-	-	-	-
Z091200580	桌上型加值機可設定金額及費率,具加值,退款功能(計時及計度卡機共用)	只	1.000	27,000.00	27,000.00	-	-	-	-
Z091200700	晶片卡(公版印刷)卡號	張	100.000	108.00	10,800.00	-	-	-	-
Z091200801	預留空調套管工程材料	式	1.000	57,000.00	57,000.00	-	-	-	-
Z091200802	預留筏基連通管工程材料	式	1.000	67,500.00	67,500.00	-	-	-	-
Z091200995	水景工程(含防水,鋪面)	式	1.000	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
Z091201008	滴水條	式	1.000	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-

編制:　　覆核:

臺中市政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1080912

工　程　名　稱　臺中市政府住宅發展工程處-太平區育賢段三期社會住宅大樓新建

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
Z091201016	昇降機裝修	式	1.000	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
Z091201020	固定及標誌材料	式	1.000	4,725.00	4,725.00	-	-	-	-
Z091201072	設備安裝工料	式	1.000	15,287.00	15,287.00	-	-	-	-
Z091201073	配管線工程(含圖說)	式	1.000	15,287.00	15,287.00	-	-	-	-
Z091201092	製本處理費	式	1.000	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-
Z091201099	管線管路費	式	1.000	13,500.00	13,500.00	-	-	-	-
Z091201324	混凝土深層滲透結晶防護底劑	M2	48,195.000	15.00	722,925.00	-	-	-	-
甲.壹.二.(二十五)	土方工作，含挖方、棄土證明。總量5,040m3,單價250元/M3	M3	5,040.000	250	1,260,000	- -	- -	- -	- -
甲.貳.四.(九)	消防會勘測試及設備師簽證費	式	1.000	200,000	200,000	-	-	-	-
甲.貳.十	高空作業費(高空自走車，鷹架搭設等)	式	1.000	150,000	150,000	-	-	-	-
甲.貳.十一	施工圖及竣工圖套繪製作	式	1.000	733,760	733,760	-	-	-	-
甲.肆.一	營建混合物(含挖方、運送及處理費),採實做實算,後續營造廠需提報實做工項價格及數量與計算式核銷。總量12,551m3,單價1600元/M3	M3	12,551.000	1,600	20,081,600	- - -	- - -	- - -	- - -
甲.陸	工程品質管理作業費(甲.壹~甲.參項 之1%)	式	1.000	7,576,227	7,576,227	- -	- -	- -	- -
甲.捌	包商工程利潤管理費(約甲.壹~甲.肆項之5.0%)	式	1.000	38,885,215	38,885,215	- -	- -	- -	- -
甲.玖	工程營造保險費(甲.壹~甲.肆項合計之0.3%)(預算金額內實支實付)	式	1.000	2,333,113	2,333,113	- -	- -	- -	- -
甲.拾	天然氣設置費用(含內外管線施工、設計、規費,1%之職業安全衛生管理費及工程作業費)	式	1.000	24,901,349	24,901,349	- - -	- - -	- - -	- - -
甲.拾壹	營業稅(甲.壹~甲.拾項合計之 5%)	式	1.000	42,958,863	42,958,863	-	-	-	-
乙.壹.一	500萬元以下(3.5%)	式	1.000	175,000	175,000	-	-	-	-
乙.壹.二	500萬元至2500萬元(3.0%)	式	1.000	600,000	600,000	-	-	-	-
乙.壹.三	2500萬元至5000萬元(2.5%)	式	1.000	625,000	625,000	-	-	-	-
乙.壹.四	5000萬元至1億元(1.5%)	式	1.000	750,000	750,000	-	-	-	-
乙.壹.五	1億元至5億元(1.0%)	式	1.000	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-
乙.壹.六	5億以上(0.5%)	式	1.000	1,672,599	1,672,599	-	-	-	-
乙.貳	公共藝術設置費用[甲] (1.0%)	式	1.000	9,016,630	9,016,630	-	-	-	-
乙.參	空氣污染防制費(建築面積*費率*工期)	式	1.000	3,431,239	3,431,239	-	-	-	-
乙.肆	工程準備金[甲 發包工程費] (3%)	式	1.000	27,064,084	27,064,084	-	-	-	-
丙	有價土石方販售所得(約44244M3)(依實際販售數量計算，單價210元/M3)(廠商應自付運費、挖方、流向管制作業等處理費用，含稅)	式	1.000	-9,291,240	- 9,291,240	- - -	- - -	- - -	- - -
	總價(總計)		-	-	940,179,442	-	-	-	-

編制:　　覆核: