

臺中市北屯區廍子國民小學

工程預算書


案件編號：BZ-112B001

工程名稱：臺中市北屯區廍子國民小學活動中心新建工程


工程地點：臺中市北屯區

設計監造單位：胡榮俊建築師事務所

編製日期：113年11月



**臺中市北屯區廬子國民小學
施工預算書總表**

工程名稱		臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程		主辦機關			
工程地點		臺中市北屯區		代辦機關			
案件編號		BZ-112B001					
基地面積		42,600.46 m ²		預算造價		平均造價：183,450 元/坪	
總樓地板面積		1,545.71 m ² 467.58 坪				建築造價：149,875 元/坪	
項別		項別				水電造價：30,702 元/坪	
		金額				景觀造價：2,548 元/坪	
預算編列	甲	發包工程費	85,777,358 元	一、工程概要 1. 基地座落：臺中市北屯區 2. 基地面積：42600.46m ² 3. 本期整界面積：3991.52m ² 4. 地上1層 鋼骨+鋼筋混凝土造建築物。 5. 總樓地板面積：1545.71m ² (467.58坪)			
	乙	間接工程費					
	乙.一	工程管理費	1,014,660 元				
	乙.二	規劃設計監造費	5,894,285 元				
	乙.三	工程預備費	555,702 元				
	乙.四	空氣汙染防制費(0.35%)	300,221 元				
	乙.五	公共藝術設置費(1%)	857,774 元				
		小計[甲 發包工程費]	85,777,358 元				
		小計[乙 間接工程費]	8,622,642 元				
		總預算[甲+乙]	94,400,000 元				
				設計單位 【核章】		  	
				主辦機關 【核章】		承辦單位：  校長： 	
附圖153張 總表3頁 詳細表35頁 單價分析表37頁 資源統計表 24 工程預算分配統計表 頁 頁 建議工期：500日曆天。 施工補充說明書： 經費來源：臺中市政府教育局 核准日期：							


臺中市北屯區廬子國民小學

總表[預算]

第 1 頁 共 3 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程	會計科目	
施工地點	臺中市北屯區	工程編號	-
項次	工 作 項 目	金額(元)	備註
甲	發包工程費	85,777,358	
甲.壹	直接工程費	75,577,406	
甲.壹.(壹)	建築工程	61,854,786	
甲.壹.(壹).一	假設工程	2,701,447	
甲.壹.(壹).二	結構體工程	34,525,281	
甲.壹.(壹).三	泥作及室內裝修工程	3,936,810	
甲.壹.(壹).四	門窗工程	3,104,913	
甲.壹.(壹).五	金屬工程	17,184,864	
甲.壹.(壹).六	其他工程	401,471	
	小計(建築工程)	61,854,786	
甲.壹.(貳)	機電工程	12,670,880	
甲.壹.(貳).一	配電盤設備工程	2,139,071	
甲.壹.(貳).二	電氣設備及管路工程(配件全)	3,188,497	
甲.壹.(貳).三	發電機設備及管路工程	726,000	
甲.壹.(貳).四	弱電設備及管路工程	1,213,599	
甲.壹.(貳).五	衛生設備及管路工程	2,492,468	
甲.壹.(貳).六	消防工程	2,695,245	
甲.壹.(貳).七	防火延燒系統工程	216,000	
	小計(機電工程)	12,670,880	
甲.壹.(參)	景觀工程	1,051,740	
甲.壹.(參).一	喬木工程	237,944	
甲.壹.(參).二	灌木類、藤蔓工程	727,696	
甲.壹.(參).三	地被、草本工程	86,100	
	小計(景觀工程)	1,051,740	
	小計(直接工程費)	75,577,406	
甲.貳	品質管制作業費(0.8%)	598,164	
甲.貳.(壹)	品質管理，品質管理費，品質管制作業費(包括品管人員及廠商品質管制作業規定之應辦事項、機電設備運轉測試等費用) (直接工程費之0.6%)	453,464	
甲.貳.(貳)	品質管理，材料設備檢驗費	144,700	#

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

總表[預算]

第 2 頁 共 3 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程	會計科目	
施工地點	臺中市北屯區	工程編號	-
項次	工作項目	金額(元)	備註
	小計(品質管制作業費)	598,164	
甲.參	職業安全衛生管理費(0.6%)	453,465	
甲.參.(壹)	職業安全衛生管理費(可量化)(0.4%)	302,310	
甲.參.(貳)	職業安全衛生管理費(不可量化)(0.2%)	151,155	
	小計(職業安全衛生管理費)	453,465	
甲.肆	環境維護及交通維持費(約0.4%)	302,310	
甲.伍	承包商管理費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費及其它雜項費用)(直接工程費合計之6.3%)	4,761,377	保險費為 226732元
	小計(甲.壹~甲.伍)	81,692,722	
甲.陸	營業稅(5.0%)	4,084,636	
	合計(發包工程費)	85,777,358	
乙	非發包工程費	8,622,642	
乙.壹	工程管理費	1,014,660	
乙.壹.(壹)	五百萬元以下部分(3%)	150,000	
乙.壹.(貳)	超過五百萬元至二千五百萬元部分(1.5%)	300,000	
乙.壹.(參)	超過二千五百萬元至一億元部分(1%)	564,660	
	小計(工程管理費)	1,014,660	
乙.貳	規劃設計監造費	5,894,285	依工程建造經費 採第二類建築物 服務費用計算
乙.貳.(壹)	五百萬元以下部分(9.3%)*99%	460,350	
乙.貳.(貳)	超過五百萬元至一千萬元部分(8.7%)*99%	430,650	
乙.貳.(參)	超過一千萬元至五千萬元部分(7.6%)*99%	3,009,600	
乙.貳.(肆)	超過五千萬元至一億元部分(6.4%)*99%	1,993,685	
	小計(規劃設計監造費)	5,894,285	
乙.參	自辦工程費	1,713,697	
乙.參.(壹)	工程預備費(如抽驗費、建築物保存登記、物價調整費、建築執照申請規費、外水外電申請費、候選綠建築證書及綠建築標章申請規費、地下水補注地質敏感區審查規費及無障礙勘	555,702	

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

總表[預算]

第 3 頁 共 3 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程	會計科目	
施工地點	臺中市北屯區	工程編號	-
項次	工 作 項 目	金額(元)	備註
	檢申請等,檢據核銷)		
乙.參.(貳)	空氣汙染防制費(0.35%,檢據核銷)	300,221	
乙.參.(參)	公共藝術設置費(1%,檢據核銷)	857,774	
	小計(自辦工程費)	1,713,697	
	合計(非發包工程費)	8,622,642	
	總價(總計)	94,400,000	
註			

註：營造綜合保險費佔直接工程費千分之3，暫計226732元。

廢棄物運離工地及棄置，廢棄物清運計算

鋼骨結構： $1545.71 \times 0.05 \times 2/3 = 51.52$

鋼筋混凝土： $1545.71 \times 0.075 \times 1/3 = 38.64$

$51.52 + 38.64 = 90.16T$

$90.16T \times 800 \text{元} = 72128 \text{元}$ （需取得合法收容場所流向證明）

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 1 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲	發包工程費					
甲.壹	直接工程費					
甲.壹.(壹)	建築工程					
甲.壹.(壹).一	假設工程					
甲.壹.(壹).一.(一)	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌(依規定辦理，租用)	式	1.000	6,487	6,487	0158310004-01, #
甲.壹.(壹).一.(二)	施工圍籬(含警示燈，標誌、安全維護)	M	302.070	2,672	807,131	0156400001-01, # ,*
甲.壹.(壹).一.(三)	廢棄物運離工地及棄置，廢棄物清運	式	1.000	72,128	72,128	0212000004-01, #
甲.壹.(壹).一.(四)	臨時設施，工程用水、電	式	1.000	170,877	170,877	0151090004-01, # ,*
甲.壹.(壹).一.(五)	施工輔助設施，施工架及防護網，鋼管(含安全母索、中欄杆、內設交叉拉桿、鷹架爬梯及防護網等)(需符合CNS4750規定)，租用，1F RC結構室內、室外	M2	1,971.000	540	1,064,340	01540A1002-01, #
甲.壹.(壹).一.(六)	環境保護，工地清潔費，工地清潔維護及交通維持費	式	1.000	80,000	80,000	01572F0004-01, # ,*
甲.壹.(壹).一.(七)	環境保護，水污染防治，洗車台+高壓沖洗設備	式	1.000	80,000	80,000	0157230004-01, # ,*
甲.壹.(壹).一.(八)	工地臨時建築設施，臨時工務所及設施費	式	1.000	330,484	330,484	0152200004-01, # ,*
甲.壹.(壹).一.(九)	環境保護，逕流污染防治，防治計劃	式	1.000	15,000	15,000	01572H0104, #
甲.壹.(壹).一.(十)	工區結構物及設施復原	式	1.000	45,000	45,000	0299100004, #,*
甲.壹.(壹).一.(十一)	工地清理，竣工驗收前	式	1.000	20,000	20,000	0174012004, #
甲.壹.(壹).一.(十二)	工程告示牌及工地標誌，竣工銘牌	組	1.000	10,000	10,000	0158330008
	小計(假設工程)				2,701,447	
甲.壹.(壹).二	結構體工程					
甲.壹.(壹).二.(一)	構造物開挖，土石方開挖(實方，含原土夯實)(含排水溝)	M3	1,564.280	182	284,699	0231600003-01, # ,*
甲.壹.(壹).二.(二)	構造物回填，原材料回填，開挖土方回填(	M3	909.180	310	281,846	0231710003-01, #

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 2 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	實方, 含原土夯實)					, *
甲. 壹.(壹). 二.(三)	基地及路堤填築, 廢方(餘土)基地內回填	M3	655.100	80	52,408	0233100003-01, #
甲. 壹.(壹). 二.(四)	選擇性回填材料, 級配粒料, 碎石級配回填, 坡道	M3	1.070	15,000	16,050	0231921003-01, #
甲. 壹.(壹). 二.(五)	施工測量, 放樣(樓地板面積)	M2	1,545.710	150	231,857	0172540002-01, # , *
甲. 壹.(壹). 二.(六)	鋼筋, SD280, 含彎紮組立	T	131.630	31,000	4,080,530	03210300S5, #, *
甲. 壹.(壹). 二.(七)	鋼筋, SD420W, 含彎紮組立	T	40.720	32,200	1,311,184	03210600S5, #, *
甲. 壹.(壹). 二.(八)	普通模板	M2	4,412.520	1,400	6,177,528	0311010002, #, *
甲. 壹.(壹). 二.(九)	清水模板	M2	174.580	1,600	279,328	0311020002, *
甲. 壹.(壹). 二.(十)	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 含澆置	M3	204.060	3,000	612,180	03310230a3, #, *
甲. 壹.(壹). 二.(十一)	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 含澆置	M3	1,141.770	3,542	4,044,149	03310270a3, #, *
甲. 壹.(壹). 二.(十二)	鋼筋, 鋼筋續接器, D22mm	組	640.000	450	288,000	0321003608, #
甲. 壹.(壹). 二.(十三)	鋼結構工程					
甲. 壹.(壹). 二.(十三). 1	結構用鋼材, 銲接結構用軋鋼料, SM490B, H型鋼	T	119.100	32,500	3,870,750	0512545005-01, *
甲. 壹.(壹). 二.(十三). 2	結構用鋼材, 銲接結構用軋鋼料, SM400B, H型鋼	T	13.100	30,442	398,790	0512542005-01, *
甲. 壹.(壹). 二.(十三). 3	結構用鋼材, 銲接結構用軋鋼料, SM490B, 鐵板	T	49.000	34,300	1,680,700	0512545005-02
甲. 壹.(壹). 二.(十三). 4	結構用鋼材, 一般結構用軋鋼料, A36, 鐵板	T	8.500	32,000	272,000	0512536005-01
甲. 壹.(壹). 二.(十三). 5	結構用鋼材, 一般結構用軋鋼料, A36, 角鋼	T	1.800	29,500	53,100	0512536005-02
甲. 壹.(壹). 二.(十三). 6	結構用鋼材, 一般結構用軋鋼料, A36, 圓鐵	T	2.000	56,500	113,000	0512536005-03
甲. 壹.(壹). 二.(十三). 7	結構用鋼材, C型鋼(一般鍍鋅品)	T	49.000	28,000	1,372,000	0512509005-01, *
甲. 壹.(壹). 二.(十三). 8	施工費(廠內加工費<含柱封板及H加彎>)	T	193.500	12,800	2,476,800	0127180005-01

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 3 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(壹).二.(十三).9	搬運費及運輸	T	193.500	1,600	309,600	0127140005-01
甲.壹.(壹).二.(十三).10	鋼材專業塗裝，噴砂處理，加一底磷酸鋅底漆(含補漆)	T	193.500	2,900	561,150	0997010005-01
甲.壹.(壹).二.(十三).11	安裝費及現場電焊	T	242.500	8,500	2,061,250	0127190005-01, #
甲.壹.(壹).二.(十三).12	金屬材料，鐵件，五金零件、氧氣乙炔	T	242.500	1,700	412,250	05060D3005-01
甲.壹.(壹).二.(十三).13	高拉力螺栓	KG	2,210.000	70	154,700	02991Z0043, #
甲.壹.(壹).二.(十三).14	基礎螺栓材料，含放樣(φ30mm)	支	348.000	950	330,600	02991Z0044, #
甲.壹.(壹).二.(十三).15	基礎螺栓材料，含放樣(φ24mm)	支	106.000	800	84,800	02991Z0045, #
甲.壹.(壹).二.(十三).16	無收縮水泥，抗壓強度350 kgf/cm ²	座	41.000	4,200	172,200	02991Z0046, #, *
甲.壹.(壹).二.(十三).17	鋼柱、梁一小時防火漆	M2	2,225.000	650	1,446,250	02991Z0047, #
甲.壹.(壹).二.(十三).18	鋼構施工圖繪製	式	1.000	50,000	50,000	02991Z0107, #
甲.壹.(壹).二.(十三).19	臨時設施，安全設備，鋼構組裝安全措施	T	242.000	1,493	361,306	0151060005-01, *
甲.壹.(壹).二.(十三).20	平台層X1-X2 Line天花板鋼結構	T	2.200	65,565	144,243	02991Z0049, #
甲.壹.(壹).二.(十三).21	一層造型圓鋼管φ216.3mm*6t(表面PU面漆)	KG	2,951.000	183	540,033	02991Z0051, #
	小計(結構體工程)				34,525,281	
甲.壹.(壹).三	泥作及室內裝修工程					
甲.壹.(壹).三.(一)	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，牆面，面層粉光	M2	1,215.000	712	865,080	0922030312, #, *
甲.壹.(壹).三.(二)	水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，牆面，面貼馬賽克磚	M2	161.180	1,636	263,690	0922030302-01, #, *
甲.壹.(壹).三.(三)	油漆，一底二度水性乳膠漆/綠建材(含批土)	M2	584.000	692	404,128	0991000002-01, #, *
甲.壹.(壹).三.(四)	地坪工程					
甲.壹.(壹).三.(四).1	機房3mm流展型環氧樹脂	M2	160.000	878	140,480	02991Z0058, #, *
甲.壹.(壹).三.(四).2	面貼耐磨石英磚(含嵌石收邊)	M2	271.000	1,650	447,150	02991Z0059, #, *
甲.壹.(壹).三.(四).3	面貼止滑地磚	M2	59.570	618	36,814	02991Z0061, #, *
甲.壹.(壹).三.(四).4	戶外樓梯1:3粉刷+嵌宜蘭石	M2	73.730	1,570	115,756	02991Z0062, #, *
甲.壹.(壹).三.(五)	防水工程					
甲.壹.(壹).三.(五).1	大底防潮	M2	1,553.000	406	630,518	02991Z0063, #, *

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 4 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	-	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(壹).三.(五).2	廁所防水	M2	151.000	372	56,172	02991Z0064, #, *
甲.壹.(壹).三.(五).3	戶外平台防水	M2	91.000	730	66,430	02991Z0065, #, *
甲.壹.(壹).三.(五).4	戶外樓梯防水	M2	93.000	730	67,890	02991Z0066, #, *
甲.壹.(壹).三.(五).5	窗框防水	M2	71.000	202	14,342	02991Z0067, #, *
甲.壹.(壹).三.(六)	外牆仿清水模塗料	M2	767.000	1,080	828,360	02991Z0068, #, *
	小計(泥作及室內裝修工程)				3,936,810	
甲.壹.(壹).四	門窗工程					
甲.壹.(壹).四.(一)	門窗基本材料及施工方法, D1不鏽鋼玻璃門+固定窗 200*220+200*57cm	樘	3.000	80,000	240,000	08050000000A-01, #
甲.壹.(壹).四.(二)	門窗基本材料及施工方法, D2不鏽鋼玻璃門+固定窗 180*(238+52)cm	樘	12.000	35,000	420,000	08050000000A-02, #
甲.壹.(壹).四.(三)	門窗基本材料及施工方法, D3不鏽鋼防火門(60A) 180*210cm	樘	1.000	90,000	90,000	08050000000A-03, #
甲.壹.(壹).四.(四)	門窗基本材料及施工方法, D4烤漆鋼板橫拉門 95*210cm	樘	1.000	22,000	22,000	08050000000A-04, #
甲.壹.(壹).四.(五)	門窗基本材料及施工方法, D5塑鋼門 90*210cm	樘	2.000	9,800	19,600	08050000000A-05, #, *
甲.壹.(壹).四.(六)	門窗基本材料及施工方法, D6烤漆不鏽鋼門 100*210cm	樘	2.000	25,168	50,336	08050000000A-06, #
甲.壹.(壹).四.(七)	門窗基本材料及施工方法, D7烤漆不鏽鋼門 100*210cm	樘	1.000	25,168	25,168	08050000000A-07, #
甲.壹.(壹).四.(八)	門窗基本材料及施工方法, D7a不鏽鋼防火門100*210(60A) 100*210cm	樘	1.000	68,000	68,000	08050000000A-08, #
甲.壹.(壹).四.(九)	門窗基本材料及施工方法, D8木質橫拉門 120*210cm	樘	1.000	11,500	11,500	08050000000A-09, #
甲.壹.(壹).四.(十)	門窗基本材料及施工方法, SD1不鏽鋼防火鐵捲門(60B/防颱型) 250*290cm	樘	1.000	130,000	130,000	08050000000A-0A, #, *
甲.壹.(壹).四.(十一)	門窗基本材料及施工方法, SD2透空型不鏽鋼鐵捲門 360*290cm	樘	3.000	90,000	270,000	08050000000A-0B, #
甲.壹.(壹).四.(十二)	門窗基本材料及施工方法, W1高耐候粉體	樘	6.000	12,505	75,030	08050000000A-

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 5 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	塗裝橫拉窗 160*80cm					0C, #, *
甲.壹.(壹).四.(十三)	門窗基本材料及施工方法, W2高耐候粉體 塗裝橫拉窗 320*80cm	樘	2.000	25,402	50,804	08050000000A- 0D, #, *
甲.壹.(壹).四.(十四)	門窗基本材料及施工方法, W3高耐候粉體 塗裝橫拉窗 180*60cm	樘	1.000	11,913	11,913	08050000000A- 0E, #, *
甲.壹.(壹).四.(十五)	門窗基本材料及施工方法, W4a、W4b防火 百葉窗(60B) 100*130cm	樘	2.000	23,876	47,752	08050000000A- 0F, #
甲.壹.(壹).四.(十六)	門窗基本材料及施工方法, W5高耐候粉體 塗裝固定窗+電動推射窗 60*130cm	樘	18.000	25,274	454,932	08050000000A- 0G, #, *
甲.壹.(壹).四.(十七)	門窗基本材料及施工方法, W6高耐候粉體 塗裝防颱百葉窗 60*100cm	樘	20.000	8,075	161,500	08050000000A- 0H, #, *
甲.壹.(壹).四.(十八)	門窗基本材料及施工方法, W7高耐候粉體 塗裝固定窗+電動推射窗 60*216cm	樘	27.000	23,455	633,285	08050000000A- 0J, #, *
甲.壹.(壹).四.(十九)	門窗基本材料及施工方法, W8高耐候粉體 塗裝防颱百葉窗 200*125cm	樘	12.000	24,799	297,588	08050000000A- 0K, #, *
甲.壹.(壹).四.(二十)	門窗基本材料及施工方法, W9高耐候粉體 塗裝固定窗 470*100cm	樘	1.000	25,505	25,505	08050000000A- 0L, #, *
	小計(門窗工程)				3,104,913	
甲.壹.(壹).五	金屬工程					
甲.壹.(壹).五.(一)	屋面複層扣合式防火金屬板系統(防火半小時)	M2	1,335.000	2,352	3,139,920	02991Z0069, #, *
甲.壹.(壹).五.(二)	弧形外牆複層企口式205型防火金屬板系統 (防火一小時)(南、北向橫鋪)	M2	846.000	3,104	2,625,984	02991Z0071, #, *
甲.壹.(壹).五.(三)	外牆複層企口式265型防火金屬板系統(防火一小時)(東、西向直鋪)	M2	1,041.000	2,716	2,827,356	02991Z0072, #, *
甲.壹.(壹).五.(四)	出簷倒吊天花及側牆企口式金屬板 TH=0.6mm	M2	401.000	1,843	739,043	02991Z0073, #, *
甲.壹.(壹).五.(五)	屋面彩鋼泛水收邊 TH=0.6mm	M	316.000	776	245,216	02991Z0074, #, *
甲.壹.(壹).五.(六)	牆面彩鋼泛水收邊 室外側 TH=0.6mm	M	1,062.000	679	721,098	02991Z0075, #, *
甲.壹.(壹).五.(七)	牆面彩鋼泛水收邊 室內側 TH=0.42mm	M	558.000	369	205,902	02991Z0076, #, *

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 6 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	-	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(壹).五.(八)	屋面不鏽鋼天溝 TH=1.2mm(SUS#304/不含落水管)	M	62.000	3,104	192,448	02991Z0077, #, *
甲.壹.(壹).五.(九)	雨遮不鏽鋼天溝 TH=1.2mm(SUS#304/不含落水管)	M	54.000	2,619	141,426	02991Z0078, #, *
甲.壹.(壹).五.(十)	天溝端部不銹鋼溢水孔	處	6.000	2,425	14,550	02991Z0079, #, *
甲.壹.(壹).五.(十一)	屋面不銹鋼維修孔蓋 840*1200(mm)	式	1.000	14,327	14,327	02991Z0081, #, *
甲.壹.(壹).五.(十二)	造型窗鋁包板+PVDF烤漆 TH=2.5mm	M2	348.000	6,305	2,194,140	02991Z0082, #, *
甲.壹.(壹).五.(十三)	東西向弧形造型雨遮鋁包板+PVDF烤漆 TH=2.5mm	M2	185.000	6,305	1,166,425	02991Z0083, #, *
甲.壹.(壹).五.(十四)	南向大門雨遮鋁包板+PVDF烤漆 TH=2.5mm	M2	159.000	6,305	1,002,495	02991Z0084, #, *
甲.壹.(壹).五.(十五)	屋面山牆簷口立面鋁包板+PVDF烤漆 TH=2.5mm	M2	218.000	6,305	1,374,490	02991Z0085, #, *
甲.壹.(壹).五.(十六)	雜費及吊裝(高空作業)	式	1.000	146,164	146,164	W0127150004-03
甲.壹.(壹).五.(十七)	扶手, 行動不便坡道扶手	M	31.800	4,000	127,200	0552010001-01, #
甲.壹.(壹).五.(十八)	不鏽鋼定位點(30*60mm共50顆)	組	2.000	9,200	18,400	02991Z0088, #, *
甲.壹.(壹).五.(十九)	門窗基本材料及施工方法, 格柵鐵框橫拉門	組	1.000	180,000	180,000	080500000008-01, #
甲.壹.(壹).五.(二十)	不銹鋼爬梯	M	11.850	2,800	33,180	05500b0001, *
甲.壹.(壹).五.(二十一)	不銹鋼爬梯, 護籠不銹鋼爬梯	M	9.300	7,000	65,100	05500b0001-01
甲.壹.(壹).五.(二十二)	爬梯不銹鋼維修孔蓋板	組	2.000	5,000	10,000	02991Z0089, #
	小計(金屬工程)				17,184,864	
甲.壹.(壹).六	其他工程					
甲.壹.(壹).六.(一)	預埋式手搖式升降排球柱基礎套管(含施工)	組	2.000	51,973	103,946	02991Z0092, #, *
甲.壹.(壹).六.(二)	浴廁隔間裝飾飾條, 鋼管, 烤漆, 直徑5cm	式	1.000	14,997	14,997	02991Z0096, #
甲.壹.(壹).六.(三)	浴廁強化美耐板隔間, 隔間板(架高), 單位:間	只	9.000	19,750	177,750	1015201006-01, #
甲.壹.(壹).六.(四)	浴廁強化美耐板隔間, 小便斗隔板	片	3.000	1,850	5,550	101520400A, #
甲.壹.(壹).六.(五)	置物板, 廁所專用	只	7.000	650	4,550	02991Z0099, #

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 7 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(壹).六.(六)	FRP汗水處理設施基礎、牆體U型及頂蓋保護工程	式	1.000	94,678	94,678	0299120101, #
	小計(其他工程)				401,471	
	小計(建築工程)				61,854,786	
甲.壹.(貳)	機電工程					
甲.壹.(貳).一	配電盤設備工程					
甲.壹.(貳).一.(一)	三相受電箱 P1 PANEL					
甲.壹.(貳).一.(一).1	分電箱:800W*2300H*600D 參考尺寸(尺寸依現場實際需求製作), SUS304 2.0/2.0T 粉體烤漆	只	1.000	112,500	112,500	164710000006-01, #
甲.壹.(貳).一.(一).2	NFB 3-600AF-600AT 380V/35KA	只	1.000	13,437	13,437	16050Z0002, #
甲.壹.(貳).一.(一).3	CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC 600V 電線	式	1.000	31,500	31,500	16050Z0003, #
甲.壹.(貳).一.(一).4	電機基本材料及施工方法, 五金及另料. 迴路標示及單線圖說	式	1.000	4,050	4,050	1605010004-01, #
甲.壹.(貳).一.(一).5	安裝費(原廠裝配)	式	1.000	20,071	20,071	0127190004-05, #
甲.壹.(貳).一.(二)	KWHMP PANEL					
甲.壹.(貳).一.(二).1	分電箱:800W*2300H*600D 參考尺寸(尺寸依現場實際需求製作), SUS304 2.0/2.0T 粉體烤漆	只	1.000	112,500	112,500	164710000006-01, #
甲.壹.(貳).一.(二).2	KS 3P 600A	只	1.000	10,800	10,800	16050Z0006, #
甲.壹.(貳).一.(二).3	NFB 3-600AF-600AT 380V/30KA	只	1.000	13,437	13,437	16050Z0007, #
甲.壹.(貳).一.(二).4	CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC 600V 電線	式	1.000	31,500	31,500	16050Z0003, #
甲.壹.(貳).一.(二).5	電機基本材料及施工方法, 五金及另料. 迴路標示及單線圖說	式	1.000	4,050	4,050	1605010004-01, #
甲.壹.(貳).一.(二).6	安裝費(原廠裝配)	式	1.000	20,000	20,000	0127190004-05, #
甲.壹.(貳).一.(三)	MP&MR&ML PANEL					
甲.壹.(貳).一.(三).1	分電箱:W*H*D 參考尺寸(尺寸依現場實際需求製作), SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	2.000	73,800	147,600	164710000006-02, #
甲.壹.(貳).一.(三).2	MP PANEL					
甲.壹.(貳).一.(三).2.(1)	CT 600V 15VA 600/5A	只	3.000	2,250	6,750	16050Z0009, #

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 8 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).一.(三).2.(2)	微處理型多功能電錶144*144(具RS485輸出及四象限顯示功能及彩色觸控螢幕與頻譜分析)(顯示:A, V, Hz, PF, KW, KVA, KVAR, KWH, DW, THD-V, THD-A, kgCO2)(隔離式變比器與螢幕節能程式)	只	1.000	58,500	58,500	16050Z0011, #
甲.壹.(貳).一.(三).2.(3)	D-FUSE (W/BASE)	只	9.000	180	1,620	16050Z0012, #
甲.壹.(貳).一.(三).2.(4)	ATS 4-225AF-125AT 25KA/380V NFB TYPE 附電氣&機械連鎖裝置	只	1.000	31,500	31,500	16050Z0013, #
甲.壹.(貳).一.(三).2.(5)	NFB 3-600AF-600AT 380V/25KA	只	1.000	13,050	13,050	16050Z0014, #
甲.壹.(貳).一.(三).2.(5)	NFB 3-600AF-500AT 380V/25KA	只	1.000	13,050	13,050	16050Z0015, #
甲.壹.(貳).一.(三).2.(7)	NFB 3-225AF-200AT 380V/25KA	只	1.000	4,554	4,554	16050Z0016, #
甲.壹.(貳).一.(三).2.(8)	NFB 3-100AF-75AT 380V/25KA	只	1.000	2,133	2,133	16050Z0017, #
甲.壹.(貳).一.(三).2.(9)	NFB 3-100AF-50AT 380V/25KA	只	1.000	2,133	2,133	16050Z0018, #
甲.壹.(貳).一.(三).2.(10)	NFB 3-100AF-40AT 380V/25KA	只	2.000	2,133	4,266	16050Z0019, #
甲.壹.(貳).一.(三).2.(11)	自動功率因數調整控制器-APFR, 取三相電壓與三相電流做功因補償, 動作時間0.1~1秒可調(附螢幕保護程式與隔離變壓器)	只	1.000	52,200	52,200	16050Z0021, #
甲.壹.(貳).一.(三).2.(12)	三相功因補償電容模組 3 ϕ 460V 20KVAR(內含SC, FUSE, SCR)(電容器附鐵殼及主動式放電電阻每KVAR總損失低於0.25W)	組	1.000	81,900	81,900	16050Z0022, #
甲.壹.(貳).一.(三).2.(13)	三相功因補償電容模組 3 ϕ 460V 40KVAR(內含SC, FUSE, SCR)(電容器附鐵殼及主動式放電電阻每KVAR總損失低於0.25W)	組	3.000	88,200	264,600	16050Z0023, #
甲.壹.(貳).一.(三).3	ML PANEL					
甲.壹.(貳).一.(三).3.(1)	NFB 3-100AF-50AT 380V/20KA	只	1.000	2,133	2,133	16050Z0024, #
甲.壹.(貳).一.(三).3.(2)	NFB 3-50AF-40AT 380V/20KA	只	1.000	2,133	2,133	16050Z0025, #
甲.壹.(貳).一.(三).3.(3)	NFB 1-50AF-20AT 220V/20KA	只	9.000	671	6,039	16050Z0026, #
甲.壹.(貳).一.(三).3.(4)	NFB 1-50AF-15AT 220V/20KA	只	5.000	671	3,355	16050Z0027, #
甲.壹.(貳).一.(三).3.(5)	ELB 2-30A 220V 30mA/0.1Sec	只	8.000	293	2,344	16050Z0028, #
甲.壹.(貳).一.(三).3.(6)	MC 1 ϕ 220V 20A	只	2.000	369	738	16050Z0029, #

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 9 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).一.(三).3.(7)	PBL 22 ϕ LED TYPE	只	4.000	360	1,440	16050Z0031, #
甲.壹.(貳).一.(三).3.(8)	CS 22 ϕ 1a1b	只	2.000	360	720	16050Z0032, #
甲.壹.(貳).一.(三).3.(9)	TIMER 24HR 附停電補償	只	2.000	3,150	6,300	16050Z0033, #
甲.壹.(貳).一.(三).3.(10)	D-FUSE 2A(W/BASE)	只	2.000	180	360	16050Z0034, #
甲.壹.(貳).一.(三).4	MR PANEL					
甲.壹.(貳).一.(三).4.(1)	NFB 3-100AF-60AT 190V/10KA	只	1.000	1,296	1,296	16050Z0035, #
甲.壹.(貳).一.(三).4.(2)	NFB 3-50AF-30AT 190V/10KA	只	1.000	662	662	16050Z0036, #
甲.壹.(貳).一.(三).4.(3)	NFB 1-50AF-20AT 110V/10KA	只	3.000	140	420	16050Z0037, #
甲.壹.(貳).一.(三).4.(4)	NFB 1-50AF-15AT 110V/10KA	只	7.000	140	980	16050Z0038, #
甲.壹.(貳).一.(三).4.(5)	盤內散熱風扇+溫控開關	只	1.000	4,050	4,050	16050Z0039, #
甲.壹.(貳).一.(三).4.(6)	盤內照明 8W	組	2.000	900	1,800	16050Z0041, #
甲.壹.(貳).一.(三).4.(7)	CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1.000	58,000	58,000	16050Z0042, #
甲.壹.(貳).一.(三).4.(8)	電線及電纜, 600V聚氯乙稀絕緣電線	式	1.000	13,500	13,500	161201000004, #
甲.壹.(貳).一.(三).4.(9)	電機基本材料及施工方法, 五金及另料. 迴路標示及單線圖說	式	1.000	22,000	22,000	1605010004-01, #
甲.壹.(貳).一.(三).4.(10)	安裝費(原廠裝配)	式	1.000	35,000	35,000	0127190004-05, #
甲.壹.(貳).一.(三).4.(11)	TRMR 3 ϕ 380V/110-190V 20KVA 油浸式	只	1.000	51,000	51,000	16050Z0044, #
甲.壹.(貳).一.(四)	FP PANEL					
甲.壹.(貳).一.(四).1	分電箱:W*H*D 參考尺寸 (尺寸依現場實際需求製作), SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	1.000	10,800	10,800	164710000006-02, #
甲.壹.(貳).一.(四).2	NFB 3-100AF-75AT 380V/10KA	只	1.000	1,476	1,476	16050Z0045, #
甲.壹.(貳).一.(四).3	NFB 3-50AF-50AT 380V/10KA	只	1.000	1,170	1,170	16050Z0046, #
甲.壹.(貳).一.(四).4	NFB 3-50AF-30AT 380V/10KA	只	1.000	1,170	1,170	16050Z0047, #
甲.壹.(貳).一.(四).5	NFB 3-100AF-50AT 380V/10KA	只	2.000	230	460	16050Z0048, #
甲.壹.(貳).一.(四).6	CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC 600V 電線	式	1.000	6,300	6,300	16050Z0003, #
甲.壹.(貳).一.(四).7	電機基本材料及施工方法, 五金及另料. 迴路標示及單線圖說	式	1.000	1,350	1,350	1605010004-01, #
甲.壹.(貳).一.(四).8	安裝費(原廠裝配)	式	1.000	6,000	6,000	0127190004-05, #
甲.壹.(貳).一.(五)	PW&1L&1R PANEL					
甲.壹.(貳).一.(五).1	分電箱:W*H*D 參考尺寸 (尺寸依現場實際	只	2.000	28,800	57,600	164710000006-

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 10 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	需求製作), SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆					02, #
甲.壹.(貳).一.(五).2	PW PANEL					
甲.壹.(貳).一.(五).2.(1)	NFB 3-100AF-50AT 380V/10KA	只	1.000	1,170	1,170	16050Z0048, #
甲.壹.(貳).一.(五).2.(2)	ELCB 3-50AF-15AT 10KA/380V 30mA/ 0.1Sec	只	8.000	3,123	24,984	16050Z0049, #
甲.壹.(貳).一.(五).2.(3)	ELCB 1-50AF-20AT 10KA/220V 30mA/ 0.1Sec	只	1.000	990	990	16050Z0051, #
甲.壹.(貳).一.(五).2.(4)	MS 3φ 380V 2HP	只	2.000	675	1,350	16050Z0052, #
甲.壹.(貳).一.(五).2.(5)	MS 3φ 380V 1HP	只	4.000	675	2,700	16050Z0053, #
甲.壹.(貳).一.(五).2.(6)	FL+EX(液位控制器+交替電驛)	只	3.000	10,800	32,400	16050Z0054, #
甲.壹.(貳).一.(五).2.(7)	電極棒&接頭	組	4.000	1,350	5,400	16050Z0055, #
甲.壹.(貳).一.(五).2.(8)	水銀浮球開關&重捶	組	2.000	2,250	4,500	16050Z0056, #
甲.壹.(貳).一.(五).2.(9)	PBL 22φ LED TYPE	只	12.000	360	4,320	16050Z0031, #
甲.壹.(貳).一.(五).2.(10)	PL 22φ LED TYPE	只	3.000	180	540	16050Z0057, #
甲.壹.(貳).一.(五).2.(11)	PB 22φ LED TYPE	只	3.000	180	540	16050Z0058, #
甲.壹.(貳).一.(五).2.(12)	CS 22φ 2a2b	只	3.000	450	1,350	16050Z0059, #
甲.壹.(貳).一.(五).2.(13)	BZ蜂鳴器	只	3.000	450	1,350	16050Z0061, #
甲.壹.(貳).一.(五).2.(14)	D-FUSE (W/BASE)	只	1.000	180	180	16050Z0012, #
甲.壹.(貳).一.(五).2.(15)	輔助電驛	只	12.000	450	5,400	16050Z0062, #
甲.壹.(貳).一.(五).3	1L PANEL					
甲.壹.(貳).一.(五).3.(1)	NFB 3-50AF-30AT 380V/10KA	只	1.000	1,170	1,170	16050Z0047, #
甲.壹.(貳).一.(五).3.(2)	NFB 1-50AF-20AT 220V/10KA	只	5.000	230	1,150	16050Z0063, #
甲.壹.(貳).一.(五).3.(3)	ELCB 1-50AF-20AT 10KA/220V 30mA/ 0.1Sec	只	5.000	990	4,950	16050Z0051, #
甲.壹.(貳).一.(五).3.(4)	ELCB 1-50AF-15AT 10KA/220V 30mA/ 0.1Sec	只	3.000	990	2,970	16050Z0064, #
甲.壹.(貳).一.(五).3.(5)	MC 1Φ 220V 20A	只	1.000	369	369	16050Z0029, #
甲.壹.(貳).一.(五).3.(6)	PBL 22φ LED TYPE	只	2.000	360	720	16050Z0031, #
甲.壹.(貳).一.(五).3.(7)	CS 22φ 1a1b	只	1.000	360	360	16050Z0032, #
甲.壹.(貳).一.(五).3.(8)	TIMER 24HR 附停電補償	只	1.000	3,150	3,150	16050Z0033, #

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 11 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).一.(五).3.(9)	D-FUSE 2A(W/BASE)	只	1.000	180	180	16050Z0034, #
甲.壹.(貳).一.(五).4	1R PANEL					
甲.壹.(貳).一.(五).4.(1)	NFB 3-50AF-30AT 190V/10KA	只	1.000	662	662	16050Z0036, #
甲.壹.(貳).一.(五).4.(2)	NFB 1-50AF-15AT 110V/10KA	只	2.000	140	280	16050Z0038, #
甲.壹.(貳).一.(五).4.(3)	ELCB 1-50AF-15AT 10KA/110V 30mA/ 0.1Sec	只	2.000	549	1,098	16050Z0065, #
甲.壹.(貳).一.(五).4.(4)	CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1.000	13,500	13,500	16050Z0042, #
甲.壹.(貳).一.(五).4.(5)	電線及電纜, 600V聚氯乙稀絕緣電線	式	1.000	8,550	8,550	161201000004, #
甲.壹.(貳).一.(五).4.(6)	電機基本材料及施工方法, 五金及另料. 迴 路標示及單線圖說	式	1.000	6,750	6,750	1605010004-01, #
甲.壹.(貳).一.(六)	配電盤雜項					
甲.壹.(貳).一.(六).1	盤體設計規劃作業	式	1.000	22,500	22,500	16050Z0066, #
甲.壹.(貳).一.(六).2	測試報告, 操作說明書	式	1.000	22,500	22,500	16050Z0067, #
甲.壹.(貳).一.(六).3	盤體技術測試作業費及配電盤證明費用	式	1.000	22,500	22,500	16050Z0068, #
甲.壹.(貳).一.(六).4	RC基礎台	式	1.000	45,000	45,000	16050Z0069, #
甲.壹.(貳).一.(六).5	導線槽及接線箱	式	1.000	22,500	22,500	16050Z0071, #
甲.壹.(貳).一.(六).6	電機基本材料及施工方法, 五金及另料(盤 體連接五金另料)	式	1.000	92,664	92,664	1605010004-02, #
甲.壹.(貳).一.(六).7	安裝費(含吊運費及箱體安裝)	式	1.000	420,077	420,077	0127190004-06, #
	小計(配電盤設備工程)				2,139,071	
甲.壹.(貳).二	電氣設備及管路工程(配件全)					
甲.壹.(貳).二.(一)	LED照明設備, 非對稱下照投光燈 LED 420W	組	18.000	10,000	180,000	165510000008- 01, #, 詳圖說規範
甲.壹.(貳).二.(二)	投光燈固定架	組	18.000	4,500	81,000	16050Z0075, #, 詳 圖說規範
甲.壹.(貳).二.(三)	升降機控制盤--迴路型	組	1.000	6,750	6,750	16050Z0076, #
甲.壹.(貳).二.(四)	LED照明設備, 山型燈 LED 18Wx2	組	8.000	1,080	8,640	165510000008- 02, #, 詳圖說規範
甲.壹.(貳).二.(五)	LED照明設備, 吸頂燈 LED 34W	組	5.000	3,780	18,900	165510000008- 03, #, 詳圖說規範

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 12 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	-	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).二.(六)	LED照明設備,吸頂筒燈 LED 10W	組	23.000	2,700	62,100	165510000008-04, #, 詳圖說規範
甲.壹.(貳).二.(七)	LED照明設備,投射燈 LED 50W	組	8.000	3,150	25,200	165510000008-05, #, 詳圖說規範
甲.壹.(貳).二.(八)	道路照明,燈具,景觀燈,景觀高燈	組	7.000	40,000	280,000	165254300008-01, #, *
甲.壹.(貳).二.(九)	單切暗開關*1 (夜光型,附蓋板)	只	11.000	117	1,287	16050Z0083, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(十)	單切暗開關*2 (夜光型,附蓋板)	只	5.000	198	990	16050Z0084, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(十一)	單切暗開關*3 (夜光型,附蓋板)	只	6.000	279	1,674	16050Z0085, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(十二)	雙切路暗開關*1 (夜光型,附蓋板)	只	2.000	117	234	16050Z0086, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(十三)	雙連暗插座(接地型3孔,附蓋板)	只	33.000	72	2,376	16050Z0087, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(十四)	雙連暗插座(接地型3孔)(弱電箱內)	只	1.000	72	72	16050Z0088, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(十五)	接地型飲水機專插(附蓋板)	只	4.000	135	540	16050Z0089, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(十六)	廁所抽排風機及出線口	只	7.000	1,800	12,600	16050Z0091, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(十七)	排氣管罩(含排氣軟管)	只	2.000	540	1,080	16050Z0092, #, 專業廠
甲.壹.(貳).二.(十八)	弱電設備電源出線口	只	3.000	45	135	16050Z0093, #, 專業廠
甲.壹.(貳).二.(十九)	消防設備電源出線口	只	2.000	45	90	16050Z0094, #, 專業廠
甲.壹.(貳).二.(二十)	電源出線口	只	9.000	45	405	16050Z0095, #, 專業廠

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 13 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	-	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲. 壹.(貳). 二.(二十一)	馬達電源出線口	只	8.000	45	360	16050Z0096, #, 專業廠
甲. 壹.(貳). 二.(二十二)	單聯出線匣	只	93.000	23	2,139	16050Z0097, #, 專業廠
甲. 壹.(貳). 二.(二十三)	八角出線匣	只	86.000	27	2,322	16050Z0098, #, 專業廠
甲. 壹.(貳). 二.(二十四)	電線及電纜, 600V聚氯乙稀絕緣電線, 2.0mm	M	3,533.000	14	49,462	161201050001, #, 符合CNS
甲. 壹.(貳). 二.(二十五)	電線及電纜, 600V聚氯乙稀絕緣電線, 絞線, 5.5mm2	M	3,749.000	26	97,474	161201270001, #, 符合CNS
甲. 壹.(貳). 二.(二十六)	電線及電纜, 600V聚氯乙稀絕緣電線, 絞線, 8.0mm2	M	509.000	38	19,342	161201280001, #, 符合CNS
甲. 壹.(貳). 二.(二十七)	電線及電纜, 600V聚氯乙稀絕緣電線, 絞線, 14mm2	M	312.000	65	20,280	161201290001, #, 符合CNS
甲. 壹.(貳). 二.(二十八)	電線及電纜, 600V聚氯乙稀絕緣電線, 絞線, 22mm2	M	10.000	100	1,000	1612012A0001, #, 符合CNS
甲. 壹.(貳). 二.(二十九)	電線及電纜, 600V聚氯乙稀絕緣電線, 絞線, 30mm2	M	48.000	131	6,288	1612012C0001, #, 符合CNS
甲. 壹.(貳). 二.(三十)	電線及電纜, 600V聚氯乙稀絕緣電線, 絞線, 38mm2	M	77.000	165	12,705	1612012E0001, #, 符合CNS
甲. 壹.(貳). 二.(三十一)	電線及電纜, 600V聚氯乙稀絕緣電線, 絞線, 80mm2	M	72.000	345	24,840	1612012H0001, #, 符合CNS
甲. 壹.(貳). 二.(三十二)	電線及電纜, 600V聚氯乙稀絕緣電線, 絞線, 200mm2	M	288.000	842	242,496	1612012K0001, #, 符合CNS
甲. 壹.(貳). 二.(三十三)	電線及電纜, 600V聚氯乙稀絕緣電線, 絞線, 250mm2	M	307.000	1,090	334,630	1612012P0001, #, 符合CNS
甲. 壹.(貳). 二.(三十四)	電線及電纜, 600V聚氯乙稀絕緣電線, 3/C, 5.5mm2	M	456.000	86	39,216	161201570001, #, 符合CNS
甲. 壹.(貳). 二.(三十五)	電線及電纜, FR, 5.5mm2	M	66.000	65	4,290	16120T030001, #, 符合CNS

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 14 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).二.(三十六)	電線及電纜, FR, 14mm ²	M	29.000	102	2,958	16120T050001, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(三十七)	電線及電纜, FR, 22mm ²	M	154.000	138	21,252	16120T060001, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(三十八)	電線及電纜, FR, 60mm ²	M	144.000	287	41,328	16120T0A0001, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(三十九)	配管線另件	式	1.000	127,700	127,700	01271D0004
甲.壹.(貳).二.(四十)	導線管, 硬質聚氣乙烯塑膠管, E管, 標稱 16mm, 厚1.8mm	M	2,253.000	15	33,795	161323102101, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(四十一)	導線管, 硬質聚氣乙烯塑膠管, E管, 標稱 28mm, 厚2.7mm	M	416.000	35	14,560	161323104201, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(四十二)	導線管, 硬質聚氣乙烯塑膠管, E管, 標稱 35mm, 厚3.1mm	M	62.000	51	3,162	161323105301, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(四十三)	導線管, 硬質聚氣乙烯塑膠管, E管, 標稱 41mm, 厚3.1mm	M	112.000	59	6,608	161323106301, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(四十四)	導線管, 硬質聚氣乙烯塑膠管, E管, 標稱 80mm, 厚5.1mm	M	72.000	174	12,528	161323109601, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(四十五)	導線管, 硬質聚氣乙烯塑膠管, E管, 標稱 100mm, 厚6.6mm	M	120.000	284	34,080	16132310A701, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(四十六)	導線管, 硬質聚氣乙烯塑膠管, E管, 標稱 150mm, 厚8.5mm	M	154.000	537	82,698	16132310C901, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(四十七)	配管線另件	式	1.000	37,486	37,486	01271D0004
甲.壹.(貳).二.(四十八)	導線管, 電線用銅管, 無螺紋, 稱呼E31	M	30.000	51	1,530	161321306001, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(四十九)	導線管, 電線用銅管, 無螺紋, 稱呼E39	M	10.000	86	860	161321307001, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(五十)	導線管, 電線用銅管, 無螺紋, 稱呼E51	M	38.000	122	4,636	161321308001, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).二.(五十一)	導線管, 電線用銅管, 無螺紋, 稱呼E75	M	36.000	166	5,976	16132130B001, #, 符合CNS

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 15 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	-	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).二.(五十二)	配管線另件	式	1.000	4,551	4,551	01271D0004
甲.壹.(貳).二.(五十三)	內線設備接地工程					
甲.壹.(貳).二.(五十三).1	內線設備接地箱(室內型或屋外防雨型)	只	1.000	9,000	9,000	16050Z0128, #, 詳圖說
甲.壹.(貳).二.(五十三).2	接地導線, PVC, 標稱截面積14mm ² , 接地測試線	M	50.000	135	6,750	1606235401-01, #
甲.壹.(貳).二.(五十三).3	接地導線, 標稱截面積100mm ² , BCW	M	50.000	900	45,000	1606230C01-01, #
甲.壹.(貳).二.(五十三).4	連結型鋼芯鍍銅3/4"(20mm)*10' 接地棒, 鍍銅厚≥0.25mm(須檢附三年內有效之TAF鍍銅膜厚測試報告)	支	8.000	3,240	25,920	16050Z0132, #, 詳圖說
甲.壹.(貳).二.(五十三).5	SRIM土質改良劑(20kg/包)(依據ASTM G57-06標準測試其電阻率小於0.2歐姆·米(須檢附電阻率測試報告), 且符合 IEC 62561-7之耐蝕性能測試(LPR)及USEPA環境測試標準)	包	3.000	10,800	32,400	16050Z0133, #, 詳圖說
甲.壹.(貳).二.(五十三).6	鑽孔(至少2")(埋設接地棒)(依現況調整)	式	1.000	21,600	21,600	16050Z0134, #
甲.壹.(貳).二.(五十三).7	藥焊火泥及模具耗損(依現況調整)	式	1.000	4,500	4,500	16050Z0135, #
甲.壹.(貳).二.(五十四)	台電配電場設備接地工程					
甲.壹.(貳).二.(五十四).1	接地導線, 標稱截面積100mm ² , BCW	M	50.000	900	45,000	1606230C01-01, #
甲.壹.(貳).二.(五十四).2	連結型鋼芯鍍銅3/4"(20mm)*10' 接地棒, 鍍銅厚≥0.25mm(須檢附三年內有效之TAF鍍銅膜厚測試報告)	支	6.000	3,240	19,440	16050Z0132, #, 詳圖說
甲.壹.(貳).二.(五十四).3	SRIM土質改良劑(20kg/包)(依據ASTM G57-06標準測試其電阻率小於0.2歐姆·米(須檢附電阻率測試報告), 且符合 IEC 62561-7之耐蝕性能測試(LPR)及USEPA環境測試標準)	包	3.000	10,800	32,400	16050Z0133, #, 詳圖說
甲.壹.(貳).二.(五十四).4	鑽孔(至少2")(埋設接地棒)(依現況調整)	式	1.000	16,200	16,200	16050Z0134, #
甲.壹.(貳).二.(五十四).5	藥焊火泥及模具耗損(依現況調整)	式	1.000	4,500	4,500	16050Z0135, #
甲.壹.(貳).二.(五十五)	鋁擠型線槽(附蓋板) t=1.6mm, 表面粉體塗					

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 16 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	-	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	裝處理(純白)					
甲.壹.(貳).二.(五十五).1	鋁擠型線槽(附蓋板) t=1.6mm, 表面粉體塗裝處理(純白) 100W*50H(cm)直式	M	78.000	392	30,576	16050Z0136, #, 符合NCC
甲.壹.(貳).二.(五十五).2	鋁擠型線槽(附蓋板) t=1.6mm, 表面粉體塗裝處理(純白) 100W*50H(cm)連接片	只	26.000	77	2,002	16050Z0137, #, 符合NCC
甲.壹.(貳).二.(五十五).3	鋁擠型線槽(附蓋板) t=1.6mm, 表面粉體塗裝處理(純白) 100W*50H(cm)吊束	只	54.000	72	3,888	16050Z0138, #, 符合NCC
甲.壹.(貳).二.(五十五).4	接地銅片	片	26.000	23	598	16050Z0139, #
甲.壹.(貳).二.(五十五).5	不銹鋼304馬車螺絲	組	208.000	6	1,248	16050Z0141, #
甲.壹.(貳).二.(五十五).6	電機基本材料及施工方法, 五金及另料及垂直高低差彎頭	式	1.000	5,850	5,850	1605010004-03, #
甲.壹.(貳).二.(五十六)	電機基本材料及施工方法, 五金及另料(含管線吊架)	式	1.000	110,000	110,000	1605010004-04, #
甲.壹.(貳).二.(五十七)	管路開挖回填(含原鋪面復原)	式	1.000	120,000	120,000	16050Z0144, #
甲.壹.(貳).二.(五十八)	運雜費及工資	式	1.000	650,000	650,000	W0127130004-01, #
甲.壹.(貳).二.(五十九)	台電報竣工及用電申請相關作業費	式	1.000	25,000	25,000	16050Z0146, #
	小計(電氣設備及管路工程)				3,188,497	
甲.壹.(貳).三	發電機設備及管路工程					
甲.壹.(貳).三.(一)	柴油引擎發電機組:60kW, 緊急備用(Standby), 3P4W, 220/380V, 0.8PF, 60Hz, 1800rpm, 依據CNS10204及CNS2901規範, 並提供試驗報告以確保性能及品質, 符合內政部消防安全設備審核認可標準(其餘詳圖說規範)	組	1.000	378,000	378,000	1623100008-01, #, 消防署審核認可品
甲.壹.(貳).三.(二)	操作控制盤:數位型中文顯示, 符合國際UL工業控制標準認證, 附通訊介面USB/RS232/RS485及軟體可連接電腦監控管理, 預留信號接點[自動/運轉/停止/故障/油位]供遠端監視系統使用	組	1.000	36,000	36,000	16050Z0148, #

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 17 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).三.(三)	標準附屬配件:充電機,蓄電池,可繞管,避震墊,消音器,燃油箱90L(詳規範及圖說)	組	1.000	45,000	45,000	16050Z0149, #
甲.壹.(貳).三.(四)	排煙淨化器:不銹鋼外殼及蜂巢式載體,依引擎原廠背壓值需求設計,符合環保署電力設施空氣污染物排放標準及固定污染源空氣污染物排放標準(詳發電機簽證報告或圖說)	M	6.000	4,500	27,000	16050Z0151, #
甲.壹.(貳).三.(五)	排煙工程:排煙管及保溫材料外覆鋁皮支撐固定吊架,含管路,消音器,法蘭,彎頭,出口護網及穿牆處防水處理另料等(詳發電機簽證報告或圖說)	式	1.000	4,500	4,500	16050Z0152, #
甲.壹.(貳).三.(六)	通風工程:進排風箱導管及變管,耐溫四角帆布接頭,配合建築物開口施作另料等(詳發電機簽證報告或圖說)	式	1.000	22,500	22,500	16050Z0153, #
甲.壹.(貳).三.(七)	安裝工程:發電機組基礎座,燃油箱防油堤及殘油坑,進迴油管路及通氣管路,發電機負載側連接及遠端監控線路,配管配線另料等	式	1.000	27,000	27,000	16050Z0154, #
甲.壹.(貳).三.(八)	緊急電源發電機組設置性能技師簽證費	式	1.000	18,000	18,000	16050Z0155, #
甲.壹.(貳).三.(九)	工廠標準測試及現場調整測試費	式	1.000	18,000	18,000	16050Z0156, #
甲.壹.(貳).三.(十)	零星工料與運雜費	式	1.000	85,000	85,000	W0127110004-01, #
甲.壹.(貳).三.(十一)	安裝費	式	1.000	65,000	65,000	0127190004
	小計(發電機設備及管路工程)				726,000	
甲.壹.(貳).四	弱電設備及管路工程					
甲.壹.(貳).四.(一)	電信設備及銜接管路工程					
甲.壹.(貳).四.(一).1	電話主結線箱B-84(56*65*10)cm	只	1.000	4,320	4,320	16050Z0158, #, 符合NCC
甲.壹.(貳).四.(一).2	弱電主結線箱C-84(56*65*14)cm	只	1.000	4,500	4,500	16050Z0159, #, 符合NCC

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 18 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	-	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).四.(一).3	電信中A手孔(100x50x90)cm, 含中手孔蓋及蓋座	組	1.000	16,200	16,200	16050Z0161, #
甲.壹.(貳).四.(一).4	不鏽鋼拖線箱(40x65x10)cm	只	1.000	6,750	6,750	16050Z0162, #
甲.壹.(貳).四.(一).5	導線管, 硬質聚氯乙烯塑膠管, E管, 標稱52mm, 厚3.6mm	M	570.000	85	48,450	161323107401, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).四.(一).6	配管線另件	式	1.000	7,268	7,268	01271D0004
甲.壹.(貳).四.(一).7	打鑿修補費(含牆面洗孔、打鑿、修補及復原)(責任施工)	式	1.000	27,000	27,000	16050Z0164, #
甲.壹.(貳).四.(一).8	電機基本材料及施工方法, 五金及另料	式	1.000	5,724	5,724	1605010004
甲.壹.(貳).四.(一).9	銜接既有管路開挖回填(責任施工; 依現場調整)	式	1.000	22,500	22,500	16050Z0165, #
甲.壹.(貳).四.(一).10	運雜費及工資	式	1.000	50,000	50,000	W0127130004-01, #
甲.壹.(貳).四.(一).11	電信申請作業費	式	1.000	20,000	20,000	16050Z0166, #
	小計(電信設備及銜接管路工程)				212,712	
甲.壹.(貳).四.(二)	電信與資訊設備接地工程					
甲.壹.(貳).四.(二).1	電信與資訊設備接地箱(室內型或屋外防雨型)	只	1.000	9,000	9,000	16050Z0167, #, 詳圖說
甲.壹.(貳).四.(二).2	接地導線, PVC, 標稱截面積14mm ² , 接地測試線	M	60.000	135	8,100	1606235401-01, #
甲.壹.(貳).四.(二).3	接地導線, 標稱截面積100mm ² , BCW	M	50.000	900	45,000	1606230C01-01, #
甲.壹.(貳).四.(二).4	連結型鋼芯鍍銅3/4"(20mm)*10' 接地棒, 鍍銅厚≥0.25mm(須檢附三年內有效之TAF鍍銅膜厚測試報告)	支	8.000	3,240	25,920	16050Z0132, #, 詳圖說
甲.壹.(貳).四.(二).5	SRIM土質改良劑(20kg/包)(依據ASTM G57-06標準測試其電阻率小於0.2歐姆·米(須檢附電阻率測試報告), 且符合 IEC 62561-7之耐蝕性能測試(LPR)及USEPA環境測試標準)	包	3.000	10,800	32,400	16050Z0133, #, 詳圖說
甲.壹.(貳).四.(二).6	鑽孔(至少2") (埋設接地棒)(依現況調整)	式	1.000	21,600	21,600	16050Z0134, #

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 19 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	-	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).四.(二).7	藥焊火泥及模具耗損(依現況調整)	式	1.000	4,500	4,500	16050Z0135, #
甲.壹.(貳).四.(二).8	安裝費(R<10歐姆)(含配管另料)	式	1.000	18,000	18,000	0127190004-07, #
	小計(電信與資訊設備接地工程)				164,520	
甲.壹.(貳).四.(三)	資訊電信設備工程					
甲.壹.(貳).四.(三).1	光纖交換器 10埠	台	1.000	39,780	39,780	16050Z0169, #
甲.壹.(貳).四.(三).2	POE網路交換器 24埠	台	1.000	54,000	54,000	16050Z0171, #
甲.壹.(貳).四.(三).3	壁掛式機櫃 15U	組	1.000	13,500	13,500	16050Z0172, #
甲.壹.(貳).四.(三).4	光纖模組	只	2.000	3,960	7,920	16050Z0173, #
甲.壹.(貳).四.(三).5	單模光纖跳線	條	4.000	450	1,800	16050Z0174, #
甲.壹.(貳).四.(三).6	光纖熔接	點	8.000	900	7,200	16050Z0175, #
甲.壹.(貳).四.(三).7	資訊單插座	只	2.000	135	270	16050Z0176, #
甲.壹.(貳).四.(三).8	電話資訊雙插座	只	2.000	135	270	16050Z0177, #
甲.壹.(貳).四.(三).9	跳線面板 24埠	台	1.000	1,485	1,485	16050Z0178, #
甲.壹.(貳).四.(三).10	光纖收容箱 4芯	台	1.000	351	351	16050Z0179, #
甲.壹.(貳).四.(三).11	CAT.6網路跳線	條	4.000	338	1,352	16050Z0181, #
甲.壹.(貳).四.(三).12	C型複合式端子板10P	只	1.000	108	108	16050Z0182, #
甲.壹.(貳).四.(三).13	導線管,硬質聚氯乙烯塑膠管,E管,標稱 20mm,厚1.8mm	M	286.000	25	7,150	161323103101, #
甲.壹.(貳).四.(三).14	配管線另件	式	1.000	2,160	2,160	01271D0004
甲.壹.(貳).四.(三).15	單模光纖 4芯	M	420.000	38	15,960	16050Z0184, #
甲.壹.(貳).四.(三).16	網路線 CAT.6	M	286.000	15	4,290	16050Z0185, #
甲.壹.(貳).四.(三).17	10P-0.5mm-FS-JS	M	250.000	65	16,250	16050Z0186, #
甲.壹.(貳).四.(三).18	配管線另件	式	1.000	25,740	25,740	01271D0004
甲.壹.(貳).四.(三).19	線路測試檢測及一、二期整合線材編碼環 費	式	1.000	6,750	6,750	16050Z0187, #
甲.壹.(貳).四.(三).20	電機基本材料及施工方法,五金及另料	式	1.000	5,706	5,706	1605010004
甲.壹.(貳).四.(三).21	安裝費(配管配線設備安裝)	式	1.000	60,000	60,000	0127190004-08, #
甲.壹.(貳).四.(三).22	系統整合測試	式	1.000	8,100	8,100	16050Z0189, #
甲.壹.(貳).四.(三).23	運雜費	式	1.000	10,800	10,800	W0127130004
	小計(資訊電信設備工程)				290,942	

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學 詳細價目表[預算]

第 20 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).四.(四)	監視系統設備工程					
甲.壹.(貳).四.(四).1	液晶螢幕 24吋	台	1.000	3,420	3,420	16050Z0191, #
甲.壹.(貳).四.(四).2	紅外線網路攝影機	支	16.000	4,500	72,000	16050Z0192, #
甲.壹.(貳).四.(四).3	監視錄影主機	台	1.000	70,364	70,364	16050Z0193, #
甲.壹.(貳).四.(四).4	8TB HDD	顆	1.000	9,603	9,603	16050Z0194, #
甲.壹.(貳).四.(四).5	導線管, 硬質聚氯乙烯塑膠管, E管, 標稱 20mm, 厚1.8mm	M	625.000	18	11,250	161323103101, #
甲.壹.(貳).四.(四).6	配管線另件	式	1.000	4,770	4,770	01271D0004
甲.壹.(貳).四.(四).7	網路線 CAT.6	M	823.000	13	10,699	16050Z0185, #
甲.壹.(貳).四.(四).8	配管線另件	式	1.000	405	405	01271D0004
甲.壹.(貳).四.(四).9	線路測試檢測及一、二期整合線材編碼環 費	式	1.000	6,750	6,750	16050Z0187, #
甲.壹.(貳).四.(四).10	電機基本材料及施工方法, 五金及另料	式	1.000	10,000	10,000	1605010004
甲.壹.(貳).四.(四).11	安裝費(配管配線設備安裝)	式	1.000	75,000	75,000	0127190004-08, #
甲.壹.(貳).四.(四).12	運雜費	式	1.000	8,088	8,088	W0127130004
	小計(監視系統設備工程)				282,349	
甲.壹.(貳).四.(五)	緊急求救系統設備工程					
甲.壹.(貳).四.(五).1	緊急求救控制主機	台	1.000	25,920	25,920	16050Z0195, #
甲.壹.(貳).四.(五).2	訊號轉換器	台	1.000	4,500	4,500	16050Z0196, #
甲.壹.(貳).四.(五).3	閃光燈警報器	只	3.000	720	2,160	16050Z0197, #
甲.壹.(貳).四.(五).4	緊急求救按鈕	只	10.000	270	2,700	16050Z0198, #
甲.壹.(貳).四.(五).5	光纖模組	只	2.000	3,960	7,920	16050Z0173, #
甲.壹.(貳).四.(五).6	單模光纖跳線	條	4.000	450	1,800	16050Z0174, #
甲.壹.(貳).四.(五).7	導線管, 硬質聚氯乙烯塑膠管, E管, 標稱 20mm, 厚1.8mm	M	638.000	18	11,484	161323103101, #
甲.壹.(貳).四.(五).8	配管線另件	式	1.000	1,620	1,620	01271D0004
甲.壹.(貳).四.(五).9	0.5mm ² -4C 控制電纜	M	676.000	15	10,140	16050Z0199, #
甲.壹.(貳).四.(五).10	網路線 CAT.6	M	68.000	13	884	16050Z0185, #
甲.壹.(貳).四.(五).11	配管線另件	式	1.000	5,400	5,400	01271D0004
甲.壹.(貳).四.(五).12	線路測試檢測及一、二期整合線材編碼環	式	1.000	6,750	6,750	16050Z0187, #

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 21 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	-	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	費					
甲.壹.(貳).四.(五).13	電機基本材料及施工方法，五金及另料	式	1.000	17,208	17,208	1605010004
甲.壹.(貳).四.(五).14	安裝費(配管配線設備安裝)	式	1.000	62,000	62,000	0127190004-08, #
甲.壹.(貳).四.(五).15	系統整合測試	式	1.000	6,480	6,480	1605020189, #
甲.壹.(貳).四.(五).16	運雜費	式	1.000	5,400	5,400	W0127130004
	小計(緊急求救系統設備工程)				172,366	
甲.壹.(貳).四.(六)	視聽管線預留工程					
甲.壹.(貳).四.(六).1	出線口預埋盒	只	11.000	90	990	1605020202, #
甲.壹.(貳).四.(六).2	多媒體接線面板	組	3.000	3,780	11,340	1605020203, #
甲.壹.(貳).四.(六).3	HDMI線(20M)	條	3.000	3,150	9,450	1605020204, #
甲.壹.(貳).四.(六).4	USB線(20M)	條	3.000	1,350	4,050	1605020205, #
甲.壹.(貳).四.(六).5	3.5音源線(20M)	條	3.000	900	2,700	1605020206, #
甲.壹.(貳).四.(六).6	導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱 20mm，厚1.8mm	M	570.000	18	10,260	161323103101, #
甲.壹.(貳).四.(六).7	電機基本材料及施工方法，五金及另料	式	1.000	12,420	12,420	1605010004
甲.壹.(貳).四.(六).8	施工費(配管)	式	1.000	35,000	35,000	0127180004-06, #
甲.壹.(貳).四.(六).9	運雜費	式	1.000	4,500	4,500	W0127130004
	小計(視聽管線預留工程)				90,710	
	小計(弱電設備及管路工程)				1,213,599	
甲.壹.(貳).五	衛生設備及管路工程					
甲.壹.(貳).五.(一)	衛生設備工程(配件全)					
甲.壹.(貳).五.(一).1	無障礙廁所					
甲.壹.(貳).五.(一).1.(1)	單件式馬桶	只	1.000	4,220	4,220	1605020208, #
甲.壹.(貳).五.(一).1.(2)	無障礙用馬桶蓋	只	1.000	882	882	1605020209, #
甲.壹.(貳).五.(一).1.(3)	馬桶自動沖水器	只	1.000	16,695	16,695	1605020211, #
甲.壹.(貳).五.(一).1.(4)	馬桶靠背	只	1.000	5,922	5,922	1605020212, #
甲.壹.(貳).五.(一).1.(5)	馬桶折疊式扶手	只	1.000	8,379	8,379	1605020213, #
甲.壹.(貳).五.(一).1.(6)	馬桶L型安全扶手	只	1.000	3,717	3,717	1605020214, #
甲.壹.(貳).五.(一).1.(7)	小便斗	只	1.000	8,757	8,757	1605020215, #
甲.壹.(貳).五.(一).1.(8)	小便斗自動沖水器	只	1.000	10,710	10,710	1605020216, #

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 22 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	-	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).五.(一).1.(9)	小便斗安全扶手	只	1.000	7,686	7,686	16050Z0217, #
甲.壹.(貳).五.(一).1.(10)	臉盆	只	1.000	3,780	3,780	16050Z0218, #
甲.壹.(貳).五.(一).1.(11)	感應式龍頭	只	1.000	9,702	9,702	16050Z0219, #
甲.壹.(貳).五.(一).1.(12)	臉盆安全扶手	只	1.000	6,993	6,993	16050Z0221, #
甲.壹.(貳).五.(一).1.(13)	面盆化妝明鏡	只	1.000	4,914	4,914	16050Z0222, #
甲.壹.(貳).五.(一).1.(14)	衛生紙架	只	1.000	882	882	16050Z0223, #
甲.壹.(貳).五.(一).2	兩件式馬桶	只	4.000	6,489	25,956	16050Z0224, #
甲.壹.(貳).五.(一).3	蹲式馬桶, 含配件, 沖水凡而蹲式沖水馬桶加長型	只	5.000	2,250	11,250	16050Z0225, #
甲.壹.(貳).五.(一).4	中型掛牆式小便斗(炭牆式沖水器)	只	3.000	13,766	41,298	16050Z0226, #
甲.壹.(貳).五.(一).5	兒童馬桶(沖水閥式)	只	1.000	18,269	18,269	16050Z0227, #
甲.壹.(貳).五.(一).6	衛生紙架	只	2.000	882	1,764	16050Z0223, #
甲.壹.(貳).五.(一).7	冷水龍頭(本棟洗手槽)	只	6.000	2,365	14,190	16050Z0228, #
甲.壹.(貳).五.(一).8	檯式洗臉盆(單盆)	只	6.000	11,070	66,420	16050Z0229, #
甲.壹.(貳).五.(一).9	長頸龍頭(低檯度)	只	5.000	693	3,465	16050Z0231, #
甲.壹.(貳).五.(一).10	單栓附鎖龍頭(景觀)	只	4.000	473	1,892	16050Z0232, #
甲.壹.(貳).五.(一).11	不銹鋼方型地板落水頭(飲水機)	只	4.000	126	504	16050Z0233, #
甲.壹.(貳).五.(一).12	不銹鋼高籠型屋頂落水頭 2"(50mm)	只	15.000	756	11,340	16050Z0234, #
甲.壹.(貳).五.(一).13	不銹鋼地板落水頭 2"(50mm)(水塔)	只	1.000	189	189	16050Z0235, #
甲.壹.(貳).五.(一).14	不銹鋼方型防臭落水頭 2"(50mm)(廁所)	只	7.000	693	4,851	16050Z0236, #
甲.壹.(貳).五.(一).15	不鏽鋼魚眼罩	只	3.000	450	1,350	16050Z0237, #
甲.壹.(貳).五.(一).16	水塔防蟲網罩	只	2.000	450	900	16050Z0238, #
甲.壹.(貳).五.(一).17	不鏽鋼水塔 6噸 × 1.2mm	只	2.000	63,900	127,800	16050Z0239, #
甲.壹.(貳).五.(一).18	地板方型清潔口 3"(80mm)	只	7.000	900	6,300	16050Z0241, #
甲.壹.(貳).五.(一).19	地板方型清潔口 4"(100mm)	只	5.000	1,386	6,930	16050Z0242, #
甲.壹.(貳).五.(一).20	浮球開關 3/4"(20mm)(消防)	只	2.000	630	1,260	16050Z0243, #
甲.壹.(貳).五.(一).21	電動不銹鋼蝶閥不銹鋼閥盤 附手輪10K 3"(80mm)(雨水滯洪池)	只	1.000	29,250	29,250	16050Z0244, #
甲.壹.(貳).五.(一).22	CF8M非昇桿閥閥 3/4"(20mm) 螺紋口 300PSI(固溶化熱處理)	只	3.000	1,081	3,243	16050Z0245, #

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 23 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).五.(一).23	CF8M非昇桿閘閥 1-1/2"(40mm) 螺紋口 300PSI(固溶化熱處理)(泵浦)	只	14.000	2,454	34,356	16050Z0246, #
甲.壹.(貳).五.(一).24	CF8昇桿式閘閥 3"(80mm) 溝槽口16K(固溶 化熱處理)	只	3.000	21,263	63,789	16050Z0247, #
甲.壹.(貳).五.(一).25	CF8昇桿式閘閥 4"(100mm) 法蘭口16K(切 換裝置)	只	2.000	11,048	22,096	16050Z0248, #
甲.壹.(貳).五.(一).26	CF8無聲逆止閥 1-1/2"(40mm) 螺紋口 200PSI(固溶化熱處理)(泵浦)	只	6.000	1,665	9,990	16050Z0249, #
甲.壹.(貳).五.(一).27	CF8無聲逆止閥 3"(80mm) 法蘭口16K(泵浦)	只	2.000	9,360	18,720	16050Z0251, #
甲.壹.(貳).五.(一).28	不銹鋼防震軟管(泵浦) 1-1/2"(40mm)	只	6.000	1,125	6,750	16050Z0252, #
甲.壹.(貳).五.(一).29	不銹鋼防震軟管不銹鋼法蘭口10K(泵浦) 3"(80mm)	只	2.000	3,195	6,390	16050Z0253, #
甲.壹.(貳).五.(一).30	陸上型變頻加壓泵 1HPx1 , 380V(民生&沖 廁) H:20m Q:5m3/h, D=1-1/2"(40mm)(1台 1組)	組	2.000	75,000	150,000	16050Z0254, #
甲.壹.(貳).五.(一).31	不銹鋼變頻自吸泵 1HPx2 , 380V(自來水& 井水) H:20m Q:5m3/h, D=1-1/2"(40mm)(2台1組	組	2.000	140,000	280,000	16050Z0255, #
甲.壹.(貳).五.(一).32	滯洪池抽水泵 2HPx2(全鑄附著脫) , 380V H:10m Q:24m3/h, D=3"(80mm)(2台 1組) , 泵效率>50%	組	1.000	61,200	61,200	16050Z0256, #
甲.壹.(貳).五.(一).33	ST自來水引進管 1-1/2"(40mm)*3.0mm	M	45.000	358	16,110	16050Z0257, #, 符 合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).34	不銹鋼揚水管 1-1/2"(40mm)*3.0mm	M	48.000	358	17,184	16050Z0258, #, 符 合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).35	ST不銹鋼給水管 1/2"(16mm)*2.5mm (沖廁)	M	4.000	120	480	16050Z0259, #, 符 合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).36	ST不銹鋼給水管 3/4"(20mm)*2.5mm (沖廁)	M	6.000	164	984	16050Z0261, #, 符 合CNS

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 24 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).五.(一).37	ST不銹鋼給水管 1"(25mm)*3.0mm (沖廁)	M	32.000	157	5,024	16050Z0262, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).38	ST不銹鋼給水管 1/2"(16mm)*2.5mm (民生)	M	77.000	120	9,240	16050Z0263, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).39	ST不銹鋼給水管 3/4"(20mm)*2.5mm (民生)	M	4.000	164	656	16050Z0264, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).40	ST不銹鋼給水管 1"(25mm)*3.0mm (民生)	M	26.000	157	4,082	16050Z0265, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).41	ST不銹鋼給水管 1/2"(16mm)*2.5mm (花.補水)	M	46.000	120	5,520	16050Z0266, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).42	ST不銹鋼給水管 3/4"(20mm)*2.5mm (花.補水)	M	76.000	164	12,464	16050Z0267, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).43	ST不銹鋼給水管 1-1/2"(40mm)*3.0mm	M	34.000	358	12,172	16050Z0268, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).44	輕型不銹鋼管雙壓接另件(含)2"以下,須符合CNS14645及SAS322(需附測試報告)	式	1.000	29,371	29,371	16050Z0269, #
甲.壹.(貳).五.(一).45	PVC排水管 1"(25mm)× 3.1mm (預留冷氣室內機)	M	73.000	76	5,548	16050Z0271, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).46	PVC排水管 1"(25mm)× 3.1mm (預留冷氣室外機)	M	5.000	76	380	16050Z0272, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).47	PVC排水管 2"(50mm) × 4.1mm	M	6.000	100	600	16050Z0273, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).48	PVC排水管 3"(80mm) × 5.1mm (動力)	M	4.000	194	776	16050Z0274, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).49	PVC排水管 3"(80mm) × 5.1mm (清池溢水)	M	16.000	194	3,104	16050Z0275, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).50	PVC雨水管 5"(125mm) × 7.0mm	M	201.000	364	73,164	16050Z0276, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).51	橘色PVC排水管 2"(50mm) × 4.1mm	M	20.000	100	2,000	16050Z0277, #, 符合CNS

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 25 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	-	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).五.(一).52	橘色PVC排水管 3"(80mm)× 5.1mm	M	41.000	194	7,954	16050Z0278, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).53	橘色PVC污水管 4"(100mm)× 6.6mm	M	40.000	302	12,080	16050Z0279, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).54	橘色PVC污水管 4"(100mm)× 6.6mm (放流管)	M	34.000	302	10,268	16050Z0281, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).55	PVC透氣管 2"(50mm)× 1.8mm	M	87.000	100	8,700	16050Z0282, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).56	配管線另件	式	1.000	37,372	37,372	01271D0004
甲.壹.(貳).五.(一).57	洗手台化妝明鏡	式	1.000	18,000	18,000	16050Z0283, #
甲.壹.(貳).五.(一).58	空調排水立管銜接水平管	式	1.000	9,000	9,000	16050Z0284, #
甲.壹.(貳).五.(一).59	泵浦基礎(高度15公分)	式	1.000	13,500	13,500	16050Z0285, #
甲.壹.(貳).五.(一).60	存水彎(含清潔口、閘閥箱)	式	1.000	10,800	10,800	16050Z0286, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).五.(一).61	污水池鼓風機管路	式	1.000	2,700	2,700	16050Z0287, #
甲.壹.(貳).五.(一).62	用戶排水污水陰井(含鑄鐵蓋)	式	1.000	22,500	22,500	16050Z0288, #
甲.壹.(貳).五.(一).63	雨水陰井(含鑄鐵蓋)	式	1.000	27,000	27,000	16050Z0289, #
甲.壹.(貳).五.(一).64	管路測漏試水試壓	式	1.000	2,700	2,700	16050Z0291, #
甲.壹.(貳).五.(一).65	接既有水源	式	1.000	4,500	4,500	16050Z0292, #
甲.壹.(貳).五.(一).66	開挖回填	式	1.000	9,000	9,000	16050Z0293, #
甲.壹.(貳).五.(一).67	基地內一期管路遷移銜接費	式	1.000	9,000	9,000	16050Z0294, #
甲.壹.(貳).五.(一).68	安裝另料	式	1.000	52,084	52,084	01271C0004
甲.壹.(貳).五.(一).69	運雜費及工資	式	1.000	680,000	680,000	W0127130004-01, #
	小計(衛生設備工程)				2,260,968	
甲.壹.(貳).五.(二)	FRP污水處理設施 25人份 6.25CMD					
甲.壹.(貳).五.(二).1	鼓風機	台	1.000	35,000	35,000	16050Z0295, #
甲.壹.(貳).五.(二).2	氣昇泵	組	1.000	4,000	4,000	16050Z0296, #
甲.壹.(貳).五.(二).3	散氣設備 吐出量 120L/MIN	式	1.000	2,000	2,000	16050Z0297, #
甲.壹.(貳).五.(二).4	人孔蓋 ϕ 50cm	組	5.000	5,500	27,500	16050Z0298, #

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 26 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).五.(二).5	接觸濾材	式	1.000	6,000	6,000	16050Z0299, #
甲.壹.(貳).五.(二).6	FRP槽體	座	1.000	90,000	90,000	16050Z0301, #
甲.壹.(貳).五.(二).7	配電工程 自動控制, 安裝固定, 工資	式	1.000	7,500	7,500	16050Z0302, #
甲.壹.(貳).五.(二).8	配管工程	式	1.000	6,500	6,500	16050Z0303, #
甲.壹.(貳).五.(二).9	搬運費及工資	式	1.000	50,000	50,000	0127140004-01, #
甲.壹.(貳).五.(二).10	其他間接工程費 培菌, 試車, 小搬運等	式	1.000	3,000	3,000	16050Z0305, #
	小計(FRP污水處理設施 25人份 6.25CMD)				231,500	
	小計(衛生設備及管路工程)				2,492,468	
甲.壹.(貳).六	消防工程					
甲.壹.(貳).六.(一)	消防火警警報設備工程					
甲.壹.(貳).六.(一).1	火警受信總機, 類比式256點IP44及CE認證 (內建彩色5/17吋觸控液晶螢幕, 煙濃度/溫度變化數值, 警戒數值15段以上)	台	1.000	257,112	257,112	16050Z0306, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(一).2	通訊協定RS-485廣播移報界面盤	式	1.000	23,157	23,157	16050Z0307, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(一).3	火警系統程式編輯設定及測試	式	1.000	50,265	50,265	16050Z0308, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(一).4	2監視/1控制模組IP30	組	22.000	3,933	86,526	16050Z0309, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(一).5	電子式光電偵煙局限型探測器 雙LED燈/監視/動作/故障/斷線狀態及動作自保功能	只	7.000	1,035	7,245	16050Z0311, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(一).6	電子式差動局限型探測器 雙LED燈/監視/動作/故障/斷線狀態及動作自保功能	只	2.000	252	504	16050Z0312, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(一).7	光電分離型探測器(送光部)	組	6.000	20,250	121,500	16050Z0313, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(一).8	光電分離型探測器(受光部)	組	6.000	20,250	121,500	16050Z0314, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(一).9	單聯出線匣	只	12.000	45	540	16050Z0097, #, 專業廠
甲.壹.(貳).六.(一).10	八角出線匣	只	9.000	45	405	16050Z0098, #, 專業廠

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 27 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						業廠
甲.壹.(貳).六.(一).11	模組按裝箱	組	4.000	2,700	10,800	16050Z0315, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(一).12	分散型模組控制接線盤及端子台	組	4.000	1,350	5,400	16050Z0316, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(一).13	導線管, 硬質聚氯乙烯塑膠管, E管, 標稱41mm, 厚3.1mm	M	250.000	59	14,750	161323106301, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(一).14	導線管, 硬質聚氯乙烯塑膠管, E管, 標稱28mm, 厚2.7mm	M	220.000	35	7,700	161323104201, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(一).15	導線管, 硬質聚氯乙烯塑膠管, E管, 標稱16mm, 厚1.8mm	M	120.000	15	1,800	161323102101, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(一).16	配管線另件	式	1.000	14,126	14,126	01271D0004
甲.壹.(貳).六.(一).17	耐燃線 2.0mm	M	500.000	92	46,000	16050Z0317, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(一).18	耐熱對絞線(鋁箔隔離) 2.0mm*2C	M	250.000	68	17,000	16050Z0318, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(一).19	耐熱線 1.6mm	M	2,200.000	10	22,000	16050Z0319, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(一).20	耐熱線 1.2mm	M	10.000	7	70	16050Z0321, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(一).21	電線及電纜, 600V聚氯乙烯絕緣電線, 1.2mm	M	240.000	5	1,200	161201030001, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(一).22	配管線另件	式	1.000	4,346	4,346	01271D0004
甲.壹.(貳).六.(一).23	電機基本材料及施工方法, 五金及另料	式	1.000	40,000	40,000	1605010004
甲.壹.(貳).六.(一).24	運雜費及工資	式	1.000	300,000	300,000	W0127130004-01, #
	小計(消防火警警報設備工程)				1,153,946	
甲.壹.(貳).六.(二)	消防緊急廣播工程					
甲.壹.(貳).六.(二).1	數位緊急語音交換主機(500W 8L)	台	1.000	109,100	109,100	16050Z0323, #, 詳圖說規範

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 28 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).六.(二).2	緊急電源供應器，(DC24V*3、DC48V*2)	組	1.000	32,800	32,800	16050Z0324, #, 詳圖說規範
甲.壹.(貳).六.(二).3	IP網路音頻傳收器	台	2.000	28,400	56,800	16050Z0325, #, 詳圖說規範
甲.壹.(貳).六.(二).4	網路交換器	台	2.000	8,400	16,800	16050Z0326, #, 詳圖說規範
甲.壹.(貳).六.(二).5	設備安裝機櫃	座	1.000	18,900	18,900	16050Z0327, #, 詳圖說規範
甲.壹.(貳).六.(二).6	緊急廣播設備，指向型揚聲器，2指向砲筒喇叭，L級 20W	只	8.000	2,800	22,400	16781D0006-01, #, 詳圖說規範
甲.壹.(貳).六.(二).7	緊急廣播設備，揚聲器附匹配變壓器，(掛壁式，L級)，額定功率3W	只	16.000	400	6,400	1678134206, #, 詳圖說規範
甲.壹.(貳).六.(二).8	緊急廣播設備，揚聲器附匹配變壓器，(吸頂式，L級)，額定功率3W	只	2.000	400	800	1678131206, #, 詳圖說規範
甲.壹.(貳).六.(二).9	網路線 CAT. 6	M	192.000	13	2,496	16050Z0185, #
甲.壹.(貳).六.(二).10	耐熱線 1.6mm	M	630.000	10	6,300	16050Z0319, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(二).11	配管線另件	式	1.000	3,663	3,663	01271D0004
甲.壹.(貳).六.(二).12	單聯出線匣	只	1.000	450	450	16050Z0097, #, 專業廠
甲.壹.(貳).六.(二).13	八角出線匣	只	24.000	45	1,080	16050Z0098, #, 專業廠
甲.壹.(貳).六.(二).14	配電及另料	式	1.000	4,500	4,500	16050Z0332, #
甲.壹.(貳).六.(二).15	施工費(配線)	式	1.000	23,328	23,328	0127180004-07, #
甲.壹.(貳).六.(二).16	導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E19	M	360.000	26	9,360	161321303001, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(二).17	導線管，硬質聚氣乙烯塑膠管，E管，標稱16mm，厚1.8mm	M	192.000	15	2,880	161323102101, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(二).18	配管線另件	式	1.000	1,832	1,832	01271D0004
甲.壹.(貳).六.(二).19	金屬管、軟管及另料	式	1.000	6,170	6,170	16050Z0335, #

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 29 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).六.(二).20	施工費(配管)	式	1.000	28,000	28,000	0127180004-06, #
甲.壹.(貳).六.(二).21	施工費(設備安裝)	式	1.000	107,595	107,595	0127180004-08, #
甲.壹.(貳).六.(二).22	系統整合測試	式	1.000	5,400	5,400	16050Z0189, #
甲.壹.(貳).六.(二).23	運雜費	式	1.000	9,000	9,000	W0127130004
	小計(消防緊急廣播工程)				476,054	
甲.壹.(貳).六.(三)	消防緊急避難逃生工程					
甲.壹.(貳).六.(三).1	乾粉滅火器, 10型, ABC, 手提式	具	11.000	1,283	14,113	139015610B-01, # 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(三).2	滅火器標示牌	片	11.000	68	748	16050Z0338, #, 符 合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(三).3	緊急出口安全門燈(LED燈 B級)	台	7.000	1,485	10,395	16050Z0339, #, 符 合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(三).4	緊急自動照明燈(壁掛式 LED燈 36顆)	台	16.000	1,215	19,440	16050Z0341, #, 符 合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(三).5	發電機室專用標示牌	式	1.000	1,800	1,800	16050Z0342, #
甲.壹.(貳).六.(三).6	消防會勘文件製作及會勘相關費用	式	1.000	36,000	36,000	16050Z0343, #
甲.壹.(貳).六.(三).7	消防設備師、士監造裝置簽證費	式	1.000	54,000	54,000	16050Z0344, #
甲.壹.(貳).六.(三).8	出線匣(含工、料)	式	1.000	4,140	4,140	16050Z0345, #
甲.壹.(貳).六.(三).9	電線及電纜, 600V聚氯乙稀絕緣電線, 2.0mm	M	800.000	14	11,200	161201050001, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(三).10	配管線另件	式	1.000	1,680	1,680	01271D0004
甲.壹.(貳).六.(三).11	導線管, 硬質聚氯乙稀塑膠管, E管, 標稱 16mm, 厚1.8mm	M	400.000	15	6,000	161323102101, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(三).12	配管線另件	式	1.000	1,200	1,200	01271D0004
甲.壹.(貳).六.(三).13	電機基本材料及施工方法, 五金及另料(戶 外皆採用不鏽鋼另件另料)	式	1.000	6,700	6,700	1605010004-05, #
甲.壹.(貳).六.(三).14	運雜費及工資	式	1.000	55,000	55,000	W0127130004-01, #
	小計(消防緊急避難逃生工程)				222,416	
甲.壹.(貳).六.(四)	消防栓滅火設備					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 30 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(貳).六.(四).1	綜合消防栓箱(內含下列配件)					
甲.壹.(貳).六.(四).1.(1)	綜合消防栓箱體(箱面表面積0.7m ²)板厚1.6mm	組	4.000	6,075	24,300	16050Z0347, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(四).1.(2)	水帶 1-1/2"(40mm)	條	8.000	1,823	14,584	16050Z0348, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(四).1.(3)	太平龍頭 1-1/2"(40mm)	只	4.000	878	3,512	16050Z0349, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(四).1.(4)	瞄子 1-1/2"(40mm)	只	4.000	338	1,352	16050Z0351, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(四).1.(5)	火警發信機	只	4.000	288	1,152	16050Z0352, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(四).1.(6)	火警標示燈	只	4.000	162	648	16050Z0353, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(四).1.(7)	泵浦啟動燈	只	4.000	68	272	16050Z0354, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(四).2	整組型消防泵浦10HP 揚程H:40M 流量Q=300L/min	組	1.000	76,500	76,500	16050Z0355, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(四).3	粉體塗裝鋼管 鍍鋅外粉體 3"(80mm)(CNS6445)	M	190.000	585	111,150	16050Z0356, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(四).4	2-1/2"(含)以上採溝槽式機械接頭,耐壓300psi, UL/FM/VDS認證(剛性接頭採用斜角對鎖)	式	1.000	55,575	55,575	16050Z0357, #
甲.壹.(貳).六.(四).5	粉體塗裝鋼管 鍍鋅外粉體1-1/2"(40mm)(CNS6445)	M	50.000	285	14,250	16050Z0358, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(四).6	2"(含)以下,熱浸鍍鋅鑄鐵螺紋式另件,耐壓150psi	式	1.000	7,125	7,125	16050Z0359, #
甲.壹.(貳).六.(四).7	導線管,硬質聚氯乙烯塑膠管,E管,標稱16mm,厚1.8mm	M	60.000	15	900	161323102101, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(四).8	配管線另件	式	1.000	180	180	01271D0004
甲.壹.(貳).六.(四).9	耐熱線 1.6mm	M	500.000	10	5,000	16050Z0319, #, 符合

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 31 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						合CNS
甲.壹.(貳).六.(四).10	配管線另件	式	1.000	750	750	01271D0004
甲.壹.(貳).六.(四).11	石墨鑄鐵昇桿式閘閥 3"(80mm)(不銹鋼盤環及不銹鋼座環)法蘭口10K	只	5.000	9,680	48,400	16050Z0361, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(四).12	石墨鑄鐵橫式逆止閥 3"(80mm)(不銹鋼盤環及不銹鋼座環)法蘭口10K	只	1.000	8,647	8,647	16050Z0362, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(四).13	不銹鋼防震軟管 3"(80mm) 不銹鋼法蘭口10K	只	1.000	3,825	3,825	16050Z0363, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(四).14	SUS304白鐵拉柄式底閥 3"(80mm) 法蘭口16K	只	1.000	20,363	20,363	16050Z0364, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(四).15	泵浦RC基座製作(設置20CM高RC泛水基座平台)	式	1.000	10,000	10,000	16050Z0365, #
甲.壹.(貳).六.(四).16	吊掛及支撐, 管線吊支架	式	1.000	15,000	15,000	1506010004
甲.壹.(貳).六.(四).17	電機基本材料及施工方法, 五金及另料	式	1.000	20,000	20,000	1605010004
甲.壹.(貳).六.(四).18	運費費及工資	式	1.000	45,000	45,000	W0127130004-01, #
	小計(消防栓滅火設備)				488,485	
甲.壹.(貳).六.(五)	採水設備工程					
甲.壹.(貳).六.(五).1	整組型採水泵浦20HP 揚程H:35M 流量Q=1100L/min	組	1.000	112,500	112,500	16050Z0366, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(五).2	採水口 65mm	只	1.000	3,420	3,420	16050Z0367, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(五).3	消防採水泵手動啟動開關ON-OFF, 含不鏽鋼室外防水箱	組	1.000	3,150	3,150	16050Z0368, #, 符合消防署認可
甲.壹.(貳).六.(五).4	管材, 粉體塗裝鋼管 鍍鋅外粉體 4"(100mm), SGP管(CNS 6445)	M	67.000	750	50,250	151050000001-02, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(五).5	管材, 粉體塗裝鋼管 鍍鋅外粉體 2-1/2"(65mm), SGP管(CNS 6445)	M	3.000	495	1,485	151050000001-01, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(五).6	2-1/2"(含)以上採溝槽式機械接頭, 耐壓300psi, UL/FM/VDS認證(剛性接頭採用斜	式	1.000	25,868	25,868	16050Z0357, #

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 32 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	角對鎖)					
甲.壹.(貳).六.(五).7	導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱20mm，厚1.8mm	M	67.000	18	1,206	161323103101, #
甲.壹.(貳).六.(五).8	配管線另件	式	1.000	240	240	01271D0004
甲.壹.(貳).六.(五).9	耐熱線 1.6mm	M	135.000	10	1,350	16050Z0319, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(五).10	配管線另件	式	1.000	204	204	01271D0004
甲.壹.(貳).六.(五).11	石墨鑄鐵昇桿式閘閥 4"(100mm)(不銹鋼盤環及不銹鋼座環)法蘭口 10K	只	2.000	12,430	24,860	16050Z0372, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(五).12	石墨鑄鐵橫式逆止閥 4"(100mm)(不銹鋼盤環及不銹鋼座環)法蘭口 10K	只	1.000	10,198	10,198	16050Z0373, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(五).13	不銹鋼防震軟管 4"(100mm) 不銹鋼法蘭口 10K	只	1.000	5,265	5,265	16050Z0374, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(五).14	SUS304白鐵拉柄式底閥 4"(100mm) 法蘭口 10K	只	1.000	24,570	24,570	16050Z0375, #, 符合CNS
甲.壹.(貳).六.(五).15	採水泵浦RC基座製作(設置20CM高RC泛水基座平台)	式	1.000	18,000	18,000	16050Z0376, #
甲.壹.(貳).六.(五).16	吊掛及支撐，管線吊支架	式	1.000	7,760	7,760	1506010004
甲.壹.(貳).六.(五).17	電機基本材料及施工方法，五金及另料	式	1.000	14,018	14,018	1605010004
甲.壹.(貳).六.(五).18	運雜費及工資	式	1.000	50,000	50,000	W0127130004-01, #
	小計(採水設備工程)				354,344	
	小計(消防工程)				2,695,245	
甲.壹.(貳).七	防火延燒系統工程					
甲.壹.(貳).七.(一)	管道間防火區劃穿牆管路防火填塞(詳圖說規範)	區	3.000	27,000	81,000	16050Z0377, #
甲.壹.(貳).七.(二)	機房防火區劃穿牆管路防火填塞(詳圖說規範)	區	3.000	45,000	135,000	16050Z0378, #
	小計(防火延燒系統工程)				216,000	
	小計(機電工程)				12,670,880	

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 33 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(參)	景觀工程					
甲.壹.(參).一	喬木工程					
甲.壹.(參).一.(一)	植栽維護，喬木類，栽植及養護(含保活一年)	株	36.000	1,630	58,680	029351000A-01, #
甲.壹.(參).一.(二)	光臘樹，300 ≤ 樹高 < 350cm，120 ≤ 樹幅 < 140cm，9 ≤ 米高直徑 < 10cm	株	2.000	6,332	12,664	02938J2BB71, #
甲.壹.(參).一.(三)	台灣欒樹，350 ≤ 樹高 < 400cm，140 ≤ 樹幅 < 160cm，10 ≤ 米高直徑 < 11cm	株	17.000	5,400	91,800	02938HECC81, #
甲.壹.(參).一.(四)	茄苳，350 ≤ 樹高 < 400cm，140 ≤ 樹幅 < 160cm，10 ≤ 米高直徑 < 11cm	株	17.000	4,400	74,800	02938BCCC81, #
	小計(喬木工程)				237,944	
甲.壹.(參).二	灌木類、藤蔓工程					
甲.壹.(參).二.(一)	植栽維護，灌木類、藤蔓，栽植及養護(含保活一年)	株	6,736.000	11	74,096	029353000A-01, #
甲.壹.(參).二.(二)	桂花，25 ≤ 高度 < 30cm，15 ≤ 寬度 < 20cm，7cm ≤ 容器直徑 < 10cm	株	1,440.000	100	144,000	02932Z45321, #
甲.壹.(參).二.(三)	蜘蛛百合，25 ≤ 高度 < 30CM，15 ≤ 寬度 < 20CM，7 ≤ 容器直徑 < 10CM	株	928.000	130	120,640	029229L0001-01, #
甲.壹.(參).二.(四)	番茉莉，20 ≤ 高度 < 30CM，10 ≤ 寬度 < 20CM，10 ≤ 容器直徑 < 13C	株	1,664.000	110	183,040	02932b80001-01, #
甲.壹.(參).二.(五)	耐蔭植物類，白鶴芋類，20 ≤ 高度 < 30CM，10 ≤ 寬度 < 20CM，10 ≤ 容器直徑 < 13CM	株	704.000	130	91,520	0292332D0001-01, #
甲.壹.(參).二.(六)	翠蘆莉，25 ≤ 高度 < 30cm，15 ≤ 寬度 < 20cm，7cm ≤ 容器直徑 < 10cm	株	576.000	30	17,280	02932SE5321, #
甲.壹.(參).二.(七)	美人蕉，20 ≤ 高度 < 30cm，10 ≤ 寬度 < 20cm，10cm ≤ 容器直徑 < 13cm	株	432.000	110	47,520	02922912221, #
甲.壹.(參).二.(八)	春不老，25 ≤ 高度 < 30cm，15 ≤ 寬度 < 20cm，7cm ≤ 容器直徑 < 10cm	株	992.000	50	49,600	02932HB5321, #
	小計(灌木類、藤蔓工程)				727,696	
甲.壹.(參).三	地被、草本工程					

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 34 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.壹.(參).三.(一)	植栽維護，地被類、草本，栽植及養護(含保活一年)	株	816.000	10	8,160	029355000A-01, #
甲.壹.(參).三.(二)	射干，20≤高度<30cm，10≤寬度<20cm，10cm≤容器直徑<13cm	株	176.000	140	24,640	02922D32221, #
甲.壹.(參).三.(三)	薜荔，10≤高度(枝長)<30CM，10≤寬度<20CM，10≤容器直徑<13CM	株	640.000	40	25,600	02934BC0001-01, #
甲.壹.(參).三.(四)	植栽維護，草坪類，栽植及養護(含保活一年)	M2	277.000	10	2,770	0293560002-01, #
甲.壹.(參).三.(五)	植草，假儉草	M2	277.000	90	24,930	0292000092, #
	小計(地被、草本工程)				86,100	
	小計(景觀工程)				1,051,740	
	小計(直接工程費)				75,577,406	
甲.貳	品質管制作業費(0.8%)					
甲.貳.(壹)	品質管理，品質管理費，品質管制作業費(包括品管人員及廠商品質管制作業規定之應辦事項、機電設備運轉測試等費用)(直接工程費之0.6%)		1.000	453,464	453,464	
甲.貳.(貳)	品質管理，材料設備檢驗費	式	1.000	144,700	144,700	01450D0004, #, *
	小計(品質管制作業費)				598,164	
甲.參	職業安全衛生管理費(0.6%)					
甲.參.(壹)	職業安全衛生管理費(可量化)(0.4%)	式	1.000	302,310	302,310	0157400004-02, *
甲.參.(貳)	職業安全衛生管理費(不可量化)(0.2%)	式	1.000	151,155	151,155	0157400004-03, *
	小計(職業安全衛生管理費)				453,465	
甲.肆	環境維護及交通維持費(約0.4%)		1.000	302,310	302,310	
甲.伍	承包商管理費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費及其它雜項費用)(直接工程費合計之6.3%)		1.000	4,761,377	4,761,377	保險費為226732元
	小計(甲.壹~甲.伍)				81,692,722	

編製：




臺中市北屯區廬子國民小學

詳細價目表[預算]

第 35 頁 共 35 頁

工程名稱	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程			會計科目		
施工地點	臺中市北屯區			工程編號	—	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
甲.陸	營業稅(5.0%)		1.000	4,084,636	4,084,636	
	合計(發包工程費)				85,777,358	
乙	非發包工程費					
乙.壹	工程管理費					
乙.壹.(壹)	五百萬元以下部分(3%)	式	1.000	150,000	150,000	
乙.壹.(貳)	超過五百萬元至二千五百萬元部分(1.5%)	式	1.000	300,000	300,000	
乙.壹.(參)	超過二千五百萬元至一億元部分(1%)	式	1.000	564,660	564,660	
	小計(工程管理費)				1,014,660	
乙.貳	規劃設計監造費					依工程建造經費 採第二類建築物 服務費用計算
乙.貳.(壹)	五百萬元以下部分(9.3%)*99%	式	1.000	460,350	460,350	
乙.貳.(貳)	超過五百萬元至一千萬元部分(8.7%)*99%	式	1.000	430,650	430,650	
乙.貳.(參)	超過一千萬元至五千萬元部分(7.6%)*99%	式	1.000	3,009,600	3,009,600	
乙.貳.(肆)	超過五千萬元至一億元部分(6.4%)*99%	式	1.000	1,993,685	1,993,685	
	小計(規劃設計監造費)				5,894,285	
乙.參	自辦工程費					
乙.參.(壹)	工程預備費(如抽驗費、建築物保存登記、 物價調整費、建築執照申請規費、外水外 電申請費、候選綠建築證書及綠建築標章 申請規費、地下水補注地質敏感區審查規 費及無障礙勘檢申請等,檢據核銷)	式	1.000	555,702	555,702	
乙.參.(貳)	空氣汙染防制費(0.35%,檢據核銷)		1.000	300,221	300,221	
乙.參.(參)	公共藝術設置費(1%,檢據核銷)		1.000	857,774	857,774	
	小計(自辦工程費)				1,713,697	
	合計(非發包工程費)				8,622,642	
	總價(總計)				94,400,000	

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 1 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 一.(二)	工作項目：安全圍籬(含警示燈、標誌、安全維護)	單位：M		計 價 代 碼：0156400001-01		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬(含工料、油漆))按裝及拆除 H=240cm	M	1.000	2,072	2,072	0156020001-01
	施工圍籬，止水墩	式	1.000	85	85	0156400004-01
	施工圍籬，大門	式	1.000	350	350	01564F0004
	臨時設施，工程用電，警示燈、標誌(含按裝)	式	1.000	150	150	01510A2004-01
	工具損耗	式	1.000	15	15	W0127120004
	合計	M	1.000		2,672	
	人工：797 機具：531	每 M 單價計		2,672		
	材料：1,063 雜項：281					
甲. 壹.(壹). 一.(四)	工作項目：臨時設施，工程用水、電	單位：式		計 價 代 碼：0151090004-01		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	臨時設施，電話申請費、電話及網路設施	式	1.000	8,000	8,000	0151000004-01
	臨時設施，臨時水電設備安裝費、外管線申請費	式	1.000	8,000	8,000	0151000004-02
	臨時設施，用水費用	式	1.000	50,000	50,000	0151000004-03
	臨時設施，用電費用	式	1.000	104,877	104,877	0151000004-04
	合計	式	1.000		170,877	
	人工：51,263 機具：34,175	每 式 單價計		170,877		
	材料：68,351 雜項：17,088					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程


項次： 工程編號：-

第 2 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 一.(六)	工作項目：工地清潔維護及交通維持費		單位：式		計 價 代 碼： 01572F0004-01		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	環境保護，工區出入口鋪設路面	式	1.000	8,000	8,000	0157200004-01	
	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.000	8,000	8,000	0157280004	
	環境保護，施工便道灑水及運輸道路灑水	式	1.000	5,000	5,000	0157290004-01	
	環境保護，工地灑水費	式	1.000	5,000	5,000	01572K0004	
	交通維持，出入口交通維持/維護警示	式	1.000	38,000	38,000	0155600004-01	
	施工輔助設施，外部施工架防塵網，防塵網(布)	式	1.000	14,000	14,000	0154030004-01	
	雜費(其他環保設施及維護費)	式	1.000	2,000	2,000	W0127150004-02	
	合計	式	1.000		80,000		
	人工：	23,400	機具：	15,600	每 式 單價計		80,000
	材料：	31,200	雜項：	9,800			

甲. 壹.(壹). 一.(七)	工作項目：環境保護，水汙染防治，洗車台+高壓沖洗設備		單位：式		計 價 代 碼： 0157230004-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	環境保護，淤泥清除	式	1.000	15,000	15,000	01572E0004
	環境保護，簡易洗車台	式	1.000	35,000	35,000	0157200004-02
	工地清理，高壓洗滌設備	式	1.000	15,000	15,000	0223000044-01
	管材及材料施工	式	1.000	12,000	12,000	09050Z0021, #
	雜費	式	1.000	3,000	3,000	W0127150004
	合計	式	1.000		80,000	
	人工：	23,104	機具：	15,400	每 式 單價計	
材料：	30,800	雜項：	10,696			

編製：



單價分析表〔預算〕

第 3 頁 共 37 頁

編製：

臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程


項次： 工程編號：-

第 4 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 二.(一)	工作項目：構造物開挖，土石方開挖(實方, 含原土夯實)(含排水溝)		單位：M3		計 價 代 碼：0231600003-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，履帶式	時	0.200	50	10	E000004410001
	推土機	時	0.200	50	10	E000004100001
	機具操作技術工	式	1.000	130	130	L000005100004
	普通工--小工	工	0.004	2,100	8	L000006000002-01
	零星工料	式	1.000	24	24	W0127110004
	合計	M3	1.000		182	
		人工：138 機具：20 材料：0 雜項：24	每 M3 單價計		182	

甲. 壹.(壹). 二.(二)	工作項目：開挖土方回填(實方, 含原土夯實)		單位：M3		計 價 代 碼：0231710003-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，履帶式	時	0.080	1,000	80	E000004410001
	推土機	時	0.020	1,000	20	E000004100001
	傾卸貨車	時	0.020	200	4	E000003400001
	土方夯實	M3	1.000	80	80	09050Z0044, #
	夯土機，手推式	時	0.020	850	17	E000005110001
	普通工--小工	工	0.050	2,100	105	L000006000002-01
	工具損耗	式	1.000	4	4	W0127120004
	合計	M3	1.000		310	
		人工：129 機具：137 材料：32 雜項：12	每 M3 單價計		310	

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程


項次： 工程編號：-

第 5 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 二.(五)	工作項目：施工測量，放樣(樓地板面積)		單位：M2		計 價 代 碼：0172540002-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	儀器及材料費(含標高器)	式	1.000	111	111	09050Z0045, #
	普通工--小工	工	0.015	2,100	32	L000006000002-01
	零星工料	式	1.000	7	7	W0127110004
	合計	M2	1.000		150	
	人工：65	機具：22	每 M2 單價計		150	
	材料：45	雜項：18				

甲. 壹.(壹). 二.(六)	工作項目：鋼筋，SD280，含彎紮組立		單位：T		計 價 代 碼：03210300S5	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼筋，SD280，工地交貨	T	1.000	19,800	19,800	0321030035
	鋼筋技術工	工	2.000	3,400	6,800	L000005K00002
	普通工--小工	工	1.500	2,100	3,150	L000006000002-01
	金屬材料，鐵線	KG	4.000	36	144	0506020009
	混凝土附屬品，水泥墊塊	M	1.000	150	150	0315000001-01
	機具不分類，吊車及運費	天	0.040	10,200	408	E000001000002-01
	工具損耗	式	1.000	548	548	W0127120004
	合計	T	1.000		31,000	
	人工：15,977	機具：4,427	每 T 單價計		31,000	
	材料：8,038	雜項：2,558				

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]


工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 6 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 二.(七)	工作項目：鋼筋，SD420W，含彎紮組立	單位：T		計 價 代 碼：03210600S5		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼筋，SD420W，工地交貨	T	1.000	20,000	20,000	0321060035
	鋼筋技術工	工	2.100	3,400	7,140	L000005K00002
	普通工--小工	工	1.500	2,100	3,150	L000006000002-01
	金屬材料，鐵線	KG	4.000	36	144	0506020009
	混凝土附屬品，水泥墊塊	M	1.000	150	150	0315000001-01
	機具不分類，吊車及運費	天	0.040	10,200	408	E000001000002-01
	工具損耗	式	1.000	1,208	1,208	W0127120004
	合計	T	1.000		32,200	
	人工：16,377 機具：4,466	每 T 單價計		32,200		
	材料：8,118 雜項：3,239					
甲. 壹.(壹). 二.(八)	工作項目：普通模板	單位：M2		計 價 代 碼：0311010002		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	模板用木材	M2	0.300	4,000	1,200	0605020002
	施工費	式	1.000	150	150	0127180004
	混凝土模板及附屬品，支撐施工架，木料，組立及拆除	M2	0.200	100	20	0310023022
	金屬材料，鐵件	式	1.000	20	20	05060D0004
	工具損耗	式	1.000	10	10	W0127120004
	合計	M2	1.000		1,400	
	人工：417 機具：278	每 M2 單價計		1,400		
	材料：556 雜項：149					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程


項次： 工程編號：-

第 7 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 二.(九)	工作項目：清水模板		單位：M2		計 價 代 碼：0311020002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	模板用木材，清水模板	M2	0.010	15,000	150	0605020002-02
	木料，損耗(含貫材支撐、角材、模板)(八成新)	M2	1.000	600	600	0605080302-01
	鋼管支撐	式	1.000	400	400	09050Z0056, #
	混凝土模板及附屬品，鐵絲、洋釘及鐵件	式	0.500	200	100	0310000004-01
	普通工--大工	工	0.060	2,800	168	L000006000002-02
	普通工--小工	工	0.020	2,100	42	L000006000002-01
	搬運費	式	1.000	90	90	0127140004
	零星工料	式	1.000	50	50	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,600	
	人工：612 機具：268 材料：536 雜項：184	每 M2 單價計		1,600		

甲. 壹.(壹). 二.(十)	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆置		單位：M3		計 價 代 碼：03310230a3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,570	2,570	0305042103
	混凝土技術工	工	0.030	3,300	99	L000005D00002
	普通工--小工	工	0.010	2,100	21	L000006000002-01
	混凝土泵，混凝土輸送管	式	1.000	200	200	E000002600104
	混凝土振動器	式	1.000	80	80	E000003100004
	工具損耗	式	1.000	30	30	W0127120004
	合計	M3	1.000		3,000	
人工：891 機具：794 材料：1,028 雜項：287	每 M3 單價計		3,000			

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次：工程編號：-

第 8 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 二.(十一)	工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，含澆置	單位：M3		計價代碼：03310270a3		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	預拌混凝土材料費，280kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	1.000	2,950	2,950	0305046103
	混凝土技術工	工	0.040	3,300	132	L000005D000002
	普通工--小工	工	0.050	2,100	105	L0000060000002-01
	混凝土泵，泵浦車出車費，壓送費	式	1.000	100	100	E000002600014-01
	高程釘 間距2.5M 1支 雙向	式	1.000	25	25	09050Z0061, #
	工具損耗	式	1.000	230	230	W0127120004
	合計	M3	1.000		3,542	
	人工：1,130 機具：695	每 M3 單價計		3,542		
	材料：1,190 雜項：527					
甲. 壹.(壹). 二.(十一)	工作項目：結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM490B，H型鋼	單位：T		計價代碼：0512545005-01		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用鋼材，H型鋼	T	0.700	35,000	24,500	0512508005
	鋼支撐架，鋼材加工及油漆(防鏽底漆2度，面漆2度)	T	0.300	18,000	5,400	02422A0005-01
	鋼材專業塗裝，面漆	T	0.100	3,000	300	0997070005
	其他技術工	工	0.100	3,000	300	L0000050000002
	普通工--小工	工	0.100	2,100	210	L0000060000002-01
	零星工料	式	1.000	1,790	1,790	W0127110004
	合計	T	1.000		32,500	
	人工：9,571 機具：6,039	每 T 單價計		32,500		
	材料：12,080 雜項：4,810					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程


項次： 工程編號：-

第 9 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 二.(十 三).7	工作項目：結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B，H型鋼		單位：T		計 價 代 碼：0512542005-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用鋼材，H型鋼	T	0.700	32,200	22,540	0512508005
	鋼支撐架，鋼材加工及油漆(防鏽底漆2度，面漆2度)	T	0.300	16,200	4,860	02422A0005-01
	鋼材專業塗裝，面漆	T	0.100	3,000	300	0997070005
	其他技術工	工	0.100	3,000	300	L000005000002
	普通工--小工	工	0.100	2,100	210	L000006000002-01
	零星工料	式	1.000	2,232	2,232	W0127110004
	合計	T	1.000		30,442	
	人工：8,819 機具：5,540	每 T 單價計		30,442		
	材料：11,081 雜項：5,002					

甲. 壹.(壹). 二.(十 三).7	工作項目：結構用鋼材，C型鋼(一般鍍鋅品)		單位：T		計 價 代 碼：0512509005-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用鋼材，C型鋼	T	1.000	16,000	16,000	0512509005
	鋼支撐架，鋼材加工及油漆(防鏽底漆2度，面漆2度)	T	1.000	10,000	10,000	02422A0005-01
	其他技術工	工	0.100	3,000	300	L000005000002
	普通工--小工	工	0.100	2,100	210	L000006000002-01
	零星工料	式	1.000	1,490	1,490	W0127110004
	合計	T	1.000		28,000	
	人工：8,310 機具：5,200	每 T 單價計		28,000		
	材料：10,399 雜項：4,091					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 10 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 二.(十 三) 16	工作項目：無收縮水泥，抗壓強度350 kgf/cm2		單位：座		計 價 代 碼： 02991Z0046	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，無收縮水泥砂漿	式	1.000	3,700	3,700	M0360100004
	施工費	式	1.000	480	480	0127180004
	工具損耗	式	1.000	20	20	W0127120004
	合計	座	1.000		4,200	
	人工：144 機具：96		每 座 單價計		4,200	
材料：3,892 雜項：68						

甲. 壹.(壹). 二.(十 三) 19	工作項目：臨時設施，安全設備，鋼構組裝安全措施		單位：T		計 價 代 碼： 0151060005-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工中安全網	T	1.000	1,000	1,000	0152100005
	職業安全衛生，母索欄杆、安全防墜網租用(含 設置拆裝工資及運費)	式	1.000	493	493	0157400004-04
	合計	T	1.000		1,493	
	人工：448 機具：299		每 T 單價計		1,493	
材料：597 雜項：149						

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]


工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 11 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 三.(一)	工作項目：牆面1:3水泥砂漿面層粉光		單位：M2		計 價 代 碼： 0922030312	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	卜特蘭水泥，袋裝	包	0.200	175	35	030520100A
	粒料，細粒料，（粗砂，拌合用）	M3	0.020	1,500	30	0305022103
	施工費	式	1.000	632	632	0127180004
	零星工料	式	1.000	15	15	W0127110004
	合計	M2	1.000		712	
	人工：209 機具：139	每 M2 單價計		712		
	材料：279 雜項：85					
甲. 壹.(壹). 三.(二)	工作項目：牆面1:2粉刷面貼馬賽克磚		單位：M2		計 價 代 碼： 0922020302-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，貼面磚，馬賽克磚	M2	1.000	850	850	M09300Q0002
	水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，第1型水泥	M2	1.000	150	150	0922021002
	水泥砂漿，抹縫水泥	式	1.000	158	158	0406100604
	裝修基本材料及施工方法，益膠泥	M2	1.000	250	250	0905000002-01
	其他技術工	工	0.030	3,000	90	L000005000002
	普通工—小工	工	0.060	2,100	126	L000006000002-01
	零星工料	式	1.000	12	12	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,636	
		人工：383 機具：112	每 M2 單價計		1,636	
	材料：1,073 雜項：68					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程


項次： 工程編號：-

第 12 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 三.(三)	工作項目：油漆，一底二度水性乳膠漆/綠建材(含批土)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991000002-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	磨平	M2	1.000	55	55	09050Z0076, #
	裝修基本材料及施工方法，批白土，一度	M2	1.000	85	85	09050Z0077, #
	油漆，乳膠漆(底漆，綠建材)	M2	1.000	200	200	09050Z0078, #
	油漆，乳膠漆(面漆，綠建材)	M2	1.000	200	200	09050Z0079, #
	其他技術工	工	0.030	3,000	90	L000005000002
	普通工--小工	工	0.020	2,100	42	L000006000002-01
	零星工料	式	1.000	20	20	W0127110004
	合計	M2	1.000		692	
	人工：294 機具：108		每 M2 單價計		692	
	材料：216 雜項：74					

甲. 壹.(壹). 三.(四).1	工作項目：機房3mm流展型環氧樹脂		單位：M2		計 價 代 碼 ： 02991Z0058	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	地坪機械研磨處理	M2	1.000	40	40	09050Z0082, #
	壓克力樹脂改質劑	KG	0.200	160	32	09050Z0083, #
	水性環氧樹脂底漆	KG	0.100	250	25	09050Z0084, #
	速凝聚合物改質砂漿	M2	4.800	65	312	09050Z0085, #
	LR建築灌注補修用環氧樹脂	KG	0.500	280	140	09050Z0086, #
	環氧樹脂面漆(流展型)	M2	0.600	220	132	09050Z0087, #
	其他技術工	工	0.030	3,000	90	L000005000002
	普通工--小工	工	0.030	2,100	63	L000006000002-01
	零星工料	式	1.000	44	44	W0127110004
	合計	M2	1.000		878	
	人工：358 機具：136		每 M2 單價計		878	
	材料：272 雜項：112					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]


工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 13 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 三.(四).2	工作項目：面貼耐磨石英磚(含抵石收邊)		單位：M2		計 價 代 碼：02991Z0059	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋪地磚，耐磨石英磚，透心，60*60*2cm	塊	2.800	355	994	M093410000A-01
	水泥砂漿，1:3，第1型水泥	M2	1.000	135	135	0406131002
	抵石子，宜蘭石	M2	0.100	350	35	0978200002-01
	施工費，鋪設	式	1.000	390	390	0127180004-02
	施工費，吊料	式	1.000	85	85	0127180004-03
	零星工料	式	1.000	11	11	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,650	
	人工：194 機具：129		每 M2 單價計		1,650	
	材料：1,252 雜項：75					
甲. 壹.(壹). 三.(四).3	工作項目：面貼止滑地磚		單位：M2		計 價 代 碼：02991Z0061	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋪地磚，止滑石英磚，300x300mm	M2	1.000	315	315	09341W5002
	水泥砂漿，抹縫水泥	式	1.000	40	40	0406100604
	水泥砂漿，1:3，第1型水泥	M2	1.000	135	135	0406131002
	其他技術工	工	0.020	3,000	60	L000005000002
	普通工--小工	工	0.030	2,100	63	L000006000002-01
	零星工料	式	1.000	5	5	W0127110004
	合計	M2	1.000		618	
	人工：270 機具：98		每 M2 單價計		618	
	材料：196 雜項：54					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 14 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 三.(四).4	工作項目：戶外樓梯1:3粉刷+抵宜蘭石		單位：M2		計 價 代 碼：02991Z0062	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	卜特蘭水泥，袋裝	包	0.200	175	35	030520100A
	粒料，細粒料，（粗砂，拌合用）	M3	0.020	1,350	27	0305022103
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，第1型水泥	M2	1.000	135	135	0922031002
	抵石子，宜蘭石	M2	1.000	350	350	0978200002-01
	嵌止滑鋼條	M	1.000	150	150	09050Z0096, #
	其他技術工	工	0.130	3,000	390	L000005000002
	普通工--小工	工	0.200	2,100	420	L000006000002-01
	零星工料	式	1.000	63	63	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,570	
	人工：1,019 機具：139		每 M2 單價計		1,570	
	材料：279 雜項：133					
甲. 壹.(壹). 三.(五).1	工作項目：大底防潮		單位：M2		計 價 代 碼：02991Z0063	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	自黏式防水毯 2mm	KG	1.200	240	288	09050Z0106, #
	屋頂用塗膜防水材(橡膠瀝青系)(綠建材)	M2	1.000	25	25	09050Z0107, #
	其他技術工	工	0.020	3,000	60	L000005000002
	普通工--小工	工	0.010	2,100	21	L000006000002-01
	零星工料	式	1.000	12	12	W0127110004
	合計	M2	1.000		406	
	人工：175 機具：63		每 M2 單價計		406	
	材料：125 雜項：43					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 15 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 三.(五).2	工作項目：廁所防水		單位：M2		計 價 代 碼：02991Z0064	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	素地清潔	式	1.000	20	20	09050Z0108, #
	壓克力樹脂改質劑	KG	0.200	160	32	09050Z0083, #
	高分子韌性防水材	KG	1.200	60	72	09050Z0109, #
	角隅處抗裂纖維網鋪貼(10+10cm)	M2	1.000	10	10	09050Z0111, #
	高分子韌性防水材	KG	1.200	60	72	09050Z0109, #
	其他技術工	工	0.030	3,000	90	L000005000002
	普通工--小工	工	0.020	2,100	42	L000006000002-01
	零星工料	式	1.000	34	34	W0127110004
	合計	M2	1.000		372	
	人工：194 機具：41		每 M2 單價計		372	
	材料：82 雜項：55					

甲. 壹.(壹). 三.(五).3	工作項目：戶外平台防水		單位：M2		計 價 代 碼：02991Z0065	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	素地清潔	式	1.000	15	15	09050Z0108, #
	水性環氧樹脂底漆	KG	0.200	300	60	09050Z0084, #
	高分子韌性防水材	KG	1.200	70	84	09050Z0109, #
	角隅處抗裂纖維網鋪貼(10+10cm)	M2	1.000	10	10	09050Z0111, #
	高分子韌性防水材	KG	1.200	70	84	09050Z0109, #
	屋頂用塗膜防水材(橡膠瀝青系)(綠建材)	M2	0.600	100	60	09050Z0107, #
	水性建築防水用聚胺酯(綠建材)	M2	0.600	200	120	09050Z0113, #
	其他技術工	工	0.060	3,000	180	L000005000002
	普通工--小工	工	0.050	2,100	105	L000006000002-01
	零星工料	式	1.000	12	12	W0127110004
	合計	M2	1.000		730	
	人工：415 機具：87		每 M2 單價計		730	
	材料：173 雜項：55					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]


工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 16 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 三.(五).4	工作項目：戶外樓梯防水		單位：M2		計 價 代 碼：02991Z0066	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	素地清潔	式	1.000	15	15	09050Z0108, #
	水性環氧樹脂底漆	KG	0.200	300	60	09050Z0084, #
	高分子韌性防水材	KG	1.200	70	84	09050Z0109, #
	高分子韌性防水材	KG	1.200	70	84	09050Z0109, #
	屋頂用塗膜防水材(橡膠瀝青系)(綠建材)	M2	0.600	100	60	09050Z0107, #
	水性建築防水用聚胺酯(綠建材)	M2	0.600	200	120	09050Z0113, #
	其他技術工	工	0.060	3,000	180	L000005000002
	普通工--小工	工	0.050	2,100	105	L000006000002-01
	零星工料	式	1.000	22	22	W0127110004
	合計	M2	1.000		730	
	人工：412 機具：85	每 M2 單價計		730		
	材料：169 雜項：64					
甲. 壹.(壹). 三.(五).5	工作項目：窗框防水		單位：M2		計 價 代 碼：02991Z0067	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	素地清潔	式	1.000	5	5	09050Z0108, #
	壓克力樹脂改質劑	KG	0.090	160	14	09050Z0083, #
	高分子韌性防水材	KG	0.400	60	24	09050Z0109, #
	抗裂纖維網四角隅補強(20*30cm)	M	1.000	10	10	09050Z0114, #
	高分子韌性防水材	KG	0.400	60	24	09050Z0109, #
	其他技術工	工	0.020	3,000	60	L000005000002
	普通工--小工	工	0.020	2,100	42	L000006000002-01
	零星工料	式	1.000	23	23	W0127110004
	合計	M2	1.000		202	
	人工：125 機具：15	每 M2 單價計		202		
	材料：31 雜項：31					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]


工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 17 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 三.(六)	工作項目：外牆仿清水模塗料		單位：M2		計 價 代 碼：02991Z0068	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	清潔、修補	式	1.000	40	40	09050Z0115, #
	水性環氧樹脂漆，底漆	KG	0.200	150	30	09050Z0116, #
	混凝土表面處理，強化水泥批土平整	M2	1.000	150	150	09050Z0117, #
	施工測量，放樣，螺栓孔、板線	式	1.000	180	180	0172540004-01
	底漆塗佈(兩道)	KG	0.400	200	80	09050Z0119, #
	耐候型面漆(兩道)	KG	0.500	200	100	09050Z0121, #
	耐候清水模主材(壓花)	M2	1.000	200	200	09050Z0122, #
	工具損耗	式	1.000	30	30	W0127120004
	其他技術工	工	0.050	3,000	150	L000005000002
	普通工--小工	工	0.050	2,100	105	L000006000002-01
	零星工料	式	1.000	15	15	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,080	
人工：	489	機具：	156	每 M2 單價計		1,080
材料：	312	雜項：	123			

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程


項次： 工程編號：-

第 18 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 四.(五)	工作項目：D5塑鋼門 90*210cm		單位：樁		計 價 代 碼 ： 08050000000A-05		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	門五金，門樁料	式	1.000	4,600	4,600	08710F0004	
	門五金(含水平鎖、旗型鉸鍊)	式	1.000	3,500	3,500	0871000004-01	
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	式	1.000	1,500	1,500	080500002004-01	
	零星工料	式	1.000	200	200	W0127110004	
	合計	樁	1.000		9,800		
	人工：	2,880	機具：	1,920	每 樁 單價計	9,800	
	材料：	3,840	雜項：	1,160			

甲. 壹.(壹). 四.(十)	工作項目：SD1不鏽鋼防火鐵捲門(60B/防磁型) 250*290cm		單位：樁		計 價 代 碼 ： 08050000000A-0A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	烤漆鋼板密閉式門片	M2	7.300	5,800	42,340	09050Z0097,#
	烤漆鋼板鋼板蓋板	M	3.000	1,250	3,750	09050Z0098,#
	烤漆鋼板鋼板邊柱及門軌	M	3.000	1,250	3,750	09050Z0099,#
	鐵捲門，捲軸(電動式)	組	3.000	3,500	10,500	09050Z0101,#
	捲門電動機(小)	組	1.000	30,000	30,000	09050Z0102,#
	不銹鋼捲門，電動開關機	組	1.000	8,000	8,000	09050Z0103,#
	安裝費，含送電及試車	式	1.000	3,500	3,500	0127190004-03
	門五金	式	1.000	20,000	20,000	0871000004
	工具損耗	式	1.000	6,500	6,500	W0127120004
	零星工料	式	1.000	1,660	1,660	W0127110004
	合計	樁	1.000		130,000	
	人工：	36,556	機具：	24,362	每 樁 單價計	130,000
材料：	48,737	雜項：	20,345			

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]


工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次：工程編號：-

第 19 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 四.(十二)	工作項目：W1高耐候粉體塗裝橫拉窗 160*80cm	單位：樘		計價代碼：08050000000A-0C		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁橫拉窗(高耐候粉體塗裝)	式	1.000	5,618	5,618	09050Z0126, #
	紗窗(高耐候粉體塗裝)	式	1.000	975	975	08050B000004-01
	安裝費	式	1.000	1,004	1,004	0127190004
	灰強化玻璃 8mm	才	13.940	207	2,886	09050Z0128, #
	門窗基本材料及施工方法, 嵌縫及塞水路, 塞水路	M	4.800	216	1,037	080500001001-01
	門窗基本材料及施工方法, 嵌縫及塞水路, 嵌縫	M	4.800	126	605	080500001001-02
	窗五金	式	1.000	305	305	0875000004
	零星工料	式	1.000	75	75	W0127110004
	合計	樘	1.000		12,505	
	人工：3,729 機具：2,486	每樘單價計		12,505		
	材料：4,972 雜項：1,318					
甲. 壹.(壹). 四.(十三)	工作項目：W2高耐候粉體塗裝橫拉窗 320*80cm	單位：樘		計價代碼：08050000000A-0D		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁橫拉窗(高耐候粉體塗裝)	式	1.000	12,131	12,131	09050Z0126, #
	紗窗(高耐候粉體塗裝)	式	1.000	1,946	1,946	08050B000004-01
	安裝費	式	1.000	2,007	2,007	0127190004
	灰強化玻璃 8mm	才	27.880	207	5,771	09050Z0128, #
	門窗基本材料及施工方法, 嵌縫及塞水路, 塞水路	M	8.000	216	1,728	080500001001-01
	門窗基本材料及施工方法, 嵌縫及塞水路, 嵌縫	M	8.000	126	1,008	080500001001-02
	窗五金	式	1.000	649	649	0875000004
	零星工料	式	1.000	162	162	W0127110004
	合計	樘	1.000		25,402	
	人工：7,572 機具：5,047	每樘單價計		25,402		
	材料：10,095 雜項：2,688					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 20 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 四.(十四)	工作項目：W3高耐候粉體塗裝橫拉窗 180*60cm		單位：樘		計價代碼：08050000000A-0E	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁橫拉窗(高耐候粉體塗裝)	式	1.000	5,687	5,687	09050Z0126, #
	紗窗(高耐候粉體塗裝)	式	1.000	922	922	08050B000004-01
	安裝費	式	1.000	847	847	0127190004
	灰強化玻璃 8mm	才	11.760	207	2,434	09050Z0128, #
	門窗基本材料及施工方法, 嵌縫及塞水路, 塞水路	M	4.800	216	1,037	080500001001-01
	門窗基本材料及施工方法, 嵌縫及塞水路, 嵌縫	M	4.800	126	605	080500001001-02
	窗五金	式	1.000	305	305	0875000004
	零星工料	式	1.000	76	76	W0127110004
	合計	樘	1.000		11,913	
	人工：3,551 機具：2,367	每樘單價計		11,913		
	材料：4,735 雜項：1,260					
甲. 壹.(壹). 四.(十六)	工作項目：W5高耐候粉體塗裝固定窗+電動推射窗 60*130cm		單位：樘		計價代碼：08050000000A-0G	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁橫拉窗(高耐候粉體塗裝)	式	1.000	7,085	7,085	09050Z0126, #
	電動開窗機組(2隻推桿)	式	1.000	13,968	13,968	09050Z0133, #
	安裝費	式	1.000	720	720	0127190004
	灰強化玻璃 8mm	才	8.490	207	1,757	09050Z0128, #
	門窗基本材料及施工方法, 嵌縫及塞水路, 塞水路	M	3.800	216	821	080500001001-01
	門窗基本材料及施工方法, 嵌縫及塞水路, 嵌縫	M	3.800	126	479	080500001001-02
	窗五金	式	1.000	354	354	0875000004
	零星工料	式	1.000	90	90	W0127110004
	合計	樘	1.000		25,274	
	人工：7,554 機具：5,037	每樘單價計		25,274		
	材料：10,075 雜項：2,608					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 21 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 四.(十七)	工作項目：W6高耐候粉體塗裝防颱百葉窗 60*100cm	單位：樁		計價代碼：08050000000A-0H		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁百葉窗(粉體塗裝)	式	1.000	5,750	5,750	09050Z0134, #
	紗窗(粉體塗裝)	式	1.000	171	171	08050B000004-02
	安裝費	式	1.000	720	720	0127190004
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，塞水路	M	3.200	216	691	080500001001-01
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，嵌縫	M	3.200	126	403	080500001001-02
	窗五金	式	1.000	272	272	0875000004
	零星工料	式	1.000	68	68	W0127110004
	合計	樁	1.000		8,075	
	人工：2,402 機具：1,601	每樁單價計		8,075		
	材料：3,203 雜項：869					
甲. 壹.(壹). 四.(十八)	工作項目：W7高耐候粉體塗裝固定窗+電動推射窗 60*216cm	單位：樁		計價代碼：08050000000A-0J		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁橫拉窗(高耐候粉體塗裝)	式	1.000	8,650	8,650	09050Z0126, #
	電動開窗機組(2隻推桿)	式	1.000	8,460	8,460	09050Z0133, #
	安裝費	式	1.000	1,016	1,016	0127190004
	灰強化玻璃 8mm	才	14.110	207	2,921	09050Z0128, #
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，塞水路	M	5.520	216	1,192	080500001001-01
	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，嵌縫	M	5.520	126	696	080500001001-02
	窗五金	式	1.000	416	416	0875000004
	零星工料	式	1.000	104	104	W0127110004
	合計	樁	1.000		23,455	
	人工：7,006 機具：4,670	每樁單價計		23,455		
	材料：9,340 雜項：2,439					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次：工程編號：-

第 22 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 四.(十九)	工作項目：W8高耐候粉體塗裝防颱百葉窗 200*125cm		單位：樘		計價代碼：0805000000A-OK	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁百葉窗(粉體塗裝)	式	1.000	19,177	19,177	09050Z0134, #
	紗窗(粉體塗裝)	式	1.000	342	342	08050B000004-02
	安裝費	式	1.000	1,961	1,961	0127190004
	門窗基本材料及施工方法, 嵌縫及塞水路, 塞水路	M	6.500	216	1,404	080500001001-01
	門窗基本材料及施工方法, 嵌縫及塞水路, 嵌縫	M	6.500	126	819	080500001001-02
	窗五金	式	1.000	877	877	0875000004
	零星工料	式	1.000	219	219	W0127110004
	合計	樘	1.000		24,799	
	人工：7,375 機具：4,915		每樘單價計		24,799	
	材料：9,833 雜項：2,676					
甲. 壹.(壹). 四.(二十)	工作項目：W9高耐候粉體塗裝固定窗 470*100cm		單位：樘		計價代碼：0805000000A-OL	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁百葉窗(高耐候粉體塗裝)	式	1.000	8,637	8,637	09050Z0136, #
	安裝費	式	1.000	3,316	3,316	0127190004
	灰強化玻璃 8mm	才	51.180	186	9,519	09050Z0128, #
	門窗基本材料及施工方法, 嵌縫及塞水路, 塞水路	M	11.400	194	2,212	080500001001-01
	門窗基本材料及施工方法, 嵌縫及塞水路, 嵌縫	M	11.400	113	1,288	080500001001-02
	窗五金	式	1.000	430	430	0875000004
	零星工料	式	1.000	103	103	W0127110004
	合計	樘	1.000		25,505	
	人工：7,621 機具：5,081		每樘單價計		25,505	
	材料：10,161 雜項：2,642					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]


工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 23 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 五.(一)	工作項目：屋面複層扣合式防火金屬板系統(防火半小時)		單位：M2		計 價 代 碼： 02991Z0069	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	扣合式高膜耐候彩色鋼板 TH=0.6mm±	M2	1.000	850	850	09050Z0137, #
	防火岩棉 2"*60k	M2	1.000	160	160	09050Z0138, #
	鍍鋅Z型隔件 TH=2.0mm	M2	1.000	150	150	09050Z0139, #
	鍍鋁鋅彩色鋼板 TH=0.42mm±(內政部CNS牆面 防火半小時時效證明)	M2	1.000	250	250	09050Z0141, #
	施工費(廠製及加工)	式	1.000	250	250	0127180004-04
	安裝費	式	1.000	340	340	0127190004
	silicone防漏清潔工程	式	1.000	110	110	09050Z0143, #
	固定座	式	1.000	60	60	09050Z0144, #
	金屬材料，鐵件，五金零件(五金螺栓配件)	式	1.000	140	140	05060D3004-01
	工具損耗	式	1.000	42	42	W0127120004
	合計	M2	1.000		2,352	
人工：	693	機具：	462	每 M2 單價計		2,352
材料：	924	雜項：	273			

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 24 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 五.(二)	工作項目：弧形外牆複層企口式205型防火金屬板系統(防火一小時)(南、北向橫鋪)		單位：M2		計 價 代 碼：02991Z0071	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	企口式205型高膜耐候彩色鋼板 TH=0.6mm±	M2	1.000	1,000	1,000	09050Z0178, #
	自黏式PE防水毯 TH=2.0mm±	M2	1.000	150	150	09050Z0146, #
	鍍鋅加勁鋼板 TH=0.6mm±	M2	1.000	200	200	09050Z0147, #
	防火岩棉 4" *60K	M2	1.000	300	300	09050Z0148, #
	弧型彩色鋼板 TH=0.52mm±(內政部CNS牆面防火一小時時效證明)	M2	1.000	260	260	09050Z0149, #
	弧型鍍鋅骨架 TH=2.3mm± 間距≤600mm	M2	1.000	160	160	09050Z0151, #
	施工費(廠製及加工)	式	1.000	350	350	0127180004-04
	安裝費	式	1.000	404	404	0127190004
	silicone防漏清潔工程	式	1.000	100	100	09050Z0143, #
	金屬材料，鐵件，五金零件(五金螺栓配件)	式	1.000	100	100	05060D3004-01
	工具損耗	式	1.000	80	80	W0127120004
	合計	M2	1.000		3,104	
人工：	907	換具：	605	每 M2 單價計		3,104
材料：	1,210	雜項：	382			

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程


項次： 工程編號：-

第 25 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 五.(三)	工作項目：外牆複層企口式265型防火金屬板系統(防火一小時)(東、西向直鋪)		單位：M2		計 價 代 碼： 02991Z0072	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	企口式265型高膜耐候彩色鋼板 TH=0.6mm±	M2	1.000	1,150	1,150	09050Z0179, #
	防火岩棉 4"*60K	M2	1.000	300	300	09050Z0148, #
	彩色鋼板 TH=0.42mm±(內政部CNS牆面防火一小時時效證明)	M2	1.000	250	250	09050Z0152, #
	施工費(廠製及加工)	式	1.000	350	350	0127180004-04
	安裝費	式	1.000	366	366	0127190004
	silicone防漏清潔工程	式	1.000	120	120	09050Z0143, #
	金屬材料，鐵件，五金零件(五金螺栓配件)	式	1.000	100	100	05060D3004-01
	工具損耗	式	1.000	80	80	W0127120004
	合計	M2	1.000		2,716	
	人工：791 機具：527	每 M2 單價計		2,716		
	材料：1,054 雜項：344					

甲. 壹.(壹). 五.(四)	工作項目：出簷倒吊天花及側牆企口式金屬板 TH=0.6mm		單位：M2		計 價 代 碼： 02991Z0073	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	企口式205型高膜耐候彩色鋼板 TH=0.6mm±	M2	1.000	1,000	1,000	09050Z0178, #
	施工費(廠製及加工)	式	1.000	260	260	0127180004-04
	安裝費	式	1.000	293	293	0127190004
	silicone防漏清潔工程	式	1.000	110	110	09050Z0143, #
	金屬材料，鐵件，五金零件(五金螺栓配件)	式	1.000	100	100	05060D3004-01
	工具損耗	式	1.000	80	80	W0127120004
	合計	M2	1.000		1,843	
	人工：529 機具：353	每 M2 單價計		1,843		
	材料：705 雜項：256					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 26 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 五.(五)	工作項目：屋面彩鋼泛水收邊 TH=0.6mm	單位：M		計 價 代 碼 ： 02991Z0074	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價 編碼(備註)
	高膜耐候彩色鋼板 TH=0.6mm±	M	1.000	400	400 09050Z0153.#
	施工費(廠製及加工)	式	1.000	120	120 0127180004-04
	安裝費	式	1.000	126	126 0127190004
	silicone防漏清潔工程	式	1.000	50	50 09050Z0143.#
	金屬材料，鐵件，五金零件(五金螺栓配件)	式	1.000	50	50 05060D3004-01
	工具損耗	式	1.000	30	30 W0127120004
	合計	M	1.000		776
	人工： 224 機具： 149			每 M 單價計	776
	材料： 298 雜項： 105				

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]


工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 27 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 五.(七)	工作項目：牆面彩鋼泛水收邊 室內側 TH=0.42mm		單位：M		計 價 代 碼： 02991Z0076	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	彩色鋼板 TH=0.42mm±	M	1.000	150	150	09050Z0154, #
	施工費(廠製及加工)	式	1.000	70	70	0127180004-04
	安裝費	式	1.000	79	79	0127190004
	silicone防漏清潔工程	式	1.000	20	20	09050Z0143, #
	金屬材料, 鐵件, 五金零件(五金螺栓配件)	式	1.000	30	30	05060D3004-01
	工具損耗	式	1.000	20	20	W0127120004
	合計	M	1.000		369	
	人工： 105 機具： 70	每 M 單價計		369		
	材料： 139 雜項： 55					
甲. 壹.(壹). 五.(八)	工作項目：屋面不鏽鋼天溝 TH=1.2mm(SUS#304/不含落水管)		單位：M		計 價 代 碼： 02991Z0077	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不銹鋼板 SUS #304 TH=1.2mm	式	1.000	1,700	1,700	09050Z0155, #
	施工費(廠製及加工)	式	1.000	204	204	0127180004-04
	安裝費(對接滿焊)	式	1.000	600	600	0127190004-04
	silicone防漏清潔工程	式	1.000	180	180	09050Z0143, #
	金屬材料, 鐵件, 五金零件(五金螺栓配件)	式	1.000	300	300	05060D3004-01
	工具損耗	式	1.000	120	120	W0127120004
	合計	M	1.000		3,104	
	人工： 895 機具： 597	每 M 單價計		3,104		
	材料： 1,194 雜項： 418					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程


項次： 工程編號：-

第 28 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 五.(九)	工作項目：雨遮不鏽鋼天溝 TH=1.2mm(SUS#304/不含落水管)		單位：M		計 價 代 碼： 02991Z0078	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不銹鋼板 SUS #304 TH=1.2mm	式	1.000	1,400	1,400	09050Z0155, #
	施工費(廠製及加工)	式	1.000	300	300	0127180004-04
	安裝費(對接滿焊)	式	1.000	419	419	0127190004-04
	silicone防漏清潔工程	式	1.000	180	180	09050Z0143, #
	金屬材料, 鐵件, 五金零件(五金螺栓配件)	式	1.000	200	200	05060D3004-01
	工具損耗	式	1.000	120	120	W0127120004
	合計	M	1.000		2,619	
	人工：750 機具：500	每 M 單價計			2,619	
材料：999 雜項：370						

甲. 壹.(壹). 五.(十)	工作項目：天溝端部不銹鋼溢水孔		單位：處		計 價 代 碼： 02991Z0079	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不銹鋼板 SUS #304 TH=1.2mm	式	1.000	980	980	09050Z0155, #
	施工費(廠製及加工)	式	1.000	500	500	0127180004-04
	安裝費	式	1.000	475	475	0127190004
	silicone防漏清潔工程	式	1.000	150	150	09050Z0143, #
	金屬材料, 鐵件, 五金零件(五金螺栓配件)	式	1.000	200	200	05060D3004-01
	工具損耗	式	1.000	120	120	W0127120004
	合計	處	1.000		2,425	
	人工：692 機具：461	每 處 單價計			2,425	
材料：922 雜項：350						

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程


項次： 工程編號：-

第 29 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 五.(十一)	工作項目：屋面不銹鋼維修孔蓋 840*1200(mm)		單位：式		計 價 代 碼 ： 02991Z0081	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	不銹鋼板 SUS #304 TH=1.2mm	式	1.000	5,800	5,800	09050Z0155, #
	施工費(廠製及加工)	式	1.000	3,900	3,900	0127180004-04
	安裝費	式	1.000	2,550	2,550	0127190004
	silicone防漏清潔工程	式	1.000	400	400	09050Z0143, #
	金屬材料, 鐵件, 五金零件(五金螺栓配件)	式	1.000	1,577	1,577	05060D3004-01
	工具損耗	式	1.000	100	100	W0127120004
	合計	式	1.000		14,327	
	人工： 4,268 機具： 2,845			每 式 單價計	14,327	
	材料： 5,691 雜項： 1,523					

甲. 壹.(壹). 五.(十二)	工作項目：造型窗鋁包板+PVDF烤漆 TH=2.5mm		單位：M2		計 價 代 碼 ： 02991Z0082	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁板 TH=2.5mm	M2	1.000	1,900	1,900	09050Z0157, #
	施工費(加工製造)	式	1.000	900	900	0127180004-05
	PVDF烤漆	M2	1.000	800	800	09050Z0159, #
	稍視骨架C型鋼 60x30x10x1.6t	M2	1.000	400	400	09050Z0161, #
	安裝費	式	1.000	1,305	1,305	0127190004
	silicone道康寧791#防漏工程	式	1.000	450	450	09050Z0162, #
	金屬材料, 鐵件, 五金零件(五金螺栓配件)	式	1.000	300	300	05060D3004-01
	包裝防護	式	1.000	100	100	09050Z0163, #
	工具損耗	式	1.000	150	150	W0127120004
	合計	M2	1.000		6,305	
	人工： 1,847 機具： 1,231			每 M2 單價計	6,305	
	材料： 2,462 雜項： 765					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程


項次： 工程編號：-

第 30 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 五.(十三)	工作項目：東西向弧形造型雨遮鋁包板+PVDF烤漆 TH=2.5mm		單位：M2		計 價 代 碼：02991Z0083	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁板 TH=2.5mm	M2	1.000	1,900	1,900	09050Z0157, #
	施工費(加工製造)	式	1.000	1,000	1,000	0127180004-05
	PVDF烤漆	M2	1.000	800	800	09050Z0159, #
	槽襯骨架C型鋼 60×30×10×1.6t	M2	1.000	400	400	09050Z0161, #
	安裝費	式	1.000	1,305	1,305	0127190004
	silicone道康寧791#防漏工程	式	1.000	450	450	09050Z0162, #
	金屬材料，鐵件，五金零件(五金螺栓配件)	式	1.000	250	250	05060D3004-01
	包裝防護	式	1.000	100	100	09050Z0163, #
	工具損耗	式	1.000	100	100	W0127120004
	合計	M2	1.000		6,305	
	人工：1,861 機具：1,241	每 M2 單價計			6,305	
	材料：2,482 雜項：721					

甲. 壹.(壹). 五.(十四)	工作項目：南向大門雨遮鋁包板+PVDF烤漆 TH=2.5mm		單位：M2		計 價 代 碼：02991Z0084	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁板 TH=2.5mm	M2	1.000	1,900	1,900	09050Z0157, #
	施工費(加工製造)	式	1.000	1,000	1,000	0127180004-05
	PVDF烤漆	M2	1.000	800	800	09050Z0159, #
	槽襯骨架C型鋼 60×30×10×1.6t	M2	1.000	400	400	09050Z0161, #
	安裝費	式	1.000	1,305	1,305	0127190004
	silicone道康寧791#防漏工程	式	1.000	450	450	09050Z0162, #
	金屬材料，鐵件，五金零件(五金螺栓配件)	式	1.000	250	250	05060D3004-01
	包裝防護	式	1.000	100	100	09050Z0163, #
	工具損耗	式	1.000	100	100	W0127120004
	合計	M2	1.000		6,305	
	人工：1,861 機具：1,241	每 M2 單價計			6,305	
	材料：2,482 雜項：721					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 31 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 五.(十五)	工作項目：屋面山牆簷口立面鋁包板+PVDF烤漆 TH=2.5mm			單位：M2		計 價 代 碼： 02991Z0085	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	鋁板 TH=2.5mm	M2	1.000	1,900	1,900	09050Z0157, #	
	施工費(加工製造)	式	1.000	1,000	1,000	0127180004-05	
	PVDF烤漆	M2	1.000	800	800	09050Z0159, #	
	稍視骨架C型鋼 60x30x10x1.6t	M2	1.000	400	400	09050Z0161, #	
	安裝費	式	1.000	1,305	1,305	0127190004	
	silicone道康寧791#防漏工程	式	1.000	450	450	09050Z0162, #	
	金屬材料, 鐵件, 五金零件(五金螺栓配件)	式	1.000	250	250	05060D3004-01	
	包裝防護	式	1.000	100	100	09050Z0163, #	
	工具損耗	式	1.000	100	100	W0127120004	
	合計	M2	1.000		6,305		
	人工：1,861 機具：1,241 材料：2,482 雜項：721			每 M2 單價計		6,305	

甲. 壹.(壹). 五.(十八)	工作項目：不鏽鋼定位點(30*60mm共50顆)			單位：組		計 價 代 碼： 02991Z0088	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	金屬製品, 不銹鋼定位點	個	50.000	175	8,750	0550000007-01	
	其他技術工	工	0.100	3,000	300	L000005000002	
	金屬接合, 接合固定件	式	1.000	150	150	0509000004-01	
	合計	組	1.000		9,200		
	人工：2,970 機具：1,780 材料：3,560 雜項：890			每 組 單價計		9,200	

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程


項次： 工程編號：-

第 32 頁 共 37 頁

甲. 壹.(壹). 五.(二十)	工作項目：不銹鋼爬梯		單位：M		計 價 代 碼：05500b0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼爬梯	M	1.500	1,100	1,650	M05500b0001
	其他技術工	工	0.100	3,000	300	L000005000002
	普通工--小工	工	0.100	2,100	210	L000006000002-01
	金屬接合，不銹鋼螺栓及接合固定件(氬碳烤漆)	式	1.000	640	640	0509000004-02
	合計	M	1.000		2,800	
		人工：702 機具：128 材料：1,906 雜項：64	每 M 單價計		2,800	

甲. 壹.(壹). 六.(一)	工作項目：預埋式手搖式升降排球柱基礎套管(含施工)		單位：組		計 價 代 碼：02991Z0092	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	基礎套管及鋁合金套管蓋	組	1.000	21,884	21,884	09050Z0173, #
	套管施工安裝(植鋼筋焊接固定)	組	1.000	30,089	30,089	09050Z0174, #
	合計	組	1.000		51,973	
		人工：15,592 機具：10,395 材料：20,789 雜項：5,197	每 組 單價計		51,973	

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]


工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 33 頁 共 37 頁

甲. 壹.(貳). 二.(八)	工作項目：景觀高燈		單位：組		計價代碼：165254300008-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	道路照明，燈具，景觀燈，景觀燈具本體 LED 27W IP≥65	組	1.000	19,500	19,500	165254300008-02
	燈桿 H=3.5M(烤漆處理)	支	1.000	9,900	9,900	16050Z0381,#
	基礎螺絲 φ6/8mmx500mmx4	組	1.000	1,080	1,080	16050Z0382,#
	基礎座 210kg/cm ²	座	1.000	4,500	4,500	16050Z0383,#
	漏電斷路無熔線開關 ELCB 2P-50-15A 30mA/ 0.1Sec 防水型 IP≥65	只	1.000	1,215	1,215	16050Z0384,#
	接地銅棒 φ5/8"x90cm	支	1.000	450	450	16050Z0385,#
	接地導線，PVC，標稱截面積5.5mm ² (接地用)	M	2.000	26	52	1606235201-01
	電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C， 2.0mm ² (燈桿內)	M	4.000	47	188	161201550001-01
	安裝費	式	1.000	3,115	3,115	0127190004
	合計	組	1.000		40,000	
人工：	12,000	機具：	8,000	每組單價計		40,000
材料：	16,000	雜項：	4,000			

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]


工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 34 頁 共 37 頁

甲.貳.(貳) 工作項目：品質管理，材料設備檢驗費		單位：式		計 價 代 碼： 01450D0004		
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土圓柱試體製作與養治	組	13.000	200	2,600	01450D1008-01	
品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土抗壓試驗(含蓋平養護)	組	13.000	300	3,900	01450D1008-02	
品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼筋抗拉試驗	根	7.000	1,000	7,000	01450D100H-01	
品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼筋彎曲試驗	根	7.000	1,000	7,000	01450D100H-02	
品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀檢查	根	7.000	200	1,400	01450D100H-03	
品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼筋成分化學性質分析試驗	次	1.000	1,500	1,500	01450D100M-01	
品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼構焊接非破壞性UT檢測	次	1.000	8,000	8,000	01450D100M-02	
品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼構防火塗裝膜厚測試	次	1.000	8,000	8,000	01450D100M-03	
品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，基礎螺栓(依規範規定)	次	1.000	10,000	10,000	01450D100M-04	
品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，骨材之篩分析試驗(砂、石)	次	1.000	600	600	01450D100M-05	
品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，細粒料水溶性氫離子含量試驗	次	2.000	600	1,200	01450D100M-06	
品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤工地密度試驗—砂錐法	組	5.000	1,500	7,500	01450D1008-03	
品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼筋續接器靜耐力性能試驗(1組2個樣品)	組	4.000	1,500	6,000	01450D1008-04	
人工：	機具：	每 式 單價計		-		
材料：	雜項：					

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]


工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 35 頁 共 37 頁

甲.貳.(貳)	工作項目：品質管理，材料設備檢驗費		單位：式		計 價 代 碼： 01450D0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼筋續接器高應力反覆耐力性能試驗(1組2個樣品)	組	4.000	1,500	6,000	01450D1008-05
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋁門窗風雨試驗	次	1.000	30,000	30,000	01450D100M-07
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，配電盤廠驗	次	1.000	30,000	30,000	01450D100M-08
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，磁磚拉拔試驗(>10kg/cm2)	次	1.000	5,000	5,000	01450D100M-09
	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，接地絕緣電阻測試	式	1.000	9,000	9,000	01450D1004-01
	合計	式	1.000		144,700	

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]


工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 36 頁 共 37 頁

甲.參.(壹)	工作項目：職業安全衛生管理費(可量化)(0.4%)	單位：式		計 價 代 碼： 0157400004-02		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，防護目鏡	個	30.000	100	3,000	0157424237
	職業安全衛生，保護器材，呼吸，口罩	個	550.000	20	11,000	0157422207
	臨時指揮設施，哨子	個	50.000	20	1,000	0155698007
	職業安全衛生，保護器材，耳部，耳塞	組	50.000	50	2,500	0157425108
	職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	40.000	800	32,000	015742710M
	職業安全衛生管理員	月	15.000	12,000	180,000	L000007100003
	警示帶(W20*L1200cm)	卷	15.000	300	4,500	025060000B-01
	職業安全衛生，夜間照明燈具，鹵素燈具(1000W)	盞	5.000	1,500	7,500	015740400R-01
	緊急照明燈，(PL 9W)	組	10.000	500	5,000	165303000008-01
	乾粉滅火器，ABC	支	15.000	640	9,600	139015010C
	職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱，手提式	組	4.000	500	2,000	015742A118
	業安全衛生，保護器材，高處作業，墜落防止措施	組	20.000	1,500	30,000	0157429008-01
	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶，降落傘式安全帶	具	5.000	2,000	10,000	015742914C
	職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽	頂	20.000	100	2,000	015742110L
	職業安全衛生，保護器材，手部，工作手套，棉製	雙	96.000	15	1,440	015742651M
	職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，電焊護目鏡	個	4.000	190	760	0157424267
	雜費	式	1.000	10	10	W0127150004
	合計	式	1.000		302,310	
人工：	216,695	機具：	24,457	每 式 單價計		302,310
材料：	48,914	雜項：	12,244			

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學

單價分析表[預算]


工程名稱：臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

項次： 工程編號：-

第 37 頁 共 37 頁

甲. 參. (貳) 工作項目：職業安全衛生管理費(不可量化)(0.2%)		單位：式		計 價 代 碼：0157400004-03	
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
工具損耗及其他	式	1.000	12,034	12,034	W0127120004-01
職業安全衛生，教育訓練，安全衛生教育訓練	式	1.000	21,075	21,075	015743A004
職業安全衛生，工地安全警示措施	式	1.000	30,000	30,000	0157400004-01
職業安全衛生，開口防護措施，樓板開口，護欄設施	式	1.000	3,046	3,046	01574C0004-01
職業安全衛生，保護器材，個人防護措施	式	1.000	15,000	15,000	0157420004-01
工地臨時建築設施，臨時廁所，移動式	式	1.000	50,000	50,000	01522B0004-01
施工安全衛生及管理，安全衛生管理，行政管理與稽核，勞工安全衛生計畫編訂費(含安衛組織)	式	1.000	20,000	20,000	0152321004-01
合計	式	1.000		151,155	
人工：	41,734	機具：	27,828		
材料：	55,655	雜項：	25,938		
		每 式 單價計		151,155	

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學 資源統計表[預算]

工 程 編 號 -

工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 1 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
0127140004	搬運費	式	174.580	-	15,712	4,714	3,142	6,285	1,571
0127140004-01	搬運費及工資	式	1.000	-	50,000	15,000	10,000	20,000	5,000
0127140005-01	搬運費及運輸	T	193.500	-	309,600	92,880	61,920	123,840	30,960
0127180004	施工費	式	5,668.520	-	1,449,438	434,831	289,888	579,775	144,944
0127180004-02	施工費,鋪設	式	271.000	-	105,690	31,707	21,138	42,276	10,569
0127180004-03	施工費,吊料	式	271.000	-	23,035	6,911	4,607	9,214	2,304
0127180004-04	施工費(廠製及加工)	式	5,682.000	-	1,338,628	401,588	267,726	535,451	133,863
0127180004-05	施工費(加工製造)	式	910.000	-	875,200	262,560	175,040	350,080	87,520
0127180004-06	施工費(配管)	式	2.000	-	63,000	18,900	12,600	25,200	6,300
0127180004-07	施工費(配線)	式	1.000	-	23,328	6,998	4,666	9,331	2,333
0127180004-08	施工費(設備安裝)	式	1.000	-	107,595	32,279	21,519	43,038	10,760
0127180005-01	施工費(廠內加工費<含柱封板及H加彎>)	T	193.500	-	2,476,800	743,040	495,360	990,720	247,680
0127190004	安裝費	式	6,571.000	-	2,887,359	866,208	577,472	1,154,944	288,736
0127190004-01	安裝費,吊運及安裝	式	1.000	-	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000
0127190004-03	安裝費,含送電及試車	式	1.000	-	3,500	1,050	700	1,400	350
0127190004-04	安裝費(對接滿焊)	式	116.000	-	59,826	17,948	11,965	23,930	5,983
0127190004-05	安裝費(原廠裝配)	式	4.000	-	81,071	24,321	16,214	32,428	8,107
0127190004-06	安裝費(含吊運費及箱體安裝)	式	1.000	-	420,077	126,023	84,015	168,031	42,008
0127190004-07	安裝費(R<10歐姆)(含配管另料)	式	1.000	-	18,000	5,400	3,600	7,200	1,800
0127190004-08	安裝費(配管配線設備安裝)	式	3.000	-	197,000	59,100	39,400	78,800	19,700
0127190005-01	安裝費及現場電焊	T	242.500	-	2,061,250	618,375	412,250	824,500	206,125
01271C0004	安裝另料	式	1.000	-	52,084	15,625	10,417	20,834	5,208
01271D0004	配管線另件	式	21.000	-	282,693	84,808	56,539	113,077	28,269
01450D1004-01	品質管理,材料設備檢驗費,土木工程 及建築類檢驗,接地絕緣電阻測試	式	1.000	-	9,000	2,700	1,800	3,600	900
01450D1008-01	品質管理,材料設備檢驗費,土木工程 及建築類檢驗,混凝土圓柱試體製作與 養治	組	13.000	-	2,600	780	520	1,040	260
01450D1008-02	品質管理,材料設備檢驗費,土木工程 及建築類檢驗,混凝土抗壓試驗(含蓋平 養護)	組	13.000	-	3,900	1,170	780	1,560	390
01450D1008-03	品質管理,材料設備檢驗費,土木工程 及建築類檢驗,土壤工地密度試驗一砂 錐法	組	5.000	-	7,500	2,250	1,500	3,000	750
01450D1008-04	品質管理,材料設備檢驗費,土木工程 及建築類檢驗,鋼筋續接器靜耐力性能 試驗(1組2個樣品)	組	4.000	-	6,000	1,800	1,200	2,400	600
01450D1008-05	品質管理,材料設備檢驗費,土木工程 及建築類檢驗,鋼筋續接器高應力反覆 耐力性能試驗(1組2個樣品)	組	4.000	-	6,000	1,800	1,200	2,400	600

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學
資源統計表[預算]

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 2 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
01450D100H-01	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，鋼筋抗拉試驗	根	7.000	-	7,000	2,100	1,400	2,800	700
01450D100H-02	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，鋼筋彎曲試驗	根	7.000	-	7,000	2,100	1,400	2,800	700
01450D100H-03	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，鋼筋外觀檢查	根	7.000	-	1,400	420	280	560	140
01450D100M-01	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，鋼筋成分化學性質分析 試驗	次	1.000	-	1,500	450	300	600	150
01450D100M-02	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，鋼構焊接非破壞性UT檢 測	次	1.000	-	8,000	2,400	1,600	3,200	800
01450D100M-03	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，鋼構防火塗裝膜厚測試	次	1.000	-	8,000	2,400	1,600	3,200	800
01450D100M-04	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，基礎螺栓(依規範規定)	次	1.000	-	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000
01450D100M-05	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，骨材之篩分析試驗(砂、 石)	次	1.000	-	600	180	120	240	60
01450D100M-06	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，細粒料水溶性氯離子含 量試驗	次	2.000	-	1,200	360	240	480	120
01450D100M-07	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，鋁門窗風雨試驗	次	1.000	-	30,000	9,000	6,000	12,000	3,000
01450D100M-08	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，配電盤廠驗	次	1.000	-	30,000	9,000	6,000	12,000	3,000
01450D100M-09	品質管理，材料設備檢驗費，土木工程 及建築類檢驗，磁磚拉拔試驗(>10kg/ cm ²)	次	1.000	-	5,000	1,500	1,000	2,000	500
0151000004-01	臨時設施，電話申請費、電話及網路設 施	式	1.000	-	8,000	2,400	1,600	3,200	800
0151000004-02	臨時設施，臨時水電設備安裝費、外管 線申請費	式	1.000	-	8,000	2,400	1,600	3,200	800
0151000004-03	臨時設施，用水費用	式	1.000	-	50,000	15,000	10,000	20,000	5,000
0151000004-04	臨時設施，用電費用	式	1.000	-	104,877	31,463	20,975	41,951	10,488
0151000004-05	臨時設施，水電管線配設、燈具插座安 裝工料	式	1.000	-	25,000	7,500	5,000	10,000	2,500
0151000004-06	臨時設施，冷氣設備1台(租賃及維護)	式	1.000	-	20,000	6,000	4,000	8,000	2,000
01510A2004-01	臨時設施，工程用電，警示燈、標誌(含 按裝)	式	302.070	-	45,311	13,593	9,062	18,124	4,531

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學 資源統計表[預算]

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 3 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
0152100005	施工中安全網	T	242.000	-	242,000	72,600		48,400	96,800		24,200	
0152200004-03	工地臨時建築設施，辦公事務設備折舊費(含電話、傳真機、電腦2組以上、A3印表機等)	式	1.000	-	40,000	12,000		8,000	16,000		4,000	
0152200004-04	工地臨時建築設施，辦公家具折舊費(含辦公桌椅4組以上、檔案櫃2組、小型會議桌、白板行事曆等)	式	1.000	-	32,000	9,600		6,400	12,800		3,200	
015220000C-01	工地臨時建築設施，工務所本體折舊費	坪	10.000	-	200,000	60,000		40,000	80,000		20,000	
01522B0004-01	工地臨時建築設施，臨時廁所，移動式	式	1.000	-	50,000	15,000		10,000	20,000		5,000	
0152321004-01	施工安全衛生及管理，安全衛生管理，行政管理與稽核，勞工安全衛生計畫編訂費(含安衛組織)	式	1.000	-	20,000	6,000		4,000	8,000		2,000	
0154030004-01	施工輔助設施，外部施工架防塵網，防塵網(布)	式	1.000	-	14,000	4,200		2,800	5,600		1,400	
01540A1002-01	施工輔助設施，施工架及防護網，鋼管(含安全母索、中欄杆、內設交叉拉桿、鷹架爬梯及防護網等)(需符合CNS4750規定)，租用，1F RC結構室內、室外	M2	1.971.000	-	1,064.340	319,302		212,868	425,736		106,434	
0155600004-01	交通維持，出入口交通維持/維護警示	式	1.000	-	38,000	11,400		7,600	15,200		3,800	
0155698007	臨時指揮設施，哨子	個	50.000	-	1,000	300		200	400		100	
0156020001-01	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬(含工料、油漆)按裝及拆除 H=240cm	M	302.070	-	625.889	187,767		125,178	250,356		62,589	
0156400004-01	施工圍籬，止水墩	式	302.070	-	25,676	7,703		5,135	10,270		2,568	
01564F0004	施工圍籬，大門	式	302.070	-	105,725	31,718		21,145	42,290		10,573	
0157200004-01	環境保護，工區出入口鋪設路面	式	1.000	-	8,000	2,400		1,600	3,200		800	
0157200004-02	環境保護，簡易洗車台	式	1.000	-	35,000	10,500		7,000	14,000		3,500	
0157280004	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.000	-	8,000	2,400		1,600	3,200		800	
0157290004-01	環境保護，施工便道灑水及運輸道路灑水	式	1.000	-	5,000	1,500		1,000	2,000		500	
01572E0004	環境保護，淤泥清除	式	1.000	-	15,000	4,500		3,000	6,000		1,500	
01572H0104	環境保護，逕流污染防治，防治計劃	式	1.000	-	15,000	4,500		3,000	6,000		1,500	
01572K0004	環境保護，工地灑水費	式	1.000	-	5,000	1,500		1,000	2,000		500	
0157400004-01	職業安全衛生，工地安全警示措施	式	1.000	-	30,000	9,000		6,000	12,000		3,000	
0157400004-04	職業安全衛生，母索欄杆、安全防墜網租用(含設置拆裝工資及運費)	式	242.000	-	119,306	35,792		23,861	47,722		11,931	
015740400R-01	職業安全衛生，夜間照明燈具，鹵素燈具(1000W)	盞	5.000	-	7,500	2,250		1,500	3,000		750	
0157420004-01	職業安全衛生，保護器材，個人防護措施	式	1.000	-	15,000	4,500		3,000	6,000		1,500	
015742110L	職業安全衛生，保護器材，頭部，安全	頂	20.000	-	2,000	600		400	800		200	

編製：



**臺中市北屯區廬子國民小學
資源統計表[預算]**

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 4 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具	材	料	雜 項
	帽											
0157422207	職業安全衛生,保護器材,呼吸,口罩	個	550.000	-	11,000	3,300	2,200	4,400	1,100			
0157424237	職業安全衛生,保護器材,眼睛,護目鏡,防塵護目鏡	個	30.000	-	3,000	900	600	1,200	300			
0157424267	職業安全衛生,保護器材,眼睛,護目鏡,電焊護目鏡	個	4.000	-	760	228	152	304	76			
0157425108	職業安全衛生,保護器材,耳部,耳塞	組	50.000	-	2,500	750	500	1,000	250			
015742651M	職業安全衛生,保護器材,手部,工作手套,棉製	雙	96.000	-	1,440	432	288	576	144			
015742710M	職業安全衛生,保護器材,足部,安全鞋	雙	40.000	-	32,000	9,600	6,400	12,800	3,200			
0157429008-01	業安全衛生,保護器材,高處作業,墜落防止措施	組	20.000	-	30,000	9,000	6,000	12,000	3,000			
015742914C	職業安全衛生,保護器材,高處作業,安全帶,降落傘式安全帶	具	5.000	-	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000			
015742A118	職業安全衛生,保護器材,意外傷害救護設備,急救箱,手提式	組	4.000	-	2,000	600	400	800	200			
015743A004	職業安全衛生,教育訓練,安全衛生教育訓練	式	1.000	-	21,075	6,323	4,215	8,430	2,108			
01574C0004-01	職業安全衛生,開口防護措施,樓板開口,護欄設施	式	1.000	-	3,046	914	609	1,218	305			
0158310004-01	工程告示牌及工地標誌,工程告示牌(依規定辦理,租用)	式	1.000	-	6,487	1,946	1,297	2,595	649			
0158330008	工程告示牌及工地標誌,竣工銘牌	組	1.000	-	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000			
0172540004-01	施工測量,放樣,螺栓孔、板線	式	767.000	-	138,060	41,418	27,612	55,224	13,806			
0174012004	工地清理,竣工驗收前	式	1.000	-	20,000	6,000	4,000	8,000	2,000			
0212000004-01	廢棄物運離工地及棄置,廢棄物清運	式	1.000	-	72,128	21,638	14,426	28,851	7,213			
0223000044-01	工地清理,高壓洗滌設備	式	1.000	-	15,000	4,500	3,000	6,000	1,500			
0231921003-01	選擇性回填材料,級配粒料,碎石級配回填,坡道	M3	1.070	-	16,050	4,815	3,210	6,420	1,605			
0233100003-01	基地及路堤填築,廢方(餘土)基地內回填	M3	655.100	-	52,408	15,722	10,482	20,963	5,241			
02422A0005-01	鋼支撐架,鋼材加工及油漆(防鏽底漆2度,面漆2度)	T	88.660	-	1,196,806	359,042	239,361	478,722	119,681			
025060000B-01	警示帶(W20*L1200cm)	卷	15.000	-	4,500	1,350	900	1,800	450			
0292000092	植草,假儉草	M2	277.000	-	24,930	7,479	4,986	9,972	2,493			
02922912221	美人蕉,20≤高度<30cm,10≤寬度<20cm,10cm≤容器直徑<13cm	株	432.000	-	47,520	14,256	9,504	19,008	4,752			
029229L0001-01	蜘蛛百合,25≤高度<30CM,15≤寬度<20CM,7≤容器直徑<10CM	株	928.000	-	120,640	36,192	24,128	48,256	12,064			

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學 資源統計表[預算]

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 5 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
02922D32221	射干, 20≤高度<30cm, 10≤寬度<20cm, 10cm≤容器直徑<13cm	株	176.000	-	24,640	7,392	4,928	9,856	2,464
0292332D0001-01	耐蔭植物類, 白鶴芋類, 20≤高度<30CM, 10≤寬度<20CM, 10≤容器直徑<13CM	株	704.000	-	91,520	27,456	18,304	36,608	9,152
02932b80001-01	番茉莉, 20≤高度<30CM, 10≤寬度<20CM, 10≤容器直徑<13C	株	1,664.000	-	183,040	54,912	36,608	73,216	18,304
02932HB5321	春不老, 25≤ 高度<30cm, 15≤寬度<20cm, 7cm≤容器直徑<10cm	株	992.000	-	49,600	14,880	9,920	19,840	4,960
02932SE5321	翠蘆莉, 25≤ 高度<30cm, 15≤寬度<20cm, 7cm≤容器直徑<10cm	株	576.000	-	17,280	5,184	3,456	6,912	1,728
02932Z45321	桂花, 25≤ 高度<30cm, 15≤寬度<20cm, 7cm≤容器直徑<10cm	株	1,440.000	-	144,000	43,200	28,800	57,600	14,400
02934BC0001-01	薜荔, 10≤高度(枝長)<30CM, 10≤寬度<20CM, 10≤容器直徑<13CM	株	640.000	-	25,600	7,680	5,120	10,240	2,560
029351000A-01	植栽維護, 喬木類, 栽植及養護(含保活一年)	株	36.000	-	58,680	17,604	11,736	23,472	5,868
029353000A-01	植栽維護, 灌木類、藤蔓, 栽植及養護(含保活一年)	株	6,736.000	-	74,096	22,229	14,819	29,638	7,410
029355000A-01	植栽維護, 地被類、草本, 栽植及養護(含保活一年)	株	816.000	-	8,160	2,448	1,632	3,264	816
0293560002-01	植栽維護, 草坪類, 栽植及養護(含保活一年)	M2	277.000	-	2,770	831	554	1,108	277
02938BCCC81	茄苳, 350 ≤ 樹高 < 400cm, 140≤樹幅<160cm, 10 ≤ 米高直徑 < 11cm	株	17.000	-	74,800	22,440	14,960	29,920	7,480
02938HECC81	台灣欒樹, 350 ≤ 樹高 < 400cm, 140≤樹幅<160cm, 10 ≤ 米高直徑 < 11cm	株	17.000	-	91,800	27,540	18,360	36,720	9,180
02938J2BB71	光臘樹, 300 ≤ 樹高 < 350cm, 120≤樹幅<140cm, 9 ≤ 米高直徑 < 10cm	株	2.000	-	12,664	3,799	2,533	5,066	1,266
02991Z0043	高拉力螺栓	KG	2,210.000	-	154,700	46,410	30,940	61,880	15,470
02991Z0044	基礎螺栓材料, 含放樣(φ30mm)	支	348.000	-	330,600	99,180	66,120	132,240	33,060
02991Z0045	基礎螺栓材料, 含放樣(φ24mm)	支	106.000	-	84,800	25,440	16,960	33,920	8,480
02991Z0047	鋼柱、梁一小時防火漆	M2	2,225.000	-	1,446,250	433,875	289,250	578,500	144,625
02991Z0049	平台層X1-X2 Line天花板鋼結構	T	2.200	-	144,243	43,273	28,849	57,697	14,424
02991Z0051	一層造型圓鋼管φ216.3mm*6t(表面PU面漆)	KG	2,951.000	-	540,033	162,010	108,007	216,013	54,003
02991Z0089	爬梯不鏽鋼維修孔蓋板	組	2.000	-	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000
02991Z0096	浴廁隔間裝飾飾條, 鋼管, 烤漆, 直徑5cm	式	1.000	-	14,997	4,499	2,999	5,999	1,500

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學 資源統計表[預算]

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位〔元〕

第 6 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
02991Z0099	置物板，廁所專用	只	7.000	-	4,550	1,365	910	1,820	455
02991Z0101	FRP汗水處理設施基礎、牆體U型及頂蓋保護工程	式	1.000	-	94,678	28,403	18,936	37,871	9,468
02991Z0107	鋼構施工圖繪製	式	1.000	-	50,000	15,000	10,000	20,000	5,000
0305022103	粒料，細粒料，（粗砂，拌合用）	M3	25.775	-	38,441	11,532	7,688	15,376	3,844
0305042103	預拌混凝土材料費，140kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	204.060	-	524,434	157,330	104,887	209,774	52,443
0305046103	預拌混凝土材料費，280kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	1,141.770	-	3,368,222	1,010,467	673,644	1,347,289	336,822
030520100A	卜特蘭水泥，袋裝	包	257.746	-	45,106	13,532	9,021	18,042	4,511
031000004-01	混凝土模板及附屬品，鐵絲、洋釘及鐵件	式	87.290	-	17,458	5,237	3,492	6,983	1,746
0310023022	混凝土模板及附屬品，支撐施工架，木料，組立及拆除	M2	882.504	-	88,250	26,475	17,650	35,300	8,825
0315000001-01	混凝土附屬品，水泥墊塊	M	172.350	-	25,853	7,756	5,171	10,341	2,585
0321003608	鋼筋，鋼筋續接器，D22mm	組	640.000	-	288,000	86,400	57,600	115,200	28,800
0321030035	鋼筋，SD280，工地交貨	T	131.630	-	2,606,274	781,882	521,255	1,042,510	260,627
0321060035	鋼筋，SD420W，工地交貨	T	40.720	-	814,400	244,320	162,880	325,760	81,440
0406100604	水泥砂漿，抹縫水泥	式	220.750	-	27,849	8,355	5,570	11,140	2,785
0406131002	水泥砂漿，1:3，第1型水泥	M2	330.370	-	44,627	13,388	8,925	17,851	4,463
0506020009	金屬材料，鐵線	KG	689.400	-	24,818	7,445	4,964	9,927	2,482
05060D0004	金屬材料，鐵件	式	4,412.520	-	88,250	26,475	17,650	35,300	8,825
05060D3004-01	金屬材料，鐵件，五金零件(五金螺栓配件)	式	6,592.000	-	778,417	233,525	155,683	311,367	77,842
05060D3005-01	金屬材料，鐵件，五金零件、氧氣乙炔	T	242.500	-	412,250	123,675	82,450	164,900	41,225
0509000004-01	金屬接合，接合固定件	式	2.000	-	300	90	60	120	30
0509000004-02	金屬接合，不鏽鋼螺栓及接合固定件(氟碳烤漆)	式	11.850	-	7,584	2,275	1,517	3,034	758
0512508005	結構用鋼材，H型鋼	T	92.540	-	3,213,224	963,967	642,645	1,285,290	321,322
0512509005	結構用鋼材，C型鋼	T	49.000	-	784,000	235,200	156,800	313,600	78,400
0512536005-01	結構用鋼材，一般結構用軋鋼料，A36，鐵板	T	8.500	-	272,000	81,600	54,400	108,800	27,200
0512536005-02	結構用鋼材，一般結構用軋鋼料，A36，角鋼	T	1.800	-	53,100	15,930	10,620	21,240	5,310
0512536005-03	結構用鋼材，一般結構用軋鋼料，A36，圓鐵	T	2.000	-	113,000	33,900	22,600	45,200	11,300
0512545005-02	結構用鋼材，鉗接結構用軋鋼料，SM490B，鐵板	T	49.000	-	1,680,700	504,210	336,140	672,280	168,070
0550000007-01	金屬製品，不鏽鋼定位點	個	100.000	-	17,500	5,250	3,500	7,000	1,750
05500b0001-01	不鏽鋼爬梯，護籠不鏽鋼爬梯	M	9.300	-	65,100	19,530	13,020	26,040	6,510

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學 資源統計表[預算]

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 7 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
0552010001-01	扶手，行動不便坡道扶手	M	31.800	-	127,200	38,160	25,440	50,880	12,720
0605020002	模板用木材	M2	1,323.756	-	5,295,024	1,588,507	1,059,005	2,118,010	529,502
0605020002-02	模板用木材，清水模板	M2	1.746	-	26,187	7,856	5,237	10,475	2,619
0605080302-01	木料，損耗(含貫材支撐、角材、模板)(八成新)	M2	174.580	-	104,748	31,424	20,950	41,899	10,475
080500000008-01	門窗基本材料及施工方法，格柵鐵框橫拉門	組	1.000	-	180,000	54,000	36,000	72,000	18,000
08050000000A-01	門窗基本材料及施工方法，D1不鏽鋼玻璃門+固定窗 200*220+200*57cm	樁	3.000	-	240,000	72,000	48,000	96,000	24,000
08050000000A-02	門窗基本材料及施工方法，D2不鏽鋼玻璃門+固定窗 180*(238+52)cm	樁	12.000	-	420,000	126,000	84,000	168,000	42,000
08050000000A-03	門窗基本材料及施工方法，D3不鏽鋼防火門(60A) 180*210cm	樁	1.000	-	90,000	27,000	18,000	36,000	9,000
08050000000A-04	門窗基本材料及施工方法，D4烤漆鋼板橫拉門 95*210cm	樁	1.000	-	22,000	6,600	4,400	8,800	2,200
08050000000A-06	門窗基本材料及施工方法，D6烤漆不鏽鋼門 100*210cm	樁	2.000	-	50,336	15,101	10,067	20,134	5,034
08050000000A-07	門窗基本材料及施工方法，D7烤漆不鏽鋼門 100*210cm	樁	1.000	-	25,168	7,550	5,034	10,067	2,517
08050000000A-08	門窗基本材料及施工方法，D7a不鏽鋼防火門100*210(60A) 100*210cm	樁	1.000	-	68,000	20,400	13,600	27,200	6,800
08050000000A-09	門窗基本材料及施工方法，D8木質橫拉門 120*210cm	樁	1.000	-	11,500	3,450	2,300	4,600	1,150
08050000000A-0B	門窗基本材料及施工方法，SD2透空型不鏽鋼鐵捲門 360*290cm	樁	3.000	-	270,000	81,000	54,000	108,000	27,000
08050000000A-0F	門窗基本材料及施工方法，W4a、W4b防火百葉窗(60B) 100*130cm	樁	2.000	-	47,752	14,326	9,550	19,101	4,775
080500001001-01	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，塞水路	M	420.440	-	90,564	27,169	18,113	36,226	9,056
080500001001-02	門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，嵌縫	M	420.440	-	52,827	15,848	10,565	21,131	5,283
080500002004-01	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	式	2.000	-	3,000	900	600	1,200	300
08050B000004-01	紗窗(高耐候粉體塗裝)	式	9.000	-	10,664	3,199	2,133	4,266	1,066
08050B000004-02	紗窗(粉體塗裝)	式	32.000	-	7,524	2,257	1,505	3,010	752
0871000004	門五金	式	1.000	-	20,000	6,000	4,000	8,000	2,000
0871000004-01	門五金(含水平鎖、旗型鉸鍊)	式	2.000	-	7,000	2,100	1,400	2,800	700
08710F0004	門五金，門栓料	式	2.000	-	9,200	2,760	1,840	3,680	920
0875000004	窗五金	式	87.000	-	37,431	11,229	7,486	14,972	3,743
0905000002-01	裝修基本材料及施工方法，益膠泥	M2	161.180	-	40,295	12,089	8,059	16,118	4,030
09050Z0021	管材及材料施工	式	1.000	-	12,000	3,600	2,400	4,800	1,200

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學 資源統計表[預算]

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 8 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
09050Z0038	工區雜物清潔	式	1.000	-	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000
09050Z0039	設施復原	式	1.000	-	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000
09050Z0041	地坪高低差順平整理	式	1.000	-	25,000	7,500	5,000	10,000	2,500
09050Z0044	土方夯實	M3	909.180	-	72,734	21,820	14,547	29,094	7,273
09050Z0045	儀器及材料費(含標高器)	式	1,545.710	-	171,574	51,472	34,315	68,630	17,157
09050Z0056	鋼管支撐	式	174.580	-	69,832	20,950	13,966	27,933	6,983
09050Z0061	高程釘 間距2.5M 1支 雙向	式	1,141.770	-	28,544	8,563	5,709	11,418	2,854
09050Z0076	磨平	M2	584.000	-	32,120	9,636	6,424	12,848	3,212
09050Z0077	裝修基本材料及施工方法,批白土,一度	M2	584.000	-	49,640	14,892	9,928	19,856	4,964
09050Z0078	油漆,乳膠漆(底漆,綠建材)	M2	584.000	-	116,800	35,040	23,360	46,720	11,680
09050Z0079	油漆,乳膠漆(面漆,綠建材)	M2	584.000	-	116,800	35,040	23,360	46,720	11,680
09050Z0082	地坪機械研磨處理	M2	160.000	-	6,400	1,920	1,280	2,560	640
09050Z0083	壓克力樹脂改質劑	KG	68.590	-	10,974	3,292	2,195	4,390	1,097
09050Z0084	水性環氧樹脂底漆	KG	52.800	-	15,040	4,512	3,008	6,016	1,504
09050Z0085	速凝聚合物改質砂漿	M2	768.000	-	49,920	14,976	9,984	19,968	4,992
09050Z0086	LR建築灌注補修用環氧樹脂	KG	80.000	-	22,400	6,720	4,480	8,960	2,240
09050Z0087	環氧樹脂面漆(流展型)	M2	96.000	-	21,120	6,336	4,224	8,448	2,112
09050Z0096	嵌止滑鋼條	M	73.730	-	11,060	3,318	2,212	4,424	1,106
09050Z0097	烤漆鋼板密閉式門片	M2	7.300	-	42,340	12,702	8,468	16,936	4,234
09050Z0098	烤漆鋼板鋼板蓋板	M	3.000	-	3,750	1,125	750	1,500	375
09050Z0099	烤漆鋼板鋼板邊柱及門軌	M	3.000	-	3,750	1,125	750	1,500	375
09050Z0101	鐵捲門,捲軸(電動式)	組	3.000	-	10,500	3,150	2,100	4,200	1,050
09050Z0102	捲門電動機(小)	組	1.000	-	30,000	9,000	6,000	12,000	3,000
09050Z0103	不銹鋼捲門,電動開關機	組	1.000	-	8,000	2,400	1,600	3,200	800
09050Z0106	自黏式防水毯 2mm	KG	1,863.600	-	447,264	134,179	89,453	178,906	44,726
09050Z0107	屋頂用塗膜防水材(橡膠瀝青系)(綠建材)	M2	1,663.400	-	49,865	14,960	9,973	19,946	4,987
09050Z0108	素地清潔	式	406.000	-	6,135	1,841	1,227	2,454	614
09050Z0109	高分子韌性防水材	KG	860.800	-	56,064	16,819	11,213	22,426	5,606
09050Z0111	角隅處抗裂纖維網鋪貼(10+10cm)	M2	242.000	-	2,420	726	484	968	242
09050Z0113	水性建築防水用聚胺酯(綠建材)	M2	110.400	-	22,080	6,624	4,416	8,832	2,208
09050Z0114	抗裂纖維網四角隅補強(20*30cm)	M	71.000	-	710	213	142	284	71
09050Z0115	清潔、修補	式	767.000	-	30,680	9,204	6,136	12,272	3,068
09050Z0116	水性環氧樹脂漆,底漆	KG	153.400	-	23,010	6,903	4,602	9,204	2,301
09050Z0117	混凝土表面處理,強化水泥批土平整	M2	767.000	-	115,050	34,515	23,010	46,020	11,505
09050Z0119	底漆塗佈(兩道)	KG	306.800	-	61,360	18,408	12,272	24,544	6,136
09050Z0121	耐候型面漆(兩道)	KG	383.500	-	76,700	23,010	15,340	30,680	7,670
09050Z0122	耐候清水模主材(壓花)	M2	767.000	-	153,400	46,020	30,680	61,360	15,340
09050Z0126	鋁橫拉窗(高耐候粉體塗裝)	式	54.000	-	424,737	127,421	84,947	169,895	42,474

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學 資源統計表[預算]

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 9 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
09050Z0128	灰強化玻璃 8mm	才	736.130	-	151,304	45,391	30,261	60,522	15,130
09050Z0133	電動開窗機組(2隻推桿)	式	45.000	-	479,844	143,953	95,969	191,938	47,984
09050Z0134	鋁百葉窗(粉體塗裝)	式	32.000	-	345,124	103,537	69,025	138,050	34,512
09050Z0136	鋁百葉窗(高耐候粉體塗裝)	式	1.000	-	8,637	2,591	1,727	3,455	864
09050Z0137	扣合式高膜耐候彩色鋼板 TH=0.6mm±	M2	1,335.000	-	1,134,750	340,425	226,950	453,900	113,475
09050Z0138	防火岩棉 2"*60k	M2	1,335.000	-	213,600	64,080	42,720	85,440	21,360
09050Z0139	鍍鋅Z型隔件 TH=2.0mm	M2	1,335.000	-	200,250	60,075	40,050	80,100	20,025
09050Z0141	鍍鋅彩色鋼板 TH=0.42mm±(內政部 CNS牆面防火半小時時效證明)	M2	1,335.000	-	333,750	100,125	66,750	133,500	33,375
09050Z0143	silicone防漏清潔工程	式	5,682.000	-	502,720	150,816	100,544	201,088	50,272
09050Z0144	固定座	式	1,335.000	-	80,100	24,030	16,020	32,040	8,010
09050Z0146	自黏式PE防水毯 TH=2.0mm±	M2	846.000	-	126,900	38,070	25,380	50,760	12,690
09050Z0147	鍍鋅加勁鋼板 TH=0.6mm±	M2	846.000	-	169,200	50,760	33,840	67,680	16,920
09050Z0148	防火岩棉 4"*60K	M2	1,887.000	-	566,100	169,830	113,220	226,440	56,610
09050Z0149	弧型彩色鋼板 TH=0.52mm±(內政部 CNS牆面防火一小時時效證明)	M2	846.000	-	219,960	65,988	43,992	87,984	21,996
09050Z0151	弧型鍍鋅骨架 TH=2.3mm± 間距≤ 600mm	M2	846.000	-	135,360	40,608	27,072	54,144	13,536
09050Z0152	彩色鋼板 TH=0.42mm±(內政部CNS牆面 防火一小時時效證明)	M2	1,041.000	-	260,250	78,075	52,050	104,100	26,025
09050Z0153	高膜耐候彩色鋼板 TH=0.6mm±	M	1,378.000	-	445,000	133,500	89,000	178,000	44,500
09050Z0154	彩色鋼板 TH=0.42mm±	M	558.000	-	83,700	25,110	16,740	33,480	8,370
09050Z0155	不銹鋼板 SUS #304 TH=1.2mm	式	123.000	-	192,680	57,804	38,536	77,072	19,268
09050Z0157	鋁板 TH=2.5mm	M2	910.000	-	1,729,000	518,700	345,800	691,600	172,900
09050Z0159	PVDF烤漆	M2	910.000	-	728,000	218,400	145,600	291,200	72,800
09050Z0161	精製骨架C型鋼 60x30x10x1.6t	M2	910.000	-	364,000	109,200	72,800	145,600	36,400
09050Z0162	silicone道康寧791#防漏工程	式	910.000	-	409,500	122,850	81,900	163,800	40,950
09050Z0163	包裝防護	式	910.000	-	91,000	27,300	18,200	36,400	9,100
09050Z0173	基礎套管及鋁合金套管蓋	組	2.000	-	43,768	13,130	8,754	17,507	4,377
09050Z0174	套管施工安裝(植鋼筋焊接固定)	組	2.000	-	60,178	18,053	12,036	24,071	6,018
09050Z0178	企口式205型高膜耐候彩色鋼板 TH= 0.6mm±	M2	1,247.000	-	1,247,000	374,100	249,400	498,800	124,700
09050Z0179	企口式265型高膜耐候彩色鋼板 TH= 0.6mm±	M2	1,041.000	-	1,197,150	359,145	239,430	478,860	119,715
09220Z1002	水泥砂漿粉刷,1:2水泥砂漿,第1型水 泥	M2	161.180	-	24,177	7,253	4,835	9,671	2,418
09220Z1002	水泥砂漿粉刷,1:3水泥砂漿,第1型水 泥	M2	73.730	-	9,954	2,986	1,991	3,982	995
09341W5002	鋪地磚,止滑石英磚,300x300mm	M2	59.570	-	18,765	5,630	3,753	7,506	1,877
0978200002-01	振石子,宜蘭石	M2	100.830	-	35,291	10,587	7,058	14,116	3,529

編製：



**臺中市北屯區廬子國民小學
資源統計表[預算]**

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 10 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機	具 材	料 雜	項
0997010005-01	鋼材專業塗裝，噴砂處理，加一底磷酸 鋅底漆(含補漆)	T	193.500	-	561,150	168,345	112,230	224,460	56,115	
0997070005	鋼材專業塗裝，面漆	T	13.220	-	39,660	11,898	7,932	15,864	3,966	
1015201006-01	浴廁強化美耐板隔間，隔間板(架高)，單 位：間	只	9.000	-	177,750	53,325	35,550	71,100	17,775	
101520400A	浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板	片	3.000	-	5,550	1,665	1,110	2,220	555	
139015010C	乾粉滅火器，ABC	支	15.000	-	9,600	2,880	1,920	3,840	960	
139015610B-01	乾粉滅火器，10型，ABC，手提式	具	11.000	-	14,113	4,234	2,823	5,645	1,411	
1506010004	吊掛及支撐，管線吊支架	式	2.000	-	22,760	6,828	4,552	9,104	2,276	
151050000001-01	管材，粉體塗裝鋼管 鍍鋅外粉體 2-1/ 2"(65mm)，SGP管(CNS 6445)	M	3.000	-	1,485	446	297	594	149	
151050000001-02	管材，粉體塗裝鋼管 鍍鋅外粉體 4"(100mm)，SGP管(CNS 6445)	M	67.000	-	50,250	15,075	10,050	20,100	5,025	
1605010004	電機基本材料及施工方法，五金及另料	式	8.000	-	125,076	37,523	25,015	50,030	12,508	
1605010004-01	電機基本材料及施工方法，五金及另料 .迴路標示及單線圖說	式	5.000	-	38,200	11,460	7,640	15,280	3,820	
1605010004-02	電機基本材料及施工方法，五金及另料(盤體連接五金另料)	式	1.000	-	92,664	27,799	18,533	37,066	9,266	
1605010004-03	電機基本材料及施工方法，五金及另料 及垂直高低差彎頭	式	1.000	-	5,850	1,755	1,170	2,340	585	
1605010004-04	電機基本材料及施工方法，五金及另料(含管線吊架)	式	1.000	-	110,000	33,000	22,000	44,000	11,000	
1605010004-05	電機基本材料及施工方法，五金及另料(戶外皆採用不鏽鋼另件另料)	式	1.000	-	6,700	2,010	1,340	2,680	670	
16050Z0002	NFB 3-600AF-600AT 380V/35KA	只	1.000	-	13,437	4,031	2,687	5,375	1,344	
16050Z0003	CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC 600V 電 線	式	3.000	-	69,300	20,790	13,860	27,720	6,930	
16050Z0006	KS 3P 600A	只	1.000	-	10,800	3,240	2,160	4,320	1,080	
16050Z0007	NFB 3-600AF-600AT 380V/30KA	只	1.000	-	13,437	4,031	2,687	5,375	1,344	
16050Z0009	CT 600V 15VA 600/5A	只	3.000	-	6,750	2,025	1,350	2,700	675	
16050Z0011	微處理型多功能電錶144*144(具RS485輸 出及四象限顯示功能及彩色觸控螢幕與 頻譜分析)(顯示:A, V, Hz, PF, KW, KVA, KVAR, KWH , DW, THD-V, THD-A, kgCO2)(隔 離式變比器與螢幕節能程式)	只	1.000	-	58,500	17,550	11,700	23,400	5,850	
16050Z0012	D-FUSE (W/BASE)	只	10.000	-	1,800	540	360	720	180	
16050Z0013	ATS 4-225AF-125AT 25KA/380V NFB TYPE 附電氣&機械連鎖裝置	只	1.000	-	31,500	9,450	6,300	12,600	3,150	
16050Z0014	NFB 3-600AF-600AT 380V/25KA	只	1.000	-	13,050	3,915	2,610	5,220	1,305	
16050Z0015	NFB 3-600AF-500AT 380V/25KA	只	1.000	-	13,050	3,915	2,610	5,220	1,305	

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學 資源統計表[預算]

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 11 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
16050Z0016	NFB 3-225AF-200AT 380V/25KA	只	1.000	-	4,554	1,366	911	1,822	455
16050Z0017	NFB 3-100AF-75AT 380V/25KA	只	1.000	-	2,133	640	427	853	213
16050Z0018	NFB 3-100AF-50AT 380V/25KA	只	1.000	-	2,133	640	427	853	213
16050Z0019	NFB 3-100AF-40AT 380V/25KA	只	2.000	-	4,266	1,280	853	1,706	427
16050Z0021	自動功率因數調整控制器-APFR，取三相電壓與三相電流做功因補償，動作時間0.1~1秒可調(附螢幕保護程式與隔離變壓器)	只	1.000	-	52,200	15,660	10,440	20,880	5,220
16050Z0022	三相功因補償電容模組 3 ϕ 460V 20KVAR(內含SC, FUSE, SCR)(電容器附鐵殼及主動式放電電阻每KVAR總損失低於0.25W)	組	1.000	-	81,900	24,570	16,380	32,760	8,190
16050Z0023	三相功因補償電容模組 3 ϕ 460V 40KVAR(內含SC, FUSE, SCR)(電容器附鐵殼及主動式放電電阻每KVAR總損失低於0.25W)	組	3.000	-	264,600	79,380	52,920	105,840	26,460
16050Z0024	NFB 3-100AF-50AT 380V/20KA	只	1.000	-	2,133	640	427	853	213
16050Z0025	NFB 3-50AF-40AT 380V/20KA	只	1.000	-	2,133	640	427	853	213
16050Z0026	NFB 1-50AF-20AT 220V/20KA	只	9.000	-	6,039	1,812	1,208	2,416	604
16050Z0027	NFB 1-50AF-15AT 220V/20KA	只	5.000	-	3,355	1,007	671	1,342	336
16050Z0028	ELB 2-30A 220V 30mA/0.1Sec	只	8.000	-	2,344	703	469	938	234
16050Z0029	MC 1 ϕ 220V 20A	只	3.000	-	1,107	332	221	443	111
16050Z0031	PBL 22 ϕ LED TYPE	只	18.000	-	6,480	1,944	1,296	2,592	648
16050Z0032	CS 22 ϕ 1a1b	只	3.000	-	1,080	324	216	432	108
16050Z0033	TIMER 24HR 附停電補償	只	3.000	-	9,450	2,835	1,890	3,780	945
16050Z0034	D-FUSE 2A(W/BASE)	只	3.000	-	540	162	108	216	54
16050Z0035	NFB 3-100AF-60AT 190V/10KA	只	1.000	-	1,296	389	259	518	130
16050Z0036	NFB 3-50AF-30AT 190V/10KA	只	2.000	-	1,324	397	265	530	132
16050Z0037	NFB 1-50AF-20AT 110V/10KA	只	3.000	-	420	126	84	168	42
16050Z0038	NFB 1-50AF-15AT 110V/10KA	只	9.000	-	1,260	378	252	504	126
16050Z0039	盤內散熱風扇+溫控開關	只	1.000	-	4,050	1,215	810	1,620	405
16050Z0041	盤內照明 8W	組	2.000	-	1,800	540	360	720	180
16050Z0042	CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	2.000	-	71,500	21,450	14,300	28,600	7,150
16050Z0044	TRMR 3 ϕ 380V/110-190V 20KVA 油浸式	只	1.000	-	51,000	15,300	10,200	20,400	5,100
16050Z0045	NFB 3-100AF-75AT 380V/10KA	只	1.000	-	1,476	443	295	590	148
16050Z0046	NFB 3-50AF-50AT 380V/10KA	只	1.000	-	1,170	351	234	468	117
16050Z0047	NFB 3-50AF-30AT 380V/10KA	只	2.000	-	2,340	702	468	936	234
16050Z0048	NFB 3-100AF-50AT 380V/10KA	只	3.000	-	1,630	489	326	652	163
16050Z0049	ELCB 3-50AF-15AT 10KA/380V 30mA/0.1Sec	只	8.000	-	24,984	7,495	4,997	9,994	2,498

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學 資源統計表[預算]

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 12 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
16050Z0051	ELCB 1-50AF-20AT 10KA/220V 30mA/ 0.1Sec	只	6.000	-	5,940	1,782	1,188	2,376	594
16050Z0052	MS 3φ 380V 2HP	只	2.000	-	1,350	405	270	540	135
16050Z0053	MS 3φ 380V 1HP	只	4.000	-	2,700	810	540	1,080	270
16050Z0054	FL+EX(液位控制器+交替電驛)	只	3.000	-	32,400	9,720	6,480	12,960	3,240
16050Z0055	電極棒&接頭	組	4.000	-	5,400	1,620	1,080	2,160	540
16050Z0056	水銀浮球開關&重挫	組	2.000	-	4,500	1,350	900	1,800	450
16050Z0057	PL 22φ LED TYPE	只	3.000	-	540	162	108	216	54
16050Z0058	PB 22φ LED TYPE	只	3.000	-	540	162	108	216	54
16050Z0059	CS 22φ 2a2b	只	3.000	-	1,350	405	270	540	135
16050Z0061	BZ蜂鳴器	只	3.000	-	1,350	405	270	540	135
16050Z0062	輔助電驛	只	12.000	-	5,400	1,620	1,080	2,160	540
16050Z0063	NFB 1-50AF-20AT 220V/10KA	只	5.000	-	1,150	345	230	460	115
16050Z0064	ELCB 1-50AF-15AT 10KA/220V 30mA/ 0.1Sec	只	3.000	-	2,970	891	594	1,188	297
16050Z0065	ELCB 1-50AF-15AT 10KA/110V 30mA/ 0.1Sec	只	2.000	-	1,098	329	220	439	110
16050Z0066	盤體設計規劃作業	式	1.000	-	22,500	6,750	4,500	9,000	2,250
16050Z0067	測試報告,操作說明書	式	1.000	-	22,500	6,750	4,500	9,000	2,250
16050Z0068	盤體技術測試作業費及配電盤證明費用	式	1.000	-	22,500	6,750	4,500	9,000	2,250
16050Z0069	RC基礎台	式	1.000	-	45,000	13,500	9,000	18,000	4,500
16050Z0071	導線槽及接線箱	式	1.000	-	22,500	6,750	4,500	9,000	2,250
16050Z0075	投光燈固定架	組	18.000	-	81,000	24,300	16,200	32,400	8,100
16050Z0076	升降機控制盤-一迴路型	組	1.000	-	6,750	2,025	1,350	2,700	675
16050Z0083	單切暗開關*1(夜光型,附蓋板)	只	11.000	-	1,287	386	257	515	129
16050Z0084	單切暗開關*2(夜光型,附蓋板)	只	5.000	-	990	297	198	396	99
16050Z0085	單切暗開關*3(夜光型,附蓋板)	只	6.000	-	1,674	502	335	670	167
16050Z0086	雙切路暗開關*1(夜光型,附蓋板)	只	2.000	-	234	70	47	94	23
16050Z0087	雙連暗插座(接地型3孔,附蓋板)	只	33.000	-	2,376	713	475	950	238
16050Z0088	雙連暗插座(接地型3孔)(弱電箱內)	只	1.000	-	72	22	14	29	7
16050Z0089	接地型飲水機專插(附蓋板)	只	4.000	-	540	162	108	216	54
16050Z0091	廁所抽排風機及出線口	只	7.000	-	12,600	3,780	2,520	5,040	1,260
16050Z0092	排氣管罩(含排氣軟管)	只	2.000	-	1,080	324	216	432	108
16050Z0093	弱電設備電源出線口	只	3.000	-	135	41	27	54	14
16050Z0094	消防設備電源出線口	只	2.000	-	90	27	18	36	9
16050Z0095	電源出線口	只	9.000	-	405	122	81	162	41
16050Z0096	馬達電源出線口	只	8.000	-	360	108	72	144	36
16050Z0097	單聯出線匣	只	106.000	-	3,129	939	626	1,252	313
16050Z0098	八角出線匣	只	119.000	-	3,807	1,142	761	1,523	381
16050Z0128	內線設備接地箱(室內型或屋外防雨型)	只	1.000	-	9,000	2,700	1,800	3,600	900

編製：



**臺中市北屯區廬子國民小學
資源統計表[預算]**

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位〔元〕

第 13 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
16050Z0132	連結型銅芯鍍銅3/4"(20mm)*10' 接地棒 ，鍍銅厚≥0.25mm(須檢附三年內有效之 TAF鍍銅膜厚測試報告)	支	22.000	-	71,280	21,384	14,256	28,512	7,128
16050Z0133	SRIM土質改良劑(20kg/包)(依據ASTM G57-06標準測試其電阻率小於0.2歐姆· 米(須檢附電阻率測試報告)，且符合 IEC 62561-7之耐蝕性能測試(LPR)及 USEPA環境測試標準)	包	9.000	-	97,200	29,160	19,440	38,880	9,720
16050Z0134	鑽孔(至少2")(埋設接地棒)(依現況調整)	式	3.000	-	59,400	17,820	11,880	23,760	5,940
16050Z0135	藥焊火泥及模具耗損(依現況調整)	式	3.000	-	13,500	4,050	2,700	5,400	1,350
16050Z0136	鋁擠型線槽(附蓋板) t=1.6mm,表面粉體 塗裝處理(純白) 100W*50H(cm)直式	M	78.000	-	30,576	9,173	6,115	12,230	3,058
16050Z0137	鋁擠型線槽(附蓋板) t=1.6mm,表面粉體 塗裝處理(純白) 100W*50H(cm)連接片	只	26.000	-	2,002	601	400	801	200
16050Z0138	鋁擠型線槽(附蓋板) t=1.6mm,表面粉體 塗裝處理(純白) 100W*50H(cm)吊束	只	54.000	-	3,888	1,166	778	1,555	389
16050Z0139	接地銅片	片	26.000	-	598	179	120	239	60
16050Z0141	不銹鋼304馬車螺絲	組	208.000	-	1,248	374	250	499	125
16050Z0144	管路開挖回填(含原鋪面復原)	式	1.000	-	120,000	36,000	24,000	48,000	12,000
16050Z0146	台電報竣工及用電申請相關作業費	式	1.000	-	25,000	7,500	5,000	10,000	2,500
16050Z0148	操作控制盤:數位型中文顯示,符合國際 UL工業控制標準認證,附通訊介面USB/ RS232/RS485及軟體可連接電腦監控管理 ,預留信號接點[自動/運轉/停止/故障/ 油位]供遠端監視系統使用	組	1.000	-	36,000	10,800	7,200	14,400	3,600
16050Z0149	標準附屬配件:充電機,蓄電池,可繞管, 避震墊,消音器,燃油箱90L(詳規範及圖 說)	組	1.000	-	45,000	13,500	9,000	18,000	4,500
16050Z0151	排煙淨化器:不銹鋼外殼及蜂巢式載體, 依引擎原廠背壓值需求設計,符合環保署 電力設施空氣污染物排放標準及固定污 染源空氣污染物排放標準(詳發電機簽証 報告或圖說)	M	6.000	-	27,000	8,100	5,400	10,800	2,700
16050Z0152	排煙工程:排煙管及保溫材料外覆鋁皮支 撐固定吊架,含管路,消音器,法蘭,彎頭, 出口護網及穿牆處防水處理另料等(詳發 電機簽証報告或圖說)	式	1.000	-	4,500	1,350	900	1,800	450
16050Z0153	通風工程:進排風箱導管及變管,耐溫四 角帆布接頭,配合建築物開口施作另料等	式	1.000	-	22,500	6,750	4,500	9,000	2,250

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學 資源統計表[預算]

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 14 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	(詳發電機發証報告或圖說)								
16050Z0154	安裝工程:發電機組基礎座,燃油箱防油堤及殘油坑,進迴油管路及通氣管路,發電機負載側連接及遠端監控線路,配管配線另料等	式	1.000	-	27,000	8,100	5,400	10,800	2,700
16050Z0155	緊急電源發電機組設置性能技師簽證費	式	1.000	-	18,000	5,400	3,600	7,200	1,800
16050Z0156	工廠標準測試及現場調整測試費	式	1.000	-	18,000	5,400	3,600	7,200	1,800
16050Z0158	電話主結線箱B-84(56*65*10)cm	只	1.000	-	4,320	1,296	864	1,728	432
16050Z0159	弱電主結線箱C-84(56*65*14)cm	只	1.000	-	4,500	1,350	900	1,800	450
16050Z0161	電信中A手孔(100x50x90)cm,含中手孔蓋及蓋座	組	1.000	-	16,200	4,860	3,240	6,480	1,620
16050Z0162	不鏽鋼拖線箱(40x65x10)cm	只	1.000	-	6,750	2,025	1,350	2,700	675
16050Z0164	打鑿修補費(含牆面洗孔、打鑿、修補及復原)(責任施工)	式	1.000	-	27,000	8,100	5,400	10,800	2,700
16050Z0165	銜接既有管路開挖回填(責任施工;依現場調整)	式	1.000	-	22,500	6,750	4,500	9,000	2,250
16050Z0166	電信申請作業費	式	1.000	-	20,000	6,000	4,000	8,000	2,000
16050Z0167	電信與資訊設備接地箱(室內型或屋外防雨型)	只	1.000	-	9,000	2,700	1,800	3,600	900
16050Z0169	光纖交換器 10埠	台	1.000	-	39,780	11,934	7,956	15,912	3,978
16050Z0171	POE網路交換器 24埠	台	1.000	-	54,000	16,200	10,800	21,600	5,400
16050Z0172	壁掛式機櫃 15U	組	1.000	-	13,500	4,050	2,700	5,400	1,350
16050Z0173	光纖模組	只	4.000	-	15,840	4,752	3,168	6,336	1,584
16050Z0174	單模光纖跳線	條	8.000	-	3,600	1,080	720	1,440	360
16050Z0175	光纖熔接	點	8.000	-	7,200	2,160	1,440	2,880	720
16050Z0176	資訊單插座	只	2.000	-	270	81	54	108	27
16050Z0177	電話資訊雙插座	只	2.000	-	270	81	54	108	27
16050Z0178	跳線面板 24埠	台	1.000	-	1,485	446	297	594	149
16050Z0179	光纖收容箱 4芯	台	1.000	-	351	105	70	140	35
16050Z0181	CAT.6網路跳線	條	4.000	-	1,352	406	270	541	135
16050Z0182	C型複合式端子板10P	只	1.000	-	108	32	22	43	11
16050Z0184	單模光纖 4芯	M	420.000	-	15,960	4,788	3,192	6,384	1,596
16050Z0185	網路線 CAT.6	M	1,369.000	-	18,369	5,511	3,674	7,348	1,837
16050Z0186	10P-0.5mm-FS-JS	M	250.000	-	16,250	4,875	3,250	6,500	1,625
16050Z0187	線路測試檢測及一、二期整合線材編碼環費	式	3.000	-	20,250	6,075	4,050	8,100	2,025
16050Z0189	系統整合測試	式	3.000	-	19,980	5,994	3,996	7,992	1,998
16050Z0191	液晶螢幕 24吋	台	1.000	-	3,420	1,026	684	1,368	342
16050Z0192	紅外線網路攝影機	支	16.000	-	72,000	21,600	14,400	28,800	7,200
16050Z0193	監視錄影主機	台	1.000	-	70,364	21,109	14,073	28,146	7,036

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學 資源統計表[預算]

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 15 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機	具	材	料	雜 項
16050Z0194	8TB HDD	顆	1.000	-	9,603	2,881	1,921	3,841	960		
16050Z0195	緊急求救控制主機	台	1.000	-	25,920	7,776	5,184	10,368	2,592		
16050Z0196	訊號轉換器	台	1.000	-	4,500	1,350	900	1,800	450		
16050Z0197	閃光燈警報器	只	3.000	-	2,160	648	432	864	216		
16050Z0198	緊急求救按鈕	只	10.000	-	2,700	810	540	1,080	270		
16050Z0199	0.5mm ² -4C 控制電纜	M	676.000	-	10,140	3,042	2,028	4,056	1,014		
16050Z0202	出線口預埋盒	只	11.000	-	990	297	198	396	99		
16050Z0203	多媒體接線面板	組	3.000	-	11,340	3,402	2,268	4,536	1,134		
16050Z0204	HDMI線(20M)	條	3.000	-	9,450	2,835	1,890	3,780	945		
16050Z0205	USB線(20M)	條	3.000	-	4,050	1,215	810	1,620	405		
16050Z0206	3.5音源線(20M)	條	3.000	-	2,700	810	540	1,080	270		
16050Z0208	單件式馬桶	只	1.000	-	4,220	1,266	844	1,688	422		
16050Z0209	無障礙用馬桶蓋	只	1.000	-	882	265	176	353	88		
16050Z0211	馬桶自動沖水器	只	1.000	-	16,695	5,009	3,339	6,678	1,670		
16050Z0212	馬桶靠背	只	1.000	-	5,922	1,777	1,184	2,369	592		
16050Z0213	馬桶折疊式扶手	只	1.000	-	8,379	2,514	1,676	3,352	838		
16050Z0214	馬桶L型安全扶手	只	1.000	-	3,717	1,115	743	1,487	372		
16050Z0215	小便斗	只	1.000	-	8,757	2,627	1,751	3,503	876		
16050Z0216	小便斗自動沖水器	只	1.000	-	10,710	3,213	2,142	4,284	1,071		
16050Z0217	小便斗安全扶手	只	1.000	-	7,686	2,306	1,537	3,074	769		
16050Z0218	臉盆	只	1.000	-	3,780	1,134	756	1,512	378		
16050Z0219	感應式龍頭	只	1.000	-	9,702	2,911	1,940	3,881	970		
16050Z0221	臉盆安全扶手	只	1.000	-	6,993	2,098	1,399	2,797	699		
16050Z0222	面盆化妝明鏡	只	1.000	-	4,914	1,474	983	1,966	491		
16050Z0223	衛生紙架	只	3.000	-	2,646	794	529	1,058	265		
16050Z0224	兩件式馬桶	只	4.000	-	25,956	7,787	5,191	10,382	2,596		
16050Z0225	蹲式馬桶,含配件,沖水凡而蹲式沖水馬桶加長型	只	5.000	-	11,250	3,375	2,250	4,500	1,125		
16050Z0226	中型掛牆式小便斗(嵌牆式沖水器)	只	3.000	-	41,298	12,389	8,260	16,519	4,130		
16050Z0227	兒童馬桶(沖水閥式)	只	1.000	-	18,269	5,481	3,654	7,308	1,827		
16050Z0228	冷水龍頭(本棟洗手槽)	只	6.000	-	14,190	4,257	2,838	5,676	1,419		
16050Z0229	檯式洗臉盆(單盆)	只	6.000	-	66,420	19,926	13,284	26,568	6,642		
16050Z0231	長頭龍頭(低檯度)	只	5.000	-	3,465	1,040	693	1,386	347		
16050Z0232	單控附鎖龍頭(景觀)	只	4.000	-	1,892	568	378	757	189		
16050Z0233	不銹鋼方型地板落水頭(飲水機)	只	4.000	-	504	151	101	202	50		
16050Z0234	不銹鋼高籠型屋頂落水頭 2"(50mm)	只	15.000	-	11,340	3,402	2,268	4,536	1,134		
16050Z0235	不銹鋼地板落水頭 2"(50mm)(水塔)	只	1.000	-	189	57	38	76	19		
16050Z0236	不銹鋼方型防臭落水頭 2"(50mm)(廁所)	只	7.000	-	4,851	1,455	970	1,940	485		
16050Z0237	不銹鋼魚眼罩	只	3.000	-	1,350	405	270	540	135		

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學 資源統計表[預算]

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 16 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
16050Z0238	水塔防蟲網罩	只	2.000	-	900	270	180	360	90
16050Z0239	不鏽鋼水塔 6噸 × 1.2mm	只	2.000	-	127,800	38,340	25,560	51,120	12,780
16050Z0241	地板方型清潔口 3"(80mm)	只	7.000	-	6,300	1,890	1,260	2,520	630
16050Z0242	地板方型清潔口 4"(100mm)	只	5.000	-	6,930	2,079	1,386	2,772	693
16050Z0243	浮球開關 3/4"(20mm)(消防)	只	2.000	-	1,260	378	252	504	126
16050Z0244	電動不鏽鋼蝶閥不鏽鋼閥盤 附手輪 10K 3"(80mm)(雨水滯洪池)	只	1.000	-	29,250	8,775	5,850	11,700	2,925
16050Z0245	CF8M非昇桿閘閥 3/4"(20mm) 螺紋口 300PSI(固溶化熱處理)	只	3.000	-	3,243	973	649	1,297	324
16050Z0246	CF8M非昇桿閘閥 1-1/2"(40mm) 螺紋口 300PSI(固溶化熱處理)(泵浦)	只	14.000	-	34,356	10,307	6,871	13,742	3,436
16050Z0247	CF8昇桿式閘閥 3"(80mm) 溝槽口16K(固 溶化熱處理)	只	3.000	-	63,789	19,137	12,758	25,516	6,379
16050Z0248	CF8昇桿式閘閥 4"(100mm) 法蘭口16K(切 換裝置)	只	2.000	-	22,096	6,629	4,419	8,838	2,210
16050Z0249	CF8無聲逆止閥 1-1/2"(40mm) 螺紋口 200PSI(固溶化熱處理)(泵浦)	只	6.000	-	9,990	2,997	1,998	3,996	999
16050Z0251	CF8無聲逆止閥 3"(80mm) 法蘭口16K(泵 浦)	只	2.000	-	18,720	5,616	3,744	7,488	1,872
16050Z0252	不鏽鋼防震軟管(泵浦) 1-1/2"(40mm)	只	6.000	-	6,750	2,025	1,350	2,700	675
16050Z0253	不鏽鋼防震軟管不鏽鋼法蘭口10K(泵浦) 3"(80mm)	只	2.000	-	6,390	1,917	1,278	2,556	639
16050Z0254	陸上型變頻加壓泵 1HPx1 , 380V(民生& 沖廁) H:20m Q:5m3/h, D=1-1/2"(40mm) (1台1組)	組	2.000	-	150,000	45,000	30,000	60,000	15,000
16050Z0255	不鏽鋼變頻自吸泵 1HPx2 , 380V(自來 水&井水) H:20m Q:5m3/h, D=1-1/2"(40mm) (2台1組)	組	2.000	-	280,000	84,000	56,000	112,000	28,000
16050Z0256	滯洪池抽水機 2HPx2(全鑄附著脫) , 380V H:10m Q:24m3/h, D=3"(80mm)(2台 1組) , 泵效率>50%	組	1.000	-	61,200	18,360	12,240	24,480	6,120
16050Z0257	ST自來水引進管 1-1/2"(40mm)*3.0mm	M	45.000	-	16,110	4,833	3,222	6,444	1,611
16050Z0258	不鏽鋼揚水管 1-1/2"(40mm)*3.0mm	M	48.000	-	17,184	5,155	3,437	6,874	1,718
16050Z0259	ST不鏽鋼給水管 1/2"(16mm)*2.5mm (沖 廁)	M	4.000	-	480	144	96	192	48
16050Z0261	ST不鏽鋼給水管 3/4"(20mm)*2.5mm (沖 廁)	M	6.000	-	984	295	197	394	98
16050Z0262	ST不鏽鋼給水管 1"(25mm)*3.0mm (沖廁)	M	32.000	-	5,024	1,507	1,005	2,010	502
16050Z0263	ST不鏽鋼給水管 1/2"(16mm)*2.5mm (民	M	77.000	-	9,240	2,772	1,848	3,696	924

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學
資源統計表[預算]

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 17 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	生)								
16050Z0264	ST不銹鋼給水管 3/4"(20mm)*2.5mm (民生)	M	4.000	-	656	197	131	262	66
16050Z0265	ST不銹鋼給水管 1"(25mm)*3.0mm (民生)	M	26.000	-	4,082	1,225	816	1,633	408
16050Z0266	ST不銹鋼給水管 1/2"(16mm)*2.5mm (花,補水)	M	46.000	-	5,520	1,656	1,104	2,208	552
16050Z0267	ST不銹鋼給水管 3/4"(20mm)*2.5mm (花,補水)	M	76.000	-	12,464	3,739	2,493	4,986	1,246
16050Z0268	ST不銹鋼給水管 1-1/2"(40mm)*3.0mm	M	34.000	-	12,172	3,652	2,434	4,869	1,217
16050Z0269	輕型不銹鋼管雙壓接另件(含)2"以下,須符合CNS14645及SAS322(需附測試報告)	式	1.000	-	29,371	8,811	5,874	11,748	2,937
16050Z0271	PVC排水管 1"(25mm)× 3.1mm (預留冷氣室內機)	M	73.000	-	5,548	1,664	1,110	2,219	555
16050Z0272	PVC排水管 1"(25mm)× 3.1mm (預留冷氣室外機)	M	5.000	-	380	114	76	152	38
16050Z0273	PVC排水管 2"(50mm) × 4.1mm	M	6.000	-	600	180	120	240	60
16050Z0274	PVC排水管 3"(80mm) × 5.1mm (動力)	M	4.000	-	776	233	155	310	78
16050Z0275	PVC排水管 3"(80mm) × 5.1mm (清池溢水)	M	16.000	-	3,104	931	621	1,242	310
16050Z0276	PVC雨水管 5"(125mm) × 7.0mm	M	201.000	-	73,164	21,949	14,633	29,266	7,316
16050Z0277	橘色PVC排水管 2"(50mm) × 4.1mm	M	20.000	-	2,000	600	400	800	200
16050Z0278	橘色PVC排水管 3"(80mm) × 5.1mm	M	41.000	-	7,954	2,386	1,591	3,182	795
16050Z0279	橘色PVC污水管 4"(100mm) × 6.6mm	M	40.000	-	12,080	3,624	2,416	4,832	1,208
16050Z0281	橘色PVC污水管 4"(100mm) × 6.6mm (放流管)	M	34.000	-	10,268	3,080	2,054	4,107	1,027
16050Z0282	PVC透氣管 2"(50mm) × 1.8mm	M	87.000	-	8,700	2,610	1,740	3,480	870
16050Z0283	洗手台化妝明鏡	式	1.000	-	18,000	5,400	3,600	7,200	1,800
16050Z0284	空調排水立管銜接水平管	式	1.000	-	9,000	2,700	1,800	3,600	900
16050Z0285	泵浦基礎(高度15公分)	式	1.000	-	13,500	4,050	2,700	5,400	1,350
16050Z0286	存水彎(含清潔口、開閘箱)	式	1.000	-	10,800	3,240	2,160	4,320	1,080
16050Z0287	污水池鼓風機管路	式	1.000	-	2,700	810	540	1,080	270
16050Z0288	用戶排水污水陰井(含鑄鐵蓋)	式	1.000	-	22,500	6,750	4,500	9,000	2,250
16050Z0289	雨水陰井(含鑄鐵蓋)	式	1.000	-	27,000	8,100	5,400	10,800	2,700
16050Z0291	管路測漏試水試壓	式	1.000	-	2,700	810	540	1,080	270
16050Z0292	接既有水源	式	1.000	-	4,500	1,350	900	1,800	450
16050Z0293	開挖回填	式	1.000	-	9,000	2,700	1,800	3,600	900
16050Z0294	基地內一期管路遷移銜接費	式	1.000	-	9,000	2,700	1,800	3,600	900
16050Z0295	鼓風機	台	1.000	-	35,000	10,500	7,000	14,000	3,500
16050Z0296	氣昇泵	組	1.000	-	4,000	1,200	800	1,600	400

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學 資源統計表[預算]

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位〔元〕

第 18 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
16050Z0297	散氣設備 吐出量 120L/MIN	式	1.000	-	2,000	600	400	800	200
16050Z0298	人孔蓋 φ50cm	組	5.000	-	27,500	8,250	5,500	11,000	2,750
16050Z0299	接觸濾材	式	1.000	-	6,000	1,800	1,200	2,400	600
16050Z0301	FRP槽體	座	1.000	-	90,000	27,000	18,000	36,000	9,000
16050Z0302	配電工程 自動控制，安裝固定，工資	式	1.000	-	7,500	2,250	1,500	3,000	750
16050Z0303	配管工程	式	1.000	-	6,500	1,950	1,300	2,600	650
16050Z0305	其他間接工程費 培菌，試車，小搬運等	式	1.000	-	3,000	900	600	1,200	300
16050Z0306	火警受信總機，類比式256點IP44及CE認證(內建彩色5/17吋觸控液晶螢幕，煙濃度/溫度變化數值，警戒數值15段以上)	台	1.000	-	257,112	77,134	51,422	102,845	25,711
16050Z0307	通訊協定RS-485廣播報界介面盤	式	1.000	-	23,157	6,947	4,631	9,263	2,316
16050Z0308	火警系統程式編輯設定及測試	式	1.000	-	50,265	15,080	10,053	20,106	5,027
16050Z0309	2監視/1控制模組IP30	組	22.000	-	86,526	25,958	17,305	34,610	8,653
16050Z0311	電子式光電偵煙局限型探測器 雙LED燈/監視/動作/故障/斷線狀態及動作自保功能	只	7.000	-	7,245	2,174	1,449	2,898	725
16050Z0312	電子式差動局限型探測器 雙LED燈/監視/動作/故障/斷線狀態及動作自保功能	只	2.000	-	504	151	101	202	50
16050Z0313	光電分離型探測器(送光部)	組	6.000	-	121,500	36,450	24,300	48,600	12,150
16050Z0314	光電分離型探測器(受光部)	組	6.000	-	121,500	36,450	24,300	48,600	12,150
16050Z0315	模組按裝箱	組	4.000	-	10,800	3,240	2,160	4,320	1,080
16050Z0316	分散型模組控制接線盤及端子台	組	4.000	-	5,400	1,620	1,080	2,160	540
16050Z0317	耐燃線 2.0mm	M	500.000	-	46,000	13,800	9,200	18,400	4,600
16050Z0318	耐熱對絞線(鋁箔隔離) 2.0mm*2C	M	250.000	-	17,000	5,100	3,400	6,800	1,700
16050Z0319	耐熱線 1.6mm	M	3,465.000	-	34,650	10,395	6,930	13,860	3,465
16050Z0321	耐熱線 1.2mm	M	10.000	-	70	21	14	28	7
16050Z0323	數位緊急語音交換主機(500W 8L)	台	1.000	-	109,100	32,730	21,820	43,640	10,910
16050Z0324	緊急電源供應器，(DC24V*3、DC48V*2)	組	1.000	-	32,800	9,840	6,560	13,120	3,280
16050Z0325	IP網路音頻傳收器	台	2.000	-	56,800	17,040	11,360	22,720	5,680
16050Z0326	網路交換器	台	2.000	-	16,800	5,040	3,360	6,720	1,680
16050Z0327	設備安裝機櫃	座	1.000	-	18,900	5,670	3,780	7,560	1,890
16050Z0332	配電及另料	式	1.000	-	4,500	1,350	900	1,800	450
16050Z0335	金屬管、軟管及另料	式	1.000	-	6,170	1,851	1,234	2,468	617
16050Z0338	滅火器標示牌	片	11.000	-	748	224	150	299	75
16050Z0339	緊急出口安全門燈(LED燈 B級)	台	7.000	-	10,395	3,119	2,079	4,158	1,040
16050Z0341	緊急自動照明燈(壁掛式 LED燈 36顆)	台	16.000	-	19,440	5,832	3,888	7,776	1,944
16050Z0342	發電機室專用標示牌	式	1.000	-	1,800	540	360	720	180
16050Z0343	消防會勘文件製作及會勘相關費用	式	1.000	-	36,000	10,800	7,200	14,400	3,600
16050Z0344	消防設備師、士監造裝置簽證費	式	1.000	-	54,000	16,200	10,800	21,600	5,400
16050Z0345	出線匣(含工、料)	式	1.000	-	4,140	1,242	828	1,656	414

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學 資源統計表[預算]

工 程 編 號 -

工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位 (元)

第 19 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
16050Z0347	綜合消防栓箱體(箱面表面積0.7㎡)壁厚1.6mm	組	4.000	-	24,300	7,290	4,860	9,720	2,430
16050Z0348	水帶 1-1/2"(40mm)	條	8.000	-	14,584	4,375	2,917	5,834	1,458
16050Z0349	太平龍頭 1-1/2"(40mm)	只	4.000	-	3,512	1,054	702	1,405	351
16050Z0351	瞄子 1-1/2"(40mm)	只	4.000	-	1,352	406	270	541	135
16050Z0352	火警發信機	只	4.000	-	1,152	346	230	461	115
16050Z0353	火警標示燈	只	4.000	-	648	194	130	259	65
16050Z0354	泵浦啟動燈	只	4.000	-	272	82	54	109	27
16050Z0355	整組型消防泵浦10HP 揚程H:40M 流量Q=300L/min	組	1.000	-	76,500	22,950	15,300	30,600	7,650
16050Z0356	粉體塗裝鋼管 鍍鋅外粉體 3"(80mm)(CNS6445)	M	190.000	-	111,150	33,345	22,230	44,460	11,115
16050Z0357	2-1/2"(含)以上採溝槽式機械接頭,耐壓300psi,UL/FM/VDS認證(剛性接頭採用斜角對鎖)	式	2.000	-	81,443	24,433	16,289	32,577	8,144
16050Z0358	粉體塗裝鋼管 鍍鋅外粉體1-1/2"(40mm)(CNS6445)	M	50.000	-	14,250	4,275	2,850	5,700	1,425
16050Z0359	2"(含)以下,熱浸鍍鋅鐵螺紋式另件,耐壓150psi	式	1.000	-	7,125	2,138	1,425	2,850	713
16050Z0361	石墨鑄鐵昇桿式閘閥 3"(80mm)(不銹鋼盤環及不銹鋼座環)法蘭口10K	只	5.000	-	48,400	14,520	9,680	19,360	4,840
16050Z0362	石墨鑄鐵橫式逆止閥 3"(80mm)(不銹鋼盤環及不銹鋼座環)法蘭口10K	只	1.000	-	8,647	2,594	1,729	3,459	865
16050Z0363	不銹鋼防震軟管 3"(80mm) 不銹鋼法蘭口 10K	只	1.000	-	3,825	1,148	765	1,530	383
16050Z0364	SUS304白鐵拉柄式底閥 3"(80mm) 法蘭口 16K	只	1.000	-	20,363	6,109	4,073	8,145	2,036
16050Z0365	泵浦RC基座製作(設置20CM高RC泛水基座平台)	式	1.000	-	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000
16050Z0366	整組型採水泵浦20HP 揚程H:35M 流量Q=1100L/min	組	1.000	-	112,500	33,750	22,500	45,000	11,250
16050Z0367	採水口 65mm	只	1.000	-	3,420	1,026	684	1,368	342
16050Z0368	消防採水泵手動啟動開關ON-OFF,含不銹鋼室外防水箱	組	1.000	-	3,150	945	630	1,260	315
16050Z0372	石墨鑄鐵昇桿式閘閥 4"(100mm)(不銹鋼盤環及不銹鋼座環)法蘭口 10K	只	2.000	-	24,860	7,458	4,972	9,944	2,486
16050Z0373	石墨鑄鐵橫式逆止閥 4"(100mm)(不銹鋼盤環及不銹鋼座環)法蘭口 10K	只	1.000	-	10,198	3,059	2,040	4,079	1,020
16050Z0374	不銹鋼防震軟管 4"(100mm) 不銹鋼法蘭口 10K	只	1.000	-	5,265	1,580	1,053	2,106	527

編製：



**臺中市北屯區廬子國民小學
資源統計表[預算]**

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 20 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人	工	機	具 材	料 雜	項
16050Z0375	SUS304白鐵拉柄式底閥 4"(100mm) 法蘭口 10K	只	1.000	-	24,570	7,371	4,914	9,828	2,457		
16050Z0376	採水泵浦RC基座製作(設置20CM高RC泛水基座平台)	式	1.000	-	18,000	5,400	3,600	7,200	1,800		
16050Z0377	管道間防火區劃穿牆管路防火填塞(詳圖說規範)	區	3.000	-	81,000	24,300	16,200	32,400	8,100		
16050Z0378	機房防火區劃穿牆管路防火填塞(詳圖說規範)	區	3.000	-	135,000	40,500	27,000	54,000	13,500		
16050Z0381	燈桿 H=3.5M(烤漆處理)	支	7.000	-	69,300	20,790	13,860	27,720	6,930		
16050Z0382	基礎螺絲 ϕ 6/8mmx500mmx4	組	7.000	-	7,560	2,268	1,512	3,024	756		
16050Z0383	基礎座 210kg/cm ²	座	7.000	-	31,500	9,450	6,300	12,600	3,150		
16050Z0384	漏電斷路無熔線開關 ELCB 2P-50-15A 30mA/0.1Sec 防水型 IP $\geq$ 65	只	7.000	-	8,505	2,552	1,701	3,402	851		
16050Z0385	接地銅棒 ϕ 5/8" x90cm	支	7.000	-	3,150	945	630	1,260	315		
1606230C01-01	接地導線，標稱截面積100mm ² ，BCW	M	150.000	-	135,000	40,500	27,000	54,000	13,500		
1606235201-01	接地導線，PVC，標稱截面積5.5mm ² (接地用)	M	14.000	-	364	109	73	146	36		
1606235401-01	接地導線，PVC，標稱截面積14mm ² ，接地測試線	M	110.000	-	14,850	4,455	2,970	5,940	1,485		
161201000004	電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電線	式	2.000	-	22,050	6,615	4,410	8,820	2,205		
161201030001	電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電線，1.2mm	M	240.000	-	1,200	360	240	480	120		
161201050001	電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電線，2.0mm	M	4,333.000	-	60,662	18,199	12,132	24,265	6,066		
161201270001	電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電線，絞線，5.5mm ²	M	3,749.000	-	97,474	29,242	19,495	38,990	9,747		
161201280001	電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電線，絞線，8.0mm ²	M	509.000	-	19,342	5,803	3,868	7,737	1,934		
161201290001	電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電線，絞線，14mm ²	M	312.000	-	20,280	6,084	4,056	8,112	2,028		
1612012A0001	電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電線，絞線，22mm ²	M	10.000	-	1,000	300	200	400	100		
1612012C0001	電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電線，絞線，30mm ²	M	48.000	-	6,288	1,886	1,258	2,515	629		
1612012E0001	電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電線，絞線，38mm ²	M	77.000	-	12,705	3,812	2,541	5,082	1,271		
1612012H0001	電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電線，絞線，80mm ²	M	72.000	-	24,840	7,452	4,968	9,936	2,484		
1612012N0001	電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電線，絞線，200mm ²	M	288.000	-	242,496	72,749	48,499	96,998	24,250		

編製：



**臺中市北屯區廬子國民小學
資源統計表[預算]**

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位 (元)

第 21 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
1612012P0001	電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電線， 絞線，250mm ²	M	307.000	-	334,630	100,389	66,926	133,852	33,463
161201550001-01	電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電線， 3/C，2.0mm ² (燈桿內)	M	28.000	-	1,316	395	263	526	132
161201570001	電線及電纜，600V聚氯乙稀絕緣電線， 3/C，5.5mm ²	M	456.000	-	39,216	11,765	7,843	15,686	3,922
16120T030001	電線及電纜，FR，5.5mm ²	M	66.000	-	4,290	1,287	858	1,716	429
16120T050001	電線及電纜，FR，14mm ²	M	29.000	-	2,958	887	592	1,183	296
16120T060001	電線及電纜，FR，22mm ²	M	154.000	-	21,252	6,376	4,250	8,501	2,125
16120T0A0001	電線及電纜，FR，60mm ²	M	144.000	-	41,328	12,398	8,266	16,531	4,133
161321303001	導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼 E19	M	360.000	-	9,360	2,808	1,872	3,744	936
161321306001	導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼 E31	M	30.000	-	1,530	459	306	612	153
161321307001	導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼 E39	M	10.000	-	860	258	172	344	86
161321308001	導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼 E51	M	38.000	-	4,636	1,391	927	1,854	464
16132130B001	導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼 E75	M	36.000	-	5,976	1,793	1,195	2,390	598
161323102101	導線管，硬質聚氯乙稀塑膠管，E管，標 稱16mm，厚1.8mm	M	3,025.000	-	45,375	13,613	9,075	18,150	4,538
161323103101	導線管，硬質聚氯乙稀塑膠管，E管，標 稱20mm，厚1.8mm	M	2,186.000	-	41,350	12,405	8,270	16,540	4,135
161323104201	導線管，硬質聚氯乙稀塑膠管，E管，標 稱28mm，厚2.7mm	M	636.000	-	22,260	6,678	4,452	8,904	2,226
161323105301	導線管，硬質聚氯乙稀塑膠管，E管，標 稱35mm，厚3.1mm	M	62.000	-	3,162	949	632	1,265	316
161323106301	導線管，硬質聚氯乙稀塑膠管，E管，標 稱41mm，厚3.1mm	M	362.000	-	21,358	6,407	4,272	8,543	2,136
161323107401	導線管，硬質聚氯乙稀塑膠管，E管，標 稱52mm，厚3.6mm	M	570.000	-	48,450	14,535	9,690	19,380	4,845
161323109601	導線管，硬質聚氯乙稀塑膠管，E管，標 稱80mm，厚5.1mm	M	72.000	-	12,528	3,758	2,506	5,011	1,253
16132310A701	導線管，硬質聚氯乙稀塑膠管，E管，標 稱100mm，厚6.6mm	M	120.000	-	34,080	10,224	6,816	13,632	3,408
16132310C901	導線管，硬質聚氯乙稀塑膠管，E管，標 稱150mm，厚8.5mm	M	154.000	-	82,698	24,809	16,540	33,079	8,270
1623100008-01	柴油引擎發電機組：60kW，緊急備用(Standby)，3P4W，220/380V，0.8PF，60Hz，	組	1.000	-	378,000	113,400	75,600	151,200	37,800

編製：



**臺中市北屯區廬子國民小學
資源統計表[預算]**

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 22 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	1800rpm, 依據CNS10204及CNS2901規範, 並提供試驗報告以確保性能及品質, 符合內政部消防安全設備審核認可標準(其餘詳圖說規範)								
164710000006-01	分電箱:800W*2300H*600D 參考尺寸(尺寸依現場實際需求製作), SUS304 2.0/2.0T 粉體烤漆	只	2.000	-	225,000	67,500	45,000	90,000	22,500
164710000006-02	分電箱:W*H*D 參考尺寸(尺寸依現場實際需求製作), SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	5.000	-	216,000	64,800	43,200	86,400	21,600
165254300008-02	道路照明, 燈具, 景觀燈, 景觀燈具本體 LED 27W IP≥65	組	7.000	-	136,500	40,950	27,300	54,600	13,650
165303000008-01	緊急照明燈, (PL 9W)	組	10.000	-	5,000	1,500	1,000	2,000	500
165510000008-01	LED照明設備, 非對稱下照投光燈 LED 420W	組	18.000	-	180,000	54,000	36,000	72,000	18,000
165510000008-02	LED照明設備, 山型燈 LED 18Wx2	組	8.000	-	8,640	2,592	1,728	3,456	864
165510000008-03	LED照明設備, 吸頂燈 LED 34W	組	5.000	-	18,900	5,670	3,780	7,560	1,890
165510000008-04	LED照明設備, 吸頂筒燈 LED 10W	組	23.000	-	62,100	18,630	12,420	24,840	6,210
165510000008-05	LED照明設備, 投射燈 LED 50W	組	8.000	-	25,200	7,560	5,040	10,080	2,520
1678131206	緊急廣播設備, 揚聲器附匹配變壓器, (吸頂式, L級), 額定功率3W	只	2.000	-	800	240	160	320	80
1678134206	緊急廣播設備, 揚聲器附匹配變壓器, (掛壁式, L級), 額定功率3W	只	16.000	-	6,400	1,920	1,280	2,560	640
16781D0006-01	緊急廣播設備, 指向型揚聲器, 2指向砲筒喇叭, L級 20W	只	8.000	-	22,400	6,720	4,480	8,960	2,240
E000001000002-01	機具不分類, 吊車及運費	天	6.894	-	70,319	-	70,319	-	-
E000002600014-01	混凝土泵, 泵浦車出車費, 壓送費	式	1,141.770	-	114,177	-	114,177	-	-
E000002600104	混凝土泵, 混凝土輸送管	式	204.060	-	40,812	-	40,812	-	-
E000003100004	混凝土振動器	式	204.060	-	16,325	-	16,325	-	-
E000003400001	傾卸貨車	時	18.184	-	3,637	-	3,637	-	-
E000004100001	推土機	時	331.040	-	33,826	-	33,826	-	-
E000004410001	開挖機, 履帶式	時	385.590	-	88,377	-	88,377	-	-
E000005110001	夯土機, 手推式	時	18.184	-	15,456	-	15,456	-	-
L000005000002	其他技術工	工	143.837	3,000	431,510	431,510	-	-	-
L000005100004	機具操作技術工	式	1,564.280	-	203,356	203,356	-	-	-
L000005D00002	混凝土技術工	工	51.793	-	170,916	170,916	-	-	-
L000005K00002	鋼筋技術工	工	348.772	-	1,185,825	1,185,825	-	-	-
L000006000002-01	普通工--小工	工	525.556	2,100	1,103,668	1,103,668	-	-	-
L000006000002-02	普通工--大工	工	10.475	2,800	29,329	29,329	-	-	-
L000007100003	職業安全衛生管理員	月	15.000	-	180,000	180,000	-	-	-
M0360100004	產品, 無收縮水泥砂漿	式	41.000	-	151,700	-	-	151,700	-

編製：



臺中市北屯區廬子國民小學 資源統計表[預算]

工 程 編 號 -


工 程 名 稱 臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 23 頁 共 24 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M05500b0001	產品,不銹鋼爬梯	M	17.775	-	19,553	-	-	19,553	-
M09300Q0002	產品,貼面磚,馬賽克磚	M2	161.180	-	137,003	-	-	137,003	-
M093410000A-01	產品,鋪地磚,耐磨石英磚,透心,60*60*2cm	塊	758.800	-	269,374	-	-	269,374	-
W0127110004	零星工料	式	8,807.250	-	474,309	-	-	-	474,309
W0127110004-01	零星工料與運雜費	式	1.000	-	85.003	-	-	-	85,003
W0127120004	工具損耗	式	14,542.950	-	887,457	-	-	-	887,457
W0127120004-01	工具損耗及其他	式	1.000	-	12,034	-	-	-	12,034
W0127130004	運雜費	式	5.000	-	37.789	-	-	-	37,789
W0127130004-01	運雜費及工資	式	7.000	-	1,830,065	-	-	-	1,830,065
W0127150004	雜費	式	2.000	-	3,010	-	-	-	3,010
W0127150004-02	雜費(其他環保設施及維護費)	式	1.000	-	2,000	-	-	-	2,000
W0127150004-03	雜費及吊裝(高空作業)	式	1.000	-	146,169	-	-	-	146,169
甲.貳.(壹)	品質管理,品質管理費,品質管制作業費(包括品管人員及廠商品質管制作業規定之應辦事項、機電設備運轉測試等費用)(直接工程費之0.6%)		1.000	453,464	453,464	-	-	-	-
甲.肆	環境維護及交通維持費(約0.4%)		1.000	302,310	302,310	-	-	-	-
甲.伍	承包商管理費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費及其它雜項費用)(直接工程費合計之6.3%)		1.000	4,761,377	4,761,377	-	-	-	-
甲.陸	營業稅(5.0%)		1.000	4,084,636	4,084,636	-	-	-	-
乙.壹.(壹)	五百萬元以下部分(3%)	式	1.000	150,000	150,000	-	-	-	-
乙.壹.(貳)	超過五百萬元至二千五百萬元部分(1.5%)	式	1.000	300,000	300,000	-	-	-	-
乙.壹.(參)	超過二千五百萬元至一億元部分(1%)	式	1.000	564,660	564,660	-	-	-	-
乙.貳.(壹)	五百萬元以下部分(9.3%)*99%	式	1.000	460,350	460,350	-	-	-	-
乙.貳.(貳)	超過五百萬元至一千萬元部分(8.7%)*99%	式	1.000	430,650	430,650	-	-	-	-
乙.貳.(參)	超過一千萬元至五千萬元部分(7.6%)*99%	式	1.000	3,009,600	3,009,600	-	-	-	-
乙.貳.(肆)	超過五千萬元至一億元部分(6.4%)*99%	式	1.000	1,993,685	1,993,685	-	-	-	-
乙.參.(壹)	工程預備費(如抽驗費、建築物保存登記、物價調整費、建築執照申請規費、外水外電申請費、候選綠建築證書及綠建築標章申請規費、地下水補注地質敏感區審查規費及無障礙勘檢申請等,檢據核銷)	式	1.000	555,702	555,702	-	-	-	-

編製：



臺中市北屯區廂子國民小學
資源統計表[預算]

工 程 編 號 -

工 程 名 稱 臺中市北屯區廂子國民小學活動中心新建工程

單位(元)

第 24 頁 共 24 頁

[illegible]

編製：

