臺中市南屯區春安國民小學

工程預算書

工程編號：

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

工程地點：臺中市南屯區

編製日期：114年3月

臺中市南屯區春安國民小學
施工預算書總表

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程		主辦機關	臺中市南屯區春安國民小學
工程地點	臺中市南屯區春安路109號		代辦機關	臺中市政府教育局
工程編號			預算造價	平均造價：176,414(元/坪)
基地面積	24,035㎡ 7,270.6 坪			建築造價：142,651（元/坪）
總樓地板面積	3,600.75㎡ 1,089.2 坪			水電造價：33,763（元/坪）

項次	項別	金額(新台幣元)	工程概要	
壹	發包工程費	192,150,000	一. 工程概述：	
貳	間接工程費		(一)校園既有項目整修工程	
貳.一	工程管理費	1,779,720		
貳.二	規劃設計監造費	10,196,595	(二)地上一層至地上三層RC構造物	
貳.三	地質調查及地質鑽探	250,000	1F：辦公室、教室、雨水機房	
貳.四	營建工程空氣污染防制費	151,196	2F：辦公室、教室	
貳.五	公共藝術設置費	1,921,500	3F：教室	
貳.六	工程預備費(如抽驗費、建築物保存登記費、物價調整費、水土保持審查費、水土保持計畫書費及相關費用、建築執照申請規費、無障礙設施勘驗費、外水外電申請費、候選綠建築證書及綠建築標章申請規費...等)	4,150,989	RF: 樓梯間、水塔間 (三)土方工作，有價土石方1,183M3，廠商應負擔運費及流向管制作業及證明...等費用後，每M3應繳納有價土石方價購金150元(未稅)，總繳回主辦機關入庫186,322元(含稅)(1,183*150*1.05) ＊ 注意：1.含運費2.需取得合法土資流向證明3.此項單價不得因契約總價增減而調整。	
	(貳) 小計	18,450,000		
	(壹至貳) 合計	210,600,000	(四)拆除工程金屬有價料回收販售所得共計30,000元(繳回主辦機關入庫,不因決標金額調整,不與廠商投標價抵扣,投標廠商須至現場勘查、估列)	
			設計單位 （核章）	
			主辦機關 （核章）	

附圖 258 張 總表 3 頁 詳細表 76 頁 單價分析表 177頁 資源統計表 51 頁

建議工期：510日曆天。

施工規範(或施工說明書)：2冊

經費來源：臺中市政府/臺中市政府教育局

核准日期：

分年經費表

114年3月3日

主辦機關：臺中市南屯區春安國民小學

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

分年度經費(千元)

年度	113	114	115	合計	備註
教育部補助	-	-	-	-	
本府自籌	6,000	60,000	144,600	210,600	
其他補助	-	-	-	-	
小計	6,000	60,000	144,600	210,600	

臺中市南屯區春安國民小學
總表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程	會計科目		
施工地點	臺中市南屯區	工程編號	1140303-6B	
項 次	工 作 項 目		金額(元)	備註
壹	直接工程費		192,150,000	
壹.一	建築工程		125,148,118	
壹.一.(一)	假設工程		8,317,150	
壹.一.(二)	校園既有整修工程		1,704,000	
壹.一.(三)	基礎工程		2,660,670	
壹.一.(四)	結構工程		56,856,195	
壹.一.(五)	裝修工程		21,233,835	
壹.一.(六)	防水工程		5,151,815	
壹.一.(七)	門窗工程		9,175,220	門窗依實作數量結算
壹.一.(八)	雜項工程		19,667,433	
壹.一.(九)	指標工程		381,800	
	小計(建築工程)		125,148,118	
壹.二	景觀工程		6,262,444	
壹.二.(一)	排水設施		551,825	
壹.二.(二)	景觀設施		226,946	
壹.二.(三)	鋪面工程		4,286,450	
壹.二.(四)	植栽工程		1,197,223	
	小計(景觀工程)		6,262,444	
壹.三	水電工程		36,774,519	
壹.三.(一)	配電盤設備工程		4,224,420	
壹.三.(二)	電氣設備及管路工程		12,716,331	
壹.三.(三)	弱電設備及管路工程		7,602,222	
壹.三.(四)	衛生設備及管路工程		8,303,953	
壹.三.(五)	消防設備及管路工程		3,031,593	
壹.三.(六)	防火延燒系統工程		896,000	
	小計A(壹.一~壹.三)		168,185,081	
壹.四	職業安全衛生管理費（小計A × 約1.2%）		2,018,221	
壹.四.(一)	職業安全衛生，可量化		1,143,700	#
壹.四.(二)	職業安全衛生，不可量化		874,521	#

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
總表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程	會計科目		
施工地點	臺中市南屯區	工程編號	1140303-6B	
項 次	工 作 項 目		金額(元)	備註
	小計(壹.四)		2,018,221	
壹.五	品質管制作業費（小計A × 約1%）		1,681,851	
壹.五.(一)	品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)		1,118,000	#
壹.五.(二)	材料檢試驗費		563,851	#
	小計(壹.五)		1,681,851	
壹.六	環境保護及交通安全措施費（小計(A)*0.5%）		840,925	
壹.六.(一)	環境保護，環境保護措施費		389,000	#
壹.六.(二)	交通維持費		451,925	#
	小計(壹.六)		840,925	
壹.七	包商利潤及工程管理費(小計A×6%)(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、綠建築標章及智慧建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費及其他雜項費用)		10,091,105	
	小計 B（壹.一~壹.七 ）		182,817,183	工程建造費
壹.八	營造綜合保險費(小計B×0.1%)		182,817	
壹.九	營業稅5% [(小計B+壹.八)× 5%]		9,150,000	
	合計（壹）		192,150,000	發包工程費
貳	間接工程費		18,450,000	
貳.一	工程管理費 (以小計B計算)		1,779,720	
貳.一.(一)	500萬元以下部分（3.0%）		150,000	
貳.一.(二)	超過500萬元至2500萬元部分 (1.5%)		300,000	
貳.一.(三)	超過2500萬元至1億元部分 (1.0%)		750,000	
貳.一.(四)	超過1億元以上至5億元部分（0.7%）		579,720	
	小計(貳.一)		1,779,720	
貳.二	規劃設計監造費（以小計B計算）		10,196,595	依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法之附表一建築物工程技術服務建造費用

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
總表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程	會計科目	
施工地點	臺中市南屯區	工程編號	1140303-6B

項 次	工 作 項 目	金額(元)	備註
			百分比上限參考表第一類所載百分比99%計算
貳.二.(一)	五百萬元以下部分 (8.6%*99%)	425,700	
貳.二.(二)	超過五百萬元至一千萬元部分 (8.0%*99%)	396,000	
貳.二.(三)	超過一千萬元至五千萬元部分 (6.9%*99%)	2,732,400	
貳.二.(四)	超過五千萬元至一億元部分 (5.8%*99%)	2,871,000	
貳.二.(五)	超過一億元至五億元部分 (4.6%*99%)	3,771,495	
	小計(貳.二)	10,196,595	
貳.三	地質調查及地質鑽探	250,000	
貳.四	營建工程空氣污染防制費	151,196	3600.76*17*2.47檢據核銷
貳.五	公共藝術設置費(合計(壹)*1.0%)	1,921,500	
貳.六	工程預備費(如抽驗費、建築物保存登記費、物價調整費、水土保持審查費、水土保持計畫書費及相關費用、建築執照申請規費、無障礙設施勘驗費、外水外電申請費、候選綠建築證書及綠建築標章申請規費...等)	4,150,989	
	合計(貳)	18,450,000	
參	土方工作，有價土石方1,183M3，廠商應負擔運費及流向管制作業及證明...等費用後，每M3應繳納有價土石方價購金150元(未稅)，總繳回主辦機關入庫186,322元(含稅)(1,183*150*1.05) * 注意：1.含運費2.需取得合法土資流向證明3.此項單價不得因契約總價增減而調整。	-	
肆	拆除工程金屬有價料回收販售所得共計30,000元(繳回主辦機關入庫,不因決標金額調整,不與廠商投標價抵扣,投標廠商須至現場勘查、估列)	-	
	總價(總計)	210,600,000	
註			

本專案編碼正確率76.40%;綱要編碼正確率99.29%

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	直接工程費					
壹.一	建築工程					
壹.一.(一)	假設工程					
壹.一.(一).1	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬及大門及轉角透空式圍籬，租用，連工帶料，(含防溢座,太陽能夜間警示燈@2.4M/組,油漆美化,維護及拆除等；轉角處採透空式圍籬內襯透明帆布)，連工帶料	M	241.0	1,750	421,750	0156020001-dh201,#,*
壹.一.(一).2	施工圍籬，甲種安全圍籬，綠美化施工圍籬，得以彩繪、設置綠化植栽或帆布設置等其他美化方式(含美化,維護及拆除...等)，連工帶料	M	60.0	2,000	120,000	0156400001-CA201,臨道路側1/2範圍
壹.一.(一).3	基地整地，表層RC地坪、植草磚、步道磚、透水磚及高壓磚、磁磚鋪面等打除，運棄及合法流向證明，連工帶料	M2	2,690.0	200	538,000	0222000002-CA201,#
壹.一.(一).4	環境保護，沖洗設備，洗車台及沉澱池及過濾設備及自動感應沖洗(含設備，租用)，符合臺中市環保局相關規定	組	1.0	100,000	100,000	01572D0008-FI501,#符合環保署最新規定，主出入口,*
壹.一.(一).5	環境保護，沖洗設備，手動高壓沖洗設備，沉澱池及過濾設備(含設備，租用)，符合臺中市環保局相關規定	組	1.0	50,000	50,000	01572D0008-FI502,#符合環保署最新規定，次出入口,*
壹.一.(一).6	工地臨時建築設施，工務所(3K*6K)*2層樓及設備租用費(含安裝、拆除)	式	1.0	1,075,000	1,075,000	0152200004-PL201,#,*
壹.一.(一).7	臨時設施，工地內臨時活動廁所租用費，含維護清潔、定期水肥抽取及沖洗設備，連工帶料	座	4.0	25,000	100,000	015100000E-WF101,#,*
壹.一.(一).8	臨時設施，施工用臨時水電架設及維護費，連工帶料	式	1.0	900,000	900,000	0151000004-5,#,*

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.(一).9	職業安全衛生，汛期工地防災減災講習訓練及設施費【公共工程汛期工地防災減災作業】，連工帶料	式	1.0	75,000	75,000	0157400004-10,#,*
壹.一.(一).10	工區週邊設施復原，既有設施界面修補及復舊費，連工帶料	式	1.0	100,000	100,000	0299100004-ZY901,*
壹.一.(一).11	工地清理，竣工驗收前，(竣工清潔)，連工帶料	式	1.0	100,000	100,000	0174012004-01,#,*
壹.一.(一).12	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，(含支架及基座)，租用，連工帶料	座	1.0	50,000	50,000	015831000B-h-cs001,#,*
壹.一.(一).13	工程告示牌及工地標誌，竣工銘牌，連工帶料	組	1.0	30,000	30,000	0158330004,#,*
壹.一.(一).14	祛水，抽排水工程(含基礎開挖期間抽排水及雨季防洪措施、設備及電費或抽排水電源租用發電機及佈線及配線及柴油..等)，租用，連工帶料	式	1.0	105,000	105,000	0224000004-02,#,*
壹.一.(一).15	施工輔助設施，鋼管鷹架及防護網(含施工上下設備，安全母索、中欄杆、內設交叉拉桿及防塵網等，需符合CNS4750規定)，租用，連工帶料	M2	4,893.0	550	2,691,150	0154000002-dh201,#,*
壹.一.(一).16	施工輔助設施，施工架，移動式施工架或施工平台梯，租用，連工帶料	組	50.0	3,000	150,000	0154010038-CA201,#
壹.一.(一).17	施工輔助設施，挑空區支撐架，租用，連工帶料，結構施工後改架調整為裝修施工架	M3	800.0	1,200	960,000	0154000003-CA201,#
壹.一.(一).18	施工輔助設施，電梯昇降道挑空支撐架，租用，連工帶料，結構施工後改架調整為裝修施工架	M3	60.0	1,200	72,000	0154000003-CA202,#
壹.一.(一).19	施工照相及攝(錄)影，「工地成長錄影系統，（完工提供30分鐘剪輯配樂檔）」及「工地即時影像系統CCTV遠端監控系統」	式	1.0	600,000	600,000	0132100004-CB201,#,*

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	及「空氣品質感測器」及監視錄影設備，租用，連工帶料					
壹.一.(一).20	環境保護，戶外空氣品質監測等費用(符合台中市營建工程空氣污染防制設施規定)，連工帶料	式	1.0	79,250	79,250	0157200004-CB201,#,*
	小計(假設工程)				8,317,150	
壹.一.(二)	校園既有整修工程					
壹.一.(二).1	油漆，既有欄杆除銹，重新上漆(依原樣分色)，連工帶料	M	122.0	1,500	183,000	0991000001-CA201,#
壹.一.(二).2	油漆，既有大門除銹，重新上漆，連工帶料	樘	1.0	30,000	30,000	099100000A-CA201,#
壹.一.(二).3	資料送審，既有電箱申請移位	式	1.0	30,000	30,000	0133000004-CA201
壹.一.(二).4	水泥混凝土構造物，圍牆原樣補齊，連工帶料	M	6.0	10,000	60,000	0305400001-CA201
壹.一.(二).5	工地拆除，既有校門柱拆除(含基礎)、運棄，含合法流向證明，連工帶料	式	1.0	30,000	30,000	0222000004-CA201,#
壹.一.(二).6	工地拆除，既有圍牆拆除(含基礎)、運棄，含合法流向證明，連工帶料	M	21.0	2,000	42,000	0222000001-CA201,#
壹.一.(二).7	工地拆除，既有花台(含基礎)、灌木鋪面拆除運棄，含合法流向證明，連工帶料	M	21.0	5,000	105,000	0222000001-CA202,#
壹.一.(二).8	工地拆除，既有東側大門、東側小門、中央門柱拆除(含基礎)、運棄，含合法流向證明，連工帶料	M	10.0	20,000	200,000	0222000001-CA203,#
壹.一.(二).9	既有守衛室整修					
壹.一.(二).9.1	工地拆除，既有窗台、側牆部分打除、運棄，含合法流向證明，連工帶料	式	1.0	25,000	25,000	0222000004-CA202,#
壹.一.(二).9.2	工地拆除，既有L型窗拆除、運棄，含合法流向證明，連工帶料	樘	1.0	5,000	5,000	022200000A-CA201,#
壹.一.(二).9.3	水泥混凝土構造物，新設窗台植筋、鋼筋	M	6.0	20,000	120,000	0305400001-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	、模板、混凝土及泥作粉光，連工帶料					CA202
壹.一.(二).9.4	水泥混凝土構造物，新設RC撐牆(H=62cm)植筋、鋼筋、模板、混凝土及泥作粉光及裝修面飾，連工帶料	式	1.0	20,000	20,000	0305400001-CA203,#
壹.一.(二).9.5	水泥混凝土構造物，新設RC門柱(H=110cm)植筋、鋼筋、模板、混凝土及泥作粉光及裝修面飾，連工帶料	式	1.0	50,000	50,000	0305400001-CA204,#
壹.一.(二).9.6	鋁窗，新設L型轉角窗≒(200+195)*140cm，含玻璃及五金配件，連工帶料	樘	1.0	48,000	48,000	08520000000A-CA201,#
壹.一.(二).9.7	外牆既有牆面及新設檯度研磨、批平、重新外牆細緻面塗料施作，連工帶料	M2	128.0	1,800	230,400	0905000002-CA201
壹.一.(二).9.8	屋頂既有平頂研磨、批平、重新徒步高耐候性聚氨酯塗料，塗佈厚度2cm，連工帶料	M2	102.0	1,800	183,600	0905000002-CA202
壹.一.(二).9.9	鋼材專業塗裝，既有鋼構及鋼承鈑防銹處理，並重新鋅粉底漆+耐候面漆塗佈，連工帶料	M2	210.0	1,200	252,000	0997000002-CA201,#
壹.一.(二).9.10	電工，既有燈具、監視器等拆除，完工後復原，連工帶料	式	1.0	10,000	10,000	L000005900004-CA201,#
	小計				944,000	
壹.一.(二).10	排水管溝，既有水溝疏通，連工帶料	條	2.0	10,000	20,000	026010000B-CA201,#
壹.一.(二).11	工地拆除，既有涼亭、混凝土塊、水池設施拆除、運棄，含合法流向證明，連工帶料	式	1.0	30,000	30,000	022200000B-CA201,#
壹.一.(二).12	工地拆除，既有校門柱拆除(含基礎)、運棄，含合法流向證明，連工帶料	式	1.0	30,000	30,000	0222000004-CA201,#
	小計				1,704,000	
壹.一.(三)	基礎工程					
壹.一.(三).1	土方工作，土石方開挖(實方)，連工帶料	M3	3,705.0	100	370,500	0230000003-rn201,#,*

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.(三).2	土方工作，土石方回填及分層夯實(實方)，分層夯實@30cm滾壓一次，連工帶料	M3	924.0	250	231,000	0230000003-CA201,#
壹.一.(三).3	土方工作，回填用土方現場暫置及環保作為，連工帶料	M3	924.0	50	46,200	0230000003-CA203,#
壹.一.(三).4	土方工作，基礎開挖土方之非有價土石方(B3類)，棄方運棄及合法證明，連工帶料	M3	1,022.0	600	613,200	0230000003-CA205,#
壹.一.(三).5	土方工作，基礎開挖土方之非有價土石方(B5類)，棄方運棄及合法證明，連工帶料	M3	400.0	1,500	600,000	0230000003-CA206,#
壹.一.(三).6	土方工作，基礎開挖土方之營建事業廢棄物(B8類)及合法證明，連工帶料	M3	176.0	2,500	440,000	0230000003-CA204,#
壹.一.(三).7	土方工作，各建物基礎下方夯實滾壓，夯實度90%以上，連工帶料	M2	1,155.0	20	23,100	0230000003-SC306,#
壹.一.(三).8	護坡，表面噴漿護坡及覆蓋帆布，連工帶料	M2	694.0	180	124,920	0237200002-CH01,#
壹.一.(三).9	安全觀測系統					
壹.一.(三).9.1	監測儀器，鄰房傾斜盤，連工帶料，租用	處	2.0	2,000	4,000	0249500004-SC301,#,*
壹.一.(三).9.2	監測儀器，沉陷觀測釘，連工帶料，租用	處	10.0	800	8,000	024953000B,#,*
壹.一.(三).9.3	監測儀器，安全觀測及報告製作(含必要之簽證)，連工帶料	式	1.0	100,000	100,000	0249580008-RN201,#,*
	小計(基礎工程)				2,560,920	
壹.一.(三).10	控制性低強度回填材料，基礎高低差高挖處CLSM回填，80kgf/cm2控制性低強度回填材料回填，連工帶料	M3	35.0	2,850	99,750	0337700003-CA201
	小計				2,660,670	
壹.一.(四)	結構工程					
壹.一.(四).1	施工測量，放樣(樓地板面積)	M2	3,601.0	60	216,060	0172500002-ZY01,*
壹.一.(四).2	普通模板含組立，連工帶料	M2	13,834.0	1,400	19,367,600	0311010002,*
壹.一.(四).3	場鑄結構混凝土用模板，襯夾板模板含組	M2	2,875.0	1,600	4,600,000	0311000002-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	立，連工帶料					CS01,*
壹.一.(四).4	木材，走廊柱及走廊牆陽角倒3cm斜角用木條，連工帶料	式	1.0	50,000	50,000	0606000004-CA201,#
壹.一.(四).5	鋼筋，SD420W，4200kg/cm2鋼筋及彎紮組立#3以上，連工帶料	T	565.0	31,500	17,797,500	0321060005-CH01,#,*
壹.一.(四).6	結構用混凝土，140kgf/cm2，預拌混凝土含澆置，連工帶料	M3	161.0	3,050	491,050	0331003003-ZY01,#,*
壹.一.(四).7	結構用混凝土，280kgf/cm2，預拌混凝土含澆置	M3	3,294.0	3,550	11,693,700	0331007003-ZY01,*
壹.一.(四).8	建築用混凝土，廁所10§點焊鋼絲網@15cm雙層填輕質混凝土，連工帶料	M3	10.0	2,000	20,000	0333000003-ZY01,#
壹.一.(四).9	建築用混凝土，輕質填充材，連工帶料	M3	14.0	950	13,300	0333000003-CH02,#
壹.一.(四).10	建築鋼結構，鋼構工程，SN490B，弧形H型鋼，連工帶料	T	5.0	121,500	607,500	0512400005-NA103,#,*
壹.一.(四).11	建築鋼結構，鋼構工程，SN490B，BOX箱型鋼，連工帶料	T	1.0	94,500	94,500	0512400005-NA101,#,*
壹.一.(四).12	建築鋼結構，鋼構工程，SN400B，BOX箱型鋼，連工帶料	T	1.0	89,500	89,500	0512400005-CA201,#,*
壹.一.(四).13	建築鋼結構，鋼構工程，SN490B，鋼圓柱，含噴砂除鏽、加勁板、腹板、翼版、接合板、接合螺栓、剪力釘…等，連工帶料	T	3.0	140,000	420,000	0512400005-CA202,#,*
壹.一.(四).14	鋼材專業塗裝，鋼構1小時防火時效防火漆及耐候面漆(面色另選)，連工帶料，戶外型	M2	137.0	1,000	137,000	0997000002-01,#,*
壹.一.(四).15	金屬接合，螺栓，基礎螺栓M20、M22、M27，連工帶料	支	108.0	1,500	162,000	050900200A-CA201
壹.一.(四).16	金屬接合，螺栓，高拉力螺栓M22，連工帶料	支	48.0	75	3,600	050900200A-NA102
壹.一.(四).17	無收縮水泥砂漿，H=5cm，連工帶料	M3	1.0	32,000	32,000	0360100003-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						CS01
壹.一.(四).18	隔間及小室，管道間牆	M2	143.0	2,000	286,000	1015000002-ZY01,#,*
壹.一.(四).19	鋼筋，鋼筋續接器，柱續接器#8轉#8	組	1,902.0	165	313,830	0321003008-ZY02,#,*
壹.一.(四).20	鋼筋，鋼筋續接器，柱續接器#8轉T頭	組	752.0	165	124,080	0321003008-ZY03,#,*
壹.一.(四).21	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	4,493.0	75	336,975	0336070002-ZY01,#,*
	小計(結構工程)				56,856,195	
壹.一.(五)	裝修工程					
壹.一.(五).1	磨石子地磚，F1 1:3水泥砂漿+透心磨石子地磚45*45cm±(光面、色另選)	M2	1,842.0	1,650	3,039,300	0942100002-sd301,#,*
壹.一.(五).2	磨石子地磚，F2 1:3水泥砂漿+透心磨石子地磚45*45cm±(止滑面、色另選)	M2	832.0	1,785	1,485,120	0942100002-sd302,#,*
壹.一.(五).3	舖地磚，F3 1:2防水水泥砂漿打底+透心馬賽克磚2.35*2.35cm±(色另選)，硬底施工	M2	87.0	2,025	176,175	0934100002-CA101,#,*
壹.一.(五).4	磨石子地磚，F4 1:3水泥砂漿+透心磨石子樓梯磚(止滑面、色另選)+止滑溝	M2	143.0	2,420	346,060	0942100002-CA101,#,*
壹.一.(五).5	舖地磚，F5 1:2防水水泥砂漿打底+止滑石英磚10*10cm±(色另選)，硬底施工	M2	216.0	1,990	429,840	0934100002-CA102,#,*
壹.一.(五).6	舖地磚，F6 1:2防水水泥砂漿+止滑石英磚30*30cm±(色另選)，硬底施工	M2	131.0	2,135	279,685	0934100002-CA202,#,*
壹.一.(五).7	舖地磚，小便斗下方 1:3水泥砂漿+拋光石英磚50*60cm±(以60*60cm切割，深色系，色另選)	M2	8.0	1,690	13,520	0934100002-CA201,#,*
壹.一.(五).8	抿石子，F7 1:2防水水泥砂漿打底+抿石子(色另選)，硬底施工	M2	73.0	1,800	131,400	0978200002-CA101,#,*
壹.一.(五).9	水泥砂漿粉刷，W1 1:3水泥砂漿粉光+批土刷水性水泥漆(一底二度,綠建材,平光面,	M2	4,024.0	1,030	4,144,720	0922000002-sd301,#,*

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	白色系)					
壹.一.(五).10	水泥漆，W1-1 批土刷水性水泥漆(一底二度,綠建材,平光面,色另選)	M2	27.0	230	6,210	0991200002-sd301,#,*
壹.一.(五).11	水泥砂漿粉刷，W2(a.b.c.d) 1:2防水水泥砂漿粉光+外牆塗料(細緻面，色另選)	M2	1,622.0	1,920	3,114,240	0922000002-CA101,#,*
壹.一.(五).12	水泥砂漿粉刷，W2-1(a.b.c.d) 批土+外牆塗料(細緻面，色另選)	M2	67.0	1,075	72,025	0922000002-CA102,#,*
壹.一.(五).13	水泥砂漿粉刷，W3 1:2防水水泥砂漿粉光+外牆塗料(杉木紋面，咖啡色系)	M2	154.0	3,830	589,820	0922000002-CA106,#,*
壹.一.(五).14	鋪貼壁磚，W4(a.b) 1:2防水水泥砂漿打底+小口磚4.5*9.5cm±(色另選)	M2	1,738.0	1,980	3,441,240	0931000002-CA101,#,*
壹.一.(五).15	鋪貼壁磚，W4-1(a.b) 溢膠泥+小口磚4.5*9.5cm(色另選)，連工帶料	M2	81.0	1,185	95,985	0931000002-CA102,#
壹.一.(五).16	抿石子，W5 1:2防水水泥砂漿打底+抿石子(淺灰色系)，硬底施工	M2	198.0	1,980	392,040	0978200002-CA102,#,*
壹.一.(五).17	抿石子，W5-1 批土+抿石子(淺灰色系)，連工帶料	M2	19.0	1,185	22,515	0978200002-CA103,#
壹.一.(五).18	鋪貼壁磚，W8 1:2防水水泥砂漿打底+瓷質馬賽克面磚4.5*4.5cm±(色另選)	M2	220.0	1,980	435,600	0931000002-CA105,#,*
壹.一.(五).19	鋪貼壁磚，W8-1 溢膠泥+瓷質馬賽克面磚4.5*4.5cm±(色另選)，連工帶料	M2	5.0	1,185	5,925	0931000002-CA106,#
壹.一.(五).20	水泥砂漿粉刷，W9 1:2防水水泥砂漿粉光+外牆塗料(清水模面，色另選)	M2	307.0	2,420	742,940	0922000002-CA107,#,*
壹.一.(五).21	鋪貼壁磚，拖布台 1:2防水水泥砂漿打底+瓷質馬賽克面磚4.5*4.5cm±(色另選)	M2	26.0	1,895	49,270	0931000002-CA108,#,*
壹.一.(五).22	水泥漆，C1 平頂磨平批土刷水性水泥漆(一底二度,綠建材,平光面,白色系)	M2	2,411.0	255	614,805	0991200002-sd302,#,*
壹.一.(五).23	天花板，C2 明架岩棉天花板60*60cm(色另選，綠建材)	M2	147.0	935	137,445	0950000002-RN201,#,*
壹.一.(五).24	水泥砂漿粉刷，C5 1:3水泥砂漿打底含粉	M2	896.0	1,035	927,360	0922000002-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	光+批土刷水性水泥漆(樑及梯背.側)(一底二度,綠建材,平光面,色另選)					SC109,#,*
壹.一.(五).25	天花板，C7　防颱鋁企口天花板，連工帶料	M2	59.0	3,300	194,700	0950000002-SC101,#,*
壹.一.(五).26	水泥砂漿粉刷，平頂磨平批土+外牆塗料(細緻面，色另選)	M2	51.0	1,075	54,825	0922000002-CA108,#,*
壹.一.(五).27	水泥砂漿粉刷，T1 批土刷水性水泥漆 H=10cm(一底二度,平光面,色另選)，連工帶料	M	845.0	330	278,850	0922000001-FI502,#
壹.一.(五).28	警示帶，人造石警示磚(機切條紋面)，30*60cm，連工帶料	塊	3.0	920	2,760	0250600002-CH02,*
壹.一.(五).29	警示帶，人造石警示磚(機切條紋面)，30*155cm，連工帶料	塊	4.0	2,365	9,460	0250600002-CA101,*
	小計(裝修工程)				21,233,835	
壹.一.(六)	防水工程					
壹.一.(六).1	防潮，R1 防水層隔熱層(配合綠建築報告書)，防水層+隔熱磚(地坪)，連工帶料	M2	933.0	2,470	2,304,510	0711000002-RN201,#,*
壹.一.(六).2	防潮，R1.1 防水區域角隅部位倒角處理+聚脲防水層(地坪0.1M+牆面H=0.3M)，連工帶料	M	189.0	520	98,280	0711000001-RN201,#H=0.3M,*
壹.一.(六).3	防潮，R2 屋頂防水層(地坪)，連工帶料	M2	93.0	1,040	96,720	0711000002-RN203,#,*
壹.一.(六).4	防潮，R2.2 防水區域角隅部位倒角處理+聚脲防水層(地坪0.1M+牆面H=0.3M)，連工帶料	M	42.0	520	21,840	0711000001-RN202,#H=0.3M,*
壹.一.(六).5	防潮，R3.1 地下室非室內區域或各樓層花台防水層+1:2防水水泥砂漿粉光(地坪)，連工帶料	M2	123.0	1,430	175,890	0711000002-RN205,#,*
壹.一.(六).6	防潮，R3.2 地下室非室內區域或各樓層花台防水層+1:2防水水泥砂漿粉光(牆面H=	M2	193.0	1,430	275,990	0711000002-RN206,#H=0.55M,

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	0.3~0.55M)，連工帶料					*
壹.一.(六).7	防潮，廁所防水層(地坪+牆面H=1.4M)	M2	339.0	465	157,635	0711000002-RN207,#,*
壹.一.(六).8	防潮，陽台防水層(地坪+牆面H=0.3M)	M2	226.0	540	122,040	0711000002-RN208,#H=0.3M,*
壹.一.(六).9	防水水泥砂漿粉刷，機坑1:2防水水泥砂漿打底含粉光	M2	22.0	580	12,760	0711200002-RN209,#,*
壹.一.(六).10	防水水泥砂漿粉刷，筏基外牆外露處1:2防水水泥砂漿打底含粉光	M2	401.0	580	232,580	0711220002-CA201,#,*
壹.一.(六).11	防水水泥砂漿粉刷，雨水回收池1:2防水水泥砂漿打底含粉光	M2	101.0	580	58,580	0711200002-101,#,*
壹.一.(六).12	防水水泥砂漿粉刷，消防水池1:2防水水泥砂漿打底含粉光	M2	181.0	580	104,980	0711200002-RN212,#,*
壹.一.(六).13	防水水泥砂漿粉刷，貯集滯洪池1:2防水水泥砂漿打底含粉光	M2	657.0	580	381,060	0711220002-WF105,僅施作地坪及四周最外圍樑,*
壹.一.(六).14	防水水泥砂漿粉刷，集水池1:2防水水泥砂漿打底含粉光	M2	42.0	580	24,360	0711200002-RN213,#,*
壹.一.(六).15	防潮，樓層接縫防水層	M	751.0	370	277,870	0711000001-RN203,#,*
壹.一.(六).16	防潮，窗框防水層	M	1,455.0	380	552,900	0711000001-WF102,#,*
壹.一.(六).17	止水帶，三球型PVC止水帶(150mm*9mm)	M	343.0	740	253,820	0315020001-fp201,*
	小計(防水工程)				5,151,815	
壹.一.(七)	門窗工程					門窗依實作數量結算
壹.一.(七).1	木門，鋁框，D1鋁框蜂巢板橫拉門(100*220)cm，含五金系統，配合使用需求整合	樘	3.0	23,425	70,275	08210000040A-ca101,#5,*

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	KA、MK、GMK系統					
壹.一.(七).2	木門，鋁框，D2鋁框蜂巢板門(100*220)cm，含玻璃視窗及五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	樘	6.0	18,915	113,490	08210000040A-ca102,#,*
壹.一.(七).3	鋼門扇及門樘，(推開式，單面平板，普通門)，D3烤漆鋼板門(100*220)cm，含五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	樘	1.0	26,930	26,930	08110300000A-ca103,#,*
壹.一.(七).4	鋼門扇及門樘，(推開式，單面平板，普通門)，D4烤漆鋼板門(120*220)，含五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	樘	1.0	31,455	31,455	08110300000A-ca104,#,*
壹.一.(七).5	鋁門窗，DW1粉體塗裝鋁窗+鋁框蜂巢板門(275*220+100*300)，含玻璃及門視窗及五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	樘	19.0	90,215	1,714,085	08050200000A-ca111,#,*
壹.一.(七).6	鋁門窗，DW2粉體塗裝鋁窗+鋁框蜂巢板門(280*220+100*300)，含玻璃及門視窗及五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	樘	18.0	90,615	1,631,070	08050200000A-ca112,#,*
壹.一.(七).7	鋁門窗，DW3a粉體塗裝鋁窗+鋁框蜂巢板橫拉門(200*180+100*300)，含玻璃及五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	樘	18.0	72,480	1,304,640	08050200000A-ca113,#,*
壹.一.(七).8	鋁門窗，DW3b粉體塗裝鋁窗+鋁框蜂巢板橫拉門(200*180+100*300)，含玻璃及五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	樘	2.0	72,480	144,960	08050200000A-ca124,#,*
壹.一.(七).9	鋁門窗，DW4粉體塗裝鋁窗+鋁框蜂巢板橫拉門(275*220+100*300)，含玻璃及五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	樘	1.0	102,260	102,260	08050200000A-ca114,#,*
壹.一.(七).10	鋁門窗，DW5粉體塗裝鋁窗+鋁框蜂巢板門(505*220+100*300*2)，含玻璃及五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	樘	2.0	139,280	278,560	08050200000A-ca115,#,*

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.(七).11	鋁門窗，DW6粉體塗裝鋁窗+鋁框蜂巢板門(680*80+100*300)，含玻璃及五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	樘	2.0	99,710	199,420	08050200000A-ca116,#,*
壹.一.(七).12	鋁窗，W1粉體塗裝鋁窗(180*180)，含玻璃及五金配件	樘	20.0	27,225	544,500	08520000000A-ca117,#,*
壹.一.(七).13	鋁窗，W2粉體塗裝鋁窗(160*180)，含玻璃及五金配件	樘	1.0	25,095	25,095	08520000000A-ca118,#,*
壹.一.(七).14	鋁窗，W3粉體塗裝鋁窗+手動活動鋁百葉附防蟲網(115*300)，含玻璃及五金配件	樘	6.0	33,080	198,480	08520000000A-ca119,#,*
壹.一.(七).15	鋁窗，W4粉體塗裝鋁窗(390*220)，含玻璃及五金配件	樘	2.0	65,775	131,550	08520000000A-ca120,#,*
壹.一.(七).16	鋁窗，W5粉體塗裝鋁窗(160*180)，含玻璃及五金配件	樘	2.0	41,205	82,410	08520000000A-ca121,#,*
壹.一.(七).17	鋁窗，W6粉體塗裝鋁窗(200*180)，含玻璃及五金配件	樘	2.0	50,075	100,150	08520000000A-ca122,#,*
壹.一.(七).18	鋁窗，W7粉體塗裝鋁窗(540*180)，含玻璃及五金配件	樘	2.0	82,795	165,590	08520000000A-ca123,#,*
壹.一.(七).19	鋁窗，W8粉體塗裝鋁窗(715*60)，含玻璃及五金配件	樘	1.0	54,970	54,970	08520000000A-ca124,#,*
壹.一.(七).20	鋁窗，W9粉體塗裝鋁窗(§60)，含玻璃	樘	12.0	23,825	285,900	08520000000A-ca125,#,*
壹.一.(七).21	鋁窗，W10粉體塗裝鋁窗(§120)，含玻璃	樘	6.0	40,180	241,080	08520000000A-ca126,#,*
壹.一.(七).22	鋁窗，W11粉體塗裝鋁窗(120*180)，含玻璃及五金	樘	19.0	22,410	425,790	08520000000A-ca127,#,*
壹.一.(七).23	鋁窗，W12粉體塗裝鋁窗(240*330)，含五金	樘	3.0	50,805	152,415	08520000000A-ca128,#,*
壹.一.(七).24	鋁窗，W13防颱鋁百葉窗(45*45)，含五金，附不銹鋼防蟲網	樘	1.0	7,440	7,440	08520000000A-ca129,#,*
壹.一.(七).25	鋼門扇及門樘，SL1管道間維修門(F60A)(	樘	3.0	12,300	36,900	08110000000A-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	60*80)cm，含五金系統					CB201,#,*
壹.一.(七).26	不銹鋼捲門，SD1不銹鋼電動花格透空捲門(350*285+捲箱h≒45)，具感應防護裝置，花格型捲門	樘	1.0	129,685	129,685	08332000000A-CA101,#,*
壹.一.(七).27	不銹鋼捲門，SD2不銹鋼電動花格透空捲門(215*330+捲箱h≒50)，具感應防護裝置，花格型捲門	樘	1.0	99,785	99,785	08332000000A-CA102,#,*
壹.一.(七).28	不銹鋼捲門，SD3不銹鋼電動捲門(300*196+捲箱h≒40)，具感應防護裝置，防颱型捲門	樘	1.0	111,490	111,490	08332000000A-CA104,#,*
壹.一.(七).29	不銹鋼捲門，SD4不銹鋼電動花格透空捲門(160*330+捲箱h≒50)，具感應防護裝置，花格型捲門	樘	1.0	83,105	83,105	08332000000A-CA103,#,*
壹.一.(七).30	不銹鋼捲門，SD5不銹鋼電動捲門(300*300+捲箱h≒45)，具感應防護裝置，防颱型捲門	樘	1.0	140,420	140,420	08332000000A-CA105,#,*
壹.一.(七).31	不銹鋼捲門，SD6不銹鋼電動花格透空捲門(160*330+捲箱h≒50)，具感應防護裝置，花格型捲門	樘	1.0	83,105	83,105	08332000000A-CA106,#,*
壹.一.(七).32	金屬製品，外窗下緣安裝洩水板，連工帶料	M	87.0	200	17,400	0550000001-SC302,#
壹.一.(七).33	金屬製品，AD1鍍鋅鋼管格柵門及隔柵牆，含五金系統，鋁門框色另選	樘	1.0	35,600	35,600	0550000001-CA103,#,*
壹.一.(七).34	金屬製品，東側電動L型大門，連工帶料	樘	1.0	320,795	320,795	055000000D-CA101,#,*
壹.一.(七).35	金屬製品，東側電動S型小門，連工帶料	樘	1.0	84,420	84,420	055000000D-CA102,#,*
	小計(門窗工程)				9,175,220	
壹.一.(八)	雜項工程					
壹.一.(八).1	扶手，扶手A-立柱式扁鐵烤漆雙道扶手 H=	M	60.0	8,400	504,000	0552010001-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	65,150cm，含10cm防護墩及結構裝修，連工帶料					CA101,#,*
壹.一.(八).2	扶手，扶手B-立柱式扁鐵烤漆扶手 H=130cm，含10cm防護墩及結構裝修，連工帶料	M	58.0	6,750	391,500	0552010001-CA102,#,*
壹.一.(八).3	扶手，扶手C-不銹鋼壁掛式扶手 H=65cm，連工帶料	M	71.0	1,160	82,360	0552010001-SC302,#,*
壹.一.(八).4	欄杆，欄杆A-扁鐵烤漆欄杆 H=150cm(130cm+20cmRC墩座)，附欄杆背支撐架，連工帶料	M	168.0	8,700	1,461,600	05520B0001-CA101,#,*
壹.一.(八).5	金屬製品，欄杆B+鋁包板，9*65@100mm烤漆扁鐵 +2.5T(氟碳烤漆)鋁包板	座	1.0	1,639,013	1,639,013	055000000B-CA207,*
壹.一.(八).6	金屬製品，格柵A，斜40° 50*150@147mm鋁格柵(正視-透空率0%)	座	5.0	296,840	1,484,200	055000000B-CA201,1~3樓教室陽台,*
壹.一.(八).7	金屬製品，格柵B+擴張網，100*200+60*86.5mm@40mm鋁格柵 +2T鋁擴張網 (SW*LW=-60*152)*20W(正視-透空率40%)	座	2.0	820,035	1,640,070	055000000B-CA202,1~2樓南側辦公室,*
壹.一.(八).8	金屬製品，格柵C，斜45° 50*150@141mm鋁格柵 (正視-透空率0%)	座	2.0	52,360	104,720	055000000B-CA203,(2樓教室陽台,*
壹.一.(八).9	金屬製品，格柵D+擴張網，150*200 +100*200@750~1950mm鋁格柵+ 2T鋁擴張網(SW*LW=-60*152)*20W	座	1.0	1,949,544	1,949,544	055000000B-CA204,1~2樓東側,*
壹.一.(八).10	金屬製品，格柵E+擴張網，100*200@600mm鋁格柵 (座)2T鋁擴張網	座	1.0	870,254	870,254	055000000B-CA205,1~3樓西側,*
壹.一.(八).11	金屬製品，格柵F+擴張網+鋁包板W6(屋頂、曲線)，20*100@100mm鋁格柵 (座)+2.5T鋁沖孔板+2.5T(氟碳烤漆)鋁包板	座	1.0	4,570,687	4,570,687	055000000B-CA206,#3樓東側,*

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.一.(八).12	西向1F通廊玻璃雨遮(1360*250)cm，含5+5膠合強化玻璃(色另訂)及不銹鋼天溝	式	1.0	218,755	218,755	0881000004-CA201,#扁方管及鋼管圓柱屬鋼構工程,*
壹.一.(八).13	金屬製品，不鏽鋼導水板，連工帶料	M	95.0	1,000	95,000	0550000001-16
壹.一.(八).14	排水管溝，廁所截水溝，含溝蓋，連工帶料	M	45.0	2,500	112,500	0260100001-SC301,#
壹.一.(八).15	金屬製品，不銹鋼收邊門框，連工帶料	M	34.0	3,000	102,000	0550000001-13,#
壹.一.(八).16	廁所附屬設備，小便斗隔屏，連工帶料	片	18.0	2,160	38,880	1081000002-ZY02,#
壹.一.(八).17	UT(小便斗.馬桶背牆)H=1.4M，砌1/2B磚牆，連工帶料	M	19.0	3,000	57,000	1081000001-SC301,#
壹.一.(八).18	廁所附屬設備，人造石蓋板(小便斗.馬桶背牆上方)，連工帶料	M	19.0	2,500	47,500	1081000001-PL101,#
壹.一.(八).19	廁所附屬設備，廁所/淋浴間搗擺隔間，含掛勾　H=2.2M，連工帶料	M2	135.0	4,310	581,850	1081000002-ZY01,#,*
壹.一.(八).20	電動升降機，無機房式客用兼行動不便者使用電梯，P12-800KG-60MPM，1~3F/3S，含防火門及內嵌式遮煙捲簾及ARD，連工帶料	部	1.0	1,780,000	1,780,000	142100000B-CA101,#,*
壹.一.(八).21	金屬製品，電梯安裝用吊鉤，連工帶料	組	1.0	1,500	1,500	0550000008,#
壹.一.(八).22	水泥砂漿，電梯門框崁縫處理，連工帶料	樘	3.0	2,700	8,100	040610000A-RN101,#
壹.一.(八).23	電動升降機，乘場門及門框，電梯門框不鏽鋼收邊，連工帶料	M	3.0	3,500	10,500	14210J0001-RN101,#
壹.一.(八).24	排水管溝，樓梯截水溝，含溝蓋(丁梯)，連工帶料	M	2.0	2,400	4,800	0260100001-CA101,#
壹.一.(八).25	排水管溝，陽露台截水溝，含溝蓋，連工帶料	M	141.0	370	52,170	0260100001-CA205,#
壹.一.(八).26	排水管溝，走廊截水溝，含溝蓋，連工帶	M	11.0	2,400	26,400	0260100001-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	料					CA102,#
壹.一.(八).27	排水管溝，走廊淺溝(含防水處理及表面粉光處理)，連工帶料	M	62.0	370	22,940	0260100001-RN101,#
壹.一.(八).28	排水管溝，屋頂淺溝(含防水處理及表面粉光處理)，連工帶料	M	69.0	370	25,530	0260100001-RN102,#
壹.一.(八).29	人孔蓋板，方形化妝人孔蓋60*60cm，連工帶料	座	8.0	5,700	45,600	05500n000B-fp212,#
壹.一.(八).30	金屬製品，屋頂爬梯，H=1.5M，連工帶料	座	1.0	12,000	12,000	055000000B-CA101,#
壹.一.(八).31	金屬製品，屋頂不鏽鋼爬梯 (護籠式)，連工帶料	座	1.0	20,000	20,000	055000000B-22,#
壹.一.(八).32	洗面盆，檯面式參盆，人造石洗手檯(方型)310x45cm，含下方櫥櫃	組	3.0	80,050	240,150	1081000008-CA101,#,*
壹.一.(八).33	洗面盆，陽台人造石洗手檯120x48cm±，連工帶料	組	22.0	45,000	990,000	1081000008-CA102,#
壹.一.(八).34	明鏡，t=5mm，188*130cm(含金屬收邊)，連工帶料	組	3.0	46,000	138,000	10801f0008-CA201,#
壹.一.(八).35	金屬製品，不銹鋼溢水孔，連工帶料	組	5.0	2,000	10,000	0550000001-20,#
壹.一.(八).36	金屬製品，人行道圍籬網，H=1250mm，連工帶料	M	20.0	5,550	111,000	0550000001-CA102,#,*
壹.一.(八).37	抿石子，人行道圍籬網RC基礎外露處，1:3水泥砂漿打底含粉光+抿石子(色另選)	M	20.0	1,108	22,160	0978200001-CA101,#,*
壹.一.(八).38	金屬製品，不銹鋼板雷射弧形切割，表面分色烤漆，含字體及圖樣，110*200cm，連工帶料	座	1.0	75,000	75,000	055000000B-CA103,#
壹.一.(八).39	柵欄，防護網，籃球場防護網，H=3M，含基礎及支撐鋼管，連工帶料	M	42.0	1,800	75,600	0282100501-CA201,#
壹.一.(八).40	伸縮縫蓋板組裝，5cm 地坪伸縮縫蓋板(含I,L型)	M	2.0	5,000	10,000	0581000001-CA102,#,*
壹.一.(八).41	伸縮縫蓋板組裝，5cm 內牆/樑底伸縮縫蓋	M	3.0	2,500	7,500	0581000001-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	板(含I,L型)					CA101,*
壹.一.(八).42	伸縮縫蓋板組裝，10cm 內牆/樑底伸縮縫蓋板(含I,L型)	M	3.0	3,450	10,350	0581000001-CA103,*
壹.一.(八).43	伸縮縫蓋板組裝，10cm 地坪伸縮縫蓋板(含I,L型)	M	2.0	5,850	11,700	0581000001-CA104,#,*
壹.一.(八).44	標線，無障礙汽車車格畫線	位	2.0	2,500	5,000	0289800008-CA201,#
	小計(雜項工程)				19,667,433	
壹.一.(九)	指標工程					
壹.一.(九).1	標誌，指示標誌，A1貼壁式一般空間標示	組	4.0	2,700	10,800	0289180008-CA201,#,*
壹.一.(九).2	標誌，指示標誌，A2貼壁式服務空間標示牌	組	7.0	2,900	20,300	0289180008-CA202,#,*
壹.一.(九).3	標誌，指示標誌，A3貼壁式無障礙設施標示牌	組	9.0	2,900	26,100	0289180008-CA203,#,*
壹.一.(九).4	標誌，指示標誌，A4貼壁式空間說明標示牌	組	34.0	600	20,400	0289180008-CA204,#,*
壹.一.(九).5	標誌，指示標誌，A6貼壁式功課表(可抽換)	組	22.0	3,200	70,400	0289180008-CA205,#,*
壹.一.(九).6	標誌，指示標誌，B1懸臂式一般空間標示牌	組	26.0	3,400	88,400	0289180008-CA206,#,*
壹.一.(九).7	標誌，指示標誌，B2懸臂式服務空間標示牌	組	6.0	3,600	21,600	0289180008-CA207,#,*
壹.一.(九).8	標誌，指示標誌，B3懸臂式無障礙設施標示牌	組	9.0	3,600	32,400	0289180008-CA208,#,*
壹.一.(九).9	標誌，指示標誌，C1貼壁式樓號標示牌	組	3.0	1,800	5,400	0289180008-CA209,#,*
壹.一.(九).10	標誌，指示標誌，C2貼壁式樓層指引標示牌	組	3.0	2,900	8,700	0289180008-CA210,#,*
壹.一.(九).11	標誌，指示標誌，C3貼壁式樓層導覽標示	組	3.0	5,500	16,500	0289180008-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	牌					CA211,#,*
壹.一.(九).12	標誌，指示標誌，C4貼壁式緊急疏散平面標示牌	組	6.0	4,700	28,200	0289180008-CA212,#,*
壹.一.(九).13	標誌，指示標誌，E1立地式無障礙設施標示牌	組	2.0	13,300	26,600	0289180008-CA213,#,*
壹.一.(九).14	基礎台，E1立地式無障礙設施標示牌基礎	組	2.0	3,000	6,000	1506300008-CA201,#,*
	小計(指標工程)				381,800	
	小計(建築工程)				125,148,118	
壹.二	景觀工程					
壹.二.(一)	排水設施					
壹.二.(一).1	排水管溝，90*90*100cm陰井(含熱浸鍍鋅格子蓋板)	只	9.0	9,425	84,825	0260100006-CA201,#,*
壹.二.(一).2	排水管溝，W:50cm排水溝	M	142.0	2,475	351,450	0260100001-CA201,#,*
壹.二.(一).3	排水管溝，W:50cm排水暗溝	M	20.0	2,240	44,800	0260100001-CA202,#,*
壹.二.(一).4	排水管溝，D=40cm RCP排水暗管	M	25.0	2,830	70,750	0260100001-CA203,#,*
	小計(排水設施)				551,825	
壹.二.(二)	景觀設施					
壹.二.(二).1	混凝土附屬品，一層花台	座	1.0	3,660	3,660	031500000B-CA201,#,*
壹.二.(二).2	混凝土附屬品，二層花台	座	1.0	52,273	52,273	031500000B-CA202,#,*
壹.二.(二).3	混凝土附屬品，三層花台	座	1.0	90,413	90,413	031500000B-CA203,#,*
壹.二.(二).4	水泥混凝土構造物，休憩座椅	座	1.0	29,995	29,995	030540000A-CA201,#,*
壹.二.(二).5	水泥混凝土構造物，階梯廣場	座	1.0	50,605	50,605	030540000A-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						CA202,#,*
	小計(景觀設施)				226,946	
壹.二.(三)	鋪面工程					
壹.二.(三).1	緣石與緣石側溝，高壓緣石(平板面-邊界用) 100*15*15±1cm-本色	M	145.0	1,180	171,100	0277000001-CA201,#,*
壹.二.(三).2	緣石與緣石側溝，高壓界石(平板面) h=10cm	M	29.0	1,035	30,015	0277000001-CA202,#,*
壹.二.(三).3	透水性鋪面，W=12cm透水磚收邊施作th=8cm	M2	57.0	712	40,584	0279500002-CA201,#,*
壹.二.(三).4	緣石，樹穴磚施作th=15.3cm	M	27.0	1,405	37,935	0277010007-CA201,#,*
壹.二.(三).5	透水性混凝土地磚，人行步道鋪設A型透水磚th=6cm	M2	82.0	2,153	176,546	0279500002-CA202,#,*
壹.二.(三).6	透水性混凝土地磚，人行步道鋪設B型透水磚th=6cm	M2	62.0	2,153	133,486	0279500002-CA203,#,*
壹.二.(三).7	透水性混凝土地磚，人行步道鋪設C型透水磚th=8cm	M2	45.0	2,338	105,210	0279500002-CA204,#,*
壹.二.(三).8	透水性混凝土地磚，人行廣場鋪設D型透水磚th=8cm	M2	100.0	2,338	233,800	0279500002-CA205,#,*
壹.二.(三).9	高壓混凝土地磚，車道鋪設A型高壓混凝土磚(同既有鋪面)th=8cm	M2	330.0	2,188	722,040	02786C0002-CA201,#,*
壹.二.(三).10	高壓混凝土地磚，駐車彎鋪設B型高壓混凝土磚th=8cm	M2	90.0	2,388	214,920	02786C0002-CA202,#,*
壹.二.(三).11	混凝土植草磚，2.5*5.5m汽車格鋪設植草磚th=8cm	M2	328.0	2,398	786,544	0422200002-CA201,#,*
壹.二.(三).12	混凝土植草磚，停車場車道鋪設植草磚th=8cm	M2	510.0	2,398	1,222,980	0422200002-CA203,#,*
壹.二.(三).13	水泥砂漿，RC地坪th=20cm	M2	163.0	1,250	203,750	0406130002-CA201,*
壹.二.(三).14	舖地磚，F3 1:2防水水泥砂漿打底+透心馬	M2	58.0	2,025	117,450	0934100002-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	賽克磚2.35*2.35cm±(色另選)，硬底施工					CA101,#,*
壹.二.(三).15	特殊地坪，PU地坪鋪設	M2	105.0	858	90,090	096200000902-CA201,#,*
	小計(鋪面工程)				4,286,450	
壹.二.(四)	植栽工程					
壹.二.(四).1	植草，地毯草草皮密鋪	M2	406.0	160	64,960	0292000002-CA201,*
壹.二.(四).2	植栽，客土，TH:30cm(戶外灌木區)，連工帶料	M3	55.0	610	33,550	02900B0003-ZY01,#
壹.二.(四).3	植栽，客土，TH:10cm(戶外草皮區)，連工帶料	M3	41.0	610	25,010	02900B0003-ZY02,#
壹.二.(四).4	植栽維護，喬木類，現有喬木移除	株	9.0	5,100	45,900	029351000A-CA201,*
壹.二.(四).5	移植，喬木類，現有喬木移植(米徑＞30cm，需斷根兩次)	株	17.0	20,350	345,950	029050000A-CA201,#,*
壹.二.(四).6	移植，喬木類，現有喬木移植(10cm＜米徑≦30cm，需斷根一次)	株	9.0	8,300	74,700	029050000A-CA202,#,*
壹.二.(四).7	移植，喬木類，現有喬木移植(米徑≦10cm，無須斷根)	株	11.0	3,290	36,190	029050000A-CA203,#,*
壹.二.(四).8	喬木植栽					
壹.二.(四).8.1	光蠟樹，H≧300cm,W≧120cm,∮≧8cm	株	1.0	5,195	5,195	02938J20001-p1201,*
壹.二.(四).8.2	海葡萄，H≧150cm,W≧80cm,∮≧4cm	株	2.0	6,045	12,090	029385J0001-CA201,#,*
	小計				17,285	
壹.二.(四).9	灌木植栽					
壹.二.(四).9.1	六月雪，H≧20cm,W≧10cm	株	90.0	89	8,010	02932N20001-CA201,#,*
壹.二.(四).9.2	蜘蛛百合，H≧30cm,W≧20cm	株	150.0	174	26,100	029229L0001-p1201,#,*

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.(四).9.3	金露花，H≧20cm,W≧10cm	株	687.0	84	57,708	02932Q50001-CA201,#,*
壹.二.(四).9.4	杜鵑類，杜鵑，H≧30cm,W≧20cm	株	160.0	134	21,440	02932d40001-CA201,*
壹.二.(四).9.5	射干，H≧20cm,W≧10cm	株	160.0	144	23,040	02922D30001-CH01,*
壹.二.(四).9.6	山黃梔，H≧30cm,W≧20cm	株	320.0	162	51,840	02932N30001-p1201,#,*
壹.二.(四).9.7	月橘，H≧30cm,W≧20cm	株	145.0	174	25,230	02932JC0001,#,*
壹.二.(四).9.8	草本類植栽，翠盧莉，H≧30cm,W≧20cm	株	105.0	114	11,970	02922000001-CA201,*
壹.二.(四).9.9	細葉雪茄花，H≧20cm,W≧10cm	株	30.0	84	2,520	02932DA0001-CH01,#,*
壹.二.(四).9.10	馬纓丹，H≧30cm,W≧20cm	株	215.0	112	24,080	02932Q80001-CA201,#,*
壹.二.(四).9.11	長穗木，H≧30cm,W≧20cm	株	135.0	144	19,440	02932Q90001-CA201,*
壹.二.(四).9.12	台灣澤蘭，H≧20cm,W≧10cm	株	220.0	129	28,380	029222D0001-CA201,#,*
壹.二.(四).9.13	春不老，H≧60cm,W≧30cm	株	20.0	144	2,880	02932HB0001,#,*
壹.二.(四).9.14	草本類植栽，鳶尾，H≧30cm,W≧20cm	株	220.0	239	52,580	02922000001-TI201,#,*
壹.二.(四).9.15	藍星花，H≧10cm,W≧10cm	株	20.0	74	1,480	02922FG0001-CA201,*
壹.二.(四).9.16	茉莉花，H≧30cm,W≧20cm	株	80.0	134	10,720	02932b60001-CH01,#,*
壹.二.(四).9.17	灌木類植栽，百香果，H≧20cm,W≧10cm	株	8.0	139	1,112	02932000001-CA201,*
壹.二.(四).9.18	大鄧伯，H≧20cm,W≧10cm	株	7.0	114	798	029325F0001-ST06,#,*

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.二.(四).9.19	地錦，H≧20cm,W≧10cm	株	8.0	109	872	029325F0001-ST05,#,*
壹.二.(四).9.20	三星果藤，H≧20cm,W≧10cm	株	8.0	121	968	02932950001,#,*
壹.二.(四).9.21	凌霄花，H≧20cm,W≧10cm	株	8.0	149	1,192	02932P10001-CA201,*
壹.二.(四).9.22	使君子，H≧20cm,W≧10cm	株	7.0	94	658	029344A0001-ST02,#,*
壹.二.(四).9.23	小葉馬纓丹，H≧20cm,W≧10cm	株	660.0	111	73,260	02932Q80001-CH01,*
壹.二.(四).9.24	馬利筋，H≧30cm,W≧20cm	株	20.0	142	2,840	02932M10001-CA201,*
壹.二.(四).9.25	百子蓮，H≧20cm,W≧10cm	株	70.0	179	12,530	029229D0001-CH01,*
壹.二.(四).9.26	軟枝黃蟬，H≧20cm,W≧10cm	株	190.0	104	19,760	02932MB0001-CA201,*
壹.二.(四).9.27	灌木類植栽，黃花蜜菜，H≧10cm,W≧10cm	株	730.0	99	72,270	02932000001-CA202,*
	小計				553,678	
	小計(植栽工程)				1,197,223	
	小計(景觀工程)				6,262,444	
壹.三	水電工程	式				
壹.三.(一)	配電盤設備工程					
壹.三.(一).1	MMP-1 PANEL　SUS304 2.0/2.0T 屋外防水型					
壹.三.(一).1.1	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D　參考尺寸（尺寸依現場實際需求製作）　SUS304 2.0/2.0T粉體烤漆	只	1.0	32,300	32,300	M1640100006556
壹.三.(一).1.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-400AF-350AT 220V/25KA	只	1.0	7,390	7,390	M164110000006F14
壹.三.(一).1.3	產品，電機基本材料及施工方法，CU	式	1.0	3,000	3,000	M16050000042201

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線					
壹.三.(一).1.4	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	1,000	1,000	M160500000421
壹.三.(一).1.5	原廠裝配工資	式	1.0	4,000	4,000	L000000000451
壹.三.(一).2	既設空調受電箱 PANEL					
壹.三.(一).2.1	產品，無熔線斷路器，NFB 3-400AF-400AT 380V/25KA	只	1.0	7,390	7,390	M16411000000610 7
壹.三.(一).2.2	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.0	3,000	3,000	M16050000042201
壹.三.(一).2.3	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	1,000	1,000	M160500000421
壹.三.(一).2.4	現場裝配工資	式	1.0	4,500	4,500	L0000000004063
壹.三.(一).3	既設KWHACMP PANEL					
壹.三.(一).3.1	產品，低壓配電盤，控制開關，KS 3P 400A	只	1.0	8,000	8,000	M16401J0006018
壹.三.(一).3.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-400AF-400AT 380V/25KA	只	1.0	7,390	7,390	M16411000000610 7
壹.三.(一).3.3	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.0	12,000	12,000	M16050000042201
壹.三.(一).3.4	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	4,500	4,500	M160500000421
壹.三.(一).3.5	原廠裝配工資	式	1.0	12,000	12,000	L000000000451
壹.三.(一).4	既設ACMP PANEL					
壹.三.(一).4.1	產品，無熔線斷路器，NFB 3-400AF-400AT 380V/20KA	只	1.0	7,390	7,390	M164110000006E8 1
壹.三.(一).4.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-250AF-250AT 380V/20KA	只	1.0	5,420	5,420	M164110000006F1 3
壹.三.(一).4.3	產品，比流器(CT)，CT 600V 15VA 400/5A	只	3.0	3,000	9,000	M163225000632
壹.三.(一).4.4	產品，低壓配電盤，既設箱體鈑金修改	式	1.0	6,000	6,000	M1640100004044

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.(一).4.5	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.0	20,000	20,000	M16050000042201
壹.三.(一).4.6	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	4,500	4,500	M160500000421
壹.三.(一).4.7	原廠裝配工資	式	1.0	15,000	15,000	L000000000451
壹.三.(一).5	MPD , SC , MRD&ACMPD PANEL SPHC 2.0/2.0T					
壹.三.(一).5.1	產品，低壓配電盤，CASE:850W*2100H*600D 參考尺寸 (尺寸依現場實際需求製作) SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	2.0	50,000	100,000	M1640100006557
壹.三.(一).5.2	產品，低壓配電盤，CASE:800W*2100H*600D 參考尺寸 (尺寸依現場實際需求製作) SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	1.0	48,000	48,000	M1640100006558
	MPD PANEL					#627
壹.三.(一).5.3	產品，比流器(CT)，CT 600V 15VA 400/5A	只	3.0	3,000	9,000	M163225000632
壹.三.(一).5.4	產品，儀表、電驛及控制裝置，微處理型多功能電錶144*144 (具RS485輸出諧波量顯示及隔離變壓器與螢幕保護程式)	只	1.0	65,000	65,000	M16291000000601
壹.三.(一).5.5	產品，低壓配電盤，D-FUSE (W/BASE)	只	9.0	250	2,250	M1640100006-01,專業廠
壹.三.(一).5.6	產品，無熔線斷路器型低壓自動切換開關，ATS 3-100AF-100AT 20KA/220V NFB TYPE 附電氣&機械連鎖裝置	只	1.0	25,000	25,000	M16414000000682
壹.三.(一).5.7	產品，無熔線斷路器，NFB 3-400AF-350AT 220V/20KA	只	1.0	7,390	7,390	M164110000006F15
壹.三.(一).5.8	產品，無熔線斷路器，NFB 3-225AF-150AT 220V/20KA	只	1.0	3,760	3,760	M164110000006269
壹.三.(一).5.9	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-75AT 220V/20KA	只	3.0	1,640	4,920	M164110000006818

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.(一).5.10	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-60AT 220V/20KA	只	2.0	1,640	3,280	M164110000006F16
壹.三.(一).5.11	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 220V/20KA	只	2.0	1,300	2,600	M164110000006F17
壹.三.(一).5.12	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-20AT 220V/20KA	只	3.0	1,300	3,900	M164110000006335
壹.三.(一).5.13	產品，整組式功因改善用低壓電容器組，自動功率因數調整控制器-APFR，取三相電壓與三相電流做功因補償,動作時間0.1~1秒可調(附螢幕保護程式與隔離變壓器)	只	1.0	65,000	65,000	M162820000662
壹.三.(一).5.14	產品，整組式功因改善用低壓電容器組，三相功因補償電容模組 3§260V 5KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵殼及主動式放電電阻每KVAR總損失低於0.25W)	組	1.0	79,000	79,000	M162820300843
壹.三.(一).5.15	產品，整組式功因改善用低壓電容器組，三相功因補償電容模組 3§260V 10KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵殼及主動式放電電阻每KVAR總損失低於0.25W)	組	2.0	91,000	182,000	M162820300844
	MRD PANEL					#628
壹.三.(一).5.16	產品，無熔線斷路器，NFB 3-225AF-150AT 190V/10KA	只	1.0	3,760	3,760	M164110000006873
壹.三.(一).5.17	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-100AT 190V/10KA	只	1.0	1,440	1,440	M164110000006822
壹.三.(一).5.18	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-75AT 190V/10KA	只	1.0	1,440	1,440	M164110000006876
壹.三.(一).5.19	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-60AT 190V/10KA	只	1.0	1,440	1,440	M164110000006448
	ACMPD PANEL					#629
壹.三.(一).5.20	產品，無熔線斷路器，NFB 3-250AF-250AT 380V/20KA	只	1.0	5,420	5,420	M164110000006F13

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.(一).5.21	產品，無熔線斷路器，NFB 3-225AF-125AT 380V/20KA	只	1.0	3,760	3,760	M164110000006F19
壹.三.(一).5.22	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-100AT 380V/20KA	只	2.0	2,370	4,740	M164110000006177
壹.三.(一).5.23	產品，電機基本材料及施工方法，熱縮絕緣被覆，應具有不吸水，防閃絡及防火、自熄性能	式	1.0	19,500	19,500	M1605000004408
壹.三.(一).5.24	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1.0	90,000	90,000	M160500000423
壹.三.(一).5.25	產品，電機基本材料及施工方法，PVC WIRE 電線	式	1.0	28,500	28,500	M160500000417
壹.三.(一).5.26	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	25,500	25,500	M160500000421
壹.三.(一).5.27	原廠裝配工資	式	1.0	120,000	120,000	L000000000451
壹.三.(一).5.28	產品，低壓變壓器，油浸式，TRMRD 3φ 220V/110-190V 50KVA 油浸式	只	1.0	99,000	99,000	M1646050006A06,專業廠
壹.三.(一).6	GPD PANEL SPHC 2.0/2.0T					
壹.三.(一).6.1	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸 (尺寸依現場實際需求製作) SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	1.0	13,300	13,300	M1640100006487
壹.三.(一).6.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-225AF-225AT 220V/20KA	只	1.0	3,760	3,760	M164110000006f21
壹.三.(一).6.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-100AT 220V/20KA	只	1.0	1,640	1,640	M164110000006817
壹.三.(一).6.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-75AT 220V/20KA	只	1.0	1,640	1,640	M164110000006818
壹.三.(一).6.5	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.0	6,000	6,000	M16050000042201
壹.三.(一).6.6	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	2,000	2,000	M160500000421

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.(一).6.7	原廠裝配工資	式	1.0	5,000	5,000	L000000000451
壹.三.(一).7	FPD PANEL SPHC 2.0/2.0T					
壹.三.(一).7.1	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸（尺寸依現場實際需求製作） SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	1.0	8,600	8,600	M1640100006487
壹.三.(一).7.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 220V/10KA	只	1.0	1,300	1,300	M164110000006807
壹.三.(一).7.3	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-20AT 220V/10KA	只	2.0	340	680	M164110000006888
壹.三.(一).7.4	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT 220V/10KA	只	1.0	340	340	M164110000006666
壹.三.(一).7.5	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.0	6,000	6,000	M16050000042201
壹.三.(一).7.6	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	2,000	2,000	M160500000421
壹.三.(一).7.7	原廠裝配工資	式	1.0	5,000	5,000	L000000000451
壹.三.(一).8	PHD PANEL SPHC 2.0/2.0T					
壹.三.(一).8.1	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸（尺寸依現場實際需求製作） SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	1.0	9,200	9,200	M1640100006487
壹.三.(一).8.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-75AT 220V/20KA	只	1.0	1,640	1,640	M164110000006818
壹.三.(一).8.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-60AT 220V/10KA	只	1.0	1,640	1,640	M164110000006869
壹.三.(一).8.4	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-20AT 220V/10KA	只	1.0	340	340	M164110000006888
壹.三.(一).8.5	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.0	6,000	6,000	M16050000042201
壹.三.(一).8.6	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	2,000	2,000	M160500000421

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.(一).8.7	原廠裝配工資	式	1.0	5,000	5,000	L000000000451
壹.三.(一).9	PGD PANEL SPHC 2.0/2.0T					
壹.三.(一).9.1	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸（尺寸依現場實際需求製作） SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	1.0	20,300	20,300	M1640100006487
壹.三.(一).9.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-20AT 220V/10KA	只	1.0	1,300	1,300	M16411000000666 4
壹.三.(一).9.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3-50AF-15AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	2.0	4,410	8,820	M16413000000637 3
壹.三.(一).9.4	產品，低壓馬達起動盤，起動器，MS 3§ 220V 3HP	只	2.0	750	1,500	M1643230006148
壹.三.(一).9.5	產品，低壓馬達起動盤，起動器，MC 3§ 220V 3HP	只	4.0	410	1,640	M1643230006149
壹.三.(一).9.6	產品，低壓馬達起動盤，起動器，緩衝啟動器SOF 3§220V 3HP	只	2.0	25,000	50,000	M1643230006151, 專業廠
壹.三.(一).9.7	產品，低壓配電盤，控制開關，FL+EX(液位控制器+交替電驛)	只	1.0	15,000	15,000	M16401J0006001
壹.三.(一).9.8	產品，低壓配電盤，控制開關，電極棒&接頭	組	2.0	2,000	4,000	M16401J000813, 專業廠
壹.三.(一).9.9	產品，控制開關，PBL 22§ LED TYPE	只	4.0	500	2,000	M16291D00000604 ,專業廠
壹.三.(一).9.10	產品，控制開關，PL 22§ LED TYPE	只	1.0	250	250	M16291D00000601 ,專業廠
壹.三.(一).9.11	產品，控制開關，PB 22§ LED TYPE	只	1.0	250	250	M16291D00000602 ,專業廠
壹.三.(一).9.12	產品，控制開關，CS 22§2a2b	只	1.0	600	600	M16291D00000624 ,專業廠
壹.三.(一).9.13	產品，蜂鳴器，BZ蜂鳴器	只	1.0	500	500	M16291H00000601 ,專業廠
壹.三.(一).9.14	產品，低壓配電盤，D-FUSE (W/BASE)	只	1.0	250	250	M1640100006-01,

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						專業廠
壹.三.(一).9.15	產品，儀表、電驛及控制裝置，輔助電驛	只	7.0	500	3,500	M16291000000624 ,專業廠
壹.三.(一).9.16	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1.0	7,500	7,500	M160500000423
壹.三.(一).9.17	產品，電機基本材料及施工方法，PVC WIRE 電線	式	1.0	9,500	9,500	M160500000417
壹.三.(一).9.18	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	5,500	5,500	M160500000421
壹.三.(一).9.19	原廠裝配工資	式	1.0	22,000	22,000	L000000000451
壹.三.(一).10	PWD1 PANEL SPHC 2.0/2.0T					
壹.三.(一).10.1	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸（尺寸依現場實際需求製作） SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	1.0	35,300	35,300	M1640100006487
壹.三.(一).10.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-20AT 220V/10KA	只	1.0	1,300	1,300	M16411000000666 4
壹.三.(一).10.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3-50AF-15AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	8.0	4,410	35,280	M16413000000637 3
壹.三.(一).10.4	產品，低壓馬達起動盤，起動器，MS 3§ 220V 1.5HP	只	1.0	750	750	M1643230006154
壹.三.(一).10.5	產品，低壓馬達起動盤，起動器，MS 3§ 220V 1HP	只	7.0	750	5,250	M1643230006152
壹.三.(一).10.6	產品，低壓配電盤，控制開關，FL+EX(液位控制器+交替電驛)	只	3.0	15,000	45,000	M16401J0006001
壹.三.(一).10.7	產品，低壓配電盤，控制開關，FL(液位控制器)	只	2.0	8,500	17,000	M16401J000626
壹.三.(一).10.8	產品，低壓配電盤，控制開關，水銀浮球開關&重捶	組	8.0	3,000	24,000	M16401J000812, 專業廠
壹.三.(一).10.9	產品，控制開關，PBL 22§ LED TYPE	只	16.0	500	8,000	M16291D00000604 ,專業廠

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.(一).10.10	產品，控制開關，PL 22φ LED TYPE	只	3.0	250	750	M16291D00000601,專業廠
壹.三.(一).10.11	產品，控制開關，PB 22φ LED TYPE	只	3.0	250	750	M16291D00000602,專業廠
壹.三.(一).10.12	產品，控制開關，CS 22φ2a2b	只	3.0	600	1,800	M16291D00000624,專業廠
壹.三.(一).10.13	產品，控制開關，CS 22φ1a1b	只	2.0	600	1,200	M16291D00000625,專業廠
壹.三.(一).10.14	產品，蜂鳴器，BZ蜂鳴器	只	3.0	500	1,500	M16291H00000601,專業廠
壹.三.(一).10.15	產品，低壓配電盤，D-FUSE (W/BASE)	只	2.0	250	500	M1640100006-01,專業廠
壹.三.(一).10.16	產品，儀表、電驛及控制裝置，輔助電驛	只	12.0	500	6,000	M16291000000624,專業廠
壹.三.(一).10.17	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	1.0	18,000	18,000	M160500000423
壹.三.(一).10.18	產品，電機基本材料及施工方法，PVC WIRE 電線	式	1.0	18,000	18,000	M160500000417
壹.三.(一).10.19	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	12,500	12,500	M160500000421
壹.三.(一).10.20	原廠裝配工資	式	1.0	42,000	42,000	L000000000451
壹.三.(一).11	1PD&1RD&1ACD PANEL SPHC 2.0/2.0T					
壹.三.(一).11.1	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸 (尺寸依現場實際需求製作) SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	2.0	26,500	53,000	M1640100016471
	1PD PANEL					#51
壹.三.(一).11.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-75AT 220V/10KA	只	1.0	1,640	1,640	M164110000006F18
壹.三.(一).11.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 220V/10KA	只	8.0	1,300	10,400	M164110000006807

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.(一).11.4	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT 220V/10KA	只	6.0	340	2,040	M16411000000666 6
壹.三.(一).11.5	產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-20AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	6.0	1,030	6,180	M16413000000608
壹.三.(一).11.6	產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-15AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	8.0	1,030	8,240	M16413000000694
壹.三.(一).11.7	產品，低壓馬達起動盤，起動器，MC 1§ 220V 0.5HP	只	4.0	410	1,640	M1643230006139
壹.三.(一).11.8	產品，低壓配電盤，控制開關，FL(液位控制器)	只	2.0	6,000	12,000	M16401J0006016
壹.三.(一).11.9	產品，低壓配電盤，控制開關，水銀浮球開關&重捶	組	2.0	3,000	6,000	M16401J000812, 專業廠
壹.三.(一).11.10	產品，低壓配電盤，控制開關，照光式按鈕開關，PBL 22§ LED TYPE	只	4.0	500	2,000	M16401J500602, 專業廠
壹.三.(一).11.11	產品，低壓配電盤，控制開關，切換開關，CS 22§1a1b	只	2.0	500	1,000	M16401J4006001, 專業廠
壹.三.(一).11.12	產品，電力監視及控制設備，TIMER 24HR 附停電補償	只	2.0	3,500	7,000	M138020000608, 專業廠
	1RD PANEL					#43
壹.三.(一).11.13	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-100AT 190V/10KA	只	1.0	1,440	1,440	M16411000000682 2
壹.三.(一).11.14	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 190V/10KA	只	8.0	735	5,880	M16411000000680 5
壹.三.(一).11.15	產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT 110V/10KA	只	1.0	155	155	M16411000000640 4
壹.三.(一).11.16	產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-20AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	1.0	610	610	M16413000000698
壹.三.(一).11.17	產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-15AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	1.0	610	610	M16413000000655
	1ACD PANEL					#633

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.(一).11.18	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-100AT 380V/10KA	只	1.0	1,640	1,640	M164110000006461
壹.三.(一).11.19	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-40AT 220V/10KA	只	8.0	340	2,720	M164110000006A11
壹.三.(一).11.20	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.0	60,000	60,000	M160500000422O1
壹.三.(一).11.21	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	12,000	12,000	M160500000421
壹.三.(一).11.22	原廠裝配工資	式	1.0	48,000	48,000	L000000000451
壹.三.(一).12	2PD&2RD&2ACD PANEL SPHC 2.0/2.0T					
壹.三.(一).12.1	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸（尺寸依現場實際需求製作） SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	2.0	26,500	53,000	M1640100016471
	2PD PANEL					#14
壹.三.(一).12.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-60AT 220V/10KA	只	1.0	1,640	1,640	M164110000006869
壹.三.(一).12.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 220V/10KA	只	7.0	1,300	9,100	M164110000006807
壹.三.(一).12.4	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT 220V/10KA	只	4.0	340	1,360	M164110000006666
壹.三.(一).12.5	產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-20AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	4.0	1,030	4,120	M16413000000608
	2PD PANEL					#14
壹.三.(一).12.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-75AT 190V/10KA	只	1.0	1,440	1,440	M164110000006876
壹.三.(一).12.7	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 190V/10KA	只	7.0	735	5,145	M164110000006805
壹.三.(一).12.8	產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-20AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	1.0	610	610	M16413000000698
壹.三.(一).12.9	產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-15AT	只	1.0	610	610	M16413000000655

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	10KA/110V 30mA/0.1Sec					
	3ACD PANEL					#634
壹.三.(一).12.10	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-100AT 380V/10KA	只	1.0	1,640	1,640	M164110000006461
壹.三.(一).12.11	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-40AT 220V/10KA	只	9.0	340	3,060	M164110000006A11
壹.三.(一).12.12	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.0	52,000	52,000	M16050000042201
壹.三.(一).12.13	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	11,000	11,000	M160500000421
壹.三.(一).12.14	原廠裝配工資	式	1.0	44,000	44,000	L000000000451
壹.三.(一).13	3PD&3RD&3ACD PANEL SPHC 2.0/2.0T					
壹.三.(一).13.1	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸（尺寸依現場實際需求製作） SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	2.0	26,500	53,000	M1640100016471
	3PD PANEL					#635
壹.三.(一).13.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-60AT 220V/10KA	只	1.0	1,640	1,640	M164110000006869
壹.三.(一).13.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 220V/10KA	只	6.0	1,300	7,800	M164110000006807
壹.三.(一).13.4	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT 220V/10KA	只	4.0	340	1,360	M164110000006666
壹.三.(一).13.5	產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-20AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	4.0	1,030	4,120	M16413000000608
壹.三.(一).13.6	產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-15AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	2.0	1,030	2,060	M16413000000694
	3RD PANEL					#636
壹.三.(一).13.7	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-60AT 190V/10KA	只	1.0	1,440	1,440	M164110000006448
壹.三.(一).13.8	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT	只	6.0	735	4,410	M16411000000680

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	190V/10KA					5
壹.三.(一).13.9	產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-20AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	1.0	610	610	M16413000000698
壹.三.(一).13.10	產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-15AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	2.0	610	1,220	M16413000000655
	3ACD PANEL					#634
壹.三.(一).13.11	產品，無熔線斷路器，NFB 3-225AF-125AT 380V/10KA	只	1.0	3,760	3,760	M164110000006484
壹.三.(一).13.12	產品，無熔線斷路器，NFB 2-100AF-75AT 220V/10KA	只	1.0	715	715	M164110000006E06
壹.三.(一).13.13	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-50AT 220V/10KA	只	5.0	340	1,700	M164110000006D73
壹.三.(一).13.14	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.0	52,000	52,000	M16050000042201
壹.三.(一).13.15	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	11,000	11,000	M160500000421
壹.三.(一).13.16	原廠裝配工資	式	1.0	44,000	44,000	L000000000451
壹.三.(一).14	1PD(1~6,8)&1RD(1~6,8)&1ACD(1~6,8) PANEL SPHC 2.0/2.0T					
壹.三.(一).14.1	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸（尺寸依現場實際需求製作） SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	7.0	15,000	105,000	M1640100016471
	P PANEL					#630
壹.三.(一).14.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 220V/10KA	只	7.0	1,300	9,100	M164110000006807
壹.三.(一).14.3	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT 220V/10KA	只	14.0	340	4,760	M164110000006666
	R PANEL					#631
壹.三.(一).14.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 190V/10KA	只	7.0	735	5,145	M164110000006805

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.(一).14.5	產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-20AT 110V/10KA	只	7.0	155	1,085	M164110000006403
壹.三.(一).14.6	產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT 110V/10KA	只	7.0	155	1,085	M164110000006404
壹.三.(一).14.7	產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-15AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	7.0	610	4,270	M16413000000655
	AC PANEL					#632
壹.三.(一).14.8	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-40AT 220V/10KA	只	7.0	340	2,380	M164110000006A11
壹.三.(一).14.9	產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-20AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	21.0	1,030	21,630	M16413000000608
壹.三.(一).14.10	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.0	98,000	98,000	M16050000042201
壹.三.(一).14.11	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	28,000	28,000	M160500000421
壹.三.(一).14.12	原廠裝配工資	式	1.0	70,000	70,000	L000000000451
壹.三.(一).15	1PD7&1RD7&1ACD7 PANEL SPHC 2.0/2.0T					
壹.三.(一).15.1	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸（尺寸依現場實際需求製作） SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	1.0	15,000	15,000	M1640100016471
	P PANEL					#630
壹.三.(一).15.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 220V/10KA	只	1.0	1,300	1,300	M164110000006807
壹.三.(一).15.3	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT 220V/10KA	只	2.0	340	680	M164110000006666
	R PANEL					#631
壹.三.(一).15.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 190V/10KA	只	1.0	735	735	M164110000006805
壹.三.(一).15.5	產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT	只	3.0	155	465	M16411000000640

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	110V/10KA					4
壹.三.(一).15.6	產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-15AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	1.0	610	610	M16413000000655
	AC PANEL					#632
壹.三.(一).15.7	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-40AT 220V/10KA	只	1.0	340	340	M164110000006A11
壹.三.(一).15.8	產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-20AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	3.0	1,030	3,090	M16413000000608
壹.三.(一).15.9	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.0	14,000	14,000	M16050000042201
壹.三.(一).15.10	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	4,000	4,000	M160500000421
壹.三.(一).15.11	原廠裝配工資	式	1.0	10,000	10,000	L000000000451
壹.三.(一).16	2PD(1,2,5,6,7)&2RD(1,2,5,6,7)&2ACD(1,2,5,6,7) PANEL SPHC 2.0/2.0T					
壹.三.(一).16.1	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸（尺寸依現場實際需求製作） SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	5.0	15,000	75,000	M1640100016471
	P PANEL					#630
壹.三.(一).16.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 220V/10KA	只	5.0	1,300	6,500	M164110000006807
壹.三.(一).16.3	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT 220V/10KA	只	10.0	340	3,400	M164110000006666
	R PANEL					#631
壹.三.(一).16.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 190V/10KA	只	5.0	735	3,675	M164110000006805
壹.三.(一).16.5	產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-20AT 110V/10KA	只	5.0	155	775	M164110000006403
壹.三.(一).16.6	產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT 110V/10KA	只	5.0	155	775	M164110000006404

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.(一).16.7	產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-15AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	5.0	610	3,050	M16413000000655
	AC PANEL					#632
壹.三.(一).16.8	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-40AT 220V/10KA	只	5.0	340	1,700	M164110000006A11
壹.三.(一).16.9	產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-20AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	15.0	1,030	15,450	M16413000000608
壹.三.(一).16.10	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.0	70,000	70,000	M16050000042201
壹.三.(一).16.11	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	20,000	20,000	M160500000421
壹.三.(一).16.12	原廠裝配工資	式	1.0	50,000	50,000	L000000000451
壹.三.(一).17	2PD3&2RD3&2ACD3 PANEL SPHC 2.0/ 2.0T					
壹.三.(一).17.1	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸（尺寸依現場實際需求製作） SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	1.0	15,500	15,500	M1640100016471
	P PANEL					#630
壹.三.(一).17.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 220V/10KA	只	1.0	1,300	1,300	M164110000006807
壹.三.(一).17.3	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT 220V/10KA	只	6.0	340	2,040	M164110000006666
	R PANEL					#631
壹.三.(一).17.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 190V/10KA	只	1.0	735	735	M164110000006805
壹.三.(一).17.5	產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT 110V/10KA	只	1.0	155	155	M164110000006404
壹.三.(一).17.6	產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-15AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	3.0	610	1,830	M16413000000655
	AC PANEL					#632

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.(一).17.7	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-40AT 220V/10KA	只	1.0	340	340	M164110000006A11
壹.三.(一).17.8	產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-20AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	3.0	1,030	3,090	M16413000000608
壹.三.(一).17.9	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.0	17,000	17,000	M16050000042201
壹.三.(一).17.10	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	5,000	5,000	M160500000421
壹.三.(一).17.11	原廠裝配工資	式	1.0	12,000	12,000	L000000000451
壹.三.(一).18	2PD4&2RD4&2ACD4 PANEL SPHC 2.0/2.0T					
壹.三.(一).18.1	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸（尺寸依現場實際需求製作） SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	1.0	15,000	15,000	M1640100016471
	P PANEL					#630
壹.三.(一).18.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 220V/10KA	只	1.0	1,300	1,300	M164110000006807
壹.三.(一).18.3	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT 220V/10KA	只	2.0	340	680	M164110000006666
	R PANEL					#631
壹.三.(一).18.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 190V/10KA	只	1.0	735	735	M164110000006805
壹.三.(一).18.5	產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT 110V/10KA	只	3.0	155	465	M164110000006404
壹.三.(一).18.6	產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-15AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	1.0	610	610	M16413000000655
	AC PANEL					#632
壹.三.(一).18.7	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-40AT 220V/10KA	只	1.0	340	340	M164110000006A11
壹.三.(一).18.8	產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-20AT	只	3.0	1,030	3,090	M16413000000608

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	10KA/220V 30mA/0.1Sec					
壹.三.(一).18.9	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.0	14,000	14,000	M16050000042201
壹.三.(一).18.10	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	4,000	4,000	M160500000421
壹.三.(一).18.11	原廠裝配工資	式	1.0	10,000	10,000	L000000000451
壹.三.(一).19	3PD(1~5)&3RD(1~5)&3ACD(1~5) PANEL SPHC 2.0/2.0T					
壹.三.(一).19.1	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸 (尺寸依現場實際需求製作) SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	5.0	15,000	75,000	M1640100016471
	P PANEL					#630
壹.三.(一).19.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 220V/10KA	只	5.0	1,300	6,500	M16411000000680 7
壹.三.(一).19.3	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT 220V/10KA	只	10.0	340	3,400	M16411000000666 6
	R PANEL					#631
壹.三.(一).19.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 190V/10KA	只	5.0	735	3,675	M16411000000680 5
壹.三.(一).19.5	產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-20AT 110V/10KA	只	5.0	155	775	M16411000000640 3
壹.三.(一).19.6	產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT 110V/10KA	只	5.0	155	775	M16411000000640 4
壹.三.(一).19.7	產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-15AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	5.0	610	3,050	M16413000000655
	AC PANEL					#632
壹.三.(一).19.8	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-50AT 220V/10KA	只	5.0	340	1,700	M164110000006D7 3
壹.三.(一).19.9	產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-30AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	10.0	1,030	10,300	M16413000000644 2

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.(一).19.10	產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-20AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	5.0	1,030	5,150	M16413000000608
壹.三.(一).19.11	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.0	70,000	70,000	M16050000042201
壹.三.(一).19.12	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	20,000	20,000	M160500000421
壹.三.(一).19.13	原廠裝配工資	式	1.0	50,000	50,000	L000000000451
壹.三.(一).20	3PD6&3RD6&3ACD6 PANEL SPHC 2.0/ 2.0T					
壹.三.(一).20.1	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸（尺寸依現場實際需求製作） SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	1.0	15,500	15,500	M1640100016471
	P PANEL					#630
壹.三.(一).20.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 220V/10KA	只	1.0	1,300	1,300	M16411000000680 7
壹.三.(一).20.3	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT 220V/10KA	只	3.0	340	1,020	M16411000000666 6
	R PANEL					#631
壹.三.(一).20.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 190V/10KA	只	1.0	735	735	M16411000000680 5
壹.三.(一).20.5	產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-20AT 110V/10KA	只	1.0	155	155	M16411000000640 3
壹.三.(一).20.6	產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT 110V/10KA	只	3.0	155	465	M16411000000640 4
	AC PANEL					#632
壹.三.(一).20.7	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-40AT 220V/10KA	只	1.0	715	715	M164110000006A1 1
壹.三.(一).20.8	產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-30AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	4.0	1,030	4,120	M16413000000644 2
壹.三.(一).20.9	產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-20AT	只	1.0	1,030	1,030	M16413000000608

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	10KA/220V 30mA/0.1Sec					
壹.三.(一).20.10	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.0	17,000	17,000	M16050000042201
壹.三.(一).20.11	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	5,000	5,000	M160500000421
壹.三.(一).20.12	原廠裝配工資	式	1.0	12,000	12,000	L000000000451
壹.三.(一).21	既設2L3 PANEL					
壹.三.(一).21.1	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-20AT 190V/10KA	只	1.0	340	340	M164110000006F41
壹.三.(一).21.2	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	1.0	1,000	1,000	M16050000042201
壹.三.(一).21.3	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	1.0	500	500	M160500000421
壹.三.(一).21.4	原廠裝配工資	式	1.0	1,500	1,500	L000000000451
壹.三.(一).22	配電盤雜項					
壹.三.(一).22.1	雜費，配電盤基礎台	式	1.0	25,000	25,000	W012715000473
壹.三.(一).22.2	雜費，配電盤導線槽及接線箱	式	1.0	35,000	35,000	W012715000452
壹.三.(一).22.3	雜費，配電盤体連接五金另料	式	1.0	75,000	75,000	W012715000453
壹.三.(一).22.4	配電盤組立、箱體定位及現場按裝工資	式	1.0	380,000	380,000	L000000000000462
壹.三.(一).22.5	雜費，電氣工程向台電申報竣工相關費用	式	1.0	35,000	35,000	W012715000422,#
壹.三.(一).22.6	資料送審，台電報竣工及用電申請相關作業費	式	1.0	50,000	50,000	013300000405
壹.三.(一).22.7	雜費，配電盤設計規劃作業	式	1.0	100,000	100,000	W0127150004027
壹.三.(一).22.8	雜費，配電盤測試報告,操作說明書	式	1.0	50,000	50,000	W012715000414
壹.三.(一).22.9	配電盤盤體技術測試作業費及配電盤證明費用	式	1.0	50,000	50,000	W01271K0004
壹.三.(一).22.10	吊運費	式	1.0	35,000	35,000	L0127876464
	小計(配電盤設備工程)				4,224,420	
壹.三.(二)	電氣設備及管路工程					

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.(二).1	產品，LED照明設備，山型燈 18W LEDx2	組	8.0	1,200	9,600	M16551000000829
壹.三.(二).2	產品，LED照明設備，吸頂燈 17W LED	組	41.0	2,400	98,400	M165510000008049
壹.三.(二).3	產品，LED照明設備，吸頂燈 34W LED	組	70.0	4,200	294,000	M16551000000826
壹.三.(二).4	產品，LED照明設備，懸吊燈 34W LED(含吊桿)	組	388.0	4,800	1,862,400	M165510000008051
壹.三.(二).5	產品，LED照明設備，懸吊燈 53W LED(含吊桿)	組	36.0	5,600	201,600	M165510000008052
壹.三.(二).6	產品，LED照明設備，吸頂筒燈 20W LED	組	60.0	2,800	168,000	M16551000000831
壹.三.(二).7	產品，LED照明設備，方型平板崁燈 24W LED	組	50.0	3,500	175,000	M165510000008054
壹.三.(二).8	產品，LED照明設備，上下照壁燈 9W LEDx2	組	2.0	8,000	16,000	M1655100008003
壹.三.(二).9	產品，照明燈具，景觀高燈 27W LED	組	4.0	43,326	173,304	M1650500008021
壹.三.(二).10	產品，照明燈具，景觀矮燈 10W LED	組	5.0	16,534	82,670	M1650500008511
壹.三.(二).11	產品，照明控制開關，單切，單切暗開關*1（夜光型,附蓋板)(配件全)	只	56.0	130	7,280	M165810010648,符合CNS
壹.三.(二).12	產品，照明控制開關，單切，單切暗開關*2（夜光型,附蓋板)(配件全)	只	2.0	220	440	M165810010649,符合CNS
壹.三.(二).13	產品，照明控制開關，單切，單切暗開關*3（夜光型,附蓋板)(配件全)	只	2.0	310	620	M165810010651,符合CNS
壹.三.(二).14	產品，照明控制開關，單切，單切暗開關*4（夜光型,附蓋板)(配件全)	只	1.0	460	460	M165810010652,符合CNS
壹.三.(二).15	產品，照明控制開關，單切，單切暗開關*5（夜光型,附蓋板)(配件全)	只	21.0	550	11,550	M165810010653,符合CNS
壹.三.(二).16	產品，照明控制開關，單切，單切暗開關*6（夜光型,附蓋板)(配件全)	只	1.0	720	720	M165810010682,符合CNS
壹.三.(二).17	產品，照明控制開關，三路，三路暗開關*1（夜光型,附蓋板)(配件全)	只	8.0	130	1,040	M165810030656,符合CNS
壹.三.(二).18	產品，照明控制開關，三路，三路暗開關	只	6.0	220	1,320	M165810030657,

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	*2 (夜光型,附蓋板)(配件全)					符合CNS
壹.三.(二).19	產品，照明控制開關，單切*1 +三路*1 暗開關 (夜光型,附蓋板)(配件全)	只	9.0	220	1,980	M165810000655, 符合CNS
壹.三.(二).20	產品，照明控制開關，熱感應開關(配件全)	只	2.0	1,200	2,400	M165810000648, 專業廠
壹.三.(二).21	產品，雙插座，雙連暗插座 (接地型3孔,附蓋板)	只	218.0	130	28,340	M16150F000619, 符合CNS
壹.三.(二).22	產品，雙插座，雙連暗插座 (接地型3孔)(弱電箱內)	只	3.0	130	390	M16150F000601, 符合CNS
壹.三.(二).23	產品，雙插座，雙連暗插座 (附防水蓋板)	只	9.0	360	3,240	M16150F000607, 符合CNS
壹.三.(二).24	產品，地板插座，三合一平面式地板插座(含電力,電信,網路)	只	18.0	3,780	68,040	M161507000602, 符合CNS
壹.三.(二).25	產品，接線裝置，接地型飲水機專插 (附蓋板)	只	12.0	150	1,800	M161500000612, 符合CNS
壹.三.(二).26	產品，廢氣排放設備，廁所抽風機	只	27.0	1,500	40,500	M115050000603, 專業廠
壹.三.(二).27	產品，廢氣排放設備，排氣管罩	只	6.0	600	3,600	M115050000605, 專業廠
壹.三.(二).28	產品，廢氣排放設備，排風管罩(發電機)	只	1.0	500	500	M115050000606, 專業廠
壹.三.(二).29	產品，廢氣排放設備，吊扇(含開關)	只	88.0	2,000	176,000	M115050000609, 專業廠
壹.三.(二).30	產品，配線器材，節能循環扇	只	12.0	4,870	58,440	M161400000605
壹.三.(二).31	產品，電機接線盒及配件，單聯出線匣	只	345.0	25	8,625	M161330000631, 符合CNS
壹.三.(二).32	產品，電機接線盒及配件，雙聯出線匣	只	23.0	30	690	M1613300006018, 符合CNS
壹.三.(二).33	產品，電機接線盒及配件，八角出線匣	只	755.0	30	22,650	M161330000632, 符合CNS

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.(二).34	產品，接線裝置，分離式冷氣主機電源出線口	只	48.0	50	2,400	M161500000674,專業廠
壹.三.(二).35	產品，接線裝置，馬達電源出線口	只	22.0	50	1,100	M161500000625,專業廠
壹.三.(二).36	產品，接線裝置，消防主機電源出線口	只	2.0	50	100	M161500000675,專業廠
壹.三.(二).37	產品，接線裝置，弱電主機電源出線口	只	20.0	50	1,000	M161500000676,專業廠
壹.三.(二).38	產品，接線裝置，其他電源出線口	只	91.0	50	4,550	M161500000631,專業廠
壹.三.(二).39	產品，電線及電纜，PVC電線 2.0mm	M	19,530.0	12	234,360	M161200000001096,符合CNS
壹.三.(二).40	產品，電線及電纜，PVC電線 5.5mm²	M	4,323.0	22	95,106	M161200000001173,符合CNS
壹.三.(二).41	產品，電線及電纜，PVC 電線 8mm²	M	319.0	31	9,889	M161200000001046,符合CNS
壹.三.(二).42	產品，電線及電纜，PVC 電線 14mm²	M	46.0	53	2,438	M161200000001047,符合CNS
壹.三.(二).43	產品，電線及電纜，PVC 電線 22mm²	M	936.0	82	76,752	M161200000001051,符合CNS
壹.三.(二).44	產品，電線及電纜，PVC 電線 80mm²	M	450.0	281	126,450	M161200000001064,符合CNS
壹.三.(二).45	產品，電線及電纜，PVC 3C 電纜線 5.5mm²	M	240.0	74	17,760	M161200000001-CA201,符合CNS
壹.三.(二).46	產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 600V 5.5mm²	M	137.0	72	9,864	M161200000001531,符合CNS
壹.三.(二).47	產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 600V 8mm²	M	227.0	81	18,387	M161200000001546,符合CNS
壹.三.(二).48	產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 600V 50mm²	M	612.0	269	164,628	M161200000001292

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.(二).49	產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 600V 100mm²	M	54.0	610	32,940	M161200000001355,符合CNS
壹.三.(二).50	產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 600V 150mm²	M	36.0	825	29,700	M1612000000001817
壹.三.(二).51	產品，電線及電纜，XLPE 電纜線 600V 5.5mm² * 1/C	M	504.0	27	13,608	M161200000001267,符合CNS
壹.三.(二).52	產品，電線及電纜，XLPE 電纜線 600V 14mm² * 1/C	M	421.0	62	26,102	M161200000001269,符合CNS
壹.三.(二).53	產品，電線及電纜，XLPE 電纜線 600V 22mm² * 1/C	M	240.0	93	22,320	M161200000001357,符合CNS
壹.三.(二).54	產品，電線及電纜，XLPE 電纜線 600V 30mm² * 1/C	M	48.0	116	5,568	M161200000001358,符合CNS
壹.三.(二).55	產品，電線及電纜，XLPE 電纜線 600V 50mm² * 1/C	M	18.0	186	3,348	M161200000001271,符合CNS
壹.三.(二).56	產品，電線及電纜，XLPE 電纜線 600V 60mm² * 1/C	M	24.0	224	5,376	M161200000001786,符合CNS
壹.三.(二).57	產品，電線及電纜，XLPE 電纜線 600V 100mm² * 1/C	M	24.0	382	9,168	M1612000000001787
壹.三.(二).58	產品，電線及電纜，XLPE 電纜線 600V 200mm² * 1/C	M	1,134.0	727	824,418	M161200000001361,符合CNS
壹.三.(二).59	產品，電線及電纜，XLPE 3/C 電纜線 600V 5.5mm²	M	1,876.0	83	155,708	M161200000001368,符合CNS
壹.三.(二).60	產品，電線及電纜，XLPE 3/C 電纜線 600V 8mm²	M	174.0	123	21,402	M161200000001362,符合CNS
壹.三.(二).61	產品，電線及電纜，XLPE 3/C 電纜線 600V 14mm²	M	487.0	194	94,478	M161200000001363,符合CNS
壹.三.(二).62	產品，電線及電纜，XLPE 3/C 電纜線 600V 22mm²	M	233.0	289	67,337	M161200000001369,符合CNS
壹.三.(二).63	產品，電線及電纜，XLPE 4/C 電纜線 600V 5.5mm²	M	730.0	114	83,220	M161200000001364,符合CNS

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.(二).64	產品，電線及電纜，XLPE 4/C 電纜線 600V 8㎟	M	130.0	156	20,280	M161200000001365,符合CNS
壹.三.(二).65	產品，電線及電纜，配線另料	式	1.0	325,591	325,591	M161200000004291
壹.三.(二).66	產品，管材，PVC 管 1/2" * 1.8㎜	M	7,575.0	17	128,775	M151050000001057,符合CNS
壹.三.(二).67	產品，管材，PVC 管 3/4" * 1.8㎜	M	723.0	20	14,460	M151050000001581,符合CNS
壹.三.(二).68	產品，管材，PVC 管 1" * 2.7㎜	M	6.0	39	234	M151050000001561,符合CNS
壹.三.(二).69	產品，管材，PVC 管 2" * 3.6㎜	M	420.0	94	39,480	M151050000001115,符合CNS
壹.三.(二).70	產品，管材，PVC 管 3" * 5.1㎜	M	390.0	193	75,270	M151050000001088,符合CNS
壹.三.(二).71	產品，管材，PVC 管 4" * 6.6㎜	M	900.0	316	284,400	M1510500000011501,符合CNS
壹.三.(二).72	產品，管材，PVC管配管另料	式	1.0	108,524	108,524	M151050000411
壹.三.(二).73	產品，導線管，EMT管 E25	M	126.0	39	4,914	M161320000001016,符合CNS
壹.三.(二).74	產品，導線管，EMT管 E31	M	528.0	57	30,096	M161320000001017,符合CNS
壹.三.(二).75	產品，導線管，EMT管 E39	M	121.0	69	8,349	M161320000001011,符合CNS
壹.三.(二).76	產品，導線管，EMT管 E51	M	112.0	95	10,640	M161320000001012,符合CNS
壹.三.(二).77	產品，導線管，EMT管 E63	M	28.0	135	3,780	M161320000001013,符合CNS
壹.三.(二).78	產品，導線管，EMT管 E75	M	72.0	185	13,320	M161320000001015,符合CNS
壹.三.(二).79	產品，導線管，GIP管 G82	M	18.0	353	6,354	M161320000001021,符合CNS

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.(二).80	產品，導線管，EMT管、GIP管配管另件	式	1.0	34,854	34,854	M16132000000404
壹.三.(二).81	避雷針工程					
壹.三.(二).81.1	產品，避雷針，放電式避雷針(Rp≧60m@H=4m，LEVEL 2)	組	1.0	60,000	60,000	M131001000826,#
壹.三.(二).81.2	產品，避雷針，避雷針SUS304厚3mm支撐鋼架(2M)	組	1.0	18,000	18,000	M131001000803
壹.三.(二).81.3	產品，避雷設備，避雷端子轉接頭及配件	組	1.0	50,000	50,000	M131000000809
壹.三.(二).81.4	產品，避雷針，支撐架底座	組	1.0	15,000	15,000	M131001000804
壹.三.(二).82	避雷接地工程					
壹.三.(二).82.1	產品，接地，避雷接地箱(W350xH450xD150mm)	只	2.0	10,000	20,000	M160610000663
壹.三.(二).82.2	產品，避雷設備，機械式七位數雷擊計數器(防水防塵IP68等級)	組	2.0	20,000	40,000	M131000000825,#
壹.三.(二).82.3	產品，接地，PVC14mm2接地測試線	M	80.0	53	4,240	M160610000106
壹.三.(二).82.4	產品，接地，BCW100mm2接地線	M	100.0	1,000	100,000	M160610000101
壹.三.(二).82.5	產品，接地棒，連結型鋼芯鍍銅3/4"*10'接地棒，鍍銅厚≧0.25mm	支	16.0	3,600	57,600	M160611000B02
壹.三.(二).82.6	產品，土質改良劑(20kg/包)(電阻率小於0.2歐姆・米)	包	6.0	12,000	72,000	M162027B008901
壹.三.(二).82.7	產品，鑽孔及回填，鑽孔(至少2")(埋設接地棒)	式	1.0	24,000	24,000	M0234420000401
壹.三.(二).82.8	產品，火泥熔接焊藥，藥焊火泥及模具耗損	式	1.0	10,000	10,000	M160618000401
壹.三.(二).83	內線設備接地工程					
壹.三.(二).83.1	產品，接地，內線設備接地箱(W350xH450xD150mm)	只	1.0	10,000	10,000	M160610000664
壹.三.(二).83.2	產品，接地，PVC14mm2接地測試線	M	50.0	53	2,650	M160610000106
壹.三.(二).83.3	產品，接地，BCW100mm2接地線	M	50.0	1,000	50,000	M160610000101
壹.三.(二).83.4	產品，接地棒，連結型鋼芯鍍銅3/4"*10'接地棒，鍍銅厚≧0.25mm	支	8.0	3,600	28,800	M160611000B02,#

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.(二).83.5	產品，土質改良劑(20kg/包)(電阻率小於0.2歐姆・米)	包	3.0	12,000	36,000	M162027B008901,#
壹.三.(二).83.6	產品，鑽孔及回填，鑽孔(至少2")(埋設接地棒)	式	1.0	24,000	24,000	M0234420000401
壹.三.(二).83.7	產品，火泥熔接焊藥，藥焊火泥及模具耗損	式	1.0	10,000	10,000	M160618000401
壹.三.(二).84	PVC密閉式底部沖孔型線槽設備工程W:300mm x H:100mm(槽體) T≧6.0 (附蓋板)					
壹.三.(二).84.1	產品，直式，直式線槽(附蓋板)	M	162.0	942	152,604	M161360100106
壹.三.(二).84.2	產品，導線槽，水平L型彎頭(含蓋板)	只	8.0	1,900	15,200	M16136000000604,#
壹.三.(二).84.3	產品，導線槽，水平T型彎頭(含蓋板)	只	12.0	2,200	26,400	M16136000000605,#
壹.三.(二).84.4	產品，導線槽，終端封版	只	15.0	480	7,200	M16136000000614,#
壹.三.(二).84.5	產品，導線槽，配電盤連接片	組	2.0	120	240	M16136000000803,#
壹.三.(二).84.6	產品，導線槽，任意垂直連接片組	組	2.0	450	900	M16136000000804,#
壹.三.(二).84.7	產品，導線槽，L型連接片	只	212.0	160	33,920	M161360000006A1,#
壹.三.(二).84.8	產品，導線槽，PVC馬車螺絲	組	880.0	7	6,160	M16136000000805,#
壹.三.(二).85	PVC密閉式底部沖孔型線槽設備工程W:400mm x H:100mm(槽體) T≧6.0 (附蓋板)					
壹.三.(二).85.1	產品，直式，直式線槽(附蓋板)	M	84.0	1,300	109,200	M161360100106
壹.三.(二).85.2	產品，導線槽，水平L型彎頭(含蓋板)	只	4.0	2,800	11,200	M16136000000604,#
壹.三.(二).85.3	產品，導線槽，水平T型彎頭(含蓋板)	只	7.0	3,200	22,400	M16136000000605,#

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.(二).85.4	產品，導線槽，終端封版	只	9.0	680	6,120	M16136000000614,#
壹.三.(二).85.5	產品，導線槽，配電盤連接片	組	2.0	120	240	M16136000000803,#
壹.三.(二).85.6	產品，導線槽，任意垂直連接片組	組	2.0	450	900	M16136000000804,#
壹.三.(二).85.7	產品，導線槽，L型連接片	只	114.0	160	18,240	M161360000006A1
壹.三.(二).85.8	產品，導線槽，PVC馬車螺絲	組	480.0	7	3,360	M16136000000805
壹.三.(二).86	產品，電機基本材料及施工方法，管路開挖回填(含原鋪面復原)	M	100.0	5,000	500,000	M160500000131
壹.三.(二).87	產品，預鑄電力人孔及手孔，電力低壓手孔	組	5.0	18,000	90,000	M034190000805
壹.三.(二).88	品質管理，既有管線拆除裝置費用(設備調整及復原)	式	1.0	100,000	100,000	014500000419
壹.三.(二).89	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料	式	1.0	426,349	426,349	M160500000419
壹.三.(二).90	運雜費	式	1.0	447,666	447,666	W012713000401
壹.三.(二).91	工資	式	1.0	3,290,345	3,290,345	L0000000004
壹.三.(二).92	資料送審，用電申請作業費	式	1.0	25,000	25,000	013300000402
	小計(電氣設備工程)				12,716,331	
壹.三.(三)	弱電設備及管路工程					
壹.三.(三).1	電話及資訊網路系統設備工程					
壹.三.(三).1.1	產品，自動交換機電話系統，電信主局線箱(C-84)(含設備安裝及連工帶料)	只	3.0	12,750	38,250	M1672300006086,符合NCC
壹.三.(三).1.2	產品，自動交換機電話系統，弱電結線箱(B-54)(含設備安裝及連工帶料)	只	4.0	7,500	30,000	M1672300006087,符合NCC
壹.三.(三).1.3	產品，自動交換機電話系統，電信結線箱(B-32)(含設備安裝及連工帶料)	只	2.0	5,500	11,000	M1672300006088,符合NCC
壹.三.(三).1.4	產品，自動交換機電話系統，弱電結線箱(B-32)(含設備安裝及連工帶料)	只	1.0	5,500	5,500	M1672300006089,符合NCC

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.(三).1.5	產品，端子板，複合式端子板 20C (含支架)(含設備安裝及連工帶料)	組	3.0	1,230	3,690	M167118000857, 符合NCC
壹.三.(三).1.6	產品，端子板，複合式端子板 30C (含支架)(含設備安裝及連工帶料)	組	2.0	1,845	3,690	M167118000858, 符合NCC
壹.三.(三).1.7	產品，自動交換機電話系統，結線箱 (20*30*10)cm	只	18.0	750	13,500	M167230000658, 符合NCC
壹.三.(三).1.8	產品，網路資訊插座，CAT.6壁式雙孔RJ-45電話+網路插座及含蓋板(含設備安裝及連工帶料)	只	21.0	705	14,805	M16150D000626
壹.三.(三).1.9	產品，網路資訊插座，CAT.6壁式單孔RJ-45網路插座及含蓋板(含設備安裝及連工帶料)	只	42.0	555	23,310	M16150D000627
壹.三.(三).1.10	產品，中央監視主控制設備，HDMI延伸器(面板型)(含安裝工資及五金另料)	只	17.0	27,000	459,000	M1380100006059
壹.三.(三).1.11	產品，中央監視主控制設備，USB延伸器(面板型)(含安裝工資及五金另料)	只	17.0	9,360	159,120	M1380100006061
壹.三.(三).1.12	產品，插座，地板型單孔電話插座含蓋板(含設備安裝及連工帶料)	只	18.0	3,000	54,000	M16711A000666
壹.三.(三).1.13	產品，數據網路交換處理設備，無線網路收發器(含設備安裝及連工帶料)	只	22.0	9,750	214,500	M167420000623
壹.三.(三).1.14	產品，數據網路交換處理設備，24埠CAT.6跳線面板(含設備安裝及連工帶料)	台	5.0	6,120	30,600	M167420000A09
壹.三.(三).1.15	產品，光纖跳接線，CAT.6跳接線(長度1米)(含設備安裝及連工帶料)	條	103.0	105	10,815	M16742J000C11
壹.三.(三).1.16	產品，交換式網路集線器，24埠1G高速L2網路POE交換器(含設備安裝及連工帶料)	台	5.0	51,700	258,500	M167423000A021
壹.三.(三).1.17	產品，網路交換器，24埠10G高速L3網路交換器(含設備安裝及連工帶料)	台	1.0	58,000	58,000	M167424000A04
壹.三.(三).1.18	產品，光纖轉換模組，光纖轉換模組(1G)(含設備安裝及連工帶料)	只	10.0	1,200	12,000	M16742L000606

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.(三).1.19	產品，光纖跳接線，1m，光纖跳接線(2C)-長度1M(含設備安裝及連工帶料)	條	10.0	440	4,400	M16742J001C05
壹.三.(三).1.20	產品，數據網路交換處理設備，12埠光纖收容箱及藕合器(含設備安裝及連工帶料)	只	3.0	2,400	7,200	M167420000619
壹.三.(三).1.21	產品，數據網路交換處理設備，24埠光纖收容箱及藕合器(含設備安裝及連工帶料)	只	1.0	2,800	2,800	M167420000633
壹.三.(三).1.22	產品，光纖跳接線，光纖熔接工程(含光纖引線)	點	24.0	1,000	24,000	M16742J000C04
壹.三.(三).1.23	產品，機櫃，19"-15U壁掛機櫃具散熱風扇和電源組(含設備安裝及連工帶料)	只	3.0	12,750	38,250	M16742G0006A03
壹.三.(三).1.24	產品，機櫃，19"-41U標準機櫃 具散熱風扇及電源組(含設備安裝及連工帶料)	座	1.0	33,150	33,150	M16742G000B03
壹.三.(三).1.25	產品，中央監視主控制設備，不斷電系統，3KVA 不斷電系統(含設備安裝及連工帶料)	台	1.0	34,500	34,500	M13801K000A01,專業廠
壹.三.(三).1.26	產品，管材，PVC (E)管 3/4" *2.0mm(含配管工資及五金另料)	M	1,335.0	105	140,175	M151050000001189
壹.三.(三).1.27	產品，管材，PVC (E)管 1" *2.8mm(含配管工資及五金另料)	M	240.0	173	41,520	M1510500000011911
壹.三.(三).1.28	產品，金屬製品，不銹鋼出線盒(含蓋板)(含安裝工資及五金另料)	只	119.0	700	83,300	M055000000665,符合CNS
壹.三.(三).1.29	產品，電線及電纜，CAT.6 網路線(含拉線工資及配線另料)	M	3,405.0	75	255,375	M161200000001351141,符合CNS
壹.三.(三).1.30	產品，建築物電信光纜，單模光纖，微簇型光纖 12C(含拉線工資及配線另料)	M	405.0	128	51,840	M167121000152
壹.三.(三).1.31	產品，電線及電纜，數位電纜0.5-10P-PE-PVC(含拉線工資及配線另料)	M	255.0	105	26,775	M1612000000017006,符合CNS
壹.三.(三).1.32	產品，電線及電纜，數位電纜0.5-100P-PE-PVC(含拉線工資及配線另料)	M	300.0	480	144,000	M1612000000017007,符合CNS
壹.三.(三).1.33	系統測試及調整費，系統軟硬體設定及測	式	1.0	50,000	50,000	W01271K0004001

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	試費用					
壹.三.(三).1.34	品質管理，與既有設備銜接測試	式	1.0	62,000	62,000	014500000424
壹.三.(三).1.35	產品，電機基本材料及施工方法，測通測試調整工程	式	1.0	58,000	58,000	M1605000004388
壹.三.(三).1.36	電信竣工勘驗簽證及相關申請手續費，內含					
壹.三.(三).1.36.1	產品，設施使用許可，電信文件資料整理	式	1.0	30,000	30,000	M018108000404,#
壹.三.(三).1.36.2	產品，設施使用許可，簽證費及入鏡拍照及寬頻測試報告書及技術士費用	式	1.0	60,000	60,000	M018108000405,#
	小計				2,547,565	
壹.三.(三).2	電話數位交換機系統設備工程					
壹.三.(三).2.1	數位超融合式網路IP交換機，內含：					
壹.三.(三).2.1.1	主機櫃(電源供應器及中央控制卡)(含設備安裝及連工帶料)					
壹.三.(三).2.1.1.1	產品，中央監視主控制設備，主電腦，主機(內建16路數位內線)	只	1.0	88,000	88,000	M138013000625
壹.三.(三).2.1.1.2	產品，自動交換機電話系統，6路外線卡	片	2.0	16,000	32,000	M167230000D13
壹.三.(三).2.1.1.3	產品，自動交換機電話系統，16路類比內線卡	片	2.0	48,000	96,000	M167230000D14
壹.三.(三).2.1.2	產品，機櫃，副機櫃(電源供應器卡板)(內建16路類比內線卡)	只	1.0	52,000	52,000	M16742G0006A04
壹.三.(三).2.2	產品，自動交換機電話系統，顯示型數位話機(含設備安裝及連工帶料)	台	18.0	4,800	86,400	M167230000A28
壹.三.(三).2.3	產品，自動交換機電話系統，顯示型類比單機(含設備安裝及連工帶料)	台	27.0	2,200	59,400	M167230000A39
壹.三.(三).2.4	產品，自動交換機電話系統，電梯車廂對講類比單機(含設備安裝及連工帶料)	台	1.0	4,600	4,600	M167230000A0034
壹.三.(三).2.5	產品，自動交換機電話系統，交換機電源及電話局線雷擊保護器(含設備安裝及連工帶料)	台	1.0	8,000	8,000	M167230000A0036

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.(三).2.6	產品，中央監視主控制設備，不斷電系統，1KVA 不斷電系統(含設備安裝及連工帶料)	台	1.0	27,000	27,000	M13801K000A06
壹.三.(三).2.7	產品，機櫃，19"-21U標準機櫃含散熱風扇及電源組(含設備安裝及連工帶料)	只	1.0	25,500	25,500	M16742G000619
壹.三.(三).2.8	產品，自動交換機電話系統，分機線路佈設(含線材)	台	46.0	1,400	64,400	M167230000A29
壹.三.(三).2.9	產品，自動交換機電話系統，主機系統架設(含避雷彈器及複合式端子組)	式	1.0	16,000	16,000	M167230000401
壹.三.(三).2.10	系統測試及調整費，系統軟硬體設定及測試費用	式	1.0	54,000	54,000	W01271K0004001
壹.三.(三).2.11	品質管理，與既有設備銜接測試	式	1.0	26,000	26,000	014500000424
	小計				639,300	
壹.三.(三).3	PVC密閉式底部沖孔型線槽設備工程W:300mm x H:100mm(槽體) T≧6.0 (附蓋板)					
壹.三.(三).3.1	產品，直式，直式線槽(附蓋板)	M	231.0	942	217,602	M161360100106
壹.三.(三).3.2	產品，導線槽，水平L型彎頭(含蓋板)	只	6.0	1,900	11,400	M16136000000604
壹.三.(三).3.3	產品，導線槽，水平T型彎頭(含蓋板)	只	3.0	2,200	6,600	M16136000000605
壹.三.(三).3.4	產品，導線槽，終端封版	只	11.0	480	5,280	M16136000000614
壹.三.(三).3.5	產品，導線槽，配電盤連接片	組	4.0	120	480	M16136000000803
壹.三.(三).3.6	產品，導線槽，任意垂直連接片組	組	4.0	450	1,800	M16136000000804
壹.三.(三).3.7	產品，導線槽，L型連接片	只	196.0	160	31,360	M161360000006A1
壹.三.(三).3.8	產品，導線槽，PVC馬車螺絲	組	840.0	7	5,880	M16136000000805
壹.三.(三).3.9	安裝工資	組	1.0	104,000	104,000	L000000000048
壹.三.(三).3.10	產品，金屬導線槽，吊架及五金另料	式	1.0	41,600	41,600	M1613600004001
	小計				426,002	
壹.三.(三).4	電視系統設備工程					
壹.三.(三).4.1	產品，共同天線設備，天線，數位電視20列不鏽鋼天線(含設備安裝及連工帶料)	只	1.0	6,750	6,750	M167821000611
壹.三.(三).4.2	產品，共同天線設備，2米不鏽鋼固定架含	只	1.0	11,250	11,250	M167820000626

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	基礎固定座(含設備安裝及連工帶料					
壹.三.(三).4.3	產品，避雷設備，避雷保安器(含設備安裝及連工帶料)	只	1.0	2,550	2,550	M131000000611
壹.三.(三).4.4	系統測試及調整費，系統軟硬體設定及測試費用	式	1.0	6,000	6,000	W01271K0004001
壹.三.(三).4.5	產品，插座，壁式單孔電視插座含蓋板(含設備安裝及連工帶料)	組	17.0	630	10,710	M16711A000807
壹.三.(三).4.6	產品，金屬製品，不銹鋼出線盒(含蓋板)(含安裝工資及五金另料)	只	17.0	525	8,925	M055000000665,符合CNS
壹.三.(三).4.7	產品，管材，PVC (E)管 3/4" *2.0mm (含配管工資及五金另料)	M	345.0	105	36,225	M151050000001189
壹.三.(三).4.8	產品，共同天線設備，同軸電纜，同軸電纜RG6U(含拉線工資及配線另料)	M	1,215.0	75	91,125	M167827000124
壹.三.(三).4.9	產品，共同天線設備，同軸電纜，同軸電纜RG11U(含拉線工資及配線另料)	M	300.0	105	31,500	M167827000123
壹.三.(三).4.10	測通測試調整工資	式	1.0	16,000	16,000	L00000000004087
	小計				221,035	
壹.三.(三).5	監視系統設備工程					
壹.三.(三).5.1	產品，閉路電視設備，吸頂半球型紅外線高畫質數位網路攝影機及鏡頭 、防護罩和安裝支架(含設備安裝及連工帶料)	支	1.0	18,700	18,700	M137040000C18
壹.三.(三).5.2	產品，閉路電視設備，25M紅外線高畫質數位網路攝影機及鏡頭、防護罩和安裝支架(含設備安裝及連工帶料)	支	15.0	20,900	313,500	M137040000C02
壹.三.(三).5.3	產品，閉路電視設備，50M紅外線高畫質數位網路攝影機及鏡頭、防護罩和安裝支架(含設備安裝及連工帶料)	支	4.0	27,500	110,000	M137040000C03
壹.三.(三).5.4	產品，數據網路交換處理設備，8埠VGA KVM多電腦切換器(含安裝工資及五金另料)	只	1.0	14,000	14,000	M167420000635
壹.三.(三).5.5	產品，中央監視主控制設備，32頻道IP網	台	1.0	95,000	95,000	M138010000A98

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	路數位錄影主機（內建行動裝置監看傳輸介面)(含設備安裝及連工帶料)					
壹.三.(三).5.6	產品，中央監視主控制設備，32頻道IP網路影像儲存管理軟體	套	1.0	40,000	40,000	M138010000B73
壹.三.(三).5.7	產品，中央監視主控制設備，8TB SATA 錄影硬碟	顆	3.0	11,700	35,100	M138010000E03
壹.三.(三).5.8	產品，中央監視主控制設備，作業軟體，遠端監看管理軟體	套	1.0	40,000	40,000	M13801A000B09
壹.三.(三).5.9	產品，網路交換器，8埠1G高速L2網路POE交換器(含設備安裝及連工帶料)	台	1.0	23,540	23,540	M167424000A06
壹.三.(三).5.10	產品，網路交換器，24埠1G高速L2網路交換器(含設備安裝及連工帶料)	台	2.0	49,500	99,000	M167424000A02
壹.三.(三).5.11	產品，網路交換器，24埠1G高速L2網路POE交換器(含設備安裝及連工帶料)	台	1.0	26,400	26,400	M167424000A05
壹.三.(三).5.12	產品，光纖轉換模組，光纖轉換模組(1G)(含設備安裝及連工帶料)	只	6.0	1,200	7,200	M16742L000606
壹.三.(三).5.13	產品，光纖跳接線，1m，光纖跳接線(2C)-長度1M(含設備安裝及連工帶料)	條	6.0	440	2,640	M16742J001C04
壹.三.(三).5.14	產品，數據網路交換處理設備，12埠光纖收容箱含藕合器(含設備安裝及連工帶料)	只	1.0	2,400	2,400	M167420000634
壹.三.(三).5.15	產品，光纖跳接線，光纖熔接工程(含光纖引線)	點	24.0	1,000	24,000	M16742J000C04
壹.三.(三).5.16	產品，中央監視主控制設備，42吋液晶監看螢幕及安裝支架(含設備安裝及連工帶料)	台	1.0	21,450	21,450	M138010000A93
壹.三.(三).5.17	產品，閉路電視設備，HDMI 線(5米)(含設備安裝及連工帶料)	條	1.0	600	600	M137040000B13
壹.三.(三).5.18	產品，中央監視主控制設備，不斷電系統，3KVA不斷電系統(ON LINE)(含設備安裝及連工帶料)	台	1.0	34,500	34,500	M13801K000A09

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.(三).5.19	系統測試及調整費，系統軟硬體設定及測試費用	式	1.0	50,000	50,000	W01271K0004001
壹.三.(三).5.20	產品，金屬製品，不銹鋼出線盒(含蓋板)(含安裝工資及五金另料)	只	20.0	525	10,500	M055000000665,符合CNS
壹.三.(三).5.21	產品，管材，PVC (E)管 3/4" *2.0mm (含配管工資及五金另料)	M	310.0	105	32,550	M151050000001189
壹.三.(三).5.22	產品，電線及電纜，CAT.6 網路線(含拉線工資及配線另料)	M	1,140.0	75	85,500	M161200000001351 41,符合CNS
壹.三.(三).5.23	產品，建築物電信光纜，單模光纖，微簇型光纖 12C(含拉線工資及配線另料)	M	300.0	113	33,900	M167121000152
壹.三.(三).5.24	測通測試調整工資	式	1.0	12,000	12,000	L00000000004088
壹.三.(三).5.25	系統測試及調整費，KVM設定及測試費用	式	1.0	2,000	2,000	W01271K000414
	小計				1,134,480	
壹.三.(三).6	緊急求救系統設備工程					
壹.三.(三).6.1	產品，中央監視主控制設備，中央監控系統結線箱 (W80xH100xD20cm)(含設備安裝及連工帶料)	只	3.0	20,250	60,750	M1380100008017
壹.三.(三).6.2	產品，門禁管制設備，緊急求救系統，緊急求救按鈕及隱藏式解除按鈕(含設備安裝及連工帶料)	只	21.0	1,800	37,800	M137067000621
壹.三.(三).6.3	產品，門禁管制設備，緊急求救系統，警報閃光喇叭(含設備安裝及連工帶料)	只	6.0	1,100	6,600	M137067000622
壹.三.(三).6.4	產品，管材，PVC (E)管 3/4" *2.0mm (含配管工資及五金另料)	M	825.0	105	86,625	M151050000001189
壹.三.(三).6.5	產品，電線及電纜，AWG22-8C屏蔽隔離控制線(含拉線工資及配線另料)	M	790.0	120	94,800	M161200000001039
壹.三.(三).6.6	產品，金屬製品，不銹鋼出線盒(含蓋板)(含安裝工資及五金另料)	只	28.0	525	14,700	M055000000665,符合CNS
壹.三.(三).6.7	系統測試及調整費，系統軟硬體設定及測試費用	式	1.0	13,000	13,000	W01271K0004001

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計				314,275	
壹.三.(三).7	視聽音響系統設備工程					
壹.三.(三).7.1	產品，金屬製品，不銹鋼出線盒(含蓋板)(含安裝工資及五金另料)	只	9.0	525	4,725	M055000000665,符合CNS
壹.三.(三).7.2	產品，管材，PVC (E)管 3/4" *2.0mm(含配管工資及五金另料)	M	120.0	105	12,600	M151050000001189
壹.三.(三).7.3	產品，管材，PVC (E)管 1" *2.8mm(含配管工資及五金另料)	M	30.0	173	5,190	M151050000001191
	小計				22,515	
壹.三.(三).8	校園廣播暨無聲系統設備工程					
壹.三.(三).8.1	產品，緊急廣播設備，圖形化IP影音廣播管理主機	台	1.0	300,000	300,000	M167810000A137
壹.三.(三).8.2	產品，緊急廣播設備，IP影音廣播副控站軟體(Client端)	套	1.0	10,000	10,000	M167810000F02
壹.三.(三).8.3	產品，緊急廣播設備，USB麥克風	只	1.0	1,250	1,250	M1678100006017
壹.三.(三).8.4	產品，緊急廣播設備，8x8數位矩陣混音機	套	1.0	55,000	55,000	M167810000F03
壹.三.(三).8.5	產品，緊急廣播設備，單頻道網路多媒體分流器	只	1.0	50,000	50,000	M1678100006018
壹.三.(三).8.6	產品，緊急廣播設備，數位IP影音廣播閘道管理器	只	1.0	70,000	70,000	M1678100006019
壹.三.(三).8.7	產品，緊急廣播設備，IP型廣播解碼器	只	17.0	20,000	340,000	M1678100006021
壹.三.(三).8.8	產品，緊急廣播設備，教學前級混音模組	只	17.0	2,500	42,500	M1678100006022
壹.三.(三).8.9	產品，緊急廣播設備，IR-電視電源控制器(紅外線控制)	只	17.0	12,500	212,500	M1678100006023
壹.三.(三).8.10	產品，緊急廣播設備，4Ports RJ Jack轉接盒(黑色)	只	17.0	750	12,750	M1678100006024
壹.三.(三).8.11	產品，緊急廣播設備，純後級功率擴大機	台	1.0	33,000	33,000	M167810000A139
壹.三.(三).8.12	產品，緊急廣播設備，40W IP66音柱防水喇叭	只	3.0	14,000	42,000	M1678100006025
壹.三.(三).8.13	產品，緊急廣播設備，雙音壁掛喇叭(8Ω	只	17.0	1,625	27,625	M1678100006026

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	輸出)					
壹.三.(三).8.14	產品，緊急廣播設備，桌上型音樂鈴麥克風座	只	1.0	2,875	2,875	M1678100006027
壹.三.(三).8.15	產品，緊急廣播設備，單鵝頸麥克風	只	1.0	3,375	3,375	M1678100006028
壹.三.(三).8.16	產品，緊急廣播設備，總電源控制器	台	1.0	12,500	12,500	M167810000A138
壹.三.(三).8.17	產品，緊急廣播設備，數位無線藍芽教學麥克風組	組	17.0	6,250	106,250	M167810000859
壹.三.(三).8.18	產品，機櫃，19"18U壁掛機櫃	只	17.0	19,800	336,600	M16742G0006A06
壹.三.(三).8.19	產品，機櫃，19"41U落地機櫃	只	1.0	32,400	32,400	M16742G0006A07
壹.三.(三).8.20	產品，管材，PVC (E)管 3/4" *2.0mm (含配管工資及五金另料)	M	1,400.0	105	147,000	M151050000001189
壹.三.(三).8.21	產品，金屬製品，不銹鋼出線盒(含蓋板)(含安裝工資及五金另料)	只	17.0	525	8,925	M055000000665,符合CNS
壹.三.(三).8.22	產品，電線及電纜，CAT.6 網路線(含拉線工資及配線另料)	M	480.0	90	43,200	M161200000001351 41,符合CNS
壹.三.(三).8.23	產品，閉路電視設備，HDMI 線(5米)(含設備安裝及連工帶料)	條	1,500.0	75	112,500	M137040000B13
壹.三.(三).8.24	產品，電線及電纜，專業喇叭線 1.25㎟-2C(含拉線工資及配線另料)	M	18.0	600	10,800	M161200000001818
壹.三.(三).8.25	安裝工資	式	1.0	130,000	130,000	L000000000044
壹.三.(三).8.26	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料	式	1.0	50,000	50,000	M160500000419
壹.三.(三).8.27	系統測試及調整費，系統軟硬體設定及測試費用	式	1.0	80,000	80,000	W01271K0004001
壹.三.(三).8.28	測通測試調整工資	式	1.0	24,000	24,000	L00000000004088
	小計				2,297,050	
	小計(弱電設備及管路工程)				7,602,222	
壹.三.(四)	衛生設備及管路工程					
壹.三.(四).1	衛生設備工程					
壹.三.(四).1.1	無障礙廁所					

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.(四).1.1.1	產品，廁所附屬設備，單件式馬桶(含銅器配件)	只	2.0	4,620	9,240	M1081000006111
壹.三.(四).1.1.2	產品，廁所附屬設備，無障礙用馬桶蓋	只	2.0	1,980	3,960	M1081000006183
壹.三.(四).1.1.3	產品，廁所附屬設備，馬桶自動沖水器	只	2.0	19,260	38,520	M108100000699
壹.三.(四).1.1.4	產品，廁所附屬設備，馬桶L型安全扶手	只	2.0	4,140	8,280	M1081000006134
壹.三.(四).1.1.5	產品，廁所附屬設備，馬桶折疊式扶手	只	2.0	9,300	18,600	M1081000006126
壹.三.(四).1.1.6	產品，廁所附屬設備，馬桶靠背	只	2.0	6,180	12,360	M108100000604
壹.三.(四).1.1.7	產品，廁所附屬設備，無障礙掛牆式小便斗(含銅器配件)	只	3.0	9,660	28,980	M10810000062718
壹.三.(四).1.1.8	產品，廁所附屬設備，小便斗自動沖水器	只	3.0	10,320	30,960	M1081000006184
壹.三.(四).1.1.9	產品，廁所附屬設備，小便斗安全扶手	只	3.0	8,520	25,560	M1081000006994
壹.三.(四).1.1.10	產品，廁所附屬設備，臉盆	只	2.0	4,140	8,280	M1081000006995
壹.三.(四).1.1.11	產品，龍頭，感應式龍頭	只	2.0	11,160	22,320	M15410e000622
壹.三.(四).1.1.12	產品，廁所附屬設備，臉盆安全扶手	只	2.0	7,740	15,480	M1081000006118
壹.三.(四).1.1.13	產品，廁所附屬設備，面盆化妝明鏡	只	2.0	5,160	10,320	M108100000637
壹.三.(四).1.2	產品，廁所附屬設備，坐式馬桶(含水箱.銅器配件)	套	10.0	14,465	144,650	M108100000C23
壹.三.(四).1.3	產品，廁所附屬設備，沖水凡而蹲式沖水馬桶(加長型)(長度需≧700㎜)(含銅器配件)	套	20.0	10,615	212,300	M108100000C42
壹.三.(四).1.4	產品，廁所附屬設備，中型掛牆式便斗(含銅器配件)	套	20.0	18,315	366,300	M108100000C27
壹.三.(四).1.5	產品，廁所附屬設備，掛牆式面盆(含龍頭、銅器配件)	套	1.0	9,185	9,185	M108100000C35
壹.三.(四).1.6	產品，龍頭，單栓龍頭(霧狀出水) (洗手台)	只	54.0	770	41,580	M15410e0006072
壹.三.(四).1.7	產品，龍頭，單栓龍頭((洗手台)	只	23.0	770	17,710	M15410e0006073
壹.三.(四).1.8	產品，龍頭，單栓龍頭 (低檯度)	只	9.0	770	6,930	M15410e0006074
壹.三.(四).1.9	產品，龍頭，單栓附鎖龍頭	只	4.0	770	3,080	M15410e000671
壹.三.(四).1.10	產品，龍頭，單栓附鎖龍頭(景觀)	只	8.0	770	6,160	M15410e000675

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.(四).1.11	產品，龍頭，單栓附鎖龍頭 (雨水回收)	只	8.0	770	6,160	M15410e0006075
壹.三.(四).1.12	產品，飲水機，冰溫熱三用，程控殺菌附RO逆滲透飲水機(冰溫熱三用)	台	12.0	42,500	510,000	M15410K050A01
壹.三.(四).1.13	產品，落水頭，槽式洗台落水頭 2"	只	53.0	550	29,150	M15410k000652
壹.三.(四).1.14	產品，落水頭，地板方型防臭落水頭 2"	只	7.0	770	5,390	M15410k000606
壹.三.(四).1.15	產品，落水頭，不銹鋼地板落水頭 2"	只	6.0	770	4,620	M15410k000602
壹.三.(四).1.16	產品，落水頭，不銹鋼高籠型落水頭 2" (教室陽台截水溝)	只	27.0	770	20,790	M15410k0006A12
壹.三.(四).1.17	產品，落水頭，不銹鋼高籠型落水頭 2" (廁所截水溝)	只	12.0	770	9,240	M15410k0006A11
壹.三.(四).1.18	產品，落水頭，不銹鋼高籠型落水頭 2" (屋頂)	只	36.0	770	27,720	M15410k0006A13
壹.三.(四).1.19	產品，落水頭，不銹鋼高籠型落水頭 2-1/12" (雨遮)	只	3.0	770	2,310	M15410k0006A26
壹.三.(四).1.20	產品，落水頭，不銹鋼高籠型落水頭 2" (花台)	只	7.0	770	5,390	M15410k0006A14
壹.三.(四).1.21	產品，廁所附屬設備，水塔防蟲網罩	式	5.0	500	2,500	M108100000681, 專業廠
壹.三.(四).1.22	產品，清潔口，地板方型清潔口 4"	只	12.0	1,400	16,800	M15410i000604, 專業廠
壹.三.(四).1.23	產品，清潔口，地板方型清潔口 5"	只	2.0	1,650	3,300	M15410i000615, 專業廠
壹.三.(四).1.24	產品，清潔口，懸吊式清潔口 2"	只	13.0	68	884	M15410i000608, 專業廠
壹.三.(四).1.25	產品，清潔口，懸吊式清潔口 3"	只	5.0	70	350	M15410i000601, 專業廠
壹.三.(四).1.26	產品，清潔口，懸吊式清潔口 4"	只	8.0	140	1,120	M15410i00060112 ,專業廠
壹.三.(四).1.27	產品，浮球閥，浮球開關	只	3.0	780	2,340	M15110S000006,

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	3/4"					符合CNS
壹.三.(四).1.28	產品，浮球閥，浮球開關 1"	只	1.0	900	900	M15110S00000601 .符合CNS
壹.三.(四).1.29	產品，閥，電動不銹鋼蝶閥不銹鋼閥盤 附手輪10K 4"	只	2.0	32,500	65,000	M15110000000687
壹.三.(四).1.30	產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1/2" 螺紋口300PSI(固溶化熱處理)	只	12.0	998	11,976	M15110M00000691
壹.三.(四).1.31	產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 3/4" 螺紋口300PSI(固溶化熱處理)	只	24.0	1,201	28,824	M15110M00000661
壹.三.(四).1.32	產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1" 螺紋口300PSI(固溶化熱處理)	只	1.0	1,533	1,533	M15110M00000662
壹.三.(四).1.33	產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1-1/2" 螺紋口300PSI(固溶化熱處理)	只	3.0	2,727	8,181	M15110M00000664
壹.三.(四).1.34	產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1-1/2" 螺紋口300PSI(固溶化熱處理)(泵浦)	只	5.0	2,727	13,635	M15110M00000689
壹.三.(四).1.35	產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1-1/2" 螺紋口300PSI(固溶化熱處理)(水塔清池及溢水)	只	1.0	2,727	2,727	M15110M000006213
壹.三.(四).1.36	產品，閘閥，CF8非昇桿式閘閥 2" 法蘭口10K(固溶化熱處理)(泵浦)	只	8.0	14,694	117,552	M15110M000006A28
壹.三.(四).1.37	產品，閘閥，CF8非昇桿式閘閥 3" 法蘭口10K (固溶化熱處理)(水塔清池及溢水)	只	4.0	18,960	75,840	M15110M000006A29
壹.三.(四).1.38	產品，閘閥，CF8昇桿式閘閥 5" 法蘭口10K(固溶化熱處理)(切換裝置)	只	2.0	28,320	56,640	M15110M000006349
壹.三.(四).1.39	產品，閘閥，CF8昇桿式閘閥 2" 溝槽口16K(固溶化熱處理)	只	7.0	13,475	94,325	M15110M000006441
壹.三.(四).1.40	產品，閘閥，CF8昇桿式閘閥 2" 溝槽口16K(固溶化熱處理)(泵浦)	只	4.0	13,475	53,900	M15110M000006252
壹.三.(四).1.41	產品，閘閥，CF8M橫式逆止閥 3/4" 螺紋口300PSI(固溶化熱處理)	只	3.0	1,134	3,402	M15110M000006A32

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.(四).1.42	產品，閘閥，CF8橫式逆止閥 5"溝槽口 10K(固溶化熱處理)	只	1.0	47,120	47,120	M15110M000006A33
壹.三.(四).1.43	產品，閘閥，CF8無聲逆止閥 1-1/2" 螺紋口200PSI(固溶化熱處理)(泵浦)	只	5.0	2,800	14,000	M15110M000006253
壹.三.(四).1.44	產品，閘閥，CF8單瓣無聲緩衝逆止閥 2" 對夾型10K (固溶化熱處理)(泵浦)	只	8.0	24,675	197,400	M15110M000006A31
壹.三.(四).1.45	產品，逆止閥，CF8無聲逆止閥 2" 溝槽口 16K(固溶化熱處理) (泵浦)	只	2.0	24,675	49,350	M15110Q000006011
壹.三.(四).1.46	產品，防振接頭，不銹鋼防震軟管牙口 1-1/2"(泵浦)	只	5.0	812	4,060	M150720000658
壹.三.(四).1.47	產品，防振接頭，不銹鋼防震軟管不銹鋼法蘭口10K 2"(泵浦)	只	10.0	2,800	28,000	M150720000659
壹.三.(四).1.48	產品，水塔，5T不銹鋼水塔*1.0mm(附腳架)	只	1.0	66,300	66,300	M15410p000602,符合CNS
壹.三.(四).1.49	產品，水塔，6 T臥式不銹鋼水塔*1.2 mm(附腳架)	只	4.0	92,300	369,200	M15410p000611,符合CNS
壹.三.(四).1.50	產品，泵，陸上型立式多段泵浦 3 HPx2 (2台交替運轉) H：20M，Q=15 m³/h，D=2"	台	2.0	60,000	120,000	M15130000000A61
壹.三.(四).1.51	產品，泵，陸上型臥式變頻恆壓泵浦 1.5 HPx2 (2台交替運轉) H：15 M，Q：10.5 m³/h (單台175LPM) D=1-1/2"	組	1.0	320,000	320,000	M151300000008136
壹.三.(四).1.52	產品，泵，沉水式污物廢水泵浦 1 HPx2 (2台交互並列)H：8 M，Q=0.18 m3/min D：2"(50mm)，異物通過徑35mm	台	2.0	45,000	90,000	M15130000000A56
壹.三.(四).1.53	產品，泵，雨水回收再利用不鏽鋼沉水式變頻恆壓泵 1.5 HP H=20 M，Q=0.1 m³/min (單台量) D：1-1/2"	台	1.0	127,000	127,000	M15130000000A57
壹.三.(四).1.54	產品，泵，電梯機坑 沉水式污物廢水泵浦 0.5HP H：5.5 M，Q：150 LPM D：2"	台	1.0	33,000	33,000	M15130000000A62
壹.三.(四).1.55	產品，泵，集水池 沉水式汙水泵浦 1	台	2.0	35,000	70,000	M15130000000A63

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	HP (2台交互並列) H＝8 M、 Q:150 LPM D：2"					
壹.三.(四).1.56	產品，泵，雨水回收池緊急放流沉水式污水泵浦 1 HP (2台交互並列) H＝8 M、 Q:150 LPM D：2"	台	2.0	35,000	70,000	M15130000000A64
壹.三.(四).1.57	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼引進管 1" * 1.0 mm	M	70.0	121	8,470	M1522300001036, 符合CNS
壹.三.(四).1.58	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼揚水管 2" * 1.2mm	M	26.0	244	6,344	M1522300001022, 符合CNS
壹.三.(四).1.59	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 1/2" *0.8 mm	M	117.0	57	6,669	M152230000174, 符合CNS
壹.三.(四).1.60	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 3/4" *1.0 mm	M	387.0	93	35,991	M152230000175, 符合CNS
壹.三.(四).1.61	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 1" *1.0 mm	M	206.0	121	24,926	M152230000176, 符合CNS
壹.三.(四).1.62	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 1-1/4" *1.2 mm	M	74.0	168	12,432	M152230000177, 符合CNS
壹.三.(四).1.63	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 1-1/2" *1.2 mm	M	27.0	213	5,751	M152230000178, 符合CNS
壹.三.(四).1.64	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 2" *1.2 mm	M	21.0	244	5,124	M152230000179, 符合CNS
壹.三.(四).1.65	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管(回收) 1/2" * 0.8 mm	M	62.0	57	3,534	M1522300001037, 符合CNS
壹.三.(四).1.66	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管(回收) 3/4" * 1.0 mm	M	56.0	93	5,208	M1522300001038, 符合CNS
壹.三.(四).1.67	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管(回收) 1" * 1.0 mm	M	33.0	121	3,993	M1522300001039, 符合CNS
壹.三.(四).1.68	產品，不銹鋼管及管件，輕型不銹鋼管雙壓接另件(含)2"以下,須符合CNS14645及SAS322	式	1.0	236,884	236,884	M152230000404,# 符合CNS

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.(四).1.69	產品，排水管路，橘色PVC 排水管 2" * 4.1mm	M	170.0	84	14,280	M022407000103, 符合CNS
壹.三.(四).1.70	產品，排水管路，橘色PVC 排水管 3" * 5.1mm	M	101.0	153	15,453	M022407000104, 符合CNS
壹.三.(四).1.71	產品，排水管路，橘色PVC 排水管 4" * 6.6mm	M	124.0	252	31,248	M022407000105, 符合CNS
壹.三.(四).1.72	產品，排水管路，橘色PVC 污水管 2" × 4.1mm	M	30.0	84	2,520	M022407000173, 符合CNS
壹.三.(四).1.73	產品，排水管路，橘色PVC 污水管 3" * 5.5 mm	M	17.0	153	2,601	M0224070001245, 符合CNS
壹.三.(四).1.74	產品，排水管路，橘色PVC 污水管 4" × 6.6mm	M	96.0	252	24,192	M022407000174, 符合CNS
壹.三.(四).1.75	產品，排水管路，橘色PVC 污水管 5" × 7.0mm	M	63.0	312	19,656	M022407000175, 符合CNS
壹.三.(四).1.76	產品，排水管路，橘色PVC 污水壓力管 3" * 5.5 mm	M	60.0	153	9,180	M0224070001246, 符合CNS
壹.三.(四).1.77	產品，排水管路，PVC 空調排水管 3/4" × 2.7mm	M	123.0	22	2,706	M022407000177, 符合CNS
壹.三.(四).1.78	產品，排水管路，PVC 空調排水管 1" * 3.1 mm	M	479.0	32	15,328	M0224070001048, 符合CNS
壹.三.(四).1.79	產品，排水管路，PVC排水管 2" * 4.1mm	M	375.0	84	31,500	M0224070001006, 符合CNS
壹.三.(四).1.80	產品，排水管路，PVC 排水管 3" × 5.5mm	M	25.0	153	3,825	M022407000127, 符合CNS
壹.三.(四).1.81	產品，排水管路，PVC 排水壓力管 2" * 4.1 mm	M	141.0	84	11,844	M0224070001053, 符合CNS
壹.三.(四).1.82	產品，排水管路，PVC雨水管 2" * 4.1mm	M	570.0	84	47,880	M022407000166, 符合CNS
壹.三.(四).1.83	產品，排水管路，PVC 雨水管 2-1/2" * 4.1 mm	M	22.0	102	2,244	M0224070001A61, 符合CNS

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.(四).1.84	產品，排水管路，PVC 雨水管 4" * 6.6mm	M	124.0	252	31,248	M022407000113, 符合CNS
壹.三.(四).1.85	產品，排水管路，PVC 雨水壓力管 2" * 4.1 mm	M	29.0	84	2,436	M0224070001A62, 符合CNS
壹.三.(四).1.86	產品，排水管路，PVC 景觀排水管 2" × 4.1mm	M	123.0	84	10,332	M022407000118, 符合CNS
壹.三.(四).1.87	產品，排水管路，PVC 透氣管 2" * 1.8mm	M	138.0	37	5,106	M022407000115, 符合CNS
壹.三.(四).1.88	產品，排水管路，PVC透氣管 3"*2.7mm	M	75.0	82	6,150	M022407000122, 符合CNS
壹.三.(四).1.89	產品，排水管路，PVC透氣管 4"*3.1mm	M	201.0	123	24,723	M022407000123, 符合CNS
壹.三.(四).1.90	產品，排水管路，PVC 管配管另料	式	1.0	62,890	62,890	M022407000409, 符合CNS
壹.三.(四).1.91	產品，廁所附屬設備，立管防蟲網罩	只	15.0	1,000	15,000	M108100000689
壹.三.(四).1.92	產品，給排水及衛生器具，分離式室外機，室內機預留套管，排水及其另件	式	1.0	20,000	20,000	M154100000423
壹.三.(四).1.93	工程管理，泵浦、水塔基礎	式	1.0	25,000	25,000	0130100004167
壹.三.(四).1.94	工程管理，閘閥箱、切換裝置箱	式	1.0	10,000	10,000	0130100004168
壹.三.(四).1.95	工程管理，雨水回收專用澆花標示牌	式	1.0	5,000	5,000	0130100004169
壹.三.(四).1.96	產品，下水道用戶接管附屬設施，存水彎(含清潔口)	式	1.0	10,000	10,000	M025350000405
壹.三.(四).1.97	產品，陰井，RC預鑄式匯流陰井(含蓋)	式	1.0	30,000	30,000	M026313000416
壹.三.(四).1.98	產品，陰井，RC預鑄式雨水陰井(含蓋)	式	1.0	20,000	20,000	M026313000412
壹.三.(四).1.99	雜費，既有管路銜接費	式	1.0	30,000	30,000	W012715000485
壹.三.(四).1.100	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料	式	1.0	236,444	236,444	M160500000419
壹.三.(四).1.101	運雜費	式	1.0	248,266	248,266	W012713000401
壹.三.(四).1.102	工資	式	1.0	1,927,391	1,927,391	L0000000004
	小計				7,138,453	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹.三.(四).2	污水處理設施 (20 CMD)					
壹.三.(四).2.1	污水，鼓風機	台	1.0	35,000	35,000	025300000A01
壹.三.(四).2.2	產品，污水處理設備，氣昇泵	組	1.0	5,000	5,000	M113920000802
壹.三.(四).2.3	產品，污水處理設備，散氣設備(吐出量120L/MIN)	式	1.0	5,000	5,000	M113920000415
壹.三.(四).2.4	產品，排水人孔，人孔蓋及蓋座，人孔蓋(φ50cm)	組	6.0	5,500	33,000	M026311100803
壹.三.(四).2.5	產品，污水處理設備，接觸濾材	式	1.0	6,000	6,000	M113920000411
壹.三.(四).2.6	產品，污水處理設備，FRP槽體	座	1.0	360,000	360,000	M113920000G001
壹.三.(四).2.7	工程管理，配電工程(自動控制,安裝固定,工資)	式	1.0	12,000	12,000	0130100004171
壹.三.(四).2.8	工程管理，配管工程	式	1.0	10,000	10,000	0130100004034
壹.三.(四).2.9	污水處理設施RC護體(含回填細砂、安全措施...等)，連工帶料	式	1.0	100,000	100,000	1451000206,#
壹.三.(四).2.10	搬運費，運費	式	1.0	23,000	23,000	W012714000405
壹.三.(四).2.11	工資	式	1.0	8,000	8,000	L0000000004
壹.三.(四).2.12	其他間接工程費(培菌,試車,小搬運等)	式	1.0	6,000	6,000	L000000000000413
	小計				603,000	
壹.三.(四).3	雨水滯洪池					
壹.三.(四).3.1	產品，鑄鐵件，人孔氣密蓋，60×60cm，氣密式	組	2.0	7,200	14,400	M055620000801
壹.三.(四).3.2	工程管理，配管工程(含預留人孔，工資)	式	1.0	43,000	43,000	01301000004A11
壹.三.(四).3.3	工程管理，工程管銷費用	式	1.0	12,000	12,000	0130100004154
	小計				69,400	
壹.三.(四).4	雨水回收處理設施					
壹.三.(四).4.1	產品，建築物屋頂雨水收集系統，鼓風機(0.5 HP,靜壓1000 mmAq,吐出量0.5 m3/min)	台	1.0	75,000	75,000	M151610000A12
壹.三.(四).4.2	產品，建築物屋頂雨水收集系統，過濾桶	台	1.0	90,000	90,000	M151610000A04

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	(最大流量4.3M3/HR)					
壹.三.(四).4.3	產品，泵，過濾泵浦(1HP,揚程8m,吐出量0.19m3/min,附著脫)	台	2.0	24,000	48,000	M15130000000A25
壹.三.(四).4.4	產品，建築物屋頂雨水收集系統，細氣泡散氣盤(吐氣量20~120L/MIN)	組	2.0	1,500	3,000	M15161000089
壹.三.(四).4.5	產品，建築物屋頂雨水收集系統，加藥設備(PVC配管)	組	1.0	7,500	7,500	M151610000822
壹.三.(四).4.6	產品，建築物屋頂雨水收集系統，溢流堰(PVC製一體成型)	組	1.0	20,000	20,000	M151610000827
壹.三.(四).4.7	產品，鑄鐵件，人孔氣密蓋，60×60cm，氣密式	組	3.0	7,200	21,600	M055620000801
壹.三.(四).4.8	產品，建築物屋頂雨水收集系統，不鏽鋼攔污籃 (SUS304製)	組	1.0	20,000	20,000	M151610000816
壹.三.(四).4.9	工程管理，配電工程(自動控制,安裝固定,工資)	式	1.0	57,000	57,000	0130100004171
壹.三.(四).4.10	工程管理，配管工程(含預留套管)	式	1.0	70,000	70,000	0130100004016
壹.三.(四).4.11	產品，套管，套管及基座工程	式	1.0	28,000	28,000	M032317000406
壹.三.(四).4.12	其他雜項費用 (培菌,試車,小搬運)	式	1.0	25,000	25,000	L000000000488
壹.三.(四).4.13	工程管理，工程管銷費用	式	1.0	28,000	28,000	0130100004154
	小計				493,100	
	小計(衛生設備及管路工程)				8,303,953	
壹.三.(五)	消防設備及管路工程					
壹.三.(五).1	火警自動警報設備					
壹.三.(五).1.1	產品，火警警報設備，火警受信總機 15L	台	1.0	28,000	28,000	M138510000A43
壹.三.(五).1.2	產品，火警探測設備，偵煙式，偵煙式探測器	只	16.0	975	15,600	M138537000612
壹.三.(五).1.3	產品，火警探測設備，差動式探測器	只	75.0	225	16,875	M138530000614
壹.三.(五).1.4	產品，火警警報設備，遮煙捲簾控制盤	組	3.0	5,250	15,750	M138510000863
壹.三.(五).1.5	產品，管材，PVC 管 1 1/2"	M	150.0	88	13,200	M151050000001137,符合CNS

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.(五).1.6	產品，管材，PVC管 1/2"	M	980.0	23	22,540	M15105000000161
壹.三.(五).1.7	產品，管材，PVC管配管另件含各式出線盒	式	1.0	54,384	54,384	M151050000004013
壹.三.(五).1.8	產品，電線及電纜，ＰＶＣ電線 1.2㎜	M	1,960.0	9	17,640	M161200000001335
壹.三.(五).1.9	產品，電線及電纜，配線另料	式	1.0	2,646	2,646	M1612000000004-01
壹.三.(五).1.10	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料	式	1.0	9,332	9,332	M1605000000419
壹.三.(五).1.11	運雜費	式	1.0	9,798	9,798	W102713000401
壹.三.(五).1.12	工資	式	1.0	76,133	76,133	L0000000004
	小計				281,898	
壹.三.(五).2	緊急/業務廣播設備工程					
壹.三.(五).2.1	產品，緊急廣播設備，麥克風，遙控麥克風(含設備安裝及連工帶料)	台	1.0	35,000	35,000	M167818000A02
壹.三.(五).2.2	產品，緊急廣播設備，專業多功能播放機(含設備安裝及連工帶料)	台	1.0	60,000	60,000	M167810000A04
壹.三.(五).2.3	產品，緊急廣播設備，電話廣播介面器(含設備安裝及連工帶料)	台	1.0	8,000	8,000	M167810000A05
壹.三.(五).2.4	產品，緊急廣播設備，前級放大器，矩陣前級放大器(含設備安裝及連工帶料)	台	1.0	87,000	87,000	M167819000A00
壹.三.(五).2.5	產品，緊急廣播設備，緊急/業務廣播主機(含設備安裝及連工帶料)	台	1.0	198,000	198,000	M167810000A85
壹.三.(五).2.6	產品，緊急廣播設備，緊急廣播20回路操作面板(含設備安裝及連工帶料)	台	1.0	50,000	50,000	M167810000A06
壹.三.(五).2.7	產品，緊急廣播設備，功率放大器主機(含設備安裝及連工帶料)	台	1.0	72,000	72,000	M167810000A73
壹.三.(五).2.8	產品，緊急廣播設備，240W數位功率放大模組(含設備安裝及連工帶料)	台	2.0	61,500	123,000	M167810000AA1
壹.三.(五).2.9	產品，緊急廣播設備，緊急電源供應器及	只	1.0	116,000	116,000	M1678100006A1,#

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	完全密閉形鎳鎘蓄電池x2(含設備安裝及連工帶料)					
壹.三.(五).2.10	產品，緊急廣播設備，緊急廣播20回路接線控制面板(含設備安裝及連工帶料)	台	1.0	85,000	85,000	M167810000A071
壹.三.(五).2.11	產品，緊急廣播設備，3W L級 吸頂式揚聲器(含設備安裝及連工帶料)	只	19.0	2,100	39,900	M1678100006029,#
壹.三.(五).2.12	產品，緊急廣播設備，3W L級 壁掛式揚聲器(含設備安裝及連工帶料)	只	29.0	2,200	63,800	M1678100006031,#
壹.三.(五).2.13	產品，緊急廣播設備，30W L級 寬頻域防水喇叭(含設備安裝及連工帶料)	只	3.0	6,000	18,000	M1678100006032,#
壹.三.(五).2.14	產品，機櫃，19"-41U標準機櫃 具散熱風扇及電源組(含設備安裝及連工帶料)	座	1.0	33,150	33,150	M16742G000B03
壹.三.(五).2.15	系統測試及調整費，系統軟硬體設定及測試費用	式	1.0	58,000	58,000	W01271K000408
壹.三.(五).2.16	產品，緊急廣播設備，與既有緊急廣播系統連接測試	式	1.0	38,000	38,000	M167810000435
壹.三.(五).2.17	產品，金屬開關盒，單聯出線匣	只	19.0	50	950	M161331000614
壹.三.(五).2.18	產品，金屬開關盒，八角出線匣	只	29.0	50	1,450	M1613310006108
壹.三.(五).2.19	產品，管材，PVC 管 1/2" * 1.8㎜	M	678.0	23	15,594	M151050000001057,符合CNS
壹.三.(五).2.20	產品，管材，PVC 管 3/4" * 1.8㎜	M	10.0	27	270	M151050000001580,符合CNS
壹.三.(五).2.21	產品，管材，配管另件	式	1.0	3,173	3,173	M151050000000455
壹.三.(五).2.22	產品，電線及電纜，耐熱線 1.6㎜ 380℃(符合內政部消防署 耐熱電線電纜認可基準)	M	926.0	30	27,780	M161200000134,符合CNS
壹.三.(五).2.23	產品，電線及電纜，配線另料	式	1.0	4,167	4,167	M16120000000429
壹.三.(五).2.24	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料	式	1.0	56,912	56,912	M160500000419
壹.三.(五).2.25	運雜費	式	1.0	59,757	59,757	W012713000401

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.(五).2.26	工資	式	1.0	464,314	464,314	L0000000004
	小計				1,719,217	
壹.三.(五).3	消防栓滅火設備					
壹.三.(五).3.1	綜合消防栓箱(內含下列配件)					
壹.三.(五).3.1.1	產品，室內綜合消防栓箱，綜合消防栓箱體(箱面表面積0.7㎡)鈑厚1.6㎜	組	6.0	7,500	45,000	M13975G000837
壹.三.(五).3.1.2	產品，室內綜合消防栓箱，水帶１－１／２"	條	12.0	1,950	23,400	M13975G000C01
壹.三.(五).3.1.3	產品，室內綜合消防栓箱，太平龍頭１－１／２"	只	6.0	1,275	7,650	M13975G000601
壹.三.(五).3.1.4	產品，室內綜合消防栓箱，瞄子１－１／２"	只	6.0	375	2,250	M13975G000602
壹.三.(五).3.1.5	產品，火警警報設備，火警受信總機，火警發信機	只	6.0	300	1,800	M138511000601
壹.三.(五).3.1.6	產品，火災警示燈標示牌，火警標示燈	只	6.0	225	1,350	M13962K000601
壹.三.(五).3.1.7	產品，火警警報設備，泵浦啟動燈	只	6.0	120	720	M138510000613
壹.三.(五).3.2	產品，出水口，屋頂消防測試出水口１－１／２"	組	1.0	1,275	1,275	M13975F000811
壹.三.(五).3.3	產品，出水口，測試出水口標示牌	片	2.0	100	200	M13975F000C01
壹.三.(五).3.4	產品，水塔，不銹鋼水塔１噸足含不銹鋼腳架	座	1.0	8,680	8,680	M15410p000B01
壹.三.(五).3.5	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅碳鋼管４"(CNS6445)	M	85.0	812	69,020	M139110000154
壹.三.(五).3.6	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅碳鋼管２-１／２"(CNS6445)	M	15.0	531	7,965	M139110000177
壹.三.(五).3.7	產品，消防管材及施工方法，2 1/2"(含)以上採溝槽式機械接頭,UL/FM認證(剛性接頭採用斜角對鎖)	式	1.0	23,096	23,096	M13911000040101
壹.三.(五).3.8	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅碳鋼管１-１／２"(CNS6445)	M	7.0	317	2,219	M139110000156

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.三.(五).3.9	產品，消防管材及施工方法，2"(含)以下 .熱浸鍍鋅鑄鐵螺紋式另件,耐壓150psi	式	1.0	444	444	M139110000427
壹.三.(五).3.10	產品，管材，PVC管 1/2"	M	120.0	23	2,760	M15105000000161
壹.三.(五).3.11	產品，管材，PVC管配管另件含各式出線盒	式	1.0	552	552	M151050000004013
壹.三.(五).3.12	產品，電線及電纜，耐熱線 1.6mm	M	252.0	30	7,560	M161200000001401
壹.三.(五).3.13	產品，電線及電纜，配線另料	式	1.0	1,134	1,134	M16120000000429
壹.三.(五).3.14	產品，閥，閘閥４”	只	1.0	11,985	11,985	M151100000006A33
壹.三.(五).3.15	產品，閥，逆止閥４”	只	1.0	11,025	11,025	M151100000006A34
壹.三.(五).3.16	產品，固定式泡沫滅火設備，防震軟管，不銹鋼，不銹鋼防震軟管4"	只	1.0	4,270	4,270	M139565100649
壹.三.(五).3.17	吊管吊架	式	1.0	103,160	103,160	M13962F000402
壹.三.(五).3.18	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料	式	1.0	16,876	16,876	M160500000419
壹.三.(五).3.19	運雜費	式	1.0	17,720	17,720	W012713000401
壹.三.(五).3.20	工資	式	1.0	137,681	137,681	L0000000004
	小計				509,792	
壹.三.(五).4	採水設備工程					
壹.三.(五).4.1	產品，採水口，採水口100mm	只	1.0	5,000	5,000	M13975E000613
壹.三.(五).4.2	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅外粉體塗裝碳鋼管 4"(CNS6445)	M	15.0	812	12,180	M139110000164
壹.三.(五).4.3	產品，消防管材及施工方法，2 1/2"(含)以上採溝槽式機械接頭,UL/FM認證(剛性接頭採用斜角對鎖)	式	1.0	3,654	3,654	M13911000040101
壹.三.(五).4.4	產品，閥，底閥４”	只	1.0	12,444	12,444	M151100000006A35
壹.三.(五).4.5	產品，電機基本材料及施工方法，什項五	式	1.0	12,222	12,222	M1605000004407

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	金另料					
壹.三.(五).4.6	吊管吊架	式	1.0	13,580	13,580	M13962F000402
壹.三.(五).4.7	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料	式	1.0	4,136	4,136	M1605000004386
壹.三.(五).4.8	運雜費	式	1.0	3,161	3,161	W012713000401
壹.三.(五).4.9	工資	式	1.0	24,559	24,559	L0000000004
	小計				90,936	
壹.三.(五).5	避難逃生及滅火器設備					
壹.三.(五).5.1	產品，乾粉滅火器，手提式乾粉滅火器 ABC 10P	具	10.0	1,425	14,250	M139015000B03
壹.三.(五).5.2	產品，標誌，指示標誌，滅火器標示牌	片	10.0	100	1,000	M028918000C05
壹.三.(五).5.3	產品，出口標示燈，緊急出口安全門燈(ＬＥＤ燈Ｃ級)	台	8.0	1,275	10,200	M16530100000B04
壹.三.(五).5.4	產品，避難方向指示燈，緊急疏散方向指示燈(ＬＥＤ燈單面單向C級)	台	5.0	1,275	6,375	M16530200000B19
壹.三.(五).5.5	產品，避難方向指示燈，緊急疏散方向指示燈(ＬＥＤ燈單面雙向Ｃ級)	台	4.0	1,275	5,100	M16530200000B25
壹.三.(五).5.6	產品，避難方向指示燈，緊急疏散方向指示燈(ＬＥＤ燈雙面單向Ｃ級)	台	2.0	1,500	3,000	M16530200000B21
壹.三.(五).5.7	產品，避難方向指示燈，雙面燈具專用吊桿	台	11.0	500	5,500	M16530200000B18
壹.三.(五).5.8	產品，緊急照明燈，緊急自動照明燈(壁掛式LED燈36顆)	台	30.0	1,425	42,750	M16530300000A01
壹.三.(五).5.9	產品，出口標示燈，樓層指示燈	台	5.0	1,500	7,500	M16530100000B03
壹.三.(五).5.10	產品，職業安全衛生，緩降機（落地型不銹鋼固定架）	組	2.0	17,250	34,500	M015740000804
壹.三.(五).5.11	產品，標誌，避難器具設置位置標示牌	片	2.0	100	200	M028910000B01
壹.三.(五).5.12	產品，標誌，避難器具使用方法標示牌	片	2.0	100	200	M028910000B02
壹.三.(五).5.13	產品，標誌，避難器具指示牌(單向)	片	7.0	100	700	M028910000B03
壹.三.(五).5.14	資料送審，申請使用執照消防會勘程序作	式	1.0	80,000	80,000	013300000413

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	業費					
壹.三.(五).5.15	品質管理，消防設備竣工副本及文件建檔製作費	式	1.0	40,000	40,000	014500000422
壹.三.(五).5.16	產品，管材，PVC管配管另件含各式出線盒	式	1.0	19,320	19,320	M15105000000401 3
壹.三.(五).5.17	產品，緊急照明設備，緊急照明,標示設備電源及插座	式	1.0	9,000	9,000	M165300000405
壹.三.(五).5.18	產品，電線及電纜，配線另料	式	1.0	4,928	4,928	M16120000000429
壹.三.(五).5.19	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料	式	1.0	14,226	14,226	M1605000004386
壹.三.(五).5.20	運雜費	式	1.0	14,937	14,937	W012713000401
壹.三.(五).5.21	工資	式	1.0	116,064	116,064	L0000000004
	小計				429,750	
	小計(消防設備及管路工程)				3,031,593	
壹.三.(六)	防火延燒系統工程					
壹.三.(六).1	產品，消防管材及施工方法，樓板/公共管道間防火區劃穿樓開孔及管路防火填塞	區	9.0	13,000	117,000	M139110000C13,#
壹.三.(六).2	產品，消防管材及施工方法，公共管道間防火區劃穿牆管路防火填塞	區	9.0	7,000	63,000	M139110000C14,#
壹.三.(六).3	產品，消防管材及施工方法，逃生梯防火區劃穿牆管路防火填塞	區	7.0	8,000	56,000	M139110000C06,#
壹.三.(六).4	產品，消防管材及施工方法，公共防火區劃穿牆管路防火填塞	區	22.0	30,000	660,000	M139110000C22,#
	小計(防火延燒系統工程)				896,000	
	小計A(壹.一~壹.三)				168,185,081	
壹.四	職業安全衛生管理費（小計A × 約1.2%）					
壹.四.(一)	職業安全衛生，可量化	式	1.0	1,143,700	1,143,700	0157400004-X02, #,*
壹.四.(二)	職業安全衛生，不可量化	式	1.0	874,521	874,521	0157400004-X03, #,*

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	小計(壹.四)				2,018,221	
壹.五	品質管制作業費（小計A × 約1%)					
壹.五.(一)	品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	式	1.0	1,118,000	1,118,000	0142100520,#,*
壹.五.(二)	材料檢試驗費	式	1.0	563,851	563,851	0142100524-wf101,#,*
	小計(壹.五)				1,681,851	
壹.六	環境保護及交通安全措施費（小計(A)* 0.5%)					
壹.六.(一)	環境保護，環境保護措施費	式	1.0	389,000	389,000	0157200004,#,*
壹.六.(二)	交通維持費	式	1.0	451,925	451,925	0155600004,#,*
	小計(壹.六)				840,925	
壹.七	包商利潤及工程管理費(小計A×6%)(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、綠建築標章及智慧建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費及其他雜項費用)		1.0	10,091,105	10,091,105	
	小計 B (壹.一~壹.七)				182,817,183	工程建造費
壹.八	營造綜合保險費(小計B×0.1%)		1.0	182,817	182,817	
壹.九	營業稅5% [(小計B+壹.八)× 5%]		1.0	9,150,000	9,150,000	
	合計 (壹)				192,150,000	發包工程費
貳	間接工程費					
貳.一	工程管理費 (以小計B計算)					
貳.一.(一)	500萬元以下部分 (3.0%)	式	1.0	150,000	150,000	
貳.一.(二)	超過500萬元至2500萬元部分 (1.5%)	式	1.0	300,000	300,000	
貳.一.(三)	超過2500萬元至1億元部分 (1.0%)	式	1.0	750,000	750,000	
貳.一.(四)	超過1億元以上至5億元部分 (0.7%)	式	1.0	579,720	579,720	
	小計(貳.一)				1,779,720	
貳.二	規劃設計監造費 (以小計B計算)					依機關委託技術服務廠商評選及

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						計費辦法之附表一建築物工程技術服務建造費用百分比上限參考表第一類所載百分比99%計算
貳.二.(一)	五百萬元以下部分（8.6%*99%）	式	1.0	425,700	425,700	
貳.二.(二)	超過五百萬元至一千萬元部分（8.0%*99%）	式	1.0	396,000	396,000	
貳.二.(三)	超過一千萬元至五千萬元部分（6.9%*99%）	式	1.0	2,732,400	2,732,400	
貳.二.(四)	超過五千萬元至一億元部分（5.8%*99%）	式	1.0	2,871,000	2,871,000	
貳.二.(五)	超過一億元至五億元部分（4.6%*99%）	式	1.0	3,771,495	3,771,495	
	小計(貳.二)				10,196,595	
貳.三	地質調查及地質鑽探	式	1.0	250,000	250,000	
貳.四	營建工程空氣污染防制費	式	1.0	151,196	151,196	3600.76*17*2.47檢據核銷
貳.五	公共藝術設置費(合計(壹)*1.0%)		1.0	1,921,500	1,921,500	
貳.六	工程預備費(如抽驗費、建築物保存登記費、物價調整費、水土保持審查費、水土保持計畫書費及相關費用、建築執照申請規費、無障礙設施勘驗費、外水外電申請費、候選綠建築證書及綠建築標章申請規費...等)	式	1.0	4,150,989	4,150,989	
	合計(貳)				18,450,000	
參	土方工作，有價土石方1,183M3，廠商應負擔運費及流向管制作業及證明...等費用後，每M3應繳納有價土石方價購金150元(未稅)，總繳回主辦機關入庫186,322元(含稅)(1,183*150*1.05) * 注意：1.含運費					

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
詳細價目表[預算]

工程名稱	臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市南屯區			工程編號	1140303-6B	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	2.需取得合法土資流向證明3.此項單價不得因契約總價增減而調整。					
肆	拆除工程金屬有價料回收販售所得共計30,000元(繳回主辦機關入庫,不因決標金額調整,不與廠商投標價抵扣,投標廠商須至現場勘查、估列)					
	總價(總計)				210,600,000	

本專案編碼正確率76.40%;綱要編碼正確率99.29%

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(一).1	工作項目：施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬及大門及轉角透空式圍籬，租用，連工帶料，(含防溢座,太陽能夜間警示燈@2.4M/組,油漆美化,維護及拆除等；轉角處採透空式圍籬內襯透明帆布)，連工帶料	單位：M	計價代碼：0156020001-dh201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
施工圍籬，材料含折舊	M	1.000	170	170	0156400011,#
施工圍籬，裝拆	M	1.000	250	250	0156400021
施工圍籬，維護，定期維護管養	M	1.000	60	60	0156400031,#
施工圍籬，吊裝運搬費	M	1.000	50	50	0156400051
施工圍籬，防溢座，含圍籬基礎	式	1.000	200	200	01564N0004
施工圍籬，太陽能警示燈附蓄電池@2.4M/組，含安裝配線	組	0.420	400	168	0156400008-01
產品，金屬材料，鐵件，五金零件及繫件	式	1.000	350	350	M05060D3004,#
施工圍籬，油漆，雙面	式	1.000	250	250	01564000A4,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	150	150	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	102	102	W0127120004
合計	M	1.000		1,750	
人工：515　機具：102 材料：777　雜項：356		每 M 單價計		1,750	

壹.一.(一).4	工作項目：環境保護，沖洗設備，洗車台及沉澱池及過濾設備及自動感應沖洗(含設備，租用)，符合臺中市環保局相關規定	單位：組	計價代碼：01572D0008-FI501

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
環境保護，沖洗設備，沉澱池結構工程	座	1.000	65,000	65,000	01572D000C-03
環境保護，沖洗設備，自動感應沖洗，租用，符合環保局規定	座	1.000	21,800	21,800	01572D000C-FI501,#
環境保護，廢水處理設備	式	1.000	7,800	7,800	01572E0004-SD301
工程告示牌及工地標誌，洗車台告示牌	組	1.000	5,000	5,000	0158300048-SD301
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	320	320	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	80	80	W0127120004
合計	組	1.000		100,000	
人工：22,350　機具：30,360 材料：39,500　雜項：7,790		每 組 單價計		100,000	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(一).5	工作項目：環境保護，沖洗設備，手動高壓沖洗設備，沉澱池及過濾設備(含設備，租用)，符合臺中市環保局相關規定	單位：組	計 價 代 碼 ： 01572D0008-FI502

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
環境保護，沖洗設備，沉澱池及過濾池結構工程，符合環保局規定	座	1.000	33,000	33,000	01572D000C-FI502,#
環境保護，沖洗設備，手動高壓沖洗設備，租用，符合環保局規定	座	1.000	12,000	12,000	01572D000C-FI503,#
環境保護，廢水處理設備	式	1.000	4,800	4,800	01572E0004-SD301
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	150	150	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	50	50	W0127120004
合計	組	1.000		50,000	

人工： 10,200	機具： 16,260	每 組 單價計	50,000	
材料： 19,800	雜項： 3,740			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(一).6	工作項目：工地臨時建築設施，工務所(3K*6K)*2層樓及設備租用費(含安裝、拆除)	單位：式	計 價 代 碼 ： 0152200004-PL201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
工地臨時建築設施，工務所3K*6K*2層樓(含辦公室及會議室…等裝修(含地坪整體粉光)、水電、空調設備之租用及安裝、拆除)	式	1.000	715,000	715,000	0152200004-PL202,#
工地臨時建築設施，辦公桌及辦公椅租金	組	5.000	2,000	10,000	0152200008
工地臨時建築設施，檔案櫃租金	組	5.000	2,000	10,000	0152200008-1
工地臨時建築設施，會議桌椅租金	式	1.000	10,000	10,000	0152200004-5,#
工地臨時建築設施，多功能事務機(彩色輸出含A3，含影印機、傳真機、掃描機功能，租用)	組	2.000	27,500	55,000	0152200008-2,#
工地臨時建築設施，事務耗材費(例:影印紙)	式	1.000	50,000	50,000	0152200004-8,#
工地臨時建築設施，電腦設備(含螢幕及應用軟體，租用)	組	5.000	15,000	75,000	0152200008-3,#
工地臨時建築設施，室內電話及網路系統設備(含電話及網路使用費、網路磁碟、內部網路管理及網際網路功能，租用)	組	2.000	30,000	60,000	0152200008-4,#
工地臨時建築設施，會議室專用投影機(租用)	組	1.000	30,000	30,000	0152200008-5,#
工地臨時建築設施，會議室專用布幕(租用)	組	1.000	10,000	10,000	0152200008-fp206,#
工地臨時建築設施，會議室專用電腦設備(需可跑動畫、簡報.....等之等級，租用)	組	1.000	30,000	30,000	0152200008-fp207,#
白板(租用)	組	2.000	3,000	6,000	0152200278-01,#
飲水設備(租用)	組	2.000	3,000	6,000	0152200278-02,#
零星工料(文具耗材及卷宗夾50入)	式	1.000	8,000	8,000	W0127110004-RN201
合計	式	1.000		1,075,000	

人工： 236,100 機具： 157,400 材料： 594,800 雜項： 86,700	每 式 單價計	1,075,000	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(一).7	工作項目：臨時設施，工地內臨時活動廁所租用費，含維護清潔、定期水肥抽取及沖洗設備，連工帶料	單位：座	計 價 代 碼 ： 015100000E-WF101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
工地臨時建築設施，臨時廁所，租用費	座	1.000	15,000	15,000	01522B002B
環境保護，環境清潔維護費、定期水肥抽取及沖洗設備	式	1.000	9,000	9,000	01572G0004-01,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	900	900	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	100	100	W0127120004
合計	座	1.000		25,000	

人工： 2,700 機具： 1,800 材料： 3,600 雜項： 16,900	每 座 單價計	25,000	

壹.一.(一).8	工作項目：臨時設施，施工用臨時水電架設及維護費，連工帶料	單位：式	計 價 代 碼 ： 0151000004-5

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
臨時水電架設.維護及拆除費用(含施工用)，臨時設施	式	1.000	200,000	200,000	0151000004-1,#
臨時設施，水電使用費	月	17.000	34,000	578,000	015100000B,#
臨時設施，臨時水電申請	式	1.000	50,000	50,000	0151000004-6,#
臨時設施，設置相關費用	式	1.000	50,000	50,000	0151000004-7,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	20,000	20,000	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	2,000	2,000	W0127120004
合計	式	1.000		900,000	

人工： 263,400 機具： 175,600 材料： 351,200 雜項： 109,800	每 式 單價計	900,000	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(一).9	工作項目：職業安全衛生，汛期工地防災減災講習訓練及設施費【公共工程汛期工地防災減災作業】，連工帶料	單位：式	計 價 代 碼 ： 0157400004-10

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
資料送審，各式計畫書，汛期工地防災減災計畫(含應變計畫)	式	1.000	3,000	3,000	01330B0004-02,#
臨時設施，防災機具緊急動員費	式	1.000	30,000	30,000	0151000004-9,#
臨時設施，移動式抽水機，租用	台	2.000	10,000	20,000	0151000004-yj3,#
臨時設施，備用砂包	包	100.000	50	5,000	0151000004-yj2,#
施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護，(其他防救災相關器材含檢修)	式	1.000	8,500	8,500	0152312004-01,#
臨時設施，雜項工程，汛期工地防災作業費	式	1.000	8,500	8,500	01510C0004-01,#
合計	式	1.000		75,000	
人工： 29,675　機具： 11,850 材料： 23,275　雜項： 10,200		每 式 單價計		75,000	

壹.一.(一).10	工作項目：工區週邊設施復原，既有設施界面修補及復舊費，連工帶料	單位：式	計 價 代 碼 ： 0299100004-ZY901

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
工區結構物及設施復原，既有設施界面修補及復舊工資	式	1.000	25,000	25,000	0299100004-01,#
工區結構物及設施復原，既有設施界面修補及復舊材料費	式	1.000	50,000	50,000	0299100004-02,#
機具不分類，(含操作手)	式	1.000	20,000	20,000	E000001000004-01
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	4,000	4,000	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	1,000	1,000	W0127120004
合計	式	1.000		100,000	
人工： 26,333　機具： 45,335 材料： 17,333　雜項： 10,999		每 式 單價計		100,000	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(一).11	工作項目：工地清理，竣工驗收前，(竣工清潔)，連工帶料	單位：式	計 價 代 碼 ： 0174012004-01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
清潔工	式	1.000	90,000	90,000	L000006500004
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	9,000	9,000	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	1,000	1,000	W0127120004
合計	式	1.000		100,000	

人工： 90,000	機具： 0	每 式 單價計	100,000	
材料： 0	雜項： 10,000			

壹.一.(一).12	工作項目：工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，(含支架及基座)，租用，連工帶料	單位：座	計 價 代 碼 ： 015831000B-h-cs001

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，(含內容排版、製作及修正)	面	1.000	24,000	24,000	M015831000A,#
產品，工程告示牌及工地標誌，圓管立柱(含基座固定)	組	1.000	15,000	15,000	M0158300058
產品，金屬材料，鐵件，五金零件及繫件	式	1.000	3,000	3,000	M05060D3004,#
工程告示牌及工地標誌，裝拆及維護	式	1.000	7,500	7,500	0158300044
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	350	350	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	150	150	W0127120004
合計	座	1.000		50,000	

人工： 5,250	機具： 750	每 座 單價計	50,000	
材料： 42,750	雜項： 1,250			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(一).13	工作項目：工程告示牌及工地標誌，竣工銘牌，連工帶料	單位：組	計 價 代 碼 ： 0158330004

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，竣工銘牌	組	1.000	24,000	24,000	M0158330008
安裝費	式	1.000	5,000	5,000	W0127190004
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	800	800	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	200	200	W0127120004
合計	組	1.000		30,000	
人工： 0 機具： 0 材料： 24,000 雜項： 6,000		每 組 單價計		30,000	

壹.一.(一).14	工作項目：祛水，抽排水工程(含基礎開挖期間抽排水及雨季防洪措施、設備及電費或抽排水電源租用發電機及佈線及配線及柴油..等)，租用，連工帶料	單位：式	計 價 代 碼 ： 0224000004-02

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
祛水，排水管路，抽排水設備，(設備及電費或抽排水電源租用發電機及佈線及配線及柴油...等)	式	1.000	40,000	40,000	0224070004-03,#
祛水，排水管路	式	1.000	6,500	6,500	0224070004
祛水，設備維護清潔	式	1.000	2,500	2,500	0224000004-03,#
技術工	工	2.000	2,500	5,000	L000005000002,#
搬運費	式	1.000	14,000	14,000	W0127140004
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	30,000	30,000	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	7,000	7,000	W0127120004
合計	式	1.000		105,000	
人工： 6,250 機具： 0 材料： 46,500 雜項： 52,250		每 式 單價計		105,000	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(一).15	工作項目：施工輔助設施，鋼管鷹架及防護網(含施工上下設備，安全母索、中欄杆、內設交叉拉桿及防塵網等，需符合CNS4750規定)，租用，連工帶料	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0154000002-dh201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
施工輔助設施，鋼管施工架、60cm腳踏板、中欄杆、固定斜撐、固定插銷	M2	1.000	150	150	0154000002-9,#
施工輔助設施，雙層防護網	M2	1.000	75	75	0154000002-8,#
施工輔助設施，配件(內交叉拉捍、下拉桿、安全母索、斜屏…等)	式	1.000	75	75	0154000004-1,#
施工輔助設施，施工架上下設備(爬梯)	式	1.000	25	25	0154000004-2,#
施工輔助設施，扶手先行	式	1.000	60	60	0154000004-3,#
施工輔助設施，壁拉桿及壁連座座	式	1.000	40	40	0154000004-4,#
施工輔助設施，施工架調整底座或三角架或固定拉桿	式	1.000	30	30	0154000004-5,#
施工輔助設施，建物與施工架間隙長條型防墜網	式	1.000	30	30	0154000004-9,#
施工架工	工	0.020	2,551	51	L000005E00002
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	11	11	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	3	3	W0127120004
合計	M2	1.000		550	

人工： 197 機具： 97	每 M2 單價計	550	
材料： 194 雜項： 62			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(一).19	工作項目：施工照相及攝(錄)影，「工地成長錄影系統，（完工提供30分鐘剪輯配樂檔）」及「工地即時影像系統CCTV遠端監控系統」及「空氣品質感測器」及監視錄影設備，租用，連工帶料	單位：式	計 價 代 碼 ： 0132100004-CB201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
施工照相及攝(錄)影，「工地成長錄影系統建置，（完工提供30分鐘剪輯配樂檔）」	式	1.000	100,000	100,000	0132100004-01,#
施工照相及攝(錄)影，「工地即時影像系統CCTV遠端監控系統」建置	式	1.000	150,000	150,000	0132100004-02,#
施工照相及攝(錄)影，「空氣品質感測器」建置	式	1.000	150,000	150,000	0132100004-03,#
施工照相及攝(錄)影，監視錄影設備建置	式	1.000	135,000	135,000	0132100004-04,#
施工照相及攝(錄)影，系統整合整併	式	1.000	50,000	50,000	0132100004-05,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	10,000	10,000	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	5,000	5,000	W0127120004
合計	式	1.000		600,000	
人工：175,500　機具：117,000 材料：234,000　雜項：73,500		每 式 單價計		600,000	

壹.一.(一).20	工作項目：環境保護，戶外空氣品質監測等費用(符合台中市營建工程空氣污染防制設施規定)，連工帶料	單位：式	計 價 代 碼 ： 0157200004-CB201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
環境保護，戶外空氣品質偵測器(含無線通訊模組、防水箱及雲端平台儲存管理授權)	組	1.000	60,000	60,000	0157200008-CB202,#
電源工程	處	1.000	6,000	6,000	014500000L-CB201
安裝費，設備按裝工資	式	1.000	6,000	6,000	W0127190004-CB205
低頻無線網路數據傳輸線路費	月	17.000	50	850	014500000L-CB202
試運轉及訓練，系統軟硬體設定及測試應用	式	1.000	6,400	6,400	0182000004-CB201
合計	式	1.000		79,250	
人工：24,535　機具：14,650 材料：26,740　雜項：13,325		每 式 單價計		79,250	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(三).1	工作項目：土方工作，土石方開挖(實方)，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0230000003-rn201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，挖土機	時	0.017	2,500	43	E000004400001
	技術工	工	0.017	2,500	43	L000005000002,#
	搬運費	式	1.000	5	5	W0127140004
	工具損耗	式	1.000	9	9	W0127120004
	合計	M3	1.000		100	
	人工： 43 機具： 43 材料： 0 雜項： 14		每 M3 單價計		100	

壹.一.(三).9.1	工作項目：監測儀器，鄰房傾斜盤，連工帶料，租用		單位：處		計 價 代 碼 ： 0249500004-SC301	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	監測儀器，傾斜盤	組	1.000	1,000	1,000	0249500008-RN201,#
	監測儀器，傾斜盤安裝費	處	1.000	1,000	1,000	0249500001-RN201,#
	合計	處	1.000		2,000	
	人工： 600 機具： 400 材料： 800 雜項： 200		每 處 單價計		2,000	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(三).9.2	工作項目：監測儀器，沉陷觀測釘，連工帶料，租用	單位：處	計 價 代 碼 ： 024953000B

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
監測儀器，沉陷觀測釘	式	1.000	550	550	02495E0004-08,#
監測儀器，安裝工資	式	1.000	200	200	02495E0014-01,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	50	50	W0127110004,#
合計	處	1.000		800	
人工： 200 機具： 0 材料： 550 雜項： 50		每 處 單價計		800	

壹.一.(三).9.3	工作項目：監測儀器，安全觀測及報告製作(含必要之簽證)，連工帶料	單位：式	計 價 代 碼 ： 0249580008-RN201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
人工觀測費(構築階段每周1次，開挖階段每周2次)	式	1.000	60,000	60,000	M0249580006-01,#
監測資料報告彙整及零星工料	式	1.000	20,000	20,000	0249580006-RN201,#
監測儀器，監測報告簽證費，技師簽證費	式	1.000	20,000	20,000	0249500044-RN201
合計	式	1.000		100,000	
人工： 0 機具： 0 材料： 80,000 雜項： 20,000		每 式 單價計		100,000	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(四).1	工作項目：施工測量，放樣(樓地板面積)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0172500002-ZY01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工測量，放樣孔及基準線設置	式	1.000	25	25	0172500004-3,#
	技術工	工	0.008	2,500	20	L000005000002,#
	小工	工	0.004	2,000	8	L000006100002
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	4	4	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	3	3	W0127120004
	合計	M2	1.000		60	
	人工： 36 機具： 5 材料： 10 雜項： 9		每 M2 單價計		60	

壹.一.(四).2	工作項目：普通模板含組立，連工帶料		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311010002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，普通模板，租用	M2	1.000	465	465	M0311010002,#
	混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料，組立及拆除	M2	1.000	50	50	0310040002,#
	金屬材料，鐵線.鐵絲.鐵釘及五金	式	1.000	45	45	0506000004-02,#
	模板安裝工	工	0.200	2,500	500	L000005P00002,#
	小工	工	0.150	2,000	300	L000006100002
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	30	30	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	10	10	W0127120004
	合計	M2	1.000		1,400	
	人工： 831 機具： 12 材料： 508 雜項： 49		每 M2 單價計		1,400	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(四).3	工作項目：場鑄結構混凝土用模板，襯夾板模板含組立，連工帶料		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311000002-CS01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，場鑄結構混凝土用模板，襯夾板模板	M2	1.000	580	580	M0311000002,#
	混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料，組立及拆除	M2	1.000	50	50	0310040002,#
	金屬材料，鐵線.鐵絲.鐵釘及五金	式	1.000	20	20	0506000004-02,#
	模板安裝工	工	0.200	2,500	500	L000005P00002,#
	小工	工	0.200	2,000	400	L000006100002
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	35	35	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	15	15	W0127120004
	合計	M2	1.000		1,600	
	人工： 924 機具： 7 材料： 613 雜項： 56		每 M2 單價計		1,600	

壹.一.(四).5	工作項目：鋼筋，SD420W，4200kg/cm2鋼筋及彎紮組立#3以上，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321060005-CH01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W，工地交貨	T	1.000	20,850	20,850	M0321060005-01
	鋼筋彎紮工	工	1.500	2,500	3,750	L000005K00002
	技術工	工	2.500	2,500	6,250	L000005000002,#
	產品，金屬材料，鐵線	KG	3.000	30	90	M0506020009
	鋼筋，鋼筋間隔器及保護層墊塊、墊片	式	1.000	75	75	0321000004,#
	鋼筋吊運(含吊運工資及機具)	式	1.000	450	450	L000000000364,#
	工具損耗	式	1.000	35	35	W0127120004
	合計	T	1.000		31,500	
	人工： 10,473 機具： 15 材料： 20,970 雜項： 42		每 T 單價計		31,500	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(四).6	工作項目：結構用混凝土，140kgf/cm2，預拌混凝土含澆置，連工帶料	單位：M3	計 價 代 碼 ： 0331003003-ZY01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,660	2,660	M0305042103
混凝土作業工	工	0.060	2,500	150	L000006900002
小工	工	0.040	2,000	80	L000006100002
結構用混凝土，含澆置及搗實，混凝土泵浦及輸送	M3	1.000	135	135	03310000Z3,#
混凝土振動器	式	1.000	5	5	E000003100004
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	10	10	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	10	10	W0127120004
合計	M3	1.000		3,050	

人工： 230	機具： 140	每 M3 單價計	3,050	
材料： 2,660	雜項： 20			

壹.一.(四).7	工作項目：結構用混凝土，280kgf/cm2，預拌混凝土含澆置	單位：M3	計 價 代 碼 ： 0331007003-ZY01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	3,160	3,160	M0305046103,#
混凝土作業工	工	0.060	2,500	150	L000006900002
小工	工	0.040	2,000	80	L000006100002
結構用混凝土，含澆置及搗實，混凝土泵浦及輸送	M3	1.000	135	135	03310000Z3,#
混凝土振動器	式	1.000	5	5	E000003100004
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	10	10	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	10	10	W0127120004
合計	M3	1.000		3,550	

人工： 230	機具： 140	每 M3 單價計	3,550	
材料： 3,160	雜項： 20			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(四).10	工作項目：建築鋼結構，鋼構工程，SN490B，弧形H型鋼，連工帶料	單位：T	計 價 代 碼 ： 0512400005-NA103

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，建築鋼結構，鋼料，鋼骨材料，SN490B H型鋼	T	1.000	28,500	28,500	M0512410005-NA201
產品，建築鋼結構，底座承鈑，接合，加勁板...等	式	1.000	6,760	6,760	M051240000401-wf101,#
建築鋼結構，鋼料，曲面彎折、加工及製作	T	1.000	68,600	68,600	0512410105-NA201,#
鋼材專業塗裝，鋼構防銹及塗裝處理(含噴沙.除鏽.鋅粉底漆)	式	1.000	4,430	4,430	0997000004,#
建築鋼結構，鋼料，運輸	T	1.000	2,670	2,670	0512410305
建築鋼結構，鋼料，安裝	T	1.000	7,120	7,120	0512410405
鋼結構銲接，銲接，現場電焊處理	式	1.000	2,490	2,490	0509110004
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	730	730	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	200	200	W0127120004
合計	T	1.000		121,500	

人工： 79,645	機具： 3,271	每 T 單價計	121,500	
材料： 37,087	雜項： 1,497			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(四).11	工作項目：建築鋼結構，鋼構工程，SN490B，BOX箱型鋼，連工帶料	單位：T	計 價 代 碼 ： 0512400005-NA101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，建築鋼結構，鋼料，鋼骨材料	T	1.000	30,000	30,000	M0512410005
產品，建築鋼結構，底座承鈑，接合，加勁板...等	式	1.000	7,600	7,600	M051240000401-wf101,#
建築鋼結構，鋼料，加工及製作	T	1.000	35,055	35,055	0512410105,#
鋼材專業塗裝，鋼構防銹及塗裝處理(含噴沙.除鏽.鋅粉底漆)	式	1.000	4,000	4,000	0997000004,#
建築鋼結構，鋼料，運輸	T	1.000	4,000	4,000	0512410305
建築鋼結構，鋼料，安裝	T	1.000	10,000	10,000	0512410405
鋼結構銲接，銲接，現場電焊處理	式	1.000	2,800	2,800	0509110004
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	820	820	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	225	225	W0127120004
合計	T	1.000		94,500	

人工： 49,275	機具： 4,280	每 T 單價計	94,500	
材料： 39,360	雜項： 1,585			

壹.一.(四).12	工作項目：建築鋼結構，鋼構工程，SN400B，BOX箱型鋼，連工帶料	單位：T	計 價 代 碼 ： 0512400005-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，建築鋼結構，鋼料，鋼骨材料	T	1.000	28,000	28,000	M0512410005
產品，建築鋼結構，底座承鈑，接合，加勁板...等	式	1.000	7,600	7,600	M051240000401-wf101,#
建築鋼結構，鋼料，加工及製作	T	1.000	32,055	32,055	0512410105,#
鋼材專業塗裝，鋼構防銹及塗裝處理(含噴沙.除鏽.鋅粉底漆)	式	1.000	4,000	4,000	0997000004,#
建築鋼結構，鋼料，運輸	T	1.000	4,000	4,000	0512410305
建築鋼結構，鋼料，安裝	T	1.000	10,000	10,000	0512410405
鋼結構銲接，銲接，現場電焊處理	式	1.000	2,800	2,800	0509110004
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	820	820	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	225	225	W0127120004
合計	T	1.000		89,500	

人工： 46,275	機具： 4,280	每 T 單價計	89,500	
材料： 37,360	雜項： 1,585			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(四).13	工作項目：建築鋼結構，鋼構工程，SN490B，鋼圓柱，含噴砂除鏽、加勁板、腹板、翼版、接合板、接合螺栓、剪力釘…等，連工帶料	單位：T	計價代碼：0512400005-CA202

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，建築鋼結構，鋼料，鋼管材料	T	1.000	70,000	70,000	M0512410005-BI06,#
產品，建築鋼結構，接合，含加勁板、腹板、翼板、接合板、接合螺栓…等	式	1.000	8,000	8,000	M0512400000401-CA201,#
建築鋼結構，鋼料，加工及製作	T	1.000	28,055	28,055	0512410105,#
鋼材專業塗裝，鋼構防銹及塗裝處理(含噴沙.除鏽.鋅粉底漆)	式	1.000	5,500	5,500	0997000004,#
建築鋼結構，鋼料，運輸	T	1.000	4,000	4,000	0512410305
建築鋼結構，鋼料，安裝	T	1.000	10,000	10,000	0512410405
鋼結構銲接，銲接，現場電焊處理	式	1.000	9,000	9,000	0509110004
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	5,000	5,000	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	445	445	W0127120004
合計	T	1.000		140,000	

人工：	46,905	機具：	5,200	每 T 單價計	140,000	
材料：	81,450	雜項：	6,445			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(四).14	工作項目：鋼材專業塗裝，鋼構1小時防火時效防火漆及耐候面漆(面色另選)，連工帶料，戶外型	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0997000002-01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
結構鋼，防火漆(含耐侯面漆，戶外型)	M2	1.000	730	730	0512000002-NA201,#
技術工	工	0.050	2,500	125	L000005000002,#
小工	工	0.040	2,000	80	L000006100002
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	50	50	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	15	15	W0127120004
合計	M2	1.000		1,000	

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(四).18	工作項目：隔間及小室，管道間牆	單位：M2	計價代碼：1015000002-ZY01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，隔間及小室，防火一小時，纖維水泥板≧9mm	M2	2.000	480	960	M1015000012L04,#
產品，隔間及小室，隔間骨架	M2	1.000	275	275	M1015000002L01
產品，隔間及小室，2"60K隔音棉	M2	1.000	220	220	M1015000002L04-wf01
施工工資	工	0.150	2,500	375	L000000000072,#
搬運費	式	1.000	60	60	W0127140004
產品，隔間及小室，清潔及五金另件	M2	1.000	40	40	M1015000002L02,#
雜費，釘孔及接縫處理含抗裂纖維網及AB膠	式	1.000	50	50	W0127150004-wf1002,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	15	15	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	5	5	W0127120004
合計	M2	1.000		2,000	

人工： 375	機具： 0	每 M2 單價計	2,000	
材料： 1,495	雜項： 130			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(四).19	工作項目：鋼筋，鋼筋續接器，柱續接器#8轉#8	單位：組	計 價 代 碼 ： 0321003008-ZY02

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋼筋，鋼筋續接器，D25mm，含加工	組	1.000	135	135	M0321003708
鋼筋，鋼筋續接器，安裝工資，含接頭現場鎖緊	式	1.000	15	15	03210030B4,需配合現場扭力值檢驗
運雜費	式	1.000	10	10	W0127130004,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	3	3	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	2	2	W0127120004
合計	組	1.000		165	
人工：　15　機具：　0 材料：　135　雜項：　15		每 組 單價計		165	

壹.一.(四).20	工作項目：鋼筋，鋼筋續接器，柱續接器#8轉T頭	單位：組	計 價 代 碼 ： 0321003008-ZY03

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋼筋，鋼筋續接器，D25mm，#8轉T頭，含加工	組	1.000	135	135	M032100300803,#
鋼筋，鋼筋續接器，安裝工資，含接頭現場鎖緊	式	1.000	15	15	03210030B4,需配合現場扭力值檢驗
運雜費	式	1.000	10	10	W0127130004,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	3	3	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	2	2	W0127120004
合計	組	1.000		165	
人工：　15　機具：　0 材料：　135　雜項：　15		每 組 單價計		165	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(四).21	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0336070002-ZY01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	技術工	工	0.008	2,500	20	L000005000002,#
	小工	工	0.005	2,000	10	L000006100002
	混凝土表面處理，標高器	式	1.000	10	10	0336000004-02
	混凝土表面處理，拍漿整平機器設備	式	1.000	15	15	0336000004-03,#
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	10	10	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	10	10	W0127120004
	合計	M2	1.000		75	
	人工： 30 機具： 15 材料： 10 雜項： 20		每 M2 單價計		75	

壹.一.(五).1	工作項目：磨石子地磚，F1 1:3水泥砂漿+透心磨石子地磚45*45cm±(光面、色另選)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0942100002-sd301	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，磨石子地磚，450x450mm，透心，光面、色另選	塊	4.940	215	1,062	M094213000A02-yj01,#
	1:3水泥砂漿	M3	0.030	4,040	121	0406100003,*同壹.一.(五).1R.2
	技術工	工	0.080	2,500	200	L000005000002,#
	小工	工	0.060	2,000	120	L000006100002
	搬運費	式	1.000	100	100	W0127140004
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	30	30	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	17	17	W0127120004
	合計	M2	1.000		1,650	
	人工： 353 機具： 14 材料： 1,127 雜項： 156		每 M2 單價計		1,650	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(五).1R.2	工作項目：1:3水泥砂漿		單位：M3		計價代碼：0406100003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	9.000	170	1,530	M030521140A
	水泥砂漿，砂(水泥砂漿用)，工地交貨	L.M3	0.950	1,200	1,140	040610031B
	小工	工	0.550	2,000	1,100	L000006100002
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	135	135	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	135	135	W0127120004
	合計	M3	1.000		4,040	
	人工：1,100　機具：456 材料：2,157　雜項：327		每 M3 單價計		4,040	

壹.一.(五).2	工作項目：磨石子地磚，F2 1:3水泥砂漿+透心磨石子地磚45*45cm±(止滑面、色另選)		單位：M2		計價代碼：0942100002-sd302	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，磨石子地磚，450x450mm，透心，止滑面、色另選	塊	4.940	243	1,200	M094213000A02-yj02,#
	1:3水泥砂漿	M3	0.030	4,040	121	0406100003,*同壹.一.(五).1R.2
	技術工	工	0.080	2,500	200	L000005000002,#
	小工	工	0.060	2,000	120	L000006100002
	搬運費	式	1.000	100	100	W0127140004
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	30	30	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	14	14	W0127120004
	合計	M2	1.000		1,785	
	人工：353　機具：14 材料：1,265　雜項：153		每 M2 單價計		1,785	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(五).3	工作項目：舖地磚，F3 1:2防水水泥砂漿打底+透心馬賽克磚2.35*2.35cm±(色另選)，硬底施工	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0934100002-CA101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿、防水劑及工資)，地坪，打底	M2	1.000	600	600	0922025122
產品，鋪貼壁磚，瓷質馬賽克面磚2.35*2.35cm±(色另選)	才	11.000	77	847	M093100000B-CA101,#
產品，礦物填縫料	式	1.000	20	20	M09050G0004
產品，黏貼材	式	1.000	20	20	M09050B0004
技術工	工	0.160	2,500	400	L000005000002,#
小工	工	0.050	2,000	100	L000006100002
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	20	20	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	18	18	W0127120004
合計	M2	1.000		2,025	
人工：680　機具：120 材料：1,127　雜項：98		每 M2 單價計		2,025	

壹.一.(五).4	工作項目：磨石子地磚，F4 1:3水泥砂漿+透心磨石子樓梯磚(止滑面、色另選)+止滑溝	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0942100002-CA101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，磨石子地磚，450x450mm，透心，止滑面、色另選，具止滑溝槽	塊	4.940	255	1,260	M094213000A02-CB201,#
1:3水泥砂漿	M3	0.030	4,040	121	0406100003,*同壹.一.(五).1R.2
技術工	工	0.220	2,500	550	L000005000002,#
小工	工	0.180	2,000	360	L000006100002
搬運費	式	1.000	100	100	W0127140004
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	20	20	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	9	9	W0127120004
合計	M2	1.000		2,420	
人工：943　機具：14 材料：1,325　雜項：138		每 M2 單價計		2,420	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(五).5	工作項目：舖地磚，F5 1:2防水水泥砂漿打底+止滑石英磚10*10cm±(色另選)，硬底施工	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0934100002-CA102

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿、防水劑及工資)，地坪，打底	M2	1.000	600	600	0922025122
產品，舖地磚，止滑石英磚，100x100mm	M2	1.000	630	630	M09341W1002
產品，礦物填縫料	式	1.000	20	20	M09050G0004
產品，黏貼材	式	1.000	20	20	M09050B0004
舖地磚，硬底抹縫	M2	1.000	620	620	0934100042
搬運費	式	1.000	75	75	W0127140004
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	15	15	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	10	10	W0127120004
合計	M2	1.000		1,990	
人工：800　機具：120 材料：910　雜項：160		每 M2 單價計		1,990	

壹.一.(五).6	工作項目：舖地磚，F6 1:2防水水泥砂漿+止滑石英磚30*30cm±(色另選)，硬底施工	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0934100002-CA202

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿、防水劑及工資)，地坪，打底	M2	1.000	600	600	0922025122
產品，舖地磚，止滑石英磚，300x300mm	M2	1.000	695	695	M09341W5002-RN201,#
產品，礦物填縫料	式	1.000	20	20	M09050G0004
產品，黏貼材	式	1.000	20	20	M09050B0004
舖地磚，軟底抹縫	M2	1.000	650	650	0934100022
搬運費	式	1.000	125	125	W0127140004
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	20	20	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	5	5	W0127120004
合計	M2	1.000		2,135	
人工：375　機具：250 材料：1,235　雜項：275		每 M2 單價計		2,135	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(五).7	工作項目：舖地磚，小便斗下方 1:3水泥砂漿+拋光石英磚50*60cm±(以60*60cm切割，深色系，色另選)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0934100002-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
1:3水泥砂漿	M3	0.020	4,040	81	0406100003,*同壹.一.(五).1R.2
產品，舖地磚，拋光石英磚，600x600mm	M2	1.000	700	700	M09341Y8002
產品，礦物填縫料/黏貼料	式	1.000	30	30	M09050G0004-CH01
舖地磚，燒底	M2	1.000	800	800	0934108022-CH01
搬運費	式	1.000	65	65	W0127140004
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	11	11	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	3	3	W0127120004
合計	M2	1.000		1,690	
人工：822　機具：9 材料：773　雜項：86		每 M2 單價計		1,690	

壹.一.(五).8	工作項目：抿石子，F7 1:2防水水泥砂漿打底+抿石子(色另選)，硬底施工	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0978200002-CA101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿、防水劑及工資)，地坪，打底	M2	1.000	600	600	0922025122
產品，小石粒，石料(色另選)	KG	15.000	30	450	M09050C000901,#
產品，石粉，(色另選)	KG	2.000	15	30	M09050D0009,#
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	170	34	M030521140A
技術工	工	0.150	2,500	375	L000005000002,#
小工	工	0.140	2,000	280	L000006100002
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	20	20	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	11	11	W0127120004
合計	M2	1.000		1,800	
人工：835　機具：120 材料：754　雜項：91		每 M2 單價計		1,800	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(五).9	工作項目：水泥砂漿粉刷，W1 1:3水泥砂漿粉光+批土刷水性水泥漆(一底二度,綠建材,平光面,白色系)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0922000002-sd301

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料(含1：3水泥砂漿及工資)，牆面，面層粉光	M2	1.000	810	810	0922034312,#
內牆批白土	M2	1.000	60	60	0905030002
產品，水性水泥漆	M2	1.000	75	75	M0991210002
技術工	工	0.025	2,500	63	L000005000002,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	15	15	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	7	7	W0127120004
合計	M2	1.000		1,030	
人工：336　機具：165 材料：423　雜項：106		每 M2 單價計		1,030	

壹.一.(五).10	工作項目：水泥漆，W1-1 批土刷水性水泥漆(一底二度,綠建材,平光面,色另選)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0991200002-sd301

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，水性水泥漆	M2	1.000	75	75	M0991210002
內牆批白土	M2	1.000	60	60	0905030002
接縫處理	M2	1.000	15	15	0905030002-CH01,#
技術工	工	0.025	2,500	63	L000005000002,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	10	10	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	7	7	W0127120004
合計	M2	1.000		230	
人工：101　機具：4 材料：105　雜項：20		每 M2 單價計		230	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 一.(五).11	工作項目：水泥砂漿粉刷，W2(a.b.c.d) 1:2防水水泥砂漿粉光+外牆塗料(細緻面，色另選)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0922000002-CA101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿、防水劑及工資)，外牆，面層粉光	M2	1.000	1,000	1,000	0922025512
溝縫放樣工資	式	1.000	30	30	W0127110004-YJ01,#
施工前整理與防護	M2	1.000	20	20	0941000382-RN201,#
產品，封閉乳液底漆(一道用量)	kg	0.120	250	30	M0941000383-01,#
產品，造型主材(一道用量)	kg	1.400	115	161	M0941000384-YJ02,#
產品，有色中塗材(二道合計用量)	kg	0.500	145	73	M0941000384-YJ03,#
產品，耐候面漆(一道用量)	kg	0.170	155	26	M0941000384-YJ04,#
噴塗工資	工	0.220	2,500	550	L000005000002-3,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	15	15	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	15	15	W0127120004
合計	M2	1.000		1,920	

人工： 850	機具： 200	每 M2 單價計	1,920	
材料： 710	雜項： 160			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 一.(五).12	工作項目：水泥砂漿粉刷，W2-1(a.b.c.d) 批土+外牆塗料(細緻面，色另選)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0922000002-CA102

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
外牆批土，連工帶料	M2	1.000	80	80	0905030002-HT101,#
溝縫放樣工資	式	1.000	30	30	W0127110004-YJ01,#
施工前整理與防護	M2	1.000	20	20	0941000382-RN201,#
產品，封閉乳液底漆(一道用量)	kg	0.120	250	30	M0941000383-01,#
產品，造型主材(一道用量)	kg	1.400	115	161	M0941000384-YJ02,#
產品，有色中塗材(二道合計用量)	kg	0.500	145	73	M0941000384-YJ03,#
產品，耐候面漆(一道用量)	kg	0.170	155	26	M0941000384-YJ04,#
噴塗工資	工	0.250	2,500	625	L000005000002-3,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	15	15	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	15	15	W0127120004
合計	M2	1.000		1,075	

人工： 665	機具： 4	每 M2 單價計	1,075	
材料： 342	雜項： 64			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(五).13	工作項目：水泥砂漿粉刷，W3　1:2防水水泥砂漿粉光+外牆塗料(杉木紋面，咖啡色系)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0922000002-CA106

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿、防水劑及工資)，外牆，面層粉光	M2	1.000	1,000	1,000	0922025512
施工前整理與防護	M2	1.000	20	20	0941000382-RN201,#
混凝土表面處理，粉體整平材料	kg	0.500	400	200	0336070009-RN201,#
混凝土表面處理，粉體整平工資(含放樣與研磨)	工	0.100	2,500	250	033607000L-RN202,#
塑型杉木紋理製作	kg	1.400	780	1,092	0922000004-CA201
產品，封閉乳液底漆(一道用量)	kg	0.120	250	30	M0941000383-01,#
產品，底塗材	kg	0.400	670	268	M0941000383-02,#
產品，壓花中塗材	kg	0.125	840	105	M0941000004-CA201,#
產品，壓花上塗材	kg	0.125	670	84	M0941000004-CA202,#
產品，耐侯面漆	kg	0.150	250	38	M0941000383-05,#
噴塗工資	工	0.280	2,500	700	L000005000002-3,#
工具、零星工料及材料損耗	M2	1.000	43	43	W0941000387,#
合計	M2	1.000		3,830	

人工： 1,248　機具： 290	每 M2 單價計	3,830	
材料： 1,035　雜項： 1,257			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(五).14	工作項目：鋪貼壁磚，W4(a.b)　1:2防水水泥砂漿打底+小口磚4.5*9.5cm±(色另選)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0931000002-CA101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿、防水劑及工資)，外牆，打底	M2	1.000	795	795	0922025522
產品，鋪貼壁磚，4.5*9.5cm±小口磚	才	11.000	45	495	M093100000B-02,#
產品，礦物填縫料	式	1.000	15	15	M09050G0004
產品，黏貼材	式	1.000	20	20	M09050B0004
貼面磚，牆面，鋪貼工資	工	0.250	2,500	625	093000000L,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	20	20	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	10	10	W0127120004
合計	M2	1.000		1,980	

人工： 864　機具： 159 材料： 848　雜項： 109	每 M2 單價計	1,980	

壹.一.(五).16	工作項目：抿石子，W5　1:2防水水泥砂漿打底+抿石子(淺灰色系)，硬底施工	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0978200002-CA102

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿、防水劑及工資)，外牆，打底	M2	1.000	795	795	0922025522
產品，小石粒，石料(色另選)	KG	15.000	30	450	M09050C000901,#
產品，石粉，(色另選)	KG	2.000	15	30	M09050D0009,#
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	170	34	M030521140A
技術工	工	0.150	2,500	375	L000005000002,#
小工	工	0.140	2,000	280	L000006100002
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	10	10	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	6	6	W0127120004
合計	M2	1.000		1,980	

人工： 894　機具： 159 材料： 832　雜項： 95	每 M2 單價計	1,980	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 一.(五).18	工作項目：鋪貼壁磚，W8 1:2防水水泥砂漿打底+瓷質馬賽克面磚4.5*4.5cm±(色另選)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0931000002-CA105

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿粉刷，1：2防水水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿、防水劑及工資)，牆面，打底	M2	1.000	795	795	0922065322,#
產品，鋪貼壁磚，瓷質馬賽克面磚4.5*4.5cm±(色另選)	才	11.000	45	495	M093100000B-sd301
產品，礦物填縫料	式	1.000	15	15	M09050G0004
產品，黏貼材	式	1.000	20	20	M09050B0004
貼面磚，牆面，鋪貼工資	工	0.250	2,500	625	093000000L,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	20	20	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	10	10	W0127120004
合計	M2	1.000		1,980	

人工： 864 機具： 159 材料： 848 雜項： 109	每 M2 單價計	1,980	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(五).20	工作項目：水泥砂漿粉刷，W9　1:2防水水泥砂漿粉光+外牆塗料(清水模面，色另選)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0922000002-CA107

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿、防水劑及工資)，外牆，面層粉光	M2	1.000	1,000	1,000	0922025512
施工前整理與防護	M2	1.000	20	20	0941000382-RN201,#
混凝土表面處理，粉體整平材料	kg	0.500	400	200	0336070009-RN201,#
混凝土表面處理，粉體整平工資(含放樣與研磨)	工	0.100	2,500	250	033607000L-RN202,#
產品，封閉乳液底漆(一道用量)	kg	0.150	250	38	M0941000383-01,#
產品，底塗材	kg	0.125	670	84	M0941000383-02,#
產品，壓花中塗材	kg	0.062	840	52	M0941000004-CA201,#
產品，壓花上塗材	kg	0.125	670	84	M0941000004-CA202,#
產品，耐侯面漆	kg	0.150	250	38	M0941000383-05,#
噴塗工資	工	0.250	2,500	625	L000005000002-3,#
工具、零星工料及材料損耗	M2	1.000	29	29	W0941000387,#
合計	M2	1.000		2,420	

人工： 1,173　機具： 290	每 M2 單價計	2,420	
材料： 806　雜項： 151			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(五).21	工作項目：鋪貼壁磚，拖布台 1:2防水水泥砂漿打底+瓷質馬賽克面磚4.5*4.5cm±(色另選)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0931000002-CA108

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿粉刷，1：2防水水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿、防水劑及工資)，牆面，打底	M2	1.000	795	795	0922065322,#
產品，鋪貼壁磚，瓷質馬賽克面磚4.5*4.5cm±(色另選)	才	11.000	45	495	M093100000B-sd301
產品，礦物填縫料	式	1.000	15	15	M09050G0004
產品，黏貼材	式	1.000	20	20	M09050B0004
貼面磚，牆面，鋪貼工資	工	0.220	2,500	550	093000000L,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	10	10	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	10	10	W0127120004
合計	M2	1.000		1,895	

人工： 789 機具： 159	每 M2 單價計	1,895	
材料： 848 雜項： 99			

壹.一.(五).22	工作項目：水泥漆，C1　平頂磨平批土刷水性水泥漆(一底二度,綠建材,平光面,白色系)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0991200002-sd302

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
平頂批白土，含磨平	M2	1.000	70	70	0905040002-01
產品，水性水泥漆	M2	1.000	75	75	M0991210002
技術工	工	0.040	2,500	100	L000005000002,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	5	5	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	5	5	W0127120004
合計	M2	1.000		255	

人工： 135 機具： 4	每 M2 單價計	255	
材料： 103 雜項： 13			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(五).23	工作項目：天花板，C2　明架岩棉天花板60*60cm(色另選，綠建材)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0950000002-RN201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，天花板，岩棉(礦纖)，60*60cm±	M2	1.000	420	420	M0950006002
	產品，天花板，明架，(骨架及五金配件)	M2	1.000	280	280	M09500M0002
	安裝費，含配合水電空調需求開孔及補強.收頭(含維修孔組設置)	式	1.000	200	200	W0127190004-04
	搬運費	式	1.000	18	18	W0127140004
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	13	13	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	4	4	W0127120004
	合計	M2	1.000		935	
	人工：　0　機具：　0 材料：　700　雜項：　235		每 M2 單價計		935	

壹.一.(五).24	工作項目：水泥砂漿粉刷，C5 1:3水泥砂漿打底含粉光+批土刷水性水泥漆(樑及梯背.側)(一底二度,綠建材,平光面,色另選)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922000002-SC109	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料(含1：3水泥砂漿及工資)，牆面，面層粉光	M2	1.000	810	810	0922034312,#
	內牆批白土	M2	1.000	60	60	0905030002
	產品，水性水泥漆	M2	1.000	75	75	M0991210002
	技術工	工	0.025	2,500	63	L000005000002,#
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	15	15	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	12	12	W0127120004
	合計	M2	1.000		1,035	
	人工：　336　機具：　165 材料：　423　雜項：　111		每 M2 單價計		1,035	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(五).25	工作項目：天花板，C7　防颱鋁企口天花板，連工帶料	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0950000002-SC101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
施工測量，現場測量及放樣	M2	1.000	40	40	0172500002-PL101,#
產品，金屬屋頂板及牆面板，烤漆企口鋼板	M2	1.000	775	775	M0741000002-HT201
產品，鍍鋅鋼料，一二次鍍鋅骨架構件	M2	1.000	1,200	1,200	M05500R0002-CS01,#
金屬接合，螺絲五金配件	M2	1.000	60	60	0509000002-wf01,#
金屬屋頂板及牆面板，材料成型及加工	M2	1.000	200	200	074100000002-PL101
金屬屋頂板及牆面板，安裝工資	工	0.250	2,500	625	074100000002-PL201,#
計量與計價，運輸.現場小搬運.吊運費用及按裝機具	M2	1.000	120	120	W0127100002-01,#
雜費，施工圖繪製	M2	1.000	200	200	W0127150002-HU201,#
工具損耗，工具、材料損耗及其他	M2	1.000	80	80	W0127120002-PL101
合計	M2	1.000		3,300	

人工： 855	機具： 20	每 M2 單價計	3,300	
材料： 2,015	雜項： 410			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(五).26	工作項目：水泥砂漿粉刷，平頂磨平批土+外牆塗料(細緻面，色另選)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0922000002-CA108

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
外牆批土，連工帶料	M2	1.000	80	80	0905030002-HT101,#
溝縫放樣工資	式	1.000	30	30	W0127110004-YJ01,#
施工前整理與防護	M2	1.000	20	20	0941000382-RN201,#
產品，封閉乳液底漆(一道用量)	kg	0.120	250	30	M0941000383-01,#
產品，造型主材(一道用量)	kg	1.400	115	161	M0941000384-YJ02,#
產品，有色中塗材(二道合計用量)	kg	0.500	145	73	M0941000384-YJ03,#
產品，耐候面漆(一道用量)	kg	0.170	155	26	M0941000384-YJ04,#
噴塗工資	工	0.250	2,500	625	L000005000002-3,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	15	15	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	15	15	W0127120004
合計	M2	1.000		1,075	

人工： 665	機具： 4	每 M2 單價計	1,075	
材料： 342	雜項： 64			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(五).28	工作項目：警示帶，人造石警示磚(機切條紋面)，30*60cm，連工帶料	單位：塊	計價代碼：0250600002-CH02

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
警示帶，人造石警示磚(機切條紋面)，30*60cm	塊	1.000	680	680	M025060000C-B-05,#
施工工資	工	0.080	2,500	200	L000000000072,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	40	40	W0127100004-cp08
合計	塊	1.000		920	
人工：200　機具：0 材料：680　雜項：40		每塊單價計		920	

壹.一.(五).29	工作項目：警示帶，人造石警示磚(機切條紋面)，30*155cm，連工帶料	單位：塊	計價代碼：0250600002-CA101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，警示帶，人造石警示磚(機切條紋面)，30*155cm	組	1.000	1,765	1,765	M025060000C-CA101,#
施工工資	工	0.200	2,500	500	L000000000072,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	100	100	W0127100004-cp08
合計	塊	1.000		2,365	
人工：500　機具：0 材料：1,765　雜項：100		每塊單價計		2,365	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(六).1	工作項目：防潮，R1 防水層隔熱層(配合綠建築報告書)，防水層+隔熱磚(地坪)，連工帶料	單位：M2	計價代碼：0711000002-RN201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
防潮，防水層	M2	1.000	1,040	1,040	0711000002-Z01a,#,*同壹.一.(六).1R.1
屋頂隔熱，隔熱磚	M2	1.000	1,430	1,430	0722160002-yj01,#,*同壹.一.(六).1R.2
合計	M2	1.000		2,470	
人工：435　機具：67 材料：1,695　雜項：273		每 M2 單價計		2,470	

壹.一.(六).1R.1	工作項目：防潮，防水層	單位：M2	計價代碼：0711000002-Z01a

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
隔熱及防潮基本材料及施工方法，素地清潔研磨	M2	1.000	30	30	0705000002-h-cs04
塗液類防潮，底劑，滲透底漆	KG	0.200	150	30	0711100019-CB204
塗液類防潮，樹脂塗液，高韌性鏝塗聚脲1mm-第一層	M2	1.000	300	300	0711130002-RN201,#
塗液類防潮，樹脂塗液，聚脲樹脂噴塗材1mm-第二層	M2	1.000	350	350	0711130002-RN202,#
隔熱及防潮基本材料及施工方法，工資	工	0.100	2,500	250	0705000000-02,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	40	40	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	40	40	W0127120004
合計	M2	1.000		1,040	
人工：102　機具：53 材料：780　雜項：105		每 M2 單價計		1,040	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(六).1R.2	工作項目：屋頂隔熱，隔熱磚		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0722160002-yj01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	1:3水泥砂漿	M3	0.030	4,040	121	0406100003,*同壹.一.(五).1R.2
	產品，屋頂隔熱，PS隔熱板隔熱磚(磚厚5cm)	M2	1.000	780	780	M0722100002-FI501,#
	產品，屋頂隔熱，隔熱磚，PE伸縮條	M2	1.000	70	70	M0722160002c2
	隔熱及防潮基本材料及施工方法，鋪設工資	工	0.120	2,500	300	070500001L-PL201
	搬運費	式	1.000	80	80	W0127140004
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	40	40	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	39	39	W0127120004
	合計	M2	1.000		1,430	
	人工： 333 機具： 14 材料： 915 雜項： 168		每 M2 單價計		1,430	

壹.一.(六).2	工作項目：防潮，R1.1 防水區域角隅部位倒角處理+聚脲防水層(地坪0.1M+牆面H=0.3M)，連工帶料		單位：M		計 價 代 碼 ： 0711000001-RN201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防潮，防水層	M2	0.400	1,040	416	0711000002-Z01a,#,*同壹.一.(六).1R.1
	隔熱及防潮基本材料及施工方法，角隅部位倒角處理	M2	1.000	104	104	0705000002-WF101
	合計	M	1.000		520	
	人工： 72 機具： 42 材料： 354 雜項： 52		每 M 單價計		520	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(六).3	工作項目：防潮，R2 屋頂防水層(地坪)，連工帶料		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711000002-RN203	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	隔熱及防潮基本材料及施工方法，素地清潔研磨	M2	1.000	30	30	0705000002-h-cs04
	塗液類防潮，底劑，滲透底漆	KG	0.200	150	30	0711100019-CB204
	塗液類防潮，樹脂塗液，高韌性鏝塗聚脲1mm-第一層	M2	1.000	300	300	0711130002-RN201,#
	塗液類防潮，樹脂塗液，聚脲樹脂噴塗材1mm-第二層	M2	1.000	350	350	0711130002-RN202,#
	隔熱及防潮基本材料及施工方法，工資	工	0.100	2,500	250	0705000000-02,#
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	40	40	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	40	40	W0127120004
	合計	M2	1.000		1,040	
	人工： 102 機具： 53 材料： 780 雜項： 105		每 M2 單價計		1,040	

壹.一.(六).4	工作項目：防潮，R2.2 防水區域角隅部位倒角處理+聚脲防水層(地坪0.1M+牆面H=0.3M)，連工帶料		單位：M		計 價 代 碼 ： 0711000001-RN202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防潮，防水層	M2	0.400	1,040	416	0711000002-Z01a,#,*同壹.一.(六).1R.1
	隔熱及防潮基本材料及施工方法，角隅部位倒角處理	M2	1.000	104	104	0705000002-WF101
	合計	M	1.000		520	
	人工： 72 機具： 42 材料： 354 雜項： 52		每 M 單價計		520	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(六).5	工作項目：防潮，R3.1 地下室非室內區域或各樓層花台防水層+1:2防水水泥砂漿粉光(地坪)，連工帶料	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0711000002-RN205

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
隔熱及防潮基本材料及施工方法，素地清潔研磨	M2	1.000	30	30	0705000002-h-cs04
水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿及工資)，花台內側，面層粉光	M2	1.000	600	600	0922000002-se01,#
塗液類防潮，底劑，滲透底漆	KG	0.200	150	30	0711100019-CB204
塗液類防潮，樹脂塗液，1.5mm複合式聚胺脂防水材-第一層	M2	1.000	230	230	0711130002-FI501,#
塗液類防潮，樹脂塗液，1.5mm複合式聚胺脂防水材-第二層	M2	1.000	230	230	0711130002-FI502,#
隔熱及防潮基本材料及施工方法，工資	工	0.080	2,500	200	0705000000-02,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	60	60	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	50	50	W0127120004
合計	M2	1.000		1,430	

人工： 267 機具： 163	每 M2 單價計	1,430	
材料： 810 雜項： 190			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(六).6	工作項目：防潮，R3.2 地下室非室內區域或各樓層花台防水層+1:2防水水泥砂漿粉光(牆面H=0.3~0.55M)，連工帶料	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0711000002-RN206

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
隔熱及防潮基本材料及施工方法，素地清潔研磨	M2	1.000	30	30	0705000002-h-cs04
水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿及工資)，花台內側，面層粉光	M2	1.000	600	600	0922000002-se01,#
塗液類防潮，底劑，滲透底漆	KG	0.200	150	30	0711100019-CB204
塗液類防潮，樹脂塗液，1.5mm複合式聚胺脂防水材-第一層	M2	1.000	230	230	0711130002-FI501,#
塗液類防潮，樹脂塗液，1.5mm複合式聚胺脂防水材-第二層	M2	1.000	230	230	0711130002-FI502,#
隔熱及防潮基本材料及施工方法，工資	工	0.080	2,500	200	0705000000-02,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	60	60	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	50	50	W0127120004
合計	M2	1.000		1,430	

人工： 267	機具： 163	每 M2 單價計	1,430	
材料： 810	雜項： 190			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(六).7	工作項目：防潮，廁所防水層(地坪+牆面H=1.4M)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711000002-RN207	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	隔熱及防潮基本材料及施工方法，施工面雜物機械磨除及清潔	M2	1.000	30	30	0705000002-01
	塗液類防潮，底劑，滲透底漆	KG	0.200	150	30	0711100019-CB204
	塗液類防潮，高分子韌性防水材	KG	1.600	120	192	0711100009-CB204,#
	產品，隔熱及防潮基本材料及施工方法，抗裂纖維網(L=30CM)	M2	1.000	45	45	M0705000002-RN201
	隔熱及防潮基本材料及施工方法，工資	工	0.060	2,500	150	0705000000-02,#
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	10	10	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	8	8	W0127120004
	合計	M2	1.000		465	
	人工： 72 機具： 33 材料： 327 雜項： 33		每 M2 單價計		465	

壹.一.(六).8	工作項目：防潮，陽台防水層(地坪+牆面H=0.3M)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711000002-RN208	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	隔熱及防潮基本材料及施工方法，施工面雜物機械磨除及清潔	M2	1.000	30	30	0705000002-01
	塗液類防潮，底劑，滲透底漆	KG	0.200	150	30	0711100019-CB204
	塗液類防潮，高分子韌性防水材	KG	1.800	120	216	0711100009-CB204,#
	產品，隔熱及防潮基本材料及施工方法，抗裂纖維網(L=30CM)	M2	1.000	45	45	M0705000002-RN201
	隔熱及防潮基本材料及施工方法，工資	工	0.080	2,500	200	0705000000-02,#
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	10	10	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	9	9	W0127120004
	合計	M2	1.000		540	
	人工： 87 機具： 43 材料： 371 雜項： 39		每 M2 單價計		540	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(六).9	工作項目：防水水泥砂漿粉刷，機坑1:2防水水泥砂漿打底含粉光		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711200002-RN209	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:2水泥砂漿	M3	0.030	4,330	130	0406120003,#,* 同壹.一.(六).9R.1
	產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	式	1.000	50	50	M0711200104
	技術工	工	0.100	2,500	250	L000005000002,#
	小工	工	0.060	2,000	120	L000006100002
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	20	20	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	10	10	W0127120004
	合計	M2	1.000		580	
	人工： 400 機具： 13 材料： 134 雜項： 33		每 M2 單價計		580	

壹.一.(六).9R.1	工作項目：水泥砂漿，1:2水泥砂漿		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406120003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	13.000	170	2,210	M030521140A
	水泥砂漿，砂(水泥砂漿用)，工地交貨	L.M3	0.900	1,200	1,080	040610031B
	小工	工	0.500	2,000	1,000	L000006100002
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	30	30	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	10	10	W0127120004
	合計	M3	1.000		4,330	
	人工： 1,000 機具： 432 材料： 2,804 雜項： 94		每 M3 單價計		4,330	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(六).10	工作項目：防水水泥砂漿粉刷，筏基外牆外露處1:2防水水泥砂漿打底含粉光	單位：M2	計價代碼：0711220002-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿，1:2水泥砂漿	M3	0.030	4,330	130	0406120003,#,*同壹.一.(六).9R.1
產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	式	1.000	50	50	M0711200104
技術工	工	0.100	2,500	250	L000005000002,#
小工	工	0.060	2,000	120	L000006100002
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	20	20	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	10	10	W0127120004
合計	M2	1.000		580	
人工：400　機具：13 材料：134　雜項：33		每 M2 單價計		580	

壹.一.(六).11	工作項目：防水水泥砂漿粉刷，雨水回收池1:2防水水泥砂漿打底含粉光	單位：M2	計價代碼：0711200002-101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿，1:2水泥砂漿	M3	0.030	4,330	130	0406120003,#,*同壹.一.(六).9R.1
產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	式	1.000	50	50	M0711200104
技術工	工	0.100	2,500	250	L000005000002,#
小工	工	0.060	2,000	120	L000006100002
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	20	20	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	10	10	W0127120004
合計	M2	1.000		580	
人工：400　機具：13 材料：134　雜項：33		每 M2 單價計		580	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 一.(六).12	工作項目：防水水泥砂漿粉刷，消防水池1:2防水水泥砂漿打底含粉光		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711200002-RN212	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:2水泥砂漿	M3	0.030	4,330	130	0406120003,#,* 同壹.一.(六) .9R.1
	產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	式	1.000	50	50	M0711200104
	技術工	工	0.100	2,500	250	L000005000002,#
	小工	工	0.060	2,000	120	L000006100002
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	20	20	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	10	10	W0127120004
	合計	M2	1.000		580	
	人工：　400　機具：　13 材料：　134　雜項：　33		每 M2 單價計		580	

壹. 一.(六).13	工作項目：防水水泥砂漿粉刷，貯集滯洪池1:2防水水泥砂漿打底含粉光		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0711220002-WF105	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:2水泥砂漿	M3	0.030	4,330	130	0406120003,#,* 同壹.一.(六) .9R.1
	產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	式	1.000	50	50	M0711200104
	技術工	工	0.100	2,500	250	L000005000002,#
	小工	工	0.060	2,000	120	L000006100002
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	20	20	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	10	10	W0127120004
	合計	M2	1.000		580	
	人工：　400　機具：　13 材料：　134　雜項：　33		每 M2 單價計		580	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(六).14	工作項目：防水水泥砂漿粉刷，集水池1:2防水水泥砂漿打底含粉光	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0711200002-RN213

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿，1:2水泥砂漿	M3	0.030	4,330	130	0406120003,#,* 同壹.一.(六) .9R.1
產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	式	1.000	50	50	M0711200104
技術工	工	0.100	2,500	250	L000005000002,#
小工	工	0.060	2,000	120	L000006100002
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	20	20	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	10	10	W0127120004
合計	M2	1.000		580	
人工：　400　機具：　13 材料：　134　雜項：　33		每 M2 單價計		580	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(六).15	工作項目：防潮，樓層接縫防水層	單位：M	計 價 代 碼 ： 0711000001-RN203

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
隔熱及防潮基本材料及施工方法，施工面雜物機械磨除及清潔	M2	1.000	30	30	0705000002-01
隔熱及防潮基本材料及施工方法，接縫處V字槽打除	M	1.000	50	50	0705000001-CB201
隔熱及防潮基本材料及施工方法，V字槽樹脂砂漿填補	M	1.000	50	50	0705000001-CB202
塗液類防潮，底劑，滲透底漆	KG	0.060	150	9	0711100019-CB204
塗液類防潮，高分子韌性防水材	KG	0.500	120	60	0711100009-CB204,#
隔熱及防潮基本材料及施工方法，工資	工	0.060	2,500	150	0705000000-02,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	12	12	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	9	9	W0127120004
合計	M	1.000		370	

人工： 162	機具： 43	每 M 單價計	370	
材料： 129	雜項： 36			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(六).16	工作項目：防潮，窗框防水層		單位：M		計 價 代 碼 ： 0711000001-WF102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	隔熱及防潮基本材料及施工方法，施工面雜物機械磨除及清潔	M2	1.000	30	30	0705000002-01
	塗液類防潮，底劑，滲透底漆	KG	0.060	150	9	0711100019-CB204
	塗液類防潮，高分子韌性防水材	KG	0.500	120	60	0711100009-CB204,#
	產品，隔熱及防潮基本材料及施工方法，窗角45度處抗裂處理	式	1.000	60	60	M0705000004-RN201
	隔熱及防潮基本材料及施工方法，工資	工	0.080	2,500	200	0705000000-02,#
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	16	16	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	5	5	W0127120004
	合計	M	1.000		380	
	人工： 87 機具： 43 材料： 209 雜項： 41		每 M 單價計		380	

壹.一.(六).17	工作項目：止水帶，三球型PVC止水帶(150mm*9mm)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0315020001-fp201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，混凝土附屬品，止水帶，三球型PVC止水帶(150*9mm)	M	1.000	450	450	M0315020001-CB201,#
	施工工資	工	0.100	2,500	250	L000000000072,#
	計量與計價，五金及另件	M	1.000	27	27	W0127100001-fp201,#
	零星工料及損耗	M	1.000	13	13	W0127110001-fp201,#
	合計	M	1.000		740	
	人工： 250 機具： 0 材料： 450 雜項： 40		每 M 單價計		740	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).1	工作項目：木門，鋁框，D1鋁框蜂巢板橫拉門(100*220)cm，含五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	單位：樘	計價代碼：08210000040A-ca101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門扇及門樘，鋁門框及鋁質收邊料(色另選)	組	1.000	4,480	4,480	M081200000008-ch01
產品，木門，單扇夾板門，蜂巢芯門扇面貼熱固性樹脂板(色另選)	樘	1.000	7,200	7,200	M08210200000A-01
產品，門五金，門五金系統(含不鏽鋼垂直把手、橫拉吊軌組、勾鎖、門擋、配件)	套	1.000	5,000	5,000	M0871000004-WF103
產品，木門，單扇夾板門，UV噴圖圖案	樘	1.000	2,000	2,000	M08210200000A-04
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M2	2.200	407	895	M080500001002
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	6.400	280	1,792	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	1,573	1,573	080500300A
拆紙工資	M2	2.200	165	363	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	122	122	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		23,425	

人工：	363	機具：	0	每 樘 單價計	23,425	
材料：	21,367	雜項：	1,695			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).2	工作項目：木門，鋁框，D2鋁框蜂巢板門(100*220)cm，含玻璃視窗及五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	單位：樘	計價代碼：08210000040A-ca102

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門扇及門樘，鋁門框及鋁質收邊料(色另選)	組	1.000	4,480	4,480	M081200000008-ch01
產品，木門，單扇夾板門，蜂巢芯門扇面貼熱固性樹脂板(色另選)	樘	1.000	6,450	6,450	M08210200000A-01
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃視窗，含固定材料及矽利康	片	1.000	220	220	M0881030004-ca01,#
產品，門五金，不鏽鋼水平把手鎖	付	1.000	1,140	1,140	M087100000B-01
產品，門五金，不鏽鋼蝴蝶鉸鍊	組	3.000	290	870	M0871000008-ca01
產品，門五金，薄型門弓器	組	1.000	1,034	1,034	M087100000D-SR01,#
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M2	2.200	407	895	M080500001002
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	6.400	280	1,792	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	1,573	1,573	080500300A
拆紙工資	M2	2.200	165	363	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	98	98	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		18,915	

人工：363　機具：0	每 樘 單價計	18,915	
材料：16,881　雜項：1,671			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).3	工作項目：鋼門扇及門樘，(推開式，單面平板，普通門)，D3烤漆鋼板門(100*220)cm，含五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	單位：樘	計價代碼：08110300000A-ca103

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，鍍鋅鋼板，烤漆處理(色另選)	組	1.000	20,000	20,000	M08110a000008-01
產品，門五金，不鏽鋼水平把手鎖	付	1.000	1,140	1,140	M087100000B-01
產品，門五金，不鏽鋼蝴蝶鉸鍊	組	3.000	290	870	M0871000008-ca01
產品，門五金，薄型門弓器	組	1.000	1,034	1,034	M087100000D-SR01,#
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M2	2.200	407	895	M080500001002
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	6.400	280	1,792	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	700	700	080500300A
拆紙工資	M2	2.200	165	363	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	136	136	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		26,930	

人工：363　機具：0	每 樘 單價計	26,930	
材料：25,731　雜項：836			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).4	工作項目：鋼門扇及門樘，(推開式，單面平板，普通門)，D4烤漆鋼板門(120*220)，含五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	單位：樘	計價代碼：08110300000A-ca104

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，鍍鋅鋼板，烤漆處理(色另選)	組	1.000	24,000	24,000	M08110a000008-01
產品，門五金，不鏽鋼水平把手鎖	付	1.000	1,140	1,140	M087100000B-01
產品，門五金，不鏽鋼蝴蝶鉸鍊	組	3.000	290	870	M0871000008-ca01
產品，門五金，薄型門弓器	組	1.000	1,034	1,034	M087100000D-SR01,#
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M2	2.640	407	1,074	M080500001002
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	6.800	280	1,904	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	840	840	080500300A
拆紙工資	M2	2.640	165	436	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	157	157	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		31,455	

人工：	436	機具：	0	每 樘 單價計	31,455	
材料：	30,022	雜項：	997			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).5	工作項目：鋁門窗，DW1粉體塗裝鋁窗+鋁框蜂巢板門(275*220+100*300)，含玻璃及門視窗及五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	單位：樘	計 價 代 碼 ： 08050200000A-ca111

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	48,778	48,778	M080502000008,#
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃，含固定材料及矽利康	M2	6.850	2,000	13,700	M0881030002-ca01,#
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃視窗，含固定材料及矽利康	片	1.000	220	220	M0881030004-ca01,#
產品，木門，單扇夾板門，蜂巢芯門扇	樘	1.000	6,450	6,450	M08210200000A-05
產品，門五金，不鏽鋼水平把手鎖	付	1.000	1,140	1,140	M087100000B-01
產品，門五金，不鏽鋼蝴蝶鉸鍊	組	3.000	290	870	M0871000008-ca01
產品，門五金，薄型門弓器	組	1.000	1,034	1,034	M087100000D-SR01,#
產品，窗五金，合金把手附窗鉤	組	4.000	153	612	M0875000008-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	13.700	140	1,918	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	17.440	280	4,883	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	8,258	8,258	080500300A
拆紙工資	M2	11.550	165	1,906	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	446	446	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		90,215	

人工： 1,906	機具： 0	每 樘 單價計	90,215	
材料： 79,605	雜項： 8,704			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).6	工作項目：鋁門窗，DW2粉體塗裝鋁窗+鋁框蜂巢板門(280*220+100*300)，含玻璃及門視窗及五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	單位：樘	計價代碼：08050200000A-ca112

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	48,778	48,778	M080502000008,#
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃，含固定材料及矽利康	M2	6.960	2,000	13,920	M0881030002-ca01,#
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃視窗，含固定材料及矽利康	片	1.000	220	220	M0881030004-ca01,#
產品，木門，單扇夾板門，蜂巢芯門扇	樘	1.000	6,450	6,450	M08210200000A-05
產品，門五金，不鏽鋼水平把手鎖	付	1.000	1,140	1,140	M087100000B-01
產品，門五金，不鏽鋼蝴蝶鉸鍊	組	3.000	290	870	M0871000008-ca01
產品，門五金，薄型門弓器	組	1.000	1,034	1,034	M087100000D-SR01,#
產品，窗五金，合金把手附窗鉤	組	4.000	153	612	M0875000008-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	13.800	140	1,932	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	17.540	280	4,911	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	8,366	8,366	080500300A
拆紙工資	M2	11.700	165	1,931	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	451	451	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		90,615	

人工：1,931　機具：0	每 樘 單價計	90,615	
材料：79,867　雜項：8,817			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).7	工作項目：鋁門窗，DW3a粉體塗裝鋁窗+鋁框蜂巢板橫拉門(200*180+100*300)，含玻璃及五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	單位：樘	計價代碼：08050200000A-ca113

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	37,504	37,504	M080502000008,#
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃，含固定材料及矽利康	M2	4.250	2,000	8,500	M0881030002-ca01,#
產品，木門，單扇夾板門，蜂巢芯門扇	樘	1.000	6,450	6,450	M08210200000A-05
產品，門五金，門五金系統(含不鏽鋼垂直把手、橫拉吊軌組、勾鎖、門擋、配件)	套	1.000	5,000	5,000	M0871000004-WF103
產品，窗五金，合金把手附窗鉤	組	2.000	153	306	M0875000008-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	12.200	140	1,708	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	15.940	280	4,463	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	6,650	6,650	080500300A
拆紙工資	M2	9.300	165	1,535	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	364	364	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		72,480	

人工：	1,535	機具：	0	每 樘 單價計	72,480	
材料：	63,931	雜項：	7,014			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).8	工作項目：鋁門窗，DW3b粉體塗裝鋁窗+鋁框蜂巢板橫拉門(200*180+100*300)，含玻璃及五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	單位：樘	計價代碼：08050200000A-ca124

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	37,504	37,504	M080502000008,#
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃，含固定材料及矽利康	M2	4.250	2,000	8,500	M0881030002-ca01,#
產品，木門，單扇夾板門，蜂巢芯門扇	樘	1.000	6,450	6,450	M08210200000A-05
產品，門五金，門五金系統(含不鏽鋼垂直把手、橫拉吊軌組、勾鎖、門擋、配件)	套	1.000	5,000	5,000	M0871000004-WF103
產品，窗五金，合金把手附窗鉤	組	2.000	153	306	M0875000008-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	12.200	140	1,708	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	15.940	280	4,463	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	6,650	6,650	080500300A
拆紙工資	M2	9.300	165	1,535	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	364	364	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		72,480	

人工：	1,535	機具：	0	每 樘 單價計	72,480	
材料：	63,931	雜項：	7,014			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).9	工作項目：鋁門窗，DW4粉體塗裝鋁窗+鋁框蜂巢板橫拉門(275*220+100*300)，含玻璃及五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	單位：樘	計價代碼：08050200000A-ca114

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	59,633	59,633	M080502000008,#
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃，含固定材料及矽利康	M2	6.700	2,000	13,400	M0881030002-ca01,#
產品，木門，單扇夾板門，蜂巢芯門扇	樘	1.000	6,450	6,450	M08210200000A-05
產品，門五金，門五金系統(含不鏽鋼垂直把手、橫拉吊軌組、勾鎖、門擋、配件)	套	1.000	5,000	5,000	M0871000004-WF103
產品，窗五金，合金把手附窗鉤	組	2.000	153	306	M0875000008-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	13.700	140	1,918	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	17.440	280	4,883	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	8,258	8,258	080500300A
拆紙工資	M2	11.550	165	1,906	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	506	506	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		102,260	

人工：	1,906	機具：	0	每 樘 單價計	102,260	
材料：	91,590	雜項：	8,764			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).10	工作項目：鋁門窗，DW5粉體塗裝鋁窗+鋁框蜂巢板門(505*220+100*300*2)，含玻璃及五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	單位：樘	計價代碼：08050200000A-ca115

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	67,625	67,625	M080502000008,#
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃，含固定材料及矽利康	M2	12.710	2,000	25,420	M0881030002-ca01,#
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃視窗，含固定材料及矽利康	片	2.000	220	440	M0881030004-ca01,#
產品，木門，單扇夾板門，蜂巢芯門扇	樘	1.000	6,450	6,450	M08210200000A-05
產品，門五金，不鏽鋼水平把手鎖	付	2.000	1,140	2,280	M087100000B-01
產品，門五金，不鏽鋼蝴蝶鉸鍊	組	6.000	290	1,740	M0871000008-ca01
產品，門五金，薄型門弓器	組	2.000	1,034	2,068	M087100000D-SR01,#
產品，窗五金，合金把手附窗鉤	組	4.000	153	612	M0875000008-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	20.500	140	2,870	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	35.500	280	9,940	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	15,551	15,551	080500300A
拆紙工資	M2	21.750	165	3,589	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	695	695	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		139,280	

人工：3,589　機具：0	每 樘 單價計	139,280	
材料：119,445　雜項：16,246			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).11	工作項目：鋁門窗，DW6粉體塗裝鋁窗+鋁框蜂巢板門(680*80+100*300)，含玻璃及五金系統，配合使用需求整合KA、MK、GMK系統	單位：樘	計價代碼：08050200000A-ca116

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	44,533	44,533	M080502000008,#
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃，含固定材料及矽利康	M2	6.240	2,000	12,480	M0881030002-ca01,#
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃視窗，含固定材料及矽利康	片	1.000	220	220	M0881030004-ca01,#
產品，木門，單扇夾板門，蜂巢芯門扇	樘	1.000	6,450	6,450	M08210200000A-05
產品，門五金，不鏽鋼水平把手鎖	付	1.000	1,140	1,140	M087100000B-01
產品，門五金，不鏽鋼蝴蝶鉸鍊	組	3.000	290	870	M0871000008-ca01
產品，門五金，薄型門弓器	組	1.000	1,034	1,034	M087100000D-SR01,#
產品，窗五金，合金把手附窗鉤	組	3.000	153	459	M0875000008-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	21.800	140	3,052	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	29.000	280	8,120	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	16,946	16,946	080500300A
拆紙工資	M2	23.700	165	3,911	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	495	495	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		99,710	

人工：	3,911	機具：	0	每 樘 單價計	99,710	
材料：	78,358	雜項：	17,441			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).12	工作項目：鋁窗，W1粉體塗裝鋁窗(180*180)，含玻璃及五金配件	單位：樘	計 價 代 碼 ： 08520000000A-ca117

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	14,427	14,427	M080502000008,#
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃，含固定材料及矽利康	M2	3.240	2,000	6,480	M0881030002-ca01,#
產品，窗五金，合金把手附窗鉤	組	2.000	153	306	M0875000008-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	7.200	140	1,008	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	7.200	280	2,016	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	2,317	2,317	080500300A
拆紙工資	M2	3.240	165	535	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	136	136	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		27,225	

人工： 535	機具： 0	每 樘 單價計	27,225	
材料： 24,237	雜項： 2,453			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).13	工作項目：鋁窗，W2粉體塗裝鋁窗(160*180)，含玻璃及五金配件	單位：樘	計價代碼：08520000000A-ca118

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	13,511	13,511	M080502000008,#
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃，含固定材料及矽利康	M2	2.880	2,000	5,760	M0881030002-ca01,#
產品，窗五金，合金把手附窗鉤	組	2.000	153	306	M0875000008-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	6.800	140	952	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	6.800	280	1,904	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	2,059	2,059	080500300A
拆紙工資	M2	2.880	165	475	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	128	128	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		25,095	

人工：	475	機具：	0	每 樘 單價計	25,095	
材料：	22,433	雜項：	2,187			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).14	工作項目：鋁窗，W3粉體塗裝鋁窗+手動活動鋁百葉附防蟲網(115*300)，含玻璃及五金配件	單位：樘	計價代碼：08520000000A-ca119

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	13,006	13,006	M080502000008,#
產品，鋁質百葉窗，手動活動鋁百葉(色另選)	樘	1.000	8,280	8,280	M10213000001-02,#
產品，窗五金，合金把手附窗鉤	組	1.000	153	153	M0875000008-ca01
產品，玻璃，5mm強化清玻璃，含固定材料或矽力康	M2	2.070	1,294	2,679	M0881000002-05,#
產品，不銹鋼線，不銹鋼防蟲網	片	1.000	2,274	2,274	M0550Q0004-ca01,#
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	8.300	140	1,162	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	8.300	280	2,324	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	2,467	2,467	080500300A
拆紙工資	M2	3.450	165	569	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	166	166	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		33,080	

人工：569　機具：0	每 樘 單價計	33,080	
材料：29,878　雜項：2,633			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).15	工作項目：鋁窗，W4粉體塗裝鋁窗(390*220)，含玻璃及五金配件	單位：樘	計價代碼：08520000000A-ca120

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	34,382	34,382	M080502000008,#
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃，含固定材料及矽利康	M2	8.580	2,000	17,160	M0881030002-ca01,#
產品，窗五金，合金把手附窗鉤	組	4.000	153	612	M0875000008-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	12.200	140	1,708	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	14.400	280	4,032	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	6,135	6,135	080500300A
拆紙工資	M2	8.580	165	1,416	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	330	330	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		65,775	

人工：	1,416	機具：	0	每 樘 單價計	65,775	
材料：	57,894	雜項：	6,465			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).16	工作項目：鋁窗，W5粉體塗裝鋁窗(160*180)，含玻璃及五金配件	單位：樘	計 價 代 碼 ： 08520000000A-ca121

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	26,310	26,310	M080502000008,#
產品，玻璃，5㎜強化清玻璃，含固定材料或矽力康	M2	2.880	1,294	3,727	M0881000002-05,#
產品，窗五金，合金把手附窗鉤	組	4.000	153	612	M0875000008-ca01
紗窗，折疊式紗網	樘	1.000	4,351	4,351	08050B00004A
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	6.800	140	952	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	9.050	280	2,534	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	2,059	2,059	080500300A
拆紙工資	M2	2.880	165	475	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	185	185	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		41,205	

人工： 475	機具： 0	每 樘 單價計	41,205	
材料： 34,135	雜項： 6,595			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).17	工作項目：鋁窗，W6粉體塗裝鋁窗(200*180)，含玻璃及五金配件	單位：樘	計 價 代 碼 ： 08520000000A-ca122

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	37,544	37,544	M080502000008,#
產品，玻璃，5㎜強化清玻璃，含固定材料或矽力康	M2	3.600	1,294	4,658	M0881000002-05,#
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	7.600	140	1,064	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	12.100	280	3,388	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	2,574	2,574	080500300A
拆紙工資	M2	3.600	165	594	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	253	253	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		50,075	

人工： 594	機具： 0	每 樘 單價計	50,075	
材料： 46,654	雜項： 2,827			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).18	工作項目：鋁窗，W7粉體塗裝鋁窗(540*180)，含玻璃及五金配件	單位：樘	計 價 代 碼 ： 08520000000A-ca123

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	46,160	46,160	M080502000008,#
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃，含固定材料及矽利康	M2	9.720	2,000	19,440	M0881030002-ca01,#
產品，窗五金，合金把手附窗鉤	組	6.000	153	918	M0875000008-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	14.400	140	2,016	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	18.900	280	5,292	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	6,950	6,950	080500300A
拆紙工資	M2	9.720	165	1,604	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	415	415	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		82,795	

人工： 1,604	機具： 0	每 樘 單價計	82,795	
材料： 73,826	雜項： 7,365			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).19	工作項目：鋁窗，W8粉體塗裝鋁窗(715*60)，含玻璃及五金配件	單位：樘	計 價 代 碼 ： 08520000000A-ca124

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	38,227	38,227	M080502000008,#
產品，玻璃，5㎜強化清玻璃，含固定材料或矽力康	M2	4.290	1,294	5,551	M0881000002-05,#
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	15.500	140	2,170	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	17.750	280	4,970	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	3,067	3,067	080500300A
拆紙工資	M2	4.290	165	708	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	277	277	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		54,970	

人工： 708	機具： 0	每 樘 單價計	54,970	
材料： 50,918	雜項： 3,344			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).20	工作項目：鋁窗，W9粉體塗裝鋁窗(§60)，含玻璃	單位：樘	計價代碼：08520000000A-ca125

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	20,400	20,400	M080502000008,#
產品，玻璃，直徑§60cm，5mm強化清玻璃，含固定材料或矽力康	樘	1.000	1,498	1,498	M0881000002-ca01,#
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	2.400	140	336	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	2.400	280	672	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	650	650	080500300A
拆紙工資，圓形不鏽鋼窗	樘	1.000	150	150	L000000100004-ca01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	119	119	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		23,825	

人工： 150	機具： 0	每 樘 單價計	23,825	
材料： 22,906	雜項： 769			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).21	工作項目：鋁窗，W10粉體塗裝鋁窗(∮120)，含玻璃	單位：樘	計 價 代 碼 ： 08520000000A-ca126

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	32,400	32,400	M080502000008,#
產品，強化玻璃，直徑∮120cm，8mm強化清玻璃，含固定材料及矽利康	樘	1.000	4,292	4,292	M0881030004-ca02,#
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	4.800	140	672	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	4.800	280	1,344	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	1,030	1,030	080500300A
拆紙工資，圓形不鏽鋼窗	樘	1.000	238	238	L000000100004-ca01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	204	204	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		40,180	

人工： 238　機具： 0	每 樘 單價計	40,180	
材料： 38,708　雜項： 1,234			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).22	工作項目：鋁窗，W11粉體塗裝鋁窗(120*180)，含玻璃及五金	單位：樘	計 價 代 碼 ： 08520000000A-ca127

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	12,639	12,639	M080502000008,#
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃，含固定材料及矽利康	M2	2.160	2,000	4,320	M0881030002-ca01,#
產品，窗五金，合金把手附窗鉤	組	6.000	153	918	M0875000008-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	6.000	140	840	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	6.000	280	1,680	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	1,544	1,544	080500300A
拆紙工資	M2	2.160	165	356	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	113	113	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		22,410	

人工： 356	機具： 0	每 樘 單價計	22,410	
材料： 20,397	雜項： 1,657			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).23	工作項目：鋁窗，W12粉體塗裝鋁窗(240*330)，含五金	單位：樘	計 價 代 碼 ： 08520000000A-ca128

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	1.000	21,805	21,805	M080502000008,#
產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃，含固定材料及矽利康	M2	7.920	2,000	15,840	M0881030002-ca01,#
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	11.400	140	1,596	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	15.500	280	4,340	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	5,663	5,663	080500300A
拆紙工資	M2	7.920	165	1,307	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	254	254	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		50,805	

人工： 1,307	機具： 0	每 樘 單價計	50,805	
材料： 43,581	雜項： 5,917			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).24	工作項目：鋁窗，W13防颱鋁百葉窗(45*45)，含五金，附不銹鋼防蟲網	單位：樘	計價代碼：08520000000A-ca129

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁質百葉窗，粉體塗裝鋁防颱鋁百葉窗，含窗框、窗扇(色另選)	樘	1.000	5,470	5,470	M10213000001-08
產品，不銹鋼線，不銹鋼防蟲網	片	1.000	490	490	M05500Q0004-ca01,#
產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	1.800	140	252	M080500001001-ca01
產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	1.800	280	504	M080500001001
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	650	650	080500300A
拆紙工資	M2	0.200	165	33	L000000100004-01,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	41	41	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		7,440	

人工：33　機具：0	每 樘 單價計	7,440	
材料：6,716　雜項：691			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).25	工作項目：鋼門扇及門樘，SL1管道間維修門(F60A)(60*80)cm，含五金系統	單位：樘	計價代碼：08110000000A-CB201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，金屬門扇及門樘，烤漆金屬門框、扇，60A具遮煙性	樘	1.000	8,020	8,020	M081000000A-20,#
產品，門五金，管道間維修門五金系統，防火型(含凹形取手、輔助鎖、不銹鋼隱藏鉸鍊、配件，詳圖說)	套	1.000	3,120	3,120	M0871000004-ca01,#
產品，門窗基本材料及施工方法，管道間維修門嵌縫及塞水路	樘	1.000	450	450	M080500001100A-ca01
門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	1.000	450	450	080500300A
拆紙工資，管道間維修門	樘	1.000	190	190	L000000100004-ca02,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	70	70	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		12,300	

人工：190　機具：0	每 樘 單價計	12,300	
材料：11,590　雜項：520			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).26	工作項目：不銹鋼捲門，SD1不銹鋼電動花格透空捲門(350*285+捲箱h≒45)，具感應防護裝置，花格型捲門	單位：樘	計價代碼：08332000000A-CA101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，不銹鋼捲門，不銹鋼捲門片，花格間距500(標準)內SST1.0T	M2	11.550	4,477	51,709	M083320000002-SC101,#
產品，不銹鋼捲門，捲軸，∮05"	M	3.500	820	2,870	M083320000001-SD802
產品，不銹鋼捲門，門箱，1.0t SST 304#	M	3.500	2,623	9,181	M083320000001-fp201
產品，不銹鋼捲門，底座，不鏽鋼#304 50*50*3T	M	3.500	1,340	4,690	M083320000001-SC111
產品，不銹鋼捲門，門軌，花格專門門軌SST#304	M	2.850	1,254	3,574	M083320000001-SC104
產品，不銹鋼捲門，馬達機，1∮220V 1/4 HP	組	1.000	16,834	16,834	M083320000008-TI203,#
產品，不銹鋼捲門，配電箱及按鈕開關	組	1.000	4,990	4,990	M08332000000B-FI501
安裝工資(含送電及試車)	M2	11.550	1,512	17,464	L000000000634-01,#
產品，不銹鋼捲門，障礙感知器-鋁合金	M	3.500	1,512	5,292	M083320000001-wf108,#
產品，不銹鋼捲門，障礙感知器，主機	組	1.000	4,200	4,200	M083320000008-wf106,#
產品，不銹鋼捲門，遙控器(1:2)	套	1.000	4,200	4,200	M08332000000B-cs01
產品，不銹鋼捲門，前遮板0.8t SST	M	3.500	1,152	4,032	M083320000001-HU202
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	649	649	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		129,685	

人工：17,464　機具：0	每 樘 單價計	129,685	
材料：111,572　雜項：649			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).27	工作項目：不銹鋼捲門，SD2不銹鋼電動花格透空捲門(215*330+捲箱h≒50)，具感應防護裝置，花格型捲門	單位：樘	計價代碼：08332000000A-CA102

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，不銹鋼捲門，不銹鋼捲門片，花格間距500(標準)內SST1.0T	M2	8.170	4,477	36,577	M083320000002-SC101,#
產品，不銹鋼捲門，捲軸，∮05"	M	2.150	820	1,763	M083320000001-SD802
產品，不銹鋼捲門，門箱，1.0t SST 304#	M	2.150	2,623	5,639	M083320000001-fp201
產品，不銹鋼捲門，底座，不鏽鋼#304 50*50*3T	M	2.150	1,340	2,881	M083320000001-SC111
產品，不銹鋼捲門，門軌，花格專門門軌SST#304	M	3.300	1,254	4,138	M083320000001-SC104
產品，不銹鋼捲門，馬達機，1∮220V 1/4 HP	組	1.000	16,834	16,834	M083320000008-TI203,#
產品，不銹鋼捲門，配電箱及按鈕開關	組	1.000	4,990	4,990	M08332000000B-FI501
安裝工資(含送電及試車)	M2	8.170	1,512	12,353	L000000000634-01,#
產品，不銹鋼捲門，障礙感知器-鋁合金	M	2.150	1,512	3,251	M083320000001-wf108,#
產品，不銹鋼捲門，障礙感知器，主機	組	1.000	4,200	4,200	M083320000008-wf106,#
產品，不銹鋼捲門，遙控器(1:2)	套	1.000	4,200	4,200	M08332000000B-cs01
產品，不銹鋼捲門，前遮板0.8t SST	M	2.150	1,152	2,477	M083320000001-HU202
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	482	482	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		99,785	

人工：	12,353	機具：	0	每 樘 單價計	99,785	
材料：	86,950	雜項：	482			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).28	工作項目：不銹鋼捲門，SD3不銹鋼電動捲門(300*196+捲箱h≒40)，具感應防護裝置，防颱型捲門	單位：樘	計價代碼：08332000000A-CA104

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，不銹鋼捲門，不銹鋼捲門片，防颱型 SST 304# 1.5t	M2	7.080	4,687	33,184	M083320000002-wf103,#
產品，不銹鋼捲門，捲軸，ϕ5	M	3.000	820	2,460	M083320000001-wf101,#
產品，不銹鋼捲門，門箱，0.8t SST 304#	M	3.000	2,101	6,303	M083320000001-cs02
產品，不銹鋼捲門，底座，50*50*3T SST(304#)	M	3.000	1,340	4,020	M083320000001-FI502
產品，不銹鋼捲門，門軌，3.0T防颱型+消音條 SST#3C	M	1.960	8,188	16,048	M083320000001-RN101,#
產品，不銹鋼捲門，馬達機，1ϕ220V 1/4 HP	組	1.000	16,834	16,834	M083320000008-TI203,#
產品，不銹鋼捲門，配電箱及按鈕開關	組	1.000	4,990	4,990	M08332000000B-FI501
安裝工資(含送電及試車)	M2	7.080	1,512	10,705	L000000000634-01,#
產品，不銹鋼捲門，障礙感知器-鋁合金	M	3.000	1,512	4,536	M083320000001-wf108,#
產品，不銹鋼捲門，障礙感知器，主機	組	1.000	4,200	4,200	M083320000008-wf106,#
產品，不銹鋼捲門，遙控器(1:2)	套	1.000	4,200	4,200	M08332000000B-cs01
產品，不銹鋼捲門，前遮板0.8t SST	M	3.000	1,152	3,456	M083320000001-HU202
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	554	554	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		111,490	

人工：10,705　機具：0	每 樘 單價計	111,490	
材料：100,231　雜項：554			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).29	工作項目：不銹鋼捲門，SD4不銹鋼電動花格透空捲門(160*330+捲箱h≒50)，具感應防護裝置，花格型捲門	單位：樘	計價代碼：08332000000A-CA103

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，不銹鋼捲門，不銹鋼捲門片，花格間距500(標準)內SST1.0T	M2	6.080	4,477	27,220	M083320000002-SC101,#
產品，不銹鋼捲門，捲軸，∮05"	M	1.600	820	1,312	M083320000001-SD802
產品，不銹鋼捲門，門箱，1.0t SST 304#	M	1.600	2,623	4,197	M083320000001-fp201
產品，不銹鋼捲門，底座，不鏽鋼#304 50*50*3T	M	1.600	1,340	2,144	M083320000001-SC111
產品，不銹鋼捲門，門軌，花格專門門軌SST#304	M	3.300	1,254	4,138	M083320000001-SC104
產品，不銹鋼捲門，馬達機，1∮220V 1/4 HP	組	1.000	16,834	16,834	M083320000008-TI203,#
產品，不銹鋼捲門，配電箱及按鈕開關	組	1.000	4,990	4,990	M08332000000B-FI501
安裝工資(含送電及試車)	M2	6.080	1,512	9,193	L000000000634-01,#
產品，不銹鋼捲門，障礙感知器-鋁合金	M	1.600	1,512	2,419	M083320000001-wf108,#
產品，不銹鋼捲門，障礙感知器，主機	組	1.000	4,200	4,200	M083320000008-wf106,#
產品，不銹鋼捲門，遙控器(1:2)	套	1.000	4,200	4,200	M08332000000B-cs01
產品，不銹鋼捲門，前遮板0.8t SST	M	1.600	1,152	1,843	M083320000001-HU202
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	415	415	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		83,105	

人工：	9,193	機具：	0	每 樘 單價計	83,105
材料：	73,497	雜項：	415		

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).30	工作項目：不銹鋼捲門，SD5不銹鋼電動捲門(300*300+捲箱h≒45)，具感應防護裝置，防颱型捲門	單位：樘	計價代碼：08332000000A-CA105

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，不銹鋼捲門，不銹鋼捲門片，防颱型 SST 304# 1.5t	M2	10.350	4,687	48,510	M083320000002-wf103,#
產品，不銹鋼捲門，捲軸，ϕ5	M	3.000	820	2,460	M083320000001-wf101,#
產品，不銹鋼捲門，門箱，0.8t SST 304#	M	3.000	2,101	6,303	M083320000001-cs02
產品，不銹鋼捲門，底座，50*50*3T SST(304#)	M	3.000	1,340	4,020	M083320000001-FI502
產品，不銹鋼捲門，門軌，3.0T防颱型+消音條 SST#3C	M	3.000	8,188	24,564	M083320000001-RN101,#
產品，不銹鋼捲門，馬達機，1ϕ220V 1/4 HP	組	1.000	16,834	16,834	M083320000008-TI203,#
產品，不銹鋼捲門，配電箱及按鈕開關	組	1.000	4,990	4,990	M08332000000B-FI501
安裝工資(含送電及試車)	M2	10.350	1,512	15,649	L000000000634-01,#
產品，不銹鋼捲門，障礙感知器-鋁合金	M	3.000	1,512	4,536	M083320000001-wf108,#
產品，不銹鋼捲門，障礙感知器，主機	組	1.000	4,200	4,200	M083320000008-wf106,#
產品，不銹鋼捲門，遙控器(1:2)	套	1.000	4,200	4,200	M08332000000B-cs01
產品，不銹鋼捲門，前遮板0.8t SST	M	3.000	1,152	3,456	M083320000001-HU202
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	698	698	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		140,420	

人工：15,649　機具：0	每 樘 單價計	140,420	
材料：124,073　雜項：698			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).31	工作項目：不銹鋼捲門，SD6不銹鋼電動花格透空捲門(160*330+捲箱h≒50)，具感應防護裝置，花格型捲門	單位：樘	計價代碼：08332000000A-CA106

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，不銹鋼捲門，不銹鋼捲門片，花格間距500(標準)內SST1.0T	M2	6.080	4,477	27,220	M083320000002-SC101,#
產品，不銹鋼捲門，捲軸，∮05"	M	1.600	820	1,312	M083320000001-SD802
產品，不銹鋼捲門，門箱，1.0t SST 304#	M	1.600	2,623	4,197	M083320000001-fp201
產品，不銹鋼捲門，底座，不鏽鋼#304 50*50*3T	M	1.600	1,340	2,144	M083320000001-SC111
產品，不銹鋼捲門，門軌，花格專門門軌SST#304	M	3.300	1,254	4,138	M083320000001-SC104
產品，不銹鋼捲門，馬達機，1∮220V 1/4 HP	組	1.000	16,834	16,834	M083320000008-TI203,#
產品，不銹鋼捲門，配電箱及按鈕開關	組	1.000	4,990	4,990	M08332000000B-FI501
安裝工資(含送電及試車)	M2	6.080	1,512	9,193	L000000000634-01,#
產品，不銹鋼捲門，障礙感知器-鋁合金	M	1.600	1,512	2,419	M083320000001-wf108,#
產品，不銹鋼捲門，障礙感知器，主機	組	1.000	4,200	4,200	M083320000008-wf106,#
產品，不銹鋼捲門，遙控器(1:2)	套	1.000	4,200	4,200	M08332000000B-cs01
產品，不銹鋼捲門，前遮板0.8t SST	M	1.600	1,152	1,843	M083320000001-HU202
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	415	415	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		83,105	

人工：	9,193	機具：	0	每 樘 單價計	83,105	
材料：	73,497	雜項：	415			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).33	工作項目：金屬製品，AD1鍍鋅鋼管格柵門及隔柵牆，含五金系統，鋁門框色另選	單位：樘	計 價 代 碼 ： 0550000001-CA103

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
金屬製品，鍍鋅鋼網(200*50)cm，連工帶料	樘	1.000	5,000	5,000	055000000A-CA101,#,*同壹.一.(七).33R.1
金屬製品，鍍鋅鋼網(200*130)cm，連工帶料	樘	1.000	20,900	20,900	055000000A-CA102,#,*同壹.一.(七).33R.2
金屬製品，鍍鋅鋼網(130*300)cm，連工帶料	樘	1.000	9,700	9,700	055000000A-CA103,#,*同壹.一.(七).33R.3
合計	樘	1.000		35,600	

人工： 7,001	機具： 0	每 樘 單價計	35,600	
材料： 22,600	雜項： 5,999			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).33R.1	工作項目：金屬製品，鍍鋅鋼網(200*50)cm，連工帶料	單位：樘	計 價 代 碼 ： 055000000A-CA101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，5㎜ϕ*50*150鍍鋅鋼網(含外層靜電粉體烤漆)	M	1.000	1,700	1,700	M0322000005-RN101,#鍍鋅量200g/m2
產品，2”*2.0㎜鍍鋅鋼管(含外層靜電粉體烤漆)	M	1.000	1,400	1,400	M0322000005-RN102,#鍍鋅量250g/m2
雜費，五金配件(含不銹鋼螺栓)	M	1.000	500	500	W0127150001-SE02,#
圍網架設、施工	M	1.000	500	500	L000000000831-se02,#
雜費，零星工料、小工	M	1.000	500	500	W0127150001-se01,#
雜費，搬運費	M	1.000	400	400	W0127150001-se02,#
合計	樘	1.000		5,000	

人工： 500	機具： 0	每 樘 單價計	5,000	
材料： 3,100	雜項： 1,400			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 一.(七).33 R.2	工作項目：金屬製品，鍍鋅鋼網(200*130)cm，連工帶料		單位：樘		計 價 代 碼 ： 055000000A-CA102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，5mmΦ*50*150鍍鋅鋼網(含外層靜電粉體烤漆)	式	1.000	2,000	2,000	M0322000004-RN101,#鍍鋅量200g/m2
	產品，門管2”(60mm)*2.0mm鍍鋅鋼管	式	1.000	4,500	4,500	M0322000004-HU202
	產品，金屬製品，絞鏈	式	1.000	1,800	1,800	M0550000004-CA101
	產品，金屬製品，扁管	式	1.000	2,500	2,500	M0550000004-HU202
	產品，扁管套	式	1.000	2,200	2,200	M0550000004-sd304,#
	金屬接合，配件五金	式	1.000	2,400	2,400	0509000004-sd301,#
	組裝工資	式	1.000	5,500	5,500	L000000000406-sd301,#
	合計	樘	1.000		20,900	
	人工：5,500　機具：0 材料：13,000　雜項：2,400		每 樘 單價計		20,900	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).33 R.3	工作項目：金屬製品，鍍鋅鋼網(130*300)cm，連工帶料	單位：樘	計 價 代 碼 ： 055000000A-CA103

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，5mm∮*50*150鍍鋅鋼網(含外層靜電粉體烤漆)	M	1.000	4,800	4,800	M0322000005-RN101,#鍍鋅量200g/m2
產品，2”*2.0mm鍍鋅鋼管(含外層靜電粉體烤漆)	M	1.000	1,700	1,700	M0322000005-RN102,#鍍鋅量250g/m2
雜費，五金配件(含不銹鋼螺栓)	M	1.000	1,200	1,200	W0127150001-SE02,#
圍網架設、施工	M	1.000	1,000	1,000	L000000000831-se02,#
雜費，零星工料、小工	M	1.000	600	600	W0127150001-se01,#
雜費，搬運費	M	1.000	400	400	W0127150001-se02,#
合計	樘	1.000		9,700	

人工： 1,000	機具： 0	每 樘 單價計	9,700	
材料： 6,500	雜項： 2,200			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).34	工作項目：金屬製品，東側電動L型大門，連工帶料	單位：樘	計 價 代 碼 ： 055000000D-CA101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
金屬製品，L型不銹鋼烤漆門扇，門框車料	M2	6.900	10,351	71,422	0550000002-SD501
金屬製品，L型不銹鋼烤漆固定架，導輪培	組	1.000	8,800	8,800	0550000008-SD501,導輪培林
金屬製品，L型不銹鋼烤漆傳動附件	M	6.900	2,300	15,870	055000000-SD501
產品，電動機組，電動大門電動機組	套	1.000	57,508	57,508	M162210000A-SD501
金屬製品，6kg/M鋼軌	M	6.900	1,841	12,703	0550000001-rn105,2組
金屬製品，電動門，控制箱及按鈕開關	組	1.000	11,502	11,502	0550000008-rn105
金屬製品，電動門，製作，按裝工資	式	1.000	59,537	59,537	0550000004-rn101
計量與計價，損耗及運雜費	式	1.000	27,055	27,055	W0127100004-rn101,#
金屬製品，電動門，紅外線感知器	組	1.000	23,003	23,003	0550000008-rn104
金屬製品，電動門，遙控器(1：2)	組	1.000	11,502	11,502	0550000008-rn101
產品，變頻器	組	1.000	20,297	20,297	M162660000003,專業廠
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1,596	1,596	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		320,795	

人工： 64,302　機具： 42,868 材料： 163,541　雜項： 50,084	每 樘 單價計	320,795	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(七).35	工作項目：金屬製品，東側電動S型小門，連工帶料	單位：樘	計 價 代 碼 ： 055000000D-CA102

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
金屬製品，門框車料	M2	1.300	12,000	15,600	0550000002-SD502
金屬製品，電動門，製作，按裝工資	式	1.000	32,400	32,400	0550000004-rn101
計量與計價，損耗及運雜費	式	1.000	36,000	36,000	W0127100004-rn101,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	420	420	W0127100004-cp08
合計	樘	1.000		84,420	

人工： 14,400	機具： 9,600	每 樘 單價計	84,420	
材料： 19,200	雜項： 41,220			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 一.(八).1	工作項目：扶手，扶手A-立柱式扁鐵烤漆雙道扶手 H=65,150cm，含10cm防護墩及結構裝修，連工帶料	單位：M	計 價 代 碼 ： 0552010001-CA101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，金屬製品，1.2X6.5cm扁鐵烤漆	M	1.000	1,450	1,450	M0550000001-rn111,#
產品，金屬製品，0.9X3.8cm扁鐵烤漆	M	14.000	180	2,520	M055000000-rn112,#
產品，金屬製品，不銹鋼扶手(毛絲面)Ø 1.5" ,t:1.5mm± + 不銹鋼圓棒Ø 9mm±@80cm	M	1.000	800	800	M0550000001-CA211,#
產品，金屬製品，連接底板	式	1.000	285	285	M0550000004-st05,#
10cm防護墩結構及裝修	M	1.000	1,500	1,500	M0550000001-CA201,#
按裝工資(含搬運.製作)	工	0.700	2,500	1,750	L7214100011-CA201
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	95	95	W0127100004-cp08
合計	M	1.000		8,400	

人工： 1,750	機具： 0	每 M 單價計	8,400	
材料： 6,555	雜項： 95			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 一.(八).2	工作項目：扶手，扶手B-立柱式扁鐵烤漆扶手 H=130cm，含10cm防護墩及結構裝修，連工帶料	單位：M	計 價 代 碼 ： 0552010001-CA102

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，金屬製品，1.2X6.5cm扁鐵烤漆	M	1.000	1,450	1,450	M0550000001-rn111,#
產品，金屬製品，0.9X3.8cm扁鐵烤漆	M	12.000	180	2,160	M055000000-rn112,#
產品，金屬製品，連接底板	式	1.000	285	285	M0550000004-st05,#
10cm防護墩結構及裝修	M	1.000	1,500	1,500	M0550000001-CA201,#
按裝工資(含搬運.製作)	工	0.500	2,500	1,250	L7214100011-CA201
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	105	105	W0127100004-cp08
合計	M	1.000		6,750	

人工： 1,250	機具： 0	每 M 單價計	6,750	
材料： 5,395	雜項： 105			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(八).3	工作項目：扶手，扶手C-不銹鋼壁掛式扶手 H=65cm，連工帶料	單位：M	計 價 代 碼 ： 0552010001-SC302

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，金屬製品，不銹鋼扶手(毛絲面)Ø 1.5" ,t:1.5mm± + 不銹鋼圓棒Ø 9mm±@80cm	M	1.000	800	800	M0550000001-CA211,#
產品，金屬製品，不鏽鋼固定板t:3mm±	式	1.000	70	70	M0550000004-cs01,#固定件埋入粉刷層不可外漏
金屬材料，不鏽鋼膨脹螺栓	式	1.000	30	30	0506000004-cs01,#
按裝工資(含搬運.製作)	工	0.100	2,500	250	L7214100011-CA201
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	10	10	W0127100004-cp08
合計	M	1.000		1,160	

人工： 259 機具： 6 材料： 882 雜項： 13	每 M 單價計	1,160	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(八).4	工作項目：欄杆，欄杆A-扁鐵烤漆欄杆 H=150cm(130cm+20cmRC墩座)，附欄杆背支撐架，連工帶料	單位：M	計 價 代 碼 ： 05520B0001-CA101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，金屬製品，1.2X6.5cm扁鐵烤漆	M	1.000	1,450	1,450	M0550000001-rn111,#
產品，金屬製品，0.9X3.8cm扁鐵烤漆	M	13.000	180	2,340	M055000000-rn112,#
產品，金屬製品，連接底板	式	1.000	285	285	M0550000004-st05,#
產品，金屬製品，欄杆背支撐架(約2cm左右設置一支)	式	1.000	270	270	M0550000004-RN201,#
20cm防護墩結溝及裝修	M	1.000	2,500	2,500	0550000001-CA112,#
按裝工資(含搬運.製作)	工	0.700	2,500	1,750	L7214100011-CA201
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	105	105	W0127100004-cp08
合計	M	1.000		8,700	

人工： 1,750	機具： 0	每 M 單價計	8,700	
材料： 6,845	雜項： 105			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(八).5	工作項目：金屬製品，欄杆B+鋁包板，9*65@100㎜烤漆扁鐵+2.5T(氟碳烤漆)鋁包板	單位：座	計 價 代 碼 ： 055000000B-CA207

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
金屬製品，扁鐵烤漆、2.5T鋁包板含表面處理	kg	2,746.000	511	1,403,206	0550000009-CA201,#
金屬製品，五金配件、廠製	M2	85.000	771	65,535	0550000002-CA201,#
雜費，安裝費用、清潔、運輸	M2	85.000	1,925	163,625	W0127150002-CA201,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	6,647	6,647	W0127100004-cp08
合計	座	1.000		1,639,013	
人工：0　機具：0 材料：1,468,741　雜項：170,272		每 座 單價計		1,639,013	

壹.一.(八).6	工作項目：金屬製品，格柵A，斜40° 50*150@147㎜鋁格柵(正視-透空率0%)	單位：座	計 價 代 碼 ： 055000000B-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
金屬製品，鋁擠型格柵料，6063-T5鋁擠型 含表面處理	kg	290.000	695	201,550	0550000009-CA202,#
金屬製品，五金配件、廠製	M2	26.000	952	24,752	0550000002-CA201,#
雜費，安裝費用、清潔、運輸	M2	26.000	2,538	65,988	W0127150002-CA201,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	4,550	4,550	W0127100004-cp08
合計	座	1.000		296,840	
人工：0　機具：0 材料：226,302　雜項：70,538		每 座 單價計		296,840	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(八).7	工作項目：金屬製品，格柵B+擴張網，100*200+60*86.5mm@40mm鋁格柵 +2T鋁擴張網 (SW*LW=-60*152)*20W(正視-透空率40%)	單位：座	計 價 代 碼 ： 055000000B-CA202

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
金屬製品，6063-T5鋁擠型、骨料+2T擴張網含表面處理	kg	714.000	890	635,460	0550000009-CA203,#
金屬製品，五金配件、廠製	M2	41.000	1,200	49,200	0550000002-CA201,#
雜費，安裝費用、清潔、運輸	M2	41.000	3,200	131,200	W0127150002-CA201,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	4,175	4,175	W0127100004-cp08
合計	座	1.000		820,035	
人工： 0 機具： 0 材料： 684,660 雜項： 135,375		每 座 單價計		820,035	

壹.一.(八).8	工作項目：金屬製品，格柵C，斜45° 50*150@141mm鋁格柵 (正視-透空率0%)	單位：座	計 價 代 碼 ： 055000000B-CA203

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
金屬製品，鋁擠型格柵料，6063-T5鋁擠型 含表面處理	kg	55.000	695	38,225	0550000009-CA202,#
金屬製品，五金配件、廠製	M2	3.300	952	3,142	0550000002-CA201,#
雜費，安裝費用、清潔、運輸	M2	3.300	2,538	8,375	W0127150002-CA201,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	2,618	2,618	W0127100004-cp08
合計	座	1.000		52,360	
人工： 0 機具： 0 材料： 41,367 雜項： 10,993		每 座 單價計		52,360	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(八).9	工作項目：金屬製品，格柵D+擴張網，150*200 + 100*200@750~1950mm鋁格柵+ 2T鋁擴張網 (SW*LW=-60*152)*20W	單位：座	計 價 代 碼 ： 055000000B-CA204

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
金屬製品，6063-T5鋁擠型、骨料+2T擴張網含表面處理	kg	1,785.000	890	1,588,650	0550000009-CA203,#
金屬製品，五金配件、廠製	M2	115.000	848	97,520	0550000002-CA201,#
雜費，安裝費用、清潔、運輸	M2	115.000	2,204	253,460	W0127150002-CA201,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	9,914	9,914	W0127100004-cp08
合計	座	1.000		1,949,544	
人工：0　機具：0 材料：1,686,170　雜項：263,374		每 座 單價計		1,949,544	

壹.一.(八).10	工作項目：金屬製品，格柵E+擴張網，100*200@600mm鋁格柵 (座)2T鋁擴張網	單位：座	計 價 代 碼 ： 055000000B-CA205

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
金屬製品，6063-T5鋁擠型、骨料+2T擴張網含表面處理	kg	797.000	890	709,330	0550000009-CA203,#
金屬製品，五金配件、廠製	M2	44.000	988	43,472	0550000002-CA201,#
雜費，安裝費用、清潔、運輸	M2	44.000	2,567	112,948	W0127150002-CA201,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	4,504	4,504	W0127100004-cp08
合計	座	1.000		870,254	
人工：0　機具：0 材料：752,802　雜項：117,452		每 座 單價計		870,254	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(八).11	工作項目：金屬製品，格柵F+擴張網+鋁包板W6(屋頂、曲線)，20*100@100mm鋁格柵 (座)+2.5T鋁沖孔板+2.5T(氟碳烤漆)鋁包板	單位：座	計 價 代 碼 ： 055000000B-CA206

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
金屬製品，6063-T5鋁擠型、骨料+2.5T鋁沖孔板+2.5T鋁包板含表面處理	kg	1,364.000	2,865	3,907,860	0550000009-CA204,#
金屬製品，五金配件、廠製	M2	307.000	595	182,665	0550000002-CA201,#
雜費，安裝費用、清潔、運輸	M2	307.000	1,489	457,123	W0127150002-CA201,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	23,039	23,039	W0127100004-cp08
合計	座	1.000		4,570,687	
人工：0　機具：0 材料：4,090,525　雜項：480,162		每 座 單價計		4,570,687	

壹.一.(八).12	工作項目：西向1F通廊玻璃雨遮(1360*250)cm，含5+5膠合強化玻璃(色另訂)及不銹鋼天溝	單位：式	計 價 代 碼 ： 0881000004-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
強化玻璃，5+5mm膠合強化玻璃(色另選)，含安裝費用及另料	才	412.000	265	109,180	088100000A-CA201,#
金屬製品，1.2T不銹鋼天溝，連工帶料	M	13.600	8,000	108,800	0550000001-CA201,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	775	775	W0127100004-cp08
合計	式	1.000		218,755	
人工：32,640　機具：21,760 材料：152,700　雜項：11,655		每 式 單價計		218,755	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 一.(八).19	工作項目：廁所附屬設備，廁所/淋浴間搗擺隔間，含掛勾　H=2.2M ，連工帶料	單位：M2	計 價 代 碼 ： 1081000002-ZY01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
立柱(熱固性樹脂板）	M	2.200	500	1,100	0622000721-CA201,#
隔板、門扇(熱固性樹脂板)	M2	1.000	2,000	2,000	0622000722-CA201,#
門鎖及鉸鍊	組	1.000	350	350	0622000728-CA201,#
雜費，固定五金配件	式	1.000	430	430	W0127150004-03,#
搬運費	M2	1.000	30	30	W0127140002-CA201
安裝費	M2	1.000	160	160	W0127190002-CA201
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	190	190	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	50	50	W0127120004
合計	M2	1.000		4,310	

人工： 1,035　機具： 690	每 M2 單價計	4,310	
材料： 1,380　雜項： 1,205			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(八).20	工作項目：電動升降機，無機房式客用兼行動不便者使用電梯，P12-800KG-60MPM，1~3F/3S，含防火門及內嵌式遮煙捲簾及ARD，連工帶料	單位：部	計 價 代 碼 ： 142100000B-CA101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，電動升降機，主機座及樑	組	1.000	30,000	30,000	M1421000008-05
產品，電動升降機，主馬達，(無齒輪式5.4KW)	組	1.000	120,000	120,000	M14210d0008-sd-101
產品，電動升降機，控制盤，（AC-VVVF）	組	1.000	120,000	120,000	M14210c0008-02,#
產品，電動升降機，主鋼索及調速鋼索	式	1.000	50,000	50,000	M14210E0004
產品，電動升降機，導軌及支架，（主軌 8 kg/m ，副軌 5 kg/m）	式	1.000	70,000	70,000	M14210F0004-FI501,#
產品，電動升降機，調速機	組	1.000	30,000	30,000	M14210G0008
產品，電動升降機，車廂，(箱壁1.6t彩妝鋼板+1.5t髮紋不銹鋼拼飾+PVC地磚)	式	1.000	140,000	140,000	M1421000004-SC301,#
產品，電動升降機，車廂門及門檻，(門扇1.6t彩妝鋼板)	組	1.000	30,000	30,000	M142100000801-PL101,#
產品，電動升降機，門吊箱控制機構	組	1.000	30,000	30,000	M14210K0008
產品，電動升降機，門啟閉機構（含門馬達）	組	1.000	30,000	30,000	M14210R0008
產品，電動升降機，乘場門及門框，(1.5t髮紋不銹鋼F60B認證核可)	組	3.000	60,000	180,000	M14210J0008-03
產品，電動升降機，乘場指示器按鈕操作盤	組	3.000	5,000	15,000	M1421000008-WF101
產品，電動升降機，車廂操作盤	組	2.000	35,000	70,000	M142100000802
產品，電動升降機，無障礙設備	式	1.000	40,000	40,000	M1421000004-CA101
產品，電動升降機，安全連鎖裝置	組	1.000	30,000	30,000	M14210M0008-CH01
產品，電動升降機，平衡重錘及框架	式	1.000	40,000	40,000	M14210N0004
產品，電動升降機，緩衝器及墊台	式	1.000	40,000	40,000	M14210P0004
產品，電動升降機，升降電纜，配管線	式	1.000	40,000	40,000	M14210a0004,#
人工：　機具： 材料：　雜項：		每 部 單價計		-	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(八).20	工作項目：電動升降機，無機房式客用兼行動不便者使用電梯，P12-800KG-60MPM，1~3F/3S，含防火門及內嵌式遮煙捲簾及ARD，連工帶料	單位：部	計 價 代 碼 ： 142100000B-CA101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
安裝費，安裝運輸及試車調整	式	1.000	180,000	180,000	W0127190004-CH01
電動升降機，五金另料及耗材	式	1.000	22,000	22,000	1421000004-01
電動升降機，保養維護費，竣工檢查，免費保養三年	式	1.000	180,000	180,000	14210i0004-03,#
產品，電動升降機，ARD停電就近停樓裝置	組	1.000	35,000	35,000	M1421000008-DH203
內嵌式遮煙捲幕	樘	3.000	80,000	240,000	083300000A-CH01,#
產品，電動升降機，導軌支架補強樑ㄈ100x50x5tx7.5txL950	部	6.000	3,000	18,000	M1421000008-CA101
合計	部	1.000		1,780,000	

人工： 32,928　機具： 21,944 材料： 1,349,200　雜項： 375,928	每 部 單價計	1,780,000	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 一.(八).32	工作項目：洗面盆，檯面式參盆，人造石洗手檯(方型)310x45cm，含下方櫥櫃	單位：組	計 價 代 碼 ： 1081000008-CA101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，仿造石材，厚度12mm人造石	才	18.300	450	8,235	M0473003001-wf101
產品，廁所附屬設備，豪華洗臉盆：人造石洗臉盆(方形)	只	3.000	4,500	13,500	M1081070006-wf101,#
產品，仿造石材，厚度12mm人造石加工費	才	18.300	300	5,490	M0473003001-wf102,#
填縫材，填縫劑：矽利康	M	4.000	150	600	0792110001-wf101
產品，細木作，貼飾面板，特殊合板，厚18mm	才	64.000	240	15,360	M062000000D-FI501
施工費：櫥櫃板材加工	式	1.000	16,500	16,500	W0127180004-TI001
雜費，五金零件	式	1.000	5,300	5,300	W0127150004-FI503
雜費，按裝及運費	式	1.000	14,000	14,000	W0127150004-wf101,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	1,065	1,065	W0127110004,#
合計	組	1.000		80,050	

人工： 0	機具： 0	每 組 單價計	80,050	
材料： 43,185	雜項： 36,865			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(八).36	工作項目：金屬製品，人行道圍籬網，H=1250mm，連工帶料	單位：M	計 價 代 碼 ： 0550000001-CA102

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，5mmΦ*50*150鍍鋅鋼網(含外層靜電粉體烤漆)	M	1.000	1,600	1,600	M0322000005-RN101,#鍍鋅量200g/m2
產品，2"(60mm)*2.0mm鍍鋅鋼管(含外層靜電粉體烤漆)	M	1.000	1,500	1,500	M0322000001-SD501,#鍍鋅量250g/m2
雜費，五金配件(含不銹鋼螺栓)	M	1.000	350	350	W0127150001-SE02,#
圍網架設、施工	M	1.000	500	500	L000000000831-se02,#
產品，20cm防護墩結溝及裝修	式	1.000	1,000	1,000	M0550000001-st08,#
雜費，零星工料、小工	M	1.000	400	400	W0127150001-se01,#
雜費，搬運費	M	1.000	200	200	W0127150001-se02,#
合計	M	1.000		5,550	

人工： 500	機具： 0	每 M 單價計	5,550	
材料： 4,100	雜項： 950			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 一.(八).37	工作項目：抿石子，人行道圍籬網RC基礎外露處，1:3水泥砂漿打底含粉光+抿石子(色另選)	單位：M	計 價 代 碼 ： 0978200001-CA101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿，1:2水泥砂漿	M3	0.040	4,330	173	0406120003,#,* 同壹.一.(六) .9R.1
產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	式	1.000	60	60	M0711200104
產品，小石粒，石料(色另選)	KG	15.000	40	600	M09050C000901,#
產品，石粉，(色另選)	KG	2.000	30	60	M09050D0009,#
產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.200	170	34	M030521140A
技術工	工	0.040	2,500	100	L000005000002,#
小工	工	0.020	2,000	40	L000006100002
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	26	26	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000	15	15	W0127120004
合計	M	1.000		1,108	

人工： 180	機具： 17	每 M 單價計	1,108	
材料： 866	雜項： 45			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(八).40	工作項目：伸縮縫蓋板組裝，5cm 地坪伸縮縫蓋板(含I,L型)	單位：M	計 價 代 碼 ： 0581000001-CA102

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
混凝土表面處理，表面處理	M	1.000	100	100	0336000001-CA101
產品，伸縮縫蓋板組裝，高強度鋁擠型支架滑槽(地坪伸縮縫蓋板)	M	1.000	800	800	M0581000001-fp226,#
產品，伸縮縫蓋板組裝，4mm不鏽鋼面板及橡膠飾條	M	1.000	1,250	1,250	M0581000001-CA101
防潮，防水層及Epoxy	M	1.000	700	700	0711000001-fp221,#
水泥砂漿，修補砂漿	M	1.000	300	300	0406100101-FP201,#
伸縮縫蓋板組裝，固定五金及工具損耗	M	1.000	350	350	0581000001-FP202
安裝工資	M	1.000	1,500	1,500	L000000100001-ch02,#
合計	M	1.000		5,000	

人工： 1,867	機具： 88	每 M 單價計	5,000	
材料： 2,985	雜項： 60			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(八).41	工作項目：伸縮縫蓋板組裝，5cm 內牆/樑底伸縮縫蓋板(含I,L型)	單位：M	計 價 代 碼 ： 0581000001-CA101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
混凝土表面處理，表面處理	M	1.000	100	100	0336000001-CA101
產品，伸縮縫蓋板組裝，#304 TH:1.5mm不鏽鋼面板	M	1.000	900	900	M0581000001-CA102,#
產品，伸縮縫蓋板組裝，乙烯水密墊條	M	1.000	200	200	M0581000001-CA103
伸縮縫蓋板組裝，固定五金及工具損耗	M	1.000	350	350	0581000001-FP202
安裝工資	M	1.000	950	950	L000000100001-ch02,#
合計	M	1.000		2,500	
人工： 980 機具： 20 材料： 1,490 雜項： 10		每 M 單價計		2,500	

壹.一.(八).42	工作項目：伸縮縫蓋板組裝，10cm 內牆/樑底伸縮縫蓋板(含I,L型)	單位：M	計 價 代 碼 ： 0581000001-CA103

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，伸縮縫蓋板組裝，高強度鋁擠型支架滑槽(內牆/樑底伸縮縫蓋板)	M	1.000	600	600	M0581000001-sd303,#
產品，伸縮縫蓋板組裝，1.5mm不鏽鋼蓋板	M	1.000	1,100	1,100	M0581000001-CA104,#
產品，伸縮縫蓋板組裝，不銹鋼中軸控制桿及圓頭螺絲	M	1.000	500	500	M0581000001-fp215,#
伸縮縫蓋板組裝，固定五金及工具損耗	M	1.000	350	350	0581000001-FP202
安裝工資	M	1.000	900	900	L000000100001-ch02,#
合計	M	1.000		3,450	
人工： 900 機具： 0 材料： 2,550 雜項： 0		每 M 單價計		3,450	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(八).43	工作項目：伸縮縫蓋板組裝，10cm 地坪伸縮縫蓋板(含I,L型)	單位：M	計 價 代 碼 ： 0581000001-CA104

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，伸縮縫蓋板組裝，高強度鋁擠型支架滑槽(地坪伸縮縫蓋板)	M	1.000	800	800	M0581000001-fp226,#
產品，伸縮縫蓋板組裝，4mm不鏽鋼面板及橡膠飾條	M	1.000	1,500	1,500	M0581000001-CA101
產品，伸縮縫蓋板組裝，不銹鋼中軸控制桿及圓頭螺絲	M	1.000	500	500	M0581000001-fp215,#
產品，伸縮縫蓋板組裝，吸音減震橡膠飾條	M	1.000	400	400	M0581000001-fp205
防潮，防水層及Epoxy	M	1.000	700	700	0711000001-fp221,#
水泥砂漿，修補砂漿	M	1.000	300	300	0406100101-FP201,#
伸縮縫蓋板組裝，固定五金及工具損耗	M	1.000	350	350	0581000001-FP202
安裝工資	M	1.000	1,300	1,300	L000000100001-ch02,#
合計	M	1.000		5,850	

人工： 1,637	機具： 68	每 M 單價計	5,850	
材料： 4,095	雜項： 50			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(九).1	工作項目：標誌，指示標誌，A1貼壁式一般空間標示	單位：組	計 價 代 碼 ： 0289180008-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，標誌，指示標誌，10㎜熱固性樹脂板	才	0.200	320	64	M028918000G-FP201
產品，標誌，指示標誌，12㎜熱固性樹脂板	才	0.600	400	240	M028918000G-C201
標誌，板片加工成型	式	1.000	1,000	1,000	0289100004-CH03,#
標誌，指示標誌，美工編排、圖文設計	才	0.600	350	210	028918000G-FP201
標誌，指示標誌，UV噴塗	才	0.600	350	210	028918000G-FP202
標誌，指示標誌，耐磨漆保護層	才	0.600	350	210	028918000G-FP203
標誌，指示標誌，五金零料	式	1.000	150	150	0289180004-FP202
標誌，指示標誌，組裝安裝工資	式	1.000	560	560	0289180004-FP203
工具損耗	式	1.000	56	56	W0127120004
合計	組	1.000		2,700	

人工： 1,094	機具： 356	每 組 單價計	2,700	
材料： 1,016	雜項： 234			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(九).2	工作項目：標誌，指示標誌，A2貼壁式服務空間標示牌	單位：組	計 價 代 碼 ： 0289180008-CA202

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，標誌，指示標誌，10㎜熱固性樹脂板	才	0.230	320	74	M028918000G-FP201
產品，標誌，指示標誌，12㎜熱固性樹脂板	才	0.600	400	240	M028918000G-C201
標誌，外凸圖形製作	才	0.250	800	200	0289100004-CB201,#
標誌，板片加工成型	式	1.000	1,000	1,000	0289100004-CH03,#
標誌，指示標誌，美工編排、圖文設計	才	0.600	350	210	028918000G-FP201
標誌，指示標誌，UV噴塗	才	0.600	350	210	028918000G-FP202
標誌，指示標誌，耐磨漆保護層	才	0.600	350	210	028918000G-FP203
標誌，指示標誌，五金零料	式	1.000	150	150	0289180004-FP202
標誌，指示標誌，組裝安裝工資	式	1.000	560	560	0289180004-FP203
工具損耗	式	1.000	46	46	W0127120004
合計	組	1.000		2,900	

人工： 1,154	機具： 396	每 組 單價計	2,900	
材料： 1,106	雜項： 244			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(九).3	工作項目：標誌，指示標誌，A3貼壁式無障礙設施標示牌	單位：組	計 價 代 碼 ： 0289180008-CA203

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，標誌，指示標誌，10㎜熱固性樹脂板	才	0.200	320	64	M028918000G-FP201
產品，標誌，指示標誌，12㎜熱固性樹脂板	才	0.600	400	240	M028918000G-C201
標誌，外凸圖形製作	才	0.250	800	200	0289100004-CB201,#
標誌，板片加工成型	式	1.000	1,000	1,000	0289100004-CH03,#
標誌，指示標誌，美工編排、圖文設計	才	0.600	350	210	028918000G-FP201
標誌，指示標誌，UV噴塗	才	0.600	350	210	028918000G-FP202
標誌，指示標誌，耐磨漆保護層	才	0.600	350	210	028918000G-FP203
標誌，指示標誌，五金零料	式	1.000	150	150	0289180004-FP202
標誌，指示標誌，組裝安裝工資	式	1.000	560	560	0289180004-FP203
工具損耗	式	1.000	56	56	W0127120004
合計	組	1.000		2,900	

人工： 1,154	機具： 396	每 組 單價計	2,900	
材料： 1,096	雜項： 254			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(九).4	工作項目：標誌，指示標誌，A4貼壁式空間說明標示牌	單位：組	計 價 代 碼 ： 0289180008-CA204

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，標誌，指示標誌，6mm熱固性樹脂板	才	0.100	250	25	M028918000G-FP208
標誌，板片加工成型	式	1.000	350	350	0289100004-CH03,#
標誌，指示標誌，烤漆塗裝	式	1.000	150	150	0289180004-FP206
標誌，指示標誌，五金零料	式	1.000	30	30	0289180004-FP202
標誌，指示標誌，組裝安裝工資	式	1.000	40	40	0289180004-FP203
工具損耗	式	1.000	5	5	W0127120004
合計	組	1.000		600	

人工： 199 機具： 106	每 組 單價計	600	
材料： 237 雜項： 58			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(九).5	工作項目：標誌，指示標誌，A6貼壁式功課表(可抽換)	單位：組	計 價 代 碼 ： 0289180008-CA205

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，標誌，指示標誌，10㎜熱固性樹脂板	才	0.850	320	272	M028918000G-FP201
產品，標誌，指示標誌，2㎜透光壓克力板	才	0.800	230	184	M028918000G-FP202
標誌，板片加工成型	式	1.000	1,100	1,100	0289100004-CH03,#
標誌，指示標誌，美工編排、圖文設計	才	0.850	350	298	028918000G-FP201
標誌，指示標誌，UV噴塗	才	0.850	350	298	028918000G-FP202
標誌，指示標誌，耐磨漆保護層	才	0.850	350	298	028918000G-FP203
標誌，指示標誌，五金零料	式	1.000	150	150	0289180004-FP202
標誌，指示標誌，組裝安裝工資	式	1.000	560	560	0289180004-FP203
工具損耗	式	1.000	40	40	W0127120004
合計	組	1.000		3,200	

人工： 1,203	機具： 429	每 組 單價計	3,200	
材料： 1,314	雜項： 254			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(九).6	工作項目：標誌，指示標誌，B1懸臂式一般空間標示牌	單位：組	計 價 代 碼 ： 0289180008-CA206

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，標誌，指示標誌，12mm熱固性樹脂板	才	0.600	400	240	M028918000G-C201
產品，標誌，指示標誌，6mm熱固性樹脂板	才	0.150	250	38	M028918000G-FP208
標誌，板片加工成型	式	1.000	1,100	1,100	0289100004-CH03,#
標誌，指示標誌，美工編排、圖文設計	才	0.600	350	210	028918000G-FP201
標誌，指示標誌，UV噴塗	才	1.300	350	455	028918000G-FP202
標誌，指示標誌，耐磨漆保護層	才	1.300	350	455	028918000G-FP203
標誌，指示標誌，五金零料	式	1.000	250	250	0289180004-FP202
標誌，指示標誌，組裝安裝工資	式	1.000	600	600	0289180004-FP203
工具損耗	式	1.000	52	52	W0127120004
合計	組	1.000		3,400	

人工： 1,341	機具： 494	每 組 單價計	3,400	
材料： 1,266	雜項： 299			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(九).7	工作項目：標誌，指示標誌，B2懸臂式服務空間標示牌	單位：組	計 價 代 碼 ： 0289180008-CA207

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，標誌，指示標誌，12mm熱固性樹脂板	才	0.600	400	240	M028918000G-C201
產品，標誌，指示標誌，6mm熱固性樹脂板	才	0.400	250	100	M028918000G-FP208
標誌，外凸圖形製作	才	0.500	800	400	0289100004-CB201,#
標誌，板片加工成型	式	1.000	900	900	0289100004-CH03,#
標誌，指示標誌，美工編排、圖文設計	才	0.600	350	210	028918000G-FP201
標誌，指示標誌，UV噴塗	才	1.200	350	420	028918000G-FP202
標誌，指示標誌，耐磨漆保護層	才	1.200	350	420	028918000G-FP203
標誌，指示標誌，五金零料	式	1.000	250	250	0289180004-FP202
標誌，指示標誌，組裝安裝工資	式	1.000	600	600	0289180004-FP203
工具損耗	式	1.000	60	60	W0127120004
合計	組	1.000		3,600	

人工： 1,380	機具： 520	每 組 單價計	3,600	
材料： 1,380	雜項： 320			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(九).8	工作項目：標誌，指示標誌，B3懸臂式無障礙設施標示牌	單位：組	計 價 代 碼 ： 0289180008-CA208

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，標誌，指示標誌，12mm熱固性樹脂板	才	0.600	400	240	M028918000G-C201
產品，標誌，指示標誌，6mm熱固性樹脂板	才	0.400	250	100	M028918000G-FP208
標誌，外凸圖形製作	才	0.500	800	400	0289100004-CB201,#
標誌，板片加工成型	式	1.000	900	900	0289100004-CH03,#
標誌，指示標誌，美工編排、圖文設計	才	0.600	350	210	028918000G-FP201
標誌，指示標誌，UV噴塗	才	1.200	350	420	028918000G-FP202
標誌，指示標誌，耐磨漆保護層	才	1.200	350	420	028918000G-FP203
標誌，指示標誌，五金零料	式	1.000	250	250	0289180004-FP202
標誌，指示標誌，組裝安裝工資	式	1.000	600	600	0289180004-FP203
工具損耗	式	1.000	60	60	W0127120004
合計	組	1.000		3,600	

人工： 1,380	機具： 520	每 組 單價計	3,600	
材料： 1,380	雜項： 320			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(九).9	工作項目：標誌，指示標誌，C1貼壁式樓號標示牌	單位：組	計 價 代 碼 ： 0289180008-CA209

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，標誌，指示標誌，10㎜熱固性樹脂板	才	1.000	320	320	M028918000G-FP201
產品，標誌，指示標誌，6㎜熱固性樹脂板	才	0.100	250	25	M028918000G-FP208
標誌，板片加工成型	式	1.000	500	500	0289100004-CH03,#
標誌，指示標誌，美工編排、圖文設計	才	0.600	350	210	028918000G-FP201
標誌，指示標誌，UV噴塗	才	0.600	350	210	028918000G-FP202
標誌，指示標誌，耐磨漆保護層	才	0.600	350	210	028918000G-FP203
標誌，指示標誌，五金零料	式	1.000	50	50	0289180004-FP202
標誌，指示標誌，組裝安裝工資	式	1.000	250	250	0289180004-FP203
工具損耗	式	1.000	25	25	W0127120004
合計	組	1.000		1,800	

人工： 604 機具： 236	每 組 單價計	1,800	
材料： 817 雜項： 143			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(九).10	工作項目：標誌，指示標誌，C2貼壁式樓層指引標示牌	單位：組	計 價 代 碼 ： 0289180008-CA210

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，標誌，指示標誌，10㎜熱固性樹脂板	才	0.200	320	64	M028918000G-FP201
產品，標誌，指示標誌，12㎜熱固性樹脂板	才	0.600	400	240	M028918000G-C201
標誌，外凸圖形製作	才	0.250	800	200	0289100004-CB201,#
標誌，板片加工成型	式	1.000	1,000	1,000	0289100004-CH03,#
標誌，指示標誌，美工編排、圖文設計	才	0.600	350	210	028918000G-FP201
標誌，指示標誌，UV噴塗	才	0.600	350	210	028918000G-FP202
標誌，指示標誌，耐磨漆保護層	才	0.600	350	210	028918000G-FP203
標誌，指示標誌，五金零料	式	1.000	150	150	0289180004-FP202
標誌，指示標誌，組裝安裝工資	式	1.000	580	580	0289180004-FP203
工具損耗	式	1.000	36	36	W0127120004
合計	組	1.000		2,900	

人工： 1,174	機具： 396	每 組 單價計	2,900	
材料： 1,096	雜項： 234			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(九).11	工作項目：標誌，指示標誌，C3貼壁式樓層導覽標示牌	單位：組	計 價 代 碼 ： 0289180008-CA211

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，標誌，指示標誌，10㎜熱固性樹脂板	才	2.800	320	896	M028918000G-FP201
產品，標誌，指示標誌，12㎜熱固性樹脂板	才	3.000	400	1,200	M028918000G-C201
標誌，板片加工成型	式	1.000	1,250	1,250	0289100004-CH03,#
標誌，指示標誌，美工編排、圖文設計、UV噴塗，耐磨漆保護層	式	1.000	1,100	1,100	0289180004-RN201
標誌，指示標誌，五金零料	式	1.000	300	300	0289180004-FP202
標誌，指示標誌，組裝安裝工資	式	1.000	650	650	0289180004-FP203
工具損耗	式	1.000	104	104	W0127120004
合計	組	1.000		5,500	

人工： 1,445	機具： 530	每 組 單價計	5,500	
材料： 3,156	雜項： 369			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(九).12	工作項目：標誌，指示標誌，C4貼壁式緊急疏散平面標示牌	單位：組	計 價 代 碼 ： 0289180008-CA212

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，標誌，指示標誌，10㎜熱固性樹脂板	才	1.100	320	352	M028918000G-FP201
產品，標誌，指示標誌，12㎜熱固性樹脂板	才	2.700	400	1,080	M028918000G-C201
標誌，外凸圖形製作	才	0.400	800	320	0289100004-CB201,#
標誌，板片加工成型	式	1.000	1,100	1,100	0289100004-CH03,#
標誌，指示標誌，美工編排、圖文設計、UV噴塗，耐磨漆保護層	式	1.000	1,100	1,100	0289180004-RN201
標誌，指示標誌，五金零料	式	1.000	150	150	0289180004-FP202
標誌，指示標誌，組裝安裝工資	式	1.000	560	560	0289180004-FP203
工具損耗	式	1.000	38	38	W0127120004
合計	組	1.000		4,700	

人工：	1,361	機具：	534	每 組 單價計	4,700	
材料：	2,500	雜項：	305			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(九).13	工作項目：標誌，指示標誌，E1立地式無障礙設施標示牌	單位：組	計 價 代 碼 ： 0289180008-CA213

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，標誌，指示標誌，12mm熱固性樹脂板	才	2.700	400	1,080	M028918000G-C201
產品，標誌，指示標誌，3mm鍍鋅鋼板	片	1.000	2,500	2,500	M028918000C-FP202
標誌，指示標誌，鍍鋅鋼管D=2"，t=2.5mm(含工料)	M	2.500	900	2,250	0289180001-FP202
產品，標誌，指示標誌，10mm鍍鋅鋼板	片	1.000	1,200	1,200	M028918000C-FP203
標誌，指示標誌，烤漆塗裝	式	1.000	1,500	1,500	0289180004-FP206
標誌，板片加工成型	式	1.000	1,000	1,000	0289100004-CH03,#
標誌，指示標誌，美工編排、圖文設計	才	2.700	350	945	028918000G-FP201
標誌，夜光貼紙	式	1.000	500	500	0289100004-CB202,#
產品，金屬接合，膨脹螺栓，D=3/8"	支	1.000	230	230	M050900500A-fp201
標誌，指示標誌，五金零料	式	1.000	500	500	0289180004-FP202
標誌，指示標誌，組裝安裝工資	式	1.000	1,500	1,500	0289180004-FP203
工具損耗	式	1.000	95	95	W0127120004
合計	組	1.000		13,300	

人工： 3,509	機具： 1,339	每 組 單價計	13,300	
材料： 7,688	雜項： 764			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.一.(九).14	工作項目：基礎台，E1立地式無障礙設施標示牌基礎	單位：組	計 價 代 碼 ： 1506300008-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
土方工作，含挖方、回填、餘方處理	式	1.000	1,500	1,500	0230020004
結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆置抹平(指標工程用)	M3	0.100	2,800	280	03310230a3-HU201,#
施工費:板材加工	式	1.000	1,200	1,200	W0127180004-HU205
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	20	20	W0127110004,#
合計	組	1.000		3,000	

人工： 450	機具： 300	每 組 單價計	3,000	
材料： 880	雜項： 1,370			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(一).1	工作項目：排水管溝，90*90*100cm陰井(含熱浸鍍鋅格子蓋板)	單位：只	計 價 代 碼 ： 0260100006-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，熱浸鍍鋅格柵蓋板	KG	61.300	67	4,107	M05530A0009
普通模板含組立，(景觀)	M2	5.700	475	2,708	0311010002-RN201,#
鋼筋，SD280，鋼筋及彎紮組立#3(景觀)	T	0.025	20,519	513	0321030005-02,#
結構用混凝土，210kgf/cm2，含澆置(景觀)	M3	0.500	3,180	1,590	0331005003-01
結構用混凝土，140kgf/cm2，含澆置(景觀)	M3	0.120	3,050	366	0331003003-01,#
構造物開挖，機具挖方(實方)(景觀用)	M3	1.330	56	74	0231600003-5,#
構造物回填，回填夯實(實方)(景觀用)	M3	0.400	89	36	0231700003-03,#
構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	1.210	10	12	0231710002-TI001
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	19	19	W0127100004-cp08
合計	只	1.000		9,425	

人工： 1,500	機具： 77	每 只 單價計	9,425	
材料： 7,739	雜項： 109			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(一).2	工作項目：排水管溝，W:50cm排水溝	單位：M	計 價 代 碼 ： 0260100001-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，熱浸鍍鋅格柵蓋板	KG	8.000	67	536	M05530A0009
普通模板含組立，(景觀)	M2	2.000	475	950	0311010002-RN201,#
鋼筋，SD280，鋼筋及彎紮組立#3(景觀)	T	0.012	20,519	246	0321030005-02,#
結構用混凝土，210kgf/cm2，含澆置(景觀)	M3	0.150	3,180	477	0331005003-01
結構用混凝土，140kgf/cm2，含澆置(景觀)	M3	0.070	3,050	214	0331003003-01,#
構造物開挖，機具挖方(實方)(景觀用)	M3	0.500	56	28	0231600003-5,#
構造物回填，回填夯實(實方)(景觀用)	M3	0.120	89	11	0231700003-03,#
構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	0.700	10	7	0231710002-TI001
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	6	6	W0127100004-cp08
合計	M	1.000		2,475	

人工： 539　機具： 28	每 M 單價計	2,475	
材料： 1,869　雜項： 39			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(一).3	工作項目：排水管溝，W:50cm排水暗溝	單位：M	計 價 代 碼 ： 0260100001-CA202

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
普通模板含組立，(景觀)	M2	2.300	475	1,093	0311010002-RN201,#
鋼筋，SD280，鋼筋及彎紮組立#3(景觀)	T	0.012	20,519	246	0321030005-02,#
結構用混凝土，210kgf/cm2，含澆置(景觀)	M3	0.200	3,180	636	0331005003-01
結構用混凝土，140kgf/cm2，含澆置(景觀)	M3	0.070	3,050	214	0331003003-01,#
構造物開挖，機具挖方(實方)(景觀用)	M3	0.500	56	28	0231600003-5,#
構造物回填，回填夯實(實方)(景觀用)	M3	0.120	89	11	0231700003-03,#
構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	0.700	10	7	0231710002-TI001
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	5	5	W0127100004-cp08
合計	M	1.000		2,240	

人工： 612	機具： 30	每 M 單價計	2,240	
材料： 1,556	雜項： 42			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 二.(一).4	工作項目：排水管溝，D=40cm RCP排水暗管	單位：M	計 價 代 碼 ： 0260100001-CA203

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
控制性低強度回填材料，CLSM低強度混凝土回填處理	M3	0.400	1,500	600	0337700003-TI001
填縫材，附屬材料	式	1.000	50	50	0792130004
鋼筋混凝土管(B型)，D=40cm，三級管(含運)	M	1.000	1,613	1,613	0261020001-TI001
構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	0.800	10	8	0231710002-TI001
構造物開挖，機具挖方(實方)(景觀用)	M3	1.000	56	56	0231600003-5,#
構造物回填，回填夯實(實方)(景觀用)	M3	0.500	89	45	0231700003-03,#
技術工	工	0.100	2,500	250	L000005000002,#
小工	工	0.100	2,000	200	L000006100002
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	8	8	W0127100004-cp08
合計	M	1.000		2,830	

人工： 1,163	機具： 489	每 M 單價計	2,830	
材料： 926	雜項： 252			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(二).1	工作項目：混凝土附屬品，一層花台		單位：座		計 價 代 碼 ： 031500000B-CA201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽，客土	M3	6.000	610	3,660	02900B0003-CH01,*同壹.二.(二).1R.1
	合計	座	1.000		3,660	
	人工： 240 機具： 630 材料： 2,760 雜項： 30		每 座 單價計		3,660	

壹.二.(二).1R.1	工作項目：植栽，客土		單位：M3		計 價 代 碼 ： 02900B0003-CH01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，植栽，客土，有機壤土(含運費)	式	1.000	460	460	M02900B0004-01,#
	機具不分類，使用費，(傾卸、整平)	時	0.150	700	105	E000001000011,#
	小工	工	0.020	2,000	40	L000006100002
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	5	5	W0127110004,#
	合計	M3	1.000		610	
	人工： 40 機具： 105 材料： 460 雜項： 5		每 M3 單價計		610	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(二).2	工作項目：混凝土附屬品，二層花台		單位：座		計 價 代 碼 ： 031500000B-CA202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	清潔口，排水清潔口	組	4.000	1,800	7,200	15410i0008-CA201
	植栽，客土	M3	21.000	610	12,810	02900B0003-CH01,*同壹.二.(二).1R.1
	蓄排水板(含鋪設)	M2	72.500	400	29,000	0291000002-TI001
	地工織物，不織布，長纖維不織布(含鋪設)	M2	72.500	45	3,263	0234230002-TI001
	合計	座	1.000		52,273	
	人工：10,519　機具：8,657 材料：22,565　雜項：10,532		每 座 單價計		52,273	

壹.二.(二).3	工作項目：混凝土附屬品，三層花台		單位：座		計 價 代 碼 ： 031500000B-CA203	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	清潔口，排水清潔口	組	3.000	1,800	5,400	15410i0008-CA201
	植栽，客土	M3	50.000	610	30,500	02900B0003-CH01,*同壹.二.(二).1R.1
	蓄排水板(含鋪設)	M2	122.500	400	49,000	0291000002-TI001
	地工織物，不織布，長纖維不織布(含鋪設)	M2	122.500	45	5,513	0234230002-TI001
	合計	座	1.000		90,413	
	人工：18,355　機具：16,152 材料：44,805　雜項：11,101		每 座 單價計		90,413	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(二).4	工作項目：水泥混凝土構造物，休憩座椅	單位：座	計 價 代 碼 ： 030540000A-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿，1:2 防水水泥砂漿打底 + 抿石子(色另選)，連工帶料	M2	13.500	1,205	16,268	0406120002-TI001
普通模板含組立，(景觀)	M2	11.000	475	5,225	0311010002-RN201,#
鋼筋，SD280，鋼筋及彎紮組立#3(景觀)	T	0.100	20,519	2,052	0321030005-02,#
結構用混凝土，210kgf/cm2，含澆置(景觀)	M3	1.600	3,180	5,088	0331005003-01
結構用混凝土，140kgf/cm2，含澆置(景觀)	M3	0.400	3,050	1,220	0331003003-01,#
構造物開挖，機具挖方(實方)(景觀用)	M3	1.150	56	64	0231600003-5,#
構造物回填，回填夯實(實方)(景觀用)	M3	0.250	89	22	0231700003-03,#
構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	3.800	10	38	0231710002-TI001
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	18	18	W0127100004-cp08
合計	座	1.000		29,995	

人工： 7,949	機具： 3,374	每 座 單價計	29,995	
材料： 16,858	雜項： 1,814			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(二).5	工作項目：水泥混凝土構造物，階梯廣場	單位：座	計 價 代 碼 ： 030540000A-CA202

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿，1:2 防水水泥砂漿打底 + 抿石子(色另選)，連工帶料	M2	19.000	1,205	22,895	0406120002-TI001
普通模板含組立，(景觀)	M2	15.500	475	7,363	0311010002-RN201,#
鋼筋，SD280，鋼筋及彎紮組立#3(景觀)	T	0.170	20,519	3,488	0321030005-02,#
結構用混凝土，210kgf/cm2，含澆置(景觀)	M3	4.000	3,180	12,720	0331005003-01
結構用混凝土，140kgf/cm2，含澆置(景觀)	M3	1.200	3,050	3,660	0331003003-01,#
構造物開挖，機具挖方(實方)(景觀用)	M3	6.000	56	336	0231600003-5,#
構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	12.000	10	120	0231710002-TI001
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	23	23	W0127100004-cp08
合計	座	1.000		50,605	

人工： 11,495	機具： 4,905	每 座 單價計	50,605	
材料： 31,555	雜項： 2,650			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 二.(三).1	工作項目：緣石與緣石側溝，高壓緣石(平板面-邊界用) 100*15*15±1cm-本色	單位：M	計 價 代 碼 ： 0277000001-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，緣石與緣石側溝，高壓緣石(平板面-邊界用) 100*15*15±1cm	支	1.000	600	600	M027700000B-RN201,#
1:3水泥砂漿(景觀)	M3	0.005	2,994	15	0406100003-SC201
結構用混凝土，210kgf/cm2，含澆置(景觀)	M3	0.015	3,180	48	0331005003-01
構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	0.150	10	2	0231710002-TI001
施工費，異型裁切費用	M	1.000	120	120	0127180002-DA01
其他技術工，抹縫工資	M	1.000	50	50	L000005000002-DA01,#
技術工	工	0.120	2,500	300	L000005000002,#
材料運費	式	1.000	30	30	E0000010004
零星工料與工具損耗	式	1.000	15	15	W0127110004-cp01,依現況調整
合計	M	1.000		1,180	

人工： 321	機具： 42	每 M 單價計	1,180	
材料： 676	雜項： 141			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(三).2	工作項目：緣石與緣石側溝，高壓界石(平板面) h=10cm	單位：M	計 價 代 碼 ： 0277000001-CA202

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，緣石與緣石側溝，高壓界石(平板面) 60*10*10±1cm-本色	支	1.667	290	483	M027700000B-CA201
1:3水泥砂漿(景觀)	M3	0.003	2,994	9	0406100003-SC201
結構用混凝土，210kgf/cm2，含澆置(景觀)	M3	0.010	3,180	32	0331005003-01
構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	0.100	10	1	0231710002-TI001
施工費，異型裁切費用	M	1.000	120	120	0127180002-DA01
其他技術工，抹縫工資	M	1.000	50	50	L000005000002-DA01,#
技術工	工	0.120	2,500	300	L000005000002,#
材料運費	式	1.000	28	28	E0000010004
零星工料，工具及損耗(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	12	12	W0127110004-7,#
合計	M	1.000		1,035	

人工： 318	機具： 39	每 M 單價計	1,035	
材料： 540	雜項： 138			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(三).3	工作項目：透水性舖面，W=12cm透水磚收邊施作th=8cm	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0279500002-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，透水性舖面，透水磚(粗鑿面) 18*12*8cm-本色	塊	5.556	25	139	M027940000A-CA201
1:3水泥砂漿(景觀)	M3	0.004	2,994	12	0406100003-SC201
其他技術工，抹縫工資	M	1.000	100	100	L000005000002-DA01,#
技術工	工	0.160	2,500	400	L000005000002,#
級配粒料底層，碎石級配含壓實	M3	0.024	700	17	0272610003-TI001
材料運費	式	1.000	28	28	E0000010004
零星工料，工具及損耗(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	16	16	W0127110004-7,#
合計	M2	1.000		712	

人工： 439 機具： 53	每 M2 單價計	712	
材料： 193 雜項： 27			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 二.(三).4	工作項目：緣石，樹穴磚施作th=15.3cm	單位：M	計 價 代 碼 ： 0277010007-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
緣石，樹穴磚 15.9*10*15.3cm-本色	塊	10.000	75	750	0277010001-CA201,#
1:3水泥砂漿(景觀)	M3	0.005	2,994	15	0406100003-SC201
結構用混凝土，210kgf/cm2，含澆置(景觀)	M3	0.016	3,180	51	0331005003-01
其他技術工，抹縫工資	M	1.000	100	100	L000005000002-DA01,#
技術工	工	0.180	2,500	450	L000005000002,#
材料運費	式	1.000	30	30	E0000010004
零星工料與工具損耗	式	1.000	9	9	W0127110004-cp01,依現況調整
合計	M	1.000		1,405	

人工： 485	機具： 52	每 M 單價計	1,405	
材料： 99	雜項： 769			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(三).5	工作項目：透水性混凝土地磚，人行步道鋪設A型透水磚th=6cm		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0279500002-CA202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，A型透水磚(粗鑿面) 18*12*6cm-本色	M2	1.000	1,000	1,000	M0279500002-CA201
	技術工，鋪工資	M2	0.150	2,500	375	L000005000002-cp01
	施工費，異型裁切費用	M2	1.000	80	80	0127180002-DA02
	透水砂層填築，襯墊砂TH:3~5cm	M3	0.050	1,400	70	0233302003-TI001
	選擇性回填材料，細砂掃入填縫	式	1.000	5	5	02319000D2-ST01,#
	產品，防滲濾布	M2	1.000	330	330	M023190H003-CH01,#
	產品，防蝕鋁合金錨釘(每5㎡ / 1支)	支	0.200	90	18	M023190H003-CB201,#
	濾布與錨釘固定施工資	M2	1.000	60	60	L000005000002-ST01,#
	級配粒料底層，碎石級配含壓實	M3	0.200	700	140	0272610003-TI001
	構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	1.000	10	10	0231710002-TI001
	材料運費	式	1.000	50	50	E0000010004
	零星工料，工具及損耗(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	15	15	W0127110004-7,#
	合計	M2	1.000		2,153	
	人工： 503 機具： 95 材料： 1,438 雜項： 117		每 M2 單價計		2,153	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(三).6	工作項目：透水性混凝土地磚，人行步道鋪設B型透水磚th=6cm		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0279500002-CA203	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，B型透水磚(粗鑿面) 18*12*6cm-黑色	M2	1.000	1,000	1,000	M0279500002-CA202
	技術工，鋪工資	M2	0.150	2,500	375	L000005000002-cp01
	施工費，異型裁切費用	M2	1.000	80	80	0127180002-DA02
	透水砂層填築，襯墊砂TH:3~5cm	M3	0.050	1,400	70	0233302003-TI001
	選擇性回填材料，細砂掃入填縫	式	1.000	5	5	02319000D2-ST01,#
	產品，防滲濾布	M2	1.000	330	330	M023190H003-CH01,#
	產品，防蝕鋁合金錨釘(每5㎡ / 1支)	支	0.200	90	18	M023190H003-CB201,#
	濾布與錨釘固定施工資	M2	1.000	60	60	L000005000002-ST01,#
	級配粒料底層，碎石級配含壓實	M3	0.200	700	140	0272610003-TI001
	構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	1.000	10	10	0231710002-TI001
	材料運費	式	1.000	50	50	E0000010004
	零星工料，工具及損耗(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	15	15	W0127110004-7,#
	合計	M2	1.000		2,153	
	人工： 503 機具： 95 材料： 1,438 雜項： 117		每 M2 單價計		2,153	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(三).7	工作項目：透水性混凝土地磚，人行步道鋪設C型透水磚th=8cm	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0279500002-CA204

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，C型透水磚(粗鑿面) 18*12*8cm-本色	M2	1.000	1,150	1,150	M0279500002-CA203
技術工，鋪工資	M2	0.160	2,500	400	L000005000002-cp01
施工費，異型裁切費用	M2	1.000	80	80	0127180002-DA02
透水砂層填築，襯墊砂TH:3~5cm	M3	0.050	1,400	70	0233302003-TI001
選擇性回填材料，細砂掃入填縫	式	1.000	5	5	02319000D2-ST01,#
產品，防滲濾布	M2	1.000	330	330	M023190H003-CH01,#
產品，防蝕鋁合金錨釘(每5㎡ / 1支)	支	0.200	90	18	M023190H003-CB201,#
濾布與錨釘固定施工資	M2	1.000	60	60	L000005000002-ST01,#
級配粒料底層，碎石級配含壓實	M3	0.200	700	140	0272610003-TI001
構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	1.000	10	10	0231710002-TI001
材料運費	式	1.000	60	60	E0000010004
零星工料，工具及損耗(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	15	15	W0127110004-7,#
合計	M2	1.000		2,338	

人工： 528	機具： 105	每 M2 單價計	2,338	
材料： 1,588	雜項： 117			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(三).8	工作項目：透水性混凝土地磚，人行廣場鋪設D型透水磚th=8cm	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0279500002-CA205

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，D型透水磚(粗鑿面) 18*12*8cm-黑色	M2	1.000	1,150	1,150	M0279500002-CA204
技術工，鋪工資	M2	0.160	2,500	400	L000005000002-cp01
施工費，異型裁切費用	M2	1.000	80	80	0127180002-DA02
透水砂層填築，襯墊砂TH:3~5cm	M3	0.050	1,400	70	0233302003-TI001
選擇性回填材料，細砂掃入填縫	式	1.000	5	5	02319000D2-ST01,#
產品，防滲濾布	M2	1.000	330	330	M023190H003-CH01,#
產品，防蝕鋁合金錨釘(每5㎡ / 1支)	支	0.200	90	18	M023190H003-CB201,#
濾布與錨釘固定施工資	M2	1.000	60	60	L000005000002-ST01,#
級配粒料底層，碎石級配含壓實	M3	0.200	700	140	0272610003-TI001
構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	1.000	10	10	0231710002-TI001
材料運費	式	1.000	60	60	E0000010004
零星工料，工具及損耗(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	15	15	W0127110004-7,#
合計	M2	1.000		2,338	

人工： 528	機具： 105	每 M2 單價計	2,338	
材料： 1,588	雜項： 117			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(三).9	工作項目：高壓混凝土地磚，車道鋪設A型高壓混凝土磚(同既有鋪面)th=8cm	單位：M2	計 價 代 碼 ： 02786C0002-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，高壓混凝土地磚，A型高壓混凝土磚(平板面) 20*10*8cm-本色	M2	1.000	1,000	1,000	M02786C0002-CA201,#
技術工，鋪工資	M2	0.160	2,500	400	L000005000002-cp01
施工費，異型裁切費用	M2	1.000	80	80	0127180002-DA02
透水砂層填築，襯墊砂TH:3~5cm	M3	0.050	1,400	70	0233302003-TI001
選擇性回填材料，細砂掃入填縫	式	1.000	5	5	02319000D2-ST01,#
產品，防滲濾布	M2	1.000	330	330	M023190H003-CH01,#
產品，防蝕鋁合金錨釘(每5㎡ / 1支)	支	0.200	90	18	M023190H003-CB201,#
濾布與錨釘固定施工資	M2	1.000	60	60	L000005000002-ST01,#
級配粒料底層，碎石級配含壓實	M3	0.200	700	140	0272610003-TI001
構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	1.000	10	10	0231710002-TI001
材料運費	式	1.000	60	60	E0000010004
零星工料，工具及損耗(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	15	15	W0127110004-7,#
合計	M2	1.000		2,188	

人工： 528	機具： 105	每 M2 單價計	2,188	
材料： 1,438	雜項： 117			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(三).10	工作項目：高壓混凝土地磚，駐車彎鋪設B型高壓混凝土磚th=8cm	單位：M2	計 價 代 碼 ： 02786C0002-CA202

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，高壓混凝土地磚，B型高壓混凝土磚(仿枕木紋面) 15*15*8cm-本色	M2	1.000	1,200	1,200	M02786C0002-CA202,#
技術工，鋪工資	M2	0.160	2,500	400	L000005000002-cp01
施工費，異型裁切費用	M2	1.000	80	80	0127180002-DA02
透水砂層填築，襯墊砂TH:3~5cm	M3	0.050	1,400	70	0233302003-TI001
選擇性回填材料，細砂掃入填縫	式	1.000	5	5	02319000D2-ST01,#
產品，防滲濾布	M2	1.000	330	330	M023190H003-CH01,#
產品，防蝕鋁合金錨釘(每5㎡ / 1支)	支	0.200	90	18	M023190H003-CB201,#
濾布與錨釘固定施工資	M2	1.000	60	60	L000005000002-ST01,#
級配粒料底層，碎石級配含壓實	M3	0.200	700	140	0272610003-TI001
構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	1.000	10	10	0231710002-TI001
材料運費	式	1.000	60	60	E0000010004
零星工料，工具及損耗(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	15	15	W0127110004-7,#
合計	M2	1.000		2,388	

人工： 528	機具： 105	每 M2 單價計	2,388	
材料： 1,638	雜項： 117			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(三).11	工作項目：混凝土植草磚，2.5*5.5m汽車格鋪設植草磚th=8cm	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0422200002-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
混凝土植草磚，植草磚(平板面-中空式) 30*30*8cm-本色+植草磚(洗石子面-中空式) 30*30*8cm-本灰色+高壓混凝土磚(平板面)-劃線用 20*10*8cm-紅色	M2	1.000	1,150	1,150	0422200002-CA202,按圖施工
技術工，鋪工資	M2	0.160	2,500	400	L000005000002-cp01
透水砂層填築，襯墊砂TH:3~5cm	M3	0.050	1,400	70	0233302003-TI001
植草，回填沃土植草種(假儉草)	M2	1.000	150	150	0292000002-pl201
產品，防滲濾布	M2	1.000	330	330	M023190H003-CH01,#
產品，防蝕鋁合金錨釘(每5㎡ / 1支)	支	0.200	90	18	M023190H003-CB201,#
濾布與錨釘固定施工資	M2	1.000	60	60	L000005000002-ST01,#
級配粒料底層，碎石級配含壓實	M3	0.200	700	140	0272610003-TI001
構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	1.000	10	10	0231710002-TI001
材料運費	式	1.000	60	60	E0000010004
零星工料，工具及損耗(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	10	10	W0127110004-7,#
合計	M2	1.000		2,398	

人工： 526	機具： 104	每 M2 單價計	2,398	
材料： 586	雜項： 1,182			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(三).12	工作項目：混凝土植草磚，停車場車道鋪設植草磚th=8cm	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0422200002-CA203

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
混凝土植草磚，植草磚(平板面-中空式) 30*30*8cm-本色	M2	1.000	1,150	1,150	0422200002-CA204
技術工，鋪工資	M2	0.160	2,500	400	L000005000002-cp01
透水砂層填築，襯墊砂TH:3~5cm	M3	0.050	1,400	70	0233302003-TI001
植草，回填沃土植草種(假儉草)	M2	1.000	150	150	0292000002-p1201
產品，防滲濾布	M2	1.000	330	330	M023190H003-CH01,#
產品，防蝕鋁合金錨釘(每5㎡ / 1支)	支	0.200	90	18	M023190H003-CB201,#
濾布與錨釘固定施工資	M2	1.000	60	60	L000005000002-ST01,#
級配粒料底層，碎石級配含壓實	M3	0.200	700	140	0272610003-TI001
構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	1.000	10	10	0231710002-TI001
材料運費	式	1.000	60	60	E0000010004
零星工料，工具及損耗(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	10	10	W0127110004-7,#
合計	M2	1.000		2,398	

人工： 526 機具： 104	每 M2 單價計	2,398	
材料： 586 雜項： 1,182			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(三).13	工作項目：水泥砂漿，RC地坪th=20cm	單位：M2	計 價 代 碼 ： 0406130002-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
混凝土表面處理，伸縮縫切割	M	0.400	600	240	0336000001-CA201,#
鋼筋，SD280，鋼筋及彎紮組立#3(景觀)	T	0.010	20,519	205	0321030005-02,#
結構用混凝土，210kgf/cm2，含澆置(景觀)	M3	0.200	3,180	636	0331005003-01
級配粒料底層，碎石級配含壓實	M3	0.150	700	105	0272610003-TI001
構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	1.000	10	10	0231710002-TI001
構造物開挖，機具挖方(實方)(景觀用)	M3	0.350	56	20	0231600003-5,#
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	34	34	W0127100004-cp08
合計	M2	1.000		1,250	

人工： 154	機具： 84	每 M2 單價計	1,250	
材料： 935	雜項： 77			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(三).15	工作項目：特殊地坪，PU地坪鋪設	單位：M2	計價代碼：096200000902-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，耐候面漆，PU地坪用	kg	0.300	200	60	M0941000384-CA201,#
產品，特殊地坪，PU球場運動材	KG	2.400	110	264	M0962000009-CA201
產品，特殊地坪，PU球場基層材	KG	3.600	90	324	M0962000009-CA202
產品，特殊地坪，滲透底漆	KG	0.300	140	42	M096200000901
特殊地坪，素地研磨+清潔	M2	1.000	80	80	0962000002-CA201
技術工，鋪工資	M2	1.000	80	80	L000005000002-cp01
零星工料，工具及損耗(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	8	8	W0127110004-7,#
合計	M2	1.000		858	

人工：80　機具：0	每 M2 單價計	858	
材料：770　雜項：8			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(四).1	工作項目：植草，地毯草草皮密鋪		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0292000002-CA201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，植草，地毯草	M2	1.000	96	96	M0292000002-01
	植栽，搬運費	式	1.000	8	8	0290000004
	技術工	工	0.008	2,500	20	L000005000002,#
	植栽維護，澆水	式	1.000	5	5	0293501004
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	M2	1.000		160	
	人工： 31 機具： 8 材料： 111 雜項： 10		每 M2 單價計		160	

壹.二.(四).4	工作項目：植栽維護，喬木類，現有喬木移除		單位：株		計 價 代 碼 ： 029351000A-CA201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	其他技術工，樹枝修剪處理	工	0.100	3,500	350	L000005000002-DA02,#
	機具不分類，挖土機具	車	0.050	8,000	400	E000001000001-TI002
	雜費，殘枝落葉及廢棄物處理清運	式	1.000	4,000	4,000	W0127150004-Y06,#
	植栽準備，基地清理，施工地點復原	式	1.000	100	100	0291010004-Y01
	小工	工	0.100	2,000	200	L000006100002
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	50	50	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		5,100	
	人工： 580 機具： 460 材料： 0 雜項： 4,060		每 株 單價計		5,100	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(四).5	工作項目：移植，喬木類，現有喬木移植(米徑＞30cm，需斷根兩次)	單位：株	計 價 代 碼 ： 029050000A-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
植栽，斷根作業	式	2.000	2,500	5,000	0290000004-02,#
其他技術工，樹枝修剪處理	工	0.500	3,000	1,500	L000005000002-DA02,#
植物保護，保護工作，喬木類，樹身保護	式	1.000	500	500	0293621004-01
植栽維護，搬運費，喬木吊運吊植	車	0.500	8,000	4,000	029350G004-TI002
機具不分類，挖土機具(土球挖掘及樹穴挖方)	車	0.400	8,000	3,200	E000001000001-TI003
雜費，殘枝落葉及廢棄物處理清運	式	1.000	3,000	3,000	W0127150004-Y06,#
植栽，支柱，杉木，(架設支柱:三長一短或依現況調整材質及數量)	組	1.000	800	800	02900E2008-p1201
植物保護，保護工作，喬木類，不織布包裹土球(假植用)	式	1.000	200	200	0293621004-02
技術工	工	0.500	2,500	1,250	L000005000002,#
植物保護，養護工作，喬木類	式	1.000	600	600	0293611004,含撫育及保活.維護.施肥.病蟲害防治等
植栽準備，基地清理，施工地點復原	式	1.000	200	200	0291010004-Y01
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	100	100	W0127100004-cp08
合計	株	1.000		20,350	

人工： 4,940	機具： 4,740	每 株 單價計	20,350	
材料： 2,840	雜項： 7,830			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(四).6	工作項目：移植，喬木類，現有喬木移植(10cm＜米徑≦30cm，需斷根一次)	單位：株	計 價 代 碼 ： 029050000A-CA202

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
植栽，斷根作業	式	1.000	1,500	1,500	0290000004-02,#
其他技術工，樹枝修剪處理	工	0.250	3,000	750	L000005000002-DA02,#
植物保護，保護工作，喬木類，樹身保護	式	1.000	250	250	0293621004-01
植栽維護，搬運費，喬木吊運吊植	車	0.200	8,000	1,600	029350G004-TI002
機具不分類，挖土機具(土球挖掘及樹穴挖方)	車	0.100	8,000	800	E000001000001-TI003
雜費，殘枝落葉及廢棄物處理清運	式	1.000	1,500	1,500	W0127150004-Y06,#
植栽，支柱，杉木，(架設支柱:三長一短或依現況調整材質及數量)	組	1.000	600	600	02900E2008-p1201
植物保護，保護工作，喬木類，不織布包裹土球(假植用)	式	1.000	150	150	0293621004-02
技術工	工	0.200	2,500	500	L000005000002,#
植物保護，養護工作，喬木類	式	1.000	500	500	0293611004,含撫育及保活.維護.施肥.病蟲害防治等
植栽準備，基地清理，施工地點復原	式	1.000	100	100	0291010004-Y01
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	50	50	W0127100004-cp08
合計	株	1.000		8,300	

人工： 2,180　機具： 1,460	每 株 單價計	8,300	
材料： 1,200　雜項： 3,460			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(四).7	工作項目：移植，喬木類，現有喬木移植(米徑≦10cm，無須斷根)	單位：株	計 價 代 碼 ： 029050000A-CA203

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
其他技術工，樹枝修剪處理	工	0.100	2,500	250	L000005000002-DA02,#
植物保護，保護工作，喬木類，樹身保護	式	1.000	125	125	0293621004-01
植栽維護，搬運費，喬木吊運吊植	車	0.100	8,000	800	029350G004-TI002
機具不分類，挖土機具(土球挖掘及樹穴挖方)	車	0.050	8,000	400	E000001000001-TI003
雜費，殘枝落葉及廢棄物處理清運	式	1.000	500	500	W0127150004-Y06,#
植栽，支柱，杉木，(架設支柱:三長一短或依現況調整材質及數量)	組	1.000	405	405	02900E2008-p1201
植物保護，保護工作，喬木類，不織布包裹土球(假植用)	式	1.000	80	80	0293621004-02
技術工	工	0.100	2,500	250	L000005000002,#
植物保護，養護工作，喬木類	式	1.000	400	400	0293611004,含撫育及保活.維護.施肥.病蟲害防治等
植栽準備，基地清理，施工地點復原	式	1.000	50	50	0291010004-Y01
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	30	30	W0127100004-cp08
合計	株	1.000		3,290	

人工： 818	機具： 632	每 株 單價計	3,290	
材料： 404	雜項： 1,436			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 二.(四).8. 1	工作項目：光蠟樹，H≧300cm,W≧120cm,∮≧8cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02938J20001-p1201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，光臘樹	株	1.000	3,150	3,150	M02938J20001
	植栽，搬運費	式	1.000	700	700	0290000004
	植栽工	工	0.200	2,500	500	L000005d00002
	植栽，支柱，杉木，(3長1短,H≧200cm,∮≧5cm)	組	1.000	405	405	02900E2008-01
	植栽，基肥工料	式	1.000	50	50	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	15	15	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	365	365	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	10	10	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		5,195	
	人工：　1,001　機具：　267 材料：　3,764　雜項：　163		每 株 單價計		5,195	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(四).8.2	工作項目：海葡萄，H≧150cm,W≧80cm,∮≧4cm	單位：株	計 價 代 碼 ： 029385J0001-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，海葡萄	株	1.000	4,000	4,000	M029385J0001-ST01,#
植栽，搬運費	式	1.000	700	700	0290000004
植栽工	工	0.200	2,500	500	L000005d00002
植栽，支柱，杉木，(3長1短,H≧200cm,∮≧5cm)	組	1.000	405	405	02900E2008-01
植栽，基肥工料	式	1.000	50	50	0290000004-1
植栽，澆水	式	1.000	15	15	0290000004-2
植栽，一年期保活維護費	式	1.000	365	365	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	10	10	W0127100004-cp08
合計	株	1.000		6,045	

人工： 1,001	機具： 267	每 株 單價計	6,045	
材料： 4,614	雜項： 163			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(四).9.1	工作項目：六月雪，H≧20cm,W≧10cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932N20001-CA201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，六月雪	株	1.000	35	35	M02932N20001
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		89	
	人工：26　機具：8 材料：50　雜項：5		每 株 單價計		89	

壹.二.(四).9.2	工作項目：蜘蛛百合，H≧30cm,W≧20cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029229L0001-p1201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，蜘蛛百合	株	1.000	120	120	M029229L0001
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		174	
	人工：26　機具：8 材料：135　雜項：5		每 株 單價計		174	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 二.(四).9. 3	工作項目：金露花，H≧20cm,W≧10cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932Q50001-CA201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，金露花	株	1.000	30	30	M029325F0001-BC01,#
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		84	
	人工： 26 機具： 8 材料： 45 雜項： 5		每 株 單價計		84	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(四).9.4	工作項目：杜鵑類，杜鵑，H≧30cm,W≧20cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932d40001-CA201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，杜鵑類，杜鵑	株	1.000	80	80	M02932d40001,#
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		134	
	人工： 26 機具： 8 材料： 95 雜項： 5		每 株 單價計		134	

壹.二.(四).9.5	工作項目：射干，H≧20cm,W≧10cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02922D30001-CH01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，射干	株	1.000	90	90	M02922D30001
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		144	
	人工： 26 機具： 8 材料： 105 雜項： 5		每 株 單價計		144	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(四).9.6	工作項目：山黃梔，H≧30cm,W≧20cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932N30001-p1201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，山黃梔	株	1.000	108	108	M02932N30001
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		162	
	人工： 26 機具： 8 材料： 123 雜項： 5		每 株 單價計		162	

壹.二.(四).9.7	工作項目：月橘，H≧30cm,W≧20cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932JC0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，月橘	株	1.000	120	120	M02932JC0001,#
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		174	
	人工： 26 機具： 8 材料： 135 雜項： 5		每 株 單價計		174	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 二.(四).9. 8	工作項目：草本類植栽，翠盧莉，H≧30cm,W≧20cm	單位：株	計 價 代 碼 ： 02922000001-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，草本類植栽，翠盧莉	株	1.000	60	60	M02922000001-01
植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
合計	株	1.000		114	

人工： 26 機具： 8 材料： 75 雜項： 5	每 株 單價計	114	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(四).9.9	工作項目：細葉雪茄花，H≧20cm,W≧10cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932DA0001-CH01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，細葉雪茄花	株	1.000	30	30	M02932DA0001,#
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		84	
	人工： 26 機具： 8 材料： 45 雜項： 5		每 株 單價計		84	

壹.二.(四).9.10	工作項目：馬纓丹，H≧30cm,W≧20cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932Q80001-CA201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，馬纓丹	株	1.000	58	58	M02932Q80001
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		112	
	人工： 26 機具： 8 材料： 73 雜項： 5		每 株 單價計		112	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(四).9.11	工作項目：長穗木，H≧30cm,W≧20cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932Q90001-CA201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，長穗木	株	1.000	90	90	M02932Q90001
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		144	
	人工：26　機具：8 材料：105　雜項：5		每 株 單價計		144	

壹.二.(四).9.12	工作項目：台灣澤蘭，H≧20cm,W≧10cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029222D0001-CA201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，台灣澤蘭	株	1.000	75	75	M029222D0001
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		129	
	人工：26　機具：8 材料：90　雜項：5		每 株 單價計		129	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 二.(四).9. 13	工作項目：春不老，H≧60cm,W≧30cm	單位：株	計 價 代 碼 ： 02932HB0001

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，春不老	株	1.000	90	90	M02932HB0001
植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
合計	株	1.000		144	

人工： 26	機具： 8	每 株 單價計	144	
材料： 105	雜項： 5			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 二.(四).9. 14	工作項目：草本類植栽，鳶尾，H≧30cm,W≧20cm	單位：株	計 價 代 碼 ： 02922000001-TI201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鳶尾	株	1.000	185	185	M02922D10001-CA201
植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
合計	株	1.000		239	

人工： 26	機具： 8	每 株 單價計	239	
材料： 200	雜項： 5			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(四).9.15	工作項目：藍星花，H≧10cm,W≧10cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02922FG0001-CA201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，藍星花	株	1.000	20	20	M02922FG0001
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		74	
	人工：　26　機具：　8 材料：　35　雜項：　5		每 株 單價計		74	

壹.二.(四).9.16	工作項目：茉莉花，H≧30cm,W≧20cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932b60001-CH01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，茉莉花	株	1.000	80	80	M02932b60001
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		134	
	人工：　26　機具：　8 材料：　95　雜項：　5		每 株 單價計		134	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(四).9.17	工作項目：灌木類植栽，百香果，H≧20cm,W≧10cm	單位：株	計 價 代 碼 ： 02932000001-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，灌木類植栽，百香果	株	1.000	85	85	M02932000001-CA201,#
植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
合計	株	1.000		139	

人工： 26	機具： 8	每 株 單價計	139	
材料： 100	雜項： 5			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 二.(四).9. 18	工作項目：大鄧伯，H≧20cm,W≧10cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029325F0001-ST06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，大鄧伯	株	1.000	60	60	M029325F0001-ST05,#
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		114	
	人工：　26　機具：　8 材料：　75　雜項：　5		每 株 單價計		114	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 二.(四).9. 19	工作項目：地錦，H≧20cm,W≧10cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029325F0001-ST05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，地錦	株	1.000	55	55	M029325F0001-ST04,#
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		109	
	人工： 26 機具： 8 材料： 70 雜項： 5		每 株 單價計		109	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(四).9.20	工作項目：三星果藤，H≧20cm,W≧10cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932950001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，三星果藤	株	1.000	67	67	M02932950001
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		121	
	人工： 26 機具： 8 材料： 82 雜項： 5		每 株 單價計		121	

壹.二.(四).9.21	工作項目：凌霄花，H≧20cm,W≧10cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932P10001-CA201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，凌霄花	株	1.000	95	95	M02932P10001
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		149	
	人工： 26 機具： 8 材料： 110 雜項： 5		每 株 單價計		149	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(四).9.22	工作項目：使君子，H≧20cm,W≧10cm	單位：株	計 價 代 碼 ： 029344A0001-ST02

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，使君子	株	1.000	40	40	M029344A0002,#
植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
合計	株	1.000		94	
人工：　26　機具：　8 材料：　55　雜項：　5		每 株 單價計		94	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹. 二.(四).9. 23	工作項目：小葉馬纓丹，H≧20cm,W≧10cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932Q80001-CH01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，小葉馬纓丹	株	1.000	57	57	M02932Q80001-03
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		111	
	人工：　26　機具：　8 材料：　72　雜項：　5		每 株 單價計		111	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(四).9.24	工作項目：馬利筋，H≧30cm,W≧20cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 02932M10001-CA201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，馬利筋	株	1.000	88	88	M02932M10001
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		142	
	人工： 26 機具： 8 材料： 103 雜項： 5		每 株 單價計		142	

壹.二.(四).9.25	工作項目：百子蓮，H≧20cm,W≧10cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029229D0001-CH01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，百子蓮	株	1.000	125	125	M029229D0001
	植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
	植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
	植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
	植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
	植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
	合計	株	1.000		179	
	人工： 26 機具： 8 材料： 140 雜項： 5		每 株 單價計		179	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(四).9.26	工作項目：軟枝黃蟬，H≧20cm,W≧10cm	單位：株	計 價 代 碼 ： 02932MB0001-CA201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，軟枝黃蟬	株	1.000	50	50	M02932MB0001
植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
合計	株	1.000		104	
人工：　26　機具：　8 材料：　65　雜項：　5		每 株 單價計		104	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.二.(四).9.27	工作項目：灌木類植栽，黃花蜜菜，H≧10cm,W≧10cm	單位：株	計 價 代 碼 ： 02932000001-CA202

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，灌木類植栽，黃花蜜菜	株	1.000	45	45	M02932000001-CA202,#
植栽，搬運費	式	1.000	3	3	0290000004
植栽工	工	0.006	2,500	15	L000005d00002
植栽，基肥工料	式	1.000	4	4	0290000004-1
植栽，澆水	式	1.000	1	1	0290000004-2
植栽，一年期保活維護費	式	1.000	30	30	0290000004-3,含撫育及一年保活.維護.施肥.病蟲害防治等
計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	1	1	W0127100004-cp08
合計	株	1.000		99	

人工： 26	機具： 8	每 株 單價計	99	
材料： 60	雜項： 5			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.四.(一)	工作項目：職業安全衛生，可量化	單位：式	計 價 代 碼 ： 0157400004-X02

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
職業安全衛生管理員或營造業甲種業務主管	人月	17.000	38,000	646,000	L000007100003-01,#
職業安全衛生，安全衛生告示牌，租用	面	1.000	3,000	3,000	015740420Q,#
工程告示牌及工地標誌，緊急通報告示牌，鋁質，租用	面	1.000	2,000	2,000	01583E100A,#
職業安全衛生，工地安全衛生管理守則告示牌，租用	面	1.000	2,000	2,000	015740430Q,#
職業安全衛生，零災害告示牌，租用	面	2.000	2,000	4,000	015740440Q,#
職業安全衛生，個人防護具穿戴示範面牌，租用	面	2.000	2,000	4,000	015740460Q,#
警示帶(200M/捲)	捲	20.000	300	6,000	01556P000G,#
職業安全衛生，高壓氣體鋼瓶儲存處	處	1.000	50,000	50,000	015740720J,連工帶料,含拆除及施工中維護,*同壹.四.(一)R.8
職業安全衛生，移動式高壓氣體鋼瓶儲存處，專用推車遮陽設備(租用)；由承攬廠商統一管理	具	1.000	5,000	5,000	015740730C-01,#含裝置及移設費
施工輔助設施，施工便梯	座	2.000	15,000	30,000	0154000004-YP01,*同壹.四.(一)R.10
職業安全衛生，保護器材，高處作業，防墜器，(租用,捲揚式,符合CNS規定)；由承攬廠商統一管理	組	5.000	1,200	6,000	0157429304,#
職業安全衛生，保護器材，高處作業，背負式安全帶(租金,符合CNS規定)；由承攬廠商統一管理	組	5.000	1,200	6,000	0157429078,#
人工：　機具： 材料：　雜項：		每 式 單價計		-	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.四.(一)	工作項目：職業安全衛生，可量化	單位：式	計 價 代 碼 ： 0157400004-X02

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
職業安全衛生，保護器材，高處作業，移動式樓梯，拆裝含租金，(移動式施工架)	組	3.000	2,000	6,000	0157429D18,#
職業安全衛生，保護器材，高處作業，樓梯臨時扶手及欄杆，拆裝含租金	座	2.000	100,000	200,000	0157429D18-CB201,每座3層樓
職業安全衛生，開口防護措施(筏基開挖四周)，開挖外圍安全欄杆，採鍍鋅圓管+萬向接頭+腳趾板+防護網施作，末端及接頭處需封口防護，租用，連工帶料	M	177.000	500	88,500	01574C0001-01,#租用,含拆除及施工中維護,符合職安衛相關規定
職業安全衛生，開口防護措施，電梯開口，租用	組	3.000	2,500	7,500	01574C0008,#含防墜措施,拆除及施工中維護,符合職安衛相關規定
職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，額溫槍(租用)；由承攬廠商統一管理	支	1.000	2,200	2,200	015742A00B-01,#
職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱，手提式，(含藥品, 全工期換藥與維護)；由承攬廠商統一管理	組	1.000	1,000	1,000	015742A118,#
職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救用擔架，租用；由承攬廠商統一管理	組	1.000	2,500	2,500	015742A308,#
職業安全衛生，自動體外心臟電擊去顫器(AED)，租用；由承攬廠商統一管理	具	2.000	5,000	10,000	015740500C,#
職業安全衛生，手持式漏電斷路器檢測計，租用；由承攬廠商統一管理	組	2.000	1,000	2,000	0157405408,#
職業安全衛生，一般器材，溫度計，含濕度計(大型)，租用；由承攬廠商統一管理	組	1.000	5,000	5,000	0157410808,#
職業安全衛生，一般器材，滅火器，(租用,含全工期之換藥與維護)；由承攬廠商統一管理	支	10.000	1,200	12,000	015741030B,#含定期檢驗費
人工：　機具： 材料：　雜項：		每 式 單價計		-	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.四.(一)	工作項目：職業安全衛生，可量化	單位：式	計 價 代 碼 ： 0157400004-X02

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
職業安全衛生，一般器材，檢電計（三用電錶），租用；由承攬廠商統一管理	組	2.000	1,200	2,400	0157410708,#
職業安全衛生，一般器材，手電筒（充電式），(租用)	組	5.000	500	2,500	0157410508,#
職業安全衛生，保護器材，電感防止，絕緣保護套管，(租用)；由承攬廠商統一管理	組	5.000	1,500	7,500	015742B308,#
職業安全衛生，保護器材，眼睛，電焊面罩，租用；由承攬廠商統一管理	只	3.000	200	600	0157424306,#
職業安全衛生，保護器材，呼吸，防塵口罩；由承攬廠商統一管理	只	500.000	5	2,500	0157422406,#
職業安全衛生，保護器材，手部，耐磨手套；由承攬廠商統一管理	付	50.000	30	1,500	0157426B0K,#
職業安全衛生設施費，工程用安全帽；由承攬廠商統一管理	頂	20.000	300	6,000	015740000L,#
職業安全衛生設施費，施工人員管制用背心；由承攬廠商統一管理	套	20.000	250	5,000	015740000G,#
職業安全衛生設施費，安全鞋	雙	10.000	1,500	15,000	015740000M,#
合計	式	1.000		1,143,700	

人工： 751,560	機具： 33,790	每 式 單價計	1,143,700	
材料： 276,605	雜項： 81,745			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.四.(一)R.10	工作項目：施工輔助設施，施工便梯		單位：座		計 價 代 碼 ： 0154000004-YP01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工用爬梯	座	1.000	10,000	10,000	M05500b000B-1,#
	產品，施工用爬梯，加工及安裝	式	1.000	4,250	4,250	M05500bC004-1,#
	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	1.000	750	750	W0127100004-cp08
	合計	座	1.000		15,000	
	人工： 0 機具： 0 材料： 14,250 雜項： 750		每 座 單價計		15,000	
壹.四.(一)R.8	工作項目：職業安全衛生，高壓氣體鋼瓶儲存處		單位：處		計 價 代 碼 ： 015740720J	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，金屬材料，鐵件，遮蔽設施	式	1.000	22,500	22,500	M0156400004-J01,#
	產品，金屬材料，鐵件，固定及區隔設施	式	1.000	8,000	8,000	M0156400004-J02,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件含固定繫件	式	1.000	8,000	8,000	M0156400004,#
	組拆及維修費	式	1.000	10,000	10,000	0157400004-J01,#
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	1,000	1,000	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000	500	500	W0127120004
	合計	處	1.000		50,000	
	人工： 0 機具： 0 材料： 48,500 雜項： 1,500		每 處 單價計		50,000	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.四.(二)	工作項目：職業安全衛生，不可量化	單位：式	計 價 代 碼 ： 0157400004-X03

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
職業安全衛生，教育訓練，安全衛生教育訓練	式	1.000	5,000	5,000	015743A004
職業安全衛生，緊急應變演習	式	1.000	3,000	3,000	0157470004
施工安全衛生及管理，安全衛生管理，施工風險評估	式	1.000	3,000	3,000	0152326004
職業安全衛生，職業安全衛生管理計畫	式	1.000	3,000	3,000	0157490004
施工安全衛生及管理，安全衛生設施，定期檢查，(含維護)	式	1.000	10,000	10,000	0152311004,#
監視人員	式	1.000	30,000	30,000	L000003700004
職業安全衛生，教育訓練，急救人員，含人員津貼	式	1.000	10,000	10,000	0157432004,#
職業安全衛生，教育訓練，危險性之機械、設備操作人員，含人員津貼	式	1.000	10,000	10,000	0157437004,#
工地臨時建築設施，作業人員休息區	式	1.000	206,000	206,000	01522G0004,連工帶料,含拆除及施工中維護,*同壹.四.(二)R.9
職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，(含全工期藥品更換)，租用	式	1.000	3,000	3,000	015742A004,#
職業安全衛生，酒測計、生理平衡檢測及文宣看板，租用；由承攬廠商統一管理	式	1.000	3,000	3,000	0157405304,#
職業安全衛生，警示標誌及安衛標語設置與維護	張	1.000	2,000	2,000	0157404704,#
職業安全衛生，抽送風機組(通風設備費，租金)	式	1.000	10,000	10,000	0157400004-02,#
職業安全衛生，開口防護措施，平台,安全扶梯,樓梯,挑高區及工區其他開口護欄等安全防護，租用，連工帶料	式	1.000	300,000	300,000	01574C0004,#租用,含安裝拆除及維護,符合職安衛相關規定
人工：　機具： 材料：　雜項：		每　單價計		-	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.四.(二)	工作項目：職業安全衛生，不可量化	單位：式	計 價 代 碼 ： 0157400004-X03

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
職業安全衛生，夜間照明燈具，租用，施工費含裝拆	式	1.000	20,000	20,000	0157404004,#
職業安全衛生，夜間警告燈具，租用，施工費含裝拆	式	1.000	10,000	10,000	0157404104,#
職業安全衛生，一般器材，護罩、護圍、套胴及鋼筋防護套(含防止感電之護圍或絕緣被覆及預留筋頭保護)	式	1.000	10,000	10,000	0157410004-L03
職業安全衛生，吊運作業之防護	式	1.000	20,000	20,000	0157404804
職業安全衛生，防止車輛機械墜落擋樁防護	式	1.000	20,000	20,000	0157407104
職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全網，租用	式	1.000	20,000	20,000	0157429404,#含安裝拆除及維護
職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全索，(租用,安全母索及掛鉤)	式	1.000	10,000	10,000	0157429804,#
職業安全衛生，保護器材，高處作業，上下設備，拆裝含租金	式	1.000	20,000	20,000	0157429N14
職業安全衛生，保護器材，電感防止，電焊機自動防止電擊裝置，租金	式	1.000	20,000	20,000	015742B7A4
職業安全衛生，保護器材，電感防止，漏電無熔線斷路器，租金	式	1.000	5,000	5,000	015742B1A4
職業安全衛生，保護器材，電感防止，固定性臨時電源箱，租金	式	1.000	10,000	10,000	015742B4A4
職業安全衛生，施工通道防護	式	1.000	100,000	100,000	01574D0004
職業安全衛生，其他安衛設施及管理維護費	式	1.000	11,521	11,521	01574B0004,#
#各項設施依計畫書及相關法規規定設置					#XXXX01,#
合計	式	1.000		874,521	

人工： 66,056	機具： 3,904	每 式 單價計	874,521	
材料： 593,148	雜項： 211,413			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.四.(二)R.9	工作項目：工地臨時建築設施，作業人員休息區		單位：式		計 價 代 碼 ： 01522G0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	貨櫃屋或其他適合之頂棚(架)，含裝拆，租用	式	1.000	120,000	120,000	M05500S0004-jj05,#
	水、電及設備費用，租用	式	1.000	40,000	40,000	M05500S0004-jj07,#
	飲用水容器，租用	式	1.000	20,000	20,000	M05500S0004-jj08,#
	清潔、管理及維護費，租用	式	1.000	15,000	15,000	M05500S0004-jj10,#
	桌椅、垃圾桶、回收桶及家具等，租用	式	1.000	6,000	6,000	M05500S0004-jj09,#
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000	5,000	5,000	W0127110004,#
	合計	式	1.000		206,000	
	人工： 0 機具： 0 材料： 201,000 雜項： 5,000		每 式 單價計		206,000	

壹.五.(一)	工作項目：品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0142100520	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	品管人員(具結業證書)	人月	17.000	38,000	646,000	0141200026,#
	品管資料整理及報告書製作(含配合建立公共工程維護管理制度資料製作費)	月	17.000	16,000	272,000	0141200027,#
	竣工相關文件報告製作費	式	1.000	200,000	200,000	0142100523,#
	合計	式	1.000		1,118,000	
	人工： 335,400 機具： 223,600 材料： 447,200 雜項： 111,800		每 式 單價計		1,118,000	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.五.(二)	工作項目：材料檢試驗費	單位：式	計 價 代 碼 ： 0142100524-wf101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
品質管理，材料設備檢驗費，預拌混凝土廠驗、試拌及材料取樣、試驗(各廠)	式	1.000	10,000	10,000	01450D0008-5,#
品質管理，材料設備檢驗費，鋼筋材料廠驗及材料取樣試驗：各廠，配合本案各號數至少1組	式	1.000	10,000	10,000	01450D0008-26,#
品質管理，材料設備檢驗費，鋼筋續接器廠驗及材料取樣試驗：各廠，配合本案各號數至少1組	式	1.000	10,000	10,000	01450D0008-25,#
品質管理，材料設備檢驗費，鋼構材料廠驗	式	1.000	10,000	10,000	01450D0008-27,#
品質管理，材料設備檢驗費，鋼構焊道檢測	式	1.000	25,000	25,000	01450D0008-FI30,#
品質管理，材料設備檢驗費，竹節鋼筋材料-抗拉、拉彎	組	25.000	3,000	75,000	01450D0008,#每次進場每25t1次,各號數分開計算
品質管理，材料設備檢驗費，鋼筋續接器試驗-母材鋼筋基本拉伸試驗	組	5.000	1,500	7,500	01450D0008-2,#
品質管理，材料設備檢驗費，鋼筋續接器試驗-單向拉伸及滑動試驗	組	10.000	5,000	50,000	01450D0008-3,#
品質管理，材料設備檢驗費，鋼筋續接器試驗-高塑性反復負載試驗	組	2.000	17,000	34,000	01450D0008-4,#
品質管理，材料設備檢驗費，預拌混凝土坍度、氯離子含量及試體抗壓強度檢/試驗(含養護)	組	30.000	2,500	75,000	01450D0008-6,#同一日澆置之混凝土，每一種配比以120m3,為一批，每批至少應進行一組強度試驗
品質管理，材料設備檢驗費，預拌混凝土細粒料中水溶性氯離子含量(施工中)	組	1.000	3,000	3,000	01450D0008-7,#至少3組
人工：　機具： 材料：　雜項：		每 式 單價計		-	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.五.(二)	工作項目：材料檢試驗費	單位：式	計 價 代 碼 ： 0142100524-wf101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
品質管理，材料設備檢驗費，鋼構材料試驗	式	1.000	15,000	15,000	01450D0008-23,#
品質管理，材料設備檢驗費，工地密度(開挖面原土、級配及各層回填)	式	1.000	100,000	100,000	01450D0008-8,#依規範頻率
品質管理，材料設備檢驗費，鋁門窗風雨試驗	組	1.000	20,000	20,000	01450D0008-9,#
品質管理，材料設備檢驗費，1:3水泥砂漿抗壓強度試驗	組	2.000	2,500	5,000	01450D0008-10,#至少2組
品質管理，材料設備檢驗費，牆壁磁磚黏著材拉拔試驗	組	2.000	5,500	11,000	01450D0008-11,#外牆至少2組
品質管理，材料設備檢驗費，裝修細粒料中水溶性氯離子含量(施工中)	組	2.000	3,000	6,000	01450D0008-12,#至少3組
品質管理，材料設備檢驗費，防水材料試驗	組	1.000	20,000	20,000	01450D0008-15,#
品質管理，材料設備檢驗費，防水工程試水	式	1.000	10,000	10,000	01450D0008-13,#
品質管理，材料設備檢驗費，各樓層結構體內配管試水	式	1.000	15,000	15,000	01450D0008-17,#
品質管理，材料設備檢驗費，接地絕緣電阻測試	式	1.000	6,000	6,000	01450D0008-24,#
品質管理，材料設備檢驗費，泵浦廠驗	式	1.000	6,000	6,000	01450D0008-19,#
品質管理，材料設備檢驗費，變壓器廠驗及檢驗證明	式	1.000	6,000	6,000	01450D0008-20,#
品質管理，材料設備檢驗費，配電盤廠驗	式	1.000	6,000	6,000	01450D0008-21,#
品質管理，材料設備檢驗費，植栽驗苗及選栽	式	1.000	6,000	6,000	01450D0008-DH102,#
品質管理，材料設備檢驗費，其他配合施工規範規定之檢試驗	式	1.000	22,351	22,351	01450D0008-30,#
※材料檢試驗採工項總數量及規定頻率估算，若因承包商分批進場次數過多，致超過契約所定之試驗次數者，試驗費用由承包商自行負擔。					#2100537,#
人工：　機具： 材料：　雜項：		每 式 單價計		-	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.五.(二)	工作項目：材料檢試驗費	單位：式	計 價 代 碼 ： 0142100524-wf101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
合計	式	1.000		563,851	

臺中市南屯區春安國民小學
單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.六.(一)	工作項目：環境保護，環境保護措施費	單位：式	計價代碼：0157200004

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
環境保護，環境人員設置與教育訓練費用	式	1.000	3,000	3,000	0157200004-14
環境保護，環保宣導	式	1.000	3,000	3,000	0157260004
環境保護，環境清潔維護費，含工區消毒作業	式	1.000	10,000	10,000	01572G0004,#
環境保護，工地清潔費，垃圾清運	月	17.000	10,000	170,000	01572F000A-01
環境保護，廢棄物清理，新建營建廢棄物清運(含合法證明)	式	1.000	25,000	25,000	0157240002,#總樓地板面積*0.075
環境保護，垃圾管道(含維護)	式	1.000	10,000	10,000	0157200004-2,#
環境保護，空氣污染防制，灑水系統，施工便道及裸露地表配合定期灑水	式	1.000	10,000	10,000	0157214004,#
環境保護，空氣污染防制，自動監測設施	式	1.000	10,000	10,000	0157212004
環境保護，空氣污染防制，車輛運輸覆蓋	式	1.000	10,000	10,000	0157217004
環境保護，空氣污染防制，運輸防落及飛揚措施費	式	1.000	10,000	10,000	0157219004
環境保護，空氣污染防制，工地防塵處理費	式	1.000	20,000	20,000	0157218004
環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.000	20,000	20,000	0157280004
環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面、鄰近道路維護管理	式	1.000	8,000	8,000	0157200004-5,#
環境保護，空氣污染防制，其他設(措)施費	式	1.000	20,000	20,000	0157210004,#
環境保護，振動噪音防制，含設備費	式	1.000	20,000	20,000	0157220004
環境保護，水污染防制，防治計劃，逕流廢水污染削減計劃措施、臨時性攔砂及導排水設施、施工中灌排水路維持	式	1.000	20,000	20,000	0157230104,#
環境保護，淤泥清除	月	17.000	1,000	17,000	01572E0009
環境保護，其他環境保護措施	式	1.000	3,000	3,000	0157200004-6,#
合計	式	1.000		389,000	
人工：228,550　機具：59,350 材料：62,650　雜項：38,450		每式單價計		389,000	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.六.(二)	工作項目：交通維持費	單位：式	計 價 代 碼 ： 0155600004

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
交通維持計畫書	式	1.000	5,000	5,000	01556D0004,#
施工階段交通維持計畫	式	1.000	5,000	5,000	01556D0004-NA301,#
交通維持設施自主檢核文件作業及疏導交通執行費	式	1.000	5,000	5,000	01556T0004
施工交維設施佈設及撤除作業演練費用	式	1.000	3,000	3,000	01556b0004
臨時指揮設施，交通指揮人員/交通導引人員	式	1.000	150,000	150,000	0155699004-NA301
臨時指揮設施，指揮棒，租金	式	1.000	3,000	3,000	01556960A4
臨時指揮設施，反光背心	式	1.000	3,000	3,000	0155697004
臨時指揮設施，哨子	式	1.000	800	800	0155698004
臨時指揮設施，電動旗手，租金	式	1.000	5,000	5,000	01556950A4
交通錐，頂部加裝反光導標，租金	式	1.000	5,000	5,000	01556403A4
交通錐，租金，軟質	式	1.000	15,000	15,000	01556400A4,#
交通錐，連桿，租金	式	1.000	15,000	15,000	01556408A4
改道示意圖告示牌，租金	式	1.000	3,000	3,000	01556a00A4
施工標誌，租金	式	1.000	5,000	5,000	01556600A4
移動性施工標誌，租金	式	1.000	5,000	5,000	01556700A4
施工警告燈號，移動式燈箱標誌，租金	式	1.000	5,000	5,000	01556860A4
施工警告燈號，旋轉警告燈號，租金	式	1.000	5,000	5,000	01556850A4
施工警告燈號，閃光燈號，租金	式	1.000	5,000	5,000	01556810A4
施工警告燈號，定光燈號，租金	式	1.000	5,000	5,000	01556820A4
施工警告燈號，小紅燈泡及電線組，租金	式	1.000	5,000	5,000	01556840A4
指示標誌，太陽能輔助標誌，租金	式	1.000	5,000	5,000	01556L10A4
成型標線，臨時	式	1.000	20,000	20,000	01556X1004,配合現場設置
活動型拒馬，租金	式	1.000	15,000	15,000	01556300A4
紐澤西護欄，租金	式	1.000	100,000	100,000	01556C00A4
人工：　機具： 材料：　雜項：		每 式 單價計		-	

編製：

臺中市南屯區春安國民小學

單價分析表[預算]

工程名稱：臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

項次：　工程編號：1140303-6B　

壹.六.(二)	工作項目：交通維持費	單位：式	計 價 代 碼 ： 0155600004

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
交通維持，裝拆	式	1.000	28,000	28,000	0155600024
交通維持，吊裝運搬費	式	1.000	30,000	30,000	0155600054
交通維持費，其他交通設施及管理維護費環境污染清潔費用及修補費	式	1.000	1,125	1,125	0155600004-X01,#
#各項設施依計畫書及相關法規規定設置					#XXXX01,#
合計	式	1.000		451,925	

人工：	187,500	機具：	2,300	每 式 單價計	451,925	
材料：	8,300	雜項：	253,825			

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
0127180002-DA01	施工費，異型裁切費用	M	174.000	-	20,882	-	-	-	20,882
0127180002-DA02	施工費，異型裁切費用	M2	709.000	-	56,726	-	-	-	56,726
01301000004A11	工程管理，配管工程(含預留人孔，工資)	式	1.000	43,000	43,004	-	-	-	-
0130100004016	工程管理，配管工程(含預留套管)	式	1.000	70,000	70,007	-	-	-	-
0130100004034	工程管理，配管工程	式	1.000	10,000	10,001	-	-	-	-
0130100004154	工程管理，工程管銷費用	式	2.000	28,000	40,004	-	-	-	-
0130100004167	工程管理，泵浦、水塔基礎	式	1.000	25,000	25,002	-	-	-	-
0130100004168	工程管理，閘閥箱、切換裝置箱	式	1.000	10,000	10,001	-	-	-	-
0130100004169	工程管理，雨水回收專用澆花標示牌	式	1.000	5,000	5,000	-	-	-	-
0130100004171	工程管理，配電工程(自動控制,安裝固定,工資)	式	2.000	57,000	69,007	-	-	-	-
0132100004-01	施工照相及攝(錄)影，「工地成長錄影系統建置，（完工提供30分鐘剪輯配樂檔）」	式	1.000	100,000	100,000	30,000	20,000	40,000	10,000
0132100004-02	施工照相及攝(錄)影，「工地即時影像系統CCTV遠端監控系統」建置	式	1.000	150,000	150,000	45,000	30,000	60,000	15,000
0132100004-03	施工照相及攝(錄)影，「空氣品質感測器」建置	式	1.000	150,000	150,000	45,000	30,000	60,000	15,000
0132100004-04	施工照相及攝(錄)影，監視錄影設備建置	式	1.000	135,000	135,000	40,500	27,000	54,000	13,500
0132100004-05	施工照相及攝(錄)影，系統整合整併	式	1.000	50,000	50,000	15,000	10,000	20,000	5,000
013300000402	資料送審，用電申請作業費	式	1.000	25,000	25,002	-	-	-	-
013300000405	資料送審，台電報竣工及用電申請相關作業費	式	1.000	50,000	50,005	15,002	10,001	20,002	5,001
013300000413	資料送審，申請使用執照消防會勘程序作業費	式	1.000	80,000	80,008	24,002	16,002	32,003	8,001
0133000004-CA201	資料送審，既有電箱申請移位	式	1.000	30,000	30,003	9,001	6,001	12,001	3,000
01330B0004-02	資料送審，各式計畫書，汛期工地防災減災計畫(含應變計畫)	式	1.000	-	3,000	-	-	-	3,000
0141200026	品管人員(具結業證書)	人月	17.000	-	646,063	193,819	129,213	258,425	64,606
0141200027	品管資料整理及報告書製作(含配合建立公共工程維護管理制度資料製作費)	月	17.000	-	272,026	81,608	54,405	108,810	27,203
0142100523	竣工相關文件報告製作費	式	1.000	-	200,019	60,006	40,004	80,008	20,002
014500000419	品質管理，既有管線拆除裝置費用(設備調整及復原)	式	1.000	100,000	100,010	-	-	-	100,010
014500000422	品質管理，消防設備竣工副本及文件建檔製作費	式	1.000	40,000	40,004	-	-	-	40,004
014500000424	品質管理，與既有設備銜接測試	式	2.000	26,000	88,009	-	-	-	88,009
014500000L-CB201	電源工程	處	1.000	6,000	6,000	1,800	1,200	2,400	600

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
014500000L-CB202	低頻無線網路數據傳輸線路費	月	17.000	50	850	255	170	340	85
01450D0008	品質管理，材料設備檢驗費，竹節鋼筋材料-抗拉、拉彎	組	25.000	3,000	75,000	22,500	15,000	30,000	7,500
01450D0008-10	品質管理，材料設備檢驗費，1:3水泥砂漿抗壓強度試驗	組	2.000	2,500	5,000	1,500	1,000	2,000	500
01450D0008-11	品質管理，材料設備檢驗費，牆壁磁磚黏著材拉拔試驗	組	2.000	5,500	11,000	3,300	2,200	4,400	1,100
01450D0008-12	品質管理，材料設備檢驗費，裝修細粒料中水溶性氯離子含量(施工中)	組	2.000	3,000	6,000	1,800	1,200	2,400	600
01450D0008-13	品質管理，材料設備檢驗費，防水工程試水	式	1.000	10,000	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000
01450D0008-15	品質管理，材料設備檢驗費，防水材料試驗	組	1.000	20,000	20,000	6,000	4,000	8,000	2,000
01450D0008-17	品質管理，材料設備檢驗費，各樓層結構體內配管試水	式	1.000	15,000	15,000	4,500	3,000	6,000	1,500
01450D0008-19	品質管理，材料設備檢驗費，泵浦廠驗	式	1.000	6,000	6,000	-	-	-	6,000
01450D0008-2	品質管理，材料設備檢驗費，鋼筋續接器試驗-母材鋼筋基本拉伸試驗	組	5.000	1,500	7,500	2,250	1,500	3,000	750
01450D0008-20	品質管理，材料設備檢驗費，變壓器廠驗及檢驗證明	式	1.000	6,000	6,000	-	-	-	6,000
01450D0008-21	品質管理，材料設備檢驗費，配電盤廠驗	式	1.000	6,000	6,000	-	-	-	6,000
01450D0008-23	品質管理，材料設備檢驗費，鋼構材料試驗	式	1.000	15,000	15,000	-	-	-	15,000
01450D0008-24	品質管理，材料設備檢驗費，接地絕緣電阻測試	式	1.000	6,000	6,000	4,200	1,200	-	600
01450D0008-25	品質管理，材料設備檢驗費，鋼筋續接器廠驗及材料取樣試驗：各廠，配合本案各號數至少1組	式	1.000	10,000	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000
01450D0008-26	品質管理，材料設備檢驗費，鋼筋材料廠驗及材料取樣試驗：各廠，配合本案各號數至少1組	式	1.000	10,000	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000
01450D0008-27	品質管理，材料設備檢驗費，鋼構材料廠驗	式	1.000	10,000	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000
01450D0008-3	品質管理，材料設備檢驗費，鋼筋續接器試驗-單向拉伸及滑動試驗	組	10.000	5,000	50,000	15,000	10,000	20,000	5,000
01450D0008-30	品質管理，材料設備檢驗費，其他配合施工規範規定之檢試驗	式	1.000	22,351	22,351	-	-	-	22,351
01450D0008-4	品質管理，材料設備檢驗費，鋼筋續接器試驗-高塑性反復負載試驗	組	2.000	17,000	34,000	10,200	6,800	13,600	3,400

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
01450D0008-5	品質管理，材料設備檢驗費，預拌混凝土廠驗、試拌及材料取樣、試驗(各廠)	式	1.000	10,000	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000
01450D0008-6	品質管理，材料設備檢驗費，預拌混凝土坍度、氯離子含量及試體抗壓強度檢/試驗(含養護)	組	30.000	2,500	75,000	22,500	15,000	30,000	7,500
01450D0008-7	品質管理，材料設備檢驗費，預拌混凝土細粒料中水溶性氯離子含量(施工中)	組	1.000	3,000	3,000	900	600	1,200	300
01450D0008-8	品質管理，材料設備檢驗費，工地密度(開挖面原土、級配及各層回填)	式	1.000	100,000	100,000	-	-	-	100,000
01450D0008-9	品質管理，材料設備檢驗費，鋁門窗風雨試驗	組	1.000	20,000	20,000	-	-	-	20,000
01450D0008-DH102	品質管理，材料設備檢驗費，植栽驗苗及選栽	式	1.000	6,000	6,000	-	-	-	6,000
01450D0008-FI30	品質管理，材料設備檢驗費，鋼構焊道檢測	式	1.000	25,000	25,000	-	-	-	25,000
0151000004-1	臨時水電架設.維護及拆除費用(含施工用)，臨時設施	式	1.000	200,000	200,000	60,000	40,000	80,000	20,000
0151000004-6	臨時設施，臨時水電申請	式	1.000	50,000	50,000	15,000	10,000	20,000	5,000
0151000004-7	臨時設施，設置相關費用	式	1.000	50,000	50,000	15,000	10,000	20,000	5,000
0151000004-9	臨時設施，防災機具緊急動員費	式	1.000	30,000	30,000	9,000	6,000	12,000	3,000
0151000004-yj2	臨時設施，備用砂包	包	100.000	-	5,000	1,500	1,000	2,000	500
0151000004-yj3	臨時設施，移動式抽水機，租用	台	2.000	-	20,002	6,001	4,000	8,001	2,000
015100000B	臨時設施，水電使用費	月	17.000	34,000	578,000	173,400	115,600	231,200	57,800
01510C0004-01	臨時設施，雜項工程，汛期工地防災作業費	式	1.000	-	8,501	7,651	-	-	850
0152200004-5	工地臨時建築設施，會議桌椅租金	式	1.000	10,000	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000
0152200004-8	工地臨時建築設施，事務耗材費(例:影印紙)	式	1.000	50,000	50,000	15,000	10,000	20,000	5,000
0152200004-PL202	工地臨時建築設施，工務所3K*6K*2層樓(含辦公室及會議室…等裝修(含地坪整體粉光)、水電、空調設備之租用及安裝、拆除)	式	1.000	-	715,069	214,521	143,014	286,028	71,507
0152200008	工地臨時建築設施，辦公桌及辦公椅租金	組	5.000	2,000	10,000	-	-	10,000	-
0152200008-1	工地臨時建築設施，檔案櫃租金	組	5.000	2,000	10,000	-	-	10,000	-
0152200008-2	工地臨時建築設施，多功能事務機(彩色輸出含A3，含影印機、傳真機、掃描機功能，租用)	組	2.000	27,500	55,000	-	-	55,000	-
0152200008-3	工地臨時建築設施，電腦設備(含螢幕及應用軟體，租用)	組	5.000	15,000	75,000	-	-	75,000	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
0152200008-4	工地臨時建築設施，室內電話及網路系統設備(含電話及網路使用費、網路磁碟、內部網路管理及網際網路功能，租用)	組	2.000	30,000	60,000	-	-	60,000	-
0152200008-5	工地臨時建築設施，會議室專用投影機(租用)	組	1.000	30,000	30,000	-	-	30,000	-
0152200008-fp206	工地臨時建築設施，會議室專用布幕(租用)	組	1.000	10,000	10,000	-	-	10,000	-
0152200008-fp207	工地臨時建築設施，會議室專用電腦設備(需可跑動畫、簡報.....等之等級，租用)	組	1.000	30,000	30,000	-	-	30,000	-
0152200278-01	白板(租用)	組	2.000	3,000	6,000	1,800	1,200	2,400	600
0152200278-02	飲水設備(租用)	組	2.000	3,000	6,000	1,800	1,200	2,400	600
01522B002B	工地臨時建築設施，臨時廁所，租用費	座	4.000	15,000	60,000	-	-	-	60,000
0152311004	施工安全衛生及管理，安全衛生設施，定期檢查，(含維護)	式	1.000	10,000	10,000	-	-	-	10,000
0152312004-01	施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護，(其他防救災相關器材含檢修)	式	1.000	-	8,501	5,526	850	1,275	850
0152326004	施工安全衛生及管理，安全衛生管理，施工風險評估	式	1.000	3,000	3,000	-	-	-	3,000
0154000002-8	施工輔助設施，雙層防護網	M2	4,893.000	75	366,975	110,093	73,395	146,790	36,698
0154000002-9	施工輔助設施，鋼管施工架、60cm腳踏板、中欄杆、固定斜撐、固定插銷	M2	4,893.000	150	733,950	220,185	146,790	293,580	73,395
0154000003-CA201	施工輔助設施，挑空區支撐架，租用，連工帶料，結構施工後改架調整為裝修施工架	M3	800.000	1,200	960,000	257,568	-	-	702,432
0154000003-CA202	施工輔助設施，電梯昇降道挑空支撐架，租用，連工帶料，結構施工後改架調整為裝修施工架	M3	60.000	1,200	72,000	58,795	-	-	13,205
0154000004-1	施工輔助設施，配件(內交叉拉桿、下拉桿、安全母索、斜屏…等)	式	4,893.000	75	366,975	110,093	73,395	146,790	36,698
0154000004-2	施工輔助設施，施工架上下設備(爬梯)	式	4,893.000	25	122,325	36,698	24,465	48,930	12,233
0154000004-3	施工輔助設施，扶手先行	式	4,893.000	60	293,580	88,074	58,716	117,432	29,358
0154000004-4	施工輔助設施，壁拉桿及壁連座座	式	4,893.000	40	195,720	58,716	39,144	78,288	19,572
0154000004-5	施工輔助設施，施工架調整底座或三角架或固定拉桿	式	4,893.000	30	146,790	44,037	29,358	58,716	14,679
0154000004-9	施工輔助設施，建物與施工架間隙長條型防墜網	式	4,893.000	30	146,790	44,037	29,358	58,716	14,679
0154010038-CA201	施工輔助設施，施工架，移動式施工架或施工平台梯，租用，連工帶料	組	50.000	3,000	150,000	150,000	-	-	-
0155600004-X01	交通維持費，其他交通設施及管理維護	式	1.000	-	1,125	-	-	-	1,125

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	費環境污染清潔費用及修補費								
0155600024	交通維持，裝拆	式	1.000	-	28,003	28,003	-	-	-
0155600054	交通維持，吊裝運搬費	式	1.000	-	30,003	-	-	-	30,003
01556300A4	活動型拒馬，租金	式	1.000	-	15,001	-	-	-	15,001
01556400A4	交通錐，租金，軟質	式	1.000	-	15,001	-	-	-	15,001
01556403A4	交通錐，頂部加裝反光導標，租金	式	1.000	-	5,000	-	-	-	5,000
01556408A4	交通錐，連桿，租金	式	1.000	-	15,001	-	-	-	15,001
01556600A4	施工標誌，租金	式	1.000	-	5,000	-	-	-	5,000
01556700A4	移動性施工標誌，租金	式	1.000	-	5,000	-	-	-	5,000
01556810A4	施工警告燈號，閃光燈號，租金	式	1.000	-	5,000	-	-	-	5,000
01556820A4	施工警告燈號，定光燈號，租金	式	1.000	-	5,000	-	-	-	5,000
01556840A4	施工警告燈號，小紅燈泡及電線組，租金	式	1.000	-	5,000	-	-	-	5,000
01556850A4	施工警告燈號，旋轉警告燈號，租金	式	1.000	-	5,000	-	-	-	5,000
01556860A4	施工警告燈號，移動式燈箱標誌，租金	式	1.000	-	5,000	-	-	-	5,000
01556950A4	臨時指揮設施，電動旗手，租金	式	1.000	-	5,000	-	-	-	5,000
01556960A4	臨時指揮設施，指揮棒，租金	式	1.000	-	3,000	-	-	-	3,000
0155697004	臨時指揮設施，反光背心	式	1.000	-	3,000	-	-	-	3,000
0155698004	臨時指揮設施，哨子	式	1.000	-	800	-	-	-	800
0155699004-NA301	臨時指揮設施，交通指揮人員/交通導引人員	式	1.000	-	150,015	150,015	-	-	-
01556a00A4	改道示意圖告示牌，租金	式	1.000	-	3,000	-	-	-	3,000
01556b0004	施工交維設施佈設及撤除作業演練費用	式	1.000	-	3,000	1,500	300	300	900
01556C00A4	紐澤西護欄，租金	式	1.000	-	100,010	-	-	-	100,010
01556D0004	交通維持計畫書	式	1.000	-	5,000	-	-	-	5,000
01556D0004-NA301	施工階段交通維持計畫	式	1.000	-	5,000	-	-	-	5,000
01556L10A4	指示標誌，太陽能輔助標誌，租金	式	1.000	-	5,000	-	-	-	5,000
01556P000G	警示帶(200M/捲)	捲	20.000	300	6,000	1,800	1,200	2,400	600
01556T0004	交通維持設施自主檢核文件作業及疏導交通執行費	式	1.000	-	5,000	-	-	-	5,000
01556X1004	成型標線，臨時	式	1.000	-	20,002	8,001	2,000	8,001	2,000
0156400001-CA201	施工圍籬，甲種安全圍籬，綠美化施工圍籬，得以彩繪、設置綠化植栽或帆布設置等其他美化方式(含美化,維護及拆除...等)，連工帶料	M	60.000	2,000	120,000	36,000	24,000	48,000	12,000
0156400008-01	施工圍籬，太陽能警示燈附蓄電池@2.4M/組，含安裝配線	組	101.220	400	40,488	12,146	8,098	16,195	4,049
0156400011	施工圍籬，材料含折舊	M	241.000	-	40,974	-	-	32,779	8,195
0156400021	施工圍籬，裝拆	M	241.000	-	60,256	57,243	-	-	3,013
0156400031	施工圍籬，維護，定期維護管養	M	241.000	-	14,461	10,123	1,446	1,446	1,446

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
0156400051	施工圍籬，吊裝運搬費	M	241.000	-	12,051	3,615	7,231	603	603
01564000A4	施工圍籬，油漆，雙面	式	241.000	-	60,256	24,102	3,013	30,128	3,013
01564N0004	施工圍籬，防溢座，含圍籬基礎	式	241.000	200	48,200	16,870	4,820	21,690	4,820
0157200004-14	環境保護，環境人員設置與教育訓練費用	式	1.000	-	3,000	3,000	-	-	-
0157200004-2	環境保護，垃圾管道(含維護)	式	1.000	-	10,001	3,000	2,000	4,000	1,000
0157200004-5	環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面、鄰近道路維護管理	式	1.000	-	8,001	2,400	1,600	3,200	800
0157200004-6	環境保護，其他環境保護措施	式	1.000	-	3,000	900	600	1,200	300
0157200008-CB202	環境保護，戶外空氣品質偵測器(含無線通訊模組、防水箱及雲端平台儲存管理授權)	組	1.000	60,000	60,000	18,000	12,000	24,000	6,000
0157210004	環境保護，空氣污染防制，其他設(措)施費	式	1.000	-	20,002	4,000	2,000	12,001	2,000
0157212004	環境保護，空氣污染防制，自動監測設施	式	1.000	10,000	10,000	-	-	-	10,000
0157214004	環境保護，空氣污染防制，灑水系統，施工便道及裸露地表配合定期灑水	式	1.000	-	10,001	3,000	2,000	4,000	1,000
0157217004	環境保護，空氣污染防制，車輛運輸覆蓋	式	1.000	10,000	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000
0157218004	環境保護，空氣污染防制，工地防塵處理費	式	1.000	20,000	20,000	6,000	4,000	8,000	2,000
0157219004	環境保護，空氣污染防制，運輸防落及飛揚措施費	式	1.000	10,000	10,000	-	-	-	10,000
0157220004	環境保護，振動噪音防制，含設備費	式	1.000	-	20,002	5,001	4,000	10,001	1,000
0157230104	環境保護，水污染防制，防治計劃，逕流廢水污染削減計劃措施、臨時性攔砂及導排水設施、施工中灌排水路維持	式	1.000	-	20,002	17,002	1,000	1,000	1,000
0157240002	環境保護，廢棄物清理，新建營建廢棄物清運(含合法證明)	式	1.000	25,000	25,000	7,500	13,750	1,250	2,500
0157260004	環境保護，環保宣導	式	1.000	-	3,000	-	-	-	3,000
0157280004	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.000	-	20,002	5,001	4,000	10,001	1,000
01572D000C-03	環境保護，沖洗設備，沉澱池結構工程	座	1.000	-	65,006	13,001	6,501	39,004	6,501
01572D000C-FI501	環境保護，沖洗設備，自動感應沖洗，租用，符合環保局規定	座	1.000	-	21,802	-	21,802	-	-
01572D000C-FI502	環境保護，沖洗設備，沉澱池及過濾池結構工程，符合環保局規定	座	1.000	-	33,003	6,601	3,300	19,802	3,300
01572D000C-FI503	環境保護，沖洗設備，手動高壓沖洗設備，租用，符合環保局規定	座	1.000	-	12,001	-	12,001	-	-
01572E0004-SD301	環境保護，廢水處理設備	式	2.000	-	12,601	9,451	2,520	-	630

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
01572E0009	環境保護，淤泥清除	月	17.000	-	17,002	12,752	3,400	-	850
01572F000A-01	環境保護，工地清潔費，垃圾清運	月	17.000	10,000	170,000	153,000	17,000	-	-
01572G0004	環境保護，環境清潔維護費，含工區消毒作業	式	1.000	10,000	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000
01572G0004-01	環境保護，環境清潔維護費、定期水肥抽取及沖洗設備	式	4.000	-	36,003	10,801	7,201	14,401	3,600
0157400004-02	職業安全衛生，抽送風機組(通風設備費，租金)	式	1.000	-	10,001	7,001	-	3,000	-
0157400004-J01	組拆及維修費	式	1.000	-	10,001	-	-	10,001	-
015740000G	職業安全衛生設施費，施工人員管制用背心；由承攬廠商統一管理	套	20.000	250	5,000	1,500	1,000	2,000	500
015740000L	職業安全衛生設施費，工程用安全帽；由承攬廠商統一管理	頂	20.000	300	6,000	1,800	1,200	2,400	600
015740000M	職業安全衛生設施費，安全鞋	雙	10.000	1,500	15,000	4,500	3,000	6,000	1,500
0157404004	職業安全衛生，夜間照明燈具，租用，施工費含裝拆	式	1.000	-	20,002	-	-	18,502	1,500
0157404104	職業安全衛生，夜間警告燈具，租用，施工費含裝拆	式	1.000	-	10,001	-	-	9,251	750
015740420Q	職業安全衛生，安全衛生告示牌，租用	面	1.000	3,000	3,000	900	300	1,500	300
015740430Q	職業安全衛生，工地安全衛生管理守則告示牌，租用	面	1.000	2,000	2,000	600	200	1,000	200
015740440Q	職業安全衛生，零災害告示牌，租用	面	2.000	2,000	4,000	1,200	400	2,000	400
015740460Q	職業安全衛生，個人防護具穿戴示範面牌，租用	面	2.000	2,000	4,000	1,200	400	2,000	400
0157404704	職業安全衛生，警示標誌及安衛標語設置與維護	張	1.000	2,000	2,000	-	-	1,800	200
0157404804	職業安全衛生，吊運作業之防護	式	1.000	-	20,002	-	-	-	20,002
015740500C	職業安全衛生，自動體外心臟電擊去顫器(AED)，租用；由承攬廠商統一管理	具	2.000	5,000	10,000	-	-	-	10,000
0157405304	職業安全衛生，酒測計、生理平衡檢測及文宣看板，租用；由承攬廠商統一管理	式	1.000	-	3,000	1,200	-	1,500	300
0157405408	職業安全衛生，手持式漏電斷路器檢測計，租用；由承攬廠商統一管理	組	2.000	1,000	2,000	-	-	-	2,000
0157407104	職業安全衛生，防止車輛機械墜落擋樁防護	式	1.000	-	20,002	-	-	-	20,002
015740730C-01	職業安全衛生，移動式高壓氣體鋼瓶儲存處，專用推車遮陽設備(租用)；由承攬廠商統一管理	具	1.000	5,000	5,000	1,500	1,000	2,000	500
0157410004-L03	職業安全衛生，一般器材，護罩、護圍	式	1.000	10,000	10,000	2,000	-	8,000	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	、套胴及鋼筋防護套(含防止感電之護圍或絕緣被覆及預留筋頭保護)								
015741030B	職業安全衛生，一般器材，滅火器，(租用,含全工期之換藥與維護)；由承攬廠商統一管理	支	10.000	1,200	12,000	-	-	-	12,000
0157410508	職業安全衛生，一般器材，手電筒（充電式），(租用)	組	5.000	500	2,500	750	500	1,000	250
0157410708	職業安全衛生，一般器材，檢電計（三用電錶），租用；由承攬廠商統一管理	組	2.000	1,200	2,400	-	-	-	2,400
0157410808	職業安全衛生，一般器材，溫度計，含濕度計(大型)，租用；由承攬廠商統一管理	組	1.000	5,000	5,000	-	-	-	5,000
0157422406	職業安全衛生，保護器材，呼吸，防塵口罩；由承攬廠商統一管理	只	500.000	5	2,500	-	-	-	2,500
0157424306	職業安全衛生，保護器材，眼睛，電焊面罩，租用；由承攬廠商統一管理	只	3.000	200	600	-	-	-	600
0157426B0K	職業安全衛生，保護器材，手部，耐磨手套；由承攬廠商統一管理	付	50.000	30	1,500	-	-	-	1,500
0157429078	職業安全衛生，保護器材，高處作業，背負式安全帶(租金,符合CNS規定)；由承攬廠商統一管理	組	5.000	1,200	6,000	1,800	1,200	2,400	600
0157429304	職業安全衛生，保護器材，高處作業，防墜器，(租用,捲揚式,符合CNS規定)；由承攬廠商統一管理	組	5.000	1,200	6,000	1,800	1,200	2,400	600
0157429404	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全網，租用	式	1.000	-	20,002	-	-	19,430	572
0157429804	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全索，(租用,安全母索及掛鉤)	式	1.000	-	10,001	-	-	9,168	833
0157429D18	職業安全衛生，保護器材，高處作業，移動式樓梯，拆裝含租金，(移動式施工架)	組	3.000	2,000	6,000	2,400	600	2,400	600
0157429D18-CB201	職業安全衛生，保護器材，高處作業，樓梯臨時扶手及欄杆，拆裝含租金	座	2.000	100,000	200,000	80,000	20,000	80,000	20,000
0157429N14	職業安全衛生，保護器材，高處作業，上下設備，拆裝含租金	式	1.000	-	20,002	-	-	-	20,002
015742A004	職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，(含全工期藥品更換)，租用	式	1.000	-	3,000	-	-	2,700	300
015742A00B-01	職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，額溫槍(租用)；由承攬廠商統一管理	支	1.000	2,200	2,200	660	440	880	220

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
015742A118	職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱，手提式，(含藥品，全工期換藥與維護)；由承攬廠商統一管理	組	1.000	1,000	1,000	300	200	400	100
015742A308	職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救用擔架，租用；由承攬廠商統一管理	組	1.000	2,500	2,500	-	-	-	2,500
015742B1A4	職業安全衛生，保護器材，電感防止，漏電無熔線斷路器，租金	式	1.000	-	5,000	-	-	-	5,000
015742B308	職業安全衛生，保護器材，電感防止，絕緣保護套管，(租用)；由承攬廠商統一管理	組	5.000	1,500	7,500	-	-	-	7,500
015742B4A4	職業安全衛生，保護器材，電感防止，固定性臨時電源箱，租金	式	1.000	-	10,001	-	-	-	10,001
015742B7A4	職業安全衛生，保護器材，電感防止，電焊機自動防止電擊裝置，租金	式	1.000	-	20,002	-	-	20,002	-
0157432004	職業安全衛生，教育訓練，急救人員，含人員津貼	式	1.000	-	10,001	10,001	-	-	-
0157437004	職業安全衛生，教育訓練，危險性之機械、設備操作人員，含人員津貼	式	1.000	-	10,001	10,001	-	-	-
015743A004	職業安全衛生，教育訓練，安全衛生教育訓練	式	1.000	-	5,000	1,500	1,000	2,000	500
0157470004	職業安全衛生，緊急應變演習	式	1.000	3,000	3,000	-	-	-	3,000
0157490004	職業安全衛生，職業安全衛生管理計畫	式	1.000	-	3,000	900	600	1,200	300
01574B0004	職業安全衛生，其他安衛設施及管理維護費	式	1.000	-	11,522	3,457	2,304	4,609	1,152
01574C0001-01	職業安全衛生，開口防護措施(筏基開挖四周)，開挖外圍安全欄杆，採鍍鋅圓管+萬向接頭+腳趾板+防護網施作，末端及接頭處需封口防護，租用，連工帶料	M	177.000	500	88,500	-	-	84,075	4,425
01574C0004	職業安全衛生，開口防護措施，平台,安全扶梯,樓梯,挑高區及工區其他開口護欄等安全防護，租用，連工帶料	式	1.000	-	300,029	-	-	291,028	9,001
01574C0008	職業安全衛生，開口防護措施，電梯開口，租用	組	3.000	2,500	7,500	2,250	750	3,750	750
01574D0004	職業安全衛生，施工通道防護	式	1.000	-	100,010	-	-	-	100,010
0158300044	工程告示牌及工地標誌，裝拆及維護	式	1.000	-	7,501	5,251	750	750	750
0158300048-SD301	工程告示牌及工地標誌，洗車台告示牌	組	1.000	-	5,000	3,500	500	500	500
01583E100A	工程告示牌及工地標誌，緊急通報告示牌，鋁質，租用	面	1.000	2,000	2,000	600	200	1,000	200
0172500002-PL101	施工測量，現場測量及放樣	M2	59.000	-	2,360	708	472	944	236

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
0172500004-3	施工測量，放樣孔及基準線設置	式	3,601.000	25	90,025	27,008	18,005	36,010	9,003
0182000004-CB201	試運轉及訓練，系統軟硬體設定及測試應用	式	1.000	-	6,401	4,481	1,280	-	640
0222000001-CA201	工地拆除，既有圍牆拆除(含基礎)、運棄，含合法流向證明，連工帶料	M	21.000	2,000	42,000	12,600	8,400	16,800	4,200
0222000001-CA202	工地拆除，既有花台(含基礎)、灌木鋪面拆除運棄，含合法流向證明，連工帶料	M	21.000	5,000	105,000	31,500	21,000	42,000	10,500
0222000001-CA203	工地拆除，既有東側大門、東側小門、中央門柱拆除(含基礎)、運棄，含合法流向證明，連工帶料	M	10.000	20,000	200,000	60,000	40,000	80,000	20,000
0222000002-CA201	基地整地，表層RC地坪、植草磚、步道磚、透水磚及高壓磚、磁磚鋪面等打除，運棄及合法流向證明，連工帶料	M2	2,690.000	200	538,000	129,228	345,342	-	63,430
0222000004-CA201	工地拆除，既有校門柱拆除(含基礎)、運棄，含合法流向證明，連工帶料	式	2.000	30,000	60,000	18,000	12,000	24,000	6,000
0222000004-CA202	工地拆除，既有窗台、側牆部分打除、運棄，含合法流向證明，連工帶料	式	1.000	25,000	25,000	7,500	5,000	10,000	2,500
022200000A-CA201	工地拆除，既有L型窗拆除、運棄，含合法流向證明，連工帶料	樘	1.000	5,000	5,000	1,500	1,000	2,000	500
022200000B-CA201	工地拆除，既有涼亭、混凝土塊、水池設施拆除、運棄，含合法流向證明，連工帶料	式	1.000	30,000	30,000	9,000	6,000	12,000	3,000
0224000004-03	祛水，設備維護清潔	式	1.000	2,500	2,500	1,250	-	-	1,250
0224070004	祛水，排水管路	式	1.000	6,500	6,500	-	-	6,500	-
0224070004-03	祛水，排水管路，抽排水設備，(設備及電費或抽排水電源租用發電機及佈線及配線及柴油...等)	式	1.000	40,000	40,000	-	-	40,000	-
0230000003-CA201	土方工作，土石方回填及分層夯實(實方)，分層夯實@30cm滾壓一次，連工帶料	M3	924.000	250	231,000	69,300	46,200	92,400	23,100
0230000003-CA203	土方工作，回填用土方現場暫置及環保作為，連工帶料	M3	924.000	50	46,200	13,860	9,240	18,480	4,620
0230000003-CA204	土方工作，基礎開挖土方之營建事業廢棄物(B8類)及合法證明，連工帶料	M3	176.000	2,500	440,000	132,000	88,000	176,000	44,000
0230000003-CA205	土方工作，基礎開挖土方之非有價土石方(B3類)，棄方運棄及合法證明，連工帶料	M3	1,022.000	600	613,200	183,960	122,640	245,280	61,320
0230000003-CA206	土方工作，基礎開挖土方之非有價土石方(B5類)，棄方運棄及合法證明，連工帶料	M3	400.000	1,500	600,000	180,000	120,000	240,000	60,000

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
0230000003-SC306	土方工作，各建物基礎下方夯實滾壓，夯實度90%以上，連工帶料	M2	1,155.000	20	23,100	6,930	4,620	9,240	2,310
0230020004	土方工作，含挖方、回填、餘方處理	式	2.000	-	3,000	900	600	1,200	300
0231600003-5	構造物開挖，機具挖方(實方)(景觀用)	M3	182.170	56	10,202	3,270	4,708	-	2,224
0231700003-03	構造物回填，回填夯實(實方)(景觀用)	M3	35.790	89	3,185	956	637	1,274	319
0231710002-TI001	構造物回填，原材料回填，底土夯實整平	M2	1,894.740	10	18,947	5,684	3,789	7,579	1,895
02319000D2-ST01	選擇性回填材料，細砂掃入填縫	式	709.000	5	3,545	1,418	355	1,418	355
0233302003-TI001	透水砂層填築，襯墊砂TH:3~5cm	M3	77.350	1,400	108,290	32,487	21,658	43,316	10,829
0234230002-TI001	地工織物，不織布，長纖維不織布(含鋪設)	M2	195.000	45	8,775	2,633	1,755	3,510	878
0237200002-CH01	護坡，表面噴漿護坡及覆蓋帆布，連工帶料	M2	694.000	180	124,920	27,083	18,051	36,102	43,685
0249500001-RN201	監測儀器，傾斜盤安裝費	處	2.000	1,000	2,000	600	400	800	200
0249500008-RN201	監測儀器，傾斜盤	組	2.000	1,000	2,000	600	400	800	200
0249500044-RN201	監測儀器，監測報告簽證費，技師簽證費	式	1.000	-	20,002	-	-	-	20,002
0249580006-RN201	監測資料報告彙整及零星工料	式	1.000	20,000	20,000	-	-	20,000	-
02495E0004-08	監測儀器，沉陷觀測釘	式	10.000	550	5,500	-	-	5,500	-
02495E0014-01	監測儀器，安裝工資	式	10.000	-	2,000	2,000	-	-	-
025300000A01	污水，鼓風機	台	1.000	35,000	35,003	10,501	7,001	14,001	3,500
0260100001-CA101	排水管溝，樓梯截水溝，含溝蓋(丁梯)，連工帶料	M	2.000	2,400	4,800	1,440	960	1,920	480
0260100001-CA102	排水管溝，走廊截水溝，含溝蓋，連工帶料	M	11.000	2,400	26,400	7,920	5,280	10,560	2,640
0260100001-CA205	排水管溝，陽露台截水溝，含溝蓋，連工帶料	M	141.000	370	52,170	15,651	10,434	20,868	5,217
0260100001-RN101	排水管溝，走廊淺溝(含防水處理及表面粉光處理)，連工帶料	M	62.000	370	22,940	6,882	4,588	9,176	2,294
0260100001-RN102	排水管溝，屋頂淺溝(含防水處理及表面粉光處理)，連工帶料	M	69.000	370	25,530	7,659	5,106	10,212	2,553
0260100001-SC301	排水管溝，廁所截水溝，含溝蓋，連工帶料	M	45.000	2,500	112,500	33,750	22,500	45,000	11,250
026010000B-CA201	排水管溝，既有水溝疏通，連工帶料	條	2.000	10,000	20,000	6,000	4,000	8,000	2,000
0261020001-TI001	鋼筋混凝土管(B型)，D=40cm，三級管(含運)	M	25.000	1,613	40,325	12,098	8,065	16,130	4,033
0272610003-TI001	級配粒料底層，碎石級配含壓實	M3	335.218	700	234,653	70,396	46,931	93,861	23,465
0277010001-CA201	緣石，樹穴磚 15.9*10*15.3cm-本色	塊	270.000	75	20,250	-	-	-	-
0282100501-CA201	柵欄，防護網，籃球場防護網，H=3M，含基礎及支撐鋼管，連工帶料	M	42.000	1,800	75,600	-	-	-	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
0289100004-CB201	標誌，外凸圖形製作	才	14.650	-	11,721	3,516	2,344	4,688	1,172
0289100004-CB202	標誌，夜光貼紙	式	2.000	-	1,000	300	200	400	100
0289100004-CH03	標誌，板片加工成型	式	134.000	-	115,061	34,518	23,012	46,024	11,506
0289180001-FP202	標誌，指示標誌，鍍鋅鋼管D=2"，t=2.5mm(含工料)	M	5.000	900	4,500	1,350	900	1,800	450
0289180004-FP202	標誌，指示標誌，五金零料	式	134.000	-	20,972	6,292	4,194	8,389	2,097
0289180004-FP203	標誌，指示標誌，組裝安裝工資	式	134.000	-	60,286	60,286	-	-	-
0289180004-FP206	標誌，指示標誌，烤漆塗裝	式	36.000	-	8,101	2,430	1,620	3,240	810
0289180004-RN201	標誌，指示標誌，美工編排、圖文設計、UV噴塗，耐磨漆保護層	式	9.000	1,100	9,900	2,970	1,980	3,960	990
028918000G-FP201	標誌，指示標誌，美工編排、圖文設計	才	64.300	350	22,505	6,752	4,501	9,002	2,251
028918000G-FP202	標誌，指示標誌，UV噴塗	才	86.100	350	30,135	9,041	6,027	12,054	3,014
028918000G-FP203	標誌，指示標誌，耐磨漆保護層	才	86.100	350	30,135	9,041	6,027	12,054	3,014
0289800008-CA201	標線，無障礙汽車車格畫線	位	2.000	2,500	5,000	4,581	-	-	419
0290000004	植栽，搬運費	式	4,882.000	-	18,769	5,631	3,754	7,508	1,877
0290000004-02	植栽，斷根作業	式	43.000	-	98,510	29,553	19,702	39,404	9,851
0290000004-1	植栽，基肥工料	式	4,476.000	-	18,044	5,413	3,609	7,218	1,804
0290000004-2	植栽，澆水	式	4,476.000	-	4,518	1,355	904	1,807	452
0290000004-3	植栽，一年期保活維護費	式	4,882.000	-	147,479	44,244	29,496	58,992	14,748
02900B0003-ZY01	植栽，客土，TH:30cm(戶外灌木區)，連工帶料	M3	55.000	610	33,550	10,065	6,710	13,420	3,355
02900B0003-ZY02	植栽，客土，TH:10cm(戶外草皮區)，連工帶料	M3	41.000	610	25,010	7,503	5,002	10,004	2,501
02900E2008-01	植栽，支柱，杉木，(3長1短,H≧200cm,∮≧5cm)	組	3.000	405	1,215	486	122	486	122
02900E2008-p1201	植栽，支柱，杉木，(架設支柱:三長一短或依現況調整材質及數量)	組	37.000	-	23,457	7,037	4,691	9,383	2,346
0291000002-TI001	蓄排水板(含鋪設)	M2	195.000	400	78,000	23,400	15,600	31,200	7,800
0291010004-Y01	植栽準備，基地清理，施工地點復原	式	46.000	-	5,751	1,725	3,451	-	575
0292000002-p1201	植草，回填沃土植草種(假儉草)	M2	838.000	150	125,700	-	-	125,700	-
0293501004	植栽維護，澆水	式	406.000	-	2,030	-	-	-	2,030
029350G004-TI002	植栽維護，搬運費，喬木吊運吊植	車	11.400	-	91,209	-	-	-	91,209
0293611004	植物保護，養護工作，喬木類	式	37.000	-	19,102	5,731	3,820	7,641	1,910
0293621004-01	植物保護，保護工作，喬木類，樹身保護	式	37.000	-	12,126	3,638	2,425	4,850	1,213
0293621004-02	植物保護，保護工作，喬木類，不織布包裹土球(假植用)	式	37.000	-	5,631	1,689	1,126	2,252	563
0299100004-01	工區結構物及設施復原，既有設施界面修補及復舊工資	式	1.000	-	25,002	8,778	8,446	5,778	2,000
0299100004-02	工區結構物及設施復原，既有設施界面	式	1.000	-	50,005	17,557	16,892	11,556	4,000

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	修補及復舊材料費								
0305400001-CA201	水泥混凝土構造物，圍牆原樣補齊，連工帶料	M	6.000	10,000	60,000	18,000	12,000	24,000	6,000
0305400001-CA202	水泥混凝土構造物，新設窗台植筋、鋼筋、模板、混凝土及泥作粉光，連工帶料	M	6.000	20,000	120,000	36,000	24,000	48,000	12,000
0305400001-CA203	水泥混凝土構造物，新設RC擋牆(H=62cm)植筋、鋼筋、模板、混凝土及泥作粉光及裝修面飾，連工帶料	式	1.000	20,000	20,000	6,000	4,000	8,000	2,000
0305400001-CA204	水泥混凝土構造物，新設RC門柱(H=110cm)植筋、鋼筋、模板、混凝土及泥作粉光及裝修面飾，連工帶料	式	1.000	50,000	50,000	15,000	10,000	20,000	5,000
0310040002	混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料，組立及拆除	M2	16,709.000	50	835,450	292,408	41,773	417,725	83,545
0311010002-RN201	普通模板含組立，(景觀)	M2	407.800	475	193,705	96,581	1,627	91,351	4,145
0321000004	鋼筋，鋼筋間隔器及保護層墊塊、墊片	式	565.000	-	42,379	12,714	8,476	16,952	4,238
03210030B4	鋼筋，鋼筋續接器，安裝工資，含接頭現場鎖緊	式	2,654.000	-	39,814	39,814	-	-	-
0321030005-02	鋼筋，SD280，鋼筋及彎紮組立#3(景觀)	T	4.069	20,519	83,492	13,567	225	69,540	159
03310000Z3	結構用混凝土，含澆置及搗實，混凝土泵浦及輸送	M3	3,455.000	135	466,425	-	466,425	-	-
0331003003-01	結構用混凝土，140kgf/cm2，含澆置(景觀)	M3	14.020	3,050	42,761	1,116	214	41,110	321
0331005003-01	結構用混凝土，210kgf/cm2，含澆置(景觀)	M3	70.897	3,180	225,452	2,638	1,015	220,718	1,082
03310230a3-HU201	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，含澆置抹平(指標工程用)	M3	0.200	2,800	560	-	-	560	-
0333000003-CH02	建築用混凝土，輕質填充材，連工帶料	M3	14.000	950	13,300	3,990	2,660	5,320	1,330
0333000003-ZY01	建築用混凝土，廁所10§點焊鋼絲網@15cm雙層填輕質混凝土，連工帶料	M3	10.000	2,000	20,000	6,000	4,000	8,000	2,000
0336000001-CA101	混凝土表面處理，表面處理	M	5.000	100	500	150	100	200	50
0336000001-CA201	混凝土表面處理，伸縮縫切割	M	65.200	600	39,120	11,736	7,824	15,648	3,912
0336000004-02	混凝土表面處理，標高器	式	4,493.000	10	44,930	-	-	44,930	-
0336000004-03	混凝土表面處理，拍漿整平機器設備	式	4,493.000	15	67,395	-	67,395	-	-
0336070009-RN201	混凝土表面處理，粉體整平材料	kg	230.500	400	92,200	50,710	18,440	18,440	4,610
033607000L-RN202	混凝土表面處理，粉體整平工資(含放樣與研磨)	工	46.100	2,500	115,250	63,388	23,050	23,050	5,763
0337700003-CA201	控制性低強度回填材料，基礎高低差高挖處CLSM回填，80kgf/cm2控制性低強度回填材料回填，連工帶料	M3	35.000	2,850	99,750	29,925	19,950	39,900	9,975

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
0337700003-TI001	控制性低強度回填材料，CLSM低強度混凝土回填處理	M3	10.000	1,500	15,000	4,500	3,000	6,000	1,500
0360100003-CS01	無收縮水泥砂漿，H=5cm，連工帶料	M3	1.000	32,000	32,000	-	-	22,400	9,600
0406100003-SC201	1:3水泥砂漿(景觀)	M3	1.175	2,994	3,518	1,031	392	2,037	58
040610000A-RN101	水泥砂漿，電梯門框崁縫處理，連工帶料	樘	3.000	2,700	8,100	4,082	975	2,353	689
0406100101-FP201	水泥砂漿，修補砂漿	M	4.000	300	1,200	360	240	480	120
040610031B	水泥砂漿，砂(水泥砂漿用)，工地交貨	L.M3	145.655	1,200	174,786	-	69,914	96,132	8,739
0406120002-TI001	水泥砂漿，1:2 防水水泥砂漿打底 + 抿石子(色另選)，連工帶料	M2	32.500	1,205	39,163	11,749	7,833	15,665	3,916
0422200002-CA202	混凝土植草磚，植草磚(平板面-中空式) 30*30*8cm-本色+植草磚(洗石子面-中空式) 30*30*8cm-本灰色+高壓混凝土磚(平板面)-劃線用20*10*8cm-紅色	M2	328.000	1,150	377,200	-	-	-	-
0422200002-CA204	混凝土植草磚，植草磚(平板面-中空式) 30*30*8cm-本色	M2	510.000	1,150	586,500	-	-	-	-
0506000004-02	金屬材料，鐵線.鐵絲.鐵釘及五金	式	16,709.000	-	680,096	204,029	136,019	272,038	68,010
0506000004-cs01	金屬材料，不鏽鋼膨脹螺栓	式	71.000	-	2,130	639	426	852	213
0509000002-wf01	金屬接合，螺絲五金配件	M2	59.000	-	3,540	1,062	708	1,416	354
0509000004-sd301	金屬接合，配件五金	式	1.000	-	2,400	-	-	-	2,400
050900200A-CA201	金屬接合，螺栓，基礎螺栓M20、M22、M27，連工帶料	支	108.000	1,500	162,000	48,600	32,400	64,800	16,200
050900200A-NA102	金屬接合，螺栓，高拉力螺栓M22，連工帶料	支	48.000	75	3,600	1,080	720	1,440	360
0509110004	鋼結構銲接，銲接，現場電焊處理	式	10.000	-	45,054	29,285	4,505	9,011	2,253
0512000002-NA201	結構鋼，防火漆(含耐侯面漆，戶外型)	M2	137.000	730	100,010	-	-	100,010	-
0512410105	建築鋼結構，鋼料，加工及製作	T	5.000	-	151,290	151,290	-	-	-
0512410105-NA201	建築鋼結構，鋼料，曲面彎折、加工及製作	T	5.000	-	343,033	343,033	-	-	-
0512410305	建築鋼結構，鋼料，運輸	T	10.000	-	33,353	6,671	26,682	-	-
0512410405	建築鋼結構，鋼料，安裝	T	10.000	-	85,608	85,608	-	-	-
0550000001-13	金屬製品，不銹鋼收邊門框，連工帶料	M	34.000	3,000	102,000	30,600	20,400	40,800	10,200
0550000001-16	金屬製品，不鏽鋼導水板，連工帶料	M	95.000	1,000	95,000	28,500	19,000	38,000	9,500
0550000001-20	金屬製品，不銹鋼溢水孔，連工帶料	組	5.000	2,000	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000
0550000001-CA112	20cm防護墩結溝及裝修	M	168.000	2,500	420,000	-	-	420,000	-
0550000001-CA201	金屬製品，1.2T不銹鋼天溝，連工帶料	M	13.600	8,000	108,800	32,640	21,760	43,520	10,880
0550000001-rn105	金屬製品，6kg/M鋼軌	M	6.900	1,841	12,703	3,811	2,541	5,081	1,270
0550000001-SC302	金屬製品，外窗下緣安裝洩水板，連工帶料	M	87.000	200	17,400	5,220	3,480	6,960	1,740
0550000002-CA201	金屬製品，五金配件、廠製	M2	769.600	-	617,695	-	-	617,695	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
0550000002-SD501	金屬製品，L型不銹鋼烤漆門扇，門框車料	M2	6.900	-	71,429	21,429	14,286	28,572	7,143
0550000002-SD502	金屬製品，門框車料	M2	1.300	12,000	15,600	4,680	3,120	6,240	1,560
0550000004-rn101	金屬製品，電動門，製作，按裝工資	式	2.000	-	91,946	27,584	18,389	36,778	9,195
0550000008	金屬製品，電梯安裝用吊鉤，連工帶料	組	1.000	1,500	1,500	450	300	600	150
0550000008-rn101	金屬製品，電動門，遙控器(1：2)	組	1.000	11,502	11,502	3,451	2,300	4,601	1,150
0550000008-rn104	金屬製品，電動門，紅外線感知器	組	1.000	23,003	23,003	6,901	4,601	9,201	2,300
0550000008-rn105	金屬製品，電動門，控制箱及按鈕開關	組	1.000	11,502	11,502	3,451	2,300	4,601	1,150
0550000008-SD501	金屬製品，L型不銹鋼烤漆固定架，導輪培	組	1.000	-	8,801	2,640	1,760	3,520	880
0550000009-CA201	金屬製品，扁鐵烤漆、2.5T鋁包板含表面處理	kg	2,746.000	511	1,403,206	-	-	1,403,206	-
0550000009-CA202	金屬製品，鋁擠型格柵料，6063-T5鋁擠型 含表面處理	kg	1,560.000	695	1,084,200	-	-	1,084,200	-
0550000009-CA203	金屬製品，6063-T5鋁擠型、骨料+2T擴張網含表面處理	kg	4,010.000	890	3,568,900	-	-	3,568,900	-
0550000009-CA204	金屬製品，6063-T5鋁擠型、骨料+2.5T鋁沖孔板+2.5T鋁包板含表面處理	kg	1,364.000	2,865	3,907,860	-	-	3,907,860	-
055000000B-22	金屬製品，屋頂不鏽鋼爬梯（護籠式)，連工帶料	座	1.000	20,000	20,000	6,000	4,000	8,000	2,000
055000000B-CA101	金屬製品，屋頂爬梯，H=1.5M，連工帶料	座	1.000	12,000	12,001	3,600	2,400	4,800	1,200
055000000B-CA103	金屬製品，不銹鋼板雷射弧形切割，表面分色烤漆，含字體及圖樣，110*200cm，連工帶料	座	1.000	75,000	75,000	6,758	-	55,403	12,840
055000000-SD501	金屬製品，L型不銹鋼烤漆傳動附件	M	6.900	-	15,872	4,762	3,174	6,349	1,587
05500n000B-fp212	人孔蓋板，方形化妝人孔蓋60*60cm，連工帶料	座	8.000	5,700	45,600	13,680	9,120	18,240	4,560
0581000001-FP202	伸縮縫蓋板組裝，固定五金及工具損耗	M	10.000	350	3,500	-	-	3,500	-
0606000004-CA201	木材，走廊柱及走廊牆陽角倒3cm斜角用木條，連工帶料	式	1.000	50,000	50,000	-	-	-	-
0622000721-CA201	立柱(熱固性樹脂板）	M	297.000	500	148,500	44,550	29,700	59,400	14,850
0622000722-CA201	隔板、門扇(熱固性樹脂板)	M2	135.000	2,000	270,000	81,000	54,000	108,000	27,000
0622000728-CA201	門鎖及鉸鍊	組	135.000	350	47,250	14,175	9,450	18,900	4,725
0705000000-02	隔熱及防潮基本材料及施工方法，工資	工	337.000	-	842,582	252,775	168,516	337,033	84,258
0705000001-CB201	隔熱及防潮基本材料及施工方法，接縫處V字槽打除	M	751.000	50	37,550	33,795	3,755	-	-
0705000001-CB202	隔熱及防潮基本材料及施工方法，V字槽樹脂砂漿填補	M	751.000	50	37,550	33,795	3,755	-	-
0705000002-01	隔熱及防潮基本材料及施工方法，施工	M2	2,771.000	-	83,138	74,824	8,314	-	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	面雜物機械磨除及清潔								
0705000002-h-cs04	隔熱及防潮基本材料及施工方法，素地清潔研磨	M2	1,434.400	30	43,032	38,729	4,303	-	-
0705000002-WF101	隔熱及防潮基本材料及施工方法，角隅部位倒角處理	M2	231.000	-	24,026	7,208	4,805	9,610	2,403
070500001L-PL201	隔熱及防潮基本材料及施工方法，鋪設工資	工	111.960	-	279,927	279,927	-	-	-
0711000001-fp221	防潮，防水層及Epoxy	M	4.000	700	2,800	989	31	1,700	80
0711100009-CB204	塗液類防潮，高分子韌性防水材	KG	2,052.200	120	246,264	-	-	246,264	-
0711100019-CB204	塗液類防潮，底劑，滲透底漆	KG	532.240	150	79,836	-	-	79,836	-
0711130002-FI501	塗液類防潮，樹脂塗液，1.5mm複合式聚胺脂防水材-第一層	M2	316.000	230	72,680	-	-	72,680	-
0711130002-FI502	塗液類防潮，樹脂塗液，1.5mm複合式聚胺脂防水材-第二層	M2	316.000	230	72,680	-	-	72,680	-
0711130002-RN201	塗液類防潮，樹脂塗液，高韌性鏝塗聚脲1mm-第一層	M2	1,118.400	300	335,520	-	-	335,520	-
0711130002-RN202	塗液類防潮，樹脂塗液，聚脲樹脂噴塗材1mm-第二層	M2	1,118.400	350	391,440	-	-	391,440	-
074100000002-PL101	金屬屋頂板及牆面板，材料成型及加工	M2	59.000	-	11,801	11,801	-	-	-
074100000002-PL201	金屬屋頂板及牆面板，安裝工資	工	14.750	-	36,879	36,879	-	-	-
0792110001-wf101	填縫材，填縫劑：矽利康	M	12.000	150	1,800	-	-	1,800	-
0792130004	填縫材，附屬材料	式	25.000	-	1,250	375	250	500	125
080500300A	門窗基本材料及施工方法，安裝	樘	153.000	-	693,515	-	-	-	-
08050B00004A	紗窗，折疊式紗網	樘	2.000	-	8,703	-	-	-	-
083300000A-CH01	內嵌式遮煙捲幕	樘	3.000	-	240,023	26,331	17,546	182,417	13,729
08520000000A-CA201	鋁窗，新設L型轉角窗≒(200+195)*140cm，含玻璃及五金配件，連工帶料	樘	1.000	48,000	48,000	998	-	42,427	4,574
088100000A-CA201	強化玻璃，5+5mm膠合強化玻璃(色另選)，含安裝費用及另料	才	412.000	265	109,180	-	-	109,180	-
0905000002-CA201	外牆既有牆面及新設檯度研磨、批平、重新外牆細緻面塗料施作，連工帶料	M2	128.000	1,800	230,400	69,120	46,080	92,160	23,040
0905000002-CA202	屋頂既有平頂研磨、批平、重新徒步高耐候性聚氨酯塗料，塗佈厚度2cm，連工帶料	M2	102.000	1,800	183,600	55,080	36,720	73,440	18,360
0905030002	內牆批白土	M2	4,947.000	60	296,820	148,410	14,841	118,728	14,841
0905030002-CH01	接縫處理	M2	27.000	15	405	203	20	162	20
0905030002-HT101	外牆批土，連工帶料	M2	118.000	80	9,440	4,720	472	3,776	472
0905040002-01	平頂批白土，含磨平	M2	2,411.000	70	168,770	84,385	8,439	67,508	8,439
0922000001-FI502	水泥砂漿粉刷，T1 批土刷水性水泥漆H=10cm(一底二度,平光面,色另選)，連	M	845.000	330	278,850	139,425	13,943	111,540	13,943

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	工帶料								
0922000002-se01	水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿及工資)，花台內側，面層粉光	M2	316.000	600	189,600	56,880	37,920	75,840	18,960
0922000004-CA201	塑型杉木紋理製作	kg	215.600	780	168,168	-	-	-	-
0922025122	水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿、防水劑及工資)，地坪，打底	M2	565.000	600	339,000	101,700	67,800	135,600	33,900
0922025512	水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿、防水劑及工資)，外牆，面層粉光	M2	2,083.000	1,000	2,083,000	624,900	416,600	833,200	208,300
0922025522	水泥砂漿粉刷，1：2水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿、防水劑及工資)，外牆，打底	M2	1,936.000	795	1,539,120	461,736	307,824	615,648	153,912
0922034312	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，連工帶料(含1：3水泥砂漿及工資)，牆面，面層粉光	M2	4,920.000	810	3,985,200	1,195,560	797,040	1,594,080	398,520
0922065322	水泥砂漿粉刷，1：2防水水泥砂漿，連工帶料(含1：2水泥砂漿、防水劑及工資)，牆面，打底	M2	246.000	795	195,570	58,671	39,114	78,228	19,557
093000000L	貼面磚，牆面，鋪貼工資	工	495.220	-	1,238,170	1,238,170	-	-	-
0931000002-CA102	鋪貼壁磚，W4-1(a.b) 溢膠泥+小口磚4.5*9.5cm(色另選)，連工帶料	M2	81.000	1,185	95,985	39,555	6,978	44,499	4,953
0931000002-CA106	鋪貼壁磚，W8-1 溢膠泥+瓷質馬賽克面磚4.5*4.5cm±(色另選)，連工帶料	M2	5.000	1,185	5,925	2,442	431	2,747	306
0934100022	鋪地磚，軟底抹縫	M2	131.000	650	85,150	25,545	17,030	34,060	8,515
0934100042	鋪地磚，硬底抹縫	M2	216.000	620	133,920	133,920	-	-	-
0934108022-CH01	鋪地磚，燒底	M2	8.000	800	6,400	6,400	-	-	-
0941000382-RN201	施工前整理與防護	M2	2,201.000	20	44,020	-	-	44,020	-
0962000002-CA201	特殊地坪，素地研磨+清潔	M2	105.000	80	8,400	-	-	8,400	-
0978200002-CA103	抿石子，W5-1　批土+抿石子(淺灰色系)，連工帶料	M2	19.000	1,185	22,515	6,755	4,503	9,006	2,252
0991000001-CA201	油漆，既有欄杆除銹，重新上漆(依原樣分色)，連工帶料	M	122.000	1,500	183,000	-	-	-	-
099100000A-CA201	油漆，既有大門除銹，重新上漆，連工帶料	樘	1.000	30,000	30,000	-	-	-	-
0997000002-CA201	鋼材專業塗裝，既有鋼構及鋼承鈑防銹處理，並重新鋅粉底漆+耐候面漆塗佈，連工帶料	M2	210.000	1,200	252,000	100,800	50,400	88,200	12,600
0997000004	鋼材專業塗裝，鋼構防銹及塗裝處理(含	式	10.000	-	46,655	18,662	9,331	13,997	4,666

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	噴沙.除鏽.鋅粉底漆)								
10801f0008-CA201	明鏡，t=5mm，188*130cm(含金屬收邊)，連工帶料	組	3.000	46,000	138,000	-	-	113,643	24,357
1081000001-PL101	廁所附屬設備，人造石蓋板(小便斗.馬桶背牆上方)，連工帶料	M	19.000	2,500	47,500	14,250	2,375	26,125	4,750
1081000001-SC301	UT(小便斗.馬桶背牆)H=1.4M，砌1/2B磚牆，連工帶料	M	19.000	3,000	57,006	17,102	11,401	22,802	5,701
1081000002-ZY02	廁所附屬設備，小便斗隔屏，連工帶料	片	18.000	2,160	38,880	7,092	4,728	9,456	17,605
1081000008-CA102	洗面盆，陽台人造石洗手檯120x48cm±，連工帶料	組	22.000	45,000	990,000	-	-	534,105	455,895
1421000004-01	電動升降機，五金另料及耗材	式	1.000	-	22,002	6,601	4,400	8,801	2,200
14210i0004-03	電動升降機，保養維護費，竣工檢查，免費保養三年	式	1.000	-	180,017	-	-	-	180,017
14210J0001-RN101	電動升降機，乘場門及門框，電梯門框不繡鋼收邊，連工帶料	M	3.000	3,500	10,500	3,150	2,100	4,200	1,050
1451000206	污水處理設施RC護體(含回填細砂、安全措施...等)，連工帶料	式	1.000	100,000	100,010	30,003	20,002	40,004	10,001
15410i0008-CA201	清潔口，排水清潔口	組	7.000	1,800	12,600	-	-	-	-
E000001000001-TI002	機具不分類，挖土機具	車	0.450	8,000	3,600	-	3,600	-	-
E000001000001-TI003	機具不分類，挖土機具(土球挖掘及樹穴挖方)	車	8.250	8,000	66,000	-	66,000	-	-
E000001000004-01	機具不分類，(含操作手)	式	1.000	-	20,002	-	20,002	-	-
E000001000011	機具不分類，使用費，(傾卸、整平)	時	11.550	700	8,085	-	8,085	-	-
E0000010004	材料運費	式	1,805.000	-	98,958	-	98,958	-	-
E000003100004	混凝土振動器	式	3,455.000	5	17,275	-	17,275	-	-
E000004400001	開挖機，挖土機	時	62.985	-	157,478	-	157,478	-	-
L000000000000413	其他間接工程費(培菌,試車,小搬運等)	式	1.000	6,000	6,001	2,400	1,200	2,400	-
L000000000000462	配電盤組立、箱體定位及現場按裝工資	式	1.000	380,000	380,037	152,015	76,007	152,015	-
L000000000004087	測通測試調整工資	式	1.000	16,000	16,002	16,002	-	-	-
L000000000004088	測通測試調整工資	式	2.000	24,000	36,003	36,003	-	-	-
L0000000000044	安裝工資	式	1.000	130,000	130,013	130,013	-	-	-
L0000000000048	安裝工資	組	1.000	104,000	104,010	104,010	-	-	-
L0000000000072	施工工資	工	56.790	-	141,989	141,989	-	-	-
L0000000000364	鋼筋吊運(含吊運工資及機具)	式	565.000	-	254,275	254,275	-	-	-
L0000000004	工資	式	8.000	1,927,391	6,045,074	2,418,030	1,209,015	2,418,030	-
L0000000004063	現場裝配工資	式	1.000	4,500	4,500	1,800	900	1,800	-
L000000000406-sd301	組裝工資	式	1.000	-	5,501	5,501	-	-	-
L0000000000451	原廠裝配工資	式	20.000	1,500	581,557	232,623	116,311	232,623	-
L0000000000488	其他雜項費用　(培菌,試車,小搬運)	式	1.000	25,000	25,002	10,001	5,000	10,001	-
L0000000000634-01	安裝工資(含送電及試車)	M2	49.310	-	74,564	74,564	-	-	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
L000000000831-se02	圍網架設、施工	M	22.000	-	11,501	11,501	-	-	-
L000000100001-ch02	安裝工資	M	10.000	-	11,151	11,151	-	-	-
L000000100004-01	拆紙工資	M2	950.370	165	156,811	156,811	-	-	-
L000000100004-ca01	拆紙工資，圓形不鏽鋼窗	樘	18.000	-	3,228	3,228	-	-	-
L000000100004-ca02	拆紙工資，管道間維修門	樘	3.000	-	570	570	-	-	-
L000003700004	監視人員	式	1.000	30,000	30,000	30,000	-	-	-
L000005000002	技術工	工	2,271.640	2,500	5,679,100	5,679,100	-	-	-
L000005000002-3	噴塗工資	工	506.210	2,500	1,265,525	1,265,525	-	-	-
L000005000002-cp01	技術工，鋪工資	M2	351.080	-	623,661	623,661	-	-	-
L000005000002-DA01	其他技術工，抹縫工資	M	258.000	-	17,102	5,131	3,420	6,841	1,710
L000005000002-DA02	其他技術工，樹枝修剪處理	工	12.750	-	38,154	38,154	-	-	-
L000005000002-ST01	濾布與錨釘固定施工資	M2	1,547.000	60	92,820	92,820	-	-	-
L000005900004-CA201	電工，既有燈具、監視器等拆除，完工後復原，連工帶料	式	1.000	10,000	10,001	10,001	-	-	-
L000005d00002	植栽工	工	27.438	2,500	68,595	68,595	-	-	-
L000005E00002	施工架工	工	97.860	2,551	249,641	249,641	-	-	-
L000005K00002	鋼筋彎紮工	工	847.500	-	2,118,956	2,118,956	-	-	-
L000005P00002	模板安裝工	工	3,341.800	2,500	8,354,500	8,354,500	-	-	-
L000006100002	小工	工	3,235.022	2,000	6,470,044	6,470,044	-	-	-
L000006500004	清潔工	式	1.000	-	90,009	90,009	-	-	-
L000006900002	混凝土作業工	工	207.300	2,500	518,250	518,250	-	-	-
L000007100003-01	職業安全衛生管理員或營造業甲種業務主管	人月	17.000	38,000	646,000	646,000	-	-	-
L0127876464	吊運費	式	1.000	35,000	35,003	35,003	-	-	-
L7214100011-CA201	按裝工資(含搬運.製作)	工	195.700	2,500	489,250	489,250	-	-	-
M0156400004	產品，金屬材料，鐵件，五金零件含固定繫件	式	1.000	-	8,001	-	-	8,001	-
M0156400004-J01	產品，金屬材料，鐵件，遮蔽設施	式	1.000	-	22,502	-	-	22,502	-
M0156400004-J02	產品，金屬材料，鐵件，固定及區隔設施	式	1.000	-	8,001	-	-	8,001	-
M015740000804	產品，職業安全衛生，緩降機（落地型不銹鋼固定架）	組	2.000	17,250	34,503	-	-	34,503	-
M0158300058	產品，工程告示牌及工地標誌，圓管立柱(含基座固定)	組	1.000	-	15,001	-	-	15,001	-
M015831000A	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，(含內容排版、製作及修正)	面	1.000	24,000	24,000	-	-	24,000	-
M0158330008	產品，竣工銘牌	組	1.000	-	24,002	-	-	24,002	-
M018108000404	產品，設施使用許可，電信文件資料整理	式	1.000	30,000	30,003	-	-	30,003	-
M018108000405	產品，設施使用許可，簽證費及入鏡拍	式	1.000	60,000	60,006	-	-	60,006	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	照及寬頻測試報告書及技術士費用								
M0224070001006	產品，排水管路，PVC排水管 2" * 4.1mm	M	375.000	84	31,503	-	-	31,503	-
M022407000103	產品，排水管路，橘色PVC 排水管 2" * 4.1mm	M	170.000	84	14,281	-	-	14,281	-
M022407000104	產品，排水管路，橘色PVC 排水管 3" * 5.1mm	M	101.000	153	15,455	-	-	15,455	-
M0224070001048	產品，排水管路，PVC 空調排水管 1" * 3.1 mm	M	479.000	32	15,329	-	-	15,329	-
M022407000105	產品，排水管路，橘色PVC 排水管 4" * 6.6mm	M	124.000	252	31,251	-	-	31,251	-
M0224070001053	產品，排水管路，PVC 排水壓力管 2" * 4.1 mm	M	141.000	84	11,845	-	-	11,845	-
M022407000113	產品，排水管路，PVC 雨水管 4" * 6.6mm	M	124.000	252	31,251	-	-	31,251	-
M022407000115	產品，排水管路，PVC 透氣管 2" * 1.8mm	M	138.000	37	5,106	-	-	5,106	-
M022407000118	產品，排水管路，PVC 景觀排水管 2" × 4.1mm	M	123.000	84	10,333	-	-	10,333	-
M022407000122	產品，排水管路，PVC透氣管 3"*2.7mm	M	75.000	82	6,151	-	-	6,151	-
M022407000123	產品，排水管路，PVC透氣管 4"*3.1mm	M	201.000	123	24,725	-	-	24,725	-
M0224070001245	產品，排水管路，橘色PVC 污水管 3" * 5.5 mm	M	17.000	153	2,601	-	-	2,601	-
M0224070001246	產品，排水管路，橘色PVC 污水壓力管 3" * 5.5 mm	M	60.000	153	9,181	-	-	9,181	-
M022407000127	產品，排水管路，PVC 排水管 3" × 5.5mm	M	25.000	153	3,825	-	-	3,825	-
M022407000166	產品，排水管路，PVC雨水管 2" * 4.1mm	M	570.000	84	47,885	-	-	47,885	-
M022407000173	產品，排水管路，橘色PVC 污水管 2" × 4.1mm	M	30.000	84	2,520	-	-	2,520	-
M022407000174	產品，排水管路，橘色PVC 污水管 4" × 6.6mm	M	96.000	252	24,194	-	-	24,194	-
M022407000175	產品，排水管路，橘色PVC 污水管 5" × 7.0mm	M	63.000	312	19,658	-	-	19,658	-
M022407000177	產品，排水管路，PVC 空調排水管 3/4" × 2.7mm	M	123.000	22	2,706	-	-	2,706	-
M0224070001A61	產品，排水管路，PVC 雨水管	M	22.000	102	2,244	-	-	2,244	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	2-1/2" * 4.1 mm								
M0224070001A62	產品，排水管路，PVC 雨水壓力管 2" * 4.1 mm	M	29.000	84	2,436	-	-	2,436	-
M022407000409	產品，排水管路，PVC 管配管另料	式	1.000	62,890	62,896	-	-	62,896	-
M023190H003-CB201	產品，防蝕鋁合金錨釘(每5㎡ / 1支)	支	309.400	90	27,846	-	-	27,846	-
M023190H003-CH01	產品，防滲濾布	M2	1,547.000	330	510,510	-	-	510,510	-
M0234420000401	產品，鑽孔及回填，鑽孔(至少2")(埋設接地棒)	式	2.000	24,000	48,000	-	-	48,000	-
M0249580006-01	人工觀測費(構築階段每周1次，開挖階段每周2次)	式	1.000	60,000	60,000	-	-	60,000	-
M025060000C-B-05	警示帶，人造石警示磚(機切條紋面)，30*60cm	塊	3.000	680	2,040	-	-	2,040	-
M025060000C-CA101	產品，警示帶，人造石警示磚(機切條紋面)，30*155cm	組	4.000	1,765	7,060	-	-	7,060	-
M025350000405	產品，下水道用戶接管附屬設施，存水彎(含清潔口)	式	1.000	10,000	10,001	-	-	10,001	-
M026311100803	產品，排水人孔，人孔蓋及蓋座，人孔蓋(φ50cm)	組	6.000	5,500	33,003	-	-	33,003	-
M026313000412	產品，陰井，RC預鑄式雨水陰井(含蓋)	式	1.000	20,000	20,002	-	-	20,002	-
M026313000416	產品，陰井，RC預鑄式匯流陰井(含蓋)	式	1.000	30,000	30,003	-	-	30,003	-
M027700000B-CA201	產品，緣石與緣石側溝，高壓界石(平板面) 60*10*10±1cm-本色	支	48.343	290	14,019	-	-	14,019	-
M027700000B-RN201	產品，緣石與緣石側溝，高壓緣石(平板面-邊界用) 100*15*15±1cm	支	145.000	600	87,000	-	-	87,000	-
M02786C0002-CA201	產品，高壓混凝土地磚，A型高壓混凝土磚(平板面) 20*10*8cm-本色	M2	330.000	1,000	330,000	-	-	330,000	-
M02786C0002-CA202	產品，高壓混凝土地磚，B型高壓混凝土磚(仿枕木紋面) 15*15*8cm-本色	M2	90.000	1,200	108,000	-	-	108,000	-
M027940000A-CA201	產品，透水性鋪面，透水磚(粗鑿面) 18*12*8cm-本色	塊	316.692	25	7,917	-	-	7,917	-
M0279500002-CA201	產品，A型透水磚(粗鑿面) 18*12*6cm-本色	M2	82.000	1,000	82,000	-	-	82,000	-
M0279500002-CA202	產品，B型透水磚(粗鑿面) 18*12*6cm-黑色	M2	62.000	1,000	62,000	-	-	62,000	-
M0279500002-CA203	產品，C型透水磚(粗鑿面) 18*12*8cm-本色	M2	45.000	1,150	51,750	-	-	51,750	-
M0279500002-CA204	產品，D型透水磚(粗鑿面) 18*12*8cm-黑色	M2	100.000	1,150	115,000	-	-	115,000	-
M028910000B01	產品，標誌，避難器具設置位置標示牌	片	2.000	100	200	-	-	200	-
M028910000B02	產品，標誌，避難器具使用方法標示牌	片	2.000	100	200	-	-	200	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M028910000B03	產品，標誌，避難器具指示牌(單向)	片	7.000	100	700	-	-	700	-
M028918000C05	產品，標誌，指示標誌，滅火器標示牌	片	10.000	100	1,000	-	-	1,000	-
M028918000C-FP202	產品，標誌，指示標誌，3mm鍍鋅鋼板	片	2.000	2,500	5,000	-	-	5,000	-
M028918000C-FP203	產品，標誌，指示標誌，10mm鍍鋅鋼板	片	2.000	1,200	2,400	-	-	2,400	-
M028918000G-C201	產品，標誌，指示標誌，12mm熱固性樹脂板	才	69.000	400	27,600	-	-	27,600	-
M028918000G-FP201	產品，標誌，指示標誌，10mm熱固性樹脂板	才	41.510	320	13,283	-	-	13,283	-
M028918000G-FP202	產品，標誌，指示標誌，2mm透光壓克力板	才	17.600	230	4,048	-	-	4,048	-
M028918000G-FP208	產品，標誌，指示標誌，6mm熱固性樹脂板	才	13.600	250	3,400	-	-	3,400	-
M02900B0004-01	產品，植栽，客土，有機壤土(含運費)	式	77.000	460	35,420	-	-	35,420	-
M0292000002-01	產品，植草，地毯草	M2	406.000	96	38,976	-	-	38,976	-
M02922000001-01	產品，草本類植栽，翠盧莉	株	105.000	60	6,300	-	-	6,300	-
M029222D0001	產品，台灣澤蘭	株	220.000	75	16,500	-	-	16,500	-
M029229D0001	產品，百子蓮	株	70.000	125	8,750	-	-	8,750	-
M029229L0001	產品，蜘蛛百合	株	150.000	120	18,000	-	-	18,000	-
M02922D10001-CA201	產品，鳶尾	株	220.000	185	40,700	-	-	40,700	-
M02922D30001	產品，射干	株	160.000	90	14,400	-	-	14,400	-
M02922FG0001	產品，藍星花	株	20.000	20	400	-	-	400	-
M02932000001-CA201	產品，灌木類植栽，百香果	株	8.000	85	680	-	-	680	-
M02932000001-CA202	產品，灌木類植栽，黃花蜜菜	株	730.000	45	32,850	-	-	32,850	-
M029325F0001-BC01	產品，金露花	株	687.000	30	20,610	-	-	20,610	-
M029325F0001-ST04	產品，地錦	株	8.000	55	440	-	-	440	-
M029325F0001-ST05	產品，大鄧伯	株	7.000	60	420	-	-	420	-
M02932950001	產品，三星果藤	株	8.000	67	536	-	-	536	-
M02932b60001	產品，茉莉花	株	80.000	80	6,400	-	-	6,400	-
M02932d40001	產品，杜鵑類，杜鵑	株	160.000	80	12,800	-	-	12,800	-
M02932DA0001	產品，細葉雪茄花	株	30.000	30	900	-	-	900	-
M02932HB0001	產品，春不老	株	20.000	90	1,800	-	-	1,800	-
M02932JC0001	產品，月橘	株	145.000	120	17,400	-	-	17,400	-
M02932M10001	產品，馬利筋	株	20.000	88	1,760	-	-	1,760	-
M02932MB0001	產品，軟枝黃蟬	株	190.000	50	9,500	-	-	9,500	-
M02932N20001	產品，六月雪	株	90.000	35	3,150	-	-	3,150	-
M02932N30001	產品，山黃梔	株	320.000	108	34,560	-	-	34,560	-
M02932P10001	產品，凌霄花	株	8.000	95	760	-	-	760	-
M02932Q80001	產品，馬纓丹	株	215.000	58	12,470	-	-	12,470	-
M02932Q80001-03	產品，小葉馬纓丹	株	660.000	57	37,620	-	-	37,620	-
M02932Q90001	產品，長穗木	株	135.000	90	12,150	-	-	12,150	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M029344A0002	產品，使君子	株	7.000	40	280	-	-	280	-
M029385J0001-ST01	產品，海葡萄	株	2.000	4,000	8,000	-	-	8,000	-
M02938J20001	產品，光臘樹	株	1.000	3,150	3,150	-	-	3,150	-
M0305042103	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	161.000	2,660	428,260	-	-	428,260	-
M0305046103	產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	3,294.000	3,160	10,409,040	-	-	10,409,040	-
M030521140A	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	1,630.100	170	277,117	-	-	277,117	-
M0311000002	產品，場鑄結構混凝土用模板，襯夾板模板	M2	2,875.000	580	1,667,500	-	-	1,667,500	-
M0311010002	產品，普通模板，租用	M2	13,834.000	465	6,432,810	-	-	6,432,810	-
M0315020001-CB201	產品，混凝土附屬品，止水帶，三球型PVC止水帶(150*9mm)	M	343.000	450	154,350	-	-	154,350	-
M032100300803	產品，鋼筋，鋼筋續接器，D25mm，#8轉T頭，含加工	組	752.000	135	101,520	-	-	101,520	-
M0321003708	產品，鋼筋，鋼筋續接器，D25mm，含加工	組	1,902.000	135	256,770	-	-	256,770	-
M0321060005-01	產品，鋼筋，SD420W，工地交貨	T	565.000	20,850	11,780,250	-	-	11,780,250	-
M0322000001-SD501	產品，2"(60mm)*2.0mm鍍鋅鋼管(含外層靜電粉體烤漆)	M	20.000	-	30,003	-	-	30,003	-
M0322000004-HU202	產品，門管2”(60mm)*2.0mm鍍鋅鋼管	式	1.000	-	4,500	-	-	4,500	-
M0322000004-RN101	產品，5mmΦ*50*150鍍鋅鋼網(含外層靜電粉體烤漆)	式	1.000	-	2,000	-	-	2,000	-
M0322000005-RN101	產品，5mmΦ*50*150鍍鋅鋼網(含外層靜電粉體烤漆)	M	22.000	-	38,504	-	-	38,504	-
M0322000005-RN102	產品，2”*2.0mm鍍鋅鋼管(含外層靜電粉體烤漆)	M	2.000	-	3,100	-	-	3,100	-
M032317000406	產品，套管，套管及基座工程	式	1.000	28,000	28,003	-	-	28,003	-
M034190000805	產品，預鑄電力人孔及手孔，電力低壓手孔	組	5.000	18,000	90,009	693	1,332	87,984	-
M0473003001-wf101	產品，仿造石材，厚度12mm人造石	才	54.900	450	24,705	-	-	24,705	-
M0473003001-wf102	產品，仿造石材，厚度12mm人造石加工費	才	54.900	-	16,472	-	-	16,472	-
M0506020009	產品，金屬材料，鐵線	KG	1,695.000	-	50,855	-	-	50,855	-
M05060D3004	產品，金屬材料，鐵件，五金零件及繫件	式	242.000	-	87,358	-	-	87,358	-
M050900500A-fp201	產品，金屬接合，膨脹螺栓，D=3/8"	支	2.000	230	460	-	-	460	-
M051240000401-CA201	產品，建築鋼結構，接合，含加勁板、腹板、翼板、接合板、接合螺栓…等	式	3.000	-	24,002	-	-	24,002	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M051240000401-wf101	產品，建築鋼結構，底座承鈑，接合，加勁板...等	式	7.000	-	49,005	-	-	49,005	-
M0512410005	產品，建築鋼結構，鋼料，鋼骨材料	T	2.000	-	58,006	-	-	58,006	-
M0512410005-BI06	產品，建築鋼結構，鋼料，鋼管材料	T	3.000	70,000	210,000	-	-	210,000	-
M0512410005-NA201	產品，建築鋼結構，鋼料，鋼骨材料，SN490B H型鋼	T	5.000	-	142,514	-	-	142,514	-
M0550000001-CA201	10cm防護墩結構及裝修	M	118.000	1,500	177,000	-	-	177,000	-
M0550000001-CA211	產品，金屬製品，不銹鋼扶手(毛絲面) Ø 1.5",t:1.5mm± + 不銹鋼圓棒Ø 9mm±@80cm	M	131.000	800	104,800	-	-	104,800	-
M0550000001-rn111	產品，金屬製品，1.2X6.5cm扁鐵烤漆	M	286.000	1,450	414,700	-	-	414,700	-
M0550000001-st08	產品，20cm防護墩結溝及裝修	式	20.000	-	20,002	-	-	20,002	-
M0550000004-CA101	產品，金屬製品，絞鏈	式	1.000	-	1,800	-	-	1,800	-
M0550000004-cs01	產品，金屬製品，不鏽鋼固定板t:3mm±	式	71.000	-	4,970	-	-	4,970	-
M0550000004-HU202	產品，金屬製品，扁管	式	1.000	-	2,500	-	-	2,500	-
M0550000004-RN201	產品，金屬製品，欄杆背支撐架(約2cm左右設置一支)	式	168.000	-	45,364	-	-	45,364	-
M0550000004-sd304	產品，扁管套	式	1.000	-	2,200	-	-	2,200	-
M0550000004-st05	產品，金屬製品，連接底板	式	286.000	285	81,510	-	-	81,510	-
M055000000665	產品，金屬製品，不銹鋼出線盒(含蓋板)(含安裝工資及五金另料)	只	210.000	525	131,088	-	-	131,088	-
M055000000-rn112	產品，金屬製品，0.9X3.8cm扁鐵烤漆	M	3,720.000	180	669,600	-	-	669,600	-
M05500b000B-1	產品，施工用爬梯	座	2.000	-	20,002	-	-	20,002	-
M05500bC004-1	產品，施工用爬梯，加工及安裝	式	2.000	-	8,501	-	-	8,501	-
M05500Q0004-ca01	產品，不銹鋼線，不銹鋼防蟲網	片	7.000	-	14,135	-	-	14,135	-
M05500R0002-CS01	產品，鍍鋅鋼料，一二次鍍鋅骨架構件	M2	59.000	-	70,807	-	-	70,807	-
M05500S0004-jj05	貨櫃屋或其他適合之頂棚(架)，含裝拆，租用	式	1.000	-	120,012	-	-	120,012	-
M05500S0004-jj07	水、電及設備費用，租用	式	1.000	-	40,004	-	-	40,004	-
M05500S0004-jj08	飲用水容器，租用	式	1.000	-	20,002	-	-	20,002	-
M05500S0004-jj09	桌椅、垃圾桶、回收桶及家具等，租用	式	1.000	-	6,001	-	-	6,001	-
M05500S0004-jj10	清潔、管理及維護費，租用	式	1.000	-	15,001	-	-	15,001	-
M05530A0009	產品，熱浸鍍鋅格柵蓋板	KG	1,687.700	67	113,076	-	-	113,076	-
M055620000801	產品，鑄鐵件，人孔氣密蓋，60x60cm，氣密式	組	5.000	7,200	36,003	-	-	36,003	-
M0581000001-CA101	產品，伸縮縫蓋板組裝，4mm不鏽鋼面板及橡膠飾條	M	4.000	-	5,501	-	-	5,501	-
M0581000001-CA102	產品，伸縮縫蓋板組裝，#304 TH:1.5mm不鏽鋼面板	M	3.000	900	2,700	-	-	2,700	-
M0581000001-CA10	產品，伸縮縫蓋板組裝，乙烯水密墊條	M	3.000	200	600	-	-	600	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M0581000001-CA104	產品，伸縮縫蓋板組裝，1.5mm不鏽鋼蓋板	M	3.000	1,100	3,300	-	-	3,300	-
M0581000001-fp205	產品，伸縮縫蓋板組裝，吸音減震橡膠飾條	M	2.000	400	800	-	-	800	-
M0581000001-fp215	產品，伸縮縫蓋板組裝，不銹鋼中軸控制桿及圓頭螺絲	M	5.000	500	2,500	-	-	2,500	-
M0581000001-fp226	產品，伸縮縫蓋板組裝，高強度鋁擠型支架滑槽(地坪伸縮縫蓋板)	M	4.000	800	3,200	-	-	3,200	-
M0581000001-sd303	產品，伸縮縫蓋板組裝，高強度鋁擠型支架滑槽(內牆/樑底伸縮縫蓋板)	M	3.000	600	1,800	-	-	1,800	-
M062000000D-FI501	產品，細木作，貼飾面板，特殊合板，厚18mm	才	192.000	240	46,080	-	-	46,080	-
M0705000002-RN201	產品，隔熱及防潮基本材料及施工方法，抗裂纖維網(L=30CM)	M2	565.000	45	25,425	-	-	25,425	-
M0705000004-RN201	產品，隔熱及防潮基本材料及施工方法，窗角45度處抗裂處理	式	1,455.000	-	87,308	-	-	87,308	-
M0711200104	產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	式	1,424.000	-	71,407	-	-	71,407	-
M0722100002-FI501	產品，屋頂隔熱，PS隔熱板隔熱磚(磚厚5cm)	M2	933.000	780	727,740	-	-	727,740	-
M0722160002c2	產品，屋頂隔熱，隔熱磚，PE伸縮條	M2	933.000	70	65,310	-	-	65,310	-
M0741000002-HT201	產品，金屬屋頂板及牆面板，烤漆企口鋼板	M2	59.000	775	45,725	-	-	45,725	-
M080500001001	產品，門窗基本材料及施工方法，塞水路	M	1,730.270	280	484,476	-	-	484,476	-
M080500001001-ca01	產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M	1,356.700	140	189,938	-	-	189,938	-
M080500001002	產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫	M2	24.640	407	10,028	-	-	10,028	-
M080500000100A-ca01	產品，門窗基本材料及施工方法，管道間維修門嵌縫及塞水路	樘	3.000	-	1,350	-	-	1,350	-
M080502000008	產品，鋁門窗本體，表面粉體塗裝處理(色另選)，含必要之五金配件	組	138.000	-	4,291,094	-	-	4,291,094	-
M081000000A-20	產品，金屬門扇及門樘，烤漆金屬門框、扇，60A具遮煙性	樘	3.000	-	24,062	-	-	24,062	-
M08110a000008-01	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，鍍鋅鋼板，烤漆處理(色另選)	組	2.000	-	44,004	-	-	44,004	-
M081200000008-ch01	產品，鋁門扇及門樘，鋁門框及鋁質收邊料(色另選)	組	9.000	-	40,324	-	-	40,324	-
M08210200000A-01	產品，木門，單扇夾板門，蜂巢芯門扇面貼熱固性樹脂板(色另選)	樘	9.000	-	60,306	-	-	60,306	-
M08210200000A-04	產品，木門，單扇夾板門，UV噴圖圖案	樘	3.000	-	6,001	-	-	6,001	-
M08210200000A-05	產品，木門，單扇夾板門，蜂巢芯門扇	樘	62.000	-	399,939	-	-	399,939	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M083320000001-cs02	產品，不銹鋼捲門，門箱，0.8t SST 304#	M	6.000	2,101	12,606	-	-	12,606	-
M083320000001-FI502	產品，不銹鋼捲門，底座，50*50*3T SST(304#)	M	6.000	1,340	8,040	-	-	8,040	-
M083320000001-fp201	產品，不銹鋼捲門，門箱，1.0t SST 304#	M	8.850	2,623	23,214	-	-	23,214	-
M083320000001-HU202	產品，不銹鋼捲門，前遮板0.8t SST	M	14.850	1,152	17,107	-	-	17,107	-
M083320000001-RN101	產品，不銹鋼捲門，門軌，3.0T防颱型+消音條SST#3C	M	4.960	8,188	40,612	-	-	40,612	-
M083320000001-SC104	產品，不銹鋼捲門，門軌，花格專門門軌SST#304	M	12.750	1,254	15,989	-	-	15,989	-
M083320000001-SC111	產品，不銹鋼捲門，底座，不鏽鋼# 304　50*50*3T	M	8.850	1,340	11,859	-	-	11,859	-
M083320000001-SD802	產品，不銹鋼捲門，捲軸，ϕ05"	M	8.850	820	7,257	-	-	7,257	-
M083320000001-wf101	產品，不銹鋼捲門，捲軸，ϕ5	M	6.000	820	4,920	-	-	4,920	-
M083320000001-wf108	產品，不銹鋼捲門，障礙感知器-鋁合金	M	14.850	-	22,455	-	-	22,455	-
M083320000002-SC101	產品，不銹鋼捲門，不銹鋼捲門片，花格間距500(標準)內SST1.0T	M2	31.880	4,477	142,727	-	-	142,727	-
M083320000002-wf103	產品，不銹鋼捲門，不銹鋼捲門片，防颱型SST 304# 1.5t	M2	17.430	4,687	81,694	-	-	81,694	-
M083320000008-TI203	產品，不銹鋼捲門，馬達機，1ϕ220V 1/4 HP	組	6.000	-	101,014	-	-	101,014	-
M083320000008-wf106	產品，不銹鋼捲門，障礙感知器，主機	組	6.000	-	25,202	-	-	25,202	-
M08332000000B-cs01	產品，不銹鋼捲門，遙控器(1:2)	套	6.000	4,200	25,200	-	-	25,200	-
M08332000000B-FI501	產品，不銹鋼捲門，配電箱及按鈕開關	組	6.000	-	29,943	-	-	29,943	-
M0871000004-ca01	產品，門五金，管道間維修門五金系統，防火型(含凹形取手、輔助鎖、不銹鋼隱藏鉸練、配件，詳圖說)	套	3.000	-	9,361	-	-	9,361	-
M0871000004-WF103	產品，門五金，門五金系統(含不鏽鋼垂直把手、橫拉吊軌組、勾鎖、門擋、配件)	套	24.000	-	120,012	-	-	120,012	-
M0871000008-ca01	產品，門五金，不鏽鋼蝴蝶鉸鍊	組	153.000	290	44,370	-	-	44,370	-
M087100000B-01	產品，門五金，不鏽鋼水平把手鎖	付	51.000	1,140	58,140	-	-	58,140	-
M087100000D-SR01	產品，門五金，薄型門弓器	組	51.000	1,034	52,734	-	-	52,734	-
M0875000008-ca01	產品，窗五金，合金把手附窗鉤	組	394.000	153	60,282	-	-	60,282	-
M0881000002-05	產品，玻璃，5mm強化清玻璃，含固定材料或矽力康	M2	29.670	1,294	38,393	-	-	38,393	-
M0881000002-ca01	產品，玻璃，直徑ϕ60cm，5mm強化清玻璃，含固定材料或矽力康	樘	12.000	1,498	17,976	-	-	17,976	-
M0881030002-ca01	產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃，含固	M2	554.110	2,000	1,108,220	-	-	1,108,220	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	定材料及矽利康								
M0881030004-ca01	產品，強化玻璃，8mm強化清玻璃視窗，含固定材料及矽利康	片	49.000	220	10,780	-	-	10,780	-
M0881030004-ca02	產品，強化玻璃，直徑§120cm，8mm強化清玻璃，含固定材料及矽利康	樘	6.000	4,292	25,752	-	-	25,752	-
M09050B0004	產品，黏貼材	式	2,476.000	-	49,525	-	-	49,525	-
M09050C000901	產品，小石粒，石料(色另選)	KG	4,365.000	-	133,963	-	-	133,963	-
M09050D0009	產品，石粉，(色另選)	KG	582.000	-	9,331	-	-	9,331	-
M09050G0004	產品，礦物填縫料	式	2,476.000	-	39,604	-	-	39,604	-
M09050G0004-CH01	產品，礦物填縫料/黏貼料	式	8.000	-	240	-	-	240	-
M093100000B-02	產品，鋪貼壁磚，4.5*9.5cm±小口磚	才	19,118.000	45	860,310	-	-	860,310	-
M093100000B-CA101	產品，鋪貼壁磚，瓷質馬賽克面磚2.35*2.35cm±(色另選)	才	1,595.000	77	122,815	-	-	122,815	-
M093100000B-sd301	產品，鋪貼壁磚，瓷質馬賽克面磚4.5*4.5cm±(色另選)	才	2,706.000	45	121,770	-	-	121,770	-
M09341W1002	產品，舖地磚，止滑石英磚，100x100mm	M2	216.000	630	136,080	-	-	136,080	-
M09341W5002-RN201	產品，舖地磚，止滑石英磚，300x300mm	M2	131.000	695	91,045	-	-	91,045	-
M09341Y8002	產品，舖地磚，拋光石英磚，600x600mm	M2	8.000	700	5,600	-	-	5,600	-
M0941000004-CA201	產品，壓花中塗材	kg	38.284	840	32,159	-	-	32,159	-
M0941000004-CA202	產品，壓花上塗材	kg	57.625	670	38,609	-	-	38,609	-
M0941000383-01	產品，封閉乳液底漆(一道用量)	kg	273.330	250	68,333	-	-	68,333	-
M0941000383-02	產品，底塗材	kg	99.975	670	66,983	-	-	66,983	-
M0941000383-05	產品，耐候面漆	kg	69.150	250	17,288	-	-	17,288	-
M0941000384-CA201	產品，耐候面漆，PU地坪用	kg	31.500	200	6,300	-	-	6,300	-
M0941000384-YJ02	產品，造型主材(一道用量)	kg	2,436.000	115	280,140	-	-	280,140	-
M0941000384-YJ03	產品，有色中塗材(二道合計用量)	kg	870.000	145	126,150	-	-	126,150	-
M0941000384-YJ04	產品，耐候面漆(一道用量)	kg	295.800	155	45,849	-	-	45,849	-
M094213000A02-CB201	產品，磨石子地磚，450x450mm，透心，止滑面、色另選，具止滑溝槽	塊	706.420	255	180,137	-	-	180,137	-
M094213000A02-yj01	產品，磨石子地磚，450x450mm，透心，光面、色另選	塊	9,099.480	215	1,956,388	-	-	1,956,388	-
M094213000A02-yj02	產品，磨石子地磚，450x450mm，透心，止滑面、色另選	塊	4,110.080	243	998,749	-	-	998,749	-
M0950006002	產品，天花板，岩棉(礦纖)，60*60cm±	M2	147.000	420	61,740	-	-	61,740	-
M09500M0002	產品，天花板，明架，(骨架及五金配件)	M2	147.000	280	41,160	-	-	41,160	-
M096200000901	產品，特殊地坪，滲透底漆	KG	31.500	140	4,410	-	-	4,410	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M0962000009-CA201	產品，特殊地坪，PU球場運動材	KG	252.000	110	27,720	-	-	27,720	-
M0962000009-CA202	產品，特殊地坪，PU球場基層材	KG	378.000	90	34,020	-	-	34,020	-
M0991210002	產品，水性水泥漆	M2	7,358.000	75	551,850	-	-	551,850	-
M1015000002L01	產品，隔間及小室，隔間骨架	M2	143.000	-	39,329	-	-	39,329	-
M1015000002L02	產品，隔間及小室，清潔及五金另件	M2	143.000	-	5,721	-	-	5,721	-
M1015000002L04-wf01	產品，隔間及小室，2"60K隔音棉	M2	143.000	220	31,460	-	-	31,460	-
M1015000012L04	產品，隔間及小室，防火一小時，纖維水泥板≧9mm	M2	286.000	480	137,280	-	-	137,280	-
M10213000001-02	產品，鋁質百葉窗，手動活動鋁百葉(色另選)	樘	6.000	-	49,685	-	-	49,685	-
M10213000001-08	產品，鋁質百葉窗，粉體塗裝鋁防颱鋁百葉窗，含窗框、窗扇(色另選)	樘	1.000	-	5,471	-	-	5,471	-
M108100000604	產品，廁所附屬設備，馬桶靠背	只	2.000	6,180	12,361	-	-	12,361	-
M1081000006111	產品，廁所附屬設備，單件式馬桶(含銅器配件)	只	2.000	4,620	9,241	-	-	9,241	-
M1081000006118	產品，廁所附屬設備，臉盆安全扶手	只	2.000	7,740	15,482	-	-	15,482	-
M1081000006126	產品，廁所附屬設備，馬桶折疊式扶手	只	2.000	9,300	18,602	-	-	18,602	-
M1081000006134	產品，廁所附屬設備，馬桶L型安全扶手	只	2.000	4,140	8,281	-	-	8,281	-
M1081000006183	產品，廁所附屬設備，無障礙用馬桶蓋	只	2.000	1,980	3,960	-	-	3,960	-
M1081000006184	產品，廁所附屬設備，小便斗自動沖水器	只	3.000	10,320	30,963	-	-	30,963	-
M10810000062718	產品，廁所附屬設備，無障礙掛牆式小便斗(含銅器配件)	只	3.000	9,660	28,983	-	-	28,983	-
M108100000637	產品，廁所附屬設備，面盆化妝明鏡	只	2.000	5,160	10,321	-	-	10,321	-
M108100000681	產品，廁所附屬設備，水塔防蟲網罩	式	5.000	500	2,500	-	-	2,500	-
M108100000689	產品，廁所附屬設備，立管防蟲網罩	只	15.000	1,000	15,001	-	-	15,001	-
M108100000699	產品，廁所附屬設備，馬桶自動沖水器	只	2.000	19,260	38,524	-	-	38,524	-
M1081000006994	產品，廁所附屬設備，小便斗安全扶手	只	3.000	8,520	25,562	-	-	25,562	-
M1081000006995	產品，廁所附屬設備，臉盆	只	2.000	4,140	8,281	-	-	8,281	-
M108100000C23	產品，廁所附屬設備，坐式馬桶(含水箱.銅器配件)	套	10.000	14,465	144,664	-	-	144,664	-
M108100000C27	產品，廁所附屬設備，中型掛牆式便斗(含銅器配件)	套	20.000	18,315	366,336	-	-	366,336	-
M108100000C35	產品，廁所附屬設備，掛牆式面盆(含龍頭、銅器配件)	套	1.000	9,185	9,186	-	-	9,186	-
M108100000C42	產品，廁所附屬設備，沖水凡而蹲式沖水馬桶(加長型)(長度需≧700mm)(含銅器配件)	套	20.000	10,615	212,321	-	-	212,321	-
M1081070006-wf101	產品，廁所附屬設備，豪華洗臉盆：人造石洗臉盆(方形)	只	9.000	-	40,504	-	-	40,504	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M113920000411	產品，污水處理設備，接觸濾材	式	1.000	6,000	6,001	-	-	6,001	-
M113920000415	產品，污水處理設備，散氣設備(吐出量120L/MIN)	式	1.000	5,000	5,000	-	-	5,000	-
M113920000802	產品，污水處理設備，氣昇泵	組	1.000	5,000	5,000	-	-	5,000	-
M113920000G001	產品，污水處理設備，FRP槽體	座	1.000	360,000	360,035	-	-	360,035	-
M115050000603	產品，廢氣排放設備，廁所抽風機	只	27.000	1,500	40,504	-	-	40,504	-
M115050000605	產品，廢氣排放設備，排氣管罩	只	6.000	600	3,600	-	-	3,600	-
M115050000606	產品，廢氣排放設備，排風管罩(發電機)	只	1.000	500	500	-	-	500	-
M115050000609	產品，廢氣排放設備，吊扇(含開關)	只	88.000	2,000	176,017	-	-	176,017	-
M131000000611	產品，避雷設備，避雷保安器(含設備安裝及連工帶料)	只	1.000	2,550	2,550	-	-	2,550	-
M131000000809	產品，避雷設備，避雷端子轉接頭及配件	組	1.000	50,000	50,005	-	-	50,005	-
M131000000825	產品，避雷設備，機械式七位數雷擊計數器(防水防塵IP68等級)	組	2.000	20,000	40,004	-	-	40,004	-
M131001000803	產品，避雷針，避雷針SUS304厚3㎜支撐鋼架(2M)	組	1.000	18,000	18,002	-	-	18,002	-
M131001000804	產品，避雷針，支撐架底座	組	1.000	15,000	15,001	-	-	15,001	-
M131001000826	產品，避雷針，放電式避雷針(Rp≧60m@H=4m，LEVEL 2)	組	1.000	60,000	60,006	-	-	60,006	-
M137040000B13	產品，閉路電視設備，HDMI 線(5米)(含設備安裝及連工帶料)	條	1,501.000	75	113,111	-	-	113,111	-
M137040000C02	產品，閉路電視設備，25M紅外線高畫質數位網路攝影機及鏡頭、防護罩和安裝支架(含設備安裝及連工帶料)	支	15.000	20,900	313,530	-	-	313,530	-
M137040000C03	產品，閉路電視設備，50M紅外線高畫質數位網路攝影機及鏡頭、防護罩和安裝支架(含設備安裝及連工帶料)	支	4.000	27,500	110,011	-	-	110,011	-
M137040000C18	產品，閉路電視設備，吸頂半球型紅外線高畫質數位網路攝影機及鏡頭 、防護罩和安裝支架(含設備安裝及連工帶料)	支	1.000	18,700	18,702	-	-	18,702	-
M137067000621	產品，門禁管制設備，緊急求救系統，緊急求救按鈕及隱藏式解除按鈕(含設備安裝及連工帶料)	只	21.000	1,800	37,804	-	-	37,804	-
M137067000622	產品，門禁管制設備，緊急求救系統，警報閃光喇叭(含設備安裝及連工帶料)	只	6.000	1,100	6,601	-	-	6,601	-
M1380100006059	產品，中央監視主控制設備，HDMI延伸器(面板型)(含安裝工資及五金另料)	只	17.000	27,000	459,045	-	-	459,045	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M1380100006061	產品，中央監視主控制設備，USB延伸器(面板型)(含安裝工資及五金另料)	只	17.000	9,360	159,135	-	-	159,135	-
M1380100008017	產品，中央監視主控制設備，中央監控系統結線箱 (W80xH100xD20cm)(含設備安裝及連工帶料)	只	3.000	20,250	60,756	-	-	60,756	-
M138010000A93	產品，中央監視主控制設備，42吋液晶監看螢幕及安裝支架(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	21,450	21,452	-	-	21,452	-
M138010000A98	產品，中央監視主控制設備，32頻道IP網路數位錄影主機 (內建行動裝置監看傳輸介面)(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	95,000	95,009	-	-	95,009	-
M138010000B73	產品，中央監視主控制設備，32頻道IP網路影像儲存管理軟體	套	1.000	40,000	40,004	-	-	40,004	-
M138010000E03	產品，中央監視主控制設備，8TB SATA 錄影硬碟	顆	3.000	11,700	35,103	-	-	35,103	-
M138013000625	產品，中央監視主控制設備，主電腦，主機(內建16路數位內線)	只	1.000	88,000	88,009	-	-	88,009	-
M13801A000B09	產品，中央監視主控制設備，作業軟體，遠端監看管理軟體	套	1.000	40,000	40,004	-	-	40,004	-
M13801K000A01	產品，中央監視主控制設備，不斷電系統，3KVA 不斷電系統(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	34,500	34,503	-	-	34,503	-
M13801K000A06	產品，中央監視主控制設備，不斷電系統，1KVA 不斷電系統(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	27,000	27,003	-	-	27,003	-
M13801K000A09	產品，中央監視主控制設備，不斷電系統，3KVA不斷電系統(ON LINE)(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	34,500	34,503	-	-	34,503	-
M1380200000608	產品，電力監視及控制設備，TIMER 24HR 附停電補償	只	2.000	3,500	7,001	-	-	7,001	-
M138510000613	產品，火警警報設備，泵浦啟動燈	只	6.000	120	720	-	-	720	-
M138510000863	產品，火警警報設備，遮煙捲簾控制盤	組	3.000	5,250	15,752	-	-	15,752	-
M138510000A43	產品，火警警報設備，火警受信總機 15L	台	1.000	28,000	28,003	-	-	28,003	-
M138511000601	產品，火警警報設備，火警受信總機，火警發信機	只	6.000	300	1,800	-	-	1,800	-
M138530000614	產品，火警探測設備，差動式探測器	只	75.000	225	16,877	-	-	16,877	-
M138537000612	產品，火警探測設備，偵煙式，偵煙式探測器	只	16.000	975	15,602	-	-	15,602	-
M139015000B03	產品，乾粉滅火器，手提式乾粉滅火器	具	10.000	1,425	14,251	-	-	14,251	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	ABC　10P								
M139110000154	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅碳鋼管４"(CNS6445)	M	85.000	812	69,027	-	-	69,027	-
M139110000156	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅碳鋼管１-１／２"(CNS6445)	M	7.000	317	2,219	-	-	2,219	-
M139110000164	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅外粉體塗裝碳鋼管 4"(CNS6445)	M	15.000	812	12,181	-	-	12,181	-
M139110000177	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅碳鋼管２-１／２"(CNS6445)	M	15.000	531	7,966	-	-	7,966	-
M13911000040101	產品，消防管材及施工方法，2 1/2"(含)以上採溝槽式機械接頭,UL/FM認證(剛性接頭採用斜角對鎖)	式	2.000	3,654	26,753	-	-	26,753	-
M139110000427	產品，消防管材及施工方法，2"(含)以下.熱浸鍍鋅鑄鐵螺紋式另件,耐壓150psi	式	1.000	444	444	-	-	444	-
M139110000C06	產品，消防管材及施工方法，逃生梯防火區劃穿牆管路防火填塞	區	7.000	8,000	56,005	-	-	56,005	-
M139110000C13	產品，消防管材及施工方法，樓板/公共管道間防火區劃穿樓開孔及管路防火填塞	區	9.000	13,000	117,011	-	-	117,011	-
M139110000C14	產品，消防管材及施工方法，公共管道間防火區劃穿牆管路防火填塞	區	9.000	7,000	63,006	-	-	63,006	-
M139110000C22	產品，消防管材及施工方法，公共防火區劃穿牆管路防火填塞	區	22.000	30,000	660,064	-	-	660,064	-
M139565100649	產品，固定式泡沫滅火設備，防震軟管，不銹鋼，不銹鋼防震軟管4"	只	1.000	4,270	4,270	-	-	4,270	-
M13962F000402	吊管吊架	式	2.000	13,580	116,751	-	-	116,751	-
M13962K000601	產品，火災警示燈標示牌，火警標示燈	只	6.000	225	1,350	-	-	1,350	-
M13975E000613	產品，採水口，採水口100㎜	只	1.000	5,000	5,000	-	-	5,000	-
M13975F000811	產品，出水口，屋頂消防測試出水口１－１／２"	組	1.000	1,275	1,275	-	-	1,275	-
M13975F000C01	產品，出水口，測試出水口標示牌	片	2.000	100	200	-	-	200	-
M13975G000601	產品，室內綜合消防栓箱，太平龍頭１－１／２"	只	6.000	1,275	7,651	-	-	7,651	-
M13975G000602	產品，室內綜合消防栓箱，瞄子１－１／２"	只	6.000	375	2,250	-	-	2,250	-
M13975G000837	產品，室內綜合消防栓箱，綜合消防栓箱體(箱面表面積0.7㎡)鈑厚1.6㎜	組	6.000	7,500	45,004	-	-	45,004	-
M13975G000C01	產品，室內綜合消防栓箱，水帶１－１／２"	條	12.000	1,950	23,402	-	-	23,402	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M1421000004-CA101	產品，電動升降機，無障礙設備	式	1.000	-	40,004	-	-	40,004	-
M1421000004-SC301	產品，電動升降機，車廂，(箱壁1.6t彩妝鋼板+1.5t髮紋不銹鋼拼飾+PVC地磚)	式	1.000	140,000	140,000	-	-	140,000	-
M142100000801-PL101	產品，電動升降機，車廂門及門檻，(門扇1.6t彩妝鋼板)	組	1.000	-	30,003	-	-	30,003	-
M142100000802	產品，電動升降機，車廂操作盤	組	2.000	-	70,007	-	-	70,007	-
M1421000008-05	產品，電動升降機，主機座及樑	組	1.000	-	30,003	-	-	30,003	-
M1421000008-CA101	產品，電動升降機，導軌支架補強樑ㄈ100x50x5tx7.5txL950	部	6.000	-	18,002	-	-	18,002	-
M1421000008-DH203	產品，電動升降機，ARD停電就近停樓裝置	組	1.000	-	35,003	-	-	35,003	-
M1421000008-WF101	產品，電動升降機，乘場指示器按鈕操作盤	組	3.000	-	15,001	-	-	15,001	-
M14210a0004	產品，電動升降機，升降電纜，配管線	式	1.000	-	40,004	-	-	40,004	-
M14210c0008-02	產品，電動升降機，控制盤，（AC-VVVF）	組	1.000	-	120,012	-	-	120,012	-
M14210d0008-sd-101	產品，電動升降機，主馬達，(無齒輪式5.4KW)	組	1.000	-	120,012	-	-	120,012	-
M14210E0004	產品，電動升降機，主鋼索及調速鋼索	式	1.000	-	50,005	-	-	50,005	-
M14210F0004-FI501	產品，電動升降機，導軌及支架，（主軌 8 kg/m ，副軌 5 kg/m）	式	1.000	-	70,007	-	-	70,007	-
M14210G0008	產品，電動升降機，調速機	組	1.000	-	30,003	-	-	30,003	-
M14210J0008-03	產品，電動升降機，乘場門及門框，(1.5t髮紋不銹鋼F60B認證核可)	組	3.000	-	180,017	-	-	180,017	-
M14210K0008	產品，電動升降機，門吊箱控制機構	組	1.000	-	30,003	-	-	30,003	-
M14210M0008-CH01	產品，電動升降機，安全連鎖裝置	組	1.000	-	30,003	-	-	30,003	-
M14210N0004	產品，電動升降機，平衡重錘及框架	式	1.000	-	40,004	-	-	40,004	-
M14210P0004	產品，電動升降機，緩衝器及墊台	式	1.000	-	40,004	-	-	40,004	-
M14210R0008	產品，電動升降機，門啟閉機構（含門馬達）	組	1.000	-	30,003	-	-	30,003	-
M150720000658	產品，防振接頭，不銹鋼防震軟管牙口1-1/2"(泵浦)	只	5.000	812	4,060	-	-	4,060	-
M150720000659	產品，防振接頭，不銹鋼防震軟管不銹鋼法蘭口10K 2"(泵浦)	只	10.000	2,800	28,003	-	-	28,003	-
M151050000001057	產品，管材，PVC 管 1/2" * 1.8mm	M	8,253.000	23	144,383	-	-	144,383	-
M151050000001088	產品，管材，PVC 管 3" * 5.1mm	M	390.000	193	75,277	-	-	75,277	-
M151050000001115	產品，管材，PVC 管 2" * 3.6mm	M	420.000	94	39,484	-	-	39,484	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M1510500000001137	產品，管材，PVC 管 1 1/2"	M	150.000	88	13,201	-	-	13,201	-
M1510500000011501	產品，管材，PVC 管 4" * 6.6mm	M	900.000	316	284,428	-	-	284,428	-
M1510500000001189	產品，管材，PVC (E)管 3/4" * 2.0mm(含配管工資及五金另料)	M	4,335.000	105	455,219	-	-	455,219	-
M1510500000001191	產品，管材，PVC (E)管 1" *2.8mm (含配管工資及五金另料)	M	270.000	173	46,715	-	-	46,715	-
M151050000000156	產品，管材，PVC 管 1" * 2.7mm	M	6.000	39	234	-	-	234	-
M151050000000158	產品，管材，PVC 管 3/4" * 1.8mm	M	733.000	20	14,731	-	-	14,731	-
M151050000000161	產品，管材，PVC管 1/2"	M	1,100.000	23	25,302	-	-	25,302	-
M1510500000004013	產品，管材，PVC管配管另件含各式出線盒	式	3.000	19,320	74,263	-	-	74,263	-
M151050000000455	產品，管材，配管另件	式	1.000	3,173	3,173	-	-	3,173	-
M1510500000411	產品，管材，PVC管配管另料	式	1.000	108,524	108,535	-	-	108,535	-
M151100000000687	產品，閥，電動不銹鋼蝶閥不銹鋼閥盤附手輪10K 4"	只	2.000	32,500	65,006	-	-	65,006	-
M1511000000006A33	產品，閥，閘閥４”	只	1.000	11,985	11,986	-	-	11,986	-
M1511000000006A34	產品，閥，逆止閥４”	只	1.000	11,025	11,026	-	-	11,026	-
M1511000000006A35	產品，閥，底閥４”	只	1.000	12,444	12,445	-	-	12,445	-
M15110M000006213	產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1-1/2" 螺紋口300PSI(固溶化熱處理)(水塔清池及溢水)	只	1.000	2,727	2,727	-	-	2,727	-
M15110M000006252	產品，閘閥，CF8昇桿式閘閥 2" 溝槽口16K(固溶化熱處理)(泵浦)	只	4.000	13,475	53,905	-	-	53,905	-
M15110M000006253	產品，閘閥，CF8無聲逆止閥 1-1/2" 螺紋口200PSI(固溶化熱處理)(泵浦)	只	5.000	2,800	14,001	-	-	14,001	-
M15110M000006349	產品，閘閥，CF8昇桿式閘閥 5" 法蘭口10K(固溶化熱處理)(切換裝置)	只	2.000	28,320	56,646	-	-	56,646	-
M15110M000006441	產品，閘閥，CF8昇桿式閘閥 2" 溝槽口16K(固溶化熱處理)	只	7.000	13,475	94,334	-	-	94,334	-
M15110M00000661	產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 3/4" 螺紋口300PSI(固溶化熱處理)	只	24.000	1,201	28,827	-	-	28,827	-
M15110M00000662	產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1" 螺紋口300PSI(固溶化熱處理)	只	1.000	1,533	1,533	-	-	1,533	-
M15110M00000664	產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1-1/2" 螺紋口300PSI(固溶化熱處理)	只	3.000	2,727	8,182	-	-	8,182	-
M15110M00000689	產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1-1/2" 螺紋口300PSI(固溶化熱處理)(泵浦)	只	5.000	2,727	13,636	-	-	13,636	-
M15110M00000691	產品，閘閥，CF8M非昇桿閘閥 1/2" 螺	只	12.000	998	11,977	-	-	11,977	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	紋口300PSI(固溶化熱處理)								
M15110M000006A28	產品，閘閥，CF8非昇桿式閘閥 2" 法蘭口10K(固溶化熱處理)(泵浦)	只	8.000	14,694	117,563	-	-	117,563	-
M15110M000006A29	產品，閘閥，CF8非昇桿式閘閥 3" 法蘭口10K (固溶化熱處理)(水塔清池及溢水)	只	4.000	18,960	75,847	-	-	75,847	-
M15110M000006A31	產品，閘閥，CF8單瓣無聲緩衝逆止閥 2" 對夾型10K (固溶化熱處理)(泵浦)	只	8.000	24,675	197,419	-	-	197,419	-
M15110M000006A32	產品，閘閥，CF8M橫式逆止閥 3/4" 螺紋口300PSI(固溶化熱處理)	只	3.000	1,134	3,402	-	-	3,402	-
M15110M000006A33	產品，閘閥，CF8橫式逆止閥 5"溝槽口10K(固溶化熱處理)	只	1.000	47,120	47,125	-	-	47,125	-
M15110Q000006011	產品，逆止閥，CF8無聲逆止閥 2" 溝槽口16K(固溶化熱處理) (泵浦)	只	2.000	24,675	49,355	-	-	49,355	-
M15110S000006	產品，浮球閥，浮球開關 3/4"	只	3.000	780	2,340	-	-	2,340	-
M15110S00000601	產品，浮球閥，浮球開關 1"	只	1.000	900	900	-	-	900	-
M151300000008136	產品，泵，陸上型臥式變頻恆壓泵浦 1.5 HPx2 (2台交替運轉) H：15 M，Q：10.5 m^3/h (單台175LPM) D=1-1/2"	組	1.000	320,000	320,031	-	-	320,031	-
M15130000000A25	產品，泵，過濾泵浦(1HP,揚程8m,吐出量0.19m3/min,附著脫)	台	2.000	24,000	48,005	-	-	48,005	-
M15130000000A56	產品，泵，沉水式污物廢水泵浦 1 HPx2 (2台交互並列)H：8 M，Q=0.18 m3/min D：2"(50mm)，異物通過徑35mm	台	2.000	45,000	90,009	-	-	90,009	-
M15130000000A57	產品，泵，雨水回收再利用不鏽鋼沉水式變頻恆壓泵 1.5 HP H=20 M，Q=0.1 m^3/min (單台量) D：1-1/2"	台	1.000	127,000	127,012	-	-	127,012	-
M15130000000A61	產品，泵，陸上型立式多段泵浦 3 HPx2 (2台交替運轉) H：20M，Q=15 m^3/h，D=2"	台	2.000	60,000	120,012	-	-	120,012	-
M15130000000A62	產品，泵，電梯機坑 沉水式污物廢水泵浦 0.5HP H：5.5 M，Q：150 LPM D：2"	台	1.000	33,000	33,003	-	-	33,003	-
M15130000000A63	產品，泵，集水池 沉水式汙水泵浦 1 HP (2台交互並列) H＝8 M、 Q:150 LPM D：2"	台	2.000	35,000	70,007	-	-	70,007	-
M15130000000A64	產品，泵，雨水回收池緊急放流沉水式污水泵浦 1 HP (2台交互並列) H＝8	台	2.000	35,000	70,007	-	-	70,007	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	M、 Q:150 LPM D：2"								
M151610000816	產品，建築物屋頂雨水收集系統，不鏽鋼攔污籃 (SUS304製)	組	1.000	20,000	20,002	-	-	20,002	-
M151610000822	產品，建築物屋頂雨水收集系統，加藥設備(PVC配管)	組	1.000	7,500	7,501	-	-	7,501	-
M151610000827	產品，建築物屋頂雨水收集系統，溢流堰(PVC製一體成型)	組	1.000	20,000	20,002	-	-	20,002	-
M15161000089	產品，建築物屋頂雨水收集系統，細氣泡散氣盤(吐氣量20~120L/MIN)	組	2.000	1,500	3,000	-	-	3,000	-
M151610000A04	產品，建築物屋頂雨水收集系統，過濾桶 (最大流量4.3M3/HR)	台	1.000	90,000	90,009	-	-	90,009	-
M151610000A12	產品，建築物屋頂雨水收集系統，鼓風機(0.5 HP,靜壓1000 mmAq,吐出量0.5 m3/min)	台	1.000	75,000	75,007	-	-	75,007	-
M1522300001022	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼揚水管 2" * 1.2mm	M	26.000	244	6,345	-	-	6,345	-
M1522300001036	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼引進管 1" * 1.0 mm	M	70.000	121	8,471	-	-	8,471	-
M1522300001037	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管(回收) 1/2" * 0.8 mm	M	62.000	57	3,534	-	-	3,534	-
M1522300001038	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管(回收) 3/4" * 1.0 mm	M	56.000	93	5,209	-	-	5,209	-
M1522300001039	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管(回收) 1" * 1.0 mm	M	33.000	121	3,993	-	-	3,993	-
M152230000174	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 1/2" *0.8 mm	M	117.000	57	6,670	-	-	6,670	-
M152230000175	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 3/4" *1.0 mm	M	387.000	93	35,994	-	-	35,994	-
M152230000176	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 1" *1.0 mm	M	206.000	121	24,928	-	-	24,928	-
M152230000177	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 1-1/4" *1.2 mm	M	74.000	168	12,433	-	-	12,433	-
M152230000178	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 1-1/2" *1.2 mm	M	27.000	213	5,752	-	-	5,752	-
M152230000179	產品，不銹鋼管及管件，不銹鋼給水管 2" *1.2 mm	M	21.000	244	5,124	-	-	5,124	-
M152230000404	產品，不銹鋼管及管件，輕型不銹鋼管雙壓接另件(含)2"以下,須符合CNS14645及SAS322	式	1.000	236,884	236,907	-	-	236,907	-
M154100000423	產品，給排水及衛生器具，分離式室外	式	1.000	20,000	20,002	-	-	20,002	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	機，室內機預留套管，排水及其另件								
M15410e0006072	產品，龍頭，單栓龍頭(霧狀出水) (洗手台)	只	54.000	770	41,584	-	-	41,584	-
M15410e0006073	產品，龍頭，單栓龍頭((洗手台)	只	23.000	770	17,712	-	-	17,712	-
M15410e0006074	產品，龍頭，單栓龍頭 (低檯度)	只	9.000	770	6,931	-	-	6,931	-
M15410e0006075	產品，龍頭，單栓附鎖龍頭 (雨水回收)	只	8.000	770	6,161	-	-	6,161	-
M15410e000622	產品，龍頭，感應式龍頭	只	2.000	11,160	22,322	-	-	22,322	-
M15410e000671	產品，龍頭，單栓附鎖龍頭	只	4.000	770	3,080	-	-	3,080	-
M15410e000675	產品，龍頭，單栓附鎖龍頭(景觀)	只	8.000	770	6,161	-	-	6,161	-
M15410i000601	產品，清潔口，懸吊式清潔口 3"	只	5.000	70	350	-	-	350	-
M15410i00060112	產品，清潔口，懸吊式清潔口 4"	只	8.000	140	1,120	-	-	1,120	-
M15410i000604	產品，清潔口，地板方型清潔口 4"	只	12.000	1,400	16,802	-	-	16,802	-
M15410i000608	產品，清潔口，懸吊式清潔口 2"	只	13.000	68	884	-	-	884	-
M15410i000615	產品，清潔口，地板方型清潔口 5"	只	2.000	1,650	3,300	-	-	3,300	-
M15410k000602	產品，落水頭，不銹鋼地板落水頭 2"	只	6.000	770	4,620	-	-	4,620	-
M15410k000606	產品，落水頭，地板方型防臭落水頭 2"	只	7.000	770	5,391	-	-	5,391	-
M15410k000652	產品，落水頭，槽式洗台落水頭 2"	只	53.000	550	29,153	-	-	29,153	-
M15410k0006A11	產品，落水頭，不銹鋼高籠型落水頭 2" (廁所截水溝)	只	12.000	770	9,241	-	-	9,241	-
M15410k0006A12	產品，落水頭，不銹鋼高籠型落水頭 2" (教室陽台截水溝)	只	27.000	770	20,792	-	-	20,792	-
M15410k0006A13	產品，落水頭，不銹鋼高籠型落水頭 2" (屋頂)	只	36.000	770	27,723	-	-	27,723	-
M15410k0006A14	產品，落水頭，不銹鋼高籠型落水頭 2" (花台)	只	7.000	770	5,391	-	-	5,391	-
M15410k0006A26	產品，落水頭，不銹鋼高籠型落水頭 2-1/12" (雨遮)	只	3.000	770	2,310	-	-	2,310	-
M15410K050A01	產品，飲水機，冰溫熱三用，程控殺菌附RO逆滲透飲水機(冰溫熱三用)	台	12.000	42,500	510,050	-	-	510,050	-
M15410p000602	產品，水塔，5T不銹鋼水塔*1.0mm(附腳架)	只	1.000	66,300	66,306	-	-	66,306	-
M15410p000611	產品，水塔，6 T臥式不銹鋼水塔*1.2mm(附腳架)	只	4.000	92,300	369,236	-	-	369,236	-
M15410p000B01	產品，水塔，不銹鋼水塔１噸足含不銹鋼腳架	座	1.000	8,680	8,681	-	-	8,681	-
M160500000131	產品，電機基本材料及施工方法，管路開挖回填(含原鋪面復原)	M	100.000	5,000	500,049	-	-	500,049	-
M160500000417	產品，電機基本材料及施工方法，PVC WIRE 電線	式	3.000	18,000	56,005	-	-	56,005	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M160500000419	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料	式	6.000	426,349	795,990	-	-	795,990	-
M160500000421	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料.迴路標示及單線圖說	式	21.000	500	181,018	-	-	181,018	-
M16050000042201	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排 or PVC WIRE電線	式	18.000	1,000	521,051	-	-	521,051	-
M160500000423	產品，電機基本材料及施工方法，CU BUS BAR 鍍錫銅排	式	3.000	18,000	115,511	-	-	115,511	-
M1605000004386	產品，電機基本材料及施工方法，五金另料	式	2.000	14,226	18,364	-	-	18,364	-
M1605000004388	產品，電機基本材料及施工方法，測通測試調整工程	式	1.000	58,000	58,006	-	-	58,006	-
M1605000004407	產品，電機基本材料及施工方法，什項五金另料	式	1.000	12,222	12,223	-	-	12,223	-
M1605000004408	產品，電機基本材料及施工方法，熱縮絕緣被覆，應具有不吸水，防閃絡及防火、自熄性能	式	1.000	19,500	19,502	-	-	19,502	-
M160610000101	產品，接地，BCW100mm2接地線	M	150.000	1,000	150,015	-	-	150,015	-
M160610000106	產品，接地，PVC14mm2接地測試線	M	130.000	53	6,891	-	-	6,891	-
M160610000663	產品，接地，避雷接地箱(W350xH450xD150mm)	只	2.000	10,000	20,002	-	-	20,002	-
M160610000664	產品，接地，內線設備接地箱(W350xH450xD150mm)	只	1.000	10,000	10,001	-	-	10,001	-
M160611000B02	產品，接地棒，連結型鋼芯鍍銅3/4"*10'接地棒，鍍銅厚≧0.25mm	支	24.000	3,600	86,408	-	-	86,408	-
M160618000401	產品，火泥熔接焊藥，藥焊火泥及模具耗損	式	2.000	10,000	20,002	-	-	20,002	-
M161200000001039	產品，電線及電纜，AWG22-8C屏蔽隔離控制線(含拉線工資及配線另料)	M	790.000	120	94,809	-	-	94,809	-
M161200000001046	產品，電線及電纜，PVC 電線　8mm²	M	319.000	31	9,890	-	-	9,890	-
M161200000001047	產品，電線及電纜，PVC 電線　14mm²	M	46.000	53	2,438	-	-	2,438	-
M161200000001051	產品，電線及電纜，PVC 電線　22mm²	M	936.000	82	76,759	-	-	76,759	-
M161200000001064	產品，電線及電纜，PVC 電線　80mm²	M	450.000	281	126,462	-	-	126,462	-
M161200000001096	產品，電線及電纜，PVC電線　2.0mm	M	19,530.000	12	234,360	-	-	234,360	-
M161200000001267	產品，電線及電纜，XLPE 電纜線 600V 5.5mm² * 1/C	M	504.000	27	13,609	-	-	13,609	-
M161200000001269	產品，電線及電纜，XLPE 電纜線 600V 14mm² * 1/C	M	421.000	62	26,105	-	-	26,105	-
M161200000001271	產品，電線及電纜，XLPE 電纜線 600V 50mm² * 1/C	M	18.000	186	3,348	-	-	3,348	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M161200000001292	產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 600V 50㎟	M	612.000	269	164,644	-	-	164,644	-
M161200000001335	產品，電線及電纜，ＰＶＣ電線 1.2㎜	M	1,960.000	9	17,642	-	-	17,642	-
M16120000000135141	產品，電線及電纜，CAT.6 網路線(含拉線工資及配線另料)	M	5,025.000	90	384,112	-	-	384,112	-
M161200000001355	產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 600V 100㎟	M	54.000	610	32,943	-	-	32,943	-
M161200000001357	產品，電線及電纜，XLPE 電纜線 600V 22㎟ * 1/C	M	240.000	93	22,322	-	-	22,322	-
M161200000001358	產品，電線及電纜，XLPE 電纜線 600V 30㎟ * 1/C	M	48.000	116	5,569	-	-	5,569	-
M161200000001361	產品，電線及電纜，XLPE 電纜線 600V 200㎟ * 1/C	M	1,134.000	727	824,498	-	-	824,498	-
M161200000001362	產品，電線及電纜，XLPE 3/C 電纜線 600V 8㎟	M	174.000	123	21,404	-	-	21,404	-
M161200000001363	產品，電線及電纜，XLPE 3/C 電纜線 600V 14㎟	M	487.000	194	94,487	-	-	94,487	-
M161200000001364	產品，電線及電纜，XLPE 4/C 電纜線 600V 5.5㎟	M	730.000	114	83,228	-	-	83,228	-
M161200000001365	產品，電線及電纜，XLPE 4/C 電纜線 600V 8㎟	M	130.000	156	20,282	-	-	20,282	-
M161200000001368	產品，電線及電纜，XLPE 3/C 電纜線 600V 5.5㎟	M	1,876.000	83	155,723	-	-	155,723	-
M161200000001369	產品，電線及電纜，XLPE 3/C 電纜線 600V 22㎟	M	233.000	289	67,344	-	-	67,344	-
M161200000001401	產品，電線及電纜，耐熱線 1.6㎜	M	252.000	30	7,561	-	-	7,561	-
M161200000001531	產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 600V 5.5㎟	M	137.000	72	9,865	-	-	9,865	-
M161200000001546	產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線 600V 8㎟	M	227.000	81	18,389	-	-	18,389	-
M161200000001706	產品，電線及電纜，數位電纜0.5-10P-PE-PVC(含拉線工資及配線另料)	M	255.000	105	26,778	-	-	26,778	-
M161200000001707	產品，電線及電纜，數位電纜0.5-100P-PE-PVC(含拉線工資及配線另料)	M	300.000	480	144,014	-	-	144,014	-
M161200000000173	產品，電線及電纜，PVC電線 5.5㎟	M	4,323.000	22	95,115	-	-	95,115	-
M161200000001786	產品，電線及電纜，XLPE 電纜線 600V 60㎟ * 1/C	M	24.000	224	5,377	-	-	5,377	-
M161200000001787	產品，電線及電纜，XLPE 電纜線 600V 100㎟ * 1/C	M	24.000	382	9,169	-	-	9,169	-
M161200000001817	產品，電線及電纜，FR 耐燃電纜線	M	36.000	825	29,703	-	-	29,703	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	600V 150mm²								
M161200000001818	產品，電線及電纜，專業喇叭線 1.25mm²-2C(含拉線工資及配線另料)	M	18.000	600	10,801	-	-	10,801	-
M161200000001-CA201	產品，電線及電纜，PVC 3C 電纜線 5.5mm²	M	240.000	74	17,762	-	-	17,762	-
M161200000004-01	產品，電線及電纜，配線另料	式	1.000	2,646	2,646	-	-	2,646	-
M161200000000429	產品，電線及電纜，配線另料	式	4.000	325,591	335,853	-	-	335,853	-
M161200000134	產品，電線及電纜，耐熱線 1.6mm 380℃(符合內政部消防署 耐熱電線電纜認可基準)	M	926.000	30	27,783	-	-	27,783	-
M161320000001011	產品，導線管，EMT管 E39	M	121.000	69	8,350	-	-	8,350	-
M161320000001012	產品，導線管，EMT管 E51	M	112.000	95	10,641	-	-	10,641	-
M161320000001013	產品，導線管，EMT管 E63	M	28.000	135	3,780	-	-	3,780	-
M161320000001015	產品，導線管，EMT管 E75	M	72.000	185	13,321	-	-	13,321	-
M161320000001016	產品，導線管，EMT管 E25	M	126.000	39	4,914	-	-	4,914	-
M161320000001017	產品，導線管，EMT管 E31	M	528.000	57	30,099	-	-	30,099	-
M161320000001021	產品，導線管，GIP管 G82	M	18.000	353	6,355	-	-	6,355	-
M161320000000404	產品，導線管，EMT管、GIP管配管另件	式	1.000	34,854	34,854	-	-	34,854	-
M1613300006018	產品，電機接線盒及配件，雙聯出線匣	只	23.000	30	690	-	-	690	-
M161330000631	產品，電機接線盒及配件，單聯出線匣	只	345.000	25	8,626	-	-	8,626	-
M161330000632	產品，電機接線盒及配件，八角出線匣	只	755.000	30	22,652	-	-	22,652	-
M1613310006108	產品，金屬開關盒，八角出線匣	只	29.000	50	1,450	-	-	1,450	-
M161331000614	產品，金屬開關盒，單聯出線匣	只	19.000	50	950	-	-	950	-
M161360000000604	產品，導線槽，水平L型彎頭(含蓋板)	只	18.000	1,900	37,804	-	-	37,804	-
M161360000000605	產品，導線槽，水平T型彎頭(含蓋板)	只	22.000	2,200	55,405	-	-	55,405	-
M161360000000614	產品，導線槽，終端封版	只	35.000	480	18,602	-	-	18,602	-
M1613600000006A1	產品，導線槽，L型連接片	只	522.000	160	83,528	-	-	83,528	-
M161360000000803	產品，導線槽，配電盤連接片	組	8.000	120	960	-	-	960	-
M161360000000804	產品，導線槽，任意垂直連接片組	組	8.000	450	3,600	-	-	3,600	-
M161360000000805	產品，導線槽，PVC馬車螺絲	組	2,200.000	7	15,401	-	-	15,401	-
M1613600004001	產品，金屬導線槽，吊架及五金另料	式	1.000	41,600	41,604	-	-	41,604	-
M1613601000106	產品，直式，直式線槽(附蓋板)	M	477.000	942	479,453	-	-	479,453	-
M1614000000605	產品，配線器材，節能循環扇	只	12.000	4,870	58,446	-	-	58,446	-
M1615000000612	產品，接線裝置，接地型飲水機專插 (附蓋板)	只	12.000	150	1,800	-	-	1,800	-
M1615000000625	產品，接線裝置，馬達電源出線口	只	22.000	50	1,100	-	-	1,100	-
M1615000000631	產品，接線裝置，其他電源出線口	只	91.000	50	4,550	-	-	4,550	-
M1615000000674	產品，接線裝置，分離式冷氣主機電源出線口	只	48.000	50	2,400	-	-	2,400	-
M1615000000675	產品，接線裝置，消防主機電源出線口	只	2.000	50	100	-	-	100	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M161500000676	產品，接線裝置，弱電主機電源出線口	只	20.000	50	1,000	-	-	1,000	-
M161507000602	產品，地板插座，三合一平面式地板插座(含電力,電信,網路)	只	18.000	3,780	68,047	-	-	68,047	-
M16150D000626	產品，網路資訊插座，CAT.6壁式雙孔RJ-45電話+網路插座及含蓋板(含設備安裝及連工帶料)	只	21.000	705	14,806	-	-	14,806	-
M16150D000627	產品，網路資訊插座，CAT.6壁式單孔RJ-45網路插座及含蓋板(含設備安裝及連工帶料)	只	42.000	555	23,312	-	-	23,312	-
M16150F000601	產品，雙插座，雙連暗插座（接地型3孔)(弱電箱內)	只	3.000	130	390	-	-	390	-
M16150F000607	產品，雙插座，雙連暗插座（附防水蓋板)	只	9.000	360	3,240	-	-	3,240	-
M16150F000619	產品，雙插座，雙連暗插座（接地型3孔,附蓋板)	只	218.000	130	28,343	-	-	28,343	-
M162027B008901	產品，土質改良劑(20kg/包)(電阻率小於0.2歐姆・米)	包	9.000	12,000	108,010	-	-	108,010	-
M162210000A-SD501	產品，電動機組，電動大門電動機組	套	1.000	-	57,514	-	-	57,514	-
M162660000003	產品，變頻器	組	1.000	-	20,299	-	-	20,299	-
M162820000662	產品，整組式功因改善用低壓電容器組，自動功率因數調整控制器-APFR，取三相電壓與三相電流做功因補償,動作時間0.1~1秒可調(附螢幕保護程式與隔離變壓器)	只	1.000	65,000	65,006	-	-	65,006	-
M162820300843	產品，整組式功因改善用低壓電容器組，三相功因補償電容模組 3§260V 5KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵殼及主動式放電電阻每KVAR總損失低於0.25W)	組	1.000	79,000	79,008	-	-	79,008	-
M162820300844	產品，整組式功因改善用低壓電容器組，三相功因補償電容模組 3§260V 10KVAR(內含SC,FUSE,SCR)(電容器附鐵殼及主動式放電電阻每KVAR總損失低於0.25W)	組	2.000	91,000	182,018	-	-	182,018	-
M16291000000601	產品，儀表、電驛及控制裝置，微處理型多功能電錶144*144 (具RS485輸出諧波量顯示及隔離變壓器與螢幕保護程式)	只	1.000	65,000	65,006	-	-	65,006	-
M16291000000624	產品，儀表、電驛及控制裝置，輔助電驛	只	19.000	500	9,501	-	-	9,501	-
M16291D00000601	產品，控制開關，PL 22§ LED TYPE	只	4.000	250	1,000	-	-	1,000	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M16291D00000602	產品，控制開關，PB 22§ LED TYPE	只	4.000	250	1,000	-	-	1,000	-
M16291D00000604	產品，控制開關，PBL 22§ LED TYPE	只	20.000	500	10,001	-	-	10,001	-
M16291D00000624	產品，控制開關，CS 22§2a2b	只	4.000	600	2,400	-	-	2,400	-
M16291D00000625	產品，控制開關，CS 22§1a1b	只	2.000	600	1,200	-	-	1,200	-
M16291H00000601	產品，蜂鳴器，BZ蜂鳴器	只	4.000	500	2,000	-	-	2,000	-
M163225000632	產品，比流器(CT)，CT 600V 15VA 400/5A	只	6.000	3,000	18,002	-	-	18,002	-
M1640100004044	產品，低壓配電盤，既設箱體鈑金修改	式	1.000	6,000	6,001	-	-	6,001	-
M1640100006-01	產品，低壓配電盤，D-FUSE (W/BASE)	只	12.000	250	3,000	-	-	3,000	-
M1640100006487	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸 (尺寸依現場實際需求製作) SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	5.000	35,300	86,708	-	-	86,708	-
M1640100006556	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸 (尺寸依現場實際需求製作) SUS304 2.0/2.0T粉體烤漆	只	1.000	32,300	32,303	-	-	32,303	-
M1640100006557	產品，低壓配電盤，CASE:850W*2100H*600D 參考尺寸 (尺寸依現場實際需求製作) SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	2.000	50,000	100,010	-	-	100,010	-
M1640100006558	產品，低壓配電盤，CASE:800W*2100H*600D 參考尺寸 (尺寸依現場實際需求製作) SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	1.000	48,000	48,005	-	-	48,005	-
M1640100016471	產品，低壓配電盤，CASE:W*H*D 參考尺寸 (尺寸依現場實際需求製作) SPHC 2.0/2.0T粉體烤漆	只	27.000	15,500	475,046	-	-	475,046	-
M16401J0006001	產品，低壓配電盤，控制開關，FL+EX(液位控制器+交替電驛)	只	4.000	15,000	60,006	-	-	60,006	-
M16401J0006016	產品，低壓配電盤，控制開關，FL(液位控制器)	只	2.000	6,000	12,001	-	-	12,001	-
M16401J0006018	產品，低壓配電盤，控制開關，KS 3P 400A	只	1.000	8,000	8,001	-	-	8,001	-
M16401J000626	產品，低壓配電盤，控制開關，FL(液位控制器)	只	2.000	8,500	17,002	-	-	17,002	-
M16401J000812	產品，低壓配電盤，控制開關，水銀浮球開關&重捶	組	10.000	3,000	30,003	-	-	30,003	-
M16401J000813	產品，低壓配電盤，控制開關，電極棒&接頭	組	2.000	2,000	4,000	-	-	4,000	-
M16401J4006001	產品，低壓配電盤，控制開關，切換開關，CS 22§1a1b	只	2.000	500	1,000	-	-	1,000	-
M16401J500602	產品，低壓配電盤，控制開關，照光式按鈕開關，PBL 22§ LED TYPE	只	4.000	500	2,000	-	-	2,000	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M164110000006107	產品，無熔線斷路器，NFB 3-400AF-400AT 380V/25KA	只	2.000	7,390	14,781	-	-	14,781	-
M164110000006177	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-100AT 380V/20KA	只	2.000	2,370	4,740	-	-	4,740	-
M164110000006269	產品，無熔線斷路器，NFB 3-225AF-150AT 220V/20KA	只	1.000	3,760	3,760	-	-	3,760	-
M164110000006335	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-20AT 220V/20KA	只	3.000	1,300	3,900	-	-	3,900	-
M164110000006403	產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-20AT 110V/10KA	只	18.000	155	2,790	-	-	2,790	-
M164110000006404	產品，無熔線斷路器，NFB 1-50AF-15AT 110V/10KA	只	28.000	155	4,340	-	-	4,340	-
M164110000006448	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-60AT 190V/10KA	只	2.000	1,440	2,880	-	-	2,880	-
M164110000006461	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-100AT 380V/10KA	只	2.000	1,640	3,280	-	-	3,280	-
M164110000006484	產品，無熔線斷路器，NFB 3-225AF-125AT 380V/10KA	只	1.000	3,760	3,760	-	-	3,760	-
M164110000006664	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-20AT 220V/10KA	只	2.000	1,300	2,600	-	-	2,600	-
M164110000006666	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-15AT 220V/10KA	只	62.000	340	21,082	-	-	21,082	-
M164110000006805	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 190V/10KA	只	42.000	735	30,873	-	-	30,873	-
M164110000006807	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 220V/10KA	只	43.000	1,300	55,905	-	-	55,905	-
M164110000006817	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-100AT 220V/20KA	只	1.000	1,640	1,640	-	-	1,640	-
M164110000006818	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-75AT 220V/20KA	只	5.000	1,640	8,201	-	-	8,201	-
M164110000006822	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-100AT 190V/10KA	只	2.000	1,440	2,880	-	-	2,880	-
M164110000006869	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-60AT 220V/10KA	只	3.000	1,640	4,920	-	-	4,920	-
M164110000006873	產品，無熔線斷路器，NFB 3-225AF-150AT 190V/10KA	只	1.000	3,760	3,760	-	-	3,760	-
M164110000006876	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-75AT 190V/10KA	只	2.000	1,440	2,880	-	-	2,880	-
M164110000006888	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-20AT 220V/10KA	只	3.000	340	1,020	-	-	1,020	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M164110000006A11	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-40AT 220V/10KA	只	33.000	715	11,596	-	-	11,596	-
M164110000006D73	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-50AT 220V/10KA	只	10.000	340	3,400	-	-	3,400	-
M164110000006E06	產品，無熔線斷路器，NFB 2-100AF-75AT 220V/10KA	只	1.000	715	715	-	-	715	-
M164110000006E81	產品，無熔線斷路器，NFB 3-400AF-400AT 380V/20KA	只	1.000	7,390	7,391	-	-	7,391	-
M164110000006F13	產品，無熔線斷路器，NFB 3-250AF-250AT 380V/20KA	只	2.000	5,420	10,841	-	-	10,841	-
M164110000006F14	產品，無熔線斷路器，NFB 3-400AF-350AT 220V/25KA	只	1.000	7,390	7,391	-	-	7,391	-
M164110000006F15	產品，無熔線斷路器，NFB 3-400AF-350AT 220V/20KA	只	1.000	7,390	7,391	-	-	7,391	-
M164110000006F16	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-60AT 220V/20KA	只	2.000	1,640	3,280	-	-	3,280	-
M164110000006F17	產品，無熔線斷路器，NFB 3-50AF-30AT 220V/20KA	只	2.000	1,300	2,600	-	-	2,600	-
M164110000006F18	產品，無熔線斷路器，NFB 3-100AF-75AT 220V/10KA	只	1.000	1,640	1,640	-	-	1,640	-
M164110000006F19	產品，無熔線斷路器，NFB 3-225AF-125AT 380V/20KA	只	1.000	3,760	3,760	-	-	3,760	-
M164110000006f21	產品，無熔線斷路器，NFB 3-225AF-225AT 220V/20KA	只	1.000	3,760	3,760	-	-	3,760	-
M164110000006F41	產品，無熔線斷路器，NFB 2-50AF-20AT 190V/10KA	只	1.000	340	340	-	-	340	-
M16413000000608	產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-20AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	65.000	1,030	66,957	-	-	66,957	-
M164130000006373	產品，漏電斷路器，ELCB 3-50AF-15AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	10.000	4,410	44,104	-	-	44,104	-
M164130000006442	產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-30AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	14.000	1,030	14,421	-	-	14,421	-
M16413000000655	產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-15AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	26.000	610	15,862	-	-	15,862	-
M16413000000694	產品，漏電斷路器，ELCB 2-50AF-15AT 10KA/220V 30mA/0.1Sec	只	10.000	1,030	10,301	-	-	10,301	-
M16413000000698	產品，漏電斷路器，ELCB 1-50AF-20AT 10KA/110V 30mA/0.1Sec	只	3.000	610	1,830	-	-	1,830	-
M16414000000682	產品，無熔線斷路器型低壓自動切換開關，ATS 3-100AF-100AT 20KA/	只	1.000	25,000	25,002	-	-	25,002	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	220V　NFB TYPE 附電氣&機械連鎖裝置								
M1643230006139	產品，低壓馬達起動盤，起動器，MC 1§220V 0.5HP	只	4.000	410	1,640	-	-	1,640	-
M1643230006148	產品，低壓馬達起動盤，起動器，MS 3§220V 3HP	只	2.000	750	1,500	-	-	1,500	-
M1643230006149	產品，低壓馬達起動盤，起動器，MC 3§220V 3HP	只	4.000	410	1,640	-	-	1,640	-
M1643230006151	產品，低壓馬達起動盤，起動器，緩衝啟動器SOF　3§220V 3HP	只	2.000	25,000	50,005	-	-	50,005	-
M1643230006152	產品，低壓馬達起動盤，起動器，MS 3§220V 1HP	只	7.000	750	5,251	-	-	5,251	-
M1643230006154	產品，低壓馬達起動盤，起動器，MS 3§220V 1.5HP	只	1.000	750	750	-	-	750	-
M1646050006A06	產品，低壓變壓器，油浸式，TRMRD 3§ 220V/110-190V 50KVA　油浸式	只	1.000	99,000	99,010	-	-	99,010	-
M1650500008021	產品，照明燈具，景觀高燈 27W LED	組	4.000	43,326	173,321	-	-	173,321	-
M1650500008511	產品，照明燈具，景觀矮燈 10W LED	組	5.000	16,534	82,678	-	-	82,678	-
M165300000405	產品，緊急照明設備，緊急照明,標示設備電源及插座	式	1.000	9,000	9,001	-	-	9,001	-
M16530100000B03	產品，出口標示燈，樓層指示燈	台	5.000	1,500	7,501	-	-	7,501	-
M16530100000B04	產品，出口標示燈，緊急出口安全門燈(ＬＥＤ燈Ｃ級)	台	8.000	1,275	10,201	-	-	10,201	-
M16530200000B18	產品，避難方向指示燈，雙面燈具專用吊桿	台	11.000	500	5,501	-	-	5,501	-
M16530200000B19	產品，避難方向指示燈，緊急疏散方向指示燈(ＬＥＤ燈單面單向C級)	台	5.000	1,275	6,376	-	-	6,376	-
M16530200000B21	產品，避難方向指示燈，緊急疏散方向指示燈(ＬＥＤ燈雙面單向Ｃ級)	台	2.000	1,500	3,000	-	-	3,000	-
M16530200000B25	產品，避難方向指示燈，緊急疏散方向指示燈(ＬＥＤ燈單面雙向Ｃ級)	台	4.000	1,275	5,100	-	-	5,100	-
M16530300000A01	產品，緊急照明燈，緊急自動照明燈(壁掛式LED燈36顆)	台	30.000	1,425	42,754	-	-	42,754	-
M165510000008049	產品，LED照明設備，吸頂燈 17W LED	組	41.000	2,400	98,410	-	-	98,410	-
M165510000008051	產品，LED照明設備，懸吊燈 34W LED(含吊桿)	組	388.000	4,800	1,862,581	-	-	1,862,581	-
M165510000008052	產品，LED照明設備，懸吊燈 53W LED(含吊桿)	組	36.000	5,600	201,620	-	-	201,620	-
M165510000008054	產品，LED照明設備，方型平板崁燈 24W LED	組	50.000	3,500	175,017	-	-	175,017	-
M16551000000826	產品，LED照明設備，吸頂燈 34W LED	組	70.000	4,200	294,029	-	-	294,029	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M16551000000829	產品，LED照明設備，山型燈 18W LEDx2	組	8.000	1,200	9,601	-	-	-	-
M16551000000831	產品，LED照明設備，吸頂筒燈 20W LED	組	60.000	2,800	168,016	-	-	-	-
M1655100008003	產品，LED照明設備，上下照壁燈 9W LEDx2	組	2.000	8,000	16,002	-	-	16,002	-
M165810000648	產品，照明控制開關，熱感應開關(配件全)	只	2.000	1,200	2,400	-	-	2,400	-
M165810000655	產品，照明控制開關，單切*1 +三路*1 暗開關 (夜光型,附蓋板)(配件全)	只	9.000	220	1,980	-	-	1,980	-
M165810010648	產品，照明控制開關，單切，單切暗開關*1 (夜光型,附蓋板)(配件全)	只	56.000	130	7,281	-	-	7,281	-
M165810010649	產品，照明控制開關，單切，單切暗開關*2 (夜光型,附蓋板)(配件全)	只	2.000	220	440	-	-	440	-
M165810010651	產品，照明控制開關，單切，單切暗開關*3 (夜光型,附蓋板)(配件全)	只	2.000	310	620	-	-	620	-
M165810010652	產品，照明控制開關，單切，單切暗開關*4 (夜光型,附蓋板)(配件全)	只	1.000	460	460	-	-	460	-
M165810010653	產品，照明控制開關，單切，單切暗開關 *5 (夜光型,附蓋板)(配件全)	只	21.000	550	11,551	-	-	11,551	-
M165810010682	產品，照明控制開關，單切，單切暗開關 *6 (夜光型,附蓋板)(配件全)	只	1.000	720	720	-	-	720	-
M165810030656	產品，照明控制開關，三路，三路暗開關 *1 (夜光型,附蓋板)(配件全)	只	8.000	130	1,040	-	-	1,040	-
M165810030657	產品，照明控制開關，三路，三路暗開關 *2 (夜光型,附蓋板)(配件全)	只	6.000	220	1,320	-	-	1,320	-
M167118000857	產品，端子板，複合式端子板 20C (含支架)(含設備安裝及連工帶料)	組	3.000	1,230	3,690	-	-	3,690	-
M167118000858	產品，端子板，複合式端子板 30C (含支架)(含設備安裝及連工帶料)	組	2.000	1,845	3,690	-	-	3,690	-
M16711A000666	產品，插座，地板型單孔電話插座含蓋板(含設備安裝及連工帶料)	只	18.000	3,000	54,005	-	-	54,005	-
M16711A000807	產品，插座，壁式單孔電視插座含蓋板(含設備安裝及連工帶料)	組	17.000	630	10,711	-	-	10,711	-
M167121000152	產品，建築物電信光纜，單模光纖，微簇型光纖 12C(含拉線工資及配線另料)	M	705.000	113	85,748	-	-	85,748	-
M167230000401	產品，自動交換機電話系統，主機系統架設(含避雷彈器及複合式端子組)	式	1.000	16,000	16,002	-	-	16,002	-
M1672300006086	產品，自動交換機電話系統，電信主局線箱(C-84)(含設備安裝及連工帶料)	只	3.000	12,750	38,254	-	-	38,254	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M1672300006087	產品，自動交換機電話系統，弱電結線箱(B-54)(含設備安裝及連工帶料)	只	4.000	7,500	30,003	-	-	30,003	-
M1672300006088	產品，自動交換機電話系統，電信結線箱(B-32)(含設備安裝及連工帶料)	只	2.000	5,500	11,001	-	-	11,001	-
M1672300006089	產品，自動交換機電話系統，弱電結線箱(B-32)(含設備安裝及連工帶料)	只	1.000	5,500	5,501	-	-	5,501	-
M167230000658	產品，自動交換機電話系統，結線箱 (20*30*10)cm	只	18.000	750	13,501	-	-	13,501	-
M167230000A0034	產品，自動交換機電話系統，電梯車廂對講類比單機(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	4,600	4,600	-	-	4,600	-
M167230000A0036	產品，自動交換機電話系統，交換機電源及電話局線雷擊保護器(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	8,000	8,001	-	-	8,001	-
M167230000A28	產品，自動交換機電話系統，顯示型數位話機(含設備安裝及連工帶料)	台	18.000	4,800	86,408	-	-	86,408	-
M167230000A29	產品，自動交換機電話系統，分機線路佈設(含線材)	台	46.000	1,400	64,406	-	-	64,406	-
M167230000A39	產品，自動交換機電話系統，顯示型類比單機(含設備安裝及連工帶料)	台	27.000	2,200	59,406	-	-	59,406	-
M167230000D13	產品，自動交換機電話系統，6路外線卡	片	2.000	16,000	32,003	-	-	32,003	-
M167230000D14	產品，自動交換機電話系統，16路類比內線卡	片	2.000	48,000	96,009	-	-	96,009	-
M167420000619	產品，數據網路交換處理設備，12埠光纖收容箱及藕合器(含設備安裝及連工帶料)	只	3.000	2,400	7,201	-	-	7,201	-
M167420000623	產品，數據網路交換處理設備，無線網路收發器(含設備安裝及連工帶料)	只	22.000	9,750	214,521	-	-	214,521	-
M167420000633	產品，數據網路交換處理設備，24埠光纖收容箱及藕合器(含設備安裝及連工帶料)	只	1.000	2,800	2,800	-	-	2,800	-
M167420000634	產品，數據網路交換處理設備，12埠光纖收容箱含藕合器(含設備安裝及連工帶料)	只	1.000	2,400	2,400	-	-	2,400	-
M167420000635	產品，數據網路交換處理設備，8埠VGA KVM多電腦切換器(含安裝工資及五金另料)	只	1.000	14,000	14,001	-	-	14,001	-
M167420000A09	產品，數據網路交換處理設備，24埠CAT.6跳線面板(含設備安裝及連工帶料)	台	5.000	6,120	30,603	-	-	30,603	-
M167423000A021	產品，交換式網路集線器，24埠1G高速L2網路POE交換器(含設備安裝及連工帶	台	5.000	51,700	258,525	-	-	258,525	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	料)								
M167424000A02	產品，網路交換器，24埠1G高速L2網路交換器(含設備安裝及連工帶料)	台	2.000	49,500	99,010	-	-	99,010	-
M167424000A04	產品，網路交換器，24埠10G高速L3網路交換器(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	58,000	58,006	-	-	58,006	-
M167424000A05	產品，網路交換器，24埠1G高速L2網路POE交換器(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	26,400	26,403	-	-	26,403	-
M167424000A06	產品，網路交換器，8埠1G高速L2網路POE交換器(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	23,540	23,542	-	-	23,542	-
M16742G000619	產品，機櫃，19"-21U標準機櫃含散熱風扇及電源組(含設備安裝及連工帶料)	只	1.000	25,500	25,502	-	-	25,502	-
M16742G0006A03	產品，機櫃，19"-15U壁掛機櫃具散熱風扇和電源組(含設備安裝及連工帶料)	只	3.000	12,750	38,254	-	-	38,254	-
M16742G0006A04	產品，機櫃，副機櫃(電源供應器卡板)(內建16路類比內線卡)	只	1.000	52,000	52,005	-	-	52,005	-
M16742G0006A06	產品，機櫃，19"18U壁掛機櫃	只	17.000	19,800	336,633	-	-	336,633	-
M16742G0006A07	產品，機櫃，19"41U落地機櫃	只	1.000	32,400	32,403	-	-	32,403	-
M16742G000B03	產品，機櫃，19"-41U標準機櫃 具散熱風扇及電源組(含設備安裝及連工帶料)	座	2.000	33,150	66,306	-	-	66,306	-
M16742J000C04	產品，光纖跳接線，光纖熔接工程(含光纖引線)	點	48.000	1,000	48,005	-	-	48,005	-
M16742J000C11	產品，光纖跳接線，CAT.6跳接線(長度1米)(含設備安裝及連工帶料)	條	103.000	105	10,816	-	-	10,816	-
M16742J001C04	產品，光纖跳接線，1m，光纖跳接線(2C)-長度1M(含設備安裝及連工帶料)	條	6.000	440	2,640	-	-	2,640	-
M16742J001C05	產品，光纖跳接線，1m，光纖跳接線(2C)-長度1M(含設備安裝及連工帶料)	條	10.000	440	4,400	-	-	4,400	-
M16742L000606	產品，光纖轉換模組，光纖轉換模組(1G)(含設備安裝及連工帶料)	只	16.000	1,200	19,202	-	-	19,202	-
M167810000435	產品，緊急廣播設備，與既有緊急廣播系統連接測試	式	1.000	38,000	38,004	-	-	38,004	-
M1678100006017	產品，緊急廣播設備，USB麥克風	只	1.000	1,250	1,250	-	-	1,250	-
M1678100006018	產品，緊急廣播設備，單頻道網路多媒體分流器	只	1.000	50,000	50,005	-	-	50,005	-
M1678100006019	產品，緊急廣播設備，數位IP影音廣播閘道管理器	只	1.000	70,000	70,007	-	-	70,007	-
M1678100006021	產品，緊急廣播設備，IP型廣播解碼器	只	17.000	20,000	340,033	-	-	340,033	-
M1678100006022	產品，緊急廣播設備，教學前級混音模組	只	17.000	2,500	42,504	-	-	42,504	-
M1678100006023	產品，緊急廣播設備，IR-電視電源控制	只	17.000	12,500	212,521	-	-	212,521	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	器(紅外線控制)								
M1678100006024	產品，緊急廣播設備，4Ports RJ Jack轉接盒(黑色)	只	17.000	750	12,751	-	-	12,751	-
M1678100006025	產品，緊急廣播設備，40W IP66音柱防水喇叭	只	3.000	14,000	42,004	-	-	42,004	-
M1678100006026	產品，緊急廣播設備，雙音壁掛喇叭(8Ω輸出)	只	17.000	1,625	27,628	-	-	27,628	-
M1678100006027	產品，緊急廣播設備，桌上型音樂鈴麥克風座	只	1.000	2,875	2,875	-	-	2,875	-
M1678100006028	產品，緊急廣播設備，單鵝頸麥克風	只	1.000	3,375	3,375	-	-	3,375	-
M1678100006029	產品，緊急廣播設備，3W L級 吸頂式揚聲器(含設備安裝及連工帶料)	只	19.000	2,100	39,904	-	-	39,904	-
M1678100006031	產品，緊急廣播設備，3W L級 壁掛式揚聲器(含設備安裝及連工帶料)	只	29.000	2,200	63,806	-	-	63,806	-
M1678100006032	產品，緊急廣播設備，30W L級 寬頻域防水喇叭(含設備安裝及連工帶料)	只	3.000	6,000	18,002	-	-	18,002	-
M1678100006A1	產品，緊急廣播設備，緊急電源供應器及完全密閉形鎳鎘蓄電池x2(含設備安裝及連工帶料)	只	1.000	116,000	116,011	-	-	116,011	-
M167810000859	產品，緊急廣播設備，數位無線藍芽教學麥克風組	組	17.000	6,250	106,260	-	-	106,260	-
M167810000A04	產品，緊急廣播設備，專業多功能播放機(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	60,000	60,006	-	-	60,006	-
M167810000A05	產品，緊急廣播設備，電話廣播介面器(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	8,000	8,001	-	-	8,001	-
M167810000A06	產品，緊急廣播設備，緊急廣播20回路操作面板(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	50,000	50,005	-	-	50,005	-
M167810000A071	產品，緊急廣播設備，緊急廣播20回路接線控制面板(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	85,000	85,008	-	-	85,008	-
M167810000A137	產品，緊急廣播設備，圖形化IP影音廣播管理主機	台	1.000	300,000	300,029	-	-	300,029	-
M167810000A138	產品，緊急廣播設備，總電源控制器	台	1.000	12,500	12,501	-	-	12,501	-
M167810000A139	產品，緊急廣播設備，純後級功率擴大機	台	1.000	33,000	33,003	-	-	33,003	-
M167810000A73	產品，緊急廣播設備，功率放大器主機(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	72,000	72,007	-	-	72,007	-
M167810000A85	產品，緊急廣播設備，緊急/業務廣播主機(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	198,000	198,019	-	-	198,019	-
M167810000AA1	產品，緊急廣播設備，240W數位功率放大模組(含設備安裝及連工帶料)	台	2.000	61,500	123,012	-	-	123,012	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M167810000F02	產品，緊急廣播設備，IP影音廣播副控站軟體(Client端)	套	1.000	10,000	10,001	-	-	10,001	-
M167810000F03	產品，緊急廣播設備，8x8數位矩陣混音機	套	1.000	55,000	55,005	-	-	55,005	-
M167818000A02	產品，緊急廣播設備，麥克風，遙控麥克風(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	35,000	35,003	-	-	35,003	-
M167819000A00	產品，緊急廣播設備，前級放大器，矩陣前級放大器(含設備安裝及連工帶料)	台	1.000	87,000	87,008	-	-	87,008	-
M167820000626	產品，共同天線設備，2米不鏽鋼固定架含基礎固定座(含設備安裝及連工帶料	只	1.000	11,250	11,251	-	-	11,251	-
M167821000611	產品，共同天線設備，天線，數位電視20列不鏽鋼天線(含設備安裝及連工帶料)	只	1.000	6,750	6,751	-	-	6,751	-
M167827000123	產品，共同天線設備，同軸電纜，同軸電纜RG11U(含拉線工資及配線另料)	M	300.000	105	31,503	-	-	31,503	-
M167827000124	產品，共同天線設備，同軸電纜，同軸電纜RG6U(含拉線工資及配線另料)	M	1,215.000	75	91,134	-	-	91,134	-
W0127100001-fp201	計量與計價，五金及另件	M	343.000	-	9,262	-	-	-	9,262
W0127100002-01	計量與計價，運輸.現場小搬運.吊運費用及按裝機具	M2	59.000	-	7,081	-	-	-	7,081
W0127100004-cp08	計量與計價，零星工料與工具損耗	式	5,830.000	-	173,670	-	-	-	173,670
W0127100004-rn101	計量與計價，損耗及運雜費	式	2.000	-	63,061	-	-	-	63,061
W0127110001-fp201	零星工料及損耗	M	343.000	-	4,459	-	-	-	4,459
W0127110004	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	58,112.980	-	1,283,843	-	-	-	1,283,843
W0127110004-7	零星工料，工具及損耗(含其他未編列之必要項目)	式	1,738.000	-	21,117	-	-	-	21,117
W0127110004-cp01	零星工料與工具損耗	式	172.000	-	2,418	-	-	-	2,418
W0127110004-RN201	零星工料(文具耗材及卷宗夾50入)	式	1.000	-	8,001	-	-	-	8,001
W0127110004-YJ01	溝縫放樣工資	式	1,740.000	-	52,205	-	-	-	52,205
W0127120002-PL101	工具損耗，工具、材料損耗及其他	M2	59.000	-	4,720	-	-	-	4,720
W0127120004	工具損耗	式	62,423.980	-	699,517	-	-	-	699,517
W0127130004	運雜費	式	2,654.000	-	26,543	-	-	-	26,543
W012713000401	運雜費	式	6.000	447,666	791,584	-	-	791,584	-
W0127140002-CA201	搬運費	M2	135.000	30	4,050	-	-	-	4,050
W0127140004	搬運費	式	8,101.000	-	433,228	-	-	-	433,228
W012714000405	搬運費，運費	式	1.000	23,000	23,002	-	-	-	23,002
W0127150001-se01	雜費，零星工料、小工	M	22.000	-	9,101	-	-	-	9,101
W0127150001-se02	雜費，搬運費	M	22.000	-	4,800	-	-	-	4,800
W0127150001-SE02	雜費，五金配件(含不銹鋼螺栓)	M	22.000	-	8,701	-	-	-	8,701
W0127150002-CA20	雜費，安裝費用、清潔、運輸	M2	769.600	-	1,596,402	-	-	-	1,596,402

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
W0127150002-HU201	雜費，施工圖繪製	M2	59.000	-	11,801	-	-	-	11,801
W0127150004027	雜費，配電盤設計規劃作業	式	1.000	100,000	100,010	-	-	-	100,010
W0127150004-03	雜費，固定五金配件	式	135.000	-	58,056	-	-	-	58,056
W012715000414	雜費，配電盤測試報告,操作說明書	式	1.000	50,000	50,005	-	-	-	50,005
W012715000422	雜費，電氣工程向台電申報竣工相關費用	式	1.000	35,000	35,003	-	-	-	35,003
W012715000452	雜費，配電盤導線槽及接線箱	式	1.000	35,000	35,003	-	-	-	35,003
W012715000453	雜費，配電盤体連接五金另料	式	1.000	75,000	75,007	-	-	-	75,007
W012715000473	雜費，配電盤基礎台	式	1.000	25,000	25,002	-	-	-	25,002
W012715000485	雜費，既有管路銜接費	式	1.000	30,000	30,003	-	-	-	30,003
W0127150004-FI503	雜費，五金零件	式	3.000	-	15,902	-	-	-	15,902
W0127150004-wf1002	雜費，釘孔及接縫處理含抗裂纖維網及AB膠	式	143.000	-	7,151	-	-	-	7,151
W0127150004-wf101	雜費，按裝及運費	式	3.000	-	42,004	-	-	-	42,004
W0127150004-Y06	雜費，殘枝落葉及廢棄物處理清運	式	46.000	-	106,010	-	-	-	106,010
W0127180004-HU205	施工費:板材加工	式	2.000	-	2,400	-	-	-	2,400
W0127180004-TI001	施工費：櫥櫃板材加工	式	3.000	-	49,505	-	-	-	49,505
W0127190002-CA201	安裝費	M2	135.000	160	21,600	-	-	-	21,600
W0127190004	安裝費	式	1.000	-	5,000	-	-	-	5,000
W0127190004-04	安裝費，含配合水電空調需求開孔及補強.收頭(含維修孔組設置)	式	147.000	-	29,403	-	-	-	29,403
W0127190004-CB205	安裝費，設備按裝工資	式	1.000	-	6,001	-	-	-	6,001
W0127190004-CH01	安裝費，安裝運輸及試車調整	式	1.000	-	180,017	-	-	-	180,017
W01271K0004	配電盤盤體技術測試作業費及配電盤證明費用	式	1.000	50,000	50,005	-	-	-	50,005
W01271K0004001	系統測試及調整費，系統軟硬體設定及測試費用	式	6.000	80,000	253,025	-	-	-	253,025
W01271K000408	系統測試及調整費，系統軟硬體設定及測試費用	式	1.000	58,000	58,006	-	-	-	58,006
W01271K000414	系統測試及調整費，KVM設定及測試費用	式	1.000	2,000	2,000	-	-	-	2,000
W0941000387	工具、零星工料及材料損耗	M2	461.000	-	15,526	-	-	-	15,526
W102713000401	運雜費	式	1.000	9,798	9,826	-	-	-	9,826
壹.七	包商利潤及工程管理費(小計A×6%)(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、綠建築標章及智慧建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費及其他雜項費用)		1.000	10,091,105	10,091,105	-	-	-	-
壹.八	營造綜合保險費(小計B×0.1%)		1.000	182,817	182,817	-	-	-	-
壹.九	營業稅5% [(小計B+壹.八)× 5%]		1.000	9,150,000	9,150,000	-	-	-	-

編製：

臺中市南屯區春安國民小學
資源統計表[預算]

工　程　編　號　1140303-6B

工　程　名　稱　臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
貳.一.(一)	500萬元以下部分（3.0%）	式	1.000	150,000	150,000	-	-	-	-
貳.一.(二)	超過500萬元至2500萬元部分　(1.5%)	式	1.000	300,000	300,000	-	-	-	-
貳.一.(三)	超過2500萬元至1億元部分　(1.0%)	式	1.000	750,000	750,000	-	-	-	-
貳.一.(四)	超過1億元以上至5億元部分（0.7%）	式	1.000	579,720	579,720	-	-	-	-
貳.二.(一)	五百萬元以下部分（8.6%*99%）	式	1.000	425,700	425,700	-	-	-	-
貳.二.(二)	超過五百萬元至一千萬元部分（8.0%*99%）	式	1.000	396,000	396,000	-	-	-	-
貳.二.(三)	超過一千萬元至五千萬元部分（6.9%*99%）	式	1.000	2,732,400	2,732,400	-	-	-	-
貳.二.(四)	超過五千萬元至一億元部分（5.8%*99%）	式	1.000	2,871,000	2,871,000	-	-	-	-
貳.二.(五)	超過一億元至五億元部分（4.6%*99%）	式	1.000	3,771,495	3,771,495	-	-	-	-
貳.三	地質調查及地質鑽探	式	1.000	250,000	250,000	-	-	-	-
貳.四	營建工程空氣污染防制費	式	1.000	151,196	151,196	-	-	-	-
貳.五	公共藝術設置費(合計(壹)*1.0%)		1.000	1,921,500	1,921,500	-	-	-	-
貳.六	工程預備費(如抽驗費、建築物保存登記費、物價調整費、水土保持審查費、水土保持計畫書費及相關費用、建築執照申請規費、無障礙設施勘驗費、外水外電申請費、候選綠建築證書及綠建築標章申請規費...等)	式	1.000	4,150,989	4,150,989	-	-	-	-
	總價(總計)		-	-	210,600,000	-	-	-	-

編製：