



長利興業有限公司

工程名稱： 臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第二期校舍新建工程 主樓棟

ㄇ字型輸出-分棟詳細表

列印時間：2024/11/11

樓層	ㄇ型樓層(樑版取上一層)	結構物	#3 噸	#4 噸	#5噸	#6 噸	#7 噸	#8 噸	#9 噸	#10噸	#11噸	#12噸	模-普 M2	模-清 M2	RC 140(m3)	RC 175(m3)	RC 210(m3)	RC 245(m3)	RC 280(m3)	RC 315(m3)	RC 350(m3)
P2	P2	柱																			
	P3(*)	樑																			
	P3(*)	版																			
	P2	牆		0.51	0.00								22.9						1.71		
	P2	梯																			
	P2	基腳																			
	P2	自由結構(它項)																			
	暫計		0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.9	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00

樓層	ㄇ型樓層(樑版取上一層)	結構物	#3 噸	#4 噸	#5噸	#6 噸	#7 噸	#8 噸	#9 噸	#10噸	#11噸	#12噸	模-普 M2	模-清 M2	RC 140(m3)	RC 175(m3)	RC 210(m3)	RC 245(m3)	RC 280(m3)	RC 315(m3)	RC 350(m3)
P1	P1	柱		1.72				1.60					66.9						17.05		
	P2(*)	樑		0.50		0.94	0.04						35.2						5.93		
	P2(*)	版		2.26	0.64								6.2	58.2					9.53		
	P1	牆	0.02	18.06	1.03								969.6						74.36		
	P1	梯																			
	P1	基腳																			
	P1	自由結構(它項)																			
	暫計		0.02	22.54	1.67	0.94	0.04	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.9	58.2	0.00	0.00	0.00	0.00	106.87	0.00	0.00

樓層	ㄇ型樓層(樑版取上一層)	結構物	#3 噸	#4 噸	#5噸	#6 噸	#7 噸	#8 噸	#9 噸	#10噸	#11噸	#12噸	模-普 M2	模-清 M2	RC 140(m3)	RC 175(m3)	RC 210(m3)	RC 245(m3)	RC 280(m3)	RC 315(m3)	RC 350(m3)
4F	4F	柱		13.00				12.39					504.6						131.56		
	P1(*)	樑		11.89	0.67		29.48	1.14					881.8						171.81		
	P1(*)	版		33.74	10.14	0.47							51.6	1,123.5					196.62		
	4F	牆	0.66	45.96	9.42	0.04							2,540.7						192.86		
	4F	梯			0.98								24.9						4.65		
	4F	基腳																			
	4F	自由結構(它項)																			
	暫計		0.66	104.60	21.21	0.50	29.48	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003.6	1,123.5	0.00	0.00	0.00	0.00	697.50	0.00	0.00



長利興業有限公司

工程名稱： 臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第二期校舍新建工程 主樓棟
口字型輸出-分棟詳細表

列印時間：2024/11/11

樓層	口型樓層(樑版取上一層)	結構物	#3 噸	#4 噸	#5噸	#6 噸	#7 噸	#8 噸	#9 噸	#10噸	#11噸	#12噸	模-普 M2	模-清 M2	RC 140(m3)	RC 175(m3)	RC 210(m3)	RC 245(m3)	RC 280(m3)	RC 315(m3)	RC 350(m3)
3F	3F	柱		15.28	0.38			12.25		4.70			614.1						156.38		
	4F(*)	樑		11.67	0.10		36.42	1.17					900.4						182.36		
	4F(*)	版	0.08	27.14	14.83	1.75							52.8	993.1					180.77		
	3F	牆	0.74	50.10	11.93	0.04							2,772.6						213.01		
	3F	梯			2.61								65.2						11.60		
	3F	基腳																			
	3F	自由結構(它項)																			
	暫計		0.82	104.19	29.84	1.79	36.42	13.42	0.00	4.70	0.00	0.00	4,405.1	993.1	0.00	0.00	0.00	0.00	744.12	0.00	0.00

樓層	口型樓層(樑版取上一層)	結構物	#3 噸	#4 噸	#5噸	#6 噸	#7 噸	#8 噸	#9 噸	#10噸	#11噸	#12噸	模-普 M2	模-清 M2	RC 140(m3)	RC 175(m3)	RC 210(m3)	RC 245(m3)	RC 280(m3)	RC 315(m3)	RC 350(m3)
2F	2F	柱		15.59	0.38			7.97		14.26			616.4						158.43		
	3F(*)	樑		14.44	0.08		6.00	48.22	1.38				1,076.6						220.86		
	3F(*)	版	0.08	31.94	18.92	1.78							67.3	1,206.8					221.91		
	2F	牆	0.79	48.95	10.88	0.04							2,754.1						207.33		
	2F	梯			2.61								65.2						11.60		
	2F	基腳																			
	2F	自由結構(它項)																			
	暫計		0.88	110.92	32.88	1.82	6.00	56.19	1.38	14.26	0.00	0.00	4,579.6	1,206.8	0.00	0.00	0.00	0.00	820.13	0.00	0.00

樓層	口型樓層(樑版取上一層)	結構物	#3 噸	#4 噸	#5噸	#6 噸	#7 噸	#8 噸	#9 噸	#10噸	#11噸	#12噸	模-普 M2	模-清 M2	RC 140(m3)	RC 175(m3)	RC 210(m3)	RC 245(m3)	RC 280(m3)	RC 315(m3)	RC 350(m3)
1F	1F	柱		16.57	0.39			5.13		20.14			624.8						162.69		
	2F(*)	樑		15.59	0.71		5.96	0.82	0.02	60.53	2.25		1,145.2						247.46		
	2F(*)	版	0.09	35.54	15.01	1.06							64.4	1,116.5					222.66		
	1F	牆	0.73	44.02	15.72	0.34							2,616.6						207.32		
	1F	梯			3.16								74.4						13.41		
	1F	基腳																			
	1F	自由結構(它項)																			
	暫計		0.82	111.73	34.99	1.40	5.96	5.95	0.02	80.67	2.25	0.00	4,525.4	1,116.5	0.00	0.00	0.00	0.00	853.54	0.00	0.00



長利興業有限公司

工程名稱： 臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第二期校舍新建工程 主樓棟
口字型輸出-分棟詳細表

列印時間：2024/11/11

樓層	口型樓層(樑版取上一層)	結構物	#3 噸	#4 噸	#5噸	#6 噸	#7 噸	#8 噸	#9 噸	#10噸	#11噸	#12噸	模-普 M2	模-清 M2	RC 140(m3)	RC 175(m3)	RC 210(m3)	RC 245(m3)	RC 280(m3)	RC 315(m3)	RC 350(m3)
B1	B1	柱		13.89				3.44		18.35			480.2						139.35		
	1F(*)	樑		13.75	0.49		5.54	44.59	1.61	0.59	0.01		1,153.8						301.96		
	1F(*)	版	0.07	39.40	16.24	1.17							285.6	704.5					301.35		
	B1	牆	0.19	4.04	47.74	2.57							1,526.6						184.59		
	B1	梯			2.10								48.6						9.40		
	B1	基腳																			
	B1	自由結構(它項)																			
	暫計		0.26	71.08	66.57	3.75	5.54	48.02	1.61	18.94	0.01	0.00	3,494.8	704.5	0.00	0.00	0.00	0.00	936.65	0.00	0.00

樓層	口型樓層(樑版取上一層)	結構物	#3 噸	#4 噸	#5噸	#6 噸	#7 噸	#8 噸	#9 噸	#10噸	#11噸	#12噸	模-普 M2	模-清 M2	RC 140(m3)	RC 175(m3)	RC 210(m3)	RC 245(m3)	RC 280(m3)	RC 315(m3)	RC 350(m3)
FF	FF	柱		7.85				2.59		14.42			61.5						48.93		
	B1(*)	樑		21.43	7.83	1.81	0.13	77.46					1,382.3						561.98		
	B1(*)	版		22.23	6.79	0.54							664.3						162.34		
	FF	牆		0.21	0.76	0.00							25.9						3.39		
	FF	梯																			
	FF	基腳			2.64								30.3						30.60		
	FF	自由結構(它項)																			
	暫計		0.00	51.72	18.02	2.35	0.13	80.05	0.00	14.42	0.00	0.00	2,164.4	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	807.24	0.00	0.00

樓層	口型樓層(樑版取上一層)	結構物	#3 噸	#4 噸	#5噸	#6 噸	#7 噸	#8 噸	#9 噸	#10噸	#11噸	#12噸	模-普 M2	模-清 M2	RC 140(m3)	RC 175(m3)	RC 210(m3)	RC 245(m3)	RC 280(m3)	RC 315(m3)	RC 350(m3)
FS	FS	柱																			
	FF(*)	樑																			
	FF(*)	版			67.30	7.95							2.1						836.74		
	FS	牆																			
	FS	梯																			
	FS	基腳																			
	FS	自由結構(它項)																			
	暫計		0.00	0.00	67.30	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	836.74	0.00	0.00



長利興業有限公司

工程名稱： 臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第二期校舍新建工程 主樓棟
口字型輸出-分棟詳細表

列印時間：2024/11/11

	總計		3.46	577.29	272.48	20.50	83.57	218.77	3.01	132.9 9	2.26	0.00	24,275.7 9	5,202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,804.5 1	0.00	0.00
--	----	--	------	--------	--------	-------	-------	--------	------	------------	------	------	---------------	----------	------	------	------	------	--------------	------	------

**大底層下一層之輸出並無柱,樑,牆,梯等結構體,而只有版(大底板)結構體