



長利興業有限公司

工程名稱：臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第二期校舍新建工程 主樓棟

-ㄇ字型輸出-分層詳細總表-分棟

列印時間：2024/11/11

樓層	#3 噸	#4 噸	#5噸	#6 噸	#7 噸	#8 噸	#9 噸	#10噸	#11噸	#12噸	模-普 M2	模-清 M2	RC 140(m3)	RC 175(m3)	RC 210(m3)	RC 245(m3)	RC 280(m3)	RC 315(m3)	RC 350(m3)
P2		0.51	0.00								22.92						1.71		
P1	0.02	22.54	1.67	0.94	0.04	1.60					1,077.87	58.23					106.87		
4F	0.66	104.60	21.21	0.50	29.48	13.54					4,003.65	1,123.52					697.50		
3F	0.82	104.19	29.84	1.79	36.42	13.42		4.70			4,405.11	993.08					744.12		
2F	0.88	110.92	32.88	1.82	6.00	56.19	1.38	14.26			4,579.64	1,206.83					820.13		
1F	0.82	111.73	34.99	1.40	5.96	5.95	0.02	80.67	2.25		4,525.38	1,116.52					853.54		
B1	0.26	71.08	66.57	3.75	5.54	48.02	1.61	18.94	0.01		3,494.75	704.45					936.65		
FF		51.72	18.02	2.35	0.13	80.05		14.42			2,164.35						807.24		
FS			67.30	7.95							2.13						836.74		
總計-分項	3.46	577.29	272.48	20.50	83.57	218.77	3.01	132.99	2.26		24,275.79	5,202.63					5,804.51		
總計-合併	1,314.34										29,478.43		5,804.51						

**以上係為ㄇ字型輸出方式表達,樑版輸出數據取自上一層

**大底層下一層之輸出並無柱,樑,牆,梯等結構體,而只有版(大底板)結構體