



長利興業有限公司
工程名稱：臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第二期校舍新建工程
裝修明細表-所有樓棟

列印時間：2024/11/11

項次	工程項目	單位	總數量	主樓棟							
1	F1-地坪整體粉光(每次樓版搗築完成皆施作)	M2	6,928.9	6928.9							
2	F2-地坪貼30*30cm止滑地磚	M2	891.5	891.5							
3	F4-地坪抵本色水泥宜蘭石	M2	66.6	66.6							
4	F6-地坪貼40x40cm環保透心磨石子地磚	M2	3,808.2	3808.2							
5	F8-地坪金鋼砂整體粉光+環保環氧地坪塗裝t=3mm	M2	701.4	701.4							
6	F9-地坪貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克	M2	17.1	17.1							
7	F11-地坪直舖18.2cm*124cm超耐磨地板	M2	182.9	182.9							
8	F12-地坪車道專用磚(10x10cm窯燒崗石止滑磚)	M2	87.9	87.9							
9	F13-地坪金鋼砂整體粉光	M2	70.2	70.2							
10	F14-地坪10x10cm窯燒崗石止滑磚	M2	57.9	57.9							
11	F15-地坪15x60cm木紋磚	M2	136.7	136.7							
12	F16-地坪30x60cm木紋磚	M2	389.3	389.3							
13	F3-樓梯貼止滑樓梯專用地磚+前緣倒角(跳色)	M2	136.1	136.1							
14	F5-樓梯抵本色水泥宜蘭石+窯燒崗石轉角磚	M2	179.7	179.7							
15	P1- 哺乳室(牆面+地坪)防水責任施工(廁所牆面H=120cm)	M2	5.2	5.2							
16	P1- 廁所(牆面+地坪)防水責任施工(廁所牆面H=120cm)	M2	555.3	555.3							
17	P1-陽台(牆面+地坪)滾高20cm	M2	314.9	314.9							
18	P2- 屋頂平台防水責任施工(含滾高施工)另詳圖(H=30cm或至側牆頂蓋外側邊緣)	M2	1,342.2	1342.2							
19	P3-露臺防水(另詳圖)、屋頂平台防水(另詳圖)	M2	115.2	115.2							
20	P4- 彈性砂漿防水膜(另詳圖)(消防水池、雨水回收池、廢水池、車道集水池)	M2	1,192.7	1192.7							



長利興業有限公司

工程名稱：臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第二期校舍新建工程
裝修明細表-所有樓棟

列印時間：2024/11/11

項次	工程項目	單位	總數量	主樓棟							
21	P4-彈性砂漿防水膜(另詳圖)(走廊及廁所排水淺溝、水塔間)	M2	72.4	72.4							
22	P4-彈性砂漿防水膜(另詳圖)(電梯機坑)	M2	3.9	3.9							
23	P4-彈性砂漿防水膜(另詳圖)(花台)	M2	106.2	106.2							
24	P4-彈性砂漿防水膜(另詳圖)(休憩露台)	M2	123.7	123.7							
25	P4-彈性砂漿防水膜(另詳圖)(交誼平台)	M2	62.2	62.2							
26	P3-頂板防水(另詳圖)	M2	163.5	163.5							
27	P4-彈性砂漿防水膜(另詳圖)(飲水機)	M2	5.1	5.1							
28	地坪排水淺溝，抹暗石子	M2	110.3	110.3							
29	頂面貼蓋頂磚型式20*20cm石英磚，雙邊磨45度倒角	M2	21.9	21.9							
30	洗水台 / 拖布盆頂部貼12*60cm石英磚蓋板	M2	4.3	4.3							
31	洗水台 / 拖布盆打底面貼2.35*2.35cm馬賽克	M2	10.5	10.5							
32	洗水台 / 拖布盆打底面抵1.5分本色水泥宜蘭石	M2	12.8	12.8							
33	C1-平頂磨平批土刷水泥漆(綠建材標章)	M2	4,722.3	4722.3							
34	C1-過樑1:3水泥砂漿粉光刷水泥漆(附綠建材證明)	M2	2,464.2	2464.2							
35	C2-樓梯底粉光刷水泥漆(綠建材標章)(顏色另訂)	M2	219.3	219.3							
36	C5-平頂明架輕鋼架天花板(岩棉)	M2	236.6	236.6							
37	W1-內牆邊樑粉光刷水泥漆1底2度(綠建材標章)	M2	588.1	588.1							
38	W2-內牆邊樑1:3水泥粉光	M2	16.0	16							
39	W5-內牆邊樑貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克	M2	17.8	17.8							
40	M1 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(白)	M2	7,099.0	7099							
41	M2 外牆1:3水泥打底+4.5*9.5cm丁掛磚(含磨角處理)	M2	242.4	242.4							
42	M3 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺藍)	M2	69.1	69.1							
43	M4 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺黃)	M2	618.5	618.5							



長利興業有限公司

工程名稱：臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第二期校舍新建工程
裝修明細表-所有樓棟

列印時間：2024/11/11

項次	工程項目	單位	總數量	主樓棟							
44	M5 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(淺綠)	M2	317.5	317.5							
45	M6 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(茶)	M2	933.7	933.7							
46	M7 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(藍綠)	M2	26.1	26.1							
47	M8 外牆1:3水泥打底+抿本色水泥宜蘭石	M2	62.3	62.3							
48	M9 外牆1:3水泥粉光+純色塗料(米)	M2	818.1	818.1							
49	M10 外牆1:3水泥打底+貼4.5*4.5cm(±2mm)小口磚(含磨角處理)	M2	356.7	356.7							
50	M11 外牆1:3水泥打底+貼直徑1.9cm(±2mm)馬賽克(含磨角處理)	M2	99.3	99.3							
51	W5 花台座椅1:3水泥打底+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克	M2	25.0	25							
52	W8 洗手台牆面1:3水泥打底+30*60cm拋光石英磚	M2	66.1	66.1							
53	M8 洗手台牆面1:3水泥打底+抿1.5分本色水泥宜蘭石	M2	39.4	39.4							
54	W1-內牆粉光刷水泥漆1底2度(綠建材標章)	M2	4,537.8	4537.8							
55	W2-內牆1:3水泥粉光	M2	128.5	128.5							
56	W2-內牆輕質灌漿牆批土	M2	0.0	0							
57	W3- 內牆輕質灌漿牆批土刷水泥漆1底2度(綠建材標章)	M2	99.2	99.2							
58	W5-內牆貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克	M2	1,319.7	1319.7							
59	W5- 內牆輕質灌漿牆批土+貼2.35*2.35cm(±2mm)馬賽克	M2	19.7	19.7							
60	P1- 哺乳室(牆面+地坪)防水責任施工(廁所牆面H=120cm)	M2	10.1	10.1							



長利興業有限公司

工程名稱： 臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第二期校舍新建工程
裝修明細表-所有樓棟

列印時間：2024/11/11

項次	工程項目	單位	總數量	主樓棟							
61	P1- 廁所(牆面+地坪)防水責任施工(廁所牆面H=120cm)	M2	620.8	620.8							
62	P1-陽台(牆面+地坪)滾高20cm	M2	120.8	120.8							
63	P2- 屋頂平台防水責任施工(含滾高施工)另詳圖(H=30cm或至側牆頂蓋外側邊緣)	M2	101.9	101.9							
64	P3-露臺防水(另詳圖)、屋頂平台防水(另詳圖)	M2	18.6	18.6							
65	P4- 彈性砂漿防水膜(另詳圖)(消防水池、雨水回收池、廢水池、車道集水池)	M2	1,124.9	1124.9							
66	P4-彈性砂漿防水膜(另詳圖)(電梯機坑)	M2	12.2	12.2							
67	P4-彈性砂漿防水膜(另詳圖)(花台)	M2	120.6	120.6							
68	P4-彈性砂漿防水膜(另詳圖)(休憩露台)	M2	21.0	21							
69	P4-彈性砂漿防水膜(另詳圖)(交誼平台)	M2	5.7	5.7							
70	P3-頂板防水(另詳圖)	M2	2.1	2.1							
71	P4-彈性砂漿防水膜(另詳圖)(飲水機)	M2	4.5	4.5							
72	洗水台 / 拖布盆打底面貼2.35*2.35cm馬賽克	M2	15.7	15.7							
73	洗水台 / 拖布盆打底面抵1.5分本色水泥宜蘭石	M2	9.6	9.6							
74	T1-踢腳粉光刷黑色油漆 H=10cm	M	1,309.4	1309.4							
75	T1-踢腳輕質灌漿牆批土+刷黑色油漆 H=10cm	M	29.3	29.3							
76	DT 電梯開口120*220 (cm)	樘	5	5							
77	D1 鍍鋅烤漆框玻璃纖維防火門(具阻熱性)60A180*210 (cm)	樘	3	3							
78	D2 高耐候塗裝鋼板門110*180 (cm)	樘	1	1							
79	D3 粉體塗裝鋁門+鋁合金手動百葉窗200*240 (cm)	樘	1	1							
80	D4 玻璃纖維強化橫拉門100*210 (cm)	樘	4	4							



長利興業有限公司

工程名稱：臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第二期校舍新建工程
裝修明細表-所有樓棟

列印時間：2024/11/11

項次	工程項目	單位	總數量	主樓棟							
81	D5 玻璃纖維強化塑鋼門110*210 (cm)	樘	68	68							
82	D6 鋁三合一通風門+鋁合金手動百葉窗90*280 (cm)	樘	34	34							
83	D7 鍍鋅烤漆框玻纖防火門(具阻熱性)60A60*120 (cm)	樘	8	8							
84	D7a 鍍鋅烤漆框玻纖防火門(具阻熱性)60A60*120 (cm)	樘	1	1							
85	D8 玻璃纖維強化塑鋼門180*210 (cm)	樘	2	2							
86	D9 高耐候塗裝鋼板門120*210 (cm)	樘	2	2							
87	D10 玻璃纖維強化塑鋼門90*210 (cm)	樘	1	1							
88	D11 高耐候塗裝鋼板門180*210 (cm)	樘	1	1							
89	D12 塑鋼門80*210 (cm)	樘	12	12							
90	SD1 防水閘門430*90 (cm)	樘	1	1							
91	SD2 不鏽鋼電動鐵捲門250*250 (cm)	樘	1	1							
92	SD3 不鏽鋼電動鐵捲門180*250 (cm)	樘	1	1							
93	SD4 不鏽鋼電動鐵捲門150*250 (cm)	樘	1	1							
94	SD5 60B不鏽鋼電動鐵捲門580*220 (cm)	樘	1	1							
95	SD6 60B不鏽鋼電動鐵捲門750*230 (cm)	樘	1	1							
96	SD7 60B不鏽鋼電動鐵捲門500*60 (cm)	樘	2	2							
97	SD8 不鏽鋼電動鐵捲門200*250 (cm)	樘	1	1							
98	SD9 不鏽鋼電動鐵捲門260*250 (cm)	樘	1	1							
99	W1 粉體塗裝固定型鋁百葉窗200*60 (cm)	樘	2	2							
100	W2 粉體塗裝鋁窗150*60 (cm)	樘	5	5							
101	W3 粉體塗裝防颱固定型鋁百葉窗150*60 (cm)	樘	5	5							
102	W4 粉體塗裝防颱固定型鋁百葉窗300*60 (cm)	樘	7	7							
103	W5 粉體塗裝鋁窗300*60 (cm)	樘	7	7							



長利興業有限公司

工程名稱：臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第二期校舍新建工程
裝修明細表-所有樓棟

列印時間：2024/11/11

項次	工程項目	單位	總數量	主樓棟							
104	W6 鋁合金手動百葉窗110*70 (cm)	樘	68	68							
105	W7 粉體塗裝鋁窗400*190 (cm)	樘	33	33							
106	W8 粉體塗裝鋁窗60*180 (cm)	樘	39	39							
107	W9 粉體塗裝鋁窗200*180 (cm)	樘	65	65							
108	W10 粉體塗裝鋁窗100*190 (cm)	樘	4	4							
109	W11 粉體塗裝防颱固定型鋁百葉窗+粉體塗裝鋁窗60*230 (cm)	樘	28	28							
110	W12 粉體塗裝鋁窗100*180 (cm)	樘	6	6							
111	W13 粉體塗裝鋁窗300*270 (cm)	樘	1	1							
112	W14 粉體塗裝鋁窗450*270 (cm)	樘	1	1							
113	W15 粉體塗裝鋁窗300*50 (cm)	樘	1	1							
114	W16 粉體塗裝鋁窗70*180 (cm)	樘	5	5							
115	W17 粉體塗裝鋁窗200*180 (cm)	樘	5	5							
116	W18 粉體塗裝鋁窗65*260 (cm)	樘	5	5							
117	W19 粉體塗裝鋁窗200*110 (cm)	樘	7	7							
118	W20 有效通風鋁窗200*70 (cm)	樘	7	7							
119	W21 粉體塗裝鋁窗80*60 (cm)	樘	16	16							
120	W22 鋁合金手動百葉窗180*70 (cm)	樘	2	2							
121	W23 粉體塗裝鋁窗400*170 (cm)	樘	1	1							
122	G1 玻璃磚20*20 (cm)	樘	79	79							