

裝修空間構件計算詳細列式□□

案名: 臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第二期校舍新建工程--圖號: P2 (代表樓層:P2->P2)

PNA21-01[樓層]: P2 [空間名稱]:AR03 屋頂平台 ,空間編號: ,位置序號: 1 [X1:+207,Y1:+174]

地坪計算:

地坪材料:(1) P3-露臺防水(另詳圖)、屋頂平台防水(另詳圖)

主尺寸:

$$5.55 \times 13.18 = 73.149 \text{ m}^2$$

以上小計: +73.149 = 73.149 m2

牆面計算:

牆面材料:(1) P3-露臺防水(另詳圖)、屋頂平台防水(另詳圖) =>(裝修範圍:RC牆+磚牆+輕隔間)(邊樑粉刷計入牆面)
 粉刷起始:0.00m, 粉刷終止: 0.30m

主尺寸:

邊段: 1

+ [小段:1-(自定裝修高度(半高牆)) $5.550 \times 0.30 = 1.665 \text{ m}^2$

邊段: 2

+ [小段:1-(自定裝修高度(半高牆))] $13.175 \times 0.30 = 3.953 \text{ m}^2$

邊段: 3

+ [小段: 1- (自定裝修高度(半高牆))] $5.550 \times 0.30 = 1.665 \text{ m}^2$

邊段: 4

+ [小段:1-(自定裝修高度(半高牆))] $13.175 \times 0.30 = 3.953 \text{ m}^2$

以上邊段小計: = 11.235 m2

□□□□□□□□ : [設定不回扣]0.00 m2

以上小計: +11.235 = 11.235 m²

踢□□□：

PNA21-01[樓層]: P2 [空間名稱]:AR03 屋頂平台 - F1 ,空間編號: ,位置序號: 2 [X1:+207,Y3:+9174]

地坪計算:

地坪材料:(1) F1-地坪整體粉光(每次樓版搗築完成皆施作)

主尺寸:

$$5.55 \times 13.18 = 73.149 \text{ m}^2$$

以上小計: +73.149 = 73.149 m2

牆面計算:

踢□□□：
