

臺中市政府教育局

總表[標單]

第 1 頁 共 3 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學	工程編號	11210	
項次	工 作 項 目	金額(元)	備註	
壹	發包工程費	-		
壹.一	建築工程	-		
壹.一.(一)	假設工程	-		
壹.一.(二)	拆除整地工程	-		
壹.一.(三)	基礎工程	-		
壹.一.(四)	結構體工程	-		
壹.一.(五)	鋼構工程	-		
壹.一.(六)	地坪裝修工程	-		
壹.一.(七)	牆面裝修工程	-		
壹.一.(八)	平頂裝修工程	-		
壹.一.(九)	門窗裝修工程	-		
壹.一.(十)	防水隔熱工程	-		
壹.一.(十一)	升降機設備工程	-		
壹.一.(十二)	室內球場設施及舞台視聽音響設備	-		
壹.一.(十三)	景觀工程	-		
壹.一.(十四)	雜項工程	-		
壹.一.(十五)	指標工程	-		
壹.一.(十六)	停車管理設備(雲端車辨)	-		
壹.二	機電給排水消防工程	-		
壹.二.(一)	電氣工程	-		
壹.二.(二)	弱電工程	-		
壹.二.(三)	給排水工程	-		
壹.二.(四)	消防工程	-		
壹.二.(五)	空調工程	-		
	直接工程費(壹.一+壹.二)小計	-		
壹.三	品質管理作業費(約1.5%)	-		
壹.三.(一)	品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	-	#	
壹.三.(二)	材料設備檢驗試驗費	-	#	
壹.四	職業安全衛生管理費(約0.9%)	-		

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

總表[標單]

第 2 頁 共 3 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	會計科目	
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學	工程編號	11210
項次	工 作 項 目	金額(元)	備註
壹.四.(一)	職業安全衛生，可量化	-	#
壹.四.(二)	職業安全衛生，不可量化	-	#
壹.四.(三)	職業安全衛生，汛期工地防災減災講習訓練及設施費【公共工程汛期工地防災減災作業】	-	#
壹.五	交通維持及環境保護措施費(約0.5%)	-	
壹.五.(一)	交通維持及環境保護措施費(約0.5%)	-	#
壹.六	承包商利潤及管理費（包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費及其他雜項費用）(約6%)	-	營造綜合保險費 110,000元
	小計(壹.一~壹.六)	-	
壹.七	營業稅5%	-	
	發包工程費合計(壹.一~壹.七)	-	
參	有價料繳回金	-	機關收入：不與廠商投標價抵扣
參.一	學生活動中心	-	
參.一.1	拆除鋼筋可回收價值	- 336,800	842*50kg=42,100kg, 42100*-8=-336,800元*注意：此工項單價為業主所定之固定單價
參.一.2	拆除鋁窗可回收價值	- 2,880	16樁*6=96kg, 96*-30=-2,880元*注意：此工項單價為業主所定之固定單價
參.二	廣停二	-	
參.二.1	拆除鋼筋可回收價值	- 142,152	313.37*50+6*200+3*300=17,769kg, 17,769*-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 總表[標單]

第 3 頁 共 3 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	會計科目	
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學	工程編號	11210
項次	工 作 項 目	金額(元)	備註
			8=-142,152元*注意：此工項單價為業主所定之固定單價
參.二.2	拆除鋁窗可回收價值	- 450	1樁*3+12樁*1=15kg,15*-30=-450元*注意：此工項單價為業主所定之固定單價
參.三	土石方有價料	- 133,400	(4.2-2.7)*2, 532+(5.15*17.65+7.85*5.2+8.3*6.15+8.3*7.15)*1.8-2, 900=1, 334m3 1, 334m3*100元/m3=133,400元,*注意：此工項單價為業主所定之固定單價
	總計(壹+參)	-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 1 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹	發包工程費					
壹.一	建築工程					
壹.一.(一)	假設工程					
壹.一.(一).1	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，(含支架及基座)	座	1.000		-	015831000B
壹.一.(一).2	施工圍籬，甲種安全圍籬及大門、側門、小門，租用(含防溢座,警示燈@2.4M / 組,油漆美化,維護及拆除等，租用)	M	292.000		-	0156400002,#
壹.一.(一).3	環境保護，沖洗設備，洗車台及沉澱池及過濾設備(含設備，租用)	式	1.000		-	01572D0004,#
壹.一.(一).4	臨時設施，臨時工務所及設備費(租用)	式	1.000		-	015100000424
壹.一.(一).5	臨時設施，施工用臨時水電、電話設施及維護費	月	16.000		-	015100000B
壹.一.(一).6	工地臨時建築設施，臨時廁所	月	16.000		-	01522B0004,#
壹.一.(一).7	資料送審，各式圖說文件-建築、水電消防竣工圖CAD、PDF圖檔製作費)	式	1.000		-	0133090004,#
壹.一.(一).8	施工輔助設施，開挖四周安全欄杆及踢腳板...等(租用)	M	250.000		-	0154000001a1,#
壹.一.(一).9	施工輔助設施，外部施工架防護網，鋼管，框式，裝拆(含租金)(需符合勞檢相關規定CNS4750)	M2	3,039.000		-	0154021232,#
壹.一.(一).10	施工輔助設施，內部施工架，鋼管，框式，裝拆(含租金)(需符合勞檢相關規定CNS4750)	M2	1,438.000		-	015400000214
壹.一.(一).11	施工輔助設施，活動室內施工架，鋼管(須符合CNS 4750及職安相關規定)(租用)	組	2.000		-	0154000008a1
壹.一.(一).12	臨時設施，工地監視系統(租用)	式	1.000		-	0151000004,#,* 依實作數量
壹.一.(一).13	工區結構物及設施復原	式	1.000		-	0299100004
壹.一.(一).14	工程施工前鄰近建築物現況調查，(鄰房鑑	式	1.000		-	0229100004,#完

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 2 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	定)				-	工檢附鑑定報告書
壹.一.(一).15	工地清理，竣工驗收前，(竣工清潔)	式	1.000		-	0174012004-01
壹.一.(一).16	工程管理，開工(動土)及竣(完)工典禮及 工程施工宣傳(視導)單製作費	式	1.000		-	0130100004A
	假設工程(壹.一.(一))小計					
壹.一.(二)	拆除整地工程					
壹.一.(二).1	清除及掘除，既有樹木移除(含合法運棄)	棵	16.000		-	022310000A01
壹.一.(二).2	移植，喬木類米直徑>30cm	株	3.000		-	029050000A0105
壹.一.(二).3	移植，喬木類6cm<米直徑≤30cm	株	5.000		-	029050000A0106
壹.一.(二).4	工地拆除，機械切割	M	92.000		-	0222032421
壹.一.(二).5	工地拆除，臨時支撐	式	1.000		-	0222000404
壹.一.(二).6	基地下方既有基礎及結構打除	M3	1,542.000		-	02323L0003-04,#
壹.一.(二).7	廢棄物處理，現地表層營建廢棄物分類(分為B5及R-0503..等)	M3	1,542.000		-	02323L0003-01,#
壹.一.(二).8	廢棄物處理，營建廢棄物處理費(B5類-磚塊或混凝土塊)(含合法運棄)	M3	771.000		-	02323L0003-02,#
壹.一.(二).9	廢棄物處理，營建廢棄物處理費(R-0503營建混合物)(含合法運棄)	M3	771.000		-	02323L0003-03,#
	拆除整地工程(壹.一.(二))小計					
壹.一.(三)	基礎工程					
壹.一.(三).1	監測儀器，安全監測量測及分析報告(沉陷觀測釘*10支、傾度管*2支)	式	1.000		-	0249500004a4,#
壹.一.(三).2	臨時擋土樁設施，鋼軌樁50kg/m，L=9m，(租用)(單邊，不含支撐，軌樁距@0.4M)	M	73.000		-	0225539421
壹.一.(三).3	構造物開挖，機械挖	M3	10,159.000		-	0231600003,#
壹.一.(三).4	構造物回填，機械填及夯實	M3	3,740.000		-	0231700003,#
壹.一.(三).5	控制性低強度回填材料(CLSM)，含澆置	M3	1,842.000		-	0337700013,#
					-	40kgf/cm2≤fc'
					-	≤80kgf/cm2

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 3 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.(三).6	土方工作，土方暫置區租借	月	3.000		-	02300L1507
壹.一.(三).7	土方工作，土方暫置來回運費，0≤運距<5km	M3	3,740.000		-	0230011003
壹.一.(三).8	土方工作，土方暫置區安全防護	式	1.000		-	0230000004
壹.一.(三).9	剩餘土石方處理，含運費(含合法證明)	M3	6,419.000		-	0231700003a3,#
壹.一.(三).10	噴凝土(邊坡噴漿護坡)	M2	819.000		-	0337200002,#
	基礎工程(壹.一.(三))小計					
壹.一.(四)	結構體工程					
壹.一.(四).1	施工測量，放樣，建築工程	M2	3,396.000		-	017254010201,#
壹.一.(四).2	普通模板組立及拆除	M2	8,192.000		-	0311010002,#
壹.一.(四).3	清水模板組立及拆除	M2	4,026.000		-	0311020002a2,#
壹.一.(四).4	鋼筋，SD280，2800kg/cm ² 鋼筋及彎紮組立#3	T	359.400		-	0321030005
壹.一.(四).5	鋼筋，SD420W，4200kg/cm ² 鋼筋及彎紮組立#4~10以上	T	112.000		-	0321060005
壹.一.(四).6	結構用混凝土，140kgf/cm ² ，預拌混凝土含澆置	M3	231.000		-	0331003003a3,#
壹.一.(四).7	結構用混凝土，280kgf/cm ² ，預拌混凝土含澆置	M3	3,142.000		-	0331007003a3,#
壹.一.(四).8	建築用混凝土，廁所墊高輕質混凝土	M3	23.000		-	0333000003,H=35~40cm
	結構體工程(壹.一.(四))小計					
壹.一.(五)	鋼構工程					
壹.一.(五).1	建築鋼結構，鋼構工程，鋼骨加工及組立(含接合板、加勁板、腹板、剪力釘、高拉力螺栓及化學錨栓…等)	KG	66,620.000		-	0512400005a5
壹.一.(五).2	結構用鋼料，C型鋼，連工帶料	KG	20,583.000		-	0550010005
壹.一.(五).3	Deck鋼承板，t=1.2mm	M	73.000		-	0531000002,舞台地板
壹.一.(五).4	外牆平面式三明治複層防火板(防火時效	M2	424.000		-	0512400002h,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 4 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	60分鐘)				-	
壹.一.(五).5	夾層處牆面鋼板	M2	30.000		-	0512400002n
壹.一.(五).6	外牆鋁擠型收邊板	M	140.000		-	0565101031h,#
壹.一.(五).7	外牆七字起始條	M	204.000		-	0565101031m
壹.一.(五).8	防火屋頂-屋面扣合式鋼板(防火時效30分鐘)	M2	1,452.000		-	0512400002g,#
壹.一.(五).9	浪型倒吊板	M2	28.000		-	0512400002p
壹.一.(五).10	烤漆鋁板收邊th=2.5mm	M	33.000		-	0512400002q
壹.一.(五).11	屋頂-各式收邊板	M	740.000		-	0565101031i
壹.一.(五).12	不銹鋼天溝th=1.5mm w=400mm h=150mm(不含落水管及罩)	M	51.000		-	0550000001h,#
壹.一.(五).13	不銹鋼天溝th=1.5mm w=150mm h=200mm(不含落水管及罩)	M	49.000		-	0550000001m
壹.一.(五).14	不銹鋼天溝th=1.5mm w=150mm h=150mm(不含落水管及罩)	M	29.000		-	0550000001n
壹.一.(五).15	1/2"不銹鋼防落葉網 線徑φ1.6mm	M	129.000		-	0550000001i,#
壹.一.(五).16	屋面固定座	組	4,665.000		-	1605000001m
壹.一.(五).17	鋁製補強夾具	組	484.000		-	16050000001n
壹.一.(五).18	鋁製太陽能夾具	組	787.000		-	16050000011a,#
壹.一.(五).19	吊運費	式	1.000		-	E0000010100a1
壹.一.(五).20	建築鋼結構,基礎螺栓30φ、螺帽及安裝,連工帶料	支	120.000		-	051240000Aa,#
壹.一.(五).21	建築鋼結構,基礎螺栓24φ、螺帽及安裝,連工帶料	支	224.000		-	051240000A,#
壹.一.(五).22	無收縮水泥砂漿,連工帶料,連工帶料	式	1.000		-	0360100004a4,#
壹.一.(五).23	鋼材專業塗裝,鋼構1小時防火時效防火漆及耐候面漆(面色另選),連工帶料	M2	2,819.000		-	0997000002-01
壹.一.(五).24	13φ防垂桿含螺帽配件	式	1.000		-	0550010005a8
壹.一.(五).25	屋頂19φ斜拉桿及拉緊器	組	72.000		-	0550010005a9
壹.一.(五).26	防墜落設施	M2	1,242.000		-	055001000510

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 5 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	鋼構工程(壹.一.(五))小計					
壹.一.(六)	地坪裝修工程					
壹.一.(六).1	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	3,396.000		-	096110000204,#
壹.一.(六).2	集水井防滑格柵板及安裝	組	6.000		-	02631a50A8
壹.一.(六).3	鍍鋅格柵蓋板及安裝(含框座)(I型)	組	23.000		-	0263125008
壹.一.(六).4	不銹鋼人孔蓋，80x80cm	組	4.000		-	05500P0001b
壹.一.(六).5	不銹鋼地板集水槽	M	58.000		-	05500P0001a
壹.一.(六).6	預鑄RC線型排水溝	M	113.000		-	0262300001
壹.一.(六).7	線型排水溝清潔孔	座	5.000		-	0262300001a
壹.一.(六).8	預鑄隙縫樹脂陰井	座	1.000		-	0262300001b
壹.一.(六).9	埋設8"HDPE積層螺旋管	M	7.000		-	0262300001c
	地坪裝修工程(壹.一.(六))小計					
壹.一.(七)	牆面裝修工程					
壹.一.(七).1	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿	M2	5,648.000		-	0406131002
壹.一.(七).2	滴水條，裝修基本材料及施工方法	M	315.000		-	090500000101
壹.一.(七).3	小便斗.馬桶後方背牆砌磚，砌紅磚	M2	23.000		-	042110000203,#
壹.一.(七).4	鍍鋅鋼管封口烤漆，乙樓梯	座	1.000		-	05500S000B2
壹.一.(七).5	花崗石檯面	才	132.000		-	096341340A
	牆面裝修工程(壹.一.(七))小計					
壹.一.(八)	平頂裝修工程					
壹.一.(八).1	暗架天花板，矽酸鈣板t=6mm，耐燃一級	M2	96.000		-	0950050102,#
	平頂裝修工程(壹.一.(八))小計					
壹.一.(九)	門窗裝修工程					
壹.一.(九).1	D1 鋁框玻璃門 600x240cm	樘	1.000		-	08120000000A31
壹.一.(九).2	D2 鋁框玻璃門 400x225cm	樘	1.000		-	08120000000A32
壹.一.(九).3	D3 不銹鋼氟碳烤漆門 100x220cm	樘	2.000		-	08130000000A31, #
壹.一.(九).4	D4 玻纖木紋門 100x220cm	樘	5.000		-	08228000000A31
壹.一.(九).5	D5 玻纖木紋門 180x220cm	樘	1.000		-	08228000000A32
壹.一.(九).6	D6 熱固性樹脂拉門 100x220cm	樘	2.000		-	08229000000A31

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 6 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.(九).7	D7 玻纖木紋門 120x220cm	樘	1.000		-	08228000000A33
壹.一.(九).8	D8 防火門60A 180x220cm	樘	1.000		-	08170000000A31
壹.一.(九).9	D9 防火門60A 120x220cm	樘	3.000		-	08170000000A32
壹.一.(九).10	D10 防火門60A 180x220cm	樘	1.000		-	08170000000A33
壹.一.(九).11	D11 防火門60A 100x120cm	樘	1.000		-	08170000000A34
壹.一.(九).12	D12 熱固性樹脂門 80x210cm	樘	2.000		-	08229000000A32
壹.一.(九).13	W1 鋁固定窗 880x100cm+100x280cm	樘	1.000		-	08520000000A31
壹.一.(九).14	W2 鋁窗 160x70cm	樘	2.000		-	08520000000A32
壹.一.(九).15	W2' 鋁窗 160x70cm	樘	4.000		-	08520000000A33
壹.一.(九).16	W3 鋁推窗 70x160cm	樘	3.000		-	08520000000A34
壹.一.(九).17	W4 鋁窗 140x180cm	樘	14.000		-	08520000000A35
壹.一.(九).18	W5 鋁窗 140x180cm	樘	1.000		-	08520000000A36
壹.一.(九).19	W6 鋁窗 85x60cm	樘	2.000		-	08520000000A38
壹.一.(九).20	W7 鋁窗 140x120cm	樘	2.000		-	08520000000A39
壹.一.(九).21	W8 鋁窗 140x110cm	樘	1.000		-	08520000000A40
壹.一.(九).22	W9 鋁推窗 50x100cm	樘	2.000		-	08520000000A41
壹.一.(九).23	W10 鋁固定窗 200x100cm	樘	3.000		-	08520000000A42
壹.一.(九).24	W11 鋁固定窗 190x60cm	樘	6.000		-	08520000000A43
壹.一.(九).25	W12 鋁固定窗 140x225cm	樘	19.000		-	08520000000A44
壹.一.(九).26	W13 鋁固定窗 50x170cm	樘	2.000		-	08520000000A45
壹.一.(九).27	W14 鋁窗 400x120cm	樘	1.000		-	08520000000A46
壹.一.(九).28	W15防火百葉窗 65 x 65cm	樘	2.000		-	08170000000A35
壹.一.(九).29	W16電動鋁推窗 750x60cm	樘	4.000		-	08520000000A47, #含電動拉桿
壹.一.(九).30	W17鋁百葉窗 140x110cm	樘	3.000		-	08520000000A48, #
壹.一.(九).31	W18鋁百葉窗 200x70cm	樘	15.000		-	08520000000A49
壹.一.(九).32	W19電動鋁百葉窗 75x65cm	樘	2.000		-	08520000000A50, 含電動拉桿
壹.一.(九).33	車道入口防水閘門	樘	1.000		-	083930040A1

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 7 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.(九).34	梯間入口防水閘門W185xH95cm	樘	1.000		-	083930040A2
壹.一.(九).35	梯間入口防水閘門W130xH95cm	樘	1.000		-	083930040A3
壹.一.(九).36	全密閉式防水閘門160x130cm	樘	3.000		-	083930040A4,#
壹.一.(九).37	全密閉式防水閘門220x90cm	樘	15.000		-	083930040A5,#
壹.一.(九).38	全密閉式防水閘門95x85cm	樘	2.000		-	083930040A6
	門窗裝修工程(壹.一.(九))小計					
壹.一.(十)	防水隔熱工程					
壹.一.(十).1	大底及地下室外牆HDPE防潮保護板	M2	3,186.000		-	07110000027a
壹.一.(十).2	地下室外牆高韌性彈性防水膜t=3mm	M2	1,079.000		-	07110000027b
壹.一.(十).3	屋頂平台、露臺防水隔熱	M2	74.000		-	071100000247,#
壹.一.(十).4	植栽覆土下方樓版防水塗裝	M2	674.000		-	071100000247a
壹.一.(十).5	浴廁彈性砂漿防水膜	M2	438.000		-	071100000245,#
壹.一.(十).6	窗框環保彈性砂漿防水膜，防潮	M	467.000		-	071100000102,#
壹.一.(十).7	消防水池、雨水滯洪池防水塗裝	M2	377.000		-	071100000234
壹.一.(十).8	機坑地坪+牆面1:2防水粉刷，防潮	M2	38.000		-	071100000244
	防水隔熱工程(壹.一.(十))小計					
壹.一.(十一)	升降機設備工程					
壹.一.(十一).1	電梯設備工程-無機房牽引式乘客用	部	2.000		-	142100000B2
壹.一.(十一).2	樓、電梯前警示鋪面宜蘭石(詳無障礙圖)，抵石子	M2	2.000		-	097820000245
壹.一.(十一).3	電梯機房吊勾，電動升降機	組	2.000		-	1421000008
壹.一.(十一).4	電梯門檻縫處理，電動升降機	樘	4.000		-	142100000C
壹.一.(十一).5	機坑內爬梯，金屬製品	座	2.000		-	055000000B1
壹.一.(十一).6	移動式輪椅升降平台設備	部	1.000		-	142100000B2a
	升降機設備工程(壹.一.(十一))小計					
壹.一.(十二)	室內球場設施及舞台視聽音響設備					
壹.一.(十二).1	產品，HDMI插座埋地盒	只	2.000		-	M1680000006a7
壹.一.(十二).2	配線另料	式	1.000		-	W16120000042,#
壹.一.(十二).3	配管工資	工	10.000		-	L16132000041,#
壹.一.(十二).4	另料五金	式	1.000		-	W16231000041,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 8 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	室內球場設施及舞台視聽音響設備(壹.一.(十二))小計					
壹.一.(十三)	景觀工程					
壹.一.(十三).1	A區雨水回收系統	組	1.000		-	1516100008
壹.一.(十三).2	A區自動噴灌(地埋型)	組	1.000		-	1188121008
壹.一.(十三).3	B區雨水回收系統	組	1.000		-	1516100008B
壹.一.(十三).4	B區自動噴灌(陸上型)	組	1.000		-	1188121008B
	景觀工程(壹.一.(十三))小計					
壹.一.(十四)	雜項工程					
壹.一.(十四).1	塑膠包覆不銹鋼踏步及安裝	只	20.000		-	026310B406
	雜項工程(壹.一.(十四))小計					
壹.一.(十五)	指標工程					
壹.一.(十五).1	標誌, A貼壁式設施名稱標示	只	23.000		-	0289190006c,#
壹.一.(十五).2	標誌, B貼壁式服務空間名稱標示	只	2.000		-	0289190006b,#
壹.一.(十五).3	標誌, C無障礙電梯相關標示	只	4.000		-	0289190006d,#
壹.一.(十五).4	標誌, D懸吊式婦幼優先車位標示	只	2.000		-	0289190006e,#
壹.一.(十五).5	標誌, D1懸吊式無障礙車位標示	只	2.000		-	0289190006e1,#
壹.一.(十五).6	標誌, D2懸吊式電動車位標示	只	12.000		-	0289190006e2,#
壹.一.(十五).7	標誌, E懸吊式停車場出入口限高燈箱	只	1.000		-	0289190006h,#
壹.一.(十五).8	標誌, F貼壁式小型空間名稱標示	只	18.000		-	0289190006a
	指標工程(壹.一.(十五))小計					
壹.一.(十六)	停車管理設備(雲端車辨)					
壹.一.(十六).1	停車場附屬設施, 感應線圈	組	4.000		-	0284000008b2
壹.一.(十六).2	停車場附屬設施, 設備安全島基座	座	1.000		-	0284000008b3
壹.一.(十六).3	停車場附屬設施, 出車警示燈	座	2.000		-	0284000008b5
壹.一.(十六).4	停車場附屬設施, 出車警示燈基座	座	2.000		-	0284000008b6
壹.一.(十六).5	停車場附屬設施, 入口滿車燈	座	1.000		-	0284000008b7
壹.一.(十六).6	停車場附屬設施, 入口滿車燈基座	座	1.000		-	0284000008b8
壹.一.(十六).7	停車場附屬設施, 尋車系統	格	55.000		-	0284000008b9
壹.一.(十六).8	停車場附屬設施, 五金另料	式	1.000		-	0284000008b10

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 9 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.一.(十六).9	停車場附屬設施，管線工程	式	1.000		-	0284000008b11
	停車管理設備(雲端車辨)(壹.一.(十六))					
	小計					
壹.二	機電給排水消防工程					
壹.二.(一)	電氣工程					
壹.二.(一).1	開關盤體工程					盤體尺寸僅供參考，需配合建築及現場環境調整
壹.二.(一).1.1	三相受電箱P1					
壹.二.(一).1.1.1	產品，低壓配電盤，CASE:800W*1800H*350D (依現場需求尺寸製作) SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	只	1.000		-	M16401000061,#
壹.二.(一).1.1.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 600AF 500AT 380V 25KA	只	1.000		-	M1641100000061a
壹.二.(一).1.1.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 300AT 380V 25KA	只	1.000		-	M1641100000062,#
壹.二.(一).1.1.4	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M16401000041,#
壹.二.(一).1.1.5	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紫線帶等	式	1.000		-	M16401000042,#
壹.二.(一).1.1.6	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).1.1.7	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.2	KWHMP PANEL					
壹.二.(一).1.2.1	產品，低壓配電盤，CASE：600W*1500H*300Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	只	1.000		-	M16401000062,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 10 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(一).1.2.2	產品，低壓配電盤，DS 3P 400A	只	1.000		-	M16401000063a
壹.二.(一).1.2.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 300AT 380V 25KA	只	1.000		-	M1641100000062, #
壹.二.(一).1.2.4	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M16401000041,#
壹.二.(一).1.2.5	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紫線帶等	式	1.000		-	M16401000042,#
壹.二.(一).1.2.6	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).1.2.7	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.3	KWH1P PANEL					
壹.二.(一).1.3.1	產品，低壓配電盤，CASE：600W*1500H* 300Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	只	1.000		-	M16401000062,#
壹.二.(一).1.3.2	產品，低壓配電盤，DS 3P 600A	只	1.000		-	M16401000063b
壹.二.(一).1.3.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 600AF 500AT 380V 25KA	只	1.000		-	M1641100000061a
壹.二.(一).1.3.4	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M16401000041,#
壹.二.(一).1.3.5	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紫線帶等	式	1.000		-	M16401000042,#
壹.二.(一).1.3.6	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).1.3.7	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.4	MP&SC PANEL					
壹.二.(一).1.4.1	產品，低壓配電盤，CASE：1200W*2350H* 1000Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	只	1.000		-	M16401000064,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 11 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(一).1.4.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 300AT 380V 25KA	只	1.000		-	M1641100000062, #
壹.二.(一).1.4.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 175AT 380V 25KA	只	1.000		-	M1641100000063, #
壹.二.(一).1.4.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 380V 25KA	只	2.000		-	M16411000000623 a
壹.二.(一).1.4.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 380V 25KA	只	1.000		-	M1641100000065, #
壹.二.(一).1.4.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 25KA	只	1.000		-	M1641100000066, #
壹.二.(一).1.4.7	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 220V 25KA	只	7.000		-	M1641100000067, #
壹.二.(一).1.4.8	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 25KA 30mA 0.1sec	只	1.000		-	M1641300000061, #
壹.二.(一).1.4.9	產品，低壓配電盤，突波吸收器3 \$ 4W380V 240KA/P	組	1.000		-	M16401000081, #
壹.二.(一).1.4.10	產品，低壓配電盤，CT 400/5A 40VA	只	3.000		-	M16401000065a
壹.二.(一).1.4.11	產品，低壓配電盤，集合式電表(含KWH, KVWR, KW, PF, A, V, HZ. .)W/RS485	只	1.000		-	M16401000066, #
壹.二.(一).1.4.12	產品，低壓配電盤，APFR 6段式	只	1.000		-	M16401000067, #
壹.二.(一).1.4.13	產品，低壓配電盤，SC 3 \$ 440V 5KVAR(鐵殼附放電電阻) 每KVAR損失低於0.5W(內含HRC15A .MC.SR6%)	只	4.000		-	M16401000068, #
壹.二.(一).1.4.14	產品，低壓配電盤，SC 3 \$ 440V 10KVAR(鐵殼附放電電阻) 每KVAR損失低於0.5W(內含HRC15A .MC.SR6%)	只	1.000		-	M16401000069, #
壹.二.(一).1.4.15	產品，低壓配電盤，SC 3 \$ 440V 20KVAR(鐵殼附放電電阻) 每KVAR損失低於0.5W(內含HRC30A .MC.SR6%)	只	1.000		-	M164010000611, #
壹.二.(一).1.4.16	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	4.000		-	M164010000613, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 12 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(一).1.4.17	產品，低壓配電盤，盤內散熱風扇及溫控開關	組	2.000		-	M16401000082,#
壹.二.(一).1.4.18	產品，低壓配電盤，盤內日光燈 T5 8Wx1 附微動開關	組	1.000		-	M16401000083,#
壹.二.(一).1.4.19	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M16401000041,#
壹.二.(一).1.4.20	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M16401000042,#
壹.二.(一).1.4.21	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).1.4.22	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.4.23	產品，低壓配電盤，安全防雷靜音型變壓器 3 ϕ 15KVA 380V/190-110V (置於盤外) 附安全控制開關及SPD 40KA(8/20 μ S)	台	1.000		-	M164010000A1,#
壹.二.(一).1.5	1P&SC PANEL					
壹.二.(一).1.5.1	產品，低壓配電盤，CASE：1200W*2350H*1000Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	只	1.000		-	M16401000064,#
壹.二.(一).1.5.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 600AF 500AT 380V 25KA	只	1.000		-	M1641100000061a
壹.二.(一).1.5.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 300AT 380V 25KA	只	1.000		-	M1641100000062,#
壹.二.(一).1.5.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 200AT 380V 25KA	只	1.000		-	M1641100000063a,#
壹.二.(一).1.5.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 175AT 380V 25KA	只	1.000		-	M1641100000063,#
壹.二.(一).1.5.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 380V 25KA	只	1.000		-	M16411000000623a
壹.二.(一).1.5.7	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF	只	1.000		-	M1641100000064,

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 13 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	50AT 380V 25KA				-	#
壹.二.(一).1.5.8	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 380V 25KA	只	2.000		-	M1641100000065, #
壹.二.(一).1.5.9	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 25KA	只	2.000		-	M1641100000066, #
壹.二.(一).1.5.10	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 220V 25KA	只	16.000		-	M1641100000067, #
壹.二.(一).1.5.11	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 30AT 220V 25KA 30mA 0.1sec	只	1.000		-	M1641300000061a ,#
壹.二.(一).1.5.12	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 25KA 30mA 0.1sec	只	5.000		-	M1641300000061, #
壹.二.(一).1.5.13	產品，低壓配電盤，突波吸收器3 \$ 4W380V 240KA/P	組	1.000		-	M16401000081,#
壹.二.(一).1.5.14	產品，低壓配電盤，CT 600/5A 40VA	只	3.000		-	M16401000065
壹.二.(一).1.5.15	產品，低壓配電盤，集合式電表(含KWH, KVWR,KW,PF,A,V,HZ..)W/RS485	只	1.000		-	M16401000066,#
壹.二.(一).1.5.16	產品，低壓配電盤，APFR 6段式	只	1.000		-	M16401000067,#
壹.二.(一).1.5.17	產品，低壓配電盤，SC 3 \$ 440V 10KVAR(鐵殼附放電電阻) 每KVAR損失低於0.5W(內 含HRC15A .MC.SR6%)	只	3.000		-	M16401000069,# - -
壹.二.(一).1.5.18	產品，低壓配電盤，SC 3 \$ 440V 20KVAR(鐵殼附放電電阻) 每KVAR損失低於0.5W(內 含HRC30A .MC.SR6%)	只	2.000		-	M164010000611,# - -
壹.二.(一).1.5.19	產品，低壓配電盤，SC 3 \$ 440V 40KVAR(鐵殼附放電電阻) 每KVAR損失低於0.5W(內 含HRC60A .MC.SR6%)	只	1.000		-	M164010000611a - -
壹.二.(一).1.5.20	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	4.000		-	M164010000613,#
壹.二.(一).1.5.21	產品，低壓配電盤，盤內散熱風扇及溫控 開關	組	2.000		-	M16401000082,# -
壹.二.(一).1.5.22	產品，低壓配電盤，盤內日光燈 T5	組	1.000		-	M16401000083,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 14 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	8Wx1 附微動開關				-	
壹.二.(一).1.5.23	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M16401000041,#
壹.二.(一).1.5.24	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紫線帶等	式	1.000		-	M16401000042,#
壹.二.(一).1.5.25	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).1.5.26	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.5.27	產品，低壓配電盤，安全防雷靜音型變壓器 3 ϕ 15KVA 380V/200V (置於盤外) 附安全控制開關及SPD 40KA(8/20 μ S)	台	1.000		-	M1640100001a
壹.二.(一).1.5.28	產品，低壓配電盤，安全防雷靜音型變壓器 3 ϕ 15KVA 380V/190-110V (置於盤外) 附安全控制開關及SPD 40KA(8/20 μ S)	台	1.000		-	M164010000A1,#
壹.二.(一).1.6	CP PANEL					
壹.二.(一).1.6.1	產品，低壓配電盤，CASE：700W*700H*250Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	只	1.000		-	M164010000615,#
壹.二.(一).1.6.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 175AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000611
壹.二.(一).1.6.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 40AT 220V 15KA	只	12.000		-	M16411000000612
壹.二.(一).1.6.4	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M16401000041,#
壹.二.(一).1.6.5	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紫線帶等	式	1.000		-	M16401000042,#
壹.二.(一).1.6.6	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).1.6.7	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.7	OP PANEL					
壹.二.(一).1.7.1	產品，低壓配電盤，CASE：600W*500H*	只	1.000		-	M164010000616,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 15 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	200Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定				- - - -	
壹.二.(一).1.7.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 50AF 40AT 380V 15KA	只	1.000		- -	M16411000000613 ,#
壹.二.(一).1.7.3	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA	只	1.000		- -	M16411000000614 ,#
壹.二.(一).1.7.4	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 50AF 20AT 380V 15KA	只	1.000		- -	M16411000000615 ,#
壹.二.(一).1.7.5	產品,低壓配電盤,CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		- -	M16401000041, #
壹.二.(一).1.7.6	產品,低壓配電盤,PVC電線 端子 端子台 線號及紫線帶等	式	1.000		- -	M16401000042, #
壹.二.(一).1.7.7	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041, #
壹.二.(一).1.7.8	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.8	IPI PANEL					
壹.二.(一).1.8.1	產品,低壓配電盤,CASE:600W*450H* 200Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	只	1.000		- - - -	M164010000617, #
壹.二.(一).1.8.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA	只	1.000		- -	M16411000000614 ,#
壹.二.(一).1.8.3	產品,漏電斷路器,ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000		- -	M1641300000062, #
壹.二.(一).1.8.4	產品,低壓配電盤,CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		- -	M16401000041, #
壹.二.(一).1.8.5	產品,低壓配電盤,PVC電線 端子 端子台 線號及紫線帶等	式	1.000		- -	M16401000042, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 16 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(一).1.8.6	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).1.8.7	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.9	GP PANEL					
壹.二.(一).1.9.1	產品，低壓配電盤，CASE：650W*1700H*350Dmm（依現場需求尺寸製作）SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠，一貫化作業廠，污水排放需符合國內環保規定	只	1.000		-	M164010000618,#
壹.二.(一).1.9.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 300AT 380V 20KA	只	2.000		-	M16411000000616, #
壹.二.(一).1.9.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 200AT 380V 20KA	只	1.000		-	M16411000000616a
壹.二.(一).1.9.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 380V 20KA	只	1.000		-	M16411000000616b
壹.二.(一).1.9.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 380V 20KA	只	2.000		-	M16411000000617, #
壹.二.(一).1.9.6	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M16401000041, #
壹.二.(一).1.9.7	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紫線帶等	式	1.000		-	M16401000042, #
壹.二.(一).1.9.8	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041, #
壹.二.(一).1.9.9	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.10	EMP PANEL					
壹.二.(一).1.10.1	產品，低壓配電盤，CASE：650W*1600H*450Dmm（依現場需求尺寸製作）SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠，一貫化作業廠，污水排放需符合國內環保規定	只	1.000		-	M164010000619, #
壹.二.(一).1.10.2	產品，低壓配電盤，ATS 4P 100AF 100AT 380V 20KA NFB TYPE 附電氣及機械	台	1.000		-	M1640100001A3

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 17 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	連鎖裝置				-	
壹.二.(一).1.10.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 380V 20KA	只	1.000		-	M16411000000616 b
壹.二.(一).1.10.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 380V 20KA	只	2.000		-	M16411000000619 ,#
壹.二.(一).1.10.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 20KA	只	1.000		-	M16411000000621 ,#
壹.二.(一).1.10.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 380V 20KA	只	1.000		-	M16411000000617 ,#
壹.二.(一).1.10.7	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M16401000041,# -
壹.二.(一).1.10.8	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M16401000042,# -
壹.二.(一).1.10.9	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).1.10.10	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.10.11	產品，低壓配電盤，安全防雷靜音型變壓 器 3 ϕ 10KVA 380V/190-110V (置於盤外) 附安全控制開關及SPD 40KA(8/20 μ S)	座	1.000		-	M164010000A3,# - -
壹.二.(一).1.11	EIP PANEL					
壹.二.(一).1.11.1	產品，低壓配電盤，CASE：650W*1600H* 450Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	只	1.000		-	M164010000619,# - - -
壹.二.(一).1.11.2	產品，低壓配電盤，ATS 4P 250AF 200AT 380V 20KA NFB TYPE 附電氣及機械 連鎖裝置	台	1.000		-	M1640100001A4 - -
壹.二.(一).1.11.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 200AT 380V 20KA	只	1.000		-	M16411000000616 a,#
壹.二.(一).1.11.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF	只	1.000		-	M16411000000616

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 18 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	125AT 380V 20KA				-	h
壹.二.(一).1.11.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 20KA	只	4.000		-	M16411000000621 ,#
壹.二.(一).1.11.6	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 380V 20KA	只	1.000		-	M16411000000617 ,#
壹.二.(一).1.11.7	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M16401000041,#
壹.二.(一).1.11.8	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M16401000042,#
壹.二.(一).1.11.9	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).1.11.10	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.11.11	產品，低壓配電盤，安全防雷靜音型變壓器 3 ϕ 10KVA 380V/190-110V (置於盤外) 附安全控制開關及SPD 40KA(8/20 μ S)	座	1.000		-	M164010000A3,#
壹.二.(一).1.12	FP PANEL					
壹.二.(一).1.12.1	產品，低壓配電盤，CASE：700W*700H*250Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力試驗合格廠，一貫化作業廠，污水排放需符合國內環保規定	只	1.000		-	M164010000615,#
壹.二.(一).1.12.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 125AT 380V 15KA	只	1.000		-	M1641100000061f
壹.二.(一).1.12.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000623 ,#
壹.二.(一).1.12.4	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000613 ,#
壹.二.(一).1.12.5	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 380V 15KA	只	1.000		-	M16411000000615 ,#
壹.二.(一).1.12.6	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M16401000041,#
壹.二.(一).1.12.7	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台	式	1.000		-	M16401000042,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 19 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	線號及紮線帶等				-	
壹.二.(一).1.12.8	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041, #
壹.二.(一).1.12.9	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.13	EVEP1, EVEP2 PANEL					
壹.二.(一).1.13.1	產品，低壓配電盤，CASE：600W*450H*200Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠，一貫化作業廠，污水排放需符合國內環保規定	只	2.000		-	M164010000617, #
壹.二.(一).1.13.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 380V 10KA	只	2.000		-	M16411000000624, #
壹.二.(一).1.13.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA	只	2.000		-	M16411000000625, #
壹.二.(一).1.13.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	2.000		-	M1641100000069, #
壹.二.(一).1.13.5	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 20AT 380V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M1641300000063, #
壹.二.(一).1.13.6	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M1641300000062, #
壹.二.(一).1.13.7	產品，MS 0.5HP 380V	只	2.000		-	M16401000042n
壹.二.(一).1.13.8	產品，低壓配電盤，自動交互運轉電驛	只	2.000		-	M164010000624, #
壹.二.(一).1.13.9	產品，低壓配電盤，液面控制器	只	2.000		-	M164010000625, #
壹.二.(一).1.13.10	產品，低壓配電盤，浮球開關	組	2.000		-	M16401000084, #
壹.二.(一).1.13.11	產品，低壓配電盤，PBL 30mm 1A1B 直接式LED	只	2.000		-	M164010000626, #
壹.二.(一).1.13.12	產品，低壓配電盤，SS 22Φ 1a1b 2段式	只	2.000		-	M164010000627, #
壹.二.(一).1.13.13	產品，低壓配電盤，SS 30Φ 1a-1a-1a 多段式	只	2.000		-	M164010000628, #
壹.二.(一).1.13.14	產品，低壓配電盤，PB 30mm 1A1B	只	2.000		-	M164010000629, #
壹.二.(一).1.13.15	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	2.000		-	M164010000613, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

詳細價目表[標單]

第 20 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(一).1.13.16	產品，低壓配電盤，AUX-RY 4a4b COIL: 220V W/BASE	只	2.000		-	M164010000631,#
壹.二.(一).1.13.17	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	2.000		-	M16401000041,#
壹.二.(一).1.13.18	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紫線帶等	式	2.000		-	M16401000042,#
壹.二.(一).1.13.19	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	2.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).1.13.20	箱體組立 器具固定及配線工資	式	2.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.14	WP1,WP2 PANEL					
壹.二.(一).1.14.1	產品，低壓配電盤，CASE：600W*1050H* 250Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	只	2.000		-	M164010000621,#
壹.二.(一).1.14.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA	只	2.000		-	M16411000000625
壹.二.(一).1.14.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 20AT 380V 10KA 30mA 0.1sec	只	6.000		-	M16413000000063,
壹.二.(一).1.14.4	產品，低壓配電盤，MS 3HP 380V	只	2.000		-	M164010000622a
壹.二.(一).1.14.5	產品，低壓配電盤，MS 2HP 380V	只	4.000		-	M164010000622,#
壹.二.(一).1.14.6	產品，低壓配電盤，自動交互運轉電驛	只	3.000		-	M164010000624,#
壹.二.(一).1.14.7	產品，低壓配電盤，液面控制器	只	3.000		-	M164010000625,#
壹.二.(一).1.14.8	產品，低壓配電盤，浮球開關	組	3.000		-	M16401000084,#
壹.二.(一).1.14.9	產品，低壓配電盤，PBL 30mm 1A1B 直接 式LED	只	12.000		-	M164010000626,#
壹.二.(一).1.14.10	產品，低壓配電盤，SS 22Φ 1a1b 2段式	只	6.000		-	M164010000627,#
壹.二.(一).1.14.11	產品，低壓配電盤，SS 30Φ 1a-1a-1a 多 段式	只	3.000		-	M164010000628,#
壹.二.(一).1.14.12	產品，低壓配電盤，PB 30mm 1A1B	只	3.000		-	M164010000629,#
壹.二.(一).1.14.13	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	3.000		-	M164010000613,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 21 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(一).1.14.14	產品，低壓配電盤，AUX-RY 4a4b COIL: 220V W/BASE	只	6.000		-	M164010000631,#
壹.二.(一).1.14.15	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	2.000		-	M16401000041,#
壹.二.(一).1.14.16	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	2.000		-	M16401000042,#
壹.二.(一).1.14.17	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	2.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).1.14.18	箱體組立 器具固定及配線工資	式	2.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.15	WP PANEL					
壹.二.(一).1.15.1	產品，低壓配電盤，CASE：600W*1050H* 250Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	只	1.000		-	M164010000621,#
壹.二.(一).1.15.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA	只	1.000		-	M16411000000625 ,#
壹.二.(一).1.15.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 20AT 380V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M1641300000063, #
壹.二.(一).1.15.4	產品，低壓配電盤，MS 2HP 380V	只	2.000		-	M164010000622,#
壹.二.(一).1.15.4	產品，低壓配電盤，自動交互運轉電驛	只	1.000		-	M164010000624,#
壹.二.(一).1.15.6	產品，低壓配電盤，液面控制器	只	1.000		-	M164010000625,#
壹.二.(一).1.15.7	產品，低壓配電盤，浮球開關	組	1.000		-	M16401000084,#
壹.二.(一).1.15.8	產品，低壓配電盤，PBL 30mm 1A1B 直接 式LED	只	4.000		-	M164010000626,#
壹.二.(一).1.15.9	產品，低壓配電盤，SS 22Φ 1a1b 2段式	只	1.000		-	M164010000627,#
壹.二.(一).1.15.10	產品，低壓配電盤，SS 30Φ 1a-1a-1a 多 段式	只	1.000		-	M164010000628,#
壹.二.(一).1.15.11	產品，低壓配電盤，PB 30mm 1A1B	只	1.000		-	M164010000629,#
壹.二.(一).1.15.12	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	1.000		-	M164010000613,#
壹.二.(一).1.15.13	產品，低壓配電盤，AUX-RY 4a4b COIL:	只	1.000		-	M164010000631,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

詳細價目表[標單]

第 22 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	220V W/BASE				-	
壹.二.(一).1.15.14	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M16401000041,#
壹.二.(一).1.15.15	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紫線帶等	式	1.000		-	M16401000042,#
壹.二.(一).1.15.16	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).1.15.17	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.16	SP PANEL					
壹.二.(一).1.16.1	產品，低壓配電盤，CASE：600W*500H*200Dmm（依現場需求尺寸製作）SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	只	1.000		-	M164010000616,#
壹.二.(一).1.16.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA	只	1.000		-	M16411000000625, #
壹.二.(一).1.16.3	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 20AT 380V 10KA 30mA 0.1sec	只	5.000		-	M1641300000063, #
壹.二.(一).1.16.4	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M1641300000062, #
壹.二.(一).1.16.5	產品，低壓配電盤，MS 3HP 380V	只	1.000		-	M164010000622a
壹.二.(一).1.16.6	產品，低壓配電盤，MS 2HP 380V	只	2.000		-	M164010000622,#
壹.二.(一).1.16.7	產品，低壓配電盤，MS 1HP 380V	只	1.000		-	M164010000622b
壹.二.(一).1.16.8	產品，低壓配電盤，自動交互運轉電驛	只	1.000		-	M164010000624,#
壹.二.(一).1.16.9	產品，低壓配電盤，PBL 30mm 1A1B 直接式LED	只	10.000		-	M164010000626,#
壹.二.(一).1.16.10	產品，低壓配電盤，SS 22Φ 1a1b 2段式	只	2.000		-	M164010000627,#
壹.二.(一).1.16.11	產品，低壓配電盤，SS 30Φ 1a-1a-1a 多段式	只	2.000		-	M164010000628,#
壹.二.(一).1.16.12	產品，低壓配電盤，PB 30mm 1A1B	只	2.000		-	M164010000629,#
壹.二.(一).1.16.13	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只	2.000		-	M164010000613,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 23 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(一).1.16.14	產品，低壓配電盤，AUX-RY 4a4b COIL: 220V W/BASE	只	2.000		- -	M164010000631,#
壹.二.(一).1.16.15	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		- -	M16401000041,#
壹.二.(一).1.16.16	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		- -	M16401000042,#
壹.二.(一).1.16.17	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).1.16.18	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.17	EML PANEL					
壹.二.(一).1.17.1	產品，低壓配電盤，CASE：600W*450H* 200Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗 合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國 內環保規定	只	1.000		- - - -	M164010000617,#
壹.二.(一).1.17.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 380V 10KA	只	1.000		- -	M16411000000624 ,#
壹.二.(一).1.17.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA	只	1.000		- -	M16411000000625 ,#
壹.二.(一).1.17.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只	8.000		- -	M1641100000069, #
壹.二.(一).1.17.5	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		- -	M16401000041,#
壹.二.(一).1.17.6	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		- -	M16401000042,#
壹.二.(一).1.17.7	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).1.17.8	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.18	EIL PANEL					
壹.二.(一).1.18.1	產品，低壓配電盤，CASE：600W*550H* 200Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗	只	1.000		- - -	M164010000632,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 24 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定				-	
壹.二.(一).1.18.2	產品,產品,無熔線斷路器,NFB 3P 50AF 40AT 190V 10KA	只	1.000		-	M16411000000687
壹.二.(一).1.18.3	產品,無熔線斷路器,NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	8.000		-	M16411000000629
壹.二.(一).1.18.4	產品,低壓配電盤,CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M16401000041, #
壹.二.(一).1.18.5	產品,低壓配電盤,PVC電線 端子 端子台 線號及紫線帶等	式	1.000		-	M16401000042, #
壹.二.(一).1.18.6	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041, #
壹.二.(一).1.18.7	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.19	ML PANEL					
壹.二.(一).1.19.1	產品,低壓配電盤,CASE:600W*500H*200Dmm(依現場需求尺寸製作)SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	只	1.000		-	M164010000616, #
壹.二.(一).1.19.2	產品,無熔線斷路器,NFB 3P 100AF 60AT 190V 10KA	只	1.000		-	M16411000000631
壹.二.(一).1.19.3	產品,無熔線斷路器,NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	3.000		-	M16411000000629
壹.二.(一).1.19.4	產品,漏電斷路器,ELCB 2P 50AF 20AT 190V 10KA 30mA 0.1sec	只	1.000		-	M1641300000064, #
壹.二.(一).1.19.5	產品,低壓配電盤,CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M16401000041, #
壹.二.(一).1.19.6	產品,低壓配電盤,PVC電線 端子 端子台 線號及紫線帶等	式	1.000		-	M16401000042, #
壹.二.(一).1.19.7	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041, #
壹.二.(一).1.19.8	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

詳細價目表[標單]

第 25 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(一).1.20	IL PANEL					
壹.二.(一).1.20.1	產品，低壓配電盤，CASE：600W*550H*200Dmm（依現場需求尺寸製作）SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	只	1.000		-	M164010000632,#
壹.二.(一).1.20.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 190V 10KA	只	1.000		-	M16411000000631
壹.二.(一).1.20.3	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 190V 10KA	只	1.000		-	M16411000000627
壹.二.(一).1.20.4	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	8.000		-	M16411000000629
壹.二.(一).1.20.5	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 190V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000		-	M1641300000064,
壹.二.(一).1.20.6	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M16401000041,#
壹.二.(一).1.20.7	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M16401000042,#
壹.二.(一).1.20.8	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).1.20.9	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.21	BIL PANEL					
壹.二.(一).1.21.1	產品，低壓配電盤，CASE：600W*550H*200Dmm（依現場需求尺寸製作）SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	只	1.000		-	M164010000632,#
壹.二.(一).1.21.2	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 190V 10KA	只	1.000		-	M16411000000627
壹.二.(一).1.21.3	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只	1.000		-	M16411000000629

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 26 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(一).1.21.4	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M16401000041,#
壹.二.(一).1.21.5	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紫線帶等	式	1.000		-	M16401000042,#
壹.二.(一).1.21.6	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).1.21.7	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).1.22	配電盤測試報告,操作說明書,保養手冊					
壹.二.(一).1.22.1	測試報告文書	套	1.000		-	16401000043
壹.二.(一).1.22.2	操作說明書及保養手冊	套	1.000		-	16401000044
壹.二.(一).1.22.3	操作教育訓練	小時	2.000		-	16401000045
壹.二.(一).1.23	包裝及吊運費					
壹.二.(一).1.23.1	吊車租用	天	1.000		-	E000003E00002a
壹.二.(一).1.23.2	貨車租用	車	2.000		-	E00003E00002b
壹.二.(一).1.23.3	交通維持及安全操作人員	工	3.000		-	L000003E00002C
壹.二.(一).1.24	工資					
壹.二.(一).1.24.1	現場組立工資	工	15.000		-	L000003E00002d
	開關盤體工程(壹.二.(一).1)小計					
壹.二.(一).2	器具及管線工程					
壹.二.(一).2.1	產品，照明控制開關，單切暗開關(螢光附)	只	7.000		-	M16581000061,#
壹.二.(一).2.2	產品，照明控制開關，三路暗開關(螢光附)	只	4.000		-	M16581000062,#
壹.二.(一).2.3	產品，接線裝置，埋入式附接地雙插座	只	47.000		-	M16150000065,#
壹.二.(一).2.4	產品，接線裝置，埋入式附接地單插座	只	5.000		-	M16150000066,#
壹.二.(一).2.5	產品，接線裝置，機坑維修插座	只	2.000		-	M16150000067,#
壹.二.(一).2.6	產品，接線裝置，飲水機專插	只	1.000		-	M16150000064,#
壹.二.(一).2.7	產品，接線裝置，投影機插座	只	2.000		-	M16150000091
壹.二.(一).2.8	產品，接線裝置，烘手機插座	只	3.000		-	M16150000092
壹.二.(一).2.9	產品，電機接線盒及配件，電源出線口附盲蓋(含本工程所有出線口)	式	1.000		-	M16133000041,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 27 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(一).2.10	電動汽車充電樁管線系統					
壹.二.(一).2.10.1	產品，接線裝置，充電樁自動管理中控軟體及設定	組	1.000		-	M16150000082,#
壹.二.(一).2.10.2	產品，接線裝置，信用卡繳費金流銀行申請及設定	式	1.000		-	M16150000042,#
壹.二.(一).2.10.3	產品，接線裝置，訊號配管線	式	1.000		-	M16150000043,#
壹.二.(一).2.10.4	產品，接線裝置，測試及調整	式	1.000		-	M16150000044,#
壹.二.(一).2.11	產品，電機接線盒及配件，1P BOX	式	1.000		-	M16133000042,#
壹.二.(一).2.12	產品，電機接線盒及配件，八角 BOX	式	1.000		-	M16133000043,#
壹.二.(一).2.13	產品，導線管，PVC E管 16mm (1/2")	M	4,083.000		-	M1613200000010A
壹.二.(一).2.14	產品，導線管，PVC E管 20mm (3/4")	M	493.000		-	M1613200000010B
壹.二.(一).2.15	產品，導線管，PVC E管 28mm (1")	M	388.000		-	M1613200000010C
壹.二.(一).2.16	產品，導線管，PVC E管 35mm (1-1/4")	M	30.000		-	M1613200000010D
壹.二.(一).2.17	產品，導線管，PVC E管 41mm (1-1/2")	M	6.000		-	M1613200000010E
壹.二.(一).2.18	產品，導線管，PVC E管 65mm (2-1/2")	M	15.000		-	M1613200000010F
壹.二.(一).2.19	產品，導線管，PVC E管 80mm (3")	M	146.000		-	M1613200000010G
壹.二.(一).2.20	PVC管配管另料(含另料,固定及吊架)	式	1.000		-	W16132000042,#
壹.二.(一).2.21	產品，導線管，EMT管 E31	M	27.000		-	M1613200000011A
壹.二.(一).2.22	產品，導線管，EMT管 E39	M	252.000		-	M1613200000011B
壹.二.(一).2.23	產品，導線管，EMT管 E75	M	20.000		-	M1613200000011C

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

詳細價目表[標單]

第 28 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(一).2.24	產品，導線管，GIP管 E104	M	30.000		-	M1613200000011D .,#
壹.二.(一).2.25	EMT配管另料(含吊架、五金)	式	1.000		-	W161320000043, #
壹.二.(一).2.26	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線，2.0	M	4,842.000		-	M1612000000010A .,#
壹.二.(一).2.27	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線，5.5mm2	M	9,718.000		-	M1612000000010B .,#
壹.二.(一).2.28	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線，8mm2	M	1,273.000		-	M1612000000010C .,#
壹.二.(一).2.29	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線，14mm2	M	1,444.000		-	M1612000000010D .,#
壹.二.(一).2.30	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線，22mm2	M	185.000		-	M1612000000010E .,#
壹.二.(一).2.31	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線，30mm2	M	27.000		-	M1612000000010F .,#
壹.二.(一).2.32	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線，38mm2	M	36.000		-	M1612000000010G .,#
壹.二.(一).2.33	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線，100mm2	M	65.000		-	M1612000000010H .,#
壹.二.(一).2.34	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線，150mm2	M	174.000		-	M1612000000010J .,#
壹.二.(一).2.35	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線，200mm2	M	429.000		-	M1612000000010K .,#
壹.二.(一).2.36	產品，電線及電纜，FIRE CABLE 840℃ 30min.(FR-EV) 5.5mm2	M	594.000		-	M1612000000011A .,#
壹.二.(一).2.37	產品，電線及電纜，FIRE CABLE 840℃ 30min.(FR-EV)8mm2	M	68.000		-	M1612000000011B .,#
壹.二.(一).2.38	產品，電線及電纜，FIRE CABLE 840℃ 30min.(FR-EV) 14mm2	M	44.000		-	M1612000000011C .,#
壹.二.(一).2.39	產品，電線及電纜，FIRE CABLE 840℃	M	77.000		-	M1612000000011D

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 29 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	30min.(FR-EV) 60mm2				-	,#
壹.二.(一).2.40	產品，電線及電纜，FIRE CABLE 840℃ 30min.(FR-EV) 200mm3	M	141.000		-	M1612000000011E -,#
壹.二.(一).2.41	配線另料	式	1.000		-	W16120000042,#
壹.二.(一).2.42	施工工資	工	481.000		-	L16505000041,#
壹.二.(一).2.43	電力報竣文書處理等相關作業費	式	1.000		-	16120000042a
	器具及管線工程(壹.二.(一).2)小計					
壹.二.(一).3	接地設備工程					
壹.二.(一).3.1	產品，接地，接地端子箱(SUS#304)	只	2.000		-	M16061000062,#
壹.二.(一).3.2	產品，接地，接地銅棒	只	16.000		-	M16061000061,#
壹.二.(一).3.3	產品，接地，裸銅線 100mm2	式	1.000		-	M16061000041,#
壹.二.(一).3.4	產品，電線及電纜，PVC線 14mm2	式	1.000		-	M1612000000041, - #
壹.二.(一).3.5	產品，電線及電纜，PVC線 100mm2	式	1.000		-	M1612000000042, - #
壹.二.(一).3.6	產品，導線管，PVC E管 20mm (3/4")	式	1.000		-	M1613200000041, - #
壹.二.(一).3.7	產品，導線管，PVC E管 28mm (1")	式	1.000		-	M1613200000042, - #
壹.二.(一).3.8	施工工資	工	6.000		-	L16505000041,#
	接地設備工程(壹.二.(一).3)小計					
壹.二.(一).4	發電機及地下室排風設備工程					
壹.二.(一).4.1	緊急柴油發電機設備					
壹.二.(一).4.1.1	產品，柴油引擎發電機組，緊急發電機 STAND BY 150KW/187.5KVA 3φ 4W 380/ 220V 60HZ 1800rpm發電機需有CE或UL認 證。引擎須為6氣缸、引擎最大輸出不得低 於 179KWm之備用(Stand By Power)出力。	組	1.000		-	M16231000081,# - - - -
	為減少空氣污染，引擎排氣量不得高於7公 升，為節省能源，滿載耗油量不得高於				-	003 -

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 30 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	37公升/小時。燃料油系統應為直接噴入高壓共軌式，ECU電控式。引擎所容許的背壓，需大於60mBar以上含配件如下：				- - -	
	a.數位式控制盤（含遠端APP監控模組） b. 电瓶自動充電機 c.彈簧避震器 d.防震軟管e.住宅型消音器 f.啟動电瓶組 g.油水分離器h.日用油箱，SUS#304，400L				- - - - -	004
壹.二.(一).4.1.2	產品，柴油引擎發電機組，黑煙淨化設備觸媒轉化器	組	1.000		- -	M16231000082,#
壹.二.(一).4.1.3	產品，柴油引擎發電機組，室內排煙管吊架組	式	1.000		- -	M16231000041,#
壹.二.(一).4.1.4	產品，柴油引擎發電機組，4"*1排氣管含保溫	式	1.000		- -	M16231000042,#
壹.二.(一).4.1.5	產品，柴油引擎發電機組，發電機散熱水箱導風管	式	1.000		- -	M16231000043,#
壹.二.(一).4.1.6	產品，柴油引擎發電機組，RC基礎座	式	1.000		-	M16231000044,#
壹.二.(一).4.1.7	產品，柴油引擎發電機組，油箱防溢堤	式	1.000		-	M16231000045,#
壹.二.(一).4.1.8	產品，柴油引擎發電機組，試車及油料費	式	1.000		-	M16231000046,#
壹.二.(一).4.1.9	產品，柴油引擎發電機組，發電機報竣文書作業	式	1.000		- -	M16231000047,#
壹.二.(一).4.1.10	吊車租用	天	1.000		-	E000003E00002a
壹.二.(一).4.1.11	貨車租用	車	1.000		-	E00003E00002b
壹.二.(一).4.1.12	交通維持及安全操作人員	工	3.000		-	L000003E00002C
壹.二.(一).4.2	發電機進排氣設備					
壹.二.(一).4.2.1	產品，柴油引擎發電機組，軸流直結式排氣機Q=170CMM,Pt=40mmaq,P=5HP風機外殼600℃/48HR耐溫噴砂處理	台	1.000		- - -	M162310000A1,#
壹.二.(一).4.2.2	產品，柴油引擎發電機組，軸流直結式進風機Q=170CMM,Pt=40mmaq,P=5HP風機外殼	台	1.000		- -	M162310000A2,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 31 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	600℃ / 48HR耐溫噴砂處理				-	
壹.二.(一).4.2.3	產品，柴油引擎發電機組，避震器	組	2.000		-	M16231000083,#
壹.二.(一).4.2.4	產品，柴油引擎發電機組，帆布接頭	組	2.000		-	M16231000084,#
壹.二.(一).4.2.5	產品，柴油引擎發電機組，風機安裝工資	台	2.000		-	M162310000A7,#
壹.二.(一).4.2.6	產品，柴油引擎發電機組，風機管頭連接	組	2.000		-	M162310000812,#
壹.二.(一).4.2.7	產品，柴油引擎發電機組，電動百葉 70* 60CM(含防蟲網)	只	2.000		-	M16231000061,#
壹.二.(一).4.2.8	產品，柴油引擎發電機組，電動百葉控制單元	組	2.000		-	M16231000086,#
壹.二.(一).4.2.9	產品，柴油引擎發電機組，電動百葉運作控制盤	組	1.000		-	M16231000087,#
壹.二.(一).4.2.10	產品，柴油引擎發電機組，電動百葉二次側配線	組	1.000		-	M16231000088,#
壹.二.(一).4.2.11	另料五金	式	1.000		-	W16231000041,#
壹.二.(一).4.2.12	運費	式	1.000		-	E16231000041,#
壹.二.(一).4.3	地下室排風設備					
壹.二.(一).4.3.1	產品，柴油引擎發電機組，感應式智能進氣機Q=730CMM,Pt=35mmaq,P=15HP含感應式馬達及變頻器及防蟲網、風機外殼600℃ / 48HR耐溫噴砂處理	台	1.000		-	M162310000A4,#
壹.二.(一).4.3.2	電氣工程(壹.二.(一))小計排氣機Q=730CMM,Pt=35mmaq,P=15HP含感應式馬達及變頻器及防蟲網、風機外殼600℃ / 48HR耐溫噴砂處理	台	1.000		-	M162310000A5,#
壹.二.(一).4.3.3	產品，柴油引擎發電機組，EC 噴流風機 1φ 220V-60W(感應式馬達)	台	13.000		-	M162310000A6,#
壹.二.(一).4.3.4	產品，柴油引擎發電機組，避震器	組	2.000		-	M16231000089,#
壹.二.(一).4.3.5	產品，柴油引擎發電機組，帆布接頭	組	2.000		-	M16231000084,#
壹.二.(一).4.3.6	產品，柴油引擎發電機組，風機安裝工資	台	2.000		-	M162310000A3,#
壹.二.(一).4.3.7	產品，柴油引擎發電機組，風機管頭連接	組	2.000		-	M16231000085,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 32 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(一).4.3.8	產品，柴油引擎發電機組，格柵出口 135*90 CM(含安裝	只	1.000		-	M16231000062,#
壹.二.(一).4.3.9	產品，柴油引擎發電機組，高效能噴流風機安裝工資	台	13.000		-	M162310000A8,#
壹.二.(一).4.3.10	產品，柴油引擎發電機組，智慧空氣品質監測管理系統軟體	組	1.000		-	M162310000813,#
壹.二.(一).4.3.11	產品，柴油引擎發電機組，六合一空氣質量檢測儀含通訊模組及工業級資料收集器	組	1.000		-	M162310000814,#
壹.二.(一).4.3.12	產品，柴油引擎發電機組，空氣品質監測弱電系統配線含風機控制盤及風機間配電，配線,不含預埋管線費用	式	1.000		-	M16231000048,#
壹.二.(一).4.3.13	另料五金	式	1.000		-	W16231000041,#
壹.二.(一).4.3.14	貨車租用	車	3.000		-	E00003E00002b
壹.二.(一).4.3.15	交通維持及安全操作人員	工	3.000		-	L000003E00002C
	發電機及地下室排風設備工程(壹.二.(一).4)小計					
壹.二.(一).5	既設電表改接工程					
壹.二.(一).5.1	KWHP PANEL (3相3線 220V)					既設活動中心電錶箱遷移新設
壹.二.(一).5.1.1	產品，低壓配電盤，CASE：600W*1500H*300Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	只	1.000		-	M16401000062,#
壹.二.(一).5.1.2	產品，DS 3P 300A	只	1.000		-	M16401000074
壹.二.(一).5.1.3	產品，NFB 3P 250AF 150AT 220V 20KA	只	1.000		-	M1641100000072
壹.二.(一).5.1.4	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M16401000041,#
壹.二.(一).5.1.5	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M16401000042,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 33 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(一).5.1.6	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).5.1.7	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).5.2	1PA PANEL					
壹.二.(一).5.2.1	產品，低壓配電盤，CASE：600W*450H*200Dmm（依現場需求尺寸製作）SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠，一貫化作業廠，污水排放需符合國內環保規定	只	1.000		-	M164010000617,#
壹.二.(一).5.2.2	產品，NFB 3P 250AF 150AT 220V 20KA	只	1.000		-	M1641100000072
壹.二.(一).5.2.3	產品，NFB 3P 250AF 125AT 220V 20KA	只	1.000		-	M1641100000073
壹.二.(一).5.2.4	產品，ELCB 3P 50AF 50AT 220V 20KA 100mA 0.1sec	只	1.000		-	M1641300000071
壹.二.(一).5.2.5	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式	1.000		-	M16401000041,#
壹.二.(一).5.2.6	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式	1.000		-	M16401000042,#
壹.二.(一).5.2.7	ABS銘牌 五金配件及另料等	式	1.000		-	W16401000041,#
壹.二.(一).5.2.8	箱體組立 器具固定及配線工資	式	1.000		-	L16401000041
壹.二.(一).5.3	既設電錶至1PA盤幹線重新佈設				-	含既設ACA1盤改接1PA盤之電力幹線
壹.二.(一).5.3.1	產品，XLPE 600V 絕緣電纜，100mm2	M	150.000		-	M1612000000011a
壹.二.(一).5.3.2	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線，38mm2	M	50.000		-	M1612000000010G,#
壹.二.(一).5.3.3	產品，導線管，PVC E管 80mm (3")	M	100.000		-	M1613200000010G,#
壹.二.(一).5.4	既設人行道路燈電力迴路改接					
壹.二.(一).5.4.1	產品，XLPE 600V 絕緣電纜，8mm2 x 3C	M	135.000		-	M1612000000011b
壹.二.(一).5.4.2	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線，5.5mm2	M	135.000		-	M1612000000010B,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 34 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(一).5.4.3	產品，導線管，PVC E管 35mm (1-1/4")	M	135.000		-	M1613200000010D - ,#
壹.二.(一).5.5	既設電力改接打打鑿、開挖、回填、復原	M	150.000		-	16505000011a
壹.二.(一).5.6	既有路燈迴路查線改接	式	1.000		-	16505000041a
壹.二.(一).5.7	施工工資	工	37.000		-	L16505000041, #
壹.二.(一).5.8	電錶遷移台電申請相關作業費及台電規費	式	1.000		-	16505000041b
	既設電表改接工程(壹.二.(一).5)小計					
	電氣工程(壹.二.(一))小計					
壹.二.(二)	弱電工程					
壹.二.(二).1	電信設備工程					
壹.二.(二).1.1	產品，分電箱，總電信箱A-06(45W*80H*14D)含電信端子板.銘牌.接地端子.附鎖	只	1.000		-	M1647100000061, #
壹.二.(二).1.2	產品，分電箱，主電信箱B-33(48W*45H*10D)含電信端子板.銘牌.接地端子.附鎖	只	2.000		-	M1647100000062, #
壹.二.(二).1.3	產品，接線裝置，電信資訊複合式插座(W6-41H, Cat.6)	只	14.000		-	M16150000061, #
壹.二.(二).1.4	產品，電線及電纜，UTP Cat.6資訊線	M	560.000		-	M1612000000013, #
壹.二.(二).1.5	產品，電線及電纜，電信電纜 PE-PVC 0.5m/mx10P	M	45.000		-	M1612000000014, #
壹.二.(二).1.6	產品，電線及電纜，電信電纜 PE-PVC 0.5m/mx20P	M	15.000		-	M1612000000015, #
壹.二.(二).1.7	產品，導線管，PVC E管 20mm (3/4")	M	280.000		-	M1613200000010B - ,#
壹.二.(二).1.8	產品，導線管，PVC E管 28mm (1")	M	230.000		-	M1613200000010C - ,#
壹.二.(二).1.9	產品，導線管，PVC E管 52mm (2")	M	55.000		-	M1613200000013, #
壹.二.(二).1.10	產品，接地，接地連工帶料埋設施作<25Ω責任施工	式	1.000		-	M16061000042, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 35 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(二).1.11	產品，接地，接地測試箱(含EPC點)	只	1.000		-	M16061000063,#
壹.二.(二).1.12	產品，數據網路交換處理設備，1對1對講機	組	1.000		-	M16742000081,#
壹.二.(二).1.13	產品，數據網路交換處理設備，訂製不鏽鋼洩水箱	只	1.000		-	M16742000061,#
壹.二.(二).1.14	產品，電線及電纜，E 60mm ²	M	88.000		-	M1612000000016,#
壹.二.(二).1.15	產品，電線及電纜，E 14mm ²	M	320.000		-	M1612000000017,#
壹.二.(二).1.16	配管配線接頭BOX五金另料	式	1.000		-	W1613200000041,#
壹.二.(二).1.17	配管工資	工	2.000		-	L161320000041,#
壹.二.(二).1.18	配線工資	工	4.000		-	L161200000041,#
壹.二.(二).1.19	按裝工資(責任施工)	工	4.000		-	L167420000041,#
壹.二.(二).1.20	產品，數據網路交換處理設備，報竣文書處理等相關作業費	式	1.000		-	M167420000041,#
	電信設備工程(壹.二.(二).1.)小計					
壹.二.(二).2	電視天線工程					
壹.二.(二).2.1	產品，共同天線設備，弱電結線箱(45W*80H*14D)含銘牌.接地端子.附鎖	只	1.000		-	M167820000061,#
壹.二.(二).2.2	產品，共同天線設備，弱電結線箱(48W*45H*10D)含銘牌.接地端子.附鎖	只	2.000		-	M167820000062,#
壹.二.(二).2.3	產品，共同天線設備，不鏽鋼數位電視天線含天線支架	個	1.000		-	M167820000071,#
壹.二.(二).2.4	產品，共同天線設備，天線避雷器	只	1.000		-	M167820000063,#
壹.二.(二).2.5	產品，接線裝置，電視壁內插座	只	5.000		-	M161500000062,#
壹.二.(二).2.6	產品，共同天線設備，全頻放大器	只	1.000		-	M167820000064,#
壹.二.(二).2.7	產品，共同天線設備，二分配器	只	1.000		-	M167820000065,#
壹.二.(二).2.8	產品，共同天線設備，四分歧器	只	2.000		-	M167820000066,#
壹.二.(二).2.9	產品，電線及電纜，5CFB同軸電纜	M	150.000		-	M16120000000122

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 36 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
					- ,#	
壹.二.(二).2.10	產品，導線管，PVC E管 20mm (3/4")	M	140.000		-	M1613200000010B
					- ,#	
壹.二.(二).2.11	產品，導線管，PVC E管 28mm (1")	M	20.000		-	M1613200000010C
					- ,#	
壹.二.(二).2.12	配管配線接頭BOX五金另料	式	1.000		-	W1613200000041, #
					-	
壹.二.(二).2.13	配管工資	工	3.000		-	L161320000041, #
壹.二.(二).2.14	配線工資	工	2.000		-	L161200000041, #
壹.二.(二).2.15	按裝工資(責任施工)	工	4.000		-	L167420000041, #
	電視天線工程(壹.二.(二).2)小計					
壹.二.(二).3	資訊系統工程					
壹.二.(二).3.1	產品，數據網路交換處理設備，24埠 1000 Base 網路集線器	台	3.000		-	M1674200000A1, #
					-	
壹.二.(二).3.2	產品，數據網路交換處理設備，24PORT跳線面板	只	3.000		-	M167420000062, #
					-	
壹.二.(二).3.3	產品，接線裝置，壁式資訊插座(Cat.6)	只	10.000		-	M161500000063, #
壹.二.(二).3.4	產品，電線及電纜，UTP Cat.6資訊線	M	790.000		-	M16120000000013, #
					-	
壹.二.(二).3.5	產品，數據網路交換處理設備，Cat.6網路跳接線(1M附號碼圈)	個	26.000		-	M167420000071, #
					-	
壹.二.(二).3.6	產品，電線及電纜，8C單膜光纖	M	75.000		-	M16120000000018, #
					-	
壹.二.(二).3.7	產品，數據網路交換處理設備，1G-GBIC模組含光纖跳線	只	4.000		-	M167420000063, #
					-	
壹.二.(二).3.8	產品，數據網路交換處理設備，機架式光纖收容箱	台	3.000		-	M1674200000A2, #
					-	
壹.二.(二).3.9	產品，數據網路交換處理設備，光纖熔接	個	32.000		-	M167420000072, #
壹.二.(二).3.10	產品，數據網路交換處理設備，19" 10U壁掛式網路機櫃	組	2.000		-	M167420000082, #
					-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 37 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(二).3.11	產品，數據網路交換處理設備，19" 15U壁掛式網路機櫃	組	1.000		-	M16742000083,#
壹.二.(二).3.12	產品，導線管，PVC E管 20mm (3/4")	M	190.000		-	M1613200000010B
壹.二.(二).3.13	產品，導線管，PVC E管 28mm (1")	M	44.000		-	M1613200000010C
壹.二.(二).3.14	產品，導線管，PVC E管 52mm (2")	M	28.000		-	M1613200000013,
壹.二.(二).3.15	配管配線接頭BOX五金另料	式	1.000		-	W1613200000041,
壹.二.(二).3.16	配管工資	工	3.000		-	L161320000041,#
壹.二.(二).3.17	配線工資	工	7.000		-	L161200000041,#
壹.二.(二).3.18	按裝工資(責任施工)	工	5.000		-	L167420000041,#
壹.二.(二).3.19	產品，數據網路交換處理設備，光纖網點測試報告	式	1.000		-	M16742000042,#
	資訊系統工程(壹.二.(二).3)小計					
壹.二.(二).4	監視系統設備工程					
壹.二.(二).4.1	產品，閉路電視設備，紅外線高解析IP攝影機(含支架)	個	24.000		-	M137040000071,#
壹.二.(二).4.2	產品，閉路電視設備，半球IP型高解析彩色攝影機	個	2.000		-	M137040000072,#
壹.二.(二).4.3	產品，閉路電視設備，21.5"監看螢幕	台	1.000		-	M137040000A1,#
壹.二.(二).4.4	產品，閉路電視設備，43"監看螢幕(附支架)	台	1.000		-	M137040000A2,#
壹.二.(二).4.5	產品，閉路電視設備，32路多工影音伺服錄放影主機(8TB*3)	台	1.000		-	M137040000A3,#
壹.二.(二).4.6	產品，閉路電視設備，CMS中央監看電腦	台	1.000		-	M137040000A4,#
壹.二.(二).4.7	產品，閉路電視設備，16埠GIGA POE網路集線器	台	3.000		-	M137040000A5,#
壹.二.(二).4.8	產品，閉路電視設備，19" 41U設備機櫃	組	1.000		-	M13704000081,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 38 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(二).4.9	產品，電線及電纜，UTP Cat.6資訊線	M	1,350.000		-	M1612000000013, #
壹.二.(二).4.10	產品，數據網路交換處理設備，1G-GBIC模組含光纖跳線	只	4.000		-	M167420000063, #
壹.二.(二).4.11	產品，導線管，PVC E管 20mm (3/4")	M	910.000		-	M1613200000010B, #
壹.二.(二).4.12	配管配線接頭BOX五金另料	式	1.000		-	W16132000000041, #
壹.二.(二).4.13	配管工資	工	13.000		-	L161320000041, #
壹.二.(二).4.14	配線工資	工	10.000		-	L161200000041, #
壹.二.(二).4.15	按裝工資(責任施工)	工	11.000		-	L167420000041, #
	監視系統設備工程(壹.二.(二).4)小計					
壹.二.(二).5	緊急求救設備工程					
壹.二.(二).5.1	產品，門禁管制設備，緊急求救按鈕	只	26.000		-	M137060000061, #
壹.二.(二).5.2	產品，門禁管制設備，閃光警報喇叭	只	9.000		-	M137060000062, #
壹.二.(二).5.3	產品，門禁管制設備，16迴路緊急求救主機	台	1.000		-	M1370600000A1, #
壹.二.(二).5.4	產品，電線及電纜，0.75mm*4C控制線	M	580.000		-	M16120000000019, #
壹.二.(二).5.5	產品，電線及電纜，0.5mm-10P-PE-PVC	M	130.000		-	M161200000000111, #
壹.二.(二).5.6	產品，導線管，PVC E管 20mm (3/4")	M	690.000		-	M16132000000010B, #
壹.二.(二).5.7	配管配線接頭BOX五金另料	式	1.000		-	W16132000000041, #
壹.二.(二).5.8	配管工資	工	9.000		-	L161320000041, #
壹.二.(二).5.9	配線工資	工	6.000		-	L161200000041, #
壹.二.(二).5.10	按裝工資(責任施工)	工	5.000		-	L167420000041, #
	緊急求救設備工程(壹.二.(二).5)小計					
	弱電工程(壹.二.(二))小計					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 39 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(三)	給排水工程					
壹.二.(三).1	給排水設備工程					
壹.二.(三).1.1	產品，給排水及衛生器具，飲水機含閘閥配件全	只	1.000		-	M15410000062,#
壹.二.(三).1.2	產品，給排水及衛生器具，瞬熱型電能熱水器含淋浴龍頭配件全	只	1.000		-	M15410000063,#
壹.二.(三).1.3	產品，給排水及衛生器具，戶外龍頭配件全	只	11.000		-	M15410000068,#
壹.二.(三).1.4	產品，廁所附屬設備，不鏽鋼衛生紙架	只	21.000		-	M1081000006
壹.二.(三).1.5	產品，廁所附屬設備，不鏽鋼肥皂盤	只	5.000		-	M108100000604
壹.二.(三).1.6	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 1-1/2" (泵浦)	只	1.000		-	M1511000000061,#
壹.二.(三).1.7	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 2" (泵浦)	只	4.000		-	M1511000000062,#
壹.二.(三).1.8	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 3" (泵浦)	只	6.000		-	M1511000000063,#
壹.二.(三).1.9	產品，閥，不鏽鋼防震軟管 1-1/2" (泵浦)	只	1.000		-	M1511000000064,#
壹.二.(三).1.10	產品，閥，不鏽鋼防震軟管 2" (泵浦)	只	2.000		-	M1511000000065,#
壹.二.(三).1.11	產品，閥，不鏽鋼防震軟管 3" (泵浦)	只	6.000		-	M1511000000066,#
壹.二.(三).1.12	產品，閥，不鏽鋼橫式逆止閥 1-1/2"(泵浦)	只	1.000		-	M1511000000067,#
壹.二.(三).1.13	產品，閥，不鏽鋼橫式逆止閥 2"(泵浦)	只	2.000		-	M1511000000068,#
壹.二.(三).1.14	產品，閥，不鏽鋼橫式逆止閥 3"(泵浦)	只	6.000		-	M1511000000069,#
壹.二.(三).1.15	產品，給排水及衛生器具，不鏽鋼防臭型地板落水頭 2"(浴廁)	只	33.000		-	M15410000069,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 40 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(三).1.16	產品，給排水及衛生器具，不鏽鋼花圃落水頭附濾網及不織布3"	只	80.000		-	M154100000611,#
壹.二.(三).1.17	產品，給排水及衛生器具，不鏽鋼高籠型地板落水頭附濾網2"(屋頂)	只	13.000		-	M154100000612,#
壹.二.(三).1.18	產品，給排水及衛生器具，不鏽鋼高籠型地板落水頭附濾網3"(屋頂)	只	15.000		-	M154100000613,#
壹.二.(三).1.19	產品，給排水及衛生器具，不鏽鋼高籠型地板落水頭附濾網4"(截水溝)	只	8.000		-	M154100000614,#
壹.二.(三).1.20	產品，給排水及衛生器具，不鏽鋼一般型地板落水頭 2"(車道)	只	19.000		-	M154100000615,#
壹.二.(三).1.21	產品，給排水及衛生器具，不鏽鋼一般型地板落水頭 2"(機房)	只	4.000		-	M154100000616,#
壹.二.(三).1.22	產品，給排水及衛生器具，地板式清潔口 2"	只	7.000		-	M154100000617,#
壹.二.(三).1.23	產品，給排水及衛生器具，地板式清潔口 3"	只	3.000		-	M154100000618,#
壹.二.(三).1.24	產品，給排水及衛生器具，地板式清潔口 4"	只	16.000		-	M154100000619,#
壹.二.(三).1.25	產品，給排水及衛生器具，地板式清潔 5"	只	7.000		-	M154100000621,#
壹.二.(三).1.26	產品，給排水及衛生器具，防蟲網罩 2"	只	5.000		-	M154100000622,#
壹.二.(三).1.27	產品，給排水及衛生器具，魚眼罩 4"	只	5.000		-	M154100000623,#
壹.二.(三).1.28	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 1"	只	6.000		-	M15110000000611
壹.二.(三).1.29	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 1-1/4"	只	1.000		-	M15110000000612
壹.二.(三).1.30	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 2"	只	18.000		-	M15110000000613
壹.二.(三).1.31	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 3"	只	3.000		-	M15110000000614

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 41 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(三).1.32	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 4"	只	4.000		-	M15110000000615 - ,#
壹.二.(三).1.33	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 5"	只	4.000		-	M15110000000616 - ,#
壹.二.(三).1.34	產品，閥，高壓浮球凡而 1"	只	3.000		-	M15110000000617 - ,#
壹.二.(三).1.35	產品，給排水及衛生器具，立式不銹鋼水塔含不銹鋼腳架 10T	只	5.000		-	M154100000624, # -
壹.二.(三).1.36	產品，給排水及衛生器具，泵浦避震座	組	2.000		-	M154100000811, #
壹.二.(三).1.37	產品，給排水及衛生器具，水塔RC避震座	組	1.000		-	M154100000812, #
壹.二.(三).1.38	產品，給排水及衛生器具，採樣井、放流口60x60x60cm	組	1.000		-	M154100000813, # -
壹.二.(三).1.39	產品，給排水及衛生器具，備接陰井60x60x150cm	組	1.000		-	M154100000881, # -
壹.二.(三).1.40	產品，給排水及衛生器具，水錘吸收器3"	只	1.000		-	M154100000625, #
壹.二.(三).1.41	產品，給排水及衛生器具，備接陰井內置流量計	組	1.000		-	M154100000814, # -
壹.二.(三).1.42	產品，不銹鋼閘閥 4"x1；3"x1 附鑄鐵手孔箱含蓋(1x0.5x0.8m)	組	1.000		-	M154100000882 -
壹.二.(三).1.43	產品，不銹鋼閘閥 5"x4 附鑄鐵手孔箱含蓋(1x0.5x0.8m)	組	1.000		-	M154100000883, # -
壹.二.(三).1.44	產品，給排水及衛生器具，配管式存水彎附FRP水封箱(40x50CM)	組	2.000		-	M154100000884 -
壹.二.(三).1.45	產品，不鏽鋼電動蝶閥 4" 法蘭10K 含手動驅動輪	組	2.000		-	M154100000885 -
壹.二.(三).1.46	產品，不鏽鋼電動蝶閥 5" 法蘭10K 含手動驅動輪	組	2.000		-	M154100000886 -
壹.二.(三).1.47	產品，給排水及衛生器具，立式水錶組合閘閥 1"GV， 1"WM， 1"GV	組	1.000		-	M154100000815, # -
壹.二.(三).1.48	另料(含彎頭)	式	1.000		-	W16410000041

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

詳細價目表[標單]

第 42 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(三).1.49	按裝工資	工	96.000		-	L15410000041, #
	給排水設備工程(壹.二.(三).1)小計					
壹.二.(三).2	給排水管路工程					
壹.二.(三).2.1	產品，不銹鋼管及管件，不鏽鋼被覆熱水管1/2"	M	4.000		-	M15223000011, #
壹.二.(三).2.2	不鏽鋼厚管配管另料(含彎頭)(2"以下)	式	1.000		-	W15223000041, #
壹.二.(三).2.3	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-W 給水管 1/2"	M	142.000		-	M1510700000011, #
壹.二.(三).2.4	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-W 給水管 3/4"	M	41.000		-	M1510700000012, #
壹.二.(三).2.5	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-W 給水管 1"	M	220.000		-	M1510700000013, #
壹.二.(三).2.6	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-W 給水管 1-1/4"	M	104.000		-	M1510700000014, #
壹.二.(三).2.7	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-W 給水管 1-1/2"	M	95.000		-	M1510700000015, #
壹.二.(三).2.8	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-W 給水管 2"	M	66.000		-	M1510700000016, #
壹.二.(三).2.9	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-W 給水管 3"	M	110.000		-	M1510700000017, #
壹.二.(三).2.10	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-B 排水管（橘色管） 2"	M	140.000		-	M1510700000018, #
壹.二.(三).2.11	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-B 排水管（橘色管） 3"	M	51.000		-	M1510700000019, #
壹.二.(三).2.12	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-B 排水管（橘色管） 4"	M	322.000		-	M15107000000111, #
壹.二.(三).2.13	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-B 排水管（橘色管） 5"	M	980.000		-	M15107000000112, #
壹.二.(三).2.14	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-B 雨水管 2"	M	292.000		-	M15107000000113, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 43 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(三).2.15	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-B 雨水管 3"	M	346.000		-	M15107000000114
					-	,#
壹.二.(三).2.16	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-B 雨水管 4"	M	368.000		-	M15107000000115
					-	,#
壹.二.(三).2.17	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-B 雨水管 5"	M	34.000		-	M15107000000116
					-	,#
壹.二.(三).2.18	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-A 透氣管 2"	M	140.000		-	M15107000000117
					-	,#
壹.二.(三).2.19	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-A 透氣管 4"	M	92.000		-	M15107000000118
					-	,#
壹.二.(三).2.20	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-B 冷氣排水管 2"	M	8.000		-	M15107000000119
					-	,#
壹.二.(三).2.21	PVC 配管另料(含彎頭)	式	1.000		-	W16132000044,#
壹.二.(三).2.22	配管工資	工	43.000		-	L16132000041,#
壹.二.(三).2.23	運什費	式	1.000		-	E151070000041,#
壹.二.(三).2.24	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，其他材料，固定架,油漆,雜項,試車,管理費等	式	1.000		-	M1510700000041,
					-	#
	給排水管路工程(壹.二.(三).2)小計					
壹.二.(三).3	汗水處理設備					
壹.二.(三).3.1	污水處理設備工程					
壹.二.(三).3.1.1	FRP預鑄式污水處理設施					
壹.二.(三).3.1.1-1	產品，FRP7.5CMD預鑄式污水處理設施(\$2*6.18m)(含1台鼓風機)	組	1.000		-	M154100000816,#
					-	
壹.二.(三).3.1.1-2	產品，FRP3.75CMD預鑄式污水處理設施(\$2*3.44m)(含1台鼓風機)	組	1.000		-	M15410000071,#
					-	
壹.二.(三).3.1.1-3	運雜費	組	2.000		-	E15410000081
壹.二.(三).3.1.1-4	按裝工資(責任施工)	工	5.000		-	L16742000041,#
	汗水處理設備(壹.二.(三).3)小計					
壹.二.(三).4	雨水回收設備工程					
壹.二.(三).4.1	管線工程					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 44 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(三).4.1.1	產品，建築物屋頂雨水收集系統，系統輸水管PVC 厚管	組	1.000		-	M15161000088,#
壹.二.(三).4.1.2	產品，建築物屋頂雨水收集系統，系統迴水管PVC 厚管	組	1.000		-	M15161000089,#
壹.二.(三).4.1.3	產品，建築物屋頂雨水收集系統，PVC管件及另料	組	1.000		-	M151610000811,#
壹.二.(三).4.1.4	產品，建築物屋頂雨水收集系統，SUS-304另料	組	1.000		-	M151610000812,#
壹.二.(三).4.1.5	產品，建築物屋頂雨水收集系統，系統用閥類	組	1.000		-	M151610000813,#
壹.二.(三).4.1.6	產品，建築物屋頂雨水收集系統，雜項另料（含螺栓、迫緊…….）	組	1.000		-	M151610000814,#
壹.二.(三).4.1.7	產品，建築物屋頂雨水收集系統，管路配設工資	組	1.000		-	M151610000815,#
壹.二.(三).4.2	配線工程					
壹.二.(三).4.2.1	產品，建築物屋頂雨水收集系統，單元配線	組	1.000		-	M151610000816,#
壹.二.(三).4.2.2	產品，電線及電纜，配線另件	組	1.000		-	M1612000000081,#
壹.二.(三).4.2.3	產品，電線及電纜，配線工資	組	1.000		-	M1612000000082,#
壹.二.(三).4.3	儀控工程					
壹.二.(三).4.3.1	產品，建築物屋頂雨水收集系統，控制盤箱體	組	1.000		-	M151610000817,#
壹.二.(三).4.3.2	產品，建築物屋頂雨水收集系統，盤內控制組件	組	1.000		-	M151610000818,#
壹.二.(三).4.3.3	產品，建築物屋頂雨水收集系統，盤外控制組件	組	1.000		-	M151610000819,#
壹.二.(三).4.3.4	產品，建築物屋頂雨水收集系統，機體,匯流排及另件	組	1.000		-	M151610000821,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 45 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(三).4.3.5	產品，建築物屋頂雨水收集系統，訊號測試	組	1.000		-	M151610000822,#
壹.二.(三).4.3.6	產品，建築物屋頂雨水收集系統，控制盤接地	組	1.000		-	M151610000823,#
壹.二.(三).4.3.7	產品，建築物屋頂雨水收集系統，線槽、端子板、接線盒	組	1.000		-	M151610000824,#
壹.二.(三).4.3.8	產品，建築物屋頂雨水收集系統，接線端子示別標籤	組	1.000		-	M151610000825,#
壹.二.(三).4.3.9	產品，建築物屋頂雨水收集系統，異位控制器+水銀浮球開關	組	1.000		-	M151610000826,#
壹.二.(三).4.3.10	產品，建築物屋頂雨水收集系統，另料、消耗品及週邊附件	組	1.000		-	M151610000827,#
壹.二.(三).4.3.11	產品，建築物屋頂雨水收集系統，控制盤相關工作組裝	組	1.000		-	M151610000828,#
壹.二.(三).4.4	雜項工程					
壹.二.(三).4.4.1	產品，建築物屋頂雨水收集系統，流程水位調整	組	1.000		-	M151610000829,#
壹.二.(三).4.4.2	產品，建築物屋頂雨水收集系統，教育訓練	組	1.000		-	M151610000831,#
壹.二.(三).4.4.3	產品，建築物屋頂雨水收集系統，功能測試	組	1.000		-	M151610000832,#
壹.二.(三).4.4.4	產品，建築物屋頂雨水收集系統，試車藥品費用及功能調整	組	1.000		-	M151610000833,#
壹.二.(三).4.4.5	運雜費	組	1.000		-	E15410000081
	雨水回收設備(壹.二.(三).4)工程					
	給排水工程(壹.二.(三))小計					
壹.二.(四)	消防工程					
壹.二.(四).1	滅火設備					
壹.二.(四).1.1	產品，滅火器，10型ABC乾粉滅火器	具	20.000		-	M139010000B1,#
壹.二.(四).1.2	產品，滅火器，滅火器放置盒（單入）鐵	具	20.000		-	M139010000B2,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 46 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	製				-	
壹.二.(四).1.3	設備按裝工資	工	1.000		-	L13706000041,#
	滅火設備(壹.二.(四).1)小計					
壹.二.(四).2	室內消防栓設備					
壹.二.(四).2.1	產品,消防栓及連結送水管設備,10HP(整套型) Q=300L/min,H=61M	座	1.000		-	M139750000A1,#
壹.二.(四).2.2	產品,消防栓及連結送水管設備,幫浦基礎座	座	1.000		-	M139750000A2,#
壹.二.(四).2.3	產品,消防栓及連結送水管設備,室內綜合消防栓箱(配件全)	只	6.000		-	M13975000061,#
壹.二.(四).2.4	產品,消防管材及施工方法,鍍鋅鋼管1-1/2"(CNS6445)	M	45.000		-	M13911000011,#
壹.二.(四).2.5	產品,消防管材及施工方法,鍍鋅鋼管3"(CNS6445)	M	150.000		-	M139110000111,#
壹.二.(四).2.6	產品,白鐵製全流量底閥 3"(含白鐵法蘭及白鐵螺絲組、附清潔用白鐵鍊條)	組	1.000		-	M1311000011a1
壹.二.(四).2.7	鍍鋅鋼管 SGP管配管另件另料	式	1.000		-	W13911000041,#
壹.二.(四).2.8	產品,配鋼管固定角鋼、吊環及吊支架等	式	1.000		-	M1311000011a2
壹.二.(四).2.9	產品,導線管,硬質聚氯乙烯塑膠管,E管,標稱16mm,厚1.8mm	M	240.000		-	M1613200000014,#
壹.二.(四).2.10	硬質聚氯乙烯塑膠管配管另件另料	式	1.000		-	W16132000041,#
壹.二.(四).2.11	產品,電線及電纜,耐熱電線HR1.6mm	M	490.000		-	M16120000000113,#
壹.二.(四).2.12	配線另件另料	式	1.000		-	W1612000000041,#
壹.二.(四).2.13	產品,消防栓及連結送水管設備,管線固定及吊支架	式	1.000		-	M13975000041,#
壹.二.(四).2.14	產品,消防栓及連結送水管設備,管路油漆並標示水流方向	式	1.000		-	M13975000042,#
壹.二.(四).2.15	產品,消防栓及連結送水管設備,雜項工	式	1.000		-	M13975000043,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 47 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	程(含打洞,修補,損耗,試壓,五金另料)				-	
壹.二.(四).2.16	產品,消防栓及連結送水管設備,配管線及設備安裝工資	工	72.000		-	M13975000044,#
	室內消防栓設備(壹.二.(四).2)小計				-	
壹.二.(四).3	泡沫滅火設備					
壹.二.(四).3.1	產品,固定式泡沫滅火設備,感知撒水頭 1/2"	只	286.000		-	M13956000061,#
壹.二.(四).3.2	產品,固定式泡沫滅火設備,泡沫頭 1/2"	只	286.000		-	M13956000062,#
壹.二.(四).3.3	產品,固定式泡沫滅火設備,一齊開放閥 2"	只	26.000		-	M13956000063,#
壹.二.(四).3.4	產品,固定式泡沫滅火設備,手動啟動裝置	只	26.000		-	M13956000064,#
壹.二.(四).3.5	產品,固定式泡沫滅火設備,測試閥 1"	只	24.000		-	M13956000065,#
壹.二.(四).3.6	產品,固定式泡沫滅火設備,自動警報逆止閥 4"	只	1.000		-	M13956000066,#
壹.二.(四).3.7	產品,固定式泡沫滅火設備,水流警報器	只	2.000		-	M13956000067,#
壹.二.(四).3.8	產品,固定式泡沫滅火設備,泡沫原液槽 700L	只	1.000		-	M13956000068,#
壹.二.(四).3.9	產品,固定式泡沫滅火設備,泡沫原液 3% (含消檢後補充量300L)	L	1,000.000		-	M139560000B1,#
壹.二.(四).3.10	產品,固定式泡沫滅火設備,泡沫比例混合器 4"(含限流孔)	組	1.000		-	M13956000081,#
壹.二.(四).3.11	產品,固定式泡沫滅火設備,30HP(整套型) Q=980L/min,H=55M	座	1.000		-	M139560000A1,#
壹.二.(四).3.12	產品,固定式泡沫滅火設備,幫浦基礎座	座	1.000		-	M139560000A2,#
壹.二.(四).3.13	產品,閥,閘門凡而 4" 法蘭口	只	3.000		-	M15110000000627,#
壹.二.(四).3.14	產品,閥,閘門凡而 2" 牙口	只	50.000		-	M15110000000628

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 48 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
					-	,#
壹.二.(四).3.15	產品，閥，開門凡而 1-1/2" 牙口	只	2.000		-	M15110000000629
					-	,#
壹.二.(四).3.16	產品，閥，逆止凡而 4" 法蘭口	只	1.000		-	M15110000000631
					-	,#
壹.二.(四).3.17	產品，閥，逆止凡而 1-1/2" 牙口	只	2.000		-	M15110000000632
					-	,#
壹.二.(四).3.18	產品，白鐵製全流量底閥 4"(含白鐵法蘭及白鐵螺絲組、附清潔用白鐵鍊條)	組	1.000		-	M15110000000688
					-	
壹.二.(四).3.19	產品，閥，4" 底閥(附清潔用鍊條)	只	1.000		-	M15110000000633
					-	,#
壹.二.(四).3.20	產品，閥，4" Y型過濾器 法蘭口	只	1.000		-	M15110000000634
					-	,#
壹.二.(四).3.21	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅鋼管 SGP CNS6445 4"	M	180.000		-	M139110000112,#
					-	
壹.二.(四).3.22	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅鋼管 SGP CNS6445 2-1/2"	M	6.000		-	M139110000113,#
					-	
壹.二.(四).3.23	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅鋼管 SGP CNS6445 2"	M	218.000		-	M139110000114,#
					-	
壹.二.(四).3.24	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅鋼管 SGP CNS6445 1-1/2"	M	174.000		-	M139110000115,#
					-	
壹.二.(四).3.25	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅鋼管 SGP CNS6445 1-1/4"	M	7.000		-	M139110000116,#
					-	
壹.二.(四).3.26	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅鋼管 SGP CNS6445 1"	M	683.000		-	M139110000117,#
					-	
壹.二.(四).3.27	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅鋼管 SGP CNS6445 1/2"	M	1,140.000		-	M139110000119,#
					-	
壹.二.(四).3.28	鍍鋅鋼管 SGP管配管另件另料	式	1.000		-	W13911000041,#
壹.二.(四).3.29	產品，配鋼管固定角鋼、吊環及吊支架等	式	1.000		-	M1311000041a
壹.二.(四).3.30	產品，電線及電纜，耐熱線 300℃ 15分	M	66.000		-	M16120000000114

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 49 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	鐘 1.2mm				-	,#
壹.二.(四).3.31	產品，電線及電纜，耐熱線 300℃ 15分	M	163.000		-	M16120000000115
	鐘 1.6mm				-	,#
壹.二.(四).3.32	配線另件另料	式	1.000		-	W1612000000041, #
壹.二.(四).3.33	產品，導線管，PVC 管 1/2"	M	92.000		-	M1613200000015, #
壹.二.(四).3.34	配管另件另料	式	1.000		-	W1613200000042, #
壹.二.(四).3.35	產品，固定式泡沫滅火設備，管線固定及吊支架	式	1.000		-	M13956000042, #
壹.二.(四).3.36	產品，固定式泡沫滅火設備，管路油漆並標示水流方向	式	1.000		-	M13956000043, #
壹.二.(四).3.37	產品，固定式泡沫滅火設備，雜項工程（含打洞，修補，損耗，試壓，五金另料）	式	1.000		-	M13956000044, #
壹.二.(四).3.38	配管線及設備按裝工資	工	274.000		-	L13956000041, #
	泡沫滅火設備（壹.二.(四).3）小計					
壹.二.(四).4	火警自動警報設備					
壹.二.(四).4.1	產品，火警警報設備，類比智慧型R型火警受信總機 1LOOP(256點)	台	1.000		-	M138510000A1, #
壹.二.(四).4.2	產品，火警警報設備，火警系統程式編寫設定及測試	式	1.000		-	M13851000041, #
壹.二.(四).4.3	產品，火警警報設備，監視/控制模組(2in/1out)及A點確認監視A.具續接傳統探測器功能B.具帶電型或乾接點型輸出C.採排針通訊連結及固定夾座D.具IP30認證及CE-EMC測試報告	只	27.000		-	M13851000061, #
壹.二.(四).4.4	產品，火警探測設備，電子式差動局限型探測器（靈敏度：二種）A.具LED狀態指示燈(正常/故障/動作)B.電子式偵測電路準	只	2.000		-	M13853000061, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 50 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	確性高(內部熱敏元件)C.具有動作信號自保功能				-	
壹.二.(四).4.5	產品，火警探測設備，光電式偵煙局限型探測器（靈敏度：二種）A.具雙LED警報指示燈(360°無死角)B.具LED燈狀態指示燈(正常/故障/動作)C.具有動作信號自保功能	只	16.000		-	M13853000062,#
壹.二.(四).4.6	產品，火警探測設備，光電分離型探測器(二種)	組	2.000		-	M13853000081,#
壹.二.(四).4.7	產品，火警警報設備，火警系統程式與廣播連結測試費	式	1.000		-	M13851000042,#
壹.二.(四).4.8	產品，電線及電纜，耐熱電線 HR 1.25mm*2c對絞隔離線	M	231.000		-	M16120000000116
壹.二.(四).4.9	產品，電線及電纜，IV電線1.2mm	M	892.000		-	M16120000000117
壹.二.(四).4.10	產品，電線及電纜，耐熱電線1.6mm 380℃	M	1,950.000		-	M16120000000118
壹.二.(四).4.11	產品，電線及電纜，耐燃電線2.0mm 840℃	M	419.000		-	M16120000000119
壹.二.(四).4.12	配線另件另料	式	1.000		-	W1612000000041,#
壹.二.(四).4.13	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm，厚1.8mm	M	378.000		-	M1613200000014,#
壹.二.(四).4.14	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm，厚3.1mm	M	196.000		-	M1613200000017,#
壹.二.(四).4.15	硬質聚氯乙烯塑膠管配管另件另料	式	1.000		-	W16132000041,#
壹.二.(四).4.16	產品，火警警報設備，管路固定工程	式	1.000		-	M13851000043,#
壹.二.(四).4.17	產品，火警警報設備，雜項工程（含打洞，修補，損耗，試壓，五金另料）	式	1.000		-	M13851000044,#
壹.二.(四).4.18	產品，火警警報設備，系統測試及調整	式	1.000		-	M13851000045,#
壹.二.(四).4.19	配管線及設備按裝工資	工	68.000		-	L13956000041,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 51 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	火警自動警報設備(壹.二.(四).4)小計					
壹.二.(四).5	緊急廣播設備					
壹.二.(四).5.1	產品, 緊急廣播設備, 緊急兼業務廣播主機300W10L	台	1.000		-	M167810000A1,#
壹.二.(四).5.2	產品, 液晶型緊急電源供應器A.消耗功率: 最大32VAB.具DC電壓錶指示(顯示充電電壓/電池電壓)C.具中文液晶顯示幕(偵測電池及保險絲過載異常等狀態)D.具交流異常、直流異常、充電、緊急電源LED指示燈E.含鋰電池(DC24V-5.2AH*1組)	台	1.000		-	M167810000A12,#
壹.二.(四).5.3	產品, 10迴路擴充控制面板	台	1.000		-	M167810000A13
壹.二.(四).5.4	產品, 10迴路緊急/業務兼用接線盤A.具10迴路喇叭接線輸出(二或三線式)B.具10組分區啟動/預警訊號接點C.具預備控制端子供緊急遙控控制器、業務遙控控制器、電源連接器、外部控制輸出、外部控制輸入功能D.可於前方面板進行配線,以利日後進行維護	台	1.000		-	M167810000A14,#
壹.二.(四).5.5	產品, 數位式液晶顯示型D類 300W高效率功率擴大機	台	1.000		-	M167810000A15
壹.二.(四).5.6	產品, 緊急電源供應器含鋰電池(24V-5.2AH*1組)	台	1.000		-	M167810000A16
壹.二.(四).5.7	產品, 電源分配控制器(附連動輸出)A.電路輸出:8 個連動輸出插座、5個非連動輸出插座B.最大電流容量: 60AC.具有電源遙控功能	台	1.000		-	M167810000A17,#
壹.二.(四).5.8	產品, CD/SVCD/DVD/MP3/VCD播放機	台	1.000		-	M167810000A18,#
壹.二.(四).5.9	產品, 19"機櫃(鐵製)	台	1.000		-	M167810000A19
壹.二.(四).5.10	產品, 緊急廣播設備, 揚聲器 3W.L級(壁掛吸頂兩用)A.額定頻寬:200Hz~12KHz	只	35.000		-	M16781000061,#

投標廠商:

[印]

負責人:

[印]

臺中市政府教育局
詳細價目表[標單]

第 52 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	B.輸出音壓：92d，L級				-	
壹.二.(四).5.11	產品，電線及電纜，耐熱電線1.6mm 380℃	M	1,558.000		-	M16120000000118 - ,#
壹.二.(四).5.12	配線另件另料	式	1.000		-	W1612000000041, - #
壹.二.(四).5.13	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管 ，標稱16mm，厚1.8mm	M	673.000		-	M1613200000014, - #
壹.二.(四).5.14	硬質聚氯乙烯塑膠管配管另件另料	式	1.000		-	W16132000041 ,#
壹.二.(四).5.15	產品，緊急廣播設備，管路固定工程	式	1.000		-	M16781000041 ,#
壹.二.(四).5.16	產品，緊急廣播設備，雜項工程（含打洞 ，修補，損耗，試壓，五金另料）	式	1.000		-	M16781000042 ,# -
壹.二.(四).5.17	產品，緊急廣播設備，系統測試及調整	式	1.000		-	M16781000043 ,#
壹.二.(四).5.18	配管線及設備按裝工資	工	28.000		-	L13956000041 ,#
	緊急廣播設備（壹.二.(四).5）小計					
壹.二.(四).6	標示/避難逃生設備					
壹.二.(四).6.1	產品，緊急照明設備，LED出口標示燈B級	盞	2.000		-	M16530000000A1 , - #
壹.二.(四).6.2	產品，緊急照明設備，LED出口標示燈C級	盞	7.000		-	M16530000000A2 , - #
壹.二.(四).6.3	產品，緊急照明設備，避難方向指示燈 - B級LED單面單向	盞	5.000		-	M16530000000A3 , - #
壹.二.(四).6.4	產品，緊急照明設備，避難方向指示燈 - B級LED單面雙向	盞	7.000		-	M16530000000A4 , - #
壹.二.(四).6.5	產品，緊急照明設備，避難方向指示燈 - C級LED單面單向	盞	2.000		-	M16530000000A5 , - #
壹.二.(四).6.6	產品，緊急照明設備，緊急LED照明燈 0.5W*32燈(壁掛式)附第三公正單位證明	盞	24.000		-	M16530000000A6 , - #
壹.二.(四).6.7	產品，緊急照明設備，緊急LED照明燈 0.5W*32燈(吸頂式)附第三公正單位證明	盞	17.000		-	M16530000000A7 , - #
壹.二.(四).6.8	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電	M	5,152.000		-	M16120000000121

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 53 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	線,單線,2.0mm				-	,#
壹.二.(四).6.9	配線另件另料	式	1.000		-	W1612000000041,
					-	#
壹.二.(四).6.10	產品,導線管,硬質聚氯乙烯塑膠管,E管,標稱16mm,厚1.8mm	M	2,186.000		-	M16132000000014,
					-	#
壹.二.(四).6.11	硬質聚氯乙烯塑膠管配管另件另料	式	1.000		-	W161320000041,#
壹.二.(四).6.12	產品,緊急照明設備,管路固定工程	式	1.000		-	M16530000000041,
					-	#
壹.二.(四).6.13	產品,緊急照明設備,雜項工程(含打洞,修補,損耗,試壓,五金另料)	式	1.000		-	M16530000000042,
					-	#
壹.二.(四).6.14	配管線及設備按裝工資	工	72.000		-	L13956000041,#
	標示/避難逃生設備(壹.二.(四).6)小計					
壹.二.(四).7	採水設備					
壹.二.(四).7.1	產品,消防泵,採水泵20HP(整套型) Q=1100L/min,H=40M	台	1.000		-	M139200000000A1,
					-	#
壹.二.(四).7.2	產品,消防泵,幫浦基礎座	組	1.000		-	M13920000000081,
					-	#
壹.二.(四).7.3	產品,消防泵,啟動開關	組	1.000		-	M13920000000083,
					-	#
壹.二.(四).7.4	產品,消防泵,陽式採水口 2-1/2"	組	1.000		-	M13920000000082,
					-	#
壹.二.(四).7.5	產品,消防管材及施工方法,鍍鋅鋼管 SGP CNS6445 4"	M	27.000		-	M139110000112,#
					-	
壹.二.(四).7.6	鍍鋅鋼管 SGP管配管另件另料	式	1.000		-	W13911000041,#
壹.二.(四).7.7	產品,白鐵製全流量底閥 4"(含白鐵法蘭及白鐵螺絲組、附清潔用白鐵鍊條)	組	1.000		-	M151100000000688
					-	
壹.二.(四).7.8	產品,電線及電纜,耐熱電線1.6mm 380℃	M	278.000		-	M161200000000118
					-	,#
壹.二.(四).7.9	配線另件另料	式	1.000		-	W16120000000041,
					-	#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 54 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(四).7.10	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱16mm，厚1.8mm	M	38.000		-	M1613200000014, #
壹.二.(四).7.11	硬質聚氯乙烯塑膠管配管另件另料	式	1.000		-	W161320000041, #
壹.二.(四).7.12	產品，消防栓及連結送水管設備，管線固定及吊支架	式	1.000		-	M139750000041, #
壹.二.(四).7.13	產品，消防栓及連結送水管設備，雜項工程（含打洞，修補，損耗，試壓，五金另料）	式	1.000		-	M139750000043, #
壹.二.(四).7.14	運雜費	式	1.000		-	E156200000041, #
壹.二.(四).7.15	配管線及設備按裝工資	工	33.000		-	L139560000041, #
	採水設備（壹.二.(四).7）小計					
壹.二.(四).8	其他					
壹.二.(四).8.1	產品，消防泵，消防竣工圖製作	式	1.000		-	M13920000000041, #
壹.二.(四).8.2	產品，消防泵，系統測試（含測試報告）	式	1.000		-	M13920000000042, #
壹.二.(四).8.3	產品，消防泵，消防會勘及消防設備師消防簽證費	式	1.000		-	M13920000000043, #
	其他（壹.二.(四).8）小計					
	消防工程(壹.二.(四))小計					
壹.二.(五)	空調工程					
壹.二.(五).1	配管工程含冷媒					
壹.二.(五).1.1	產品，冰水機組，氣冷式冰水主機管路配管工料	組	2.000		-	M156200000081, #
壹.二.(五).1.2	產品，空调用泵，冰水泵管路配管配管工料	台	3.000		-	M151310000A7, #
壹.二.(五).1.3	產品，冰水機組，管路閥件及五金另料	式	1.000		-	M156200000041, #
壹.二.(五).1.4	產品，空氣調節箱，立式空調箱管路配管工料	組	6.000		-	M157200000081, #
壹.二.(五).1.5	產品，室內送風機，冰水送風機管路配管	組	3.000		-	M15721000082, #

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 55 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	工料				-	
壹.二.(五).1.6	產品，分離式空調機組，排水配管工料	式	1.000		-	M15737000042,#
壹.二.(五).1.7	產品，冰水機組，分離式冷氣配管(含冷媒管槽)	組	3.000		-	M15620000082,#
壹.二.(五).1.8	產品，冰水機組，管路吊支架	式	1.000		-	M15620000042,#
壹.二.(五).1.9	產品，冰水機組，洗洞打鑿修補	式	1.000		-	M15620000043,#
壹.二.(五).1.10	產品，冰水機組，管路流向標示及閥門壓克力標示牌工料	式	1.000		-	M15620000044,#
壹.二.(五).1.11	運雜費	式	1.000		-	E15620000041,#
	配管工程含冷媒(壹.二.(五).1)小計					
壹.二.(五).2	配電工程					
壹.二.(五).2.1	產品，低壓配電盤，新設空調電盤	組	1.000		-	M16401000085,#
壹.二.(五).2.2	產品，冰水機組，氣冷式冰水主機配電工料	台	2.000		-	M156200000A7,#
壹.二.(五).2.3	產品，空調用泵，水泵配電工料	台	3.000		-	M151310000A8,#
壹.二.(五).2.4	產品，空氣調節箱，立式空調箱配電工料	組	6.000		-	M15720000082,#
壹.二.(五).2.5	產品，室內送風機，冰水送風機管路配電工料	台	3.000		-	M157210000A3,#
壹.二.(五).2.6	產品，分離式空調機組，分離式冷氣配電工料	組	3.000		-	M15737000083,#
壹.二.(五).2.7	運雜費	式	1.000		-	E15620000041,#
	配電工程(壹.二.(五).2)小計					
壹.二.(五).3	自動控制工程					
壹.二.(五).3.1	冷卻水系統+箱型冷氣機控制					#
壹.二.(五).3.1.1	產品，冰水機組，分散式直接數位式控制器(Type 2)(詳規範)	台	3.000		-	M156200000A8,#
	A. 須具32Bit獨立CPU。B. 內建Ethernet埠、須可外接觸控HMI、UL&CE雙認證、鐵製外殼(防止電氣干擾)C. 支援BACnet MS / TP和1組主動式Modbus RTU，				-	001,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 56 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	另可提供標準開放之通訊協定-OPCD.為達控制器真正獨立控制，模組本身至少須具8DO、4AO、8UI（含）以上，具功能及輸出LED指示燈				- - - -	
壹.二.(五).3.1.2	產品，冰水機組，分散式擴充IO模組-具EEPROM記憶體、標準開放Modbus RTU通訊	只	3.000		- -	M15620000061,#
壹.二.(五).3.1.3	產品，冰水機組，直接數位式控制器現場控制盤組盤及相關五金另料含隔離變壓器AC380/220 / 電源AC24V(室內盤體)	組	2.000		- - -	M15620000083,#
壹.二.(五).3.1.4	產品，冰水機組，7吋彩色LCD觸控式人機介面(HMI) 65535 Colors、800 x 480 pixels、64 MB Memory、具Ethernet Port、CE、FCC、RoHS	只	1.000		- - - -	M15620000062,#
壹.二.(五).3.1.5	產品，冰水機組，水管型溫度感測器(NTC Type、精確度±0.2℃、304 Stainless Well、CE、RoHS)	只	4.000		- - -	M15620000063,#
壹.二.(五).3.1.6	產品，冰水機組，電流開關 0 ~ 200 Amps、具LED指示燈	只	2.000		- -	M15620000064,#
壹.二.(五).3.2	系統軟體製作、測試調整及現場施工工料費					
壹.二.(五).3.2.1	產品，冰水機組，現場控制器資料、參數、邏輯、PID、時間表及應用程式編寫	式	1.000		- -	M15620000045,#
壹.二.(五).3.2.2	產品，冰水機組，人機(HMI)畫面及程式設計編寫	式	1.000		- -	M15620000046,#
壹.二.(五).3.2.3	產品，冰水機組，現場控制器介面端子與設備端端子點對點單點測試調整及配合控制系統功能測試、參數調整、圖控動作連動測試	式	1.000		- - - -	M15620000047,#
壹.二.(五).3.2.4	產品，冰水機組，施工圖、竣工圖繪製資料提供、教育訓練手冊提供及教育訓練	式	1.000		- -	M15620000048,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 57 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.二.(五).3.2.5	現場施工工料費					
壹.二.(五).3.2.5-1	產品，電線及電纜，配管管材及配管另料(PVC管)	式	1.000		-	M1612000000043, #
壹.二.(五).3.2.5-2	配管施工工資	工	8.000		-	L161320000042, #
壹.二.(五).3.2.5-3	配線線材及配線另料	式	1.000		-	W16120000041, #
壹.二.(五).3.2.5-4	配線施工工資	工	6.000		-	L16120000042, #
壹.二.(五).3.2.5-5	監控材料安裝及測試調整工資	工	5.000		-	L15620000041, #
壹.二.(五).3.2.5-6	運雜費	式	1.000		-	E15620000041, #
	自動控制工程(壹.二.(五).3)小計					
	空調工程(壹.二.(五))小計					
	直接工程費(壹.一+壹.二)小計					
壹.三	品質管理作業費(約1.5%)					
壹.三.(一)	品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	式	1.000		-	0145000004, #
壹.三.(二)	材料設備檢驗試驗費	式	1.000		-	0142100524, #
壹.四	職業安全衛生管理費(約0.9%)					
壹.四.(一)	職業安全衛生，可量化	式	1.000		-	0157400004-X02, #
壹.四.(二)	職業安全衛生，不可量化	式	1.000		-	0157400004-X03, #
壹.四.(三)	職業安全衛生，汛期工地防災減災講習訓練及設施費【公共工程汛期工地防災減災作業】	式	1.000		-	0157400004-X01, #
壹.五	交通維持及環境保護措施費(約0.5%)					
壹.五.(一)	交通維持及環境保護措施費(約0.5%)	式	1.000		-	0155600004, #
壹.六	承包商利潤及管理費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費及其他雜項費用)(約6%)		1.000		-	營造綜合保險費 110,000元
	小計(壹.一~壹.六)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 58 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹.七	營業稅5%		1.000		-	
	發包工程費合計(壹.一~壹.七)					
參	有價料繳回金					機關收入：不與廠商投標價抵扣
參.一	學生活動中心	式				
參.一.1	拆除鋼筋可回收價值	kg	42,100.000	- 8	- 336,800	842*50kg=42,100kg, 42100*-8=-336,800元*注意：此工項單價為業主所定之固定單價
參.一.2	拆除鋁窗可回收價值	kg	96.000	- 30	- 2,880	16樁*6=96kg, 96*-30=-2,880元*注意：此工項單價為業主所定之固定單價
參.二	廣停二	式				
參.二.1	拆除鋼筋可回收價值	kg	17,769.000	- 8	- 142,152	313.37*50+6*200+3*300=17,769kg, 17,769*-8=-142,152元*注意：此工項單價為業主所定之固定單價
參.二.2	拆除鋁窗可回收價值	kg	15.000	- 30	- 450	1樁*3+12樁*1=15kg, 15*-30=-450元*注意：此工項單價為業主所定之固定單價
參.三	土石方有價料	M3	1,334.000	- 100	- 133,400	(4.2-2.7)*2,

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 詳細價目表[標單]

第 59 頁 共 59 頁

工程名稱	臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程			會計科目		
施工地點	臺中市神岡區神岡國民小學			工程編號	11210	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
					- 532+(5.15*	
					- 17.65+7.85*5.2+	
					- 8.3*6.15+8.3*	
					- 7.15)*1.8-2,	
					- 900=1,	
					- 334m3 1,	
					- 334m3*100元/m3=	
					- 133,400元,*注意	
					- :此工項單價為	
					- 業主所定之固定	
					- 單價	
	總計(壹+參)					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 1 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(一). 壹	工作項目：工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，(含支架及基座)		單位：座		計 價 代 碼 ： 015831000B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，(含內容排版、製作及修正)	面	1.000		-	M015831000A,#
	產品，工程告示牌及工地標誌，圓管立柱(含基座固定)	組	1.000		-	M0158300058
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件	式	1.000		-	M05060D3004
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000		-	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000		-	W0127120004
	合計	座	1.000		-	
人工：		機具：	每 座 單價計		-	
材料：		雜項：				

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 2 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(一). 壹	工作項目：施工圍籬，甲種安全圍籬及大門、側門、小門，租用(含防溢座,警示燈@2.4M / 組,油漆美化,維護及拆除等，租用)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0156400002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工圍籬，折舊	M	1.000		-	0156400011,#
	施工圍籬，裝拆	M	1.000		-	0156400021
	施工圍籬，維護	M	1.000		-	0156400031
	施工圍籬，使用費	M	1.000		-	0156400041
	施工圍籬，吊裝運搬費	M	1.000		-	0156400051
	施工圍籬，防溢座，含圍籬基礎	式	1.000		-	01564N0004
	施工圍籬，太陽能警示燈附蓄電池@2.4M/組， 含安裝配線	組	0.420		-	0156400008-01
	產品，金屬材料，鐵件，五金零件	式	1.000		-	M05060D3004
	產品，金屬材料，鐵件，五金緊件	式	1.000		-	M05060D4004
	施工圍籬（含大小門、門鎖），油漆，雙面	式	1.000		-	01564000A4,#
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000		-	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000		-	W0127120004
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 3 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(一). 壹	工作項目：環境保護，沖洗設備，洗車台及沉澱池及過濾設備(含設備，租用)		單位：式		計 價 代 碼 ： 01572D0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	環境保護，沖洗設備，租金及折舊費	式	1.000		-	01572D0004-02,#
	環境保護，洗車台及沉澱池結構工程	式	1.000		-	0157200004-8,#
	雜費，設備設施維護費	式	1.000		-	W0127150004-11
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000		-	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000		-	W0127120004
	合計	式	1.000		-	
人工：	機具：	每 式 單價計		-		
材料：	雜項：					

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 4 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(一). 壹	工作項目：臨時設施，臨時工務所及設備費(租用)		單位：式		計 價 代 碼 ： 015100000424	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	臨時設施，組合屋至少150M2(三間辦公室(承租辦公室、監造辦公室、機關辦公室)、一間會議室面積至少40M2)	式	1.000		-	015100000425,含房舍折舊及施工中維護
	臨時設施，辦公桌椅至少8組租賃費(監造辦公室2組、機關辦公室2組)	式	1.000		-	015100000426
	臨時設施，會議桌椅至少12組(1張桌子配2張椅子)租賃費	式	1.000		-	015100000427
	臨時設施，鐵製4尺文件櫥櫃4組租賃費、監造辦公室2組	式	1.000		-	015100000414,#
	臨時設施，設備租賃費電腦4台(工務所2台、監造辦公室1台、機關辦公室1台)	式	1.000		-	015100000442
	臨時設施，事務設備A3彩色多功能事務機租賃費(含耗材、紙張)(具彩色影印、列印、掃描、傳真等功能)	式	1.000		-	015100000416,#
	臨時設施，投影機(含16:9電動投影布幕102吋)、麥克風及喇叭音響等租賃費	組	1.000		-	015100000801,#
	臨時設施，飲水機租賃費(含飲用水)	式	1.000		-	015100000417,#
	臨時設施，空調設備租賃費	式	1.000		-	015100000418,#
	臨時設施，工地辦公及文具用品	式	1.000		-	015100000419,#
	臨時設施，裝修、燈具及其他雜項設備費用	式	1.000		-	01510000042
	合計	式	1.000		-	
	人工：機具：	每 式 單價計			-	
	材料：雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 5 頁 共 99 頁

壹.壹.一.壹.一.(一).壹	工作項目：臨時設施，施工用臨時水電、電話設施及維護費		單位：月		計 價 代 碼 ： 015100000B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	臨時設施，工程用水，臨時水申請及接線費	月	1.000		-	015109000B,#
	臨時設施，設備租賃費（電話機、傳真機）	月	1.000		-	015100000B03
	臨時設施，臨時水使用費	月	1.000		-	015100000B02
	臨時設施，臨時電、電信使用費	月	1.000		-	015100000B01
	臨時設施，維護費(含照明.消防.抽排水)	式	1.000		-	0151000004001
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	月	1.000		-	
	人工：機具：		每 月 單價計		-	
材料：雜項：						
壹.壹.一.壹.一.(一).壹	工作項目：施工輔助設施，外部施工架防護網，鋼管，框式，裝拆(含租金)(需符合勞檢相關規定CNS4750)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0154021232	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工架，鋼管，框式	M2	1.000		-	M0154011202
	產品，施工輔助設施，施工架，鋼料，底座	式	1.000		-	M0154012C04
	產品，施工輔助設施，施工架，鋼料，水平架	式	1.000		-	M0154012804
	產品，施工輔助設施，外部施工架防護網，尼龍	M2	1.000		-	M0154025002
	組立及拆卸	工	1.000		-	L015210000002
	腳踏板(含損耗)	式	1.000		-	M015210300004
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：機具：		每 M2 單價計		-	
	材料：雜項：					
	壹.壹.一.壹.一.(一).壹	工作項目：施工輔助設施，內部施工架，鋼管，框式，裝拆(含租金)(需符合勞檢相關規定CNS4750)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 015400000214
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 6 頁 共 99 頁

施工架，鋼管，框式	M2	1.000		-	M0154011202
產品，施工輔助設施，施工架，鋼料，底座	式	1.000		-	M0154012C04
產品，施工輔助設施，施工架，鋼料，水平架	式	1.000		-	M0154012804
組立及拆卸	工	1.000		-	L015210000002
腳踏板(含損耗)	式	1.000		-	M015210300004
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000		-	W0127110004,#
合計	M2	1.000		-	
人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 7 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(一). 壹	工作項目：臨時設施，工地監視系統(租用)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0151000004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	臨時設施，多工影音伺服錄放影主機及19吋監控專用	式	1.000		-	015100000401,#
	液晶螢幕租賃費					#082600699,#
	臨時設施，室外型紅外線攝影機(含支架)租賃費	只	11.000		-	0151000006,#
	臨時設施，6M水泥電桿租賃費	式	1.000		-	015100000402,#
	臨時設施，照片紀錄文書費	式	1.000		-	015100000423,#
	臨時設施，DVD光碟片(每周備份)	式	1.000		-	015100000403,#
	縮時攝影成果5分鐘，施工照相及攝(錄)影	式	1.000		-	013210000401
	臨時設施，安裝施工及線材費	式	1.000		-	015100000404,#
	收邊施工工資	式	1.000		-	L00000000000463 3
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	式	1.000		-	
人工：		機具：	每 式 單價計		-	
材料：		雜項：				

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 8 頁 共 99 頁

壹.壹.一.壹.一.(一).壹	工作項目：工區結構物及設施復原		單位：式		計 價 代 碼 ： 0299100004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	圍牆修復	式	1.000		-	0299100004a1
	鄰中山路側門修復	式	1.000		-	0299100004a5
	人行道鋪面修復	式	1.000		-	0299100004a2
	與校園內既有鋪面銜接處修復	式	1.000		-	0299100004a3
	其他未列工項修復	式	1.000		-	0299100004a4
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一.壹.一.(一).壹	工作項目：工程施工前鄰近建築物現況調查，(鄰房鑑定)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0229100004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工程施工前鄰近建築物現況調查，鄰房鑑定調查(連工帶料)	式	1.000		-	0229100004-01,#
	工程施工前鄰近建築物現況調查，鄰房鑑定調查報告書	式	1.000		-	0229100004-03, 一式3份，含地點、地址、記錄相片、調查日期時間、相關人簽名冊、等必須資料
	工程施工前鄰近建築物現況調查，鄰房鑑定調查報告技師簽證費	式	1.000		-	0229100004-02
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一.壹.一.(一).壹	工作項目：工地清理，竣工驗收前，(竣工清潔)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0174012004-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

投標廠商： [印]

負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 9 頁 共 99 頁

清掃機	天	6.000		-	E000003200002
清潔工	工	18.000		-	L000006500004,#
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000		-	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000		-	W0127120004
合計	式	1.000		-	
人工：	機具：	每 式 單價計		-	
材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 10 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(一). 壹	工作項目：工程管理，開工(動土)及竣(完)工典禮及工程施工宣傳(視導)單製作費		單位：式		計 價 代 碼 ： 0130100004A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工程管理，開工(動土)典禮場地設置及相關作	M2	200.000			0130100002a1,含紅布條、土堆、開工柱、祈福典禮相關儀式供品及人員配置等，亦含(帳篷、座椅、講台、紅地毯及相關影音設施)租用
	工程管理，竣(完)工典禮場地設置及相關作業費	M2	200.000			0130100002a2,含紅布條、祈福典禮相關儀式供品及人員配置等，亦含(帳篷、座椅、講台、紅地毯及相關影音設施等)租用
	工程管理，工程施工宣傳(視導)單製作費	式	1.000			013010000403
	技術工	工	8.000			L072205B000002
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000			W0127110004,#
	合計	式	1.000			
人工：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 11 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(二). 壹	工作項目：移植，喬木類米直徑>30cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029050000A0105	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	苗木斷根費，米直徑>30cm	株	1.000		-	M02931000001021 a,#
	產品，植樹，覆土及沃土	株	1.000		-	M0293100000103, #
	產品，植樹，土球挖掘包紮	株	1.000		-	M0293100000105
	產品，植樹，定植地點整地放樣	株	1.000		-	M0293100000107
	產品，植樹，藥劑防除	株	1.000		-	M0293100000109
	產品，植樹，中耕鋤草	株	1.000		-	M02931000001010
	產品，植樹，施用追肥	株	1.000		-	M02931000001011
	產品，植樹，杉木支架	株	1.000		-	M02931000001012
	產品，植樹，養護.損耗.補植	株	1.000		-	M02931000001013
	植栽種植工，定植工資	工	0.600		-	L000005e00002
	運雜費	式	1.000		-	W012713000405,#
	零星工料(及損耗)	式	1.000		-	W012711000401,#
	合計	株	1.000		-	
人工：			每 株 單價計		-	
材料：						
機具：						
雜項：						

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 12 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(二). 壹	工作項目：移植，喬木類6cm<米直徑≤30cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029050000A0106	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	苗木斷根費，6cm<米直徑≤30cm	株	1.000		-	M02931000001021, #
	產品，植樹，覆土及沃土	株	1.000		-	M0293100000103, #
	產品，植樹，土球挖掘包紮	株	1.000		-	M0293100000105
	產品，植樹，定植地點整地放樣	株	1.000		-	M0293100000107
	產品，植樹，藥劑防除	株	1.000		-	M0293100000109
	產品，植樹，中耕鋤草	株	1.000		-	M02931000001010
	產品，植樹，施用追肥	株	1.000		-	M02931000001011
	產品，植樹，杉木支架	株	1.000		-	M02931000001012
	產品，植樹，養護.損耗.補植	株	1.000		-	M02931000001013
	植栽種植工，定植工資	工	0.600		-	L000005e00002
	運雜費	式	1.000		-	W012713000405, #
	零星工料(及損耗)	式	1.000		-	W012711000401, #
	合計	株	1.000		-	
人工：		機具：	每 株 單價計		-	
材料：		雜項：				

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 13 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(三). 壹	工作項目：監測儀器，安全監測量測及分析報告(沉陷觀測釘*10支、傾度管*2支)		單位：式		計 價 代 碼：0249500004a4	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	監測儀器，沉陷觀測釘	點	10.000		-	024953000B,#
	邊坡穩定監測工法，傾斜儀觀測管	處	2.000		-	022921000A,#
	監測儀器，安全監測量測及分析報告	式	1.000		-	0249500004-ZY02
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000		-	W0127110004,#
	合計	式	1.000		-	
		人工：	機具：	每 式 單價計		-
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹. 一.(三). 壹	工作項目：臨時擋土樁設施，鋼軌樁50kg/m，L=9m，(租用)(單邊，不含支撐，軌樁距@0.4M)		單位：M		計 價 代 碼：0225539421	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁50kg/m，L=9m(租用)	支	2.500		-	M0225539401
	鋼軌樁打拔費，L=9m	支	2.500		-	0225539031
	擋土襯板(租金)	式	1.000		-	02255264M2
	鋼軌樁運費 含小搬運	支	2.500		-	022553905D
	其他技術工	工	0.400		-	L000005000002
	工具損耗	式	1.000		-	W01271100004
	合計	M	1.000		-	
		人工：	機具：	每 M 單價計		-
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹. 一.(三). 壹	工作項目：構造物開挖，機械挖		單位：M3		計 價 代 碼：0231600003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 14 頁 共 99 頁

開挖機，0.7~0.79m3	時	2.700		-	E000004400001
開挖機操作工資	時	2.700		-	L000000000000416
小工	工	0.600		-	L0000061000002
零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
合計	M3	100.000		-	
計	M3	1.000		-	
人工：	機具：	每 M3 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.壹.一.(三).壹	工作項目：構造物回填，機械填及夯實	單位：M3	計 價 代 碼 ： 0231700003		
-----------------	-------------------	-------	----------------------	--	--

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
開挖機，0.7~0.79m3	時	2.700		-	E000004400001
開挖機操作工資	時	2.700		-	L000000000000416
夯土機，回填土搗固機	時	12.000		-	E0000051000001
小工	工	2.000		-	L0000061000002
零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
合計	M3	100.000		-	
計	M3	1.000		-	
人工：	機具：	每 M3 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.壹.一.(三).壹	工作項目：控制性低強度回填材料(CLSM)，含澆置	單位：M3	計 價 代 碼 ： 0337700013		
-----------------	---------------------------	-------	----------------------	--	--

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，控制性低強度回填材料(CLSM)	M3	1.000		-	M0337700013
混凝土作業工	工	0.040		-	L0000069000002
小工	工	0.030		-	L0000061000002

投標廠商： [印]

負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 15 頁 共 99 頁

結構用混凝土，含澆置及搗實，混凝土泵浦及輸送	M3	1.000			-	03310000Z3,#
混凝土振動器	式	1.000			-	E000003100004
零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000			-	W0127110004,#
工具損耗	式	1.000			-	W0127120004
合計	M3	1.000			-	
人工：	機具：	每 M3 單價計		-		
材料：	雜項：					
壹.壹.一.壹.一.(三).壹	工作項目：土方工作，土方暫置區安全防護		單位：式		計 價 代 碼 ： 0230000004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	土方工作，安全護欄	式	1.000		-	023000000401
	土方工作，警示燈	組	4.000		-	023000000081
	土方工作，警示塑膠三角錐	組	4.000		-	023000000082
	土方工作，維護清潔費	式	1.000		-	023000000404
	土方工作，覆蓋帆布	式	1.000		-	023000000405
	安裝工資	式	1.000		-	L00000000000412
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一.壹.一.(三).壹	工作項目：噴凝土(邊坡噴漿護坡)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0337200002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，噴凝土(護坡噴漿處理)	M2	1.000		-	M0337200002,#
	噴凝土，施工費	M2	1.000		-	0337200022
	搬運費(材料搬運及清運)	式	1.000		-	W01271400041
	零星工料(及損耗)	式	1.000		-	W012711000401,#
	合計	M2	1.000		-	

投標廠商： [印]

負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 16 頁 共 99 頁

人工：	機具：	每 M2 單價計		-		
材料：	雜項：					
壹.壹.一.壹.一.(四).壹	工作項目：施工測量，放樣，建築工程		單位：M2		計 價 代 碼 ： 017254010201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工測量，工地放樣，儀器折舊	式	1.000		-	M0172550064
	產品，施工測量，工地放樣(放樣工資)	M2	1.000		-	M0172550002
	零星工料(及損耗)	式	1.000		-	W012711000401,#
	合計	M2	1.000		-	
人工：	機具：	每 M2 單價計		-		
材料：	雜項：					
壹.壹.一.壹.一.(四).壹	工作項目：普通模板組立及拆除		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311010002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，普通模板，租用	M2	1.000		-	M0311010002,#
	混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料，組立及拆除	M2	1.000		-	0310040002,#
	金屬材料，鐵線.鐵絲.鐵釘及五金	式	1.000		-	0506000004-02,#
	模板安裝工	工	0.150		-	L000005P00002
	小工	工	0.120		-	L000006100002
	運雜費	式	1.000		-	W0127130004
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000		-	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000		-	W0127120004

投標廠商： [印]

負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 17 頁 共 99 頁

	合計		M2	1.000		-	
	人工：機具：		每 M2 單價計		-		
材料：雜項：							
壹.壹.一.壹.一.(四).壹	工作項目：清水模板組立及拆除			單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311020002a2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	產品，清水模板	M2	1.000		-	M0311020002	
	混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料，組立及拆除	M2	1.000		-	0310040002,#	
	金屬材料，鐵線.鐵絲.鐵釘及五金	式	1.000		-	0506000004-02,#	
	模板安裝工	工	0.150		-	L000005P00002	
	小工	工	0.120		-	L000006100002	
	運雜費	式	1.000		-	W0127130004	
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000		-	W0127110004,#	
	工具損耗	式	1.000		-	W0127120004	
	合計	M2	1.000		-		
	人工：機具：		每 M2 單價計		-		
	材料：雜項：						
	壹.壹.一.壹.一.(四).壹	工作項目：鋼筋，SD280，2800kg/cm2鋼筋及彎紮組立#3			單位：T		計 價 代 碼 ： 0321030005
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	鋼筋，SD280，工地交貨，竹節鋼筋	T	1.000		-	0321030035	
	鋼筋剪裁及彎曲工(鋼筋加工)	T	1.000		-	032100000502,#	
	鋼筋組紮工(鋼筋組立)	T	1.000		-	032100000503,#	
	鐵件，鐵線或固定鐵件,墊塊等材料	KG	4.000		-	060906000902,#	
	鋼筋輻射量檢驗	式	1.000		-	0321000004,#	
	撿料工	T	1.000		-	0905000821,#	
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004	
	合計	T	1.000		-		

投標廠商： [印]

負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 18 頁 共 99 頁

壹.壹.一.壹.一.(四).壹	人工： 機具：		每 T 單價計		-	
	材料： 雜項：					
壹.壹.一.壹.一.(四).壹	工作項目：鋼筋，SD420W，4200kg/cm2鋼筋及彎紮組立#4~10以上		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321060005	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼筋，SD420W，工地交貨，竹節鋼筋	T	1.000		-	0321060035
	鋼筋剪裁及彎曲工(鋼筋加工)	T	1.000		-	032100000502,#
	鋼筋組紮工(鋼筋組立)	T	1.000		-	032100000503,#
	鐵件，鐵線或固定鐵件，墊塊等材料	KG	4.000		-	060906000902,#
	鋼筋輻射量檢驗	式	1.000		-	0321000004,#
	檢料工	T	1.000		-	0905000821,#
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	T	1.000		-	
壹.壹.一.壹.一.(四).壹	人工： 機具：		每 T 單價計		-	
	材料： 雜項：					
壹.壹.一.壹.一.(四).壹	工作項目：結構用混凝土，140kgf/cm2，預拌混凝土含澆置		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331003003a3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000		-	M0305042103
	混凝土作業工	工	0.040		-	L000006900002
	小工	工	0.030		-	L000006100002
	結構用混凝土，含澆置及搗實，混凝土泵浦及輸送	M3	1.000		-	03310000Z3,#
	混凝土振動器	式	1.000		-	E000003100004
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000		-	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000		-	W0127120004
	合計	M3	1.000		-	
壹.壹.一.壹.一.(四).壹	人工： 機具：		每 M3 單價計		-	
	材料： 雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 19 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(四). 壹	工作項目：結構用混凝土，280kgf/cm2，預拌混凝土含澆置		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331007003a3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000		-	M0305046103,#
	混凝土作業工	工	0.040		-	L000006900002
	小工	工	0.030		-	L000006100002
	結構用混凝土，含澆置及搗實，混凝土泵浦及輸送	M3	1.000		-	03310000Z3,#
	混凝土振動器	式	1.000		-	E000003100004
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000		-	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000		-	W0127120004
	合計	M3	1.000		-	
	人工：機具：		每 M3 單價計		-	
	材料：雜項：					
	壹.壹.一. 壹. 一.(四). 壹	工作項目：建築用混凝土，廁所墊高輕質混凝土		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0333000003
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，建築用混凝土，輕質混凝土	M3	1.000		-	M0330000030101
	混凝土作業工	工	0.040		-	L000006900002
	小工	工	0.030		-	L000006100002
	混凝土泵，混凝土輸送機具及設備	M3	1.000		-	1513000003,#
	混凝土振動器	式	1.000		-	E000003100004
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000		-	W0127110004,#
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	M3	1.000		-	

投標廠商： [印] 負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 20 頁 共 99 頁

人工：	機具：	每 M3 單價計		-	
材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

第 21 頁 共 99 頁

投標廠商： [印] 負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 22 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(五). 壹	工作項目：Deck鋼承鈹，t=1.2mm		單位：M		計 價 代 碼 ： 0531000002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，Deck鋼承鈹，t=1.2mm	M2	1.000		-	M0531000002a
	五金配件	式	1.000		-	M06411W0004
	現場安裝工資	式	1.000		-	L000000000832- h-cs00,#
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000		-	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000		-	W0127120004
	合計	M	1.000		-	
人工：		機具：	每 M 單價計		-	
材料：		雜項：				

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 23 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(五). 壹	工作項目：外牆平面式三明治複層防火板(防火時效60分鐘)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0512400002h	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，牆面外層鋼板：總厚度=0.6mm(+0.11mm -0.06mm) 正面:底漆: 5μm聚氟乙烯樹脂(PVF烤漆)/面漆:20μm聚氟乙烯樹脂(PVF烤漆) 合計:25μm(±5μm) 背面:10μm環氧樹脂(±2μm)	M2	1.000		-	M0512400002h1,#
	產品，2"100K岩棉	M2	1.000		-	M0512400002h2,#
	產品，牆面內層鋼板：總厚度=0.58mm(+0.10mm -0.05mm) 正面：底漆:7μm聚酯樹脂/面漆:23μm礦纖聚酯樹脂 合計:30μm(±5μm)背面：底漆：2μm聚酯樹脂/面漆:7μm環氧樹脂 合計:9μm(±2μm)	M2	1.000		-	M0512400002h3,#
	彩色鋼板一體成型加工費用	式	1.000		-	051240002h4
	製作按裝工資	式	1.000		-	E000002600118
	矽利康，塞水路	M2	1.000		-	0512400002g7
	吊裝及搬運費	式	1.000		-	E000002600119
	另料及五金	式	1.000		-	E000002600117
	合計	M2	1.000		-	
人工： 機具：		每 M2 單價計		-		
材料： 雜項：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 24 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(五). 壹	工作項目：外牆鋁擠型收邊板		單位：M		計 價 代 碼 ： 0565101031h	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁合金板	M	1.000		-	M0565101031h1
	成型加工費用	式	1.000		-	0565101031h2,#
	現場安裝工資	式	1.000		-	L000000000832-h-cs00,#
	五金配件	式	1.000		-	M06411W0004
	零星工料	式	1.000		-	M0121100001
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹. 一.(五). 壹	工作項目：外牆七字起始條		單位：M		計 價 代 碼 ： 0565101031m	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鍍鋅鋼板	M	1.000		-	M0565101031m1
	加工費用	M	1.000		-	0565101031m2
	現場安裝工資	式	1.000		-	L000000000832-h-cs00,#
	五金配件	式	1.000		-	M06411W0004
	零星工料	式	1.000		-	M0121100001
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹. 一.(五). 壹	工作項目：防火屋頂-屋面扣合式鋼板（防火時效30分鐘）		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0512400002g	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

投標廠商： [印]

負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 25 頁 共 99 頁

產品，屋面、夾層處牆面鋼板及浪型倒吊板：總厚度=0.6mm(+0.11mm -0.06mm).正面：底漆：5μm聚氟乙烯樹脂(PVF烤漆)/面漆：20μm聚氟乙烯樹脂(PVF烤漆)合計：25μm(±5μm) 背面：10μm環氧樹脂(±2μm)	M2	1.000			M0512400002g1,#
產品，屋面岩棉：厚度=50mm(±5mm);岩棉密度=100kg/m ³ (±10%).	M2	1.000			M0512400002g3,#
產品，隔件--Z型鋼50*50*50t=2.0mm	M2	1.000			M0512400002g4,#
產品，下層鋼板：總厚度=0.42mm(±0.02mm).正面：底漆：5um聚氨基甲酸乙酯樹脂/面漆：10um聚酯樹脂或強化矽化聚酯樹脂 合計：15um以上 b. 背面：底漆：2um聚氨基甲酸乙酯樹脂/面漆：3um聚酯樹脂 合計：5um以上	M2	1.000			M0512400002g6,#
製作按裝工資	式	1.000			E000002600118
矽利康，塞水路	M2	1.000			0512400002g7
吊裝及搬運費	式	1.000			E000002600119
另料及五金	式	1.000			E000002600117
合計	M2	1.000			
人工： 機具：	每 M2 單價計				
材料： 雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 26 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(五). 壹	工作項目：不銹鋼天溝t=1.5mm w=400mm h=150mm(不含落水管及罩)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0550000001h	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	成型加工費用	式	1.000		-	0565101031h2,#
	現場安裝工資	式	1.000		-	L000000000832-h-cs00,#
	五金配件	式	1.000		-	M06411W0004
	零星工料	式	1.000		-	M0121100001
	產品，不銹鋼板	M	1.000		-	M0550000001h
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹. 一.(五). 壹	工作項目：不銹鋼天溝t=1.5mm w=150mm h=200mm(不含落水管及罩)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0550000001m	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼板	M	1.000		-	M0550000001m
	成型加工費用	式	1.000		-	0565101031h2,#
	現場安裝工資	式	1.000		-	L000000000832-h-cs00,#
	五金配件	式	1.000		-	M06411W0004
	零星工料	式	1.000		-	M0121100001
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹. 一.(五). 壹	工作項目：不銹鋼天溝t=1.5mm w=150mm h=150mm(不含落水管及罩)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0550000001n	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

投標廠商： [印] 負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 27 頁 共 99 頁

產品，不銹鋼板	M	1.000			M0550000001n
成型加工費用	式	1.000			0565101031h2,#
現場安裝工資	式	1.000			L000000000832-h-cs00,#
五金配件	式	1.000			M06411W0004
零星工料	式	1.000			M0121100001
合計	M	1.000			
人工：	機具：	每 M 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.
壹.
一.(五).
壹

工作項目：屋面固定座	單位：組		計 價 代 碼 ： 1605000001m		
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
成型加工費用	式	1.000			0565101031h2,#
產品，鍍鋅鋼板	組	1.000			M1605000001m
現場安裝工資	式	1.000			L000000000832-h-cs00,#
五金配件	式	1.000			M06411W0004
零星工料	式	1.000			M0121100001
合計	組	1.000			
人工：	機具：	每 組 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.
壹.
一.(五).
壹

工作項目：鋁製太陽能夾具	單位：組		計 價 代 碼 ： 16050000011a		
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁合金板	組	1.000			M0506000002a
成型加工費用	式	1.000			0565101031h2,#
現場安裝工資	式	1.000			L000000000832-

投標廠商： [印]

負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 28 頁 共 99 頁

						h-cs00,#
五金配件	式	1.000				M06411W0004
零星工料	式	1.000				M0121100001
合計	組	1.000				
人工：	機具：	每 組 單價計			-	
材料：	雜項：					
壹.壹.一.壹.一.(五).壹	工作項目：鋼材專業塗裝，鋼構1小時防火時效防火漆及耐候面漆(面色另選)，連工帶料		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0997000002-01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構鋼，防火漆(含耐候面漆)	M2	1.000			0512000002-ZY01
	其他技術工	工	0.055			L000005000002
	小工	工	0.035			L000006100002
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000			W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000			W0127120004
	合計	M2	1.000			
	人工：	機具：	每 M2 單價計			-
	材料：	雜項：				
壹.壹.一.壹.一.(六).壹	工作項目：混凝土表面處理，地坪整體粉光處理		單位：M2		計 價 代 碼 ： 096110000204	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，整體粉光地坪處理，整體打磨機械租金	M2	1.000			M09611000020141
	產品，整體粉光地坪處理，包裝水泥石粉等	M2	1.000			M096110000201021
	產品，整體粉光地坪處理，機械整體粉光工資	M2	1.000			M096110000201020
	零星工料(及損耗)	式	1.000			W012711000401,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 29 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(六). 壹	合計		M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計			-	
	材料：	雜項：					
	工作項目：集水井防滑格柵板及安裝		單位：組		計 價 代 碼 ： 02631a50A8		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	產品，集水井(含框)，70公分	組	1.000		-	M02631a50A8	
	安裝固定	組	1.000		-	0263125001a	
	搬運費	式	1.000		-	W0127140004	
	零星工料，其他耗材	式	1.000		-	W012711000400	
	合計	組	1.000		-		
	人工：	機具：	每 組 單價計			-	
	材料：	雜項：					
壹.壹.一. 壹. 一.(六). 壹	工作項目：鍍鋅格柵蓋板及安裝(含框座)(I型)		單位：組		計 價 代 碼 ： 0263125008		
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	產品，無障礙連續式水溝蓋(含框)，30公分	組	1.000		-	M0263125006a	
	安裝固定	組	1.000		-	0263125001a	
	搬運費	式	1.000		-	W0127140004	
	零星工料，其他耗材	式	1.000		-	W012711000400	
	合計	組	1.000		-		

投標廠商： [印]

負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 30 頁 共 99 頁

人工：	機具：	每 組 單價計		-	
材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 31 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(六). 壹	工作項目：預鑄RC線型排水溝		單位：M		計 價 代 碼 ： 0262300001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	拆除既有RC強化線型排水溝(含清運)	M	1.000		-	0174020001
	產品，RC強化線型排水溝	M	1.000		-	M0262300001
	產品，阻隔板料	M2	1.000		-	M0262300001a
	結構用混凝土，140kgf/cm ² ，預拌混凝土含澆置	M3	0.020		-	0331003003a3,# 同壹.壹.一.壹. .一.(四).壹.一. . (四).6
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，打底	式	1.000		-	0922030024,#
	結構用混凝土，210kgf/cm ² ，預拌混凝土含澆置	M3	0.080		-	0331005003a2同 壹.壹.一.壹.一. . (六).壹.一.(六 .).6R.6
	技術工(工資)	式	1.000		-	L00000500000403 ,#
	零星工料，其他耗材	式	1.000		-	W012711000400
	合計	M	1.000		-	
人工：	機具：	每 M 單價計			-	
材料：	雜項：					

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 32 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(六). 壹	工作項目：結構用混凝土，210kgf/cm ² ，預拌混凝土含澆置		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331005003a2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	1.000		-	M0305044103
	混凝土作業工	工	0.040		-	L000006900002
	小工	工	0.030		-	L000006100002
	結構用混凝土，含澆置及搗實，混凝土泵浦及輸送	M3	1.000		-	03310000Z3,#
	混凝土振動器	式	1.000		-	E000003100004
	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式	1.000		-	W0127110004,#
	工具損耗	式	1.000		-	W0127120004
	合計	M3	1.000		-	
人工：	機具：	每 M3 單價計			-	
材料：	雜項：					

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 33 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(六). 壹	工作項目：線型排水溝清潔孔		單位：座		計 價 代 碼 ： 0262300001a	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，樹脂清潔孔含蓋	只	1.000		-	M0262300001a1
	產品，阻隔板料	M2	1.000		-	M0262300001a
	結構用混凝土，140kgf/cm ² ，預拌混凝土含澆置	M3	0.020		-	0331003003a3,# 同壹.壹.一.壹 .一.(四).壹.一 (四).6
	3~5cm乾性水泥砂漿	式	1.000		-	0922030024a1
	結構用混凝土，210kgf/cm ² ，預拌混凝土含澆置	M3	0.040		-	0331005003a2同 壹.壹.一.壹.一 (六).壹.一.(六) .6R.6
	技術工(工資)	式	1.000		-	L00000500000403 ,#
	零星工料，其他耗材	式	1.000		-	W012711000400
	合計	座	1.000		-	
	人工：	機具：	每 座 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 34 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(六). 壹	工作項目：預鑄隙縫樹脂陰井		單位：座		計 價 代 碼 ： 0262300001b	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，樹脂陰井含蓋	只	1.000		-	M0262300001a2
	產品，阻隔板料	M2	1.000		-	M0262300001a
	結構用混凝土，140kgf/cm ² ，預拌混凝土含澆置	M3	0.030		-	0331003003a3,# 同壹.壹.一.壹 .一.(四).壹.一 (四).6
	3~5cm乾性水泥砂漿	式	1.000		-	0922030024a1
	結構用混凝土，210kgf/cm ² ，預拌混凝土含澆置	M3	0.080		-	0331005003a2同 壹.壹.一.壹.一 (六).壹.一.(六) .6R.6
	技術工(工資)	式	1.000		-	L00000500000403 ,#
	零星工料，其他耗材	式	1.000		-	W012711000400
	合計	座	1.000		-	
	人工：	機具：	每 座 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 35 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(六). 壹	工作項目：埋設8"HDPE積層螺旋管		單位：M		計 價 代 碼 ： 0262300001c	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，8"HDPE 基層螺旋管	M	1.000		-	M16132000002a
	產品，同徑平接頭	只	0.200		-	M0262300001d
	開口處理	式	1.000		-	0262300001c2
	1:3水泥砂漿封口	式	1.000		-	0922030024a2
	控制性低強度回填材料(CLSM)，含澆置	式	1.000		-	0337700014
	技術工(工資)	式	1.000		-	L00000500000403 .#
	零星工料，其他耗材	式	1.000		-	W012711000400
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹. 一.(七). 壹	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0406131002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，水泥漆，1:3水泥砂漿	M3	0.025		-	M099120000301
	產品，水泥漆，包裝水泥石粉壓條等	M2	1.000		-	M099120000202
	產品，水泥漆，內牆打底工資	M2	1.000		-	M0991200002012
	產品，水泥漆，內牆粉光工資	M2	1.000		-	M0991200002013
	零星工料(及損耗)	式	1.000		-	W012711000401.#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹. 一.(七). 壹	工作項目：滴水條，裝修基本材料及施工方法		單位：M		計 價 代 碼 ： 090500000101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

投標廠商： [印]

負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 36 頁 共 99 頁

高密度滴水線，裝修基本材料及施工方法	M	1.000		-	090500000102
黏結填縫劑，填縫劑	M	1.000		-	079201000101
保護面漆，油漆	M	1.000		-	099100000101
工資	式	1.000		-	L00000000000435 ,#
合計	M	1.000		-	
人工：	機具：	每 M 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.
壹.
一.(七).
壹

工作項目：小便斗.馬桶後方背牆砌磚，砌紅磚	單位：M2		計 價 代 碼 ： 042110000203		
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
砌紅磚，紅磚	塊	150.000		-	042111000A
水泥砂漿，1:3	式	1.000		-	0406130004
大工	工	0.070		-	L000006200002
小工	工	0.045		-	L000006100002
雜費，工地小搬運	式	1.000		-	012715000427
零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
合計	M2	1.000		-	
人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.
壹.
一.(七).
壹

工作項目：鍍鋅鋼管封口烤漆，乙樓梯	單位：座		計 價 代 碼 ： 05500S000B2		
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，熱浸鍍鋅格柵管	kg	492.000		-	M05531C0008
裁接、銲接加工組立	式	1.000		-	1250600004a24,#
粉體塗裝	式	1.000		-	0997080004

投標廠商： [印]

負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 37 頁 共 99 頁

五金配件	式	1.000			M06411W0004
現場安裝工資	式	3.000			L000000000832- h-cs00,#
裝置與搬運	式	1.000			L7129A00001
零星工料	式	1.000			W0127100024
合計	座	1.000			

人工：	機具：	每 座 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一. 壹. 一.(七). 壹	工作項目：花崗石檯面	單位：才		計 價 代 碼 ： 096341340A	
-----------------------------	------------	------	--	----------------------	--

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，花崗石	才	1.000			M096341340A
水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，打底	式	1.000			0922030024,#
產品，黏著劑	式	1.000			M09050F0004
大工	工	0.030			L000006200002
小工	工	0.020			L000006100002
搬運費	式	1.000			W0127140004
零星工料，其他耗材	式	1.000			W012711000400
合計	才	1.000			

人工：	機具：	每 才 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：D1 鋁框玻璃門 600x240cm	單位：樁		計 價 代 碼 ： 08120000000A31	
-----------------------------	-------------------------	------	--	--------------------------	--

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
門窗本體，鋁門	樁	1.000			08520000000B15
粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	158.400			0997000000B01
玻璃，10mm強化清玻璃	才	158.400			0881000000A11
門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	158.400			08050000000C01
門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	10.800			08050000000101， 水泥漿嵌縫

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 38 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)		M	10.800		-	08050000000102
	窗五金，五金配件		式	1.000		-	0875000004,詳設計圖說
	零星工料及損耗		式	1.000		-	0127110004
	合計		樁	1.000		-	
	人工： 機具：			每 樁 單價計		-	
	材料： 雜項：						
	工作項目：D2 鋁框玻璃門 400x225cm			單位：樁		計 價 代 碼 ： 08120000000A32	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	門窗本體，鋁門	樁	1.000		-	08520000000B15	
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	99.000		-	0997000000B01	
	玻璃，10mm強化清玻璃	才	99.000		-	0881000000A11	
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	99.000		-	08050000000C01	
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	8.500		-	08050000000101,水泥漿嵌縫	
壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)		M	8.500		-	08050000000102
	窗五金，五金配件		式	1.000		-	0875000004,詳設計圖說
	零星工料及損耗		式	1.000		-	0127110004
	合計		樁	1.000		-	
	人工： 機具：			每 樁 單價計		-	
	材料： 雜項：						
	工作項目：D3 不銹鋼氟碳烤漆門 100x220cm			單位：樁		計 價 代 碼 ： 08130000000A31	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)	
	門窗本體，不銹鋼門	樁	1.000		-	08228000000A43	
	氟碳烤漆，鋼材專業塗裝	才	79.200		-	0997000000C01	
	門窗基本材料及施工方法，按裝拆紙	式	1.000		-	08050000000401	
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	式	1.000		-	08050000000402,水泥漿嵌縫	
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)		M	5.500		-	08050000000102
	零星工料及損耗		式	1.000		-	0127110004
	合計		樁	1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 39 頁 共 99 頁

	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
材料：	雜項：					
壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：D4 玻纖木紋門 100x220cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08228000000A31	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，玻纖木紋門	樘	1.000		-	08228000000A23
	門五金，固定鐵件及五金另料(含指示鎖、吊輪組、把手)	式	1.000		-	087100000407
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	24.200		-	08050000000C01
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
材料：	雜項：					
壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：D5 玻纖木紋門 180x220cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08228000000A32	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，玻纖木紋門	樘	1.000		-	08228000000A25
	門五金，固定鐵件及五金另料(含吊軌及門鎖)	只	1.000		-	089100000414a1
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	43.560		-	08050000000C01
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 40 頁 共 99 頁

壹.壹.一.壹.一.(九).壹	人工： 機具：		每 檯 單價計		-	
	材料： 雜項：					
壹.壹.一.壹.一.(九).壹	工作項目：D6 熱固性樹脂拉門 100x220cm		單位：檯		計 價 代 碼 ： 08229000000A31	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門扇-13mm熱固性樹脂版	片	1.000		-	08228000000A34
	推拉門五金配件	式	1.000		-	089100000414a9
	成型加工費用	式	1.000		-	0565101031h2,#
	現場安裝工資	式	1.000		-	L000000000832-h-cs00,#
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	檯	1.000		-	
壹.壹.一.壹.一.(九).壹	人工： 機具：		每 檯 單價計		-	
	材料： 雜項：					
壹.壹.一.壹.一.(九).壹	工作項目：D7 玻纖木紋門 120x220cm		單位：檯		計 價 代 碼 ： 08228000000A33	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，玻纖木紋門	檯	1.000		-	A21
	門五金，固定鐵件及五金另料(含指示鎖、吊輪組、把手)	式	1.000		-	087100000407
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	29.000		-	08050000000C01
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	檯	1.000		-	
壹.壹.一.壹.一.(九).壹	人工： 機具：		每 檯 單價計		-	
	材料： 雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 41 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：D8 防火門60A 180x220cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08170000000A31	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，防火門	樘	1.000		-	08050800000A02
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	285.000		-	099700000B01
	門五金，固定鐵件及五金另料(含分離式水平鎖、門止、天地不鏽鋼鉸鍊、門弓器、門鎖)	式	1.000		-	087100000414,#
	門窗基本材料及施工方法，按裝拆紙	式	1.000		-	08050000000401
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	式	1.000		-	08050000000402, 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採Silicone施工)	M	6.200		-	08050000000102
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
	人工：機具：		每 樘 單價計		-	
	材料：雜項：					
壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：D9 防火門60A 120x220cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08170000000A32	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，防火門	樘	1.000		-	08050800000A02
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	190.000		-	099700000B01
	門五金，固定鐵件及五金另料(含分離式水平鎖、門止、天地不鏽鋼鉸鍊、門弓器、門鎖)	式	1.000		-	087100000414,#
	門窗基本材料及施工方法，按裝拆紙	式	1.000		-	08050000000401
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	式	1.000		-	08050000000402, 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採Silicone施工)	M	5.600		-	08050000000102
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
	人工：機具：		每 樘 單價計		-	
	材料：雜項：					
壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：D10 防火門60A 180x220cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08170000000A33	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

投標廠商： [印]

負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 42 頁 共 99 頁

門窗本體，防火門	樘	1.000			08050800000A02
粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	285.000			099700000B01
門五金，固定鐵件及五金另料(含吊軌及門鎖)	只	1.000			089100000414a1
門窗基本材料及施工方法，按裝拆紙	式	1.000			08050000000401
零星工料及損耗	式	1.000			0127110004
合計	樘	1.000			
人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.壹.一.(九).壹	工作項目：D11 防火門60A 100x120cm	單位：樘	計 價 代 碼 ： 08170000000A34		
-----------------	---------------------------	------	--------------------------	--	--

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
門窗本體，防火門	樘	1.000		-	08050800000A02
粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	86.000		-	099700000B01
門五金，固定鐵件及五金另料(含分離式水平鎖、門止、天地不鏽鋼鉸鍊、門弓器、門鎖)	式	1.000		-	087100000414,#
門窗基本材料及施工方法，按裝拆紙	式	1.000		-	08050000000401
門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	式	1.000		-	08050000000402,水泥漿嵌縫
門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採Silicone施工)	M	4.400		-	08050000000102
零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
合計	樘	1.000		-	
人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.壹.一.(九).壹	工作項目：D12 熱固性樹脂門 80x210cm	單位：樘	計 價 代 碼 ： 08229000000A32		
-----------------	--------------------------	------	--------------------------	--	--

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
門窗本體，熱固性樹脂門	樘	1.000		-	08228000000A21
門五金，固定鐵件及五金另料(含指示鎖、吊輪組、把手)	式	1.000		-	087100000407

投標廠商： [印]

負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 43 頁 共 99 頁

門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	18.500			08050000000C01
零星工料及損耗	式	1.000			0127110004
合計	樣	1.000			
人工：	機具：	每 樣 單價計		-	
材料：	雜項：				
工作項目：W1 鋁固定窗 880x100cm+100x280cm		單位：樣		計 價 代 碼 ： 08520000000A31	
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
門窗本體，鋁窗	樘	1.000			08520000000A15
粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	158.400			0997000000B01
玻璃，10mm強化清玻璃	才	96.800			0881000000A11
玻璃，5mm強化清玻璃	才	61.600			0881000000A01,含 矽膠
門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	158.400			08050000000C01
門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	30.800			08050000000101, 水泥漿嵌縫
門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	30.800			08050000000102
窗五金，五金配件	式	1.000			0875000004,詳設 計圖說
零星工料及損耗	式	1.000			0127110004
合計	樣	1.000			

壹.壹.一.
壹.
一.(九).
壹

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 44 頁 共 99 頁

人工：	機具：	每 樣 單價計		-	
材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 45 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W2 鋁窗 160x70cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A32	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	12.300		-	099700000B01
	玻璃，5mm強化毛玻璃	才	12.300		-	088100000A21
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	12.300		-	08050000000C01
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	4.600		-	08050000000101， 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	4.600		-	08050000000102
	窗五金，五金配件	式	1.000		-	0875000004,詳設 計圖說
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
	人工：機具：		每 樘 單價計		-	
	材料：雜項：					
壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W2' 鋁窗 160x70cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A33	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	12.300		-	099700000B01
	玻璃，5mm強化毛玻璃	才	12.300		-	088100000A21
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	12.300		-	08050000000C01
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	4.600		-	08050000000101， 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	4.600		-	08050000000102
	窗五金，五金配件	式	1.000		-	0875000004,詳設 計圖說
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
	人工：機具：		每 樘 單價計		-	
	材料：雜項：					
壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W3 鋁推窗 70x160cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A34	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

投標廠商： [印]

負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 46 頁 共 99 頁

門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	12.300		-	099700000B01
玻璃，5mm強化清玻璃	才	12.300		-	088100000A01,含 矽膠
門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	12.300		-	08050000000C01
門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	4.600		-	08050000000101, 水泥漿嵌縫
門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	4.600		-	08050000000102
窗五金，五金配件	式	1.000		-	0875000004,詳設 計圖說
零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
合計	樘	1.000		-	
人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 47 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W4 鋁窗 140x180cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A35	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	27.700		-	099700000B01
	玻璃，5mm強化清玻璃	才	27.700		-	088100000A01,含 矽膠
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	27.700		-	08050000000C01
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	6.400		-	08050000000101, 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	6.400		-	08050000000102
	窗五金，五金配件	式	1.000		-	0875000004,詳設 計圖說
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
人工：	機具：	每 樘 單價計			-	
材料：	雜項：					

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 48 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W5 鋁窗 140x180cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A36	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	27.700		-	099700000B01
	玻璃，5mm強化清玻璃	才	27.700		-	088100000A01,含 矽膠
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	27.700		-	08050000000C01
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	6.400		-	08050000000101, 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	6.400		-	08050000000102
	窗五金，五金配件	式	1.000		-	0875000004,詳設 計圖說
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 49 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W6 鋁窗 85x60cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A38	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	5.600		-	099700000B01
	玻璃，5mm強化清玻璃	才	5.600		-	088100000A01,含 矽膠
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	5.600		-	08050000000C01
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	2.900		-	08050000000101, 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	2.900		-	08050000000102
	窗五金，五金配件	式	1.000		-	0875000004,詳設 計圖說
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
人工：	機具：	每 樘 單價計			-	
材料：	雜項：					

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 50 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W7 鋁窗 140x120cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A39	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	18.400		-	099700000B01
	玻璃，5mm強化清玻璃	才	18.400		-	088100000A01,含 矽膠
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	18.400		-	08050000000C01
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	5.200		-	08050000000101, 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	5.200		-	08050000000102
	窗五金，五金配件	式	1.000		-	0875000004,詳設 計圖說
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 51 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W8 鋁窗 140x110cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A40	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	16.900		-	0997000000B01
	玻璃，5mm強化清玻璃	才	16.900		-	0881000000A01,含 矽膠
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	16.900		-	08050000000C01
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	5.000		-	08050000000101, 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	5.000		-	08050000000102
	窗五金，五金配件	式	1.000		-	08750000004,詳設 計圖說
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 52 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W9 鋁推窗 50x100cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A41	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	9.400		-	099700000B01
	玻璃，5mm強化清玻璃	才	9.400		-	088100000A01,含 矽膠
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	9.400		-	08050000000C01
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	4.400		-	08050000000101, 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	4.400		-	08050000000102
	窗五金，五金配件	式	1.000		-	0875000004,詳設 計圖說
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
人工：	機具：	每 樘 單價計			-	
材料：	雜項：					

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 53 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W10 鋁固定窗 200x100cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A42	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	22.000		-	099700000B01
	玻璃，5mm強化清玻璃	才	22.000		-	088100000A01,含 矽膠
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	22.000		-	08050000000C01
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	6.000		-	08050000000101, 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	6.000		-	08050000000102
	窗五金，五金配件	式	1.000		-	0875000004,詳設 計圖說
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
人工：	機具：	每 樘 單價計			-	
材料：	雜項：					

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 54 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W11 鋁固定窗 190x60cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A43	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	12.500		-	0997000000B01
	玻璃，5mm強化清玻璃	才	12.500		-	088100000A01,含 矽膠
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	12.500		-	08050000000C01
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	5.000		-	08050000000101, 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	5.000		-	08050000000102
	窗五金，五金配件	式	1.000		-	08750000004,詳設 計圖說
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
人工：	機具：	每 樘 單價計		-		
材料：	雜項：					

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 55 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W12 鋁固定窗 140x225cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A44	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	34.600		-	099700000B01
	玻璃，5mm強化清玻璃	才	34.600		-	088100000A01,含 矽膠
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	34.600		-	08050000000C01
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	7.300		-	08050000000101, 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	7.300		-	08050000000102
	窗五金，五金配件	式	1.000		-	0875000004,詳設 計圖說
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 56 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W13 鋁固定窗 50x170cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A45	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	9.300		-	099700000B01
	玻璃，5mm強化清玻璃	才	9.300		-	088100000A01,含 矽膠
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	9.300		-	08050000000C01
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	4.400		-	08050000000101, 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	4.400		-	08050000000102
	窗五金，五金配件	式	1.000		-	0875000004,詳設 計圖說
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
人工：	機具：	每 樘 單價計			-	
材料：	雜項：					

臺中市政府教育局 單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 57 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W14 鋁窗 400x120cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A46	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	52.800		-	099700000B01
	玻璃，5mm強化清玻璃	才	52.800		-	088100000A01,含 矽膠
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	52.800		-	08050000000C01
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	10.400		-	08050000000101, 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	10.400		-	08050000000102
	窗五金，五金配件	式	1.000		-	0875000004,詳設 計圖說
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
	人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
	材料：	雜項：				

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 58 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W15防火百葉窗 65 x 65cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08170000000A35	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	8.300		-	0997000000B01
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	8.300		-	08050000000C01
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	3.500		-	08050000000101， 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	3.500		-	08050000000102
	窗五金，五金配件	式	1.000		-	0875000004，詳設 計圖說
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
人工：	機具：	每 樘 單價計			-	
材料：	雜項：					

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 59 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W16電動鋁推窗 750x60cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A47	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
	電動連桿，含五金配件	只	6.000		-	08520000000A47a ,#
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	49.500		-	0997000000B01
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	49.500		-	08050000000C01
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	16.200		-	08050000000101, 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	16.200		-	08050000000102
	窗五金，五金配件	式	1.000		-	0875000004,詳設 計圖說
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 60 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W17鋁百葉窗 140x110cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A48	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	16.940		-	099700000B01
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	16.940		-	08050000000C01
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	5.000		-	08050000000101， 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	5.000		-	08050000000102
	窗五金，五金配件	式	1.000		-	0875000004,詳設 計圖說
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
	人工：機具：		每 樘 單價計		-	
	材料：雜項：					
壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W18鋁百葉窗 200x70cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A49	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	15.400		-	099700000B01
	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	15.400		-	08050000000C01
	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	4.400		-	08050000000101， 水泥漿嵌縫
	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	4.400		-	08050000000102
	窗五金，五金配件	式	1.000		-	0875000004,詳設 計圖說
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
	人工：機具：		每 樘 單價計		-	
	材料：雜項：					
壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：W19電動鋁百葉窗 75x65cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A50	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 61 頁 共 99 頁

門窗本體，鋁窗	樘	1.000		-	08520000000A15
電動連桿，含五金配件	只	1.000		-	08520000000A47a
粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才	5.400		-	099700000B01
門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才	5.400		-	08050000000C01
門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M	2.800		-	08050000000101，
				-	水泥漿嵌縫
門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採 Silicone施工)	M	2.800		-	08050000000102
窗五金，五金配件	式	1.000		-	0875000004，詳設
				-	計圖說
零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
合計	樘	1.000		-	
人工：	機具：	每 樘 單價計		-	
材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 62 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：車道入口防水閘門		單位：樺		計 價 代 碼 ： 083930040A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁合金擋水板	樺	8.000		-	084120001A1
	鋁合金邊柱	支	2.000		-	0553100006a
	鋁合金中柱(含斜撐)	支	1.000		-	0553100006b
	不銹鋼背檔(含斜撐)	支	2.000		-	081300000006a
	不銹鋼底槽	支	1.000		-	081300000006b
	鋁合金蓋板	支	1.000		-	0553100006c
	產品，上方配件	個	4.000		-	M083930040A1a
	產品，三角壓條	支	6.000		-	M083930040A1b
	雜費，五金工具	式	1.000		-	012715000417
	運輸及搬運費	式	1.000		-	W01217140005
	技術工(工資)	式	1.000		-	L00000500000403 ,#
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樺	1.000		-	
人工：	機具：	每 樺 單價計		-		
材料：	雜項：					

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 63 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：梯間入口防水閘門W185xH95cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 083930040A2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁合金擋水板	片	4.000		-	084120001A2
	鋁合金邊柱	支	2.000		-	0553100006a
	不鏽鋼底槽	支	1.000		-	081300000006c,#
	鋁合金蓋板	支	1.000		-	053100006d
	產品，上方配件	個	2.000		-	M083930040A1a
	產品，三角壓條	支	2.000		-	M083930040A1b
	技術工(工資)	式	1.000		-	L00000500000403 ,#
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
	人工：機具：		每 樘 單價計		-	
	材料：雜項：					
	壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：梯間入口防水閘門W130xH95cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 083930040A3
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁合金擋水板	片	4.000		-	084120001A2
	鋁合金邊柱	支	2.000		-	0553100006a
	不鏽鋼底槽	支	1.000		-	081300000006c,#
	鋁合金蓋板	支	1.000		-	053100006d
	產品，上方配件	個	2.000		-	M083930040A1a
	產品，三角壓條	支	2.000		-	M083930040A1b
	技術工(工資)	式	1.000		-	L00000500000403 ,#
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	樘	1.000		-	
	人工：機具：		每 樘 單價計		-	
	材料：雜項：					
	壹.壹.一. 壹. 一.(九). 壹	工作項目：全密閉式防水閘門160x130cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 083930040A4
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

投標廠商： [印] 負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 64 頁 共 99 頁

產品，鋁合金內框	只	1.000			M084120002A3
產品，鋁合金外框	只	1.000			M084120002A4
產品，5mm防水膠條	式	1.000			M083930040A1c
技術工(工資)	式	1.000			L00000500000403 ,#
零星工料及損耗	式	1.000			0127110004
合計	樁	1.000			
人工：	機具：	每 樁 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.
壹.
一.(九).
壹

工作項目：全密閉式防水閘門220x90cm	單位：樁		計 價 代 碼 ： 083930040A5		
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁合金內框	只	1.000			M084120003A3
產品，鋁合金外框	只	1.000			M084120003A4
產品，5mm防水膠條	式	1.000			M083930040A1c
技術工(工資)	式	1.000			L00000500000403 ,#
零星工料及損耗	式	1.000			0127110004
合計	樁	1.000			
人工：	機具：	每 樁 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.
壹.
一.(九).
壹

工作項目：全密閉式防水閘門95x85cm	單位：樁		計 價 代 碼 ： 083930040A6		
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁合金內框	只	1.000			M084120004A3
產品，鋁合金外框	只	1.000			M084120004A4
產品，5mm防水膠條	式	1.000			M083930040A1c

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 65 頁 共 99 頁

技術工(工資)	式	1.000			L00000500000403
零星工料及損耗	式	1.000			,# 0127110004
合計	樁	1.000			

人工：	機具：	每 樁 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.
壹.
一.(十).
壹

工作項目：大底及地下室外牆HDPE防潮保護板	單位：M2		計 價 代 碼 ： 07110000027a		
------------------------	-------	--	------------------------	--	--

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
HDPE導水防潮板	M2	1.150		-	07110000027a1
固定及填封材料	式	1.000		-	07110000027a2
工資	式	1.000		-	L15410000045,#
五金配件	式	1.000		-	M05060D0004,#
零星工料	式	1.000		-	W0127110004A
合計	M2	1.000		-	

人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.
壹.
一.(十).
壹

工作項目：地下室外牆高韌性彈性防水膜t=3mm	單位：M2		計 價 代 碼 ： 07110000027b		
-------------------------	-------	--	------------------------	--	--

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
工地清理，表面清潔	式	1.000		-	022300000403
PU黏著底塗	層	1.000		-	07110000027b1
PU填縫材	層	1.000		-	07110000027b2
PU防水材	層	1.000		-	07110000027b3
PU保護面漆	層	1.000		-	07110000027b4
工資	式	1.000		-	L15410000045,#

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 66 頁 共 99 頁

五金配件	式	1.000		-	M05060D0004,#
零星工料	式	1.000		-	W0127110004A
合計	M2	1.000		-	
人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 67 頁 共 99 頁

壹.壹.一.壹.一.(十).壹	工作項目：屋頂平台、露臺防水隔熱		單位：M2		計 價 代 碼 ： 071100000247	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	屋頂高韌性彈性防水膜 t=4mm	M2	1.000		-	071100000962同 壹.壹.一.壹.一. . (十).壹.一.(十) .3R.1
	屋頂隔熱層	M2	1.000		-	071100000972同 壹.壹.一.壹.一. . (十).壹.一.(十) .3R.2
	屋頂保護層	M2	1.000		-	071100000982同 壹.壹.一.壹.一. . (十).壹.一.(十) .3R.3
	屋頂保護與塗裝層	M2	1.000		-	071100000992,# 同壹.壹.一.壹 .一.(十).壹.一 . (十).3R.4
	合計	M2	1.000		-	
人工：	機具：	每 M2 單價計			-	
材料：	雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 68 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(十). 壹	工作項目：屋頂高韌性彈性防水膜 t=4mm		單位：M2		計 價 代 碼 ： 071100000962	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	環保認證PU黏著底塗	層	1.000		-	071100000962a
	環保認證PU防水材 t=2mm	層	2.000		-	071100000962b
	環保認證PU保護面漆	層	2.000		-	071100000962c
	大工	工	0.040		-	L000006200002
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹. 一.(十). 壹	工作項目：屋頂隔熱層		單位：M2		計 價 代 碼 ： 071100000972	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	固定黏膠	式	1.000		-	071100000972b
	大工	工	0.027		-	L000006200002
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	PS隔熱板 t=2.5cm	M2	1.000		-	071100000972a
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹. 一.(十). 壹	工作項目：屋頂保護層		單位：M2		計 價 代 碼 ： 071100000982	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

投標廠商： [印]

負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 69 頁 共 99 頁

銲接鋼線網(點焊鋼絲網 6mm@15)	M2	1.150		-	032200000201
細粒料3000psi PC整體粉光 t=5cm	M2	1.000		-	033300000201a
大工	工	0.015		-	L000006200002
零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
合計	M2	1.000		-	
人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.
壹.
一.(十).
壹

工作項目：屋頂保護與塗裝層	單位：M2		計 價 代 碼 ： 071100000992		
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥滲透結晶強化保護劑	層	2.000		-	071100000992a
亞克力底漆	層	1.000		-	099100000208a
亞克力彩色面漆	層	3.000		-	099100000209b
大工	工	0.027		-	L000006200002
零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
合計	M2	1.000		-	
人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.
壹.
一.(十).
壹

工作項目：植栽覆土下方樓版防水塗裝	單位：M2		計 價 代 碼 ： 071100000247a		
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
屋頂高韌性彈性防水膜 t=4mm	M2	1.000		-	071100000962同 壹.壹.一.壹.一 .(十).壹.一.(十

投標廠商： [印]

負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 70 頁 共 99 頁

				-	).3R.1
屋頂保護層	M2	1.000		-	071100000982同 壹.壹.一.壹.一 .(十).壹.一.(十).3R.3
屋頂保護與塗裝層	M2	1.000		-	071100000992,# 同壹.壹.一.壹 .-.(十).壹.一 .(十).3R.4
合計	M2	1.000		-	
人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 71 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹. 一.(十). 壹	工作項目：浴廁彈性砂漿防水膜		單位：M2		計 價 代 碼 ： 071100000245	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工地清理，表面清潔	式	1.000		-	022300000403
	環保認證防水底塗(廁)	層	1.000		-	071100000922b
	環保認證防水膠(廁)	層	1.000		-	071100000937,#
	彈性砂漿防水材(廁)	層	3.000		-	071100000938,#
	雜費，五金工具	式	1.000		-	012715000417
	技術工(工資)	式	1.000		-	L00000500000403 ,#
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹. 一.(十). 壹	工作項目：窗框環保彈性砂漿防水膜，防潮		單位：M		計 價 代 碼 ： 071100000102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	工地清理，表面清潔	式	1.000		-	022300000403
	環保認證防水底塗(窗)	層	1.000		-	071100000922a
	環保認證防水膠(窗)	層	1.000		-	071100000937a
	彈性砂漿防水材(窗)	層	3.000		-	071100000938a
	雜費，五金工具	式	1.000		-	012715000417
	技術工(工資)	式	1.000		-	L00000500000403 ,#
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹.壹.一. 壹. 一.(十). 壹	工作項目：消防水池、雨水滯洪池防水塗裝		單位：M2		計 價 代 碼 ： 071100000234	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

投標廠商： [印]

負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 72 頁 共 99 頁

池體試水堵漏	式	1.000		-	071100000234a
綠建材環氧樹脂底漆	層	1.000		-	071100000234b
綠建材環氧樹脂面材整補層	層	2.000		-	071100000234c
無溶出型環氧樹脂	層	2.000		-	077100000234d
工資	式	1.000		-	L15410000045,#
五金配件	式	1.000		-	M05060D0004,#
零星工料	式	1.000		-	W0127110004A
合計	M2	1.000		-	
人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.
壹.
一.(十).
壹

工作項目：機坑地坪+牆面1:2防水粉刷，防潮	單位：M2		計 價 代 碼 ： 071100000244		
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
水泥砂漿，1:2水泥砂漿	M3	0.025		-	0406120003,#
彈泥防水劑，防潮	KG	0.100		-	071100000931
泥作粉光工資	式	1.000		-	L00000000000423
大工	工	0.018		-	L000006200002
小工	工	0.010		-	L000006100002
零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
合計	M2	1.000		-	
人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.
壹.一.(十)
一).壹.
一.(十)

工作項目：電梯設備工程-無機房牽引式乘客用	單位：部		計 價 代 碼 ： 142100000B2		
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
電梯專用變頻馬達	組	1.000		-	14210d7428
乘場門 髮紋不鏽鋼・二片側開式電動門，淨寬900mm*淨高2100mm(60B防火遮煙)	組	2.000		-	14210J 7428

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 73 頁 共 99 頁

車廂， 髮紋不銹鋼製 · 地板：PVC塑膠	組	1.000		-	14210V7428
門框材質，髮紋不銹鋼	組	2.000		-	14210Y7428
升降導軌為電梯專用導軌	式	1.000		-	14210U7424
重量平衡錘	式	1.000		-	14210X7424
控制系統為VVVF變頻變壓式自動控制系統採用 全微電腦機械化16位元微處理機邏輯電腦設計	式	1.000		-	14210c7424
控制纜線	式	1.000		-	14210a7424
不銹鋼微押式LCD顯示操作面板*樓層及狀態指示燈	組	2.000		-	14210L7428
導軌座、導軌固定座、油壺 等	式	1.000		-	14210F7424
造機房主機支持樑*動滑輪	組	1.000		-	1421007428
電梯專用鋼索(安全率10倍以上) 12mm 8*19z* 4條	式	1.000		-	14210E7424
防墜裝置為調速安全裝置及瞬間式煞車器	式	1.000		-	14210W7424
安裝工資(含校正、試車、材料消耗)	式	1.000		-	14210e7424
消防緊急召回裝置	式	1.000		-	1421007424
主機座含樑	式	1.000		-	14210o7424
一年保固及保養	月	12.000		-	14210i742C
五金另件，電動升降機	式	1.000		-	142100000421
鷹架吊搬運費，電動升降機	式	1.000		-	142100000422
無障礙設備，電動升降機	式	1.000		-	142100000425
雜項工料，電動升降機	式	1.000		-	142100000426
運雜費	式	1.000		-	0127130004
合計	部	1.000		-	
人工：	機具：	每 部 單價計		-	
材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 74 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹.一.(十一).壹. 一(十)	工作項目：樓、電梯前警示鋪面宜蘭石(詳無障礙圖)，抵石子		單位：M2		計 價 代 碼 ： 097820000245	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3	式	1.000		-	0406130004
	卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝	式	1.000		-	0305211004
	海菜粉，#6000，黏著劑	KG	0.020		-	09050F000901
	宜蘭石，抵石子	KG	12.000		-	097820000901
	大工	工	0.200		-	L000006200002
	小工	工	0.110		-	L000006100002
	泥作打底工資-地坪	式	1.000		-	L00000000000417
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	M2	1.000		-	
	人工：機具：		每 M2 單價計		-	
	材料：雜項：					
壹.壹.一. 壹.一.(十一).壹. 一(十)	工作項目：電梯機房吊勾，電動升降機		單位：組		計 價 代 碼 ： 1421000008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	電梯機房吊勾本體，電動升降機	部	1.000		-	142100000B1
	雜費，固定鐵件及五金另料	式	1.000		-	012715000408,詳 設計圖說
	大工	工	0.180		-	L000006200002
	小工	工	0.100		-	L000006100002
	零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
	合計	組	1.000		-	
	人工：機具：		每 組 單價計		-	
	材料：雜項：					
	壹.壹.一. 壹.一.(十一).壹. 一(十)	工作項目：電梯門檻縫處理，電動升降機		單位：樁		計 價 代 碼 ： 142100000C
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

投標廠商： [印]

負責人： [印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 75 頁 共 99 頁

門五金，門檻/踏板，電梯門檻縫處理	式	1.000		-	0871060004
雜費，固定鐵件及五金另料	式	1.000		-	012715000408,詳 設計圖說
大工	工	0.120		-	L000006200002
小工	工	0.070		-	L000006100002
零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
合計	樁	1.000		-	
人工：	機具：	每 樁 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.
壹.一.(十
一).壹.
一.(十

工作項目：機坑內爬梯，金屬製品	單位：座		計 價 代 碼 ： 055000000B1		
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
不鏽鋼樓梯扶手及鐵欄杆機坑爬梯本體，金屬製品	座	1.000		-	055000000B4
雜費，固定鐵件及五金另料	式	1.000		-	012715000408,詳 設計圖說
大工	工	0.250		-	L000006200002
小工	工	0.125		-	L000006100002
零星工料及損耗	式	1.000		-	0127110004
合計	座	1.000		-	
人工：	機具：	每 座 單價計		-	
材料：	雜項：				

壹.壹.一.
壹.一.(十
一).壹.
一.(十

工作項目：移動式輪椅升降平台設備	單位：部		計 價 代 碼 ： 142100000B2a		
工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
PLC控制系統	式	1.000		-	1421001024
鍊條式油壓缸馬達驅動系統550W	式	1.000		-	14210D1024
安全感測系統板	式	1.000		-	14210m1024

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 76 頁 共 99 頁

承載平台(1250mm*900mm)	式	1.000		-	14210h1024
主機電控系統	式	1.000		-	14210c1024
安裝測試、五金耗材	式	1.000		-	14210z1024
運雜費	式	1.000		-	0127130004
零星工料	式	1.000		-	W0127100024
昇降臺主體(揚程120cm內)	式	1.000		-	1421061024
合計	部	1.000		-	
人工：	機具：	每 部 單價計		-	
材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 77 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹.一.(十 三).壹. 一.(十	工作項目：A區雨水回收系統		單位：組		計 價 代 碼 ： 1516100008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，雨水過濾器	組	1.000		-	M1516180008
	產品，雨水儲留槽本體5T	座	2.000		-	M1516101007
	人孔安裝	式	1.000		-	1516103004
	熱熔開孔加工	式	1.000		-	1516100004
	產品，4"過濾器	只	300.000		-	M1516141007,#
	構造物開挖，機械挖	M3	20.000		-	0231600003,#同 壹.壹.一.壹.一 .(三).壹.一.(三) .3
	構造物回填，機械填及夯實	M3	5.000		-	0231700003,#同 壹.壹.一.壹.一 .(三).壹.一.(三) .4
	底部夯實及襯墊砂	式	1.000		-	0233300004
	2"PVC接管	M	113.000		-	15161B2101
	運輸及搬運費	式	1.000		-	W01217140005
	零星工料	式	1.000		-	W0127100024
	合計	組	1.000		-	
	人工：	機具：	每 組 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 78 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹.一.(十三).壹. 一(十	工作項目：A區自動噴灌(地埋型)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1188121008	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，單台變頻恆壓供水機組(沉水型)，全不鏽鋼沉水泵2.2KW	台	1.000		-	M1188121008a,#
	產品，加壓站組裝配管控制元件(含不鏽鋼逆止閥、壓力桶、壓力感知器、壓力表、不鏽鋼底座、不鏽鋼管閥件)	組	1.000		-	M1188121008b
	產品，控制箱(含變頻器、變壓器、保護控制開關、不鏽鋼烤漆屋外型箱體)	組	1.000		-	M1188121008c
	產品，雨水感知器 24VAC	組	1.000		-	M1188121008d
	產品，塑鋼Y型過濾器Ø2"	只	1.000		-	M1188121008e
	產品，塑鋼電磁閥Ø1.5"	只	1.000		-	M1188121008f,# 耐壓=150psi； 24VAC
	產品，Ø1/2"隱藏式噴頭，工作壓力：30psi，用水量：1.1~3.3L/m，噴灑半徑：1.2m，具低壓止水裝置	只	5.000		-	M1188121008g,#
	產品，Ø1/2"隱藏式噴頭，工作壓力：30psi，用水量：1.4~4.5L/m，噴灑半徑：1.8m，具低壓止水裝置	只	10.000		-	M1188121008h
	產品，Ø1/2"隱藏式噴頭，工作壓力：30psi，用水量：2.8~9.8L/m，噴灑半徑：3.1m，具低壓止水裝置	只	11.000		-	M1188121008i
	產品，噴頭用彈性軟管Ø1/2"	只	35.000		-	M1188121008j
	產品，方型閥箱	只	1.000		-	M1188121008k
	產品，防水接頭24V	只	1.000		-	M1188121008l
	產品，電擊式液位偵測開關	組	1.000		-	M1188121008m
	產品，液位浮球開關	組	1.000		-	M1188121008n
	現場調校及試車	工	4.000		-	1188121008A
	零星工料	式	1.000		-	W0127100024
	人工：	機具：	每 組 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

第 79 頁 共 99 頁

投標廠商：

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 80 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹.一.(十 三).壹. 一(十	工作項目：B區雨水回收系統		單位：組		計 價 代 碼 ： 1516100008B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，雨水過濾器	組	1.000		-	M1516180008
	產品，雨水儲留槽本體5T	座	2.000		-	M1516101007
	人孔安裝	式	1.000		-	1516103004
	熱熔開孔加工	式	1.000		-	1516100004
	產品，4"過濾器	只	300.000		-	M1516141007,#
	2"PVC接管	M	169.000		-	15161B2101
	運輸及搬運費	式	1.000		-	W01217140005
	零星工料	式	1.000		-	W0127100024
	合計	組	1.000		-	
人工：		機具：	每 組 單價計		-	
材料：		雜項：				

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 81 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹.一.(十 三).壹. 一(十	工作項目：B區自動噴灌(陸上型)		單位：組		計 價 代 碼 ： 1188121008B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，單台變頻恆壓供水機組(陸上型)，臥式 多段離心泵2.2KW	台	1.000		-	M1188121008Ba
	產品，加壓站組裝配管控制元件(含不鏽鋼逆止 閥、壓力桶、壓力感知器、壓力表、不鏽鋼底 座、不鏽鋼管閥件)	組	1.000		-	M1188121008b
	產品，控制箱(含變頻器、變壓器、保護控制 開關、不鏽鋼烤漆屋外型箱體)	組	1.000		-	M1188121008c
	產品，雨水感知器 24VAC	組	1.000		-	M1188121008d
	產品，塑鋼Y型過濾器Ø2"	只	1.000		-	M1188121008e
	產品，塑鋼電磁閥Ø1.5"	只	1.000		-	M1188121008f,# 耐壓=150psi ; 24VAC
	產品，Ø1/2"隱藏式噴頭，工作壓力：30psi ，用水量：1.1~3.3L/m，噴灑半徑：1.2m，具 低壓止水裝置	只	5.000		-	M1188121008g,#
	產品，Ø1/2"隱藏式噴頭，工作壓力：30psi ，用水量：1.4~4.5L/m，噴灑半徑：1.8m，具 低壓止水裝置	只	6.000		-	M1188121008h
	產品，Ø1/2"隱藏式噴頭，工作壓力：30psi ，用水量：2.8~9.8L/m，噴灑半徑：3.1m，具 低壓止水裝置	只	35.000		-	M1188121008i
	產品，噴頭用彈性軟管Ø1/2"	只	46.000		-	M1188121008j
	產品，方型閥箱	只	1.000		-	M1188121008k
	產品，防水接頭24V	只	1.000		-	M1188121008l
	產品，電擊式液位偵測開關	組	1.000		-	M1188121008m
	產品，液位浮球開關	組	1.000		-	M1188121008n
	現場調校及試車	工	4.000		-	1188121008A
	零星工料	式	1.000		-	W0127100024
	人工：	機具：	每 組 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

第 82 頁 共 99 頁

投標廠商：

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 83 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹.一.(十五).壹. 一(十五).壹. 一(十五).壹. 一(十五).壹. 一(十五).壹. 一(十五).壹. 一(十五).壹. 一(十五).壹. 一(十五).壹. 一(十五).壹. 一(十五).壹. 一(十五).壹. 一(十五).壹. 一(十五).壹.	工作項目：標誌，C無障礙電梯相關標示		單位：只		計 價 代 碼 ： 0289190006d	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	標誌，指示標誌，無障礙電梯樓號標示	式	1.000			0289180004-h-cs01,#同壹.壹.一.壹.一.(十五).壹.一.(十五).3R.1
	標誌，指示標誌，懸臂式無障礙電梯標示	式	1.000			0289180004-h-cs02,#同壹.壹.一.壹.一.(十五).壹.一.(十五).3R.2
	標誌，指示標誌，貼壁式無障礙電梯標示	式	1.000			0289180004-h-cs03,#同壹.壹.一.壹.一.(十五).壹.一.(十五).3R.3
	零星工料	式	1.000			W0127100024
	合計	只	1.000			
	人工：機具：		每 只 單價計		-	
材料：雜項：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 84 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹.一.(十五).壹. 一(十五)	工作項目：標誌，指示標誌，無障礙電梯樓號標示		單位：式		計 價 代 碼 ： 0289180004-h-cs01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	合板，1.5mm耐衝擊壓花丙烯酸板	才	0.100		-	060501000B-cs04
	標誌，白色視障專用浮凸字	式	1.000		-	0289100004-cs06,#
	標誌，金屬人點字	式	1.000		-	0289100004-cs04,#
	標誌，組裝成形加工	式	1.000		-	0289100004-cs03,#
	計量與計價，五金另件及損耗	式	1.000		-	W0127100004-CS07,#
	安裝工資	式	1.000		-	L000000100004,#
	合計	式	1.000		-	
	人工： 機具：		每 式 單價計		-	
材料： 雜項：						

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 85 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹.一.(十五).壹. 一(十五)	工作項目：標誌，指示標誌，懸臂式無障礙電梯標示		單位：式		計 價 代 碼 ： 0289180004-h-cs02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	合板，9mm塑形板	才	0.440		-	060501000B-cs05
	產品，金屬接合，40x30鋁擠型固定扣件	組	1.000		-	M0509000008-cs02,#
	標誌，電腦切割成型加工	式	1.000		-	0289100004-cs05,#
	油漆，耐候塗裝(含表面處理)	式	1.000		-	0991000004-cs01
	標誌，美工編排圖文製作	式	1.000		-	0289100004-cs02,#
	計量與計價，五金另件及損耗	式	1.000		-	W0127100004-CS07,#
	安裝工資	式	1.000		-	L000000100004,#
	合計	式	1.000		-	
	人工：機具：		每 式 單價計		-	
材料：雜項：						

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 86 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹.一.(十五).壹. 一(十五)	工作項目：標誌，指示標誌，貼壁式無障礙電梯標示		單位：式		計 價 代 碼 ： 0289180004-h-cs03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	合板，6mm造型雕刻板	才	0.250		-	060501000B-cs03
	標誌，電腦切割成型加工	式	1.000		-	0289100004-cs05,#
	油漆，耐候塗裝(含表面處理)	式	1.000		-	0991000004-cs01
	標誌，美工編排圖文製作	式	1.000		-	0289100004-cs02,#
	計量與計價，五金另件及損耗	式	1.000		-	W0127100004-CS07,#
	安裝工資	式	1.000		-	L000000100004,#
	合計	式	1.000		-	
	人工：機具：		每 式 單價計		-	
材料：雜項：						

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 87 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹.一.(十五).壹. 一(十五)	工作項目：標誌，D懸吊式婦幼優先車位標示		單位：只		計 價 代 碼 ： 0289190006e	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，環氧複合板≥4mm	才	5.300			M0289190006e01
	標誌，反光膠膜+電腦輸出	才	5.300			0289100004- cs12,#
	油漆，耐候塗裝(含表面處理)	式	1.000			0991000004- cs01
	標誌，美工編排圖文製作	式	1.000			0289100004- cs02,#
	標誌，電腦雕刻成型	式	1.000			0289100004- cs01,#
	標誌，組裝成形加工	式	1.000			0289100004- cs03,#
	計量與計價，五金另件及損耗	式	1.000			W0127100004- CS07,#
	安裝工資	式	1.000			L000000100004,#
	合計	只	1.000			
	人工：機具：		每 只 單價計		-	
材料：雜項：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 88 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹.一.(十五).壹. 一(十五)	工作項目：標誌，D1懸吊式無障礙車位標示		單位：只		計 價 代 碼 ： 0289190006e1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，環氧複合板≥4mm	才	1.800		-	M0289190006e01
	標誌，反光膠膜+電腦輸出	才	1.800		-	0289100004- cs12,#
	油漆，耐候塗裝(含表面處理)	式	1.000		-	0991000004- cs01
	標誌，美工編排圖文製作	式	1.000		-	0289100004- cs02,#
	標誌，電腦雕刻成型	式	1.000		-	0289100004- cs01,#
	標誌，組裝成形加工	式	1.000		-	0289100004- cs03,#
	計量與計價，五金另件及損耗	式	1.000		-	W0127100004- CS07,#
	安裝工資	式	1.000		-	L000000100004,#
	合計	只	1.000		-	
	人工：機具：		每 只 單價計		-	
材料：雜項：						

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 89 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹.一.(十 五).壹. 一(十	工作項目：標誌，D2懸吊式電動車位標示		單位：只		計 價 代 碼 ： 0289190006e2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，環氧複合板 $\geq 4\text{mm}$	才	1.800		-	M0289190006e01
	標誌，反光膠膜+電腦輸出	才	1.800		-	0289100004- cs12,#
	油漆，耐候塗裝(含表面處理)	式	1.000		-	0991000004- cs01
	標誌，美工編排圖文製作	式	1.000		-	0289100004- cs02,#
	標誌，電腦雕刻成型	式	1.000		-	0289100004- cs01,#
	標誌，組裝成形加工	式	1.000		-	0289100004- cs03,#
	計量與計價，五金另件及損耗	式	1.000		-	W0127100004- CS07,#
	安裝工資	式	1.000		-	L000000100004,#
	合計	只	1.000		-	
人工：	機具：	每 只 單價計			-	
材料：	雜項：					

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 90 頁 共 99 頁

壹.壹.一. 壹.一.(十 五).壹. 一(十	工作項目：標誌，E懸吊式停車場出入口限高燈箱		單位：只		計 價 代 碼 ： 0289190006h	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	金屬製品，鋁擠型箱體	M	11.600		-	0550000001- cs01
	金屬製品，鋁擠型邊框	M	11.600		-	0550000001- cs02
	PC 耐力板，2.5mm耐力板	才	75.000		-	1053802008- cs01
	標誌，美工編排圖文製作	式	1.000		-	0289100004- cs02,#
	標誌，燈箱，LED燈組	組	12.000		-	0289100008- cs08,#
	油漆，耐候塗裝	式	1.000		-	0991000004- cs02
	金屬製品， ϕ 48mm不銹鋼管($t \geq 1.2\text{mm}$)，外貼紅白相間反光貼紙	支	1.000		-	05523012C8,#
	金屬製品，組裝成型加工	式	1.000		-	0550000004- cs01
	計量與計價，五金另件	式	1.000		-	W0127100004- CS06,#
	安裝工資	式	1.000		-	L000000100004,#
	合計	只	1.000		-	
	人工：	機具：	每 只 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 91 頁 共 99 頁

壹.壹.三. 壹.三.(一)	工作項目：品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0145000004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	品質管理， 品管人員薪給(含一般薪給及非一般性薪給)	月	16.000		-	014500000N,#
	品質管理，行政管理費	月	16.000		-	014500000N05
	品質管理， 品管事務費(廠商品質管理作業費)	月	16.000		-	014500000N01,#
	合計	式	1.000		-	
	人工：					

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 92 頁 共 99 頁

壹.壹.三. 壹.三.(二)	工作項目：材料設備檢驗試驗費		單位：式		計 價 代 碼 ： 0142100524	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	品質管理，材料設備檢驗費，預拌混凝土廠驗、試拌及材料取樣、試驗(各廠)	式	1.000		-	01450D0008-5,#
	品質管理，材料設備檢驗費，鋼構材料廠驗	式	1.000		-	01450D0008-27,#
	品質管理，材料設備檢驗費，發電機廠驗及廠測	式	1.000		-	01450D0008-18,#
	品質管理，材料設備檢驗費，泵浦廠驗	式	1.000		-	01450D0008-19,#
	品質管理，材料設備檢驗費，配電盤廠驗	式	1.000		-	01450D0008-21,#
	品質管理，材料設備檢驗費，消防設備廠驗	式	1.000		-	01450D0008-29,#
	品質管理，材料設備檢驗費，鋼筋材料廠驗及材料取樣試驗：各廠，配合本案各號數至少1組	式	1.000		-	01450D0008-26,#
	品質管理，材料設備檢驗費，竹節鋼筋材料-抗拉、拉彎	組	22.000		-	01450D0008,#
	品質管理，材料設備檢驗費，竹節鋼筋材料-化學成分	組	1.000		-	01450D0008-1,#
	品質管理，材料設備檢驗費，預拌混凝土坍度、氯離子含量及試體抗壓強度檢/試驗	組	35.000		-	01450D0008-6,#
	品質管理，材料設備檢驗費，預拌混凝土細粒料中水溶性氯離子含量(施工中)	組	2.000		-	01450D0008-7
	品質管理，材料設備檢驗費，各樓層結構體內配管試水	式	1.000		-	01450D0008-17,#
	品質管理，材料設備檢驗費，鋼構材料試驗	式	1.000		-	01450D0008-23,#
	品質管理，材料設備檢驗費，工地密度(開挖面原土、級配及各層回填)	式	1.000		-	01450D0008-8,#
	品質管理，材料設備檢驗費，鋁門窗風雨試驗	組	1.000		-	01450D0008-9,#
	品質管理，材料設備檢驗費，1:3水泥砂漿抗壓強度試驗	組	1.000		-	01450D0008-10,#
	品質管理，材料設備檢驗費，牆壁磁磚黏著材拉拔試驗	組	1.000		-	01450D0008-11,#
	人工：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 93 頁 共 99 頁

壹.壹.三. 壹.三.(二)	工作項目：材料設備檢驗試驗費		單位：式		計 價 代 碼 ： 0142100524	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	品質管理，材料設備檢驗費，裝修細粒料中水溶性氯離子含量(施工中)	組	2.000		-	01450D0008-12,#
	品質管理，材料設備檢驗費，高壓混凝土磚抗壓試驗	件	6.000		-	01450D0008a66
	品質管理，材料設備檢驗費，植草磚抗壓試驗	件	3.000		-	01450D0008a67
	品質管理，材料設備檢驗費，環氧樹脂試驗	組	1.000		-	01450D0008-14,#
	品質管理，材料設備檢驗費，防水材料試驗	組	1.000		-	01450D0008-15,#
	品質管理，材料設備檢驗費，外牆塗料試驗	組	1.000		-	01450D0008-16,#
	品質管理，材料設備檢驗費，防水工程試水	式	1.000		-	01450D0008-13,#
	品質管理，材料設備檢驗費，其他配合施工規範規定之檢試驗	式	1.000		-	01450D0008-30,#
	#試驗頻率若因承包商分批進場次數過多，致超過契約所定之試驗次數者，試驗費用由承包商自行負擔。					#2100537,#
	合計	式	1.000		-	
人工：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 94 頁 共 99 頁

壹.壹.四. 壹.四.(一)	工作項目：職業安全衛生，可量化		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157400004-X02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職業安全衛生管理員	人月	16.000		-	L000007100003,#
	職業安全衛生，安全衛生告示牌，租用	面	1.000		-	015740420Q,#
	工程告示牌及工地標誌，緊急通報告示牌，鋁質，租用	面	1.000		-	01583E100A,#
	職業安全衛生，工地安全衛生管理守則告示牌，租用	面	1.000		-	015740430Q,#
	職業安全衛生，零災害告示牌，租用	面	1.000		-	015740440Q,#
	職業安全衛生，個人防護具穿戴示範面牌，租用	面	1.000		-	015740460Q,#
	警示帶(200M/捲)	捲	10.000		-	01556P000G,#
	職業安全衛生，移動式高壓氣體鋼瓶儲存處，專用推車遮陽設備(租用)；由承攬廠商統一管理	具	5.000		-	015740730C-01,# 含裝置及移設費
	職業安全衛生，保護器材，高處作業，防墜器，(租用,捲揚式,符合CNS規定)；由承攬廠商統一管理	組	10.000		-	0157429304,#
	職業安全衛生，保護器材，高處作業，背負式安全帶(租金,符合CNS規定)；由承攬廠商統一管理	組	10.000		-	0157429078,#
	職業安全衛生，保護器材，高處作業，移動式樓梯，拆裝含租金，(移動式施工架)	組	2.000		-	0157429D18,#
	職業安全衛生，開口防護措施，電梯開口，租用	組	4.000		-	01574C0008,#含 防墜措施,拆除及 施工中維護,符合 職安衛相關規定
	職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，額溫槍(租用)；由承攬廠商統一管理	支	2.000		-	015742A00B-01,#
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 95 頁 共 99 頁

壹.壹.四. 壹.四.(一)	工作項目：職業安全衛生，可量化		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157400004-X02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救用擔架，租用；由承攬廠商統一管理	組	3.000		-	015742A308,#
	職業安全衛生，自動體外心臟電擊去顫器(AED)，租用；由承攬廠商統一管理	具	2.000		-	015740500C,#
	職業安全衛生，手持式漏電斷路器檢測計，租用；由承攬廠商統一管理	組	4.000		-	0157405408,#
	職業安全衛生，一般器材，溫度計，含濕度計(大型)，租用；由承攬廠商統一管理	組	1.000		-	0157410808,#
	職業安全衛生，一般器材，滅火器，(租用,含全工期之換藥與維護)；由承攬廠商統一管理	支	10.000		-	015741030B,#含定期檢驗費
	職業安全衛生，一般器材，檢電計（三用電錶），租用；由承攬廠商統一管理	組	5.000		-	0157410708,#
	職業安全衛生，一般器材，手電筒（充電式），租用；由承攬廠商統一管理	組	5.000		-	0157410508,#手提,強光
	職業安全衛生，一般器材，手電筒，租用；由承攬廠商統一管理	組	5.000		-	0157410408,#
	職業安全衛生，保護器材，電感防止，絕緣保護套管，(租用)；由承攬廠商統一管理	組	10.000		-	015742B308,#
	職業安全衛生，保護器材，眼睛，電焊面罩，租用；由承攬廠商統一管理	只	5.000		-	0157424306,#
	職業安全衛生，保護器材，呼吸，防塵口罩；由承攬廠商統一管理	只	200.000		-	0157422406,#
	職業安全衛生，保護器材，手部，耐磨手套；由承攬廠商統一管理	付	200.000		-	0157426B0K,#
	職業安全衛生設施費，工程用安全帽；由承攬廠商統一管理	頂	40.000		-	015740000L,#
	職業安全衛生設施費，安全鞋	雙	10.000		-	015740000M,#
	合計	式	1.000		-	
	人工：	機具：	每 式 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 96 頁 共 99 頁

壹.壹.四. 壹.四.(二)	工作項目：職業安全衛生，不可量化		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157400004-X03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職業安全衛生，教育訓練，安全衛生教育訓練	式	1.000		-	015743A004
	職業安全衛生，緊急應變演習	式	1.000		-	0157470004
	施工安全衛生及管理，安全衛生管理，施工風險評估	式	1.000		-	0152326004
	職業安全衛生，職業安全衛生管理計畫	式	1.000		-	0157490004
	施工安全衛生及管理，安全衛生設施，定期檢查，(含維護)	式	1.000		-	0152311004,#
	監視人員	式	1.000		-	L000003700004
	職業安全衛生，教育訓練，急救人員，含人員津貼	式	1.000		-	0157432004,#
	職業安全衛生，教育訓練，危險性之機械、設備操作人員，含人員津貼	式	1.000		-	0157437004,#
	職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，(含全工期藥品更換)，租用	式	1.000		-	015742A004,#
	職業安全衛生，酒測計、生理平衡檢測及文宣看板，租用；由承攬廠商統一管理	式	1.000		-	0157405304,#
	職業安全衛生，警示標誌及安衛標語設置與維護	式	1.000		-	0157404704,#
	職業安全衛生，抽送風機組(通風設備費，租金)	式	1.000		-	0157400004-02,#
	職業安全衛生，開口防護措施，平台,安全扶梯,樓梯,挑高區及工區其他開口護欄等安全防護，租用，連工帶料	式	1.000		-	01574C0004,#租用,含安裝拆除及維護,符合職安衛相關規定
	職業安全衛生，夜間照明燈具，租用，施工費含裝拆	式	1.000		-	0157404004,#
	職業安全衛生，夜間警告燈具，租用，施工費含裝拆	式	1.000		-	0157404104,#
	人工： 機具：	每 式 單價計			-	
	材料： 雜項：				-	

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 97 頁 共 99 頁

壹.壹.四. 壹.四.(二)	工作項目：職業安全衛生，不可量化		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157400004-X03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職業安全衛生，一般器材，護罩、護圍、套胴及鋼筋防護套(含防止感電之護圍或絕緣被覆及預留筋頭保護)	式	1.000		-	0157410004-L03,#
	職業安全衛生，吊運作業之防護	式	1.000		-	0157404804
	職業安全衛生，防止車輛機械墜落擋樁防護	式	1.000		-	0157407104
	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全網，租用	式	1.000		-	0157429404,#含安裝拆除及維護
	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全索，(租用,安全母索及掛鉤)	式	1.000		-	0157429804,#
	職業安全衛生，保護器材，高處作業，上下設備，拆裝含租金	式	1.000		-	0157429N14
	職業安全衛生，保護器材，電感防止，電焊機自動防止電擊裝置，租金	式	1.000		-	015742B7A4
	職業安全衛生，保護器材，電感防止，漏電無熔線斷路器，租金	式	1.000		-	015742B1A4
	職業安全衛生，保護器材，電感防止，固定性臨時電源箱，租金	式	1.000		-	015742B4A4
	職業安全衛生，施工通道防護	式	1.000		-	01574D0004
	職業安全衛生，其他安衛設施及管理維護費	式	1.000		-	01574B0004,#
	#各項設施依計畫書及相關法規規定設置					#XXXX01,#
	合計	式	1.000		-	
人工：機具：		每 式 單價計			-	
材料：雜項：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 98 頁 共 99 頁

壹.壹.四. 壹.四.(三)	工作項目：職業安全衛生，汛期工地防災減災講習訓練及設施費【公共工程汛期工地防災減災作業】		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157400004-X01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	資料送審，各式計畫書，汛期工地防災減災計畫(含應變計畫)	式	1.000		-	01330B0004-01
	臨時設施，雜項工程，汛期工地防災作業費(含講習訓練)	式	1.000		-	01510C0004-01, #
	施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護，(其他防救災相關器材含檢修)	式	1.000		-	0152312004-01
	臨時設施，防災機具緊急動員費	式	1.000		-	0151000004-4, #
	臨時設施，備用砂包	式	1.000		-	0151000004-X04, #
	臨時設施，移動式抽水機，租用	式	1.000		-	0151000004-X05, #
	臨時設施，其他汛期防災減災設施費	式	1.000		-	0151000004-X02, #
	#各項設施依計畫書及相關法規規定設置					#XXXXX01, #
	合計	式	1.000		-	
人工：	機具：	每 式 單價計			-	
材料：	雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局

單價分析表[標單]

工程名稱：臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

項次： 工程編號：11210

第 99 頁 共 99 頁

壹.壹.五. 壹.五.(一)	工作項目：交通維持及環境保護措施費(約0.5%)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0155600004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	交通安全警示設施及維護	式	1.000		-	0155600101
	臨時指揮設施及門禁守衛	式	1.000		-	015560010405,#
	工地清理，施工前、中、後	式	1.000		-	0155600103
	環境保護，空氣污染防治，灑水系統	式	1.000		-	0155600104,#
	環境保護，施工便道灑水	式	1.000		-	0155600105
	合計	式	1.000		-	
人工：	機具：	每 式 單價計		-		
材料：	雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 1 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
0127110004	零星工料及損耗	式			-	-	-	-	-
0127130004	運雜費	式			-	-	-	-	-
012715000408	雜費，固定鐵件及五金另料	式			-	-	-	-	-
012715000417	雜費，五金工具	式			-	-	-	-	-
012715000427	雜費，工地小搬運	式			-	-	-	-	-
0130100002a1	工程管理，開工(動土)典禮場地設置及相關作	M2			-	-	-	-	-
0130100002a2	工程管理，竣(完)工典禮場地設置及相關作業費	M2			-	-	-	-	-
013010000403	工程管理，工程施工宣傳(視導)單製作費	式			-	-	-	-	-
013210000401	縮時攝影成果5分鐘，施工照相及攝(錄)影	式			-	-	-	-	-
0133090004	資料送審，各式圖說文件-建築、水電消防竣工圖CAD、PDF圖檔製作費)	式			-	-	-	-	-
01330B0004-01	資料送審，各式計畫書，汛期工地防災減災計畫(含應變計畫)	式			-	-	-	-	-
014500000N	品質管理，品管人員薪給(含一般薪給及非一般性薪給)	月			-	-	-	-	-
014500000N01	品質管理，品管事務費(廠商品質管理作業費)	月			-	-	-	-	-
014500000N05	品質管理，行政管理費	月			-	-	-	-	-
01450D0008	品質管理，材料設備檢驗費，竹節鋼筋材料-抗拉、拉彎	組			-	-	-	-	-
01450D0008-1	品質管理，材料設備檢驗費，竹節鋼筋材料-化學成分	組			-	-	-	-	-
01450D0008-10	品質管理，材料設備檢驗費，1:3水泥砂漿抗壓強度試驗	組			-	-	-	-	-
01450D0008-11	品質管理，材料設備檢驗費，牆壁磁磚黏著材拉拔試驗	組			-	-	-	-	-
01450D0008-12	品質管理，材料設備檢驗費，裝修細粒料中水溶性氯離子含量(施工中)	組			-	-	-	-	-
01450D0008-13	品質管理，材料設備檢驗費，防水工程試水	式			-	-	-	-	-
01450D0008-14	品質管理，材料設備檢驗費，環氧樹脂試驗	組			-	-	-	-	-
01450D0008-15	品質管理，材料設備檢驗費，防水材料試驗	組			-	-	-	-	-
01450D0008-16	品質管理，材料設備檢驗費，外牆塗料試驗	組			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 2 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
01450D0008-17	品質管理，材料設備檢驗費，各樓層結構體內配管試水	式			-	-	-	-	-
01450D0008-18	品質管理，材料設備檢驗費，發電機廠驗及廠測	式			-	-	-	-	-
01450D0008-19	品質管理，材料設備檢驗費，泵浦廠驗	式			-	-	-	-	-
01450D0008-21	品質管理，材料設備檢驗費，配電盤廠驗	式			-	-	-	-	-
01450D0008-23	品質管理，材料設備檢驗費，鋼構材料試驗	式			-	-	-	-	-
01450D0008-26	品質管理，材料設備檢驗費，鋼筋材料廠驗及材料取樣試驗：各廠，配合本案各號數至少1組	式			-	-	-	-	-
01450D0008-27	品質管理，材料設備檢驗費，鋼構材料廠驗	式			-	-	-	-	-
01450D0008-29	品質管理，材料設備檢驗費，消防設備廠驗	式			-	-	-	-	-
01450D0008-30	品質管理，材料設備檢驗費，其他配合施工規範規定之檢試驗	式			-	-	-	-	-
01450D0008-5	品質管理，材料設備檢驗費，預拌混凝土廠驗、試拌及材料取樣、試驗(各廠)	式			-	-	-	-	-
01450D0008-6	品質管理，材料設備檢驗費，預拌混凝土坍度、氯離子含量及試體抗壓強度檢/試驗	組			-	-	-	-	-
01450D0008-7	品質管理，材料設備檢驗費，預拌混凝土細粒料中水溶性氯離子含量(施工中)	組			-	-	-	-	-
01450D0008-8	品質管理，材料設備檢驗費，工地密度(開挖面原土、級配及各層回填)	式			-	-	-	-	-
01450D0008-9	品質管理，材料設備檢驗費，鋁門窗風雨試驗	組			-	-	-	-	-
01450D0008a66	品質管理，材料設備檢驗費，高壓混凝土磚抗壓試驗	件			-	-	-	-	-
01450D0008a67	品質管理，材料設備檢驗費，植草磚抗壓試驗	件			-	-	-	-	-
0151000004001	臨時設施，維護費(含照明、消防、抽排水)	式			-	-	-	-	-
015100000401	臨時設施，多工影音伺服錄放影主機及19吋監控專用	式			-	-	-	-	-
015100000402	臨時設施，6M水泥電桿租賃費	式			-	-	-	-	-
015100000403	臨時設施，DVD光碟片(每周備份)	式			-	-	-	-	-
015100000404	臨時設施，安裝施工及線材費	式			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 3 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
015100000414	臨時設施，鐵製4尺文件櫥櫃4組租賃費、監造辦公室2組	式			-	-	-	-	-
015100000416	臨時設施，事務設備A3彩色多功能事務機租賃費(含耗材、紙張)(具彩色影印、列印、掃描、傳真等功能)	式			-	-	-	-	-
015100000417	臨時設施，飲水機租賃費(含飲用水)	式			-	-	-	-	-
015100000418	臨時設施，空調設備租賃費	式			-	-	-	-	-
015100000419	臨時設施，工地辦公及文具用品	式			-	-	-	-	-
01510000042	臨時設施，裝修、燈具及其他雜項設備費用	式			-	-	-	-	-
015100000423	臨時設施，照片紀錄文書費	式			-	-	-	-	-
015100000425	臨時設施，組合屋至少150M2(三間辦公室(承租辦公室、監造辦公室、機關辦公室)、一間會議室面積至少40M2)	式			-	-	-	-	-
015100000426	臨時設施，辦公桌椅至少8組租賃費(監造辦公室2組、機關辦公室2組)	式			-	-	-	-	-
015100000427	臨時設施，會議桌椅至少12組(1張桌子配2張椅子)租賃費	式			-	-	-	-	-
0151000004-4	臨時設施，防災機具緊急動員費	式			-	-	-	-	-
015100000442	臨時設施，設備租賃費電腦4台(工務所2台、監造辦公室1台、機關辦公室1台)	式			-	-	-	-	-
0151000004-X02	臨時設施，其他汛期防災減災設施費	式			-	-	-	-	-
0151000004-X04	臨時設施，備用砂包	式			-	-	-	-	-
0151000004-X05	臨時設施，移動式抽水機，租用	式			-	-	-	-	-
0151000006	臨時設施，室外型紅外線攝影機(含支架)租賃費	只			-	-	-	-	-
015100000801	臨時設施，投影機(含16:9電動投影布幕102吋)、麥克風及喇叭音響等租賃費	組			-	-	-	-	-
015100000B01	臨時設施，臨時電、電信使用費	月			-	-	-	-	-
015100000B02	臨時設施，臨時水使用費	月			-	-	-	-	-
015100000B03	臨時設施，設備租賃費（電話機、傳真機）	月			-	-	-	-	-
015109000B	臨時設施，工程用水，臨時水申請及接線費	月			-	-	-	-	-
01510C0004-01	臨時設施，雜項工程，汛期工地防災作業費(含講習訓練)	式			-	-	-	-	-
01522B0004	工地臨時建築設施，臨時廁所	月			-	-	-	-	-
0152311004	施工安全衛生及管理，安全衛生設施，定期檢查，(含維護)	式			-	-	-	-	-
0152312004-01	施工安全衛生及管理，安全衛生設施，	式			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 4 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	維護，(其他防救災相關器材含檢修)					-	-	-	-
0152326004	施工安全衛生及管理，安全衛生管理， 施工風險評估	式				-	-	-	-
0154000001a1	施工輔助設施，開挖四周安全欄杆及踢 腳板...等(租用)	M				-	-	-	-
0154000008a1	施工輔助設施，活動室內施工架，鋼管(須符合CNS 4750及職安相關規定)(租用)	組				-	-	-	-
0155600101	交通安全警示設施及維護	式				-	-	-	-
0155600103	工地清理，施工前、中、後	式				-	-	-	-
0155600104	環境保護，空氣污染防治制，灑水系統	式				-	-	-	-
015560010405	臨時指揮設施及門禁守衛	式				-	-	-	-
0155600105	環境保護，施工便道灑水	式				-	-	-	-
01556P000G	警示帶(200M/捲)	捲				-	-	-	-
0156400008-01	施工圍籬，太陽能警示燈附蓄電池@ 2.4M/組，含安裝配線	組				-	-	-	-
0156400011	施工圍籬，折舊	M				-	-	-	-
0156400021	施工圍籬，裝拆	M				-	-	-	-
0156400031	施工圍籬，維護	M				-	-	-	-
0156400041	施工圍籬，使用費	M				-	-	-	-
0156400051	施工圍籬，吊裝運搬費	M				-	-	-	-
01564000A4	施工圍籬（含大小門、門鎖），油漆， 雙面	式				-	-	-	-
01564N0004	施工圍籬，防溢座，含圍籬基礎	式				-	-	-	-
0157200004-8	環境保護，洗車台及沉澱池結構工程	式				-	-	-	-
01572D0004-02	環境保護，沖洗設備，租金及折舊費	式				-	-	-	-
0157400004-02	職業安全衛生，抽送風機組(通風設備費 ，租金)	式				-	-	-	-
015740000L	職業安全衛生設施費，工程用安全帽； 由承攬廠商統一管理	頂				-	-	-	-
015740000M	職業安全衛生設施費，安全鞋	雙				-	-	-	-
0157404004	職業安全衛生，夜間照明燈具，租用， 施工費含裝拆	式				-	-	-	-
0157404104	職業安全衛生，夜間警告燈具，租用， 施工費含裝拆	式				-	-	-	-
015740420Q	職業安全衛生，安全衛生告示牌，租用	面				-	-	-	-
015740430Q	職業安全衛生，工地安全衛生管理守則 告示牌，租用	面				-	-	-	-
015740440Q	職業安全衛生，零災害告示牌，租用	面				-	-	-	-
015740460Q	職業安全衛生，個人防護具穿戴示範面 牌，租用	面				-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 5 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
0157404704	職業安全衛生，警示標誌及安衛標語設置與維護	式				-	-	-	-
0157404804	職業安全衛生，吊運作業之防護	式				-	-	-	-
015740500C	職業安全衛生，自動體外心臟電擊去顫器(AED)，租用；由承攬廠商統一管理	具				-	-	-	-
0157405304	職業安全衛生，酒測計、生理平衡檢測及文宣看板，租用；由承攬廠商統一管理	式				-	-	-	-
0157405408	職業安全衛生，手持式漏電斷路器檢測計，租用；由承攬廠商統一管理	組				-	-	-	-
0157407104	職業安全衛生，防止車輛機械墜落擋樁防護	式				-	-	-	-
015740730C-01	職業安全衛生，移動式高壓氣體鋼瓶儲存處，專用推車遮陽設備(租用)；由承攬廠商統一管理	具				-	-	-	-
0157410004-L03	職業安全衛生，一般器材，護罩、護圍、套胴及鋼筋防護套(含防止感電之護圍或絕緣被覆及預留筋頭保護)	式				-	-	-	-
015741030B	職業安全衛生，一般器材，滅火器，(租用,含全工期之換藥與維護)；由承攬廠商統一管理	支				-	-	-	-
0157410408	職業安全衛生，一般器材，手電筒，租用；由承攬廠商統一管理	組				-	-	-	-
0157410508	職業安全衛生，一般器材，手電筒(充電式)，租用；由承攬廠商統一管理	組				-	-	-	-
0157410708	職業安全衛生，一般器材，檢電計(三用電錶)，租用；由承攬廠商統一管理	組				-	-	-	-
0157410808	職業安全衛生，一般器材，溫度計，含濕度計(大型)，租用；由承攬廠商統一管理	組				-	-	-	-
0157422406	職業安全衛生，保護器材，呼吸，防塵口罩；由承攬廠商統一管理	只				-	-	-	-
0157424306	職業安全衛生，保護器材，眼睛，電焊面罩，租用；由承攬廠商統一管理	只				-	-	-	-
0157426B0K	職業安全衛生，保護器材，手部，耐磨手套；由承攬廠商統一管理	付				-	-	-	-
0157429078	職業安全衛生，保護器材，高處作業，背負式安全帶(租金,符合CNS規定)；由承攬廠商統一管理	組				-	-	-	-
0157429304	職業安全衛生，保護器材，高處作業，	組				-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 6 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	防墜器，(租用,捲揚式,符合CNS規定)； 由承攬廠商統一管理					-	-	-	-
0157429404	職業安全衛生，保護器材，高處作業， 安全網，租用	式				-	-	-	-
0157429804	職業安全衛生，保護器材，高處作業， 安全索，(租用,安全母索及掛鉤)	式				-	-	-	-
0157429D18	職業安全衛生，保護器材，高處作業， 移動式樓梯，拆裝含租金，(移動式施工 架)	組				-	-	-	-
0157429N14	職業安全衛生，保護器材，高處作業， 上下設備，拆裝含租金	式				-	-	-	-
015742A004	職業安全衛生，保護器材，意外傷害救 護設備，(含全工期藥品更換)，租用	式				-	-	-	-
015742A00B-01	職業安全衛生，保護器材，意外傷害救 護設備，額溫槍(租用)；由承攬廠商統 一管理	支				-	-	-	-
015742A308	職業安全衛生，保護器材，意外傷害救 護設備，急救用擔架，租用；由承攬廠 商統一管理	組				-	-	-	-
015742B1A4	職業安全衛生，保護器材，電感防止， 漏電無熔線斷路器，租金	式				-	-	-	-
015742B308	職業安全衛生，保護器材，電感防止， 絕緣保護套管，(租用)；由承攬廠商統 一管理	組				-	-	-	-
015742B4A4	職業安全衛生，保護器材，電感防止， 固定性臨時電源箱，租金	式				-	-	-	-
015742B7A4	職業安全衛生，保護器材，電感防止， 電焊機自動防止電擊裝置，租金	式				-	-	-	-
0157432004	職業安全衛生，教育訓練，急救人員， 含人員津貼	式				-	-	-	-
0157437004	職業安全衛生，教育訓練，危險性之機 械、設備操作人員，含人員津貼	式				-	-	-	-
015743A004	職業安全衛生，教育訓練，安全衛生教 育訓練	式				-	-	-	-
0157470004	職業安全衛生，緊急應變演習	式				-	-	-	-
0157490004	職業安全衛生，職業安全衛生管理計畫	式				-	-	-	-
01574B0004	職業安全衛生，其他安衛設施及管理維 護費	式				-	-	-	-
01574C0004	職業安全衛生，開口防護措施，平台,安 全扶梯,樓梯,挑高區及工區其他開口護	式				-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 7 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	欄等安全防護，租用，連工帶料				-	-	-	-	-
01574C0008	職業安全衛生，開口防護措施，電梯開口，租用	組			-	-	-	-	-
01574D0004	職業安全衛生，施工通道防護	式			-	-	-	-	-
01583E100A	工程告示牌及工地標誌，緊急通報告示牌，鋁質，租用	面			-	-	-	-	-
0174020001	拆除既有RC強化線型排水溝(含清運)	M			-	-	-	-	-
0222000404	工地拆除，臨時支撐	式			-	-	-	-	-
0222032421	工地拆除，機械切割	M			-	-	-	-	-
022300000403	工地清理，表面清潔	式			-	-	-	-	-
022310000A01	清除及掘除，既有樹木移除(含合法運棄)	棵			-	-	-	-	-
02255264M2	擋土襯板(租金)	式			-	-	-	-	-
0225539031	鋼軌樁打拔費，L=9m	支			-	-	-	-	-
022553905D	鋼軌樁運費 含小搬運	支			-	-	-	-	-
0229100004-01	工程施工前鄰近建築物現況調查，鄰房鑑定調查(連工帶料)	式			-	-	-	-	-
0229100004-02	工程施工前鄰近建築物現況調查，鄰房鑑定調查報告技師簽證費	式			-	-	-	-	-
0229100004-03	工程施工前鄰近建築物現況調查，鄰房鑑定調查報告書	式			-	-	-	-	-
022921000A	邊坡穩定監測工法，傾斜儀觀測管	處			-	-	-	-	-
023000000401	土方工作，安全護欄	式			-	-	-	-	-
023000000404	土方工作，維護清潔費	式			-	-	-	-	-
023000000405	土方工作，覆蓋帆布	式			-	-	-	-	-
02300000081	土方工作，警示燈	組			-	-	-	-	-
02300000082	土方工作，警示塑膠三角錐	組			-	-	-	-	-
0230011003	土方工作，土方暫置來回運費，0≤運距<5km	M3			-	-	-	-	-
02300L1507	土方工作，土方暫置區租借	月			-	-	-	-	-
0231700003a3	剩餘土石方處理，含運費(含合法證明)	M3			-	-	-	-	-
02323L0003-01	廢棄物處理，現地表層營建廢棄物分類(分為B5及R-0503..等)	M3			-	-	-	-	-
02323L0003-02	廢棄物處理，營建廢棄物處理費(B5類-磚塊或混凝土塊)(含合法運棄)	M3			-	-	-	-	-
02323L0003-03	廢棄物處理，營建廢棄物處理費(R-0503營建混合物)(含合法運棄)	M3			-	-	-	-	-
02323L0003-04	基地下方既有基礎及結構打除	M3			-	-	-	-	-
0233300004	底部夯實及襯墊砂	式			-	-	-	-	-
0249500004-ZY02	監測儀器，安全監測量測及分析報告	式			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 8 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
024953000B	監測儀器，沉陷觀測釘	點				-	-	-	-
0262300001c2	開口處理	式				-	-	-	-
026310B406	塑膠包覆不銹鋼踏步及安裝	只				-	-	-	-
0263125001a	安裝固定	組				-	-	-	-
0284000008b10	停車場附屬設施，五金另料	式				-	-	-	-
0284000008b11	停車場附屬設施，管線工程	式				-	-	-	-
0284000008b2	停車場附屬設施，感應線圈	組				-	-	-	-
0284000008b3	停車場附屬設施，設備安全島基座	座				-	-	-	-
0284000008b5	停車場附屬設施，出車警示燈	座				-	-	-	-
0284000008b6	停車場附屬設施，出車警示燈基座	座				-	-	-	-
0284000008b7	停車場附屬設施，入口滿車燈	座				-	-	-	-
0284000008b8	停車場附屬設施，入口滿車燈基座	座				-	-	-	-
0284000008b9	停車場附屬設施，尋車系統	格				-	-	-	-
0289100004-cs01	標誌，電腦雕刻成型	式				-	-	-	-
0289100004-cs02	標誌，美工編排圖文製作	式				-	-	-	-
0289100004-cs03	標誌，組裝成形加工	式				-	-	-	-
0289100004-cs04	標誌，金屬人點字	式				-	-	-	-
0289100004-cs05	標誌，電腦切割成型加工	式				-	-	-	-
0289100004-cs06	標誌，白色視障專用浮凸字	式				-	-	-	-
0289100004-cs12	標誌，反光膠膜+電腦輸出	才				-	-	-	-
0289100008-cs08	標誌，燈箱，LED燈組	組				-	-	-	-
0289190006a	標誌，F貼壁式小型空間名稱標示	只				-	-	-	-
0289190006b	標誌，B貼壁式服務空間名稱標示	只				-	-	-	-
0289190006c	標誌，A貼壁式設施名稱標示	只				-	-	-	-
0299100004a1	圍牆修復	式				-	-	-	-
0299100004a2	人行道鋪面修復	式				-	-	-	-
0299100004a3	與校園內既有鋪面銜接處修復	式				-	-	-	-
0299100004a4	其他未列工項修復	式				-	-	-	-
0299100004a5	鄰中山路側門修復	式				-	-	-	-
0305211004	卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝	式				-	-	-	-
0310040002	混凝土模板及附屬品，模板用支撐材料，組立及拆除	M2				-	-	-	-
0321000004	鋼筋輻射量檢驗	式				-	-	-	-
032100000502	鋼筋剪裁及彎曲工(鋼筋加工)	T				-	-	-	-
032100000503	鋼筋組紮工(鋼筋組立)	T				-	-	-	-
0321030035	鋼筋，SD280，工地交貨，竹節鋼筋	T				-	-	-	-
0321060035	鋼筋，SD420W，工地交貨，竹節鋼筋	T				-	-	-	-
032200000201	銲接鋼線網(點焊鋼絲網 6mm@15)	M2				-	-	-	-
03310000Z3	結構用混凝土，含澆置及搗實，混凝土泵浦及輸送	M3				-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 9 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
033300000201a	細粒料3000psi PC整體粉光 t=5cm	M2			-	-	-	-	-
0337200022	噴凝土，施工費	M2			-	-	-	-	-
0337700014	控制性低強度回填材料(CLSM)，含澆置	式			-	-	-	-	-
0360100004a4	無收縮水泥砂漿，連工帶料，連工帶料	式			-	-	-	-	-
0406120003	水泥砂漿，1:2水泥砂漿	M3			-	-	-	-	-
0406130004	水泥砂漿，1:3	式			-	-	-	-	-
042111000A	砌紅磚，紅磚	塊			-	-	-	-	-
0506000004-02	金屬材料，鐵線、鐵絲、鐵釘及五金	式			-	-	-	-	-
0509110004	鋼結構銲接，銲接，現場電焊處理	式			-	-	-	-	-
0512000002-ZY01	結構鋼，防火漆(含耐侯面漆)	M2			-	-	-	-	-
0512400002g7	矽利康，塞水路	M2			-	-	-	-	-
0512400002n	夾層處牆面鋼板	M2			-	-	-	-	-
0512400002p	浪型倒吊板	M2			-	-	-	-	-
0512400002q	烤漆鋁板收邊th=2.5mm	M			-	-	-	-	-
051240000A	建築鋼結構，基礎螺栓24 ϕ 、螺帽及安裝，連工帶料	支			-	-	-	-	-
051240000Aa	建築鋼結構，基礎螺栓30 ϕ 、螺帽及安裝，連工帶料	支			-	-	-	-	-
051240002h4	彩色鋼板一體成型加工費用	式			-	-	-	-	-
0512410105	建築鋼結構，鋼料，製作	T			-	-	-	-	-
0512410305	建築鋼結構，鋼料，運輸	T			-	-	-	-	-
0512410405	建築鋼結構，鋼料，安裝	T			-	-	-	-	-
0512410504	建築鋼結構，鋼料，非破壞檢驗，(UT)	式			-	-	-	-	-
053100006d	鋁合金蓋板	支			-	-	-	-	-
0550000001-cs01	金屬製品，鋁擠型箱體	M			-	-	-	-	-
0550000001-cs02	金屬製品，鋁擠型邊框	M			-	-	-	-	-
0550000001i	1/2"不銹鋼防落葉網 線徑 ϕ 1.6mm	M			-	-	-	-	-
0550000004-cs01	金屬製品，組裝成型加工	式			-	-	-	-	-
055000000B4	不鏽鋼樓梯扶手及鐵欄杆機坑爬梯本體，金屬製品	座			-	-	-	-	-
0550010005	結構用鋼料，C型鋼，連工帶料	KG			-	-	-	-	-
055001000510	防墜落設施	M2			-	-	-	-	-
0550010005a8	13 ϕ 防垂桿含螺帽配件	式			-	-	-	-	-
0550010005a9	屋頂19 ϕ 斜拉桿及拉緊器	組			-	-	-	-	-
05500P0001a	不銹鋼地板集水槽	M			-	-	-	-	-
05500P0001b	不銹鋼人孔蓋，80x80cm	組			-	-	-	-	-
05523012C8	金屬製品， ϕ 48mm不銹鋼管($t \geq 1.2$ mm)，外貼紅白相間反光貼紙	支			-	-	-	-	-
0553100006a	鋁合金邊柱	支			-	-	-	-	-
0553100006b	鋁合金中柱(含斜撐)	支			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 10 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
0553100006c	鋁合金蓋板	支			-	-	-	-	-
0565101031h2	成型加工費用	式			-	-	-	-	-
0565101031i	屋頂-各式收邊板	M			-	-	-	-	-
0565101031m2	加工費用	M			-	-	-	-	-
060501000B-cs03	合板，6mm造型雕刻板	才			-	-	-	-	-
060501000B-cs04	合板，1.5mm耐衝擊壓花丙烯酸板	才			-	-	-	-	-
060501000B-cs05	合板，9mm塑形板	才			-	-	-	-	-
060906000902	鐵件，鐵線或固定鐵件,墊塊等材料	KG			-	-	-	-	-
071100000234a	池體試水堵漏	式			-	-	-	-	-
071100000234b	綠建材環氧樹脂底漆	層			-	-	-	-	-
071100000234c	綠建材環氧樹脂面材整補層	層			-	-	-	-	-
07110000027a1	HDPE導水防潮板	M2			-	-	-	-	-
07110000027a2	固定及填封材料	式			-	-	-	-	-
07110000027b1	PU黏著底塗	層			-	-	-	-	-
07110000027b2	PU填縫材	層			-	-	-	-	-
07110000027b3	PU防水材	層			-	-	-	-	-
07110000027b4	PU保護面漆	層			-	-	-	-	-
071100000922a	環保認證防水底塗(窗)	層			-	-	-	-	-
071100000922b	環保認證防水底塗(廁)	層			-	-	-	-	-
071100000931	彈泥防水劑，防潮	KG			-	-	-	-	-
071100000937	環保認證防水膠(廁)	層			-	-	-	-	-
071100000937a	環保認證防水膠(窗)	層			-	-	-	-	-
071100000938	彈性砂漿防水材(廁)	層			-	-	-	-	-
071100000938a	彈性砂漿防水材(窗)	層			-	-	-	-	-
071100000962a	環保認證PU黏著底塗	層			-	-	-	-	-
071100000962b	環保認證PU防水材 t=2mm	層			-	-	-	-	-
071100000962c	環保認證PU保護面漆	層			-	-	-	-	-
071100000972a	PS隔熱板 t=2.5cm	M2			-	-	-	-	-
071100000972b	固定黏膠	式			-	-	-	-	-
071100000992a	水泥滲透結晶強化保護劑	層			-	-	-	-	-
077100000234d	無溶出型環氧樹脂	層			-	-	-	-	-
079201000101	黏結填縫劑，填縫劑	M			-	-	-	-	-
08050000000101	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	M			-	-	-	-	-
08050000000102	門窗基本材料及施工方法，塞水路施工(採Silicone施工)	M			-	-	-	-	-
08050000000401	門窗基本材料及施工方法，按裝拆紙	式			-	-	-	-	-
08050000000402	門窗基本材料及施工方法，框牆嵌縫	式			-	-	-	-	-
08050000000C01	門窗基本材料及施工方法，安裝拆紙	才			-	-	-	-	-
08050800000A02	門窗本體，防火門	樁			-	-	-	-	-
081300000006a	不銹鋼背檔(含斜撐)	支			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 11 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
081300000006b	不銹鋼底槽	支			-	-	-	-	-
081300000006c	不鏽鋼底槽	支			-	-	-	-	-
08228000000A21	門窗本體，熱固性樹脂門	樘			-	-	-	-	-
08228000000A23	門窗本體，玻纖木紋門	樘			-	-	-	-	-
08228000000A25	門窗本體，玻纖木紋門	樘			-	-	-	-	-
08228000000A34	門扇-13mm熱固性樹脂版	片			-	-	-	-	-
08228000000A43	門窗本體，不銹鋼門	樘			-	-	-	-	-
084120001A1	鋁合金擋水板	樘			-	-	-	-	-
084120001A2	鋁合金擋水板	片			-	-	-	-	-
08520000000A15	門窗本體，鋁窗	樘			-	-	-	-	-
08520000000A47a	電動連桿，含五金配件	只			-	-	-	-	-
08520000000B15	門窗本體，鋁門	樘			-	-	-	-	-
087100000407	門五金，固定鐵件及五金另料(含指示鎖、吊輪組、把手)	式			-	-	-	-	-
087100000414	門五金，固定鐵件及五金另料(含分離式水平鎖、門止、天地不鏽鋼鉸鍊、門弓器、門鎖)	式			-	-	-	-	-
0871060004	門五金，門檻/踏板，電梯門檻縫處理	式			-	-	-	-	-
0875000004	窗五金，五金配件	式			-	-	-	-	-
088100000A01	玻璃，5mm強化清玻璃	才			-	-	-	-	-
088100000A11	玻璃，10mm強化清玻璃	才			-	-	-	-	-
088100000A21	玻璃，5mm強化毛玻璃	才			-	-	-	-	-
089100000414a1	門五金，固定鐵件及五金另料(含吊軌及門鎖)	只			-	-	-	-	-
089100000414a9	推拉門五金配件	式			-	-	-	-	-
090500000102	高密度滴水線，裝修基本材料及施工方法	M			-	-	-	-	-
0905000821	檢料工	T			-	-	-	-	-
09050F000901	海菜粉，#6000，黏著劑	KG			-	-	-	-	-
0922030024	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，打底	式			-	-	-	-	-
0922030024a1	3~5cm乾性水泥砂漿	式			-	-	-	-	-
0922030024a2	1:3水泥砂漿封口	式			-	-	-	-	-
0950050102	暗架天花板，矽酸鈣板t=6mm，耐燃一級	M2			-	-	-	-	-
097820000901	宜蘭石，抿石子	KG			-	-	-	-	-
099100000101	保護面漆，油漆	M			-	-	-	-	-
099100000208a	亞克力底漆	層			-	-	-	-	-
099100000209b	亞克力彩色面漆	層			-	-	-	-	-
0991000004-cs01	油漆，耐候塗裝(含表面處理)	式			-	-	-	-	-
0991000004-cs02	油漆，耐候塗裝	式			-	-	-	-	-
0997000004	鋼材專業塗裝，鋼構防銹及塗裝處理(含	式			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 12 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	噴沙、除鏽、鋅粉底漆)					-	-	-	-
099700000B01	粉體塗裝，鋼材專業塗裝	才				-	-	-	-
099700000C01	氟碳烤漆，鋼材專業塗裝	才				-	-	-	-
0997080004	粉體塗裝	式				-	-	-	-
1053802008-cs01	PC 耐力板，2.5mm耐力板	才				-	-	-	-
1188121008A	現場調校及試車	工				-	-	-	-
1250600004a24	裁接、銲接加工組立	式				-	-	-	-
142100000421	五金另件，電動升降機	式				-	-	-	-
142100000422	鷹架吊搬運費，電動升降機	式				-	-	-	-
142100000425	無障礙設備，電動升降機	式				-	-	-	-
142100000426	雜項工料，電動升降機	式				-	-	-	-
142100000B1	電梯機房吊勾本體，電動升降機	部				-	-	-	-
1421001024	PLC控制系統	式				-	-	-	-
1421007424	消防緊急召回裝置	式				-	-	-	-
1421007428	造機房主機支持樑*動滑輪	組				-	-	-	-
1421061024	昇降臺主體(揚程120cm內)	式				-	-	-	-
14210a7424	控制纜線	式				-	-	-	-
14210c1024	主機電控系統	式				-	-	-	-
14210c7424	控制系統為VVVF變頻變壓式自動控制系統採用全微電腦機械化16位元微處理機邏輯電腦設計	式				-	-	-	-
14210D1024	鍊條式油壓缸馬達驅動系統550W	式				-	-	-	-
14210d7428	電梯專用變頻馬達	組				-	-	-	-
14210E7424	電梯專用鋼索(安全率10倍以上) 12mm 8*19z*4條	式				-	-	-	-
14210e7424	安裝工資(含校正、試車、材料消耗)	式				-	-	-	-
14210F7424	導軌座、導軌固定座、油壺 等	式				-	-	-	-
14210h1024	承載平台(1250mm*900mm)	式				-	-	-	-
14210i742C	一年保固及保養	月				-	-	-	-
14210J7428	乘場門 髮紋不鏽鋼·二片側開式電動門，淨寬900mm*淨高2100mm(60B防火遮煙)	組				-	-	-	-
14210L7428	不鏽鋼微押式LCD顯示操作面板*樓層及狀態指示燈	組				-	-	-	-
14210m1024	安全感測系統板	式				-	-	-	-
14210o7424	主機座含樑	式				-	-	-	-
14210U7424	升降導軌為電梯專用導軌	式				-	-	-	-
14210V7428	車廂，髮紋不銹鋼製·地板：PVC塑膠	組				-	-	-	-
14210W7424	防墜裝置為調速安全裝置及瞬間式煞車器	式				-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 13 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
14210X7424	重量平衡錘	式			-	-	-	-	-
14210Y7428	門框材質，髮紋不鏽鋼	組			-	-	-	-	-
14210z1024	安裝測試、五金耗材	式			-	-	-	-	-
1513000003	混凝土泵，混凝土輸送機具及設備	M3			-	-	-	-	-
1516100004	熱熔開孔加工	式			-	-	-	-	-
1516103004	人孔安裝	式			-	-	-	-	-
15161B2101	2"PVC接管	M			-	-	-	-	-
16050000001n	鋁製補強夾具	組			-	-	-	-	-
16120000042a	電力報竣文書處理等相關作業費	式			-	-	-	-	-
16401000043	測試報告文書	套			-	-	-	-	-
16401000044	操作說明書及保養手冊	套			-	-	-	-	-
16401000045	操作教育訓練	小時			-	-	-	-	-
16505000011a	既設電力改接打打鑿、開挖、回填、復原	M			-	-	-	-	-
16505000041a	既有路燈迴路查線改接	式			-	-	-	-	-
16505000041b	電錶遷移台電申請相關作業費及台電規費	式			-	-	-	-	-
A21	門窗本體，玻纖木紋們	樘			-	-	-	-	-
E0000010100a1	吊運費	式			-	-	-	-	-
E000002600117	另料及五金	式			-	-	-	-	-
E000002600118	製作按裝工資	式			-	-	-	-	-
E000002600119	吊裝及搬運費	式			-	-	-	-	-
E000003100004	混凝土振動器	式			-	-	-	-	-
E000003200002	清掃機	天			-	-	-	-	-
E000003E00002a	吊車租用	天			-	-	-	-	-
E000004400001	開挖機，0.7~0.79m3	時			-	-	-	-	-
E000005100001	夯土機，回填土搗固機	時			-	-	-	-	-
E00003E00002b	貨車租用	車			-	-	-	-	-
E15107000041	運什費	式			-	-	-	-	-
E15410000081	運雜費	組			-	-	-	-	-
E15620000041	運雜費	式			-	-	-	-	-
E16231000041	運費	式			-	-	-	-	-
L00000000000412	安裝工資	式			-	-	-	-	-
L00000000000416	開挖機操作工資	時			-	-	-	-	-
L00000000000417	泥作打底工資-地坪	式			-	-	-	-	-
L00000000000423	泥作粉光工資	式			-	-	-	-	-
L00000000000435	工資	式			-	-	-	-	-
L000000000004633	收邊施工工資	式			-	-	-	-	-
L000000000832-h-cs00	現場安裝工資	式			-	-	-	-	-
L000000100004	安裝工資	式			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 14 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
L000003700004	監視人員	式			-	-	-	-	-
L000003E00002C	交通維持及安全操作人員	工			-	-	-	-	-
L000003E00002d	現場組立工資	工			-	-	-	-	-
L000005000002	其他技術工	工			-	-	-	-	-
L00000500000403	技術工(工資)	式			-	-	-	-	-
L000005e00002	植栽種植工，定植工資	工			-	-	-	-	-
L000005P00002	模板安裝工	工			-	-	-	-	-
L000006100002	小工	工			-	-	-	-	-
L000006200002	大工	工			-	-	-	-	-
L000006500004	清潔工	工			-	-	-	-	-
L000006900002	混凝土作業工	工			-	-	-	-	-
L000007100003	職業安全衛生管理員	人月			-	-	-	-	-
L015210000002	組立及拆卸	工			-	-	-	-	-
L072205B00002	技術工	工			-	-	-	-	-
L13706000041	設備按裝工資	工			-	-	-	-	-
L13956000041	配管線及設備按裝工資	工			-	-	-	-	-
L15410000041	按裝工資	工			-	-	-	-	-
L15410000045	工資	式			-	-	-	-	-
L15620000041	監控材料安裝及測試調整工資	工			-	-	-	-	-
L16120000041	配線工資	工			-	-	-	-	-
L16120000042	配線施工工資	工			-	-	-	-	-
L16132000041	配管工資	工			-	-	-	-	-
L16132000042	配管施工工資	工			-	-	-	-	-
L16401000041	箱體組立 器具固定及配線工資	式			-	-	-	-	-
L16505000041	施工工資	工			-	-	-	-	-
L16742000041	按裝工資(責任施工)	工			-	-	-	-	-
L7129A00001	裝置與搬運	式			-	-	-	-	-
M0121100001	零星工料	式			-	-	-	-	-
M015210300004	腳踏板(含損耗)	式			-	-	-	-	-
M0154011202	施工架，鋼管，框式	M2			-	-	-	-	-
M0154012804	產品，施工輔助設施，施工架，鋼料， 水平架	式			-	-	-	-	-
M0154012C04	產品，施工輔助設施，施工架，鋼料， 底座	式			-	-	-	-	-
M0154025002	產品，施工輔助設施，外部施工架防護 網，尼龍	M2			-	-	-	-	-
M0158300058	產品，工程告示牌及工地標誌，圓管立 柱(含基座固定)	組			-	-	-	-	-
M015831000A	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告 示牌，(含內容排版、製作及修正)	面			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 15 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M0172550002	產品，施工測量，工地放樣(放樣工資)	M2			-	-	-	-	-
M0172550064	產品，施工測量，工地放樣，儀器折舊	式			-	-	-	-	-
M0225539401	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁50kg/m，L=9m(租用)	支			-	-	-	-	-
M0262300001	產品，RC強化線型排水溝	M			-	-	-	-	-
M0262300001a	產品，阻隔板料	M2			-	-	-	-	-
M0262300001a1	產品，樹脂清潔孔含蓋	只			-	-	-	-	-
M0262300001a2	產品，樹脂陰井含蓋	只			-	-	-	-	-
M0262300001d	產品，同徑平接頭	只			-	-	-	-	-
M0263125006a	產品，無障礙連續式水溝蓋(含框)，30公分	組			-	-	-	-	-
M02631a50A8	產品，集水井(含框)，70公分	組			-	-	-	-	-
M0289190006e01	產品，環氧複合板≥4mm	才			-	-	-	-	-
M02931000001010	產品，植樹，中耕鋤草	株			-	-	-	-	-
M02931000001011	產品，植樹，施用追肥	株			-	-	-	-	-
M02931000001012	產品，植樹，杉木支架	株			-	-	-	-	-
M02931000001013	產品，植樹，養護.損耗.補植	株			-	-	-	-	-
M02931000001021	苗木斷根費，6cm<米直徑≤30cm	株			-	-	-	-	-
M02931000001021a	苗木斷根費，米直徑>30cm	株			-	-	-	-	-
M0293100000103	產品，植樹，覆土及沃土	株			-	-	-	-	-
M0293100000105	產品，植樹，土球挖掘包紮	株			-	-	-	-	-
M0293100000107	產品，植樹，定植地點整地放樣	株			-	-	-	-	-
M0293100000109	產品，植樹，藥劑防除	株			-	-	-	-	-
M0305042103	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3			-	-	-	-	-
M0305044103	產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2，第1型水泥	M3			-	-	-	-	-
M0305046103	產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2，第1型水泥	M3			-	-	-	-	-
M0311010002	產品，普通模板，租用	M2			-	-	-	-	-
M0311020002	產品，清水模板	M2			-	-	-	-	-
M0330000030101	產品，建築用混凝土，輕質混凝土	M3			-	-	-	-	-
M0337200002	產品，噴凝土(護坡噴漿處理)	M2			-	-	-	-	-
M0337700013	產品，控制性低強度回填材料(CLSM)	M3			-	-	-	-	-
M0506000002a	產品，鋁合金板	組			-	-	-	-	-
M05060D0004	五金配件	式			-	-	-	-	-
M05060D3004	產品，金屬材料，鐵件，五金零件	式			-	-	-	-	-
M05060D4004	產品，金屬材料，鐵件，五金繫件	式			-	-	-	-	-
M0509000008-cs02	產品，金屬接合，40x30鋁擠型固定扣件	組			-	-	-	-	-
M0512400002g1	產品，屋面、夾層處牆面鋼板及浪型倒	M2			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 16 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	吊板:總厚度=0.6mm(+0.11mm -0.06mm) .正面:底漆: 5μm聚氟乙烯樹脂(PVF烤漆)/面漆:20μm聚氟乙烯樹脂(PVF烤漆))合計:25μm(±5μm) 背面:10μm環氧樹脂(±2μm)					-	-	-	-
M0512400002g3	產品, 屋面岩棉:厚度=50mm(±5mm);岩棉密度=100kg/m ³ (±10%).	M2				-	-	-	-
M0512400002g4	產品, 隔件--Z型鋼50*50*50t=2.0mm	M2				-	-	-	-
M0512400002g6	產品, 下層鋼板:總厚度=0.42mm(±0.02mm).正面:底漆:5um聚氨基甲酸乙酯樹脂/面漆:10um聚酯樹脂或強化矽化聚酯樹脂 合計:15um以上 b. 背面:底漆:2um聚氨基甲酸乙酯樹脂/面漆:3um聚酯樹脂 合計:5um以上	M2				-	-	-	-
M0512400002h1	產品, 牆面外層鋼板: 總厚度=0.6mm(+0.11mm -0.06mm) 正面:底漆: 5μm聚氟乙烯樹脂(PVF烤漆)/面漆:20μm聚氟乙烯樹脂(PVF烤漆) 合計:25μm(±5μm) 背面:10μm環氧樹脂(±2μm)	M2				-	-	-	-
M0512400002h2	產品, 2"100K岩棉	M2				-	-	-	-
M0512400002h3	產品, 牆面內層鋼板: 總厚度=0.58mm(+0.10mm -0.05mm) 正面: 底漆:7μm聚酯樹脂/面漆:23μm礦纖聚酯樹脂 合計:30μm(±5μm)背面: 底漆: 2μm聚酯樹脂/面漆:7μm環氧樹脂 合計:9um(±2um)	M2				-	-	-	-
M051240000401-01	產品, 建築鋼結構, 底座承板, 接合, 加勁板, 剪力釘, 螺栓...等	式				-	-	-	-
M0512410005	產品, 建築鋼結構, 鋼料, 鋼骨材料	T				-	-	-	-
M0531000002a	產品, Deck鋼承板, t=1.2mm	M2				-	-	-	-
M0550000001h	產品, 不銹鋼板	M				-	-	-	-
M0550000001m	產品, 不銹鋼板	M				-	-	-	-
M0550000001n	產品, 不銹鋼板	M				-	-	-	-
M05531C0008	產品, 熱浸鍍鋅格柵管	kg				-	-	-	-
M0565101031h1	產品, 鋁合金板	M				-	-	-	-
M0565101031m1	產品, 鍍鋅鋼板	M				-	-	-	-
M06411W0004	五金配件	式				-	-	-	-
M083930040A1a	產品, 上方配件	個				-	-	-	-
M083930040A1b	產品, 三角壓條	支				-	-	-	-
M083930040A1c	產品, 5mm防水膠條	式				-	-	-	-

投標廠商:

[印]

負責人:

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 17 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M084120002A3	產品，鋁合金內框	只			-	-	-	-	-
M084120002A4	產品，鋁合金外框	只			-	-	-	-	-
M084120003A3	產品，鋁合金內框	只			-	-	-	-	-
M084120003A4	產品，鋁合金外框	只			-	-	-	-	-
M084120004A3	產品，鋁合金內框	只			-	-	-	-	-
M084120004A4	產品，鋁合金外框	只			-	-	-	-	-
M09050F0004	產品，黏著劑	式			-	-	-	-	-
M096110000201020	產品，整體粉光地坪處理，機械整體粉 光工資	M2			-	-	-	-	-
M096110000201021	產品，整體粉光地坪處理，包裝水泥石 粉等	M2			-	-	-	-	-
M09611000020141	產品，整體粉光地坪處理，整體打磨機 械租金	M2			-	-	-	-	-
M096341340A	產品，花崗石	才			-	-	-	-	-
M0991200002012	產品，水泥漆，內牆打底工資	M2			-	-	-	-	-
M0991200002013	產品，水泥漆，內牆粉光工資	M2			-	-	-	-	-
M099120000202	產品，水泥漆，包裝水泥石粉壓條等	M2			-	-	-	-	-
M099120000301	產品，水泥漆，1:3水泥砂漿	M3			-	-	-	-	-
M1081000006	產品，廁所附屬設備，不鏽鋼衛生紙架	只			-	-	-	-	-
M108100000604	產品，廁所附屬設備，不鏽鋼肥皂盤	只			-	-	-	-	-
M1188121008a	產品，單台變頻恆壓供水機組(沉水型) ，全不鏽鋼沉水泵2.2KW	台			-	-	-	-	-
M1188121008b	產品，加壓站組裝配管控制元件(含不鏽 鋼逆止閥、壓力桶、壓力感知器、壓力 表、不鏽鋼底座、不鏽鋼管閥件)	組			-	-	-	-	-
M1188121008Ba	產品，單台變頻恆壓供水機組(陸上型) ，臥式多段離心泵2.2KW	台			-	-	-	-	-
M1188121008c	產品，控制箱（含變頻器、變壓器、保 護控制開關、不鏽鋼烤漆屋外型箱體）	組			-	-	-	-	-
M1188121008d	產品，雨水感知器 24VAC	組			-	-	-	-	-
M1188121008e	產品，塑鋼Y型過濾器Ø2"	只			-	-	-	-	-
M1188121008f	產品，塑鋼電磁閥Ø1.5"	只			-	-	-	-	-
M1188121008g	產品，ø1/2"隱藏式噴頭，工作壓力： 30psi，用水量：1.1~3.3L/m，噴灑半 徑：1.2m，具低壓止水裝置	只			-	-	-	-	-
M1188121008h	產品，ø1/2"隱藏式噴頭，工作壓力： 30psi，用水量：1.4~4.5L/m，噴灑半 徑：1.8m，具低壓止水裝置	只			-	-	-	-	-
M1188121008i	產品，ø1/2"隱藏式噴頭，工作壓力： 30psi，用水量：2.8~9.8L/m，噴灑半	只			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 18 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	徑：3.1m，具低壓止水裝置				-	-	-	-	-
M1188121008j	產品，噴頭用彈性軟管Ø1/2"	只			-	-	-	-	-
M1188121008k	產品，方型閥箱	只			-	-	-	-	-
M1188121008l	產品，防水接頭24V	只			-	-	-	-	-
M1188121008m	產品，電擊式液位偵測開關	組			-	-	-	-	-
M1188121008n	產品，液位浮球開關	組			-	-	-	-	-
M1311000011a1	產品，白鐵製全流量底閥 3"(含白鐵法蘭及白鐵螺絲組、附清潔用白鐵鍊條)	組			-	-	-	-	-
M1311000011a2	產品，配鋼管固定角鋼、吊環及吊支架等	式			-	-	-	-	-
M1311000041a	產品，配鋼管固定角鋼、吊環及吊支架等	式			-	-	-	-	-
M13704000071	產品，閉路電視設備，紅外線高解析IP攝影機(含支架)	個			-	-	-	-	-
M13704000072	產品，閉路電視設備，半球IP型高解析彩色攝影機	個			-	-	-	-	-
M13704000081	產品，閉路電視設備，19" 41U設備機櫃	組			-	-	-	-	-
M137040000A1	產品，閉路電視設備，21.5"監看螢幕	台			-	-	-	-	-
M137040000A2	產品，閉路電視設備，43"監看螢幕(附支架)	台			-	-	-	-	-
M137040000A3	產品，閉路電視設備，32路多工影音伺服錄放影主機(8TB*3)	台			-	-	-	-	-
M137040000A4	產品，閉路電視設備，CMS中央監看電腦	台			-	-	-	-	-
M137040000A5	產品，閉路電視設備，16埠GIGA POE網路集線器	台			-	-	-	-	-
M13706000061	產品，門禁管制設備，緊急求救按鈕	只			-	-	-	-	-
M13706000062	產品，門禁管制設備，閃光警報喇叭	只			-	-	-	-	-
M137060000A1	產品，門禁管制設備，16迴路緊急求救主機	台			-	-	-	-	-
M13851000041	產品，火警警報設備，火警系統程式編寫設定及測試	式			-	-	-	-	-
M13851000042	產品，火警警報設備，火警系統程式與廣播連結測試費	式			-	-	-	-	-
M13851000043	產品，火警警報設備，管路固定工程	式			-	-	-	-	-
M13851000044	產品，火警警報設備，雜項工程（含打洞，修補，損耗，試壓，五金另料）	式			-	-	-	-	-
M13851000045	產品，火警警報設備，系統測試及調整	式			-	-	-	-	-
M13851000061	產品，火警警報設備，監視/控制模組(2in/1out)及A點確認監視A.具續接傳統探測器功能B.具帶電型或乾接點型輸出	只			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 19 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	C.採排針通訊連結及固定夾座D.具IP30認證及CE-EMC測試報告					-	-	-	-
M138510000A1	產品，火警警報設備，類比智慧型R型火警受信總機 1LOOP(256點)	台				-	-	-	-
M13853000061	產品，火警探測設備，電子式差動局限型探測器（靈敏度：二種）A.具LED狀態指示燈(正常/故障/動作)B.電子式偵測電路準確性高(內部熱敏元件)C.具有動作信號自保功能	只				-	-	-	-
M13853000062	產品，火警探測設備，光電式偵煙局限型探測器（靈敏度：二種）A.具雙LED警報指示燈(360°無死角)B.具LED燈狀態指示燈(正常/故障/動作)C.具有動作信號自保功能	只				-	-	-	-
M13853000081	產品，火警探測設備，光電分離型探測器(二種)	組				-	-	-	-
M139010000B1	產品，滅火器，10型ABC乾粉滅火器	具				-	-	-	-
M139010000B2	產品，滅火器，滅火器放置盒（單入）鐵製	具				-	-	-	-
M13911000011	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅鋼管 1-1/2"(CNS6445)	M				-	-	-	-
M139110000111	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅鋼管 3"(CNS6445)	M				-	-	-	-
M139110000112	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅鋼管 SGP CNS6445 4"	M				-	-	-	-
M139110000113	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅鋼管 SGP CNS6445 2-1/2"	M				-	-	-	-
M139110000114	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅鋼管 SGP CNS6445 2"	M				-	-	-	-
M139110000115	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅鋼管 SGP CNS6445 1-1/2"	M				-	-	-	-
M139110000116	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅鋼管 SGP CNS6445 1-1/4"	M				-	-	-	-
M139110000117	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅鋼管 SGP CNS6445 1"	M				-	-	-	-
M13911000019	產品，消防管材及施工方法，鍍鋅鋼管 SGP CNS6445 1/2"	M				-	-	-	-
M1392000000041	產品，消防泵，消防竣工圖製作	式				-	-	-	-
M1392000000042	產品，消防泵，系統測試（含測試報告）	式				-	-	-	-
M1392000000043	產品，消防泵，消防會勘及消防設備師	式				-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 20 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	消防簽證費				-	-	-	-	-
M1392000000081	產品，消防泵，幫浦基礎座	組			-	-	-	-	-
M1392000000082	產品，消防泵，陽式採水口 2-1/2"	組			-	-	-	-	-
M1392000000083	產品，消防泵，啟動開關	組			-	-	-	-	-
M13920000000A1	產品，消防泵，採水泵20HP(整套型) Q=1100L/min,H=40M	台			-	-	-	-	-
M13956000042	產品，固定式泡沫滅火設備，管線固定及吊支架	式			-	-	-	-	-
M13956000043	產品，固定式泡沫滅火設備，管路油漆並標示水流方向	式			-	-	-	-	-
M13956000044	產品，固定式泡沫滅火設備，雜項工程（含打洞，修補，損耗，試壓，五金另料）	式			-	-	-	-	-
M13956000061	產品，固定式泡沫滅火設備，感知撒水頭 1/2"	只			-	-	-	-	-
M13956000062	產品，固定式泡沫滅火設備，泡沫頭 1/2"	只			-	-	-	-	-
M13956000063	產品，固定式泡沫滅火設備，一齊開放閥 2"	只			-	-	-	-	-
M13956000064	產品，固定式泡沫滅火設備，手動啟動裝置	只			-	-	-	-	-
M13956000065	產品，固定式泡沫滅火設備，測試閥 1"	只			-	-	-	-	-
M13956000066	產品，固定式泡沫滅火設備，自動警報逆止閥 4"	只			-	-	-	-	-
M13956000067	產品，固定式泡沫滅火設備，水流警報器	只			-	-	-	-	-
M13956000068	產品，固定式泡沫滅火設備，泡沫原液槽700L	只			-	-	-	-	-
M13956000081	產品，固定式泡沫滅火設備，泡沫比例混合器 4"(含限流孔)	組			-	-	-	-	-
M139560000A1	產品，固定式泡沫滅火設備，30HP(整套型) Q=980L/min,H=55M	座			-	-	-	-	-
M139560000A2	產品，固定式泡沫滅火設備，幫浦基礎座	座			-	-	-	-	-
M139560000B1	產品，固定式泡沫滅火設備，泡沫原液 3%（含消檢後補充量300L）	L			-	-	-	-	-
M13975000041	產品，消防栓及連結送水管設備，管線固定及吊支架	式			-	-	-	-	-
M13975000042	產品，消防栓及連結送水管設備，管路	式			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 21 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	油漆並標示水流方向					-	-	-	-
M13975000043	產品，消防栓及連結送水管設備，雜項工程（含打洞，修補，損耗，試壓，五金另料）	式				-	-	-	-
M13975000044	產品，消防栓及連結送水管設備，配管線及設備按裝工資	工				-	-	-	-
M13975000061	產品，消防栓及連結送水管設備，室內綜合消防栓箱(配件全)	只				-	-	-	-
M139750000A1	產品，消防栓及連結送水管設備，10HP(整套型) Q=300L/min,H=61M	座				-	-	-	-
M139750000A2	產品，消防栓及連結送水管設備，幫浦基礎座	座				-	-	-	-
M1510700000011	產品，聚氯乙稀塑膠管及配件，PVC-W給水管 1/2"	M				-	-	-	-
M15107000000111	產品，聚氯乙稀塑膠管及配件，PVC-B排水管（橘色管） 4"	M				-	-	-	-
M15107000000112	產品，聚氯乙稀塑膠管及配件，PVC-B排水管（橘色管） 5"	M				-	-	-	-
M15107000000113	產品，聚氯乙稀塑膠管及配件，PVC-B雨水管 2"	M				-	-	-	-
M15107000000114	產品，聚氯乙稀塑膠管及配件，PVC-B雨水管 3"	M				-	-	-	-
M15107000000115	產品，聚氯乙稀塑膠管及配件，PVC-B雨水管 4"	M				-	-	-	-
M15107000000116	產品，聚氯乙稀塑膠管及配件，PVC-B雨水管 5"	M				-	-	-	-
M15107000000117	產品，聚氯乙稀塑膠管及配件，PVC-A透氣管 2"	M				-	-	-	-
M15107000000118	產品，聚氯乙稀塑膠管及配件，PVC-A透氣管 4"	M				-	-	-	-
M15107000000119	產品，聚氯乙稀塑膠管及配件，PVC-B冷氣排水管 2"	M				-	-	-	-
M1510700000012	產品，聚氯乙稀塑膠管及配件，PVC-W給水管 3/4"	M				-	-	-	-
M1510700000013	產品，聚氯乙稀塑膠管及配件，PVC-W給水管 1"	M				-	-	-	-
M1510700000014	產品，聚氯乙稀塑膠管及配件，PVC-W給水管 1-1/4"	M				-	-	-	-
M1510700000015	產品，聚氯乙稀塑膠管及配件，PVC-W給水管 1-1/2"	M				-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 22 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M1510700000016	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-W 給水管 2"	M			-	-	-	-	-
M1510700000017	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-W 給水管 3"	M			-	-	-	-	-
M1510700000018	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-B 排水管（橘色管） 2"	M			-	-	-	-	-
M1510700000019	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，PVC-B 排水管（橘色管） 3"	M			-	-	-	-	-
M1510700000041	產品，聚氯乙烯塑膠管及配件，其他材 料,固定架,油漆,雜項,試車,管理費等	式			-	-	-	-	-
M1511000000061	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 1-1/2"（ 泵浦）	只			-	-	-	-	-
M15110000000611	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 1"	只			-	-	-	-	-
M15110000000612	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 1-1/4"	只			-	-	-	-	-
M15110000000613	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 2"	只			-	-	-	-	-
M15110000000614	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 3"	只			-	-	-	-	-
M15110000000615	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 4"	只			-	-	-	-	-
M15110000000616	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 5"	只			-	-	-	-	-
M15110000000617	產品，閥，高壓浮球凡而 1"	只			-	-	-	-	-
M1511000000062	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 2"（泵浦）	只			-	-	-	-	-
M15110000000627	產品，閥，閘門凡而 4" 法蘭口	只			-	-	-	-	-
M15110000000628	產品，閥，閘門凡而 2" 牙口	只			-	-	-	-	-
M15110000000629	產品，閥，閘門凡而 1-1/2" 牙口	只			-	-	-	-	-
M1511000000063	產品，閥，不鏽鋼閘門凡而 3"（泵浦）	只			-	-	-	-	-
M15110000000631	產品，閥，逆止凡而 4" 法蘭口	只			-	-	-	-	-
M15110000000632	產品，閥，逆止凡而 1-1/2" 牙口	只			-	-	-	-	-
M15110000000633	產品，閥，4" 底閥(附清潔用鍊條)	只			-	-	-	-	-
M15110000000634	產品，閥，4" Y型過濾器 法蘭口	只			-	-	-	-	-
M1511000000064	產品，閥，不鏽鋼防震軟管 1-1/2"（泵 浦）	只			-	-	-	-	-
M1511000000065	產品，閥，不鏽鋼防震軟管 2"（泵浦）	只			-	-	-	-	-
M1511000000066	產品，閥，不鏽鋼防震軟管 3"（泵浦）	只			-	-	-	-	-
M1511000000067	產品，閥，不鏽鋼橫式逆止閥 1-1/2"(泵浦)	只			-	-	-	-	-
M1511000000068	產品，閥，不鏽鋼橫式逆止閥 2"(泵浦)	只			-	-	-	-	-
M15110000000688	產品，白鐵製全流量底閥 4"(含白鐵法 蘭及白鐵螺絲組、附清潔用白鐵鍊條)	組			-	-	-	-	-
M1511000000069	產品，閥，不鏽鋼橫式逆止閥 3"(泵浦)	只			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 23 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M151310000A7	產品，空調用泵，冰水泵管路配管配管工料	台			-	-	-	-	-
M151310000A8	產品，空調用泵，水泵配電工料	台			-	-	-	-	-
M151610000811	產品，建築物屋頂雨水收集系統，PVC管件及另料	組			-	-	-	-	-
M151610000812	產品，建築物屋頂雨水收集系統，SUS-304另料	組			-	-	-	-	-
M151610000813	產品，建築物屋頂雨水收集系統，系統用閥類	組			-	-	-	-	-
M151610000814	產品，建築物屋頂雨水收集系統，雜項另料（含螺栓、迫緊……）	組			-	-	-	-	-
M151610000815	產品，建築物屋頂雨水收集系統，管路配設工資	組			-	-	-	-	-
M151610000816	產品，建築物屋頂雨水收集系統，單元配線	組			-	-	-	-	-
M151610000817	產品，建築物屋頂雨水收集系統，控制盤箱體	組			-	-	-	-	-
M151610000818	產品，建築物屋頂雨水收集系統，盤內控制組件	組			-	-	-	-	-
M151610000819	產品，建築物屋頂雨水收集系統，盤外控制組件	組			-	-	-	-	-
M151610000821	產品，建築物屋頂雨水收集系統，機體，匯流排及另件	組			-	-	-	-	-
M151610000822	產品，建築物屋頂雨水收集系統，訊號測試	組			-	-	-	-	-
M151610000823	產品，建築物屋頂雨水收集系統，控制盤接地	組			-	-	-	-	-
M151610000824	產品，建築物屋頂雨水收集系統，線槽、端子板、接線盒	組			-	-	-	-	-
M151610000825	產品，建築物屋頂雨水收集系統，接線端子示別標籤	組			-	-	-	-	-
M151610000826	產品，建築物屋頂雨水收集系統，異位控制器＋水銀浮球開關	組			-	-	-	-	-
M151610000827	產品，建築物屋頂雨水收集系統，另料、消耗品及週邊附件	組			-	-	-	-	-
M151610000828	產品，建築物屋頂雨水收集系統，控制盤相關工作組裝	組			-	-	-	-	-
M151610000829	產品，建築物屋頂雨水收集系統，流程水位調整	組			-	-	-	-	-
M151610000831	產品，建築物屋頂雨水收集系統，教育	組			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 24 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	訓練					-	-	-	-
M151610000832	產品，建築物屋頂雨水收集系統，功能測試	組				-	-	-	-
M151610000833	產品，建築物屋頂雨水收集系統，試車藥品費用及功能調整	組				-	-	-	-
M15161000088	產品，建築物屋頂雨水收集系統，系統輸水管PVC 厚管	組				-	-	-	-
M15161000089	產品，建築物屋頂雨水收集系統，系統迴水管PVC 厚管	組				-	-	-	-
M1516101007	產品，雨水儲留槽本體5T	座				-	-	-	-
M1516141007	產品，4"過濾器	只				-	-	-	-
M1516180008	產品，雨水過濾器	組				-	-	-	-
M15223000011	產品，不銹鋼管及管件，不鏽鋼被覆熱水管1/2"	M				-	-	-	-
M154100000611	產品，給排水及衛生器具，不鏽鋼花圃落水頭附濾網及不織布3"	只				-	-	-	-
M154100000612	產品，給排水及衛生器具，不鏽鋼高籠型地板落水頭附濾網2"(屋頂)	只				-	-	-	-
M154100000613	產品，給排水及衛生器具，不鏽鋼高籠型地板落水頭附濾網3"(屋頂)	只				-	-	-	-
M154100000614	產品，給排水及衛生器具，不鏽鋼高籠型地板落水頭附濾網4"(截水溝)	只				-	-	-	-
M154100000615	產品，給排水及衛生器具，不鏽鋼一般型地板落水頭 2"(車道)	只				-	-	-	-
M154100000616	產品，給排水及衛生器具，不鏽鋼一般型地板落水頭 2"(機房)	只				-	-	-	-
M154100000617	產品，給排水及衛生器具，地板式清潔口 2"	只				-	-	-	-
M154100000618	產品，給排水及衛生器具，地板式清潔口 3"	只				-	-	-	-
M154100000619	產品，給排水及衛生器具，地板式清潔口 4"	只				-	-	-	-
M15410000062	產品，給排水及衛生器具，飲水機含閘閥 配件全	只				-	-	-	-
M154100000621	產品，給排水及衛生器具，地板式清潔5"	只				-	-	-	-
M154100000622	產品，給排水及衛生器具，防蟲網罩2"	只				-	-	-	-
M154100000623	產品，給排水及衛生器具，魚眼罩 4"	只				-	-	-	-
M154100000624	產品，給排水及衛生器具，立式不銹鋼	只				-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 25 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	水塔含不銹鋼腳架 10T					-	-	-	-
M154100000625	產品，給排水及衛生器具，水錘吸收器 3"	只				-	-	-	-
M15410000063	產品，給排水及衛生器具，瞬熱型電能熱水器含淋浴龍頭配件全	只				-	-	-	-
M15410000068	產品，給排水及衛生器具，戶外龍頭配件全	只				-	-	-	-
M15410000069	產品，給排水及衛生器具，不鏽鋼防臭型地板落水頭 2"(浴廁)	只				-	-	-	-
M15410000071	產品，FRP3.75CMD預鑄式污水處理設施(§2*3.44m)(含1台鼓風機)	組				-	-	-	-
M154100000811	產品，給排水及衛生器具，泵浦避震座	組				-	-	-	-
M154100000812	產品，給排水及衛生器具，水塔RC避震座	組				-	-	-	-
M154100000813	產品，給排水及衛生器具，採樣井、放流口60x60x60cm	組				-	-	-	-
M154100000814	產品，給排水及衛生器具，備接陰井內置流量計	組				-	-	-	-
M154100000815	產品，給排水及衛生器具，立式水錶組含閘閥 1"GV， 1"WM， 1"GV	組				-	-	-	-
M154100000816	產品，FRP7.5CMD預鑄式污水處理設施(§2*6.18m)(含1台鼓風機)	組				-	-	-	-
M154100000881	產品，給排水及衛生器具，備接陰井 60x60x150cm	組				-	-	-	-
M154100000882	產品，不銹鋼閘閥 4"x1；3"x1 附鑄鐵手孔箱含蓋(1x0.5x0.8m)	組				-	-	-	-
M154100000883	產品，不銹鋼閘閥 5"x4 附鑄鐵手孔箱含蓋(1x0.5x0.8m)	組				-	-	-	-
M154100000884	產品，給排水及衛生器具，配管式存水彎附FRP水封箱(40x50CM)	組				-	-	-	-
M154100000885	產品，不鏽鋼電動蝶閥 4" 法蘭10K 含手動驅動輪	組				-	-	-	-
M154100000886	產品，不鏽鋼電動蝶閥 5" 法蘭10K 含手動驅動輪	組				-	-	-	-
M15620000041	產品，冰水機組，管路閥件及五金另料	式				-	-	-	-
M15620000042	產品，冰水機組，管路吊支架	式				-	-	-	-
M15620000043	產品，冰水機組，洗洞打鑿修補	式				-	-	-	-
M15620000044	產品，冰水機組，管路流向標示及閘門壓克力標示牌工料	式				-	-	-	-
M15620000045	產品，冰水機組，現場控制器資料、參	式				-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 26 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	數、邏輯、PID、時間表及應用程式編寫					-	-	-	-
M15620000046	產品，冰水機組，人機(HMI)畫面及程式設計編寫	式				-	-	-	-
M15620000047	產品，冰水機組，現場控制器介面端子與設備端子點對點單點測試調整及配合控制系統功能測試、參數調整、圖控動作連動測試	式				-	-	-	-
M15620000048	產品，冰水機組，施工圖、竣工圖繪製資料提供、教育訓練手冊提供及教育訓練	式				-	-	-	-
M15620000061	產品，冰水機組，分散式擴充IO模組-具EEPROM記憶體、標準開放Modbus RTU通訊	只				-	-	-	-
M15620000062	產品，冰水機組，7吋彩色LCD觸控式人機介面(HMI) 65535 Colors、800 x 480 pixels、64 MB Memory、具Ethernet Port、CE、FCC、RoHS	只				-	-	-	-
M15620000063	產品，冰水機組，水管型溫度感測器(NTC Type、精確度±0.2℃、304 Stainless Well、CE、RoHS)	只				-	-	-	-
M15620000064	產品，冰水機組，電流開關 0 ~ 200 Amps、具LED指示燈	只				-	-	-	-
M15620000081	產品，冰水機組，氣冷式冰水主機管路配管工料	組				-	-	-	-
M15620000082	產品，冰水機組，分離式冷氣配管(含冷媒管槽)	組				-	-	-	-
M15620000083	產品，冰水機組，直接數位式控制器現場控制盤組盤及相關五金另料含隔離變壓器AC380/220 / 電源AC24V(室內盤體)	組				-	-	-	-
M156200000A7	產品，冰水機組，氣冷式冰水主機配電工料	台				-	-	-	-
M156200000A8	產品，冰水機組，分散式直接數位式控制器(Type 2) (詳規範)	台				-	-	-	-
M15720000081	產品，空氣調節箱，立式空調箱管路配管工料	組				-	-	-	-
M15720000082	產品，空氣調節箱，立式空調箱配電工料	組				-	-	-	-
M15721000082	產品，室內送風機，冰水送風機管路配管工料	組				-	-	-	-
M157210000A3	產品，室內送風機，冰水送風機管路配	台				-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 27 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	電工料				-	-	-	-	-
M15737000042	產品，分離式空調機組，排水配管工料	式			-	-	-	-	-
M15737000083	產品，分離式空調機組，分離式冷氣配 電工料	組			-	-	-	-	-
M1605000001m	產品，鍍鋅鋼板	組			-	-	-	-	-
M16061000041	產品，接地，裸銅線 100mm2	式			-	-	-	-	-
M16061000042	產品，接地，接地連工帶料埋設施作＜ 25Ω責任施工	式			-	-	-	-	-
M16061000061	產品，接地，接地銅棒	只			-	-	-	-	-
M16061000062	產品，接地，接地端子箱(SUS#304)	只			-	-	-	-	-
M16061000063	產品，接地，接地測試箱(含EPC點)	只			-	-	-	-	-
M1612000000010A	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線 ， 2.0	M			-	-	-	-	-
M1612000000010B	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線 ， 5.5mm2	M			-	-	-	-	-
M1612000000010C	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線 ， 8mm2	M			-	-	-	-	-
M1612000000010D	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線 ， 14mm2	M			-	-	-	-	-
M1612000000010E	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線 ， 22mm2	M			-	-	-	-	-
M1612000000010F	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線 ， 30mm2	M			-	-	-	-	-
M1612000000010G	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線 ， 38mm2	M			-	-	-	-	-
M1612000000010H	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線 ， 100mm2	M			-	-	-	-	-
M1612000000010J	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線 ， 150mm2	M			-	-	-	-	-
M1612000000010K	產品，電線及電纜，PVC 600V 絕緣電線 ， 200mm2	M			-	-	-	-	-
M16120000000111	產品，電線及電纜，0.5mm-10P-PE-PVC	M			-	-	-	-	-
M16120000000113	產品，電線及電纜，耐熱電線HR1.6mm	M			-	-	-	-	-
M16120000000114	產品，電線及電纜，耐熱線 300℃ 15分鐘 1.2mm	M			-	-	-	-	-
M16120000000115	產品，電線及電纜，耐熱線 300℃ 15分鐘 1.6mm	M			-	-	-	-	-
M16120000000116	產品，電線及電纜，耐熱電線 HR 1.25mm*2c對絞隔離線	M			-	-	-	-	-
M16120000000117	產品，電線及電纜，IV電線1.2mm	M			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 28 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M16120000000118	產品，電線及電纜，耐熱電線1.6mm 380℃	M				-	-	-	-
M16120000000119	產品，電線及電纜，耐燃電線2.0mm 840℃	M				-	-	-	-
M1612000000011A	產品，電線及電纜，FIRE CABLE 840℃ 30min.(FR-EV) 5.5mm2	M				-	-	-	-
M1612000000011a	產品，XLPE 600V 絕緣電纜，100mm2	M				-	-	-	-
M1612000000011b	產品，XLPE 600V 絕緣電纜，8mm2 x 3C	M				-	-	-	-
M1612000000011B	產品，電線及電纜，FIRE CABLE 840℃ 30min.(FR-EV)8mm2	M				-	-	-	-
M1612000000011C	產品，電線及電纜，FIRE CABLE 840℃ 30min.(FR-EV) 14mm2	M				-	-	-	-
M1612000000011D	產品，電線及電纜，FIRE CABLE 840℃ 30min.(FR-EV) 60mm2	M				-	-	-	-
M1612000000011E	產品，電線及電纜，FIRE CABLE 840℃ 30min.(FR-EV) 200mm3	M				-	-	-	-
M16120000000121	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣 電線,單線,2.0mm	M				-	-	-	-
M16120000000122	產品，電線及電纜，5CFB同軸電纜	M				-	-	-	-
M1612000000013	產品，電線及電纜，UTP Cat.6資訊線	M				-	-	-	-
M1612000000014	產品，電線及電纜，電信電纜 PE-PVC 0.5m/mx10P	M				-	-	-	-
M1612000000015	產品，電線及電纜，電信電纜 PE-PVC 0.5m/mx20P	M				-	-	-	-
M1612000000016	產品，電線及電纜，E 60mm ²	M				-	-	-	-
M1612000000017	產品，電線及電纜，E 14mm ²	M				-	-	-	-
M1612000000018	產品，電線及電纜，8C單膜光纖	M				-	-	-	-
M1612000000019	產品，電線及電纜，0.75mm*4C控制線	M				-	-	-	-
M1612000000041	產品，電線及電纜，PVC線 14mm2	式				-	-	-	-
M1612000000042	產品，電線及電纜，PVC線 100mm2	式				-	-	-	-
M1612000000043	產品，電線及電纜，配管管材及配管另 料(PVC管)	式				-	-	-	-
M1612000000081	產品，電線及電纜，配線另件	組				-	-	-	-
M1612000000082	產品，電線及電纜，配線工資	組				-	-	-	-
M1613200000010A	產品，導線管，PVC E管 16mm (1/2")	M				-	-	-	-
M1613200000010B	產品，導線管，PVC E管 20mm (3/4")	M				-	-	-	-
M1613200000010C	產品，導線管，PVC E管 28mm (1")	M				-	-	-	-
M1613200000010D	產品，導線管，PVC E管 35mm (1-1/4")	M				-	-	-	-
M1613200000010E	產品，導線管，PVC E管 41mm (1-1/2")	M				-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 29 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M161320000010F	產品，導線管，PVC E管 65mm (2-1/2")	M			-	-	-	-	-
M161320000010G	產品，導線管，PVC E管 80mm (3")	M			-	-	-	-	-
M161320000011A	產品，導線管，EMT管 E31	M			-	-	-	-	-
M161320000011B	產品，導線管，EMT管 E39	M			-	-	-	-	-
M161320000011C	產品，導線管，EMT管 E75	M			-	-	-	-	-
M161320000011D	產品，導線管，GIP管 E104	M			-	-	-	-	-
M1613200000013	產品，導線管，PVC E管 52mm (2")	M			-	-	-	-	-
M1613200000014	產品，導線管，硬質聚氯乙稀塑膠管， E管，標稱16mm，厚1.8mm	M			-	-	-	-	-
M1613200000015	產品，導線管，PVC 管 1/2"	M			-	-	-	-	-
M1613200000017	產品，導線管，硬質聚氯乙稀塑膠管， E管，標稱41mm，厚3.1mm	M			-	-	-	-	-
M1613200000041	產品，導線管，PVC E管 20mm (3/4")	式			-	-	-	-	-
M1613200000042	產品，導線管，PVC E管 28mm (1")	式			-	-	-	-	-
M16132000002a	產品，8"HDPE 基層螺旋管	M			-	-	-	-	-
M16133000041	產品，電機接線盒及配件，電源出線口 附盲蓋(含本工程所有出線口)	式			-	-	-	-	-
M16133000042	產品，電機接線盒及配件，1P BOX	式			-	-	-	-	-
M16133000043	產品，電機接線盒及配件，八角 BOX	式			-	-	-	-	-
M16150000042	產品，接線裝置，信用卡繳費金流銀行 申請及設定	式			-	-	-	-	-
M16150000043	產品，接線裝置，訊號配管線	式			-	-	-	-	-
M16150000044	產品，接線裝置，測試及調整	式			-	-	-	-	-
M16150000061	產品，接線裝置，電信資訊複合式插座(W6-41H, Cat.6)	只			-	-	-	-	-
M16150000062	產品，接線裝置，電視壁內插座	只			-	-	-	-	-
M16150000063	產品，接線裝置，壁式資訊插座(Cat.6)	只			-	-	-	-	-
M16150000064	產品，接線裝置，飲水機專插	只			-	-	-	-	-
M16150000065	產品，接線裝置，埋入式附接地雙插座	只			-	-	-	-	-
M16150000066	產品，接線裝置，埋入式附接地單插座	只			-	-	-	-	-
M16150000067	產品，接線裝置，機坑維修插座	只			-	-	-	-	-
M16150000082	產品，接線裝置，充電樁自動管理中控 軟體及設定	組			-	-	-	-	-
M16150000091	產品，接線裝置，投影機插座	只			-	-	-	-	-
M16150000092	產品，接線裝置，烘手機插座	只			-	-	-	-	-
M16231000041	產品，柴油引擎發電機組，室內排煙管 吊架組	式			-	-	-	-	-
M16231000042	產品，柴油引擎發電機組，4"*1排氣管 含保溫	式			-	-	-	-	-
M16231000043	產品，柴油引擎發電機組，發電機散熱	式			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 30 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	水箱導風管				-	-	-	-	-
M16231000044	產品，柴油引擎發電機組，RC基礎座	式			-	-	-	-	-
M16231000045	產品，柴油引擎發電機組，油箱防溢堤	式			-	-	-	-	-
M16231000046	產品，柴油引擎發電機組，試車及油料費	式			-	-	-	-	-
M16231000047	產品，柴油引擎發電機組，發電機報竣文書作業	式			-	-	-	-	-
M16231000048	產品，柴油引擎發電機組，空氣品質監測弱電系統配線含風機控制盤及風機間配電,配線,不含預埋管線費用	式			-	-	-	-	-
M16231000061	產品，柴油引擎發電機組，電動百葉70*60CM(含防蟲網)	只			-	-	-	-	-
M16231000062	產品，柴油引擎發電機組，格柵出口135*90 CM(含安裝	只			-	-	-	-	-
M16231000081	產品，柴油引擎發電機組，緊急發電機 STAND BY 150KW/187.5KVA 3Φ 4W 380/220V 60HZ 1800rpm發電機需有 CE或UL認證。引擎須為6氣缸、引擎最大 輸出不得低於 179KWm之備用(Stand By Power)出力。	組			-	-	-	-	-
M162310000812	產品，柴油引擎發電機組，風機管頭連接	組			-	-	-	-	-
M162310000813	產品，柴油引擎發電機組，智慧空氣品質監測管理系統軟體	組			-	-	-	-	-
M162310000814	產品，柴油引擎發電機組，六合一空氣 質量檢測儀含通訊模組及工業級資料收 集器	組			-	-	-	-	-
M16231000082	產品，柴油引擎發電機組，黑煙淨化設備觸媒轉化器	組			-	-	-	-	-
M16231000083	產品，柴油引擎發電機組，避震器	組			-	-	-	-	-
M16231000084	產品，柴油引擎發電機組，帆布接頭	組			-	-	-	-	-
M16231000085	產品，柴油引擎發電機組，風機管頭連接	組			-	-	-	-	-
M16231000086	產品，柴油引擎發電機組，電動百葉控制單元	組			-	-	-	-	-
M16231000087	產品，柴油引擎發電機組，電動百葉運作控制盤	組			-	-	-	-	-
M16231000088	產品，柴油引擎發電機組，電動百葉二次側配線	組			-	-	-	-	-
M16231000089	產品，柴油引擎發電機組，避震器	組			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 31 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M162310000A1	產品，柴油引擎發電機組，軸流直結式排氣機Q=170CMM,Pt=40mmaq,P=5HP風機外殼600℃/48HR耐溫噴砂處理	台				-	-	-	-
M162310000A2	產品，柴油引擎發電機組，軸流直結式進風機Q=170CMM,Pt=40mmaq,P=5HP風機外殼600℃/48HR耐溫噴砂處理	台				-	-	-	-
M162310000A3	產品，柴油引擎發電機組，風機安裝工資	台				-	-	-	-
M162310000A4	產品，柴油引擎發電機組，感應式智能進氣機Q=730CMM,Pt=35mmaq,P=15HP含感應式馬達及變頻器及防蟲網、風機外殼600℃/48HR耐溫噴砂處理	台				-	-	-	-
M162310000A5	電氣工程(壹.二.(一))小計排氣機Q=730CMM,Pt=35mmaq,P=15HP含感應式馬達及變頻器及防蟲網、風機外殼600℃/48HR耐溫噴砂處理	台				-	-	-	-
M162310000A6	產品，柴油引擎發電機組，EC 噴流風機1φ 220V-60W(感應式馬達)	台				-	-	-	-
M162310000A7	產品，柴油引擎發電機組，風機安裝工資	台				-	-	-	-
M162310000A8	產品，柴油引擎發電機組，高效能噴流風機安裝工資	台				-	-	-	-
M1640100001a	產品，低壓配電盤，安全防雷靜音型變壓器 3φ 15KVA 380V/200V (置於盤外) 附安全控制開關及SPD 40KA(8/20μS)	台				-	-	-	-
M1640100001A3	產品，低壓配電盤，ATS 4P 100AF 100AT 380V 20KA NFB TYPE 附電氣及機械連鎖裝置	台				-	-	-	-
M1640100001A4	產品，低壓配電盤，ATS 4P 250AF 200AT 380V 20KA NFB TYPE 附電氣及機械連鎖裝置	台				-	-	-	-
M16401000041	產品，低壓配電盤，CU-BUS-BAR & SUPPORT	式				-	-	-	-
M16401000042	產品，低壓配電盤，PVC電線 端子 端子台 線號及紮線帶等	式				-	-	-	-
M16401000042n	產品，MS 0.5HP 380V	只				-	-	-	-
M16401000061	產品，低壓配電盤，CASE:800W*1800H*350D (依現場需求尺寸製作) SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠，一貫化作業廠，污水排放需符	只				-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 32 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機	具 材	料 雜	項
	合國內環保規定					-	-	-	-	-
M164010000611	產品，低壓配電盤，SC 3 ϕ 440V 20KVAR(鐵殼附放電電阻) 每KVAR損失低 於0.5W(內含HRC30A .MC.SR6%)	只				-	-	-	-	-
M164010000611a	產品，低壓配電盤，SC 3 ϕ 440V 40KVAR(鐵殼附放電電阻) 每KVAR損失低 於0.5W(內含HRC60A .MC.SR6%)	只				-	-	-	-	-
M164010000613	產品，低壓配電盤，FUSE (W/BASE)	只				-	-	-	-	-
M164010000615	產品，低壓配電盤，CASE：700W*700H* 250Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力試驗合格廠,一貫 化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	只				-	-	-	-	-
M164010000616	產品，低壓配電盤，CASE：600W*500H* 200Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試 驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符 合國內環保規定	只				-	-	-	-	-
M164010000617	產品，低壓配電盤，CASE：600W*450H* 200Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試 驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符 合國內環保規定	只				-	-	-	-	-
M164010000618	產品，低壓配電盤，CASE：650W*1700H* 350Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試 驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符 合國內環保規定	只				-	-	-	-	-
M164010000619	產品，低壓配電盤，CASE：650W*1600H* 450Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試 驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符 合國內環保規定	只				-	-	-	-	-
M16401000062	產品，低壓配電盤，CASE：600W*1500H* 300Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試 驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符 合國內環保規定	只				-	-	-	-	-
M164010000621	產品，低壓配電盤，CASE：600W*1050H* 250Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC- 2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試	只				-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 33 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定					-	-	-	-
M164010000622	產品,低壓配電盤,MS 2HP 380V	只				-	-	-	-
M164010000622a	產品,低壓配電盤,MS 3HP 380V	只				-	-	-	-
M164010000622b	產品,低壓配電盤,MS 1HP 380V	只				-	-	-	-
M164010000624	產品,低壓配電盤,自動交互運轉電驛	只				-	-	-	-
M164010000625	產品,低壓配電盤,液面控制器	只				-	-	-	-
M164010000626	產品,低壓配電盤,PBL 30mm 1A1B 直接式LED	只				-	-	-	-
M164010000627	產品,低壓配電盤,SS 22Φ 1a1b 2段式	只				-	-	-	-
M164010000628	產品,低壓配電盤,SS 30Φ 1a-1a-1a 多段式	只				-	-	-	-
M164010000629	產品,低壓配電盤,PB 30mm 1A1B	只				-	-	-	-
M164010000631	產品,低壓配電盤,AUX-RY 4a4b COIL: 220V W/BASE	只				-	-	-	-
M164010000632	產品,低壓配電盤,CASE: 600W*550H*200Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	只				-	-	-	-
M16401000063a	產品,低壓配電盤,DS 3P 400A	只				-	-	-	-
M16401000063b	產品,低壓配電盤,DS 3P 600A	只				-	-	-	-
M16401000064	產品,低壓配電盤,CASE: 1200W*2350H*1000Dmm (依現場需求尺寸製作) SPHC-2.0T 粉體烤漆 大電力 CNS15156型式試驗合格廠,一貫化作業廠,污水排放需符合國內環保規定	只				-	-	-	-
M16401000065	產品,低壓配電盤,CT 600/5A 40VA	只				-	-	-	-
M16401000065a	產品,低壓配電盤,CT 400/5A 40VA	只				-	-	-	-
M16401000066	產品,低壓配電盤,集合式電表(含KWH, KVWR,KW,PF,A,V,HZ..)W/RS485	只				-	-	-	-
M16401000067	產品,低壓配電盤,APFR 6段式	只				-	-	-	-
M16401000068	產品,低壓配電盤,SC 3¢ 440V 5KVAR(鐵殼附放電電阻) 每KVAR損失低於0.5W(內含HRC15A .MC.SR6%)	只				-	-	-	-
M16401000069	產品,低壓配電盤,SC 3¢ 440V 10KVAR(鐵殼附放電電阻) 每KVAR損失低於0.5W(內含HRC15A .MC.SR6%)	只				-	-	-	-
M16401000074	產品,DS 3P 300A	只				-	-	-	-

投標廠商:

[印]

負責人:

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 34 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M16401000081	產品，低壓配電盤，突波吸收器3 \$ 4W380V 240KA/P	組				-	-	-	-
M16401000082	產品，低壓配電盤，盤內散熱風扇及溫 控開關	組				-	-	-	-
M16401000083	產品，低壓配電盤，盤內日光燈 T5 8Wx1 附微動開關	組				-	-	-	-
M16401000084	產品，低壓配電盤，浮球開關	組				-	-	-	-
M16401000085	產品，低壓配電盤，新設空調電盤	組				-	-	-	-
M164010000A1	產品，低壓配電盤，安全防雷靜音型變 壓器 3 \$ 15KVA 380V/190-110V (置於 盤外) 附安全控制開關及SPD 40KA(8/ 20 μ S)	台				-	-	-	-
M164010000A3	產品，低壓配電盤，安全防雷靜音型變 壓器 3 \$ 10KVA 380V/190-110V (置於 盤外) 附安全控制開關及SPD 40KA(8/ 20 μ S)	座				-	-	-	-
M16411000000611	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 175AT 380V 15KA	只				-	-	-	-
M16411000000612	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 40AT 220V 15KA	只				-	-	-	-
M16411000000613	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 380V 15KA	只				-	-	-	-
M16411000000614	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 15KA	只				-	-	-	-
M16411000000615	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 380V 15KA	只				-	-	-	-
M16411000000616	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 300AT 380V 20KA	只				-	-	-	-
M16411000000616a	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 200AT 380V 20KA	只				-	-	-	-
M16411000000616b	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 380V 20KA	只				-	-	-	-
M16411000000616h	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 125AT 380V 20KA	只				-	-	-	-
M16411000000617	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 380V 20KA	只				-	-	-	-
M16411000000619	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 380V 20KA	只				-	-	-	-
M1641100000061a	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 600AF 500AT 380V 25KA	只				-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 35 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M1641100000061f	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 125AT 380V 15KA	只				-	-	-	-
M1641100000062	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 300AT 380V 25KA	只				-	-	-	-
M16411000000621	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 20KA	只				-	-	-	-
M16411000000623	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 380V 15KA	只				-	-	-	-
M16411000000623a	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 380V 25KA	只				-	-	-	-
M16411000000624	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 380V 10KA	只				-	-	-	-
M16411000000625	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 10KA	只				-	-	-	-
M16411000000627a	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 190V 10KA	只				-	-	-	-
M16411000000629	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 110V 10KA	只				-	-	-	-
M1641100000063	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 175AT 380V 25KA	只				-	-	-	-
M16411000000631	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 60AT 190V 10KA	只				-	-	-	-
M1641100000063a	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 250AF 200AT 380V 25KA	只				-	-	-	-
M1641100000064	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 380V 25KA	只				-	-	-	-
M1641100000065	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 380V 25KA	只				-	-	-	-
M1641100000066	產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 380V 25KA	只				-	-	-	-
M1641100000067	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 220V 25KA	只				-	-	-	-
M16411000000687	產品，產品，無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 190V 10KA	只				-	-	-	-
M1641100000069	產品，無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 220V 10KA	只				-	-	-	-
M1641100000072	產品，NFB 3P 250AF 150AT 220V 20KA	只				-	-	-	-
M1641100000073	產品，NFB 3P 250AF 125AT 220V 20KA	只				-	-	-	-
M1641300000061	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 25KA 30mA 0.1sec	只				-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 36 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
M1641300000061a	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 30AT 220V 25KA 30mA 0.1sec	只				-	-	-	-
M1641300000062	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只				-	-	-	-
M1641300000063	產品，漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 20AT 380V 10KA 30mA 0.1sec	只				-	-	-	-
M1641300000064	產品，漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 190V 10KA 30mA 0.1sec	只				-	-	-	-
M1641300000071	產品，ELCB 3P 50AF 50AT 220V 20KA 100mA 0.1sec	只				-	-	-	-
M1647100000061	產品，分電箱，總電信箱A-06(45W*80H* 14D)含電信端子板.銘牌.接地端子.附鎖	只				-	-	-	-
M1647100000062	產品，分電箱，主電信箱B-33(48W*45H* 10D)含電信端子板.銘牌.接地端子.附鎖	只				-	-	-	-
M1653000000041	產品，緊急照明設備，管路固定工程	式				-	-	-	-
M1653000000042	產品，緊急照明設備，雜項工程（含打 洞，修補，損耗，試壓，五金另料）	式				-	-	-	-
M16530000000A1	產品，緊急照明設備，LED出口標示燈 B級	盞				-	-	-	-
M16530000000A2	產品，緊急照明設備，LED出口標示燈 C級	盞				-	-	-	-
M16530000000A3	產品，緊急照明設備，避難方向指示燈 - B級LED單面單向	盞				-	-	-	-
M16530000000A4	產品，緊急照明設備，避難方向指示燈 - B級LED單面雙向	盞				-	-	-	-
M16530000000A5	產品，緊急照明設備，避難方向指示燈 - C級LED單面單向	盞				-	-	-	-
M16530000000A6	產品，緊急照明設備，緊急LED照明燈 0.5W*32燈(壁掛式)附第三公正單位證明	盞				-	-	-	-
M16530000000A7	產品，緊急照明設備，緊急LED照明燈 0.5W*32燈(吸頂式)附第三公正單位證明	盞				-	-	-	-
M16581000061	產品，照明控制開關，單切暗開關(螢光 附)	只				-	-	-	-
M16581000062	產品，照明控制開關，三路暗開關(螢光 附)	只				-	-	-	-
M16742000041	產品，數據網路交換處理設備，報竣文 書處理等相關作業費	式				-	-	-	-
M16742000042	產品，數據網路交換處理設備，光纖網 點測試報告	式				-	-	-	-
M16742000061	產品，數據網路交換處理設備，訂製不	只				-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 37 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	鑄鋼洩水箱				-	-	-	-	-
M16742000062	產品，數據網路交換處理設備， 24PORT跳線面板	只			-	-	-	-	-
M16742000063	產品，數據網路交換處理設備，1G- GBIC模組含光纖跳線	只			-	-	-	-	-
M16742000071	產品，數據網路交換處理設備，Cat.6網 路跳接線(1M附號碼圈)	個			-	-	-	-	-
M16742000072	產品，數據網路交換處理設備，光纖熔 接	個			-	-	-	-	-
M16742000081	產品，數據網路交換處理設備，1對1對 講機	組			-	-	-	-	-
M16742000082	產品，數據網路交換處理設備，19” 10U壁掛式網路機櫃	組			-	-	-	-	-
M16742000083	產品，數據網路交換處理設備，19” 15U壁掛式網路機櫃	組			-	-	-	-	-
M167420000A1	產品，數據網路交換處理設備，24埠 1000 Base 網路集線器	台			-	-	-	-	-
M167420000A2	產品，數據網路交換處理設備，機架式 光纖收容箱	台			-	-	-	-	-
M16781000041	產品，緊急廣播設備，管路固定工程	式			-	-	-	-	-
M16781000042	產品，緊急廣播設備，雜項工程(含打 洞，修補，損耗，試壓，五金另料)	式			-	-	-	-	-
M16781000043	產品，緊急廣播設備，系統測試及調整	式			-	-	-	-	-
M16781000061	產品，緊急廣播設備，揚聲器 3W.L級(壁掛吸頂兩用)A.額定頻寬:200Hz~ 12KHz B.輸出音壓：92d，L級	只			-	-	-	-	-
M167810000A1	產品，緊急廣播設備，緊急兼業務廣播 主機300W10L	台			-	-	-	-	-
M167810000A12	產品，液晶型緊急電源供應器A.消耗功 率：最大32VAB.具DC電壓錶指示(顯示充 電電壓/電池電壓)C.具中文液晶顯示幕(偵測電池及保險絲過載異常等狀態)D.具 交流異常、直流異常、充電、緊急電源 LED指示燈E.含鋰電池(DC24V-5.2AH*1組)	台			-	-	-	-	-
M167810000A13	產品，10迴路擴充控制面板	台			-	-	-	-	-
M167810000A14	產品，10迴路緊急/業務兼用接線盤A.具 10迴路喇叭接線輸出(二或三線式)B.具 10組分區啟動/預警訊號接點C.具預備控 制端子供緊急遙控控制器、業務遙控控	台			-	-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局 資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 38 頁 共 39 頁

工 項 代 碼	工 項 名 稱	單 位	工 程 用 量	單 價	複 價	人 工	機 具	材 料	雜 項
	制器、電源連接器、外部控制輸出、外部控制輸入功能D.可於前方面板進行配線,以利日後進行維護					-	-	-	-
M167810000A15	產品，數位式液晶顯示型D類 300W高效率功率擴大機	台				-	-	-	-
M167810000A16	產品，緊急電源供應器含鋰電池(24V-5.2AH*1組)	台				-	-	-	-
M167810000A17	產品，電源分配控制器(附連動輸出) A.電路輸出:8 個連動輸出插座、5個非連動輸出插座B.最大電流容量：60AC.具有電源遙控功能	台				-	-	-	-
M167810000A18	產品，CD/SVCD/DVD/MP3/VCD播放機	台				-	-	-	-
M167810000A19	產品，19"機櫃(鐵製)	台				-	-	-	-
M16782000061	產品，共同天線設備，弱電結線箱(45W*80H*14D)含銘牌.接地端子.附鎖	只				-	-	-	-
M16782000062	產品，共同天線設備，弱電結線箱(48W*45H*10D)含銘牌.接地端子.附鎖	只				-	-	-	-
M16782000063	產品，共同天線設備，天線避雷器	只				-	-	-	-
M16782000064	產品，共同天線設備，全頻放大器	只				-	-	-	-
M16782000065	產品，共同天線設備，二分配器	只				-	-	-	-
M16782000066	產品，共同天線設備，四分歧器	只				-	-	-	-
M16782000071	產品，共同天線設備，不鏽鋼數位電視天線含天線支架	個				-	-	-	-
M1680000006a7	產品，HDMI插座埋地盒	只				-	-	-	-
W0127140005	運輸及搬運費	式				-	-	-	-
W0127100004	工具損耗	式				-	-	-	-
W0127100004-CS06	計量與計價，五金另件	式				-	-	-	-
W0127100004-CS07	計量與計價，五金另件及損耗	式				-	-	-	-
W0127100024	零星工料	式				-	-	-	-
W0127110004	零星工料(含其他未編列之必要項目)	式				-	-	-	-
W012711000400	零星工料，其他耗材	式				-	-	-	-
W012711000401	零星工料(及損耗)	式				-	-	-	-
W0127110004A	零星工料	式				-	-	-	-
W0127120004	工具損耗	式				-	-	-	-
W0127130004	運雜費	式				-	-	-	-
W012713000405	運雜費	式				-	-	-	-
W0127140004	搬運費	式				-	-	-	-
W01271400041	搬運費(材料搬運及清運)	式				-	-	-	-
W0127150004-11	雜費，設備設施維護費	式				-	-	-	-
W13911000041	鍍鋅鋼管 SGP管配管另件另料	式				-	-	-	-

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

臺中市政府教育局
資源統計表[標單]

工 程 編 號 11210

工 程 名 稱 臺中市神岡區神岡國民小學學生活動中心改建暨地下停車場興建工程

單位〔元〕

第 39 頁 共 39 頁

[illegible]

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]