

表 2.1 工作項目統計彙整表

孔號	鑽孔深度 (m)	SPT(次)	臂管取樣 (組)	臂管取樣 (支)	水位觀測 井(支)	一般物理 性質試驗 (組)
BH-1	10	5	1	0	0	1
BH-2	10	5	0	0	0	0
BH-3	30	15	0	0	1	0
BH-4	10	5	0	0	0	0
BH-5	8	4	0	0	0	0
BH-6	8	4	0	0	0	0
BH-7	8	4	0	0	0	0
BH-8	8	4	0	0	0	0
BH-9	8	4	0	0	0	0
BH-10	8	4	0	0	0	0
BH-11	10	5	0	0	0	0
合計	118	59	1	0	1	

備註：
本表地下水為鑽探當時狀況，實際水位依開挖時節
略有不同，請施工廠商詳實評估，不得據以要求追加
預算。

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]