

## 工程預算表 (不分部位)

[C613] 工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

[總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>]  
 \*\*/05/30 15:24 第 1 頁

項次	工 程 名 稱	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
001	普通模板含組立	m <sup>2</sup>	4,451			
002	清水模板含組立	m <sup>2</sup>	280			
003	高拉力鋼筋及繫紮組立 SD420W	噸	151			主結構體
004	2000 PSI預拌混凝土含澆置		47			主結構體
005	4000 PSI預拌混凝土含澆置		956			主結構體
006	砌1/2B磚	m <sup>2</sup>	4.9			
007	矽酸鈣板輕隔間 (單層單面)	m <sup>2</sup>	116			
008	地坪1:2 防水粉光	m <sup>2</sup>	31			滯洪池消防水池
009	F1地坪打底粉光+PVC運動地坪	m <sup>2</sup>	507			
010	F2地坪打底貼30x30 止滑地磚	m <sup>2</sup>	53			
011	F3地坪打底粉光 (表面硬化劑)	m <sup>2</sup>	132			
012	F4地坪打底粉光鋪卡扣式木地板	m <sup>2</sup>	189			
013	F5地坪打底粉光+ 陶瓷地坪塗料	m <sup>2</sup>	115			
014	F3階面打底粉光 (表面硬化劑)	m <sup>2</sup>	14			
015	F3階高打底粉光 (表面硬化劑)	m <sup>2</sup>	13			
016	C2平頂清水模整平批土刷水性塗料	m <sup>2</sup>	212			
017	C3平頂安裝CLT 板	m <sup>2</sup>	554			
018	C4平頂安裝扣合式烤漆鋼板	m <sup>2</sup>	208			
019	梯底梯側打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	14			
020	過樑打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	60			
021	W1內牆打底粉光刷紋理砂石塗料	m <sup>2</sup>	132			
022	W2內牆打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	1,311			
023	W2內牆輕隔間刷水性塗料	m <sup>2</sup>	409			
024	W3內牆安裝吸音板	m <sup>2</sup>	220			
025	W5內牆打底貼長條馬賽克2.2*	m <sup>2</sup>	183			
026	舞台裝飾面板	m <sup>2</sup>	23			櫃體蓋板-4組
027	廁所隔間搗擺 H=210cm	m	29			
028	小便池搗擺 40x90cm	片	3			
029	W1外牆打底粉光噴紋理砂石塗料	m <sup>2</sup>	903			
030	W6外牆安裝烤漆鋼板	m <sup>2</sup>	669			

## 工程預算表 (不分部位)

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

[總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>]

\*\*/05/30 15:24 第 2 頁

項次	工 程 名 稱	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
031	筏基水池防水責任施工- 地坪	m <sup>2</sup>	31			WP2
032	廁所防水責任施工- 地坪	m <sup>2</sup>	53			WP3
033	廁所防水責任施工- 牆面 H=120cm	m <sup>2</sup>	73			WP3
034	露台防水責任施工 (地+ 牆H=30cm)	m <sup>2</sup>	128			WP4
035	雨遮防水責任施工 (地+ 牆H=30cm)	m <sup>2</sup>	296			WP6
036	屋頂防水毯	m <sup>2</sup>	939			WP5
037	外牆防水責任施工	m <sup>2</sup>	903			WP7
038	窗框防水	m	235			WP8
039	樓層接縫防水	m	116			
040	馬桶	組	6			
041	蹲式馬桶	組	6			
042	無障礙馬桶含扶手	組	1			
043	無障礙洗臉盆含扶手及單槍龍頭	組	1			
044	檯面用洗臉盆含單槍龍頭 L=56cm	組	2			
045	檯面用洗臉盆含兩組龍頭 L=110cm	組	1			
046	檯面用洗臉盆含四組龍頭 L=170cm	組	1			
047	小便斗背板蓋板 336x20cm	組	1			
048	屋頂彩鋼 (半小時防火)	m <sup>2</sup>	939			
049	外轉角收邊包板	m	253			
050	內轉角收邊包板	m	116			
051	台度收邊包板	m	116			
052	門窗收邊包板	m	167			
053	弧形金屬擴張網 H=100,L=3611cm	組	1			
054	弧形玻璃磚 H=255,L=415cm	組	1			
055	弧形玻璃磚 H=255,L=412cm	組	1			
056	弧形玻璃磚 H=255,L=434cm	組	1			
057	消防水池不銹鋼爬梯 H=140cm	支	1			
058	消防水池不銹鋼人孔蓋 80x80cm	組	1			
059	滯洪池不銹鋼爬梯 H=140cm	支	1			
060	滯洪池不銹鋼人孔蓋 80x80cm	組	1			

## 工程預算表(不分部位)

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

[總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>]

\*\*/05/30 15:24 第 3 頁

項次	工 程 名 稱	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
061	屋頂不銹鋼爬梯 H=200+30cm	支	1			
062	6T立式水塔	座	1			
063	樓梯弧型防護格柵 L=456cm	座	1			高度依樓梯調整
064	無障礙廁所門檻 L=100cm (D3)	支	1			
065	R1空間名稱標示 (側掛式)	組	3			
066	R2空間名稱標示 (壁貼式)	組	4			
067	運動場劃線	式	1			籃球*1, 排球*3
068	D01 90 x 200 防火門(防火1HR)	樘	1			
069	D02 100 x 200 美耐板門	樘	1			
070	D03 100 x 200 美耐板門	樘	1			
071	D04 135 x 230 鋁門	樘	1			
072	D05 100 x 250 鋁框美耐板門	樘	1			
073	D06 450 x 350 鋁框美耐板門	樘	1			
074	D07 90 x 210 鋁門	樘	1			
075	D08 133 x 250 鋁門	樘	2			
076	W01 90 x 255 上推鋁窗	樘	3			
077	W02 105 x 105 鋁百葉窗	樘	1			
078	W03 ( 120 + 200 ) x 60 固定鋁窗	樘	1			
079	W04 345 x 65 推射鋁窗	樘	1			
080	W05 610 x 100 推射鋁窗	樘	1			
081	W06 490 x 100 電動推射鋁窗	樘	4			
082	W07 510 x 100 電動推射鋁窗	樘	6			
083	W08 2010 x 130 固定鋁窗	樘	1			
084	WD01 295 x 350 鋁門	樘	2			
085	WD02 605 x 350 鋁門	樘	1			
086	WD03 295 x 350 鋁門	樘	1			
087	WD04 465 x 350 鋁門	樘	2			
088	WD05 150 x 235 防火門+鋁百葉	樘	1			
089	WD06 470 x 280 落地鋁門	樘	6			
	合 計					

## 工程預算表(分部位)

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

[總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>]  
 \*\*/05/30 15:24 第 1 頁

項次	工程名稱	單位	數量	單價	複價	備註
8-1	地坪1:2 防水粉光 (滯洪池 )	m <sup>2</sup>	17			滯洪池消防水池
8-2	地坪1:2 防水粉光 (消防水池 )	m <sup>2</sup>	14			滯洪池消防水池
9-1	F1地坪打底粉光+PVC運動地(運動場 )	m <sup>2</sup>	498			
9-2	F1地坪打底粉光+PVC運動地(器材室 )	m <sup>2</sup>	9.3			
10-1	F2地坪打底貼30x30 止滑地(男廁 )	m <sup>2</sup>	17			
10-2	F2地坪打底貼30x30 止滑地(無障礙廁所)	m <sup>2</sup>	5.5			
10-3	F2地坪打底貼30x30 止滑地(女廁 )	m <sup>2</sup>	30			
11-1	F3地坪打底粉光 (表面硬化(儲藏室 )	m <sup>2</sup>	3.2			
11-2	F3地坪打底粉光 (表面硬化(設備間 )	m <sup>2</sup>	5.7			
11-3	F3地坪打底粉光 (表面硬化(消防機房 )	m <sup>2</sup>	16			
11-4	F3地坪打底粉光 (表面硬化(A 樓梯 )	m <sup>2</sup>	2.3			
11-5	F3地坪打底粉光 (表面硬化(設備平台 )	m <sup>2</sup>	105			
12-1	F4地坪打底粉光鋪卡扣式木(舞台 )	m <sup>2</sup>	107			
12-2	F4地坪打底粉光鋪卡扣式木(音控室 )	m <sup>2</sup>	7.5			
12-3	F4地坪打底粉光鋪卡扣式木(舞台準備室)	m <sup>2</sup>	74			
13	F5地坪打底粉光+ 陶瓷地坪(戶外平台 )	m <sup>2</sup>	115			
14	F3階面打底粉光 (表面硬化(樓梯 )	m <sup>2</sup>	14			
15	F3階高打底粉光 (表面硬化(樓梯 )	m <sup>2</sup>	13			
16-1	C2平頂清水模整平批土刷水(音控室 )	m <sup>2</sup>	5.6			
16-2	C2平頂清水模整平批土刷水(舞台準備室)	m <sup>2</sup>	56			
16-3	C2平頂清水模整平批土刷水(儲藏室 )	m <sup>2</sup>	2.4			
16-4	C2平頂清水模整平批土刷水(器材室 )	m <sup>2</sup>	8.4			
16-5	C2平頂清水模整平批土刷水(男廁 )	m <sup>2</sup>	14			
16-6	C2平頂清水模整平批土刷水(無障礙廁所)	m <sup>2</sup>	4.2			
16-7	C2平頂清水模整平批土刷水(女廁 )	m <sup>2</sup>	27			
16-8	C2平頂清水模整平批土刷水(平頂刷漆 )	m <sup>2</sup>	75			
16-9	C2平頂清水模整平批土刷水(設備間 )	m <sup>2</sup>	4.4			
16-A	C2平頂清水模整平批土刷水(消防機房 )	m <sup>2</sup>	14			
16-B	C2平頂清水模整平批土刷水(A 樓梯 )	m <sup>2</sup>	1.9			
17	C3平頂安裝CLT 板 (運動場 )	m <sup>2</sup>	554			

## 工程預算表(分部位)

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

[總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>]

\*\*/05/30 15:24 第 2 頁

項次	工程名稱	單位	數量	單價	複價	備註
18-1	C4平頂安裝扣合式烤漆鋼板(舞台)	m <sup>2</sup>	101			
18-2	C4平頂安裝扣合式烤漆鋼板(設備平台)	m <sup>2</sup>	108			
19	梯底梯側打底粉光刷水性塗(樓梯)	m <sup>2</sup>	14			
20-1	過樑打底粉光刷水性塗料(舞台準備室)	m <sup>2</sup>	29			
20-2	過樑打底粉光刷水性塗料(儲藏室)	m <sup>2</sup>	1.6			
20-3	過樑打底粉光刷水性塗料(男廁)	m <sup>2</sup>	12			
20-4	過樑打底粉光刷水性塗料(女廁)	m <sup>2</sup>	9.6			
20-5	過樑打底粉光刷水性塗料(平頂刷漆)	m <sup>2</sup>	4.4			
20-6	過樑打底粉光刷水性塗料(設備間)	m <sup>2</sup>	3.0			
21	W1內牆打底粉光刷紋理砂石(運動場)	m <sup>2</sup>	132			
22-1	W2內牆打底粉光刷水性塗料(運動場)	m <sup>2</sup>	230			
22-2	W2內牆打底粉光刷水性塗料(舞台)	m <sup>2</sup>	97			
22-3	W2內牆打底粉光刷水性塗料(音控室)	m <sup>2</sup>	76			
22-4	W2內牆打底粉光刷水性塗料(舞台準備室)	m <sup>2</sup>	406			
22-5	W2內牆打底粉光刷水性塗料(儲藏室)	m <sup>2</sup>	48			
22-6	W2內牆打底粉光刷水性塗料(器材室)	m <sup>2</sup>	37			
22-7	W2內牆打底粉光刷水性塗料(男廁)	m <sup>2</sup>	79			
22-8	W2內牆打底粉光刷水性塗料(無障礙廁所)	m <sup>2</sup>	28			
22-9	W2內牆打底粉光刷水性塗料(設備間)	m <sup>2</sup>	55			
22-A	W2內牆打底粉光刷水性塗料(消防機房)	m <sup>2</sup>	87			
22-B	W2內牆打底粉光刷水性塗料(A樓梯)	m <sup>2</sup>	48			
22-C	W2內牆打底粉光刷水性塗料(設備平台)	m <sup>2</sup>	121			
23-1	W2內牆輕隔間刷水性塗料(運動場)	m <sup>2</sup>	266			
23-2	W2內牆輕隔間刷水性塗料(舞台)	m <sup>2</sup>	126			
23-3	W2內牆輕隔間刷水性塗料(設備平台)	m <sup>2</sup>	17			
24	W3內牆安裝吸音板(舞台)	m <sup>2</sup>	220			
25-1	W5內牆打底貼長條馬賽克2.(男廁)	m <sup>2</sup>	32			
25-2	W5內牆打底貼長條馬賽克2.(無障礙廁所)	m <sup>2</sup>	12			
25-3	W5內牆打底貼長條馬賽克2.(女廁)	m <sup>2</sup>	140			
26	舞台裝飾面板(舞台)	m <sup>2</sup>	23			櫃體蓋板-4組

## 工程預算表(分部位)

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

[總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>]

\*\*/05/30 15:24 第 3 頁

項次	工程名稱	單位	數量	單價	複價	備註
27	廁所隔間搗擺 H=210cm	m	29			
28	小便池搗擺 40x90cm	片	3			
29-1	W1外牆打底粉光噴紋理砂石(西北向)	m <sup>2</sup>	269			
29-2	W1外牆打底粉光噴紋理砂石(西南向)	m <sup>2</sup>	340			
29-3	W1外牆打底粉光噴紋理砂石(東南向)	m <sup>2</sup>	161			
29-4	W1外牆打底粉光噴紋理砂石(東北向)	m <sup>2</sup>	133			
30-1	W6外牆安裝烤漆鋼板(西北向)	m <sup>2</sup>	152			
30-2	W6外牆安裝烤漆鋼板(西南向)	m <sup>2</sup>	159			
30-3	W6外牆安裝烤漆鋼板(東南向)	m <sup>2</sup>	202			
30-4	W6外牆安裝烤漆鋼板(東北向)	m <sup>2</sup>	156			
31	筏基水池防水責任施工- 地(筏基防水)	m <sup>2</sup>	31			WP2
32	廁所防水責任施工- 地坪(廁所防水)	m <sup>2</sup>	53			WP3
33	廁所防水責任施工- 牆面 H(廁所防水)	m <sup>2</sup>	73			WP3
34	露台防水責任施工(地+ 牆(露台防水))	m <sup>2</sup>	128			WP4
35	雨遮防水責任施工(地+ 牆(雨遮防水))	m <sup>2</sup>	296			WP6
36	屋頂防水毯(屋頂防水毯)	m <sup>2</sup>	939			WP5
37	外牆防水責任施工	m <sup>2</sup>	903			
38	窗框防水	m	235			
39	樓層接縫防水	m	116			
	合 計					

## 各樓層工程數量表(不分部位)

[總樓地板面積: 1075.41 m<sup>2</sup>]

[C613]工程名稱: 臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 15:25:00 page : TA2- 1-1

項次	工 程 名 稱	單位	基礎	1 樓	1M 樓	2 樓	R1 樓	PR 樓	附屬工程	合 計
001	普通模板含組立	m <sup>2</sup>	992.16	2848.43	527.86	45.86	37.16			4451.5
002	清水模板含組立	m <sup>2</sup>		194.58	85.06					279.6
003	高拉力鋼筋及彎紮組立 SD4	噸	52.25	75.71	19.21	2.09	2.02			151.3
004	2000 PSI預拌混凝土含澆置		46.73							46.7
005	4000 PSI預拌混凝土含澆置		499.57	366.46	77.70	6.67	5.89			956.3
006	砌1/2B磚	m <sup>2</sup>		4.90						4.9
007	矽酸鈣板輕隔間(單層單面)	m <sup>2</sup>		34.21	81.72					115.9
008	地坪1:2 防水粉光	m <sup>2</sup>	30.70							30.7
009	F1地坪打底粉光+PVC運動地	m <sup>2</sup>		507.40						507.4
010	F2地坪打底貼30x30 止滑地	m <sup>2</sup>		53.00						53.0
011	F3地坪打底粉光(表面硬化)	m <sup>2</sup>		27.10		104.80				131.9
012	F4地坪打底粉光鋪卡扣式木	m <sup>2</sup>		188.60						188.6
013	F5地坪打底粉光+ 陶瓷地坪	m <sup>2</sup>		114.70						114.7
014	F3階面打底粉光(表面硬化)	m <sup>2</sup>		14.31						14.3
015	F3階高打底粉光(表面硬化)	m <sup>2</sup>		12.63						12.6
016	C2平頂清水模整平批土刷水	m <sup>2</sup>		211.58						211.6
017	C3平頂安裝CLT 板	m <sup>2</sup>		553.80						553.8
018	C4平頂安裝扣合式烤漆鋼板	m <sup>2</sup>		100.60		107.70				208.3
019	梯底梯側打底粉光刷水性塗	m <sup>2</sup>		13.75						13.8
020	過樑打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>		59.71						59.7
021	W1內牆打底粉光刷紋理砂石	m <sup>2</sup>		132.25						132.3
022	W2內牆打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>		1190.49		120.62				1311.1
023	W2內牆輕隔間刷水性塗料	m <sup>2</sup>		392.52		16.87				409.4
024	W3內牆安裝吸音板	m <sup>2</sup>		220.04						220.0
025	W5內牆打底貼長條馬賽克2.	m <sup>2</sup>		183.28						183.3
026	舞台裝飾面板	m <sup>2</sup>		22.53						22.5
027	廁所隔間搗擺 H=210cm	m							29.05	29.1
028	小便池搗擺 40x90cm	片							3.00	3.0
029	W1外牆打底粉光噴紋理砂石	m <sup>2</sup>	15.46	653.61	234.26					903.3
030	W6外牆安裝烤漆鋼板	m <sup>2</sup>			265.70	235.36		167.44		668.5

審核: \_\_\_\_\_, 編製: \_\_\_\_\_。

## 各樓層工程數量表(不分部位)

[總樓地板面積: 1075.41 m<sup>2</sup>]

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 15:25:00 page : TA2- 2-1

項次	工程名稱	單位	基礎	1 樓	1M 樓	2 樓	R1 樓	PR 樓	附屬工程	合計
031	筏基水池防水責任施工- 地	m <sup>2</sup>	30.70							30.7
032	廁所防水責任施工- 地坪	m <sup>2</sup>		53.00						53.0
033	廁所防水責任施工- 牆面 H	m <sup>2</sup>		73.29						73.3
034	露台防水責任施工 (地+ 牆)	m <sup>2</sup>				128.38				128.4
035	雨遮防水責任施工 (地+ 牆)	m <sup>2</sup>				296.21				296.2
036	屋頂防水毯	m <sup>2</sup>						938.90		938.9
037	外牆防水責任施工	m <sup>2</sup>							903.00	903.0
038	窗框防水	m							234.53	234.5
039	樓層接縫防水	m							116.26	116.3
068	D01 90 x 200 防	樁		1.00						1.0
069	D02 100 x 200	樁		1.00						1.0
070	D03 100 x 200	樁		1.00						1.0
071	D04 135 x 230	樁		1.00						1.0
072	D05 100 x 250	樁		1.00						1.0
073	D06 450 x 350	樁		1.00						1.0
074	D07 90 x 210	樁				1.00				1.0
075	D08 133 x 250	樁		2.00						2.0
076	W01 90 x 255	樁		3.00						3.0
077	W02 105 x 105	樁		1.00						1.0
078	W03 ( 120 + 200) x 60	樁		1.00						1.0
079	W04 345 x 65	樁		1.00						1.0
080	W05 610 x 100	樁		1.00						1.0
081	W06 490 x 100	樁				4.00				4.0
082	W07 510 x 100	樁				6.00				6.0
083	W08 2010 x 130	樁				1.00				1.0
084	WD01 295 x 350	樁		2.00						2.0
085	WD02 605 x 350	樁		1.00						1.0
086	WD03 295 x 350	樁		1.00						1.0
087	WD04 465 x 350	樁		2.00						2.0
088	WD05 150 x 235	樁		1.00						1.0

審核： ， 編製： 。



## 各樓層工程數量表(不分部位)

[總樓地板面積: 1075.41 m<sup>2</sup>]

[C613]工程名稱:臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程-主

\*\*/05/30 15:25:00 page : TA2- 3-1

項次	工 程 名 稱	單位	基礎	1 樓	1M 樓	2 樓	R1 樓	PR 樓	附屬工程	合 計
089	WD06 470 x 280	樁		6.00						6.0

審核: \_\_\_\_\_, 編製: \_\_\_\_\_。

## 裝修工程分層比率統計表

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30

層別	樓地板	1/2B磚	地坪	平頂	樑	內牆	外牆	踢腳	梯級	外部架
PR	0.00						167			
R1	0.00									
2	223.85			108 0.48		137 0.61	235 1.05			
1M	0.00						500			
1	851.56	5 0.01	53 0.06	866 1.02	60 0.07	2,192 2.57	654 0.77		13 0.01	
FT	851.56						15 0.02			
合計	1075.41	5 0.00	996 0.93	974 0.91	60 0.06	2,329 2.17	2,475 2.30		13 0.01	

單位均為 m<sup>2</sup>，比率=數量/樓地板，單位為 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

雜項計算式

[總樓地板面積: 1075.41 m<sup>2</sup>]

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 第 1 頁

項次	工 程 名 稱	計 算 式	數 量
027	廁所隔間搗擺 H=210cm	= 2820/100*1.03	= 29.05 m
028	小便池搗擺 40x90cm	= 3	= 3.00 片
037	外牆防水責任施工	= 903	= 903.00 m <sup>2</sup>
038	窗框防水	= 22770/100*1.03	= 234.53 m
039	樓層接縫防水	= 11287/100*1.03	= 116.26 m
040	馬桶	= 6	= 6.00 組
041	蹲式馬桶	= 6	= 6.00 組
042	無障礙馬桶含扶手	= 1	= 1.00 組
043	無障礙洗臉盆含扶手及單槍龍頭	=	= 1.00 組
044	檯面用洗臉盆含單槍龍頭 L=56cm	= 2	= 2.00 組
045	檯面用洗臉盆含兩組龍頭 L=110cm	= 1	= 1.00 組
046	檯面用洗臉盆含四組龍頭 L=170cm	= 1	= 1.00 組
047	小便斗背板蓋板 336x20cm	= 1	= 1.00 組
048	屋頂彩鋼 (半小時防火)	= 911.6*1.03	= 938.95 m <sup>2</sup>
049	外轉角收邊包板	= (11743+12847)/100*1.03	= 253.28 m
050	內轉角收邊包板	= 11287/100*1.03	= 116.26 m
051	台度收邊包板	= 11287/100*1.03	= 116.26 m
052	門窗收邊包板	= 16254/100*1.03	= 167.42 m
053	弧形金屬擴張網 H=100,L=3611cm	= 1	= 1.00 組
054	弧形玻璃磚 H=255,L=415cm	= 1	= 1.00 組
055	弧形玻璃磚 H=255,L=412cm	= 1	= 1.00 組
056	弧形玻璃磚 H=255,L=434cm	= 1	= 1.00 組
057	消防水池不銹鋼爬梯 H=140cm	= 1	= 1.00 支
058	消防水池不銹鋼人孔蓋 80x80cm	= 1	= 1.00 組
059	滯洪池不銹鋼爬梯 H=140cm	= 1	= 1.00 支
060	滯洪池不銹鋼人孔蓋 80x80cm	= 1	= 1.00 組
061	屋頂不銹鋼爬梯 H=200+30cm	= 1	= 1.00 支
062	6T立式水塔	= 1	= 1.00 座
063	樓梯弧形防護格柵 L=456cm	= 1	= 1.00 座
064	無障礙廁所門檻 L=100cm (D3)	= 1	

065	R1空間名稱標示 (側掛式)	= 3	= 1.00	支
066	R2空間名稱標示 (壁貼式)	= 4	= 3.00	組
067	運動場劃線	= 1	= 4.00	組
			= 1.00	式

審核： ， 編製： 。

## 工程預算表 (不分部位)

[C613] 工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

[總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>]  
 \*\*/05/30 15:24 第 1 頁

項次	工 程 名 稱	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
001	普通模板含組立	m <sup>2</sup>	4,451			
002	清水模板含組立	m <sup>2</sup>	280			
003	高拉力鋼筋及繫紮組立 SD420W	噸	151			主結構體
004	2000 PSI預拌混凝土含澆置		47			主結構體
005	4000 PSI預拌混凝土含澆置		956			主結構體
006	砌1/2B磚	m <sup>2</sup>	4.9			
007	矽酸鈣板輕隔間 (單層單面)	m <sup>2</sup>	116			
008	地坪1:2 防水粉光	m <sup>2</sup>	31			滯洪池消防水池
009	F1地坪打底粉光+PVC運動地坪	m <sup>2</sup>	507			
010	F2地坪打底貼30x30 止滑地磚	m <sup>2</sup>	53			
011	F3地坪打底粉光 (表面硬化劑)	m <sup>2</sup>	132			
012	F4地坪打底粉光鋪卡扣式木地板	m <sup>2</sup>	189			
013	F5地坪打底粉光+ 陶瓷地坪塗料	m <sup>2</sup>	115			
014	F3階面打底粉光 (表面硬化劑)	m <sup>2</sup>	14			
015	F3階高打底粉光 (表面硬化劑)	m <sup>2</sup>	13			
016	C2平頂清水模整平批土刷水性塗料	m <sup>2</sup>	212			
017	C3平頂安裝CLT 板	m <sup>2</sup>	554			
018	C4平頂安裝扣合式烤漆鋼板	m <sup>2</sup>	208			
019	梯底梯側打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	14			
020	過樑打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	60			
021	W1內牆打底粉光刷紋理砂石塗料	m <sup>2</sup>	132			
022	W2內牆打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	1,311			
023	W2內牆輕隔間刷水性塗料	m <sup>2</sup>	409			
024	W3內牆安裝吸音板	m <sup>2</sup>	220			
025	W5內牆打底貼長條馬賽克2.2*	m <sup>2</sup>	183			
026	舞台裝飾面板	m <sup>2</sup>	23			櫃體蓋板-4組
027	廁所隔間搗擺 H=210cm	m	29			
028	小便池搗擺 40x90cm	片	3			
029	W1外牆打底粉光噴紋理砂石塗料	m <sup>2</sup>	903			
030	W6外牆安裝烤漆鋼板	m <sup>2</sup>	669			

## 工程預算表(不分部位)

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

[總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>]

\*\*/05/30 15:24 第 2 頁

項次	工 程 名 稱	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
031	筏基水池防水責任施工- 地坪	m <sup>2</sup>	31			WP2
032	廁所防水責任施工- 地坪	m <sup>2</sup>	53			WP3
033	廁所防水責任施工- 牆面 H=120cm	m <sup>2</sup>	73			WP3
034	露台防水責任施工 (地+ 牆H=30cm)	m <sup>2</sup>	128			WP4
035	雨遮防水責任施工 (地+ 牆H=30cm)	m <sup>2</sup>	296			WP6
036	屋頂防水毯	m <sup>2</sup>	939			WP5
037	外牆防水責任施工	m <sup>2</sup>	903			WP7
038	窗框防水	m	235			WP8
039	樓層接縫防水	m	116			
040	馬桶	組	6			
041	蹲式馬桶	組	6			
042	無障礙馬桶含扶手	組	1			
043	無障礙洗臉盆含扶手及單槍龍頭	組	1			
044	檯面用洗臉盆含單槍龍頭 L=56cm	組	2			
045	檯面用洗臉盆含兩組龍頭 L=110cm	組	1			
046	檯面用洗臉盆含四組龍頭 L=170cm	組	1			
047	小便斗背板蓋板 336x20cm	組	1			
048	屋頂彩鋼 (半小時防火)	m <sup>2</sup>	939			
049	外轉角收邊包板	m	253			
050	內轉角收邊包板	m	116			
051	台度收邊包板	m	116			
052	門窗收邊包板	m	167			
053	弧形金屬擴張網 H=100,L=3611cm	組	1			
054	弧形玻璃磚 H=255,L=415cm	組	1			
055	弧形玻璃磚 H=255,L=412cm	組	1			
056	弧形玻璃磚 H=255,L=434cm	組	1			
057	消防水池不銹鋼爬梯 H=140cm	支	1			
058	消防水池不銹鋼人孔蓋 80x80cm	組	1			
059	滯洪池不銹鋼爬梯 H=140cm	支	1			
060	滯洪池不銹鋼人孔蓋 80x80cm	組	1			

## 工程預算表(不分部位)

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

[總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>]

\*\*/05/30 15:24 第 3 頁

項次	工 程 名 稱	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
061	屋頂不銹鋼爬梯 H=200+30cm	支	1			
062	6T立式水塔	座	1			
063	樓梯弧型防護格柵 L=456cm	座	1			高度依樓梯調整
064	無障礙廁所門檻 L=100cm (D3)	支	1			
065	R1空間名稱標示 (側掛式)	組	3			
066	R2空間名稱標示 (壁貼式)	組	4			
067	運動場劃線	式	1			籃球*1, 排球*3
068	D01 90 x 200 防火門(防火1HR)	樘	1			
069	D02 100 x 200 美耐板門	樘	1			
070	D03 100 x 200 美耐板門	樘	1			
071	D04 135 x 230 鋁門	樘	1			
072	D05 100 x 250 鋁框美耐板門	樘	1			
073	D06 450 x 350 鋁框美耐板門	樘	1			
074	D07 90 x 210 鋁門	樘	1			
075	D08 133 x 250 鋁門	樘	2			
076	W01 90 x 255 上推鋁窗	樘	3			
077	W02 105 x 105 鋁百葉窗	樘	1			
078	W03 ( 120 + 200 ) x 60 固定鋁窗	樘	1			
079	W04 345 x 65 推射鋁窗	樘	1			
080	W05 610 x 100 推射鋁窗	樘	1			
081	W06 490 x 100 電動推射鋁窗	樘	4			
082	W07 510 x 100 電動推射鋁窗	樘	6			
083	W08 2010 x 130 固定鋁窗	樘	1			
084	WD01 295 x 350 鋁門	樘	2			
085	WD02 605 x 350 鋁門	樘	1			
086	WD03 295 x 350 鋁門	樘	1			
087	WD04 465 x 350 鋁門	樘	2			
088	WD05 150 x 235 防火門+鋁百葉	樘	1			
089	WD06 470 x 280 落地鋁門	樘	6			
	合 計					

## 工程預算表(分部位)

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

[總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>]  
 \*\*/05/30 15:24 第 1 頁

項次	工程名稱	單位	數量	單價	複價	備註
8-1	地坪1:2 防水粉光 (滯洪池 )	m <sup>2</sup>	17			滯洪池消防水池
8-2	地坪1:2 防水粉光 (消防水池 )	m <sup>2</sup>	14			滯洪池消防水池
9-1	F1地坪打底粉光+PVC運動地(運動場 )	m <sup>2</sup>	498			
9-2	F1地坪打底粉光+PVC運動地(器材室 )	m <sup>2</sup>	9.3			
10-1	F2地坪打底貼30x30 止滑地(男廁 )	m <sup>2</sup>	17			
10-2	F2地坪打底貼30x30 止滑地(無障礙廁所)	m <sup>2</sup>	5.5			
10-3	F2地坪打底貼30x30 止滑地(女廁 )	m <sup>2</sup>	30			
11-1	F3地坪打底粉光 (表面硬化(儲藏室 )	m <sup>2</sup>	3.2			
11-2	F3地坪打底粉光 (表面硬化(設備間 )	m <sup>2</sup>	5.7			
11-3	F3地坪打底粉光 (表面硬化(消防機房 )	m <sup>2</sup>	16			
11-4	F3地坪打底粉光 (表面硬化(A 樓梯 )	m <sup>2</sup>	2.3			
11-5	F3地坪打底粉光 (表面硬化(設備平台 )	m <sup>2</sup>	105			
12-1	F4地坪打底粉光鋪卡扣式木(舞台 )	m <sup>2</sup>	107			
12-2	F4地坪打底粉光鋪卡扣式木(音控室 )	m <sup>2</sup>	7.5			
12-3	F4地坪打底粉光鋪卡扣式木(舞台準備室)	m <sup>2</sup>	74			
13	F5地坪打底粉光+ 陶瓷地坪(戶外平台 )	m <sup>2</sup>	115			
14	F3階面打底粉光 (表面硬化(樓梯 )	m <sup>2</sup>	14			
15	F3階高打底粉光 (表面硬化(樓梯 )	m <sup>2</sup>	13			
16-1	C2平頂清水模整平批土刷水(音控室 )	m <sup>2</sup>	5.6			
16-2	C2平頂清水模整平批土刷水(舞台準備室)	m <sup>2</sup>	56			
16-3	C2平頂清水模整平批土刷水(儲藏室 )	m <sup>2</sup>	2.4			
16-4	C2平頂清水模整平批土刷水(器材室 )	m <sup>2</sup>	8.4			
16-5	C2平頂清水模整平批土刷水(男廁 )	m <sup>2</sup>	14			
16-6	C2平頂清水模整平批土刷水(無障礙廁所)	m <sup>2</sup>	4.2			
16-7	C2平頂清水模整平批土刷水(女廁 )	m <sup>2</sup>	27			
16-8	C2平頂清水模整平批土刷水(平頂刷漆 )	m <sup>2</sup>	75			
16-9	C2平頂清水模整平批土刷水(設備間 )	m <sup>2</sup>	4.4			
16-A	C2平頂清水模整平批土刷水(消防機房 )	m <sup>2</sup>	14			
16-B	C2平頂清水模整平批土刷水(A 樓梯 )	m <sup>2</sup>	1.9			
17	C3平頂安裝CLT 板 (運動場 )	m <sup>2</sup>	554			



## 工程預算表(分部位)

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

[總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>]

\*\*/05/30 15:24 第 2 頁

項次	工程名稱	單位	數量	單價	複價	備註
18-1	C4平頂安裝扣合式烤漆鋼板(舞台)	m <sup>2</sup>	101			
18-2	C4平頂安裝扣合式烤漆鋼板(設備平台)	m <sup>2</sup>	108			
19	梯底梯側打底粉光刷水性塗(樓梯)	m <sup>2</sup>	14			
20-1	過樑打底粉光刷水性塗料(舞台準備室)	m <sup>2</sup>	29			
20-2	過樑打底粉光刷水性塗料(儲藏室)	m <sup>2</sup>	1.6			
20-3	過樑打底粉光刷水性塗料(男廁)	m <sup>2</sup>	12			
20-4	過樑打底粉光刷水性塗料(女廁)	m <sup>2</sup>	9.6			
20-5	過樑打底粉光刷水性塗料(平頂刷漆)	m <sup>2</sup>	4.4			
20-6	過樑打底粉光刷水性塗料(設備間)	m <sup>2</sup>	3.0			
21	W1內牆打底粉光刷紋理砂石(運動場)	m <sup>2</sup>	132			
22-1	W2內牆打底粉光刷水性塗料(運動場)	m <sup>2</sup>	230			
22-2	W2內牆打底粉光刷水性塗料(舞台)	m <sup>2</sup>	97			
22-3	W2內牆打底粉光刷水性塗料(音控室)	m <sup>2</sup>	76			
22-4	W2內牆打底粉光刷水性塗料(舞台準備室)	m <sup>2</sup>	406			
22-5	W2內牆打底粉光刷水性塗料(儲藏室)	m <sup>2</sup>	48			
22-6	W2內牆打底粉光刷水性塗料(器材室)	m <sup>2</sup>	37			
22-7	W2內牆打底粉光刷水性塗料(男廁)	m <sup>2</sup>	79			
22-8	W2內牆打底粉光刷水性塗料(無障礙廁所)	m <sup>2</sup>	28			
22-9	W2內牆打底粉光刷水性塗料(設備間)	m <sup>2</sup>	55			
22-A	W2內牆打底粉光刷水性塗料(消防機房)	m <sup>2</sup>	87			
22-B	W2內牆打底粉光刷水性塗料(A樓梯)	m <sup>2</sup>	48			
22-C	W2內牆打底粉光刷水性塗料(設備平台)	m <sup>2</sup>	121			
23-1	W2內牆輕隔間刷水性塗料(運動場)	m <sup>2</sup>	266			
23-2	W2內牆輕隔間刷水性塗料(舞台)	m <sup>2</sup>	126			
23-3	W2內牆輕隔間刷水性塗料(設備平台)	m <sup>2</sup>	17			
24	W3內牆安裝吸音板(舞台)	m <sup>2</sup>	220			
25-1	W5內牆打底貼長條馬賽克2.(男廁)	m <sup>2</sup>	32			
25-2	W5內牆打底貼長條馬賽克2.(無障礙廁所)	m <sup>2</sup>	12			
25-3	W5內牆打底貼長條馬賽克2.(女廁)	m <sup>2</sup>	140			
26	舞台裝飾面板(舞台)	m <sup>2</sup>	23			櫃體蓋板-4組

## 工程預算表(分部位)

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

[總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>]

\*\*/05/30 15:24 第 3 頁

項次	工程名稱	單位	數量	單價	複價	備註
27	廁所隔間搗擺 H=210cm	m	29			
28	小便池搗擺 40x90cm	片	3			
29-1	W1外牆打底粉光噴紋理砂石(西北向)	m <sup>2</sup>	269			
29-2	W1外牆打底粉光噴紋理砂石(西南向)	m <sup>2</sup>	340			
29-3	W1外牆打底粉光噴紋理砂石(東南向)	m <sup>2</sup>	161			
29-4	W1外牆打底粉光噴紋理砂石(東北向)	m <sup>2</sup>	133			
30-1	W6外牆安裝烤漆鋼板(西北向)	m <sup>2</sup>	152			
30-2	W6外牆安裝烤漆鋼板(西南向)	m <sup>2</sup>	159			
30-3	W6外牆安裝烤漆鋼板(東南向)	m <sup>2</sup>	202			
30-4	W6外牆安裝烤漆鋼板(東北向)	m <sup>2</sup>	156			
31	筏基水池防水責任施工- 地(筏基防水)	m <sup>2</sup>	31			WP2
32	廁所防水責任施工- 地坪(廁所防水)	m <sup>2</sup>	53			WP3
33	廁所防水責任施工- 牆面 H(廁所防水)	m <sup>2</sup>	73			WP3
34	露台防水責任施工(地+ 牆(露台防水))	m <sup>2</sup>	128			WP4
35	雨遮防水責任施工(地+ 牆(雨遮防水))	m <sup>2</sup>	296			WP6
36	屋頂防水毯(屋頂防水毯)	m <sup>2</sup>	939			WP5
37	外牆防水責任施工	m <sup>2</sup>	903			
38	窗框防水	m	235			
39	樓層接縫防水	m	116			
	合 計					

## 各樓層工程數量表(不分部位)

[總樓地板面積: 1075.41 m<sup>2</sup>]

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 15:25:00 page : TA2- 1-1

項次	工 程 名 稱	單位	基礎	1 樓	1M 樓	2 樓	R1 樓	PR 樓	附屬工程	合 計
001	普通模板含組立	m <sup>2</sup>	992.16	2848.43	527.86	45.86	37.16			4451.5
002	清水模板含組立	m <sup>2</sup>		194.58	85.06					279.6
003	高拉力鋼筋及彎紮組立 SD4	噸	52.25	75.71	19.21	2.09	2.02			151.3
004	2000 PSI預拌混凝土含澆置		46.73							46.7
005	4000 PSI預拌混凝土含澆置		499.57	366.46	77.70	6.67	5.89			956.3
006	砌1/2B磚	m <sup>2</sup>		4.90						4.9
007	矽酸鈣板輕隔間(單層單面)	m <sup>2</sup>		34.21	81.72					115.9
008	地坪1:2 防水粉光	m <sup>2</sup>	30.70							30.7
009	F1地坪打底粉光+PVC運動地	m <sup>2</sup>		507.40						507.4
010	F2地坪打底貼30x30 止滑地	m <sup>2</sup>		53.00						53.0
011	F3地坪打底粉光(表面硬化)	m <sup>2</sup>		27.10		104.80				131.9
012	F4地坪打底粉光鋪卡扣式木	m <sup>2</sup>		188.60						188.6
013	F5地坪打底粉光+ 陶瓷地坪	m <sup>2</sup>		114.70						114.7
014	F3階面打底粉光(表面硬化)	m <sup>2</sup>		14.31						14.3
015	F3階高打底粉光(表面硬化)	m <sup>2</sup>		12.63						12.6
016	C2平頂清水模整平批土刷水	m <sup>2</sup>		211.58						211.6
017	C3平頂安裝CLT 板	m <sup>2</sup>		553.80						553.8
018	C4平頂安裝扣合式烤漆鋼板	m <sup>2</sup>		100.60		107.70				208.3
019	梯底梯側打底粉光刷水性塗	m <sup>2</sup>		13.75						13.8
020	過樑打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>		59.71						59.7
021	W1內牆打底粉光刷紋理砂石	m <sup>2</sup>		132.25						132.3
022	W2內牆打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>		1190.49		120.62				1311.1
023	W2內牆輕隔間刷水性塗料	m <sup>2</sup>		392.52		16.87				409.4
024	W3內牆安裝吸音板	m <sup>2</sup>		220.04						220.0
025	W5內牆打底貼長條馬賽克2.	m <sup>2</sup>		183.28						183.3
026	舞台裝飾面板	m <sup>2</sup>		22.53						22.5
027	廁所隔間搗擺 H=210cm	m							29.05	29.1
028	小便池搗擺 40x90cm	片							3.00	3.0
029	W1外牆打底粉光噴紋理砂石	m <sup>2</sup>	15.46	653.61	234.26					903.3
030	W6外牆安裝烤漆鋼板	m <sup>2</sup>			265.70	235.36		167.44		668.5

審核： ， 編製： 。

## 各樓層工程數量表(不分部位)

[總樓地板面積: 1075.41 m<sup>2</sup>]

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 15:25:00 page : TA2- 2-1

項次	工程名稱	單位	基礎	1 樓	1M 樓	2 樓	R1 樓	PR 樓	附屬工程	合計
031	筏基水池防水責任施工- 地	m <sup>2</sup>	30.70							30.7
032	廁所防水責任施工- 地坪	m <sup>2</sup>		53.00						53.0
033	廁所防水責任施工- 牆面 H	m <sup>2</sup>		73.29						73.3
034	露台防水責任施工 (地+ 牆)	m <sup>2</sup>				128.38				128.4
035	雨遮防水責任施工 (地+ 牆)	m <sup>2</sup>				296.21				296.2
036	屋頂防水毯	m <sup>2</sup>						938.90		938.9
037	外牆防水責任施工	m <sup>2</sup>							903.00	903.0
038	窗框防水	m							234.53	234.5
039	樓層接縫防水	m							116.26	116.3
068	D01 90 x 200 防	樁		1.00						1.0
069	D02 100 x 200	樁		1.00						1.0
070	D03 100 x 200	樁		1.00						1.0
071	D04 135 x 230	樁		1.00						1.0
072	D05 100 x 250	樁		1.00						1.0
073	D06 450 x 350	樁		1.00						1.0
074	D07 90 x 210	樁				1.00				1.0
075	D08 133 x 250	樁		2.00						2.0
076	W01 90 x 255	樁		3.00						3.0
077	W02 105 x 105	樁		1.00						1.0
078	W03 ( 120 + 200) x 60	樁		1.00						1.0
079	W04 345 x 65	樁		1.00						1.0
080	W05 610 x 100	樁		1.00						1.0
081	W06 490 x 100	樁				4.00				4.0
082	W07 510 x 100	樁				6.00				6.0
083	W08 2010 x 130	樁				1.00				1.0
084	WD01 295 x 350	樁		2.00						2.0
085	WD02 605 x 350	樁		1.00						1.0
086	WD03 295 x 350	樁		1.00						1.0
087	WD04 465 x 350	樁		2.00						2.0
088	WD05 150 x 235	樁		1.00						1.0

審核： ， 編製： 。

## 各樓層工程數量表(不分部位)

[總樓地板面積: 1075.41 m<sup>2</sup>]

[C613]工程名稱:臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 15:25:00 page : TA2- 3-1

項次	工 程 名 稱	單位	基礎	1 樓	1M 樓	2 樓	R1 樓	PR 樓	附屬工程	合 計
089	WD06 470 x 280	樁		6.00						6.0

審核: \_\_\_\_\_, 編製: \_\_\_\_\_。

## 裝修工程分層比率統計表

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30

層別	樓地板	1/2B磚	地坪	平頂	樑	內牆	外牆	踢腳	梯級	外部架
PR	0.00						167			
R1	0.00									
2	223.85			108 0.48		137 0.61	235 1.05			
1M	0.00						500			
1	851.56	5 0.01	53 0.06	866 1.02	60 0.07	2,192 2.57	654 0.77		13 0.01	
FT	851.56						15 0.02			
合計	1075.41	5 0.00	996 0.93	974 0.91	60 0.06	2,329 2.17	2,475 2.30		13 0.01	

單位均為 m<sup>2</sup>，比率=數量/樓地板，單位為 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

雜項計算式

[總樓地板面積: 1075.41 m<sup>2</sup>]

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 第 1 頁

項次	工 程 名 稱	計 算 式	數 量
027	廁所隔間搗擺 H=210cm	= 2820/100*1.03	= 29.05 m
028	小便池搗擺 40x90cm	= 3	= 3.00 片
037	外牆防水責任施工	= 903	= 903.00 m <sup>2</sup>
038	窗框防水	= 22770/100*1.03	= 234.53 m
039	樓層接縫防水	= 11287/100*1.03	= 116.26 m
040	馬桶	= 6	= 6.00 組
041	蹲式馬桶	= 6	= 6.00 組
042	無障礙馬桶含扶手	= 1	= 1.00 組
043	無障礙洗臉盆含扶手及單槍龍頭	=	= 1.00 組
044	檯面用洗臉盆含單槍龍頭 L=56cm	= 2	= 2.00 組
045	檯面用洗臉盆含兩組龍頭 L=110cm	= 1	= 1.00 組
046	檯面用洗臉盆含四組龍頭 L=170cm	= 1	= 1.00 組
047	小便斗背板蓋板 336x20cm	= 1	= 1.00 組
048	屋頂彩鋼 (半小時防火)	= 911.6*1.03	= 938.95 m <sup>2</sup>
049	外轉角收邊包板	= (11743+12847)/100*1.03	= 253.28 m
050	內轉角收邊包板	= 11287/100*1.03	= 116.26 m
051	台度收邊包板	= 11287/100*1.03	= 116.26 m
052	門窗收邊包板	= 16254/100*1.03	= 167.42 m
053	弧形金屬擴張網 H=100,L=3611cm	= 1	= 1.00 組
054	弧形玻璃磚 H=255,L=415cm	= 1	= 1.00 組
055	弧形玻璃磚 H=255,L=412cm	= 1	= 1.00 組
056	弧形玻璃磚 H=255,L=434cm	= 1	= 1.00 組
057	消防水池不銹鋼爬梯 H=140cm	= 1	= 1.00 支
058	消防水池不銹鋼人孔蓋 80x80cm	= 1	= 1.00 組
059	滯洪池不銹鋼爬梯 H=140cm	= 1	= 1.00 支
060	滯洪池不銹鋼人孔蓋 80x80cm	= 1	= 1.00 組
061	屋頂不銹鋼爬梯 H=200+30cm	= 1	= 1.00 支
062	6T立式水塔	= 1	= 1.00 座
063	樓梯弧形防護格柵 L=456cm	= 1	= 1.00 座
064	無障礙廁所門檻 L=100cm (D3)	= 1	

065	R1空間名稱標示 (側掛式)	= 3	= 1.00	支
066	R2空間名稱標示 (壁貼式)	= 4	= 3.00	組
067	運動場劃線	= 1	= 4.00	組
			= 1.00	式

審核： ， 編製： 。



**主結構體分層分部位總表**  
 (※各樓層數量均未含損耗，RC已扣除鋼筋體積※)

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主  
 [ 總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>]

\*\*/05/30 15:14 STU - 2

樓別	號數 kg/M 損耗率 單位	#3 0.560 0.0% 噸	#4 0.994 0.0% 噸	#5 1.560 0.0% 噸	#6 2.250 0.0% 噸	#7 3.040 0.0% 噸	#8 3.980 0.0% 噸	#10 6.390 0.0% 噸	合 計	4000 psi RC 0.0%	普通模 0.0% m <sup>2</sup>	清水模 0.0% m <sup>2</sup>	1/25磚 0.0% m <sup>2</sup>	2000 psi 0.0%
PR樓	PR樓柱 PR樓牆													
PR樓 合 計 基礎至 PR樓		27.36	66.05	6.64	0.71	16.03	7.99	19.27	144.05	910.1	4321.8	271.5	4.8	45.4
R1樓 0 m <sup>2</sup>	PRFL版 PRFL樑 R1樓柱 R1樓牆 R1樓梯	0.01	0.79			0.39		0.73	1.92	5.5	36.1			
R1樓 合 計 基礎至R1樓		27.36	66.05	6.64	0.71	16.03	7.99	19.27	144.05	910.1	4321.8	271.5	4.8	45.4
2樓 224 m <sup>2</sup>	R1FL版 R1FL樑 2樓柱 2樓牆 2樓梯	0.01	0.95		0.15	0.43		0.45	1.98	6.2	44.5			
2樓 合 計 基礎至2樓		27.36	65.26	6.64	0.71	15.63	7.99	18.54	142.13	904.6	4285.7	271.5	4.8	45.4
1M樓 0 m <sup>2</sup>	2 FL版 2 FL樑 1M樓柱 1M樓牆 1M樓梯	0.03 0.03 2.75	1.06 4.08 0.01	0.34 0.02		1.08 0.51	1.47 0.49	3.48	2.82 3.98 8.72 2.77	19.8 12.2 20.4 20.7	13.1 87.7 130.7 281.0	82.6		
1M樓 合 計 基礎至1M樓		2.80 27.35	7.97 64.31	0.36 6.64	0.13 0.57	1.59 15.21	1.96 7.99	3.48 18.09	18.29 140.15	73.1 898.4	512.5 4241.2	82.6 271.5	4.8	45.4
1樓 852 m <sup>2</sup>	1MFL版 1MFL樑 1樓柱 1樓牆 1樓梯	0.23 0.11 24.21	6.15 6.25 10.01 0.13	3.38 0.60 1.28	0.31	3.28 1.20	4.53 1.03	2.26 7.15	6.15 19.94 19.81 24.94 1.28	44.8 95.5 51.7 150.1 4.5	22.6 411.7 279.5 2020.8 30.9	188.9	4.8	
1樓 合 計 基礎至1樓		24.55 24.55	22.53 56.35	5.26 6.28	0.31 0.44	4.48 13.62	5.57 6.02	9.41 14.61	72.11 121.86	346.6 825.3	2765.5 3728.7	188.9 188.9	4.8 4.8	45.4
筏基頂版 基礎至筏頂			11.01 33.81	1.02	0.13	9.13	0.46	5.20	11.01 49.76	93.4 478.7	100.5 963.3			45.4
筏基 1 FL樑 FT樓柱 FT樓牆			7.33 3.52	1.02	0.13	8.61 0.52	0.46	1.90 3.30	18.86 7.94	148.3 12.1	668.4 49.1			
筏基樑柱合計 基礎至筏樑			10.86 22.81	1.02 1.02	0.13 0.13	9.13 9.13	0.46 0.46	5.20 5.20	26.80 38.75	160.4 385.3	717.5 862.7			45.4
筏基底版			11.95						11.95	224.9	145.2			45.4
無損耗合計		27.36	66.05	6.64	0.71	16.03	7.99	19.27	144.05	910.1	4321.8	271.5	4.8	45.4
損 耗 率		5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%		3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
合損耗合計		28.73	69.35	6.97	0.75	16.83	8.39	20.24	151.26	937.4	4451.5	279.6	4.9	46.7

審核： ， 編製： 。

## 結構體工程總數量

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主 [總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>] \*\*/ 5/30 15:14 STU - 1

一. 主結構體	含損耗 (RC未扣除鋼筋體積)	未含損耗 (RC扣除鋼筋體積)
1. #3~#5 中拉	105.05 噸	100.05 噸
2. #6~#10 高拉	46.21 噸	44.00 噸
3. 4000 Psi rc	956.31	910.11
4. 2000 Psi pc	46.73	45.37
5. 普通模板	4451.47 m <sup>2</sup>	4321.82 m <sup>2</sup>
6. 清水模板	279.63 m <sup>2</sup>	271.49 m <sup>2</sup>
7. 砌 1/2B 磚	4.90 m <sup>2</sup>	4.76 m <sup>2</sup>
8. 輕隔間	115.93 m <sup>2</sup>	112.55 m <sup>2</sup>
	} 合 計 151.3 噸 ≙ 465 kg/建坪	} 合 計 144.1 噸 ≙ 443 kg/建坪
	≙ 2.94 /建坪	≙ 2.80 /建坪
	≙ 13.68 m <sup>2</sup> /建坪	≙ 13.29 m <sup>2</sup> /建坪
	≙ 0.86 m <sup>2</sup> /建坪	≙ 0.83 m <sup>2</sup> /建坪
	≙ 1.21 塊/建坪	≙ 1.17 塊/建坪
二. 1F 室外地坪		

◎各項目損耗百分比如下◎

#3	#4	#5	#6	#7	#8	#10	RC	PC	模板	1B	1/2B	輕隔間
5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%

◎主結構體各部位數量比例分析◎ (以未含損耗之數量分析,RC未扣除鋼筋體積) (鋼筋/RC:155.15 kg/ ) (模板/RC: 4.95 m<sup>2</sup>/ )

	柱	樑	版	牆	樓梯	合計
鋼筋	40.37 噸	42.78 噸	31.92 噸	27.71 噸	1.28 噸	144.05 噸
百分比	28.02 %	29.70 %	22.16 %	19.23 %	0.89 %	100.00 %
建坪數量	124.09 kg/坪	131.50 kg/坪	98.13 kg/坪	85.17 kg/坪	3.92 kg/坪	442.82 kg/坪
RC	101.05	261.44	387.00	174.34	4.63	928.46
百分比	10.88 %	28.16 %	41.68 %	18.78 %	0.50 %	100.00 %
建坪數量	0.31 /坪	0.80 /坪	1.19 /坪	0.54 /坪	0.01 /坪	2.85 /坪
模板	539.87 m <sup>2</sup>	1167.85 m <sup>2</sup>	552.92 m <sup>2</sup>	2301.77 m <sup>2</sup>	30.90 m <sup>2</sup>	4593.31 m <sup>2</sup>
百分比	11.75 %	25.43 %	12.04 %	50.11 %	0.67 %	100.00 %
建坪數量	1.66 m <sup>2</sup> /坪	3.59 m <sup>2</sup> /坪	1.70 m <sup>2</sup> /坪	7.08 m <sup>2</sup> /坪	0.09 m <sup>2</sup> /坪	14.12 m <sup>2</sup> /坪

審核： ， 編製： 。

## 主結構體分層分部位總表

(※各樓層數量均已含損耗，RC未扣除鋼筋體積※)

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主  
[ 總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>]

\*\*/05/30 15:14 STU - 3

樓別	號數 kg/M 損耗率 單位	# 3 0.560 5.0% 噸	# 4 0.994 5.0% 噸	# 5 1.560 5.0% 噸	# 6 2.250 5.0% 噸	# 7 3.040 5.0% 噸	# 8 3.980 5.0% 噸	# 10 6.390 5.0% 噸	合 計	4000 psi RC 3.0%	普通模 3.0% m <sup>2</sup>	清水模 3.0% m <sup>2</sup>	1/2B磚 3.0% m <sup>2</sup>	2000 psi 3.0%
PR樓	PR樓柱 PR樓牆													
PR樓 合 計 基礎至 PR樓		28.73	69.35	6.97	0.75	16.83	8.39	20.24	151.26	956.3	4451.5	279.6	4.9	46.7
R1樓 0 m <sup>2</sup>	PRFL版 PRFL樑 R1樓柱 R1樓牆 R1樓梯	0.01	0.83			0.41		0.77	2.02	5.9	37.2			
R1樓 合 計 基礎至R1樓		28.73	69.35	6.97	0.75	16.83	8.39	20.24	151.26	956.3	4451.5	279.6	4.9	46.7
2 樓 224 m <sup>2</sup>	R1FL版 R1FL樑 2 樓柱 2 樓牆 2 樓梯	0.01	1.00		0.16	0.45		0.47	2.08	6.7	45.9			
2 樓 合 計 基礎至2 樓		28.73	68.53	6.97	0.75	16.41	8.39	19.47	149.24	950.4	4414.3	279.6	4.9	46.7
1M樓 0 m <sup>2</sup>	2 FL版 2 FL樑 1M樓柱 1M樓牆 1M樓梯	0.03 0.03 2.88	2.96 1.12 4.28 0.01	0.36		1.13 0.54	1.54 0.52	3.65	2.96 4.18 9.16 2.91	20.8 13.0 22.2 21.7	13.4 90.3 134.6 289.4	85.1		
1M樓 合 計 基礎至1M樓		2.94 28.72	8.37 67.53	0.38 6.97	0.14 0.59	1.67 15.96	2.06 8.39	3.65 19.00	19.20 147.16	77.7 943.7	527.9 4368.5	85.1 279.6	4.9	46.7
1 樓 852 m <sup>2</sup>	1MFL版 1MFL樑 1 樓柱 1 樓牆 1 樓梯	0.24 0.12 25.42	6.45 6.56 10.51 0.14	3.55	0.32	3.45 1.26	4.76 1.09	2.37 7.51	6.45 20.93 20.80 26.19 1.34	47.0 101.0 55.8 157.9 4.8	23.3 424.1 287.9 2081.4 31.8	194.6	4.9	
1 樓 合 計 基礎至1 樓		25.78 25.78	23.66 59.16	5.52 6.59	0.32 0.46	4.71 14.30	5.84 6.33	9.88 15.34	75.72 127.96	366.5 866.0	2848.4 3840.6	194.6 194.6	4.9 4.9	46.7
筏基頂版 基礎至筏頂			11.56 35.50	1.07	0.14	9.59	0.48	5.46	11.56 52.24	97.6 499.6	103.5 992.2			46.7
筏基	1 FL樑 FT樓柱 FT樓牆		7.70 3.70	1.07	0.14	9.04 0.55	0.48	1.99 3.47	19.81 8.33	155.3 13.5	688.5 50.5			
筏基樑柱合計 基礎至筏樑			11.40 23.95	1.07 1.07	0.14 0.14	9.59 9.59	0.48 0.48	5.46 5.46	28.14 40.69	168.7 401.9	739.0 888.6			46.7
筏基底版			12.55						12.55	233.2	149.6			46.7
含損耗合計		28.73	69.35	6.97	0.75	16.83	8.39	20.24	151.26	956.3	4451.5	279.6	4.9	46.7

審核： ， 編製： 。

**主結構體各樓層數量及累計表**  
(※各樓層數量均未含損耗，RC已扣除鋼筋體積※)

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主  
[ 總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>]

\*\*/05/30 15:14 STU - 4

樓別	號數 kg/M 損耗率 單位	# 3 0.560 0.0% 噸	# 4 0.994 0.0% 噸	# 5 1.560 0.0% 噸	# 6 2.250 0.0% 噸	# 7 3.040 0.0% 噸	# 8 3.980 0.0% 噸	# 10 6.390 0.0% 噸	合 計	4000 psi RC 0.0%	普通模 0.0% m <sup>2</sup>	清水模 0.0% m <sup>2</sup>	1/2B磚 0.0% m <sup>2</sup>	2000 psi 0.0%
PR樓 合 計 基礎至 PR樓		27.36	66.05	6.64	0.71	16.03	7.99	19.27	144.05	910.1	4321.8	271.5	4.8	45.4
R1樓 合 計 基礎至R1樓		27.36	66.05	6.64	0.71	16.03	7.99	19.27	144.05	910.1	4321.8	271.5	4.8	45.4
2 樓 合 計 基礎至2 樓		27.36	65.26	6.64	0.71	15.63	7.99	18.54	142.13	904.6	4285.7	271.5	4.8	45.4
1M樓 合 計 基礎至1M樓		27.35	64.31	6.64	0.57	15.21	7.99	18.09	140.15	898.4	4241.2	271.5	4.8	45.4
1 樓 合 計 基礎至1 樓		24.55	56.35	6.28	0.44	13.62	6.02	14.61	121.86	825.3	3728.7	188.9	4.8	45.4
筏 基 頂 版 基礎至筏頂			11.01 33.81	1.02	0.13	9.13	0.46	5.20	11.01 49.76	93.4 478.7	100.5 963.3			45.4
筏基樑柱合計 基礎至筏樑			10.86 22.81	1.02 1.02	0.13 0.13	9.13 9.13	0.46 0.46	5.20 5.20	26.80 38.75	160.4 385.3	717.5 862.7			45.4
筏 基 底 版			11.95						11.95	224.9	145.2			45.4
無損耗合計		27.36	66.05	6.64	0.71	16.03	7.99	19.27	144.05	910.1	4321.8	271.5	4.8	45.4
損 耗 率		5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%		3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
合損耗合計		28.73	69.35	6.97	0.75	16.83	8.39	20.24	151.26	937.4	4451.5	279.6	4.9	46.7

審核： ， 編製： 。

**主結構體各樓層數量及累計表**  
(※各樓層數量均已含損耗，RC未扣除鋼筋體積※)

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主  
[ 總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup> ]

\*\*/05/30 15:14 STU - 5

樓別	號數 kg/M 損耗率 單位	# 3 0.560 5.0% 噸	# 4 0.994 5.0% 噸	# 5 1.560 5.0% 噸	# 6 2.250 5.0% 噸	# 7 3.040 5.0% 噸	# 8 3.980 5.0% 噸	# 10 6.390 5.0% 噸	合 計	4000 psi RC 3.0%	普通模 3.0% m <sup>2</sup>	清水模 3.0% m <sup>2</sup>	1/2B磚 3.0% m <sup>2</sup>	2000 psi 3.0%
PR樓 合 計 基礎至 PR樓		28.73	69.35	6.97	0.75	16.83	8.39	20.24	151.26	956.3	4451.5	279.6	4.9	46.7
R1樓 合 計 基礎至R1樓		28.73	0.83 69.35	6.97	0.75	0.41 16.83	8.39	0.77 20.24	2.02 151.26	5.9 956.3	37.2 4451.5	279.6	4.9	46.7
2 樓 合 計 基礎至2 樓		28.73	1.00 68.53	6.97	0.16 0.75	0.45 16.41	8.39	0.47 19.47	2.08 149.24	6.7 950.4	45.9 4414.3	279.6	4.9	46.7
1M樓 合 計 基礎至1M樓		2.94 28.72	8.37 67.53	0.38 6.97	0.14 0.59	1.67 15.96	2.06 8.39	3.65 19.00	19.20 147.16	77.7 943.7	527.9 4368.5	85.1 279.6	4.9	46.7
1 樓 合 計 基礎至1 樓		25.78 25.78	23.66 59.16	5.52 6.59	0.32 0.46	4.71 14.30	5.84 6.33	9.88 15.34	75.72 127.96	366.5 866.0	2848.4 3840.6	194.6 194.6	4.9 4.9	46.7
筏 基 頂 版 基礎至筏頂			11.56 35.50	1.07	0.14	9.59	0.48	5.46	11.56 52.24	97.6 499.6	103.5 992.2			46.7
筏基樑柱合計 基礎至筏樑			11.40 23.95	1.07 1.07	0.14 0.14	9.59 9.59	0.48 0.48	5.46 5.46	28.14 40.69	168.7 401.9	739.0 888.6			46.7
筏 基 底 版			12.55						12.55	233.2	149.6			46.7
含損耗合計		28.73	69.35	6.97	0.75	16.83	8.39	20.24	151.26	956.3	4451.5	279.6	4.9	46.7

審核： ， 編製： 。

**主結構體各樓層數量**  
(※各樓層數量均未含損耗，RC已扣除鋼筋體積※)

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主  
[ 總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup> ]

\*\*/05/30 15:14 STU - 6

樓別	號數 kg/M 損耗率 單位	# 3 0.560 0.0% 噸	# 4 0.994 0.0% 噸	# 5 1.560 0.0% 噸	# 6 2.250 0.0% 噸	# 7 3.040 0.0% 噸	# 8 3.980 0.0% 噸	# 10 6.390 0.0% 噸	合 計	4000 psi RC 0.0%	普通模 0.0% m <sup>2</sup>	清水模 0.0% m <sup>2</sup>	1/2B磚 0.0% m <sup>2</sup>	2000 psi 0.0%
PR樓	合 計													
R1樓	合 計		0.79			0.39		0.73	1.92	5.5	36.1			
2 樓	合 計		0.95		0.15	0.43		0.45	1.98	6.2	44.5			
1M樓	合 計	2.80	7.97	0.36	0.13	1.59	1.96	3.48	18.29	73.1	512.5	82.6		
1 樓	合 計	24.55	22.53	5.26	0.31	4.48	5.57	9.41	72.11	346.6	2765.5	188.9	4.8	
筏基頂版			11.01						11.01	93.4	100.5			
筏基樑柱合計			10.86	1.02	0.13	9.13	0.46	5.20	26.80	160.4	717.5			
筏基底版			11.95						11.95	224.9	145.2			45.4
無損耗合計		27.36	66.05	6.64	0.71	16.03	7.99	19.27	144.05	910.1	4321.8	271.5	4.8	45.4
損 耗 率		5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%		3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
含損耗合計		28.73	69.35	6.97	0.75	16.83	8.39	20.24	151.26	937.4	4451.5	279.6	4.9	46.7

審核：                      ， 編製：                      。

**主結構體各樓層數量**  
(※各樓層數量均已含損耗，RC未扣除鋼筋體積※)

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主  
[ 總樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>]

\*\*/05/30 15:14 STU - 7

樓別	號數 kg/M 損耗率 單位	# 3 0.560 5.0% 噸	# 4 0.994 5.0% 噸	# 5 1.560 5.0% 噸	# 6 2.250 5.0% 噸	# 7 3.040 5.0% 噸	# 8 3.980 5.0% 噸	# 10 6.390 5.0% 噸	合 計	4000 psi RC 3.0%	普通模 3.0% m <sup>2</sup>	清水模 3.0% m <sup>2</sup>	1/2B磚 3.0% m <sup>2</sup>	2000 psi 3.0%
PR樓 合 計														
R1樓 合 計			0.83			0.41		0.77	2.02	5.9	37.2			
2 樓 合 計			1.00		0.16	0.45		0.47	2.08	6.7	45.9			
1M樓 合 計	2.94	8.37	0.38	0.14	1.67	2.06	3.65	19.20	77.7	527.9	85.1			
1 樓 合 計	25.78	23.66	5.52	0.32	4.71	5.84	9.88	75.72	366.5	2848.4	194.6	4.9		
筏基頂版			11.56						11.56	97.6	103.5			
筏基樑柱合計			11.40	1.07	0.14	9.59	0.48	5.46	28.14	168.7	739.0			
筏基底版			12.55						12.55	233.2	149.6			46.7
含損耗合計	28.73	69.35	6.97	0.75	16.83	8.39	20.24	151.26	956.3	4451.5	279.6	4.9		46.7

審核：                      ， 編製：                      。

## 額外，補強，特殊部位數量表

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主  
 [樓地板面積： 1075.41 m<sup>2</sup>]

\*\*/05/30 15:14 STU - 8

樓層	部 位	# 3 (噸)	# 4 (噸)	# 5 (噸)	# 7 (噸)	# 8 (噸)	#10 (噸)
R1	C 模板檔	0.005					
2	B 墊筋				0.027	0.031	
2	B 模板檔	0.027					
2	C 模板檔	0.005					
2	S 版椅馬		0.109				
1M	B 墊筋				0.080	0.100	0.043
1M	B 寬止筋		0.002	0.002			
1M	B 模板檔	0.233					
1M	C 模板檔	0.028					
1M	S 版椅馬		0.232				
1M	W 開口補強--			0.007			
1M	W 開口補強/		0.005				
1M	W 開口補強			0.010			
1	B 馬椅				1.329		0.262
1	B 斜撐			1.020			
1	B 寬止筋		0.011				
1	B 模板檔		0.315				
1	C 模板檔	0.112					
1	S 版椅馬		0.496				
1	W 開口補強--			0.321			
1	W 開口補強/		0.129				
1	W 開口補強			0.281			
FT	S 大底椅馬		1.048				
	合 計	0.41	2.35	1.64	1.44	0.13	0.31

審核： ， 編製： 。



## 柱各樓層總數量

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主    \*\*/05/30 15:14 page : T - 9

樓別	#3 噸	#4 噸	#5 噸	#6 噸	#7 噸	#8 噸	#9 噸	#10 噸	#11 噸	#12 噸	RC	普通模 m	清水模 m
PR 樓													
R1 樓	0.01	0.83			0.41			0.77			5.9	37.2	
2 樓	0.01	1.00		0.16	0.45			0.47			6.7	45.9	
1M 樓	0.03	4.28		0.14	0.54	0.52		3.65			22.2	137.3	
1 樓	0.12	10.51		0.32	1.26	1.09		7.51			55.8	344.8	
FT 樓		3.70		0.14	0.55	0.48		3.47			13.5	83.0	
合計	0.17	20.32		0.76	3.21	2.09		15.87			104.1	648.2	

柱合計總重： 42.42 噸 (含損耗)

審核：                   ， 編製：                   。

## 樑各樓層總數量

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主      \*\*/05/30 15:14 page : T - 10

樓別	#3 噸	#4 噸	#5 噸	#7 噸	#8 噸	#10 噸	RC	普通模 m	清水模 m	柱樑 重疊	樑樑 重疊	樑底 m
PRFL (R1樓頂)												
R1FL (2樓頂)												
2FL (1M樓頂)	0.0	1.1	0.4	1.1	1.5		13.0	91.4		-2.7	-1.0	31.4
1MFL (1樓頂)	0.2	6.6	3.6	3.5	4.8	2.4	101.0	440.6		-35.9	-1.5	116.4
1FL (基礎樑)		7.7	1.1	9.0		2.0	155.3	717.4		-32.5	-28.9	
合計	0.27	15.38	4.98	13.62	6.30	4.36	269.3	1249.5		-71.1	-31.5	147.8

樑合計總重： 44.91 噸 (含損耗)

審核：                      ， 編製：                      。

## 版各樓層總數量

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主    \*\*/05/30 15:14 page : T - 11

樓別	#4 噸	RC	清水模 m	普通模 m	PC	樓地板 m	版面積 m	誤差比 %
PRFL ( R1 樓頂)						0	0	
R1FL ( 2 樓頂)						224	0	-100.0
2 FL ( 1M 樓頂)	2.96	20.8	95.3	13.4		224	135	-39.8
1MFL ( 1 樓頂)	6.45	47.0	212.9	23.3		852	304	-64.3
1 FL (水箱頂版)	11.56	97.6		103.5		852	474	-44.3
FTFL (基礎底版)	12.55	233.2		149.6	46.7	852	454	-46.7
合計	33.52	398.6	308.2	289.9	46.7			

版合計總重： 33.52 噸 (含損耗)

審核：                   ， 編製：                   。

## 牆各樓層總數量

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主      \*\*/05/30 15:14 page : T - 12

樓別	# 3 噸	# 4 噸	# 5 噸	RC	普通 模板 m <sup>2</sup>	牆柱 重疊 m <sup>2</sup>	牆樑 重疊 m <sup>2</sup>	牆版 重疊 m <sup>2</sup>	砌1/ 2B磚 m <sup>2</sup>	輕隔 間 m <sup>2</sup>
PR 樓										
R1 樓										
2 樓										
1M 樓	2.88	0.01	0.02	21.65	289.44			-10.22		81.72
1 樓	25.42	0.14	0.63	157.92	2081.4	-21.06	-15.11	-18.32	4.90	34.21
FT 樓										
合計	28.30	0.14	0.65	179.57	2370.8	-21.06	-15.11	-28.54	4.90	115.93

牆合計總重： 29.09 噸 (含損耗)

審核：                      ， 編製：                      。

樓梯各樓層總數量

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30

15:14 page : T - 13

樓 別	#3 噸	#4 噸	#5 噸	#6 噸	#7 噸	#8 噸	#9 噸	#10 噸	#11 噸	#12 噸	RC	模板 m <sup>2</sup>	
PR 樓													
R1 樓													
2 樓													
1M 樓													
1 樓			1.34								4.8	31.8	
ET 樓													
合 計			1.34								4.77	31.83	

樓梯合計總重： 1.34 噸 （含損耗）

審核： ， 編製： 。

## 數量計算基本資料

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30

page : T - 14

項 目	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11
拉力鋼筋基本握持長 Ld (fc'= 210 kg/! )	41cm	55cm	69cm	124cm	176cm	201cm	227cm	255cm	283cm
拉力鋼筋基本握持長 Ld (fc'= 245 kg/! )	38cm	51cm	64cm	140cm	163cm	186cm	210cm	236cm	262cm
拉力鋼筋基本握持長 Ld (fc'= 280 kg/! )	36cm	48cm	60cm	108cm	152cm	174cm	197cm	221cm	245cm
頂層拉力鋼筋基本握持長 Lt (fc'= 210 kg/! )	54cm	72cm	90cm	161cm	228cm	261cm	295cm	331cm	368cm
頂層拉力鋼筋基本握持長 Lt (fc'= 245 kg/! )	50cm	66cm	83cm	149cm	211cm	242cm	273cm	307cm	341cm
頂層拉力鋼筋基本握持長 Lt (fc'= 280 kg/! )	46cm	62cm	78cm	140cm	198cm	226cm	256cm	287cm	319cm
樑上層最短搭接長	30cm	40cm	50cm	60cm	70cm	100cm	115cm	130cm	150cm
樑下層最短搭接長	30cm	40cm	50cm	60cm	70cm	100cm	115cm	130cm	150cm
柱最短搭接長	30cm	40cm	50cm	60cm	70cm	100cm	115cm	130cm	150cm
樑直通筋? m搭接一次	8.0m	8.0m	8.0m	8.0m	8.0m	8.0m	8.0m	8.0m	8.0m
樑直通筋? m搭接一次(地下室)	8.0m	8.0m	8.0m	8.0m	8.0m	8.0m	8.0m	8.0m	8.0m
牆直通筋? m搭接一次	6.0m	6.0m	6.0m	6.0m	6.0m	6.0m	6.0m	6.0m	6.0m
箍筋彎鉤長	12cm	16cm	19cm	23cm	27cm	31cm	35cm	39cm	43cm
損耗率	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
單位重量 kg / m	0.560	0.994	1.560	2.250	3.040	3.980	5.080	6.390	7.900

鋼筋強度 ( #3 ~ #5  $f_y = 2800$  kg/! , #6 ~ #12  $f_y = 4200$  kg/! )

選用握持長時之 RC 強度依據 : 依據各樓層混凝土強度

柱 箍 筋 保 護 層 : 4.0 cm  
 樑 箍 筋 保 護 層 : 4.0 cm  
 地 樑 箍 筋 保 護 層 : 7.5 cm  
 柱 底 端 灣 曲 長 度 : 16.0 db  
 樑 上 層 錨 定 長 度 : 16.0 db + ldh  
 樑 下 層 錨 定 長 度 : 16.0 db + ldh  
 樑 上 層 搭 接 長 度 : 1.0 lt  
 樑 下 層 搭 接 長 度 : 1.0 ld  
 柱 主 筋 搭 接 長 度 : 1.0 ld  
 版 上 層 連 續 端 搭 接 長 度 : 樑 中 心 加 0.5 ld  
 版 上 層 不 連 續 端 錨 定 長 度 : 樑 中 心 加 1.0 ld  
 版 下 層 連 續 端 搭 接 長 度 : 樑 中 心 加 0.5 ld  
 版 下 層 不 連 續 端 錨 定 長 度 : 樑 中 心 加 1.0 ld  
 基 礎 版 上 層 連 續 端 搭 接 長 度 : 樑 中 心 加 0.5 ld  
 基 礎 版 上 層 不 連 續 端 錨 定 長 度 : 樑 中 心 加 1.0 ld  
 基 礎 版 下 層 連 續 端 搭 接 長 度 : 樑 中 心 加 0.5 ld  
 基 礎 版 下 層 不 連 續 端 錨 定 長 度 : 樑 中 心 加 1.0 ld  
 牆 主 筋 搭 接 長 度 : 1.0 ld  
 牆 主 筋 錨 定 長 度 : 1.0 ld  
 樑 柱 搭 接  $\geq 40$  db : Y

審核： \_\_\_\_\_ ， 編製： \_\_\_\_\_ 。

# 室內裝修各樓層工程數量

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page : RFL- 1- 1

代號 單位 工程項目	地 坪											平 頂			
	C00	C01	C02	C03	C04	C05	J00	J01	J02	J03	J04	D02	D03	D04	D81
	m <sup>2</sup> 地坪1:2 防水粉光	m <sup>2</sup> F1地坪打 底粉光+P VC運動地 坪	m <sup>2</sup> F2地坪打 底貼30x3 0 止滑地 磚	m <sup>2</sup> F3地坪打 底粉光 (表 面硬化劑)	m <sup>2</sup> F4地坪打 底粉光鋪 卡扣式木 地板	m <sup>2</sup> F5地坪打 底粉光+ 陶瓷地坪 塗料	m <sup>2</sup> 筏基水池 防水責任 施工- 地 坪	m <sup>2</sup> 廁所防水 責任施工 - 地坪	m <sup>2</sup> 露台防水 責任施工 (地+ 牆 H=30cm)	m <sup>2</sup> 雨遮防水 責任施工 (地+ 牆 H=30cm)	m <sup>2</sup> 屋頂防水 毯	m <sup>2</sup> C2平頂清 水糞整平 批土刷水 性塗料	m <sup>2</sup> C3平頂安 裝CLT 板	m <sup>2</sup> C4平頂安 裝扣合式 烤漆鋼板	m <sup>2</sup> 過樑打底 粉光刷水 性塗料
2 樓 小 計				104.80					104.80	234.00				107.70	
1 樓 小 計		507.40	53.00	27.10	188.60	114.70		53.00				211.58	553.80	100.60	59.71
FT 樓 小 計	30.70						30.70								
合 計	30.70	507.40	53.00	131.90	188.60	114.70	30.70	53.00	104.80	234.00	938.90	211.58	553.80	208.30	59.71

審核： ， 編製： 。

# 室內裝修各樓層工程數量

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page : RFL- 1- 2

		牆 面							
代號 單位	E01	E02	E02A	E03	E05	E07	J01A	J02	J03
工程項目	W1內牆打底粉光刷紋理砂石塗料	W2內牆打底粉光刷水性塗料	W2內牆輕隔間刷水性塗料	W3內牆安裝吸音板	W5內牆打底貼長條馬賽克2.2*	舞台裝飾面板	廁所防水責任施工- 牆面 H=120cm	露台防水責任施工(地+牆 H=30cm)	雨遮防水責任施工(地+牆 H=30cm)
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
2樓小計		120.62	16.87					23.58	62.21
1樓小計	132.25	1190.49	392.52	220.04	183.28	22.53	73.29		
FT樓小計									
合計	132.25	1311.11	409.39	220.04	183.28	22.53	73.29	23.58	62.21

審核： ， 編製： 。



代號	格局名稱	地	坪	平	頂	獨	立	樑	內	---	牆(1)	踢	---	腳(1)	邊	---	樑(1)	內	---	牆(2)	踢	---	腳(2)	邊	---	樑(2)	內	---	牆(3)	內	---	牆(4)	台	---	度(1)	台	---	度(2)	線	---	板	展	---	帶									
10A	平頂刷漆				D02 頂C2		D81 過樑水泥																																														
101	運動場	C01 地F1			D03 頂C3			E01 內W1				E02 內W2			E02 內W2														E02A 內W2- 輕																								
102	舞台	C04 地F4			D04 頂C4			E03 內W3				E02 內W2			E02 內W2														E02A 內W2- 輕	E07 舞台面板																							
103	音控室	C04 地F4			D02 頂C2		D81 過樑水泥	E02 內W2				E02 內W2																																									
104	舞台準備室	C04 地F4			D02 頂C2		D81 過樑水泥	E02 內W2				E02 內W2																																									
105	儲藏室	C03 地F3			D02 頂C2		D81 過樑水泥	E02 內W2				E02 內W2																																									
106	器材室	C01 地F1			D02 頂C2		D81 過樑水泥	E02 內W2				E02 內W2																																									
107	男廁	C02 地F2			D02 頂C2		D81 過樑水泥	E05 內W5				E02 內W2			E02 內W2																																						
108	無障礙廁所	C02 地F2			D02 頂C2		D81 過樑水泥	E05 內W5				E02 內W2			E02 內W2																																						
109	女廁	C02 地F2			D02 頂C2		D81 過樑水泥	E05 內W5				E02 內W2			E02 內W2																																						
110	設備間	C03 地F3			D02 頂C2		D81 過樑水泥	E02 內W2				E02 內W2																																									
111	消防機房	C03 地F3			D02 頂C2		D81 過樑水泥	E02 內W2				E02 內W2																																									
112	A 樓梯	C03 地F3			D02 頂C2			E02 內W2				E02 內W2																																									
114	戶外平台	C05 地F5																																																			
201	設備平台	C03 地F3			D04 頂C4			E02 內W2																					E02A 內W2- 輕																								
F01	滯洪池	C00 地防水粉						E00 內防水粉																																													
F02	消防水池	C00 地防水粉						E00 內防水粉																																													

審核： ， 編製： 。

代號	格局名稱	地	坪	平	頂	獨	立	樑	內	---	牆(1)	踢	---	腳(1)	邊	---	樑(1)	內	---	牆(2)	踢	---	腳(2)	邊	---	樑(2)	內	---	牆(3)	內	---	牆(4)	台	---	度(1)	台	---	度(2)	線	---	板	腰	---	帶									
J00	筏基防水	J00									J00A											J00A																															
											筏防水地											筏防水牆																															
J01	廁所防水	J01									J01A											J01A																															
											廁所防水地											廁所防水牆																															
J02	露台防水	J02									J02											J02																															
											露台防水											露台防水																															
J03	雨遮防水	J03									J03											J03																															
											雨遮防水											雨遮防水																															
J04	屋頂防水毯	J04									J04											J04																															
											頂防水毯											頂防水毯																															

[C00]	]地坪1:2 防水粉光	[C01]	]F1地坪打底粉光+PVC運動地	[C02]	]F2地坪打底貼30x30 止滑地	[C03]	]F3地坪打底粉光 (表面硬化
[C04]	]F4地坪打底粉光鋪卡扣式木	[C05]	]F5地坪打底粉光+ 陶甃地坪	[D02]	]C2平頂清水摸整平批土刷水	[D03]	]C3平頂安裝CLT 板
[D04]	]C4平頂安裝扣合式烤漆鋼板	[D81]	]過樑打底粉光刷水性塗料	[E00]	]內牆1:2 防水粉光	[E01]	]W1內牆打底粉光刷紋理砂石
[E02]	]W2內牆打底粉光刷水性塗料	[E02A]	]W2內牆輕隔間刷水性塗料	[E03]	]W3內牆安裝吸音板	[E05]	]W5內牆打底貼長條馬賽克2.
[E07]	]舞台裝飾面板	[J00]	]筏基水池防水責任施工- 地	[J00A]	]筏基水池防水責任施工- 牆	[J01]	]廁所防水責任施工- 地坪
[J01A]	]廁所防水責任施工- 牆面 H	[J02]	]露台防水責任施工 (地+ 牆	[J03]	]雨遮防水責任施工 (地+ 牆	[J04]	]屋頂防水毯

審核： ， 編製： 。

# 室內裝修工程數量總表(不分部位)

工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page:RT1 - 1 頁

項次	工 程 名 稱	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
1	地坪1:2 防水粉光	m <sup>2</sup>	30.70			滯洪池消防
2	F1地坪打底粉光+PVC運動地坪	m <sup>2</sup>	507.40			
3	F2地坪打底貼30x30 止滑地磚	m <sup>2</sup>	53.00			
4	F3地坪打底粉光 (表面硬化劑)	m <sup>2</sup>	131.90			
5	F4地坪打底粉光鋪卡扣式木地板	m <sup>2</sup>	188.60			
6	F5地坪打底粉光+ 陶瓷地坪塗料	m <sup>2</sup>	114.70			
7	C2平頂清水模整平批土刷水性塗料	m <sup>2</sup>	211.58			
8	C3平頂安裝CLT 板	m <sup>2</sup>	553.80			
9	C4平頂安裝扣合式烤漆鋼板	m <sup>2</sup>	208.30			
10	過樑打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	59.71			
11	W1內牆打底粉光刷紋理砂石塗料	m <sup>2</sup>	132.25			
12	W2內牆打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	1,311.11			
13	W2內牆輕隔間刷水性塗料	m <sup>2</sup>	409.39			
14	W3內牆安裝吸音板	m <sup>2</sup>	220.04			
15	W5內牆打底貼長條馬賽克2.2*	m <sup>2</sup>	183.28			
16	舞台裝飾面板	m <sup>2</sup>	22.53			櫃體蓋板-4
17	筏基水池防水責任施工- 地坪	m <sup>2</sup>	30.70			WP2
18	廁所防水責任施工- 地坪	m <sup>2</sup>	53.00			WP3
19	廁所防水責任施工- 牆面 H=120cm	m <sup>2</sup>	73.29			WP3
20	露台防水責任施工 (地+ 牆H=30cm)	m <sup>2</sup>	128.38			WP4
21	雨遮防水責任施工 (地+ 牆H=30cm)	m <sup>2</sup>	296.21			WP6
22	屋頂防水毯	m <sup>2</sup>	938.90			WP5

審核： ， 編製： 。

## 室內裝修工程數量總表(分部位)

工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page:RT2 - 1 頁

項次	工 程 名 稱	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
1	地坪1:2 防水粉光	m <sup>2</sup>	17.00			滯洪池
2	地坪1:2 防水粉光	m <sup>2</sup>	13.70			消防水池
3	F1地坪打底粉光+PVC運動地坪	m <sup>2</sup>	498.10			運動場
4	F1地坪打底粉光+PVC運動地坪	m <sup>2</sup>	9.30			器材室
5	F2地坪打底貼30x30 止滑地磚	m <sup>2</sup>	17.10			男廁
6	F2地坪打底貼30x30 止滑地磚	m <sup>2</sup>	5.50			無障礙廁所
7	F2地坪打底貼30x30 止滑地磚	m <sup>2</sup>	30.40			女廁
8	F3地坪打底粉光 (表面硬化劑)	m <sup>2</sup>	3.20			儲藏室
9	F3地坪打底粉光 (表面硬化劑)	m <sup>2</sup>	5.70			設備間
10	F3地坪打底粉光 (表面硬化劑)	m <sup>2</sup>	15.90			消防機房
11	F3地坪打底粉光 (表面硬化劑)	m <sup>2</sup>	2.30			A 樓梯
12	F3地坪打底粉光 (表面硬化劑)	m <sup>2</sup>	104.80			設備平台
13	F4地坪打底粉光鋪卡扣式木地板	m <sup>2</sup>	107.00			舞台
14	F4地坪打底粉光鋪卡扣式木地板	m <sup>2</sup>	7.50			音控室
15	F4地坪打底粉光鋪卡扣式木地板	m <sup>2</sup>	74.10			舞台準備室
16	F5地坪打底粉光+ 陶瓷地坪塗料	m <sup>2</sup>	114.70			戶外平台
17	C2平頂清水模整平批土刷水性塗料	m <sup>2</sup>	5.60			音控室
18	C2平頂清水模整平批土刷水性塗料	m <sup>2</sup>	55.58			舞台準備室
19	C2平頂清水模整平批土刷水性塗料	m <sup>2</sup>	2.39			儲藏室
20	C2平頂清水模整平批土刷水性塗料	m <sup>2</sup>	8.40			器材室
21	C2平頂清水模整平批土刷水性塗料	m <sup>2</sup>	13.79			男廁
22	C2平頂清水模整平批土刷水性塗料	m <sup>2</sup>	4.18			無障礙廁所
23	C2平頂清水模整平批土刷水性塗料	m <sup>2</sup>	26.83			女廁
24	C2平頂清水模整平批土刷水性塗料	m <sup>2</sup>	74.68			平頂刷漆
25	C2平頂清水模整平批土刷水性塗料	m <sup>2</sup>	4.38			設備間
26	C2平頂清水模整平批土刷水性塗料	m <sup>2</sup>	13.85			消防機房
27	C2平頂清水模整平批土刷水性塗料	m <sup>2</sup>	1.90			A 樓梯
28	C3平頂安裝CLT 板	m <sup>2</sup>	553.80			運動場
29	C4平頂安裝扣合式烤漆鋼板	m <sup>2</sup>	100.60			舞台
30	C4平頂安裝扣合式烤漆鋼板	m <sup>2</sup>	107.70			設備平台

審核： ， 編製： 。

## 室內裝修工程數量總表(分部位)

工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page:RT2 - 2 頁

項次	工 程 名 稱	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
31	過樑打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	29.04			舞台準備室
32	過樑打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	1.55			儲藏室
33	過樑打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	12.11			男廁
34	過樑打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	9.57			女廁
35	過樑打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	4.43			平頂刷漆
36	過樑打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	3.01			設備間
37	W1內牆打底粉光刷紋理砂石塗料	m <sup>2</sup>	132.25			運動場
38	W2內牆打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	229.74			運動場
39	W2內牆打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	96.52			舞台
40	W2內牆打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	75.95			音控室
41	W2內牆打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	405.82			舞台準備室
42	W2內牆打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	47.69			儲藏室
43	W2內牆打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	37.35			器材室
44	W2內牆打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	79.33			男廁
45	W2內牆打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	28.31			無障礙廁所
46	W2內牆打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	54.81			設備間
47	W2內牆打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	86.83			消防機房
48	W2內牆打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	48.14			A 樓梯
49	W2內牆打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	120.62			設備平台
50	W2內牆輕隔間刷水性塗料	m <sup>2</sup>	266.39			運動場
51	W2內牆輕隔間刷水性塗料	m <sup>2</sup>	126.13			舞台
52	W2內牆輕隔間刷水性塗料	m <sup>2</sup>	16.87			設備平台
53	W3內牆安裝吸音板	m <sup>2</sup>	220.04			舞台
54	W5內牆打底貼長條馬賽克2.2*	m <sup>2</sup>	31.63			男廁
55	W5內牆打底貼長條馬賽克2.2*	m <sup>2</sup>	12.15			無障礙廁所
56	W5內牆打底貼長條馬賽克2.2*	m <sup>2</sup>	139.50			女廁
57	舞台裝飾面板	m <sup>2</sup>	22.53			舞台
58	筏基水池防水責任施工- 地坪	m <sup>2</sup>	30.70			筏基防水
59	廁所防水責任施工- 地坪	m <sup>2</sup>	53.00			廁所防水
60	廁所防水責任施工- 牆面 H=120cm	m <sup>2</sup>	73.29			廁所防水

審核： ， 編製： 。

# 室內裝修工程數量總表(分部位)

工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page:RT2 - 3 頁

項次	工 程 名 稱	單位	數 量	單 價	複 價	備 註
61	露台防水責任施工 (地+ 牆H=30cm)	m <sup>2</sup>	128.38			露台防水
62	雨遮防水責任施工 (地+ 牆H=30cm)	m <sup>2</sup>	296.21			雨遮防水
63	屋頂防水毯	m <sup>2</sup>	938.90			屋頂防水毯

審核：                      ， 編製：                      。

# 室內裝修工程數量來源部位表

工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 Page:RSO - 1

[C613]

項次	工 程 名 稱	
1	地坪1:2 防水粉光	滯洪池,消防水池
2	F1地坪打底粉光+PVC運動地	運動場,器材室
3	F2地坪打底貼30x30 止滑地	男廁,無障礙廁所,女廁
4	F3地坪打底粉光 (表面硬化)	儲藏室,設備間,消防機房,A 樓梯,設備平台
5	F4地坪打底粉光鋪卡扣式木	舞台,音控室,舞台準備室
6	F5地坪打底粉光+ 陶瓷地坪	戶外平台
7	C2平頂清水模整平批土刷水	音控室,舞台準備室,儲藏室,器材室,男廁,無障礙廁所,女廁,平頂刷漆,設備間,消防機房,A 樓梯
8	C3平頂安裝CLT 板	運動場
9	C4平頂安裝扣合式烤漆鋼板	舞台,設備平台
10	過樑打底粉光刷水性塗料	舞台準備室,儲藏室,男廁,女廁,平頂刷漆,設備間
11	W1內牆打底粉光刷紋理砂石	運動場
12	W2內牆打底粉光刷水性塗料	運動場,舞台,音控室,舞台準備室,儲藏室,器材室,男廁,無障礙廁所,設備間,消防機房,A 樓梯,設備平台
13	W2內牆輕隔間刷水性塗料	運動場,舞台,設備平台
14	W3內牆安裝吸音板	舞台
15	W5內牆打底貼長條馬賽克2.	男廁,無障礙廁所,女廁
16	舞台裝飾面板	舞台
17	筏基水池防水責任施工- 地	筏基防水
18	廁所防水責任施工- 地坪	廁所防水
19	廁所防水責任施工- 牆面 H	廁所防水
20	露台防水責任施工 (地+ 牆)	露台防水
21	雨遮防水責任施工 (地+ 牆)	雨遮防水
22	屋頂防水毯	屋頂防水毯

審核： ， 編製： 。

室內裝修計算式

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page : CAL - 1

C00 地坪1:2 防水粉光 = 30.7 m<sup>2</sup>

FT樓 戶1 (滯洪池) [f1] : 17.0x1.0 = 17.0

FT樓 戶2 (消防水池) [f1] : 13.7x1.0 = 13.7

FT樓 合計 = 30.70

總計 = 30.70

C01 F1地坪打底粉光+PVC運動地坪 = 507.4 m<sup>2</sup>

1樓 戶1 (運動場) [f1] : 498.1x1.0 = 498.1

1樓 戶6 (器材室) [f1] : 9.3x1.0 = 9.3

1樓 合計 = 507.40

總計 = 507.40

C02 F2地坪打底貼30x30 止滑地磚 = 53.0 m<sup>2</sup>

1樓 戶7 (男廁) [f1] : 17.1x1.0 = 17.1

1樓 戶8 (無障礙廁所) [f1] : 5.5x1.0 = 5.5

1樓 戶9 (女廁) [f1] : 30.4x1.0 = 30.4

1樓 合計 = 53.00

總計 = 53.00

C03 F3地坪打底粉光 (表面硬化劑) = 131.9 m<sup>2</sup>

2樓 戶1 (設備平台) [f1] : 104.8x1.0 = 104.8

2樓 合計 = 104.80

1樓 戶5 (儲藏室) [f1] : 3.2x1.0 = 3.2

1樓 戶10 (設備間) [f1] : 5.7x1.0 = 5.7

1樓 戶11 (消防機房) [f1] : 15.9x1.0 = 15.9

1樓 戶12 (A樓梯) [f1] : 0.4x1.0+1.9x1.0 = 2.3

1樓 合計 = 27.10

總計 = 131.90

C04 F4地坪打底粉光鋪卡扣式木地板 = 188.6 m<sup>2</sup>

1樓 戶2 (舞台) [f1] : 107.0x1.0 = 107.0

1樓 戶3 (音控室) [f1] : 7.5x1.0 = 7.5

1樓 戶4 (舞台準備室) [f1] : 74.1x1.0 = 74.1

1樓 合計 = 188.60

總計 = 188.60

C05 F5地坪打底粉光+ 陶瓷地坪塗料 = 114.7 m<sup>2</sup>

1樓 戶14 (戶外平台) [f1] : 60.6x1.0+54.1x1.0 = 114.7

1樓 合計 = 114.70

總計 = 114.70

D02 C2平頂清水模整平批土刷水性塗料 = 211.6 m<sup>2</sup>

1樓 戶1A (平頂刷漆) [ce] : 23.2x1.0+7.1x1.0+24.7x1.0+12.5x1.0 = 67.5

1樓 戶2A (平頂刷漆) [ce] : 4.4x1.0+4.4x1.0-0.48x1.69x2 = 7.18

1樓 戶3 (音控室) [ce] : 7.5x1.0-0.2x1.0-0.3x2.79x1-0.54x1.6x1 = 5.6

1樓 戶4 (舞台準備室) [ce] : 74.1x1.05.1x1.0+71.5x1.0-71.9x1.0-0.43x6.36x1-0.43x1.29x1-0.43x1.29x1  
-0.43x1.58x1-0.33x3.08x1-0.53x4.20x1-0.33x3.07x1-0.53x3.09x1-0.53x1.59x1-0.25x3.04x1  
-0.3x1.11x1-0.25x24.63x1-0.3x15.69x1 = 55.58

1樓 戶5 (儲藏室) [ce] : 3.2x1.0-0.1x1.0-0.53x1.34x1 = 2.39

1樓 戶6 (器材室) [ce] : 9.3x1.0-0.9x1.0 = 8.4

審核： ， 編製： 。



室內裝修計算式

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page : CAL - 2

1 樓 戶7 (男廁) [ce] :  $17.1 \times 1.00.7 \times 1.0 - 0.73 \times 2.46 \times 1.0 - 0.73 \times 1.04 \times 1.0 - 0.6 \times 1.16 \times 1.0 - 0.4 \times 1.91 \times 1 = 13.79$   
 1 樓 戶8 (無障礙廁所) [ce] :  $5.5 \times 1.0 - 0.45 \times 1.7 \times 1.0 - 0.25 \times 2.21 \times 1 = 4.18$   
 1 樓 戶9 (女廁) [ce] :  $30.4 \times 1.0 - 0.43 \times 2.26 \times 1.0 - 0.43 \times 2.03 \times 1.0 - 0.33 \times 1.99 \times 1.0 - 0.33 \times 3.24 \times 1 = 26.83$   
 1 樓 戶10 (設備間) [ce] :  $5.7 \times 1.0 - 0.1 \times 1.0 - 0.43 \times 2.84 \times 1 = 4.38$   
 1 樓 戶11 (消防機房) [ce] :  $15.9 \times 1.0 - 0.25 \times 6.21 \times 1.0 - 0.25 \times 2.01 \times 1 = 13.85$   
 1 樓 戶12 (A 樓梯) [ce] :  $0.4 \times 1.0 + 1.9 \times 1.0 - 0.4 \times 1.0 = 1.9$   
 1 樓 合計 = 211.58  
 總計 = 211.58

D03 C3平頂安裝CLT板 =  $553.8 \text{ m}^2$   
 1 樓 戶1 (運動場) [ce] :  $498.1 \times 1.0539.3 \times 1.0 - 483.6 \times 1.0 = 553.8$   
 1 樓 合計 = 553.80  
 總計 = 553.80

D04 C4平頂安裝扣合式烤漆鋼板 =  $208.3 \text{ m}^2$   
 2 樓 戶1 (設備平台) [ce] :  $104.8 \times 1.0104.6 \times 1.0 - 101.7 \times 1.0 = 107.7$   
 2 樓 合計 = 107.70  
 1 樓 戶2 (舞台) [ce] :  $107.0 \times 1.097.5 \times 1.0 - 103.9 \times 1.0 = 100.6$   
 1 樓 合計 = 100.60  
 總計 = 208.30

D81 過樑打底粉光刷水性塗料 =  $59.7 \text{ m}^2$   
 1 樓 戶2A (平頂刷漆) [be] :  $[0.48 + (0.62 - 0.20) \times 2] \times 1.69 + 0.00 \times 2 = 4.43$   
 1 樓 戶4 (舞台準備室) [be] :  $[0.43 + (0.52 - 0.20) \times 2] \times 6.36 + 0.00 \times 1 [0.43 + (0.52 - 0.20) \times 2] \times 1.29 + 0.00 \times 1$   
 $[0.43 + (0.52 - 0.20) \times 2] \times 1.29 + 0.00 \times 1 [0.43 + (0.52 - 0.20) \times 2] \times 1.58 + 0.00 \times 1$   
 $[0.33 + (0.52 - 0.20) \times 2] \times 3.08 + 0.00 \times 1 [0.53 + (0.72 - 0.20) \times 2] \times 4.2 + 0.00 \times 1$   
 $[0.33 + (0.52 - 0.20) \times 2] \times 3.07 + 0.00 \times 1 [0.53 + (0.52 - 0.20) \times 2] \times 3.09 + 0.00 \times 1$   
 $[0.53 + (0.52 - 0.20) \times 2] \times 1.59 + 0.00 \times 1 = 29.04$   
 1 樓 戶5 (儲藏室) [be] :  $[0.53 + (0.52 - 0.20) \times 2] \times 1.34 + 0.00 \times 1 = 1.55$   
 1 樓 戶7 (男廁) [be] :  $[0.73 + (1.57 - 0.20) \times 2] \times 2.46 + 0.00 \times 1 [0.73 + (1.57 - 0.20) \times 2] \times 1.04 + 0.00 \times 1 = 12.11$   
 1 樓 戶9 (女廁) [be] :  $[0.43 + (0.52 - 0.20) \times 2] \times 2.26 + 0.00 \times 1 [0.43 + (0.52 - 0.20) \times 2] \times 2.03 + 0.00 \times 1$   
 $[0.33 + (0.52 - 0.20) \times 2] \times 1.99 + 0.00 \times 1 [0.33 + (0.52 - 0.20) \times 2] \times 3.24 + 0.00 \times 1 = 9.57$   
 1 樓 戶10 (設備間) [be] :  $[0.43 + (0.52 - 0.20) \times 2] \times 2.84 + 0.00 \times 1 = 3.01$   
 1 樓 合計 = 59.71  
 總計 = 59.71

E01 W1內牆打底粉光刷紋理砂塗料 =  $132.3 \text{ m}^2$   
 1 樓 戶1 (運動場) [w1] :  $2.8 \times 20.37 - [4.7 \times 2.8 - 0.04 \times (4.7 + 2.8) \times 2] \times 3 + 0.35 \times 17.2 + 0.35 \times 15.97 + 1.2 \times 0.35 + 1.45 \times 15.97$   
 $+ 2.8 \times 26.54 - [4.7 \times 2.8 - 0.04 \times (4.7 + 2.8) \times 2] \times 3 + 0.35 \times 23.28 + 0.35 \times 22.4 + 1.2 \times 0.35 + 1.32 \times 18.69 = 132.25$   
 1 樓 合計 = 132.25  
 總計 = 132.25

E02 W2內牆打底粉光刷水性塗料 =  $1311.1 \text{ m}^2$   
 2 樓 戶1 (設備平台) [w1] :  $\{2.73 \times 1.34\} \times 2 + 3.62 \times 28.48 - 3.31 \times 2.3 + 2.3 \times 8.48 - [0.9 \times 2.1 - 0.04 \times (0.9 + 2.1 \times 2)] = 120.62$   
 2 樓 合計 = 120.62  
 1 樓 戶1 (運動場) [w2] :  $+3.5 \times 26.87 - [2.95 \times 3.5 - 0.04 \times (2.95 + 3.5 \times 2)] - [6.05 \times 3.5 - 0.04 \times (6.05 + 3.5 \times 2)]$   
 $- [2.95 \times 3.5 - 0.04 \times (2.95 + 3.5 \times 2)] - [4.5 \times 3.5 - 0.04 \times (4.5 + 3.5 \times 2)] + 1.55 \times 23.48 - 4.6 \times 0.2 + 3.5 \times 7.16$   
 $- [4.65 \times 3.5 - 0.04 \times (4.65 + 3.5 \times 2)] + 3.5 \times 7.93 - [4.65 \times 3.5 - 0.04 \times (4.65 + 3.5 \times 2)]$   
 $+ 1.55 \times 31.32 - 2.3 \times 0.2 + 1.1 \times 12.36 + 1.35 \times 54.18 = 229.74$   
 1 樓 戶2 (舞台) [w2] :  $+3.7 \times 25.49 + \{7.35 \times 0.15\} \times 2 = 96.52$

審核： ， 編製： 。

室內裝修計算式

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page : CAL - 3

---

1 樓	戶3	(音控室)	) [b1] : (0.3+0.40)x2.79+(0.54+0.30)x1.6 = 3.3
1 樓	戶3	(音控室)	) [w1] : 7.0x2.79-0.40x2.79-0.6x1.0+6.4x1.6-0.30x1.6-1.08x0.3-[1.0x2.5-0.04x(1.0+2.5x2)] +6.4x7.7-[3.2x0.6-0.04x(3.2+0.6)x2] = 72.65
1 樓	戶4	(舞台準備室)	) [b1] : (0.25+0.30)x3.04+(0.3+0.30)x1.11+(0.25+0.30)x24.63+(0.3+0.40)x15.69 = 26.87
1 樓	戶4	(舞台準備室)	) [w1] : 4.15x3.04-0.30x3.04-0.5x0.3+4.15x1.11-0.30x1.11-0.6x0.3+1.6x12.77+2.15x1.24 +4.15x37.84-[0.9x2.0-0.04x(0.9+2.0x2)]-[1.0x2.0-0.04x(1.0+2.0x2)] -[1.33x2.5-0.04x(1.33+2.5x2)]x2-[1.0x2.5-0.04x(1.0+2.5x2)]+4.15x10.3 -[0.9x2.55-0.04x(0.9+2.55)x2]x3+1.2x7.54+0.3x2.25+1.85x0.15+0.15x5.46+0.3x3.89 +2.28x2.06+0.6x15.69+2.1x24.63-0.30x24.63-0.5x0.3+2.1x15.69-0.40x15.69-0.6x0.4 +2.1x24.44+6.4x2.05-[1.35x2.3-0.04x(1.35+2.3x2)] = 378.95
1 樓	戶5	(儲藏室)	) [w1] : 4.15x7.9-0.28x0.5-[1.0x2.0-0.04x(1.0+2.0x2)]+0.33x0.78+1.8x7.9+7.36x0.3 +0.17x0.95 = 47.69
1 樓	戶6	(器材室)	) [w1] : 3.5x15.04-[4.5x3.5-0.04x(4.5+3.5x2)] = 37.35
1 樓	戶7	(男廁)	) [b1] : +(0.6+1.35)x1.16+(0.4+0.30)x1.91 = 3.6
1 樓	戶7	(男廁)	) [w2] : +3.77x3.55-[3.45x0.65-0.04x(3.45+0.65)x2]+3.5x1.16-1.35x1.16 +3.5x1.91-0.30x1.91-0.8x0.3+3.5x15.97 = 75.73
1 樓	戶8	(無障礙廁所)	) [b1] : +(0.45+0.30)x1.7+(0.25+0.50)x2.21 = 2.93
1 樓	戶8	(無障礙廁所)	) [w2] : +3.5x1.7-0.30x1.7-0.9x0.3+3.5x2.21-0.50x2.21+2.1x4.27-1.0x0.6+3.5x1.49 = 25.38
1 樓	戶10	(設備間)	) [w1] : 5.05x9.45-[0.9x2.0-0.04x(0.9+2.0x2)]+1.2x7.24 = 54.81
1 樓	戶11	(消防機房)	) [b1] : (0.25+0.50)x6.21+(0.25+0.50)x2.01 = 6.17
1 樓	戶11	(消防機房)	) [w1] : 4.85x6.21-0.50x6.21-0.5x0.5-[1.5x2.35-0.04x(1.5+2.35x2)] +4.85x2.01-0.50x2.01-0.5x0.5-[1.05x1.05-0.04x(1.05+1.05)x2]+4.85x10.08-0.37x0.3 +0.15x5.56 = 80.66
1 樓	戶12	(A 樓梯)	) [w1] : 6.4x7.97-[1.35x2.3-0.04x(1.35+2.3x2)] = 48.14
1 樓	合計 =		1190.49
	總計 =		1311.11

E02A W2內牆輕隔間刷水性塗料 = 409.4 m<sup>2</sup>

2 樓	戶1	(設備平台)	) [w2] : +(2.73x3.09)x2 = 16.87
2 樓	合計 =		16.87
1 樓	戶1	(運動場)	) [w3] : +3.85x74.82-[4.9x1.0-0.04x(4.9+1.0)x2]x4-[5.1x1.0-0.04x(5.1+1.0)x2]x6 -[20.1x1.3-0.04x(20.1+1.3)x2]+2.33x20.66 = 266.39
1 樓	戶2	(舞台)	) [w3] : +3.7x13.8+3.7x20.29 = 126.13
1 樓	合計 =		392.52
	總計 =		409.39

E03 W3內牆安裝吸音板 = 220.0 m<sup>2</sup>

1 樓	戶2	(舞台)	) [w1] : 6.45x29.62-1.9x0.7-[3.2x0.6-0.04x(3.2+0.6)x2]-[1.33x2.5-0.04x(1.33+2.5x2)] +1.9x17.92+0.9x1.07 = 220.04
1 樓	合計 =		220.04
	總計 =		220.04

E05 W5內牆打底貼長條馬賽克2.2\* = 183.3 m<sup>2</sup>

1 樓	戶7	(男廁)	) [w1] : 1.4x22.59 = 31.63
1 樓	戶8	(無障礙廁所)	) [w1] : 1.4x9.68-1.0x1.4 = 12.15
1 樓	戶9	(女廁)	) [w1] : 1.4x30.8-1.0x1.4+3.75x6.29-[6.1x1.0-0.04x(6.1+1.0)x2]+2.1x5.72-1.0x0.6 +3.15x1.09-5.91x0.15+3.5x18.79 = 139.5
1 樓	合計 =		183.28
	總計 =		183.28

E07 舞台裝飾面板 = 22.5 m<sup>2</sup>

---

審核： ， 編製： 。

## 室內裝修計算式

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page : CAL - 4

1 樓 戶2 (舞台) [w4] :  $+0.9 \times 17.92 + 31.23 \times 0.1 + 0.9 \times 1.07 + 15.47 \times 0.15 = 22.53$   
1 樓 合計 = 22.53  
總計 = 22.53

J00 筏基水池防水責任施工- 地坪 =  $30.7 \text{ m}^2$   
FT樓 戶1A (筏基防水) [f1] :  $17.0 \times 1.0 = 17.0$   
FT樓 戶2A (筏基防水) [f1] :  $13.7 \times 1.0 = 13.7$   
FT樓 合計 = 30.70  
總計 = 30.70

J01 廁所防水責任施工- 地坪 =  $53.0 \text{ m}^2$   
1 樓 戶7A (廁所防水) [f1] :  $17.1 \times 1.0 = 17.1$   
1 樓 戶8A (廁所防水) [f1] :  $5.5 \times 1.0 = 5.5$   
1 樓 戶9A (廁所防水) [f1] :  $30.4 \times 1.0 = 30.4$   
1 樓 合計 = 53.00  
總計 = 53.00

J01A 廁所防水責任施工- 牆面 H=120cm =  $73.3 \text{ m}^2$   
1 樓 戶7A (廁所防水) [w1] :  $1.2 \times 22.59 = 27.11$   
1 樓 戶8A (廁所防水) [w1] :  $1.2 \times 9.68 - 1.0 \times 1.2 = 10.42$   
1 樓 戶9A (廁所防水) [w1] :  $1.2 \times 30.8 - 1.0 \times 1.2 = 35.76$   
1 樓 合計 = 73.29  
總計 = 73.29

J02 露台防水責任施工 (地+ 牆H=30cm) =  $128.4 \text{ m}^2$   
2 樓 戶1A (露台防水) [f1] :  $104.8 \times 1.0 = 104.8$   
2 樓 戶1A (露台防水) [w1] :  $0.3 \times 78.59 = 23.58$   
2 樓 合計 = 128.38  
總計 = 128.38

J03 雨遮防水責任施工 (地+ 牆H=30cm) =  $296.2 \text{ m}^2$   
2 樓 戶2 (雨遮防水) [f1] :  $234.0 \times 1.0 = 234.0$   
2 樓 戶2 (雨遮防水) [w1] :  $0.3 \times 207.35 = 62.21$   
2 樓 合計 = 296.21  
總計 = 296.21

J04 屋頂防水毯 =  $938.9 \text{ m}^2$   
PR樓 戶1 (屋頂防水毯) [f1] :  $938.9 \times 1.0 = 938.9$   
PR樓 合計 = 938.90  
總計 = 938.90

審核： ， 編製： 。

# 外部及雜項各樓層工程數量

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page : OFL- 1- 1

代號 單位 工程項目	外 部	
	H01 m <sup>2</sup> W1外牆打 底粉光噴 紋理砂石 塗料	H06 m <sup>2</sup> W6外牆安 裝烤漆鋼 板
PR 樓 小 計		167.44
2 樓 小 計		235.36
1M 樓 小 計	234.26	265.70
1 樓 小 計	653.61	
PT 樓 小 計	15.46	
合 計	903.33	668.50

審核：

， 編製：

。

[SEO]外部及雜項工程裝修設定檔[C613][臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程-主]

代號	部位名稱	外---牆(1)	外---牆(2)	外---牆(3)	外---牆(4)	外---牆(5)	外---牆(6)	雜---項(1)	雜---項(2)	雜---項(3)	雜---項(4)	雜---項(5)	雜---項(6)
101	西北向	H01 外W1	H06 外W6										
102	西南向	H01 外W1	H06 外W6										
103	東南向	H01 外W1	H06 外W6										
104	東北向	H01 外W1	H06 外W6										

[H01] W1外牆打底粉光噴紋理砂石 [H06] W6外牆安裝烤漆鋼板  
 審核： ， 編製： 。

# 外部及雜項裝修總表(不分部位)

工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page:0T1 - 1 頁

項次	工 程 名 稱	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
1	W1外牆打底粉光噴紋理砂石塗料	m <sup>2</sup>	903.33			
2	W6外牆安裝烤漆鋼板	m <sup>2</sup>	668.50			

審核：                      ， 編製：                      。

## 外部及雜項裝修總表(分部位)

工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page:0T2 - 1 頁

項次	工 程 名 稱	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
1	W1外牆打底粉光噴紋理砂石塗料	m <sup>2</sup>	268.91			西北向
2	W1外牆打底粉光噴紋理砂石塗料	m <sup>2</sup>	340.38			西南向
3	W1外牆打底粉光噴紋理砂石塗料	m <sup>2</sup>	161.39			東南向
4	W1外牆打底粉光噴紋理砂石塗料	m <sup>2</sup>	132.65			東北向
5	W6外牆安裝烤漆鋼板	m <sup>2</sup>	151.93			西北向
6	W6外牆安裝烤漆鋼板	m <sup>2</sup>	159.17			西南向
7	W6外牆安裝烤漆鋼板	m <sup>2</sup>	201.80			東南向
8	W6外牆安裝烤漆鋼板	m <sup>2</sup>	155.60			東北向

審核：                      ， 編製：                      。

## 外部裝修工程數量來源部位表

工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 Page:0S0 - 1

[C613]

項次	工 程 名 稱	
1	W1外牆打底粉光噴紋理砂石	西北向,西南向,東南向,東北向
2	W6外牆安裝烤漆鋼板	西北向,西南向,東南向,東北向

審核：                   ， 編製：                   。



# 外牆及雜項工程裝修計算式

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page : OUC- 1

---

PR樓 棟 1 x 1 間 ( 西北向 )  
外牆:( 1)牆面2(外W6 )=  $1.29 \times 23.83 = 30.74 \text{ m}^2$

---

PR樓 棟 2 x 1 間 ( 西南向 )  
外牆:( 1)牆面2(外W6 )=  $0.92 \times 30.27 + 28.81 \times 0.61 = 45.42 \text{ m}^2$

---

PR樓 棟 3 x 1 間 ( 東南向 )  
外牆:( 1)牆面2(外W6 )=  $1.27 \times 36.73 = 46.65 \text{ m}^2$

---

PR樓 棟 4 x 1 間 ( 東北向 )  
外牆:( 1)牆面2(外W6 )=  $0.92 \times 30.16 + 27.67 \times 0.61 = 44.63 \text{ m}^2$

---

2 樓 棟 1 x 1 間 ( 西北向 )  
外牆:( 1)牆面2(外W6 )=  $0.39 \times 22.12 + 23.14 \times 0.9 + 22.7 \times 1.8 = 70.31 \text{ m}^2$

---

2 樓 棟 2 x 1 間 ( 西南向 )  
外牆:( 1)牆面2(外W6 )=  $1.55 \times 28.5 + 54.6 \times 0.39 + 60.2 \times 0.05 = 48.2 \text{ m}^2$

---

2 樓 棟 3 x 1 間 ( 東南向 )  
外牆:( 1)牆面2(外W6 )=  $0.7 \times 39.1 + 37.02 \times 0.61 + 36.04 \times 0.55 = 69.77 \text{ m}^2$

---

2 樓 棟 4 x 1 間 ( 東北向 )  
外牆:( 1)牆面2(外W6 )=  $1.55 \times 27.78 + 54.6 \times 0.39 + 60.2 \times 0.05 = 47.08 \text{ m}^2$

---

審核： ， 編製： 。

# 外牆及雜項工程裝修計算式

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page : OUC- 2

---

1M樓 棟 1 x 1 間 ( 西北向 )  
外牆: ( 1)牆面1(外w1 )=  $3.5 \times 27.08 = 94.78 \text{ m}^2$   
( 2)牆面2(外w6 )=  $2.3 \times 22.12 = 50.88 \text{ m}^2$

---

1M樓 棟 2 x 1 間 ( 西南向 )  
外牆: ( 1)牆面2(外w6 )=  $2.3 \times 28.5 = 65.55 \text{ m}^2$   
( 2)牆面1(外w1 )=  $2.88 \times 28.5 = 82.08 \text{ m}^2$

---

1M樓 棟 3 x 1 間 ( 東南向 )  
外牆: ( 1)牆面2(外w6 )=  $2.3 \times 37.12 = 85.38 \text{ m}^2$   
( 2)牆面1(外w1 )=  $4.36 \times 11.19 = 48.79 \text{ m}^2$

---

1M樓 棟 4 x 1 間 ( 東北向 )  
外牆: ( 1)牆面2(外w6 )=  $2.3 \times 27.78 = 63.89 \text{ m}^2$   
( 2)牆面1(外w1 )=  $0.31 \times 27.78 = 8.61 \text{ m}^2$

---

審核： ， 編製： 。

# 外牆及雜項工程裝修計算式

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page : OUC- 3

---

1 樓 棟 1 x 1 間 ( 西北向 )  
外牆: ( 1)牆面1(外w1 )=  $4.38 \times 21.73 + 23.77 \times 4.16 + 26.44 \times 0.25 - 4.8 \times 0.35 + 4.68 \times 0.65 = 162.84 \text{ m}^2$   
( 2)牆面1(外w1 )=  $0.7 \times 16.14 + 7.84 \times 0.1 - 1.57 \times 0.4 - 0.64 \times 0.2 - 0.8 \times 0.05 = 11.29 \text{ m}^2$

---

1 樓 棟 2 x 1 間 ( 西南向 )  
外牆: ( 1)牆面1(外w1 )=  $3.5 \times 45.16 - 0.1 \times 0.7 - 17.61 \times 0.4 - 1.43 \times 0.05 = 93.1 \text{ m}^2$   
( 2)牆面1(外w1 )=  $4.86 \times 18.99 + 21.1 \times 1.3 + 4.68 \times 2.55 + 42.3 \times 0.25 = 141.46 \text{ m}^2$   
( 3)牆面1(外w1 )=  $0.53 \times 3.55 + 0.25 \times 1.65 + 6.11 \times 0.77 + 0.25 \times 2.6 + 4.2 \times 0.15 = 8.28 \text{ m}^2$

---

1 樓 棟 3 x 1 間 ( 東南向 )  
外牆: ( 1)牆面1(外w1 )=  $5.05 \times 30.3 - 12.61 \times 2.55 = 112.6 \text{ m}^2$

---

1 樓 棟 4 x 1 間 ( 東北向 )  
外牆: ( 1)牆面1(外w1 )=  $3.5 \times 31.6 + 4.68 \times 0.32 + 13.98 \times 0.19 = 63.53 \text{ m}^2$   
( 2)牆面1(外w1 )=  $1.69 \times 27.83 + 0.62 \times 1.55 = 47.99 \text{ m}^2$   
( 3)牆面1(外w1 )=  $\{0.6 \times 9.19 - 1.2 \times 0.25 + 1.8 \times 0.58\} \times 2 = 12.52 \text{ m}^2$

---

審核： ， 編製： 。

# 外牆及雜項工程裝修計算式

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page : OUC- 4

---

PT樓 棟 2 x 1 間 ( 西南向 )  
外牆: ( 1 ) 牆面1 (外w1 ) =  $0.35 \times 44.16 = 15.46 \text{ m}^2$

---

審核： ， 編製： 。

外觀裝修計算式

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page : CAL - 1

H01	W1外牆打底粉光噴紋理砂石塗料 = 903.3 m <sup>2</sup>		
1M樓	戶1	(西北向)	) [w1] : 3.5x27.08 = 94.78
1M樓	戶2	(西南向)	) [w1] : +2.88x28.5 = 82.08
1M樓	戶3	(東南向)	) [w1] : +4.36x11.19 = 48.79
1M樓	戶4	(東北向)	) [w1] : +0.31x27.78 = 8.61
1M樓	合計 = 234.26		
1樓	戶1	(西北向)	) [w1] : 4.38x21.73+23.77x4.16+26.44x0.25-4.8x0.35+4.68x0.6-[2.95x3.5-0.08x(2.95+3.5x2)] -[6.05x3.5-0.08x(6.05+3.5x2)]-[2.95x3.5-0.08x(2.95+3.5x2)] +0.7x16.14+7.84x0.1-1.57x0.4-0.64x0.2-0.8x0.05 = 174.13
1樓	戶2	(西南向)	) [w1] : 3.5x45.16-0.1x0.7-17.61x0.4-1.43x0.05-[4.7x2.8-0.08x(4.7+2.8)x2]x3 -[3.45x0.65-0.08x(3.45+0.65)x2]-[4.65x3.5-0.08x(4.65+3.5x2)] -[6.1x1.0-0.08x(6.1+1.0)x2]+4.86x18.99+21.1x1.3+4.68x2.55+42.3x0.25 -[1.05x1.05-0.08x(1.05+1.05)x2]+0.53x3.55+0.25x1.65+6.11x0.77+0.25x2.6+4.2x0.15 = 242.84
1樓	戶3	(東南向)	) [w1] : 5.05x30.3-12.61x2.55-[1.5x2.35-0.08x(1.5+2.35x2)] -[0.9x2.55-0.08x(0.9+2.55)x2]x3 = 112.6
1樓	戶4	(東北向)	) [w1] : 3.5x31.6+4.68x0.32+13.98x0.19-[4.65x3.5-0.08x(4.65+3.5x2)] -[4.7x2.8-0.08x(4.7+2.8)x2]x3+1.69x27.83+0.62x1.55+(0.6x9.19-1.2x0.25+1.8x0.58)x2 = 124.04
1樓	合計 = 653.61		
FT樓	戶2	(西南向)	) [w1] : 0.35x44.16 = 15.46
FT樓	合計 = 15.46		
	總計 = 903.33		

H06	W6外牆安裝烤漆鋼板 = 668.5 m <sup>2</sup>		
PR樓	戶1	(西北向)	) [w2] : 1.29x23.83 = 30.74
PR樓	戶2	(西南向)	) [w2] : 0.92x30.27+28.81x0.61 = 45.42
PR樓	戶3	(東南向)	) [w2] : 1.27x36.73 = 46.65
PR樓	戶4	(東北向)	) [w2] : 0.92x30.16+27.67x0.61 = 44.63
PR樓	合計 = 167.44		
2樓	戶1	(西北向)	) [w2] : 0.39x22.12+23.14x0.9+22.7x1.8 = 70.31
2樓	戶2	(西南向)	) [w2] : 1.55x28.5+54.6x0.39+60.2x0.05-[4.9x1.0-0.08x(4.9+1.0)x2]x2 -[5.1x1.0-0.08x(5.1+1.0)x2]x3 = 48.2
2樓	戶3	(東南向)	) [w2] : 0.7x39.1+37.02x0.61+36.04x0.55 = 69.77
2樓	戶4	(東北向)	) [w2] : 1.55x27.78+54.6x0.39+60.2x0.05-[4.9x1.0-0.08x(4.9+1.0)x2]x2 -[5.1x1.0-0.08x(5.1+1.0)x2]x3 = 47.08
2樓	合計 = 235.36		
1M樓	戶1	(西北向)	) [w2] : +2.3x22.12 = 50.88
1M樓	戶2	(西南向)	) [w2] : 2.3x28.5 = 65.55
1M樓	戶3	(東南向)	) [w2] : 2.3x37.12 = 85.38
1M樓	戶4	(東北向)	) [w2] : 2.3x27.78 = 63.89
1M樓	合計 = 265.70		
	總計 = 668.50		

審核： ， 編製： 。

# 樓梯各樓層工程數量

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page : STFL- 1- 1

代號 單位 工程項目	地 坪		平 頂		結 構	
	C61 m <sup>2</sup>	C62 m <sup>2</sup>	D50 m <sup>2</sup>	601 噸	(RC)	510 m <sup>2</sup>
F3階面打 底粉光 (表 面硬化劑)	F3階高打 底粉光 (表 面硬化劑)	梯底梯側 打底粉光 刷水性塗 料	高拉力鋼 筋及彎紮 組立 SD4 20w			普通模板 含組立
1 樓 小 計	14.31	12.63	13.75	1.28	4.63	30.90
合 計	14.31	12.63	13.75	1.28	4.63	30.90

審核： ， 編製： 。

代號	部位名稱	級-----深	級-----高	轉---台(1)	轉---台(2)	轉 台	底 梯	底 梯	側 踢	腳 滾	邊 扶	手 止	滑
ST1	樓梯	C61 踏F3	C62 高F3	C71 轉F3		D5A 轉粉水泥	D50 梯粉水泥	D50 梯粉水泥	F02 樓梯踢腳		Q01 樺木扶手		
[C61	]F3階面打底粉光(表面硬化	[C62	]F3階高打底粉光(表面硬化	[C71	]F3轉台打底粉光(表面硬化	[D50	]梯底梯側打底粉光刷水性塗						
[D5A	]轉台底打底粉光刷水泥漆	[F02	]樓梯踢腳刷深色漆	[Q01	]南洋樺木扶手								

審核： ， 編製： 。

# 樓梯裝修工程數量總表(不分部位)

工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page:ST1 - 1 頁

項次	工 程 名 稱	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
1	F3階面打底粉光 (表面硬化劑)	m <sup>2</sup>	14.31			
2	F3階高打底粉光 (表面硬化劑)	m <sup>2</sup>	12.63			
3	梯底梯側打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	13.75			

審核： ， 編製： 。



## 樓梯裝修工程數量總表(分部位)

工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page:ST2 - 1 頁

項次	工 程 名 稱	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
1	F3階面打底粉光 (表面硬化劑)	m <sup>2</sup>	14.31			樓梯
2	F3階高打底粉光 (表面硬化劑)	m <sup>2</sup>	12.63			樓梯
3	梯底梯側打底粉光刷水性塗料	m <sup>2</sup>	13.75			樓梯

審核： ， 編製： 。

## 樓梯裝修工程數量來源部位表

工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 Page:ST0 - 1

[C613]

項次	工 程 名 稱	
1	F3階面打底粉光 (表面硬化)	樓梯
2	F3階高打底粉光 (表面硬化)	樓梯
3	梯底梯側打底粉光刷水性塗	樓梯

審核：                   ， 編製：                   。

# 樓梯裝修工程計算式

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 page : STC- 1

1樓 戶 1 x 1 間 ( 樓梯 )

- ( 1 ): 階高(高專用磚)=  $1.60 \times 0.200 \times 12 \times 1 = 3.84$   
階深(踏專用止)=  $1.60 \times 0.240 \times 11 \times 1 = 4.22$   
梯底(梯粉水泥)=  $1.60 \times 0.30 \times 11.5 \times 1 = 5.47$   
梯側(梯粉水泥)=  $(0.200 \times 0.220 \times 0.5 + 0.297 \times 0.180) \times 11.5 \times 0 \times 1 = 0.00$   
扶手(櫟木扶手)=  $0.297 \times 11 \times 0 \times 1 + 0.00 = 0.00$   
止滑( )=  $1.60 \times 12 \times 1 = 19.20$
- ( 2 ): 階高(高專用磚)=  $1.91 \times 0.200 \times 23 \times 1 = 8.79$   
階深(踏專用止)=  $1.91 \times 0.240 \times 22 \times 1 = 10.08$   
梯底(梯粉水泥)=  $1.91 \times 0.30 \times 22.5 \times 1 = 12.78$   
梯側(梯粉水泥)=  $(0.200 \times 0.220 \times 0.5 + 0.297 \times 0.180) \times 22.5 \times 0 \times 1 = 0.00$   
扶手(櫟木扶手)=  $0.297 \times 22 \times 0 \times 1 = 0.00$   
止滑( )=  $1.91 \times 23 \times 1 = 43.93$

審核： ， 編製： 。

# 門窗各樓層數量統計表

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 15:24:44 page : cwd- 1

編號	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08	WD01	WD02	WD03
材質	甲防	塑門	塑門	鋁門	塑門	塑門	鋁門	鋁門	鋁窗	鋁葉	固鋁	鋁窗	鋁窗	鋁窗	鋁窗	固鋁	鋁門	鋁門	鋁門
部位																			
寬	90	100	100	135	100	450	90	133	90	105	120+200	345	610	490	510	2010	295	605	295
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
高	200	200	200	230	250	350	210	250	255	105	60	65	100	100	100	130	350	350	350
R1																			
2							1							4	6	1			
1M																			
1	1	1	1	1	1	1		2	3	1	1	1	1				2	1	1
合計	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	4	6	1	2	1	1

審核： ， 編製： 。

# 門窗各樓層數量統計表

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 15:24:44 page : cwd- 2

編號	WD04	WD05	WD06
材質	鋁門	甲防	落鋁
部位			
寬	465	150	470
X	X	X	X
高	350	235	280
R1			
2			
1M			
1	2	1	6
合計	2	1	6

審核：                      ， 編製：                      。

## 玻璃, 塞水路, 嵌縫分析表

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 15:24:44 page : CWT- 1

項次	工 程 名 稱	單位	數量	5 mm灰玻璃		8 mm強化玻璃		塞 水 路		嵌 縫 m
				每 樘 才	合 計 才	每 樘 才	合 計 才	外 牆 m	陽 台 m	
1	D01 90 x 200 防火門(防火1HR)	樘	1					4.9		4.9
2	D02 100 x 200 美耐板門	樘	1					5.0		5.0
3	D03 100 x 200 美耐板門	樘	1					5.0		5.0
4	D04 135 x 230 鋁門	樘	1					6.0		6.0
5	D05 100 x 250 鋁框美耐板門	樘	1					6.0		6.0
6	D06 450 x 350 鋁框美耐板門	樘	1					11.5		11.5
7	D07 90 x 210 鋁門	樘	1					5.1		5.1
8	D08 133 x 250 鋁門	樘	2					12.7		12.7
9	W01 90 x 255 上推鋁窗	樘	3			25.0	75.0	20.7		20.7
10	W02 105 x 105 鋁百葉窗	樘	1					4.2		4.2
11	W03 (120 + 200) x 60 固定鋁窗	樘	1	20.9	20.9			7.6		7.6
12	W04 345 x 65 推射鋁窗	樘	1			24.4	24.4	8.2		8.2
13	W05 610 x 100 推射鋁窗	樘	1			66.4	66.4	14.2		14.2
14	W06 490 x 100 電動推射鋁窗	樘	4			53.4	213.4	47.2		47.2
15	W07 510 x 100 電動推射鋁窗	樘	6			55.5	333.2	73.2		73.2
16	W08 2010 x 130 固定鋁窗	樘	1			284.6	284.6	42.8		42.8
17	WD01 295 x 350 鋁門	樘	2			112.5	224.9	19.9		19.9
18	WD02 605 x 350 鋁門	樘	1			230.6	230.6	13.1		13.1
19	WD03 295 x 350 鋁門	樘	1			112.4	112.4	9.9		9.9
20	WD04 465 x 350 鋁門	樘	2			177.3	354.5	23.3		23.3
21	WD05 150 x 235 防火門+鋁百葉	樘	1					6.2		6.2
22	WD06 470 x 280 落地鋁門	樘	6			143.3	859.9	90.0		90.0
	合 計				20.9		2779.3	426		437

審核： ， 編製： 。

# 門窗數量總表

[C613]工程名稱：臺中市立烏日國民中學活動中心興建工程- 主

\*\*/05/30 15:24:44 page : CD1- 1

項次	工	程	名	稱	單位	數量	單價	複價	備	註
1	D01	90 x 200	防火門(防火1HR)	樘	1					
2	D02	100 x 200	美耐板門	樘	1					
3	D03	100 x 200	美耐板門	樘	1					
4	D04	135 x 230	鋁門	樘	1					
5	D05	100 x 250	鋁框美耐板門	樘	1					
6	D06	450 x 350	鋁框美耐板門	樘	1					
7	D07	90 x 210	鋁門	樘	1					
8	D08	133 x 250	鋁門	樘	2					
9	W01	90 x 255	上推鋁窗	樘	3					
10	W02	105 x 105	鋁百葉窗	樘	1					
11	W03	( 120 + 200) x 60	固定鋁窗	樘	1					
12	W04	345 x 65	推射鋁窗	樘	1					
13	W05	610 x 100	推射鋁窗	樘	1					
14	W06	490 x 100	電動推射鋁窗	樘	4					
15	W07	510 x 100	電動推射鋁窗	樘	6					
16	W08	2010 x 130	固定鋁窗	樘	1					
17	WD01	295 x 350	鋁門	樘	2					
18	WD02	605 x 350	鋁門	樘	1					
19	WD03	295 x 350	鋁門	樘	1					
20	WD04	465 x 350	鋁門	樘	2					
21	WD05	150 x 235	防火門+鋁百葉	樘	1					
22	WD06	470 x 280	落地鋁門	樘	6					

審核： ， 編製： 。

## 鷹架計算式

工程名稱：烏日活動中心興建工程

項目及說明	單位	計算式	數量	備註
週邊安全圍籬	M	153.3*1.03	157.90	
外部鍍鋅鋼管施工架及防塵網	M2	$(136.74 * \text{INT}(6.55/1.72+1) + 120.31 * \text{INT}(6.9/1.72+1)) * 1.72 * 1.05$	2,074.21	
外部施工架支撐三角架	支	$\text{INT}(143.58/1.72+1)$	85.00	
外部施工架三角架安裝防落夾板(6'夾板)	M	136.74*1.05	143.58	
外部施工架安全中欄杆	M	$(136.74 * \text{INT}(6.55/1.72+1) + 120.31 * \text{INT}(6.9/1.72+1)) * 1.05$	1,205.94	
外部施工架安全母索(繩索)	M	$(136.74 * \text{INT}(6.55/1.72+1) + 120.31 * \text{INT}(6.9/1.72+1)) * 1.05$	1,205.94	
外部施工架樓層防墜網	M2	$(136.74 + 120.31 * 2) * 1.05$	396.23	
外部施工架施工安全梯	組	$\text{INT}(136.74/30+1)$	5.00	
樓梯安全扶手(樓梯開口安全防護欄)	M	$(6.3 * 2) * 1.65 * 1.05$	21.83	
結構或室內裝修施工架(立面積計)	M2	$(64.5 + 101.8) * 8.9 * 1.05$	1,554.07	

工程項目如有不足或遺漏，請報價廠商自行增列。

數量僅供參酌，各報價廠商應自行核算數量是否足夠。



**基礎工程**

工程名稱：烏日活動中心興建工程

項目及說明	單位	計算式	數量	備註
<b>土方工程</b>				
機具挖土方	M3	$(764.65+487.55)/2*1.5*1.03$	967.32	
回填土方及夯實	M3	$967.32-((431.48*1.5+108.80*1)*1.03)$	188.62	
1F樓地板下方加10cm厚碎石級配夯實或2000psi PC	M3	$531.17*0.1*1.03$	54.71	
餘方處理 (含合法流向證明及運費)	M3	$967.32-188.62$	778.70	
<b>安全支撐擋土措施工程</b>				
鋼軌樁 37kgN 鋼軌@ 50 cm	支		38.00	
軌道間嵌5分襯板及填縫	M2	$24.7/0.5*1.5*1.03$	76.32	
鋼軌樁披覆帆布(與結構體分離)	M2	$24.7*1.5*1.03$	38.16	
鋼軌樁拔除後回填砂	式		1.00	
<b>其他工程</b>				
安全觀測系統	式		1.00	
開挖區週邊安全防護欄杆	M	$145.6*1.03$	149.97	
施工簡便樓梯	座	$INT(149.97/50+1)$	3.00	
施工道路鐵板	式		1.00	
緊急發電機設備租金	式		1.00	

工程項目如有不足或遺漏，請報價廠商自行增列。

數量僅供參酌，各報價廠商應自行核算數量是否足夠。

柱配筋資料

工程名稱：烏日活動中心興建工程

編號	樓層	支數	主筋 #6	主筋 #7	主筋 #8	主筋 #10	續接器				T型續接器			
							#6	#7	#8	#10	#6	#7	#8	#10
C1	R1	1				12	0	0	0	12				12
	2	1				12	0	0	0	12				
	1M	1				12	0	0	0	12				
	1	1				12	0	0	0	0				
	FT	1				12	0	0	0	0				
C2	R1	1				24	0	0	0	24				24
	2	1				24	0	0	0	24				
	1M	1				24	0	0	0	24				
	1	1				24	0	0	0	0				
	FT	1				24	0	0	0	0				
C3	R1	1				18	0	0	0	18				18
	2	1				14	0	0	0	14				
	1M	1				14	0	0	0	14				
	1	1				14	0	0	0	0				
	FT	1				14	0	0	0	0				
C4	R1	1				22	0	0	0	22				22
	2	1				22	0	0	0	22				
	1M	1				12	0	0	0	12				
	1	1				12	0	0	0	0				
	FT	1				12	0	0	0	0				
C5	R1	1		12			0	12	0	0		12		
	2	1		12			0	12	0	0				
	1M	1		16			0	16	0	0		4		
	1	1		16			0	0	0	0				
	FT	1		16			0	0	0	0				
C6	R1	1		12			0	12	0	0		12		
	2	1		12			0	12	0	0				
	1M	1		16			0	16	0	0		4		
	1	1		18			0	0	0	0		2		
	FT	1		18			0	0	0	0				
C7	R1	1		12			0	12	0	0		12		
	2	1		12			0	12	0	0				
	1M	1		14			0	14	0	0		2		
	1	1		18			0	0	0	0		4		
	FT	1		18			0	0	0	0				
C8	R1	1		12			0	12	0	0		12		
	2	1		12			0	12	0	0				
	1M	1		14			0	14	0	0		2		
	1	1		18			0	0	0	0		4		
	FT	1		18			0	0	0	0				
C9	R1	0					0	0	0	0				
	2	0					0	0	0	0				
	1M	0					0	0	0	0				
	1	1			22		0	0	0	0			22	

柱配筋資料

工程名稱：烏日活動中心興建工程

編號	樓層	支數	主筋 #6	主筋 #7	主筋 #8	主筋 #10	續接器				T型續接器			
							#6	#7	#8	#10	#6	#7	#8	#10
	FT	1			22		0	0	0	0				
C10	R1	0					0	0	0	0				
	2	0					0	0	0	0				
	1M	0					0	0	0	0				
	1	1			12		0	0	0	0			12	
	FT	1			12		0	0	0	0				
C11	R1	0					0	0	0	0				
	2	0					0	0	0	0				
	1M	0					0	0	0	0				
	1	1			12		0	0	0	0			12	
	FT	1			12		0	0	0	0				
C12	R1	0					0	0	0	0				
	2	1	10				10	0	0	0	10			
	1M	1	8				8	0	0	0				
	1	1	8				0	0	0	0				
	FT	1	8				0	0	0	0				
C13	R1	0					0	0	0	0				
	2	1	8				8	0	0	0	8			
	1M	1	8				8	0	0	0				
	1	1	8				0	0	0	0				
	FT	1	8				0	0	0	0				
C14	R1	0					0	0	0	0				
	2	1	8				8	0	0	0	8			
	1M	1	8				8	0	0	0				
	1	1	8				0	0	0	0				
	FT	1	8				0	0	0	0				
							#6	#7	#8	#10	#6	#7	#8	#10
							52	161	0	216	27	72	47	78

RC樑接SRC鋼柱續接器(焊接)

樑編號	鋼筋	組
GD-5	#7	23
GD-4	#7	20
GD-3	#7	20
GD-2	#7	18
GD-1	#7	24
B1-2	#10	41
B1-3	#10	25
B1-4	#10	28
CB1-1	#10	8
CB2-1	#8	10
CB3-1	#8	8
CB4-1	#7	10
CB5-1	#7	10

柱配筋資料

工程名稱：烏日活動中心興建工程

編號	樓層	支數	主筋 #6	主筋 #7	主筋 #8	主筋 #10	續接器				T型續接器					
							#6	#7	#8	#10	#6	#7	#8	#10		
CGA-0	#7	8														
CGB-0	#7	12														
CGC-0	#7	12														
CGD-0	#7	12														

RC樑接SRC鋼柱續接器(焊接) #7      169  
 RC樑接SRC鋼柱續接器(焊接) #8      18  
 RC樑接SRC鋼柱續接器(焊接) #10      102

