

分隔板尺寸圖(mm)



草釘尺寸圖(mm)

草皮分隔板施工規範及說明

(一).施作施工說明:

1.施作時,在欲施工之範圍,以土工器具挖出寬 5cm,深 13~15cm 的溝槽.
2.將草皮分隔板置入挖好之溝槽中,須注意有半圓弧及凹槽之一面需面向草坪,不可倒置.
3.裝置完成後,應於分隔板之底端,每隔 1m~2m 釘上草釘,以增加分隔板之穩固.
4.最後以土回填,分隔板之底層凹槽尤須注意,應將回填之土 夯 實,以固定分隔板.
5.完工後應仔細檢查有無歪斜之情況產生.

材料規範				
材料名稱	測試項目	測試方法	允收值	測試報告是否需要TAF 認證
草皮分隔板	尺寸	捲尺	15cm	不需要
	材質	燃燒法	PE	不需要
草釘	尺寸	游標卡尺	ø1.5x15cm	不需要
	材質	燃燒法	PE	不需要

註:測試報告不需要TAF 認證之原因,是因為該測試項目,
全台灣任何合格之實驗室皆沒有針對該測試項目做TAF 認證

① 草皮分隔板

規範

1.本工程圖說若註明須“客土”或“填沃土”時,所採用之土壤,應為富含有機質透水良好之砂質壤土,且不含礫石、泥塊、雜草根及其他有毒或有礙植物生長之雜物,並經工程司認可。承包商為達上述要求,若需施用肥料、植物生長調節劑或土壤改良物時,該等物質應與土壤充分拌和使用,且承包商不得因此要求加價。
2.由監造單位、承包商共同取樣檢驗每一處取土區之客土。
3.每一棵喬木視各棵之土球大小,須向外擴充回填土壤,每一棵喬木所需之砂壤土,以0.8m^3計算。
4.草皮,回填砂壤土 10 公分
5.地被區,回填砂壤土 40 公分。
6.灌木區,回填砂壤土 40 公分。
7.喬木,回填砂壤土 80 公分。
8.每次土壤檢驗應委託公正客觀之實驗室或學術機關進行,至少需分析以下項目:

土壤分析項目

檢驗項目	規範內容	土樣量(g)
(1)pH值	5~7	100
(2)總有機物含量	5%以上	100
(3)機械分析(土壤質地)	符合砂質土壤定義 黏粒10-20% 坋粒20-30% 砂粒50-70%	300
(4)重金屬含量	依一般土地管制標準 砷50毫克/公斤以下 鉻250毫克/公斤以下 鎳200毫克/公斤以下	100

② 砂壤土規範

田中央聯合建築師事務所
宜蘭市建業路428號
TEL 03-9253725 FAX 03-9253980
E-mail:fieldoffice@fieldoffice.com.tw

圖檔	10412-1
比例	A1: A3:
日期	
修正	

新竹市關埔地區新設國小建校工程 (三期- 體育館及景觀工程)

草皮分隔板、砂壤土規範說明

圖號 LD-24

張號 253/337