

體育館 & 行政區水塔



緊急廣播主機	
緊急廣播主機	
設 備	回路數(L)
緊急廣播	11
梯間廣播	12
合 計	23
採 用	30
廣播主機 (壁掛式 251 個+吸頂式 103 個)x 5 Wx1.1=1947W 故採 2040 W, 30 L.	

廣播設備系統昇位圖

1F 之管路下B1F 施工前，承包商先行
會同監造單位現場會勘，提出施工方式
〈若需打鑿或穿透樓板需經監造單位同意
後方得施作〉相關之施作工資及另料均含
於本工程(承商責任施工)

注意事項

1. 本工程與一期工程有延續之介面，承包商須於投標前自行前往工地勘查，並了解施工之難易度，工期，進度，日後不得藉詞要求加價或延長工期。
2. 一期所留設之套管及幹管，如有與本期工程銜接有所不妥之處，必須改善，移位，補強填塞，防水處理，銹孔等項目，均屬本工程範圍內。
3. 本工程得標並經議價後之承包總價，得依預算總價比例調整各項單價，作為合約單價之依據。
4. 工程增減工程——承包商不得推諉塞責，如有增減之變更設計等情事，須經業主或工程師通知核定後方得進行。

田中央聯合建築師事務所
宜蘭市建業路428號
TEL 03-9253725 FAX 03-9253980
E-mail:fieldoffice@fieldoffice.com.tw

圖檔 10412-1
比例 A1:
A3:
日期
修正

新竹市關埔地區新設國小建校二期工程 〈體育館〉
廣播設備系統昇位圖

圖號
F0-3

張號
333
337