圖例	內容說明	1F H區	1F I區	適用電線及管徑
	半球型網路紅外線攝影機	0	0	-C1- CAT5e ,(22ø)
	室內型網路紅外線攝影機	6	0	-C2- CAT5ex2 ,(22ø)
	室外型網路紅外線攝影機	11	0	-C3- CAT5ex3 ,(22ø)
E-8P	監視用－8埠POE網路交換器	0	0	詳安全監視錄影系統昇位圖(一),(二)
E-16P	監視用－16埠POE網路交換器	0	0	詳安全監視錄影系統昇位圖(一),(二)
E-24P	監視用－24埠POE網路交換器	1	0	詳安全監視錄影系統昇位圖(一),(二)
學校監控錄影主機	學校用監控錄影主機	0	0	(本次暫置A區行政辦公室,第二次施作時置於C2機電室)
學校監看螢幕	學校用監看螢幕(置警衛室,職員室)	0	0	詳安全監視錄影系統昇位圖(一),(二)
停車場監控錄影主機	停車場用監控錄影主機(置管理員室)	0	0	詳安全監視錄影系統昇位圖(一),(二)
CA	監視配線箱	1	0	
S	雙面0壁掛式喇叭(H=詳平面圖)	0	0	-PA- 0.18mm/50C-2(22ø)
S	6W壁掛式喇叭	8	0	-PA- 0.18mm/50C-2(22ø)
S	6W嵌式隱頂式喇叭(安裝於天花板隱蔽)	4	0	-PA- 0.18mm/50C-2(22ø)
IP	30W寬音域防水喇叭	0	0	-PA- 0.18mm/50C-2(22ø)
IP	數位IP廣播解碼器 (H=詳平面圖)	0	0	管線詳網路相關圖面或詳平面配置圖
M	前級面板出線口含蓋板	0	0	-M- 預留管(22ø),詳平面配置圖,施工大樣圖
	12W音量控制器 (H=30CM)	4	0	-PA- 0.18mm/50C-2(22ø)
A-8交換器	廣播用－8埠網路交換器	0	0	詳定址教學廣播系統昇位圖
A-16交換器	廣播用－16埠網路交換器	0	0	詳定址教學廣播系統昇位圖
A-24集線器	廣播用－24埠集線器	0	0	詳定址教學廣播系統昇位圖
	定址教學廣播主機	0	0	(本次暫置A區行政辦公室,第二次施作時置於1F學務室)
	接線盒	0	0	
RF	麥克風接收天線(H=200CM)	0	0	-RF- 50歐姆同軸電纜(22ø)
	液晶觸控螢幕(不屬本工程)	0	0	詳施工大樣圖
H	電腦出線口含蓋板(H=詳平面圖)	0	0	-L- 預留管(22ø),詳施工大樣圖
	電源插座	0	0	預留管(22ø),詳施工大樣圖
TV	電視壁式插座(H=30cm視詳平面圖)	0	0	-V1- 同軸電纜線5C雙絞雙網 (22ø)
TV	電視壁式插座(H=天花板視詳平面圖)	0	0	-V1- 同軸電纜線5C雙絞雙網 (22ø)
	數位專用寬角度高增益天線	0	0	-V2- 同軸電纜線7C雙絞雙網 (28ø)
TVP	電視配線箱	0	0	
	弱電設備管路接線箱	0	0	(詳網路相關圖面,電信/網路/電視/廣播等弱電共用)
BOX	弱電中繼接線箱(預留電源AC110V)	0	0	
	緊急求救按鈕	12	0	-S1- 0.5mm²-4C(22ø) -S2- 0.5mm²-4Cx2(22ø) -S3- 0.5mm²-4Cx3(22ø)
L	警報閃光喇叭	4	0	
	中繼接線箱(預留電源AC110V)	1	0	-A- AWG22-2P對絞隔離(22ø)
	接線箱(預留電源AC110V)	0	0	詳緊急求救系統昇位圖
緊急求救主機	學校用緊急求救主機	0	0	(本次暫置A區行政辦公室,第二次施作時置於C區警衛室)
緊急求救副機	學校用緊急求救副機(置職員室)	0	0	詳緊急求救系統昇位圖
5光纖收容箱	5導光纖收容箱	0	0	詳網路設備相關圖面
12光纖收容箱	12導光纖收容箱	0	0	詳網路設備相關圖面
15U機櫃	15U網路機櫃	0	0	詳網路設備相關圖面
41U機櫃	41U落地型網路機櫃	1	0	詳網路設備相關圖面

備註:1.監視配線箱與安全監視,定址廣播等,弱電設備共用.
2.所有設備安裝高度誤差值 ±10%.

一樓平面圖

田中央聯合建築師事務所
宜蘭市建業路428號
TEL 03-9253725 FAX 03-9253980
E-mail:FieldoffIce@FieldoffIce.com.tw

圖檔	10412-1
比例	A1: A3:
日期	
修正	

新竹市關埔地區新設國小建校工程 (二期工程)

H棟,一樓弱電設備平面圖

圖號 S-05