



- 甲、工程概要
- A. 工程名稱: 新竹市關埔地區新設國小建校工程（三期工程）
 - B. 用電地址: 新竹市光武段1230－2地號
 - C. 建照字號: 府都 建字第 00157 號
 - D. 總樓地板面積: 30147.57㎡

圖 例 說 明

圖 例	說 明	圖 例	說 明
	合標準之污水管線(WP,SP)包括浴廁，廚房，洗滌等污水。		油脂截留器(OT)
	污水管採(PVC－DWV 桔色輕發泡塑膠管)。		抽水馬桶 (WC)
	雨水管(RP)線明管採不銹鋼 預埋管採PVC管 B級”O”管。		洗臉盆 (L.A.V)
			浴盆 (B.A.T)
	合標準之透氣管線PVC ”A”管(VP)。		洗物盆 (S.S)或洗碗機 (L.T)
	地下滲水管(DP)PVC B級”O”管。		廚房洗槽 (K.T)
	排水壓力管採SUS#304 SCH.20不銹鋼管 (管材及另件符合標準)		小便器 (U.R)
	既有管線		地板落水 (F.D)
	人孔		屋頂透氣管出口 (VTR)
	陰井		上行管,下行管,上下行管
	清除口(CO)室內加裝銅罩		不銹鋼電動蝶閥(附手動開關及乾接點)
	暗式清除口(CO)		開門凡而不銹鋼材質 (口徑與所接管徑同),2/2”以上使用法蘭口
	2”,3”落水頭(高籠型)(RD)		2”防臭型落水頭(若施作存水彎則採一般型落水頭) (不銹鋼材質)
	2”地板落水頭(FD)		飲水機排水口 (W)
	不銹鋼底閥		11/2”洗手台無牙落水頭
	防震軟管,不銹鋼材質製 (口徑與所接管徑同),2/2”以上使用法蘭口		淋浴線型地板落水頭不銹鋼材質
	彈性板逆止閥(污廢水泵浦用)		
	管道2”高籠型落水頭(R)		

- 注意事項
- 本工程與一期工程有延續之介面，承包商須於投標前自行前往工地勘查，並了解施工之難易度，工期，進度，日後不得藉詞要求加價或延長工期。
 - 一期所留設之套管及幹管，如有與本期工程銜接有所不妥之處，必須改善，移位，補強填塞，防水處理，銹孔等項目，均屬本工程範圍內。
 - 本工程得標並經議價後之承包總價，得依預算總價比例調整各項單價，作為合約單價之依據。
 - 工程增減工程—— 承包者不得推諉塞責，如有增減之變更設計等情事，須經業主或工程師通知核定後方得進行。

 田中央聯合建築師事務所 宜蘭市建業路428號 TEL 03-9253725 FAX 03-9253980 E-mail:fieldoffice@fieldoffice.com.tw	圖檔 10412-1 比例 A1: A3: 日期 修正	新竹市關埔地區新設國小建校二期工程（體育館）	圖號 P-1	張號 326 337
		工程概要及圖例說明		